

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程

招标工程量清单

招 标 人：成都市郫都区成影望丛建设开发有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：四川景程工程管理服务有限公司

(单位盖章)

2026 年 8 月 19 日

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-
望帝路南延线工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都市郫都区成影望丛建设开发有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： 张佳丽

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： 四川景程工程管理服务有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

复 核 人： 江秀芬

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 19 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 19 日

总 说 明

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

第 1 页 共 3 页

一、工程概况

- 1、招标范围：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程，施工设计图纸所示范围内市政、绿化、安装等内容（具体工作内容详见工程量清单）。
- 2、工程量清单计价：依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013（简称13规范）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013）等9本计量规范（简称13计量规范）、四川省建设主管总站颁发的配套计价依据及办法、施工图设计文件等相关文件及施工现场情况编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签定合同，即成为合同组成部分。
- 3、工程质量、材料、施工等的特殊要求
- （1）工程质量:合格。
 - （2）材料质量:选用要满足设计及相关质量标准的要求,并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。
 - （3）工程施工:必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理、疫情防控等），并按经批准的施工组织设计实施,且要符合施工规范及验收标准的相关要求。本工程采用预拌砂浆、商品砼。

二、预算控制价和清单说明

- 1、预算控制价。预算控制价根据施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范和2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件进行编制；人工费按照川建价发〔2025〕41号执行，材料价格按成都市《工程造价信息》2026-7（2026年6月份）郫都区材料价格调整,不足部分参照成都市材料价格及市场价执行。预算控制价中的材料价格作为可调材料的基准价。
- 2、清单说明
- （1）本工程量清单仅限于投标报价使用，若招标文件中相同条款与本编制说明有冲突，则以招标文件条款为准。
 - （2）工程量清单。工程量按中国华西工程设计建设有限公司设计的《郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程(施工图)设计》及相关设计回复、业主说明等资料进行计算（若回答问题内容有冲突，以最后确认时间为准）。
 - （3）工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范施工。
 - （4）工程量清单中的总价措施项目和单价措施项目，是指发生于施工过程（包括因设计变更引起的工程量增加或减少及新增项目等）的技术、生活、安全等方面的非实体项目清单，投标人应根据招标人提供的施工图、地勘资料、结合自行到现场实际踏勘情况、河道汛期、现场运输交通情况、自然资源情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期紧、任务重、质量要求高等特点，精心组织施工等所有因素，自行报价，投标人在施工过程中不得以各种理由要求增加措施

总 说 明

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

第 2 页 共 3 页

费；其他未尽事宜统一填报在“其他”中(即措施项目中未列，但实际应发生的，投标人应自行报价，否则视为已包含在其他项目报价中，不予增加)。工程结算时总价措施项目中安全文明施工费按相关规定执行，夜间施工、非夜间施工照明、二次搬运、冬雨季施工、工程定位复测费、反季节栽植影响措施、现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋、行车、行人干扰及不同施工单位施工交叉干扰等费用按其投标报价的方式调整，其余项目（如地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、自备水源、电源费用(设备备用)、其他）无论工程变更大小，均包干使用不作调整；单价措施项目，凡是以“项”为计量单位的，调整方式以招标用图纸(含各种答复等资料)与变更图纸的工程量作量差调整（大型机械设备进出场及安拆除外），凡是给出具体工程量的项目，调整方式与分部分项工程量清单调整的方式相同。

（5）安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）在编制预算控制价时足额计取，即按基本费率加现场评价费最高费率计列。在编制投标报价时，应按招标人在招标文件中公布的安全文明施工费金额计取。结算时按相关规定计取。

（6）暂列金额。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。由招标人根据实际情况决定是否动用，在编制投标报价时，暂列金额应按招标人在招标文件中公布的金额填写。

（7）规费。编制预算控制价时，按“规费费率计取表”中I档费率计算。投标人投标报价按招标人在招标文件中公布的预算控制价的规费金额填写，计入工程造价。发、承包双方签订承包合同和办理工程竣工结算时按相关规定予以计取。

（8）计日工单价。计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作所需的费用。在编制投标报价时，投标人自主确定综合单价并计算计日工费用。若施工单位的投标报价低于等于工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价+相应工种定额人工单价 $\times 28.38\%$ ，结算时计日工人工综合单价以投标报价为准；若施工单位未予报价或报价高于工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价+相应工种定额人工单价 $\times 28.38\%$ ，结算时仍然按照工程造价管理机构发布的工程所在地相应工种计日工人工单价+相应工种定额人工单价 $\times 28.38\%$ 进行结算。编制竣工结算时，计日工的费用应按发承包双方确认的实际数量和合同约定的相应项目综合单价计算。

（9）施工配合费。投标报价时应考虑同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费，中标后进场施工必须听从发包人现场负责人的指挥管理，做好配合工作，费用包干使用，不做调整。

（10）其他费用。投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及不同施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中或列入相应措施费中。无论什么原因所产生的需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，运距自行考虑，投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不调整。投标单位应自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包括在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期。

（11）运距。各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。

（12）工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费按照《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函(2024)3160号)执行。其中工程垃圾、拆除垃圾约1492m³，此工程量为预估数量，实施时按相关规定办理手续，否则不得进入结算。结算时以投标人的投标报价中“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”总金额除以工程量1492m³作为结算单价，此单价为全费用单价

三、特别约定

总 说 明

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

第 3 页 共 3 页

1、对报价结算约定。 （1）投标人投标报价中相同项目有不同报价时，结算时超过清单工程量的部分以最低的报价结算（招标文件中有规定的从其规定）。 2、对甲方要求变更材料品种时，扣减的方式约定如下： （1）当投标报价的材料价格低于公布的预算控制价中的材料价格，按照公布的预算控制价中的材料价格扣减； （2）当投标报价的材料价格高于公布预算控制价中的材料价格，按照投标报价的材料价格扣减。 3、对甲方要求取消项目清单时，扣减的方式约定如下： （1）当投标报价的综合单价低于公布综合单价，按照公布综合单价扣减； （2）当投标报价的综合单价高于公布综合单价，按照投标报价的综合单价扣减。 （3）因主管部门或者上级单位原因取消项目清单时，不执行（1）、（2）条，按照投标报价的综合单价扣减。 4、投标人投标报价低于公布预算控制价中的装饰材料价时，一旦中标，在工程实施过程中，若中标人使用的材料不能满足招标人的使用要求，其约定如下： （1）招标人有权要求中标人按照公布预算控制价中的装饰材料价进行购买，且不予补偿中标人价差； （2）中标人不按招标人要求购买装饰材料时，招标人有权按照公布预算控制价中的装饰材料价进行自行购买，并从中标人应收取的工程结算款中扣除所发生的费用。 5、本工程投标报价须考虑验收等移交过程中产生的全部费用。 6、本总说明为合同的重要组成部分。 7、本项目实施过程中可能存在部分暂停或终止实施情形，承包人已充分考虑本项目部分暂停或终止实施的因素后进行投标报价。如承包人进场施工后出现该种情形并导致发生设备、人员等多次退场、重新组织进场、终止项目退场的，所涉及到的全部费用已包含在签约投标总价中，承包人不得向发包人提出任何费用索赔或责任追究。 四、实施阶段变更报审 实施阶段变更报审，项目业主按照相关规定进行合同价调整，变更新增材料、设备须业主提供认质认价单。 五、本项目招标控制价为57411698.24元，其中暂列金4706291.78元，安全文明施工费2041835.52元，规费474782.90元，专业工程暂估价200000.00，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费83596.76元。
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：参考地勘资料综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、零星砖块、零星砼块等）、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型的可直接挖出的障碍物等） 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 人工修边检底、基底钎探、人工辅助开挖、清除杂草、灌木、树根(茺)、排地表水等均综合考虑在综合单价中 4. 开挖方式：由投标人自行考虑 5. 需回填利用的土方场内外运	m³	27983.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、转运及临时堆场:由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
2	040103001002	土石方回填（粉土利用）	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：满足设计及规范要求，运距由投标人自行考虑 5. 土质要求：满足设计要求 6. 夯填方式：综合 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	2280.420					
3	040103001003	购买合格土回填	1. 填方材料品种：合格土石方	m³	42639.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度要求：分层夯填，边角处须补夯密实，满足规范要求 3. 填料来源：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、利用土、借土、买土回填等，综合考虑 4. 填方粒径要求：满足设计及施工规范要求 5. 回填方式：综合考虑 6. 场内外运距：综合考虑 8. 综合单价包含装卸、场内外运输、场内二次转运、运输过程中的扬尘治理保护措施、政府部门的管理措施、摊铺、压实等完成此项全部工作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放	m³	25703.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
5	040103001005	砂砾石加强层	1. 填方材料品种、部位：砂砾石，部位综合考虑 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：外购 5. 填方堆场、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑 6. 其他：满足设计及规相关范	m³	26450.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		特殊路基处理								
6	040101001006	清运路基不良土	1. 土石方类别：不良土(综合软弱土、腐植土、建渣、垃圾、耕作土、淤泥、乔木、灌木、杂草、地下隐蔽障碍物、石方等综合) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 人工修边检底、基底钎探、人工辅助开挖、清除杂草、灌木、树根(茺)、排地表水等均综合考虑在综合单价中 4. 开挖方式：由投标人自行考虑 5. 场内外的运距、处置费及堆	m³	11472.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放 8. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 9. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 10. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求求							
7	040103001007	回填砂砾石	1. 填方材料品种、部位：砂砾石，部位综合考虑	m³	11472.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：外购 5. 填方堆场、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑 6. 其他：满足设计及规相关要求							
		分部小计								
		车行道								
8	040202001008	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：详设计图 3. 挖整、碾压：放样、整修路拱、碾压成型，满足设计、施工及验收规范要求	m ²	27240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
9	040202011009	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，规格综合 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：投标人勘查现场自行考虑 4. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 5. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 6. 其他：符合设计和相关规范要求	m ²	26890.000					
10	040202015010	25cm4%水泥稳定级配碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：级配碎石，规格	m ²	24440.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
11	040202015011	25cm5%水泥稳定级配碎	1. 水泥含量：5%	m ²	22220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		石上基层	2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040203003012	阳离子乳化沥青(PA-2)透油层	1. 材料品种：改性乳化沥青透层（阳离子乳化沥青（PA-2）） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：0.7-1.5L/m² 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	20200.000					
13	040203004013	1.0cm乳化沥青（ES-2）稀浆封层	1. 材料品种：1.0cm 改性乳化沥青稀浆封层（（ES-2型） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价	m²	20200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 5. 其他：符合设计和相关规范要求							
14	040203003014	阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层	1. 材料品种：阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层 2. 洒布量0.4kg/m² 3. 层数：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	60600.000					
15	040203006015	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 下面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计	m²	20200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
16	040203006016	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 中面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计	m²	20200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
17	040203006017	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 上面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计，费用包含在综合单价中	m ²	20200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 厚度：4cm 5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价内 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、掺合料及外加剂等：综合考虑在综合单价内 7. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 8. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
18	040204004018	安砌C40砼路缘石	1. 材料品种、规格：C40砼路缘石	m	2010.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础、垫层材料品种、厚度：20mm厚M10水泥砂浆垫层 3. 面层加工处理：对可能发生的面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡等及收边收口处理包含在投标报价中 4. 其他：符合设计和相关规范要求							
		分部小计								
		预埋管涵								
19	040303002019	C25混凝土包管	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含砼的所有外加剂、切缝、	m³	221.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其他：符合设计和相关规范要求							
20	040501001020	II级钢筋混凝土平口管 dn500	1. 垫层、基础材质及厚度：另列清单 2. 材质、规格：II级钢筋混凝土平口管 dn500 3. 埋设深度：按设计综合考虑 4. 接口形式：满足设计及规范要求 5. 闭水试验：满足设计及规范要求 6. 排水管规格应符合GB/T 11836-2023标准。	m	562.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：符合设计和相关规范要求							
21	040504002021	矩形砖砌检查井2440*1180	1. 型号：矩形钢筋混凝土检查井2440*1180 2. 井深：投标人按设计综合考虑 3. 垫层：详设计 4. 底板C25混凝土、井壁采用M7.5水泥砂浆砌砖 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：1：2水泥砂浆抹面 7. 井盖井座：预制C30钢筋混凝土盖板（含模板），C30混凝土井座 8. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接口处理 9. 抹灰、钢筋、制作及安装费用综合考虑在本项清单单价内，不另行计算； 10. 做法详设计 11. 其他：符合设计和相关规范要求							
		分部小计								
		附属设施								
22	040202001022	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：详设计图 3. 挖整、碾压：放样、整修路拱、碾压成型，满足设计、施工及验收规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
23	040202011023	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，规格综合 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：投标人勘查现场自行考虑 4. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 5. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 6. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	250.000					
24	040202015024	25cm4%水泥稳定级配碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 场内外运距、堆场:投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
25	040202015025	25cm5%水泥稳定级配碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
26	040203003026	阳离子乳化沥青 (PA-2) 透油层	1. 材料品种：改性乳化沥青透层（阳离子乳化沥青（PA-2））	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：0.7-1.5L/m² 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求							
27	040203004027	1.0cm乳化沥青（ES-2）稀浆封层	1. 材料品种：1.0cm 改性乳化沥青稀浆封层（（ES-2型） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
28	040203003028	阳离子改性乳化沥青（PCR）)粘油层	1. 材料品种：阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层 2. 洒布量0.4kg/m² 3. 层数：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	750.000					
29	040203006029	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 下面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
30	040203006030	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 中面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
31	040203006031	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 上面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计，费用包含在综合单价中 4. 厚度：4cm 5. 成品或半成品综合考虑，是	m²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价内 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、掺合料及外加剂等：综合考虑在综合单价内 7. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 8. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
32	050307002032	花岗岩车止石 H=100cm, Φ20cm	1. 花岗岩车止石 H=100cm, Φ20cm，颜色、样式满足设计及发包人要求 2. 具体做法详设计图纸，综合	根	480.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价包含完成该项目的所有内容 3. 其他：满足设计及规范要求							
33	040309010033	3mmSBS防裂卷材	1. 部位：新旧路面交界处 2. 材料品种、规格：SBS防裂卷材，宽度0.5m，宽度3mm 3. 工艺要求：满足设计、相关施工规范及招标技术要求	m²	200.000					
34	040201021034	土工格栅	1. 材料品种、规格：土工格栅 2. 搭接方式：满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	740.000					
35	050102013035	喷播植草	1. 基层材料种类规格：满足设计及规范要求 2. 草(灌木)籽种类：禾木科狗	m²	1500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芽根20%, 百喜草15%, 高羊茅60%, 银合欢2%, 红花木兰1%, 猪屎豆2%。按每平方25克左右喷播 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	040201022036	路基边沟M7.5水泥砂浆抹面（土质排水沟）	1. 断面尺寸：底宽30cm，高度30cm，放坡坡比1：1 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M7.5砂浆抹面(3cm厚) 3. 部位：土质排水沟、土质路堑边沟 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	1400.000					
		分部小计								
		拆除工程								
37	041001001037	拆除现状水泥混凝土路面	1. 材质：混凝土(有筋、无筋综合考虑)，砼表面的附属物综合考虑在报价中 2. 拆除方式自行考虑，道路切缝综合考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保	m³	1492.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			留部分进行保护性拆除，保护费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料转运、场内运输距离及场内堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除后满足下步施工要求 6. 拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及相关规范要求								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
38	041102001050	模板及支架（撑）安装、拆除 检查井垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施	m²	16.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收的要求							
39	041102031051	模板及支架（撑）安装、拆除 管道包封模板	1. 构件类型：管道包封模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	517.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
40	041106001052	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m³	1. 机械设备名称：履带式挖掘机（斗容量） ≤1m³ 2. 机械设备规格型号：综合 3. 工程量为预估数量，实施时工程量应在预估数量内按实收方，若超出预估数量则按相关规定办理手续，否则不得进入结算。	台班	1.000					
41	041106001053	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机（斗容量） >1m³	1. 机械设备名称：履带式挖掘机（斗容量） >1m³ 2. 机械设备规格型号：综合 3. 工程量为预估数量，实施时工程量应在预估数量内按实收方，若超出预估数量则按相关	台班	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定办理手续，否则不得进入结算。 4. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
42	041106001054	大型机械设备进出场及安拆 压路机	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：综合 3. 工程量为预估数量，实施时工程量应在预估数量内按实收方，若超出预估数量则按相关规定办理手续，否则不得进入结算。	台班	1.000					
43	041106001055	大型机械设备进出场及安拆 沥青混凝土摊铺机	1. 机械设备名称：沥青混凝土摊铺机 2. 机械设备规格型号：综合 3. 工程量为预估数量，实施时工程量应在预估数量内按实收	台班	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方，若超出预估数量则按相关规定办理手续，否则不得进入结算。							
		分部小计								
		处理、监测、监控								
44	041108001056	地下管线交叉处理（管线保护）	1. 项目名称:地下管线交叉处理（管线保护） 2. 保护做法详设计图号S01-28	m	183.000					
		分部小计								
		围堰								
45	041103001057	围堰	1. 围堰类型：自行考虑 2. 围堰顶宽及底宽：自行考虑 3. 围堰高度：自行考虑 4. 填心材料：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
46	041103002058	筑岛	1. 筑岛类型：自行考虑 2. 筑岛高度：自行考虑 3. 填心材料：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		便道及便桥								
47	041104001059	便道	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
48	041104002060	便桥	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 跨径：自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

标段：/

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 宽度：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工 标段： / 程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001038	安全文明施工费			851667.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46149.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		192988.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		323046.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		289483.16			
2	011707002039	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003040	非夜间施工照明						
4	011707004041	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005042	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工 标段： / 程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109005043	行车、行人干扰						
7	041109006044	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
8	011707007045	已完工程及设备保护费						
9	011707008046	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
10	041109007047	自备水源、电源费用(设备备用)						
11	041109007048	现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋						
12	041109007049	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程【道路工 标段: / 程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1975700.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1975700.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【道路工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1975700.73	
合计			1975700.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【道路工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)标段：/ 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	砂砾石	m³	45658.09		101.94			
2	中粒式沥青混凝土AC-20C	m³	2490.81		1115.04			
3	商品水泥稳定碎石(压实)4%	m³	6295.95					
4	商品水泥稳定碎石(压实)5%	m³	5729.85		310.00			
5	SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂	m³	828.23		1582.30			
6	柴油(机械)	L	135096.82		6.65			
7	碎石20~60mm	m³	4253.47		179.61			
8	普通土	m³	44004.07					
9	碎石20~40mm	m³	1208.37		207.77			
10	商品混凝土C25	m³	312.00		433.63			
11	碎石5~20mm	m³	628.35		207.77			
12	花岗岩车止石H=100cm, Φ20cm	根	480.00					
13	Ⅱ级钢筋混凝土平口管d500	m	568.02		134.48			
14	混凝土路沿石C4015×38×100(cm)	m³	114.57					
15	阳离子乳化沥青（PCR）	t	25.07		3000.00			
16	改性乳化沥青（ES-2型）	t	20.45					
17	水	m³	8930.33		4.83			
18	阳离子乳化沥青(PA-2)	t	14.27		3000.00			
19	标准砖	千匹	43.65		509.71			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	商品混凝土C30	m³	47.85		442.48			
21	中砂	m³	106.34		194.17			
22	汽油(机械)	L	2597.83		7.06			
23	其他材料费	元	18279.81		1.00			
24	钢筋 HPB300 Φ8	t	5.42					
25	煤	kg	23468.90		0.70			
26	湿拌抹灰砂浆M7.5	m³	34.54					
27	养护塑料薄膜	m²	48103.20		0.20			
28	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	18.33		442.72			
29	钢筋HRB400 Φ12~16	t	2.08		2933.72			
30	土工格栅	m²	785.95					
31	复合模板	m²	131.65		28.00			
32	无纺布	m²	1650.00					
33	湿拌抹灰砂浆M20	m³	7.10		475.73			
34	3mmSBS防裂卷材	m²	212.42		11.42			
35	钢筋 Φ10以内	t	0.69		3105.31			
36	预制沟盖板、井盖板	m³	2.42		850.00			
37	二等锯材	m³	1.10		1730.09			
38	泵送电费	m³	242.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【道路工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	草籽（禾木科狗芽根20%, 百喜草15%, 高羊茅60% , 银合欢2%, 红花木兰1%, 猪尿豆2%）	kg	30.00					
40	成品踏步	个	140.00		5.00			
41	枕木	m³	0.40					
42	湿拌地面砂浆M15	m³	1.44					
43	保水剂	kg	24.00					
44	湿拌地面砂浆M10	m³	1.01		408.74			
45	肥料	kg	189.26					
46	摊销卡具和支撑钢材	kg	87.44					
47	镀锌铁丝22#	kg	56.68		4.00			
48	镀锌铁丝8#	kg	32.00					
49	焊条(高强钢筋用)	kg	16.84					
50	草袋子	m²	44.68					
51	杀虫剂	kg	3.37					
52	粘接剂YJ-302	kg	2.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段： /

第 1 页 共 1 页

【道路工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【沟渠工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土方工程								
1	040101002061	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合(包括普通土、软弱土、极软岩、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、草皮、灌木、树根(茷)、竹林、胸径小于10cm的树木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:由投标人自行考虑 4. 需回填利用的土方场内外运输、转运及临时堆场:由投标人自行考虑在综合单价中, 不另计 5. 场内运距及堆场由投标人自行考虑在综合单价中, 不另计 6. 人工基底清理和边坡修整、基底钎探、人工辅助开挖:由投	m³	3413.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑在综合单价中, 不另计 7. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
2	040103001062	砂砾石回填	1. 填方材料品种、部位：砂砾石 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：外购，临时堆场及运距由投标人自行考虑 5. 填方堆场、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	3003.400					
3	040303001063	C20混凝土回填	1. 混凝土种类、强度等级：商	m³	9.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
4	040103002064	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放 4. 满足当地政府规定的安全文	m³	3413.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		分部小计								
		3×1.5m箱涵(有搭板)								
5	040303001065	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装	m³	7.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
6	040306003066	C30混凝土箱涵底板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m³	21.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
7	040306004067	C30混凝土箱涵侧墙	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m³	24.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
8	040306005068	C30混凝土箱涵顶板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m³	21.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 11 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040303020069	C30混凝土搭板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中	m³	35.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
10	040402017070	651型橡胶止水带	1变形缝做法详：详设计图 2. 每20~25m分缝, 缝宽2cm, 缝内设651型橡胶止水带 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	22.800					
11	040901001071	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式综合考虑，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接	t	0.453					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不计算工程量，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
12	040901001072	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径Φ12~Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12~Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价	t	3.379					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式综合考虑，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
13	040901001073	现浇构件钢筋 HRB400钢	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直	t	16.581					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋 直径> φ16	径> φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式综合考虑，除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
14	040901009074	预埋铁件	1. 材料种类：预埋铁件详设计 2. 材料规格：连接钢板、角钢，搭板拉杆等综合 3. 其他：符合设计和相关规范要求 4. 表面处理、除锈、油漆详设计	t	0.314					
		分部小计								
		3×1.5m箱涵(无搭板)								
15	040303001075	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m³	10.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
16	040306003076	C30混凝土箱涵底板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m³	29.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040306004077	C30混凝土箱涵侧墙	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中	m³	27.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
18	040306005078	C30混凝土箱涵顶板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施	m³	29.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
19	040306005079	C30混凝土马门	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考	m³	0.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
20	040402017080	651型橡胶止水带	1变形缝做法详：详设计图 2. 每20~25m分缝, 缝宽2cm, 缝内设651型橡胶止水带 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	22.800					
21	040901001081	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价	t	0.441					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
22	040901001082	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径Φ12~Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12~Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应	t	3.328					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
23	040901001083	现浇构件钢筋 HRB400钢	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直	t	15.143					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【沟渠工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筋 直径> φ16	径> φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		2.5×1.5m箱涵(有搭板)								
24	040303001084	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考	m³	40.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
25	040306003085	C30混凝土箱涵底板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及	m³	113.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
26	040306004086	C30混凝土箱涵侧墙	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合	m³	153.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
27	040306005087	C30混凝土箱涵顶板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含	m³	113.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
28	040303020088	C30混凝土搭板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m³	220.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
29	040402017089	651型橡胶止水带	1变形缝做法详：详设计图 2. 每20~25m分缝, 缝宽2cm, 缝内设651型橡胶止水带	m	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及相关规范要求							
30	040901001090	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	2.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
31	040901001091	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径Φ12~Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12~Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中	t	19.657					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
32	040901001092	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径> φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径> φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由	t	98.573					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求								
33	040901009093	预埋铁件	1. 材料种类：预埋铁件详设计 2. 材料规格：连接钢板、角钢，搭板拉杆等综合 3. 其他：符合设计和相关规范要求 4. 表面处理、除锈、油漆详设计	t	1.969						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2. 5×1. 5m箱涵(无搭板)								
34	040303001094	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合	m³	23. 600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
35	040306003095	C30混凝土箱涵底板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑	m³	66.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
36	040306004096	C30混凝土箱涵侧墙	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价	m³	70.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
37	040306005097	C30混凝土箱涵顶板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、	m³	66.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
38	040306005098	C30混凝土马门	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装	m³	2.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
39	040402017099	651型橡胶止水带	1变形缝做法详：详设计图 2. 每20~25m分缝, 缝宽2cm, 缝内设651型橡胶止水带 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	040901001100	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	1.044					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
41	040901001101	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径φ12~φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12~φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等	t	7.832					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	040901001102	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径> φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径> φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中	t	36.615					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		1.5×1.5m箱涵(无搭板)								
43	040303001103	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装	m³	32.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
44	040306003104	C30混凝土箱涵底板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m³	59.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
45	040306004105	C30混凝土箱涵侧墙	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m³	106.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
46	040306005106	C30混凝土箱涵顶板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m³	59.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	040306005107	C30混凝土马门	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中	m³	1.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
48	040402017108	651型橡胶止水带	1变形缝做法详：详设计图 2. 每20~25m分缝, 缝宽2cm, 缝内设651型橡胶止水带 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	91.200					
49	040901001109	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内	t	1.184					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
50	040901001110	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径Φ12~Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12~Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭	t	41.029					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
51	040901001111	现浇构件钢筋 HRB400钢筋 直径> φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径> φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价	t	0.611					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【沟渠工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		2. 5×1m明渠								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	040303001112	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中	m³	12.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
53	040306003113	C20混凝土底板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施	m³	11.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
54	040406004114	C30混凝土边墙	1. 混凝土种类、强度等级：细石商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考	m³	51.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
55	040402017115	651型橡胶止水带	1变形缝做法详：详设计图 2. 每20~25m分缝, 缝宽2cm, 缝内设651型橡胶止水带 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	57.500					
		分部小计								
		翼墙								
56	040303001116	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种	m³	10.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
57	040306003117	C20混凝土底板	1. 混凝土种类、强度等级：商	m³	10.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土C20 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
58	040406004118	C30混凝土边墙	1. 混凝土种类、强度等级：细石商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 弧形、异形、直形等综合考虑 5. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合	m³	49.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
59	040402017119	651型橡胶止水带	1变形缝做法详：详设计图 2. 每20~25m分缝, 缝宽2cm, 缝内设651型橡胶止水带 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	48.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
60	041101001131	双排脚手架	1. 结构形式：详设计 2. 高度：综合 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	1686.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
61	041102001132	模板及支架（撑）安装、拆除 箱涵垫层模板	1. 构件类型：箱涵垫层模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架	m²	83.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
62	041102022133	模板及支架（撑）安装、拆除 箱涵（底）板模板	1. 构件类型：箱涵（底）板模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架	m²	217.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及相关规范要求							
63	041102023134	模板及支架（撑）安装、拆除 箱涵侧墙模板	1. 构件类型：箱涵侧墙模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范	m²	2651.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
64	041102024135	模板及支架（撑）安装、拆除 箱涵顶板模板	1. 构件类型：箱涵顶板模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	936.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	041102037136	模板及支架（撑）安装、拆除 箱涵搭板模板	1. 构件类型：箱涵搭板模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	278.400					
66	041102037137	模板及支架（撑）安装、	1. 构件类型：箱涵马门模板	m²	30.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除 箱涵马门模板	2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
67	041102001138	模板及支架（撑）安装、拆除 明渠、翼墙垫层模	1. 构件类型：明渠垫层模板 2. 模板材料、支架材料：投标	m²	12.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		板	人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
68	041102022139	模板及支架（撑）安装、拆除 明渠、翼墙（底）板模板	1. 构件类型：明渠底）板模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑	m²	22.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
69	041102023140	模板及支架（撑）安装、拆除 明渠、翼墙侧墙模板	1. 构件类型：明渠侧墙模板 2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、	m²	391.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		围堰								
70	041103001141	围堰	1. 围堰类型：自行考虑 2. 围堰顶宽及底宽：自行考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 围堰高度：自行考虑 4. 填心材料：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
71	041103002142	筑岛	1. 筑岛类型：自行考虑 2. 筑岛高度：自行考虑 3. 填心材料：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		便道及便桥								
72	041104001143	便道	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

标段：/第 73 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	041104002144	便桥	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 跨径：自行考虑 4. 宽度：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工 标段： /

程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001120	安全文明施工费			125081.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6777.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28343.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47444.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42515.44			
2	041109002121	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003122	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004123	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005124	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工 标段： / 程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006125	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007126	已完工程及设备保护费						
8	041109008127	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	041109007128	自备水源、电源费用(设备备用)						
10	041109007129	现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋						
11	041109007130	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程【沟渠工 标段: / 程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	288276.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		288276.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【沟渠工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	288276.68	
合计			288276.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【沟渠工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施 标段：/（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【沟渠工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)标段：/ 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【沟渠工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	3857.88		1.00			
2	水	m³	1073.43		4.83			
3	柴油(机械)	L	9016.57		7.21			
4	商品混凝土C20	m³	170.11					
5	镀锌铁丝22#	kg	774.82		4.00			
6	焊条综合	kg	716.52					
7	二等锯材	m³	4.58		1730.09			
8	复合模板	m²	1072.60		28.00			
9	摊销卡具和支撑钢材	kg	2487.79					
10	连砂石	m³	3616.09					
11	汽油(机械)	L	124.50		7.61			
12	锯材综合	m³	4.61					
13	脚手架钢材	kg	449.92					
14	商品混凝土C30	m³	1336.25		451.33			
15	增加费（泵送电费）	m³	1506.36					
16	焊条(高强钢筋用)	kg	1447.40					
17	HPB300直径≤Φ10	t	6.18					
18	钢筋综合	t	0.55		3111.50			
19	型钢综合	kg	1853.80		3.42			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段： /

第 1 页 共 1 页

【沟渠工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002145	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：参考地勘资料综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（砼基层除外）、草皮、灌木、树根(茆)、竹林、胸径小于10cm的树木的铲除等地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内外运输距离及场内外堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂	m³	13363.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 4. 人工修边检底、桩间挖土、人工开挖土方、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕11号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郾建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：符合设计和相关规范要求							
2	040103001146	沟槽回填	1. 填方材料品种：合格土石方 2. 密实度要求：分层夯填，边角处须补夯密实，满足规范要求 3. 填料来源：投标人踏勘现场	m³	1981.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行综合考虑取土场、利用土、借土、买土回填等，综合考虑 4. 填方粒径要求：满足设计及施工规范要求 5. 回填方式：综合考虑 6. 场内外运距：综合考虑 8. 综合单价包含装卸、场内外运输、场内二次转运、运输过程中的扬尘治理保护措施、政府部门的管理措施、摊铺、压实等完成此项全部工作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
3	040103001147	沟槽回填 连砂石	1. 填方材料品种、部位：连砂石，部位综合考虑	m³	6537.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 3. 填方粒径要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 4. 填方来源：外购 5. 填方堆场、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑 6. 因本项目及工程量为暂估，最终办理现场签证，提供施工过程影像资料方可进入结算 7. 其他：满足设计及规相关要求							
4	040103001148	沟槽回填 买土	1. 填方材料品种：合格土石方 2. 密实度要求：分层夯填，边角处须补夯密实，满足规范要	m³	8842.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 填科来源：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、利用土、借土、买土回填等，综合考虑 4. 填方粒径要求：满足设计及施工规范要求 5. 回填方式：综合考虑 6. 场内外运距：综合考虑 8. 综合单价包含装卸、场内外运输、场内二次转运、运输过程中的扬尘治理保护措施、政府部门的管理措施、摊铺、压实等完成此项全部工作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040402007149	管道沟槽护坡 素喷	1. 部位：雨污水沟槽 2. 厚度：100mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20混凝土，根据喷射砼施工的具体情况，必要时加入速凝剂 4. 砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 投标人应随时清理并修整边坡支护面，场地内排水排污应有效可行，还应保持场地平顺。此部分费用由投标人计算并含在本项清单综合单价中	m²	163.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 投标人在投标报价时，应考虑将壁面清理、钻孔、安装混凝土喷射等搭设的脚手架（平台）综合考虑在报价中，中标后不就此调整价格 7. 超挖部位或者预留变形部位回填混凝土考虑在综合单价内，结算时不调整 8. 其他：满足设计、施工规范及招标技术要求							
6	040501001150	C20商品混凝土120° 范围	1. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土基础 3. 混凝土种类、强度等级：C20商品砼 4. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 5. 商品砼的外加剂、泵送费（	m³	46.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 7. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
7	040103002151	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政	m³	11381.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放 4. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		分部小计								
		污水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040305001152	级配砂石垫层	1. 材料品种、规格：级配砂石垫层 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	200.160					
9	040501001153	级配砂石基础	1. 级配砂石基础 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方材料品种：砂砾石 4. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 5. 填方来源、运距：外购，运距综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	548.630					
10	040202015154	井周5%水稳碎石加强	1. 密实度要求：满足设计及规	m³	486.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 2. 填方材料品种：成品5%水泥稳定碎石 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 弃填方式：综合 6. 深度：综合 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
11	040501003155	球墨铸铁管 DN500	1. 管材：球墨铸铁管 2. 规格：DN500 3. 垫层、基础材质及厚度：另计 4. 材质、规格：球墨铸铁污水管d500 管材级别为K9级	m	1342.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接形式：柔性接口橡胶圈承插连接，接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸 6. 铺设深度：综合 7. 管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 8. 与原有管、井碰头、接通部位等特殊处理综合考虑，费用包含在综合单价中 9. 防腐：管道防腐：内壁采用铝酸盐水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁采用喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μm。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术标准等相关要求							
12	040504001156	Φ1000钢筋混凝土沉泥井（轻型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土沉泥井 Φ1000mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼 5. 井盖座：C250级球墨铸铁井盖（圆形） Φ700 6. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座等完成该项目全部工作内容 7. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 8. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 9. 做法：详20S515-313 10. 其他：满足设计及规范验收要求							
13	040504002157	Φ1000钢筋混凝土污水检查井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土污水检查井 Φ1000mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、	座	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-30 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
14	040504001158	Φ1000钢筋混凝土污水检查井（轻型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土污水检查井 Φ1000mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 HRB400E Φ12等综合考虑 5. 井盖座：C250级球墨铸铁井盖（圆形） Φ700 6. 包括踏步、高强度聚乙烯防	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座等完成该项目全部工作内容 7. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 8. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 9. 做法：详20S515-30 10. 其他：满足设计及规范验收要求							
15	040504002159	Φ1500钢筋混凝土污水检查井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土污水检查井 Φ1500mm	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-30 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
16	040504002160	Φ1800钢筋混凝土污水检查井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土污水检查井 Φ1800mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-30 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
17	040501007161	D590X10钢套管	1. D590X10钢套管 2. 位置: 穿越箱涵 3. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计、规范、图集、标准、招标技术标准等相关要求	m	5.000					
		分部小计								
		雨水工程								
18	040305001162	级配砂石垫层	1. 材料品种、规格: 级配砂石垫层	m³	351.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合考虑 3. 其他：满足设计及相关规范要求							
19	040501001163	级配砂石基础	1. 级配砂石基础 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方材料品种：砂砾石 4. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 5. 填方来源、运距：外购，运距综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	944.390					
20	040303002164	商品混凝土满包 C25	1. II、III级管道钢筋混凝土承插、企口管材。II级管管顶覆土H≤7.0 米, III级管管顶覆土7.0 米<H≤15米。	m³	216.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋混凝土排水管规格应符合GB/T11836-2023标准。 2. 考虑地基为砂夹卵石层(或原状土层),当管顶覆土H<9米时,地基承载力 $R\geq 0.15\text{MPa}$;当管顶覆土 $9.0\text{米}\leq H\leq 15\text{米}$ 时,地基承载力 $R\geq 0.2\text{MPa}$ 。 3. 接口处钢丝网规格同180%D带基,埋入砼基础内长度100mm($D\leq 600$);150mm($D\geq 700$)。 4. 当管道 $D\geq 600\text{mm}$ 时,每隔20~25m须设现浇混凝土套环柔性接口,作法见国标图集23S516第30~32页。 5. 其他: 满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
21	040202015165	井周5%水稳碎石加强	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：成品5%水泥稳定碎石 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 夯填方式：综合 6. 深度：综合 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	742.860					
22	040202015166	雨水口5%水稳碎石加强	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：成品5%水泥	m³	123.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			稳定碎石 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 夯填方式：综合 6. 深度：综合 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
23	040501001167	II级钢筋混凝土承插管 d300 雨水口接管	1. 管材：II级钢筋混凝土承插管 2. 规格：D300、II级 3. 埋设深度：综合 4. 垫层：C20混凝土满包 5. 接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸 6. 闭水试验：满足设计及规范要求	m	1003.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 与现状雨水口连接管接头措施等包含在综合单价中 8. 砂浆采用预拌砂浆 9. 其他：满足设计及规范要求							
24	040501001168	II级钢筋混凝土承插管d400 雨水口接管	1. 管材：II级钢筋混凝土承插管 2. 规格：D400、II级 3. 埋设深度：综合 4. 接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸 5. 闭水试验：满足设计及规范要求 6. 与现状雨水口连接管接头措施等包含在综合单价中 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求	m	26.000					
25	040501001169	II级钢筋混凝土承插管	1. 垫层、基础材质及厚度：180	m	673.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		d600	度砂石基础（另列清单） 2. 材质、规格：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 d600 3. 埋设深度：按设计综合 4. 接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸 5. 闭水试验：满足设计及规范要求 6. 与现状雨水口连接管接头措施等包含在综合单价中 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
26	040501001170	Ⅱ级钢筋混凝土承插管 d800	1. 垫层、基础材质及厚度：180度砂石基础（另列清单） 2. 材质、规格：Ⅱ级钢筋混凝土	m	517.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土承插管 d800 3. 埋设深度：按设计综合 4. 接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸 5. 闭水试验：满足设计及规范要求 6. 与现状雨水口连接管接头措施等包含在综合单价中 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
27	040501001171	Ⅱ级钢筋混凝土承插管 d1000	1. 垫层、基础材质及厚度：180度砂石基础（另列清单） 2. 材质、规格：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 d1000 3. 埋设深度：按设计综合	m	24.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸 5. 闭水试验：满足设计及规范要求 6. 与现状雨水口连接管接头措施等包含在综合单价中 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
28	040501001172	II级钢筋混凝土承插管 d1200	1. 垫层、基础材质及厚度：180度砂石基础（另列清单） 2. 材质、规格：II级钢筋混凝土承插管 d1200 3. 埋设深度：按设计综合 4. 接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸	m	98.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 闭水试验：满足设计及规范要求 6. 与现状雨水口连接管接头措施等包含在综合单价中 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
29	040501001173	II级钢筋混凝土承插管 d1400	1. 垫层、基础材质及厚度：180度砂石基础（另列清单） 2. 材质、规格：II级钢筋混凝土承插管 d1400 3. 埋设深度：按设计综合 4. 接口处理包含在综合单价中，具体做法详设计图纸 5. 闭水试验：满足设计及规范要求	m	81.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 与现状雨水口连接管接头措施等包含在综合单价中 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
30	040504009174	双篦偏沟式雨水口	1. 双篦偏沟式雨水口：详见16S518, 页43 2. 井深：综合 3. C20细石砼垫层、C20商品砼底板 4. 预制钢筋混凝土井身（钢筋、模板、运输、安装等综合考虑） 5. 球墨铸铁雨水井篦，具体要求详设计 6. 砂浆采用预拌砂浆 7. 包括井圈井座加固等完成该	座	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目全部工作内容 8. 其他：符合设计及规范要求							
31	040504002175	Φ1000钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土雨水检查井 Φ1000mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座）Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-29 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
32	040504002176	Φ1250钢筋混凝土沉泥井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土沉泥井 Φ1250mm 2. 井深：综合考虑	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼 5. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 6. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座等完成该项目全部工作内容 7. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 8. 含新建管道接原有检查井接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口处理和新建管道接原有管道接口处理 9. 做法：详20S515-313 10. 其他：满足设计及规范验收要求							
33	040504002177	Φ1250钢筋混凝土沉泥井（轻型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土沉泥井 Φ1250mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼 5. 井盖座：C250级球墨铸铁井盖（圆形） Φ700 6. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座等完成该项目全部工作内容	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 8. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 9. 做法：详20S515-313 10. 其他：满足设计及规范验收要求							
34	040504002178	Φ1250钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土雨水检查井 Φ1250mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-29 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
35	040504002179	Φ1500钢筋混凝土沉泥井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土沉泥井 Φ1500mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼 5. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 6. 包括踏步、高强度聚乙烯防	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座等完成该项目全部工作内容 7. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 8. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 9. 做法：详20S515-313 10. 其他：满足设计及规范验收要求							
36	040504002180	Φ1800钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：圆形钢筋混凝土雨水检查井 Φ1800mm	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-29 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
37	040504001181	1400*1100钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：钢筋混凝土雨水检查井1400*1100mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-39 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
38	040504001182	1700*1100钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：钢筋混凝土雨水检查井 1700*1100mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座）	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-39 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	040504001183	1900*1100钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：钢筋混凝土雨水检查井 1900*1100mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-39 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
40	040504001184	2000*1500钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：钢筋混凝土雨水检查井 2000*1500mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-143 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
41	040504001185	2800*2000钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：钢筋混凝土雨水检查井 2800*2000mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） Φ700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法：详20S515-143							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计及规范验收要求							
42	040504001186	3300*2800钢筋混凝土雨水检查井（重型井盖）	1. 型号：钢筋混凝土雨水检查井 3300*2800mm 2. 井深：综合考虑 3. 垫层：C15商品砼 4. 底板、井壁混凝土强度等级：C30S6商品砼、方形人行道井井座砼、金属方形井盖井座砼、现浇构件钢筋 等综合考虑 5. 球墨铸铁踏步、C40成品预制混凝土调节环 6. 井盖座：D400级球磨铸铁可调式“五防”检查井盖（座） φ 700 7. 包括踏步、高强度聚乙烯防坠网、抹灰、预埋件、金属构	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、井圈井座加强等完成该项目全部工作内容 8. 砂浆采用预拌砂浆，含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 做法: 详20S515-122 11. 其他: 满足设计及规范验收要求							
43	040501007187	D1020X10钢套管	1. D1020X10钢套管 2. 位置：穿越箱涵 3. 管道检验及试验要求：满足	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 4. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术标准等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
44	041101004196	脚手架	1. 结构形式：详设计 2. 高度：综合 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	1747.640					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
45	041102001197	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合	m ²	134.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
46	041102002198	基础模板	1. 构件类型：基础（条基、独基、满堂基础综合） 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1091.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
47	041102030199	井底板模板	1. 构件类型: 井底板 2. 模板类型: 综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施	m²	119.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
48	041102028200	井壁（隔墙）模板	1. 构件类型: 井壁（隔墙） 2. 模板类型: 综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用	m²	2172.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支模方式均执行该综合单价，如采用清水模板，费用综合考虑，不另行计算不论采用何种模板 何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
49	041102029201	井顶板模板	1. 构件类型：井顶板 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，如采用清水模板，费用综合	m²	322.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
50	041107001202	成井（井深）	1. 成井方式：投标人自行考虑 2. 地层情况：投标人自行考虑 3. 成井直径：投标人自行考虑 4. 井（滤）管类型、直径：投标人自行考虑 5. 此清单工程量为预估数量，实施时必须按实收方并按照相关规定办理手续，否则不得进	m	360.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入结算 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
51	041107002203	排水、降水	1. 降水时间：3个月 2. 降水井：24个 3. 排水管费用综合考虑在本项清单单价内 3. 其他：满足设计及相关规范要求	昼夜	2160.000					
52	010010010204	排水、降水-普工	1. 降水时间：3个月 2. 降水井：24个 3. 其他：满足设计及相关规范要求	工日	729.000					
53	020010010205	排水、降水-技工	1. 降水时间：3个月 2. 降水井：24个 3. 其他：满足设计及相关规范	工日	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

标段：/第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
54	011706002206	排水、降水-电费	1. 机械规格型号：每孔井配置一台深井潜水泵（功率3.5kw） 2. 降排水时间：3个月 3. 降水井个数：24个 4. 其他：满足设计及相关规范要求	kW·h	181440.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工 标段： /

程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001188	安全文明施工费			250516.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13574.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56767.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		95023.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85151.01			
2	041109002189	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003190	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004191	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005192	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工 标段： /

程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006193	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007194	已完工程及设备保护费						
8	041109008195	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程 【排水工 标段: /

第 1 页 共 1 页

程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	578705.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		578705.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	578705.86	
合计			578705.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）标段：/ 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	2616.29		4.83			
2	柴油(机械)	L	37600.13		7.21			
3	汽油(机械)	L	749.55		7.61			
4	连砂石	m³	8553.34					
5	商品混凝土C20	m³	75.27		423.89			
6	其他材料费	元	8740.59		1.00			
7	商品混凝土C30	m³	113.88		451.33			
8	锯材综合	m³	9.65					
9	复合模板	m²	947.94		28.00			
10	摊销卡具和支撑钢材	kg	1037.37					
11	商品混凝土C15	m³	32.22					
12	二等锯材	m³	14.14		1730.09			
13	商品混凝土C30S6	m³	257.82		458.48			
14	预制混凝土井筒Φ700	m	11.46		232.41			
15	遇水膨胀止水带30×20	m	182.90		5.00			
16	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.36		442.72			
17	焊条(高强钢筋用)	kg	307.82					
18	镀锌铁丝22#	kg	119.84		4.00			
19	标准砖	千匹	31.61		514.56			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	Ⅱ级钢筋混凝土承插管d600	m	680.34		174.99			
21	Ⅱ级钢筋混凝土承插管d800	m	522.27					
22	Ⅱ级钢筋混凝土承插管d1000	m	24.34					
23	Ⅱ级钢筋混凝土承插管d1200	m	99.69					
24	Ⅱ级钢筋混凝土承插管d1400	m	82.42					
25	湿拌砌筑砂浆M10	m³	30.94		451.46			
26	钢筋HRB400 Φ12~16	t	34.89		2933.72			
27	商品混凝土C25	m³	218.16		442.48			
28	铁件	kg	78.16					
29	脚手架钢材	kg	466.09					
30	湿拌砌筑砂浆M15	m³	2.24					
31	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.82					
32	低碳钢焊条综合	kg	14.77		12.00			
33	混凝土滤管 Φ300	m	110.16		81.60			
34	砾石5~10mm	m³	90.49		174.76			
35	镀锌铁丝 Φ1.6~1.2	kg	113.40		4.00			
36	混凝土井管 Φ300	m	257.04		75.36			
37	无缝钢管D219×6	m	28.08		172.39			
38	无缝钢管D76×4	m	41.04		38.84			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	铁丝网	m ²	5.38					
40	泵送电费	m ³	695.86		4.00			
41	成品踏步	个	790.00		5.00			
42	Φ700预制混凝土井筒	m	46.22		232.41			
43	湿拌砌筑砂浆M5	m ³	0.28		432.04			
44	湿拌抹灰砂浆M10	m ³	9.69		462.14			
45	球墨铸铁井篦450*750	套	303.00		237.33			
46	商品混凝土C40	m ³	0.79					
47	K9球墨铸铁管DN500	m	1355.47		401.00			
48	钢筋 HPB300 Φ8	t	0.44					
49	5%商品水稳层(压实)	m ³	126.32		310.00			
50	商品水泥稳定碎石(压实)5%	m ³	1228.95		310.00			
51	D400型五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（带防坠网）Φ700	套	73.00		457.66			
52	C250型五防球墨铸铁检查井盖（带防坠网）Φ700	套	18.00		457.66			
53	Ⅱ级钢筋混凝土承插管d300	m	1013.03		76.88			
54	橡胶圈（给水）DN500	个	276.46		24.00			
55	砂砾石	m ³	1846.87		101.94			
56	雨水口预制井身450*750（单篦）	套	303.00		130.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	细石混凝土C20	m³	13.21		451.74			
58	HPB300Φ8	t	1.20					
59	HRB400Φ12	t	3.06		2981.42			
60	钢管D1020X10	m	10.24					
61	电缆敷设滚轮综合	个	1.50					
62	钢管D590X10	m	5.12					
63	高压胶皮管	m	4.09					
64	PVC排水管Φ50	m	19.16		4.65			
65	Ⅱ级钢筋混凝土承插管d400	m	26.26					
66	普通土	m³	9125.56					
67	水泥42.5	kg	5004.85					
68	特细砂	m³	7.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段： /

第 1 页 共 1 页

【排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		非机动车道								
1	040201021207	防渗土工布	1. 部位：详设计综合 2. 材料品种、规格：防渗土工布 500g/m² 3. 收头处理、搭接等费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 固定做法：综合考虑 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	4919.910					
2	040202011208	200mm厚级配碎石基层	1. 石料规格：符合设计及规范要求 2. 厚度：200mm厚级配碎石基层碾压密实 3. 场内外运距及堆场：投标人勘查现场自行考虑 4. 填方来源、运距：外购，运距	m²	4919.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 其他：符合设计和相关规范要求							
3	040203007209	200mm厚C20透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径10-20mm）	1. 材料品种：透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径10-20mm） 2. 混凝土种类：透水商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式	m ²	4919.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
4	040203007210	120mm厚C30透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径6-8mm）	1. 材料品种：透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径6-8mm） 2. 混凝土种类：透水商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m ²	4919.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040203007211	60mm厚C30深灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径6-8mm）	1. 材料品种：深灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径6-8mm） 2. 混凝土种类：透水商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合	m²	4143.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 7. 包含透水面层1.5mm厚深灰色双丙聚氨酯密封剂密封（固体份>40%）、伸缩缝制作、沥青麻丝及沥青嵌缝、等所有相关费用 8. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		人行道								
6	040204001212	人行道整形碾压	1. 部位：人行道及非机动车道 2. 压实系数：满足规范及现行施工验收要求 3. 放样、整修路拱、碾压成型 4. 其他满足设计及现行施工规范及当地行政主管部门管理要求	m ²	7053.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040201021213	防渗土工布	1. 部位：详设计综合 2. 材料品种、规格：防渗土工布 500g/m² 3. 收头处理、搭接等费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 固定做法：综合考虑 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	7053.550					
8	040203007214	200mm厚C20透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径10-20mm）	1. 材料品种：透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径10-20mm） 2. 混凝土种类：透水商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，	m²	7053.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
9	040203007215	60mm厚C25透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径3-5mm）	1. 材料品种：透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径3-5mm） 2. 混凝土种类：透水商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、	m²	6737.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
10	040203007216	40mm厚C25浅灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径3-5mm）	1. 材料品种：浅灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径3-5mm） 2. 混凝土种类：透水商品混凝土	m²	5683.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C25 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 7. 包含透水面层1.5mm厚浅灰色双丙聚氨酯密封剂密封（固体份>40%）、伸缩缝制作、沥青麻丝及沥青嵌缝、等所有相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 8. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
11	040204002217	300x300x44mm芝麻灰透水砖盲道砖	1. 面层：300x300x44mm芝麻灰盲道砖 2. 结合层厚度、配合比：30mm M7.5水泥砂浆找平粘接层 3. 缝宽、嵌缝材料种类：伸缩缝设置满足设计要求，费用包含在综合单价中 4. 对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、及收边收口处理包含在综合单价中 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	665.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 直形、弧形、异形等综合考虑 7. 其他符合设计及规范要求							
12	040204005218	C20细石混凝土路护脚	1. 材料品种：C20细石混凝土路护脚 2. 混凝土强度等级：C20 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合	m³	8.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 7. 包含模板制作、安拆、运输等所有相关费用 8. 其它：满足施工图纸要求、设计功能要求、规范要求、竣工验收要求，报价中包含完成此项目的设计、功能、规范、达到竣工验收的全部工作内容							
		分部小计								
		其他								
13	040205007219	单车停车位标记	1. 材料品种：白色水性丙烯酸涂料划线及停车位标志 2. 类型：综合 3. 规格尺寸：综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040204004220	600*150*100mm厚芝麻白花岗石光面嵌边石	1. 面层：600*150*100mm厚芝麻白花岗石光面嵌边石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm 厚M7.5水泥砂浆结合层 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求，抛光打蜡防护剂等包含在综合单价中	m	6778.000					
15	040501004221	UPVC多孔透水排水管 DN100	1. UPVC多孔透水排水管 DN100 2. 包含管道外包裹反滤土工布（≥200g/m²）、三通接头、安拆及运输等所有相关费用 3. 连接方式：承插粘接 4. 防水：满足设计要求 5. 管道附件设置：包含管件、吊托支架、水平支架、通气帽、检查口、检查口、阻水圈、止水环、伸缩节等所有附件	m	1902.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 通球、灌水试验：按设计要求及规范标准 7. 含管道及支架刷油、防腐、试压、消毒、清洗、保温、防结露等 8. 其它：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
16	040501004222	UPVC排水管 DN100	1. UPVC排水管 DN100 2. 包含管道外包裹反滤土工布（≥200g/m²）、90°弯头、安拆及运输等所有相关费用 3. 连接方式：承插粘接 4. 防水：满足设计要求 5. 管道附件设置：包含管件、吊托支架、水平支架、通气帽、检查口、检查口、阻水圈、止水环、伸缩节等所有附件	m	840.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 通球、灌水试验：按设计要求及规范标准 7. 含管道及支架刷油、防腐、试压、消毒、清洗、保温、防结露等 8. 其它：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
		分部小计								
		园林绿化工程								
17	050101009223	种植土回填	1. 回填材料：符合设计及规范要求的种植土 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距、场内堆放： 投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑，但需符合设计整理绿化用地，绿地	m³	1139.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			起坡造型等要求 5. 综合单价包含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟、绿地造型起坡等 6. 填方来源：现场开挖粉土 7. 堆场、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
18	050102001224	栽植香樟E 胸径15cm、高度≥700cm 、冠幅≥300cm	1. 种类: 香樟E 2. 规格：胸径15cm 3. 株高、冠径: 高度≥700cm 、冠幅≥300cm 4. 树形要求：假植二年以上苗，带骨架移栽, 叶茂	株	243.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 6. 种植穴、槽的换土要求:严格按照操作规程执行,满足设计规范要求 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 施肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 养护期:包成活,养护期1年 10. 其他:包含钢支撑、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 12. 其他：满足设计及规范要求							
19	050102008225	春鹃 高度0.4-0.45m、冠幅0.2-0.25m、片植, 49株/m²	1. 种类、株高或蓬径、单位面积株数：春鹃 高度0.4-0.45m、冠幅0.2-0.25m、片植, 49株/m² 2. 苗形要求：袋苗移栽, 花茂, 多分叉 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	70.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 含在原耕作层土壤上加5cm厚草炭土（泥炭土、腐叶土） 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
20	050102008226	木春菊A 高度0.5m、冠幅0.3m、片植, 25株/m²	1. 种类、株高或蓬径、单位面积株数：木春菊A 高度0.5m、冠幅0.3m、片植, 25株/m² 2. 苗形要求：袋苗移栽, 花茂, 多分叉 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	85.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 含在原耕作层土壤上加5cm厚草炭土（泥炭土、腐叶土） 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
21	050102008227	小叶黄杨 高度0.3m、冠幅0.2-0.25m、片植, 49株/m²	1. 种类、株高或蓬径、单位面积株数：小叶黄杨 高度0.3m、冠幅0.2-0.25m、片植, 49株/m² 2. 苗形要求：袋苗移栽, 有脚叶, 修剪高度需与设计高度一致 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	785.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 含在原耕作层土壤上加5cm厚草炭土（泥炭土、腐叶土） 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
22	050102008228	金禾女贞A 高度0.5m、冠幅0.3m、片植, 36株/m²	1. 种类、株高或蓬径、单位面积株数：金禾女贞A 高度0.5m、冠幅0.3m、片植, 36株/m² 2. 苗形要求：袋苗移栽, 有脚叶, 修剪高度需与设计高度一致 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	1005.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 含在原耕作层土壤上加5cm厚草炭土（泥炭土、腐叶土） 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
23	050102008229	混播草皮	1. 种类、株高或蓬径、单位面积株数：混播草皮, 草地早熟禾: 紫羊茅: 多年生黑麦草=5:3:2 2. 苗形要求：综合 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	1818.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 含在原耕作层土壤上加5cm厚草炭土（泥炭土、腐叶土） 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
24	041102002237	模板及支架（撑）安装、拆除 道路 4cm厚	1. 部位：道路模板 2. 厚度：4cm 3. 计算规则：现浇混凝土道路模板按设计道路混凝土面积，以“平方米”计算	m²	5489.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
25	041102002238	模板及支架（撑）安装、拆除 道路 6cm厚	1. 部位：道路模板 2. 厚度：6cm 3. 计算规则：现浇混凝土道路模板按设计道路混凝土面积，以“平方米”计算 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场	m²	10748.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
26	041102002239	模板及支架（撑）安装、拆除 道路 12cm厚	1. 部位：道路模板 2. 厚度：12cm 3. 计算规则：现浇混凝土道路模板按设计道路混凝土面积，以“平方米”计算 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式	m²	4919.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
27	041102002240	模板及支架（撑）安装、拆除 道路 20cm厚	1. 部位：道路模板 2. 厚度：20cm 3. 计算规则：现浇混凝土道路模板按设计道路混凝土面积，以“平方米”计算 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行	m²	11973.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		围堰								
28	041103001241	围堰	1. 围堰类型：自行考虑 2. 围堰顶宽及底宽：自行考虑 3. 围堰高度：自行考虑 4. 填心材料：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
29	041103002242	筑岛	1. 筑岛类型：自行考虑 2. 筑岛高度：自行考虑 3. 填心材料：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		便道及便桥								
30	041104001243	便道	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
31	041104002244	便桥	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 跨径：自行考虑 4. 宽度：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、 标段： /

第 1 页 共 2 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001230	安全文明施工费			197705.86			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10713.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		44800.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74991.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67200.51			
2	031302002231	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003232	非夜间施工增加						
4	031302004233	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005234	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、 标段： /

第 2 页 共 2 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006235	已完工程及设备保护费						
7	031302008236	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程 【景观、 标段: /

第 1 页 共 1 页

园林绿化工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	439043.77		明细详见表-12-1
2	暂估价	200000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	200000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		639043.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【景观、园林绿化工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	439043.77	
合计			439043.77	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【景观、园林绿化工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

标段：/第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	花镜、不锈钢果屑箱 、成品坐凳 二次深化暂估价		200000.00			
合计			200000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝
路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/
望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1011.85		6.65			
2	水	m³	4104.16		4.83			
3	其他材料费	元	19885.11		1.00			
4	肥料	kg	622.82		1.80			
5	杀虫剂	kg	32.87		8.30			
6	汽油(机械)	L	779.21		7.06			
7	泵送电费	m³	4027.17					
8	细砂	m³	206.64					
9	碎石20~50mm	m³	1102.06					
10	湿拌地面砂浆M7.5	m³	7.17					
11	防渗土工布500g/m²	m²	13352.85					
12	成品钢管支撑四支撑	套	243.00					
13	商品细石混凝土C20	m³	8.51					
14	透水商品混凝土C30	m³	1076.97					
15	透水商品混凝土C20	m³	2418.64					
16	反光材料 玻璃珠	kg	0.37					
17	热熔标线涂料	kg	8.13					
18	透明底漆	kg	0.19					
19	种植土	m³	1196.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【景观、园林绿化工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	香樟E胸径15cm、高度≥700cm、冠幅≥300cm	株	243.00		825.00			
21	UPVC多孔透水排水管DN100	m	1921.02					
22	UPVC排水管DN100	m	848.40					
23	透水商品混凝土C25	m³	408.26					
24	600*150*100mm厚芝麻白花岗石光面嵌边石	m³	101.67					
25	二等锯材	m³	7.70		1730.09			
26	铁件	kg	885.40					
27	1.5mm厚深灰色双丙聚氨酯密封剂密封（固体份>40%	kg	2820.15					
28	芝麻灰盲道砖300*300*44	m²	672.05					
29	春鹃高度0.4-0.45m、冠幅0.2-0.25m、片植,49株/m²	m²	70.40					
30	木春菊高度0.5m、冠幅0.3m、片植,25株/m²	m²	85.20					
31	小叶黄杨高度0.3m、冠幅0.2-0.25m、片植,49株/m²	m²	785.40					
32	金禾女贞A高度0.5m、冠幅0.3m、片植,36株/m²	m²	1005.20					
33	草地早熟禾:紫羊茅:多年生黑麦草=5:3:2	m²	1818.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段： /

第 1 页 共 1 页

【景观、园林绿化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002245	管道沟槽挖方	1. 土壤类别：参考地勘资料综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等）、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型的可直接挖出的障碍物等） 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 人工修边检底、基底钎探、人工辅助开挖、清除杂草、灌木、树根(茺)、排地表水等均综合考虑在综合单价中 4. 开挖方式：由投标人自行考虑 5. 需回填利用的土方场内外运	m³	12229.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、转运及临时堆场:由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
2	040103001246	沟槽回填 买土	1. 填方材料品种：合格土石方 2. 密实度要求：分层夯填，边角处须补夯密实，满足规范要求 3. 填料来源：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、利用土、借土、买土回填等，综合考虑 4. 填方粒径要求：满足设计及施工规范要求 5. 回填方式：综合考虑 6. 场内外运距：综合考虑 8. 综合单价包含装卸、场内外运输、场内二次转运、运输过	m³	12989.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程中的扬尘治理保护措施、政府部门的管理措施、摊铺、压实等完成此项全部工作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
3	040103001247	换填砂砾石	1. 填方材料品种、部位：砂砾石，部位综合考虑 2. 密实度要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 3. 填方粒径要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 4. 填方来源：外购 5. 填方堆场、运距：投标人踏	m³	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 5 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勘现场自行综合考虑 6. 因本项目及工程量为暂估，最终办理现场签证，提供施工过程影像资料方可进入结算 7. 其他：满足设计及规相关要求							
4	040103002248	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、	m³	12229.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放 4. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
5	040402007249	管道沟槽护坡 素喷	1. 部位：管道沟槽 2. 厚度：100mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20混凝土，根据喷射砼施工的具体情况，必要时加入速凝剂	m ²	1211.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 投标人应随时清理并修整边坡支护面，场地内排水排污应有效可行，还应保持场地平顺。此部分费用由投标人计算并含在本项清单综合单价中 6. 投标人在投标报价时，应考虑将壁面清理、钻孔、安装混凝土喷射等搭设的脚手架（平台）综合考虑在报价中，中标后不就此调整价格 7. 超挖部位或者预留变形部位							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			回填混凝土考虑在综合单价内， 结算时不调整 8. 其他：满足设计、施工规范及 招标技术要求							
		分部小计								
		电力工程								
6	040803003250	电缆混凝土排管（2*3排 6孔Φ200）	1. 名称：电缆混凝土排管（2*3 排6孔Φ200） 2. 型号：2排6孔Φ200 3. 材质、规格：2排6孔Φ200 CPVC排管 壁厚9mm 环刚度SN≥ 16 4. 垫层、基础：C20垫层 基础 混凝土等级为C25 5. 电力排管管长超过30米，设1 米长后浇带，采用C30补偿收缩	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 9 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砼(可在砼中掺用膨胀剂)浇筑,费用包含在综合单价中 6. 含警示带、管枕、热沥青二度、附件等,混凝土模板清单另列 7. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 8. 含混凝土的所有外加剂、切缝、泵送(含电费、油费、水费等)费用,不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 为完成本项目安装的所有工作内容,达到正常交付使用 10. 其他:满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040803003251	电缆混凝土排管（4*4排16孔Φ200+2孔Φ110）	1. 名称：电缆混凝土排管（4*4排16孔Φ200+2孔Φ110） 2. 型号：4排16孔Φ200+2孔Φ110 3. 材质、规格：4排16孔Φ200 CPVC排管 壁厚9mm 环刚度SN≥16 2孔Φ110 7孔蜂窝管 4. 垫层、基础：C20垫层 基础混凝土等级为C25 5. 电力排管管长超过30米，设1米长后浇带，采用C30补偿收缩砼（可在砼中掺用膨胀剂）浇筑，费用包含在综合单价中 6. 含警示带、管枕、热沥青二度、附件等，混凝土模板清单另列 7. 具体做法详施工图及10KV电	m	1730.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力通道工程标准图集 8. 含混凝土的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 10. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
8	040803003252	电缆混凝土排管（3*6排16孔φ200+2孔φ110）	1. 名称：电缆混凝土排管（3排16孔φ200+2孔φ110） 2. 型号：2排6孔φ200+2孔φ110 3. 材质、规格：3排16孔φ200 CPVC排管 壁厚9mm 环刚度SN≥	m	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16 2孔Φ110 7孔蜂窝管 4. 垫层、基础：C20垫层 基础混凝土等级为C25 5. 电力排管管长超过30米, 设1米长后浇带, 采用C30补偿收缩砼(可在砼中掺用膨胀剂) 浇筑, 费用包含在综合单价中 6. 含警示带、管枕、热沥青二度、附件等, 混凝土模板清单另列 7. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 8. 含混凝土的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用, 不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 10. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
9	040803003253	电缆混凝土排管（2*8排16孔Φ200+2孔Φ110）	1. 名称：电缆混凝土排管（2排16孔Φ200+2孔Φ110） 2. 型号：2排16孔Φ200+2孔Φ110 3. 材质、规格：3排16孔Φ200CPVC排管 壁厚9mm 环刚度SN≥16 2孔Φ110 7孔蜂窝管 4. 垫层、基础：C20垫层 基础混凝土等级为C25 5. 电力排管管长超过30米，设1米长后浇带，采用C30补偿收缩砼（可在砼中掺用膨胀剂）浇筑，	m	315.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包含在综合单价中 6. 含警示带、管枕、热沥青二度、附件等，混凝土模板清单另列 7. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 8. 含混凝土的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 9. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 10. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
10	040803003254	1200*1000预制U型槽排	1. 名称：1200*1000预制U型槽	m	166.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管	1. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 2. 含混凝土的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 3. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 4. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
11	040901001255	现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标	t	15.511					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量, 钢筋无论采用绑扎、焊接、机械连接或其它连接方式，其费用由投标人在综合单价中自行考虑 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
12	040806002256	接地母线 不锈钢扁钢 -50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：304不锈钢扁钢	m	5589.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：-50*5							
13	030409008257	接地极 50*50*5不锈钢角钢 L=2500	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50*50*5不锈钢角钢 L=2500	根	460.000					
14	040901009258	预埋铁件	1. 材料种类：预埋铁件详设计 2. 材料规格：连接钢板、角钢等综合 3. 其他：符合设计和相关规范要求 4. 表面处理、除锈、油漆详设计	t	0.336					
15	040504002259	直线排管检查井	1. 名称：直线排管检查井，内部尺寸为2m*3m，净高1.9m 2. 垫层、基础及墙材质及厚度：垫层混凝土等级为C20，井主	座	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体采用C30P6混凝土 3. 盖板材质、规格：混凝土C30P6 4. 井筒：混凝土C30P6 5. 井盖、井圈材质及规格：下层采用Φ800双层铸铁井盖、人行道上上层采用隐形井盖(防盗、防噪音、防坠落)（另列） 6. 井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,表面镶304# 5 * 5mm 不锈钢条与壁板接; 7. 含钢筋、吊环、预埋件、地锚、电缆支架、电缆吊架、拉力环、集水坑、铁篦子、爬梯、支架预埋钢板、排水孔及沙砂卵石填充等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 铸铁井盖及支座成套设施：防坠网要求满足规范要求 9. 刷油防腐综合考虑满足图纸、图集和规范要求 10. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 11. 地基承载力fa不小于130kPa，达不到要求需对采用换填或者其他方式进行处理；量体温含砟的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用，混凝土模板清单另列							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
16	040504002260	三通排管检查井	1. 名称：三通井，内部尺寸为 2. 3m*3.9m，净高2m 2. 垫层、基础及墙材质及厚度：垫层混凝土等级为C20，井主体采用C30P6混凝土 3. 盖板材质、规格：混凝土C30P6 4. 井筒：混凝土C30P6 5. 井盖、井圈材质及规格：下层采用Φ800双层铸铁井盖、人行道上层采用隐形井盖(防盗、防噪音、防坠落)（另列） 6. 井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框	座	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接,表面镶304# 5 * 5mm 不锈钢条与壁板接; 7. 含钢筋、吊环、预埋件、地锚、电缆支架、电缆吊架、拉力环、集水坑、铁篦子、爬梯、支架预埋钢板、排水孔及沙砂卵石填充等 8. 铸铁井盖及支座成套设施; 防坠网要求满足规范要求 9. 刷油防腐综合考虑满足图纸、图集和规范要求 10. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 11. 地基承载力fa不小于130kPa , 达不到要求需对采用换填或者其他方式进行处理; 量体温含砼的所有外加剂、切缝、泵送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用，混凝土模板清单另列 13. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
17	040504002261	四通排管检查井	1. 名称：四通排管检查井 2. 垫层、基础及墙材质及厚度：垫层混凝土等级为C20，井主体采用C30P6混凝土 3. 盖板材质、规格：混凝土C30P6 4. 井筒：混凝土C30P6	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 井盖、井圈材质及规格：下层采用Φ800双层铸铁井盖、人行道上上层采用隐形井盖(防盗、防噪音、防坠落)（另列） 6. 井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,表面镶304# 5 * 5mm 不锈钢条与壁板接； 7. 含钢筋、吊环、预埋件、地锚、电缆支架、电缆吊架、拉力环、集水坑、铁篦子、爬梯、支架预埋钢板、排水孔及沙砂卵石填充等 8. 铸铁井盖及支座成套设施；防坠网要求满足规范要求 9. 刷油防腐综合考虑满足图纸、图集和规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 11. 地基承载力fa不小于130kPa, 达不到要求需对采用换填或者其他方式进行处理；量体温含砷的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用，混凝土模板清单另列 13. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
18	040504002262	临时井	1. 临时井	座	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 3. 井的接地件、预埋件、挂钩、支架、定位钢板、地锚、铁件油漆、防火封堵、防腐漆等由投标人自行考虑进入综合单价，不另计 4. 含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、井圈井盖、抹灰、勾缝、模板、脚手架、钢筋、排水及防倒灌措							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施、防坠网、防盗、挡圈、衬底、喷漆、标志桩、踏步、接地、焊接、防火封堵、预留预埋、开孔及修复等完成本项工作全部内容 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
19	040504002263	直线浅沟排管转换检查井	1. 名称：直线排管检查井，内部尺寸为2m*3m，净高1.9m 2. 垫层、基础及墙材质及厚度：垫层混凝土等级为C20，井主体采用C30P6混凝土 3. 盖板材质、规格：混凝土C30P6 4. 井筒：混凝土C30P6 5. 井盖、井圈材质及规格：下	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层采用Φ800双层铸铁井盖、人行道上上层采用隐形井盖(防盗、防噪音、防坠落)（另列） 6. 井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,表面镶304# 5 * 5mm 不锈钢条与壁板接； 7. 含钢筋、吊环、预埋件、地锚、电缆支架、电缆吊架、拉力环、集水坑、铁篦子、爬梯、支架预埋钢板、排水孔及沙砂卵石填充等 8. 铸铁井盖及支座成套设施；防坠网要求满足规范要求 9. 刷油防腐综合考虑满足图纸、图集和规范要求 10. 具体做法详施工图及10KV电							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力通道工程标准图集 11. 地基承载力fa不小于130kPa , 达不到要求需对采用换填或者其他方式进行处理；量体温含砷的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用，混凝土模板清单另列 13. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
20	040504002264	1. 0X1. 2浅沟T型接口井	1. 名称：1. 0X1. 2浅沟T型接口井	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 垫层、基础及墙材质及厚度： ：垫层混凝土等级为C20，井主体采用C30P6混凝土 3. 盖板材质、规格：混凝土C30P6 4. 井筒：混凝土C30P6 5. 井盖、井圈材质及规格：下层采用Φ800双层铸铁井盖、人行道上上层采用隐形井盖(防盗、防噪音、防坠落)（另列） 6. 井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,表面镶304# 5 * 5mm 不锈钢条与壁板接； 7. 含钢筋、吊环、预埋件、地锚、电缆支架、电缆吊架、拉力环、集水坑、铁篦子、爬梯、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架预埋钢板、排水孔及沙砂卵石填充等 8. 铸铁井盖及支座成套设施；防坠网要求满足规范要求 9. 刷油防腐综合考虑满足图纸、图集和规范要求 10. 具体做法详施工图及10KV电力通道工程标准图集 11. 地基承载力fa不小于130kPa, 达不到要求需对采用换填或者其他方式进行处理；量体温含砒的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 为完成本项目安装的所有工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 31 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容，达到正常交付使用，混凝土模板清单另列 13. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
21	040504002265	C250五防球磨铸铁井盖井座（带防坠网）Φ700	1. 名称：C250五防球磨铸铁井盖井座（带防坠网）Φ700 2. 规格：Φ700 3. 材质：球磨铸铁 4. 荷载等级：C250 5. 含安装防坠落网、C40预制砼调节环等费用 6. 做法详设计 7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	59.000					
22	040504002266	D400五防球磨铸铁井盖	1. 名称：D400可调式防沉降检	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查井盖（带防坠网）Φ700 2. 规格：Φ700 3. 材质：球磨铸铁 4. 荷载等级：D400 5. 含安装防坠落网、C40预制砼调节环等费用 6. 做法详设计 7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
23	040202015267	井周5%水稳碎石加强	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：成品5%水泥稳定碎石 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑	m³	564.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 夯填方式：综合 6. 深度：综合 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
24	040807003268	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 能够出具正式检测合格报告，满足政府主管部门的备案要求，并能够满足相关设计、规范、相关图集、招标技术标准以及相关电力部门要求	系统	1.000					
		分部小计								
		破除及恢复								
25	041001001269	拆除现状水泥混凝土路	1. 材质：混凝土(有筋、无筋综	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面	合考虑），砼表面的附属物综合考虑在报价中 2. 拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分进行保护性拆除，保护费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料转运、场内运输距离及场内堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除后满足下步施工要求 6. 拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
26	040202001270	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：详设计图 3. 挖整、碾压：放样、整修路拱、碾压成型，满足设计、施工及验收规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求	m ²	20.000					
27	040202011271	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，规格综合 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：投标人	m ²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勘察现场自行考虑 4. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 5. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 6. 其他：符合设计和相关规范要求							
28	040202015272	25cm4%水泥稳定级配碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中	m ²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
29	040202015273	25cm5%水泥稳定级配碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
30	040203003274	阳离子乳化沥青(PA-2)透油层	1. 材料品种：改性乳化沥青透层（阳离子乳化沥青（PA-2）） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：0.7-1.5L/m² 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 39 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
31	040203004275	1.0cm乳化沥青（ES-2）稀浆封层	1. 材料品种：1.0cm 改性乳化沥青稀浆封层（（ES-2型） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	20.000					
32	040203003276	阳离子改性乳化沥青（PCR）)粘油层	1. 材料品种：阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层 2. 洒布量0.4kg/m² 3. 层数：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求							
33	040203006277	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 下面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
34	040203006278	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 中面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
35	040203006279	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 上面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计，费用包含在综合单价中 4. 厚度：4cm 5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价内 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、掺合料及外加剂等：综合考虑在综合单价内 7. 场内外运距、堆场：投标人根	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据现场情况自行考虑 8. 沥青混凝土运输距离:投标人根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他: 符合设计和相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
36	041101001291	检查井脚手架	1. 名称: 脚手架费 2. 简易脚手架、双排脚手架, 综合考虑 3. 其它: 满足设计和相关规范要求	m ²	1895.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
37	041102001292	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施	m²	560.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收的要求							
38	041102002293	排管模板	1. 使用部位：设计施工图范围内各种排管综合，模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 2. 支模高度：设计施工图范围内各种支撑高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，其费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 支架材料：由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运	m²	4575.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 6. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 7. 其他:满足设计及相关规范要求,直形、弧形、异形等综合考虑							
39	041102002294	基础模板	1. 构件类型:基础(条基、独基、满堂基础综合) 2. 模板类型:综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价,如采用清水模板,费用综合	m²	274.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
40	041102037295	井壁模板	1. 构件类型：井壁模板 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综	m²	3167.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
41	041102028296	井顶模板	1. 使用部位：设计施工图范围内各种井顶综合，模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 2. 支模高度：设计施工图范围内各种支撑高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，其费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 支架材料：由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑	m²	655.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 49 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			在投标报价中 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 6. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 7. 其他:满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑								
		分部小计									
		处理、监测、监控									
42	041108001297	地下管线交叉处理（管线保护）	1. 地下管线交叉处理（管线保护）	m	47.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

标段：/

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工 标段： / 程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001280	安全文明施工费			306070.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16585.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69355.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		116095.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		104033.88			
2	031302002281	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003282	非夜间施工照明						
4	031302004283	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005284	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006285	已完工程及设备保护费						
7	031302008286	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	041109005287	行车、行人干扰及不同施工单位在相同或不同工作面上的交叉、干扰、配合、协调等费用						
9	041109006288	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
10	011707008289	自备水源、电源费用(设备备用)						
11	041109008290	其他(含便道及便桥、围堰、筑岛、地下管线交叉处理等，投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程【电力工程标段: / 程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	707341.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		707341.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【电力工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	707341.74	
合计			707341.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【电力工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）标段： / 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C20	m³	564.34		423.89			
2	水	m³	1578.78		4.83			
3	其他材料费	元	30468.25		1.00			
4	石油沥青30#	kg	27038.11		3.69			
5	汽油	L	3874.72		7.15			
6	湿拌砌筑砂浆M15	m³	0.03					
7	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	2.65		442.72			
8	柴油(机械)	L	33416.83		7.21			
9	预制混凝土井筒Φ800	m	53.00		303.65			
10	遇水膨胀止水带30×20	m	168.06		5.00			
11	焊条(高强钢筋用)	kg	978.72					
12	镀锌铁丝22#	kg	419.34		4.00			
13	钢筋综合	t	0.26					
14	型钢综合	kg	857.47					
15	焊条综合	kg	152.91					
16	汽油(机械)	L	859.08		7.61			
17	锯材综合	m³	5.92					
18	脚手架钢材	kg	505.48					
19	二等锯材	m³	13.99		1730.09			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	复合模板	m ²	2278.91		28.00			
21	摊销卡具和支撑钢材	kg	3261.57					
22	商品混凝土C30P6	m ³	763.54		467.33			
23	钢筋 HRB300 φ 8-10	t	3.37		3105.31			
24	CPVC排管 壁厚9mmΦ200	m	37562.52		39.24			
25	钢筋 HRB400 φ 12-14	t	120.11		2964.60			
26	商品混凝土C30	m ³	119.31		451.33			
27	成品铸件HT15~32	kg	364.65					
28	砂砾石	m ³	361.20		101.94			
29	管枕Φ200	个	45.00					
30	泵送电费	m ³	3303.14					
31	不锈钢扁钢-50*5	m	5869.22		17.66			
32	钢筋 HRB400 φ >16	t	14.84					
33	商品水泥稳定碎石(压实)5%	m ³	569.29		310.00			
34	φ 110SVFY32x7蜂窝管(PVC-U)	m	4683.84					
35	商品混凝土 C25P6	m ³	2021.96		442.48			
36	C250型五防球墨铸铁检查井盖（带防坠网）φ 700	套	59.00		457.66			
37	D400型五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（带防坠网）φ 700	套	14.00		457.66			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【电力工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	接地极 50*50*5不锈钢角钢L=2500	根	473.80					
39	细砂	m³	14.20					
40	湿拌砌筑砂浆M20	m³	1.16					
41	1200*1000预制U型槽（含盖板）	m	166.00					
42	碎石20～60mm	m³	3.14		179.61			
43	碎石20～40mm	m³	0.89		207.77			
44	碎石5～20mm	m³	0.46		207.77			
45	商品水泥稳定碎石(压实)4%	m³	5.10					
46	养护塑料薄膜	m²	40.80		0.20			
47	阳离子乳化沥青(PA-2)	t	0.01		3000.00			
48	煤	kg	22.94		0.70			
49	改性乳化沥青（ES-2型）	t	0.02					
50	中砂	m³	0.10		194.17			
51	阳离子乳化沥青（PCR）	t	0.03		3000.00			
52	中粒式沥青混凝土AC-20C	m³	2.44		1115.04			
53	SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂	m³	0.81		1582.30			
54	商品混凝土C25	m³	20.89		433.63			
55	钢筋 HPB300 Φ8	t	1.39					
56	钢筋HRB400 Φ12～16	t	0.53		2933.72			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段： /

第 1 页 共 1 页

【电力工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002298	管道沟槽挖方	1. 土壤类别：参考地勘资料综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、零星石块、零星砖块、零星砼块等）、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型的可直接挖出的障碍物等） 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 人工修边检底、基底钎探、人工辅助开挖、清除杂草、灌木、树根(茺)、排地表水等均综合考虑在综合单价中 4. 开挖方式：由投标人自行考虑 5. 需回填利用的土方场内外运	m³	3714.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、转运及临时堆场:由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
2	040103001299	沟槽回填 买土	1. 填方材料品种：合格土石方 2. 密实度要求：分层夯填，边角处须补夯密实，满足规范要求 3. 填料来源：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、利用土、借土、买土回填等，综合考虑 4. 填方粒径要求：满足设计及施工规范要求 5. 回填方式：综合考虑 6. 场内外运距：综合考虑 8. 综合单价包含装卸、场内外运输、场内二次转运、运输过	m³	2991.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程中的扬尘治理保护措施、政府部门的管理措施、摊铺、压实等完成此项全部工作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
3	040103001300	换填砂砾石	1. 填方材料品种、部位：砂砾石，部位综合考虑 2. 密实度要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 3. 填方粒径要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 4. 填方来源：外购 5. 填方堆场、运距：投标人踏	m³	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勘现场自行综合考虑 6. 因本项目及工程量为暂估，最终办理现场签证，提供施工过程影像资料方可进入结算 7. 其他：满足设计及规相关要求							
4	040103002301	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、	m³	3714.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放 4. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		分部小计								
		通信工程								
5	040803003302	3x5排15孔(14孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 名称：通信3x5排15孔Φ110排管 2. 规格：15孔(14孔Φ110+1孔	m	1252.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			SVFY32x7) 3. 材质：11孔Φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U) +1孔SVFY32x7蜂窝管(PVC-U)，双壁波纹式塑料管最小平均内径90mm，最小层压壁厚1.0mm，最小内层壁厚0.8mm，且物理力学及环境性能应满足YD/T841.3-2016中相关规定;蜂窝管内孔尺寸32mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm，且物理力学及环境性能应满足YD/T 841.7-2016中相关规定。 4. 包括：含预留处的搭接相关工作；管道管顶覆土≥0.7m，采用C25混凝土满包；当管顶覆土厚度<0.7m时，须在满包混							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土周边加Φ10的构造钢筋，纵横间距取150mm，钢筋保护厚度30mm。路中横过街连接管参照GB50373-2006第6.04条人字坡管道实施，构造钢筋单列清单 5.2-A型塑料排架、2-B型塑料排架，塑料排架的安装距离一般为3m，管道及管架规格参照《地下通讯线缆敷设》（05X101-2） 6. 包管砼强度等级：商品混凝土C25 7. 垫层厚度、材料品种、强度等级：商品砼垫层C20 8. 排管管枕、支架、垫层、连接套管、管件、接地、脚手架、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋、标志桩、橡胶圈、伸缩节、引线、预留、接驳、开孔及修复等全部工作内容综合考虑进入综合单价，不做调整 9. 混凝土模板清单另列 10. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
6	040803003303	2x3排6孔(5孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 名称：通信2x3排6孔Φ110排管 2. 规格：2x3(5孔Φ110+1孔蜂窝管) 3. 材质：5孔Φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)+1孔SVFY32x7蜂窝管(PVC-U)，双壁波纹式塑料管最小平均内径90mm，最小层压壁厚1.0mm，最小内层壁厚	m	133.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.8mm，且物理力学及环境性能应满YD/T841.3-2016中相关规定;蜂窝管内孔尺寸32mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm，且物理力学及环境性能应满足YD/T 841.7-2016中相关规定。 4. 包括：含预留处的搭接相关工作；管道管顶覆土≥0.7m，采用C25混凝土满包；当管顶覆土厚度<0.7m时，须在满包混凝土周边加Φ10的构造钢筋，纵横间距取150mm，钢筋保护厚度30mm。路中横过街连接管参照GB50373-2006第6.04条人字坡管道实施，构造钢筋单列清单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 2-A型塑料排架、2-B型塑料排架，塑料排架的安装距离一般为3m，管道及管架规格参照《地下通讯线缆敷设》（05X101-2） 6. 包管砼强度等级：商品混凝土C25 7. 垫层厚度、材料品种、强度等级：商品砼垫层C20 8. 排管管枕、支架、垫层、连接套管、管件、接地、脚手架、钢筋、标志桩、橡胶圈、伸缩节、引线、预留、接驳、开孔及修复等全部工作内容综合考虑进入综合单价，不做调整 9. 混凝土模板清单另列 10. 其他：满足设计、相关图集							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
7	040901001304	现浇构件螺纹钢筋 HRB400 Φ12-14	1. 钢筋种类、规格：HHRB400 Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量, 钢筋无论采用绑扎、焊接、机械连接或其它连接方式，其费用由投标人在综合单价中自行考虑 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	5.274					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
8	040504001305	小型直线型人孔井	1. 井深：详设计，综合考虑 2. 井筒砌筑高度：详设计，综合考虑 3. 基础：详设计 4. 井壁、井顶、集水坑：详设计 5. 做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2），并做人孔防水。 6. 钢筋采用HPB300、HRB400，具体配筋详设计图纸 7. 检查井应单独设置接地装置，接地电阻不得大于1欧姆，电缆	座	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井内要求井内接地装置与各端电缆通道内接地干线可靠连接形成电气通路,井两侧接地预埋铁采用热浸锌50X5扁钢沿外墙周边焊接贯通并与排管接地线焊接连通,做法参《电力电缆沟接地图》; 8. 井的接地件、预埋件、挂钩、支架、定位钢板、地锚、铁件油漆、防火封堵、防腐漆等由投标人自行考虑进入综合单价,不另计 9. 井盖井座采用新型防沉降、防盗球墨铸铁材料 10. 所连接的排管类型包括且不限于设计图纸中的排管,投标人自行综合考虑费用进入综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 11. 含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、预制砼调节环、抹灰、勾缝、钢筋、排水及防倒灌措施、防坠网、防盗、挡圈、衬底、喷漆、标志桩、踏步、接地、焊接、防火封堵、预留预埋、开孔及修复等完成本项工作全部内容 13. 其他：满足设计和规范要求							
9	040504001306	小型三通型人孔井	1. 井深：详设计，综合考虑 2. 井筒砌筑高度：详设计，综	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 基础：详设计 4. 井壁、井顶、集水坑：详设计 5. 做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2），并做人孔防水。 6. 钢筋采用HPB300、HRB400，具体配筋详设计图纸 7. 检查井应单独设置接地装置，接地电阻不得大于1欧姆，电缆井内要求井内接地装置与各端电缆通道内接地干线可靠连接形成电气通路，井两侧接地预埋铁采用热浸锌50X5扁钢沿外墙周边焊接贯通并与排管接地线焊接连通，做法参《电力电缆沟							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地图》； 8. 井的接地件、预埋件、挂钩、支架、定位钢板、地锚、铁件油漆、防火封堵、防腐漆等由投标人自行考虑进入综合单价，不另计 9. 井盖井座采用新型防沉降、防盗球墨铸铁材料 10. 所连接的排管类型包括且不限于设计图纸中的排管，投标人自行综合考虑费用进入综合单价 11. 含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、预制砼调节环、抹灰、勾缝、钢筋、排水及防倒灌措施、防坠网、防盗、挡圈、衬底、喷漆、标志桩、踏步、接地、焊接、防火封堵、预留预埋、开孔及修复等完成本项工作全部内容 13. 其他：满足设计和规范要求							
10	040504001307	小型四通型人孔井	1. 井深：详设计，综合考虑 2. 井筒砌筑高度：详设计，综合考虑 3. 基础：详设计 4. 井壁、井顶、集水坑：详设计 5. 做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2），并做人孔	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水。 6. 钢筋采用HPB300、HRB400，具体配筋详设计图纸 7. 检查井应单独设置接地装置，接地电阻不得大于1欧姆，电缆井内要求井内接地装置与各端电缆通道内接地干线可靠连接形成电气通路，井两侧接地预埋铁采用热浸锌50X5扁钢沿外墙周边焊接贯通并与排管接地线焊接连通，做法参《电力电缆沟接地图》； 8. 井的接地件、预埋件、挂钩、支架、定位钢板、地锚、铁件油漆、防火封堵、防腐漆等由投标人自行考虑进入综合单价，不另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 井盖井座采用新型防沉降、防盗球墨铸铁材料 10. 所连接的排管类型包括且不限于设计图纸中的排管，投标人自行综合考虑费用进入综合单价 11. 含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、预制砼调节环、抹灰、勾缝、钢筋、排水及防倒灌措施、防坠网、防盗、挡圈、衬底、喷漆、标志桩、踏步、接地、焊接、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵、预留预埋、开孔及修复等完成本项工作全部内容 13. 其他：满足设计和规范要求							
11	040205001308	过街手孔井	1. 井深：详设计，综合考虑 2. 井筒砌筑高度：详设计，综合考虑 3. 基础：详设计 4. 井壁、井顶、集水坑：详设计 5. 做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2），并做人孔防水。 6. 钢筋采用HPB300、HRB400，具体配筋详设计图纸 7. 检查井应单独设置接地装置，接地电阻不得大于1欧姆，电缆井内要求井内接地装置与各端	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电缆通道内接地干线可靠连接形成电气通路,井两侧接地预埋铁采用热浸锌50X5扁钢沿外墙周边焊接贯通并与排管接地线焊接连通,做法参《电力电缆沟接地图》; 8. 井的接地件、预埋件、挂钩、支架、定位钢板、地锚、铁件油漆、防火封堵、防腐漆等由投标人自行考虑进入综合单价,不另计 9. 井盖井座采用新型防沉降、防盗球墨铸铁材料 10. 所连接的排管类型包括但不限于设计图纸中的排管 11. 含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 12. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、预制砼调节环、抹灰、勾缝、钢筋、排水及防倒灌措施、防坠网、防盗、挡圈、衬底、喷漆、标志桩、踏步、接地、焊接、防火封堵、预留预埋、开孔及修复等完成本项工作全部内容 13. 其他：满足设计和规范要求							
12	040504002309	C250五防球磨铸铁井盖井座（带防坠网）Φ700	1. 名称：C250五防球磨铸铁井盖井座（带防坠网）Φ700 2. 规格：Φ700 3. 材质：球磨铸铁 4. 荷载等级：C250	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含安装防坠落网、C40预制砼调节环等费用 6. 做法详设计 7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
13	040504002310	D400五防球磨铸铁井盖井座（带防坠网）φ700	1. 名称：D400可调式防沉降检查井盖（带防坠网）φ700 2. 规格：φ700 3. 材质：球磨铸铁 4. 荷载等级：D400 5. 含安装防坠落网、C40预制砼调节环等费用 6. 做法详设计 7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	30.000					
14	040202015311	井周5%水稳碎石加强	1. 密实度要求：满足设计及规范要求	m³	462.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：成品5%水泥稳定碎石 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 夯填方式：综合 6. 深度：综合 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		破除及恢复								
15	041001001312	拆除现状水泥混凝土路面	1. 材质：混凝土(有筋、无筋综合考虑)，砼表面的附属物综合考虑在报价中 2. 拆除方式自行考虑，综合考	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分进行保护性拆除，保护费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料转运、场内运输距离及场内堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除后满足下步施工要求 6. 拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040202001313	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：详设计图 3. 挖整、碾压：放样、整修路拱、碾压成型，满足设计、施工及验收规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求	m²	50.000					
17	040202011314	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，规格综合 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 4. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 5. 与老路面相接处处理费用综	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在单价中 6. 其他：符合设计和相关规范要求							
18	040202015315	25cm4%水泥稳定级配碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
19	040202015316	25cm5%水泥稳定级配碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
20	040203003317	阳离子乳化沥青(PA-2)透油层	1. 材料品种：改性乳化沥青透层（阳离子乳化沥青（PA-2）） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：0.7-1.5L/m² 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	50.000					
21	040203004318	1.0cm乳化沥青（ES-2）稀浆封层	1. 材料品种：1.0cm 改性乳化沥青稀浆封层（ES-2型） 2. 层数：符合设计及规范要求	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 喷油量：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求							
22	040203003319	阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层	1. 材料品种：阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层 2. 洒布量0.4kg/m² 3. 层数：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040203006320	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 下面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求	m²	50.000					
24	040203006321	6cm中粒式沥青混凝土AC	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-20C 中面层	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C， 沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
25	040203006322	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 上面	1. 沥青混凝土种类及沥青品种： 4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	合料SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计，费用包含在综合单价中 4. 厚度：4cm 5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价内 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、掺合料及外加剂等：综合考虑在综合单价内 7. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 8. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在单价中 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
		分部小计								
		拖拉管过街								
26	自编001323	拖拉管过街（3x5排15孔φ110）	1. 名称：拖拉管过街（3x5排15孔φ110） 2. 含起始坑、出口坑等完成该项工作的所有费用(3x5排15孔φ110的排管费用另计) 3. 做法参照《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》（CECS 382-2014）中相关做法 4. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求	m	42.280					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
27	041101001335	检查井脚手架	1. 名称：脚手架费 2. 简易脚手架、双排脚手架，综合考虑 3. 其它：满足设计和相关规范要求	m²	336.240					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
28	041102001336	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用	m²	416.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种支模方式均执行该综合单价，如采用清水模板，费用综合考虑，不另行计算不论采用何种模板 何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
29	041102002337	排管模板	1. 使用部位：设计施工图范围内各种排管综合，模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 2. 支模高度：设计施工图范围内各种支撑高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，其费用由投标自行综合考	m²	1303.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 4. 支架材料：由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的所有工作内容 6. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
30	041102037338	井壁模板	1. 构件类型：井壁模板 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	649.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
31	041102028339	井顶模板	1. 使用部位: 设计施工图范围内各种井顶综合, 模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 2. 支模高度: 设计施工图范围	m²	125.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内各种支撑高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，其费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 支架材料：由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的全部内容 6. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程【通信工 标段：/ 程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001324	安全文明施工费			68208.10			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		3696.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15456.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25872.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23184.03			
2	031302002325	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003326	非夜间施工增加						
4	031302004327	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005328	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006329	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006330	已完工程及设备保护费						
8	031302008331	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程【通信工 标段：/ 程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
9	011707007332	自备水源、电源费用(设备备用)						
10	011707007333	行车、行人干扰以及不同施工单位之间交叉干扰						
11	011707006334	其他(投标单位根据施工图设计、各类规范以及现场踏勘并结合施工经验，综合考虑所有工作内容，在施工图范围内自行报价，包干使用)						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程【通信工程标段: / 程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	157350.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		157350.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【通信工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	157350.50	
合计			157350.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【通信工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【通信工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）标段：/ 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	353.76		4.83			
2	其他材料费	元	6777.22		1.00			
3	商品混凝土C20	m³	95.28		432.74			
4	焊条综合	kg	459.21					
5	镀锌铁丝22#	kg	170.30		4.00			
6	商品混凝土C25	m³	483.18		442.48			
7	钢筋综合	t	0.09					
8	型钢综合	kg	306.94					
9	柴油(机械)	L	9949.30		7.21			
10	汽油(机械)	L	213.25		7.61			
11	二等锯材	m³	3.93		1730.09			
12	复合模板	m²	616.10		28.00			
13	摊销卡具和支撑钢材	kg	725.80					
14	砂砾石	m³	168.56		101.94			
15	钢筋HRB400> φ 10	t	5.16		2916.02			
16	泵送电费	m³	579.07					
17	2-A型塑料排架	个	570.04					
18	2-B型塑料排架	个	525.84					
19	φ 110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	18561.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	1413.62					
21	标准砖	千匹	6.05		514.56			
22	湿拌砌筑砂浆M5	m³	2.52		432.04			
23	湿拌抹灰砂浆M20	m³	1.98		489.34			
24	锯材综合	m³	0.81					
25	脚手架钢材	kg	89.67					
26	钢筋HRB400 Φ12~16	t	50.09		2933.72			
27	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	1.58		442.72			
28	商品水泥稳定碎石(压实)5%	m³	474.98		310.00			
29	D400型五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（带防坠网）Φ700	套	30.00		457.66			
30	C250型五防球墨铸铁检查井盖（带防坠网）Φ700	套	19.00		457.66			
31	碎石20~60mm	m³	7.84		179.61			
32	碎石20~40mm	m³	2.23		207.77			
33	碎石5~20mm	m³	1.16		207.77			
34	商品水泥稳定碎石(压实)4%	m³	12.75					
35	养护塑料薄膜	m²	102.00		0.20			
36	阳离子乳化沥青(PA-2)	t	0.04		3000.00			
37	煤	kg	57.37		0.70			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【通信工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	改性乳化沥青（ES-2型）	t	0.05					
39	中砂	m³	0.26		194.17			
40	阳离子乳化沥青（PCR）	t	0.06		3000.00			
41	中粒式沥青混凝土AC-20C	m³	6.09		1115.04			
42	SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂	m³	2.03		1582.30			
43	钢筋 HRB400 Φ12-14	t	5.62		2951.42			
44	焊条(高强钢筋用)	kg	45.57		5.40			
45	普通土	m³	3086.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/ 第 1 页 共 1 页
 【通信工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002340	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：参考地勘资料综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、整体拆除房屋的基础、各类基层（砼基层除外）、草皮、灌木、树根(茷)、竹林、胸径小于10cm的树木的铲除等地下地上所有类型障碍物等） 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内外运输距离及场内外堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂	m³	7971.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 4. 人工修边检底、桩间挖土、人工开挖土方、清除杂草、灌木、树根(茺)、钎探费用、排地表水等均综合考虑在综合单价中 5. 开挖方式：由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕11号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郾建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：符合设计和相关规范要求							
2	040103001341	沟槽回填 买土	1. 填方材料品种：合格土石方 2. 密实度要求：分层夯填，边角处须补夯密实，满足规范要求 3. 填料来源：投标人踏勘现场	m³	7200.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行综合考虑取土场、利用土、借土、买土回填等，综合考虑 4. 填方粒径要求：满足设计及施工规范要求 5. 回填方式：综合考虑 6. 场内外运距：综合考虑 8. 综合单价包含装卸、场内外运输、场内二次转运、运输过程中的扬尘治理保护措施、政府部门的管理措施、摊铺、压实等完成此项全部工作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
3	040103002342	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方或石方综合考虑，包含淤泥、	m³	7971.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放 4. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
4	040103001343	中、粗砂回填	1. 名称：中粗砂回填 2. 密实度要求：应达到该回填土料最大压实密度的95%-97%；其他按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008执行。 2. 该高度范围内采用中砂或粗砂分层回填密实, 压实度≥95%, 分层厚度100~200 3. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m³	456.840					
5	040103001344	换填砂砾石	1. 填方材料品种、部位：砂砾	m³	125.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石，部位综合考虑 2. 密实度要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 3. 填方粒径要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 4. 填方来源：外购 5. 填方堆场、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑 6. 因本项目及工程量为暂估，最终办理现场签证，提供施工过程影像资料方可进入结算 7. 其他：满足设计及规相关范要求							
6	040402007345	管道沟槽护坡 素喷	1. 部位：管道沟槽 2. 厚度：100mm	m ²	960.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20混凝土，根据喷射砼施工的具体情况，必要时加入速凝剂 4. 砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 投标人应随时清理并修整边坡支护面，场地内排水排污应有效可行，还应保持场地平顺。此部分费用由投标人计算并含在本项清单综合单价中 6. 投标人在投标报价时，应考虑将壁面清理、钻孔、安装混							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土喷射等搭设的脚手架（平台）综合考虑在报价中，中标后不就此调整价格 7. 超挖部位或者预留变形部位回填混凝土考虑在综合单价内，结算时不调整 8. 其他：满足设计、施工规范及招标技术要求							
		分部小计								
		给水工程								
7	040501003346	球墨铸铁管 DN200	1. 材质及规格：球墨铸铁管 K9级 DN200 2. 接口方式：T型接口，密封橡胶圈连接 3. 铺设深度：综合考虑 4. 防腐：内壁：水泥砂浆衬里，	m	139.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m。管道需在厂内做好防腐处理 5. 含接现状给水管处的搭接相关工作；内外防腐符合有关规定，满足设计及验收规范要求；管道上方300mm处设置400mm宽塑料标识警示带；标志桩 6. 含管道施工测量、安装、清洁、除锈、防腐、修整、检验、试压、浸泡、清扫、冲洗、消毒、水质检验、密封橡胶圈、套管及防水密封、预留、接驳、开孔及修复等全部工作内容综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑进入综合单价，不做调整 7. 管道检验及试验要求：管道水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒满足设计及施工验收规范 8. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
8	040501003347	球墨铸铁管 DN300	1. 材质及规格：球墨铸铁管 K9级 DN300 2. 接口方式：T型接口，密封橡胶圈连接 3. 铺设深度：综合考虑 4. 防腐：内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、	m	1985.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m。管道需在厂内做好防腐处理 5. 含接现状给水管处的搭接相关工作；内外防腐符合有关规定，满足设计及验收规范要求；管道上方300mm处设置400mm宽塑料标识警示带；标志桩 6. 含管道施工测量、安装、清洁、除锈、防腐、修整、检验、试压、浸泡、清扫、冲洗、消毒、水质检验、密封橡胶圈、套管及防水密封、预留、接驳、开孔及修复等全部工作内容综合考虑进入综合单价，不做调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 管道检验及试验要求：管道水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒满足设计及施工验收规范 8. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
9	040501003348	焊接钢管 D325*8	1. 材质及规格：焊接钢管D325*8 2. 接口方式：综合 3. 铺设深度：综合考虑 4. 含接现状给水管处的搭接相关工作；内外防腐符合有关规定，满足设计及验收规范要求；管道上方标识警示带，示踪带；标志桩 5. 含管道施工测量、安装、清洁、除锈、防腐、修整、检验、	m	252.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油毡隔离层、聚苯板、分隔带、胶泥、试压、浸泡、清扫、冲洗、消毒、水质检验、焊缝检验、套管及防水密封、预留、接驳、钢铸转换管件、开孔及修复等全部工作内容综合考虑进入综合单价，不做调整 6. 管节及管件下沟槽前，应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤。 7. 管道检验及试验要求：管道水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒满足设计及施工验收规范 8. 此清单工程量为暂估量，实施时必须按照相关规定办理工程量确认手续，否则不得进入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算 9. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	040501003349	焊接钢管 D219*6	1. 材质及规格：焊接钢管 D219*6 2. 接口方式：综合 3. 铺设深度：综合考虑 4. 含接现状给水管处的搭接相关工作；内外防腐符合有关规定，满足设计及验收规范要求；管道上方标识警示带，示踪带；标志桩 5. 含管道施工测量、安装、清洁、除锈、防腐、修整、检验、油毡隔离层、聚苯板、分隔带、胶泥、试压、浸泡、清扫、冲洗、消毒、水质检验、焊缝检	m	5.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验、套管及防水密封、预留、接驳、钢铸转换管件、开孔及修复等全部工作内容综合考虑进入综合单价，不做调整 6. 管节及管件下沟槽前，应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤。 7. 管道检验及试验要求：管道水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒满足设计及施工验收规范 8. 此清单工程量为暂估量，实施时必须按照相关规定办理工程量确认手续，否则不得进入结算 9. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040502001350	球墨铸铁承插弯头 DN300*11.25°	1. 种类：球墨铸铁 2. 材质及规格：DN300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、 竣工验收规范及招标文件要求	个	25.000					
12	040502001351	球墨铸铁承插弯头 DN300*22.5°	1. 种类：球墨铸铁 2. 材质及规格：DN300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、 竣工验收规范及招标文件要求	个	6.000					
13	040502001352	球墨铸铁承插弯头 DN300*45°	1. 种类：球墨铸铁 2. 材质及规格：DN300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、 竣工验收规范及招标文件要求	个	5.000					
14	040502001353	球墨铸铁承插四通	1. 种类：球墨铸铁	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN300*300	2. 材质及规格：DN300*300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
15	040502001354	球墨铸铁承插三通 DN300*300	1. 种类：球墨铸铁 2. 材质及规格：DN300*300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	15.000					
16	040504002355	可调式防沉降检查井盖	1. 名称：可调式防沉降检查井盖 2. 井盖文字根据功能设置：污、雨、电、气、消等 3. 含井盖刻字，防坠网 4. 井盖支座：具体详设计，垫层、砖砌体、水泥砂浆找平层	座	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑进入综合单价 5. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 6. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
17	040202015356	井周5%水稳碎石加强	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：成品5%水泥稳定碎石 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：外购，运距投标人自行考虑 5. 夯填方式：综合 6. 深度：综合 7. 其他：满足设计及相关规范	m³	585.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
18	040502007357	盲板堵头 DN200	1. 名称：盲板堵头 DN200 2. 类型：综合考虑 3. 材质及规格：DN200其余综合考虑 4. 接口形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒满足设计及施工验收规范，具体详02S403 6. 防腐要求：符合设计及规范要求 7. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
19	040503002358	C20混凝土支墩	1. 混凝土种类：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求	m³	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品混凝土泵送方式、拌和方式综合考虑在单价中 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 包含模板费用 7. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
20	040303002359	C30管道砼包封	1. 混凝土强度等级：C30 2. 综合单价含砼的所有泵送（	m³	75.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含电费、油费、水费等）费用 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
21	040501002360	C15管道包封垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	27.000					
22	040901001361	现浇构件钢筋 直径（mm） φ12~16	1. 钢筋种类、规格：钢筋（直径综合） 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内	t	4.995					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 清单工程量为暂估量，实施时必须按照相关规定办理工程量确认手续，否则不得进入结算 7. 其他：符合设计和相关规范要求							
23	031001011362	不停水碰管(按点位计)	1. 介质：水 2. 碰头形式：：综合考虑 3. 材质、规格：球墨铸铁管	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 防腐、绝热设计要求：综合考虑 6. 其他符合设计及规范要求							
		分部小计								
		排气节点								
24	040502001363	双插一承 DN300*100	1. 种类：球墨铸铁 2. 材质及规格：DN300*100 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	9.000					
25	040502001364	同心异径管 DN100*50	1. 种类：球墨铸铁 2. 材质及规格：DN100*50 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
26	040502005365	转向蝶阀 DN100/PN=1.6MPa	1. 类型：转向蝶阀 2. 材质及规格：DN100 3. 接口形式：法兰连接 4. 含法兰、螺栓、胶垫、双平大小头、异径管、水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒等满足设计及施工验收规范 5. 防腐要求：符合设计及规范要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	9.000					
27	040502005366	复合式排气阀 DN50	1. 类型：复合式排气阀 2. 材质及规格：DN50 3. 接口形式：法兰连接 4. 含法兰、螺栓、胶垫、双平	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			大小头、异径管、水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒等满足设计及施工验收规范 5. 防腐要求：符合设计及规范要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
28	040504002367	钢筋混凝土矩形排气阀井 1200*1200	1. 名称：钢筋混凝土矩形排气阀井 1200*1200 2. 材质：C15混凝土垫层，C30 P6钢筋混凝土底板、侧壁、盖板 3. 井规格： 1200*1200 4. 勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆1：2 5. 井盖、井圈材质及规格：另	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			列 6. 踏步材质、规格：满足设计要求 7. 混凝土浇筑、钢筋制安等综合考虑进入综合单价 8. 砖砌溜槽，抹灰，等综合考虑在综合单价内 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 包括：混凝土浇筑、抹面、钢筋制安、预留预埋、开孔等完成本项工作全部内容 11. 具体做法详见07MS101-2-162 12. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		排泥节点								
29	040502001368	球墨铸铁排泥三通 DN300*100	1. 名称：球墨铸铁排泥三通 2. 材质及规格：DN300*100 3. 连接形式：综合 4. 其他：满足设计、技术规范、 施工验收规范及招标文件要求	个	10.000					
30	040502001369	球墨铸铁承插弯头 DN100*90°	1. 名称：球墨铸铁承插弯头 2. 材质及规格：DN100*90° 3. 连接形式：综合 4. 其他：满足设计、技术规范、 施工验收规范及招标文件要求	个	10.000					
31	040502001370	球墨铸铁双盘弯头 DN100*90°	1. 名称：球墨铸铁双盘弯头 2. 材质及规格：DN100*90°	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	040502001371	承盘短管 DN100	1. 种类：承盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 3. 接口形式:胶圈 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	20.000					
33	040502001372	插盘短管 DN100	1. 种类：插盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN100 3. 接口形式:胶圈 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	10.000					
34	040502005373	手动软密封闸阀 DN100	1. 类型：手动软密封闸阀	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：DN100 3. 接口形式：法兰连接 4. 含法兰、螺栓、水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒等满足设计及施工验收规范 5. 防腐要求：符合设计及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	040504002374	钢筋混凝土矩形立式排泥阀井 1100*1100	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式排泥阀井 1100*1100 2. 材质：C15混凝土垫层，C30 P6钢筋混凝土底板、侧壁、盖板 3. 井规格： 1100*1100 4. 勾缝、抹面要求：防水水泥	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆1：2 5. 井盖、井圈材质及规格：另列 6. 踏步材质、规格：满足设计要求 7. 混凝土浇筑、钢筋制安等综合考虑进入综合单价 8. 砖砌溜槽，抹灰，等综合考虑在综合单价内 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 包括：混凝土浇筑、抹面、钢筋制安、预留预埋、开孔等完成本项工作全部内容 11. 具体做法详见07MS101-2-66 12. 其他：满足设计、规范、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 32 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准、招标技术等相关要求							
36	040504002375	钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 1100*1100	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 1100*1100 2. 材质：C15混凝土垫层，C30 P6钢筋混凝土底板、侧壁、盖板 3. 井规格： 1100*1100 4. 勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆1：2 5. 井盖、井圈材质及规格：另列 6. 踏步材质、规格：满足设计要求 7. 混凝土浇筑、钢筋制安等综合考虑进入综合单价 8. 砖砌溜槽，抹灰，等综合考	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价内 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 包括：混凝土浇筑、抹面、钢筋制安、预留预埋、开孔等完成本项工作全部内容 11. 具体做法详见07MS101-2-66 12. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
37	040503002376	C20混凝土支墩	1. 混凝土种类：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土泵送方式、拌和方式综合考虑在单价中 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m³	49.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 包含模板费用 7. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		分部小计								
		消火栓节点								
38	040502001377	承盘短管 DN200	1. 种类：承盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 35 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN200 3. 接口形式:胶圈 4. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
39	040502002378	双承一插三通 DN200*200	1. 种类: 双承一插三通 2. 材质及规格: DN200 3. 接口形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	11.000					
40	040502002379	钢制法兰盘 DN100/PN=1.0MPa	1. 类型: 法兰 2. 材质及规格: DN100 3. 接口形式: 综合考虑 4. 含法兰、螺栓、密封圈、水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒等满足设计及施工验收规范	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防腐要求：符合设计及规范要求 6. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	040502001380	球墨铸铁承插弯头 DN200*90°	1. 名称：球墨铸铁承插弯头 2. 材质及规格：DN200*90° 3. 连接形式：综合 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	11.000					
42	040502010381	SA100/65型地下式消火栓	1. 名称：室外地下式消火栓 2. 规格：SA100/65-1.6MPa 3. 安装部位、方式：室外地下 4. 连接形式：综合考虑 5. 含弯头、异径接头、基础、外观检查、管口除沥青、附件、法兰、泄水装置、套筒、底座、	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防撞击设施、警示标志、螺栓、防腐、水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒等满足设计及施工验收规范 6. 安装和试验要求:符合规范及验收要求 7. 防腐要求: 符合设计及规范要求 8. 其它: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	040504002382	钢筋混凝土矩形立式消火栓井 1300*1300*1800	1. 名称: 钢筋混凝土矩形立式消火栓井 1300*1300*1800 2. 材质: C15混凝土垫层, C30 P6钢筋混凝土底板、侧壁、盖板 3. 井规格: 1300*1300 4. 勾缝、抹面要求: 防水水泥	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆1：2 5. 井盖、井圈材质及规格：另列 6. 踏步材质、规格：满足设计要求 7. 混凝土浇筑、钢筋制安等综合考虑进入综合单价 8. 砖砌溜槽，抹灰，等综合考虑在综合单价内 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 包括：混凝土浇筑、抹面、钢筋制安、预留预埋、开孔等完成本项工作全部内容 11. 具体做法详见07MS101-2-66 12. 其他：满足设计、规范、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准、招标技术等相关要求							
44	040502005383	弹性座封闸阀 DN200	1. 类型：弹性座封闸阀 2. 材质及规格：DN200 3. 接口形式：法兰连接 4. 含螺栓、水压试验、强度试验、严密性试验及冲洗消毒等满足设计及施工验收规范 5. 防腐要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	11.000					
45	040504002384	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800 2. 材质：C15混凝土垫层，C30	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			P6钢筋混凝土底板、侧壁、盖板 3. 井规格：1300*1300 4. 勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆1：2 5. 井盖、井圈材质及规格：另列 6. 踏步材质、规格：满足设计要求 7. 混凝土浇筑、钢筋制安等综合考虑进入综合单价 8. 砖砌溜槽，抹灰，等综合考虑在综合单价内 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 包括：混凝土浇筑、抹面、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋制安、预留预埋、开孔等完成本项工作全部内容 11. 具体做法详见07MS101-2-66 12. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
46	040502002385	双平一承 DN200*100	1. 种类：双平一承 2. 材质及规格：Q235B DN200*100 3. 接口形式:胶圈 4. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	个	11.000					
47	040502007386	钢制法兰堵板 DN200	1. 种类：钢制法兰堵板 2. 材质及规格：Q235B DN200 3. 接口形式:胶圈	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
48	040502002387	双插一承 DN300*200	1. 种类：双插一承 2. 材质及规格：Q235B DN300*200 3. 接口形式：胶圈 4. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	个	11.000					
49	040503002388	C20混凝土支墩	1. 混凝土种类：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土泵送方式、拌和方式综合考虑在单价中 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含	m³	68.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 包含模板费用 7. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		分部小计								
		闸阀节点								
50	040502005389	软密封闸阀 DN300/PN=1.0MPa	1. 种类：软密封闸阀 2. 规格：DN300 3. 连接形式：综合考虑	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
51	040504002390	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式消火栓井 1300*1300 2. 材质：C15混凝土垫层，C30 P6钢筋混凝土底板、侧壁、盖板 3. 井规格：1300*1300 4. 勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆1：2 5. 井盖、井圈材质及规格：另列 6. 踏步材质、规格：满足设计要求 7. 混凝土浇筑、钢筋制安等综合考虑进入综合单价 8. 砖砌溜槽，抹灰，等综合考	座	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价内 9. 含新建管道接原有检查井接口处理和新建管道接原有管道接口处理 10. 包括：混凝土浇筑、抹面、钢筋制安、预留预埋、开孔等完成本项工作全部内容 11. 具体做法详见07MS101-2-66 12. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
52	040502001391	双法兰松套限位补偿接头 DN300	1. 种类：双法兰松套限位补偿接头 2. 材质及规格： DN300 3. 接口形式：综合考虑 4. 含全部螺栓、密封、橡胶圈、短管、修整、防腐、水压试验、	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度试验、严密性试验及冲洗消毒等所有内容满足设计及施工验收规范 5. 防腐要求：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
53	040502001392	承盘短管 DN300	1. 种类：承盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300 3. 接口形式：胶圈 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	23.000					
54	040502001393	插盘短管 DN300	1. 种类：插盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 3. 接口形式:胶圈 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		破除及恢复								
55	041001001394	拆除现状水泥混凝土路面	1. 材质：混凝土(有筋、无筋综合考虑)，砼表面的附属物综合考虑在报价中 2. 拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分进行保护性拆除，保护费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料转运、场内运输距离及场内堆场：投标人自行综	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除后满足下步施工要求 6. 拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
56	040202001395	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：详设计图 3. 挖整、碾压：放样、整修路拱、碾压成型，满足设计、施工及验收规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、技术标准及要求，满足设计及国家有关现行施工及验收规范要求							
57	040202011396	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，规格综合 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：投标人勘查现场自行考虑 4. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 5. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 6. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	10.000					
58	040202015397	25cm4%水泥稳定级配碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
59	040202015398	25cm5%水泥稳定级配碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：级配碎石，规格	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场:投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
60	040203003399	阳离子乳化沥青(PA-2)	1. 材料品种：改性乳化沥青透	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		透油层	层（阳离子乳化沥青（PA-2）） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：0.7-1.5L/m² 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求							
61	040203004400	1.0cm乳化沥青（ES-2）稀浆封层	1. 材料品种：1.0cm 改性乳化沥青稀浆封层（（ES-2型） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：符合设计和相关规范要求							
62	040203003401	阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层	1. 材料品种：阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层 2. 洒布量0.4kg/m² 3. 层数：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	30.000					
63	040203006402	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 下面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
64	040203006403	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 中面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
65	040203006404	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 上面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计，费用包含在综合单价中 4. 厚度：4cm	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价内 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、掺合料及外加剂等：综合考虑在综合单价内 7. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 8. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
66	041101004413	检查井脚手架	1. 名称：脚手架费 2. 简易脚手架、双排脚手架，综合考虑 3. 其它：满足设计和相关规范要求	m²	1145.320					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
67	041102001414	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单	m²	68.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价,如采用清水模板,费用综合考虑,不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
68	041102002415	管道基础模板	1. 构件类型: 基础 综合 2. 模板类型: 综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价,如采用清水模板,费用综合考虑,不另行计算不论采用何种	m²	432.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
69	041102028416	检查井井壁模板	1. 构件类型：检查井井壁 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	1241.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
70	041102029417	检查井盖板模板	1. 构件类型：检查井盖板 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施	m²	216.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收的要求							
71	041102030418	检查井底板模板	1. 构件类型：检查井底板 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求	m²	85.680					
72	041102031419	管道支墩模板	1. 构件类型：管道支墩模板	m²	116.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 模板材料、支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该价格均不作调整 4. 模板及支架的制作、安装、拆除、整理、堆放、场内外运输、维修及模板粘接物、模内杂物清理、刷隔离剂等由投标人综合考虑在报价中 5. 投标报价中包含完成项目的所有种类的模板及支架 6. 其他：满足设计及相关规范要求								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段：/

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		处理、监测、监控								
73	041108001420	地下管线交叉处理（管 线保护）	1. 地下管线交叉处理（管线保护 ）	m	76.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工 标段： /

程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001405	安全文明施工费			113057.02			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		6126.24			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		25618.83			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		42883.70			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		38428.25			
2	041109002406	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	041109003407	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
4	041109004408	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
5	041109005409	行车、行人干扰						
6	041109006410	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007411	已完工程及设备保护费						
8	041109008412	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程【给水管段: / 程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	260805.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		260805.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【给水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	260805.43	
合计			260805.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【给水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【给水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)标段：/ 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	22583.30		7.21			
2	汽油(机械)	L	576.10		7.61			
3	带帽螺栓综合	kg	468.99					
4	水	m³	1710.71		4.83			
5	其他材料费	元	4008.59		1.00			
6	二等锯材	m³	1.56		1730.09			
7	复合模板	m²	533.09		28.00			
8	水泥32.5	kg	337.88		0.35			
9	特细砂	m³	0.76					
10	防水粉(液)	kg	413.84					
11	摊销卡具和支撑钢材	kg	908.08		3.67			
12	焊条综合	kg	235.76					
13	镀锌铁丝22#	kg	102.48		4.00			
14	预制混凝土井筒Φ800	m	106.25		303.65			
15	遇水膨胀止水带30×20	m	336.92		5.00			
16	商品混凝土C20	m³	298.04		432.74			
17	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	2.39		442.72			
18	球墨铸铁承插弯头DN200*90°	个	11.00					
19	球墨铸铁承插弯头DN100*90°	个	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	球墨铸铁排泥三通DN300*100	个	10.00					
21	钢制法兰盘DN100/PN=1.0MPa	个	44.00					
22	SA100/65型地下式消火栓	套	11.00					
23	消防栓底座DN100（带弯头）	个	11.00					
24	软密封闸阀DN300/PN=1.0MPa	个	23.00					
25	球墨铸铁双盘弯头DN100*90°	个	10.00					
26	承盘短管DN100	个	20.00					
27	插盘短管DN100	个	10.00					
28	软密封闸阀DN100/PN=1.6MPa	个	10.00					
29	转向蝶阀DN100/PN=1.6MPa	个	9.00					
30	承盘短管DN200	个	22.00					
31	承盘短管DN300	个	23.00					
32	插盘短管DN300	个	23.00					
33	复合式排气阀DN50	个	9.00					
34	钢制法兰堵板DN200	个	22.00					
35	球墨铸铁承插弯头DN300*11.25°	个	25.00					
36	球墨铸铁承插弯头DN300*22.5°	个	6.00					
37	球墨铸铁承插弯头DN300*45°	个	5.00					
38	球墨铸铁承插四通DN300*300	个	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	焊接钢管D325*8	m	254.77					
40	球墨铸铁三通DN300*300	个	15.00					
41	锯材综合	m³	3.18					
42	脚手架钢材	kg	305.45					
43	砂砾石	m³	150.50		101.94			
44	球墨铸铁管DN200	m	140.59					
45	橡胶圈（给水）DN200	个	83.68					
46	球墨铸铁管DN300	m	2004.86					
47	橡胶圈（给水）DN300	个	540.91					
48	湿拌抹灰砂浆M20	m³	14.71		472.90			
49	中粗砂	m³	558.26					
50	C250型五防球墨铸铁可调式防沉降检查井盖（带防坠网）φ700	套	74.00		432.00			
51	橡胶圈（给水）DN100	个	59.00					
52	泵送电费	m³	439.74					
53	盲板法兰堵头DN200	个	15.00					
54	双插一承DN300*100	个	9.00					
55	双承一插三通DN200*200	个	11.00					
56	弹性座封闸阀DN200	个	11.00					
57	双平一承DN200*100	个	11.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	双法兰松套限位补偿接头DN300	个	23.00					
59	同心异径管DN100*50	个	9.00					
60	商品混凝土C30P6	m³	157.02		471.78			
61	商品混凝土C15	m³	49.70					
62	钢筋 HRB400 φ >10	kg	1864.80					
63	钢筋 HRB400 φ 12~16	t	32.05					
64	警示带400mm宽	m	258.20					
65	双插一承DN300*200	个	11.00					
66	商品混凝土C30	m³	91.18					
67	碎石20~60mm	m³	1.57		179.61			
68	碎石20~40mm	m³	0.45		207.77			
69	碎石5~20mm	m³	0.23		207.77			
70	商品水泥稳定碎石(压实)4%	m³	2.55					
71	养护塑料薄膜	m²	20.40		0.20			
72	商品水泥稳定碎石(压实)5%	m³	587.54		310.00			
73	阳离子乳化沥青(PA-2)	t	0.01		3000.00			
74	煤	kg	11.49		0.70			
75	改性乳化沥青（ES-2型）	t	0.01					
76	中砂	m³	0.05		194.17			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【给水工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	阳离子乳化沥青（PCR）	t	0.01		3000.00			
78	中粒式沥青混凝土AC-20C	m³	1.22		1115.04			
79	SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂	m³	0.41		1582.30			
80	焊接钢管D219*6	m	5.91					
81	商品混凝土C25	m³	33.77		433.63			
82	钢筋 HPB300Φ8	t	2.25					
83	钢筋HRB400 Φ12~16	t	0.86		2933.72			
84	焊条(高强钢筋用)	kg	6.99					
85	铸铁三通	个	2.00					
86	铸铁套管	个	2.00					
87	高压胶皮管	m	24.00					
88	PVC排水管 Φ50	m	112.40		4.65			
89	普通土	m³	7430.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段： /

第 1 页 共 1 页

【给水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		标线工程								
1	040205009421	现状标线清除	1. 名称：清除旧标线 2. 清除方法：综合考虑 3. 包括混凝土路面、沥青路面等多种路面结构 4. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m ²	50.000					
2	040205006422	热熔标线实线	1. 材料品种：热熔反光型涂料，颜色综合，热熔前冷涂标线一道 2. 线型：实线，厚度及宽度详设计 3. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m ²	884.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040205006423	热熔标线虚线	1. 材料品种：热熔反光型涂料，颜色综合，热熔前冷涂标线一道 2. 线型：虚线，厚度及宽度详设计 3. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m ²	168.060					
4	040205007424	热熔标线导向标记	1. 材料品种：热熔反光型涂料，颜色综合，热熔前冷涂标线一道 2. 线型：综合，厚度及宽度、图案详设计 3. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m ²	329.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040205007425	热熔标线文字、图案标记	1. 材料品种：热熔反光型涂料，颜色综合，热熔前冷涂标线一道 2. 线型：综合，厚度及宽度、图案详设计 3. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m ²	20.160					
6	040205008426	热熔标线横道线	1. 材料品种：热熔反光型涂料，颜色综合，热熔前冷涂标线一道 2. 线型：人形横道线，厚度及宽度详设计 3. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m ²	619.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		交通工程								
7	040205004427	单柱式路名牌 1200*380	1. 名称：单柱式路名牌 1200*380 2. 含基础立杆标志牌 3. 材质：采用牌号 3003 的铝合金板材，并符合 GB/T 3880.3-2012《一般工业用铝及铝合金板、带材》（第 1-3 部分）的规定。 4. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号 2024 的铝合金挤压型材，并符合GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的规定。 5. 反光膜：满足《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中规定，采用IV类反光膜，字的大小、图案及字数综合考虑，交叉口指路标志为蓝底白字白边框，蓝色衬边 6. 箱体装饰：2mm铝合金板（1192mm*372mm）覆反光膜、10mm白色有机板（110mm*300mm）覆反光膜、3mm厚深灰色钢板（176mm*1235mm）、3mm侧面镂空钢板（176mm*320mm），蓝色底膜用II类，白色字膜用III类，文字综合 7. 含支撑、螺丝、钢板、链接件等安装所有配件 8. 标志板上字体、土方开挖、外运、回填、基础、模板、预埋件等综合考虑包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：符合施工规范要求 10. 其它：含各类运输、起吊安装、含背面喷塑等 11. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
8	040205004428	单柱式“非机动车行驶”标志牌 φ800	1. 名称：单柱式“非机动车行驶”标志牌 φ800（含标志牌、基础） 2. 基础：C25商品砼 3. 立柱材质，规格：镀锌钢管立柱 Φ89×4.5×5150 4. 含滑动槽铝、抱箍、抱箍底衬、滑动螺栓、滑动螺母、垫圈、柱帽等 5. 含基础、模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			脚收边等 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 标志板上字体、土方开挖、外运、回填、基础、模板、预埋件等综合考虑包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
9	040205004429	单柱式“停车让行+车辆右转”标志牌 Φ800	1. 名称：单柱式“停车让行+车辆右转”标志牌 Φ800（含标志牌、基础） 2. 基础：C25商品砼 3. 立柱材质，规格：镀锌钢管立柱 Φ89×4.5×5150	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含滑动槽铝、抱箍、抱箍底衬、滑动螺栓、滑动螺母、垫圈、柱帽等 5. 含基础、模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 标志板上字体、土方开挖、外运、回填、基础、模板、预埋件等综合考虑包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
10	040205004430	单柱式指路牌 2500×	1. 名称：单柱式指路牌 2500×	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000	1000 2. 基础：C25商品砼 3. 立柱材质，规格：钢管立柱Φ219.0×8.0×6970 4. 含滑动槽铝、抱箍、抱箍底衬、滑动螺栓、滑动螺母、垫圈、柱帽等 5. 含土方、基础、模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 标志板上字体、土方开挖、外运、回填、基础、模板、预埋件等综合考虑包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
11	040205004431	单柱式指路牌 5000×3500	1. 名称：单柱式指路牌 5000×3500 2. 基础：C25商品砼 3. 立柱材质，规格：钢管立柱 Φ325×12×8650 4. 含滑动槽铝、抱箍、抱箍底衬、滑动螺栓、滑动螺母、垫圈、柱帽等 5. 含土方、基础、模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 含各类运输、起吊安装等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 标志板上字体、土方开挖、外运、回填、基础、模板、预埋件等综合考虑包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
12	040205004432	单柱式车道指示牌 3000×1800	1. 名称：单柱式车道指示牌 3000×1800 2. 基础：C25商品砼 3. 立柱材质，规格：钢管立柱 Φ273×10.0×7570 4. 含滑动槽铝、抱箍、抱箍底衬、滑动螺栓、滑动螺母、垫圈、柱帽等 5. 含土方、基础、模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱脚收边等 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 含各类运输、起吊安装等 8. 标志板上字体、土方开挖、外运、回填、基础、模板、预埋件等综合考虑包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
13	040205004433	“非机动车行驶”标志牌 φ800	1. 类型：“非机动车行驶”标志牌 φ800 2. 材质、规格尺寸：采用牌号为3004-0的铝合金板材，并符合《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》GB/T14846—2014，GB/	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			T3880.1—2023《一般工业用铝及铝合金板、带材》的规定 3.板面反光膜等级：为微棱镜型反光膜，技术指标满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的Ⅳ类反光膜指标 4.标牌颜色、字体综合考虑且满足规范要求； 5.含各类运输、起吊安装等 6.其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
14	040205004434	“停车让行”标志牌 Φ800	1.类型：“停车让行”标志牌 Φ800 2.材质、规格尺寸：采用牌号为3004-O的铝合金板材，并符	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》GB/T14846—2014，GB/T3880.1—2023《一般工业用铝及铝合金板、带材》的规定 3. 板面反光膜等级：为微棱镜型反光膜，技术指标满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜指标 4. 标牌颜色、字体综合考虑且满足规范要求； 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
15	040205004435	“向右转弯”标志牌 φ800	1. 类型：“向右转弯”标志牌 φ800	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格尺寸：采用牌号为3004-0的铝合金板材，并符合《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》GB/T14846—2014，GB/T3880.1—2023《一般工业用铝及铝合金板、带材》的规定 3. 板面反光膜等级：为微棱镜型反光膜，技术指标满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜指标 4. 标牌颜色、字体综合考虑且满足规范要求； 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040205004436	路名牌 1200×380mm	1. 路名牌箱体：1200×380mm，3mm厚深灰色钢板喷塑 2. 箱体装饰：2mm铝合金板（1192mm*372mm）覆反光膜、10mm白色有机板（110mm*300mm）覆反光膜、3mm厚深灰色钢板（176mm*1235mm）、3mm侧面镂空钢板（176mm*320mm），蓝色底膜用Ⅱ类，白色字膜用Ⅲ类，文字综合 3. 含支撑、螺丝、钢板、链接件等 4. 其他钢结构材料：横梁采用热浸锌无缝钢管；其他钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合施工规范要求 5. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含各类运输、起吊安装等 7. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
17	040205004437	指路牌 5000×3500mm	1. 类型：指路牌 5000×3500mm 2. 材质、规格尺寸：铝合金，5000×3500×3mm 4. 标牌颜色、字体综合考虑且满足规范要求； 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	个	7.000					
18	040205004438	车道指示牌 3000×1800mm	1. 类型：车道指示牌 3000×1800mm 2. 材质、规格尺寸：铝合金，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3000×1800×3mm 4. 标牌颜色、字体综合考虑且满足规范要求； 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
19	040205004439	“限制速度+禁止停车”组合标志牌 1800×1400mm	1. 类型：“限制速度+禁止停车”组合标志牌 1800×1400mm 2. 材质、规格尺寸：采用牌号为3004-O的铝合金板材，并符合《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》GB/T14846—2014，GB/T3880.1—2023《一般工业用铝及铝合金板、带材》的规定 3. 板面反光膜等级：为微棱镜型反光膜，技术指标满足《道	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜指标 4. 标牌颜色、字体综合考虑且满足规范要求； 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
20	040205004440	“限制速度+禁止停车”组合标志牌 2300×900mm	1. 类型：“限制速度+禁止停车”组合标志牌 2300×900mm 2. 材质、规格尺寸：采用牌号为3004-0的铝合金板材，并符合《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》GB/T14846—2014，GB/T3880.1—2023《一般工业用铝及铝合金板、带材》的规定	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 板面反光膜等级：为微棱镜型反光膜，技术指标满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜指标 4. 标牌颜色、字体综合考虑且满足规范要求； 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
21	040205014441	满盘机动车信号灯 Φ400 LED三灯三色	1. 类型：满盘机动车信号灯 Φ400 LED三灯三色 2. 灯架材质、规格：Φ400 LED三灯三色 3. 含各类运输、起吊安装、调试等	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 5. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
22	040205014442	左转机动车信号灯 Φ400 LED三灯三色	1. 类型：左转机动车信号灯 Φ400 LED三灯三色 2. 灯架材质、规格：Φ400 LED三灯三色 3. 含各类运输、起吊安装、调试等 4. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 5. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040205014443	非机动车信号灯 Φ300 LED红、黄、绿非机动车图案	1. 类型：非机动车信号灯 Φ300 LED红、黄、绿非机动车图案 2. 灯架材质、规格：Φ300 LED红、黄、绿非机动车图案分立组成 3. 含各类运输、起吊安装、调试等 4. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 5. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	套	16.000					
24	040205014444	机动车信号灯倒计时器	1. 类型：机动车信号灯倒计时器 2. 材质、规格：机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框尺寸采用600（高）X400（宽）mm。倒计时器针对红灯信号、绿灯信号分别倒计时，红灯信号倒计时采用红色字体，绿灯信号倒计时采用绿色字体。信号灯倒计时器采用通信式，直接与路口信号灯控制机采用一个平方的两芯双绞线连接，不得采用学习型倒计时器。 3. 含各类运输、起吊安装、调试等 4. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 5. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
25	040205014445	人行信号灯+倒计时器（	1. 类型：人行信号灯+倒计时器	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		Φ300 LED）	（Φ300 LED） 2. 灯架材质、规格：行人灯由Φ300 LED红色行人站立图案（静态），绿色行人行走图案（静态）分立组成。人行信号灯的数码倒计时器的透光面尺寸采用300mmX300mm，外框尺寸采用与行人信号灯一致。信号灯倒计时器采用通信式，直接与路口信号灯控制机采用一个平方的两芯双绞线连接，不得采用学习型倒计时器。 3. 含各类运输、起吊安装、调试等 4. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 5. 其它：满足设计、相关图集、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
26	040205004446	7m机动车信号灯悬臂杆（含基础）	1. 类型：7m机动车信号灯悬臂杆+基础 2. 规格：镀锌钢管立柱Φ273×12 L=7280 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础1100×1100×1800mm，钢筋、模板及支撑等均包含在综合单价中 4. 附件配置：包含钢管立柱、钢管横臂、底法兰、定位法兰、筋板、底座加劲筋板、联结螺栓（不锈钢）、螺母、垫圈、柱帽等所有附件 5. 所有钢管为Q235优质无缝（直缝）钢管；焊条采用E4303，联结	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺栓为不锈钢(1Cr18Ni9Ti) ;灯杆焊接打磨好后,须经过热浸镀锌处理,然后仔细打磨表面,去除锌瘤,变径及表面有凹陷部位要用原子灰挂平,并用水砂纸砂光滑 6. 信号灯另计 7. 砼浇筑方式、外加剂等涉及相应费用投标人综合考虑进入报价, 结算时不作调整 8. 其它: 满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
27	040205004447	11m机动车信号灯悬臂杆（含基础）	1. 类型: 11m机动车信号灯悬臂杆+基础 2. 规格: 镀锌钢管立柱Φ273×12 L=7280	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础1500×1500×1900mm，钢筋、模板及支撑等均包含在综合单价中 4. 附件配置：包含钢管立柱、钢管横臂、底法兰、定位法兰、筋板、底座加劲筋板、联结螺栓（不锈钢）、螺母、垫圈、柱帽等所有附件 5. 所有钢管为Q235优质无缝（直缝）钢管；焊条采用E4303，联结螺栓为不锈钢（1Cr18Ni9Ti）；灯杆焊接打磨好后，须经过热浸镀锌处理，然后仔细打磨表面，去除锌瘤，变径及表面有凹陷部位要用原子灰挂平，并用水砂纸砂光滑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 信号灯另计 7. 砼浇筑方式、外加剂等涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 8. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
28	040205004448	单柱式人行信号灯杆（含基础） Φ89×4.5×4300	1. 类型：单柱式人行信号灯杆+基础 2. 规格：镀锌钢管立柱 Φ89×4.5×4300 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础660×660×1360mm，钢筋、模板及支撑等均包含在综合单价中 4. 附件配置：包含钢管立柱、底法兰、筋板、底座加劲筋板、	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			联结螺栓(不锈钢)、螺母、垫圈、柱帽等所有附件 5. 所有钢管为Q235优质无缝(直缝)钢管;焊条采用E4303, 联结螺栓为不锈钢(1Cr18Ni9Ti);灯杆焊接打磨好后, 须经过热浸镀锌处理, 然后仔细打磨表面, 去除锌瘤, 变径及表面有凹陷部位要用原子灰挂平, 并用水砂纸砂光滑 6. 信号灯另计 7. 砼浇筑方式、外加剂等涉及相应费用投标人综合考虑进入报价, 结算时不作调整 8. 其它: 满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040205015449	信号机（含基础）	1. 名称:信号机（含基础） 2. 材质、规格尺寸：详设计，综合 3. 含交通信号控制机本体安装， Φ12不锈钢接地线、表面粘贴花岗石、机箱底座、机箱接地端子等 4. 含土方开挖、外运、回填、基础、模板、预埋件等综合考虑包含在综合单价中 5. 含各类运输、起吊安装等 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	套	3.000					
30	040205012450	第四代中央隔离护栏	1. 类型：第四代中央隔离护栏 2. 规格、型号：护栏横档采用Φ48×3.5、Φ25×3钢管马口	m	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后焊接成形,需横平竖直。每一支架迎车方向均需粘贴IV类反光膜,规格详设计,位置为上方连接孔下方,每一段护栏第一个支架端头迎车方向应满贴黄黑相间IV类反光膜;警示板迎车方向需粘贴黄黑相间IV类反光膜。每根立柱两侧需加装内扣式聚丙烯PP注塑保护套。 3. 材料品种:底座和立柱采用Q235钢板满焊,厚度详设计。立柱及护栏横、竖管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理(喷塑采用纯聚脂户外型粉,立柱采用深灰,护栏横、竖管采用浅灰) 4. 基础、垫层:材料品种、厚							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度：C40混凝土预制 5. 含钢管、PP注塑件保护套、钢板立柱、反光膜、钢板底板、地脚螺栓带螺母、反光道钉、滑警示板、垫圈等 6. 含模板、钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等 7. 其他：符合施工规范要求 8. 其它：含各类运输、起吊安装、含背面喷塑等 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
31	040205017451	防撞筒	1. 材料品种：防撞筒材料PE树脂、黄色, 内装2/3筒高细纱 2. 规格、型号：直径Φ580mm,	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度810mm。防撞筒上粘贴红白相间反光膜（每格150×150mm） 3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
32	010401003452	断头路砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砖砌24墙 2. 墙体类型：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m³	45.600					
33	011201004453	断头路砖墙抹灰	1. 基层类型：砖墙 2. 砂浆厚度、配合比：20mm厚M7.5水泥砂浆	m²	409.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
34	011406001454	断头路砖墙外涂黄黑反光油漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：黄黑反光油漆 3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m²	409.200					
35	040205004455	既有车行信号灯杆件位置迁改基础	1. 类型：既有车行信号灯杆件位置迁改基础 2. 规格：灯杆利旧 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基础1500×1500×1900mm，钢筋、模板及支撑等均包含在综合单价中 4. 附件配置：包含钢管立柱、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/

【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢管横臂、底法兰、定位法兰、筋板、底座加劲筋板、联结螺栓（不锈钢）、螺母、垫圈、柱帽等所有附件 5. 所有钢管为Q235优质无缝（直缝）钢管；焊条采用E4303，联结螺栓为不锈钢（1Cr18Ni9Ti）；灯杆焊接打磨好后，须经过热浸镀锌处理，然后仔细打磨表面，去除锌瘤，变径及表面有凹陷部位要用原子灰挂平，并用水砂纸砂光滑 6. 信号灯另计 7. 砼浇筑方式、外加剂等涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 8. 其它：满足设计、相关图集、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
36	030408002456	控制线缆 KVV22-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-5*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 含电缆头制作安装 5. 敷设方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m	4300.000					
37	030408002457	控制线缆 KVV22-10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-10*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 含电缆头制作安装	m	1133.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 敷设方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
38	030411004458	双绞线 RVVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：双绞线 2. 型号、规格：RVVSP-2*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m	5433.240					
39	030411001459	PE穿线管 Φ60	1. 名称：PE穿线管 Φ60 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格、材质：PE、Φ60 4. 综合单价中已包含管道、附	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件等 5. 敷设方式：埋地 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
40	040804001460	钢丝管 Φ100	1. 名称：钢丝管 Φ100 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格、材质：钢丝管、Φ100 4. 综合单价中已包含管道、管枕（管架）、管架拼装的附件、牵引镀锌铁丝等 5. 敷设方式：埋地 6. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m	360.000					
41	040205016461	信号机电源线 VV22-3×	1. 名称：信号机电源线	m	1850.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		6mm ²	2. 型号、规格：VV22-3×6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
42	040205016462	信号机电源线 VV22-3×10mm ²	1. 名称：信号机电源线 2. 型号、规格：VV22-3×10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	m	1500.000					
43	040205024463	交通智能系统调试	1. 系统类别：交通智能系统调试 2. 取得调试报告后方可进入结	系统	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 3. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		围堰								
44	041103001472	围堰	1. 围堰类型：自行考虑 2. 围堰顶宽及底宽：自行考虑 3. 围堰高度：自行考虑 4. 填心材料：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1. 000					
45	041103002473	筑岛	1. 筑岛类型：自行考虑 2. 筑岛高度：自行考虑 3. 填心材料：自行考虑	项	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

标段：/

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		便道及便桥								
46	041104001474	便道	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
47	041104002475	便桥	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 跨径：自行考虑 4. 宽度：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】 标段：/

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工 标段： /

程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001464	安全文明施工费			44406.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2406.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10062.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16843.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15093.80			
2	041109002465	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003466	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004467	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005468	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工 标段： /

程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006469	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007470	已完工程及设备保护费						
8	041109008471	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程【交通工 标段: / 程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	102701.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		102701.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【交通工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	102701.11	
合计			102701.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【交通工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)标段：/ 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	21.90		4.83			
2	柴油(机械)	L	994.83		7.21			
3	汽油(机械)	L	2025.90		7.61			
4	反光材料玻璃珠	kg	656.23					
5	热熔标线涂料	kg	10589.38					
6	透明底漆	kg	334.16					
7	其他材料费	元	10308.80		1.00			
8	铝合金标志板2mm	m²	41.36					
9	焊条综合	kg	278.61					
10	商品混凝土C25	m³	74.26		442.48			
11	商品混凝土C20	m³	0.50					
12	钢筋综合	t	1.03		3111.50			
13	型钢综合	kg	3425.02		3.42			
14	锯材综合	m³	0.41					
15	复合模板	m²	51.39		28.00			
16	摊销卡具和支撑钢材	kg	186.71					
17	铝合金标志板3mm	m²	188.44					
18	镀锌铁丝22#	kg	53.14		4.00			
19	路名牌1200×380×130mm	个	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	2.5mm冷扎镀锌钢板	kg	133.98					
21	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.02					
22	白水泥	kg	0.34					
23	钢丝管 Φ100	m	370.80					
24	泵送电费	m³	29.17					
25	镀锌钢管	kg	2723.56					
26	二等锯材	m³	0.00		1730.09			
27	热镀锌钢管	kg	5923.14					
28	钢筋 HRB335 Φ16	t	0.45					
29	钢筋 HRB335 Φ8	t	0.14					
30	花岗石板厚20mm	m²	2.45					
31	满盘机动车信号灯 Φ400LED三灯三色	套	12.00					
32	左转机动车信号灯 Φ400LED三灯三色	套	5.00					
33	机动车信号灯倒计时器	套	17.00					
34	钢筋 HRB335 Φ20	t	0.10					
35	钢筋 HRB335 Φ12	t	0.09					
36	钢筋 HRB335 Φ25	t	0.20					
37	人行信号灯+倒计时器（Φ300LED）	套	32.00					
38	非机动车信号灯 Φ300LED红、黄、绿非机动车图案	套	16.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【交通工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	钢筋 HPB300 φ 12	t	4.05					
40	钢筋 HPB300 φ 20	t	0.23					
41	信号机	套	3.00					
42	钢筋 HPB300 φ 16	t	13.46					
43	第四代中央隔离护栏	m	1010.00					
44	预制商品混凝土C40	m³	26.90					
45	标准砖	千匹	24.35		514.56			
46	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	10.49		442.72			
47	湿拌抹灰砂浆M7.5	m³	8.99					
48	黄黑反光油漆	kg	116.95					
49	浮雕底漆水性	kg	61.54					
50	底油(封底涂料)	kg	35.44					
51	控制线缆KVV22-5*1.5mm²	m	4364.50					
52	双绞线RVVSP-2*1.0mm²	m	5867.90					
53	控制线缆KVV22-10*1.5mm²	m	1150.24					
54	信号机电源线VV22-3×6mm²	m	1905.50					
55	PE穿线管 φ 60	m	127.20					
56	信号机电源线VV22-3×10mm²	m	1545.00					
57	氯化橡胶标线漆	kg	1210.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段：/ 第 1 页 共 1 页
 【交通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001476	挖一般土方	1. 土壤类别：参考地勘资料综合（包括连砂石、普通土、软弱土、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、零星砖块、零星砼块等）、草皮、灌木、胸径<10cm小乔木的铲除等地下地上所有类型的可直接挖出的障碍物等） 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 人工修边检底、基底钎探、人工辅助开挖、清除杂草、灌木、树根(茺)、排地表水等均综合考虑在综合单价中 4. 开挖方式：由投标人自行考虑 5. 需回填利用的土方场内外运	m³	1785.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 2 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、转运及临时堆场:由投标人自行考虑 6. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 7. 其他：满足设计、技术、施工验收规范及招标文件要求							
2	040103001477	土石方回填	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距：满足设计及规范要求，运距由投标人自行考虑 5. 土质要求:满足设计要求 6. 夯填方式:综合 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	867.120					
3	040103002478	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土	m³	928.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 4 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方或石方综合考虑，包含淤泥、流沙、杂草、乔灌木及树兜、各种砖石结构、砼及钢筋砼结构等 2. 场内外的运距、处置费及堆场：综合考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求，在合同履行期间，承包人不因工程量、土石比例、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 发包人指定不允许堆弃的范围内不得堆放 4. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 5. 因工作面和放坡增加的工程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量并入清单工程量中 6. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
		分部小计								
		智慧综合杆								
4	030404017479	路灯配电箱 AL-01	1. 名称：路灯配电箱 AL-01 2. 型号、规格：含集中控制器，详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：详设计，基础单列 4. 支架：型钢支架综合考虑 5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；箱体开孔、二次接线、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
5	040504001480	路灯配电箱 AL-01基础	1. 路灯配电箱 AL-01基础 2. 垫层、基础材质及厚度：基础垫层砼强度等级为C20 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌体采用MU20标砖, M10水泥砂浆	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砖基础内壁采用1:3水泥砂浆抹面, 厚度=10mm 外露部位: 12厚花岗石(光面、芝麻黑)贴面, 10厚1:1.5水泥砂浆粘贴花岗石, 10厚1:3水泥砂浆找平 5. 具体做法详施工图 6. 含预埋件、刷油防腐、模板、基础接地, 及接地调试具体做法详图 7. 为完成本项目安装的所有工作内容, 达到正常交付使用 8. 其他: 应满足设计、相关图集、标准、招标技术、招标技术标准以及相关电力部门要求							
6	040805001481	路灯灯具 50W-LED	1. 名称: 路灯灯具 2. 型号: 50W-LED, 半截光、长	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配光型≥IP65 3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
7	040805001482	路灯灯具 125W-LED	1. 名称：路灯灯具 2. 型号：125W-LED，半截光、长配光型≥IP65 3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	套	7.000					
8	040805001483	路灯灯具 200W-LED	1. 名称：路灯灯具 2. 型号：200W-LED，半截光、长配光型≥IP65 3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040805001484	路灯灯具(投光灯) 200W-LED	1. 名称：路灯灯具(投光灯) 2. 型号：200W-LED，半截光、长配光型≥IP65 3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	套	42.000					
10	040805001485	路灯灯具(投光灯) 300W-LED	1. 名称：路灯灯具(投光灯) 2. 型号：300W-LED，半截光、长配光型≥IP65 3. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	套	6.000					
11	040205003486	双挑灯综合杆 I h=10m	1. 双挑灯综合杆 I 2. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材, 灯杆	根	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 10 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ280,壁厚8.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0;横臂采用八棱杆,上口Φ100,下口按12/1000计算,壁厚6.0。横臂在安装红绿灯和计时器位置预留Φ30穿线孔。 3. 灯杆按要求开门,门高度800,内焊接地端子及防盗链。 4. 综合杆具体造型样式以业主最终确定为准,本图仅示意灯杆功能。 5. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,本灯型图所给参数仅供参考,由厂家设计的综合杆需满足结构安全要求,厂家需对其设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计和生产的综合杆结构安全性负责。 6. 灯杆上方支持5G天线安装。 7. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。 8. I 型综合杆主要搭载照明设施和机动车信号灯; II 型综合杆主要搭载照明设施和电子警察设备。 9. 本综合杆杆件适用于地面道路。灯杆具体高度等详设计说明和平面图。 10. 包含电力载波单灯控制器、灯杆接线板、漏电保护断路器、灯杆内穿线等 11. 基础单列 12. 其它：满足设计、相关图集							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
12	040205003487	双挑灯综合杆 II h=10m	1. 双挑灯综合杆 II 2. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ280,壁厚8.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0;横臂采用八棱杆,上口Φ100,下口按12/1000计算,壁厚6.0。横臂在安装红绿灯和计时器位置预留Φ30穿线孔。 3. 灯杆按要求开门,门高度800,内焊接地端子及防盗链。 4. 综合杆具体造型样式以业主最终确定为准,本图仅示意灯杆	根	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能。 5. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 本灯型图所给参数仅供参考, 由厂家设计的综合杆需满足结构安全要求, 厂家需对其设计和生产的综合杆结构安全性负责。 6. 灯杆上方支持5G天线安装。 7. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。 8. I 型综合杆主要搭载照明设施和机动车信号灯; II 型综合杆主要搭载照明设施和电子警察设备。 9. 本综合杆杆件适用于地面道路。灯杆具体高度等详设计说							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明和平面图。 10. 包含电力载波单灯控制器、灯杆接线板、漏电保护断路器、灯杆内穿线等 11. 基础单列 12. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
13	040205003488	双挑灯综合杆III-1 h=10m	1. 双挑灯综合杆III-1 2. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ320,壁厚12.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0;横臂采用3根Φ152等径八棱杆,壁厚6.0。	根	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯杆按要求开门, 门高度800, 内焊接地端子及防盗链。 4. 综合杆具体造型样式以业主最终确定为准, 本图仅示意灯杆功能。 5. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 本灯型图所给参数仅供参考, 由厂家设计的综合杆需满足结构安全要求, 厂家需对其设计和生产的综合杆结构安全性负责。 6. 灯杆上方支持5G天线安装。 7. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。 8. 本综合杆主要搭载照明设施和大、中型指路牌。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 本综合杆杆件适用于地面道路。灯杆具体高度等详设计说明和平面图。 10. 包含电力载波单灯控制器、灯杆接线板、漏电保护断路器、灯杆内穿线等 11. 基础单列 12. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
14	040205003489	双挑灯综合杆III-2 h=10m	1. 双挑灯综合杆III-2 2. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ320,壁厚12.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚4.0;横臂采用3根Φ152等径八棱杆,壁厚6.0。 3. 灯杆按要求开门,门高度800,内焊接地端子及防盗链。 4. 综合杆具体造型样式以业主最终确定为准,本图仅示意灯杆功能。 5. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,本灯型图所给参数仅供参考,由厂家设计的综合杆需满足结构安全要求,厂家需对其设计和生产的综合杆结构安全性负责。 6. 灯杆上方支持5G天线安装。 7. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 18 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 本综合杆主要搭载照明设施和大、中型指路牌。 9. 本综合杆杆件适用于地面道路。灯杆具体高度等详设计说明和平面图。 10. 包含电力载波单灯控制器、灯杆接线板、漏电保护断路器、灯杆内穿线等 11. 基础单列 12. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
15	040205003490	双挑灯综合杆 V h=10m	1. 双挑灯综合杆 V 2. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)采用Q355B优质钢材, 灯杆下节采用八棱杆或12棱杆, 灯杆对角宽度 Φ 250, 壁厚4. 0;灯杆上节	根	28. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用1根180*180方管,壁厚4.0。 3. 灯杆按要求开门,门高度800,内焊接地端子及防盗链。 4. 综合杆具体造型样式以业主最终确定为准,本图仅示意灯杆功能。 5. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,本灯型图所给参数仅供参考,由厂家设计的综合杆需满足结构安全要求,厂家需对其设计和生产的综合杆结构安全性负责。综合杆结构应满足基本风压0.3KN/m²下的结构安全要求。 6. 灯杆上方支持5G天线安装。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。 8. 本综合杆主要搭载照明设施。 9. 本综合杆杆件适用于地面道路。灯杆具体高度等详设计说明和平面图。 10. 包含电力载波单灯控制器、灯杆接线板、漏电保护断路器、灯杆内穿线等 11. 基础单列 12. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
16	040805002491	中杆灯综合杆 V h=16m	1. 名称：中杆灯综合杆 V 2. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)采用Q355B优质钢材, 灯杆采用八棱杆/十二棱杆, 灯杆上口对	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角宽度Φ100,下口对角宽度%%C300,灯杆上节壁厚4.0,下节壁厚6.0 3.灯杆按要求开门,门高度800,内焊接地端子及防盗链。 4.综合杆具体造型样式以业主最终确定为准,本图仅示意灯杆功能。 5.综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,本灯型图所给参数仅供参考,由厂家设计的综合杆需满足结构安全要求,厂家需对其设计和生产的综合杆结构安全性负责。综合杆结构应满足基本风压0.3kN/m²下的结构安全要求。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 灯杆上方支持5G天线安装。 7. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。 8. 本综合杆主要搭载照明设施。 9. 本综合杆杆件适用于地面道路。 10. 包含电力载波单灯控制器、灯杆接线板、漏电保护断路器、灯杆内穿线等 11. 基础单列 12. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
17	040803005492	电力电缆端头 截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆端头 截面≤120mm² 2. 规格、型号：截面≤120mm² 3. 材质、连接方式：满足设计、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 4. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
18	040803005493	电力电缆端头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆端头 截面≤35mm² 2. 规格、型号：截面≤35mm² 3. 材质、连接方式：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 4. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	个	130.000					
19	030411005494	铜铝过渡接线端子	1. 名称：铜铝过渡接线端子 2. 规格型号：35mm²/2.5mm²综	个	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 安装方式及高度：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 4. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
20	030408001495	电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-5*35	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0.6/1KV-5*35 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 5. 含试验、检测、调试、防火封堵、防火涂料、防火检测等 6. 为完成本项目安装的所有工	m	2262.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容，达到正常交付使用 7. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
21	030408001496	电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-4*120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0.6/1KV-4*120+1*70 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 5. 含试验、检测、调试、防火封堵、防火涂料、防火检测等 6. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 7. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收	m	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及环保等要求							
22	040803003497	综合排管 6*φ100 DB-BWFRP（C25砼包封）	1. 综合排管 6*φ100 DB-BWFRP（C25砼包封） 2. 管道之间需要用管枕或其他有效措施分隔开, 同时在管道底部需设置100mm厚碎石（砾石砂）或混凝土垫层, 管枕及垫层具体做法参照国标图集《电缆敷设》D101-1~7(2013年合订本)第138-142页。 3. 综合排管各管道内需预留8#牵引镀锌铁丝, 以方便后期线缆穿管敷设。 4. 本工程采用φ100 DB-BWFRP管, 壁厚5mm, 环刚度≥25, 抗拉伸强度≥40MPa, B、C分别是排管组合的高度和宽度。	m	1941.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. H和L1的比例参照国标图集《电缆敷设》D101-1~7(2013年合订本)第117页。 6. 管道具体敷设时如与其他市政管线有高程冲突,可适当调整排管布置形式(2排3列等)并减少排管间距及管顶覆土等,以便及时躲让其他市政管线;施工前应密切配合其余管线实施,特别注意不能对其他市政管网造成破坏。 10. 其他应满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
23	040803003498	综合排管 9*φ100 DB-BWFRP（C25砼包封）	1. 综合排管 9*φ100 DB-BWFRP（C25砼包封） 2. 管道之间需要用管枕或其他	m	472.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有效措施分隔开, 同时在管道底部需设置100mm厚碎石(砾石砂)或混凝土垫层, 管枕及垫层具体做法参照国标图集《电缆敷设》D101-1~7(2013年合订本)第138-142页。 3. 综合排管各管道内需预留8#牵引镀锌铁丝, 以方便后期线缆穿管敷设。 4. 本工程采用Φ100 DB-BWFRP管, 壁厚5mm, 环刚度≥25, 抗拉伸强度≥40MPa, B、C分别是排管组合的高度和宽度。 5. H和L1的比例参照国标图集《电缆敷设》D101-1~7(2013年合订本)第117页。 6. 管道具体敷设时如与其他市							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			政管线有高程冲突,可适当调整排管布置形式(2排3列等)并减少排管间距及管顶覆土等,以便及时躲让其他市政管线;施工前应密切配合其余管线实施,特别注意不能对其他市政管网造成破坏。 10. 其他应满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求							
24	040804001499	碳素波纹管 φ50	1. 名称：碳素波纹管 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：φ50 4. 敷设方式：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 5. 其他应满足设计、规范、图	m	1200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准、招标技术等相关要求							
25	030409002500	不锈钢圆钢 φ10	1. 名称：不锈钢圆钢 2. 规格型号：φ10 4. 敷设方式：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 5. 其他应满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	m	2447.360					
26	030409002501	不锈钢扁钢 40*4	1. 名称：不锈钢圆钢 2. 规格型号：40*4 4. 敷设方式：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 5. 其他应满足设计、规范、图	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准、招标技术等相关要求							
27	030409001502	不锈钢接地极 50*50*5/L=2500	1. 名称：不锈钢接地极 2. 规格型号：50*50*5/L=2500 4. 敷设方式：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要 5. 其他应满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	根	30.000					
28	030413005503	A型钢筋混凝土基础	1、A型钢筋混凝土基础 2、钢筋：-HRB400;混凝土:基础及DZ1均为C30,垫层为C20,垫层厚100mm;基础钢筋的保护层厚度为50mm, DZ1钢筋的保护层厚度为30mm。本工程构件环境类别为二a类(基础与土接触),	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 32 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构混凝土耐久性要求如下:最大水胶比0.55,最大氯离子含量0.2%,最大碱含量3.0kg/m³。基础设计等级为丙级,地基基础设计工作年限为50年。 3、柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材,柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理,表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4、本工程综合杆基础基底标高暂定为-2.000,基础地基承载力							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 33 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			特征值fak≥120kpa。当持力层地基承载力特征值fak小于120kPa时,由道路专业进行整体换填,换填后其基础持力层为经压实处理的回填合格土石,要求地基承载力特征值fak≥120kPa,压实度不小于0.95。 5、基础上柱插筋做法详图集《22G101-3》第2~10页,数量和位置必须与柱详图仔细核对,并固定,经验收合格后方许浇混凝土。 6、基础范围内的上部及周边的回填土应用灰土或优质粘土分层压实回填,压实系数为0.94。 7、基坑开挖时应留出200~300mm用人工挖掘修整。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8、基础垫层施工前应由相关单位及设计人员共同验槽并共同确认后方可施工。 9、施工前应探明基础施工影响范围内管线情况,若施工过程中发现问题,则应及时停止施工,应与设计单位联系。各项预埋件及预埋管线经确认无误后才能浇筑混凝土。 10、穿线管的长度及埋设方向根据手孔井与灯杆平面位置确定。 11、安装时必须保证灯体安全接地。 12、基础安装时注意法兰盘方向以确保路灯安装正确。 13、本基础适用于 I 型、II 型							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 35 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合杆、中杆灯（不合杆）。 14、其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
29	030413005504	B型钢筋混凝土基础	1、B型钢筋混凝土基础 2、钢筋：-HRB400；混凝土：基础及DZ1均为C30，垫层为C20，垫层厚100mm；基础钢筋的保护层厚度为50mm，DZ1钢筋的保护层厚度为30mm。本工程构件环境类别为二a类（基础与土接触），结构混凝土耐久性要求如下：最大水胶比0.55，最大氯离子含量0.2%，最大碱含量3.0kg/m³。基础设计等级为丙级，地基基础设计工作年限为50年。 3、柱脚螺栓及基础法兰盘材质	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 36 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用屈服强度不低于355MPa的钢材,柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理,表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4、本工程综合杆基础基底标高暂定为-2.000,基础地基承载力特征值fak≥120kpa。当持力层地基承载力特征值fak小于120kPa时,由道路专业进行整体换填,换填后其基础持力层为经压实处理的回填合格土石,要求地基承载力特征值fak≥							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120kPa, 压实度不小于0.95。 5、基础上柱插筋做法详图集《22G101-3》第2~10页, 数量和位置必须与柱详图仔细核对, 并固定, 经验收合格后方许浇混凝土。 6、基础范围内的上部及周边的回填土应用灰土或优质粘土分层压实回填, 压实系数为0.94。 7、基坑开挖时应留出200~300mm用人工挖掘修整。 8、基础垫层施工前应由相关单位及设计人员共同验槽并共同确认后 方可施工。 9、施工前应探明基础施工影响范围内管线情况, 若施工过程中发现问题, 则应及时停止施工,							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应与设计单位联系。各项预埋件及预埋管线经确认无误后才能浇筑混凝土。 10、穿线管的长度及埋设方向根据手孔井与灯杆平面位置确定。 11、安装时必须保证灯体安全接地。 12、基础安装时注意法兰盘方向以确保路灯安装正确。 13、本基础适用于 I 型、II 型综合杆、中杆灯(不合杆)。 14、其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
30	030413005505	D型钢筋混凝土基础	1、E型钢筋混凝土基础 2、钢筋：-HRB400;混凝土:基	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			础及DZ1均为C30,垫层为C20,垫层厚100mm;基础钢筋的保护层厚度为50mm,DZ1钢筋的保护层厚度为30mm。本工程构件环境类别为二a类(基础与土接触),结构混凝土耐久性要求如下:最大水胶比0.55,最大氯离子含量0.2%,最大碱含量3.0kg/m³。基础设计等级为丙级,地基基础设计工作年限为50年。 3、柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材,柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理,表							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 40 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4、本工程综合杆基础基底标高暂定为-2.000, 基础地基承载力特征值fak≥120kpa。当持力层地基承载力特征值fak小于120kPa时, 由道路专业进行整体换填, 换填后其基础持力层为经压实处理的回填合格土石, 要求地基承载力特征值fak≥120kPa, 压实度不小于0.95。 5、基础上柱插筋做法详图集《22G101-3》第2~10页, 数量和位置必须与柱详图仔细核对, 并固定, 经验收合格后方许浇混凝土。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6、基础范围内的上部及周边的回填土应用灰土或优质粘土分层压实回填,压实系数为0.94。 7、基坑开挖时应留出200~300mm用人工挖掘修整。 8、基础垫层施工前应由相关单位及设计人员共同验槽并共同确认后方可施工。 9、施工前应探明基础施工影响范围内管线情况,若施工过程中发现问题,则应及时停止施工,应与设计单位联系。各项预埋件及预埋管线经确认无误后才能浇筑混凝土。 10、穿线管的长度及埋设方向根据手孔井与灯杆平面位置确定。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11、安装时必须保证灯体安全接地。 12、基础安装时注意法兰盘方向以确保路灯安装正确。 13、本基础适用于V型综合杆。 14、其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
31	040205001506	综合井一	1. 名称：综合井一 2. 材料品种：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 含C20砼垫层、M10水泥砂浆砌筑MU15标砖、滤水沙层、1：2.5水泥砂浆抹面、钢筋制安、井座、电缆支架、踏步、预埋件等 5. 具体做法详设计图纸	座	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 7. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
32	040205001507	综合井二 φ700	1. 名称：综合井二 2. 材料品种：C25混凝土垫层；M7.5水泥砂浆砌砖MU20烧结普通砖；C30混凝土盖板；井壁内外用1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm 3. 规格尺寸：综合井二的做法图参照国标图集《电力电缆井设计与安装》（07SD101-8）P120~122 小型电缆手孔井做法, 综合井二适用于路段及路口横过街位置	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含井筒、电缆支架、踏步、钢筋制安、预埋件等 5. 包含混凝土浇筑、钢筋制安、预埋件等均包含在综合单价中 6. 为完成本项目安装的所有工作内容，达到正常交付使用 7. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
33	010606013508	不锈钢隐形井盖	1. 不锈钢隐形井盖 2. 井盖内外框壁板为8mm³04#不锈钢板, 底板为5mm镀锌钢板与内框焊接。 3. 井盖内部加Φ14@200螺纹钢与底板焊接, 井盖尺寸大于本图时应在本图结构上加固处理, 经甲方、监理、设计认可后方可	个	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定制。 5. 提盖盒为5mm³04#不锈钢板，须满焊；井盖缝隙须保持在3mm以内。 6. 井盖文字根据功能设置：污水、雨水、通讯等。 7. 对于容易产生易燃、易爆气体的井盖，隐形井盖须设置透气孔，设置于提盖盒底板上，透气孔直径为30mm。 8. 其他：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
34	040504002509	C250五防球磨铸铁井盖井座（带防坠网）Φ700	1. 名称：C250五防球磨铸铁井盖井座（带防坠网）Φ700 2. 规格：Φ700 3. 材质：球磨铸铁	套	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 荷载等级：C250 5. 含安装防坠落网、C40预制砼调节环等费用 6. 做法详设计 7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
35	040807003510	接地网调试	1. 名称：接地网调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 取得调试报告后方可进入结算 4. 其他：满足设计、规范、图集、标准、招标技术等相关要求	系统	1.000					
		分部小计								
		现状车行道破除及恢复								
36	041001010511	拆除现状路灯	1. 现状路灯	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分进行保护性拆除，保护费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料转运、场内运输距离及场内堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除后满足下步施工要求 6. 拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
37	041001001512	拆除现状水泥混凝土路面	1. 材质：混凝土(有筋、无筋综合考虑)，砼表面的附属物综合考虑在报价中 2. 拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中 3. 保护性拆除：对原有需要保留部分进行保护性拆除，保护费用综合考虑在单价中 4. 拆除材料转运、场内运输距离及场内堆场：投标人自行综合考虑在综合单价内，不另计取。 5. 拆除后满足下步施工要求 6. 拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
38	040202011513	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，规格综合 2. 厚度：20cm 3. 场内外运距及堆场：投标人勘查现场自行考虑 4. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 5. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 6. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 50 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	040202015514	25cm4%水泥稳定级配碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场:投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求 10. 其他：符合设计和相关规范	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
40	040202015515	25cm5%水泥稳定级配碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：级配碎石，规格满足设计及规范要求 3. 厚度：25cm 4. 场内外运距、堆场:投标人根据现场情况自行考虑 5. 道路弯沉检测考虑在综合单价中 6. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 7. 碾压后保湿养生包含在综合单价内，投标人自行考虑，符合规范和设计要求 8. 本项目采用商品水稳 9. 压实度及平整度需满足设计及规范要求	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：符合设计和相关规范要求							
41	040203003516	阳离子乳化沥青(PA-2)透油层	1. 材料品种：改性乳化沥青透层（阳离子乳化沥青（PA-2）） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：0.7-1.5L/m² 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	150.000					
42	040203004517	1.0cm乳化沥青（ES-2）稀浆封层	1. 材料品种：1.0cm 改性乳化沥青稀浆封层（（ES-2型） 2. 层数：符合设计及规范要求 3. 喷油量：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求							
43	040203003518	阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层	1. 材料品种：阳离子改性乳化沥青（PCR）粘油层 2. 洒布量0.4kg/m² 3. 层数：符合设计及规范要求 4. 路缘石等边部增大粘层油的喷洒量投标人自行考虑在报价中 5. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	450.000					
44	040203006519	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 下面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
45	040203006520	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C 中面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计	m²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 掺合料及外加剂：详设计 4. 厚度：6cm 5. 摊铺方式：综合考虑报价，成品或半成品综合考虑 6. 场内外运距及堆场：投标人勘察现场自行考虑 7. 养护养生：综合考虑 8. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 9. 其他：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
46	040203006521	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 上面层	1. 沥青混凝土种类及沥青品种：4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13，沥青品种符合设计及相关规范要求 2. 石料粒径：详设计 3. 掺合料及外加剂：详设计，	m ²	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用包含在综合单价中 4. 厚度：4cm 5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价内 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、掺合料及外加剂等：综合考虑在综合单价内 7. 场内外运距、堆场：投标人根据现场情况自行考虑 8. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 9. 与老路面相接处处理费用综合考虑在单价中 10. 其他：符合设计和相关规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
47	041102001530	垫层模板	1. 构件类型：垫层 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施	m²	97.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收的要求							
48	041102002531	排管模板	1. 使用部位：设计施工图范围内各种排管综合，模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 2. 支模高度：设计施工图范围内各种支撑高度综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合，其费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 支架材料：由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 5. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运	m²	3068.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 6. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 7. 其他:满足设计及相关规范要求,直形、弧形、异形等综合考虑							
49	041102012532	柱模板	1. 构件类型: 柱 2. 模板类型: 综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价,如采用清水模板,费用综合考虑,不另行计算不论采用何种	m²	219.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
50	041102002533	基础模板	1. 构件类型：基础（条基、独基、满堂基础综合） 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，如采用清水模板，费用综合考虑，不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综	m²	272.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
		分部小计								
		围堰								
51	041103001534	围堰	1. 围堰类型：自行考虑 2. 围堰顶宽及底宽：自行考虑 3. 围堰高度：自行考虑 4. 填心材料：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
52	041103002535	筑岛	1. 筑岛类型：自行考虑 2. 筑岛高度：自行考虑 3. 填心材料：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		便道及便桥								
53	041104001536	便道	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 宽度：自行考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
54	041104002537	便桥	1. 结构类型：自行考虑 2. 材料种类：自行考虑 3. 跨径：自行考虑 4. 宽度：自行考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

标段：/

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程【智慧综 标段：/ 合工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001522	安全文明施工费			85121.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4612.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19288.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32287.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28932.82			
2	041109002523	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003524	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004525	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005526	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程

郾都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程【智慧综 标段：/ 合工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006527	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007528	已完工程及设备保护费						
8	041109008529	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程

郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线工程【智慧综 标段: / 合工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	196365.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		196365.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路

南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路 标段: /

第 1 页 共 1 页

南延线工程 【智慧综合工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	196365.96	
合计			196365.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延

线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施(市政道路)-望帝路南延线 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【智慧综合工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）- 标段：/ 望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)标段：/ 配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	338.65		4.83			
2	柴油(机械)	L	3628.82		7.21			
3	汽油(机械)	L	808.14		7.61			
4	商品混凝土C20	m³	604.72		423.89			
5	其他材料费	元	7196.07		1.00			
6	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	11.05		442.72			
7	镀锌铁丝22#	kg	101.56		4.00			
8	商品混凝土C25	m³	13.46		442.48			
9	路灯灯具200W-LED	套	42.42					
10	电力载波单灯控制器	个	146.00					
11	灯杆接线板	个	66.30					
12	铜芯线RVV-0.45/0.75KV-3*2.5	m	857.33					
13	Φ100DB-BWFRP	m	4341.63					
14	8#镀锌铁丝	kg	1601.52					
15	焊条综合	kg	188.08					
16	商品混凝土C30	m³	168.07		451.33			
17	标准砖	千匹	37.84		514.56			
18	锯材综合	m³	1.36					
19	二等锯材	m³	7.98		1730.09			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	复合模板	m ²	903.24		28.00			
21	摊销卡具和支撑钢材	kg	624.62					
22	湿拌抹灰砂浆M20	m ³	7.51		475.73			
23	铜铝过渡接线端子	个	65.00					
24	不锈钢隐形井盖1000*1000	套	73.00		207.00			
25	泵送电费	m ³	793.44					
26	不锈钢钢接地极50*50*5/L=2500	根	30.90					
27	钢筋 HRB400 φ >16	t	22.43					
28	钢筋 HRB400 φ 10	t	4.41					
29	钢筋 HRB400 φ 12~14	t	0.43					
30	对拉螺栓	kg	41.79					
31	对拉螺栓塑料管	m	258.85					
32	中杆灯综合杆 V h=16m	根	16.00					
33	碳素波纹管 φ 50	m	1288.32					
34	不锈钢圆钢 φ 10	kg	1583.44					
35	不锈钢扁钢40*4	kg	188.40					
36	电力电缆YJLHV-0.6/1KV-5×35	m	2296.34					
37	商品细石混凝土C20	m ³	7.49					
38	C250型五防球墨铸铁检查井盖（带防坠网） φ 700	套	73.00		457.66			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郫都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	细砂	m³	1.88		192.23			
40	DB-BWFRP管Φ100	m	11884.53		17.87			
41	钢筋混凝土整体人孔板C30	m³	3.09		850.00			
42	湿拌砌筑砂浆M5	m³	0.15		432.04			
43	镀锌角钢（综合）	kg	271.95		4.03			
44	预制混凝土井筒Φ800	m	5.40		309.04			
45	遇水膨胀止水带30×20	m	17.12		5.00			
46	路灯灯具50W-LED	套	49.49					
47	双挑灯综合杆Ⅰh=10m	套	7.00					
48	双挑灯综合杆Ⅱh=10m	套	5.00					
49	双挑灯综合杆Ⅴh=10m	套	28.00					
50	湿拌砌筑砂浆M10	m³	12.26		451.46			
51	路灯灯具125W-LED	套	7.07					
52	双挑灯综合杆ⅢⅠ-1h=10m	套	7.00					
53	双挑灯综合杆ⅢⅡ-2h=10m	套	2.00					
54	漏电保护断路器2P-6A/30mA, 瞬动, 带隔离功能	个	146.00					
55	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.08					
56	电力电缆YJLHV-0.6/1KV-4*120+1*70	m	507.50					
57	路灯配电箱AL-01	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 郾都区望丛片
 区域城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 【智慧综合工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	白水泥	kg	0.21					
59	花岗石板厚12mm	m ²	1.53					
60	碎石20～60mm	m ³	23.51		179.61			
61	碎石20～40mm	m ³	6.68		207.77			
62	碎石5～20mm	m ³	3.47		207.77			
63	商品水泥稳定碎石(压实)4%	m ³	38.25					
64	养护塑料薄膜	m ²	306.00		0.20			
65	商品水泥稳定碎石(压实)5%	m ³	38.25		310.00			
66	阳离子乳化沥青(PA-2)	t	0.11		3000.00			
67	煤	kg	172.14		0.70			
68	改性乳化沥青（ES-2型）	t	0.15					
69	中砂	m ³	0.78		194.17			
70	阳离子乳化沥青（PCR）	t	0.18		3000.00			
71	中粒式沥青混凝土AC-20C	m ³	18.27		1115.04			
72	SMA-13细粒式SBS改性沥青玛蹄脂	m ³	6.08		1582.30			
73	路灯灯具(投光灯)200W-LED	套	42.42					
74	路灯灯具(投光灯)300W-LED	套	6.06					
75	电力电缆端头截面≤120mm ²	套	2.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线
 工程 郫都区望丛片区城中村改造项目(一期)配套基础设施（市政道路）-望帝路南延线工程 标段： /

第 1 页 共 1 页

【智慧综合工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。