

招标工程量清单

招 标 人：

成都市新都区兴城建设投资有限公司



造价咨询人：

四川恒创城投工程咨询有限公司



2026 年 8 月 27 日



招标工程量清单



招 标 人：成都市新都区兴城建设投资有限公司

造价咨询人：四川恒创城投工程咨询有限公司

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 27 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 27 日

总 说 明

工程名称：桂林社区综合体项目

第 1 页 共 7 页

一、工程概况

- 1、项目名称：桂林社区综合体项目
- 2、项目业主：成都市新都区兴城建设投资有限公司
- 3、设计单位：成都木原建筑设计有限公司
- 4、地勘单位：北京市勘察设计研究院有限公司
- 5、工程地址：成都市新都区
- 6、工程概况：本项目规划建设用地面积为7636.77m²，规划总建筑面积为27869.90m²。其中地上A区建筑面积9581.90 m²，地上B区建筑面积8863.67 m²，地下室（共两层）建筑面积9424.33m²。

二、工程量清单编制范围

- 工程量清单编制范围：本项目施工图范围内的基坑支护工程、建筑与装饰工程、交安及导视工程、景观工程、园林绿化工程、变配电工程、强电工程、弱电工程、通风空调工程、给排水工程、消防水工程、消防电工程、电梯工程、光伏发电工程、抗震支架工程、外电工程、燃气工程等内容。
- 1.1 基坑支护工程：施工图范围内所有工程内容。
 - 1.2 建筑与装饰工程：施工图范围内所有工程内容。包括土石方工程、地基处理、砌筑工程、装配式工程、混凝土与钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、保温隔热防腐工程、门窗工程、楼地面装饰工程、天棚工程、墙柱面装饰工程、涂料工程、其他装饰工程等。
 - 1.3 交安及导视工程：施工图范围内所有工程内容。包括交安工程、室外导视工程、室内导视工程。
 - 1.4 景观工程：施工图范围内所有工程内容。包括拆除工程、土石方工程、铺装及道路工程、其他工程等。
 - 1.5 园林绿化工程：施工图范围内所有工程内容。包括移栽工程、绿化工程等。
 - 1.6 变配电工程：施工图范围内所有工程内容。
 - 1.7 强电工程：施工图范围内所有工程内容。包括桥架安装、电气配管、配线、电力电缆、配电箱、灯具、开关、插座以及各种调试等。充电桩系统：充电桩电表箱（不含表箱）至充电桩的管线及充电桩不在本次编制范围。
 - 1.8 弱电工程：施工图范围内所有工程内容。包括计算机网络系统、FTTH系统、视频监控系统、出入口控制系、TCP/IP电能能耗及联网冷水计量系统、建筑设备监控系统、电梯五方对讲及运行状态监控系统、离线式巡更系统、公共广播系统、残卫报警系统、UPS供电系统/等。
 - 1.9 通风空调工程：施工图范围内所有工程内容。防排烟系统、送排风系统、加压系统、分体式空调等。
 - 1.10 给排水工程：施工图范围内所有工程内容。给水系统、排水系统、压力排水系统、二次供水系统等。
 - 1.11 消防水工程：施工图范围内所有工程内容。消火栓系统、喷淋系统、气体灭火系统、消防泵房等。
 - 1.12 消防电工程：施工图范围内所有工程内容。火灾报警系统、消防联动系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、应急照明控制系统、余压监控系统等。
 - 1.13 电梯工程：施工图范围内所有工程内容。
 - 1.14 光伏发电工程：施工图范围内所有工程内容。

总 说 明

工程名称：桂林社区综合体项目

第 2 页 共 7 页

1.15 抗震支架工程：施工图范围内所有工程内容。 1.16 外电工程：施工图范围内所有工程内容。 1.17 燃气工程：施工图范围内所有工程内容。 三、工程量清单编制依据 1、本工程量清单是根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范编制，除本说明以及项目特征中特别注明的除外，其它未说明的事项应与本规范一致； 2、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 3、成都木原建筑设计有限公司提供的桂林社区综合体项目施工图及图纸疑问回复； 4、四川省建设工程造价管理总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复，川建价发【2026】12号文； 5、材料价格采用2026年08期《成都工程造价信息》新都区不含税信息价，新都区没有的采用成都市区不含税信息价，不足部分参照市场询价计算； 6、安全文明施工费按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规[2024]15号）及其配套文件计取； 7、其他总价措施项目费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。 8、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行，按“规费费率计取表”中I档费率计算。 9、销项增值税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行，按9%计取。 10、附加税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行，按0.313%计取。 11、国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集。 12、施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1、投标人应保证提供的材料（设备）满足设计的质量等级、技术规格等应满足招标文件规定的要求，保证材料（设备）质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。同时还需满足发包人对工程高质量的要求，若竣工验收无法满足要求，承包人必须无条件整改至满足要求，整改费用由承包人自行承担。为保证工程效果统一及后期维护管理需要，承包人在实施材料（设备）采购前，均应提供样品，选用材料品质档次不得低于招标控制价相应材料价格档次，经业主、设计单位、监理单位验收同意后封存样品，具体细则按照发包人(代建单位)工程材料、设备封样管理实施细则实施，确认后方能采购，所需费用综合考虑计入相应材料单价中。现场按封存的样品进行验收，现场质量不得低于封存样品的质量。如在施工过程中发现所用的该材料与封样保存的样品或式样不一致，或经监理单位和业主检查或检验，若未能达到要求，招标人有权拒绝材料设备进场，并要求承包人无条件更换为同档次的材料、设备、配件、线缆品牌中的任一品牌，由此产生的费用由承包人承担。提供样品不限于实物方式，中标人可采取相关材料、设备的技术品牌等资料供监理业主共同确认，最终到场的材料、设备须与监理业主共同确认案一致。 2、本项目所需材料，各投标单位应充分了解各种规格间的价差及颜色不同的价差，并综合考虑在相应综合单价内，实施过程中，发包人可能对相同材质的材料进行规格及样色调整，涉及费用各投标单位综合考虑在相应综合单价内，结算时，施工单位不得因此提出索赔。 3、施工要求：按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并满足施工规范、验收标准和工程质量检验评定标准等的相关要求。

总 说 明

4、质量要求：须符合设计文件及相关工程技术规程要求，并应达到国家、省、市现行设计要求、施工规范及验收规范的验收标准。投标人应充分理解技术规格书中关于材料、工艺、性能、质量等方面相关要求，为达到相关工程技术规程要求发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。 五、工程量清单编制及报价要求 1、工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中的投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。 2、投标报价应由投标人依据该项目工程量清单、施工图、施工现场实际情况（施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。完成本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照施工图纸、现行的相关施工工艺、技术规范、施工质量验收规范等实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，不能因项目清单项目特征描述的某些瑕疵而要求费用的调整。 3、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，即应包括完成本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其它项目清单费用、规费、税金及保修期限内所需的一切费用及风险，并包括材料在施工期间可调材料价格涨跌在5%(含5%)以内,不调价材料价格上涨和下跌的风险。标价工程量清单中分部分项和单价措施项目的综合单价包括完成该项目清单所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险。 4、投标人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、考虑施工场地内部道路、临时用水用电、储存空间、材料及构件装卸、堆放、加工、拼装、吊装等任何其它足以影响报价的情况，因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。（如因场地问题产生不能及时采购原材料导致材料价格上涨、构件大量积压增加运输成本、在原工厂和现场的场地内对构件进行非正常的多次倒运和摆放等产生的索赔申请将不被批准）。 5、清单控制价编制时已按设计文件进行土方等相关项目工程量计算，中标后投标人踏勘现场应进行复测，在工程标段范围内，若发生外来弃土、弃渣堆积平均厚度在20cm内（含20cm，弃土、弃渣的总方量除以标段规划红线范围面积等于堆积平均厚度）由投标人自行处理，并把该项处理费用填入措施费中包干使用。超过平均堆积厚度20cm以上的部分，需发包人、监理现场测定认可，按公司增量变更制度计量认定，以红线范围实测面积为底面积测算平均堆积厚度。 6、投标人须充分做好现场踏勘和市场调研，除特殊原因外，不得因气候、环保、市场变化等原因延误工期。在保证质量及安全的前提下，为达到合同约定或建设单位要求的工期所发生赶工方案编制及专家论证、赶工实施、加班等费用已综合考虑在本次招标控制价中，投标人应综合考虑在投标报价中，并根据自身条件和施工需要充分考虑材料、设备及构件等的转运、吊装方式及次数，由此产生的费用综合填报在相应项目综合单价中。 7、工程量清单中的每一个项目,投标人都应填入综合单价和合价,对于没有填入综合单价或合价的项目,其费用应视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中（综合单价报价保留到小数点后两位有效），承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容,但不能得到费用结算与支付。 8、投标人在对具有相同项目特征的两个或是两个以上项目报价时（含综合单价分析表中综合单价），若综合单价不一致，以最低综合单价进行结算。 9、投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时, 结算以最低的材料价格调整相应项目的综合单价及合价。 10、招标人已经给出了一些通用措施项目，投标人可依据项目及现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行增减措施项目，结算时不另行增加措施项目。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增报或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其它报价中。投标人中标后因自身原因再次编

总 说 明

工程名称：桂林社区综合体项目

第 4 页 共 7 页

制的施工组织设计可以增减措施内容，但需经相关部门审查同意后方可实施，但不得因增设措施而增加措施费用。

11、检测费：根据现行定额、相关标准、设计及规范要求等应进行调试、检验检测的项目，由承包人承担调试、检验检测费用，但需向发包人提交成果文件。按照《成都市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程质量检测管理工作的通知》成建委〔2017〕37号文件规定，由发包人承担检测费用的，发包人与具备相应资质的第三方检验检测机构签订合同，承包人配合相关工作。

12、土建工程：

12.1、本项目挖出的土方（含连砂石）必须由业主统一监管综合调配，未经业主同意，中标人不得擅自处理。投标人在投标时综合考虑堆场情况（含施工场地、堆场的来回多次转运费）、土方（含连砂石）运距以及堆场内应采取相关措施进行遮挡，遮挡效果应满足当地安监站及环保部门对扬尘控制的要求，该费用投标人在投标报价时自行考虑在投标综合单价中。

12.2、钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不做调整）。构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、过梁、配筋带连接处等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应在相应项目的综合单价中考虑。

12.3、本项目中的砼全部采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆，钢筋采用大厂钢筋，水泥采用大厂（年产100万吨以上）优质水泥。本工程的商品砼骨料类型综合，无论采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。

12.4、如因构件钢筋过密增加浇筑难度，投标人应在该构件砼分部分项单价中综合考虑费用，包括可能添加外加剂的费用。

12.5、钢筋工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”，投标人无论采用何种规格、尺寸（如钢板、钢管等），综合单价均不调整。

12.6、所有木作的防火、防腐、防虫处理须满足设计、规范及消防验收要求。

12.7、本工程中所有块料面层的拉槽、切割、磨边、倒角、改板（规格）、抛光、防腐等费用投标人应综合考虑在相应项目的综合单价中，结算时不作调整。

12.8、投标单位的投标报价应包含按设计及相关规范要求块料饰面材料预拼、对色、选色、拼花等排版费用，以及排版引起的材料损耗，其费用均考虑在综合单价报价中；饰面的排版应符合设计、相关规范及招标人要求后方可进行后续施工；若设计图中未明确规格的由投标单位综合考虑在报价中。

12.9、投标人的投标报价应综合考虑实施施工样板的费用，样板须经招标人和相关单位验收合格后方可进行大面积施工，验收过程中如需调整、优化的地方，中标人应无偿对深化设计进行修改，并对样板进行整改，直至验收通过。因此进行深化设计修改出图及施工的相关费用进入相应项目综合单价中，中标后不作调整。

12.10、投标人的投标报价应将地面铺装粘接层施工前基层清理及刷浆综合考虑在相应部位铺装清单项目综合单价中，中标后不作调整。

12.11、铺装工程粘贴层：投标人应考虑设计厚度及施工工艺可能会与实际施工不一致，其产生的费用差须综合在投标综合单价中。

12.12、油漆、涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时应综合考虑各种颜色的价格进行报价，中标后综合单价不作调整。

12.13、装饰项目的收边、收口、压条，无论设计图纸及清单是否提出，投标人应按验收、使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口、压条等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。

12.14、钢材外露均应做防腐、除锈、油漆处理，费用包含在相应清单项综合单价内，结算不再另计费用。

12.15、本项目所有不锈钢材质除清单特别注明外均采用304不锈钢。

12.16、园林绿化工程：满足设计及园林绿化相关规范及设计要求。

总 说 明

工程名称：桂林社区综合体项目

第 5 页 共 7 页

13、安装工程： 13.1、电气配管项目应综合考虑其敷设方式，投标报价应包含过（接）线盒安装（开关、插座、灯具盒另计）、接地、除锈刷油、刷防火涂料、防火封堵以及与桥架、预留管的碰头的各种费用。 13.2、给排水管道安装项目的投标报价应包含管件、管道安装，给水管道的消毒、冲洗、水压及泄漏试验，排水管道的灌水试验，管道过伸缩缝、沉降缝的处理，等各种费用。 13.3、各配套专业的材料（设备）的检查接线已包含在相应设备清单的综合单价中，中标后不作调整。 13.4、所有灯具含光源等所有原器件，中标后不作调整。 13.5、所有电气调试项目需调试验收合格，出具调试报告。 14、措施项目清单 14.1、总价措施项目清单： 14.1.1、安全文明施工措施费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费），按四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）及相关配套文件执行。投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。中标后该费用按相关文件规定支付和结算。 14.1.2、除安全文明施工费（环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以外的总价措施项目由投标人综合考虑自主报价后包干使用。招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行增减措施项目。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增减或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其它报价中。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，但需经相关部门审查后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用。 14.1.3、投标人的投标报价应将在施工过程中采取必要的隔震、隔音、防尘、遮挡等措施确保不影响周边居民生活和单位办公，对周边的建筑、构筑物、市政道路等进行成品保护，对周边行车、行人进行安全保护的相关费用自行考虑在投标报价中，中标后不作调整。因施工降水等影响周围居民生活、单位办公等，施工单位负责协调。 14.1.4、投标人注意考虑中标后配合其他施工单位同时施工所产生的防护、相互配合增加的费用在措施费中包干使用，中标后不作调整。 14.1.5、投标人在投标报价时须充分结合施工现场实际情况考虑雨季施工、排水、排洪等措施费，中标后不做调整，也不另行签证。 14.1.6、投标人的投标报价应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源（发电机），施工期间临时停电产生的费用在投标报价措施费中包干使用，在施工过程中不再办理签证。 14.1.7、投标人的投标报价应综合考虑施工中临时停水问题，若遇施工期间临时停水投标人自行解决水源，费用在投标报价措施费中包干使用，在施工过程中不再办理签证。 14.1.8、施工用电电源接驳点由招标人提供到红线范围内，中标单位负责从接驳点之后的所有施工用电、配电材料、设备、设施及安装等所有相关费用包含在综合单价中，中标后不作调整。 14.1.9、施工用水接驳点由发包人指定位置，中标单位负责从接驳点之后的所有施工用水管道材料、设备、设施及安装的费用等所有相关的全部费用包含包含在综合单价中，中标后不作调整。

总 说 明

工程名称：桂林社区综合体项目

第 6 页 共 7 页

- 14.1.10、施工用电与市电（电源）的搭接、调试及施工用水与市政用水的连接等办理相关手续（甲方协助）及其费用包含在综合单价中包干使用。
- 14.1.11、竣工交验前清洗道路、临时设施的破除拆除外运、恢复等，投标人应考虑在投标价格中。根据现场施工需要，临时设施二次及多次拆搭费用投标人应考虑在投标价格中。
- 14.1.12、投标报价中应包括承包人竣工验收时通水、通电试运行及消防水池和水箱蓄水所产生的水费、电费在投标报价内包干使用。
- 14.1.13、通水通电试运转费：投标报价中应包括承包人竣工验收时通水、通电试运行及消防水池和水箱蓄水所产生的水费、电费，包干使用，不作调整。
- 14.1.14、标报价中应包括承包人竣工验收后，将房屋移交业主时，卫生间等有防水要求房间完成闭水交验等所产生的费用，包干使用，不作调整。
- 14.2、单价措施项目清单：
- 14.2.1、清单中计量单位为“项”的措施项目包干使用，其余项目按实结算。
- 15、其它项目清单：
- 15.1、暂列金额：暂列金是招标人为了设计变更、材料风险等预留的资金，由招标人掌握并使用，投标人按招标人已给定的暂列金额如数填入报价中。
- 15.2、计日工：计日工项目的计日工费用是指投标人根据招标人提出的用工要求，用于核算签证计工的人工费。项目实施中发生零星工作时，计日工人工单价均按有关政策执行。
- 16、规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。中标后该费用按相关文件规定支付和结算。
- 17、税金
- 17.1、销项增值税：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行，税率按9%计取。
- 17.2、附加税：附加税税率按0.313%。
- 18、费用调整
- 18.1、材料调差
- 18.1.1、可调价材料约定为：钢筋、商品砼、预拌砂浆、砖、砂、石、水泥、电线电缆、预制装配式砼构件的钢筋和砼。
- 18.1.2、可调材料的基准价详见《工程造价信息》2026年第8期不含税价格。新都区信息价没有的材料按市区不含税价格执行，其中电缆、电线规格型号如信息价没有相应价格，不进行材料调差。
- 18.1.3、可调价材料超出物价波动5%（含5%）风险范围的价格调整方法和价格的确定方式详见合同专用条款约定。
- 18.1.4、除可调材料外其余材料约定为不调价材料，不调价材料价格上涨和下跌结算时一律不作调整。
- 18.1.5、材料调整工程量以甲方、监理确认的各月实际形象进度为准进行调整，并且其形象进度不得与合同约定的施工进度相抵触，如实际形象进度与合同进度不一致，以不利于施工单位的原则进行调整。
- 18.2、人工费和机械费调整
- 18.2.1、人工费、机械费按成都市及以上建设行政主管部门或造价管理部门发布政策调整。调价期：如施工期间多次发布新的人工费、机械费政策性调整文件，则人工费、机械费根据政策文件分段调整。

总 说 明

工程名称：桂林社区综合体项目

第 7 页 共 7 页

18.2.2、人工费、机械费分段调整工程量以发包人、监理确认的各月实际形象进度为准进行分段调整，并且其形象进度不得与合同约定的施工进度相抵触，如实际形象进度与合同进度不一致，以不利于责任方的原则进行调整。

a、人工费调整的基准系数：以川建价发【2026】12号文为基准系数。

b、机械费调整的基准系数：以发包人确认的第三方造价咨询机构评审后的招标控制价中采用的系数作为调价的基准系数。

18.3、综合单价调整：结算工程量与招标工程量清单工程量出现偏差，或因工程变更等非承包人原因导致工程量偏差，超过15%以上的工程量的综合单价取承包人投标价的95%，当工程量减少超过15%以上时，剩余部分的综合单价按承包人投标价乘以系数105%。

19、该工程与其他单位配合协调费用投标人自行考虑在报价中。

六、其他

1、在项目修建完工，施工验收后移交前的管理和成品保护费用由投标人综合考虑计入投标报价中，发包人不再另行支付该项费用。

2、本工程招标控制价为 108329780.63 元(其中不含税暂列金额 6093465.16 元，不含税安全文明施工费 5738383.40 元，不含税规费1655932.63元，不含税暂估价4300000.00元，暂估价是否实施以甲方指令为准)。

注：以上均为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同组成部分。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：桂林社区综合体项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		基坑支护								
1	010101003001	挖装运沟槽土方	1. 土壤类别：各类土层，包含但不限于地下素填土、干湿土、耕作土、杂填土、粉土、黏土、软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、含卵石黏土、流沙、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石、全风化泥岩、强风化泥岩、中风化泥岩、建渣垃圾、生活垃圾、清理地表土、地被植物、农作物、杂草、杂树、（包含青苗补偿）地下埋填的树兜、灌木丛及根、场地内废弃管线、地下障碍物（含砖、石、钢筋砼、砼、垃圾、建渣及地上附着物、树兜等）清理，单独列项的内容除外，具体详地勘报告，投标人根据现场勘查情况及地勘报告进行综合考虑，综	m³	1679.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价均不作调整 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖沟槽土方、基坑土方的费用，投标人自主考虑在综合单价内 6. 运距及堆场：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明施工管理办法的要求 7. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用、消纳费用等结算不调整 8. 人工捡底包含在内，报价综合考虑 9. 基底钎探相关费用投标人自主考虑在综合单价内，不做调整 10. 施工现场挖出的连砂石的处置权归发包人，承包人不得有异议 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
2	010103001001	土方回填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格填料并满足设计要求 3. 适用部位：设计图要求采用	m³	1307.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土方回填的所有部位 4. 回填方式：投标人综合考虑 5. 场内、外运输距离：投标人自行综合考虑土方运输距离 6. 土（石）方购买、运输、回填等全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	010503001001	冠梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面形式：综合考虑 4. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m³	372.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
4	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型：灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合 4. 有无钢筋：有钢筋 5. 桩头钢筋整理：综合考虑 6. 清单综合单价已包含拆除后	m ³	163.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人工转运及建渣外运的费用，拆除方式由投标人自行考虑 7. 建渣外运运距、堆场及处置费用由投标人综合考虑报价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩 桩径1200mm	1. 土壤级别：各类土详地勘综合 2. 单桩长度、根数：详设计 3. 桩截面：桩径1200mm 4. 混凝土强度等级：C25商品混凝土，充盈量投标综合考虑在报价中，水下混凝土增加费另计 5. 钢筋、钢护筒另计 6. 成孔方法：钢护筒结合泥浆护壁机械旋挖灌注桩。投标人应根据地勘资料及自行选择的成孔和护壁方案，将成孔时可	m	1019.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			能遇到塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等所需费用考虑在投标报价中。 7. 护筒造成桩径变大增加的砼量，不再另行计算工程量 8. 投标人应自行考虑注浆导管、注浆、超灌等因素，该部分费用包含在综合单价中不做调整 9. 投标人报价时应综合考虑砼采用泵送（含车泵）、虚桩、空桩部分增加的相关费用综合考虑在单价中 10. 清单工程量按照设计有效桩长计算（桩底算至冠梁底），砼充盈系数、桩头浮浆砼量、应规范要求桩顶、桩身、桩底超灌部分成孔及混凝土施工相关费用综合考虑在综合单价中 11. 综合单价含砼的泵送（含电							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 12. 各种添加剂的费用及施工工艺或土质原因造成桩径变大增加的砼量综合考虑在综合单价中，不再单独计算 13. 桩检测引起植筋、砼钻芯取样后的填实等配合检测的相关费用综合考虑在单价中 14. 试验桩增加费考虑在报价中，结算时按工程桩计算 15. 因场平回填不到位导致后期需接桩，或施工顺序导致的接桩等相关费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量 16. 泥浆、土方场内外运距及弃置由投标人综合考虑 17. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
6	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩 桩径1400mm	1. 土壤级别：各类土详地勘综合 2. 单桩长度、根数：详设计 3. 桩截面：桩径1400mm 4. 混凝土强度等级：C25商品混凝土，充盈量投标综合考虑在报价中，水下混凝土增加费另计 5. 钢筋、钢护筒另计 6. 成孔方法：钢护筒结合泥浆护壁机械旋挖灌注桩。投标人应根据地勘资料及自行选择的成孔和护壁方案，将成孔时可能遇到塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等所需费用考虑在投标报价中。 7. 护筒造成桩径变大增加的砼量，不再另行计算工程量	m	927.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人应自行考虑注浆导管、注浆、超灌等因素，该部分费用包含在综合单价中不做调整 9. 投标人报价时应综合考虑砼采用泵送（含车泵）、虚桩、空桩部分增加的相关费用综合考虑在单价中 10. 清单工程量按照设计有效桩长计算（桩底算至冠梁底），砼充盈系数、桩头浮浆砼量、应规范要求桩顶、桩身、桩底超灌部分成孔及混凝土施工相关费用综合考虑在综合单价中 11. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 12. 各种添加剂的费用及施工工艺或土质原因造成桩径变大增							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加的砼量综合考虑在综合单价中，不再单独计算 13. 桩检测引起植筋、砼钻芯取样后的填实等配合检测的相关费用综合考虑在单价中 14. 试验桩增加费考虑在报价中，结算时按工程桩计算 15. 因场平回填不到位导致后期需接桩，或施工顺序导致的接桩等相关费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量 16. 泥浆、土方场内外运距及弃置由投标人综合考虑 17. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
7	010302003001	钢护筒	1. 地层情况：详设计 2. 桩径：综合考虑 3. 成孔方法：综合 4. 工程量为暂估量，需按相关	t	293.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求办理结算所需资料，方可按 实进入结算 5. 其它：满足现行相关规范及验收要求							
8	010202007001	预应力锚索 3 ϕ s15.2	1. 地层情况：综合，详地勘资料 2. 锚索类型、部位：综合 3. 钻孔方式及深度：全段采用跟管钻进，深度详设计综合考虑 4. 钻孔直径：成孔直径150mm 5. 浆液种类、强度：强度及要求详设计综合 6. 注浆管等包含在综合单价中 7. 锚索品种、规格：锚杆锚筋采用3 ϕ s15.2钢绞线(强度等级均为1860MPa), 钢绞线除油、除锈, 自由段涂黄油, 套PVC管, 锚孔外预留张拉段。	m	1444.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 预加锚索应力200kN, 支锚刚度12.09MN/m, 材料抗力1050kN 9. 设置导向帽 10. 隔离架、定位器、锚具、垫板、承压板、预埋件、张拉锚固、切割、封闭锚头、承压型囊袋（含配套附件）、螺栓、斜垫、紧箍环、架线环、斜铁盖板、锚头承压板、预埋钢筋等包含在综合单价中 11. 外锚头(垫板、锚具等)除锈、清洁后刷一遍防锈漆 12. 基本实验（试验）、检测费用综合考虑在单价内 13. 超长钻孔综合考虑在单价内 14. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
9	010515001001	灌注桩钢筋笼吊装	1. 灌注桩钢筋笼吊装 2. 吊装设备综合考虑	t	247.299					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
10	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8～Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 （直径Φ8～Φ10） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	13.285					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	010515001003	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ12）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 （直径Φ12） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	45.417					
12	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 （直径Φ8～Φ	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ8～Φ10），带E	t	1.158					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10)	钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ16），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取（桩间加强筋植筋费另计） 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投	t	5.449					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
14	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	31.078					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
15	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢（直径Φ25），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	184.169					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
16	010202009001	喷射C20混凝土护壁(网喷) 厚80mm	1. 部位：综合考虑 2. 厚度：80mm厚C20混凝土(网喷) 3. 材料种类：投标人综合考虑 4. 钢筋规格型号：满足要求(另计) 5. 泄水管：另计 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	1235.130					
17	010202009002	喷射C20混凝土护壁(网喷) 厚100mm	1. 部位：综合考虑 2. 厚度：100mm厚C20混凝土(网	m ²	466.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			喷) 3. 材料种类：投标人综合考虑 4. 钢筋规格型号：满足要求(另计) 5. 泄水管：另计 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
18	010202008001	Φ20钢筋土钉	1. 地层情况：投标人根据地质报告及自行现场踏勘情况等综合考虑 2. 土钉类型、部位：投标人综合考虑 3. 钻孔直径：综合考虑 4. 钻孔平均深度：参见设计施工图 5. 成孔方式：综合考虑，投标人应根据土层条件采用合理措施，以避免孔壁坍塌，费用由投标人自行考虑在投标报价	m	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中。 6. 土钉要求：杆体材料品种、规格、数量：HRB400钢筋直径20的主筋，抗震与非抗震钢筋综合考虑，土钉应按规范要求采取合理的防腐处理措施，其费用综合考虑在投标报价中 7. 支架综合考虑 8. 水泥浆的外加剂、输送方式及费用、泥浆装卸、外弃及场地清理等投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
19	010515001008	植钢筋 直径Φ16	1. 规格：Φ16 2. 植入长度：满足设计及规范要求 3. 植筋胶泥种类：综合 4. 本项目计算规则按设计施工	m	477.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图要求的植入长度以“m”计算 5. 定位、钻孔、清孔、钢筋螺杆除锈、打磨、配胶灌注、钢筋及螺杆埋植、保护、清理工作面等费用含在综合单价的报价中 6. 本项目不含钢筋费用，钢筋单独列项 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
20	040309009001	泄水孔 $\phi 50$ PVC管	1. 泄水管材料品种、规格： $\phi 50$ PVC管 2. 布置间距详设计综合考虑 3. 端部包密目网或土工布、底部填滤料及黏土或砂浆封口等综合考虑 4. 具体做法详设计 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	213.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	040309009002	泄水孔 φ35 PVC管	1. 泄水管材料品种、规格：φ35 PVC管 2. 布置间距详设计综合考虑 3. 端部包密目网或土工布、底部填滤料及黏土或砂浆封口等综合考虑 4. 具体做法详设计 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	20.400					
22	010507006001	集水井	1. 截面、深度：400*400*1000mm 3. 墙身：M5水泥砂浆砌M7.5页岩标准砖 4. 抹面：10mm厚M5水泥砂浆抹面 5. 具体做法详大样图 6. 砂浆采用预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010401011001	沉砂池	1. 截面、深度：6000*2000*1500mm 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩砖 3. 垫层材料种类、厚度：100mm 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砌筑砂浆厚度、强度等级：M5水泥砂浆 6. 抹灰砂浆厚度、强度等级：10mm厚M5水泥砂浆抹面 7. 包含土方开挖、回填、余方外运、模板等全部内容 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求	座	3.000					
24	010507007001	水下混凝土增加费	1. 水下混凝土增加费 2. 投标人综合考虑报价 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	3110.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
25	011702005001	冠梁 模板安拆	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	588.730					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
26	011705001001	大型机械设备进出场及	1. 机械设备名称：综合考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		安拆	2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 投标报价中包含完成本工程所需的所有种类大型机械设备的进出场及安拆费用以及大型机械设备的基础费用 4. 大型机械设备与建筑物的预埋件、连接件费用综合考虑 5. 根据项目情况，存在多次进、出场综合考虑 6. 本项目所有大型机械均在此项报价，其余单位工程不再单独列项 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
27	011706001001	成井	1. 成井方式：综合考虑	m	240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 地层情况：结合地勘报告，综合考虑报价 3. 降水井成孔直径600mm 4. 沉沙管内径300mm，孔隙率>15%，滤管外包一层60目尼龙网，井管外填2~4mm滤料，井口2m范围采用优质黏土或黏土球封孔，滤料采用粒径为2~4mm水洗砂料，含泥量<5% 5. 其他：泥浆外运、井管、滤管、滤网、滤料、洗井、试验井、观测孔等综合考虑报价 6. 弃土运距：外弃运距及场外堆场，以及外弃补贴费用，由投标人综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
28	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号：综合考虑 2. 排水管规格：综合考虑	台班	17520.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 排水人工：普工、技工综合考虑 4. 所用电量、水泵功率综合考虑 5. 综合单价包含抽水、值班、排水设备维修、管道安装等所有工程费用 6. 此项为暂估工程量，结算按实收方 7. 其他：满足设计、现行验收规范及技术标准要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			458600.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16378.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96782.47			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		220366.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125072.74			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018001	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【基坑支护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101002001	挖装运一般土方	1. 土壤类别：各类土层，包含但不限于地下素填土、干湿土、耕作土、杂填土、粉土、黏土、软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、含卵石黏土、流沙、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石、全风化泥岩、强风化泥岩、中风化泥岩、建渣垃圾、生活垃圾、清理地表土、地被植物、农作物、杂草、杂树、（包含青苗补偿）地下埋填的树兜、灌木丛及根、场地内废弃管线、地下障碍物（含砖、石、钢筋砼、砼、垃圾、建渣及地上附着物、树兜等）清理，单独列项的内容除外，具体详地勘报告，投标人根据现场勘查情况及地勘报告进行综合考虑，综	m³	55393.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价均不作调整 2. 挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 投标人不管采用人工开挖或机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖沟槽土方、基坑土方的费用，投标人自主考虑在综合单价内 6. 运距及堆场：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明施工管理办法的要求 7. 自行考虑土石方堆场及外运补 贴费用、消纳费、处置费等结算 不调整 8. 人工捡底包含在内，报价综合 考虑 9. 基底钎探相关费用投标人自主 考虑在综合单价内，不做调整 10. 施工现场挖出的连砂石的处 置权归发包人，承包人不得有异 议 11. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
2	010103001002	土方回填	1. 密实度要求：满足设计及规范 要求 2. 填方材料品种：合格填料并满 足设计要求 3. 适用部位：设计图要求采用	m ³	814.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土方回填的所有部位 4. 回填方式：投标人综合考虑 5. 场内、外运输距离：投标人自行综合考虑土方运输距离 6. 土（石）方购买、运输、回填等全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	010103001003	砂卵石回填（利用挖方原状砂卵石）	1. 土质、密实度、填方粒径要求：符合设计及规范要求 2. 回填方式：人机综合 3. 填筑的部位综合考虑 4. 密实度、分层厚度要求：满足图纸及规范要求 5. 夯填：分层夯填, 边角处须补夯密实 6. 运输距离：场内外运输、转运、堆场费用，由投标人综合	m ³	11115.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在综合单价中 7. 材料来源：利用原状砂卵石回填 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		地基处理								
4	010202007002	抗浮锚杆 φ150mm	1. 地层情况：投标人根据地勘报告及自行现场踏勘情况等综合考虑 2. 锚杆(索)类型、部位：投标人综合考虑 3. 锚孔直径：锚固体直径150mm 4. 锚孔平均深度：参见设计施工图 5. 钻孔方式：全段跟管钻进 6. 浆液种类：M30水泥浆 7. 杆体材料品种、规格、数量：3C25点焊而成（HRB400）	m	5362.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 锚杆试验、检测、验收等全部 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 9. 基本试验锚杆的工程量不另计 ，费用包含在综合单价中 10. 锚杆施工完成后应进行验收 试验，验收试验根据相关规定执 行，锚杆试验、检测、验收等全 部费用由投标人自行考虑在投标 报价中 11. 钢筋制安、注浆管包含在综 合单价中 12. 锚杆正式施工前必须进行基 本实验, 基本实验锚杆不能作为 永久锚杆使用，费用综合考虑在 投标报价中 13. 锚杆在垫层处防水节点大样 详施工图，费用包含在综合单价 中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 水泥浆的外加剂、输送方式及费用、泥浆装卸、外弃及场地清理等投标人自行综合考虑在投标报价中 15. 隔离环、定位支架、对中支架、级配碎石填充、钢筋伸入抗水板及垫层长度等综合考虑在报价中 16. 根据土层条件采用钢套筒护壁等措施，费用综合考虑报价 17. 长度按垫层底标高至孔底标高的垂直长度计算 18. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		砌筑工程								
5	010401003001	地下室外侧墙防水保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖	m³	348.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砂浆种类：M10水泥砂浆砌筑 3. 砖柱不单独列项，执行此综合 单价 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
6	010401003002	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐 火砖，规格强度综合 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高 度超过3.6m的增加费包含在综 合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综 合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐热 砂浆 5. 砖规格综合考虑，设计和规范 要求的配砖工程量并入清单工程 量, 结算时不另行计算	m ³	2.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 9 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
7	010401003003	页岩实心砖墙 M10预拌砂浆(地下室)	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格强度综合 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级：M10预拌砂浆 5. 除全嵌消防栓以外的预留洞的封堵细石混凝土、箱体背后钢丝网、侧壁抹灰等，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、封堵、箱体封堵等综合考虑进入本项综合单价中	m³	52.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
8	010401004001	页岩多孔砖墙 M10预拌 砂浆(地下室)	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度等级综合考虑 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级：M10预拌砂浆 5. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行	m³	470.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 除全嵌消火栓以外的预留洞的封堵细石混凝土、箱体背后钢丝网、侧壁抹灰等，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处用钢丝网加强、封堵、箱体封堵等综合考虑进入本项综合单价中 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
9	010401012001	零星砌砖 M7.5预拌砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砂浆砌筑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	010401012002	零星砌砖 M10预拌砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M10 预拌砂浆砌筑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	1.820					
11	010401012003	零星砌砖 M5预拌砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆砌筑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	8.500					
12	010401014001	截水沟（500mm宽篦子）	1. 内壁及底面20厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹平 2. 30mm厚铸铁篦子，篦子做法具体详17J927-1 3-16/6 3. 算子收边角钢具体做法详17J927-1 3-15/A	m	4.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
13	010401014002	截水沟（380mm宽篦子，无砌体）	1. 内壁及底面20厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹平 2. 30mm厚铸铁篦子，篦子做法具体详17J927-1 3-16/6 3. 算子收边角钢具体做法详17J927-1 3-15/A 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	2.100					
14	010401014003	截水沟（380mm宽篦子，有零星砌体）	1. 内壁及底面20厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹平 2. 30mm厚铸铁篦子，篦子做法具体详17J927-1 3-16/6 3. 算子收边角钢具体做法详	m	4.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			17J927-1 3-15/A 4. M7.5水泥砂浆砌筑页岩实心砖 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
15	010401014004	砖砌截水沟（500mm宽篦子）	1. M7.5水泥砂浆砌筑页岩实心砖截水沟，侧壁200mm宽 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 内壁及底面20厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹平 4. 30mm厚铸铁篦子，篦子做法具体详17J927-1 3-16/6 5. 算子收边角钢具体做法详17J927-1 3-15/A 6. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 7. 模板在本项中综合考虑	m	10.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
16	010507003001	混凝土截水沟（500mm宽盖板）	1. 沟截面净空尺寸：综合，具体详设计 2. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25（细石混凝土增加费另计） 3. 沟内：1.5mm厚JS-I防水涂料+20mm厚1:3水泥砂浆抹光 4. 复合树脂盖板（500mm宽） 5. 预埋件、模板等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	64.420					
17	010507003002	电缆沟	1. 尺寸：详设计 2. 砖砌电缆沟， M7.5水泥砂浆砌筑页岩实心砖（砖柱包含在内） 3. 20mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂防水抹面	m	108.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. C20混凝土压顶 6. 预埋件、预埋钢筋、模板等综合考虑报价 7. 盖板、电缆支架、机柜下槽钢及保护接地等（另计在安装项目中） 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
18	010501001001	坡道 C35商品混凝土缓坡	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m ³	6.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实收方结算，并按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
19	010501001002	商品混凝土换填 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m³	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 此工程量为暂估量，具体以实际情况为准，按实收方结算，并按合同及相关规定要求办理相关资料方可进入结算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
20	010501001003	商品混凝土基础垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m ³	487.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
21	010501001004	基坑肥槽回填商品混凝土 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ³	490.600					
22	010501006001	商品混凝土设备基础 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m ³	5.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处连接处理，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 接合面凿毛处理及刷界面处理剂，综合考虑在本项中 8. 各类填料、过水孔等，综合考虑在本项中 9. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
23	010507007002	商品混凝土幕墙基座 C25	1. 基层处理：详设计综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	14.710					
24	010501004001	商品混凝土满堂基础 C35 P8 补偿收缩混凝土	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C35 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含	m³	3975.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价中 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
25	010501003001	商品混凝土独立基础 C35 补偿收缩混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理	m³	26.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等所需全部费用（含钢丝网）由 投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用由投标人自行考虑在投 标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
26	010502001001	商品混凝土柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形 综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 5. 混凝土输送：无论采用何种	m ³	21.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 26 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
27	010502001002	商品混凝土柱 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C50 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	347.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
28	010502001003	商品混凝土柱 C50 P8 补偿收缩混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C50 4. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m ³	7.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 8. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 9. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 10. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
29	010502001004	商品混凝土柱 C60	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形 综合 3. 混凝土强度等级：C60 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，不再另行 计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用 同强度等级的细石砼浇筑，增加 的施工费用由投标人在综合单价 中考虑	m ³	157.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
30	010502001005	商品混凝土柱 C60 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	23.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		补偿收缩混凝土	2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C60 4. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板) 结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 9. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
31	010504001001	商品混凝土墙 C35	1. 混凝土强度等级：商品混凝土	m³	137.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土 C35 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
32	010504004001	商品混凝土墙 C35 P8 补偿收缩混凝土	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C35	m³	569.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 36 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 5. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强 度等级相差时，按设计图纸所采 取的施工方法所涉及的费用投标 人自行考虑进入本项综合单价之 中。梁(板)结算时，对进入梁板 内的同墙柱强度等级的混凝土， 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土 强度等级，其增加费用综合考虑 进入本项综合单价中，不再单独 另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以 及高低强度混凝土交接处理等所 需全部费用（含钢丝网）由投标 人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
33	010504004002	商品混凝土墙 C50 P8 补偿收缩混凝土	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C50 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 5. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中	m³	230.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			心线长度≤0.4m部分) 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
34	010504001002	商品混凝土墙 C60	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C60 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑（包含单肢中心线长度≤0.4m部分）	m³	109.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 41 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
35	010504004003	商品混凝土墙 C60 P8 补偿收缩混凝土	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C60 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 5. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢	m ³	154.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			以及高低强度混凝土交接处理等 所需全部费用（含钢丝网）由投 标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
36	010503002001	商品混凝土梁 C30 补偿 收缩混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品 混凝土 C30 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混 凝土增加费、抗渗P8费用另计， 除上述以外的外加剂包含在综合 单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，	m³	5.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
37	010503002002	商品混凝土梁 C30 P8 补偿收缩混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石	m ³	16.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			温监控费用由投标人自行考虑在 投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
38	010505001001	商品混凝土有梁板 C30 补偿收缩混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品 混凝土 C30 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混 凝土增加费、抗渗P8费用另计， 除上述以外的外加剂包含在综合 单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费	m³	1411.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 含与梁连接的挑板及梁下挂板等 10. 楼板表面清理平整 11. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
39	010505001002	商品混凝土有梁板 C30 P8 补偿收缩混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理	m³	455.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 50 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等所需全部费用（含钢丝网）由 投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用由投标人自行考虑在投 标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 9. 含与梁连接的挑板及梁下挂板 等 10. 楼板表面清理平整 11. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
40	010506001001	商品混凝土楼梯 C35	1. 混凝土种类、强度等级：商品 混凝土C35 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求	m ²	323.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 51 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 折算厚度、异形、弧形综合考虑，综合单价不作调整 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 非机动车坡道工程量按楼梯计算规则计入本项工程量中 8. 滑动支座综合考虑，做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 52 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
41	010505001003	商品混凝土坡道板 C35	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 5. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑	m³	114.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 53 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在投标报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
42	010505008001	商品混凝土雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）	m³	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自行考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
43	010502002001	商品混凝土构造柱、边框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	50.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	010503004001	商品混凝土圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面类型：综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	13.400					
45	010503005001	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面类型：综合考虑 4. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种	m³	4.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
46	010507007003	商品混凝土反槛 C20细石	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 细石混凝土增加费另计 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m ³	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 57 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 6. 楼面凿毛综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
47	010508001001	商品混凝土基础后浇带 C40 P8 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C40 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，	m ³	123.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			以及高低强度混凝土交接处理等 所需全部费用（含钢丝网、快易 收口钢网）由投标人自行考虑在 投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑 进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用由投标人自行考虑在投 标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
48	010508001002	商品混凝土墙后浇带 C40 P8 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品 混凝土 C40 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混 凝土增加费、抗渗P8费用另计， 除上述以外的外加剂包含	m³	14.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 60 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
49	010508001003	商品混凝土墙后浇带 C40 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C40 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m ³	1.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 61 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
50	010508001004	商品混凝土墙后浇带 C55 P8 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C55 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另	m ³	0.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 62 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 63 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
51	010508001005	商品混凝土墙后浇带 C65 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C65 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m³	1.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
52	010508001006	商品混凝土梁后浇带 C35 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C35 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石	m ³	0.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 65 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			温监控费用由投标人自行考虑在 投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费 由投标人自行考虑在投标报价 中 9. 楼板表面清理修补平整 10. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
53	010508001007	商品混凝土板后浇带 C35 P8 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品 混凝土 C35 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混 凝土增加费、抗渗P8费用另计， 除上述以外的外加剂包含在综合 单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵	m ³	14.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 楼板表面清理平整 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	010508001008	商品混凝土板后浇带 C35 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C35 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中	m³	64.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 楼板表面清理修补平整 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
55	010515001009	现浇构件钢筋 HPB300级 ≤ Φ10 砌体加筋 制作 安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300级 ≤ Φ10 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行	t	3.678					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算 4. 构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，综合单价不做调整 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
56	010515001010	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/Φ6.5及以下）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 （直径Φ6/Φ6.5及以下） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等费用投标人综合考虑，进入	t	6.723					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 71 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
57	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8～Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 （直径Φ8～Φ10） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	4.071					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 72 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
58	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 $\Phi 6/\Phi 6.5$ 及以下）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢（直径 $\Phi 6/\Phi 6.5$ 及以下），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	1.635					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 73 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
59	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢（直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ），带E 钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再	t	152.409					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 74 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
60	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12～Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ12～Φ14），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）	t	335.348					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
61	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ16），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	46.957					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 76 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
62	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18～Φ22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ18～Φ22），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均	t	159.469					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
63	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺	t	131.711					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ25）	纹钢（直径Φ25），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
64	010515001018	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投	t	7.774					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 80 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
65	010515001019	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ16），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	2.093					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 81 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
66	010515001020	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺 纹钢（直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ），带E 钢筋和非带E钢筋综合考虑，均 执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方	t	61.313					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
67	010515001021	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E 螺纹钢（直径Φ25），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	49.294					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 83 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
68	010515009001	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合 2. 钢筋的接长、搭接、锚固方式 应满足要求，由投标人自行考虑 计入综合单价 3. 包含固定钢筋位置的支撑钢筋 、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、 板中无负筋处线管埋设加强大样 钢筋等措施钢筋工程量, 伸出预 制构件的锚固钢筋、对拉螺栓等 措施钢筋工程量	t	17.851					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5. 该项工程量为暂估，结算时工程量按相应钢筋工程清单计算规则及方案计算，钢筋的实际损耗量已含在单价中，不再计取损耗量 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
69	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	0.339					
70	010507007004	混凝土抗渗费用（P8）	1. 混凝土抗渗费用 P8 2. 投标人综合考虑报价	m³	5584.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
71	010507007005	补偿收缩（膨胀）混凝土增加费	1. 补偿收缩（膨胀）混凝土增加费 2. 膨胀剂掺量及种类符合设计要求 3. 投标人综合考虑报价 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	7093.540					
72	010507007006	混凝土中掺入合成纤维抗裂增加费	1. 混凝土中掺入合成纤维抗裂增加费 2. 投标人综合考虑报价 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	5584.220					
73	010507007007	细石混凝土增加费	1. 细石混凝土增加费 2. 投标人综合考虑报价 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	711.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		金属结构工程								
74	010903004001	钢板止水带 3mm厚	1. 止水带材料种类：钢板止水带 3mm厚 2. 水平、垂直均综合报价，含钢板止水带措施固定、填缝等全部费用 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	1470.030					
75	010903004002	橡胶止水带	1. 止水带材料种类：橡胶止水带 2. 具体规格详设计，选型综合考虑 3. 含止水带措施固定、填缝等全部费用 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	729.400					
76	010607005001	钢丝网	1. 钢丝网（冷、热镀锌综合考	m²	1740.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 87 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑) 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
77	010606008001	钢爬梯、检修梯	1. 钢材品种、规格：材质、规格及间距综合 2. 构件名称：综合考虑 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足规范要求 5. 除锈、防锈漆、底漆、面漆综合考虑 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、连接件及吊装等所有费用 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	0.355					
78	010607002001	集水坑热镀锌钢栅盖板	1. 集水坑热镀锌钢栅盖板 2. -30*5热镀锌扁钢，横纵间距≤20；边框-30*10热镀锌扁钢	m²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 88 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 预埋L40X40X5热镀锌角钢（ 通长） 4. 预埋L40X40X5热镀锌角钢（ 通长） 5. 综合单价中应包含制作、安装 、运输、连接件等完成该项的所有 工作内容 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求								
79	010606013001	消防取水口	1. 成品铸铁井盖，直径1200 2. 连接合页、锁、预埋件等费用 包含在综合单价中 3. 取水口四周顶面及侧面15mm 厚M15预拌砂浆贴10mm厚仿花岗 石PC砖 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	个	2.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 89 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		门窗工程								
80	010807003001	铝合金固定百叶	1. 铝合金固定百叶，颜色综合 2. 内设防鼠钢丝网 3. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金、油漆（氟碳喷涂）等全部内容 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	7.800					
81	010802003001	钢质甲级防火门（地下室）	1. 钢质甲级防火门，规格综合 2. 材质：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、信号控制和反馈装置等全部内容 5. 门边塞缝、防撞橡胶垫综合考虑在投标报价中 6. 所有钢制门型材表面必须做热镀锌或类似防腐蚀涂层	m²	187.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 90 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防火隔声门在本清单项中综合报价 8. 所有防火门应分别满足规范要求的耐火极限且应选用经消防部门认可的产品 9. 开向楼梯，电梯厅，疏散通道等处防火门均应设置防火观察窗（设备用房除外） 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
82	010803002001	双帘双轨无机纤维复合特级防火卷帘门	1. 材质：双帘双轨无机纤维复合特级防火卷帘门（耐火极限不应低于3.00h） 2. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算；卷筒罩（包厢）的展开面积摊销在综合单价内，不再另计，组价时自行考虑按安装高度算至滚筒顶点，如带门时安装门的费	m²	178.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 91 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用投标人综合考虑在报价中 3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 启动方式：电动、手动等综合，并满足设计要求 5. 五金材料：防盗锁、传感器、电动装置、启闭装置等均包含在综合单价中 6. 所有钢制门型材表面必须做热镀锌或类似防腐蚀涂层 7. 控制箱到卷帘门电机的配管配线包含在综合单价中 8. 防火封堵、门窗框与墙体间的封堵、洞口防水处理等的费用考虑在报价中 9. 洞口处网格布综合考虑在单价内，不另行计算 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 92 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
83	011101001001	地下室顶板 20厚1：3水泥砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆平层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1439.760					
84	010902002001	地下室顶板 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1439.760					
85	010902001001	地下室顶板 1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）耐根穿刺防水卷材（H类）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）耐根穿刺防水卷材（H类）	m²	1439.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 93 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
86	010902001002	地下室顶板 无纺聚酯纤维布隔离层	1. 无纺聚酯纤维布（ $\geq 200\text{g/m}^2$ ）隔离层 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m^2	2339.800					
87	010902003001	地下室顶板 70mm厚C20细石混凝土保护层	1. 70mm厚C20细石混凝土（内配 $\Phi 6@200\times 200$ 双向筋）保护层，按 ≤ 6000 分仓，分缝处用防水	m^2	1169.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 94 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油膏嵌实 2. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 3. 细石混凝土增加费另计 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
88	050101012001	地下室顶板 30mm厚塑料排水板（500X500）	1. 30mm厚塑料排水板（500X500） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	1169.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 95 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
89	010902001003	地下室顶板 1.5mm厚反应粘强力交叉膜湿铺自粘高分子防水卷材（耐根穿刺）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚反应粘强力交叉膜湿铺自粘高分子防水卷材（耐根穿刺） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	111.860					
90	011201004001	地下室侧壁 20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆平层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m ²	2610.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 96 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
91	010903002001	地下室侧壁 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	2610.210					
92	010903001001	地下室侧壁 1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（P类） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密	m²	2610.210					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 97 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
93	010903001002	地下室侧壁 1.5mm厚反应粘强力交叉膜湿铺自粘高分子防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚反应粘强力交叉膜湿铺自粘高分子防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中	m ²	157.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 98 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
94	010902003002	地下室底板 50mm厚C20 细石混凝土保护层	1. 50mm厚C20细石混凝土保护层 2. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 3. 细石混凝土增加费另计 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	5330.930					
95	010902001004	地下室底板 1.5mm厚自	1. 卷材品种、规格、厚度：	m ²	5569.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 99 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		粘热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材（P类）	1. 5mm厚自粘热塑性聚烯烃（ TPO）防水卷材（P类） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛 水收头处理、加强层、附加层等 费用包含在综合单价中，结算时 不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封 膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉 等费用不再另行计算，其费用由 投标人综合考虑进入本项综合单 价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
96	010902002002	地下室底板 1.5mm厚JS- II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚 JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛 水收头处理、密封处理、加强层 、附加层（含网格布）等	m²	5569.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 100 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用包含在综合单价中，结算时 不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
97	010902001005	地下室底板 1.5mm厚反 应粘强力交叉膜自粘高 分子防水卷材（预铺反 粘）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚反应粘强力交叉膜自粘 高分子防水卷材（预铺反粘） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛 水收头处理、加强层、附加层等 费用包含在综合单价中，结算时 不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封 膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉 等费用不再另行计算，其费用由 投标人综合考虑进入本项综合单 价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m²	722.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 101 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
98	010902002003	楼地面 1.5mm厚JS-I型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-I型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	370.990					
99	010902001006	楼地面 0.8mm厚丙纶防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：0.8mm厚丙纶防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本	m²	236.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 102 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
100	010903001003	墙面 0.8mm厚丙纶防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度： 0.8mm厚丙纶防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	366.280					
101	010904001001	顶棚 0.8mm厚丙纶防水	1. 卷材品种、规格、厚度：	m ²	316.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 103 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		卷材	0. 8mm厚丙纶防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
102	010903002002	集水坑底 1. 5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1. 5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算	m ²	53. 640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 104 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
103	010903002003	集水坑侧壁 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	185.360					
104	010903002004	集水坑顶部 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整	m²	27.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
105	011101006001	集水坑底抹灰	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面（加5%防水剂） 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	53.640					
106	011201001001	集水坑侧壁抹灰	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面（加5%防水剂） 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	185.360					
107	011201001002	集水坑顶部抹灰	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面（加5%防水剂） 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	27.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 106 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
108	011107004001	水泥砂浆台阶面（地下室）	1. 面层20厚1：2水泥砂浆找平+10厚1：2水泥砂浆抹光 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 按水平投影面积计算 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	8.200					
109	010103001004	级配砂夹石回填	1. 级配砂夹石回填（砂：石= 4：6），压实系数不小于0.96，碾压密实 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ³	75.280					
110	010103001005	砂卵石回填	1. 砂卵石回填，压实系数不小于0.96	m ³	821.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 107 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
111	011101003001	楼地面 100mm厚C15混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层, 内配Φ6@200抗裂双向钢筋网片 2. 提浆压光综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	711.390					
112	011101003002	楼地面1 50mm厚C25细石混凝土	1. 50厚C25细石混凝土面层找平并提浆压光（内配Φ6@150×150抗裂双向钢筋网片）。预留分隔缝6m*6m（集水坑周围1米范围内向集水坑找1%的坡，最薄处40厚） 2. 细石混凝土增加费另计 3. 刷素水泥浆综合考虑 4. 分缝、切缝、清理、嵌塞变形缝、防滑槽等所有内容综合考虑在单价内 5. 混凝土拌合料要求：骨料种	m²	7165.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 108 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
113	011101001002	楼地面1 水磨金刚砂面层	1. 墨绿色水磨金刚砂面层（5KG/平米，均分两次撒布），专用固化剂，并打磨抛光 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	7165.590					
114	011102003001	楼地面2 600*600*9mm 防滑通体砖楼地面	1. 600*600*9mm防滑通体砖楼地面，白水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水	m²	410.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 109 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			适量 3. 刷水泥浆一道（水灰比0.4-0.5） 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
115	011106002001	600*600*9mm防滑通体砖 楼梯面	1. 600*600*9mm防滑通体砖楼地面，白水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 刷水泥浆一道（水灰比0.4-0.5） 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 警示条、楼梯防滑条、盲道提示砖综合考虑在本清单项中 6. 其它：满足设计及现行相关	m ²	272.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 110 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
116	011101001003	楼地面3 水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	313.020					
117	011101001004	楼地面4 水泥砂浆楼地面	1. 30厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 1.5mm厚JS-I型防水涂料一道（另计） 4. 最薄处15厚1:2水泥砂浆找坡兼找平层 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m ²	150.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
118	011101003003	楼地面5 50mm厚C25防油 细石混凝土	1. 50厚C25防油细石混凝土<掺 加Fe（OH）3>面层，随打随抹 光，表面涂密封固化剂 2. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m²	65.180					
119	011104004001	楼地面6 陶瓷防静电架 空活动地板	1. 280mm高600*600mm, 陶瓷防 静电架空活动地板 2. 20mm厚1:2水泥砂浆面层铁板 赶光 3. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层 一道 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m²	21.550					
120	011102003002	楼地面7 600*600*9mm防	1. 地砖面层（防滑通体砖），	m²	145.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 112 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		滑通体砖楼地面	规格600X600X9mm，白水泥擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 1.5厚JS-I防水涂膜（另计） 4. 最薄处20厚1：3防水砂浆（掺5%防水剂）找平兼找坡（坡向排水沟） 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
121	011101001005	楼地面8 水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1：3水泥砂浆保护层，内掺5%防水剂，铁板赶光 2. 0.8mm厚丙纶防水卷材一道（另计） 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层（内掺5%防水剂） 4. 细石混凝土增加费另列	m ²	236.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 113 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
122	011105003001	踢脚1 地砖踢脚	1. 8mm厚600*100mm面砖踢脚， 颜色同地面 2. 4mm厚强力胶粉泥粘接层，揉 挤压实 3. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压 光 4. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层 5. 7mm厚1:3水泥砂浆打底、扫 毛 6. 基层处理综合考虑 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	51.510					
123	011105007001	踢脚2 金属板踢脚线	1. 1.2mm厚防静电金属踢脚板，	m²	2.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 114 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥钉钉入墙体，中距300，高度100。 2. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层 4. 7mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 6. 基层处理综合考虑 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
124	011201004002	内墙1 水泥砂墙面（地下室）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层赶光，三次成活 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m ²	1496.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 115 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 墙面水泥砂浆护角综合考虑 4. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
125	011201001003	内墙2 水泥砂浆墙面（地下室）	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 0.8mm厚丙纶防水卷材一道（另计） 3. 20mm厚1：2.5防水水泥砂浆（含5%防水剂）抹平 4. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 墙面水泥砂浆护角综合考虑 7. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	366.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 116 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	011201001004	内墙3 内墙面抹灰（地下室）	1. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 2. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层 3. 7mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 基层处理综合考虑 6. 墙面水泥砂浆护角综合考虑 7. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	8463.110					
127	011204003001	内墙4 瓷砖墙面（地下室）	1. 内墙面砖 300*600*6mm，颜色综合，白水泥擦缝 2. 4mm厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 3. 3mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 15mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	141.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 117 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，分两次抹 5. 刷水泥浆一道(水灰比0. 4-0. 5) 6. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 7. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
128	011207001001	内墙5 吸音墙面（地下室）	1. 铝合金装饰压条 2. 1. 5mm厚600*600mm穿孔铝板 3. 50mm厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨间空腔处 4. 50*50 C型轻钢龙骨与墙体用膨胀螺栓固定，双向中距600mm 5. 10mm厚1:2. 5水泥砂浆找平（有水房间掺5%防水剂） 6. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	1192. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
129	011207001002	全嵌消火栓背衬做法	1. 全嵌消火栓背衬做法 2. C20细石混凝土填实，加微膨胀剂（膨胀剂及细石混凝土增加费另计） 3. 消火栓背面刷薄型防火漆、固定角钢30*4、45mm厚岩棉板、6mm厚防火钢板 4. 5mm厚抗裂砂浆抹灰、镀锌钢丝网 5. 计算规则按消火栓的正立面面积计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	26.170					
		分部小计								
		天棚工程								
130	011301001001	顶棚2 水泥砂浆顶棚（	1. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	316.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 119 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室）	2. 20mm厚1:2. 5防水水泥砂浆（含5%防水剂）抹平 3. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆（含5%防水剂）抹面压实赶光 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
131	011302001001	顶棚4 吸音顶棚（地下室）	1. 50*50 C型轻钢龙骨与结构层采用膨胀螺栓固定，双向中距600mm 2. 50mm厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨间空腔处 3. 1. 2mm厚600*600穿孔铝板 4. 铝合金装饰压条 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	907. 410					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 120 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程								
132	011406001001	内墙3 无机涂料墙面	1. 喷无机涂料底一面二 2. 满刮腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1882.710					
133	011406001002	内墙3 防水无机涂料墙面	1. 喷防水无机涂料底一面二 2. 满刮耐水腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	6650.700					
134	011406003001	顶棚1 腻子顶棚	1. 满刮腻子两遍达2-3mm厚，找平 2. 基层清理找补 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	107.610					
135	011406001003	顶棚3 无机涂料顶棚	1. 满刮腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光	m²	777.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 喷无机料底一面二 3. 基层清理找补 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
136	011406001004	顶棚3 防水无机涂料顶棚	1. 满刮耐水腻子两遍达2-3mm厚，找平，磨光 2. 喷防水无机料底一面二 3. 基层清理找补 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	9863.070					
		分部小计								
		其他装饰工程								
137	011508004001	600高成品304不锈钢挡鼠板	1. 600高成品304不锈钢挡鼠板 2. 双面不锈钢、壁厚不小于1mm 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	11.700					
138	011503001001	楼梯栏杆 H=900mm	1. 楼梯栏杆 H=900mm 2. 栏杆高度从完成面起算	m	81.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 122 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 扶手材料种类、规格、品牌： Φ60*3 镀锌管，外饰白色金属 氟碳漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆 外饰白色金属氟碳漆 5. Φ30X2.0(厚)镀锌圆管竖杆(余同)，间距≤110mm, 外饰白色 金属氟碳漆 6. Φ60X3.0(厚)镀锌圆管立柱(余同)，间距≤踏步宽度X3, 外 饰白色金属氟碳漆 7. 预埋铁件、连接件、螺栓等综 合在单价内 8. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处 栏杆综合考虑在本清单综合单价 内 9. 栏杆收尾处与墙体固定方式综 合考虑，相关需要的措施费用综 合考虑，如混凝土、水泥							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 123 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砂浆填实等 10. 构件除锈、环保油漆及安装 所需的全部费用由投标人自行考 虑在投标报价中 11. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
139	011503001002	坡道矩管栏杆	1. 坡道矩管栏杆 2. 扶手及栏杆材质：镀锌矩管， 规格综合，具体详设计 3. 扶手两端与坡道立柱满焊连接 4. 外露钢材表面均采用金属氟碳 漆饰面 5. 预埋铁件、连接件、螺栓等综 合在单价内 6. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处 栏杆综合考虑在本清单综合单价 内 7. 栏杆收尾处与墙体固定方式	m ²	111.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 124 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑，相关需要的措施费用 综合考虑，如混凝土、水泥砂浆 填实等 8. 构件除锈、环保油漆及安装所 需的全部费用由投标人自行考虑 在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
140	011104003001	不锈钢盲道板	1. 1. 2mm本色304不锈钢（规格 综合）+防滑盲道钢钉 2. 其余做法综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	1.600					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
141	011701001001	脚手架（地下室）	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 125 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 搭设方式及启动装置：综合 4. 搭设高度：综合 5. 本清单项已包含综合脚手架、满堂脚手架、外脚手架、里脚手架、支护脚手架、地下室侧墙保护砖外脚手架等所需全部脚手架 6. 本清单项已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料等脚手架费用 8. 清单按“项”包干使用 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
142	010401012004	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖，规格及强度等级综合	m³	297.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 126 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
143	011201001005	砖胎膜抹灰	1. 20mm不低于M7.5水泥砂浆抹灰找平 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	895.120					
144	011702001001	现浇模板安拆 基础垫层	1. 部位：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和	m ²	176.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 127 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
145	011702001002	现浇模板安拆 设备基础	1. 部位：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	38.880					
146	011702001003	现浇模板安拆 满堂基础	1. 部位：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、	m ²	311.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 128 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价,不论采用何 种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
147	011702001004	现浇模板安拆 独立基础	1. 部位：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、 复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价,不论采用何 种支模方式均执行该综合	m ²	34.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 129 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
148	011702002001	现浇模板安拆 柱（地下室）	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1814.940					
149	011702011001	现浇模板安拆 墙（地下	1. 支模高度：综合，超高增加	m²	7489.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 130 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		室）	费、清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、直形、弧形、附墙柱等综合考虑（含连梁） 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价 6. 不论采用何种支模方式均执行该综合单价，剪力墙模板对拉螺栓摊销次数投标人自行考虑综合报价 7. 拉杆、对拉螺栓堵眼、防锈及刷隔离剂费用包含在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 131 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价中 8. 部分墙体所用的一次性止水对拉螺杆等相关费用综合考虑在单价内，投标人应综合报价 9. 对拉螺杆位置处凹槽措施详设计综合 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
150	011702006001	现浇模板安拆 梁（地下室）	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 超高增加费，综合考虑在本清单综合单价内 6. 线条增加费不单独计取，考虑在本清单综合单价内	m²	175.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 132 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
151	011702014001	现浇模板安拆 有梁板（地下室）	1. 支模高度：综合，清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 超高增加费、线条增加费不单独计取，考虑在本清单综合单价内	m ²	12159.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 133 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
152	011702023001	现浇模板安拆 雨篷、悬挑板、阳台板	1. 支模高度：综合 2. 截面类型：矩形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 线条增加费不单独计取, 考虑在本清单综合单价内 6. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m²	2.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 134 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
153	011702024001	现浇模板安拆 楼梯	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 非机动车坡道工程量按楼梯计算规则计入本项工程量中	m ²	323.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 135 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
154	011702016001	现浇模板安拆 坡道板	1. 支模高度：综合，清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	607.090					
155	011702003001	现浇模板安拆 构造柱、	1. 支模高度：综合	m²	503.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 136 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		门垛、边框	2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
156	011702008001	现浇模板安拆 圈梁	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑	m ²	133.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 137 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采用何 种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
157	011702009001	现浇模板安拆 过梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采用何 种支模方式均执行该综合	m²	63.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 138 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
158	011702008002	现浇模板安拆 反槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	11.700					
159	011702025001	现浇模板安拆 其它现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑	m ²	4.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 139 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采用何 种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
160	011702030001	现浇模板安拆 基础后浇 带	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、 复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采	m ²	6.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 140 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
161	011702030002	现浇模板安拆 墙后浇带	1. 支模高度：综合，超高增加费、清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关	m ²	113.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 141 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
162	011702030003	现浇模板安拆 梁、板后 浇带	1. 支模高度：综合，超高增加费、清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	454.660					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 142 页 共 142 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		垂直运输								
163	011703001001	垂直运输（地下室）	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计图 3. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m²	9424.330					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			1432504.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51160.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		302314.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		688346.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		390683.14			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018002	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交安工程								
1	040205004001	停车出入口指示标志 4000*800*1.0mm	1. 材料品种：停车出入口指示标志 2. 规格：4000*800*1.0mm 铝板贴反光膜 4. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 5. 含各种附件、支吊架所有配件 6. 安装高度综合考虑 7. 具体做法详设计 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求	块	1.000					
2	040205004002	停车出入口指示标志 3000*800*1.0mm	1. 材料品种：停车出入口指示标志 2. 规格：3000*800*1.0mm 铝板	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			贴反光膜 4. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 5. 含各种附件、支吊架所有配件 6. 安装高度综合考虑 7. 具体做法详设计 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	040205004003	出入口诱导标牌 400*800*1.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：400*800*1.0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所	块	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定的范围 4. 膨胀螺丝等配件综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
4	040205004004	地下室标志牌 $\phi 600^*$ 1. 0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸： $\phi 600^*$ 1. 0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 4. 含膨胀螺栓、铆钉、不锈钢支架等所有配件 5. 安装高度综合考虑 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	块	43. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040205004005	地下室标志牌 800*600*1.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：800*600*1.0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 4. 含膨胀螺栓、铆钉、不锈钢支架等所有配件 5. 安装高度综合考虑 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	块	53.000					
6	040205004006	地下室标志牌 650*150*1.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：650*150*1.0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、	块	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 4. 含膨胀螺栓、铆钉、不锈钢支架等所有配件 5. 安装高度综合考虑 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
7	040205004007	地下室标志牌 400*200*1.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：400*200*1.0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 4. 含膨胀螺栓、铆钉、不锈钢支架等所有配件	块	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装高度综合考虑 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
8	040205004008	地下室标志牌 △600* 1. 0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：△600* 1. 0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 4. 含膨胀螺栓、铆钉、不锈钢支架等所有配件 5. 安装高度综合考虑 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	块	6. 000					
9	011407001001	墙面乳胶漆色带	1. 墙面乳胶漆色带	m²	1184. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 字体综合考虑 3. 颜色及遍数综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
10	040205006001	标线（聚氨酯漆）	1. 油漆品种：聚氨酯漆 2. 部位：含地面道路行人横道线、禁停网格线、车位线、通道边缘线、道路中心分道线等 3. 线型：实线、虚线综合，宽度、厚度、颜色综合 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	733.310					
11	040205007001	车位号（聚氨酯漆）	1. 油漆品种：聚氨酯漆 2. 规格尺寸详设计，厚度、颜色综合 3. 1个车位按1个计算 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	204.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	040205007002	地面导向箭头（聚氨酯漆）	1. 规格：详设计 2. 材质：聚氨酯漆，颜色综合 3. 规格：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	32.980					
13	040205007003	文字、图案标记（聚氨酯漆）	1. 油漆品种：聚氨酯漆 2. 部位：综合 3. 线型：文字、图案标记，宽度、厚度、颜色综合 4. 清单工程量按外接矩形面积计算 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	84.960					
14	040205006002	标线（反光热熔树脂涂料）	1. 油漆品种：反光热熔树脂涂料 2. 部位：含地面道路行人横道线、禁停网格线、停止线、道路边线等	m²	176.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线型：实线、虚线综合，宽度、厚度、颜色综合，预混玻璃微珠和面撒玻璃微珠 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
15	040205007004	地面导向箭头（反光热熔树脂涂料）	1. 规格：详设计 2. 材质：反光热熔树脂涂料，厚度、颜色综合，预混玻璃微珠和面撒玻璃微珠 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	5.730					
16	040205007005	文字、图案标记（反光热熔树脂涂料）	1. 油漆品种：反光热熔树脂涂料，预混玻璃微珠和面撒玻璃微珠 2. 部位：综合 3. 线型：文字、图案标记，宽度、厚度、颜色综合 4. 清单工程量按外接矩形面积	m²	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
17	040205019001	橡胶减速带 500*350*35mm	1. 材料品种：减速带 2. 规格、型号：500*350*35mm 3. 材质：优质橡胶, 防老化、抗腐蚀、耐磨、耐酸等 4. 金属内膨胀螺栓与地面紧固 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	50.000					
18	040205005001	橡胶挡车器 550*150*(80-100)mm	1. 材料品种：橡胶挡车器 550*150*(80-100)mm 2. 材质：优质橡胶车档（贴反光膜），防老化、抗腐蚀、耐磨、耐酸等 3. 金属内膨胀螺栓与地面紧固 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	408.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	011502007001	防撞胶条 600*100*8mm	1. 线条材料品种、规格、颜色： 防撞胶条 600*100*8mm 2. 材质：优质柔软橡胶胶条（贴 反光膜），防老化、抗腐蚀、耐 磨、耐酸等 3. 钻孔、螺钉、螺丝、预埋件、 固定件等费用综合考虑，含安装 所有配件 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	根	191.000					
20	040205004009	反光镜 φ800mm	1. 安装部位：墙面、立柱综合考 虑 2. 材质：φ800mmPC高弹性防撞 反光镜膜 3. 支架、连接膨胀螺栓、镜面保 护膜、抱箍、铝滑槽、连接件、 螺栓等配件综合考虑报价 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	块	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	040205004010	标志牌 φ600*2.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：φ600*2.0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 4. 抱箍、铝滑槽、连接螺栓等配件综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	块	4.000					
22	040205004011	标志牌 1000*600*2.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：1000*600*2.0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定的范围 4. 抱箍、铝滑槽、连接螺栓等配件综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
23	040205004012	标志牌 1300*300*2.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：1300*300*2.0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、无油污、无毛刺、版面无皱折、文字及图案应清晰、气泡的面积和大小不得超过国家标准所规定的范围 4. 抱箍、铝滑槽、连接螺栓等配件综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	块	1.000					
24	040205004013	标志牌 △700*2.0mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质、规格尺寸：△700*	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 0mm铝板贴反光膜 3. 铝板应达到表面平整、光滑、 无油污、无毛刺、版面无皱折、 文字及图案应清晰、气泡的面积 和大小不得超过国家标准所规定 的范围 4. 抱箍、铝滑槽、连接螺栓等配 件综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
25	040205003001	标杆 φ76*3000*2.5mm	1. 类型：综合考虑 2. 材质：镀锌钢管，刷防锈漆， 立柱上贴1m高反光膜 3. 规格尺寸： φ76*3000*2.5mm 4. C25混凝土基础：400*400* 500mm 5. 土方、油漆、固定件、连接件 、预埋件、模板综合考虑报价	根	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		室外导视工程								
26	040205004014	总览索引牌 800*2300mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：800*2300mm，厚度详设计 3. 1.2mm镀锌板焊接造型（汽车烤漆饰面） 4. 15mmPVC雕刻字（汽车烤漆饰面） 5. 图文丝印 6. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 7. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 8. 其它：满足设计及现行相关	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
27	040205004015	多向指引牌	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：完成面高2400mm 3. $\phi 89 \times 1.8$ mm镀锌圆管，焊接打磨，汽车烤漆饰面 4. 1.2mm镀锌板焊接造型，汽车烤漆饰面 5. 图文丝印 6. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 7. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	3.000					
28	040205004016	停车指示牌 600*1800mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：600*1800mm，厚度详设计 3. 1.2mm镀锌板焊接造型（汽车	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			烤漆饰面） 4. 20mmPVC雕刻字（汽车烤漆饰面） 5. 图文丝印 6. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 7. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
29	040205004017	非机动车停放处导视牌 500*1800mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：500*1800mm，厚度详设计 3. 1.2mm镀锌板焊接造型（汽车烤漆饰面） 4. 20mmPVC雕刻字（汽车烤漆饰面） 5. 图文丝印	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 7. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
30	011508004002	楼体字标识 800mm高	1. 材质：铁皮字焊接造型（厚50），烤漆饰面+PVC底板 2. 规格：800*800*50mm 3. 油漆品种、刷漆遍数 4. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	8.000					
31	011508004003	楼体字标识 750mm高	1. 材质：铁皮字焊接造型（厚50），烤漆饰面+PVC底板 2. 规格：750*750*50mm 3. 油漆品种、刷漆遍数	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
32	011508004004	楼体字标识 400mm高	1. 材质：铁皮字焊接造型（厚50），烤漆饰面+PVC底板 2. 规格：400*400*50mm 3. 油漆品种、刷漆遍数 4. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	26.000					
33	040205003002	宣传栏	1. 宣传栏 2. 尺寸：5800*2350mm，其余详设计 3. 骨架材质：100*100*3mm镀锌方管、150*150*3mm镀锌方管、1.2mm镀锌钢板，切割焊接造型，汽车烤漆饰面	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			4. 1. 2mm厚拉丝不锈钢，3mm耐力板，两侧液压支撑杆 5. 图文丝印 6. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求								
34	040205004018	草坪提示牌 700*600mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：700*600mm，厚度详设计 3. 1. 2mm镀锌板焊接造型（汽车烤漆及木纹烤漆饰面） 4. 图文丝印 5. 固定件、连接件、预埋件、基础综合考虑报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	5.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室内导视工程								
35	040205004019	吊牌指引 1530*250mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：1530*250mm，厚度详设计 3. 1.2mm镀锌板焊接造型（汽车烤漆饰面） 4. 激光雕刻镂空，内嵌乳白色亚克力 5. uv喷印画面，图文丝印 6. 固定件、连接件、预埋件、吊杆综合考虑报价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	8.000					
36	040205004020	楼层索引牌（电梯处） 500*800mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：500*800mm 3. 10mmPVC板 4. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面 5. 5mm亚克力字	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 文字内容根据最终信息落实， 制作数量根据使用需求增加或减少 7. 固定件、连接件等综合考虑报价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
37	040205004021	步梯楼层号牌 260* 300mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：260*300mm 3. 10mmPVC板 4. 3mm透明亚克力板，uv背喷画面 5. 5mm水晶字 6. 文字内容根据最终信息落实， 制作数量根据使用需求增加或减少 7. 固定件、连接件等综合考虑报价 8. 其它：满足设计及现行相关	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
38	040205004022	消防疏散牌 400*300mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：400*300mm 3. 5mmPVC板 4. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面 5. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 6. 固定件、连接件等综合考虑报价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	55.000					
39	040205004023	功能间门牌 300*160mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：300*160mm 3. 10mm透明亚克力板，uv背喷画面 4. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面	个	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 文字内容根据最终信息落实， 制作数量根据使用需求增加或减少 6. 固定件、连接件等综合考虑报价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
40	040205004024	后勤门牌 250*100mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：250*100mm 3. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面 4. 文字内容根据最终信息落实， 制作数量根据使用需求增加或减少 5. 固定件、连接件等综合考虑报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	16.000					
41	040205004025	卫生间标识1（门牌）	1. 类型：综合考虑	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		250*400mm	2. 规格尺寸：250*400mm 3. 1.2mm镀锌板焊接造型，木纹 烤漆饰面 4. 10mm亚克力，汽车烤漆饰面 5. 图文丝印 6. 文字内容根据最终信息落实， 制作数量根据使用需求增加或减少 7. 固定支架、连接件等综合考虑 报价 8. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
42	040205004026	卫生间标识2（门牌） 200*400mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：200*400mm 3. 5mmPVC底板 4. 5mm透明亚克力板，uv背喷画 面 5. 文字内容根据最终信息落实， 制作数量根据使用需求增加或	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			减少 6. 固定件、连接件等综合考虑报价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
43	040205004027	卫生间温馨提示牌 250*300mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：250*300mm 3. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面 4. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 5. 固定件、连接件等综合考虑报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	28.000					
44	040205004028	温馨提示牌 250*100mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：250*100mm 3. 5mm透明亚克力板，uv背喷画	个	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面 4. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 5. 固定件、连接件等综合考虑报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
45	040205004029	梯步处温馨提示牌 300*100mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：300*100mm 3. 1. 5mm拉丝不锈钢，腐蚀填漆 4. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 5. 固定件、连接件等综合考虑报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	80.000					
46	011508004005	电梯号字体 95mm高	1. 电梯号字体	套	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：10mmPVC字 3. 规格：一套包含四个字，字体规格95*95*10mm 4. 安装方式综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
47	040205007006	电梯警示提示 100*450mm	1. 材料品种：背胶透明PET膜面UV打印版面 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	5.000					
48	040205004030	设备间标牌 250*100mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：250*100mm 3. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面 4. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 5. 固定件、连接件等综合考虑	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
49	040205004031	设备井标牌 250*100mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：250*100mm 3. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面 4. 文字内容根据最终信息落实，制作数量根据使用需求增加或减少 5. 固定件、连接件等综合考虑报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	95.000					
50	040205004032	无障碍标识 400*300mm	1. 类型：综合考虑 2. 规格尺寸：400*300mm 3. 5mm透明亚克力板，uv背喷画面 4. 文字内容根据最终信息落实，	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作数量根据使用需求增加或减少 5. 固定件、连接件等综合考虑报价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001003	安全文明施工费			15282.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		545.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3225.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7343.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4167.88			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018003	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【交安及导视工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 1 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高低压柜、变压器、柴油发电机、直流馈电屏								
1	030402017001	高压进线柜 1AH1(地下室)	1. 名称：高压进线柜 1AH1 2. 型号：KYN28A-12-04 3. 规格：800×1500×2300 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 2 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
2	030402017002	高压计量柜 1AH2(地下室)	1. 名称：高压计量柜 1AH2 2. 型号：KYN28-12-017 3. 规格：800×1500×2300 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 3 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030402017003	高压PT柜 1AH3(地下室)	1. 名称：高压PT柜 1AH3 2. 型号：KYN28-12-027 3. 规格：800×1500×2300 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 4 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030402017004	高压出线柜 1AH4(地下室)	1. 名称：高压出线柜 1AH4 2. 型号：KYN28-12-04 3. 规格：800×1500×2300 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 5 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030402017005	高压出线柜 1AH5(地下室)	1. 名称：高压出线柜 1AH5 2. 型号：KYN28A-12-04	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 6 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：800×1500×2300 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 7 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030402017006	高压出线柜 1AH6(地下室)	1. 名称：高压出线柜 1AH6 2. 型号：KYN28-12-04 3. 规格：800×1500×2300 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 8 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030402017007	高压出线柜 1AH7(地下室)	1. 名称：高压出线柜 1AH7 2. 型号：KYN28-12-04 3. 规格：800×1500×2300 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 9 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试、型钢基础、成套设备供货、 吊装就位、安装、防火封堵措施 、设备钢支座、焊压接线端子、 接线、设备铭牌、柜内连接母线 等 8. 高压成套配电柜类型、功率满 足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
8	030402017008	高压出线柜 AK1(地下室)	1. 名称：高压出线柜 AK1 2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：400x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及规 范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基 础 7. 包含：开箱清点检查、就位、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 10 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	030402017009	高压出线柜 AK2(地下室)	1. 名称：高压出线柜 AK2 2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：1000x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 11 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030402017010	高压进线柜 AK3(地下室)	1. 名称：高压进线柜 AK3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 12 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：400x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 13 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030402017011	高压出线柜 AK4(地下室)	1. 名称：高压出线柜 AK4 2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：1000x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			子、接线、设备铭牌、柜内连接 母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满 足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
12	030402017012	高压进线柜 AK5(地下室)	1. 名称：高压进线柜 AK5 2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：400x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及规 范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基 础 7. 包含：开箱清点检查、就位、 找正、固定、柜间连接、联锁装 置检查、断路器调整、其他设备 检查、导体接触面检查、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 15 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	030402017013	高压出线柜 AK6(地下室)	1. 名称：高压出线柜 AK6 2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：1000x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 16 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	030402017014	高压进线柜 AK7(地下室)	1. 名称：高压进线柜 AK7 2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：400x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 17 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 18 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030402017015	高压出线柜 AK8(地下室)	1. 名称：高压出线柜 AK8 2. 型号：HXGN17-12 3. 规格：1000x1000x2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 19 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
16	030404013001	直流馈电屏 ANT-GZDW42-40Ah	1. 名称：直流馈电屏 2. 型号：ANT-GZDW42-40Ah 3. 规格：800x600x2260 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 20 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	030404013002	直流馈电屏 ANT-GZDW42-65Ah	1. 名称：直流馈电屏 2. 型号：ANT-GZDW42-65Ah 3. 规格：800x600x2260 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、其他	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 21 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 高压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
18	030113008001	柴油发电机组 常用功率 /备用功率：600kW/ 660kW	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号、规格：常用功率/备用功率：600kW/660kW 3. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制保护装置系统、机房环保降噪工程等 4. 含成套设备供货、吊装就位、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 22 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、基础型钢制安、接线、接地及调试等 5. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜设备、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接，油机启动柜自带出线保护开关，带减震系统 、供油管路、油箱油泵、调试用油、常备48h用油、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、消声器等，机房降噪、技术服务费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用； 6. 发电机启动控制屏、输出配电屏等由厂家配套提供 7. 发电机启动柜，蓄电池等发电机自带，进排风管、消声器、基础等均由发电机供货厂商负							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 23 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			责 8. 包括基础、型钢、预埋件、接地，油箱及柴油，输油管道，蓄电池箱及相关构件安装 9. 除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告，相关费用包干 10. 柴油发电机组供油管应设置自动或手动切断阀，储油间应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，柴油机组采用外置水冷方式外置冷却装置及其管路设施均包含在报价中 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定							
19	030404004001	低压进线柜 1AA1(地下	1. 名称：低压进线柜 1AA1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 24 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		室)	2. 型号：GCS-1 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 25 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
20	030404004002	低压补偿柜 1AA2(地下室)	1. 名称：低压补偿柜 1AA2 2. 型号：GCS-34 3. 规格：1000×1000×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 26 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	030404004003	低压补偿柜 1AA3(地下室)	1. 名称：低压补偿柜 1AA3 2. 型号：GCS-34 3. 规格：1000×1000×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 27 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030404004004	低压出线柜 1AA4(地下室)	1. 名称：低压出线柜 1AA4 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 28 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	030404004005	低压出线柜 1AA5(地下室)	1. 名称：低压出线柜 1AA5 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 29 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位、安装、防火封堵措施、设备 钢支座、焊压接线端子、接线、 接地、本体调试、设备铭牌、柜 内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满 足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
24	030404004006	低压出线柜 1AA6 (地下 室)	1. 名称：低压出线柜 1AA6 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规 范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基 础 7. 包含：开箱清点检查、就位、 找正、固定、柜间连接、开关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 30 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	030404004007	低压双电源柜 1AA7(地下室)	1. 名称：低压双电源柜 1AA7 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 31 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030404004008	低压出线柜 1AA8(地下室)	1. 名称：低压出线柜 1AA8 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 32 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	030404004009	低压出线柜 1AA9(地下室)	1. 名称：低压出线柜 1AA9 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 33 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	030404004010	低压并网柜 1AA10(地下室)	1. 名称：低压并网柜 1AA10 2. 型号：GGD-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 34 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 35 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	030404004011	低压进线柜 2AA1(地下室)	1. 名称：低压进线柜 2AA1 2. 型号：GCS-1 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 36 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030404004012	低压联络柜 2AA2(地下室)	1. 名称：低压联络柜 2AA2 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 37 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	030404004013	低压补偿柜 2AA3(地下室)	1. 名称：低压补偿柜 2AA3 2. 型号：GCS-34 3. 规格：1000×1000×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 38 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
32	030404004014	低压补偿柜 2AA4(地下室)	1. 名称：低压补偿柜 2AA4 2. 型号：GCS-34 3. 规格：1000×1000×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 39 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
33	030404004015	低压出线柜 2AA5(地下室)	1. 名称：低压出线柜 2AA5 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 40 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	030404004016	低压出线柜 2AA6(地下室)	1. 名称：低压出线柜 2AA6 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 41 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030404004017	低压出线柜 2AA7(地下室)	1. 名称：低压出线柜 2AA7 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 42 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
36	030404004018	低压出线柜 2AA8(地下室)	1. 名称：低压出线柜 2AA8 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 43 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030404004019	低压出线柜 2AA9 (地下室)	1. 名称：低压出线柜 2AA9 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 44 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
38	030404004020	低压双电源柜 2AA10(地	1. 名称：低压双电源柜 2AA10	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 45 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 46 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
39	030404004021	低压出线柜 2AA11 (地下室)	1. 名称：低压出线柜 2AA11 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 47 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030404004022	低压出线柜 2AA12(地下室)	1. 名称：低压出线柜 2AA12 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 48 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	030404004023	低压进线柜 3AA1(地下室)	1. 名称：低压进线柜 3AA1 2. 型号：GCS-1 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 49 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030404004024	低压联络柜 3AA2(地下室)	1. 名称：低压联络柜 3AA2 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 50 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位、安装、防火封堵措施、设备 钢支座、焊压接线端子、接线、 接地、本体调试、设备铭牌、柜 内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满 足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
43	030404004025	低压补偿柜 3AA3(地下 室)	1. 名称：低压补偿柜 3AA3 2. 型号：GCS-34 3. 规格：1000×1000×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规 范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基 础 7. 包含：开箱清点检查、就位、 找正、固定、柜间连接、开关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 51 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
44	030404004026	低压出线柜 3AA4(地下室)	1. 名称：低压出线柜 3AA4 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 52 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030404004027	低压出线柜 3AA5(地下室)	1. 名称：低压出线柜 3AA5 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
46	030404004028	低压出线柜 3AA6(地下室)	1. 名称：低压出线柜 3AA6 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 54 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	030404004029	低压进线柜 4AA1 (地下室)	1. 名称：低压进线柜 4AA1 2. 型号：GCS-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 55 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 56 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	030404004030	低压补偿柜 4AA2(地下室)	1. 名称：低压补偿柜 4AA2 2. 型号：GCS-34 3. 规格：1000×1000×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 57 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
49	030404004031	低压补偿柜 4AA3(地下室)	1. 名称：低压补偿柜 4AA3 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 58 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	030404004032	低压补偿柜 4AA4 (地下室)	1. 名称：低压补偿柜 4AA4 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 59 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
51	030404004033	低压补偿柜 4AA5 (地下室)	1. 名称：低压补偿柜 4AA5 2. 型号：GCS-11 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 60 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030404004034	柴油发电机低压开关柜（进线柜）F0(地下室)	1. 名称：柴油发电机低压开关柜（进线柜）F0 2. 型号：GGD2-29(改) 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 61 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
53	030404004035	柴油发电机低压开关柜（出线柜）F1(地下室)	1. 名称：柴油发电机低压开关柜（出线柜）F1 2. 型号：GGD2-29(改) 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 62 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	030404004036	柴油发电机低压开关柜 (出线柜) F2(地下室)	1. 名称：柴油发电机低压开关柜（出线柜）F2 2. 型号：GGD2-29(改) 3. 规格：800×800×2200 4. 母线配置方式：满足设计及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 63 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：型钢基础 7. 包含：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、开关及机构调整、单体调试、型钢基础、成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、设备钢支座、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、设备铭牌、柜内连接母线等 8. 低压成套配电柜类型、功率满足现场使用要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
55	030401002001	干式变压器 SCB14-800kVA(地下室)	1. 名称：干式变压器 2. 型号：SCB14-800/10-NX210	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 64 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			±5%/0.4kV, Dyn11, Uk=6% 3. 容量（kV·A）：800KVA 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷却综合考虑 5. 含成套设备供货、防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 6. 抗震设防：综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030401002002	干式变压器 SCB14-1600KVA(地下室)	1. 名称：干式变压器 2. 型号：SCB14-1600/10-NX2 10±5%/0.4kV, Dyn11, Uk=6% 3. 容量（kV·A）：1600KVA 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 65 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			却综合考虑 5. 含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 6. 抗震设防：综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		高压电缆、桥架、母线、母线始端箱/终端箱								
57	030403006001	耐火铜母线槽 NHCM-1600/4(地下室)	1. 名称：耐火铜母线槽 2. 规格、型号：NHCM-1600/4 3. 容量(A)：1600A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因	m	30.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 66 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
58	030403006002	耐火铜母线槽 NHCM-1600/4（IP65）（地下室）	1. 名称：耐火铜母线槽 2. 规格、型号：NHCM-1600/4（IP65） 3. 容量(A)：1600A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、	m	35.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 67 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地、补漆、弯头、支吊架制作 安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
59	030403006003	耐火铜母线槽 NHCM- 3150/4(地下室)	1. 名称：耐火铜母线槽 2. 规格、型号：NHCM-3150/4 3. 容量(A)：3150A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因 素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处 理、绝缘测试、吊装就位、母线 槽连接、配件连接、固定、接地 、补漆、弯头、支吊架制作安装 等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	31.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 68 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	030403006004	耐火铜母线槽 NHCM-1250/5(地下室)	1. 名称：耐火铜母线槽 2. 规格、型号：NHCM-1250/5 3. 容量(A)：1250A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	18.930					
61	030403006005	耐火铜母线槽 NHCM-1600/5(地下室)	1. 名称：耐火铜母线槽 2. 规格、型号：NHCM-1600/5 3. 容量(A)：1600A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因	m	17.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 69 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
62	030403006006	耐火铜母线槽 NHCM-3150/5(地下室)	1. 名称：耐火铜母线槽 2. 规格、型号：NHCM-3150/5 3. 容量(A)：3150A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制	m	16.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 70 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030403007001	始端箱 1250A(地下室)	1. 名称：始端箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 容量(A)：1250A 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
64	030403007002	始端箱 1600A(地下室)	1. 名称：始端箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 容量(A)：1600A	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 71 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
65	030403007003	始端箱 3150A(地下室)	1. 名称：始端箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 容量(A)：3150A 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	6.000					
66	030408001001	电力电缆 ZAN-YJV22-	1. 名称：电力电缆	m	199.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 72 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		8.7/15kV-3*70mm ² (地下室)	2. 规格、型号：ZAN-YJV22-8.7/15kV-3*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
67	030408001002	电力电缆 ZAN-YJV22-8.7/15kV-3*95mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZAN-YJV22-8.7/15kV-3*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因	m	136.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 73 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
68	030408006001	高压电力电缆终端头 70mm ² <截面≤120mm ² (地下室)	1. 名称：高压电力电缆终端头 2. 规格、型号：70mm ² <截面≤120mm ² 3. 材质：铜 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 电压（KV）：8.7/15kV 7. 包含：定位、量尺寸、锯断、	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 74 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、套冷缩管、压接线端子、装终端盒、配料浇注、安装、接线等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	030411003001	高压桥架 NHCT-400*200mm(地下室)	1. 名称：高压桥架 2. 规格、型号：NHCT-400*200mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；	m	52.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 75 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高 因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
		分部小计								
		调试								
70	030414001001	电力变压器系统调试 800kV·A(地下室)	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 容量(kVA)：800kV·A 3. 包含：变压器、断路器、互感 器、隔离开关、风冷及油循环冷 却系统电气装置、常规保护装置 等一、二次回路的调试及空投试 验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	系统	2.000					
71	030414001002	电力变压器系统调试	1. 名称：电力变压器系统调试	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 76 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1600kV·A(地下室)	2. 容量(kVA)：1600kV·A 3. 包含：变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
72	030414008001	母线调试 电压 ≤1kV(地下室)	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级(kV)：≤1kV 3. 包含：母线系统查线，二次回路调试，保护、信号动作试验，绝缘监察装置试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	段	9.000					
73	030414008002	母线调试 电压 ≤10kV(地下室)	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级(kV)：≤10kV	段	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 77 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：母线系统查线，二次回路调试，保护、信号动作试验，绝缘监察装置试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
74	030414004001	备用电源自投装置调试(地下室)	1. 名称：备用电源自投装置调试 2. 包含：自动装置、继电器及控制回路的调整试验等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	2.000					
75	030414002001	送配电装置系统调试 ≤10KV(地下室)	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤10kV 3. 包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二	系统	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 78 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			次回路系统的调试等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
76	030414002002	送配电装置系统 ≤1kV 供电系统调试(地下室)	1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	135.000					
77	030414010001	电容器调试 ≤1kV(地下室)	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级（kV）：1.0KV 3. 包含：无功补偿装置本体及二次回路的调整试验等	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 79 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
78	030414010002	电抗器调试 ≤1kV(地下室)	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级（kV）：1.0KV 3. 包含：无功补偿装置本体及二次回路的调整试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	6.000					
79	030414015001	电缆试验 ≤10KV(地下室)	1. 名称：电缆试验 10KV 2. 类型：准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试、泄漏试验等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	根	8.000					
80	030414005001	直流馈电屏系统调试(地	1. 名称：直流馈电屏系统调试	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 80 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		下室)	2. 包含：装置本体及控制回路系统的调整试验等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
81	030503001001	电力监控及能耗监测系统(地下室)	1. 名称：电力监控及能耗监测系统 2. 系统配置：含交换机、电源模块、监控主机、UPS、物联网网关、站控单元、网关、无线无源温度传感器、信号接收器、通讯接口、打印机、报警监控服务器、管理工作站及配管配线等完成该项目的所有配套设备及附件 3. 监控范围：满足设计及规范要求 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 81 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
82	030414001003	微机监控系统调试(地下室)	1. 名称：微机监控系统调试 2. 包含：元件检查，二次回路调试，网络设备试验，间隔层闭锁逻辑验证，AVQC功能设定、测试，UPS、GPS系统调试，后台计算机系统调试；同期系统调试，远动功能系统调试，中央信号系统调试 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
83	030414011001	接地装置调试(地下室)	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
84	030414006001	双电源箱切换装置调试(	1. 名称：双电源箱切换装置调	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 82 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
85	030414002003	互感器调试(地下室)	1. 名称：互感器调试 2. 包含：现场试验方案的编写、现场试验设备的组装与拆卸、现场试验的实施及试验所需的安全围闭 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	5.000					
		分部小计								
		防雷接地								
86	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢 - 50*5(地下室)	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢	m	193.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 83 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：-50*5 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
87	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢 -63*5 (地下室)	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-63*5 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	6.630					
88	030409002003	接地母线 热镀锌扁钢 -	1. 名称：接地母线	m	46.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 84 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		80*5 (地下室)	2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-80*5 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
89	030409008001	临时接地接线柱 (地下室)	1. 名称：临时接地线柱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 包含：测位、安装及端子接线 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	24.000					
90	030409008002	总等电位联结箱 MEB (地下室)	1. 名称：总等电位联结箱 MEB 2. 材质：满足设计及规范要求	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 85 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：除锈、下料、焊接、压 接线端子、接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
91	030411004001	电气配线 BVR-4mm ² (地 下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BVR-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	68.630					
92	030411001001	电气配管 PC20(地下室)	1. 名称：电气配管	m	68.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 86 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		其他								
93	030409009001	绝缘垫 δ 5 (地下室)	1. 名称：绝缘垫 δ 5	m ²	125.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 87 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
94	040402016001	电缆沟盖板 δ 5(地下室)	1. 材质：电缆沟盖板 2. 规格尺寸：δ 5 3. 强度等级：满足设计及规范要求 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	86.600					
95	030413001001	电缆沟支架(地下室)	1. 名称：电缆沟支架 2. 材质：角钢 3. 规格：综合 4. 包含：制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、刷油（喷漆）、安装、补刷油等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	kg	680.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 88 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
96	030409009002	挡鼠板(地下室)	1. 名称：挡鼠板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	块	5.000					
97	030404036001	配电室内标识、模拟板、操作规程(地下室)	1. 名称：配电室内标识、模拟板、操作规程 2. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	项	2.000					
98	030404036002	配电房安全工器具(地下室)	1. 名称：配电房安全工器具 2. 包含：10KV验电笔、10KV绝缘靴、绝缘手套等所有配套工具 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 89 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
99	031301017001	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			241975.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8641.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51066.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		116274.09			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65993.40			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018004	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	272066.59	
合计			272066.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【变配电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风机							
1	030108002001	单速离心风机箱S-B1-1-01 DKT-9 风量:1592m³/h(地下室)	1. 名称：单速离心风机箱S-B1-1-01 2. 规格、型号：DKT-9 3. 参数：风量:1592m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 2 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030108002002	单速离心风机箱P-B1-3-02 DKT-10 风量：4033m³/h(地下室)	1. 名称：单速离心风机箱P-B1-3-02 2. 型号：DKT-10 3. 规格：风量:4033m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
3	030108002003	单速离心风机箱P-B1-2-2	1. 名称：单速离心风机箱P-B1-2-2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 3 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		01 DKT-15 风量： 5796m³/h(地下室)	-01 2. 规格、型号：DKT-15 3. 参数：风量:5796m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准 要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因 素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、 减振、隔振垫装置、限位器、型 钢基础、随行电缆、电机检查接 线等相关附件，其技术标准应满 足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关 规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
4	030108002004	单速离心风机箱P-B1-3- 01 DKT-18 风量： 14475m	1. 名称：单速离心风机箱P-B1- 3-01	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 4 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：HDKT-18 3. 规格：风量:14475m³ /h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030108002005	单速柜式离心风机SB-B1-1-01 DKT25 风量：20111m³ /h(地下室)	1. 名称：单速柜式离心风机SB-B1-1-01 2. 型号：DKT25	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 5 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：风量:20111m³ /h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030108002006	单速柜式离心风机SB-B2-1-01 DKT25 风量：20111m³ /h(地下室)	1. 名称：单速柜式离心风机SB-B2-1-01 2. 型号：DKT25 3. 规格：风量:20111m³ /h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 6 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030108002007	单速柜式离心风机SB-B2-2-01 DKT25 风量：20111m³ /h(地下室)	1. 名称：单速柜式离心风机SB-B2-2-01 2. 型号：DKT25 3. 规格：风量:20111m³ /h 4. 质量：满足设备厂家技术标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 7 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030108002008	双速柜式离心风机PPY-B1-1-01 HTFC(DT)-IV-28S2 风量:32850/23500m³/h(地下室)	1. 名称：双速柜式离心风机PPY-B1-1-01 2. 规格、型号：HTFC(DT)-IV-28S2 3. 参数：风量:32850/23500m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 8 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准要求 5. 安装方式：综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	030108002009	双速柜式离心风机PPY-B1-1-02 HTFC(DT)-IV-28S2 风量:32850/23500m³/h(地下室)	1. 名称：双速柜式离心风机PPY-B1-1-02 2. 规格、型号：HTFC(DT)-IV-28S2 3. 参数：风量:32850/23500m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 9 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030108002010	双速柜式离心风机PPY-B2-1-01 HTFC(DT)-IV-28S2 风量:30750/23500m³/h(地下室)	1. 名称：双速柜式离心风机PPY-B2-1-01 2. 规格、型号：HTFC(DT)-IV-28S2 3. 参数：风量:30750/23500m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 10 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030108002011	双速柜式离心风机PPY-B2-2-01 HTFC(DT)-IV-28S2 风量:30750/23500m³/h(地下室)	1. 名称：双速柜式离心风机PPY-B2-2-01 2. 规格、型号：HTFC(DT)-IV-28S2 3. 参数：风量:30750/23500m³/h(4. 质量：满足设备厂家技术标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 11 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030108002012	单速轴流排烟风机PY-B1-2-01 FPB8.0-V-6 风量:26533m³/h(地下室)	1. 名称：轴单速轴流排烟风机PY-B1-2-01 2. 型号：FPB8.0-V-6 3. 规格：风量:26533m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 12 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	030108002013	轴流风机JY-B2-1 FPB9.0- I -4 风量： 28600m³/h(地下室)	1. 名称：轴流风机JY-B2-1 2. 规格、型号：FPB9.0- I -4 3. 参数：风量:28600m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 13 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、 减振、隔振垫装置、限位器、型 钢基础、随行电缆、电机检查接 线等相关附件，其技术标准应满 足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关 规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
14	030108002014	轴流风机JY-B2-2 FPB8.5- I -4 风量： 22090m³/h (地下室)	1. 名称：轴流风机JY-B2-2 2. 规格、型号：FPB8.5- I -4 3. 参数：风量:22090m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准 要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因 素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、 减振、隔振垫装置、限位器、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 14 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030108002015	轴流风机(壁式) XBDZ-A-2.5 风量:1100m³/h(地下室)	1. 名称：轴流风机(壁式) 2. 规格、型号：XBDZ-A-2.5 3. 参数：风量:1100m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 15 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
16	030108002016	轴流风机(防爆)P(SG)-B1-3-02 T35-2.8 风量:767m³/h(地下室)	1. 名称：轴流风机(防爆)P(SG)-B1-3-02 2. 规格、型号：T35-2.8 3. 参数：风量:767m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 16 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	030108002017	轴流风机(防爆)P(SG)-B1-3-03 T35-2.8 风量:767m³/h(地下室)	1. 名称：轴流风机(防爆)P(SG)-B1-3-03 2. 规格、型号：T35-2.8 3. 参数：风量:767m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 17 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
18	030108002018	轴流风机(防爆)P(SG)- B1-3-01 T35-11-2.8 风量:3216m³/h(地下室)	1. 名称：轴流风机(防爆)P(SG)-B1-3-01 2. 规格、型号：T35-11-2.8 3. 参数：风量:3216m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 18 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		风管								
		通风风管								
19	030702001001	矩形热镀锌钢板风管长边 $b \leq 320\text{mm}$ $\delta = 0.5\text{mm}$ (地下室)	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格： $b \leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$ 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢	m^2	14.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 19 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制防护套管：风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	030702001002	矩形热镀锌钢板风管长边320mm<b≤450mm δ=0.6mm(地下室)	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<b≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.6mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的	m ²	28.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 20 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	030702001003	矩形热镀锌钢板风管长边450mm<b≤1000mm δ=0.75mm(地下室)	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<b≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等	m ²	491.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 21 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030702001004	矩形热镀锌钢板风管长边1000mm<b≤1500mm δ=1.0mm(地下室)	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<b≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 接口形式：综合考虑、超高	m ²	176.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 22 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	030702001005	矩形热镀锌钢板风管长边1500mm<b≤2000mm δ=1.0mm(地下室)	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<b≤2000mm	m ²	163.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 23 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙 2m 范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	030702001006	矩形热镀锌钢板风管长边 $2000\text{mm}<b\leq 4000\text{mm}$	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管长边2	m^2	40.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 24 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		δ=1.2mm(地下室)	2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：000mm<b≤4000mm 5. 板材厚度： δ=1.2mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 25 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
25	030704002001	风管漏风试验(地下室)	1. 名称：风管漏风试验 2. 包含：准备工作、制堵盲板、 装设测试仪器、检验、测试、拆 盲板、现场清理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m²	916.200					
26	030703019001	风管软接(地下室)	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合考虑 3. 部位：综合考虑、超高因素等 综合考虑 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含：放样、下料、成型、钻 眼、连接、铆接、固定等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m²	7.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 26 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		防排烟风管								
27	030702007001	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 450mm<b≤630mm(地下室)	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<b≤630mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用8mm厚硫酸镁板材，，板材内壁敷钢板, 钢板厚度 δ=1.0mm, 外壁敷0.2mm彩钢板； 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管	m ²	560.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 27 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	030702007002	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 630mm<b≤1000mm(地下室)	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：630mm<b≤1000mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用8mm厚硫酸镁板材，，板材内壁敷钢板，钢板厚度 δ=1.0mm，外壁敷0.2mm彩钢板； 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑	m ²	711.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 28 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030702007003	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 1000mm<b≤1500mm (地下室)	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<b≤1500mm	m ²	373.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 29 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用8mm厚硫酸镁板材，，板材内壁敷钢板，钢板厚度 δ=1.2mm, 外壁敷0.2mm彩钢板； 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 30 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
30	030702007004	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 1500mm<b≤2000mm (地下室)	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限0.5h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<b≤2000mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用8mm厚硫酸镁板材，，板材内壁敷钢板，钢板厚度 δ=1.5mm，外壁敷0.2mm彩钢板； 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严	m²	225.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 31 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	030704002002	风管漏风试验(地下室)	1. 名称：风管漏风试验 2. 包含：准备工作、制堵盲板、装设测试仪器、检验、测试、拆盲板、现场清理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	1871.630					
32	030703019002	风管软接(地下室)	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合考虑 3. 部位：综合考虑、超高因素等 综合考虑	m ²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 32 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含：放样、下料、成型、钻眼、连接、铆接、固定等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
33	010803002002	挡烟垂壁(镀锌钢板)(地下室)	1. 名称：挡烟垂壁 2. 材质：镀锌钢板 3. 板材厚度：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、测位、画线、制作安装吊架、安装固定、上螺栓、安封边框、边缝清理、注胶填缝、表面清洁、五金配件等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	1.990					
34	030702001007	双层不锈钢保温成品烟	1. 名称：双层不锈钢保温成品	m	9.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 33 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		道 Φ400mm(地下室)	烟道 2. 材质：不锈钢板 3. 规格：Φ400mm 4. 板材厚度：1.0mm厚304不锈 钢, 保温夹层采用硅酸铝棉, 不小 于75mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含：风管及其所有管件及附 件制作安装、支吊架制作安装及 除锈刷油、导流叶片、风管测定 孔、检查清洗口等、超高因素等 综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
		分部小计								
		分部小计								
		风阀								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 34 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	030703001001	止回风阀 500*320mm(地下室)	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：500*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
36	030703001002	止回风阀 630*320mm(地下室)	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：630*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 35 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030703001003	止回风阀 800*630mm(地下室)	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：800*630mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 36 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
38	030703001004	止回风阀 1000*1000mm (地下室)	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：1000*1000mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	7.000					
39	030703001005	百叶式止回风阀 250* 200mm(地下室)	1. 名称：百叶式止回风阀 2. 规格、型号：250*200mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 37 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030703001006	百叶式止回风阀 400*320mm(地下室)	1. 名称：百叶式止回风阀 2. 规格、型号：400*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 38 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	030703001007	百叶式止回风阀 630*400mm(地下室)	1. 名称：百叶式止回风阀 2. 规格、型号：630*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
42	030703001008	百叶式止回风阀 800*800mm(地下室)	1. 名称：百叶式止回风阀 2. 规格、型号：800*800mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 39 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
43	030703001009	280° 排烟防火阀 500*400mm(地下室)	1. 名称：280° 排烟防火阀 2. 规格、型号：500*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 40 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
44	030703001010	280° 排烟防火阀 800*800mm(地下室)	1. 名称：280° 排烟防火阀 2. 规格、型号：800*800mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
45	030703001011	280° 排烟防火阀 1000*1000mm(地下室)	1. 名称：280° 排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*1000mm 3. 质量：满足设计及规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 41 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
46	030703001012	280° 电动排烟防火阀 1000*400mm(地下室)	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 42 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	030703001013	280° 电动排烟防火阀 1250*400mm(地下室)	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1250*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
48	030703001014	280° 电动排烟防火阀 2000*400mm(地下室)	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：2000*400mm	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 43 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
49	030703001015	70° 防火调节阀 250*200mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：250*200mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 44 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	030703001016	70° 防火调节阀 300*200mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：300*200mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
51	030703001017	70° 防火调节阀 400*	1. 名称：70° 防火调节阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 45 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		320mm(地下室)	2. 规格、型号：400*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030703001018	70° 防火调节阀 400*400mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：400*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 46 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧固、试动、接线、支吊架制作 安装、风阀及其所有管件及附件 制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
53	030703001019	70° 防火调节阀 500* 250mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：500*250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 47 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	030703001020	70° 防火调节阀 500*320mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：500*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
55	030703001021	70° 防火调节阀 630*320mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：630*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 48 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030703001022	70° 防火调节阀 630*400mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：630*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 49 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
57	030703001023	70° 防火调节阀 800*320mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：800*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
58	030703001024	70° 防火调节阀 800*500mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：800*500mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 50 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
59	030703001025	70° 防火调节阀 800*630mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：800*630mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 51 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
60	030703001026	70° 防火调节阀 1000*400mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：1000*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
61	030703001027	70° 防火调节阀 1000*1000mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：1000*1000mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 52 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
62	030703001028	70° 防火调节阀 1250*320mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：1250*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 53 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030703001029	70° 防火调节阀 2000*400mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：2000*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
64	030703001030	70° 防火调节阀 2000*500mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：2000*500mm 3. 质量：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 54 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
65	030703001031	70° 防火调节阀 2500* 320mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：2500*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 55 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
66	030703001032	70° 防火调节阀 2500*400mm(地下室)	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：2500*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
67	030703001033	70° 防烟防火阀 500*800mm(地下室)	1. 名称：70° 防烟防火阀 2. 规格、型号：500*800mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 56 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
68	030703001034	70° 防烟防火阀 630*320mm(地下室)	1. 名称：70° 防烟防火阀 2. 规格、型号：630*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 57 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	030703001035	70° 防烟防火阀 1200*800mm(地下室)	1. 名称：70° 防烟防火阀 2. 规格、型号：1200*800mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
70	030703001036	70° 防烟防火阀 1250*	1. 名称：70° 防烟防火阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 58 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		400mm(地下室)	2. 规格、型号：1250*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
71	030703001037	70° 防烟防火阀 1400*800mm(地下室)	1. 名称：70° 防烟防火阀 2. 规格、型号：1400*800mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 59 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧固、试动、接线、支吊架制作 安装、风阀及其所有管件及附件 制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
72	030703001038	手动对开多叶调节风阀 500*200mm(地下室)	1. 名称：手动对开多叶调节风阀 2. 规格、型号：500*200mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 60 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
73	030703001039	手动对开多叶调节风阀 500*400mm(地下室)	1. 名称：手动对开多叶调节风阀 2. 规格、型号：500*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
74	030703001040	手动对开多叶调节风阀 630*320mm(地下室)	1. 名称：手动对开多叶调节风阀 2. 规格、型号：630*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 61 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
75	030703001041	手动对开多叶调节风阀 1000*320mm(地下室)	1. 名称：手动对开多叶调节风阀 2. 规格、型号：1000*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 62 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
76	030703001042	手动对开多叶调节风阀 1250*320mm(地下室)	1. 名称：手动对开多叶调节风阀 2. 规格、型号：1250*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 63 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	030703001043	电动双位风阀 500*320mm(地下室)	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格、型号：500*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
78	030703001044	排烟阀 1000*400mm(地下室)	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：1000*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 64 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
79	030703001045	排烟阀 1250*400mm(地下室)	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：1250*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 65 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		风口								
80	030703011001	下排风口 400x400mm(地下室)	1. 名称：下排风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x400mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
81	030703011002	下排风口 500x500mm(地下室)	1. 名称：下排风口 2. 材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 66 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：500x500mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
82	030703011003	单层百叶风口 300x200mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：300x200mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 67 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
83	030703011004	单层百叶风口 400x200mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x200mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
84	030703011005	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口	个	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 68 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		400x400mm(地下室)	2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x400mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
85	030703011006	单层百叶风口 500x300mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：500x300mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 69 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
86	030703011007	单层百叶风口 500x400mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：500x400mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 70 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
87	030703011008	单层百叶风口 630x320mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：630x320mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
88	030703011009	单层百叶风口 500x800mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：500x800mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 71 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
89	030703011010	单层百叶风口 1200x800mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1200x800mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 72 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
90	030703011011	单层百叶风口 1600x1200mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1600x1200mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	3.000					
91	030703011012	单层百叶风口 2000x2500mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：2000x2500mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 73 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
92	030703011013	单层百叶风口 2500x320mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：2500x320mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 74 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
93	030703011014	单层百叶风口(带阀) 250x200mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250x200mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
94	030703011015	单层百叶风口(带阀) 400x400mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x400mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 75 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
95	030703011016	单层百叶风口(带阀) 400x500mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x500mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 76 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
96	030703011017	单层百叶风口(带阀) 500x500mm(地下室)	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 材质：综合考虑 3. 规格：500x500mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
97	030703011018	防火风口 400x400mm(地下室)	1. 名称：防火风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x400mm	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 77 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含： 对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式： 综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求： 满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
98	030703011019	防火风口 500x400mm(地下室)	1. 名称： 防火风口 2. 材质： 综合考虑 3. 规格： 500x400mm 4. 包含： 对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式： 综合、超高因素	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 78 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
99	030703011020	自垂百叶风口 1000x1200mm(地下室)	1. 名称：自垂百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1000x1200mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
100	030703011021	多叶送风口 400x1250mm (地下室)	1. 名称：多叶送风口 2. 材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 79 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：400x1250mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
101	030404031001	排烟阀控制按钮(地下室)	1. 名称：排烟阀控制按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：配套钥匙、钢绳、测	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 80 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位、划线、打眼、埋塑料胀管、 接焊包头等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
		分部小计								
		消声器								
102	030703020001	消声器 250*200*1000mm (地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：250*200*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综 合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及 附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及	节	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 81 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
103	030703020002	消声器 400*320*1000mm (地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：400*320*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	节	2.000					
104	030703020003	消声器 500*250*1000mm (地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：500*250*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑	节	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 82 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
105	030703020004	消声器 630*320*1000mm (地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：630*320*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装	节	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 83 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
106	030703020005	消声器 630*400*1000mm (地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：630*400*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	节	1.000					
107	030703020006	消声器 800*320*1000mm (地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：800*320*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求	节	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 84 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
108	030703020007	消声器 1000*1000*1500mm(地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：1000*1000*1500mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作	节	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 85 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
109	030703020008	消声器 1400*800*1500mm(地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：1400*800*1500mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	节	1.000					
110	030703020009	消声器 2000*400*1500mm(地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：2000*400*1500mm	节	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 86 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
111	030703020010	消声器 2000*500*1500mm(地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：2000*500*1500mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件	节	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 87 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
112	030703020011	消声器 2500*400*1500mm(地下室)	1. 名称：消声器 2. 规格：2500*400*1500mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	节	1.000					
113	030703020012	消声弯头 1000*1000mm(	1. 名称：消声弯头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 88 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室)	2. 规格：1000*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		空调								
114	030701003001	3匹柜机分体变频空调 AC3.0(地下室)	1. 名称：3匹柜机分体变频空调 AC3.0 2. 规格、型号：3HP, 制冷量：7.2kW, 制热量：7.8kW, 制冷功率： 3.	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 89 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2285W, APF:4.42 3. 安装形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 4. 质量：满足设计及规范要求 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 包含：制冷剂、空调内机、外机、空调冷媒管、连接线、固定支架、溅水盘、金属防鼠防虫网等安装附配件以及调试等所需全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
115	030701003002	5匹柜式分体变频空调 AC5.0(地下室)	1. 名称：5匹柜式分体变频空调 AC5.0 2. 规格、型号：5HP, 制冷量：12kW, 制热量：12.5kW, 制冷功率：3850W, APF:3.8	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 90 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 4. 质量：满足设计及规范要求 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 包含：制冷剂、空调内机、外机、空调冷媒管、连接线、固定支架、溅水盘、金属防鼠防虫网等安装附配件以及调试等所需全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
116	030404031002	除湿机 CS-B1-1(地下室)	1. 名称：除湿机 2. 规格、型号：MS-960B, 每日除湿量:90L/D 3. 安装形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 4. 质量：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 91 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
117	030404031003	除湿机 CS-B1-2(地下室)	1. 名称：除湿机 2. 规格、型号：MS-960B, 每日除湿量:90L/D 3. 安装形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 4. 质量：满足设计及规范要求 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
118	030404031004	除湿机 CS-B1-3(地下室)	1. 名称：除湿机 2. 规格、型号：MS-950B, 每日除湿量:48L/D	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 92 页 共 93 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 4. 质量：满足设计及规范要求 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
119	031301012001	工程系统检测、检验	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1. 000					
120	031301017002	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1. 000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			57292.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2046.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12091.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27530.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15625.36			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018005	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	63832.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		63832.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【通风空调工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901002001	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65(地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装	m	522.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
2	030901002002	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100(地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、	m	78.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030901002003	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN150(地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切	m	436.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	031002001001	消火栓管道支架(地下室)	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	Kg	541.100					
5	031201001001	消火栓管道刷油(地下室)	1. 除锈级别：满足设计及规范	m²	337.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数：满足设计及规范要求 4. 标志色方式、品种：满足设计及规范要求 5. 包含：调配、涂刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	031003003001	消防蝶阀 DN100(地下室)	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	031003003002	消防蝶阀 DN150(地下室)	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	20.000					
8	031003003003	消防橡胶接头 DN150(地下室)	1. 类型：消防橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	030901010001	丁型消火栓箱(地下室)	1. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 型号、规格：丁型消火栓箱 3. 附件材质、规格：内设Φ65mm消火栓，Φ19水枪、25米DN65麻质衬胶水带，人员密集区（非机动车库、商业、物管办公）还应配备30米DN25消防软管及Φ6直流喷雾喷枪 4. 包含：外观检查、切管、套	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝、箱体及消火栓安装、附件安装、水压试验等 5. 详国标图集15S202 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030901010002	组合式消火栓箱(地下室)	1. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 型号、规格：组合式消火栓箱 3. 附件材质、规格：内设 $\phi 65\text{mm}$ 消火栓， $\phi 19$ 水枪、25米DN65麻质衬胶水带，人员密集区（非机动车库、商业、物管办公）还应配备30米DN25消防软管及 $\phi 6$ 直流喷雾喷枪 4. 包含：外观检查、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件安装、水压试验等	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4(地下室)	1. 形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	具	144.000					
12	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5(地下室)	1. 形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	具	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	030901013003	悬挂式超细干粉自动灭火装置 FCX（ABC）-II，容量：4KG（地下室）	1. 形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 规格、型号：悬挂式超细干粉自动灭火装置、FCX（ABC）-II，容量：4KG 3. 悬挂放置 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	具	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
14	030901013004	悬挂式超细干粉自动灭 火装置 FCX（ABC）-II ，容量：5KG(地下室)	1. 形式：综合考虑、超高因素等 综合考虑 2. 规格、型号：悬挂式超细干粉 自动灭火装置、FCX（ABC）-II ，容量：5KG 3. 悬挂放置 4. 包含：外观检查、压力表检查 、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	具	1.000					
15	030901013005	悬挂式超细干粉自动灭 火装置 FCX（ABC）-II ，容量：20KG(地下室)	1. 形式：综合考虑、超高因素等 综合考虑 2. 规格、型号：悬挂式超细干粉 自动灭火装置、FCX（ABC）-II ，容量：20KG 3. 悬挂放置	具	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
16	030901013006	灭火器放置箱(地下室)	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：外观检查、压力表检查、箱体搬运、就位等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	77.000					
17	030817008001	柔性防水套管制作安装 介质管道DN150(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
18	030817008002	一般钢套管制作安装 介 质管道DN65 (地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要 求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	9.000					
19	030817008003	一般钢套管制作安装 介 质管道DN100 (地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	030817008004	一般钢套管制作安装 介质管道DN150(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	13.000					
21	030905002001	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统(地下室)	1. 名称：水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		喷淋系统								
22	030901001001	喷淋热浸镀锌钢管 DN25 (地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	1464.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	030901001002	喷淋热浸镀锌钢管 DN32 (地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌	m	1132.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	030901001003	喷淋热浸镀锌钢管 DN40 (地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：综合考虑	m	389.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	030901001004	喷淋热浸镀锌钢管 DN50 (地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌	m	505.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030901001005	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内、超高因素	m	76.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		(地下室)	等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
27	030901001006	喷淋热浸镀锌钢管 DN80 (地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等 综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配 套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管 、压槽、对口、调直、涂抹润滑 剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺 栓、水压试验、水冲洗、色环标 记、管卡制作安装	m	166.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	030901001007	喷淋热浸镀锌钢管 DN100 (地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、	m	169.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030901001008	喷淋热浸镀锌钢管 DN125 (地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切	m	24.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030901001009	喷淋热浸镀锌钢管 DN150(地下室)	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、	m	637.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	031002001002	喷淋管道支架(地下室)	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	Kg	2615.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
32	031201001002	喷淋管道刷油(地下室)	1. 除锈级别：满足设计及规范要求 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数：满足设计及规范要求 4. 标志色方式、品种：满足设计及规范要求 5. 包含：调配、涂刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m²	778.250					
33	031003003004	信号阀 DN80(地下室)	1. 类型：信号阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接、紧螺栓、试压检查、法兰等 所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
34	031003003005	信号阀 DN100(地下室)	1. 类型：信号阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接 、紧螺栓、试压检查、法兰等所 有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
35	031003003006	信号阀 DN150(地下室)	1. 类型：信号阀	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
36	030901006001	水流指示器 DN80(地下室)	1. 类型：水流指示器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：外观检查、功能检测、切管、坡口、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、安装及调	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整、试验后复位等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030901006002	水流指示器 DN100(地下室)	1. 类型：水流指示器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：外观检查、功能检测、切管、坡口、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、安装及调整、试验后复位等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
38	030901006003	水流指示器 DN150(地下室)	1. 类型：水流指示器	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室)	2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：外观检查、功能检测、切管、坡口、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、安装及调整、试验后复位等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	031003003007	消防蝶阀 DN100(地下室)	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	031003003008	消防蝶阀 DN150(地下室)	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	10.000					
41	031003010001	消防橡胶接头 DN150(地下室)	1. 类型：消防橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、橡胶接头 连接、紧螺栓、试压检查、法兰 等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
42	030901007001	减压孔板孔 DN80 (地下 室)	1. 类型：减压孔板 2. 孔径：满足设计及规范要求 3. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 4. 规格、压力等级：DN80 5. 连接形式：综合考虑 6. 焊接方法：综合考虑 7. 包含：外观检查、切管、坡口 、焊法兰、减压孔板预安装、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拆除、二次安装等、超高因素等 综合考虑 8. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
43	030901007002	减压孔板孔 DN100 (地下 室)	1. 类型：减压孔板 2. 孔径：满足设计及规范要求 3. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 4. 规格、压力等级：DN100 5. 连接形式：综合考虑 6. 焊接方法：综合考虑 7. 包含：外观检查、切管、坡口 、焊法兰、减压孔板预安装、拆 除、二次安装等、超高因素等综 合考虑 8. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030901007003	减压孔板孔 DN150 (地下室)	1. 类型：减压孔板 2. 孔径：满足设计及规范要求 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接形式：综合考虑 6. 焊接方法：综合考虑 7. 包含：外观检查、切管、坡口、焊法兰、减压孔板预安装、拆除、二次安装等、超高因素等综合考虑 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	5.000					
45	030901003001	直立式喷头(上喷) 68℃ (地下室)	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求	个	1173.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：外观检查、管口套丝、 管件安装、丝堵拆装、喷头追位 及安装、装饰盘安装、喷头外观 清洁等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
46	030901003002	直立式喷头(下喷) 68℃ (地下室)	1. 有、无吊顶：有吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计 及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并 符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、 管件安装、丝堵拆装、喷头追位 及安装、装饰盘安装、喷头外观 清洁等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	030901003003	直立式喷头(下喷) 93℃ (地下室)	1. 有、无吊顶：有吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、装饰盘安装、喷头外观清洁等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	11.000					
48	031003001001	自动排气阀 DN20(地下室)	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、排气阀安装、试压检查、配套截止阀等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
49	030901008001	末端试水阀 DN25 (地下室)	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	7.000					
50	030901008002	末端试水装置 DN25 (地下室)	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 配套阀门及其他成套附件安装综合考虑 5. 包含：外观检查、切管、套丝、上零件、整体组装、一次水压试验、放水试验等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
51	030817008005	柔性防水套管制作安装 介质管道DN150(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030817008006	一般钢套管制作安装 介质管道DN25 (地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
53	030817008007	一般钢套管制作安装 介质管道DN32 (地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
54	030817008008	一般钢套管制作安装 介 质管道DN40(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计及规范要 求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	3.000					
55	030817008009	一般钢套管制作安装 介 质管道DN50(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计及规范	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030817008010	一般钢套管制作安装 介质管道DN65(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
57	030817008011	一般钢套管制作安装 介质管道DN80(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
58	030817008012	一般钢套管制作安装 介质管道DN100(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
59	030817008013	一般钢套管制作安装 介质管道DN125(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN125 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
60	030817008014	一般钢套管制作安装 介 质管道DN150(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	13.000					
61	030905002002	水灭火控制装置调试 自	1. 名称：水灭火控制装置调试	点	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		动喷水灭火系统(地下室)	自动喷水灭火系统 2. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		气体灭火								
62	030902009001	柜式无管网预制七氟丙烷灭火装置 HFC-227ea 200kg (100L*2瓶) (地下室)	1. 名称：柜式无管网预制七氟丙烷灭火装置 2. 规格、型号：HFC-227ea 3. 要求：设计用量:200kg (100L*2瓶) 4. 包含：外观检查、气体瓶柜安装、系统组件安装、阀驱动装置安装等, 超高因素综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030902009002	柜式无管网预制七氟丙烷灭火装置 HFC-227ea 300kg (150L*2瓶) (地下室)	1. 名称：柜式无管网预制七氟丙烷灭火装置 2. 规格、型号：HFC-227ea 3. 要求：设计用量:300kg (150L*2瓶) 4. 包含：外观检查、气体瓶柜安装、系统组件安装、阀驱动装置安装等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	3.000					
64	030703011022	机械泄压口XYK(B) 泄压阀面积0.12m²(地下室)	1. 名称：机械泄压口XYK(B) 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：泄压阀面积0.12m² 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加垫、找正、找平、固定、试动、调整、接线、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
65	030703011023	机械泄压口XYK(B) 泄压阀面积0.17m²(地下室)	1. 名称：机械泄压口XYK(B) 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：泄压阀面积0.17m² 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、接线、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
66	030905004001	气体灭火系统装置调试155L(地下室)	1. 名称：气体灭火系统装置调试155L 2. 包含：工具准备、模拟喷气试验、储存容器切换器操作试验、气体试喷等等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	点	4.000					
		分部小计								
		消防泵房								
67	030109001001	消火栓泵XBD(L)9/25 Q=25L/S, H=85m, P=45KW(地下室)	1. 名称：消火栓泵 2. 规格、型号：XBD(L)9/25 3. 参数：Q=25L/S, H=85m, P=45KW 4. 设备减振，型钢支架制安除锈刷漆	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含不限于基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转、电动机检查接线、拆装检查等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
68	030109001002	喷淋泵XBD(L)8/50 Q=50L/S, H=80m, P=75KW(地下室)	1. 名称：喷淋泵 2. 规格、型号：XBD(L)8/50 3. 参数：Q=50L/S, H=80m, P=75KW 4. 设备减振，型钢支架制安除锈刷漆 5. 包含不限于基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转、电动机检查接线、拆装检查等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	030801001001	泵房焊接钢管 DN150(地下室)	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗 设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管线，灌水加压，停压检查，强度试验，严密性试验，拆除临时性管线、盲板，现场清理等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
70	030801001002	泵房焊接钢管 DN200(地下室)	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗 设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管线，灌水加压，停压检查，强度试验，严密性试验，拆除临时性管线、盲板，现场清理等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	6.190					
71	030801001003	泵房焊接钢管 DN300(地	1. 材质：焊接钢管	m	25.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	2. 规格：DN300 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗 设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口， 坡口加工，坡口磨平，管口组对 ，焊接，管口封闭，管道安装， 制堵盲板，装设临时泵、管线， 灌水加压，停压检查，强度试验 ，严密性试验，拆除临时性管线 、盲板，现场清理等、超高因素 等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
72	030801001004	泵房热浸镀锌加厚钢管 DN65(地下室)	1. 材质：热浸镀锌加厚钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑	m	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗 设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管线，灌水加压，停压检查，强度试验，严密性试验，拆除临时性管线、盲板，现场清理等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
73	030801001005	泵房热浸镀锌加厚钢管 DN150 (地下室)	1. 材质：泵房热浸镀锌加厚钢管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、消毒、吹扫与清	m	58.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管线，灌水加压，停压检查，强度试验，严密性试验，拆除临时性管线、盲板，现场清理等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
74	030801001006	泵房热浸镀锌钢管 DN65 (地下室)	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗 设计要求：满足设计及规范要求	m	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管线，灌水加压，停压检查，强度试验，严密性试验，拆除临时性管线、盲板，现场清理等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
75	030801001007	泵房热浸镀锌钢管 DN100(地下室)	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组	m	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管线，灌水加压，停压检查，强度试验，严密性试验，拆除临时性管线、盲板，现场清理等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
76	030801001008	泵房热浸镀锌钢管 DN150 (地下室)	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗 设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管	m	112.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线，灌水加压，停压检查，强度 试验，严密性试验，拆除临时性 管线、盲板，现场清理等、超高 因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
77	030804001001	焊接管件 DN65(地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格：DN65（弯头、三通、 四通、大小头等各型管件） 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计 及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工， 坡口磨平，管口组对，焊接、补 刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	030804001002	焊接管件 DN100(地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格：DN100（弯头、三通、四通、大小头等各型管件） 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
79	030804001003	焊接管件 DN150(地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格：DN150（弯头、三通、四通、大小头等各型管件） 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
80	030804001004	焊接管件 DN200(地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格：DN200（弯头、三通、四通、大小头等各型管件） 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
81	030804001005	焊接管件 DN300(地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格：DN300（弯头、三通、	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			四通、大小头等各型管件) 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
82	031002001003	消防泵房管道支架(地下室)	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	Kg	125.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
83	031201001003	消防泵房管道刷油(地下室)	1. 除锈级别：满足设计及规范要求 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数：满足设计及规范要求 4. 标志色方式、品种：满足设计及规范要求 5. 包含：调配、涂刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m²	89.270					
84	031003003009	消防蝶阀 DN100(地下室)	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
85	031003003010	消防蝶阀 DN150(地下室)	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
86	031003003011	消防明杆闸阀 DN150(地下室)	1. 类型：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	12.000					
87	031003003012	消防明杆闸阀 DN200(地下室)	1. 类型：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
88	031003003013	消防明杆闸阀 DN300(地下室)	1. 类型：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN300 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
89	031003003014	消防Y型过滤器 DN150(地下室)	1. 类型：消防Y型过滤器 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
90	031003003015	消防Y型过滤器 DN200（地下室）	1. 类型：消防Y型过滤器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
91	031003003016	消防消声止回阀 DN150(地下室)	1. 类型：消防消声止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
92	031003010002	消防橡胶接头 DN150(地下室)	1. 类型：消防橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、橡胶接头连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
93	031003010003	消防橡胶接头 DN200(地下室)	1. 类型：消防橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、橡胶接头连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
94	031003003017	消防电动阀 DN65(地下室)	1. 类型：消防电动阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰、接线等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
95	031003003018	消防持压泄压阀 DN150(地下室)	1. 类型：消防持压泄压阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接、紧螺栓、试压检查、法兰等 所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
96	031003003019	消防安全泄压阀 DN150 (地下室)	1. 类型：消防安全泄压阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接 、紧螺栓、试压检查、法兰等所 有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
97	031003003020	消防试水消火栓 SN65 (	1. 类型：消防试水消火栓	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：SN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
98	031003003021	消防旋流防止器 DN300 (地下室)	1. 类型：消防旋流防止器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN300 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、旋流防止器连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
99	031003003022	不锈钢丝网 14目(地下室)	1. 类型：不锈钢丝网 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN150、14目 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
100	030804001006	同心异径管 DN150(地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格、型号：同心异径管 DN150	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
101	030804001007	偏心异径管 DN150(地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格、型号：偏心异径管 DN150 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
102	030804001008	偏心异径管 DN200 (地下室)	1. 材质：同主管道 2. 规格、型号：偏心异径管 DN200 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
103	031003003023	消防水锤消除器 DN150 (地下室)	1. 类型：消防水锤消除器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
104	030901004001	湿式报警阀组 DN150(地下室)	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件配置：湿式报警阀、信号阀、警铃等相关附件综合考虑 6. 包含：部件外观检查、切管、坡口、组对、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、整体组装、部件及配管安装、报警阀泄放	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试验管安装、报警装置调试等、 超高因素等综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
105	030601002001	压力表(地下室)	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：满足设计及规范 要求 3. 包含：清理、表计试验、安装 、固定、挂牌、取源部件保管、 提供、清洗、配合单体试运转等 ， 超高因素等综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	套	8.000					
106	030601002002	电子压力表(地下室)	1. 名称：电子压力表 2. 型号、规格：满足设计及规范 要求 3. 包含：清理、表计试验、安	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转等、超高因素等综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
107	030503006001	流量测试装置 DN150(地下室)	1. 名称：流量测试装置 2. 功能：满足设计及规范要求 3. 规格、型号：DN150 4. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	支	2.000					
108	030601002003	压力开关 DN150(地下室)	1. 名称：压力开关 2. 规格、型号：DN150 3. 包含：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管、提供、清洗、配合单体试运转等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
109	030601005001	玻璃管液位计 DN20(地下室)	1. 名称：玻璃管液位计 2. 规格、型号：DN20 3. 支架形式、材质：满足设计及规范要求 4. 包含：设备清理、上接头、安装、挂牌等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
110	030817008015	柔性防水套管制作安装 介质管道DN150(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
111	030817008016	柔性防水套管制作安装 介质管道DN300(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN300 4. 填料材质：满足设计及规范要 求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	4.000					
112	030817008017	一般钢套管制作安装 介 质管道DN300(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN300 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
113	031301017003	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			76355.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2726.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16114.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36690.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20824.24			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018006	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	84220.56	
合计			84220.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007001	钢塑复合管 DN20(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管【涂(衬)塑焊接钢管】 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	15.280					
2	031001007002	钢塑复合管 DN40(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管【涂(衬)塑焊接钢管】	m	42.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	031001007003	钢塑复合管 DN50(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑	m	5.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	031001007004	钢塑复合管 DN80(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN80 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	104.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	031001007005	钢塑复合管 DN100(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	126.550					
6	031002001004	给水管道支架(地下室)	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求	Kg	131.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	031003002001	给水截止阀 DN20 (地下室)	1. 类型：给水截止阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
8	031003002002	给水截止阀 DN40 (地下室)	1. 类型：给水截止阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	031003001002	给水闸阀 DN50 (地下室)	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	031003003024	给水闸阀 DN80(地下室)	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
11	031003003025	给水闸阀 DN100(地下室)	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接、紧螺栓、试压检查、法兰等 所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
12	031003010004	给水橡胶接头 DN40(地 下室)	1. 类型：给水橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计 及规范要求 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、加垫、安 装、试压检查等所有附件, 超高 因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
13	031003010005	给水橡胶接头 DN100(地 下室)	1. 类型：给水橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计 及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、橡胶接头连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	030817008018	一般钢套管制作安装 介质管道DN80 (地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030817008019	一般钢套管制作安装 介质管道DN100(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
16	030817008020	柔性防水套管制作安装 介质管道≤DN50(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道D≤DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	030817008021	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
		分部小计								
		排水工程								
18	031001006001	PVC-U加厚塑料排水管 DN65(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U加厚塑料排水管 3. 型号、规格：DN65	m	27.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔洞 预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试 验、管道支架、管卡制作安装， 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
19	031001006002	PVC-U加厚塑料排水管 DN75(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U加厚塑料排水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔洞 预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试 验、管道支架、管卡制作安	m	50.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装, 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	031001006003	PVC-U加厚塑料排水管 DN150 (地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U加厚塑料排水管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	51.350					
21	031004008001	地漏 DN75 (地下室)	1. 名称：地漏 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 3. 型号、规格：DN75 4. 包含：安装、与下水管连接、试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	031003003026	污水闸阀 DN75(地下室)	1. 类型：污水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN75 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
23	030817008022	柔性防水套管制作安装	1. 类型：柔性防水套管制作安	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		介质管道DN75(地下室)	装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN75 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	030817008023	柔性防水套管制作安装 介质管道DN150(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		压力排水工程								
25	030109011001	潜污泵 WQ65-25-13-1400-2.2(地下室)	1. 名称：潜污泵 2. 规格、型号：WQ65-25-13-1400-2.2 3. 参数：Q=25m ³ /h H=13m N=2.2Kw 4. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架、导轨制安、支架除锈刷油、控制线缆安装、液位控制系统、浮球、软接头、大小头等所有配套附件，电机的检查接线、泵	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的拆装检查及调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030109011002	潜污泵 JYWQ80-40-15-1600-4(地下室)	1. 名称：潜污泵 2. 规格、型号：JYWQ80-40-15-1600-4 3. 参数：Q=40m[3]/h H=15m N=4.0Kw 4. 单机试运转要求：满足设计及规范要求 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架、导轨制安、支架除锈刷油、控制线缆安装、液位控制系统、浮球、软接头、大小头等所有配套附件，电机的检查接线、泵的拆装检查及调试	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	031001002001	污水热浸镀锌钢管 DN80 (地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种管件、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	91.850					
28	031001002002	污水热浸镀锌钢管 DN100(地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100	m	42.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种管件、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	031001002003	污水热浸镀锌钢管 DN150 (地下室)	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种管件、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲	m	102.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	031002001005	污水管道支架(地下室)	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	Kg	74.650					
31	031202002001	污水管道防腐(地下室)	1. 除锈级别：满足设计及规范要求 2. 涂刷（喷）品种：满足设计及规范要求 3. 分层内容：二布三油防腐	m²	71.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度： 满足设计及规范要求 5. 包含：施工准备、材料搬运、 熬沥青、涂刷、缠玻璃丝布等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
32	031003003027	污水闸阀 DN80(地下室)	1. 类型：污水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接 、紧螺栓、试压检查、法兰等所 有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	12.000					
33	031003003028	污水闸阀 DN100(地下室)	1. 类型：污水闸阀	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	031003003029	污水止回阀 DN80 (地下室)	1. 类型：污水止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	031003003030	污水止回阀 DN100(地下室)	1. 类型：污水止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	8.000					
36	031003010006	污水橡胶接头 DN80(地下室)	1. 类型：污水橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、橡胶接	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	031003010007	污水橡胶接头 DN100(地下室)	1. 类型：污水橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、橡胶接头连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	8.000					
38	030601002004	压力表(地下室)	1. 名称：压力表	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：满足设计及规范要求 3. 包含：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转等，超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	030817008024	柔性防水套管制作安装 介质管道DN80(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
40	030817008025	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
41	030817008026	柔性防水套管制作安装 介质管道DN150(地下室)	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		给水泵房								
42	030801006001	泵房SUS304不锈钢管 DN80(地下室)	1. 材质：SUS304不锈钢管 2. 规格：DN80 3. 连接方法：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	19.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
43	030801006002	泵房SUS304不锈钢管 DN100 (地下室)	1. 材质：SUS304不锈钢管 2. 规格：DN100 3. 连接方法：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 5. 包含：调直、切管、压槽、对口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	13.290					
44	030801006003	泵房SUS304不锈钢管 DN125 (地下室)	1. 材质：SUS304不锈钢管 2. 规格：DN125 3. 连接方法：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 脱脂设计要求：满足设计及	m	14.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 包含：调直、切管、压槽、对 口、涂润滑剂、上胶圈、安装卡 箍件，管道及管件安装，水压试 验及水冲洗 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
45	031003003031	给水闸阀(不锈钢) DN80 (地下室)	1. 类型：给水闸阀(不锈钢) 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接 、紧螺栓、试压检查、法兰等所 有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	3.000					
46	031003003032	给水闸阀(不锈钢)	1. 类型：给水闸阀(不锈钢)	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN100(地下室)	2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	031003003033	给水闸阀(不锈钢) DN125(地下室)	1. 类型：给水闸阀(不锈钢) 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN125 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	031003003034	给水Y型过滤器(不锈钢) DN80(地下室)	1. 类型：给水Y型过滤器(不锈钢) 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
49	031003003035	给水电动阀(不锈钢) DN80(地下室)	1. 类型：给水电动阀(不锈钢) 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰、接线等所有附件, 超高因素综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	031003003036	给水流量控制阀(不锈钢) DN80(地下室)	1. 类型：给水流量控制阀(不锈钢) 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰、接线等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
51	031003003037	给水旋流防止器(不锈钢) DN125(地下室)	1. 类型：给水旋流防止器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN125 4. 连接形式：法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	031003003038	给水安全泄压阀(不锈钢) DN100(地下室)	1. 类型：给水安全泄压阀(不锈钢) 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
53	030503006002	电磁流量计 DN80(地下	1. 名称：电磁流量计	支	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		室)	2. 功能：满足设计及规范要求 3. 规格、型号：DN80 4. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	031003002003	液压水位控制阀(不锈钢) DN80(地下室)	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：制垫、加垫、控制阀连接、紧螺栓、试压检查、配套浮球阀、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	031003003039	消能筒(地下室)	1. 类型：消能筒 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：满足设计及规范要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
56	031006011001	紫外线消毒器 Q=40m³/h , N=1.5kW(地下室)	1. 名称：紫外线消毒器 2. 规格、型号：Q=40m³ /h, N=1.5kW 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含：外观检查、设备就位、设备及附件安装、接管、调试等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
57	031006015001	生活水箱 4.0m*4.0m*2.5m(地下室)	1. 材质、类型：不锈钢(SU30408) 2. 型号、规格：4.0m*4.0m*2.5m 3. 包含：开箱检查、分片组装、消毒、清洗、满水试验、水箱配套法兰、液位计、通气管呼吸管、防虫防鼠网罩、溢流管、放空管、溢流喇叭口、爬梯、防雷设施、消防水箱人孔及配套锁具等所有附件, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
58	031006001001	变频给水泵组 Q=20m³/h	1. 设备名称：变频给水泵组	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：满足设计及规范要求 3. 水泵主要技术参数：Q总=40m³/h, 配泵*3 (Q=20m³/h, H=60m, N=5.5kw, 成套设备(水泵两用一备、含气压罐) 4. 附件名称、规格、数量：水泵、大小头、进出水闸阀、过滤器、橡胶接头、压力表、水锤消除器、气压罐、法兰、配套控制柜等 5. 包含：基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、传感器、压力表、附件安装、单机试运转、增压泵、进出水配套阀门、控制箱（柜）、配套线缆、配套储气罐、电动机检查接线、拆装检查等 6. 减震装置形式：满足设计及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
59	030817008027	一般钢套管制作安装 介质管道DN100(地下室)	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
60	031301017004	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			28075.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1002.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5925.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13490.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7656.97			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018007	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		充电桩系统								
1	030408001003	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	177.490					
2	030408001004	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm²	m	120.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030408001005	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	211.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030408001006	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装	m	88.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 4 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030408001007	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	123.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 5 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	030408006002	电力电缆头制作安装 三 芯 截面 ≤10mm²(地下 室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤ 10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综 合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	98.000					
7	030408006003	电力电缆头制作安装 五 芯 截面 ≤16mm²(地下 室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
8	030408006004	电力电缆头制作安装 五 芯 截面 ≤35mm²(地下 室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综 合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 切清洗、内屏蔽层处理、焊接地 线、压接线端子、装热缩	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 7 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	030408006005	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤50mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤50mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
10	030408006006	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤120mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
11	030408006007	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤240mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤240mm²	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 9 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030404017001	-1F防火分区1充电桩配电总箱 B1APZ1-DZ1(地下室)	1. 名称：-1F防火分区1充电桩配电总箱 B1APZ1-DZ1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 10 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017002	-1F防火分区1充电桩配电总箱 B1APZ1-DZ2(地下室)	1. 名称：-1F防火分区1充电桩配电总箱 B1APZ1-DZ2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 11 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017003	电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ1(地下室)	1. 名称：电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 12 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	030404017004	电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ2(地下室)	1. 名称：电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017005	电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ3(地下室)	1. 名称：电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ3 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 13 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017006	电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ4(地下室)	1. 名称：电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ4 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 14 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017007	电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ5(地下室)	1. 名称：电动汽车充电桩表柜 B1AP1-DZ5 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件 、仪表、盘内配线、绝缘板、端 子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综 合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017008	电动汽车充电桩表柜 B1AP1-ZLDZ1(地下室)	1. 名称：电动汽车充电桩表柜 B1AP1-ZLDZ1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
20	030404017009	电动汽车充电桩表柜	1. 名称：电动汽车充电桩表柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		B1AP1-ZLDZ2(地下室)	B1AP1-ZLDZ2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030404017010	专用限流防火保护器箱（3只）（地下室）	1. 名称：专用限流防火保护器箱（3只） 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：单回路三相限流式防	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 17 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火保护器 额定电流63A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030404017011	专用限流防火保护器箱（6只）（地下室）	1. 名称：专用限流防火保护器箱（6只） 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：单回路三相限流式防火保护器 额定电流63A 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	030404017012	专用限流防火保护器箱（8只）（地下室）	1. 名称：专用限流防火保护器箱（8只） 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：单回路限流式防火保护器 额定电流40A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	030404017013	专用限流防火保护器箱（9只）（地下室）	1. 名称：专用限流防火保护器箱（9只） 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：单回路限流式防火保护器 额定电流40A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 20 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			子外部接线、支架(含挂墙安装 型钢支架制作、安装、型钢除锈 、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
25	030404017014	专用限流防火保护器箱 (12只)(地下室)	1. 名称：专用限流防火保护器箱 (12只) 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 参数：单回路限流式防火保护 器 额定电流40A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件 、仪表、盘内配线、绝缘板、端 子、箱体）、安装、箱体开孔、 焊铜、压铜端子接线及端子外部 接线、支架(含挂墙安装型钢支 架制作、安装、型钢除	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 21 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030404017015	非机动车充电箱 B1AL2-DPC(地下室)	1. 名称：非机动车充电箱 B1AL2-DPC 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pe(kW)：20.00 4. 安装方式：挂墙h=1.5安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
27	030411001002	电气配管 SC40(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	346.960					
28	030411001003	电气配管 SC50(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管	m	63.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030411001004	电气配管 PC50(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC50 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	125.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 24 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030411003002	充电桩桥架 200*100mm(地下室)	1. 名称：充电桩桥架 2. 规格、型号：200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体	m	230.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 25 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			跨接、桥架开孔(含配管开孔)、 刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时 做伸缩节、补偿装置处理；穿梁 、穿剪力墙做套管等,超高因素 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
31	030413001002	桥架支撑架制作、安装(地下室)	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装 、除锈、刷油、防腐,超高因素 综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	kg	256.960					
32	030409002004	桥架内敷设 热镀锌扁钢	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁	m	239.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 26 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-25*4(地下室)	钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		配电箱								
33	030404017016	消火栓、自喷泵总箱 APE-XFB1(地下室)	1. 名称：消火栓、自喷泵总箱 APE-XFB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 27 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030404017017	消火栓泵控制箱 APE-XHB(地下室)	1. 名称：消火栓泵控制箱 APE-XHB 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 28 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030404017018	喷淋泵控制箱 APE-PLB（地下室）	1. 名称：喷淋泵控制箱 APE-PLB 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030404017019	机械应急启动柜(地下室)	1. 名称：机械应急启动柜 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
37	030404017020	-1F防火分区1消防动力总箱 B1APEZ1(地下室)	1. 名称：-1F防火分区1消防动力总箱 B1APEZ1 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 30 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030404017021	-1F防火分区2消防动力总箱 B1APEZ2(地下室)	1. 名称：-1F防火分区2消防动力总箱 B1APEZ2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 31 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	030404017022	-1F防火分区3消防动力 总箱 B1APEZ3(地下室)	1. 名称：-1F防火分区3消防动力总箱 B1APEZ3 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 32 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030404017023	-2F防火分区1消防动力总箱 B2APEZ1(地下室)	1. 名称：-2F防火分区1消防动力总箱 B2APEZ1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030404017024	-2F防火分区2消防动力总箱 B2APEZ2(地下室)	1. 名称：-2F防火分区2消防动力总箱 B2APEZ2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
42	030404017025	排烟风机配电箱 B1APE1-PPY1(地下室)	1. 名称：排烟风机配电箱 B1APE1-PPY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 34 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	030404017026	排烟风机配电箱 B1APE1-PPY2(地下室)	1. 名称：排烟风机配电箱 B1APE1-PPY2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 35 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030404017027	排烟风机配电箱 B2APE1-PPY1(地下室)	1. 名称：排烟风机配电箱 B2APE1-PPY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 36 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030404017028	排烟风机配电箱 B2APE2-PPY1(地下室)	1. 名称：排烟风机配电箱 B2APE2-PPY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
46	030404017029	排烟风机配电箱 B1APE2	1. 名称：排烟风机配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 37 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-PY1(地下室)	B1APE2-PY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	030404017030	加压风机配电箱 B2APE1-JY1(地下室)	1. 名称：加压风机配电箱 B2APE1-JY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030404017031	加压风机配电箱 B2APE1-JY2(地下室)	1. 名称：加压风机配电箱 B2APE1-JY2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 39 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030404017032	送风补风机配电箱 B1APE1-SB1(地下室)	1. 名称：送风补风机配电箱 B1APE1-SB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 40 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030404017033	送风补风机配电箱 B2APE1-SB1(地下室)	1. 名称：送风补风机配电箱 B2APE1-SB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
51	030404017034	送风补风机配电箱 B2APE1-SB2(地下室)	1. 名称：送风补风机配电箱 B2APE1-SB2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 41 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	030404017035	弱电机房配电箱 B1AP-RD(地下室)	1. 名称：弱电机房配电箱 B1AP-RD 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 42 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
53	030404017036	生活泵配电箱 B2AP-SHB (地下室)	1. 名称：生活泵配电箱 B2AP-SHB 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 43 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的 所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
54	030404014001	配电房排风机控制箱 B1AP3-PF1(地下室)	1. 名称：配电房排风机控制箱 B1AP3-PF1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件 、仪表、盘内配线、绝缘板、端 子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综 合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 44 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
55	030404014002	高压室排风机控制箱 B1AP3-PF2(地下室)	1. 名称：高压室排风机控制箱 B1AP3-PF2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
56	030404014003	发电机房排风机控制箱 B1AP3-PF3(地下室)	1. 名称：发电机房排风机控制箱 B1AP3-PF3 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 45 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
57	030404014004	水箱间送风机控制箱 B1AP1-SF1(地下室)	1. 名称：水箱间送风机控制箱 B1AP1-SF1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
58	030404014005	非机动车库排风机控制箱 B1AP2-PF1(地下室)	1. 名称：非机动车库排风机控制箱 B1AP2-PF1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 47 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
59	030404017037	地下室照明总箱 B1ALZ1 (地下室)	1. 名称：地下室照明总箱 B1ALZ1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 48 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	030404017038	-1F防火分区1照明箱 B1AL1(地下室)	1. 名称：-1F防火分区1照明箱 B1AL1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
61	030404017039	-1F防火分区2照明箱 B1AL2(地下室)	1. 名称：-1F防火分区2照明箱 B1AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 49 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030404017040	-1F防火分区3照明箱B1AL3(地下室)	1. 名称：-1F防火分区3照明箱B1AL3 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 50 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030404017041	-2F防火分区1照明箱 B2AL1(地下室)	1. 名称：-2F防火分区1照明箱 B2AL1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件 、仪表、盘内配线、绝缘板、端 子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综 合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030404017042	-2F防火分区2照明箱 B2AL2(地下室)	1. 名称：-2F防火分区2照明箱 B2AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
65	030404017043	配电房备用照明箱	1. 名称：配电房备用照明箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 52 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B1ALEB1(地下室)	B1ALEB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030404014006	应急照明集中电源 B1ALE1-1(地下室)	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE1-1 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
67	030404014007	应急照明集中电源 B1ALE1-2(地下室)	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE1-2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
68	030404014008	应急照明集中电源 B1ALE2(地下室)	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 55 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	030404014009	应急照明集中电源 B1ALE3(地下室)	1. 名称：应急照明集中电源 B1ALE3 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 56 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			子外部接线、支架(含挂墙安装 型钢支架制作、安装、型钢除锈 、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
70	030404014010	应急照明集中电源 B2ALE1(地下室)	1. 名称：应急照明集中电源 B2ALE1 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安 装 5. 包含成套设备供货（含元器件 、仪表、盘内配线、绝缘板、端 子、箱体）、安装、箱体开孔、 焊铜、压铜端子接线及端子外部 接线、支架(含挂墙安装型钢支 架制作、安装、型钢除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 57 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
71	030404014011	应急照明集中电源 B2ALE2(地下室)	1. 名称：应急照明集中电源 B2ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
72	030404014012	潜水泵控制箱 AC-XQS1(地下室)	1. 名称：潜水泵控制箱 AC-XQS1 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pe=8KW 4. 安装方式：挂墙：h=1.5安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
73	030404014013	潜水泵控制箱 AC-XQS2(	1. 名称：潜水泵控制箱 AC-	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 59 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	XQS2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pe=4. 4KW 4. 安装方式：挂墙：h=1. 5安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
74	030404014014	潜水泵控制箱 AC-XQS3(地下室)	1. 名称：潜水泵控制箱 AC-XQS3 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	台	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 参数：Pe=2.2KW 4. 安装方式：挂墙：h=1.5安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
75	030404014015	潜水泵控制箱 AC-QS2(地下室)	1. 名称：潜水泵控制箱 AC-QS2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pe=4.4KW 4. 安装方式：挂墙：h=1.5安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 61 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
76	030404014016	防火卷帘门控制箱(地下室)	1. 名称：防火卷帘门控制箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈、刷油、防腐）、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		桥架、配管								
77	030411001005	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁	m	5157.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
78	030411001006	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	130.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 64 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
79	030411001007	电气配管 SC32(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	334.490					
80	030411001008	电气配管 SC40(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管	m	26.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC40 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
81	030411001009	电气配管 SC50(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	110.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 66 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含测位、划线、打眼、剔（ 修补）沟槽、锯管、配管、接地 、穿引线、暗装、明装或吊顶内 配管包含管道支架制作及安装、 支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
82	030411001010	电气配管 SC100(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因 素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（ 修补）沟槽、锯管、配管、接地 、穿引线、暗装、明装或	m	34.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 67 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
83	030411001011	电气配管 SC150(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC150 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等	m	27.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 68 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
84	030411006001	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	729.000					
85	030411003003	普通强电桥架 CT-200*100mm(地下室)	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格、型号：CT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、	m	284.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 69 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
86	030411003004	普通强电桥架 CT-400*200mm(地下室)	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格、型号：CT-400*200mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体	m	138.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			跨接、桥架开孔(含配管开孔)、 刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时 做伸缩节、补偿装置处理；穿梁 、穿剪力墙做套管等,超高因素 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
87	030411003005	耐火强电桥架 NHCT-200 *100mm(地下室)	1. 名称：耐火强电桥架 2. 规格、型号：NHCT-200* 100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板 、隔板、弯头、三通、四通、连 接片、连接螺栓、螺母、锁扣等 所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨 接、桥架开孔(含配管开孔)、刷 防火漆；过伸缩缝、沉降缝	m	337.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 71 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
88	030411003006	耐火强电桥架 NHCT-300*200mm(地下室)	1. 名称：耐火强电桥架 2. 规格、型号：NHCT-300*200mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高	m	122.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
89	030411003007	耐火强电桥架 NHCT-400*200mm(地下室)	1. 名称：耐火强电桥架 2. 规格、型号：NHCT-400*200mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	m	89.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 73 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
90	030413001003	桥架支撑架制作、安装(地下室)	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	kg	1164.220					
91	030409002005	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4 (地下室)	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、	m	1010.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 74 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
92	030408008001	防火堵洞(防火堵料)(地下室)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	处	8.000					
93	030408009001	防火隔板(地下室)	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
94	030817008028	刚性防水套管制作安装 DN100(地下室)	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
95	030817008029	刚性防水套管制作安装 DN250(地下室)	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：DN250 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
96	030817008030	刚性防水套管制作安装 DN300 (地下室)	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：DN300 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
		分部小计								
		电缆电线								
97	030411004002	电气配线 WDZB1-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	8887.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2.5mm ² (地下室)	2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ- 2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
98	030411004003	电气配线 WDZB1-BYJ- 4mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ- 4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综	m	1603.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
99	030411004004	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	3369.200					
100	030408001008	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm²	m	66.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
101	030408001009	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*4mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	62.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 80 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
102	030408001010	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装	m	12.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 81 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
103	030408001011	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	495.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 82 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030408001012	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	643.820					
105	030408001013	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	63.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
106	030408001014	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、	m	79.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
107	030408001015	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等	m	363.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 85 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
108	030408001016	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	166.780					
109	030408001017	电力电缆 WDZB1-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	36.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 86 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-4*95+1*50mm ² (地下室)	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
110	030408001018	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*6mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因	m	88.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
111	030408001019	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*6mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固	m	44.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 88 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
112	030408001020	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	35.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 89 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
113	030408001021	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	929.130					
114	030408001022	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-	m	113.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 90 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0. 6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0. 6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
115	030408001023	电力电缆 WDZB1N-YJY-0. 6/1KV-5*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0. 6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	180. 570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 91 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
116	030408006008	电力电缆头制作安装 三芯 截面 ≤10mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 92 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
117	030408006009	电力电缆头制作安装 四芯 截面 ≤10mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	9.000					
118	030408006010	电力电缆头制作安装 四	1. 名称：电力电缆头制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 93 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 截面 ≤16mm²(地下室)	2. 规格、型号：四芯 截面 ≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
119	030408006011	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤10mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 94 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
120	030408006012	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤16mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 95 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
121	030408006013	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤35mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	12.000					
122	030408006014	电力电缆头制作安装 五	1. 名称：电力电缆头制作安装	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 96 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯 截面 ≤50mm²(地下室)	2. 规格、型号：五芯 截面 ≤50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
123	030408006015	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤70mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 97 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
124	030408006016	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤120mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤120mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 98 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
125	030408001024	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-1*95mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-1*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	124.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 99 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
126	030408001025	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-1*185mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-1*185mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	496.050					
127	030408001026	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-3*6mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV	m	9.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 100 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
128	030408001027	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-3*50mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-3*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	42.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 101 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
129	030408001028	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-3*95mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-3*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封	m	46.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 102 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
130	030408001029	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-3*50+1*25mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-3*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	42.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 103 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
131	030408001030	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1KV-3*95+1*50mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1KV-3*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	46.520					
132	030408001031	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-5*4mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*4mm ²	m	210.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 104 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
133	030408001032	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-5*6mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	196.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 105 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
134	030408001033	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-5*16mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装	m	661.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 106 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
135	030408001034	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 107 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
136	030408001035	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	218.230					
137	030408001036	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯	m	245.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 108 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
138	030408001037	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、	m	360.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 109 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
139	030408006017	矿物质电力电缆头制作安装 单芯 截面 ≤ 120mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：单芯 截面 ≤ 120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 110 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
140	030408006018	矿物质电力电缆头制作 安装 单芯 截面 ≤ 240mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：单芯 截面 ≤ 240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合 考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	16.000					
141	030408006019	矿物质电力电缆头制作	1. 名称：矿物质电力电缆头制	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 111 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装 三芯 截面 ≤ 10mm ² (地下室)	作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤ 10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
142	030408006020	矿物质电力电缆头制作 安装 三芯 截面 ≤ 50mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤ 50mm ² 3. 材质、类型：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 112 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
143	030408006021	矿物质电力电缆头制作 安装 三芯 截面 ≤ 120mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤ 120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 113 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
144	030408006022	矿物质电力电缆头制作安装 四芯 截面 ≤ 50mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面 ≤ 50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 114 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
145	030408006023	矿物质电力电缆头制作 安装 四芯 截面 ≤ 120mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：四芯 截面 ≤ 120mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合 考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
146	030408006024	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 115 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10mm ² (地下室)	2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
147	030408006025	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 16mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 116 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
148	030408006026	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 35mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综 合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 117 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缠绝缘、压接线管及接线端子、 安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
149	030408006027	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 50mm²(地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综 合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 118 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
150	030408006028	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 70mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 70mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综 合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	4.000					
151	030408006029	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 120mm ² (地下室)	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 119 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			120mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
152	030408002001	控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、	m	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 120 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
153	030408007001	控制电缆头 ≤6芯(地下室)	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜 4. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 5. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切、包缠绝缘、安装、校接线等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	22.000					
154	030403006007	密集型母线槽 CM-1000/5（IP65）(地下室)	1. 名称：密集型母线槽 2. 规格、型号：CM-1000/5（IP65）	m	22.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 121 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 容量(A)：1000A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
155	030403006008	密集型母线槽 CM-1250/5 (IP65) (地下室)	1. 名称：密集型母线槽 2. 规格、型号：CM-1250/5 (IP65) 3. 容量(A)：1250A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	81.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 122 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
156	030403006009	密集型母线槽 CM-1600/5（IP65）（地下室）	1. 名称：密集型母线槽 2. 规格、型号：CM-1600/5（IP65） 3. 容量(A)：1600A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制	m	82.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 123 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
157	030403007004	始端箱 1000A(地下室)	1. 名称：始端箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 容量(A)：1000A 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
158	030403007005	始端箱 1250A(地下室)	1. 名称：始端箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 容量(A)：1250A	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 124 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
159	030403007006	始端箱 1600A(地下室)	1. 名称：始端箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 容量(A)：1600A 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 125 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		开关、插座								
160	030404034001	单联单控开关(地下室)	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	22.000					
161	030404034002	双联单控开关(地下室)	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 126 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
162	030404034003	三联单控开关(地下室)	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
163	030404035001	普通安全型插座（3+2孔）(地下室)	1. 名称：普通安全型插座（3+2孔）	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 127 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：10A （带保护 门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋 塑料胀管、装插座、接线、装盖 等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
164	030404035002	LED插座(地下室)	1. 名称：LED插座 2. 规格、型号：10A （带保护 门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋 塑料胀管、装插座、接线、装盖 等 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 128 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
165	030404035003	电井安全型插座（3+2孔）（地下室）	1. 名称：电井安全型插座（3+2孔） 2. 规格、型号：10A （带保护门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
166	030404035004	单相密闭安全型插座（地下室）	1. 名称：单相密闭安全型插座 2. 规格、型号：10A （带保护门、防溅盖） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 129 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
167	030404035005	挂式空调插座（3孔）（地下室）	1. 名称：挂式空调插座（3孔） 2. 规格、型号：16A （带保护门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
168	030404035006	除湿机插座（安全型，3+2孔）（地下室）	1. 名称：除湿机插座（安全型，3+2孔）	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 130 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：10A （带保护门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
169	030404035007	三相5P柜式空调插座（5孔）（地下室）	1. 名称：三相5P柜式空调插座（5孔） 2. 规格、型号：16A （带保护门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 131 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
170	030404031005	启停双按钮(地下室)	1. 名称：启停双按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、接焊包头等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	5. 000					
		分部小计								
		普通照明灯具								
171	030412001001	LED灯泡 9W（地下室）	1. 名称：LED灯泡	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 132 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：E27，9W，4000K 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
172	030412001002	LED灯泡（壁装）9W（地下室）	1. 名称：LED灯泡（壁装） 2. 规格、型号：E27，9W，4000K 3. 安装形式：壁装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 133 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
173	030412001003	LED防爆灯 50W（地下室）	1. 名称：LED防爆灯 2. 规格、型号：50W，4000K，IP66 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 134 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
174	030412001004	LED雷达感应吸顶灯 12W (地下室)	1. 名称：LED雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号：AC250V，12W， ≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 135 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
175	030412001005	LED雷达感应吸顶灯 24W (地下室)	1. 名称：LED雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号：AC250V，24W， ≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因 素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电 器、灯头盒至灯具的电线等综合 考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑 料膨胀管、灯具安装、接线、接 焊包头、接地、灯具开孔、配套 软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求	套	37.000					
176	030412005001	单管LED密闭日光灯 1* 18W（地下室）	1. 名称：单管LED密闭日光灯 2. 规格、型号：LED，1*18W，L =1.2m 3. 安装部位、形式：综合考虑，	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 136 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
177	030412005002	单管LED密闭日光灯（自带蓄电池）1*18W（地下室）	1. 名称：单管LED密闭日光灯（自带蓄电池） 2. 规格、型号：LED，1*18W，L=1.2m 3. 安装部位、形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 137 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
178	030412005003	红外感应带微光亮条形LED灯 18/3.6W（地下室）	1. 名称：红外感应带微光亮条形LED灯 2. 规格、型号：LED，18/3.6W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台（木台）、吊链、吊管加工、灯具	套	262.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 138 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			组装、接线、接焊包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
179	030412005004	双管LED密闭日光灯 2*18W（地下室）	1. 名称：双管LED密闭日光灯 2. 规格 、型号：LED，2*18W，L=1.2m 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台（木台）、吊链、吊管加工、灯具组装、接线、接焊包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 139 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
180	030412005005	双管LED密闭日光灯（自带蓄电池）2*18W（地下室）	1. 名称：双管LED密闭日光灯（自带蓄电池） 2. 规格 、型号：LED，2*18W，L=1.2m，自带蓄电池 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台（木台）、吊链、吊管加工、灯具组装、接线、接焊包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 140 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
181	030412005006	单管LED密闭日光壁灯 18W（地下室）	1. 名称：单管LED密闭日光壁灯 2. 规格 、型号： LED, 1×18W, L=1200 3. 安装形式： 综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置： 含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台（木台）、吊链、吊管加工、灯具组装、接线、接焊包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求： 满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	21.000					
		分部小计								
		应急照明灯具								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 141 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
182	030412002001	消防型LED应急壁灯 10W （地下室）	1. 名称：消防型LED应急壁灯 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	12.000					
183	030412002002	消防型LED应急天棚灯 10W（地下室）	1. 名称：消防型LED应急天棚灯 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W	套	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 142 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
184	030412004001	消防型LED疏散出口标志灯 1W（地下室）	1. 名称：消防型LED疏散出口标志灯 2. 规格、型号：DC36V，1W，中型，铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 143 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
185	030412004002	消防型LED楼层标志灯1W（地下室）	1. 名称：消防型LED楼层标志灯 2. 规格、型号：DC36V，1W，中型，铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 144 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
186	030412004003	消防型LED单面单向指示标志灯 1W（地下室）	1. 名称：消防型LED单面单向指示标志灯 2. 规格、型号：DC36V，1W，中型，铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 145 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
187	030412004004	消防型LED双面单向指示标志灯 1W（地下室）	1. 名称：消防型LED双面单向指示标志灯 2. 规格、型号：DC36V，1W，中型，铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接	套	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 146 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
188	030412004005	多信息复合标志灯（双面） 1W（地下室）	1. 名称：多信息复合标志灯 2. 规格、型号：DC36V，1W，中型，铝合金拉丝面板，双面 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 147 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
189	030412004006	出口指示/禁止入内标志 灯 1W（地下室）	1. 名称：出口指示/禁止入内标志灯 2. 规格、型号：DC36V，1W，中型，铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	4.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 148 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防雷接地								
190	030409002006	接地母线 热镀锌扁钢 - 40*4 (地下室)	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测 位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设 、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	116.500					
191	030409002007	接地母线 不锈钢扁钢 - 40*4 (地下室)	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测 位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设 、焊接、刷漆等	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 149 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
192	030409008003	总等电位联结箱 MEB(地下室)	1. 名称：总等电位联结箱 MEB 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
193	030409008004	局部等电位联结箱 LEB(地下室)	1. 名称：局部等电位联结箱 LEB 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 150 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
194	030409003001	避雷引下线(利用结构钢筋)(地下室)	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用剪力墙（柱）内4根 $\geq \Phi 12$ 主筋，与避雷带及基础底板（柱基）钢筋焊通 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	228.580					
195	030409004001	基础钢筋焊接(地下室)	1. 名称：基础钢筋焊接 2. 材质：综合考虑 3. 做法：对应此处的基础底板2根主筋焊通（过变形缝作弓型处理），与整个底板钢筋网形	m	1353.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 151 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成整体接地网 4. 包含：配合土建敷设、焊接、刷漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
196	030409001001	热镀锌钢板 100x80x10(地下室)	1. 名称：热镀锌钢板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：100x80x10 4. 土质：综合考虑 5. 基础接地形式：满足设计及规范要求 6. 包含：尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 152 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		其他								
197	030414011002	接地装置调试 接地网(地下室)	1. 名称：接地装置调试 2. 调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
198	030414002004	送配电装置系统 ≤1kV 供电系统调试(地下室)	1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 153 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
199	030414006002	事故照明自动切换系统 调试(地下室)	1. 名称：事故照明自动切换系统 调试 2. 调试方案、调试数据、调试报 告 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	系统	6.000					
200	030414006003	双电源箱切换装置调试(地下室)	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 调试方案、调试数据、调试报 告 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	系统	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
201	031301017005	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 154 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			177168.32			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6327.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37389.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85132.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48318.63			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018008	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	198590.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		198590.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		桥架、配管								
1	030411003008	消防桥架 NHCT-(100+50+50)*100mm(地下室)	1. 名称：消防桥架 2. 规格、型号：NHCT-(100+50+50)*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨越、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	219.810					
2	030411003009	消防桥架 NHCT-(200+50)	1. 名称：消防桥架	m	73.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		+50)*100mm(地下室)	2. 规格、型号：NHCT-(200+50+50)*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030413001004	桥架支撑架制作、安装(地下室)	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合	kg	351.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030409002008	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4 (地下室)	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	304.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	030408008002	防火堵洞(防火堵料)(地下室)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	处	8.000					
6	030408009002	防火隔板(地下室)	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	4.800					
7	030411001012	电气配管 JDG25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑, 超高因	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030411001013	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或	m	4680.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	030411001014	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等	m	305.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
10	030411006002	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设 备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	556.000					
		分部小计								
		线缆								
11	030411004005	电气配线 WDZB1-RYS-2 *1.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	17.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030411004006	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	540.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
13	030411004007	电气配线 WDZB1N-RYSP-4*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	346.080					
14	030411004008	电气配线 WDZB1N-RYSP-4*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综	m	399.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030411004009	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	5543.800					
16	030411004010	电气配线 WDZB1N-RYS-4*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYS-4*1.5mm ²	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
17	030411004011	电气配线 WDZB1N-RYY-2* 1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYY-2* 1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	104.890					
18	030411004012	电气配线 WDZB1N-RYY-2	1. 名称：电气配线	m	64.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*2.5mm ² (地下室)	2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYY-2*2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	030411004013	电气配线 WDZB1N-RYY-3*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYY-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	m	68.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	030411004014	电气配线 WDZB1N-RYY-7*0.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYY-7*0.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	36.000					
21	030411004015	电气配线 WDZB1N-RYYP-2*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYYP-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、	m	1079.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030411004016	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	10.000					
23	030408002002	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²(地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-2	m	42.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	030408002003	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等	m	1324.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	030408002004	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*2.5mm ² (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	533.210					
26	030408007002	控制电缆头 ≤6芯(地下室)	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜 4. 安装方式：综合, 超高因素综	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切、包缠绝缘、安装、校接线等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
27	030904011001	液位传感器(地下室)	1. 名称：液位传感器 2. 规格、线制：满足设计及规范要求 3. 控制回路：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
28	030904008001	火警接线端子箱(地下室)	1. 名称：火警接线端子箱 2. 规格、型号：300x300x65 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
29	030904008002	模块箱(地下室)	1. 名称：模块箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端 头、排线、绑扎、导线标识、安 装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
30	030904008003	总线隔离器(地下室)	1. 名称：总线隔离器 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端 头、排线、绑扎、导线标识、安 装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
31	030904001001	光电感烟探测器(地下室)	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	262.000					
32	030904001002	光电感烟探测器(防爆)(地下室)	1. 名称：光电感烟探测器(防爆) 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
33	030904001003	感温探测器(地下室)	1. 名称：感温探测器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	67.000					
34	030904001004	感温探测器(防爆型)(地	1. 名称：感温探测器防爆型)	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030904003001	消火栓按钮(地下室)	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
36	030904003002	手动报警按钮(地下室)	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	20.000					
37	030904005001	火灾声光警报器(地下室)	1. 名称：火灾声光警报器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含底座安装、校线、接头、 压接冷压端头、底座压线、编码 、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
38	030904006001	火灾电话塞孔(地下室)	1. 名称：火灾电话塞孔 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、 压接冷压端头、压线、安装、测 试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	20.000					
39	030904006002	火警专用电话分机(地下室)	1. 名称：火警专用电话分机 2. 规格、型号：满足设计及规	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、压线、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030904007001	火警广播 3W(地下室)	1. 名称：火警广播 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、安装、测试、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	030904008004	输入模块(地下室)	1. 名称：输入模块 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	100.000					
42	030904008005	输出模块(地下室)	1. 名称：输出模块 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
43	030904008006	输入输出模块(地下室)	1. 名称：输入输出模块 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	179.000					
44	030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱	只	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		音箱、电话插孔(地下室)	1. 电话插孔 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机(地下室)	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	部	14.000					
46	030905003001	防火控制装置调试 防火卷帘门(地下室)	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门	点	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	030905003002	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀(地下室)	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	点	13.000					
48	030905003003	防火控制装置调试 切断非消防电源调试(地下室)	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试	点	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等								
49	030905003004	防火控制装置调试 消防风机调试(地下室)	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	点	10.000						
		分部小计									
		消防电源监控系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	030904008007	电压/电流传感器 XWS-V2/25A(地下室)	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/25A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
51	030904008008	电压/电流传感器 XWS-V2/40A(地下室)	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/40A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030904008009	电压/电流传感器 XWS-V2/100A(地下室)	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/100A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
53	030904008010	电压/电流传感器 XWS-V2/160A(地下室)	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/160A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	030904008011	电压/电流传感器 XWS-V2/180A(地下室)	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/180A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
55	030904008012	电压/电流传感器 XWS-V2/350A(地下室)	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/350A	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
56	030904008013	剩余电流火灾监控探测器 XWS-D(地下室)	1. 名称：剩余电流火灾监控探测器 2. 规格、型号：XWS-D--（I△n=300mA） 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
57	030904008014	防火门监控模块(双常闭) (地下室)	1. 名称：防火门监控模块(双常闭) 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
58	030904008015	防火门监控模块(单常开) (地下室)	1. 名称：防火门监控模块(单常开) 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	8.000					
59	030904008016	防火门监控模块(双常开) (地下室)	1. 名称：防火门监控模块(双常开) 2. 规格、型号：满足设计及规	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
60	030507001001	门磁开关(地下室)	1. 名称：门磁开关 2. 类别：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		气体灭火系统								
61	030904010001	气体灭火控制盘(地下室)	1. 名称：气体灭火控制盘 2. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 控制点数量：满足设计及规范要求 4. 显示器类型：满足设计及规范要求 5. 包含：校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
62	030904005002	电动警铃(地下室)	1. 名称：电动警铃	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030904003003	紧急启停按钮(地下室)	1. 名称：紧急启停按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
64	030412004007	放气指示灯(地下室)	1. 名称：放气指示灯 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等 5. 附件配置：光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	4.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		余压监控系统								
65	030503004001	泄压阀控制箱(地下室)	1. 名称：泄压阀控制箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含设备开箱检查、现场就位、固定安装、接地等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
66	030904001005	余压传感器(地下室)	1. 名称：余压传感器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：满足设计及规范要求 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	支	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
67	030503003001	一氧化碳控制器(地下室)	1. 名称：一氧化碳控制器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接接线 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
68	030904001006	CO浓度探测器(地下室)	1. 名称：CO浓度探测器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：满足设计及规范要求 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	支	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
69	031301017006	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001006	安全文明施工费			29485.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1053.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6222.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14168.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8041.51			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018009	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管								
1	030411001015	电气配管 JDG20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	1741.370					
2	030411001016	电气配管 JDG25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25	m	340.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030411001017	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、	m	117.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030411006003	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	149.000					
5	030411003010	弱电桥架 50*50mm(地下)	1. 名称：弱电桥架	m	910.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室)	2. 规格、型号：50*50mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030411003011	弱电桥架 RCT-200*100mm(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 规格、型号：RCT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖	m	520.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030411003012	弱电桥架 300*100mm(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 规格、型号：300*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件	m	9.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030413001005	桥架支撑架制作、安装(地下室)	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	kg	1728.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030409002009	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4 (地下室)	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	1496.810					
10	030408008003	防火堵洞(防火堵料) (地下室)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	处	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	030408009003	防火隔板(地下室)	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	4.800					
12	030817008031	刚性防水套管制作安装 Φ150(地下室)	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		线缆								
13	030411004017	电气配线 RVV-3*1.5mm² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：RVV-3*1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	959.930					
14	030411004018	电气配线 WDZB1-RVV-2 *1.0mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-2* 1.0mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、	m	121.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030411004019	电气配线 WDZB1-RVV-3*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-3*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	1081.440					
16	030411004020	电气配线 WDZB1-RVV-4*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-4*	m	117.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
17	030411004021	电气配线 RVVP-2* 1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：RVVP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	909.940					
18	030411004022	电气配线 RVVP-4*	1. 名称：电气配线	m	851.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 12 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.0mm²(地下室)	2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：RVVP-4*1.0mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	030411004023	电气配线 WDZB1-RVVP-6*0.75mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVVP-6*0.75mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	117.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
20	030411004024	电气配线 WDZB1-RYSP-4*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	101.950					
21	030411004025	电气配线 WZB1N-RYSP-4*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WZB1N-RYSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综	m	304.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 14 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030411004026	电气配线 WDZB1-RYS-2*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	17.000					
23	030411004027	电气配线 BV-4mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BV-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 15 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
24	030411004028	电气配线 BV-6mm ² (地下 室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BV-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	10.000					
25	030411004029	电气配线 BV-25mm ² (地	1. 名称：电气配线	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BV-25mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030411004030	电气配线 BV-35mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BV-35mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	030411004031	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	136.850					
28	030502005001	电气配线 CAT6.4P(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 规格、型号：CAT6.4P 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	6585.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口、终端头的制作与安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030502007001	单模光缆 48芯(地下室)	1. 名称：单模光缆 2. 规格：48芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、光纤熔接、终端头的制作与安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	500.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 19 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	030502007002	单模光缆 4芯(地下室)	1. 名称：单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、终端头的制作与安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	982.800					
31	030502020001	光纤测试(地下室)	1. 名称：光纤测试 2. 包含测试、记录、完成测试报告等, 超高因素综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	链路	20.000					
32	030408001038	电力电缆 WDZB1-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	37.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-3*2.5mm²(地下室)	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
33	030408001039	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因	m	633.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	030408006030	电力电缆头制作安装 三芯 截面 ≤10mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 22 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缠绝缘、压接线管及接线端子、 安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
35	030502005002	专用积水检查线缆(地下 室)	1. 名称：专用积水检查线缆 2. 配线形式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 3. 规格、型号：满足设计及规范 要求 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含检查、抽测电缆、清理管 道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆 、封堵出口、终端头的制作与安 装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	27.230					
36	030502005003	专用导气连接线缆(地下	1. 名称：专用导气连接线缆	m	3.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室)	2. 配线形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 规格、型号：满足设计及规范要求 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口、终端头的制作与安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030502009001	光纤跳线 单模双芯(地下室)	1. 名称：光纤跳线 2. 规格、型号：单模双芯 3. 包含：制作跳线包括量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试，卡接双绞线缆包括编扎固定线缆、卡线、核对线序、安装固定接线模块(	条	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 24 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			跳线盘)等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
38	030409010001	浪涌保护器(地下室)	1. 名称：浪涌保护器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：测试、记录等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
		分部小计								
		FTTH系统								
39	030501005001	弱电机柜 42U(地下室)	1. 名称：弱电机柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：42U	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030502010001	配线架(光纤) 168芯(地下室)	1. 名称：配线架(光纤) 2. 规格、型号：168芯 3. 包含：尾纤、光纤连接器、光纤熔接、安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞线缆、核对线序、安装附件等 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	架	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 26 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030409002010	接地母线 紫铜带 -30*3 (地下室)	1. 名称：接地母线 2. 材质：紫铜带 3. 规格：-30*3 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	19.200					
42	030501015001	计算机应用、网络系统 系统联调(地下室)	1. 名称：计算机应用、网络系统 系统联调 2. 包含系统互联、调试、软件功能、技术参数的设置、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
43	030501016001	计算机应用、网络系统	1. 名称：计算机应用、网络系	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		试运行(地下室)	统试运行 2. 包含系统调试、软件功能、技术参数的设置、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		视频监控								
44	030501005002	壁挂机柜 12U(地下室)	1. 名称：壁挂机柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：12U 4. 包含PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030501012001	POE接入交换机(千兆) 24口(地下室)	1. 名称：POE接入交换机(千兆) 2. 规格：24口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	3.000					
46	030501012002	POE接入交换机(千兆) 48口(地下室)	1. 名称：POE接入交换机(千兆) 2. 规格：48口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 29 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线、接地、本体安装调试等， 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
47	030502015001	光纤终端盒 4口(地下室)	1. 名称：光纤终端盒 2. 规格、型号：4口 3. 安装方式：综合考虑 3. 包含：尾纤、光纤连接器、安 装光纤盒、安装连接耦合器、光 纤的盘留固定、尾纤端头联接等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	4.000					
48	030507008001	高清红外枪式摄像机 400万像素(地下室)	1. 名称：高清红外枪式摄像机 2. 参数：400万像素支持POE供 电 3. 安装方式：综合考虑, 超高因	台	109.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、电源、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		出入口控制系统								
49	030501005003	壁挂机柜 6U(地下室)	1. 名称：壁挂机柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：6U 4. 包含PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	030501012003	交换机(千兆) 8口(地下室)	1. 名称：交换机(千兆) 2. 规格：8口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
51	030502015002	光纤终端盒 4口(地下室)	1. 名称：光纤终端盒 2. 规格、型号：4口 3. 安装方式：综合考虑 3. 包含：尾纤、光纤连接器、安装光纤盒、安装连接耦合器、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030507006001	单门门禁控制器(地下室)	1. 名称：单门门禁控制器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	18.000					
53	030507005001	人脸识别门禁读卡器(地下室)	1. 名称：人脸识别门禁读卡器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线，本体安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	030507007001	磁力锁(单门)(地下室)	1. 名称：磁力锁(单门) 2. 规格、型号：280KG静态直线拉力 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
55	030507007002	磁力锁(双门)(地下室)	1. 名称：磁力锁(双门) 2. 规格、型号：280KG静态直线	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉力 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030404031006	出门按钮(地下室)	1. 名称：出门按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线，本体安装等 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
57	030904008017	输入输出模块(地下室)	1. 名称：输入输出模块 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	18.000					
		分部小计								
		TCP/IP电能能耗及联网冷水计量系统								
58	030501005004	BAC箱(地下室)	1. 名称：BAC箱 2. 材质：钢制	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、型号：300宽*400高*100厚 4. 包含：网关、MBUS转换、PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
59	030501012004	交换机(千兆) 8口(地下室)	1. 名称：交换机(千兆) 2. 规格：8口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		生活水箱间水位控制报警系统								
60	030503004002	积水探测器联动控制箱（地下室）	1. 名称：积水探测器联动控制箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：继电器、积水探测器、开关电源、漏电短路器、设备开箱检查、现场就位、固定安装、接地等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
61	030503004003	液位控制器联动控制箱（地下室）	1. 名称：液位控制器联动控制箱 2. 规格、型号：300mm*250mm*	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			140mm 3. 包含：继电器、积水探测器、开关电源、漏电短路器、设备开箱检查、现场就位、固定安装、接地等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
62	030904005003	声光报警器(地下室)	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 39 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		入侵报警系统								
63	030507002001	入侵报警主机(地下室)	1. 名称：入侵报警主机 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：开箱检查、接线、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
64	030904005004	声光报警器(地下室)	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 40 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
65	030507001002	红外双鉴报警探测器(地下室)	1. 名称：红外双鉴报警探测器 2. 规格、型号：被动红外+微波双探测, DC12V供电 3. 探测范围：满足设计及规范要求 4. 安装方式：吸顶安装或墙面壁挂(距地2米) 5. 包含：开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
66	030501012005	POE接入交换机(千兆)	1. 名称：POE接入交换机(千兆)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 41 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		48口(地下室)	2. 规格：48口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
67	030502015003	光纤终端盒 4口(地下室)	1. 名称：光纤终端盒 2. 规格、型号：4口 3. 安装方式：综合考虑 3. 包含：尾纤、光纤连接器、安装光纤盒、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 42 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
68	030507017001	安全防范分系统调试 入侵报警系统(地下室)	1. 名称：安全防范分系统调试入侵报警系统 2. 包含：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		UPS供电系统								
69	030404017044	PB箱(地下室)	1. 名称：PB箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pn(kW)：3.00 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		车位引导系统								
70	030501013001	数据库服务器(车位引导系统)(地下室)	1. 名称：数据库服务器(车位引导系统) 2. 规格型号：满足设计及规范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、键盘、配套电源	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
71	030501012006	外网交换机(地下室)	1. 名称：外网交换机 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
72	030506007001	网络转换器(地下室)	1. 名称：网络转换器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 功能、用途：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
73	030501013002	车位引导主控制器(地下室)	1. 名称：车位引导主控制器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
74	030501013003	车位引导检测控制器(地下室)	1. 名称：车位引导检测控制器 2. 规格、型号：满足设计及规	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 46 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
75	030507001003	一体式超声波探测器(地下室)	1. 名称：一体式超声波探测器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 探测范围：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试等	套	204.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
76	030507014001	车位引导屏(地下室)	1. 名称：车位引导屏 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：开箱检查、定位、划线、接线、本体安装调试等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
77	030507016001	车位占用显示牌(地下室)	1. 名称：车位占用显示牌 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：开箱检查、定位、安装、接线、电气调试、指标测试等 4. 其他要求：满足设计图纸及	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 48 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
78	030507017002	安全防范分系统调试 停车场管理系统(地下室)	1. 名称：安全防范分系统调试 停车场管理系统 2. 包含：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
79	031301017007	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			43184.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1542.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9113.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20751.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11777.71			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018010	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	47733.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		47733.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室抗震支架								
		地下室水施抗震支架								
1	031002001006	侧向组合水管抗震支架 SG-ZH*2-T	1. 名称：侧向组合水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-ZH*2-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	18.000					
2	031002001007	侧向组合水管抗震支架 SG-ZH*3-T	1. 名称：侧向组合水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-ZH*3-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	031002001008	双向组合水管抗震支架 SG-ZH*2-TL	1. 名称：双向组合水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-ZH*2-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	19.000					
4	031002001009	双向组合水管抗震支架 SG-ZH*3-TL	1. 名称：双向组合水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-ZH*3-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	031002001010	侧向水管抗震支架 SG-DN65-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN65-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	68.000					
6	031002001011	侧向水管抗震支架 SG-DN80-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN80-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	031002001012	侧向水管抗震支架 SG-DN100-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN100-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	22.000					
8	031002001013	侧向水管抗震支架 SG-DN125-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN125-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	031002001014	侧向水管抗震支架 SG-DN150-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN150-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	42.000					
10	031002001015	双向水管抗震支架 SG-DN65-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN65-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	031002001016	双向水管抗震支架 SG-DN80-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN80-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	14.000					
12	031002001017	双向水管抗震支架 SG-DN100-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN100-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	29.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
13	031002001018	双向水管抗震支架 SG-DN125-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN125-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
14	031002001019	双向水管抗震支架 SG-DN150-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN150-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		地下室强电抗震支架								
15	031002001020	侧向桥架抗震支架 QJ-200-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	42.000					
16	031002001021	侧向桥架抗震支架 QJ-300-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-300-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑	套	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	031002001022	侧向桥架抗震支架 QJ-400-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-400-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	12.000					
18	031002001023	侧向组合桥架抗震支架 QJ-ZH*2-T	1. 名称：侧向组合桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-ZH*2-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	031002001024	双向桥架抗震支架 QJ-200-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	33.000					
20	031002001025	双向桥架抗震支架 QJ-300-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-300-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	031002001026	双向桥架抗震支架 QJ-400-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-400-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	13.000					
22	031002001027	双向组合桥架抗震支架 QJ-ZH*2-TL	1. 名称：双向组合桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-ZH*2-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	031002001028	侧向母线抗震支架 QJ-MX-T	1. 名称：侧向母线抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-MX-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	6.000					
24	031002001029	侧向组合桥母线抗震支架 QJ-MX*2-T	1. 名称：侧向组合桥母线抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-MX*2-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	031002001030	双向母线抗震支架 QJ-MX-TL	1. 名称：双向母线抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-MX-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	5.000					
26	031002001031	双向组合桥母线抗震支架 QJ-MX*2-TL	1. 名称：双向组合桥母线抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-MX*2-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		地下室消防电抗震支架								
27	031002001032	侧向桥架抗震支架 QJ-200-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	17.000					
28	031002001033	双向桥架抗震支架 QJ-200-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		地下室弱电抗震支架								
29	031002001034	侧向桥架抗震支架 QJ-200-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	36.000					
30	031002001035	双向桥架抗震支架 QJ-200-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-TL	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		地下室暖施抗震支架								
31	031002001036	侧向风管抗震支架 FG-400-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-400-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	3.000					
32	031002001037	侧向风管抗震支架 FG-	1. 名称：侧向风管抗震支架	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		500-T	2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-500-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
33	031002001038	侧向风管抗震支架 FG-630-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-630-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	27.000					
34	031002001039	侧向风管抗震支架 FG-800-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架形式：FG-800-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	031002001040	侧向风管抗震支架 FG-1000-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1000-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	29.000					
36	031002001041	侧向风管抗震支架 FG-1250-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1250-T	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	031002001042	侧向风管抗震支架 FG-1600-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1600-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
38	031002001043	侧向风管抗震支架 FG-2000-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-2000-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	031002001044	双向风管抗震支架 FG-400-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-400-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
40	031002001045	双向风管抗震支架 FG-500-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-500-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	031002001046	双向风管抗震支架 FG-630-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-630-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	29.000					
42	031002001047	双向风管抗震支架 FG-800-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-800-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
43	031002001048	双向风管抗震支架 FG-1000-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1000-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	15.000					
44	031002001049	双向风管抗震支架 FG-1250-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1250-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	031002001050	双向风管抗震支架 FG-1600-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1600-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
46	031002001051	双向风管抗震支架 FG-2000-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-2000-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	8.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
47	031002001052	双向风管抗震支架 FG-2500-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-2500-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
48	031002001053	双向风机抗震支架 F-FJ-TL	1. 名称：双向风机抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：F-FJ-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
49	031301018012	其他措施	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001008	安全文明施工费			13280.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		474.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2802.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6381.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3622.00			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018011	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 地下室 【抗震支架工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401003004	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格强度综合 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐热砂浆 5. 砖规格综合考虑，设计和规范要求配砖工程量并入清单工程量, 结算时不另行计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	34.550					
2	010401003005	页岩实心砖墙 M7.5预拌砂浆（A区）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格强度综合 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在	m³	4.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级：M7.5预拌砂浆 5. 预留洞的封堵细石混凝土、箱体背后钢丝网、侧壁抹灰等，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、封堵、箱体封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	010401004002	页岩多孔砖墙 M7.5预拌砂浆（A区）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度等级	m ³	624.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级：M7.5预拌砂浆 5. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 6. 预留洞的封堵细石混凝土、箱体背后钢丝网、侧壁抹灰等，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 砌体内埋管处用钢丝网加强、 封堵、箱体封堵等综合考虑进入 本项综合单价中 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
4	010401012005	零星砌实心砖	1. 零星砌砖名称、部位：综合考 虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页 岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m³	8.220					
5	010401012006	零星砌多孔砖	1. 零星砌砖名称、部位：综合考 虑 2. 砖品种、规格、强度等级：	m³	3.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 5 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			页岩多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		装配式工程								
6	010512001001	C30装配式混凝土叠合板 (含支架)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 宽度：综合考虑 3. 安装高度：综合 4. 混凝土强度等级：C30 5. 预制构件钢筋按设计规格型号生产，综合考虑施工时经设计同意规格调整，钢筋含量，综合单价已包含损耗、搭接、吊筋等 6. 叠合板构件已按150kg/m³ HRB400E钢筋含里计入综合单价	m³	252.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，钢筋材料价格已按2026年成都市工程造价信息(第8期)新都区价格调整螺纹钢HRB400E8-10计入，结算时根据批准的深化设计施工图按实调整钢筋量差及价差 7. 综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、钻孔开槽、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、安装等费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 7 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 10. 综合单价包含现场安装所需支架费用 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要							
7	010402001001	蒸压加气混凝土墙板（ALC墙板）200mm厚	1. 隔墙材质、部位、规格、强度等级：蒸压加气混凝土墙板（ALC墙板）200mm厚，部位、规格、强度等级、干密度等按设计综合 2. 装配式轻质隔墙板包含：螺栓、射钉、铁件、固定配件、与相连部位拉接钢筋等内容 3. 装配式轻质隔墙板连接用专用粘接料、嵌缝剂、密封胶、灌浆、座浆、卡件、接缝挂网处理、接缝砂浆处理、与结构	m²	1840.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			梁墙柱及高精砌块交界处按设计要求设置的耐碱纤维网格布、接缝抗裂砂浆、灰缝修补、二次勾缝、乳胶粘贴、墙体清理及构件运输、吊装、安装、支撑等所有工作内容综合考虑在综合单价中 4. 耐火极限、隔音、密度满足规范要求 5. 工程量按设计图示尺寸的墙体的长度乘以墙体的高度以“平方米”计算，应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁等所占面积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0. 3㎡的孔洞所占面积。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 直行、弧形、异形综合考虑 7. 其他：满足设计、现行验收规范及技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010502001006	商品混凝土柱 C30（A区）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采	m³	192.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 10 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
9	010502001007	商品混凝土柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土	m³	11.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
10	010502001008	商品混凝土柱 C40（A区）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆	m³	218.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形综合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
11	010504001003	商品混凝土墙 C30	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种	m³	41.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 8. 女儿墙的温度缝综合考虑 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
12	010503002003	商品混凝土梁 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m³	442.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
13	010505001004	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本	m ³	1468.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 含与梁连接的挑板及梁下挂板等 10. 楼板表面清理修补平整 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
14	010505001005	商品混凝土有梁板 C30 （叠合板上现浇）	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m³	299.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用由投标人自行考虑在投 标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 9. 楼板表面清理修补平整 10. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
15	010506001002	商品混凝土楼梯 C35	1. 混凝土种类、强度等级：商品 混凝土C35 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，不再另行 计算费用	m²	577.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 折算厚度、异形、弧形综合考虑，综合单价不作调整 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 滑动支座综合考虑，做法详设计 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
16	010502002002	商品混凝土构造柱、边框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m³	187.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
17	010502002003	商品混凝土构造柱、边框、门垛 C20细石	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费	m³	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
18	010503004002	商品混凝土圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面类型：综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ³	16.690					
19	010503005002	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	16.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 截面类型：综合考虑 4. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
20	010507005001	商品混凝土其他构件 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m ³	2.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
21	010507007008	商品混凝土反槛 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关	m ³	1.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
22	010507007009	商品混凝土反槛 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	10.390					
23	010507007010	零星混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m³	4.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
24	010507003003	散水沟	1. 沟截面净空尺寸：详设计 2. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层 3. 沟身采用C15商品混凝土，其余具体详西南18J812第4页节点2a 4. C20混凝土盖板, 详18J812第5页节点18a 5. 土方、模板、土工布等综合考虑 6. 综合单价包含完成该项工作	m	202.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有内容 7. 本项目混凝土采用商品混凝土 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
25	010507001001	室外散水	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 2. 面层厚度：60厚C15混凝土提浆抹面 3. 缝填塞材料种类综合考虑 4. 具体做法详见18J812-5/7 5. 综合单价包含完成该项工作的所有内容 6. 本项目混凝土采用商品混凝土 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	221.600					
26	010514002001	水簸箕	1. 尺寸：300*300*200mm（具体	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			尺寸详设计） 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
27	010508001009	商品混凝土梁后浇带 C35 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C35 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	3.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 31 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 楼板表面清理修补平整 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
28	010508001010	商品混凝土板后浇带 C35 膨胀混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C35 2. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石	m ³	12.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网、快易收口钢网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 后浇带金属网等费用综合考虑进入本项综合单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 楼板表面清理修补平整 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
29	010507007011	微膨胀细石混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 4. 预制叠合板外伸预留钢筋伸入支座时，预留筋不得弯折；大于30mm的板缝拼接应采用防水细石混凝土填实 5. 其它：满足设计及现行相关	m³	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
30	010515001022	现浇构件钢筋 HPB300级 ≤ φ 10 砌体加筋 制作 安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300级 ≤ φ 10 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工 搭接、损耗等费用包括在综合单 价内 3. 无论采用预留、植筋或其他方 式施工，由投标人综合考虑报价 ，结算时其费用不再另行计算 4. 构造柱、墙体拉接筋、现浇圈 梁、现浇过梁、配筋带连接处、 装饰后浇柱等一切与主体结构相 连的钢筋，投标人无论采用植筋 、预留或预埋等方式，综合单价 不做调整 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中	t	7.035					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
31	010515001023	现浇构件钢筋 HPB300圆钢（直径Φ6/Φ6.5及以下）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢（直径Φ6/Φ6.5及以下） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	6.796					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010515001024	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8～Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 （直径Φ8～Φ10） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	0.864					
33	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 （直径Φ6/Φ	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ6/Φ6.5及以下）	t	12.719					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6.5及以下）	，带E钢筋和非带E钢筋综合考虑 ，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8～Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ8～Φ10），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	150.502					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 39 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
35	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检	t	31.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材费用由投标人自行考虑在投标 报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
36	010515001028	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺 纹钢（直径Φ16），带E钢筋和 非带E钢筋综合考虑，均执行本 清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在	t	0.871					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 41 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
37	010515001029	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 ϕ 18~ ϕ 22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺 纹钢（直径 ϕ 18~ ϕ 22），带E 钢筋和非带E钢筋综合考虑，均 执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	20.253					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
38	010515001030	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ25），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	30.843					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
39	010515001031	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ8～Φ 10）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺 纹钢（直径Φ8～Φ10），带E 钢筋和非带E钢筋综合考虑，均 执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再	t	0.544					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
40	010515001032	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ12～Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ12～Φ14），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）	t	9.588					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 45 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
41	010515001033	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ16），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	18.825					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
42	010515001034	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ18～Φ22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ18～Φ22），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均	t	84.986					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 47 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
43	010515001035	现浇构件钢筋 HRB500E	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺	t	55.384					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 48 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢 （直径Φ25）	纹钢（直径Φ25），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 49 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
44	010515009002	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合 2. 钢筋的接长、搭接、锚固方式 应满足要求，由投标人自行考虑 计入综合单价 3. 包含固定钢筋位置的支撑钢筋 、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、 板中无负筋处线管埋设加强大样 钢筋等措施钢筋工程量, 伸出预 制构件的锚固钢筋、对拉螺栓等 措施钢筋工程量 4. 钢筋连接方式：焊接或机械连 接综合考虑 5. 该项工程量为暂估，结算时工 程量按相应钢筋工程清单计算规 则及方案计算，钢筋的实际损耗 量已含在单价中，不再计取损耗 量 6. 其它：满足设计及现行相关	t	7.666					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
45	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	0.958					
46	010507007012	补偿收缩（膨胀）混凝土增加费	1. 补偿收缩（膨胀）混凝土增加费 2. 膨胀剂掺量及种类符合设计要求 3. 投标人综合考虑报价 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	17.360					
47	010507007013	细石混凝土增加费	1. 细石混凝土增加费 2. 投标人综合考虑报价 3. 其它：满足设计及现行相关	m³	90.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
48	010607005002	钢丝网	1. 钢丝网（冷、热镀锌综合考虑） 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	5119.260					
49	010507003004	成品U型排水沟	1. 成品U型排水沟 2. 沟截面净空尺寸：详设计 3. C20细石混凝土垫层，随打随抹光（细石混凝土增加费另计） 4. 成品304不锈钢缝隙漏水盖板 5. 缝隙处1：3水泥砂浆填实 6. 成品U型排水沟(树脂混凝土模块拼接)200X200 7. 具体做法详设计 8. 其它：满足设计及现行相关	m	8.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
50	010606008002	钢爬梯、检修梯	1. 钢材品种、规格：材质、规格及间距综合 2. 构件名称：综合考虑 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足规范要求 5. 除锈、防锈漆、底漆、面漆综合考虑 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、连接件及吊装等所有费用 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	1.086					
		分部小计								
		门窗工程								
51	010807003002	成品铝合金（防雨）百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：成品铝合金（防雨）百叶窗，颜色综合	m ²	96.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 53 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防鼠网综合考虑 4. 具体做法详设计 5. 综合单价应包括制作、安装、运输、五金、合页、插销、预埋件等全部内容 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
52	010802001001	成品铝合金门（6mm厚磨砂玻璃）	1. 成品铝合金门（6mm厚磨砂玻璃） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合考虑 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、护门板、钢门框（门套）、收边收口、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要	m²	39.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求安装均应达到国家有关技术规格的规定。 6. 达到设计所要求的耐火极限 7. 其他：满足设计、现行验收规范及技术标准要求							
53	010801001001	成品木质套装门	1. 门类型：成品木质套装门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质要求：满足设计要求 3. 五金配件、门锁：平开合页、插销、门碰等均为不锈钢材质 4. 锁具包含在综合单价 5. 门框、门套包含在在综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	10.350					
54	010802001002	断热桥铝合金门 6高透光双银Low-E+12氩气+6透明	1. 门类型：断热桥铝合金门 2. 框材质：多腔隔热金属型材，框料及壁厚由厂家经计算后确	m²	130.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定, 热工性能要求不低于本次施工图节能设计要求 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6高透光双银Low-E+12氩气+6透明，安全玻璃、磨砂玻璃考虑在综合单价内，单扇面积超过3平米的内外侧玻璃采用8厚玻璃 4. 门框颜色、开启方式:综合 5. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门与洞口的连接，综合考虑在投标报价中 7. 护门板、门把手、提示标志、警示条等综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 56 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 玻璃厚度及安全性应满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116号)的有关规定。无框玻璃门应采用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃，外门玻璃均采用安全玻璃 9. 玻璃透光度由投标人投标时自行考虑在单价内，具体详设计图纸 10. 综合单价包含安装门禁系统所需开孔、定位、顶部副窗的手摇开启装置等全部费用 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
55	010802003002	钢质甲级防火门	1. 门代号及名称：钢质甲级防火门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑	m ²	8.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 57 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑，门套根据设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢门框（门套）、收边收口、信号控制关闭和反馈装置等全部内容 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火门应具有按顺序关闭的功能, 常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信息反馈的功能，常闭式防火门应在明显的位置设置“保持防火门关闭”的提示; 防火门应能在内外两侧手动开							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 58 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			启，防火门关闭后应具有防烟性能 7. 其他：防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限方可使用 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
56	010802003003	钢质乙级防火门	1. 门代号及名称：钢质乙级防火门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质：综合考虑，门套根据设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢门框（门套）	m ²	97.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 59 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、收边收口、信号控制关闭和反 馈装置等全部内容 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考 虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火 门应具有按顺序关闭的功能, 常 开防火门应能在火灾时自行关闭 ，并应具有信息反馈的功能，常 闭式防火门应在明显的位置设置 “保持防火门关闭”的提示;防火 门应能在内外两侧手动开启，防 火门关闭后应具有防烟性能 7. 其他：防火门的质量及防火性 能均应经国家防火质量检测中心 检验合格，并达到设计所要求的 耐火极限方可使用 8. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	010802003004	钢质丙级防火门	1. 门代号及名称：钢质丙级防火门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质：综合考虑，门套根据设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢门框（门套）、收边收口、信号控制关闭和反馈装置等全部内容 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火门应具有按顺序关闭的功能, 常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信息反馈的功能，	m²	43.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 61 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			常闭式防火门应在明显的位置设置“保持防火门关闭”的提示;防火门应能在内外两侧手动开启,防火门关闭后应具有防烟性能 7. 其他: 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格, 并达到设计所要求的耐火极限方可使用 8. 其它: 满足设计及现行相关规范要求							
58	010807001001	断热桥铝合金窗 6中透光Low-E+12氩气+6透明	1. 窗类型: 断热桥铝合金窗 2. 框材质: 多腔隔热金属型材 (窗套装饰造型综合考虑) 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格: 6中透光Low-E+12氩气+6透明 (单扇面积超过3平米的内外侧玻璃采用8厚玻璃) 4. 窗框颜色、开启方式: 综合	m ²	2341.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 62 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火封堵等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 窗与洞口的连接，综合考虑在投标报价中 7. 玻璃厚度及安全性应满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116号)的有关规定。采用安全玻璃的部位当节能设计为中空玻璃窗时应采用中空安全玻璃，安全玻璃综合考虑 8. 玻璃透光度由投标人投标时自行考虑在单价内，具体详设计图纸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 磨砂玻璃综合考虑在投标报价中 10. 提示标志、警示条等综合考虑在投标报价中 11. 消防救援窗、开窗手摇器、厨房区域外窗设置防蚊纱窗等综合考虑报价 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
59	010902005001	屋面透气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ32透汽主管，花孔PVC排汽管网 2. 接缝、嵌缝材料种类：密封膏嵌实 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关	m	838.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
60	010902003003	屋面 50厚C20细石混凝土刚性层	1. 50厚C20细石混凝土（抹光），内配双向Φ4@200钢筋网，设间距≤6米的分隔缝（钢筋在缝内断开），缝宽20，油膏嵌缝 2. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 3. 细石混凝土增加费另计 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1639.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 65 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
61	011101006002	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1705.340					
62	011101006003	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆面层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆, 表面抹平压光, 表面设置分格缝, 分隔缝间距小于1*1m或者面积不大于1m² 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	171.130					
63	011101006004	屋面 20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	3515.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
64	011003001001	屋面 聚酯无纺布隔离层	1. 聚酯无纺布隔离层，规格综合 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	1705.340					
65	010902001007	屋面 1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉、不锈钢板等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中	m ²	7514.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
66	010902002004	屋面 1.5mm厚JS-I型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-I型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	3757.200					
67	010903002005	外墙面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-I型）	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-I型） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整	m²	6356.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 68 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
68	010903002006	墙面 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	346.180					
69	010903001004	墙面 0.8mm厚丙纶防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：0.8mm厚丙纶防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水	m ²	346.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
70	010902002005	楼地面 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	906.590					
71	010902001008	楼地面 0.8mm厚丙纶防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：0.8mm厚丙纶防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加	m ²	831.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 70 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
72	010902002006	顶棚 1.0mm渗透结晶型水泥基防水涂料	1. 品种、规格、厚度：渗透结晶型水泥基防水涂料一道, 厚度不应小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m² 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整	m²	254.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 71 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
73	010902002007	顶棚 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-I型）	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-I型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	825.590					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
74	011001001001	FC5.0泡沫混凝土	1. FC5.0泡沫混凝土（800kg/m ³ ） 2. 需找坡时综合考虑在本项综合单价内 3. 其它：满足设计及现行相关	m ³	429.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
75	011001001002	屋面 120mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温材质：120mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 2. 保温材料的压缩强度或抗压强度不应小150kPa，体积吸水率不应大于3% 3. 燃烧性能等级满足设计要求 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1810.450					
76	011001003001	外墙 60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型，ρ=150~250，耐火等级A级） 2. 建筑高度54m以下部位每两层设置一道专用金属承托架，54m以上部位每层设置一道专用金属承托架，托架采用镀锌锚栓固定于墙体，托架规格可采用	m²	2158.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 73 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			L50*50*3镀锌角钢，间距不大于300mm，勒脚处需通长设置 3. 3mm厚聚合物专用粘接砂浆，有效粘接面积不小于保温板面积50% 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
77	011001003002	外墙 5mm厚抗裂砂浆+网 格布+5mm厚抗裂砂浆	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆 2. 复合耐碱玻纤网格布（不小于160g/m ² ）一道（首层两道），用直径不小于60mm锚盘（圆盘锚栓）固定，每平米不少于6个，锚入深度不小于25mm，锚栓间距不小于260mm，5mm厚聚合物抗裂砂浆抹平 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	2158.820					
78	011001003003	外墙 5mm厚抗裂砂浆+网 格布	1. 复合耐碱玻纤网格布（不小于160g/m ² ）一道+5mm厚聚合物	m ²	4053.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 74 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗裂砂浆 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
79	011001003004	外墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	30.000					
80	011001002001	天棚 30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度： 30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型，ρ =150~250，耐火等级A级） 2. 3厚聚合物专用粘接砂浆，有效粘接面积不小于保温板面积50% 3. 复合耐碱玻纤网格布（不小于160g/m²）两道，用直径不小于60mm锚盘（圆盘锚栓）固定，每平米不少于6个，锚入深度不小于25mm，锚栓间距不小于	m²	2637.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 75 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			260mm(锚固孔灌注耐候密封膏) ， 5厚聚合物抗裂砂浆抹平 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
81	011101006005	楼面1 水泥砂浆楼地面 (A区)	1. 20mm厚1:2水泥砂浆面层铁板 赶光 2. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层（ 内掺5%防水剂） 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	118.440					
82	011101006006	楼面2 水泥砂浆楼地面 (A区)	1. 15mm厚1:2水泥砂浆面层铁板 赶光 2. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层兼 找坡（内掺5%防水剂）	m ²	7.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 76 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
83	011102003003	楼面3 600*600*9mm防滑地砖楼面（A区）	1. 600*600*9mm防滑地砖，水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层, 上撒1-2厚干水泥并撒清水适量 3. 刷水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 警示条、盲道提示砖综合考虑在本清单项中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	101.300					
84	011106002002	防滑地砖楼梯面层 600*600*9mm（A区）	1. 600*600*9mm防滑地砖，水泥浆擦缝	m ²	577.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 77 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 粘合层, 上撒1-2厚干水泥并撒 清水适量 3. 刷水泥浆一道(水灰比0.4- 0.5) 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 警示条、楼梯防滑条、盲道提 示砖综合考虑在本清单项中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
85	011102003004	楼面4 600*600*9mm防 滑地砖楼地面（A区）	1. 600*600*9mm厚防滑地砖, 专 用擦缝剂擦缝 2. 30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 粘合层, 上撒1-2厚干水泥并撒 清水适量 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 5. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m²	245.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 刷水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
86	011101006007	楼面5 水泥砂浆楼地面(A区)	1. 15mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层兼找坡（内掺5%防水剂） 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	65.560					
87	011101005001	楼面6 35厚自流平石膏(A区无回填)	1. 35mm厚自流平石膏，质量等级为G20 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	5016.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 79 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 板顶拉毛处理 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
88	010904001002	楼面 B型水硬性交联聚乙烯复合卷材	1. B型水硬性交联聚乙烯复合卷材（8mm针刺纤维水硬卷材+8mm交联聚乙烯卷材） 2. 楼面周边踢脚部位等设3mm厚声桥隔断带 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	5016.340					
89	011101006008	楼面7 水泥砂浆楼地面（A区）	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 20厚1：3水泥砂浆保护层 4. 20厚1：3水泥砂浆找平层 5. 刷水泥浆一道（水灰比0.4-0.5） 6. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	584.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 80 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
90	011101006009	楼面8 水泥砂浆楼地面（A区）	1. 20厚1：3水泥砂浆找平层 2. 刷水泥浆或者是拉毛综合考虑 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1503.370					
91	011105003002	地砖踢脚线（A区）	1. 25mm厚1：2.5水泥砂浆基层 2. 4mm厚纯水泥浆粘接层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3. 8mm厚面砖踢脚 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	57.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 81 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
92	011201004003	外墙 15mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 15mm厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水剂），打底抹灰找平 2. 墙体（混凝土基层需打毛, 刷水泥浆一道, 加建筑胶适量） 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	6171.760					
93	011201004004	外墙 立面砂浆找平层	1. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平（内参5%防水剂） 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 3. 墙体（混凝土基层需打毛, 刷水泥浆一道, 加建筑胶适量） 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	304.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
94	011204003002	内墙1 600*600*8mm内墙面砖（A区）	1. 5mm厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 2. 粘贴600*600*8mm内墙面砖 3. 彩色勾缝剂勾缝 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	269.270					
95	011201004005	内墙1 墙面抹灰（砖、砼墙）（A区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	145.780					
96	011201004006	内墙1 墙面抹灰（装配	1. 基层类型：ALC条板墙（基层	m²	227.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 83 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		式墙）（A区）	处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
97	011201004007	内墙2 水泥砂浆墙面（ 砖、砼墙）（A区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 护角综合考虑	m²	1631.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 84 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
98	011201004008	内墙3 水泥砂浆墙面（ 砖、砼墙）（A区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平(内参5%防水剂) 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平(内参5%防水剂) 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	122.980					
99	011201004009	内墙4 墙面抹灰（砖、 砼墙）（A区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂	m ²	961.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆 5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
100	011201004010	内墙4 墙面抹灰（装配式墙）（A区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆找平 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 护角综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1348.160					
101	011201004011	内墙4 墙面防水砂浆抹灰（砖、砼墙）（A区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实	m²	65.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 86 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找平 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
102	011201004012	内墙4 墙面防水砂浆抹灰（装配式墙）（A区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找平 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 护角综合考虑	m²	101.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 87 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
103	011204003003	内墙5 300*600*8mm内墙面砖（A区）	1. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 2. 粘贴300*600*8mm内墙面砖 3. 彩色勾缝剂勾缝 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	983.640					
104	011201004013	内墙5 墙面抹灰（砖、砼墙）（A区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活（防水高度H以上部分内掺5%防水剂） 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	1031.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
105	011201004014	内墙5 墙面抹灰（装配式墙）（A区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活（防水高度H以上部分内掺5%防水剂） 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	194.050					
106	011207001003	内墙6 穿孔铝板吸音墙面（A区）	1. 铝合金装饰压条 2. 穿孔铝板600X600X1.5mm, 孔径8，穿孔率≥25%，自攻螺钉固定于龙骨上 3. 10mm厚1:2.5水泥砂浆找平（	m ²	55.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 89 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有水房间掺5%防水剂) 4. 50*50 C型轻钢龙骨与墙体用 胀管螺钉固定，双向中距600mm 5. 50mm厚玻璃棉毡固定于轻钢 龙骨间空腔处 6. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
107	011201004015	内墙7 水泥砂浆墙面（ 砖、砼墙）（A区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土 墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实 磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 两次成活 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关	m²	4509.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 90 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
108	011201004016	内墙7 水泥砂浆墙面（ 装配式墙）（A区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层 处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型 界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入 耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 两次成活 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 护角综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	2326.030					
109	011201004017	墙面20mm厚1:3水泥砂浆 随砌随抹平	1. 基层类型：综合 2. 20mm厚1:3水泥砂浆随砌随抹 平 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂	m ²	1181.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 91 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
110	011201004018	20mm厚1:2.5水泥砂浆墙身防潮层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的3%~5%防水剂的防潮层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	82.310					
111	011201004019	20mm厚1:2水泥砂浆墙身防潮层	1. 20mm厚1:2水泥砂浆防潮层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	214.130					
112	011207001004	全嵌消火栓背衬做法	1. 全嵌消火栓背衬做法 2. C20细石混凝土填实，加微膨胀剂（膨胀剂及细石混凝土增加费另计）	m²	97.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 消火栓背面刷薄型防火漆、固定角钢30*4、45mm厚岩棉板、6mm厚防火钢板 4. 5mm厚抗裂砂浆抹灰、镀锌钢丝网 5. 计算规则按消火栓的正立面面积计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
113	011302001002	顶棚4 石膏板吊顶（A区）	1. 钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，双向吊点，中距1200mm 2. 轻钢承载龙骨CS50*15*1.2mm，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 3. 轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与	m²	100.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 93 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			承载龙骨联结 4. 轻钢覆面横撑龙骨C50*19*0.5mm，间距1200mm，用挂插件与次龙骨联结 5. 9.5mm厚防水纸面石膏板，错缝安装，板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm 6. 检修口综合考虑，做法参西南18J51-175-1 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
114	011302001003	顶棚5 防水石膏板吊顶（A区）	1. 钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，双向吊点，中距900~1200mm 2. 刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 3. 渗透结晶型水泥基防水涂料一道，厚度不应小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m²（另计） 4. 轻钢承载龙骨CS50*15*1.2mm	m²	215.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 94 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 5. 轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 6. 轻钢覆面横撑龙骨C50*19*0.5mm，间距1200mm，用挂插件与次龙骨联结 7. 9.5mm厚防水纸面石膏板，错缝安装，板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm 8. 检修口综合考虑，做法参西南18J51-175-1 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
115	011302001004	顶棚6 石膏板吊顶（A区）	1. 钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，双向吊点，中距900~1200mm 2. 承载龙骨CS50X27主龙骨，中	m ²	915.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 95 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距≤1200mm，用吊件与吊杆联接后找平轻钢覆 面横撑 3. 龙骨CS50X27次龙骨，间距400mm，用挂插件与次龙骨联接 4. 9.5mm厚防水纸面石膏板，错缝安装, 板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm 5. 检修口综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
116	011302001005	顶棚8 穿孔铝板吸音顶棚（A区）	1. 50*50 C型轻钢龙骨与结构层采用膨胀螺栓固定，双向中距600mm 2. 50mm厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨间空腔处 3. 穿孔铝板600*600*1.2mm，孔径8，穿孔率≥25%，自攻螺钉固定于龙骨上	m²	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 96 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 铝合金装饰压条 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
117	011302001006	顶棚10 水泥纤维板吊顶 (A区)	1. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆M10后切底螺栓固定, 双向吊点, 中距≤1200mm 2. 轻钢承载龙骨CS50*15*1.2mm，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 3. 轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 4. 轻钢覆面横撑龙骨C50*19*0.5mm，间距1200mm，用挂插件与次龙骨联结 5. 10mmB型水泥纤维板，尺寸2400*1200mm，密度<1.2g/cm ³ ，DS低收缩型，抗折强度R3，	m ²	825.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 97 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200, 螺钉(防锈)距板边长边>10mm，短边>15mm 6. 板材与周边墙体交接处预留10-15mm伸缩缝，伸缩缝做法参12J502-2-A45吊顶伸缩缝做法详图三 7. 5mm抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布一道，网格布克重≥160g/m² 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
118	011407001002	外墙 质感涂料	1. 喷涂罩面漆2遍达2mm厚 2. 喷涂质感漆面层2遍达3mm厚 3. 滚涂抗碱封闭底漆达2mm厚 4. 批刮质感耐水粗腻子一批刮	m²	6141.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 98 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			细腻子—打磨修整（2mm厚） 5. 滴水造型费用综合考虑 6. 落水管表面喷漆等综合考虑报价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
119	011406003002	外墙 耐水腻子	1. 部位：空调机位处 2. 批刮质感耐水粗腻子—批刮细腻子—打磨修整（2mm厚） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	5207.030					
120	011406001005	外墙 耐水无机涂料	1. 喷涂耐水无机涂料一底两面 2. 刮柔性耐水腻子两遍达3mm厚度，找平磨光 3. 滴水造型费用综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	304.860					
121	011406001006	外墙 氟碳漆	1. 氟碳漆（颜色综合）	m ²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 成品柔性耐水腻子膏两道抹平 3. 滴水造型费用综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
122	011406001007	内墙 无机涂料（A区）	1. 满刮腻子两遍 2. 喷无机涂料一底两面（颜色综合） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	2493.350					
123	011406001008	内墙 耐水无机涂料（A区）	1. 满刮耐水腻子两遍 2. 喷耐水无机涂料一底两面（颜色综合） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	168.120					
124	011406001009	玻璃背后封闭区域满挂腻子	1. 满刮腻子（遍数综合） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	67.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 100 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
125	011406001010	顶棚 防水无机涂料（A区）	1. 刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2. 满刮防水腻子两遍找平磨光 3. 喷防水无机涂料一底两面（颜色综合） 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	792.660					
126	011406003003	顶棚 腻子面层（A区）	1. 刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 2. 满刮腻子两遍找平磨光 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	110.320					
127	011407002001	顶棚 石膏板上防水无机涂料（A区）	1. 找平防水腻子找补、填缝，满刮腻子三遍 2. 防水无机涂料，一底两面（颜色综合） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	1231.730					
128	011404007001	顶棚 质感涂料（A区）	1. 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平	m ²	825.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 101 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 滚涂抗碱封闭底漆达2mm厚 3. 喷涂质感漆面层2遍达3mm厚 4. 喷涂罩面漆2遍达2mm厚 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
129	011207001005	电梯门套	1. 10mm厚1：3水泥砂浆找平 2. 15mm厚木工板，面刷防火漆，水泥射钉固定 3. 1.2mm厚发纹不锈钢结构胶固定于木工板，防指纹 4. 清单计算规则按可视面面积计算 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	17.400					
130	011503008001	玻璃栏板 H=1200mm	1. 玻璃栏板 H=1200mm 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜	m²	547.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 102 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			色、品牌：6+0.76SGP+6mm双层夹胶钢化玻璃 3. 扶手：120*37*3mm热镀锌钢 4. 立柱：不锈钢双边立柱59*47*3mm或单边立柱47*39*3mm 5. 具体做法详设计 6. 固定方式、预埋件、密封胶、胶垫及固定配件种类等综合考虑 7. 栏杆与墙连接详西南18J412 5/66 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
131	011503001003	护窗栏杆 H=900mm	1. 护窗栏杆 H=900mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3 镀锌管，外饰白色金属氟碳漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆	m	1198.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 103 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外饰白色金属氟碳漆 5. $\Phi 30 \times 2.0$ (厚) 镀锌圆管竖杆 (余同)，间距 $\leq 110\text{mm}$ ，外饰白色金属氟碳漆 6. $\Phi 60 \times 3.0$ (厚) 镀锌圆管立柱 (余同)，间距 $\leq$ 踏步宽度 $\times 3$ ，外饰白色金属氟碳漆 7. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 8. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 9. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 10. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 104 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
132	011503001004	楼梯栏杆 H=900mm	1. 楼梯栏杆 H=900mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌： Φ60*3 镀锌管，外饰白色金属氟碳漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆 外饰白色金属氟碳漆 5. Φ30X2.0(厚)镀锌圆管竖杆(余同)，间距≤110mm, 外饰白色金属氟碳漆 6. Φ60X3.0(厚)镀锌圆管立柱(余同)，间距≤踏步宽度X3, 外饰白色金属氟碳漆 7. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 8. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合	m	162.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 105 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价内 9. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 10. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
133	011503001005	顶层平台凌空栏杆 H=1100mm	1. 顶层平台凌空栏杆 H=1100mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3 镀锌管，外饰白色金属氟碳漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆外饰白色金属氟碳漆 5. Φ30X2.0(厚)镀锌圆管竖杆(余同)，间距≤110mm，外饰白色	m	7.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 106 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金属氟碳漆 6. $\Phi 60 \times 3.0$ (厚) 镀锌圆管立柱 (余同)，间距 $\leq$ 踏步宽度 $\times 3$ ，外饰白色金属氟碳漆 7. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 8. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 9. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 10. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
134	011503001006	无障碍楼梯栏杆 H=	1. 无障碍楼梯栏杆 H=900mm	m	49.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 107 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		900mm	2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌： Φ60*3镀锌圆管，外饰白色防腐漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆 外饰白色金属氟碳漆 5. Φ30X2.0(厚)镀锌圆管竖杆(余同)，间距≤110mm，外饰白色金属氟碳漆 6. Φ25*2.0镀锌圆管托架与立柱焊接，间距≤踏步宽度X3，外饰白色金属氟碳漆 7. Φ60X3.0(厚)镀锌圆管立柱(余同)，间距≤踏步宽度X3，外饰白色金属氟碳漆 8. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 9. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 108 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价内 10. 栏杆收尾处与墙体固定方式 综合考虑，相关需要的措施费用 综合考虑，如混凝土、水泥砂浆 填实等 11. 构件除锈、环保油漆及安装 所需的全部费用由投标人自行考 虑在投标报价中 12. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
135	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌： Φ40X2镀锌圆管，外饰白色防 腐漆 2. 固定配件种类：Φ25*2.0镀 锌圆钢成品托，间距1000，外 饰白色金属氟碳，漆60X65X3（ 厚）镀锌钢脚板，镀锌圆装饰盖 帽，外饰白色金属氟碳漆， M8X100膨胀螺栓每点两颗	m	119.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 109 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 4. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
136	011506003001	金属雨篷	1. 面层：3mm厚铝单板 2. 龙骨：100*50*4mm钢矩管 3. 其余做法详设计 4. 预埋件等综合考虑 5. 本项包含完成金属雨篷的所有工作内容 6. 清单计算规则按水平投影面积计算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	113.550					
137	011104003002	不锈钢盲道板	1. 1.2mm本色304不锈钢（规格综合）+防滑盲道钢钉	m ²	18.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 110 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其余做法综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
138	031004008002	成品陶瓷拖布池	1. 成品陶瓷拖布池 2. 组装形式：冷水 3. 附件：含上下水配件、水嘴、角阀、连接软管等完成该项目的 所有配件 4. 包含：打螺栓孔、成品拖布池 安装、与上下水管连接、试水等 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	组	5.000					
139	011505001001	洗面台	1. 材料品种、规格：20mm厚深 色光面花岗石面层 2. 支架、配件品种、规格：L40 *3mm角钢 3. 其余未尽事宜详设计，包含节 点所有工作内容	m ²	13.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 橡胶垫片、挡水条、构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5. 清单工程量按水平投影面积计算 6. 其余详西南18J517-35-1b 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
140	011210004001	18mm厚成品抗倍特板隔断	1. 塑钢隔断 2. 嵌缝、塞口材料品种：综合考虑 3. 参西南18J517-45-1a、1b 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	208.660					
141	011503001007	无障碍坐便器安全抓杆	1. 无障碍坐便器安全抓杆 2. 抓杆材质：Φ40*2.0mm不锈钢304	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 112 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 做法参照12J926--J10-4 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
142	011503001008	无障碍小便器安全抓杆	1. 无障碍小便器安全抓杆 2. 抓杆材质：φ40*2.0mm不锈钢304 3. 做法参照12J926--J12-2 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	5.000					
143	011503001009	无障碍洗手盆安全抓杆	1. 无障碍洗手盆安全抓杆 2. 抓杆材质：304不锈钢，规格综合考虑 3. 做法参照12J926--J15-1 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	5.000					
144	011505008001	无障碍不锈钢取纸器	1. 无障碍不锈钢取纸器 2. 材质：304不锈钢 3. 做法参照07J902-3-W41	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 113 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
145	011505008002	多功能台 400*700	1. 多功能台 400*700 2. 做法参12J926-J2 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	5.000					
146	011505007001	不锈钢挂钩	1. 不锈钢挂钩 2. 材质：304不锈钢 3. 做法参16J914-1-XT1-7 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	55.000					
147	011505008003	手纸盒	1. 手纸盒 2. 材质：304不锈钢 3. 做法参西南18J517-33-3 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	10.000					
148	011505010001	5mm厚银镜	1. 5mm厚银镜 2. 具体做法详设计	m²	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 114 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
149	011615001001	开孔（打洞）	1. 开孔（打洞） 2. 部位：空调管线开孔 3. 人工、机械综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	19.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
150	011701001002	脚手架（A区）	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 搭设方式及启动装置：综合 4. 搭设高度：综合 5. 本清单项已包含综合脚手架、满堂脚手架、外脚手架、里脚手架等所需全部脚手架 6. 本清单项已综合考虑了砌筑、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 115 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料等脚手架费用 7. 完成本单位工程的建筑与装饰工程、精装修工程所需所有脚手架 8. 清单按“项”包干使用 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
151	011702014002	叠合板模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求	m²	4209.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 116 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
152	011702002002	现浇模板安拆 柱（A区）	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合	m ²	2445.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 117 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
153	011702006002	现浇模板安拆 梁（A区）	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 超高增加费，综合考虑在本清单综合单价内 6. 线条增加费不单独计取，考虑在本清单综合单价内 7. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	3181.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 118 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
154	011702014003	现浇模板安拆 有梁板（A区）	1. 支模高度：综合，清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 超高增加费、线条增加费不单独计取，考虑在本清单综合单价内 6. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	12119.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 119 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
155	011702011002	现浇模板安拆 墙（A区）	1. 支模高度：综合，超高增加费、清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、直形、弧形、附墙柱等综合考虑（含连梁） 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价 6. 不论采用何种支模方式均执行该综合单价，剪力墙模板对拉螺栓摊销次数投标人自行考	m²	411.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 120 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑综合报价 7. 拉杆、对拉螺栓堵眼、防锈及刷隔离剂费用包含在综合单价中 8. 部分墙体所用的一次性止水对拉螺杆等相关费用综合考虑在单价内，投标人应综合报价 9. 对拉螺杆位置处凹槽措施详设计综合 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
156	011702024002	现浇模板安拆 楼梯	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求	m²	577.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
157	011702003002	现浇模板安拆 构造柱、门垛、边框	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	2214.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 122 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
158	011702008003	现浇模板安拆 圈梁	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	167.230					
159	011702009002	现浇模板安拆 过梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	124.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 123 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业 自身情况综合报价,不论采用何 种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
160	011702009003	现浇模板安拆 压顶	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和	m²	44.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 124 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
161	011702008004	现浇模板安拆 反槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	103.720					
162	011702025002	现浇模板安拆 其它现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 125 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
163	011702030004	现浇模板安拆 梁、板后 浇带	1. 支模高度：综合，超高增加费、清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	38.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 126 页 共 126 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
164	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计图 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	9581.900					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001004	安全文明施工费			957658.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34202.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		202103.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		460173.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		261179.60			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018013	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯								
1	030107002001	客/货梯、消防电梯 5层 5站	1. 名称：客/货梯、消防电梯（ 无机房电梯） 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 用途：客/货梯、消防电梯 4. 层数：5层 5. 站数：5站 6. 提升高度、速度、其他参数： 载重量：1275kg，速度：1.0m/ s， 7. 配线材质、规格、敷设方式： 满足设计及规范要求 8. 运转调试要求：符合设计及规 范要求 9. 含电梯本体、控制箱、电气安 装、五方对讲、监控、扶手、残 疾人按钮、井道照明、井道插座 、语音报层、配管、配线等所有 配套设备：电梯调试、	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电梯保养、维护 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
2	030107002002	客、无障碍电梯 7层7站	1. 名称：客、无障碍电梯(无机房电梯) 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 用途：客、无障碍电梯 4. 层数：7层 5. 站数：7站 6. 提升高度、速度、其他参数：载重量：1000kg，速度：1.0m/s， 7. 配线材质、规格、敷设方式：满足设计及规范要求 8. 运转调试要求：符合设计及规范要求 9. 含电梯本体、控制箱、电气安装、五方对讲、监控、扶手、	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段： /

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			残疾人按钮、井道照明、井道插座、语音报层、配管、配线等所有配套设备：电梯调试、电梯保养、维护 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
3	031301018015	其他措施	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			21848.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		780.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4610.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10498.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5958.69			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018014	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	24684.02	
合计			24684.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【电梯工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		光伏发电设备及安装工程								
1	030405002001	单晶硅组件 600Wp 2382*1134*30mm	1. 名称：单晶硅组件 2. 型号、规格：600Wp，2382*1134*30mm 3. 设置部位：室外 4. 安装方式：综合考虑 5. 技术参数：采用N型半片双玻组件单晶硅640Wp标准光伏组件，转换效率≥26%；峰值功率(额定功率)640Wp 6. 包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、组件间接地连接线、压块等辅件等所有配套设备、材料 7. 含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与	块	180.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线盒电路连接，组件与控制屏联测等 8. 组件应通过依据IEC61215和IEC61730的组件性能和安全认证，太阳电池组件型号应经过CQC或TUV认证或同等资质的第三方认证。组件需提供完整的CQC或TUV认证测试报告（IEC61215和IEC61730或UL1703）或其他同等资质的第三方认证报告（包含原材料清单） 9. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人或指定单位，其费用包含在综合单价内 10. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	030405002002	组串式逆变器(带无线传输) 100KW	1. 名称：组串式逆变器(带无线传输) 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 容量：100KW 4. 含配套监控模块、通讯模块、成套光伏连接器（含公头、母头、安装附件等）、接地跨接 5. 含配套安装支架、遮挡雨棚或其它防护、防雨设施等 6. 技术参数：逆变器满足低电压穿越功能；有功功率连续可调(0-100%) 功能；无功功率可调，功率因数范围超前0.95滞后0.95；功率因数和电能质量满足国家电网要求；通讯接口采用RS485或以太网，支持：ICE61850通讯协议以及云端查询；逆变器具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、接地检测及保护功能等。 7. 安装方式：综合考虑 8. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
		分部小计								
		建筑与装饰工程								
3	030405002003	光伏板支架	1. 名称：光伏板支架 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：镀镁铝锌薄壁型钢 4. 安装方式：详设计图纸 5. 包含钢梁、钢柱、檩条、斜撑、连接件、接地线等全部安装内容	m²	485.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 支架的防腐处理综合考虑，满足设计及规范要求 7. 支架安装需考虑屋面结构及承载能力，二次深化产生的调整费用考虑在综合单价中，不再另行变更签证 8. 计算规则：按光伏组件实铺面积计算 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	040503002001	砖砼墩	1. 名称：砖砼墩 2. 包含：砌筑、模版、清底、检查标高、材料运输，混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、贴油毡等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	1.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		线路部分								
5	030408001040	光伏直流电缆 PV1-F-1x4mm²	1. 名称：光伏直流电缆 2. 规格、型号：PV1-F-1x4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含电缆固定、线夹、不锈钢轧带、防水接头、MC4连接器等 5. 正负极区分颜色综合考虑 6. 电缆阻燃等级综合考虑 7. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求	m	1444.070					
6	030411003013	屋面防水桥架 CT-200*100mm	1. 名称：屋面防水桥架 2. 规格、型号：CT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖	m	100.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030413001006	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑	kg	120.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030409002011	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	104.140					
9	030408001041	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm² 3. 材质：铜芯	m	27.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030408001042	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、	m	85.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030408006031	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		弱电工程								
12	030503001002	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段：/

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 系统包括：软件、环境监测仪、仪表等系统范围内所有设备、配管配线及附件等 3. 监控范围：满足设计及规范要求 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等								
13	030503010001	光伏发电监测系统调试	1. 名称：光伏发电监测系统 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他措施项目								
14	031302007001	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017008	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			21312.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		761.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4497.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10241.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5812.50			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23660.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		23660.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【光伏发电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		风机								
1	030108002019	柜式离心风机P-1-1 DT9 风量:2300m³/h	1. 名称：柜式离心风机P-1-1 2. 规格、型号：DT9 3. 参数：风量:2300m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
2	030108002020	低噪声风机箱 HTFC (DT)	1. 名称：低噪声风机箱	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-III-9 风量:3200m³/h	2. 规格、型号：HTFC(DT)-III-9 3. 参数：风量:3200m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030108002021	轴流风机JY-RF-1 FPB9.0-4 风量： 44521m³	1. 名称：轴流风机JY-RF-1 2. 规格、型号：FPB9.0-4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		/h	3. 参数：风量:44521m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030108002022	轴流风机JY-RF-2 FPB9.0-4 风量： 44521m³/h	1. 名称：轴流风机JY-RF-2 2. 规格、型号：FPB9.0-4 3. 参数：风量:44521m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030108002023	轴流式排烟风机PY-5-1 FPB10.0-I-4 风量： 65800m³/h	1. 名称：轴流式排烟风机PY-5-1 2. 型号：FPB10.0-I-4 3. 规格：风量:65800m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030108002024	轴流式排烟风机PY-5-2 FPB10.0-I-4 风量： 65800m³/h	1. 名称：轴流式排烟风机PY-5-2 2. 型号：FPB10.0-I-4 3. 规格：风量:65800m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030701010001	活性炭净化箱 处理风量：2000m³/h	1. 名称：活性炭净化箱 2. 规格、型号：处理风量：2000m³/h ， 阻力小于150Pa 3. 包含：活性炭过滤装置及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	030404033001	管道式换气扇(带止回阀)) BLD-120	1. 名称：管道式换气扇(带止回阀) 2. 型号：BLD-120 3. 规格：风量：150m³ /h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
9	030404033002	管道式换气扇(带止回阀)) BLD-400	1. 名称：管道式换气扇(带止回阀)	台	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 型号：BLD-400 3. 规格：风量：400m³ /h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等								
		分部小计									
		风管									
		通风风管									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030702005001	圆形热镀锌钢板风管 Φ ≤320mm	1. 名称：圆形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：Φ ≤320mm 5. 板材厚度：满足设计及规范要求 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装，风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵，投标报价中综合考虑，包含风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规	m²	6.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030702001008	矩形热镀锌钢板风管长边b≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打	m²	38.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030702001009	矩形热镀锌钢板风管长边320mm<b≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<b≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.6mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管	m ²	107.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	030702001010	矩形热镀锌钢板风管长边450mm<b≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<b≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，	m ²	281.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	030702001011	矩形热镀锌钢板风管长边1500mm<b≤2000mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<b≤2000mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装，	m²	161.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030704002003	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 包含：准备工作、制堵盲板、装设测试仪器、检验、测试、拆盲板、现场清理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m²	594.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	030703019003	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合考虑 3. 部位：综合考虑、超高因素等 综合考虑 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含：放样、下料、成型、钻 眼、连接、铆接、固定等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m ²	2.030					
		分部小计								
		防排烟风管								
17	030702007005	一体成型钢面镁质复合 成品风管 耐火极限0.5h 1000mm<b≤1500mm	1. 名称：一体成型钢面镁质复合 成品风管 耐火极限0.5h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<b≤1500mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的	m ²	102.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐火隔热层采用8mm厚硫酸镁板材,,板材内壁敷钢板,钢板厚度δ=1.2mm,外壁敷0.2mm彩钢板; 6. 接口形式: 综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含: 管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装, 8. 要求: 风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时, 必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管; 风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密, 法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵; 风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆, 具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求: 满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030702007006	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 630mm<b≤1000mm	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：630mm<b≤1000mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用14mm厚硫酸镁板材，, 板材内壁敷钢板, 钢板厚度按下表, 外壁敷0.2mm彩钢板； 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打	m²	310.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	030702007007	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 1000mm<b≤1500mm	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<b≤1500mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用14mm厚硫酸镁板材，, 板材内壁敷钢板, 钢板厚度按下表, 外壁敷0.2mm彩钢板； 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装，	m²	223.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	030702007008	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 1500mm<b≤2000mm	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<b≤2000mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用14mm厚硫酸镁	m ²	148.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板材, , 板材内壁敷钢板, 钢板厚度按下表, 外壁敷0. 2mm彩钢板; 6. 接口形式: 综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含: 管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装, 8. 要求: 风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时, 必须设置厚度不小于1. 6mm的钢制防护套管; 风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密, 法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵; 风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆, 具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求: 满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	030702007009	一体成型钢面镁质复合	1. 名称: 一体成型钢面镁质复	m ²	132. 520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		成品风管 耐火极限1.0h b>2000mm	合成品风管 耐火极限1.0h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：b>2000mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用14mm厚硫酸镁板材，, 板材内壁敷钢板, 钢板厚度按下表, 外壁敷0.2mm彩钢板; 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030702001012	矩形不锈钢板风管长边b>700mm δ=1.5mm	1. 名称：矩形不锈钢板风管长边 2. 材质：不锈钢 3. 形状：矩形 4. 规格：b>700mm 5. 板材厚度：δ=1.5mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装，风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间采用不燃柔	m ²	157.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵，投标报价中综合考虑，包含风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	030704002004	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 包含：准备工作、制堵盲板、装设测试仪器、检验、测试、拆盲板、现场清理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	1074.270					
24	030703019004	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合考虑	m ²	2.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：综合考虑、超高因素等 综合考虑 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含：放样、下料、成型、钻 眼、连接、铆接、固定等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
25	030408009004	通风管道防火板(复合硅 酸镁保温板) 40mm	1. 绝热材料品种：复合硅酸镁保 温板 2. 绝热厚度：采用复合硅酸镁保 温材料(不燃A1级, 70° C时 $\lambda \leq$ 0. 043W/m. K, 板材密度50kg/m³ , 憎水率 ≥98%, 可用于输送温度不低于 350° C的流体的管道保温), 外 覆加强型自带胶铝箔布作为隔汽 防潮保护层, 保温厚度为40mm 3. 软木品种：满足设计及规范	m³	6. 310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 4. 要求：满足设计及规范要求 5. 包含：运料、下料、安装、涂胶、贴缝、修理找平等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	010803002003	挡烟垂壁(不燃A级防火布)	1. 名称：挡烟垂壁 2. 材质：不燃A级防火布 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 板材厚度：综合考虑 5. 包含：开箱检查、测位、画线、制作安装吊架、安装固定、上螺栓、安封边框、边缝清理、注胶填缝、表面清洁、五金配件等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	272.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
27	031003002004	截止阀 DN40	1. 类型：截止阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
28	031001002004	排污管 DN40	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种管件、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		分部小计								
		风阀								
29	030703001046	电动调节阀 320*400mm	1. 名称：电动调节阀 2. 规格、型号：320*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030703001047	止回风阀 1250*800mm	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：1250*800mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
31	030703001048	止回风阀 1250*1250mm	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：1250*1250mm 3. 质量：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
32	030703001049	280° 电动排烟防火阀 1000*250mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
33	030703001050	280° 电动排烟防火阀 1000*320mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
34	030703001051	280° 电动排烟防火阀 1000*500mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*500mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030703001052	280° 电动排烟防火阀 1200*500mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1200*500mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
36	030703001053	280° 电动排烟防火阀 1250*250mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1250*250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
37	030703001054	280° 电动排烟防火阀	1. 名称：280° 电动排烟防火阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1250*630mm	2. 规格、型号：1250*630mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
38	030703001055	280° 电动排烟防火阀 2500*630mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：2500*630mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧固、试动、接线、支吊架制作 安装、风阀及其所有管件及附件 制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
39	030703001056	70° 防火调节阀 1000* 700mm	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：1000*700mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	030703001057	70° 防火调节阀 1800*400mm	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：1800*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
41	030703001058	70° 防火调节阀 630*200mm	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：630*200mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030703001059	排烟阀 1000*250mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：1000*250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
43	030703001060	排烟阀 1000*320mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：1000*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
44	030703001061	排烟阀 1250*250mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：1250*250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030703001062	排烟阀 2500*630mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：2500*630mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		风口								
46	030703011024	单层百叶风口 300x300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：300x300mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
47	030703011025	单层百叶风口	1. 名称：单层百叶风口	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		400x400mm	2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x400mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
48	030703011026	单层百叶风口 500x500mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：500x500mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
49	030703011027	单层百叶风口 1250x200mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1250x200mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	030703011028	单层百叶风口 1800x400mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1800x400mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
51	030703011029	防雨百叶风口 320x320mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：320x320mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030703011030	防雨百叶风口 630x250mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：630x250mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
53	030703011031	防雨百叶风口 630x400mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：630x400mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
54	030703011032	防雨百叶风口 800x320mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：800x320mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
55	030703011033	防雨百叶风口 1250x800mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1250x800mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030703011034	防雨百叶风口 1250x1250mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1250x1250mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
57	030703011035	自垂百叶风口 800x800mm	1. 名称：自垂百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：800x800mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
58	030404031007	排烟阀控制按钮	1. 名称：排烟阀控制按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：配套钥匙、钢绳、测位、划线、打眼、埋塑料胀管、接焊包头等	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		消声器								
59	030703020013	消声器 500*250*1000mm	1. 名称：消声器 2. 规格：500*250*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	节	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	030703020014	消声器 800*320*1000mm	1. 名称：消声器 2. 规格：800*320*1000mm 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 形式：综合考虑 5. 质量：满足设计及规范要求 6. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 7. 包含：消声器及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	节	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
61	031302007002	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应 各项综合单价内							
		分部小计								
		专业措施项目								
62	031301012002	工程系统检测、检验	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应 各项综合单价内	项	1.000					
63	031301017009	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应 各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单 双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			38410.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1371.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8106.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18456.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10475.46			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018016	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【通风空调工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901002004	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装	m	242.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
2	030901002005	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、	m	261.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030901002006	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN150	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切	m	102.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	031002001054	消火栓管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	Kg	308.860					
5	031201001004	消火栓管道刷油	1. 除锈级别：满足设计及规范	m²	180.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数：满足设计及规范要求 4. 标志色方式、品种：满足设计及规范要求 5. 包含：调配、涂刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	031003003040	消防蝶阀 DN65	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	031003003041	消防蝶阀 DN100	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	9.000					
8	031003003042	消防蝶阀 DN150	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	031003001003	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、排气阀安装、试压检查、配套截止阀等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
10	030901010003	屋面试验消火栓	1. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 型号、规格：屋面试验消火栓 3. 附件材质、规格：满足设计及规范要求 4. 包含：外观检查、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件安装、水压试验等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
11	030901010004	组合式消火栓箱	1. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 型号、规格：组合式消火栓箱 3. 附件材质、规格：内设 $\phi 65\text{mm}$ 消火栓， $\phi 19$ 水枪、25米	套	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65麻质衬胶水带，人员密集区（非机动车库、商业、物管办公）还应配备30米DN25消防软管及Φ6直流喷雾喷枪 4. 包含：外观检查、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件安装、水压试验等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030901013007	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等	具	134.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	030901013008	灭火器放置箱	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：外观检查、压力表检查、箱体搬运、就位等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	24.000					
14	030817008032	一般钢套管制作安装 介 质管道DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030817008033	柔性防水套管制作安装 介质管道DN65	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
16	030817008034	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
17	030905002003	水灭火控制装置调试 消 火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 包含：技术和器具准备、检查 接线、绝缘检查、程序装载或校 对检查、功能测试、系统试验、 记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	点	52.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
18	030901001010	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内、超高因素	m	1667.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢 管 DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管 、套丝、调直、管道及管件安装 、丝口刷漆、水压试验、水冲洗 、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
19	030901001011	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内、超高因素等 综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢 管 DN32 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管 、套丝、调直、管道及管件安装 、丝口刷漆、水压试验、水冲洗 、色环标记、管卡制作安装	m	1597.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	030901001012	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、	m	250.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	030901001013	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切	m	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030901001014	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、	m	54.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	030901001015	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设	m	119.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	030901001016	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：	m	147.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	030901001017	喷淋热浸镀锌钢管 DN125	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀	m	102.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030901001018	喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150	m	229.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	031002001055	喷淋管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑	Kg	1806.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	031201001005	喷淋管道刷油	1. 除锈级别：满足设计及规范要求 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数：满足设计及规范要求 4. 标志色方式、品种：满足设计及规范要求 5. 包含：调配、涂刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	m ²	575.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	031003003043	信号阀 DN150	1. 类型：信号阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	5.000					
30	030901006004	水流指示器 DN150	1. 类型：水流指示器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：外观检查、功能检测、切管、坡口、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、安装及调整、试验后复位等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	030901007004	减压孔板孔 DN150	1. 类型：减压孔板 2. 孔径：满足设计及规范要求 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接形式：综合考虑 6. 焊接方法：综合考虑 7. 包含：外观检查、切管、坡口、焊法兰、减压孔板预安装、拆除、二次安装等、超高因素等综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
32	030901003004	直立式喷头(上喷) 68℃	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、装饰盘安装、喷头外观清洁等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1176.000					
33	030901003005	直立式喷头(下喷) 68℃	1. 有、无吊顶：有吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求	个	133.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、装饰盘安装、喷头外观清洁等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	031003001004	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、排气阀安装、试压检查、配套截止阀等所有附件、超高因素等综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030901008003	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	4.000					
36	030901008004	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 配套阀门及其他成套附件安装综合考虑	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：外观检查、切管、套丝、上零件、整体组装、一次水压试验、放水试验等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030817008035	一般钢套管制作安装 介质管道DN25	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	11.000					
38	030817008036	一般钢套管制作安装 介质管道DN32	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	030817008037	一般钢套管制作安装 介 质管道DN40	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
40	030817008038	一般钢套管制作安装 介	1. 类型：一般钢套管制作安装	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		质管道DN50	2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	030817008039	一般钢套管制作安装 介质管道DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	030817008040	一般钢套管制作安装 介 质管道DN80	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
43	030817008041	一般钢套管制作安装 介 质管道DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
44	030817008042	一般钢套管制作安装 介 质管道DN125	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN125 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
45	030817008043	一般钢套管制作安装 介 质管道DN150	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
46	030817008044	柔性防水套管制作安装 介质管道DN150	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
47	030905002004	水灭火控制装置调试 自 动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等	点	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
48	031302007003	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1. 000					
		分部小计								
		专业措施项目								
49	031301017010	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相	项	1. 000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001012	安全文明施工费			41646.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1487.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8789.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20011.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11358.12			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018017	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001006004	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	190.000					
2	031001006005	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑	m	31.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	031001006006	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	222.900					
4	031001006007	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：室内外综合考虑	m	78.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	031001007006	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管【涂(衬)塑焊接钢管】 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑	m	8.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	031001007007	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	24.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	031001007008	钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	32.200					
8	031001007009	钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN80	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	030413002001	剔堵槽、沟	1. 名称：剔堵槽、沟 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式：满足设计及规范要求 4. 混凝土标准：满足设计及规范要求 5. 包含划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等	m	387.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	031002001056	给水管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	Kg	28.730					
11	031003002005	给水截止阀 DN50	1. 类型：给水截止阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	031003001005	给水闸阀 DN50	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
13	031003003044	给水闸阀 DN65	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	031003003045	给水闸阀 DN80	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	031003001006	给水倒流防止器 DN50	1. 类型：给水倒流防止器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
16	031003002006	给水减压阀 DN50	1. 类型：给水减压阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	031003001007	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、排气阀安装、试压检查、配套截止阀等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
18	031003002007	真空破坏器 DN20	1. 类型：真空破坏器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	031004014001	水龙头 DN20	1. 材质：满足设计及规范要求 2. 型号、规格：DN20 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：上水嘴、试水 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
20	031003003046	水表 DN20	1. 类型：水表 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20，带远传功能 4. 连接形式：螺纹连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：切管、套丝、制垫、加垫、水表安装、试压检查等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	031003003047	水表 DN50	1. 类型：水表 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50，带远传功能 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、水表连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	10.000					
22	031003003048	水表 DN65	1. 类型：水表	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN65，带远传功能 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、水表连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	031003003049	水表 DN80	1. 类型：水表 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80，带远传功能 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、水表连接、紧螺栓、试压检查、法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	031209003001	成口橡塑管壳(25mm) DN20	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳, 材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN20 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	31.950					
25	031209003002	成口橡塑管壳(25mm) DN25	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳, 材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN25	m	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	031209003003	成口橡塑管壳(25mm) DN50	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳，材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN50 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	78.250					
27	030817008045	一般钢套管制作安装 介 质管道DN20	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN20 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	030817008046	一般钢套管制作安装 介质管道DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	11.000					
29	030817008047	一般钢套管制作安装 介质管道DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
30	030817008048	柔性防水套管制作安装 介质管道≤DN50	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道≤DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要 求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
31	030817008049	柔性防水套管制作安装 介质管道DN65	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
32	030817008050	柔性防水套管制作安装 介质管道DN80	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		排水工程								
33	031001006008	PVC-U塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔洞 预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试 验、管道支架、管卡制作安装， 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	74.570					
34	031001006009	PVC-U塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN75	m	75.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	031001006010	PVC-U塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安	m	169.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装, 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
36	031001006011	PVC-U塑料排水管 DN150	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	26.200					
37	031001006012	PVC-U加厚塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U加厚塑料排水管	m	100.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
38	031001006013	PVC-U加厚塑料排水管 DN150	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：加厚塑料排水管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球	m	85.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试验、管道支架、管卡制作安装, 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	031001006014	PVC-U加厚塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U加厚塑料雨水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	7.800					
40	031001006015	HDPE塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内外综合考虑	m	311.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：HDPE塑料雨水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含：管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	031001006016	HDPE塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：HDPE塑料雨水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑	m	674.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：管道灌水、闭水、通球 试验、管道支架、管卡制作安装 , 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
42	031001006017	PVC-U塑料冷凝水管 DN75	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料冷凝水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔洞 预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试 验、管道支架、管卡制作安装， 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	45.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	031004014002	雨水斗 DN75	1. 名称：雨水斗 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN75 4. 包含：安装、与雨水管连接、试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	16.000					
44	031004014003	雨水斗 DN100	1. 名称：雨水斗 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 包含：安装、与雨水管连接、试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	27.000					
45	031004014004	87型侧墙式雨水斗	1. 名称：87型侧墙式雨水斗	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100	2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 包含：安装、与雨水管连接、试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
46	031004014005	87型侧墙式雨水斗 DN75	1. 名称：87型侧墙式雨水斗 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN75 4. 包含：安装、与雨水管连接、试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	8.000					
47	031004008003	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 3. 型号、规格：DN50 4. 包含：安装、与下水管连接、 试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
48	031004008004	排水漏斗 DN75	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 型号、规格：DN75 4. 包含：安装、与下水管连接、 试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	13.000					
49	031004014006	清扫口 DN75	1. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 2. 型号、规格：DN75	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：满足设计及规范要求 4. 包含：安装、与下水管连接、试水等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	031004014007	清扫口 DN100	1. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：满足设计及规范要求 4. 包含：安装、与下水管连接、试水等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	13.000					
51	031002003001	阻火圈 DN75	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：满足设计及规范要求	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN75 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：就位、固定 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	031002003002	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：就位、固定 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	46.000					
53	031002003003	阻火圈 DN150	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：DN150	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：就位、固定 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	031004006001	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套，儿童、成人、残疾人综合考虑 4. 附件：含连接管、角阀、冲洗管、排水附件等完成该项目的 所有配件及附件 5. 包含：打螺栓孔、大便器、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	031004006002	蹲式大便器(脚踏冲洗阀)	1. 名称：蹲式大便器(自闭式冲洗阀) 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套、儿童、成人、残疾人综合考虑 4. 附件：含连接管、脚踏冲洗阀、冲洗管、排水附件等完成该项目的 所有配件及附件 5. 包含：打螺栓孔、大便器、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	50.000					
56	031004007001	感应冲洗阀小便器(落地安装)	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套，儿童、成人、残疾人综合考虑 4. 附件：含连接管、冲洗阀、	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗管、排水附件等完成该项目的 所有配件及附件 5. 包含：打螺栓孔、小便器及附件 安装、与上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工 方案、国家相关规范、相关图集、 标准等							
57	031004003001	台式洗手盆(感应式水嘴)	1. 名称：台式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 附件：含上下水配件、感应式水 嘴、角阀、连接软管等完成该项目的 所有配件 5. 包含：打螺栓孔、托架安装、洗 脸盆、扶手及附件安装、与上下水管 连接、试水、接线等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工 方案、国家相关规范、相	组	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
58	031004003002	洗手盆(残疾人)	1. 名称：洗手盆(残疾人) 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 附件：含上下水配件、水嘴、角阀、连接软管等完成该项目的 所有配件 5. 包含：打螺栓孔、托架安装、洗脸盆、扶手及附件安装、与上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	5.000					
59	030817008051	刚性防水套管制作安装 介质管道DN75	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN75 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
60	030817008052	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要 求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	29.000					
61	030817008053	柔性防水套管制作安装 介质管道DN150	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
62	030817008054	一般钢套管制作安装 介质管道DN75	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	26.000					
63	030817008055	一般钢套管制作安装 介	1. 类型：一般钢套管制作安装	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		质管道DN100	2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
64	030817008056	一般钢套管制作安装 介 质管道DN150	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
65	031302007004	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
66	031301017011	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001013	安全文明施工费			18478.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		659.94			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3899.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8879.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5039.51			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018018	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017045	楼层保障照明配电箱 1ALB1	1. 名称：楼层保障照明配电箱 1ALB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017046	楼层保障照明配电箱 2ALB1	1. 名称：楼层保障照明配电箱 2ALB1 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017047	楼层保障照明配电箱 3ALB1	1. 名称：楼层保障照明配电箱 3ALB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 3 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
4	030404017048	楼层保障照明配电箱 4ALB1	1. 名称：楼层保障照明配电箱 4ALB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件 、仪表、盘内配线、绝缘板、端 子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综 合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 4 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017049	楼层保障照明配电箱 5ALB1	1. 名称：楼层保障照明配电箱 5ALB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	030404017050	楼层照明配电总箱 1AL1	1. 名称：楼层照明配电总箱 1AL1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
7	030404017051	楼层照明配电总箱 2AL1	1. 名称：楼层照明配电总箱 2AL1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 6 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017052	楼层照明配电总箱 3AL1a	1. 名称：楼层照明配电总箱 3AL1a 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 7 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017053	楼层照明配电总箱 3AL1b	1. 名称：楼层照明配电总箱 3AL1b 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	030404017054	楼层照明配电总箱 4AL1	1. 名称：楼层照明配电总箱 4AL1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
11	030404017055	楼层照明配电总箱 5AL1	1. 名称：楼层照明配电总箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 9 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5AL1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017056	无机房客梯配电箱 5AP-DT1	1. 名称：无机房客梯配电箱 5AP-DT1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 10 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017057	栋楼消防动力总箱 1APEz1	1. 名称：栋楼消防动力总箱 1APEz1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 11 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017058	消防动力楼层总箱 2APE1	1. 名称：消防动力楼层总箱 2APE1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017059	消防动力楼层总箱 4APE1	1. 名称：消防动力楼层总箱 4APE1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017060	消防动力楼层总箱 4APE1b	1. 名称：消防动力楼层总箱 4APE1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 13 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017061	栋楼消防动力总箱 5APE1	1. 名称：栋楼消防动力总箱 5APE1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 14 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404017062	屋顶消防风机配电箱 5APE-PY1	1. 名称：屋顶消防风机配电箱 5APE-PY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 15 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404017063	加压风机配电箱 6APE-JY1	1. 名称：加压风机配电箱 6APE-JY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
20	030404014017	排风机控制箱 1AP-PF1	1. 名称：排风机控制箱 1AP-PF1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
21	030404014018	排风机控制箱 1AP-PF2	1. 名称：排风机控制箱 1AP-PF2 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 17 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030404014019	排风机控制箱 1AP-PF3	1. 名称：排风机控制箱 1AP-PF3 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404014020	垃圾房排风机控制箱 1AP-PF4	1. 名称：垃圾房排风机控制箱 1AP-PF4 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 19 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030404014021	再生资源回收站配电箱 1AL-HSZ	1. 名称：再生资源回收站配电箱 1AL-HSZ 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 20 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030404014022	应急照明集中电源 1ALE1a	1. 名称：应急照明集中电源 1ALE1a 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
26	030404014023	应急照明集中电源 1ALE1b	1. 名称：应急照明集中电源 1ALE1b	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 21 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	030404014024	应急照明集中电源 2ALE1	1. 名称：应急照明集中电源 2ALE1 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	030404014025	应急照明集中电源 3ALE1	1. 名称：应急照明集中电源 3ALE1 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030404014026	应急照明集中电源 4ALE1	1. 名称：应急照明集中电源 4ALE1 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030404014027	应急照明集中电源 5ALE1	1. 名称：应急照明集中电源 5ALE1 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	030404032001	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线、补漆；送交试验等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 26 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		桥架、配管								
32	030411001018	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	65.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 27 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001019	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	4680.870					
34	030411001020	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑, 超高因	m	267.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 28 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030411001021	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包	m	18.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
36	030411001022	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG40 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等附件的全部费用	m	123.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030411001023	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	177.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030411001024	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	20.000					
39	030411001025	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50	m	34.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030411001026	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔	m	11.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 33 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	030411001027	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作	m	12.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030411006004	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	763.000					
43	030411003014	普通强电桥架 CT-400*200mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格、型号：CT-400*200mm 3. 材质：钢质	m	405.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
44	030411003015	耐火强电桥架 NHCT-200*100mm	1. 名称：耐火强电桥架 2. 规格、型号：NHCT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、	m	53.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030411003016	耐火强电桥架 NHCT-300*200mm	1. 名称：耐火强电桥架 2. 规格、型号：NHCT-300*200mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件	m	55.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
46	030413001007	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	kg	405.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 38 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030409002012	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	554.060					
48	030408008004	防火堵洞(防火堵料)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	处	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	030408009005	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	6.000					
		分部小计								
		电缆电线								
50	030411004032	电气配线 BVR-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BVR-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	m	66.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
51	030411004033	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	7236.410					
52	030411004034	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色	m	1621.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 41 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
53	030411004035	电气配线 WDZB1N-BYJ- 2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-BYJ- 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	5681. 490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	030411004036	电气配线 RVVSP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：RVVSP-4* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	174.660					
55	030411004037	电气配线 WDZB1N-RYSP -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-2 *1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑	m	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 43 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030408001043	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	51.760					
57	030408001044	电力电缆 WDZB1-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	313.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6/1KV-5*6mm ²	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
58	030408001045	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因	m	125.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
59	030408001046	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固	m	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
60	030408001047	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	57.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 47 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
61	030408001048	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	22.910					
62	030408001049	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*240+1*	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6	m	61.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 48 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		120mm ²	/1KV-4*240+1*120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030408001050	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	27.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
64	030408001051	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封	m	18.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 50 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
65	030408006032	电力电缆头制作安装 四芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 51 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030408006033	电力电缆头制作安装 四芯 截面 ≤16mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面 ≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
67	030408006034	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
68	030408006035	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 53 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	030408006036	电力电缆头制作安装 五 芯 截面 ≤35mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 54 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	030408006037	电力电缆头制作安装 五 芯 截面 ≤50mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 50mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综 合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 切清洗、内屏蔽层处理、焊接地 线、压接线端子、装热缩管、加 热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	2.000					
71	030408006038	电力电缆头制作安装 五 芯 截面 ≤240mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 240mm ² 3. 材质、类型：综合考虑	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 55 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
72	030408001052	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-3*4mm²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-3*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、	m	134.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 56 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
73	030408001053	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-3*6mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等	m	81.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
74	030408001054	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	82.740					
75	030408001055	矿物质电力电缆 YTTWY-	1. 名称：矿物质电力电缆	m	13.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1kV-5*16mm ²	2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
76	030408001056	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因	m	107.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
77	030408001057	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固	m	139.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
78	030408001058	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	56.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
79	030408006039	矿物质电力电缆头制作 安装 三芯 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤ 10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合 考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	16.000					
80	030408006040	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 62 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10mm ²	2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
81	030408006041	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 16mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 63 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包缠绝 缘、压接线管及接线端子、安装 、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
82	030408006042	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 35mm²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综 合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥 保护层及绝缘层、清洗、包	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
83	030408006043	矿物质电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤ 50mm²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
84	030408006044	矿物质电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤ 120mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 120mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
85	030408002005	控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-4*1.5mm ²	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 66 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
86	030408007003	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜 4. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 5. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切、包缠绝缘、安装、校接线等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 67 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
87	030403006010	密集型母线槽 CM-1250/5（IP65）	1. 名称：密集型母线槽 2. 规格、型号：CM-1250/5（IP65） 3. 容量(A)：1250A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	15.800					
88	030403006011	密集型母线槽 CM-1600/5（IP65）	1. 名称：密集型母线槽 2. 规格、型号：CM-1600/5（IP65）	m	27.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 容量(A)：1600A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
89	030403007007	母线槽分线箱 MCCB-100M/3340	1. 名称：母线槽分线箱 2. 规格、型号：MCCB-100M/3340 3. 容量(A)：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 69 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
90	030403007008	母线槽分线箱 MCCB-630M/3340	1. 名称：母线槽分线箱 2. 规格、型号：MCCB-630M/3340 3. 容量(A)：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 70 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		开关、插座								
91	030404034004	单联单控防溅开关	1. 名称：单联单控防溅开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示、带防溅盒） 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	11.000					
92	030404034005	双联单控防溅开关	1. 名称：双联单控防溅开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示、带防溅盒） 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 71 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
93	030404034006	三联单控防溅开关	1. 名称：三联单控防溅开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示、带防溅盒） 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	10.000					
94	030404034007	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
95	030404034008	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	5.000					
96	030404034009	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
97	030404034010	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
98	030404034011	智能照明（触摸）控制面板	1. 名称：智能照明（触摸）控制面板 2. 型号、规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	8.000					
99	030404035008	电井安全型插座（3+2孔）	1. 名称：电井安全型插座（3+2孔） 2. 规格、型号：10A （带保护门）	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 75 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
100	030404035009	单相密闭安全型插座	1. 名称：单相密闭安全型插座 2. 规格、型号：10A （带保护门、防溅盖） 3. 安装方式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 76 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	030404035010	烘手器插座（3孔）	1. 名称：烘手器插座（3孔） 2. 规格、型号：10A （带开关防溅盖保护门） 3. 安装方式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	15.000					
102	030404031008	电源接线盒	1. 名称：电源接线盒 2. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 3. 材质：满足设计及规范要求 4. 样式、颜色综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	030404031009	启停双按钮	1. 名称：启停双按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、接焊包头等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
		分部小计								
		普通照明灯具								
104	030412001006	LED灯泡（壁装）9W	1. 名称：LED灯泡（壁装） 2. 规格、型号：E27，9W，4000K 3. 安装形式：壁装，超高因素	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电 器、灯头盒至灯具的电线等综合 考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑 料膨胀管、灯具安装、接线、接 焊包头、接地、灯具开孔、配套 软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
105	030412004008	LED感应筒灯 5W	1. 名称：LED感应筒灯 2. 规格、型号：AC250V，5W， ≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因 素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电 器、灯头盒至灯具的电线等综合 考虑	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
106	030412004009	LED感应筒灯 9W	1. 名称：LED感应筒灯 2. 规格、型号：AC250V，9W，≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 80 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
107	030412001007	LED红外感应壁灯 24W	1. 名称：LED红外感应壁灯 2. 规格、型号：Φ300，24W，≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2.000					
108	030412001008	LED防水防尘灯 10W	1. 名称：LED防水防尘灯	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：10W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
109	030412001009	LED雷达感应吸顶灯 12W	1. 名称：LED雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号：AC250V，12W，≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 82 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
110	030412001010	LED雷达感应吸顶灯 24W	1. 名称：LED雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号：AC250V，24W， ≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 83 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
111	030412005007	单管LED防水密闭日光灯 1*18W	1. 名称：单管LED防水密闭日光灯 2. 规格、型号：LED，1*18W，L=1.2m，IP65， 3. 安装部位、形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、相关标准图集、规范及验收要求							
112	030412005008	单管LED密闭日光灯 1*18W	1. 名称：单管LED密闭日光灯 2. 规格、型号：LED，1*18W，L=1.2m 3. 安装部位、形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	4.000					
113	030412005009	LED面板灯 18W（300*600）	1. 名称：LED面板灯 2. 规格、型号：18W（300*600）	套	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 85 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			, ≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
114	030412005010	LED面板灯 35W（600*600）	1. 名称：LED面板灯 2. 规格、型号：35W（600*600），≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 86 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
115	030412004010	LED明装筒灯（自带蓄电池）9W	1. 名称：LED明装筒灯（自带蓄电池） 2. 规格、型号：9W，4000K 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、	套	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接焊包头、接地、灯具开孔、配 套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要 求							
116	030412005011	单管LED密闭日光壁灯 18W	1. 名称：单管LED密闭日光壁灯 2. 规格 、型号：LED, 1×18W, L =1200 3. 安装形式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电 器、灯头盒至灯具的电线等综合 考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋塑 料膨胀管、上塑料圆台（木台） 、吊链、吊管加工、灯具组装、 接线、接焊包头、灯具开孔、配 套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 88 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		应急照明灯具								
117	030412002003	消防型LED应急壁灯 10W	1. 名称：消防型LED应急壁灯 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及	套	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 89 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
118	030412002004	消防型LED应急天棚灯 10W	1. 名称：消防型LED应急天棚灯 2. 规格、型号：光源LED， DC36V，10W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	140.000					
119	030412002005	B型应急照明灯 10W	1. 名称：B型应急照明灯	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
120	030412004011	消防型LED应急壁灯（室外型） 10W	1. 名称：消防型LED应急壁灯（室外型） 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W，IP67	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 91 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
121	030412004012	消防型LED应急天棚灯（室外型） 10W	1. 名称：消防型LED应急天棚灯（室外型） 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W，IP67 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 92 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
122	030412004013	消防型LED疏散出口标志灯 1W	1. 名称：消防型LED疏散出口标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 93 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
123	030412004014	消防型LED安全出口标志灯 1W	1. 名称：消防型LED安全出口标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 94 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
124	030412004015	消防型LED楼层标志灯 1W	1. 名称：消防型LED楼层标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 95 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
125	030412004016	消防型LED单面单向指示标志灯 1W	1. 名称：消防型LED单面单向指示标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	41.000					
126	030412004017	消防型LED双面单向指示标志灯 1W	1. 名称：消防型LED双面单向指示标志灯	套	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 96 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
127	030412004018	多信息复合标志灯（双面） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（双面） 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板, 双面 3. 安装形式：综合考虑, 超高因	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 97 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		防雷接地								
128	030409002013	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、	m	149.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 98 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
129	030409002014	接地母线 热镀锌扁钢 - 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	72.310					
130	030409008005	总等电位联结箱 MEB	1. 名称：总等电位联结箱 MEB 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 99 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
131	030409008006	卫生间设置辅助等电位 SEB	1. 名称：卫生间设置辅助等电位 SEB 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	17.000					
132	030409005001	接闪带 热镀锌圆钢 Φ12	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ12 4. 安装形式：综合考虑, 超高因	m	662.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 100 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 参见图集08D800-8 P48、49、54综合考虑 6. 包含：混凝土支座、平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
133	030409005002	接闪带 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：混凝土支座、平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	545.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 101 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
134	030409003002	避雷引下线(利用结构钢筋)	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用构造柱内对角4根 $\geq \Phi 12$ 或结构柱内对角2根 $\geq \Phi 16$ 主筋作引下线，与接闪带及柱基钢筋焊通 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	144.940					
		分部小计								
		其他								
135	030414011003	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 102 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
136	030414006004	事故照明自动切换系统调试	1. 名称：事故照明自动切换系统调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	6.000					
137	030414006005	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 103 页 共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他措施项目								
138	031302007005	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
139	031301017012	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001014	安全文明施工费			56671.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2023.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11959.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27231.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15455.89			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018019	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	63205.47	
合计			63205.47	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管								
1	030411003017	火警线槽 200*100mm	1. 名称：火警线槽 2. 规格、型号：200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨越、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	23.200					
2	030413001008	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	27.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030409002015	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	24.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
4	030408008005	防火堵洞(防火堵料)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	处	10.000					
5	030408009006	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m²	6.000					
6	030411001028	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030411001029	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030411001030	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等	m	4863.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
9	030411001031	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因 素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（ 修补）沟槽、锯管、配管、接地 、穿引线、暗装、明装或吊顶内 配管包含管道支架制作及安装、 支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	343.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030411006005	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	500.000					
		分部小计								
		线缆								
11	030411004038	电气配线 WDZB1-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	46.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
12	030411004039	电气配线 WDZB1N-RYSP -2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-2 *1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	203.450					
13	030411004040	电气配线 WDZB1N-RYSP -4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	215.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	030411004041	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	4913.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
15	030411004042	电气配线 WDZB1N-RYS-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYS-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	10.000					
16	030411004043	电气配线 WDZB1N-RYY-7*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYY-7*0.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	030411004044	电气配线 WDZB1N-RYYP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYYP-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	813.280					
18	030408002006	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	820.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	030408002007	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	310.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
20	030408002008	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	85.030					
21	030408007004	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜 4. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 5. 包含定位、量尺寸、锯断、	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剥切、包缠绝缘、安装、校接线等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
22	030904008018	火警接线端子箱	1. 名称：火警接线端子箱 2. 规格、型号：300x300x65 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	030904008019	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
24	030904008020	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	030904001007	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	298.000					
26	030904003004	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格、型号：满足设计及规	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	030904003005	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
28	030904005005	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	37.000					
29	030904006003	火灾电话塞孔	1. 名称：火灾电话塞孔 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、压线、安装、	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030904006004	火警专用电话分机	1. 名称：火警专用电话分机 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、压线、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
31	030904007002	火警广播 3W	1. 名称：火警广播 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含底座安装、校线、接头、 压接冷压端头、安装、测试、配 套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
32	030904008021	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端 头、排线、绑扎、导线标识、安 装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	38.000					
33	030904008022	输出模块	1. 名称：输出模块	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	030904008023	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030905001003	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	只	85.000					
36	030905001004	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030905003005	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	点	32.000					
38	030905003006	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试	点	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	030905003007	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	点	2.000					
40	030905003008	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯调试 2. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
41	030904008024	电压/电流传感器 XWS-V2/25A	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/25A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
42	030904008025	电压/电流传感器 XWS-	1. 名称：电压/电流传感器	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		V2/80A	2. 规格、型号：XWS-V2/80A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
43	030904008026	电压/电流传感器 XWS-V2/125A	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/125A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
44	030904009001	防火门监控分机 BQ9M-AS2	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格、型号：BQ9M-AS2 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含外观检查、校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
45	030904008027	防火门监控模块(单常开)	1. 名称：防火门监控模块(单常	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开) 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
46	030904008028	防火门监控模块(双常开)	1. 名称：防火门监控模块(双常开) 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		余压监控系统								
47	030503004004	泄压阀控制箱	1. 名称：泄压阀控制箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含设备开箱检查、现场就位、固定安装、接地等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
48	030904001008	余压传感器	1. 名称：余压传感器 2. 类别：综合考虑	支	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：满足设计及规范要求 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
49	031302007006	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	031301017013	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001015	安全文明施工费			18386.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		656.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3880.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8835.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5014.50			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018020	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	20151.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		20151.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管								
1	030411001032	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	1645.440					
2	030411001033	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25	m	300.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030411001034	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、	m	18.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	203.000					
5	030411003018	弱电桥架 300*100mm	1. 名称：弱电桥架	m	23.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：300*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030411003019	弱电桥架 RCT-200*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格、型号：RCT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖	m	458.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030413001009	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑	kg	578.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030409002016	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	500.890					
9	030408008006	防火堵洞(防火堵料)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑	处	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030408009007	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	6.000					
		分部小计								
		线缆								
11	030411004045	电气配线 WDZB1-RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、	m	28.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030411004046	电气配线 WDZB1-RVV-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-3*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	631.260					
13	030411004047	电气配线 WDZB1-RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-4*	m	16.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	030411004048	电气配线 WDZB1-RVVP-6*0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVVP-6*0.75mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	18.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	030411004049	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	200.540					
16	030411004050	电气配线 WDZB1-RYSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑	m	219.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	030411004051	电气配线 WZB1N-RYSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WZB1N-RYSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	197.860					
18	030411004052	电气配线 WDZB1-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	499.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	030411004053	电气配线 WDZB1-RYS-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	3.000					
20	030411004054	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	1619.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：WDZB1-BYJ- 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	030502005004	电气配线 CAT6. 4P	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 规格、型号：CAT6. 4P 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口、终端头的制作与安装	m	5980. 980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030502007003	单模光缆 48芯	1. 名称：单模光缆 2. 规格：48芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、光纤熔接、终端头的制作与安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	84.120					
23	030502007004	单模光缆 4芯	1. 名称：单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑, 超高因素综合考虑	m	168.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、终端头的制作与安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	030502007005	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、光纤熔接、终端头的制作与安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	80.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030502020002	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 包含测试、记录、完成测试报告等, 超高因素综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	链路	280.000					
26	030408001059	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	99.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	030408006045	电力电缆头制作安装 三芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	10.000					
28	030502009002	光纤跳线 单模双芯	1. 名称：光纤跳线 2. 规格、型号：单模双芯 3. 包含：制作跳线包括量裁线	条	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试，卡接双绞线缆包括编扎固定线缆、卡线、核对线序、安装固定接线模块(跳线盘)等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030502009003	CAT. 6跳线	1. 名称：CAT. 6跳线 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：制作跳线包括量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试，卡接双绞线缆包括编扎固定线缆、卡线、核对线序、安装固定接线模块(跳线盘)等 , 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	条	11. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
30	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 包含测试、记录、完成测试报告等, 超高因素综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	链路	44. 000					
		分部小计								
		计算机网络系统								
31	030502015004	光纤终端盒 4口	1. 名称：光纤终端盒 2. 规格、型号：4口 3. 安装方式：综合考虑 3. 包含：尾纤、光纤连接器、安装光纤盒、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
32	030501012007	POE接入交换机(千兆)24口	1. 名称：POE接入交换机(千兆) 2. 规格：24口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
33	030501009001	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含成套电源、安装跳线、	套	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			做屏蔽、核对线序、开箱检查、 接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
		分部小计								
		FTTH系统								
34	030505009001	四网合一光分箱	1. 名称：四网合一光分箱 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 包含：开箱检查、接线、本体 安装、系统调试、完成自检测试 报告等 4. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030502003001	入户弱电综合信息箱	1. 名称：入户弱电综合信息箱 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格、型号：350宽x300高x120厚 4. 包含PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：嵌墙暗装,底距地0.3m,超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
		分部小计								
		视频监控								
36	030501005005	壁挂机柜 12U	1. 名称：壁挂机柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：12U 4. 包含PDU电源、开箱检查、划	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030501005006	弱电机柜 42U	1. 名称：弱电机柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：42U 4. 包含PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
38	030501012008	POE接入交换机(千兆)	1. 名称：POE接入交换机(千兆)	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		24口	2. 规格：24口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	030501012009	POE接入交换机(千兆) 48口	1. 名称：POE接入交换机(千兆) 2. 规格：48口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030502015005	光纤终端盒 4口	1. 名称：光纤终端盒 2. 规格、型号：4口 3. 安装方式：综合考虑 3. 包含：尾纤、光纤连接器、安装光纤盒、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	5.000					
41	030507008002	网桥电源	1. 名称：网桥电源 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：准备、搬运、安装、检查、校接线、接地、试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030608006001	电梯井道专用无线网桥	1. 名称：电梯井道专用无线网桥 2. 型号：300Mbps 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：常规检查、硬件检查、接口正确性测试、联调、记录、配合单体试车 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
43	030507008003	电梯专用摄像机	1. 名称：电梯专用摄像机 2. 参数：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、电源、开箱检查、设备组装、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			检查基础、安装设备、接线、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
44	030507008004	高清红外球型摄像机 400万像素	1. 名称：高清红外球型摄像机 2. 参数：400万像素AC24V供电 3. 安装方式：支架安装,底边距地3米安装/挂墙安装,超高因素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、电源、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	8.000					
45	030507008005	高清红外枪式摄像机 400万像素	1. 名称：高清红外枪式摄像机 2. 参数：400万像素支持POE供	台	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、电源、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		出入口控制系统								
46	030507006002	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	030507005002	人脸识别门禁读卡器	1. 名称：人脸识别门禁读卡器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线，本体安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	3.000					
48	030507007003	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 2. 规格、型号：280KG静态直线拉力 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
49	030404031010	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线，本体安装等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
50	030904008029	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		TCP/IP电能能耗及联网冷水计量系统								
51	030501005007	BAC箱	1. 名称：BAC箱 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：300宽*400高*100厚 4. 包含：网关、MBUS转换、PDU	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电源、开箱检查、划线、定位、 设备组装、接线、接地、本体安 装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
52	030501012010	交换机(千兆) 8口	1. 名称：交换机(千兆) 2. 规格：8口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对 线序、开箱检查、接线、接地、 本体安装调试等, 超高因素综合 考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		离线式巡更系统								
53	030507005003	巡更棒	1. 名称：巡更棒 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：开箱检查、设备组装、接线，本体安装 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
54	030507007004	巡更点	1. 名称：巡更点 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、本体安装测试 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		公共广播系统								
55	030506001001	IP网络功放 60W	1. 名称：IP网络功放 2. 规格、型号：60W 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试、安装跳线等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
56	030506001002	IP网络功放 120W	1. 名称：IP网络功放 2. 规格、型号：120W 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试、安装跳线等 5. 其他要求：满足设计图纸及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
57	030506001003	公共广播喇叭 5W	1. 名称：公共广播喇叭 2. 规格、型号：5W 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：开孔、开箱检查、划线定位、接线、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	只	40.000					
		分部小计								
		残卫报警系统								
58	030904005006	紧急求助声光报警器（自带干电池）	1. 名称：紧急求助声光报警器（自带干电池） 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、 压接冷压端头、底座压线、编码 、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
59	030404031011	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 规格、型号：86型 3. 接线端子材质、规格：满足设 计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 5. 包含：测位、划线、打眼、埋 塑料胀管、接焊包头 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		UPS供电系统								
60	030404017064	PB箱	1. 名称：PB箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pn(kW)：3.00 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		信息发布系统								
61	030501013004	信息发布管理工作站	1. 名称：信息发布管理工作站 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
62	030501002001	信息发布显示器带发布终端 43寸	1. 名称：信息发布显示器带发布终端 2. 规格、型号：43寸, TCP/IP联网型 3. 安装方式：支架吊装或壁挂安装, (距地3米) 4. 包含：安装跳线、做屏蔽、	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			核对线序、支架的制作与安装、 开箱检查、本体安装调试 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030506008001	信息发布系统调试及试运行	1. 名称：信息发布系统调试及试运行 2. 范围：整个系统 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求相关规定	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
64	031302007007	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			应各项综合单价内								
		分部小计									
		专业措施项目									
65	031301017014	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001016	安全文明施工费			28082.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1002.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5926.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13494.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7658.95			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018021	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地上抗震支架								
		地上水施抗震支架								
1	031002001057	侧向水管抗震支架 SG-DN65-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN65-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	14.000					
2	031002001058	侧向水管抗震支架 SG-DN80-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN80-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	031002001059	侧向水管抗震支架 SG-DN100-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN100-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	10.000					
4	031002001060	侧向水管抗震支架 SG-DN125-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN125-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
5	031002001061	侧向水管抗震支架 SG-DN150-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN150-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	18.000					
6	031002001062	双向水管抗震支架 SG-DN65-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN65-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
7	031002001063	双向水管抗震支架 SG-DN80-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN80-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	9.000					
8	031002001064	双向水管抗震支架 SG-DN100-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN100-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
9	031002001065	双向水管抗震支架 SG-DN125-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN125-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	7.000					
10	031002001066	双向水管抗震支架 SG-DN150-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN150-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		地上强电抗震支架								
11	031002001067	侧向桥架抗震支架 QJ-400-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-400-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	28.000					
12	031002001068	侧向组合桥架抗震支架 QJ-ZH*2-T	1. 名称：侧向组合桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-ZH*2-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	031002001069	双向桥架抗震支架 QJ-400-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-400-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	23.000					
14	031002001070	双向组合桥架抗震支架 QJ-ZH*2-TL	1. 名称：双向组合桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-ZH*2-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		地上弱电抗震支架								
15	031002001071	侧向桥架抗震支架 QJ-200-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	43.000					
16	031002001072	双向桥架抗震支架 QJ-200-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-TL	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		地上暖施抗震支架								
17	031002001073	侧向风管抗震支架 FG-800-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-800-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
18	031002001074	侧向风管抗震支架 FG-	1. 名称：侧向风管抗震支架	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1000-T	2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1000-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	031002001075	侧向风管抗震支架 FG-1200-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1200-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	4.000					
20	031002001076	侧向风管抗震支架 FG-1250-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架形式：FG-1250-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
21	031002001077	侧向风管抗震支架 FG-2500-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-2500-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
22	031002001078	双向风管抗震支架 FG-320-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-320-TL	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	031002001079	双向风管抗震支架 FG-800-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-800-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
24	031002001080	双向风管抗震支架 FG-1000-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1000-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	031002001081	双向风管抗震支架 FG-1200-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1200-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	3.000					
26	031002001082	双向风管抗震支架 FG-1250-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1250-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	031002001083	双向风管抗震支架 FG-1800-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1800-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
28	031002001084	双向风管抗震支架 FG-2500-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-2500-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	031002001085	双向风机抗震支架 F-FJ-TL	1. 名称：双向风机抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：F-FJ-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	5.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
30	031301018023	其他措施	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001017	安全文明施工费			5115.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		182.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1079.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2457.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1395.05			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018022	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 A区 【抗震支架工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401003006	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格强度综合 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐热砂浆 5. 砖规格综合考虑，设计和规范要求配砖工程量并入清单工程量, 结算时不另行计算 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	75.790					
2	010401003007	页岩实心砖墙 M7.5预拌砂浆（B区）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格强度综合 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在	m³	3.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级：M7.5预拌砂浆 5. 预留洞的封堵细石混凝土、箱体背后钢丝网、侧壁抹灰等，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、封堵、箱体封堵等综合考虑进入本项综合单价中 7. 有防火要求的区域需满足耐候极限大于等于3h 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	010401004003	页岩多孔砖墙 M7.5预拌 砂浆（B区）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度等级综合考虑 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 4. 砂浆强度等级：M7.5预拌砂浆 5. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 6. 预留洞的封堵细石混凝土、箱体背后钢丝网、侧壁抹灰等，防火墙上留洞的封堵用防火堵	m³	747.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处用钢丝网加强、封堵、箱体封堵等综合考虑进入本项综合单价中 8. 有防火要求的区域需满足耐候极限大于等于3h 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
4	010401005001	页岩空心砖墙 M7.5预拌砂浆（B区）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格、强度等级综合考虑 2. 砌筑高度：综合考虑，砌筑高度超过3.6m的增加费包含在综合单价内 3. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合	m³	32.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 5 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级：M7.5预拌砂浆 5. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口 下部及两侧等部位按规范及要求 需要镶嵌的页岩配砖工程量并入 本项清单工程量中，结算时综合 单价按本项综合单价执行 6. 预留洞的封堵细石混凝土、箱 体背后钢丝网、侧壁抹灰等，防 火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌 塞密实，综合考虑进入本项综合 单价中 7. 砌体内埋管处用钢丝网加强、 封堵、箱体封堵等综合考虑进入 本项综合单价中 8. 有防火要求的区域需满足耐候 极限大于等于3h 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浆 10. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
5	010401012007	零星砌实心砖	1. 零星砌砖名称、部位：综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关 规范要求	m ³	8.850					
6	010401012008	零星砌多孔砖	1. 零星砌砖名称、部位：综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关	m ³	5.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		装配式工程								
7	010512001002	C30装配式混凝土叠合板 (含支架)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 宽度：综合考虑 3. 安装高度：综合 4. 混凝土强度等级：C30 5. 预制构件钢筋按设计规格型号生产，综合考虑施工时经设计同意规格调整，钢筋含量，综合单价已包含损耗、搭接、吊筋等 6. 叠合板构件已按150kg/m³ HRB400E钢筋含里计入综合单价，钢筋材料价格已按2026年成都市工程造价信息(第8期)新都区价格调整螺纹钢HRB400E8-10计入，结算时根据批准的深化	m³	267.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计施工图按实调整钢筋量差及价差 7. 综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、钻孔开槽、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、安装等费用 9. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 10. 综合单价包含现场安装所需							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架费用 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要							
8	010402001002	蒸压加气混凝土墙板（ ALC墙板）200mm厚	1. 隔墙材质、部位、规格、强度 等级：蒸压加气混凝土墙板（ALC 墙板）200mm厚，部位、规格、 强度等级、干密度等按设计综合 2. 装配式轻质隔墙板包含：螺栓 、射钉、铁件、固定配件、与相 连部位拉接钢筋等内容 3. 装配式轻质隔墙板连接用专用 粘接料、嵌缝剂、密封胶、灌浆 、座浆、卡件、接缝挂网处理、 接缝砂浆处理、与结构梁墙柱及 高精砌块交界处按设计要求设置 的耐碱纤维网格布、接缝抗裂砂 浆、灰缝修补、二次勾缝、乳胶 粘贴、墙体清理	m ²	4211.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及构件运输、吊装、安装、支撑等所有工作内容综合考虑在综合单价中 4. 耐火极限、隔音、密度满足规范要求 5. 工程量按设计图示尺寸的墙体的长度乘以墙体的高度以“平方米”计算，应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁等所占面积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m²的孔洞所占面积。 6. 直行、弧形、异形综合考虑 7. 其他：满足设计、现行验收规范及技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
9	010507007014	商品混凝土幕墙基座 C25	1. 基层处理：详设计综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，不再另行 计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m³	21.060					
10	010501006002	商品混凝土设备基础 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求	m³	3.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处连接处理，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 接合面凿毛处理及刷界面处理剂，综合考虑在本项中 8. 各类填料、过水孔等，综合考虑在本项中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	010501006003	商品混凝土设备基础 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，不再另行 计算费用 5. 不同强度等级分界处连接处理 ，以及高低强度混凝土交接处理 等所需全部费用（含钢丝网）由 投标人自行考虑在投标报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 7. 接合面凿毛处理及刷界面处	m³	5.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			理剂，综合考虑在本项中 8. 各类填料、过水孔等，综合考虑在本项中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
12	010501006004	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 不同强度等级分界处连接处理，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标	m³	5.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 接合面凿毛处理及刷界面处理剂，综合考虑在本项中 8. 各类填料、过水孔等，综合考虑在本项中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
13	010502001009	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵	m³	43.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			以及高低强度混凝土交接处理等 所需全部费用（含钢丝网）由投 标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
14	010502001010	商品混凝土柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形 综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，不再另行 计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采	m ³	13.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
15	010502001011	商品混凝土柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土	m³	41.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
16	010502001012	商品混凝土柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆	m³	41.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形综合 3. 混凝土强度等级：C45 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
17	010502001013	商品混凝土柱 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C50 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m ³	45.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
18	010502001014	商品混凝土柱 C55	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C55 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费	m³	153.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板) 结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等所需全部费用（含钢丝网）由 投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
19	010502001015	商品混凝土柱 C60	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型、圆形 综合 3. 混凝土强度等级：C60 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，不再另行 计算费用 6. 节点钢筋过密的部位，须采用 同强度等级的细石砼浇筑，	m ³	181.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强 度等级相差时，按设计图纸所采 取的施工方法所涉及的费用投标 人自行考虑进入本项综合单价之 中。梁(板)结算时，对进入梁板 内的同墙柱强度等级的混凝土， 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土 强度等级，其增加费用综合考虑 进入本项综合单价中，不再单独 另行计算费用 8. 不同强度等级分界处分隔，以 及高低强度混凝土交接处理等所 需全部费用（含钢丝网）由投标 人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
20	010504001004	商品混凝土墙 C30	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综	m³	102.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板) 结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 8. 女儿墙的温度缝综合考虑 9. 其它：满足设计及现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
21	010504001005	商品混凝土墙 C40	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C40 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综	m³	44.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板) 结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	010504001006	商品混凝土墙 C45	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C45 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m³	45.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板) 结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
23	010504001007	商品混凝土墙 C50	1. 混凝土强度等级：商品混凝土	m³	46.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土 C50 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
24	010504001008	商品混凝土墙 C55	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C55	m³	140.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 36 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所采取的施工方法所涉及的费用 投标人自行考虑进入本项综合单 价之中。梁(板)结算时，对进入 梁板内的同墙柱强度等级的混凝 土，仍按梁板图纸说明中梁板混 凝土强度等级，其增加费用综合 考虑进入本项综合单价中，不再 单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以 及高低强度混凝土交接处理等所 需全部费用（含钢丝网）由投标 人自行考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
25	010504001009	商品混凝土墙 C60	1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C60 2. 混凝土拌合料要求：骨料种	m³	180.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 38 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 39 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
26	010503002004	商品混凝土梁 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材	m³	1037.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料及配合比材料变化而调整单价 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 41 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
27	010505001006	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m³	224.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在投标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 含与梁连接的挑板及梁下挂板等 10. 楼板表面清理修补平整 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
28	010505001007	商品混凝土有梁板 C30 （叠合板上现浇）	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 异形、弧形综合考虑，按本清单项目综合单价执行 6. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）	m³	415.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 44 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			由投标人自行考虑在投标报价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温 监控费用由投标人自行考虑在投 标报价中 8. 分层分段浇筑时增加的措施费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 9. 楼板表面清理修补平整 10. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
29	010506001003	商品混凝土楼梯 C35	1. 混凝土种类、强度等级：商品 混凝土C35 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费	m ²	733.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 45 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 折算厚度、异形、弧形综合考虑，综合单价不作调整 5. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 6. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 滑动支座综合考虑，做法详设计 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
30	010505008002	商品混凝土雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 混凝土拌合料要求：骨料种	m ³	32.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 不同强度等级分界处分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用（含钢丝网）由投标人自行考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
31	010502002004	商品混凝土构造柱、边 框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	208.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 47 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
32	010502002005	商品混凝土构造柱、边 框、门垛 C20细石	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m ³	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
33	010503004003	商品混凝土圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面类型：综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关	m ³	33.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
34	010503005003	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面类型：综合考虑 4. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	11.270					
35	010507005002	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑	m³	5.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 50 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
36	010507007015	商品混凝土反槛 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m³	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
37	010507007016	商品混凝土反槛 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	21.490					
38	010507007017	商品混凝土反槛 C25细石	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	2.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 52 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混凝土增加费、抗渗P8费用另计，除上述以外的外加剂包含在综合单价中 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 楼面凿毛综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
39	010507007018	零星混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足	m³	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 53 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
40	010507007019	零星混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m ³	1.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
41	010507007020	零星混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 楼面凿毛综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	1.650					
42	010507003005	散水沟	1. 沟截面净空尺寸：详设计 2. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C15混凝土垫层	m	86.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 沟身采用C15商品混凝土，其 余具体详西南18J812第4页节点 2a 4. C20混凝土盖板, 详18J812第5 页节点18a 5. 土方、模板、土工布等综合考 虑 6. 综合单价包含完成该项工作的 所有内容 7. 本项目混凝土采用商品混凝土 8. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
43	010507001002	室外散水	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯 实，150厚粒径5~32卵石灌M2.5 混合砂浆垫层 2. 面层厚度：60厚C15混凝土提 浆抹面 3. 缝填塞材料种类综合考虑	m ²	87.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 56 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 具体做法详见18J812-5/7 5. 综合单价包含完成该项工作的 所有内容 6. 本项目混凝土采用商品混凝土 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
44	010514002002	水簸箕	1. 尺寸：300*300*200mm（具体 尺寸详设计） 2. 混凝土强度等级：C20细石混 凝土 3. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	个	8.000					
45	010507007021	微膨胀细石混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 膨胀剂、纤维抗裂剂、细石混 凝土增加费、抗渗P8费用另计， 除上述以外的外加剂包含在综合 单价中	m³	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 预制叠合板外伸预留钢筋伸入支座时, 预留筋不得弯折; 大于30mm的板缝拼接应采用防水细石混凝土填实 5. 其它: 满足设计及现行相关规范要求							
46	010515001036	现浇构件钢筋 HPB300级 ≤ φ10 砌体加筋 制作安装	1. 钢筋种类、规格: HPB300级 ≤ φ10 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 由投标人综合考虑报价, 结算时其费用不再另行计算 4. 构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋, 投标人无论	t	7.434					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 58 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用植筋、预留或预埋等方式， 综合单价不做调整 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
47	010515001037	现浇构件钢筋 HPB300圆 钢 （直径Φ6/Φ6.5及 以下）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆 钢 （直径Φ6/Φ6.5及以下） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工 搭接、损耗等费用包括在综合单 价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等 费用投标人综合考虑，进入综合 单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取	t	5.184					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
48	010515001038	现浇构件钢筋 HPB300圆 钢 （直径φ8～φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆 钢 （直径φ8～φ10） 2. 钢筋的焊接、机械连接、施工 搭接、损耗等费用包括在综合单 价内 3. 弧形构件钢筋、钢筋的除锈等 费用投标人综合考虑，进入综合 单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投	t	7.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
49	010515001039	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 ϕ 6/ ϕ 6.5及以下）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径 ϕ 6/ ϕ 6.5及以下），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	9.018					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
50	010515001040	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 螺纹钢（直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ），带E 钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	177.106					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 62 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
51	010515001041	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 ϕ 12~ ϕ 14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径 ϕ 12~ ϕ 14），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	72.268					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
52	010515001042	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ16），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	11.184					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 64 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
53	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18～Φ22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ18～Φ22），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用	t	63.103					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 65 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
54	010515001044	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ25），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、	t	42.183					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
55	010515001045	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ8～Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ8～Φ10），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目	t	0.629					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 67 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
56	010515001046	现浇构件钢筋 HRB500E	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ12～Φ14），带E	t	18.766					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 68 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		14)	钢筋和非带E钢筋综合考虑，均 执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	010515001047	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ16），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	6.743					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
58	010515001048	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ18～Φ22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢（直径Φ18～Φ22），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检	t	56.611					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 71 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材费用由投标人自行考虑在投标 报价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
59	010515001049	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺 纹钢（直径Φ25），带E钢筋和 非带E钢筋综合考虑，均执行本 清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在	t	106.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 72 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在投标报 价中 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
60	010515009003	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的接长、搭接、锚固方式 应满足要求，由投标人自行考虑 计入综合单价 3. 包含固定钢筋位置的支撑钢筋 、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、 板中无负筋处线管埋设加强大样 钢筋等措施钢筋工程量，伸出预 制构件的锚固钢筋、对拉螺栓等 措施钢筋工程量 4. 钢筋连接方式：焊接或机械连 接综合考虑 5. 该项工程量为暂估，结算时	t	8.864					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 73 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量按相应钢筋工程清单计算 规则及方案计算，钢筋的实际损 耗量已含在单价中，不再计取损 耗量 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
61	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 油漆：外露部位按照规范及图 纸要求刷漆等表面处理 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	t	4.650					
62	010507007022	补偿收缩（膨胀）混凝土增加费	1. 补偿收缩（膨胀）混凝土增加 费 2. 膨胀剂掺量及种类符合设计要 求 3. 投标人综合考虑报价	m³	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 74 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
63	010507007023	细石混凝土增加费	1. 细石混凝土增加费 2. 投标人综合考虑报价 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	50.750					
		分部小计								
		金属结构工程								
64	031101017001	双机制分级阻尼器 KY-DMSD-1	1. 材质：双机制分级阻尼器 KY-DMSD-1 2. 阻尼器安装应满足《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013第八章的相关规定要求 3. 限位器包含在综合单价中 4. 具体做法详见设计图纸，后期深化设计综合单价不做调整 5. 本项目综合单价含预埋件、填充材料、防腐、防火板、透	个	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 75 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气膜、封口、嵌缝、钢材、配套附件、检测费、验收费、调试费等与阻尼器制作安装相关的全部费用 6. 其余详设计大样图 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
65	031101017002	阻尼器健康监测装置（DHM）	1. 阻尼器健康监测装置（DHM） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	27.000					
66	010607005003	钢丝网	1. 钢丝网（冷、热镀锌综合考虑） 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	5267.650					
67	010903004003	铝合金外墙变形缝	1. 铝合金外墙变形缝 2. 变形缝铝合金支座、铝合金盖板型材厚度均不低于2mm	m	17.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 76 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 做具体做法详设计 4. 本项包含完成该项的所有工作内容 5. 用非燃烧材料将缝隙嵌填密实、硅酮密封膏完全封堵等综合考虑，并达到构件的耐火极限要求 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
68	010903004004	铝合金内墙面、顶棚变形缝	1. 铝合金内墙面、顶棚变形缝 2. 变形缝铝合金支座、铝合金盖板型材厚度均不低于2mm 3. 做具体做法详设计 4. 本项包含完成该项的所有工作内容 5. 用非燃烧材料将缝隙嵌填密实、硅酮密封膏完全封堵等综合考虑，并达到构件的耐火极限要求	m	6.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 77 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
69	010606008003	钢爬梯、检修梯	1. 钢材品种、规格：材质、规格及间距综合 2. 构件名称：综合考虑 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足规范要求 5. 除锈、防锈漆、底漆、面漆综合考虑 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、连接件及吊装等所有费用 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	t	0.560					
70	010606013002	反向支撑	1. 反向支撑 2. 具体做法详西南18J515 179页及180页2 3. 其它：满足设计及现行相关	t	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		车道玻璃雨棚								
71	011209002001	车道雨棚 6+1.14pvb+6 钢化夹胶玻璃	1. 玻璃品种、规格、颜色：钢化夹胶玻璃 6+1.14pvb+6 2. 粘结塞口材料种类：综合考虑 3. 固定方式：综合考虑 4. 铝合金压线及压条、铝合金压块、M5*16不锈钢机丝@300mm、耐候密封胶、结构胶、防腐垫片、2mm厚铝批水板等综合考虑报价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	248.900					
72	010604001001	车道雨棚钢结构	1. 类型：综合考虑 2. 钢材品种、规格：规格综合，用碳素钢钢选用国产优质钢材（	t	11.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 79 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			Q235-B), 钢材表面热浸镀锌处理 3. 镀锌层厚度不低于85um, 焊接部位刷两遍防锈漆, 钢结构应除锈处理, 除锈等级为Sa2 级, 外露钢结构表面氟碳漆处理 4. 螺栓种类: 普通螺栓综合考虑 5. 探伤要求: 满足设计及规范要求 6. 构件安装均按成品构件安装考虑, 综合单价包含钢结构的除锈、刷防锈漆、油漆、氟碳漆、制作、运输、安装等费用 7. 钢结构吊装费用综合考虑在报价中 8. 肋板、焊条、铆钉、螺栓、栓钉、锚栓、砂浆等包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 80 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 包含钢柱、钢梁、预埋件等 10. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
73	010807003003	铝合金空调百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金空调百叶 ，颜色综合 3. 具体做法详设计 4. 综合单价应包括制作、安装、 运输、五金、合页、插销、预埋 件等全部内容 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	12.300					
74	010807003004	成品铝合金（防雨）百 叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：成品铝合金（防 雨）百叶窗，颜色综合 3. 防鼠网综合考虑	m ²	36.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 81 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 具体做法详设计 5. 综合单价应包括制作、安装、 运输、五金、合页、插销、预埋 件等全部内容 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
75	010802001003	成品铝合金门（6mm厚磨 砂玻璃）	1. 成品铝合金门（6mm厚磨砂玻 璃） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合考虑 4. 综合单价包含所有五金件、锁 具、闭门器、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、连接件、护门 板、钢门框（门套）、收边收口 、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性 、气象性、平整度等技术要求安 装均应达到国家有关技术	m ²	38.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规程的规定。 6. 达到设计所要求的耐火极限 7. 其他：满足设计、现行验收规范及技术标准要求							
76	010801001002	成品木质套装门	1. 门类型：成品木质套装门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质要求：满足设计要求 3. 五金配件、门锁：平开合页、插销、门碰等均为不锈钢材质 4. 锁具包含在综合单价 5. 门框、门套包含在在综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	4.600					
77	010802001004	断热桥铝合金门 6高透光双银Low-E+12氩气+6透明	1. 门类型：断热桥铝合金门 2. 框材质：多腔隔热金属型材，框料及壁厚由厂家经计算后确定，热工性能要求不低于本次施	m ²	48.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 83 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工图节能设计要求 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6高透光双银Low-E+12氩气+6透明，安全玻璃、磨砂玻璃考虑在综合单价内，单扇面积超过3平米的内外侧玻璃采用8厚玻璃 4. 门框颜色、开启方式：综合 5. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门与洞口的连接，综合考虑在投标报价中 7. 护门板、门把手、提示标志、警示条等综合考虑在投标报价中 8. 玻璃厚度及安全性应满足《							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 84 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）的有关规定。无框玻璃门应采用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃，外门玻璃均采用安全玻璃 9. 玻璃透光度由投标人投标时自行考虑在单价内，具体详设计图纸 10. 综合单价包含安装门禁系统所需开孔、定位、顶部副窗的手摇开启装置等全部费用 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
78	010802001005	断热桥铝合金门联窗 6 中透光Low-E+12氩气+6透明	1. 门类型：断热桥铝合金门 2. 框材质：多腔隔热金属型材，框料及壁厚由厂家经计算后确定，热工性能要求不低于本次施	m²	37.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 85 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工图节能设计要求 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6中透光Low-E+12氩气+6透明，安全玻璃、磨砂玻璃 考虑在综合单价内，单扇面积超过3平米的内外侧玻璃采用8厚玻璃 4. 门框颜色、开启方式：综合 5. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门与洞口的连接，综合考虑在投标报价中 7. 护门板、门把手、提示标志、警示条等综合考虑在投标报价中 8. 玻璃厚度及安全性应满足《							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 86 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）的有关规定。无框玻璃门应采用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃，外门玻璃均采用安全玻璃 9. 玻璃透光度由投标人投标时自行考虑在单价内，具体详设计图纸 10. 综合单价包含安装门禁系统所需开孔、定位、顶部副窗的手摇开启装置等全部费用 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
79	010802003005	钢质甲级防火门	1. 门代号及名称：钢质甲级防火门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质：综合考虑，门套根据	m²	84.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 87 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢门框（门套）、收边收口、信号控制关闭和反馈装置等全部内容 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火门应具有按顺序关闭的功能, 常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信息反馈的功能，常闭式防火门应在明显的位置设置“保持防火门关闭”的提示; 防火门应能在内外两侧手动开启，防火门关闭后应具有防烟							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 88 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			性能 7. 其他：防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限方可使用 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
80	010802003006	钢质乙级防火门	1. 门代号及名称：钢质乙级防火门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质：综合考虑，门套根据设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢门框（门套）、收边收口、信号控制关闭和	m ²	128.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 89 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			反馈装置等全部内容 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火门应具有按顺序关闭的功能, 常开防火门应能在火灾时自行关闭, 并具有信息反馈的功能, 常闭式防火门应在明显的位置设置“保持防火门关闭”的提示; 防火门应能在内外两侧手动开启, 防火门关闭后应具有防烟性能 7. 其他: 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格, 并达到设计所要求的耐火极限方可使用 8. 其它: 满足设计及现行相关规范要求							
81	010802003007	钢质丙级防火门	1. 门代号及名称: 钢质丙级防	m ²	72.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 90 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			火门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质：综合考虑，门套根据设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢门框（门套）、收边收口、信号控制关闭和反馈装置等全部内容 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火门应具有按顺序关闭的功能, 常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信息反馈的功能，常闭式防火门应在明显的位置							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 91 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设置“保持防火门关闭”的提示； 防火门应能在内外两侧手动开启，防火门关闭后应具有防烟性能 7. 其他：防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限方可使用 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
82	010802004001	钢质平开门	1. 门代号及名称：钢质平开门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质：综合考虑，门套根据设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、信号	m ²	15.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 92 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			控制关闭和反馈装置等全部内容 , 配件均采用不锈钢材质 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火门应具有按顺序关闭的功能, 常开防火门应能在火灾时自行关闭, 并应具有信息反馈的功能, 常闭式防火门应在明显的位置设置“保持防火门关闭”的提示; 防火门应能在内外两侧手动开启, 防火门关闭后应具有防烟性能 7. 其他: 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格, 并达到设计所要求的耐火极限方可使用, 防火门制作安装应满足国家标准《防火门》GB12955-2015规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 93 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的标准，耐火极限不低于1.0小时 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
83	010802004002	钢质推拉门	1. 门代号及名称：钢质推拉门，规格综合，带观察窗和不带观察窗综合考虑 2. 材质：综合考虑，门套根据设计要求综合考虑 3. 洞口尺寸：综合 4. 综合单价应包括门及门框制作、安装、运输、油漆、五金、门锁、门碰珠、闭门器、信号控制关闭和反馈装置等全部内容, 配件均采用不锈钢材质 5. 门边塞缝、油漆的工料综合考虑在投标报价中 6. 防火门应具有自闭功能, 防火门应具有按顺序关闭的功能, 常	m²	12.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 94 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信息反馈的功能，常闭式防火门应在明显的位置设置“保持防火门关闭”的提示；防火门应能在内外两侧手动开启，防火门关闭后应具有防烟性能 7. 其他：防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限方可使用，防火门制作安装应满足国家标准《防火门》GB12955-2015规定的标准，耐火极限不低于1.0小时 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
84	010807001002	断热桥铝合金窗 6中透光Low-E+12氩气+6透明	1. 窗类型：断热桥铝合金窗 2. 框材质：多腔隔热金属型材	m ²	2011.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 95 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（窗套装饰造型综合考虑） 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6中透光Low-E+12氩气+6透明（单扇面积超过3平米的内外侧玻璃采用8厚玻璃） 4. 窗框颜色、开启方式：综合 5. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火封堵等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 窗与洞口的连接，综合考虑在投标报价中 7. 玻璃厚度及安全性应满足《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）的有关规定。采用安全							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 96 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃的部位当节能设计为中空玻璃窗时应采用中空安全玻璃，安全玻璃综合考虑 8. 玻璃透光度由投标人投标时自行考虑在单价内，具体详设计图纸 9. 磨砂玻璃综合考虑在投标报价中 10. 提示标志、警示条等综合考虑在投标报价中 11. 消防救援窗、开窗手摇器、厨房区域外窗设置防蚊纱窗等综合考虑报价 12. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
85	010807001003	断热桥铝合金乙级防火窗 6中透光Low-E+12氩气+6透明	1. 窗类型：断热桥铝合金乙级防火窗 2. 框材质：多腔隔热金属型材（窗套装饰造型综合考虑）	m²	194.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 97 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6中透光Low-E+12氩气+6透明（单扇面积超过3平米的内外侧玻璃采用8厚玻璃） 4. 耐火隔热性>1.00h, 且耐火完整性>1.00h 5. 窗框颜色、开启方式：综合 6. 五金配件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防火封堵等辅材包括在综合单价中，窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 窗与洞口的连接，综合考虑在投标报价中 8. 玻璃厚度及安全性应满足《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 98 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2116号)的有关规定。采用安全玻璃的部位当节能设计为中空玻璃窗时应采用中空安全玻璃，安全玻璃综合考虑 9. 玻璃透光度由投标人投标时自行考虑在单价内，具体详设计图纸 10. 磨砂玻璃综合考虑在投标报价中 11. 提示标志、警示条等综合考虑在投标报价中 12. 消防救援窗、开窗手摇器、厨房区域外窗设置防蚊纱窗等综合考虑报价 13. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
86	010902005002	屋面透气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ32透汽主管，花孔PVC排汽管网 2. 接缝、嵌缝材料种类：密封膏嵌实 3. 具体做法详设计 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	480.000					
87	010902003004	屋面 50厚C20细石混凝土刚性层	1. 50厚C20细石混凝土（抹光），内配双向Φ4@200钢筋网，设间距≤6米的分隔缝（钢筋在缝内断开），缝宽20，油膏嵌缝 2. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 3. 细石混凝土增加费另计 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m²	718.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 100 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
88	011101006010	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	756.930					
89	011101006011	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆面层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆, 表面抹平压光, 表面设置分格缝, 分隔缝间距小于1*1m或者面积不大于1m² 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	237.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 101 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
90	011101006012	屋面 20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1721.420					
91	011101006013	屋面 20厚1:2.5防水水泥砂浆面层	1. 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）保护层兼1%找坡，分格缝间距<1.0m，分隔缝沥青油膏嵌缝 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	8.450					
92	011003001002	屋面 聚酯无纺布隔离层	1. 聚酯无纺布隔离层，规格综合	m²	765.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 102 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
93	010902001009	屋面 1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚自粘热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材（H类） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉、不锈钢板等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	4072.330					
94	010902002008	屋面 1.5mm厚JS-I型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-I型防水涂料	m²	2040.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 103 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
95	010903002007	外墙面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-I型）	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-I型） 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	4917.360					
96	010903002008	墙面 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、	m²	806.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 104 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
97	010903001005	墙面 0.8mm厚丙纶防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度： 0.8mm厚丙纶防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	806.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
98	010902002009	楼地面 1.5mm厚JS-II型防水涂料	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1017.230					
99	010902001010	楼地面 0.8mm厚丙纶防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：0.8mm厚丙纶防水卷材 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其	m²	789.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 106 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 4. 基层处理综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
100	010902002010	顶棚 1.0mm渗透结晶型水泥基防水涂料（B区）	1. 品种、规格、厚度：渗透结晶型水泥基防水涂料一道, 厚度不应小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m² 2. 刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	744.770					
101	010902002011	顶棚 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-I型）	1. 品种、规格、厚度：1.5mm厚JS-I型防水涂料	m²	749.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 107 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层（含网格布）等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
102	011001001003	FC5. 0泡沫混凝土	1. FC5. 0泡沫混凝土（800kg/m³） 2. 需找坡时综合考虑在本项综合单价内 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	146. 120					
103	011001001004	屋面 120mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温材质：120mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）	m²	956. 040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 108 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 保温材料的压缩强度或抗压强度不应小150kPa，体积吸水率不应大于3% 3. 燃烧性能等级满足设计要求 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
104	011001003005	外墙 60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型，ρ=150~250，耐火等级A级） 2. 建筑高度54m以下部位每两层设置一道专用金属承托架，54m以上部位每层设置一道专用金属承托架，托架采用镀锌锚栓固定于墙体，托架规格可采用L50*50*3镀锌角钢，间距不大于300mm，勒脚处需通长设置 3. 3mm厚聚合物专用粘接砂浆，有效粘接面积不小于保温板面	m²	4265.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 109 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			积50% 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
105	011001003006	外墙 5mm厚抗裂砂浆+网 格布+5mm厚抗裂砂浆	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆 2. 复合耐碱玻纤网格布（不小于160g/m²）一道（首层两道），用直径不小于60mm锚盘（圆盘锚栓）固定，每平米不少于6个，锚入深度不小于25mm，锚栓间距不小于260mm，5mm厚聚合物抗裂砂浆抹平 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	4265.850					
106	011001003007	外墙 5mm厚抗裂砂浆+网 格布	1. 复合耐碱玻纤网格布（不小于160g/m²）一道+5mm厚聚合物抗裂砂浆 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	784.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 110 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
107	011001002002	天棚 30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度： 30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型，ρ =150~250, 耐火等级A级） 2. 3厚聚合物专用粘接砂浆，有效粘接面积不小于保温板面积50% 3. 复合耐碱玻纤网格布（不小于160g/m²）两道，用直径不小于60mm锚盘（圆盘锚栓）固定，每平米不少于6个，锚入深度不小于25mm，锚栓间距不小于260mm（锚固孔灌注耐候密封膏），5厚聚合物抗裂砂浆抹平 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	173.770					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 111 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
108	011101006014	楼面1 水泥砂浆楼地面 (B区)	1. 20mm厚1:2水泥砂浆面层铁板 赶光 2. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层（ 内掺5%防水剂） 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	183.560					
109	011101006015	楼面2 水泥砂浆楼地面 (B区)	1. 15mm厚1:2水泥砂浆面层铁板 赶光 2. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层兼 找坡（内掺5%防水剂） 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	16.190					
110	011102003005	楼面3 600*600*9mm防 滑地砖楼地面（B区）	1. 600*600*9mm防滑地砖，水泥 浆擦缝	m ²	1317.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 112 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 21mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 粘合层, 上撒1-2厚干水泥并撒 清水适量 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷水泥浆一道(水灰比0.4- 0.5) 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 警示条、盲道提示砖综合考虑 在本清单项中 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
111	011106002003	防滑地砖楼梯面 600* 600*9mm (B区)	1. 600*600*9mm防滑地砖, 水泥 浆擦缝 2. 21mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 粘合层, 上撒1-2厚干水泥并撒 清水适量 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷水泥浆一道(水灰比0.4-	m²	733.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 113 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0. 5) 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 警示条、楼梯防滑条、盲道提示砖综合考虑在本清单项中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
112	011102003006	楼面4 600*600*9mm防滑地砖楼地面（B区有回填）	1. 600*600*9mm厚防滑地砖, 专用擦缝剂擦缝 2. 20mm厚1:2. 5干硬性水泥砂浆粘合层, 上撒1-2厚干水泥并撒清水适量 3. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 5. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. 刷水泥浆一道(水灰比0. 4-0. 5) 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m ²	626. 190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 114 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
113	011101005002	楼面5 35厚自流平石膏（B区无回填）	1. 35mm厚自流平石膏，质量等级为G20 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 板顶拉毛处理 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	4499.560					
114	010904001003	楼面 B型水硬性交联聚乙烯复合卷材	1. B型水硬性交联聚乙烯复合卷材（8mm针刺纤维水硬卷材+8mm交联聚乙烯卷材） 2. 楼面周边踢脚部位等设3mm厚声桥隔断带 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	4499.560					
115	011102003007	楼面6 600*600*9mm防滑地砖楼面（B区）	1. 600*600*9mm防滑地砖，水泥浆擦缝	m ²	180.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 115 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 21mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 粘合层, 上撒1-2厚干水泥并撒 清水适量 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 刷水泥浆一道(水灰比0.4- 0.5) 6. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 7. 其它: 满足设计及现行相关规 范要求							
116	011101006016	楼面7 水泥砂浆楼地面 (B区)	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 刷水泥浆一道(水灰比0.4- 0.5) (无降板时此项换成结构 顶面拉毛) 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它: 满足设计及现行相关规 范要求	m²	331.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 116 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
117	011104004002	楼面8 陶瓷防静电架空 活动地板（B区）	1. 280mm高600*600mm, 陶瓷防 静电架空活动地板 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（ 掺5%防水剂） 3. 刷水泥浆一道(水灰比0.4- 0.5) 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m ²	42.410					
118	011101006017	楼面9 水泥砂浆楼地面 （B区）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平压光 兼保护层 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷水泥浆一道(水灰比0.4- 0.5) 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关	m ²	122.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 117 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
119	011105003003	地砖踢脚线（B区）	1. 25mm厚1:2.5水泥砂浆基层 2. 4mm厚纯水泥浆粘接层（425号水泥中掺20%白乳胶） 3. 8mm厚面砖踢脚 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	83.480					
120	011107004002	水泥砂浆台阶面（B区）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹面 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	25.610					
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
121	011201004020	外墙 15mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 15mm厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水剂），打底抹灰找平	m ²	5050.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 118 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 墙体（混凝土基层需打毛, 刷水泥浆一道, 加建筑胶适量） 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
122	011201004021	外墙 立面砂浆找平层	1. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平（内参5%防水剂） 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或划出纹道 3. 墙体（混凝土基层需打毛, 刷水泥浆一道, 加建筑胶适量） 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	385.900					
123	011207001006	外墙 PU装饰饰面	1. 20mm厚PU装饰饰面（聚氨酯材料），专用胶粘剂粘贴挂贴	m ²	470.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 119 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
124	011204003004	内墙1 600*600*8mm内 墙面砖（B区）	1. 5mm厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 2. 粘贴600*600*8mm内墙面砖 3. 彩色勾缝剂勾缝 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	610.640					
125	011201004022	内墙1 墙面抹灰（砖、 砼墙）（B区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	505.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 120 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	011201004023	内墙1 墙面抹灰（装配式墙）（B区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	366.590					
127	011201004024	内墙2 水泥砂浆墙面（砖、砼墙）（B区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	1681.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
128	011201004025	内墙3 水泥砂浆墙面（ 砖、砼墙）（B区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平(内参5%防水剂) 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平(内参5%防水剂) 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	325.210					
129	011201004026	内墙3 水泥砂浆墙面（ 装配式墙）（B区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆(内掺5%	m²	40.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 122 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水剂) 打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆找平(内参5%防水剂) 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 护角综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
130	011201004027	内墙4 墙面抹灰（砖、砣墙）（B区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	2393.840					
131	011201004028	内墙4 墙面抹灰（装配	1. 基层类型：ALC条板墙（基层	m ²	1626.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 123 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		式墙）（B区）	处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1：3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1：3水泥砂浆找平 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 护角综合考虑 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
132	011204003005	内墙5 300*600*8mm内墙面砖（B区）	1. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 2. 粘贴300*600*8mm内墙面砖 3. 彩色勾缝剂勾缝 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	2119.680					
133	011201004029	内墙5 墙面抹灰（砖、	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝	m²	2138.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 124 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砟墙）（B区）	土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活（内掺5%防水剂） 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
134	011201004030	内墙5 墙面抹灰（装配式墙）（B区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活（内掺5%防水剂） 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m²	1487.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 125 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
135	011207001007	内墙6 穿孔铝板吸音墙面（B区）	1. 铝合金装饰压条 2. 穿孔铝板600X600X1.5mm, 孔径8, 穿孔率≥25%, 自攻螺钉固定于龙骨上 3. 50mm厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨间空腔处 4. 50*50 C型轻钢龙骨与墙体用胀管螺钉固定，双向中距600mm 5. 10mm厚1:2.5水泥砂浆找平（有水房间掺5%防水剂） 6. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	136.980					
136	011201004031	内墙7 水泥砂浆墙面（砖、砼墙）（B区）	1. 基层类型：砖墙、钢筋混凝土墙体（基层处理综合） 2. 10mm厚1:3水泥砂浆分层压实	m²	4033.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 126 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨平 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活 4. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 5. 护角综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
137	011201004032	内墙7 水泥砂浆墙面（装配式墙）（B区）	1. 基层类型：ALC条板墙（基层处理综合） 2. 墙板基层满刷界面剂（渗透型界面剂） 3. 10mm厚1:3水泥砂浆打底压入耐碱网格布 4. 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛两次成活 5. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 6. 护角综合考虑	m²	4025.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 127 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
138	011201004033	墙面5mm厚抗裂砂浆薄抹灰找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 5mm厚抗裂砂浆薄抹灰找平 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	120.000					
139	011201004034	墙面20mm厚1:3水泥砂浆随砌随抹平	1. 基层类型：综合 2. 20mm厚1:3水泥砂浆随砌随抹平 3. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	3488.060					
140	011201004035	20mm厚1:2.5水泥砂浆墙面防潮层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的3%~5%防水剂的防潮层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关	m ²	43.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 128 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
141	011201004036	20mm厚1:2水泥砂浆墙身防潮层	1. 20mm厚1:2水泥砂浆防潮层 2. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	102.060					
142	011207001008	全嵌消火栓背衬做法	1. 全嵌消火栓背衬做法 2. C20细石混凝土填实，加微膨胀剂（膨胀剂及细石混凝土增加费另计） 3. 消火栓背面刷薄型防火漆、固定角钢30*4、45mm厚岩棉板、6mm厚防火钢板 4. 5mm厚抗裂砂浆抹灰、镀锌钢丝网 5. 计算规则按消火栓的正立面面积计算 6. 其它：满足设计及现行相关	m²	52.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 129 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		天棚工程								
143	011302001007	顶棚4 石膏板吊顶（B区）	1. 钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，或M8全牙吊杆M10后切底螺栓固定，双向吊点，中距≤1200mm 2. 承载龙骨CS50X27主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联接后找平轻钢覆 面横撑龙骨CS50X27次龙骨，间距400mm，用挂插件与次龙骨联接 3. 9.5mm厚纸面石膏板，错缝安装，板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm 4. 检修口综合考虑，做法参西南18J51-175-1 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	264.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 130 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
144	011302001008	顶棚4 防水石膏板吊顶（B区）	1. 钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，或M8全牙吊杆M10后切底螺栓固定，双向吊点，中距≤1200mm 2. 承载龙骨CS50X27主龙骨，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联接后找平轻钢覆 面横撑龙骨CS50X27次龙骨，间距400mm，用挂插件与次龙骨联接 3. 9.5mm厚防水纸面石膏板，错缝安装，板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm 4. 检修口综合考虑，做法参西南18J51-175-1 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	179.690					
145	011302001009	顶棚5 防水石膏板吊顶	1. 刷水泥浆一道(加建筑胶适量)	m²	725.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 131 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		(B区)	2. 钢筋混凝土内预留Φ8吊杆，双向吊点，中距900~1200mm 3. 轻钢承载龙骨CS50*15*1.2mm，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 4. 轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结 5. 轻钢覆面横撑龙骨C50*19*0.5mm，间距1200mm，用挂插件与次龙骨联结 6. 9.5mm厚防水纸面石膏板，错缝安装，板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm 7. 检修口综合考虑，做法参西南18J51-175-1 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 132 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	011302001010	顶棚8 吸音顶棚（B区）	1. 50*50 C型轻钢龙骨与结构层采用膨胀螺栓固定，双向中距600mm 2. 50mm厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨间空腔处 3. 1.5mm厚600*600穿孔铝板 4. 铝合金装饰压条 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	38.020					
147	011302001011	顶棚10 水泥纤维板吊顶（B区）	1. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆M10后切底螺栓固定，双向吊点，中距≤1200mm 2. 轻钢承载龙骨CS50*15*1.2mm，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 3. 轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距400mm，用挂件与承载龙骨联结	m²	749.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 133 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 轻钢覆面横撑龙骨C50*19*0.5mm，间距1200mm，用挂插件与次龙骨联结 5. 10mmB型水泥纤维板，尺寸2400*1200mm，密度≤1.2g/cm ³ ，DS低收缩型，抗折强度R3，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，螺钉(防锈)距板边长边>10mm，短边>15mm 6. 板材与周边墙体交接处预留10-15mm伸缩缝，伸缩缝做法参12J502-2-A45吊顶伸缩缝做法详图三 7. 5mm抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布一道，网格布克重≥160g/m ² 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
148	011302001012	装饰格栅喷涂氟碳漆	1. 材质：装饰格栅喷涂氟碳漆，	m ²	34.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 134 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌矩管100x50x2@200 2. 具体做法详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
149	011407001003	外墙 质感涂料	1. 喷涂单面漆2遍达2mm厚 2. 喷涂质感漆面层2遍达3mm厚 3. 滚涂抗碱封闭底漆达2mm厚 4. 批刮质感耐水粗腻子—批刮细腻子—打磨修整（2mm厚） 5. 滴水造型费用综合考虑 6. 落水管表面喷漆等综合考虑报价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	5042.050					
150	011406003004	外墙 耐水腻子	1. 部位：空调机位处 2. 批刮质感耐水粗腻子—批刮	m ²	5404.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 135 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			细腻子一打磨修整（2mm厚） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
151	011406001011	外墙 耐水无机涂料	1. 喷涂耐水无机涂料一底两面 2. 刮柔性耐水腻子两遍达3mm厚度，找平磨光 3. 滴水造型费用综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	398.750					
152	011406001012	外墙 氟碳漆	1. 氟碳漆（颜色综合） 2. 成品柔性耐水腻子膏两道抹平 3. 滴水造型费用综合考虑 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	32.290					
153	011406001013	内墙 无机涂料（B区）	1. 满刮腻子两遍 2. 喷无机涂料一底两面（颜色综合）	m ²	4019.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 136 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
154	011406001014	玻璃背后封闭区域满挂腻子	1. 满刮腻子（遍数综合） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	387.210					
155	011406001015	顶1 无机涂料（B区）	1. 刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 2. 满刮腻子两遍找平磨光 3. 喷无机涂料一底两面（颜色综合） 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	1581.680					
156	011406003005	顶2 腻子面层（B区）	1. 刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 2. 满刮腻子两遍找平磨光 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	88.410					
157	011406003006	顶3 腻子面层（B区）	1. 满刮腻子两遍找平磨光 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	21.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 137 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
158	011407002002	顶4 石膏板上无机涂料 (B区)	1. 找平石膏找补、填缝，满刮腻子三遍 2. 无机涂料，一底两面（颜色综合） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	266.700					
159	011407002003	顶4、5 石膏板上防水无机涂料（B区）	1. 找平石膏找补、填缝，满刮腻子三遍 2. 防水无机涂料，一底两面（颜色综合） 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	905.360					
160	011404007002	顶10 质感涂料（B区）	1. 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 2. 滚涂抗碱封闭底漆达2mm厚 3. 喷涂质感漆面层2遍达3mm厚 4. 喷涂罩面漆2遍达2mm厚 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	749.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 138 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
161	011207001009	电梯门套	1. 10mm厚1：3水泥砂浆找平 2. 15mm厚木工板，面刷防火漆，水泥射钉固定 3. 1.2mm厚发纹不锈钢结构胶固定于木工板，防指纹 4. 清单计算规则按可视面面积计算 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	31.720					
162	011503001010	护窗栏杆 H=900mm	1. 护窗栏杆 H=900mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3 镀锌管，外饰白色金属氟碳漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆	m	126.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外饰白色金属氟碳漆 5. $\Phi 30 \times 2.0$ (厚) 镀锌圆管竖杆 (余同)，间距 $\leq 110\text{mm}$ ，外饰白色金属氟碳漆 6. $\Phi 60 \times 3.0$ (厚) 镀锌圆管立柱 (余同)，间距 $\leq$ 踏步宽度 $\times 3$ ，外饰白色金属氟碳漆 7. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 8. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 9. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 10. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 140 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
163	011503001011	楼梯栏杆 H=900mm	1. 楼梯栏杆 H=900mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌： Φ60*3 镀锌管，外饰白色金属氟碳漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆 外饰白色金属氟碳漆 5. Φ30X2.0(厚)镀锌圆管竖杆(余同)，间距≤110mm, 外饰白色金属氟碳漆 6. Φ60X3.0(厚)镀锌圆管立柱(余同)，间距≤踏步宽度X3, 外饰白色金属氟碳漆 7. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 8. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合	m	188.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 141 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价内 9. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 10. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
164	011503001012	顶层平台凌空栏杆 H=1100mm	1. 顶层平台凌空栏杆 H=1100mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3 镀锌管，外饰白色金属氟碳漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆外饰白色金属氟碳漆 5. Φ30X2.0(厚)镀锌圆管竖杆(余同)，间距≤110mm，外饰白色	m	6.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 142 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金属氟碳漆 6. $\Phi 60 \times 3.0$ (厚) 镀锌圆管立柱 (余同)，间距 $\leq$ 踏步宽度 $\times 3$ ，外饰白色金属氟碳漆 7. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 8. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 9. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 10. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
165	011503001013	无障碍楼梯栏杆 H=	1. 无障碍楼梯栏杆 H=900mm	m	243.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 143 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		900mm	2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌： Φ60*3镀锌圆管，外饰白色防腐漆 4. Φ40X2.0(厚)镀锌圆管横杆 外饰白色金属氟碳漆 5. Φ30X2.0(厚)镀锌圆管竖杆(余同)，间距≤110mm，外饰白色金属氟碳漆 6. Φ25*2.0镀锌圆管托架与立柱焊接，间距≤踏步宽度X3，外饰白色金属氟碳漆 7. Φ60X3.0(厚)镀锌圆管立柱(余同)，间距≤踏步宽度X3，外饰白色金属氟碳漆 8. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 9. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 144 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价内 10. 栏杆收尾处与墙体固定方式 综合考虑，相关需要的措施费用 综合考虑，如混凝土、水泥砂浆 填实等 11. 构件除锈、环保油漆及安装 所需的全部费用由投标人自行考 虑在投标报价中 12. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
166	011503005002	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌： Φ40X2镀锌圆管，外饰白色防 腐漆 2. 固定配件种类：Φ25*2.0镀 锌圆钢成品托，间距1000，外 饰白色金属氟碳，漆60X65X3（ 厚）镀锌钢脚板，镀锌圆装饰盖 帽，外饰白色金属氟碳漆， M8X100膨胀螺栓每点两颗	m	255.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 145 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 4. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
167	011503001014	防护栏杆 H=1100mm	1. 防护栏杆 H=1100mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 4. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 5. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 6. 构件除锈、环保油漆及安装	m	3.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 146 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 其余未尽事宜参22J403-1 2-8/B3 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
168	011503001015	不锈钢护窗栏杆 H=900mm	1. 不锈钢护窗栏杆 H=900mm 2. 栏杆高度从完成面起算 3. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ40*2 不锈钢扶手与立柱焊牢，Φ30*2不锈钢扶手与托杆焊牢 4. 托杆 Φ20*2不锈钢与立柱焊牢，立柱 Φ40*3不锈钢立柱，Φ20*1.5不锈钢管与立柱及竖杆焊牢，竖杆 Φ20*1.5不锈钢 5. 预埋铁件、连接件、螺栓等综合在单价内 6. 栏杆收尾处水平栏杆、转弯	m	159.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 147 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处栏杆综合考虑在本清单综合单价内 7. 栏杆收尾处与墙体固定方式综合考虑，相关需要的措施费用综合考虑，如混凝土、水泥砂浆填实等 8. 构件除锈、环保油漆及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 9. 具体做法参 12J926 F8 10. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
169	011506003002	金属雨篷	1. 面层：3mm厚铝单板 2. 龙骨：100*50*4mm钢矩管 3. 其余做法详设计 4. 预埋件等综合考虑 5. 本项包含完成金属雨篷的所有工作内容 6. 清单计算规则按水平投影面	m²	10.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 148 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			积计算 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
170	011104003003	不锈钢盲道板	1. 1.2mm本色304不锈钢（规格综合）+防滑盲道钢钉 2. 其余做法综合考虑 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	83.820					
171	031004008005	成品陶瓷拖布池	1. 成品陶瓷拖布池 2. 组装形式：冷水 3. 附件：含上下水配件、水嘴、角阀、连接软管等完成该项目的 所有配件 4. 包含：打螺栓孔、成品拖布池 安装、与上下水管连接、试水等 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 149 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
172	011505001002	洗面台	1. 材料品种、规格：20mm厚深 色光面花岗石面层 2. 支架、配件品种、规格：L40 *3mm角钢 3. 其余未尽事宜详设计，包含节 点所有工作内容 4. 橡胶垫片、挡水条、构件除锈 、环保油漆及安装所需的全部费 用由投标人自行考虑在投标报价 中 5. 清单工程量按水平投影面积计 算 6. 其余详西南18J517-35-1b 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m²	70.500					
173	011210004002	18mm厚成品抗倍特板隔 断	1. 塑钢隔断 2. 嵌缝、塞口材料品种：综合考 虑 3. 参西南18J517-45-1a、1b	m²	296.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 150 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
174	011503001016	无障碍坐便器安全抓杆	1. 无障碍坐便器安全抓杆 2. 抓杆材质： Φ40*2.0mm不锈钢304 3. 做法参照12J926--J10-4 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	33.000					
175	011503001017	无障碍小便器安全抓杆	1. 无障碍小便器安全抓杆 2. 抓杆材质： Φ40*2.0mm不锈钢304 3. 做法参照12J926--J12-2 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	套	4.000					
176	011503001018	无障碍洗手盆安全抓杆	1. 无障碍洗手盆安全抓杆 2. 抓杆材质：304不锈钢，规格综合考虑 3. 做法参照12J926--J15-1	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 151 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
177	011505008004	无障碍不锈钢取纸盒	1. 无障碍不锈钢取纸盒 2. 材质：304不锈钢 3. 做法参照07J902-3-W41 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	33.000					
178	011505008005	多功能台 400*700	1. 多功能台 400*700 2. 做法参12J926-J2 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	5.000					
179	011505007002	不锈钢挂钩	1. 不锈钢挂钩 2. 材质：304不锈钢 3. 做法参16J914-1-XT1-7 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	58.000					
180	011505008006	手纸盒	1. 手纸盒 2. 材质：304不锈钢	个	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 152 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 做法参西南18J517-33-3 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
181	011505010002	5mm厚银镜	1. 5mm厚银镜 2. 具体做法详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	86.020					
182	011210002001	不锈钢格栅	1. 不锈钢格栅 2. 材质：不锈钢管40x40x1.5mm 3. 可开启不锈钢格栅，安装插销 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	3.600					
183	010902006001	女儿墙穿墙雨水口	1. 女儿墙穿墙雨水口 2. 具体做法参照西南18J201 48及112-1 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 153 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
184	010903004005	1. 5mm耐热钢板	1. 1. 5mm厚耐热钢板 2. 内填A级不燃防火岩棉封堵料 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	1059.800					
185	011502001001	1mm厚铝板	1. 1mm厚铝板 2. 具体做法详设计 3. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	137.370					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
186	011701001003	脚手架（B区）	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 搭设方式及启动装置：综合 4. 搭设高度：综合 5. 本清单项已包含综合脚手架、满堂脚手架、外脚手架、里脚手架等所需全部脚手架	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 154 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本清单项已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料等脚手架费用 7. 完成本单位工程的建筑与装饰工程、精装修工程所需所有脚手架 8. 清单按“项”包干使用 9. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
187	011702014004	叠合板模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	4452.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 155 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
188	011702001005	现浇模板安拆 设备基础	1. 部位：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关	m²	92.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 156 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
189	011702002003	现浇模板安拆 柱（B区）	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	2763.090					
190	011702011003	现浇模板安拆 墙（B区）	1. 支模高度：综合，超高增加费、清水模板费用考虑在本清单综合单价内	m²	4042.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 157 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、直形、弧形、附墙柱等综合考虑（含连梁） 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价 6. 不论采用何种支模方式均执行该综合单价，剪力墙模板对拉螺栓摊销次数投标人自行考虑综合报价 7. 拉杆、对拉螺栓堵眼、防锈及刷隔离剂费用包含在综合单价中 8. 部分墙体所用的一次性止水							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 158 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			对拉螺杆等相关费用综合考虑在 单价内，投标人应综合报价 9. 对拉螺杆位置处凹槽措施详设计综合 10. 其它：满足设计及现行相关 规范要求							
191	011702006003	现浇模板安拆 梁（B区）	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、 复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 自行考虑,符合规范要求 5. 超高增加费，综合考虑在本清单 综合单价内 6. 线条增加费不单独计取，考虑 在本清单综合单价内 7. 投标人应根据设计图纸、施工 组织设计、现场实际情况和	m ²	7909.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 159 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
192	011702014005	现浇模板安拆 有梁板（B区）	1. 支模高度：综合，清水模板费用考虑在本清单综合单价内 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 超高增加费、线条增加费不单独计取，考虑在本清单综合单价内 6. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和	m²	2157.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 160 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
193	011702023002	现浇模板安拆 雨篷、悬挑板、阳台板	1. 支模高度：综合 2. 截面类型：矩形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 线条增加费不单独计取, 考虑在本清单综合单价内 6. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	583.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 161 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
194	011702024003	现浇模板安拆 楼梯	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	733.710					
195	011702003003	现浇模板安拆 构造柱、门垛、边框	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考	m ²	2328.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 162 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
196	011702008005	现浇模板安拆 圈梁	1. 支模高度：综合 2. 矩形、弧形、异形等综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	344.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 163 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架自行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
197	011702009004	现浇模板安拆 过梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	160.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 164 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
198	011702009005	现浇模板安拆 压顶	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	32.620					
199	011702008006	现浇模板安拆 反槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	198.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 165 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
200	011702025003	现浇模板安拆 其它现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑,符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	222.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 166 页 共 167 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
201	011703001003	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：详设计图 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	8863.670					
		分部小计								
		超高施工增加								
202	011704001001	超高施工增加（B区）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑 3. 单层建筑物檐口高度超过20m	m ²	3783.760					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费			1367605.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48843.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		288618.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		657161.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		372983.44			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018024	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	6-9层精装修及安装工程		4300000.00			
合计			4300000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯								
1	030107002003	社区卫生服务中心DT3医 梯、无障碍电梯 7层7站	1. 名称：医梯、无障碍电梯(无 机房电梯) 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 用途：医梯、无障碍电梯 4. 层数：7层 5. 站数：7站 6. 提升高度、速度、其他参数： 载重量：1600kg，速度：1.0m/ s， 7. 配线材质、规格、敷设方式： 满足设计及规范要求 8. 运转调试要求：符合设计及规 范要求 9. 含电梯本体、控制箱、电气安 装、五方对讲、监控、扶手、残 疾人按钮、井道照明、井道插座 、语音报层、配管、配线等所有 配套设备：电梯调试、	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电梯保养、维护 10. 其他要求：满足设计图纸及 施工方案、国家相关规范、相关 图集、标准等							
2	030107002004	社区卫生服务中心DT4医 梯、无障碍电梯 7层7站	1. 名称：医梯、无障碍电梯(无 机房电梯) 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 用途：医梯、无障碍电梯 4. 层数：7层 5. 站数：7站 6. 提升高度、速度、其他参数： 载重量：1600kg，速度：1.0m/ s， 7. 配线材质、规格、敷设方式： 满足设计及规范要求 8. 运转调试要求：符合设计及规 范要求 9. 含电梯本体、控制箱、电气安 装、五方对讲、监控、扶手、	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			残疾人按钮、井道照明、井道插座、语音报层、配管、配线等所有配套设备：电梯调试、电梯保养、维护 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030107002005	养老院DT1医梯、无障碍电梯 7层7站	1. 名称：医梯、无障碍电梯(有机房电梯) 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 用途：医梯、无障碍电梯 4. 层数：7层 5. 站数：7站 6. 提升高度、速度、其他参数：载重量：1600kg，速度：1.0m/s， 7. 配线材质、规格、敷设方式：满足设计及规范要求 8. 运转调试要求：符合设计及	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 9. 含电梯本体、控制箱、电气安装、五方对讲、监控、扶手、残疾人按钮、井道照明、井道插座、语音报层、配管、配线等所有配套设备：电梯调试、电梯保养、维护 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030107002006	养老院DT2污梯、消防电梯、兼无障碍电梯 11层 11站	1. 名称：污梯、消防电梯、兼无障碍电梯(有机房电梯) 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 用途：污梯、消防电梯、兼无障碍电梯 4. 层数：11层 5. 站数：11站 6. 提升高度、速度、其他参数：载重量：1600kg，速度：1.0m/s	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			， 7. 配线材质、规格、敷设方式： 满足设计及规范要求 8. 运转调试要求：符合设计及规范要求 9. 含电梯本体、控制箱、电气安装、五方对讲、监控、扶手、残疾人按钮、井道照明、井道插座、语音报层、配管、配线等所有 配套设备：电梯调试、电梯保养、维护 10. 其他要求：满足设计图纸及 施工方案、国家相关规范、相关 图集、标准等							
5	030107002007	养老院DT5餐梯 9层9站	1. 名称：餐梯 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 用途：餐梯 4. 层数：9层 5. 站数：9站	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 提升高度、速度、其他参数： 载重量：1050kg，速度：1.0m/s， 7. 配线材质、规格、敷设方式： 满足设计及规范要求 8. 运转调试要求：符合设计及规范要求 9. 含电梯本体、控制箱、电气安装、五方对讲、监控、扶手、残疾人按钮、井道照明、井道插座、语音报层、配管、配线等所有 配套设备：电梯调试、电梯保养、维护 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
6	031301018026	其他措施	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001018	安全文明施工费			62466.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2230.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13182.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30016.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17036.44			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018025	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	70573.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		70573.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【电梯工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		光伏发电设备及安装工程								
1	030405002004	单晶硅组件 600Wp 2382*1134*30mm	1. 名称：单晶硅组件 2. 型号、规格：600Wp，2382*1134*30mm 3. 设置部位：室外 4. 安装方式：综合考虑 5. 技术参数：采用N型半片双玻组件单晶硅640Wp标准光伏组件，转换效率≥26%；峰值功率（额定功率）640Wp 6. 包括但不限于单晶硅组件、接线盒、线缆（包含连接器）、组件间接地连接线、压块等辅件等所有配套设备、材料 7. 含开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件、组件接地、外观喷涂，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接；子方阵与	块	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线盒电路连接，组件与控制屏联测等 8. 组件应通过依据IEC61215和IEC61730的组件性能和安全认证，太阳电池组件型号应经过CQC或TUV认证或同等资质的第三方认证。组件需提供完整的CQC或TUV认证测试报告（IEC61215和IEC61730或UL1703）或其他同等资质的第三方认证报告（包含原材料清单） 9. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格且移交给发包人或指定单位，其费用包含在综合单价内 10. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030405002005	组串式逆变器(带无线传输) 100KW	1. 名称：组串式逆变器(带无线传输) 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 容量：100KW 4. 含配套监控模块、通讯模块、成套光伏连接器（含公头、母头、安装附件等）、接地跨接 5. 含配套安装支架、遮挡雨棚或其它防护、防雨设施等 6. 技术参数：逆变器满足低电压穿越功能；有功功率连续可调(0-100%) 功能；无功功率可调，功率因数范围超前0.95滞后0.95；功率因数和电能质量满足国家电网要求；通讯接口采用RS485或以太网，支持：ICE61850通讯协议以及云端查询；逆变器具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、接地检测及保护功能等。 7. 安装方式：综合考虑 8. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求							
		分部小计								
		建筑与装饰工程								
3	030405002006	光伏板支架	1. 名称：光伏板支架 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：镀镁铝锌薄壁型钢 4. 安装方式：详设计图纸 5. 包含钢梁、钢柱、檩条、斜撑、连接件、接地线等全部安装内容	m²	561.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 支架的防腐处理综合考虑，满足设计及和规范要求 7. 支架安装需考虑屋面结构及承载能力，二次深化产生的调整费用考虑在综合单价中，不再另行变更签证 8. 计算规则：按光伏组件实铺面积计算 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
4	040503002002	砖砼墩	1. 名称：砖砼墩 2. 包含：砌筑、模版、清底、检查标高、材料运输，混凝土搅拌、运输、浇捣、养护、贴油毡等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	0.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		线路部分								
5	030408001060	光伏直流电缆 PV1-F-1x4mm²	1. 名称：光伏直流电缆 2. 规格、型号：PV1-F-1x4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含电缆固定、线夹、不锈钢轧带、防水接头、MC4连接器等 5. 正负极区分颜色综合考虑 6. 电缆阻燃等级综合考虑 7. 其它要求：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、施工规范等的要求	m	785.960					
6	030411003020	屋面防水桥架 CT-200*100mm	1. 名称：屋面防水桥架 2. 规格、型号：CT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖	m	54.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、隔板、弯头、三通、四通、 连接片、连接螺栓、螺母、锁扣 等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨 接、桥架开孔(含配管开孔)、刷 防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做 伸缩节、补偿装置处理；穿梁、 穿剪力墙做套管等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
7	030413001010	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装 、除锈、刷油、防腐, 超高因素 综合考虑	kg	65.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030409002017	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	56.490					
9	030408001061	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm² 3. 材质：铜芯	m	102.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030408001062	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、	m	38.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030408006046	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，70mm²<最大单芯截面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	031302007008	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
13	031301017015	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001019	安全文明施工费			20837.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		744.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4397.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10012.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5682.82			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23125.72	
合计			23125.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通和运营改造、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊和养护维修、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【光伏发电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风机							
1	030108002025	轴流式排烟风机PY-RF-3 FPB10.0-I-6 风量： 37080m³/h	1. 名称：轴流式排烟风机PY-RF-3 2. 规格、型号：FPB10.0-I-6 3. 参数：风量:37080m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	030108002026	轴流风机JY-RF-3 FPB9.0-4 风量： 42921m³/h	1. 名称：轴流风机JY-RF-3 2. 型号：FPB9.0-4 3. 规格：风量:42921m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准 要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因 素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、 减振、隔振垫装置、限位器、型 钢基础、随行电缆、电机检查接 线等相关附件，其技术标准应满 足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关 规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	台	1.000					
3	030108002027	轴流风机JY-RF-4 FPB9.0-4 风量： 39521m³	1. 名称：轴流风机JY-RF-4 2. 型号：FPB9.0-4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		/h	3. 规格：风量:39521m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030108002028	方形壁式轴流风机(自带防雨百叶) 风量:1650m³/h	1. 名称：方形壁式轴流风机(自带防雨百叶) 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 规格：风量:1650m³/h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030404033003	管道式换气扇(带止回阀)) BLD-150	1. 名称：管道式换气扇(带止回阀) 2. 型号：BLD-150 3. 规格：风量：150m³ /h 4. 质量：满足设备厂家技术标	台	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求 5. 安装方式：综合考虑 6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030404033004	管道式换气扇(带止回阀)) BLD-400	1. 名称：管道式换气扇(带止回阀) 2. 型号：BLD-400 3. 规格：风量：400m³/h 4. 质量：满足设备厂家技术标准要求 5. 安装方式：综合考虑	台	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含金属防鼠防虫网、支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础、随行电缆、电机检查接线等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 7. 单机试运转要求：设计及相关规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		风管								
		通风风管								
7	030702005002	圆形热镀锌钢板风管 Φ≤320mm	1. 名称：圆形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：Φ≤320mm 5. 板材厚度：满足设计及规范	m ²	14.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装，风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵，投标报价中综合考虑，包含风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030702001013	矩形热镀锌钢板风管长	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管	m ²	82.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		边b≤320mm δ=0.5mm	2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
9	030702001014	矩形热镀锌钢板风管长边320mm<b≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<b≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.6mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求	m ²	78.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030702001015	矩形热镀锌钢板风管长边450mm<b≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<b≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防	m ²	34.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030702001016	矩形热镀锌钢板风管长边1000mm<b≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形热镀锌钢板风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<b≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严	m ²	419.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030704002005	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 包含：准备工作、制堵盲板、装设测试仪器、检验、测试、拆盲板、现场清理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	628.730					
13	030703019005	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合考虑 3. 部位：综合考虑、超高因素等 综合考虑	m ²	2.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含：放样、下料、成型、钻眼、连接、铆接、固定等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		防排烟风管								
14	030702007010	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 630mm<b≤1000mm	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：630mm<b≤1000mm 5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用14mm厚硫酸镁板材，, 板材内壁敷钢板, 钢板厚度按下表, 外壁敷0.2mm彩钢板； 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑	m ²	567.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030702007011	一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 1000mm<b≤1500mm	1. 名称：一体成型钢面镁质复合成品风管 耐火极限1.0h 2. 材质：镁质复合风管 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<b≤1500mm	m ²	9.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度：镁质复合风管的耐火隔热层采用14mm厚硫酸镁板材，, 板材内壁敷钢板, 钢板厚度按下表, 外壁敷0.2mm彩钢板; 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装， 8. 要求：风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵；风管穿越防火墙2m范围内的防火包覆，具体做法满足设计及规范要求 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
16	030702001017	矩形不锈钢板风管长边b>700mm δ=1.5mm	1. 名称：矩形不锈钢板风管长边 2. 材质：不锈钢 3. 形状：矩形 4. 规格：b>700mm 5. 板材厚度：δ=1.5mm 6. 接口形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 7. 包含：管件、法兰、角钢等附件及支架制作安装，风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，法兰垫料、预留孔洞、打洞、修补、封堵，投标报价中综合考虑，包含风管穿越防火墙2m范围内的防火	m²	399.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包覆，具体做法满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	030704002006	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 包含：准备工作、制堵盲板、装设测试仪器、检验、测试、拆盲板、现场清理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m²	975.980					
18	030703019006	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合考虑 3. 部位：综合考虑、超高因素等综合考虑 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 包含：放样、下料、成型、	m²	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钻眼、连接、铆接、固定等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	030408009008	通风管道防火板(复合硅酸镁保温板) 40mm	1. 绝热材料品种：复合硅酸镁保温板 2. 绝热厚度：采用复合硅酸镁保温材料(不燃A1级, 70° C时 $\lambda \leq 0.043\text{W/m}\cdot\text{K}$, 板材密度 50kg/m^3 , 憎水率 $\geq 98\%$, 可用于输送温度不低于 350°C 的流体的管道保温), 外覆加强型自带胶铝箔布作为隔汽防潮保护层, 保温厚度为40mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 要求：满足设计及规范要求 5. 包含：运料、下料、安装、涂胶、贴缝、修理找平等	m ³	15.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	010803002004	卷帘式活动挡烟垂壁	1. 名称：卷帘式活动挡烟垂壁 2. 材质：不燃A级防火布 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 板材厚度：综合考虑 5. 包含：开箱检查、测位、画线、制作安装吊架、安装固定、上螺栓、安封边框、边缝清理、注胶填缝、表面清洁、五金配件等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	80.300					
21	030702001018	双层不锈钢保温成品烟道 Φ400mm	1. 名称：双层不锈钢保温成品烟道 2. 材质：不锈钢板 3. 规格：Φ400mm	m	39.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 板材厚度：1.0mm厚304不锈钢, 保温夹层采用硅酸铝棉, 不小于75mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含：风管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油、导流叶片、风管测定孔、检查清洗口等、超高因素等综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	031003002008	截止阀 DN40	1. 类型：截止阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	031001002005	排污管 DN40	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种管件、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	17.400					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		风阀								
24	030703001063	电动调节阀 400*400mm	1. 名称：电动调节阀 2. 规格、型号：400*400mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
25	030703001064	止回风阀 1250*800mm	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：1250*800mm 3. 质量：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
26	030703001065	止回风阀 1250*1250mm	1. 名称：止回风阀 2. 规格、型号：1250*1250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
27	030703001066	280° 电动排烟防火阀 500*1000mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：500*1000mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
28	030703001067	280° 电动排烟防火阀 1000*250mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*250mm	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030703001068	280° 电动排烟防火阀 1000*320mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030703001069	280° 电动排烟防火阀 1000*500mm	1. 名称：280° 电动排烟防火阀 2. 规格、型号：1000*500mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
31	030703001070	70° 防火调节阀 200*	1. 名称：70° 防火调节阀	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		200mm	2. 规格、型号：200*200mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
32	030703001071	70° 防火调节阀 400*1250mm	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格、型号：400*1250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧固、试动、接线、支吊架制作 安装、风阀及其所有管件及附件 制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
33	030703001072	排烟阀 1000*250mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：1000*250mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校 正、制垫、加垫、上螺栓、紧固 、试动、接线、支吊架制作安装 、风阀及其所有管件及附件制作 安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	030703001073	排烟阀 1000*320mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格、型号：1000*320mm 3. 质量：满足设计及规范要求 4. 类型：综合考虑、超高因素等 综合考虑 5. 包含：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动、接线、支吊架制作安装、风阀及其所有管件及附件制作安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
		分部小计								
		风口								
35	030703011036	单层百叶风口 600x600mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：600x600mm	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含： 对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式： 综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求： 满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
36	030703011037	单层百叶风口 800x800mm	1. 名称： 单层百叶风口 2. 材质： 综合考虑 3. 规格： 800x800mm 4. 包含： 对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式： 综合、超高因素	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030703011038	防雨百叶风口 300x800mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：300x800mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
38	030703011039	防雨百叶风口 630x250mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：630x250mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	030703011040	防雨百叶风口 1250x800mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1250x800mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
40	030703011041	防雨百叶风口 1250x1250mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：1250x1250mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、 加垫、找正、找平、固定、试动 、调整、滤网、风口与风管间的 软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
41	030703011042	多叶送风口 400x1250mm	1. 名称：多叶送风口	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 规格：400x1250mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030703011043	自垂百叶风口 500x600mm	1. 名称：自垂百叶风口 2. 材质：综合考虑 3. 规格：500x600mm 4. 包含：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整、滤网、风口与风管间的软接、防虫鼠钢丝网等相	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关附件 5. 安装方式：综合、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
43	030404031012	排烟阀控制按钮	1. 名称：排烟阀控制按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 接线端子材质、规格：满足设 计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 5. 包含：配套钥匙、钢绳、测位 、划线、打眼、埋塑料胀管、接 焊包头等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		空调								
44	030701003003	5匹柜式分体变频空调	1. 名称：5匹柜式分体变频空调 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 4. 质量：满足设计及规范要求 5. 隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 包含：制冷剂、空调内机、外机、空调冷媒管、连接线、固定支架、溅水盘、金属防鼠防虫网等安装附配件以及调试等所需全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
45	031302007009	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
46	031301012003	工程系统检测、检验	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
47	031301017016	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001020	安全文明施工费			47344.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1690.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9991.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22750.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12912.26			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018027	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【通风空调工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901002007	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装	m	181.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
2	030901002008	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、	m	315.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030901002009	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN150	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切	m	16.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	031002001086	消火栓管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	Kg	256.940					
5	031201001006	消火栓管道刷油	1. 除锈级别：满足设计及规范	m²	143.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数：满足设计及规范要求 4. 标志色方式、品种：满足设计及规范要求 5. 包含：调配、涂刷等、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	031003003050	消防蝶阀 DN100	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	031003003051	消防蝶阀 DN150	1. 类型：消防蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
8	031003003052	消防止回阀 DN100	1. 类型：消防止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	031003003053	消防闸阀 DN100	1. 类型：消防闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	031003003054	消防旋流防止器 DN100	1. 类型：消防旋流防止器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
11	030503006003	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN100 5. 包含：设备开箱检验、固定	支	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、连接、单体测试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	031003001008	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、排气阀安装、试压检查、配套截止阀等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
13	030901010005	屋面试验消火栓	1. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 型号、规格：屋面试验消火栓	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 附件材质、规格：满足设计及规范要求 4. 包含：外观检查、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件安装、水压试验等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	030901010006	组合式消火栓箱	1. 安装方式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 型号、规格：组合式消火栓箱 3. 附件材质、规格：内设 $\Phi 65\text{mm}$ 消火栓， $\Phi 19$ 水枪、25米DN65麻质衬胶水带，人员密集区（非机动车库、商业、物管办公）还应配备30米DN25消防软管及 $\Phi 6$ 直流喷雾喷枪 4. 包含：外观检查、切管、套	套	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝、箱体及消火栓安装、附件安装、水压试验等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030901013009	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：综合考虑、超高因素等综合考虑 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	具	68.000					
16	030901013010	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：综合考虑、超高因素等综合考虑	具	122.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	030901013011	灭火器放置箱	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：外观检查、压力表检查、箱体搬运、就位等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	57.000					
18	031006015002	消防水箱 4.0m*5.0m*	1. 材质、类型：SU30408不锈钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2.5m	消防水箱 2. 型号、规格：L×B×H=4.0m*5.0m*2.5m 3. 包含：开箱检查、分片组装、消毒、清洗、满水试验、水箱配套法兰、液位计、通气管呼吸管、防虫防鼠网罩、溢流管、放空管、溢流喇叭口、消防水箱人孔及配套锁具等所有附件 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	031006002001	消防给水稳压设备 XW(L)-I-2.0-20-ADL	1. 设备名称：消防给水稳压设备 2. 型号、规格：XW(L)-I-2.0-20-ADL SQL800*0.6, ADL乙型立式稳压装置消防储水总容积为900L. 3. 水泵主要技术参数：功率：	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			ADL6-4, Q=2. 0L/s, H=20m, N=1. 1kw, Wt=1. 5t (一用一备) 4. 减震装置形式：满足设计及规范要求 5. 包含：基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转、增压泵、配套阀门、控制箱、配套线缆、配套储气罐、电动机检查接线、拆装检查等 6. 详17S205-P13 7. 未尽事宜满足设计及规范要求							
20	030817008057	柔性防水套管制作安装 介质管道DN65	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
21	030817008058	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要 求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	12.000					
22	030817008059	一般钢套管制作安装 介 质管道DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等								
23	030905002005	水灭火控制装置调试 消 火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 包含：技术和器具准备、检查 接线、绝缘检查、程序装载或校 对检查、功能测试、系统试验、 记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	点	42.000						
		分部小计									
		喷淋系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	030901001019	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内、超高因素等 综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢 管 DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管 、套丝、调直、管道及管件安装 、丝口刷漆、水压试验、水冲洗 、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及	m	1808.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	030901001020	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作	m	504.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030901001021	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件	m	299.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、丝口刷漆、水压试验、水 冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
27	030901001022	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内、超高因素等 综合考虑 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢 管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑	m	388.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含：检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	030901001023	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求	m	112.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030901001024	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	70.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030901001025	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌	m	160.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	030901001026	喷淋热浸镀锌钢管 DN125	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：综合考虑	m	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
32	030901001027	喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内、超高因素等综合考虑 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	152.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、配套卡箍综合考虑 8. 包含：检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、色环标记、管卡制作安装 9. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
33	031002001087	喷淋管道支架	1. 材质：型钢综合	Kg	1521.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	031201001007	喷淋管道刷油	1. 除锈级别：满足设计及规范要求 2. 油漆品种：综合考虑 3. 涂刷遍数：满足设计及规范要求 4. 标志色方式、品种：满足设计及规范要求 5. 包含：调配、涂刷等、超高因素等综合考虑	m ²	455.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	031003003055	信号阀 DN150	1. 类型：信号阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	9.000					
36	030901006005	水流指示器 DN150	1. 类型：水流指示器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：外观检查、功能检测、切管、坡口、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、安装及调整、试验后复位等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	031003003056	消防止回阀 DN100	1. 类型：消防止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
38	031003003057	消防闸阀 DN100	1. 类型：消防闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
39	031003003058	消防旋流防止器 DN100	1. 类型：消防旋流防止器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件、超高因素等综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030503006004	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN100 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	支	1.000					
41	030901007005	减压孔板孔 DN150	1. 类型：减压孔板 2. 孔径：满足设计及规范要求 3. 材质：综合考虑并满足设计	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接形式：综合考虑 6. 焊接方法：综合考虑 7. 包含：外观检查、切管、坡口、焊法兰、减压孔板预安装、拆除、二次安装等、超高因素等综合考虑 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030901003006	直立式喷头(上喷) 68℃	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、装饰盘安装、喷头	个	232.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外观清洁等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
43	030901003007	直立式喷头(下喷) 68℃	1. 有、无吊顶：有吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、装饰盘安装、喷头外观清洁等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	814.000					
44	031003001009	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、排气阀安装、试压检查、配套截止阀等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030901008005	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等、超高因素等综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	组	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
46	030901008006	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 配套阀门及其他成套附件安装 综合考虑 5. 包含：外观检查、切管、套丝、上零件、整体组装、一次水压试验、放水试验等、超高因素等 综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	1.000					
47	031006002002	自喷给水稳压设备 XW(L)-I-2.0-20-ADL	1. 设备名称：自喷给水稳压设备 2. 型号、规格：XW(L)-I-2.0-20-ADL SQL800*0.6, ADL乙型立式稳压装置消防储水总容积为	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			900L. 3. 水泵主要技术参数：功率： ADL6-4, Q=2. 0L/s, H=20m, N= 1. 1kw, Wt=1. 5t（一用一备） 4. 减震装置形式：满足设计及规范 要求 5. 包含：基础定位、开箱检查、 基础铲麻面、泵体及其配套的部 件、附件安装、单机试运转、增 压泵、配套阀门、控制箱、配套 线缆、配套储气罐、电动机检查 接线、拆装检查等 6. 详17S205-P13 7. 未尽事宜满足设计及规范要求							
48	030817008060	柔性防水套管制作安装 介质管道DN75	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN75	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
49	030817008061	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
50	030817008062	柔性防水套管制作安装	1. 类型：柔性防水套管制作安	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		介质管道DN150	装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
51	030817008063	一般钢套管制作安装 介 质管道DN25	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
52	030817008064	一般钢套管制作安装 介 质管道DN32	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	5.000					
53	030817008065	一般钢套管制作安装 介 质管道DN40	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	030817008066	一般钢套管制作安装 介 质管道DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	56.000					
55	030817008067	一般钢套管制作安装 介 质管道DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030817008068	一般钢套管制作安装 介质管道DN80	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
57	030817008069	一般钢套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
58	030817008070	一般钢套管制作安装 介质管道DN125	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN125 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
59	030817008071	一般钢套管制作安装 介质管道DN150	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
60	030905002006	水灭火控制装置调试 自 动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 包含：技术和器具准备、检查 接线、绝缘检查、程序装载或校 对检查、功能测试、系统试验、 记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	点	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
61	031302007010	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内							
		分部小计								
		专业措施项目								
62	031301017017	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001021	安全文明施工费			42574.28			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1520.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8984.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20457.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11611.17			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018028	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001006018	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	693.150					
2	031001006019	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑	m	230.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	031001006020	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	278.920					
4	031001006021	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：室内外综合考虑	m	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	031001006022	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安	m	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	031001006023	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	91.250					
7	031001006024	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R热水管 3. 型号、规格：DN15	m	134.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	031001006025	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R热水管 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	107.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	031001006026	PP-R热水管 DN25	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PP-R热水管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种丝接管件、超高因素等综合考虑 6. 包含管道消毒、冲洗、水压试验、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	35.840					
10	030413002002	剔堵槽、沟	1. 名称：剔堵槽、沟 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 填充（恢复）方式：满足设计及规范要求 4. 混凝土标准：满足设计及规	m	1077.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 5. 包含划线、剔槽、堵抹、调运 砂浆、清理等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
11	031001007010	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件 、一般穿墙套管、超高因素等综 合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管 、套丝、组对、连接，管道及管 件安装，水压试验及水冲洗、色 环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	m	78.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
12	031001007011	钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	5.800					
13	031001007012	钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN80 4. 连接方式：综合考虑	m	85.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管件制作安装，各种丝接管件、一般穿墙套管、超高因素等综合考虑 6. 包含：管道消毒、调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗、色环标记、管卡制作安装 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	031002001088	给水管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 防腐：满足设计及规范要求 4. 包含：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、打、堵洞眼、栽（埋）螺栓、安装、除锈刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	Kg	73.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
15	031003002009	给水截止阀 DN25	1. 类型：给水截止阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	8.000					
16	031003002010	给水截止阀 DN50	1. 类型：给水截止阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	031003003059	给水闸阀 DN65	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
18	031003003060	给水闸阀 DN80	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	031003002011	液压水位控制阀 DN50	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：制垫、加垫、控制阀连接、紧螺栓、试压检查、配套浮球阀、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	031003002012	给水减压阀 DN25	1. 类型：给水减压阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
21	031003002013	给水减压阀 DN50	1. 类型：给水减压阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	031003001010	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、排气阀安装、试压检查、配套截止阀等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
23	031004014008	水龙头 DN15	1. 材质：满足设计及规范要求 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：上水嘴、试水	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	031003003061	水表 DN50	1. 类型：水表 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50，带远传功能 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、水表连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	10.000					
25	031003003062	水表 DN65	1. 类型：水表 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN65，带	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			远传功能 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、水表连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	031003003063	水表 DN80	1. 类型：水表 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN80，带远传功能 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、水表连接、紧螺栓、试压检查、法兰等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
27	031209003004	成口橡塑管壳(25mm) DN15	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳 , 材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN15 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	2.400					
28	031209003005	成口橡塑管壳(25mm) DN20	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳 , 材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN20 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	m	338.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
29	031209003006	成口橡塑管壳(25mm) DN25	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳 , 材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN25 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	62.660					
30	031209003007	成口橡塑管壳(25mm) DN32	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳 , 材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN32 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	m	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
31	031209003008	成口橡塑管壳(25mm) DN40	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳 ，材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN40 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	0.800					
32	031209003009	成口橡塑管壳(25mm) DN50	1. 绝热材料品种：成口橡塑管壳 ，材料燃烧性能等级不低于B1级 2. 绝热厚度：25mm 3. 管道直径：DN50 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	m	91.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
33	030817008072	刚性防水套管制作安装 介质管道≤DN50	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道≤DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
34	030817008073	刚性防水套管制作安装 介质管道DN80	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030817008074	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
36	030817008075	一般钢套管制作安装 介 质管道DN20	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN20 4. 填料材质：满足设计及规范	个	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
37	030817008076	一般钢套管制作安装 介 质管道DN25	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计及规范要 求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	10.000					
38	030817008077	一般钢套管制作安装 介 质管道DN32	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN32	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
39	030817008078	一般钢套管制作安装 介质管道DN40	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
40	030817008079	一般钢套管制作安装 介质管道DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	030817008080	一般钢套管制作安装 介 质管道DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
42	030817008081	一般钢套管制作安装 介	1. 类型：一般钢套管制作安装	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		质管道DN80	2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		排水工程								
43	031001006027	PVC-U塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑	m	319.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
44	031001006028	PVC-U塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	317.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	031001006029	PVC-U塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔洞 预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试 验、管道支架、管卡制作安装， 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	381.760					
46	031001006030	PVC-U螺旋消音排水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U螺旋消音排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔	m	60.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	031001006031	PVC-U加厚塑料排水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U加厚塑料排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	133.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
48	031001006032	PVC-U加厚塑料排水管 DN150	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：加厚塑料排水管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔洞 预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试 验、管道支架、管卡制作安装， 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	186.150					
49	031001006033	PVC-U加厚塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U加厚塑料雨水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：粘接 5. 管件制作安装，各种管件、	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	031001006034	HDPE塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：HDPE塑料雨水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含：管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	23.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
51	031001006035	HDPE塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：HDPE塑料雨水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：热熔连接 5. 管件制作安装，各种管件、透气帽、H型管件、止水环、孔洞预留及封堵等综合考虑 6. 包含：管道灌水、闭水、通球试验、管道支架、管卡制作安装，超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	351.300					
52	031001006036	PVC-U塑料冷凝水管 DN75	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：PVC-U塑料冷凝水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：粘接	m	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管件制作安装，各种管件、透 气帽、H型管件、止水环、孔洞 预留及封堵等综合考虑 6. 包含管道灌水、闭水、通球试 验、管道支架、管卡制作安装， 超高因素综合考虑 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
53	031004014009	雨水斗 DN75	1. 名称：雨水斗 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 型号、规格：DN75 4. 包含：安装、与雨水管连接、 试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	17.000					
54	031004014010	雨水斗 DN100	1. 名称：雨水斗	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 包含：安装、与雨水管连接、试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
55	031004014011	87型侧墙式雨水斗 DN100	1. 名称：87型侧墙式雨水斗 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 包含：安装、与雨水管连接、试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
56	031004008006	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 3. 型号、规格：DN50 4. 包含：安装、与下水管连接、 试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
57	031004008007	排水漏斗 DN75	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 型号、规格：DN75 4. 包含：安装、与下水管连接、 试水, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	10.000					
58	031002003004	阻火圈 DN75	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：DN75	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：就位、固定 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
59	031002003005	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：就位、固定 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	75.000					
60	031002003006	阻火圈 DN150	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：DN150 4. 填料材质：满足设计及规范	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 包含：就位、固定 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
61	031004014012	清扫口 DN50	1. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：满足设计及规范要求 4. 包含：安装、与下水管连接、试水等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
62	031004014013	清扫口 DN75	1. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：满足设计及规范	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 4. 包含：安装、与下水管连接、试水等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	031004014014	清扫口 DN100	1. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：满足设计及规范要求 4. 包含：安装、与下水管连接、试水等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	14.000					
64	031004006003	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套，儿童、成	组	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人、残疾人综合考虑 4. 附件：含连接管、角阀、冲洗管、排水附件等完成该项目的 所有配件及附件 5. 包含：打螺栓孔、大便器、水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
65	031004006004	蹲式大便器(脚踏冲洗阀)	1. 名称：蹲式大便器(自闭式冲洗阀) 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套、儿童、成人、残疾人综合考虑 4. 附件：含连接管、脚踏冲洗阀、冲洗管、排水附件等完成该项目的 所有配件及附件 5. 包含：打螺栓孔、大便器、	组	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水箱及附件安装、与上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
66	031004007002	感应冲洗阀小便器(落地安装)	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套，儿童、成人、残疾人综合考虑 4. 附件：含连接管、冲洗阀、冲洗管、排水附件等完成该项目的 所有配件及附件 5. 包含：打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	组	18.000					
67	031004003003	台式洗手盆(感应式水嘴)	1. 名称：台式洗手盆	组	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 附件：含上下水配件、感应式水嘴、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 包含：打螺栓孔、托架安装、洗脸盆、扶手及附件安装、与上下水管连接、试水、接线等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
68	031004003004	洗手盆(残疾人)	1. 名称：洗手盆(残疾人) 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 附件：含上下水配件、水嘴、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 包含：打螺栓孔、托架安装、洗脸盆、扶手及附件安装、与	组	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			上下水管连接、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 组装形式：成套 4. 附件：包含冷热水开关、蓬头、花洒、软管、支座、支架、装饰盖等所有附件 5. 包含：打螺栓孔、成套淋浴器安装、接管、试水等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	8.000					
70	030817008082	柔性防水套管制作安装 介质管道DN75	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN75	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
71	030817008083	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	13.000					
72	030817008084	柔性防水套管制作安装	1. 类型：柔性防水套管制作安	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		介质管道DN150	装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
73	030817008085	一般钢套管制作安装 介 质管道DN75	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN75 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
74	030817008086	一般钢套管制作安装 介 质管道DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	79.000					
75	030817008087	一般钢套管制作安装 介 质管道DN150	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞， 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
76	031302007011	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
77	031301017018	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001022	安全文明施工费			23850.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		851.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5033.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11460.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6504.71			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018029	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017065	空气源热泵配电柜 RAP-RYB1	1. 名称：空气源热泵配电柜 RAP-RYB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017066	空气源热泵配电柜 RAPE-WYB	1. 名称：空气源热泵配电柜 RAPE-WYB 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017067	循环泵配电箱 AP-RB1	1. 名称：循环泵配电箱 AP-RB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 3 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017068	循环泵配电箱 AP-RB2	1. 名称：循环泵配电箱 AP-RB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 4 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017069	B区1层照明配电箱 1AL2	1. 名称：B区1层照明配电箱 1AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
6	030404017070	B区2层照明配电箱 2AL2	1. 名称：B区2层照明配电箱 2AL2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 5 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017071	B区3层照明配电箱 3AL2	1. 名称：B区3层照明配电箱 3AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 6 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017072	B区4层照明配电箱 4AL2	1. 名称：B区4层照明配电箱 4AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 7 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017073	B区5层照明配电箱 5AL2	1. 名称：B区5层照明配电箱 5AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
10	030404017074	B区6层照明配电箱 6AL2	1. 名称：B区6层照明配电箱 6AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
11	030404017075	B区7层照明配电箱 7AL2	1. 名称：B区7层照明配电箱 7AL2 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 9 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017076	B区8层照明配电箱 8AL2	1. 名称：B区8层照明配电箱 8AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 10 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404017077	B区9层照明配电箱 9AL2	1. 名称：B区9层照明配电箱 9AL2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 11 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017078	9F厨房配电箱 AP-CF	1. 名称：9F厨房配电箱 AP-CF 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
15	030404017079	1F公区照明配电箱	1. 名称：1F公区照明配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 12 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1ALB2	1ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030404017080	2F公区照明配电箱 2ALB2	1. 名称：2F公区照明配电箱 2ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 13 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030404017081	3F公区照明配电箱 3ALB2	1. 名称：3F公区照明配电箱 3ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 14 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030404014028	4F公区照明配电箱 4ALB2	1. 名称：4F公区照明配电箱 4ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 15 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404014029	5F公区照明配电箱 5ALB2	1. 名称：5F公区照明配电箱 5ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
20	030404017082	6F公区照明配电箱 6ALB2	1. 名称：6F公区照明配电箱 6ALB2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 16 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030404017083	7F公区照明配电箱 7ALB2	1. 名称：7F公区照明配电箱 7ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 17 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030404017084	7F公区照明配电箱 8ALB2	1. 名称：7F公区照明配电箱 8ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 18 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030404017085	9F公区照明配电箱 9ALB2	1. 名称：9F公区照明配电箱 9ALB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 19 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
24	030404017086	安防监控室配电箱 AP-af	1. 名称：安防监控室配电箱 AP-af 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
25	030404017087	消控室开关箱 APE-xks	1. 名称：消控室开关箱 APE-xks 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 20 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030404017088	栋楼消防动力总箱 APEz2	1. 名称：栋楼消防动力总箱 APEz2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 21 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030404017089	栋楼消防动力总箱 9APE1	1. 名称：栋楼消防动力总箱 9APE1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030404017090	栋楼客梯配电箱 5AP-DT2	1. 名称：栋楼客梯配电箱 5AP-DT2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	030404017091	栋楼客梯配电箱 9AP-DT2	1. 名称：栋楼客梯配电箱 9AP-DT2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
30	030404017092	栋楼消梯配电箱 RAPE-XT	1. 名称：栋楼消梯配电箱 RAPE-XT 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 24 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	030404017093	安防监控室配电箱 9AP-af	1. 名称：安防监控室配电箱 9AP-af 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 25 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030404017094	加压风机配电箱 RAPE-JY1	1. 名称：加压风机配电箱 RAPE-JY 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030404017095	加压风机配电箱 RAPE-JY2	1. 名称：加压风机配电箱 RAPE-JY 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
34	030404017096	排烟风机配电箱 RAPE-	1. 名称：排烟风机配电箱 RAPE	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 27 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PY	-PY 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030404017097	消防动力楼层总箱 8APE2	1. 名称：消防动力楼层总箱 8APE2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 28 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030404017098	消防动力楼层总箱 5APE2	1. 名称：消防动力楼层总箱 5APE2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 29 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030404017099	消防动力楼层总箱 2APE2	1. 名称：消防动力楼层总箱 2APE2 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 30 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030404014030	应急照明集中电源 1ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 1ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 31 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	030404014031	应急照明集中电源 2ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 2ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
40	030404014032	应急照明集中电源 3ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 3ALE2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 32 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	030404014033	应急照明集中电源 4ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 4ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安 装 5. 包含成套设备供货（含元器件 、仪表、盘内配线、绝缘板、端 子、箱体）、安装、箱体开孔、 焊铜、压铜端子接线及端子外部 接线、支架(含挂墙安装型钢支 架制作、安装、型钢除锈、刷油 、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
42	030404014034	应急照明集中电源 5ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 5ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 34 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
43	030404014035	应急照明集中电源 6ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 6ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 35 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
44	030404014036	应急照明集中电源 7ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 7ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030404014037	应急照明集中电源 8ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 8ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
46	030404014038	应急照明集中电源 9ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 9ALE2 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：0.5kW，8回路/48V 4. 安装方式：挂墙：h=1.5m安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 38 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	030404014039	挡烟垂壁控制箱	1. 名称：挡烟垂壁 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架（含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐）、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	18.000					
48	030404032002	T接箱	1. 名称：T接箱	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 39 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线、补漆；送交试验等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		桥架、配管								
49	030411001035	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	3583.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 40 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	030411001036	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作	m	1848.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 41 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
51	030411001037	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁	m	87.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030411001038	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
53	030411001039	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	41.260					
54	030411001040	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管	m	133.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 44 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
55	030411001041	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	4.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 45 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030411001042	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC150 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
57	030411006007	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	792.000					
58	030411003021	普通强电桥架 CT-300*100mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 规格、型号：CT-300*100mm	m	459.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 47 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
59	030411003022	耐火强电桥架 NHCT-200*100mm	1. 名称：耐火强电桥架 2. 规格、型号：NHCT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖	m	102.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、隔板、弯头、三通、四通、 连接片、连接螺栓、螺母、锁扣 等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨 接、桥架开孔(含配管开孔)、刷 防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做 伸缩节、补偿装置处理；穿梁、 穿剪力墙做套管等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
60	030413001011	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装 、除锈、刷油、防腐, 超高因素 综合考虑	kg	673.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 49 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
61	030409002018	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	583.100					
62	030408008007	防火堵洞(防火堵料)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑	处	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 50 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030408009009	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m²	10.800					
		分部小计								
		电缆电线								
64	030411004055	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑）	m	4814.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 51 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
65	030411004056	电气配线 WDZB1-BYJ- 4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ- 4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	2318.890					
66	030411004057	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	5772.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 52 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2.5mm ²	2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-BYJ- 2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
67	030411004058	电气配线 WDZB1N-BYJ- 4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-BYJ- 4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综	m	2055.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 53 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
68	030411004059	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	200.000					
69	030408001063	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*4mm ² 3. 材质：铜芯	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
70	030408001064	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、	m	10.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
71	030408001065	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等	m	203.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
72	030408001066	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	96.920					
73	030408001067	电力电缆 WDZB1-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	143.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-5*16mm ²	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
74	030408001068	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因	m	51.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
75	030408001069	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固	m	110.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 59 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
76	030408001070	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	298.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 60 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
77	030408001071	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	94.320					
78	030408001072	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6	m	48.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 61 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
79	030408001073	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	m	7.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
80	030408001074	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封	m	23.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
81	030408001075	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	13.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 64 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
82	030408001076	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	8.590					
83	030408006047	电力电缆头制作安装 四芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面 ≤10mm ²	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 65 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
84	030408006048	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
85	030408006049	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 67 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
86	030408006050	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	13.000					
87	030408006051	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤50mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤50mm ²	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
88	030408006052	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤70mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 69 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
89	030408006053	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤120mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 70 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
90	030408006054	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤240mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 71 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	030408001077	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-3*6mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	183.920					
92	030408001078	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯	m	255.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
93	030408001079	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、	m	92.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
94	030408001080	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等	m	177.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
95	030408001081	矿物质电力电缆 YTTWY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆 2. 规格、型号：YTTWY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	93.560					
96	030408006055	矿物质电力电缆头制作	1. 名称：矿物质电力电缆头制	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 75 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装 三芯 截面 ≤ 10mm ²	作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤ 10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
97	030408006056	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
98	030408006057	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 16mm²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 77 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
99	030408006058	矿物质电力电缆头制作 安装 五芯 截面 ≤ 35mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头制作 安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤ 35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 78 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
100	030403006012	密集型母线槽 CM-1000/5（IP65）	1. 名称：耐火型母线槽 2. 规格、型号：CM-1000/5（IP65） 3. 容量(A)：1000A 4. 线制：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆、弯头、支吊架制作安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	23.200					
101	030403007009	母线槽分线箱 MCCB-100M/3340	1. 名称：母线槽分线箱 2. 规格、型号：MCCB-100M/	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 79 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3340 3. 容量(A)：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
102	030403007010	母线槽分线箱 MCCB-250M/3340	1. 名称：母线槽分线箱 2. 规格、型号：MCCB-250M/3340 3. 容量(A)：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 80 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
103	030403007011	母线槽分线箱 MCCB-400M/3340	1. 名称：母线槽分线箱 2. 规格、型号：MCCB-400M/3340 3. 容量(A)：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
		分部小计								
		开关、插座								
104	030404034012	双联单控防溅开关	1. 名称：双联单控防溅开关	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 81 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：10A（带夜光显示、带防溅盒） 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
105	030404034013	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
106	030404034014	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	7.000					
107	030404034015	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A（带夜光显示） 3. 安装方式：距地坪1.3m安装 4. 包含：测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 83 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
108	030404035011	普通安全型插座（3+2孔）	1. 名称：普通安全型插座（3+2孔） 2. 规格、型号：10A （带保护门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	11.000					
109	030404035012	电井安全型插座（3+2孔）	1. 名称：电井安全型插座（3+2孔）	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 84 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：10A （带保护 门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋 塑料胀管、装插座、接线、装盖 等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
110	030404035013	烘手器插座（3孔）	1. 名称：烘手器插座（3孔） 2. 规格、型号：10A （带开关 防溅盖保护门） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋 塑料胀管、装插座、接线、装盖 等 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 85 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
111	030404035014	残卫报警插座（安全型，3+2孔）	1. 名称：残卫报警插座（安全型，3+2孔） 2. 规格、型号：10A （带保护门） 3. 安装方式：综合考虑,超高因素综合考虑 4. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	5.000					
		分部小计								
		普通照明灯具								
112	030412001011	LED灯泡（壁装）9W	1. 名称：LED灯泡（壁装） 2. 规格、型号：E27，9W，	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4000K 3. 安装形式：壁装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
113	030412001012	LED雷达感应吸顶灯 12W	1. 名称：LED雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号：AC250V，12W， ≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 87 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
114	030412001013	LED雷达感应吸顶灯 24W	1. 名称：LED雷达感应吸顶灯 2. 规格、型号：AC250V，24W， ≥100Lm/W 3. 安装形式：吸顶安装，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、	套	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 88 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求							
115	030412005012	单管LED密闭日光灯 1*18W	1. 名称：单管LED密闭日光灯 2. 规格、型号：LED，1*18W，L=1.2m 3. 安装部位、形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 89 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
116	030412005013	单管LED密闭日光灯（自带蓄电池）1*18W	1. 名称：单管LED密闭日光灯（自带蓄电池） 2. 规格、型号：LED，1*18W，L=1.2m 3. 安装部位、形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1.000					
117	030412005014	LED面板灯 18W（300*600）	1. 名称：LED面板灯 2. 规格、型号：18W（300*600）	套	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 90 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			, ≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
118	030412005015	LED面板灯 35W（600*600）	1. 名称：LED面板灯 2. 规格、型号：35W（600*600），≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 91 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
119	030412005016	LED面板灯（自带蓄电池）35W（600*600）	1. 名称：LED面板灯（自带蓄电池） 2. 规格、型号：35W（600*600），≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含测定、划线、打眼、埋	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 92 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			塑料膨胀管、灯具安装、接线、 接焊包头、接地、灯具开孔、配 套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
120	030412005017	单管LED密闭日光壁灯 18W	1. 名称：单管LED密闭日光壁灯 2. 规格 、型号：LED, 1×18W, L =1200 3. 安装形式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电 器、灯头盒至灯具的电线等综合 考虑 5. 包含测位、划线、打眼、埋塑 料膨胀管、上塑料圆台（木台） 、吊链、吊管加工、灯具组装、 接线、接焊包头、灯具开孔、配 套软管等	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 93 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		应急照明灯具								
121	030412002006	消防型LED应急壁灯 10W	1. 名称：消防型LED应急壁灯 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等	套	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 94 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
122	030412004019	消防型LED应急壁灯 3W	1. 名称：消防型LED应急壁灯 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，3W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 95 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
123	030412002007	消防型LED应急天棚灯 10W	1. 名称：消防型LED应急天棚灯 2. 规格、型号：光源LED， DC36V，10W 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	131.000					
124	030412004020	消防型LED应急壁灯（室外型） 10W	1. 名称：消防型LED应急壁灯（室外型） 2. 规格、型号：光源LED，	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 96 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DC36V，10W，IP67 3. 安装形式：综合考虑，超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
125	030412004021	消防型LED应急天棚灯（室外型） 10W	1. 名称：消防型LED应急天棚灯（室外型） 2. 规格、型号：光源LED，DC36V，10W，IP67 3. 安装形式：综合考虑，超高	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 97 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯具配套使用的各类专用底盒等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
126	030412004022	消防型LED疏散出口标志灯 1W	1. 名称：消防型LED疏散出口标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 98 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
127	030412004023	避难间入口标志灯 1W	1. 名称：避难间入口标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 99 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
128	030412004024	消防型LED安全出口标志灯 1W	1. 名称：消防型LED安全出口标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 100 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
129	030412004025	消防型LED楼层标志灯 1W	1. 名称：消防型LED楼层标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	31.000					
130	030412004026	消防型LED单面单向指示标志灯 1W	1. 名称：消防型LED单面单向指示标志灯	套	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 101 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
131	030412004027	消防型LED双面单向指示标志灯 1W	1. 名称：消防型LED双面单向指示标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板 3. 安装形式：综合考虑, 超高因	套	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 102 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
132	030412004028	多信息复合标志灯（双面） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（双面） 2. 规格、型号：DC36V, 1W, 中型, 铝合金拉丝面板, 双面 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等	套	22. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 103 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		防雷接地								
133	030409002019	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及	m	551.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 104 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
134	030409002020	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	210.710					
135	030409008007	总等电位联结箱 MEB	1. 名称：总等电位联结箱 MEB 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 105 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
136	030409008008	局部等电位联结箱 LEB	1. 名称：局部等电位联结箱 LEB 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：除锈、下料、焊接、压接线端子、接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	27.000					
137	030409005003	接闪带 热镀锌圆钢 Φ12	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ12 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 参见图集08D800-8 P48、49、54综合考虑	m	189.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 106 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：混凝土支座、平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
138	030409005004	接闪带 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：混凝土支座、平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	157.510					
139	030409003003	避雷引下线(利用结构钢筋)	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用构造柱内对角4根	m	418.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 107 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥Φ12或结构柱内对角2根≥Φ16主筋作引下线，与接闪带及柱基钢筋焊通 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		其他								
140	030414011004	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
141	030414006006	事故照明自动切换系统	1. 名称：事故照明自动切换系	系统	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 108 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		调试	统调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
142	030414006007	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
143	031302007012	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 109 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应 各项综合单价内							
		分部小计								
		专业措施项目								
144	031301017019	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应 各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单 双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001023	安全文明施工费			58751.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2098.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12398.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28231.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16023.06			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018030	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管								
1	030411003023	火警线槽 150*100mm	1. 名称：火警线槽 2. 规格、型号：150*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨越、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	2.960					
2	030411003024	火警线槽 200*100mm	1. 名称：火警线槽 2. 规格、型号：200*100mm	m	39.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030411003025	火警线槽 300*100mm	1. 名称：火警线槽 2. 规格、型号：300*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、	m	3.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030413001012	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	kg	55.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030409002021	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	47.970					
6	030408008008	防火堵洞(防火堵料)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及	处	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030408009010	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑,超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	10.800					
8	030411001043	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑,超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐	m	4000.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
9	030411001044	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽 修整、锯管、配管、接地、穿引 线、明装或吊顶内配管包含管道 支架制作及安装、支架除锈、刷 油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	m	427.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
10	030411001045	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	82.790					
11	030411006008	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因	个	495.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		线缆								
12	030411004060	电气配线 WDZB1-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	m	78.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	030411004061	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	217.890					
14	030411004062	电气配线 WDZB1N-RYSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、	m	330.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030411004063	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	4417.730					
16	030411004064	电气配线 WDZB1N-RYY-7*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYY-7*	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
17	030411004065	电气配线 WDZB1N-RYYP -2*1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RYYP-2 *1. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	852. 410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030411004066	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	10.000					
19	030408002009	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、	m	1092.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	030408002010	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	690.010					
21	030408002011	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4	m	303.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*2. 5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030408007005	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜 4. 安装方式：综合, 超高因素综合考虑 5. 包含定位、量尺寸、锯断、剥切、包缠绝缘、安装、校接线等 6. 其他要求：满足设计图纸及	个	44. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
23	030507009001	琴台柜	1. 名称：琴台柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：满足设计及规范要求 4. 包含：PDU电源、配套座椅、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
24	030404022001	火灾报警联动控制柜 JB	1. 名称：火灾报警联动控制柜	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-QG-GST5000	2. 规格、型号：JB-QG-GST5000 3. 包含：报警控制器、显示屏、报警联动控制器、校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
25	030404022002	485总线报警主机及键盘	1. 名称：485总线报警主机及键盘 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等, 超高因素综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
26	030904014001	火警广播机柜	1. 名称：火警广播机柜 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 控制回路：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：输出控制盘、广播控制盘、功放、监听器、机柜、分配盘、话筒、CD机、DVD、收音头、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
27	030904015001	图形显示装置 GST-GM9000	1. 名称：图形显示装置 2. 规格、型号：GST-GM9000 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含计算机主机、显示器、打印机安装、软件安装、调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
28	030904011002	液位显示仪 3路型	1. 名称：液位显示仪 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 控制回路：3路型 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头 、排	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030904011003	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 规格、线制：满足设计及规范要求 3. 控制回路：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	2.000					
30	030904014002	消防电话主机	1. 名称：消防电话主机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 控制回路：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	030904013001	消防联动多线控制盘	1. 名称：消防联动多线控制盘 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 控制回路：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合考虑 5. 包含校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
32	030904016001	电源盘 GST-LD-D06-18A	1. 名称：电源盘 2. 容量：DC24V、GST-LD-D06-18A 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：安装、电池安装、电池组接线、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
33	030904008030	火警接线总端子箱	1. 名称：火警接线总端子箱 2. 规格、型号：满足设计及规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	030904008031	火警接线端子箱	1. 名称：火警接线端子箱 2. 规格、型号：300x300x65 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030904008032	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
36	030904008033	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
37	030904001009	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	234.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	030904001010	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
39	030904001011	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			码、探头安装、测试、防护罩安拆、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	030904003006	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	37.000					
41	030904003007	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030904005007	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030904006005	火灾电话塞孔	1. 名称：火灾电话塞孔 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、压线、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	21.000					
44	030904006006	火警专用电话分机	1. 名称：火警专用电话分机 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、压线、安装、测试等	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	030904007003	火警广播 3W	1. 名称：火警广播 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、压接冷压端头、安装、测试、配套软管等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	94.000					
46	030904008034	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端头、排线、绑扎、导线标识、 安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
47	030904008035	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端 头、排线、绑扎、导线标识、安 装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	60.000					
48	030904008036	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块	个	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
49	030501002002	119外线电话	1. 名称：119外线电话 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、压线、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
50	030507008006	UPS主机(含电池柜) 10KVA	1. 名称：UPS主机 2. 规格、型号：10KVA 3. 包含：配套电池、电池柜、主机、系统调试等所有附件 4. 安装方式：角钢支架基础落地安装 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
51	030412004029	消控室标识	1. 名称：消控室标识 2. 规格、型号：满足设计规范要求 3. 安装形式：综合考虑,超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
52	030905001005	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	只	115.000					
53	030905001006	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	030905003009	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	点	44.000					
55	030905003010	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030905003011	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	点	2.000					
57	030905003012	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 包含：技术和器具准备、检	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			查接线、绝缘检查、程序装载或 校对检查、功能测试、系统试验 、记录整理、完成自检测试报告 等 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
58	030905003013	防火控制装置调试 一般 客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一 般客用电梯调试 2. 包含：技术和器具准备、检查 接线、绝缘检查、程序装载或校 对检查、功能测试、系统试验、 记录整理、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	部	4.000					
59	030905001007	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 包含技术和器具准备、检查	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
60	030904009002	消防设备电源监控主机 XLK-6	1. 名称：消防设备电源监控主机 2. 规格、型号：XLK-6（监控200点） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含采集器、自配UPS、喇叭、外观检查、校线、绝缘电阻	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
61	030904008037	电压/电流传感器 XWS-V2/25A	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/25A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	2.000					
62	030904008038	电压/电流传感器 XWS-V2/32A	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/32A	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030904008039	电压/电流传感器 XWS-V2/40A	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/40A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
64	030904008040	电压/电流传感器 XWS-V2/63A	1. 名称：电压/电流传感器 2. 规格、型号：XWS-V2/63A 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	3.000					
65	030905001008	消防设备电源监控系统调试	1. 名称：消防设备电源监控系统调试 2. 调试点位：综合考虑 3. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、记录整理等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
66	030904009003	电气火灾监控主机 XLK-5	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 规格、型号：XLK-5（监控200点） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含采集器、自配UPS、喇叭、外观检查、校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
67	030904008041	剩余电流火灾监控探测器 XWS-D/40A	1. 名称：剩余电流火灾监控探测器 2. 规格、型号：XWS-D/40A--（ $I\Delta n=300mA$ ） 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	4.000					
68	030904008042	剩余电流火灾监控探测器 XWS-D/80A	1. 名称：剩余电流火灾监控探测器 2. 规格、型号：XWS-D/80A--（ I	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			△n=300mA) 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	030905001009	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 调试点位：综合考虑 3. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		防火门监控系统								
70	030904009004	防火门监控主机 BQ9M-H-2	1. 名称：防火门监控主机 2. 规格、型号：BQ9M-H-2（监控2048点） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含外观检查、校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
71	030904009005	防火门监控分机 BQ9M-	1. 名称：防火门监控分机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		AS2	2. 规格、型号：BQ9M-AS2 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含外观检查、校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
72	030904008043	防火门监控模块(双常开)	1. 名称：防火门监控模块(双常开) 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 输出形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
73	030905001010	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 调试点位：综合考虑 3. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		应急照明控制系统								
74	030904009006	应急照明控制器 HZ-C-	1. 名称：应急照明控制器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100W	2. 规格、型号：HZ-C-100W（监控3200点） 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含外观检查、校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
75	030905001011	应急照明控制系统调试	1. 名称：应急照明控制系统调试 2. 调试点位：综合考虑 3. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验、记录整理等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		余压监控系统								
76	030904009007	余压监控主机 RXYK-Y300	1. 名称：余压监控主机 2. 规格、型号：RXYK-Y300 3. 线制：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 控制点数量：满足设计及规范要求 6. 包含：外观检查、校线、绝缘电阻摇测、接头挂锡或压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、本体调试、接地等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
77	030503004005	泄压阀控制箱	1. 名称：泄压阀控制箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含设备开箱检查、现场就位、固定安装、接地等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
78	030503003002	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 控制点数量：满足设计及规范要求 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接接线	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
79	030904001012	余压传感器	1. 名称：余压传感器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：满足设计及规范要求 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	支	18.000					
80	030905001012	余压监控系统调试	1. 名称：余压监控系统调试 2. 调试点位：综合考虑 3. 包含技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 4. 其他要求：满足设计图纸及	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
81	031302007013	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
82	031301017020	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001024	安全文明施工费			34128.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1218.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7202.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16399.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9307.82			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018031	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	37311.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		37311.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管								
1	030411001046	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	1403.970					
2	030411001047	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25	m	306.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030411001048	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、	m	37.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030411001049	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含测位、划线、打眼、剔（修补）沟槽、锯管、配管、接地、穿引线、暗装、明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030411006009	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、设备盒等综合考虑 4. 包含测位、固定、修孔等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	188.000					
6	030411003026	弱电桥架 RCT-200*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格、型号：RCT-200*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖	m	428.540					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030411003027	弱电桥架 300*100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格、型号：300*100mm 3. 材质：钢质 4. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件	m	31.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
8	030413001013	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	kg	551.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030409002022	桥架内敷设 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：桥架内敷设 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 部位：桥架内, 超高因素综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	477.790					
10	030408008009	防火堵洞(防火堵料)	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	处	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030408009011	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：穿墙、穿楼板处综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ²	10.800					
		分部小计								
		线缆								
12	030411004067	电气配线 RVVP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：RVVP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	27.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
13	030411004068	电气配线 WDZB1-RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	25.050					
14	030411004069	电气配线 WDZB1-RVV-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-3*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综	m	526.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	030411004070	电气配线 WDZB1-RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVV-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	22.750					
16	030411004071	电气配线 WDZB1-RVVP-6*0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RVVP-6*0.75mm ²	m	27.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
17	030411004072	电气配线 WDZB1-RYY-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYY-2* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	539.080					
18	030411004073	电气配线 WDZB1-RYSP-4	1. 名称：电气配线	m	96.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYSP-4* 1. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
19	030411004074	电气配线 WZB1N-RYSP-4 *1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WZB1N-RYSP-4* 1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及	m	448. 010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	030411004075	电气配线 WDZB1-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	233.260					
21	030411004076	电气配线 WDZB1-RYS-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-RYS-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030411004077	电气配线 BV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BV-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	10.000					
23	030411004078	电气配线 BV-35mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：BV-35mm ²	m	10.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
24	030411004079	电气配线 WDZB1-BYJ- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1-BYJ- 2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线（双色线 综合考虑） 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、 编号、焊接包头等, 超高因素综 合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相	m	267.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
25	030502005005	电气配线 CAT6. 4P	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 规格、型号：CAT6. 4P 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口、终端头的制作与安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	3340. 420					
26	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 包含测试、记录、完成测试报告等, 超高因素综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	链路	22. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
27	030502007006	单模光缆 48芯	1. 名称：单模光缆 2. 规格：48芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、光纤熔接、终端头的制作与安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	186.910					
28	030502007007	单模光缆 4芯	1. 名称：单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、	m	1194.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、终端头的制作与安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
29	030502020003	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 包含测试、记录、完成测试报告等, 超高因素综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	链路	504.000					
30	030408001082	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	671.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
31	030408001083	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装	m	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
32	030408006059	电力电缆头制作安装 三 芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	18.000					
33	030408006060	电力电缆头制作安装 五	1. 名称：电力电缆头制作安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		芯 截面 ≤16mm ²	2. 规格、型号：五芯 截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	030502009004	光纤跳线 单模双芯	1. 名称：光纤跳线 2. 规格、型号：单模双芯 3. 包含：制作跳线包括量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试，卡接双绞线缆包括编扎固定线缆、卡线、	条	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			核对线序、安装固定接线模块（跳线盘）等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	030502009005	CAT. 6跳线	1. 名称：CAT. 6跳线 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：制作跳线包括量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试，卡接双绞线缆包括编扎固定线缆、卡线、核对线序、安装固定接线模块(跳线盘)等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	条	20.000					
36	030506001004	HDMI高清线	1. 名称：HDMI 高清线 2. 规格、型号：满足设计及规	条	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 包含：开箱检查、设备组装、 接线、本体安装调试等, 超高因 素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
37	030506001005	USB延长线	1. 名称：USB延长线 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 包含：开箱检查、设备组装、 接线、本体安装调试等, 超高因 素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	条	1.000					
38	030506001006	音频连接线	1. 名称：音频连接线 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		计算机网络系统								
39	030502015006	光纤终端盒 4口	1. 名称：光纤终端盒 2. 规格、型号：4口 3. 安装方式：综合考虑 3. 包含：尾纤、光纤连接器、安装光纤盒、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	030501012011	POE接入交换机(千兆) 48口	1. 名称：POE接入交换机(千兆) 2. 规格：48口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
41	030501012012	核心交换机 24光口+24电口	1. 名称：核心交换机 2. 规格：24光口+24电口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	030501009002	企业级路由器	1. 名称：企业级路由器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：成套电源、安装跳线、做屏蔽、核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
43	030501009003	AC管理控制器	1. 名称：AC管理控制器 2. 规格、型号：含75个AP管理权限 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 包含：安装跳线、做屏蔽、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
44	030502010002	配线架(光纤) 24口	1. 名称：配线架(光纤) 2. 规格、型号：24口 3. 包含：尾纤、光纤连接器、光纤熔接、安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞线缆、核对线序、安装附件等 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	架	3.000					
45	030501009004	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 功能：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含成套电源、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
46	030502012001	双口数据插座	1. 名称：双口数据插座 2. 规格、型号：86型 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含插座、模块、面板、安装盒体/面板、接线、连接处处理等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030501015002	计算机应用、网络系统 系统联调	1. 名称：计算机应用、网络系统 系统联调 2. 包含系统互联、调试、软件功能、技术参数的设置、完成自检测测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
48	030501016002	计算机应用、网络系统 试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统 试运行 2. 包含系统调试、软件功能、技术参数的设置、完成自检测测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		FTTH系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030505009002	四网合一光分箱	1. 名称：四网合一光分箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：开箱检查、接线、本体安装、系统调试、完成自检测报告等 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	9.000					
		分部小计								
		视频监控								
50	030507009002	监控操作台(二联)	1. 名称：监控操作台(二联) 2. 材质：钢制 3. 规格：1200mm×800mm×750mm 4. 包含PDU电源、配套座椅、开	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
51	030507009003	监控操作台(三联)	1. 名称：监控操作台(三联) 2. 材质：钢制 3. 规格：1800mm×800mm×750mm 4. 包含PDU电源、配套座椅、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
52	030412004030	监控室标识	1. 名称：监控室标识 2. 规格、型号：满足设计规范	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
53	030501005008	壁挂机柜 12U	1. 名称：壁挂机柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：12U 4. 包含PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
54	030501005009	弱电机柜 42U	1. 名称：弱电机柜 2. 材质：钢制 3. 规格、型号：42U 4. 包含PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
55	030501002003	液晶监视器 55寸	1. 名称：液晶监视器 2. 规格、型号：55寸 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、支架的制作与安装、开箱检查、定位、划线、接线、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
56	030501013005	安防综合管理平台	1. 名称：安防综合管理平台 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、键盘、配套电源等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	030501013006	监控管理电脑	1. 名称：监控管理电脑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
58	030505004001	监控电视墙 3×3-55 "	1. 名称：监控电视墙 3×3-55 " 2. 监视器数量：9台55寸拼接屏 3. 包含：开箱检查、机架组装、划线、定位、安装机架电源、机架、电视信号分配系统、监视器、接地等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
59	030506007002	网络控制键盘	1. 名称：网络控制键盘 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 功能、用途：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
60	030506007003	高清解码器 12路	1. 名称：高清解码器 12路 2. 规格、型号：12路 3. 功能、用途：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：开箱检查、接线、本体安装调试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
61	030501012013	核心交换机 2光口+24电口	1. 名称：核心交换机 2. 规格：2光口+24电口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
62	030501012014	核心交换机 24光口+24电口	1. 名称：核心交换机 2. 规格：24光口+24电口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
63	030501012015	POE接入交换机(千兆) 24口	1. 名称：POE接入交换机(千兆) 2. 规格：24口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	8.000					
64	030501012016	POE接入交换机(千兆) 48口	1. 名称：POE接入交换机(千兆)	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：48口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含光模块、安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
65	030507009004	8盘位NVR 32路	1. 名称：8盘位NVR 2. 规格、型号：32路 3. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
66	030507009005	8盘位NVR 64路	1. 名称：8盘位NVR	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：64路 3. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
67	030501004001	硬盘 8T	1. 名称：硬盘 2. 规格、型号：8T 3. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	40.000					
68	030502015007	光纤终端盒 4口	1. 名称：光纤终端盒 2. 规格、型号：4口	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 3. 包含：尾纤、光纤连接器、安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
69	030502010003	配线架(光纤) 24口	1. 名称：配线架(光纤) 2. 规格、型号：24口 3. 包含：尾纤、光纤连接器、光纤熔接、安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞线缆、核对线序、安装附件等 4. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	架	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030507008007	网桥电源	1. 名称：网桥电源 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：准备、搬运、安装、检查、校接线、接地、试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
71	030608006002	电梯井道专用无线网桥	1. 名称：电梯井道专用无线网桥 2. 型号：300Mbps 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：常规检查、硬件检查、接口正确性测试、联调、记录、配合单体试车 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
72	030507008008	电梯专用摄像机	1. 名称：电梯专用摄像机 2. 参数：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、电源、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	2.000					
73	030507008009	网络半球摄像机 400万像素	1. 名称：网络半球摄像机 2. 参数：400万像素，POE供电 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、电源、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
74	030507008010	高清红外球型摄像机 400万像素	1. 名称：高清红外球型摄像机 2. 参数：400万像素AC24V供电 3. 安装方式：支架安装,底边距地3米安装/挂墙安装,超高因素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、电源、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	9.000					
75	030507008011	高清红外枪式摄像机 400万像素	1. 名称：高清红外枪式摄像机 2. 参数：400万像素支持POE供电 3. 安装方式：综合考虑,超高因	台	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			素综合考虑 4. 包含摄像机、支架、避雷器、 电源、开箱检查、设备组装、检 查基础、安装设备、接线、本体 调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
76	030502012002	市话	1. 名称：市话 2. 规格、型号：满足设计及规范 要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因 素综合考虑 4. 包含：校线、接头、压接冷压 端头、压线、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
77	030409002023	接地母线 紫铜带 -30*3	1. 名称：接地母线	m	52.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：紫铜带 3. 规格：-30*3 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
78	030507017003	安全防范分系统调试 电视监视系统	1. 名称：安全防范分系统调试电视监视系统 2. 包含：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
79	030507018001	安全防范全系统调试 安防系统联合调试	1. 名称：安全防范全系统调试安防系统联合调试	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 包含：安防系统联合调试、联动现场测量、记录、对比、调整等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
80	030507019001	安全防范系统工程试运行	1. 名称：安全防范系统工程试运行 2. 包含：系统试运行、完成试运行报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		出入口控制系统								
81	030501013007	停车库管理系统	1. 名称：停车库管理系统 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：交换机、数据服务器、管理电脑、防火墙、打印机、软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
82	030501013008	门禁管理工作站	1. 名称：门禁管理工作站 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
83	030507006003	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
84	030507005004	人脸录入设备	1. 名称：人脸录入设备 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线，本体安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
85	030507005005	人脸识别门禁读卡器	1. 名称：人脸识别门禁读卡器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线，本体安装等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
86	030507007005	磁力锁(单门)	1. 名称：磁力锁(单门) 2. 规格、型号：280KG静态直线拉力 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
87	030507007006	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 2. 规格、型号：280KG静态直线拉力 3. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	3.000					
88	030404031013	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线，本体安装等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
89	030904005008	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 线制：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 包含：底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
90	030404031014	紧急求救按钮	1. 名称：紧急求救按钮 2. 规格、型号：86面板型 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑 5. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、接焊包头 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	2.000					
91	030904008044	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
92	030507017004	安全防范分系统调试 出入口控制系统	1. 名称：安全防范分系统调试出入口控制系统 2. 包含：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		TCP/IP电能能耗及联网冷水计量系统								
93	030501013009	冷水、电能能耗计量管理客户端电脑	1. 名称：冷水、电能能耗计量管理客户端电脑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
94	030501013010	能耗计量系统服务器	1. 名称：能耗计量系统服务器 2. 规格型号：满足设计及规范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、键盘、配套电源等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
95	030501005010	BAC箱	1. 名称：BAC箱 2. 材质：钢制	台	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：300宽*400高*100厚 4. 包含：网关、MBUS转换、PDU电源、开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等 5. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
96	030501012017	交换机(千兆) 8口	1. 名称：交换机(千兆) 2. 规格：8口 3. 参数：满足设计及规范要求 4. 包含安装跳线、做屏蔽、核对线序、开箱检查、接线、接地、本体安装调试等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
97	030503009001	能耗监测系统调试	1. 名称：能耗监测系统调试 2. 包含：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		建筑设备监控系统								
98	030501013011	数据库服务器(建筑设备监控)	1. 名称：数据库服务器(建筑设备监控) 2. 规格型号：满足设计及规范要求 3. 包含：软件、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、键盘、配套电源	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
99	030501013012	BA操作工作站	1. 名称：BA操作工作站 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、显示器、主机、设备跳线、鼠标、鼠标垫、配套电源等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
100	030501009005	网络控制器	1. 名称：网络控制器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 包含：安装跳线、做屏蔽、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			核对线序、光纤测试、双绞线测试、链路测试及本机调试 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
101	030503004006	DDC控制箱	1. 名称：DDC控制箱 2. 规格型号：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 控制器、控制模块规格、体积：满足设计及规范要求 5. 控制器、控制模块数量：满足设计及规范要求 6. 包含：电动执行器、传感器及现场控制器、设备开箱检查、现场就位、固定安装、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
102	030507004001	通信接口(电梯)	1. 名称：通信接口(电梯) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
103	030507004002	通信接口(VRV系统)	1. 名称：通信接口(VRV系统) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
104	030507004003	通信接口(风机盘管系统)	1. 名称：通信接口(风机盘管系	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			统) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、 接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
105	030507004004	通信接口(隔油机组)	1. 名称：通信接口接口(隔油机 组) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、 接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
106	030507004005	通信接口(生活水泵机组)	1. 名称：通信接口(生活水泵机组) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
107	030507004006	通信接口(新风主机)	1. 名称：通信接口(新风主机) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	030507004007	通信接口(一氧化碳监测主机)	1. 名称：通信接口(一氧化碳监测主机) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
109	030507004008	通信接口(柴油发电机组)	1. 名称：通信接口(柴油发电机组) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
110	030507004009	通信接口(智能照明系统)	1. 名称：通信接口(智能照明系统) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
111	030507004010	通信接口(热量表数据)	1. 名称：通信接口(热量表数据) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
112	030507004011	通信接口(能源管理系统主机)	1. 名称：通信接口(能源管理系统主机) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
113	030507004012	通信接口(污提设备)	1. 名称：通信接口(污提设备) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
114	030507004013	通信接口(冷热源机组)	1. 名称：通信接口(冷热源机组) 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
115	030503009002	建筑设备监控系统调试	1. 名称：建筑设备监控系统 2. 包含：系统调试、现场测量、记录、对比、调整等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		电梯五方对讲及运行状态监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
116	030608001001	电梯运行状态监控主机	1. 名称：电梯运行状态监控主机 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 包含：安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
117	030608001002	五方对讲主机	1. 名称：五方对讲主机 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 包含：安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		离线式巡更系统								
118	030507007007	通讯座	1. 名称：通讯座 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、本体安装测试 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
119	030507005006	巡更棒	1. 名称：巡更棒 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：开箱检查、设备组装、接线，本体安装 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	030507007008	巡更点	1. 名称：巡更点 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 包含：开箱检查、本体安装测试 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	50.000					
121	030507017005	安全防范分系统调试 电子巡更	1. 名称：安全防范分系统调试 电子巡更 2. 包含：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		公共广播系统								
122	030506004001	网络广播控制器	1. 名称：网络广播控制器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类别：综合考虑 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、接线、本体安装调试等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
123	030506001007	多音源播放器	1. 名称：多音源播放器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含开箱检查、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
124	030506001008	电源时序器	1. 名称：CD播放器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
125	030506001009	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
126	030507004014	报警信号发生器	1. 名称：报警信号发生器 2. 类别：综合考虑 3. 功率：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
127	030506001010	IP网络功放 60W	1. 名称：IP网络功放 2. 规格、型号：60W 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试、安装跳线等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	5.000					
128	030506001011	广播话筒	1. 名称：广播话筒	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含：开箱检查、接线、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
129	030506001012	反听音箱	1. 名称：反听音箱 2. 规格、型号：满设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：开孔、校线、接头、压接冷压端头、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	只	1. 000					
130	030506001013	公共广播喇叭 5W	1. 名称：公共广播喇叭	只	21. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：5W 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：开孔、开箱检查、划线定位、接线、本体安装调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
131	030506002001	扩声系统调试 语言系统	1. 名称：扩声系统调试 语言系统 2. 包含：系统调试、技术参数功能设置、完成自检测试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
132	030506003001	扩声系统试运行 语言系统	1. 名称：扩声系统试运行 语言系统 2. 包含：进行试运行、完成试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运行报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		残卫报警系统								
133	030904005009	紧急求助声光报警器（ 自带干电池）	1. 名称：紧急求助声光报警器（ 自带干电池） 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含底座安装、校线、接头、 压接冷压端头、底座压线、编码 、安装、测试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	030404031015	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 规格、型号：86型 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 包含：测位、划线、打眼、埋塑料胀管、接焊包头 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	43.000					
		分部小计								
		UPS供电系统								
135	030404017100	PB箱	1. 名称：PB箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pn(kW)：3.00 4. 安装方式：综合考虑	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、支架(含挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
136	030404017101	UPS输出配电箱	1. 名称：UPS输出配电箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Pn(kW)：20.00 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			子外部接线、支架(含挂墙安装 型钢支架制作、安装、型钢除锈 、刷油、防腐)、接地等 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
137	030507008012	UPS主机（含电池柜） 20KVA	1. 名称：UPS主机 2. 规格、型号：20kVA 3. 包含：配套电池、电池柜、主 机、系统调试等所有附件 4. 安装方式：角钢支架基础落地 安装 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
138	031302007014	高层施工增加费	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
139	031301017021	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内 3. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架；	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001025	安全文明施工费			60682.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2167.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12806.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29159.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16549.88			
2	031302002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018032	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【弱电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地上抗震支架								
		地上水施抗震支架								
1	031002001089	侧向组合水管抗震支架 SG-ZH*2-T	1. 名称：侧向组合水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-ZH*2-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	4.000					
2	031002001090	双向组合水管抗震支架 SG-ZH*2-TL	1. 名称：双向组合水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-ZH*2-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	031002001091	侧向水管抗震支架 SG-DN65-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN65-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	22.000					
4	031002001092	侧向水管抗震支架 SG-DN80-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN80-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段：/

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	031002001093	侧向水管抗震支架 SG-DN100-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN100-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	3.000					
6	031002001094	侧向水管抗震支架 SG-DN125-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN125-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段：/

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	031002001095	侧向水管抗震支架 SG-DN150-T	1. 名称：侧向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN150-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	11.000					
8	031002001096	双向水管抗震支架 SG-DN65-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN65-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
9	031002001097	双向水管抗震支架 SG-DN80-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN80-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	2.000					
10	031002001098	双向水管抗震支架 SG-DN100-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN100-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段：/

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
11	031002001099	双向水管抗震支架 SG-DN125-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN125-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	3.000					
12	031002001100	双向水管抗震支架 SG-DN150-TL	1. 名称：双向水管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：SG-DN150-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		地上强电抗震支架								
13	031002001101	侧向桥架抗震支架 QJ-300-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-300-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	8.000					
14	031002001102	侧向桥架抗震支架 QJ-400-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-400-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段：/

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
15	031002001103	双向桥架抗震支架 QJ-300-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-300-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	12.000					
16	031002001104	双向桥架抗震支架 QJ-400-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-400-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		地上弱电抗震支架								
17	031002001105	侧向桥架抗震支架 QJ-200-T	1. 名称：侧向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	26.000					
18	031002001106	双向桥架抗震支架 QJ-200-TL	1. 名称：双向桥架抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：QJ-200-TL 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		地上暖施抗震支架								
19	031002001107	侧向风管抗震支架 FG-1000-T	1. 名称：侧向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1000-T 4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等, 超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	22.000					
20	031002001108	双向风管抗震支架 FG-1000-TL	1. 名称：双向风管抗震支架 2. 材质：型钢及相关附件综合 3. 支架形式：FG-1000-TL	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：定位、钻孔、切割、焊接、螺栓连接、安装、补刷油等 ，超高因素综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
21	031301018034	其他措施	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001026	安全文明施工费			4437.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		158.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		936.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2132.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1210.12			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003026	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018033	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 B区 【抗震支架工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001008001	拆除场地内混凝土地面	1. 拆除场地内混凝土地面 2. 堆场：业主不指定堆场，堆场地点及费用请投标人自行综合考虑，一旦中标，不作任何调整 3. 拆除材料场内运输距离：投标人自行综合考虑在综合单价内 4. 保护性拆除：对原有需要保留部分进行保护，并充分做好相邻建筑物的保护性和无损拆除等相关措施工作 5. 拆除后清理满足下步施工要求 6. 拆除材料中若有可回收旧料或利旧材料的残值，由投标人综合考虑报价 7. 工程垃圾、拆除垃圾外运及	m³	21.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处置费(含税价)，投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中自主报价 8. 工程量为暂估量，需按相关要求办理结算所需资料，方可按实进入结算 9. 其它：满足现行相关规范及验收要求							
		分部小计								
		土石方工程								
2	010101002002	挖装运一般土方（总平）	1. 土壤类别：各类土层，包含但不限于地下素填土、干湿土、耕作土、杂填土、粉土、黏土、软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、含卵石黏土、流沙、细砂、	m ³	210.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中砂、卵石、连砂石、泥夹石、 全风化泥岩、强风化泥岩、中风 化泥岩、建渣垃圾、生活垃圾、 清理地表土、地被植物、农作物 、杂草、杂树、（包含青苗补偿 ）地下埋填的树兜、灌木丛及根 、场地内废弃管线、地下障碍物 （含砖、石、钢筋砼、砼、垃圾 、建渣及地上附着物、树兜等） 清理，单独列项的内容除外，具 体详地勘报告，投标人根据现场 勘查情况及地勘报告进行综合考 虑，综合单价均不作调整 2. 挖土深度：投标人综合考虑（ 包括局部超深的土方）报价，结 算时不因挖土深度变化调整综合 单价 3. 投标人不管采用人工开挖或							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械开挖（包括桩间挖土），综合单价不作调整 4. 挖填土方中因工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中 5. 挖沟槽土方、基坑土方的费用，投标人自主考虑在综合单价内 6. 运距及堆场：涉及堆场（含土地租赁费）、场内、外运输费用包含在综合单价中，投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 7. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用、消纳费、处置费等结算不调整 8. 人工捡底包含在内，报价综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 基底钎探相关费用投标人自主考虑在综合单价内，不做调整 10. 施工现场挖出的连砂石的处置权归发包人，承包人不得有异议 11. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
3	010103001006	土方回填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格填料并满足设计要求 3. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 4. 回填方式：投标人综合考虑 5. 场内、外运输距离：投标人自行综合考虑土方运输距离 6. 土（石）方购买、运输、回填等全部费用由投标人自行考	m³	1686.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
		分部小计								
		铺装及道路工程								
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：综合考虑 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	1201.790					
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：综合考虑 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ²	2070.690					
6	040202009001	连砂石基层	1. 石料规格：连砂石 2. 压实度：符合设计要求 3. 清单工程量以“m ³ ”计算 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m ³	1089.100					
7	040201020001	商品混凝土垫层 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	414.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 伸缩缝填缝等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
8	040201020002	商品混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵	m³	120.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送费、早强剂增加费等所有费用 均综合考虑进入综合单价，不再 另行计算费用 5. 伸缩缝填缝等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
9	040201020003	商品混凝土垫层 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类 及粒径大小综合考虑，满足规范 要求 4. 混凝土输送：无论采用何种泵 送方式，其发生的电费、泵送费 、早强剂增加费等所有费用均综 合考虑进入综合单价，不再另行 计算费用 5. 伸缩缝填缝等综合考虑 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m³	167.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段：/

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	010515001050	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径 ϕ 12~ ϕ 14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径 ϕ 12~ ϕ 14），带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 2. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	19.877					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
11	040203006001	沥青混凝土路面	1. 40mm厚细粒改性沥青混凝土层AC-10 2. 乳化沥青粘油层（1Kg/M2） 3. 60mm厚中粒沥青混凝土层AC-16 4. 乳化沥青透层(1kg/m²) 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	997.090					
12	040204004001	路缘石 900*150*150mm 芝麻灰花岗石	1. 材料品种、规格：900*150*150mm芝麻灰花岗石 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接 3. 与外墙交接处填缝、伸缩缝等综合考虑 4. 本项目采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计及现行相关	m	399.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段：/

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
13	040204002001	20mm厚仿花岗石PC砖	1. 块料品种、规格：20mm厚仿花岗石PC砖，颜色及尺寸综合 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 防滑处理、切割、倒角等由投标人投标时自行考虑在单价内 4. 与外墙交接处填缝、伸缩缝等综合考虑 5. 本项目采用预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	2200.830					
14	040204002002	20mm厚仿福鼎黑PC砖边带	1. 块料品种、规格：20mm厚仿福鼎黑PC砖边带，尺寸综合 2. 垫层材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 防滑处理、切割、倒角等由投标人投标时自行考虑在单价	m²	36.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内 4. 与外墙交接处填缝、伸缩缝等 综合考虑 5. 本项目采用预拌砂浆 6. 其它：满足设计及现行相关规 范要求							
		分部小计								
		其他工程								
15	040201022001	线性排水沟	1. 素土夯实>93% 2. 100厚C20混凝土垫层 3. C20混凝土沟壁 4. 成品304不锈钢漏槽，成品高 分子复合材料U型水沟 5. 预埋铁件、连接件、螺栓、模 板、检修口等综合考虑 6. 具体尺寸详设计 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求	m	136.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	020202006001	坐凳	1. 20mm白色水磨石 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. M5水泥砂浆MU10标砖砌筑 4. 100mmC20混凝土层 5. 素土夯实 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m	60.580					
17	050307017001	成品304不锈钢分类垃圾桶	1. 成品304不锈钢分类垃圾桶 2. 规格尺寸：995*450*1000mm 3. 材质：具体材质详设计 4. 颜色：综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	7.000					
18	050305005001	成品座凳	1. 成品座凳 2. 规格尺寸：1500*800*450mm 3. 材质：铸铁+防腐木 4. 颜色：综合考虑 5. 其它：满足设计及现行相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
19	040205019002	阻车球	1. 阻车球 2. 球体直径：约500mm 3. 材质：芝麻白花岗石 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求	个	26.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
20	041102001001	垫层模板	1. 部位：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑，符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采	m ²	254.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
21	011702025004	其它现浇构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m²	0.100					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001006	安全文明施工费			88368.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3156.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18649.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42463.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24100.63			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018035	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		移栽工程								
1	050102001001	移栽乔木 胸径≤4cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤4cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 2 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土 堰、反季节栽植等综合考虑在投 标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要 求、由投标人自行考虑进入综合 单价 10. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、包成 活、杀菌、基肥、管护、养护时 自行找水源、养护水费、药物、 养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 3 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
2	050102001002	移栽乔木 胸径≤6cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤6cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，树型飘逸，冠幅饱满，低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 4 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 5 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
3	050102001003	移栽乔木 胸径≤10cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤10cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 6 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 7 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收 规范要求							
4	050102001004	移栽乔木 胸径≤12cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸 径≤12cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起 算，养护期为1年，包成活，含 竣工验收之前根据规范要求进行 成活养护费用及移交至相关管养 单位之前所产生的费用由投标人 自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，树型飘逸， 冠幅饱满，低分枝（熟货） 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设 遮阴（防寒）棚、反季节栽植，由 投标人自行考虑进入综合单	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 8 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 9 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
5	050102001005	移栽乔木 胸径≤14cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤14cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 10 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 11 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
6	050102001006	移栽乔木 胸径≤16cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤16cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，树型飘逸，冠幅饱满，低分枝（熟货） 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 12 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设遮阴(防寒)棚、反季节栽植， 由投标人自行考虑进入综合单价 ，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土 堰、反季节栽植等综合考虑在投 标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要 求、由投标人自行考虑进入综合 单价 10. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 13 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
7	050102001007	移栽乔木 胸径≤18cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤18cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，树型飘逸，冠幅饱满，低分枝（熟货）	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 14 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 15 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
8	050102001008	移栽乔木 胸径≤20cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤20cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，树型飘逸，	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 16 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植, 由投标人自行考虑进入综合单价, 且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌: 生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中, 所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求: 符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 17 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
9	050102001009	移栽乔木 胸径≤24cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤24cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑	株	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 18 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 19 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
10	050102001010	移栽乔木 胸径≤28cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤28cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考	株	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 20 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植, 由投标人自行考虑进入综合单价, 且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中, 所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 21 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
11	050102001011	移栽乔木 胸径≤32cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤32cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 22 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设 遮阴(防寒)棚、反季节栽植, 由 投标人自行考虑进入综合单价, 且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中, 所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土 堰、反季节栽植等综合考虑在投 标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要 求、由投标人自行考虑进入							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 23 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
12	050102001012	移栽乔木 胸径≤35cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤35cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 24 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设 遮阴(防寒)棚、反季节栽植, 由 投标人自行考虑进入综合单价, 且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土 堰、反季节栽植等综合考虑在投 标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 25 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
13	050102001013	移栽乔木 胸径≤40cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤40cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 26 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 27 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
14	050102001014	移栽乔木 胸径≤45cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径≤45cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 28 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 29 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
15	050102001015	移栽乔木 胸径>45cm	1. 移栽乔木种类：综合考虑，胸径>45cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 30 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 31 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 移栽至业主指定位置 12. 其它：满足设计及现行验收规范要求								
		分部小计									
		绿化工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 32 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填材料：种植土 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：综合考虑，但需符合设计造型要求 5. 堆坡造型、土壤检测综合考虑在单价内 6. 含整理绿化用地、清表、除杂、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟、绿化起坡造型所有内容等 7. 填方来源：外购 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求	m³	190.660					
17	050101009002	表层加铺青沙	1. 回填材料：青沙 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距：投标人自行考虑	m³	66.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 33 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 回填厚度：10cm 5. 堆坡造型、土壤检测综合考虑在单价内 6. 含施基肥、翻耕15-20cm、搂平耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟、绿化起坡造型所有内容等 7. 填方来源：外购 8. 其它：满足设计及现行相关规范要求							
18	050102001016	栽植银杏 胸径20cm	1. 种类：银杏 胸径20cm，高度750-800cm，冠幅600-650cm，枝下高220cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 34 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，分支丰富，冠幅饱满，树形优美 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 35 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
19	050102001017	栽植香樟 胸径14cm	1. 种类：香樟 胸径14cm，高度550-600cm，冠幅400-450cm，枝下高180cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 36 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，分支丰富，冠幅饱满，树形优美 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 37 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
20	050102001018	栽植金桂 胸径14cm	1. 种类：金桂 胸径14cm，高度400-450cm，冠幅400-450cm，枝下高160cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求	株	14. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 38 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，分支丰富，冠幅饱满，伞状树形 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 39 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
21	050102001019	栽植晚樱 胸径10cm	1. 种类：晚樱 胸径10cm，高度350-400cm，冠幅320-350cm，枝下高150cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 40 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，分支丰富，冠幅饱满，树形优美 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 41 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
22	050102001020	栽植丛生紫薇	1. 种类：丛生紫薇 高度280-300cm，冠幅280-300cm 2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 42 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：分支≥10支, 最小支 $\phi \geq 3\text{cm}$ 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 43 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
23	050102001021	栽植鸡爪槭 胸径10cm	1. 种类：鸡爪槭 胸径10cm，高度300-320cm，冠幅300-320cm，枝下高120cm 2. 养护期：竣工验收合格之日	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 44 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			起算，养护期为1年，包成活， 含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，分支丰富，冠幅饱满，树形优美 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、反季节栽植等综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 45 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
24	050102001022	栽植垂丝海棠 胸径10cm	1. 种类：垂丝海棠 胸径10cm，高度300-320cm，冠幅300-320cm，枝下高120cm	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 46 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全冠，分支丰富，冠幅饱满，树形优美 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 47 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土堰、反季节栽植等综合考虑在 投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要 求、由投标人自行考虑进入综合 单价 10. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、包成 活、杀菌、基肥、管护、养护时 自行找水源、养护水费、药物、 养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收 规范要求							
25	050102001023	栽植丛生花石榴	1. 种类：丛生花石榴 高度280- 300cm，冠幅280-300cm	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 48 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：分支≥10支, 最小支 $\Phi \geq 3\text{cm}$ 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 49 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土堰、反季节栽植等综合考虑在投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要求、由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
26	050102002001	栽植茶梅球	1. 种类：茶梅球 高度(cm)180，冠幅(cm)160-180	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 50 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：不脱脚，球形丰满，浑圆，每年精修的光球 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 51 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土堰、反季节栽植等综合考虑在 投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要 求、由投标人自行考虑进入综合 单价 10. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、包成 活、杀菌、基肥、管护、养护时 自行找水源、养护水费、药物、 养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收 规范要求							
27	050102002002	栽植红叶石楠球	1. 种类：红叶石楠球 高度(cm) 140-160，冠幅(cm) 140-160	株	13. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 52 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：不脱脚，球形丰满，浑圆，每年精修的光球 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 53 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土堰、反季节栽植等综合考虑在 投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要 求、由投标人自行考虑进入综合 单价 10. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、包成 活、杀菌、基肥、管护、养护时 自行找水源、养护水费、药物、 养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收 规范要求							
28	050102002003	栽植红花继木球	1. 种类：红花继木球 高度(cm) 140-160，冠幅(cm)140-160	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 54 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 养护期：竣工验收合格之日起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：不脱脚，球形丰满，浑圆，每年精修的光球 5. 树木支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、反季节栽植，由投标人自行考虑进入综合单价，且满足设计图纸要求 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 55 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土堰、反季节栽植等综合考虑在 投标报价中 8. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 9. 种植穴、槽内处理等按设计要 求、由投标人自行考虑进入综合 单价 10. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、吊装、现场转运、人为践 踏或恶劣天气引起的损失、包成 活、杀菌、基肥、管护、养护时 自行找水源、养护水费、药物、 养护期内死亡植物的补植等 11. 其它：满足设计及现行验收 规范要求							
29	050102002004	栽植洒金珊瑚 高度50cm 、冠幅35cm、16株/m²	1. 种类：洒金珊瑚 高度50cm、 冠幅35cm、16株/m²	m²	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 56 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等 7. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
30	050102002005	栽植海桐 高度50cm、冠	1. 种类：海桐 高度50cm、冠幅	m ²	89.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 57 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		幅30cm、16株/m²	30cm、16株/m² 2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等 7. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 58 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	050102002006	栽植大叶黄杨 高度50cm、冠幅30cm、16株/m²	1. 种类：大叶黄杨 高度50cm、冠幅30cm、16株/m² 2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等 7. 其它：满足设计及现行验收	m²	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 59 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
32	050102002007	栽植红叶石楠 高度50cm 、冠幅30cm、16株/m²	1. 种类：红叶石楠 高度50cm、冠幅30cm、16株/m² 2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等	m²	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 60 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
33	050102002008	栽植栀子花 高度40cm、冠幅30cm、25株/m²	1. 种类：栀子花 高度40cm、冠幅30cm、25株/m² 2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、	m²	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 61 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冲洗清理现场、弃物外运等 7. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
34	050102002009	栽植金森女贞 高度40cm 、冠幅25cm、36株/m²	1. 种类：金森女贞 高度40cm、冠幅25cm、36株/m² 2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防	m²	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 62 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等 7. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
35	050102002010	栽植红花继木 高度40cm、冠幅25cm、36株/m²	1. 种类：红花继木 高度40cm、冠幅25cm、36株/m² 2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转运费或者多次转运费）、栽植、	m²	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 63 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等 7. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
36	050102002011	栽植西洋鹃 高度30cm、冠幅20cm、36株/m²	1. 种类：西洋鹃 高度30cm、冠幅20cm、36株/m² 2. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 3. 起挖方式：由投标人自行考虑 4. 质量要求：全覆盖，不脱脚 5. 树穴换土要求：满足设计及相关规范要求 6. 其他要求：运输（含二次转	m²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 64 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运费或者多次转运费）、栽植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、松土、除草、补栽、保洁、冲洗清理现场、弃物外运等 7. 其它：满足设计及现行验收规范要求							
37	050102012001	台湾二号草坪	1. 种类：台湾二号, 草卷 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：竣工验收合格后起算，养护期为1年，包成活，含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护费用及移交至相关管养单位之前所产生的费用由投标人自行综合考虑 4. 质量要求：无严重机械损伤和病虫害，根系发达，长势良好，栽植时根系完好，成品草皮铺设，不可漏缝 5. 其他要求：运输（含二次转	m ²	166.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 65 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			运费或者多次转运费）、栽植、 浇水、施肥、修剪、病虫害防治 、松土、除草、补栽、保洁、冲 洗清理现场、弃物外运等 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人 自行考虑在综合单价内 7. 其它：满足设计及现行相关规 范要求									
		分部小计										
		单价措施项目清单										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001001	安全文明施工费			17930.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		640.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3784.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8616.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4890.23			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
10	031301018036	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19754.43	
合计			19754.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【园林绿化工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土建工程								
1	040101002001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、垃圾等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人机综合，人工捡底费用包含在综合单价中 4. 因工作面及放坡增加的工程量并入清单工程量中 5. 土石方运距：场内运输费用包含在综合单价中 6. 其他：投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	2560.490					
2	040103001001	沟槽回填土石方	1. 密实度要求：符合设计和规	m³	1348.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 2. 填方材料品种：符合要求的一般土石方 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	040103001002	管道砂砾石回填	1. 密实度及平整度要求：符合设计和规范要求 2. 材料品种：满足设计及规范要求 3. 材料粒径要求：详设计 4. 材料来源、运距：投标人自行考虑 5. 其它未尽事宜满足设计及规	m³	866.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
4	040103001003	管道砂回填	1. 密实度及平整度要求：符合设计和规范要求 2. 材料品种：满足设计及规范要求 3. 材料粒径要求：详设计 4. 材料来源、运距：投标人自行考虑 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m³	65.950					
5	040103001004	管道砂基础	1. 密实度及平整度要求：符合设计和规范要求 2. 材料品种：满足设计及规范要求 3. 材料粒径要求：详设计 4. 材料来源、运距：投标人自行考虑 5. 其它未尽事宜满足设计及规	m³	217.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：不能利用的、 剩余土方等 2. 场外运距及堆场：投标人自行 考虑，不得滞留在施工现场，弃 场必须符合政府相关管理部门的 要求，运距和弃场费用包含在综 合单价内 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m³	1212.240					
7	040803004001	混凝土包管 C30	1. 名称：混凝土包管 2. 规格：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m³	62.150					
8	040504009001	单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、	座	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格：满足设计及规范要求 2. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格：M10水 泥砂浆砌筑，内侧M10水泥砂浆 勾缝 4. 商品砼的外加剂、外加材料、 泵送或其它方式场内运输、浇筑 、养护等费用综合考虑 5. 混凝土采用商品混凝土，砂浆 采用预拌砂浆 6. 详见：16S518/5，22页 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
9	040504001001	砖砌圆形立式闸阀井 DN150	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20垫层，200mm厚C25 底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等级：MU10级砖M10水泥砂浆 3. 勾缝、抹面要求：满足设计及规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比：满足设计及规范要求 5. 混凝土强度等级：满足设计及规范要求 6. 盖板材质、规格：：满足设计及规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格：另列 8. 防渗、防水要求：满足设计及规范要求 9. 包含：井筒、爬梯、支墩、井圈、钢筋制作等 10. 参见：图集05S502/P16 11. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段： /

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	040504001002	砖砌圆形立式闸阀井 DN100	1. 垫层、基础材质及厚度： 100mm厚C20垫层，200mm厚C25 底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等 级：MU10级砖M10水泥砂浆 3. 勾缝、抹面要求：满足设计 及规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比：满足 设计及规范要求 5. 混凝土强度等级：满足设计 及规范要求 6. 盖板材质、规格：：满足设计 及规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格：另列 8. 防渗、防水要求：满足设计 及规范要求 9. 包含：井筒、爬梯、支墩、井 圈、钢筋制作等	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 参见：图集05S502/P16 11. 其他要求：满足设计图纸及 施工方案、国家相关规范、相关 图集、标准等							
11	040504003001	雨水塑料检查井 Φ700	1. 井深：采用一次性注塑加筋塑料检查井，井筒采用HDPE双壁波纹管。井筒均采用Φ700, 井深综合考虑 2. 尺寸：满足设计及规范要求 3. 成品塑料井性能参数满足设计及相关标准、规范、招标文件要求 4. 垫层、基础：满足设计及规范要求 5. 井盖井座：另列 6. 包含：井筒、防坠网、混凝土溜槽等费用 7. 参照图集《塑料排水检查井》16S524。检查井安装防坠落	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装置 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	040504003002	污水塑料检查井 Φ700	1. 井深：采用一次性注塑加筋塑料检查井，井筒采用HDPE双壁波纹管。井筒均采用Φ700，井深综合考虑 2. 尺寸：满足设计及规范要求 3. 成品塑料井性能参数满足设计及相关标准、规范、招标文件要求 4. 垫层、基础：满足设计及规范要求 5. 井盖井座：另列 6. 包含：井筒、防坠网、混凝土溜槽等费用 7. 参照图集《塑料排水检查井》16S524。检查井安装防坠落	座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装置 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
13	040504003003	PE成品水封井（带出渣滤网）	1. 井深：PE成品水封井（带出渣滤网） 2. 尺寸：满足设计及规范要求 3. 成品塑料井性能参数满足设计及相关标准、规范、招标文件要求 4. 垫层、基础：满足设计及规范要求 5. 井盖井座：另列 6. 包含：井筒、防坠网、混凝土溜槽等费用 7. 参照图集《塑料排水检查井》16S524。检查井安装防坠落装置 8. 其他要求：满足设计图纸及	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	040504002001	球墨铸铁井盖井座 Φ700 D400	1. 井盖、井圈材质及规格：Φ700, 采用球墨铸铁井盖井座， 2. 要求：承载力不得小于400KN 2. 包含：清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定、防坠网等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	12.000					
15	040504002002	球墨铸铁井盖井座 Φ700 B125	1. 井盖、井圈材质及规格：Φ700, 采用球墨铸铁井盖井座， 2. 要求：承载力不得小于125KN 2. 包含：清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定、防坠网等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
16	040504002003	球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400	1. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖井座 Φ800 D400 2. 包含：清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定、防坠网等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	1.000					
17	040504002004	格栅池	1. 格栅池 2. 垫层：100mm厚C10砼 3. 底板：C25商品混凝土 4. 井壁：C25商品混凝土 5. 盖板：C25混凝土盖板(模板及钢筋制作综合考虑在单价中) 6. 井筒：C25预制混凝土井筒(模板及钢筋制作综合考虑在单价中) 7. 井盖井座：双层加锁井盖，	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井座 8. 综合单价已包含配套格栅、通气管、踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、预制砼调节环、防水套管、钢筋制作及安装等所有费用 9. 商品砼的外加剂、外加材料、泵送或其他方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 参照：详见22S702/P73、G5-12SQF 12. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
18	040504002005	隔油池	1. 隔油池 2. 垫层：100mm厚C10砼 3. 底板：C25商品混凝土	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 井壁：C25商品混凝土 5. 盖板：C25混凝土盖板(模板及钢筋制作综合考虑在单价中) 6. 井筒：C30预制混凝土井筒(模板及钢筋制作综合考虑在单价中) 7. 井盖井座：双层加锁井盖，井座 8. 综合单价已包含配套格栅、通气管、踏步、橡胶密封圈止水带、防坠网、预制砼调节环、防水套管、钢筋制作及安装等所有费用 9. 商品砼的外加剂、外加材料、泵送或其它方式场内运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 参照：详见23S519/P42、GY							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-3SF 12. 其他要求：满足设计图纸及 施工方案、国家相关规范、相关 图集、标准等							
		分部小计								
		给水工程								
19	031001006037	PE给水管(埋地) DN100	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE给水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验： 满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合 考虑 7. 包含：切管、组对、预热、熔 接，管道及管件安装，水压试验 及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及	m	57.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	040502009001	水表组(倒流防止器) DN100	1. 规格型号:DN100 2. 安装位置及范围:按设计要求施工于总水表前，包含水表、水表井施工全过程所有费用，涵盖水表购置、水表定期轮换、水表检定、管道日常运营维护及相关全部费用 3. 施工依据:具体施工工艺、做法严格按照自来水公司标准图集执行 4. 标准要求:施工质里、材料选型、安装工艺均符合设计图纸及国家现行相关施工验收规范、标准要求 5. 配套附件及取费范围:包含市政接水点至表组范围内全部施工内容及配套配件，具体涵盖	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道、阀门、各类管件、水表组、水表井、阀门井等全套配套设施，包含该项目所有配套取费内容							
21	040502009002	水表组(倒流防止器) DN150	1. 规格型号:DN150 2. 安装位置及范围:按设计要求施工于总水表前，包含水表、水表井施工全过程所有费用，涵盖水表购置、水表定期轮换、水表检定、管道日常运营维护及相关全部费用 3. 施工依据:具体施工工艺、做法严格按照自来水公司标准图集执行 4. 标准要求:施工质里、材料选型、安装工艺均符合设计图纸及国家现行相关施工验收规范、标准要求 5. 配套附件及取费范围:包含市	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			政接水点至表组范围内全部施工内容及配套配件，具体涵盖管道、阀门、各类管件、水表组、水表井、阀门井等全套配套设施，包含该项目所有配套取费内容							
		分部小计								
		消防工程								
22	040501001001	钢筋混凝土套管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 材质：II级钢筋混凝土管 3. 型号、规格：DN300 4. 连接方式：综合考虑 5. 管件制作安装，各种管件综合考虑 6. 包含：下管、铺料、调直、调制接口材料、管口打麻面、接口、养护、材料运输等 7. 其他要求：满足设计图纸及	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	031001007013	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 材质：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑 7. 包含：切管、打磨、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	372.000					
24	031001007014	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 材质：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)	m	51.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			烯)复合管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验： 满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合 考虑 7. 包含：切管、打磨、组对、熔 接，管道及管件安装，水压试验 及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
25	031003003064	消防闸阀 DN150	1. 类型：消防闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：制垫、加垫、阀门连	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接、紧螺栓、试压检查、法兰等 所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
26	031003002014	闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：制垫、加垫、控制阀连 接、紧螺栓、试压检查、配套浮 球阀、法兰等所有附件, 超高因 素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	个	1.000					
27	030901011001	室外消火栓(地上式) SA100/65-1.6	1. 安装方式：室外地上式 2. 型号、规格：SA100/65-1.6	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：防止机动车辆撞击的设施、永久性标志铭牌、砌支墩、外观检查、管口除沥青、法兰连接、紧螺栓、消火栓安装等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
28	030901012001	消火栓水泵接合器(地上式) SQS100-A-1.6	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：SQS100-A-1.6 3. 包含：防止机动车辆撞击的设施、永久性标志铭牌、砌支墩、外观检查、切管、法兰连接、紧螺栓、整体安装、充水试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	4.000					
29	030901012002	喷淋水泵接合器(地上式)	1. 安装部位：室外	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		SQS100-A-1.6	2. 型号、规格：SQS100-A-1.6 3. 包含：防止机动车辆撞击的设施、永久性标志铭牌、砌支墩、外观检查、切管、法兰连接、紧螺栓、整体安装、充水试验等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
30	030817008088	柔性防水套管制作安装 介质管道DN100	1. 类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含套管的刷油防腐及填塞，超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
		分部小计								
		雨污水工程								
31	031001006038	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN200 环刚度4kN/m²	1. 管材：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：综合考虑 5. 环刚度要求：4kN/m² 6. 接口处理：综合考虑并满足设计及规范要求 7. 排水管道闭水试验：满足设计及规范要求 8. 材料运输：综合考虑 9. 包含：切管、组对、上胶圈，管道及管件安装，灌水试验等 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	m	77.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集、标准等							
32	031001006039	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN300 环刚度4kN/m²	1. 管材：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：综合考虑 5. 环刚度要求：4kN/m² 6. 接口处理：综合考虑并满足设计及规范要求 7. 排水管道闭水试验：满足设计及规范要求 8. 材料运输：综合考虑 9. 包含：切管、组对、上胶圈，管道及管件安装，灌水试验等 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	333.140					
33	031001006040	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN400 环刚	1. 管材：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管	m	66.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：DN400 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：综合考虑 5. 环刚度要求：4kN/m² 6. 接口处理：综合考虑并满足设计及规范要求 7. 排水管道闭水试验：满足设计及规范要求 8. 材料运输：综合考虑 9. 包含：切管、组对、上胶圈，管道及管件安装，灌水试验等 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
34	031001006041	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN500 环刚度4kN/m²	1. 管材：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 规格：DN500 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：综合考虑	m	36.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 环刚度要求：4kN/m ² 6. 接口处理：综合考虑并满足设计及规范要求 7. 排水管道闭水试验：满足设计及规范要求 8. 材料运输：综合考虑 9. 包含：切管、组对、上胶圈，管道及管件安装，灌水试验等 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
35	031001006042	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN200 环刚度8kN/m ²	1. 管材：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：综合考虑 5. 环刚度要求：8kN/m ² 6. 接口处理：综合考虑并满足设计及规范要求	m	47.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 排水管道闭水试验：满足设计及规范要求 8. 材料运输：综合考虑 9. 包含：切管、组对、上胶圈，管道及管件安装，灌水试验等 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
36	031001006043	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 DN300 环刚度8kN/m²	1. 管材：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 埋设深度：综合考虑 4. 接口形式：综合考虑 5. 环刚度要求：8kN/m² 6. 接口处理：综合考虑并满足设计及规范要求 7. 排水管道闭水试验：满足设计及规范要求 8. 材料运输：综合考虑	m	164.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 包含：切管、组对、上胶圈， 管道及管件安装，灌水试验等 10. 其他要求：满足设计图纸及 施工方案、国家相关规范、相关 图集、标准等							
		分部小计								
		雨水回收系统								
37	031006008001	雨水收集利用系统 V= 150m³	1. 名称：雨水收集利用系统 2. 类型：综合考虑 3. 型号、规格：有效容积V= 150m³ 4. 包含：截流溢流井、弃流井、 储存沉淀池、清水池、成品模块 、防渗膜、土工布、生物自洁层 、供水泵、反洗泵、排污泵、提 升泵、喷灌泵、截流溢流装置、 弃流装置、阀门井、紫外线消毒 机、水处理器、配	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			套电控柜、配套线缆、配套管道、配套阀门、系统调试及试运行、设备支架、土方挖填、模板制安等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
38	030503010002	雨水收集利用系统调试	1. 名称：雨水收集利用系统调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		喷灌系统								
39	031001006044	PE给水管(埋地) DN20	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE给水管	m	25.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验： 满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑 7. 包含：切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
40	031001006045	PE给水管(埋地) DN25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE给水管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验： 满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综	m	373.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 7. 包含：切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
41	031001006046	PE给水管(埋地) DN32	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE给水管 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑 7. 包含：切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及	m	198.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
42	031001006047	PE给水管(埋地) DN40	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE给水管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合考虑 7. 包含：切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	55.960					
43	031001006048	PE给水管(埋地) DN50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE给水管 3. 型号、规格：DN50	m	34.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验： 满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合 考虑 7. 包含：切管、组对、预热、熔 接，管道及管件安装，水压试验 及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
44	031001006049	PE给水管(埋地) DN65	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE给水管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道消毒、冲洗、水压试验： 满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件综合 考虑	m	5.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含：切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
45	031003001011	给水闸阀 DN50	1. 类型：给水闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
46	031003001012	给水电磁阀 DN50	1. 类型：给水电磁阀 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、试压检查、配合调试等所有附件, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
47	031003001013	微喷喷头	1. 类型：微喷喷头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：台式微喷头, 工作压力0. 2mpa, 流量200L/h 或100L/h (道路边设置时), 喷洒范围5m, 喷洒方向360° 或180° (道路边设置时), 材质铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：成品阀门箱、切管、套丝、阀门连接、水压试验等	个	33. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
48	031003001014	快速取水阀	1. 类型：快速取水阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：满足设计及规范要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含：管材保护、快速取水器、取水器支架、切管、套丝、配套阀门、垫层、固定块、水压试验等所有附件 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	6.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
49	041101004001	检查井脚手架	1. 井高度：综合考虑 2. 综合考虑施工过程中满堂、单双排、移动脚手架 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定	m²	1.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
50	041102001002	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模	m²	11.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式综合报价 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定							
51	041102001003	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定	m ²	3.540					
52	041102032001	包管模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合	m ²	160.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方式 综合报价 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准及合同相关约定							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001027	安全文明施工费			73137.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2612.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15434.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35143.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19946.57			
2	031302002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003027	非夜间施工增加						
4	031302004027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005027	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006027	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008027	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018037	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程(总平)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程(总平)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程(总平)】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【给排水工程（总平）】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		景观照明								
1	030404017102	景观照明配电箱 AL-jg1	1. 名称：景观照明配电箱 AL-jg1 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	031001002006	过路钢套管 DN50	1. 安装部位：室内外综合考虑 2. 材质：镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50	m	34.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：焊接 5. 管件制作安装，各种管件综合考虑 6. 包含：调直、切管、坡口、煨弯、挖眼接管、异径管制作，组对、焊接，管道及管件安装等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
3	030411001050	电气配管 PC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：聚氯乙烯 3. 规格、型号：PC32 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用	m	717.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	030411001051	电气配管 SC50(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格、型号：SC50 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	1.000					
5	030408001084	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*6mm ² (总平)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-0.6/1KV-3*6mm ² 3. 材质：铜芯	m	743.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设方式：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030408001085	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² (总平)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
7	030408006061	电力电缆头制作安装 三芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集、标准等							
8	030408006062	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤16mm²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	1.000					
9	030412007001	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯杆及灯基础等综合考虑 5. 做法参见国标图集03D702-3，P66页 6. 包含灯架检查、灯具安装、螺栓紧固、灯具接线、包头、试灯、灯具开孔、配套软管等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	030412007002	射树灯	1. 名称：射树灯 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线、灯杆及灯基础等综合考虑 5. 包含灯架检查、灯具安装、	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			螺栓紧固、灯具接线、包头、试灯、灯具开孔、配套软管等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	040101002002	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、垃圾等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人机综合，人工捡底费用包含在综合单价中 4. 因工作面及放坡增加的工程量并入清单工程量中 5. 土石方运距：场内运输费用包含在综合单价中 6. 其他：投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价	m ³	290.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	040103001005	沟槽回填土石方	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：符合要求的一般土石方 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	290.560					
13	030409001002	接地极 SC50镀锌钢管 L=2500	1. 名称：接地极 2. 材质：SC50镀锌钢管 3. 规格：L=2500 4. 土质：综合考虑	根	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基础接地形式：综合考虑 6. 包含：尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
14	030409002024	户外接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：焊接 5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	718.780					
15	030414011005	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 调试数据、调试报告 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		电气工程								
16	030404017103	雨水回收装置配电箱 AP-YS	1. 名称：雨水回收装置配电箱 AP-YS 2. 型号、规格：详设计 3. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体） 4. 安装方式：挂墙/嵌墙安装综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030411001052	电气配管 SC50(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格、型号：SC50 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	5.000					
18	030411001053	电气配管 CPVC150（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：聚氯乙烯 3. 规格、型号：CPVC150 4. 敷设部位：室外	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	040504001003	高压手孔井 1000*1000*1200mm	1. 垫层、基础材质及厚度： 200mm厚C25混凝土基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：侧墙采用MU20烧结普通砖和M5(无汽车)或M7.5(有汽车)水泥砂浆砌筑 3. 勾缝、抹面要求：井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4. 砂浆强度等级、配合比：满足设计及规范要求 5. 混凝土强度等级：满足设计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 6. 盖板材质、规格：满足设计及规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格：满足设计及规范要求 8. 踏步材质、规格：满足设计及规范要求 9. 防渗、防水要求：满足设计及规范要求 10. 做法详见：12D101-5 P142 11. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	040504001004	高压手孔井 600*600*800mm	1. 垫层、基础材质及厚度： 200mm厚C25混凝土基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：侧墙采用MU20烧结普通砖和M5(无汽车)或M7.5(有汽车)水泥砂浆砌筑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 勾缝、抹面要求：井壁内外用 1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4. 砂浆强度等级、配合比：满足 设计及规范要求 5. 混凝土强度等级：满足设计及 规范要求 6. 盖板材质、规格：满足设计及 规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格：满足 设计及规范要求 8. 踏步材质、规格：满足设计及 规范要求 9. 防渗、防水要求：满足设计及 规范要求 10. 做法详见：12D101-5 P142 11. 其他要求：满足设计图纸及 施工方案、国家相关规范、相关 图集、标准等							
21	030408001086	电力电缆 WDZB1-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6/1KV-5*16mm ² (总平)	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 包含开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
22	030408006063	电力电缆头制作安装 五芯 截面 ≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合, 超高因素综	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 电压等级：0.6/1.0kv 6. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线、接地等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
23	040101002003	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、垃圾等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人机综合，人工捡底费用包含在综合单价中 4. 因工作面及放坡增加的工程量并入清单工程量中 5. 土石方运距：场内运输费用	m ³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6. 其他：投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
24	040103001006	沟槽回填土石方	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：符合要求的一般土石方 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m ³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：不能利用的、剩余土方等 2. 场外运距及堆场：投标人自行考虑，不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，运距和弃场费用包含在综合单价内 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	5.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
26	041102001004	基础模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	2.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准及合同相关约定							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001028	安全文明施工费			7665.93			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		273.78			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1617.81			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		3683.63			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2090.71			
2	031302002028	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003028	非夜间施工增加						
4	031302004028	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005028	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006028	已完工程及设备保护费						
7	031302008028	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	031301018038	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8441.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		8441.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【强电工程(总平)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【强电工程(总平)】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【强电工程（总平）】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土建工程								
1	040803004002	碎石垫层	1. 名称：碎石垫层 2. 规格：综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	6.910					
2	040803004003	管道包封 C20	1. 名称：管道包封 2. 规格：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C20 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	36.710					
3	010515003001	排管加强钢筋	1. 钢筋种类、规格：满足设计及规范要求 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 因弧形等异形钢筋增加费：综合考虑	t	0.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 埋设方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	040504001005	弱电手孔井 600*600*800mm	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10免烧砖 3. 勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比：满足设计及规范要求 5. 混凝土强度等级：满足设计及规范要求 6. 盖板材质、规格：满足设计及规范要求 7. 井盖、井圈材质及规格：满	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计及规范要求 8. 踏步材质、规格：满足设计及规范要求 9. 防渗、防水要求：满足设计及规范要求 10. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	040101002004	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、垃圾等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人机综合，人工捡底费用包含在综合单价中 4. 因工作面及放坡增加的工程量并入清单工程量中 5. 土石方运距：场内运输费用包含在综合单价中	m³	92.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：投标人应对施工现场及 周边条件进行仔细勘察，充分考 虑各种因素，综合报价 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
6	040103001007	沟槽回填土石方	1. 密实度要求：符合设计和规范 要求 2. 填方材料品种：符合要求的一 般土石方 3. 填方粒径要求：满足设计及规 范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行 考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m ³	44.830					
7	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：不能利用的、	m ³	47.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剩余土方等 2. 场外运距及堆场：投标人自行考虑，不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求，运距和弃场费用包含在综合单价内 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		配管								
8	030411001054	电气配管 JDG20(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格、型号：JDG20 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等	m	14.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等							
9	030411001055	电气配管 JDG25(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格、型号：JDG25 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽 修整、锯管、配管、接地、穿引 线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣 等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m	15.130					
10	030411001056	电气配管 SC20(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC20 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
11	030411001057	电气配管 SC25(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030411001058	电气配管 SC100(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	138.210					
13	030409002025	户外接地母线 热镀锌扁钢 -40*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*5 4. 安装形式：焊接	m	143.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆等 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		线缆								
14	030411004080	电气配线 RVV-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：RVV-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	15.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	030411004081	电气配线 WDZB1N-RVS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：WDZB1N-RVS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头等, 超高因素综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	30.000					
16	030502005006	电气配线 CAT.6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑, 超高因素综合考虑 3. 规格、型号：CAT.6 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 包含检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口、终端头的制	m	14.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作与安装 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
		分部小计								
		出入口系统								
17	030507016002	车行道闸	1. 名称：车行道闸 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含地感线圈、控制机、道闸、识别设备、设备基础、开箱检查、定位、安装、接线、电气调试、指标测试等, 超高因素综合考虑 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	套	3.000					
18	030904008045	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑, 超高因素综合考虑 4. 包含校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	030507017006	安全防范分系统调试 出入口控制系统	1. 名称：安全防范分系统调试出入口控制系统 2. 包含：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
20	041102001005	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、复合模板、 组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准及合同相关约定	m ²	2.830					
21	041102032002	排管模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、复合模板、 组合钢模板、竹胶合板综合	m ²	176.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合报价，不论采用何种支模方 式综合报价 5. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准及合同相关约定							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001029	安全文明施工费			7766.19			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		277.36			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1638.97			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		3731.81			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2118.05			
2	031302002029	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003029	非夜间施工增加						
4	031302004029	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005029	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006029	已完工程及设备保护费						
7	031302008029	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
8	031301018039	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程(总平)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程(总平)】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 总平 【弱电工程（总平）】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		临时外电工程								
1	030402017016	室外箱变 500KVA(利旧)	1. 名称：室外箱变(利旧) 2. 型号：S20M-500/10 3. 容量：500kV·A 4. 基础：土建基础、土方挖填、 余方弃置、防雷接地、基础槽钢 、预埋铁件、钢筋制安、瓷砖贴 面、爬梯、扶手、百叶窗、模板 安装与拆除等费用 5. 包含：高压室设备、低压室设 备、变压器室设备、防火封堵、 保护箱壳、开箱清点检查、就位 、找正、固定、联锁装置检查、 导体接触面检查、接地、补漆处 理等 6. 竣工验收后设备及基础的拆除 包含在综合单价内 7. 设备未考虑残值回收费用，需 运至业主指定位置并办理移	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			交资料 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
2	030408001087	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3*240mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZA-YJV22-8.7/15KV-3*240mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 包含：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	380.000					
3	030408006064	户外10KV电缆终端头 三	1. 名称：户外10KV电缆终端头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：三芯、截面≤240mm ² 3. 材质：铜 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 电压（KV）：8.7/15kV 7. 包含：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、套冷缩管、压接线端子、装终端盒、配料浇注、安装、接线等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
4	040205002001	1孔Φ150 CPVC电力排管	1. 名称：1孔Φ150 CPVC电力排管 2. 规格：CPVC电力排管、垫层及包封尺寸详见设计图	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：详设计 4. 包含：金属构件防腐、钢筋网、管枕、原土夯实、垫层及包封混凝土、模板安拆、排管绑扎钢筋、预埋件、热沥青二度、防雷接地措施及地接调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
5	030411001059	电气配管 SC150(埋地)	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格、型号：SC150 4. 敷设部位：室外 5. 包含测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线及管道防腐等 6. 包含管道管件、过线盒、锁扣等其他附件的全部费用	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
6	030414005002	箱变整套启动调试	1. 名称：箱变整套启动调试 2. 类型：含“五防”系统调试、微机监控系统调试、开关站整套启动调试、成套箱式变电站系统调试 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	台	1.000					
7	010401011002	电缆标识、标牌	1. 名称：电缆标识、标牌 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	个	7.000					
8	040501020001	警示带铺设	1. 安装部位：埋地管道管顶 2. 材质、规格：满足设计及规	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
9	010101004001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、垃圾等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人机综合，人工捡底费用包含在综合单价中 4. 因工作面及放坡增加的工程量并入清单工程量中 5. 土石方运距：场内运输费用包含在综合单价中 6. 其他：投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 7. 其他要求：满足设计图纸及	m³	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
10	010103001007	沟槽回填土石方	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：符合要求的一般土石方 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑 6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m³	23.450					
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：不能利用的、剩余土方等 2. 场外运距及堆场：投标人自行考虑，不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部	m³	3.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门的要求，运距和弃场费用包含在综合单价内 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
12	030414015002	电缆试验 ≤10KV	1. 名称：电缆试验 10KV 2. 类型：准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试、泄漏试验等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	根	1.000					
13	030414011006	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段：/

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		永久外电工程								
14	030408001088	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3*240mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZA-YJV22-8.7/15KV-3*240mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 包含：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	55.130					
15	030408006065	户外10KV电缆终端头 三芯、截面≤240mm²	1. 名称：户外10KV电缆终端头 2. 规格、型号：三芯、截面≤240mm² 3. 材质：铜	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑, 超高因素综合考虑 6. 电压（KV）：8.7/15kV 7. 包含：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、套冷缩管、压接线端子、装终端盒、配料浇注、安装、接线等 8. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
16	040205002002	3孔Φ200 SC电力排管	1. 名称：3孔Φ200 SC电力排管 2. 规格：SC电力排管、垫层及包封尺寸详见设计图 3. 混凝土强度等级：详设计 4. 包含：金属构件防腐、钢筋网、管枕、原土夯实、垫层及包封混凝土、模板安拆、排管	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			绑扎钢筋、预埋件、热沥青二度、防雷接地措施及地接调试等 5. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
17	040501020002	警示带铺设	1. 安装部位：埋地管道管顶 2. 材质、规格：满足设计及规范要求 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	m	25.000					
18	010101004002	挖沟槽、基坑土石方	1. 土壤类别：各种类别的土方综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕作土、垃圾等 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人机综合，人工捡底费用包含在综合单价中	m³	47.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 因工作面及放坡增加的工程量并入清单工程量中 5. 土石方运距：场内运输费用包含在综合单价中 6. 其他：投标人应对施工现场及周边条件进行仔细勘察，充分考虑各种因素，综合报价 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
19	010103001008	沟槽回填土石方	1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：符合要求的一般土石方 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 回填方式：投标人综合考虑	m³	35.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等							
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种 ：不能利用的、 剩余土方等 2. 场外运距及堆场：投标人自行 考虑，不得滞留在施工现场，弃 场必须符合政府相关管理部门的 要求，运距和弃场费用包含在综 合单价内 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	m ³	12.020					
21	030414011007	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：综合考虑 3. 其他要求：满足设计图纸及施 工方案、国家相关规范、相关图 集、标准等	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030414015003	电缆试验 ≤10KV	1. 名称：电缆试验 10KV 2. 类型：准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试、泄漏试验等 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	根	1.000					
23	030414002005	送配电装置系统调试 ≤10KV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤10kV 3. 包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准等	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	031301018041	其他措施	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001030	安全文明施工费			30769.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1098.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6493.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14785.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8391.60			
2	031302002030	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003030	非夜间施工增加						
4	031302004030	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005030	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006030	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008030	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018040	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 外电工程 【外电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		庭院安装								
1	031001006050	塑料管 63	1. 安装部位：室外 2. 介质：燃气 3. 材质、规格：PE管 de63, PE80, SDR11 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含管件（钢塑转换件另列）、警示带、示踪线、保护板、气压试验、泄露性试验、管道吹扫等内容 6. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m	35.770					
2	031001006051	塑料管 110	1. 安装部位：室外 2. 介质：燃气 3. 材质、规格：PE管 de110, PE100, SDR17 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含管件（钢塑转换件另列）、警示带、示踪线、保护板、	m	72.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气压试验、泄露性试验、管道吹扫等内容 6. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求							
3	040502004001	转换件 63/57	1. 材质及规格：钢塑转换 de63/D57, PE100 2. 接口形式：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	个	2.000					
4	040502004002	转换件 110/108	1. 材质及规格：钢塑转换 de110/D108, PE100 2. 接口形式：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	个	1.000					
5	031001002007	钢管 45	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：燃气 3. 规格、压力等级：D45x4，其他综合考虑	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 包含管件、气压试验、泄露性 试验、管道吹扫、防腐等内容 6. 其他：应充分考虑满足规范、 合同的要求							
6	031001002008	钢管 57	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：燃气 3. 规格、压力等级：D57x4，其 他综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含管件、气压试验、泄露性 试验、管道吹扫、防腐等内容 6. 其他：应充分考虑满足规范、 合同的要求	m	4.000					
7	031001002009	钢管 108	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：燃气 3. 规格、压力等级：D108x5，	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			其他综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含管件、气压试验、泄露性 试验、管道吹扫、防腐等内容 6. 其他：应充分考虑满足规范、 合同的要求							
8	031002003007	套管 80	1. 名称、类型：出地钢套管 DN80 2. 材质：20#钢 3. 规格：DN80 4. 填料材质：综合考虑 5. 含钢套管制安、热缩套、刷漆 防腐、堵料封堵等 6. 其他：应充分考虑满足规范、 合同的要求	个	2.000					
9	031002003008	套管 150	1. 名称、类型：出地钢套管 DN150 2. 材质：20#钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN150 4. 填料材质：综合考虑 5. 含钢套管制安、热缩套、刷漆防腐、堵料封堵等 6. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求							
10	031003011001	法兰 40	1. 材质：RF, 20 2. 规格、压力等级：PL, 25-16 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	副	3.000					
11	031003003065	法兰球阀40	1. 类型：法兰球阀 2. 材质：钢质 3. 规格、压力等级：40, PN16 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：综合考虑 6. 含防腐 7. 其他：应充分考虑满足规范、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合同的要求							
12	031003011002	法兰 50	1. 材质：RF, 20 2. 规格、压力等级：PL, 25-16 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	副	1.000					
13	031003011003	法兰 100	1. 材质：RF, 20 2. 规格、压力等级：PL, 100-16 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	副	1.000					
14	030816003001	焊缝X射线探伤	1. 名称 2. 底片规格 3. 管壁厚度	张	26.000					
15	030801001009	泄露性试验	1. 材质 2. 规格 3. 连接形式、焊接方法 4. 压力试验、吹扫与清洗设计	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 脱脂设计要求							
16	031002001109	管道支架 40	1. 材质：不锈钢	套	2. 000					
17	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格 2. 连接方式 3. 带（不带）介质连接	处	1. 000					
18	040205004033	标志板	1. 类型：不锈钢	块	7. 000					
19	040205004034	氮气置换	1. 氮气置换	m	107. 810					
20	031007008001	调压器 RX100	1. 类型：燃气调压箱 2. 型号、规格：Q=100Nm/h3，P 进=0.2-0.4MPa P出=7KPa 3. 安装部位：室外 4. 包含燃气调压柜内所有的设备 、阀门、法兰及管道等全部内容 5. 其他：应充分考虑满足规范、 合同的要求	台	1. 000					
21	031007011001	调压箱、调压装置 Q=	1. 类型：燃气调压柜	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300Nm/h3	2. 型号、规格：Q=300Nm/h3，P进=0.2-0.4MPa P出=7KPa 3. 安装部位：室外 4. 包含燃气调压柜内所有的设备、阀门、法兰及管道等全部内容 5. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		土建								
22	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：各类土、砖石结构、连砂石、基坑内矸杂物、生活垃圾、建筑垃圾等综合 2. 大开挖、基坑、沟槽等均执行本项目综合单价结算时不调整，厚度综合考虑结算时不调整 3. 场内运输：场内运输，转运	m³	64.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距离、堆场费用综合考虑 4. 挖土方式：人工开挖，并应对开挖后的基坑进行修整边坡壁面，满足施工规范 5. 开挖出可利用资源（连砂石、砂等）处理权归甲方所有，不得有异议 6. 钎探、人工捡底、碎土、筛土等产生的费用包含在综合单价中； 7. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求							
23	010103002003	余方弃置 土	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地：自行考虑外弃运距。外弃场地、密闭运输必须满足及当地相关行政主管部门的要求 3. 指定不允许堆土及建渣的范	m³	23.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			围内不能堆土及建渣 4. 土方堆场费用包含在综合单价中 5. 其他:应充分考虑满足规范、合同的要求							
24	010103001009	回填方 土	1. 填方材料品种：各类合格土、石方等，满足规范要求 2. 密实度及平整度要求：符合规范要求 3. 填方粒径要求：符合规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑 5. 回填方式：人工回填，综合考虑取土场、借土回填、转运及运输距离，其费用包含在本项综合单价中 6. 压实度要求：满足设计及规范要求 7. 其他:应充分考虑满足规范、	m³	41.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同的要求							
25	010103001010	回填方 细砂	1. 密实度要求：综合考虑 2. 填方材料品种：细砂 3. 填方粒径要求：综合考虑 4. 填方来源、运距：综合考虑 5. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m ³	19.040					
26	040205012001	隔离护栏	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m	107.810					
27	010501002001	套管上包混凝土	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m ³	4.410					
28	040501001002	混凝土管 200	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、	m	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合同的要求							
29	040501001003	混凝土管 300	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m	12.000					
30	040504002006	砖砌管沟	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m	42.000					
31	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m ²	43.200					
32	041001003001	拆除基层	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m ²	43.200					
33	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级	m ²	43.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 掺和料 3. 厚度 4. 嵌缝材料							
34	010102001001	余方外运 石	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地: 自行考虑外弃运距。外弃场地、密闭运输必须满足及当地相关行政主管部门的要求 3. 指定不允许堆土及建渣的范围内不能堆土及建渣 4. 土方堆场费用包含在综合单价中 5. 其他: 应充分考虑满足规范、合同的要求	m³	8.640					
35	041001001002	拆除沥青路面	1. 材质: 综合考虑 2. 厚度: 综合考虑 3. 其他: 应充分考虑满足规范、	m²	12.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合同的要求							
36	041001003002	拆除基层	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m ²	12.600					
37	040203006002	沥青混凝土	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：应充分考虑满足规范、合同的要求	m ²	12.600					
38	010102001002	余方外运 石	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地：自行考虑外弃运距。外弃场地、密闭运输必须满足及当地相关行政主管部门的要求 3. 指定不允许堆土及建渣的范围内不能堆土及建渣 4. 土方堆场费用包含在综合单	m ³	2.520					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001031	安全文明施工费			9248.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		330.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1951.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4444.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2522.30			
2	031302002031	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003031	非夜间施工增加						
4	031302004031	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005031	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006031	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008031	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	031301018042	投标人认为需要补充的其他措施项目（须列出详细清单）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桂林社区综合体项目 燃气工程 【燃气工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。