

2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

封-1

2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



法定代表人
或其授权人:

付立言

(签字或盖章)

造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

邵易霞

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目

一、工程概况

1.1 项目名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目

1.2 项目业主：成都东部新区壮溪镇人民政府

1.3 工程地点：本项目位于成都东部新区壮溪镇光华社区1组

1.4 项目概况：

1.4.1 改造红薯脱毒组培实验室200平方米，按功能分区完成清洗间、配制间、灭菌间、分子实验区、超净操作间及3间组培室的专业化改造，配套设备基础与安装工程、风管工程、水电工程及内装工程，并采购遗传转化平台设备、综合实验区设备等核心仪器，构建先进的脱毒组培技术平台；

1.4.2 建设连栋薄膜大棚35亩，同步配套湿帘风机降温系统，内部保温系统、照明系统、气象站等设施，为红薯脱毒苗驯化与扩繁提供稳定适宜的生长环境；

1.4.3 建设智能灌溉水肥一体化系统1套，覆盖350亩培育区域，包含水肥一体化主机、水肥配套设备、滴灌系统等核心组件，配套建设管理用房(水肥一体化站房)200平方米，设备操作、中控管理及物资储存。

二、编制范围

《2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目》设计图纸范围的内容，具体详见工程量清单。

三、编制依据

3.1 设计施工图、设计回复及相应标准图集、规范等；

3.2 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和计量规范及相关配套文件；

3.3 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额-建筑安装工程费用》说明及费用计算；

3.4 关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发[2019]181号，四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知，[2024]15号文及川建标函[2024】3159号文；

3.5关于印发《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》（川建行规〔2021〕3号）及其配套文件；

3.6 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

3.7 施工现场情况、地勘资料、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案；

3.8材料价格采用《成都市造价信息》2026年第6期成都市东部新区价格，东部新区没有的材料价参照市场价格；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 满足国家相关规范和设计要求

五、其他

5.1 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费按照1000元计取；

5.2 本项目计取5%暂列金，结算时按实计取；

5.3 本项目招标控制价为4477020.34元（其中安全文明施工费：237105.12元，规费：54931.80元，专业工程暂估价：0元，暂列金额：192369.09元）。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	红薯培育中心		平方米				
2	温室大棚		平方米				
3	水肥一体化站房		平方米				
4	其他		平方米				
5	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	-	-				
合 计				-	-	-	-

注: 1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总;

2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段： /

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	10192.67	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	8231.07	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3169.80	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

- 注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	010402001001	加气混凝土砌块封墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块封墙 2. 墙体类型：综合考虑:综合考虑 3. 砂浆强度等级:不低于M5，新旧砌体交接处热镀锌钢丝网包含在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m3	6.32			
2	010401004001	多孔砖墙封门洞	1. 砌块品种、规格、强度等级：多孔砖墙 2. 墙体类型：综合考虑:综合考虑 3. 砂浆强度等级:不低于M5，新旧气体交接处热镀锌钢丝网包含在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m3	1.2			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 输送方式：综合考虑，结算不作调整 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m3	0.9			

4	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 (直径 Φ 8~10)	1. 钢筋种类、规格: HRB400E螺纹钢 (直径 Φ 8~10) (带E或不带E综合考虑) 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 其它: 满足设计及现行施工验收规范要求	t	0.016			
5	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 (直径 Φ 12~14)	1. 钢筋种类、规格: HRB400E螺纹钢 (直径 Φ 12~14) (带E或不带E综合考虑) 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 其它: 满足设计及现行施工验收规范要求	t	0.064			
6	011601001001	墙体拆除	1. 名称: 综合考虑 2. 材质: 综合考虑 3. 拆除方式: 人机综合 4. 拆除高度: 综合考虑 5. 截面尺寸: 综合考虑 6. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑	m ³	0.64			
7	011610002001	门窗及空调机位拆除	1. 高度: 综合考虑 2. 拆除方式: 人机综合 3. 洞口尺寸: 综合考虑	m ²	14.31			

8	010802003001	乙级钢制防火门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：钢质 3. 门框、扇材质：钢质 4. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 5. 观察窗、防火锁（执手式或推杠式）、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、闭门器、顺序器、防火铰链、防火插销、盖缝板、防火密封件、埋件、连接件、油漆、门套等包括在综合单价中，门窗安装还应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 防火门耐火极限满足设计和规范要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	6.38			
9	010802004001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：钢质门 3. 门框、扇材质：钢质门 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	18.81			
10	010802004002	钢制防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 门框、扇材质：详设计 4. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	6.6			
11	010802001001	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金 3. 门框、扇材质：详设计 4. 玻璃品种、厚度：综合考虑，满足甲方使用需求	m2	2.09			

12	010807001001	消防救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：综合考虑，以建设单位选样为准 3. 玻璃品种、厚度：6+9A+6铝合金窗，以建设单位选样为准 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	2.2			
13	010807001002	落地窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：综合考虑，以建设单位选样为准 3. 玻璃品种、厚度：6+9A+6铝合金窗，以建设单位选样为准 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	33.22			
14	010802004003	保温机制门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：综合考虑 3. 门框、扇材质：综合考虑，门体下方配备自动下压式密封结构 4. 其他：门芯带400*600mm钢化玻璃观察口 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	6.27			
15	010807001003	观察窗（带纱窗及窗帘）	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：综合考虑 4. 其他：观察窗（带纱窗及窗帘）投标人综合考虑，综合单价不做调整 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	4			

16	011101006001	20厚平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干混地面砂浆 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	213.37			
17	010904002001	楼（地）面 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏等的工程量不再另行计算,增强材料及人工费包含在综合单价中，由投标人综合考虑报价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	59.99			
18	011103004001	2mm厚PVC卷材地面	1. 粘结层厚度、材料种：水泥基自流平5mm，刷地胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC卷材 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	213.37			
19	011201001001	外墙 墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂抹平 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	40.2			

20	011406001001	外墙漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面(颜色业主自定) 3. 部位：外墙 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	40.2			
21	011201001002	内墙 墙面一般抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：7厚1:3水泥砂浆打底扫毛，6厚1:3水泥砂浆垫层找平 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	116.43			
22	011406001002	内墙无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：综合 3. 刮腻子遍数：分道满刮腻子达2~3mm厚,找平,磨光 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍 5. 部位：内墙 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	79.41			
23	011204003001	内墙 400*800瓷砖	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：400*800瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	37.02			

24	010605002001	50mm厚手工板墙板	1. 基层品种、规格：中字铝插接 2. 钢板厚度、复合板厚度：50mm手工板 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	449.51			
25	011302001001	50mm双面彩钢玻镁岩棉板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：采用M6全螺纹丝杆吊装 2. 龙骨材料种类、规格、中距：中字铝吊梁 3. 面层材料品种、规格：50mm双面彩钢玻镁岩棉板，板芯芯材为A级岩棉 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	177.48			
26	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、材料种类：5mm厚1:3水泥砂浆打底，3mm厚1:2水泥砂浆找平 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	30.11			
27	011406001003	天棚无机涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料底漆一遍，面漆两遍 3. 部位：天棚 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	30.11			

28	011501001001	全钢定制中央实验台 1500mm宽	1. 规格、尺寸：高度830mm，宽度1500mm，长度以实际为准； 2. 详细配置： （1）台面：采用国标黑色12.7mm厚双膜实芯理化板，镶边加厚至25.4mm；具有耐强酸强碱、防水抗菌、不变形等特点； （2）柜体：采用武钢产1.0mm厚镀锌钢板，折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理；进口环氧树脂粉末喷涂，达到耐酸碱防腐蚀的效果。整体为暖白色； （3）滑轨：优质三节消声承重滑轨 （4）铰链：优质液压缓冲铰链； （5）拉手：一字型折弯拉手； （6）调整脚：不锈钢尼龙调脚； 试剂架：钢玻结构，双层10mm厚钢化玻璃层板，配不锈钢护栏杆，防水翻盖电源插座；含内部接2.5平方国标线； 水盆水嘴：PP中号水盆+瓷质铜芯三联水嘴（含上下水软管） （附赠2套洗眼器，平面图要求安装）	m	3.2			
----	--------------	----------------------	---	---	-----	--	--	--

29	011501001002	全钢定制实验室边台 750mm宽	1、规格、尺寸：全钢结构，宽度750mm，高度830mm，长度以实际为准； 2、详细配置： （1）台面：采用国标黑色12.7mm厚双膜实芯理化板，镶边加厚至25.4mm；具有耐强酸强碱、防水抗菌、不变形等特点； （2）柜体：采用武钢产1.0mm厚镀锌钢板，折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理；进口环氧树脂粉末喷涂，达到耐酸碱防腐蚀的效果。整体为暖白色； （3）滑轨：优质三节消声承重滑轨 （4）铰链：优质液压缓冲铰链； （5）拉手：一字型折弯拉手； （6）调整脚：不锈钢尼龙调脚； 试剂架：钢玻结构，双层10mm厚钢化玻璃层板，配不锈钢护栏杆，防水翻盖电源插座；含内部接2.5平方国标线； 水盆水嘴：PP中号水盆+瓷质铜芯三联水嘴（含上下水软管）（根据甲方要求尺寸，附带吊柜）	m	11			
30	011501003001	更衣柜	1. 尺寸：900*420*1800mm； 2. 柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，分上下两部，上下都有挂衣空间及储物空间； 3. 工程量按垂直投影到墙面面积计算	m ²	1.62			

31	011502006001	角铝 R25	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色 ：角铝 R25 3. 其他满足设计及规范要求	m	295		
合 计							

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段： /

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度 :综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑	m2	200			
		小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
2	011702003001	现浇混凝土模板安装、拆除构造柱、门垛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	7.2			
		小计						
		垂直运输						
3	011703001001	二次装饰装修工程垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 地下室建筑面积：无 3. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑	项	1			
		小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		项	10192.67			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		364.02			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2151.05			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4897.78			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2779.82			
2	011707002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明		项				
4	011707004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				
7	011707007001	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8231.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		8231.07		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8231.07	
合 计			8231.07	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			3169.8
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【建筑与装饰工程】

标段： /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】

标段：/

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气设备安装工程		
1.2	通风空调工程		
1.3	给排水、采暖、燃气工程		
1.4	消防工程		
1.5	遗传转化平台设备		
1.6	综合试验区设备		
1.7	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	25534.30	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	20823.17	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3677.69	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】 标段: /

标段：/

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱 APZ	1. 名称：配电箱 APZ 2. 型号、规格：详设计 Pn=85KW Pc=59.5KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：落地安装 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
2	030404017002	配电箱 APsy1	1. 名称：配电箱 APsy1 2. 型号、规格：详设计 Pn=5KW Pc=4KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			

3	030404017003	配电箱 APsy2	1. 名称：配电箱 APsy2 2. 型号、规格：详设计 Pn=5KW Pc=4KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
4	030404017004	配电箱 APsy3	1. 名称：配电箱 APsy3 2. 型号、规格：详设计 Pn=5KW Pc=4KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
5	030404017005	配电箱 APsy4	1. 名称：配电箱 APsy4 2. 型号、规格：详设计 Pn=18KW Pc=14.4KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
6	030404034001	单联开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：综合 5. 含本体及附件安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	7			

7	030404034002	双联开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：综合 5. 含本体及附件安装 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2			
8	030412002001	LED无尘灯36W	1. 名称：LED无尘灯 2. 型号：36W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	20			
9	030412004001	紫外线杀菌灯 40W	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 型号：40W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	6			
10	030404034003	定时开关	1. 名称：定时开关 2. 材质：综合 3. 规格：0~120分钟，其余参数详设计 4. 安装方式：综合 5. 含本体及附件安装 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	5			
11	030404035001	五孔安全插座 10A	1. 名称：带保护极插座(防水插座) 2. 材质：综合 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 含本体及附件安装 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	101			

12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 安装部位及形式:综合考虑 (含接地) 5. 含本体及附件安装 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	127			
13	030411003001	室外防水强电桥架 200*100mm	1. 名称: 室外防水强电桥架 2. 型号、规格: 200*100mm 3. 材质: 钢质 4. 类型: 详设计 5. 在抗震缝两侧设置伸缩节 6. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙所做套管、开孔等 7. 防腐防火防护满足设计及相关标准、规范要求 8. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	8.58			
14	030411003002	强电桥架 200*100mm	1. 名称: 强电桥架 2. 型号、规格: 200*100mm 3. 材质: 钢质 4. 类型: 详设计 5. 在抗震缝两侧设置伸缩节 6. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙所做套管、开孔等 7. 防腐防火防护满足设计及相关标准、规范要求 8. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	27.94			

15	030413001001	桥架支吊架	1. 名称：桥架支吊架 2. 材质：综合 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 安装部位：室内 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	kg	41.9			
16	030411001001	电气配管 UPVC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	319.42			
17	030411001002	电气配管 UPVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	388.34			
18	030411001003	电气配管 UPVC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC40 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	1.09			

19	030411001004	电气配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管, SC80, 壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑 (砖/混凝土结构 (含预制叠合板)、明配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层, 预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支 (吊) 架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	10			
20	030411004001	电气配线 BV-2.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式及部位: 线槽内、管内敷设综合考虑 3. 规格、型号: BV-2.5mm2 (含双色线) 4. 含本体及附件安装 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	679.14			
21	030411004002	电气配线 BV-4mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式及部位: 线槽内、管内敷设综合考虑 3. 规格、型号: BV-4mm2 (含双色线) 4. 含本体及附件安装 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	960.66			

22	030408001001	电力电缆 YJV22-4x70+1x35	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-4x70+1x35 3. 敷设方式、部位：埋地、穿管、桥架综合考虑 4. 电压等级（kV）：满足使用需求 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	10			
23	030408001002	电力电缆 YJV-5*10mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-5*10mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	5			
24	030408001003	电力电缆 YJV-5*6mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-5*6mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	65.71			
25	030408001004	电力电缆 YJV-5*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-5*4mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	148.38			

26	030408001005	电力电缆 YJV-5*2.5mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: 电力电缆 YJV-5*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	147.92			
27	030408006001	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 截面≤10mm ² , 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	24			
28	030408006002	干包式 电力电缆终端头 五芯 50mm ² <截面≤70mm ²	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 截面≤10mm ² , 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	2			
		分部小计						
		通风空调工程						

29	030701003001	组合式空调机组	1. 名称:组合式空调机组 2. 型号: 用定制型风冷式空调组(5P) 3. 规格、参数:额定制冷量12KW,额定制热量9.5KW;室内机风量2400m³/h;室外机外形尺寸910*340*1330mm,重量(单台)130KG;电源380V/3N-50Hz/6.5kw;温控精准可控(15-40℃);带三级空气过滤 4. 安装形式:综合 5. 含成套室内机、外机成套设备及附件安装、支架、防腐等综合报价 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	台	3			
30	030701003002	风管机 5P	1. 名称:风管机 2. 型号: 5p 3. 规格、参数:额定制冷量12KW,额定制热量14KW;室内机风量1700m³/h;功率:380V/6.5kw 4. 安装形式:综合 5. 含成套室内机、外机成套设备及附件安装、支架、防腐等综合报价 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	台	3			
31	030701003003	风管机 3P	1. 名称:风管机 2. 型号: 3p 3. 规格、参数:额定制冷量7.2KW,额定制热量9.2KW;室内机风量1300m³/h;功率:380V/5.1kw 4. 安装形式:综合 5. 含成套室内机、外机成套设备及附件安装、支架、防腐等综合报价 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	台	2			

32	030701004001	新风机组 风量:3500m3/h, 380v/3.4kw	1. 名称: 新风机组 2. 型号: 风量:3500m3/h, 380v/3.4kw 3. 规格: 综合考虑 4. 安装形式: 综合考虑 5. 含成套室内机、外机成套设备及附件安装、支架、防腐等综合报价 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	2			
33	030701004002	新风机组 风量:1500m3/h, 220v/0.83kw	1. 名称: 新风机组 2. 型号: 风量:1500m3/h, 220v/0.83kw 3. 规格: 综合考虑 4. 安装形式: 综合考虑 5. 含成套室内机、外机成套设备及附件安装、支架、防腐等综合报价 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	7			

34	030703011001	万向排风罩	1. 名称:万向排风罩 2. 规格: 风量:1000m3/h, 220V/0.12kw, 其余参数详设计。 3. 含本体安装及相关附件, 含箱体、风机、过滤器、阻尼均流系统。 4. 安装方式: 综合 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 减振器、支架形式: 减振装置综合考虑; 含减震装置安装、支吊架制作安装等; 支吊架表面除锈防腐满足使用要求 7. 含电机检查接线及调试, 接地等 8. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	4			
35	030703011002	单层百叶风口 400*630	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 400*630 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	8			

36	030703011003	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 300*300 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	1			
37	030703011004	单层百叶风口 250*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 250*250 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	8			

38	030703011005	单层百叶风口 1170*570	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 1170*570 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	8			
39	030703011006	方形散流器 300*300	1. 名称: 方形散流器 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 300*300 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含散流器与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	2			

40	030703011007	方形散流器 250*250	1. 名称：方形散流器 2. 材质：铝合金 3. 规格：250*250 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含散流器与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及	个	6			
41	030703011008	高效过滤风口 630*630	1. 名称：高效过滤风口 2. 规格：630*630，其余参数详设计。 3. 含本体安装及相关附件，含过滤器、壳体、过滤网、风阀和散流板 4. 安装方式：综合 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中） 6. 减振器、支架形式：减振装置综合考虑；含减震装置安装、支吊架制作安装等；支吊架表面除锈防腐满足使用要求 7. 含电机检查接线及调试，接地等 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及	个	8			

42	030703011009	防雨百叶 320*200	1. 名称:防雨百叶 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 320*200 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	2			
43	030703011010	防雨百叶 250*250	1. 名称:防雨百叶 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 250*250 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及	个	10			

44	030703011011	防雨百叶 250*200	1. 名称:防雨百叶 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 250*200 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及	个	6			
45	030703001001	对开多叶调节阀 250*200	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 材质: 按设计 3. 型号、规格: 250*200 4. 含本体及附件安装 5. 其他满足规范及验收要求	个	2			
46	030703001002	对开多叶调节阀 320*200	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 材质: 按设计 3. 型号、规格: 320*200 4. 含本体及附件安装 5. 其他满足规范及验收要求	个	3			
47	030703001003	对开多叶调节阀 250*250	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 材质: 按设计 3. 型号、规格: 250*250 4. 含本体及附件安装 5. 其他满足规范及验收要求	个	3			
48	030702001001	热镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=1.0mm	1. 名称: 热镀锌钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 450<B≤1000 4. 板材厚度: δ=1.0mm 5. 连接方式: 法兰连接 6. 隔振垫(器)、支(吊)架形式、材质: 满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 7. 其他, 满足设计及规范要求	m2	40.95			

49	030702001002	热镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.75mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：B≤320 4. 板材厚度：δ=0.75mm 5. 连接方式：法兰连接 6. 隔振垫（器）、支（吊）架形式、材质：满足设计及规范要求及达相关技术规范要求 7. 其他：满足设计及规范要求	m2	114.2			
50	030703019001	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：不燃材料 3. 风机软连接安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m2	3.35			
51	030802005001	铜管 φ6.35	1. 安装部位：室内 2. 名称：铜管 3. 介质：环保冷媒并含充装 4. 规格：φ6.35，铜管的管径偏离0.5mm及以内单价不作调整 5. 含成品防水桥架保护、穿墙/梁/板套管、预留孔洞及开洞及恢复、封堵 6. 水试验及消毒、吹、含分歧管，标识综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	8.9			
52	030802005002	铜管 φ9.53	1. 安装部位：室内 2. 名称：铜管 3. 介质：环保冷媒并含充装 4. 规格：φ9.53，铜管的管径偏离0.5mm及以内单价不作调整 5. 含成品防水桥架保护、穿墙/梁/板套管、预留孔洞及开洞及恢复、封堵 6. 水试验及消毒、吹、含分歧管，标识综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	36.56			

53	030802005003	铜管 $\phi 12.7$	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 铜管 3. 介质: 环保冷媒并含充装 4. 规格: $\phi 12.7$, 铜管的管径偏离0.5mm及以内单价不作调整 5. 含成品防水桥架保护、穿墙/梁/板套管、预留孔洞及开洞及恢复、封堵 6. 水试验及消毒、吹、含分歧管, 标识综合考虑 7. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	52.52			
54	030802005004	铜管 $\phi 15.88$	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 铜管 3. 介质: 环保冷媒并含充装 4. 规格: $\phi 15.88$, 铜管的管径偏离0.5mm及以内单价不作调整 5. 含成品防水桥架保护、穿墙/梁/板套管、预留孔洞及开洞及恢复、封堵 6. 水试验及消毒、吹、含分歧管, 标识综合考虑 7. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	46.66			
55	030802005005	铜管 $\phi 19.05$	1. 安装部位: 室内 2. 名称: 铜管 3. 介质: 环保冷媒并含充装 4. 规格: $\phi 19.05$, 铜管的管径偏离0.5mm及以内单价不作调整 5. 含成品防水桥架保护、穿墙/梁/板套管、预留孔洞及开洞及恢复、封堵 6. 水试验及消毒、吹、分歧管, 标识综合考虑 7. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求	m	52.52			

56	031001006001	空调冷凝管-UPVC塑料管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合 3. 材质、规格：UPVC塑料管 DN25 4. 连接形式：综合 5. 压力试验及吹、洗设计要求 ：满足设计要求 6. 警示带形式：非吊顶区域不同 管道应采用颜色标识 7. 含配套管件、支吊架及支吊架 除锈、刷油等 8. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	25			
57	031001006002	空调冷凝管-UPVC塑料管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合 3. 材质、规格：UPVC塑料管 DN32 4. 连接形式：综合 5. 压力试验及吹、洗设计要求 ：满足设计要求 6. 警示带形式：非吊顶区域不同 管道应采用颜色标识 7. 含配套管件、支吊架及支吊架 除锈、刷油等 8. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	30			
58	031208002001	空调管-橡塑保温	1. 名称：空调管-橡塑保温 2. 绝热材料品种：橡塑保温管壳 3. 绝热厚度：20mm 4. 空调冷媒管、冷凝管保温满足 设计要求综合考虑 5. 其它：满足设计及施工验收规 范要求	m3	0.27			
59	030704002001	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要 求	m2	155.15			
60	030704002002	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 试验要求：满足规范及验收要 求	m2	155.15			
		分部小计						

		0310 给排水、采暖、燃气工程						
61	031001006003	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：室内（综合） 2. 材质：PP-R冷水管，公称压力级综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：热熔连接 5. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验 6. 打洞、留洞、预留管槽以及修复、综合考虑在报价中 7. 含本体及各种管件、管卡、其他附件安装 8. 其他：接口设计及相应要求	m	13.6			
62	031001006004	普通PVC-U实壁排水塑料管 DN50	1. 安装部位：室内、管井内综合考虑 2. 输送介质：排水 3. 材质：普通PVC-U实壁排水塑料管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插式粘接连接 6. 管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7. 管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补孔洞 9. 其他：接口设计及相应要求	m	8.55			
63	031001006005	普通PVC-U实壁排水塑料管 DN75	1. 安装部位：室内、管井内综合考虑 2. 输送介质：排水 3. 材质：普通PVC-U实壁排水塑料管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插式粘接连接 6. 管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7. 管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补孔洞 9. 其他：接口设计及相应要求	m	3.6			

64	031001006006	普通PVC-U实壁排水塑料管 DN100	1. 安装部位：室内、管井内综合考虑 2. 输送介质：排水 3. 材质：普通PVC-U实壁排水塑料管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插式粘接连接 6. 管件制作安装，各种管件、管卡综合考虑，不作调整 7. 管道灌水试验、通球试验等满足设计与规范要求 8. 预留孔洞及补孔洞 9. 其他：满足设计及规范要求	m	18.25			
65	031003013001	水表 DN40	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN40 3. 连接形式：螺纹链接 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1			
66	031003001001	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 DN40 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：PN10 4. 连接形式：综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1			
67	031003001002	角阀 DN20	1. 名称：角阀 DN20 2. 规格、压力等级：PN 10 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	5			
68	031004014001	304不锈钢地漏 DN50	1. 名称：304不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：综合 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3			

69	031004014002	清扫口 DN100	1. 名称:清扫口 2. 材质:UPVC 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	2			
70	031006008001	污水处理机 处理水量 500L/h, N=1.2kw	1. 类型: 污水处理机 2. 型号、规格: 处理水量 500L/h, N=1.2kw 3. 功能: 酸碱中和+微电解+多级 氧化还原+多介质过滤+复合式消 毒杀菌等 4. 含处理机组成套设备及附件安 装调试、电机检查接线等全部工 作内容 5. 其他: 满足使用要求、符合国 家相关标准	台	1			
71	031208002002	管道绝热-30mmB1级的柔性 泡沫橡塑制品	1. 名称: 管道绝热 2. 绝热材料品种: B1级的柔性泡 沫橡塑制品 3. 绝热厚度: 30mm 4. 含本体制作安装 5. 其它: 满足设计及施工验收规 范要求	m3	0.03			
		分部小计						
		消防工程						
72	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4*2	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格: MF/ABC4*2 3. 灭火器放置箱材质: 合金钢板 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它: 满足设计及施工验收规 范要求	套	2			
		分部小计						
		遗传转化平台设备						

73	030610001001	高效节能组培架 1000*500*2200mm	1. 材质：碳钢，层板：实木层板；外形尺寸：1000*500*2200mm 2. 层数：6层实用5层（5层光照）；单层面积：0.625平米； 3. 结构：挂钩式结构，层高可调整，可快捷拆卸； 4. 重量：50kg，承 重：100-150kg； 5. 组培架每层光照强度：0-10000LUX（灯下10cm 处）；每层LED灯管数量：4支/层；定制光谱，专用于植物组培，白光具有 R、G、B 三个波段，光谱范围380-780nm，定制红光灯管，光谱范围380-780nm； 单支灯光表面温度：25°，光散角度：360°，电功发光率：96%，电功发热率：4%；白光单只灯管管壁亮度：≥3000lux； 6. 控制：灯管自带独立开关，架体配置微电脑定时器，10组任意设定，各组培架独立光周期控制，自主设定； 7. 链接：双孔插头；灯管功率：≤18w/支； 8. LED单支灯管(寿命长，光衰低，能耗低)；使用寿命（Hrs）:L90>30000； 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	43			
----	--------------	----------------------------	--	---	----	--	--	--

74	030610001002	超净工作台 100级	1. 名称：超净工作台 2. 规格参数如下 （1）类型：双人单面 （2）洁净等级：100级 （3）菌落数：≤0.5个皿.时(∅90mm培养皿) （4）平均风速：≥0.3(可调/Adjustable) （5）噪音：≤60dB(A) （6）振动/半峰值：≤4 μm （7）光照度：≥300Lx （8）电源：220v （9）最大功率：0.6kw （10）重量：155Kg，不锈钢材质，厚度≥0.9mm （11）工作区尺寸（宽x深x高）：1320*700*500 mm 3. 含设备本体及附件成套安装 4. 其他：满足设计、规范及招标	台	11			
75	030610001003	培养基储藏台 2000*750*800mm	1. 名称：培养基储藏台 2. 规格参数：总尺寸 2000*750*800mm，304不锈钢材质，厚度0.9mm 3. 含设备本体及附件成套安装 4. 其他：满足设计、规范及招标	台	1			
		分部小计						
		综合试验区设备						

76	030610001004	PCR仪	1. 名称: PCR仪 2. 参数规格: (1) 样品通量: 96孔×0.2ml; 9677模块: 96孔×0.2ml+77孔×0.5ml (2) 温度范围: 0℃~105℃ (3) 升降温速度: 6℃/秒 (样品台温度范围0℃~105℃时), 5℃/秒 (样品台温度范围30℃~105℃时) (4) 循环次数: 最大步骤30个, 可做多重嵌套循环。标准循环100个 (如在嵌套循环下可达60,000个) (5) 温度递增/递减: 0.1~10.0℃, 可做TouchdownPCR实验 3. 含设备本体及附件成套安装 4. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	1			
77	030610001005	通风柜 1500×800×2150mm	1. 名称: 通风柜 2. 参数规格: (1) 双人单面, 外形尺寸1500×800×2150mm, 输入功率(VA) ≤ 1500, 100级@ ≥ 0.5 μm (美联邦209E). 采用实芯抗倍特板 (5mm厚) 具有良好的防腐蚀、化学抗性。 (2) 导流板固定件使用PP优质材质制作 一体成型。 (3) 5mm优质钢化玻璃, 自由升降, 移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构, 无级任意停留, 移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成, 台面采用实芯理化板 (12.7mm厚) 耐酸碱, 耐冲击, 耐腐蚀, 甲醛达到E1级别标准, 背面具有不可磨灭背标。 3. 含设备本体及附件成套安装 4. 其他: 满足设计、规范及招标	套	1			

78	030610001006	高压灭菌器	1. 名称：高压灭菌器 2. 规格参数：100L， 620x730x1200mm，灭菌范围 105-135℃；功率4.6KW； 3. 含设备本体及附件成套安装 4. 其他：满足使用要求、符合国 家相关规范	台	1		
		分部小计					
合 计							

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】 标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		项	25534.3			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		911.94			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5388.73			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12269.73			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6963.9			
2	031302002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加		项				
4	031302004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】

标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20823.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20823.17		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】

标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20823.17	
合 计			20823.17	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】

标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			3677.69
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\红薯培育中心【安装工程】 标段: /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】 标段：/

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	1#连栋充气温室(育苗专用)		
1.2	2#连栋充气温室(育苗专用)		
1.3	3#连栋充气温室(育苗专用)		
1.4	循环水池		
1.5	其他		
1.6	土路		
1.7	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	112107.18	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	91459.67	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	15379.78	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-

- 注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】 标段：/

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		—
7	销项增值税额		—
8	附加税		—
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		1#连栋充气温室(育苗专用)						
		土石方工程						
1	010101001001	棚内路床（槽）整形	棚内进行原土翻土0.6-0.8m，打土（四次），捡石子，大棚土壤用疏松肥沃和透气好的土质；路床（槽）整形高度60-80cm，呈抛物线型，路床间距30cm	m2	6912			
		分部小计						
		桩基础						
2	010301003001	热镀锌非连续大叶片型地螺丝钢管桩 D=89mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：具体详设计要求 3. 材质：Q235B, 热镀锌或热喷锌 4. 管径、壁厚:d=89mm，壁厚6mm 5. 桩倾斜度：满足设计要求 6. 沉桩方法：综合考虑 7. 其他：其他未注明事项参考《四川省地螺丝钢管桩技术标准》DBJ51/T 162-2021	m	59.2			

3	010301003002	热镀锌非连续大叶片型地螺丝钢管桩 D=114mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：具体详设计要求 3. 材质：Q235B, 热镀锌或热喷锌 4. 管径、壁厚:d=114mm, 壁厚6mm 5. 桩倾斜度：满足设计要求 6. 沉桩方法：综合考虑 7. 其他：其他未注明事项参考《四川省地螺丝钢管桩技术标准》DBJ51/T 162-2021	m	746.5			
4	010606013001	桩顶法兰盘	1. 构件名称：桩顶法兰盘 2. 钢材品种、规格：12mm厚Q235B型钢	t	1.419			
5	010516001001	高强螺栓	1. 螺栓种类：10.9S级摩擦型高强螺栓, 2. 规格：综合考虑	t	0.389			
		分部小计						
		大棚骨架部分						
6	010606013002	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B, 热镀锌矩管, 规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案, 满足施工安全要求, 吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式, 预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求, 综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	6.5			

7	010604001001	钢卡槽	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌卷边槽钢，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	2.327			
8	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B，圆钢，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.989			

9	010606013003	腹杆、下弦杆	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌圆管，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	6.478			
10	010606013004	拉杆、上弦杆	1. 钢材品种、规格：Q235B，热轧无缝钢管，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	13.455			

11	010606011001	钢雨槽	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌钢板，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	5.539			
		分部小计						
		大棚覆盖材料部分						
12	自编004001	压膜绳	1. 压膜绳 2. 渔网丝绳粗度0.7厘米 3. 安装：投标人自行考虑护膜卡等费用综合考虑在本综合单价中 4. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m	8726.4			
13	自编006001	裙膜(0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格：裙膜(0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装：压固定膜等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	1270.94			
14	自编007001	墙面膜(0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格：墙面膜(0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装：压固定膜等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	2409.84			

15	自编007002	屋面膜 (0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格: 屋面膜 (0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装: 压固定膜、开天窗等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它: 满足设计及现行施工验收规范要求	m2	15552			
16	010901005001	内保温棉 (遮阳) 系统	1. 膜布品种、规格: 内保温棉 (遮阳) 系统 2. 开天窗费用综合考虑在综合单价中, 工程量按实施内保温棉 (遮阳) 系统的建筑面积计算 3. 其他: 包含幕布系统除电机外的全部内容	m2	6912			
		分部小计						
		大棚通风部分						
17	030411001001	卷膜杆	1. 名称: 卷膜杆 2. 钢材品种、规格: Q235B, 热镀锌圆管, 规格综合, 固膜卡包含在综合单价中 3. 螺栓、铆钉及其它: 满足设计及规范要求 4. 吊装: 投标人自行考虑施工方案, 满足施工安全要求, 吊装费用综合考虑在本综合单价中 5. 拼装: 投标人自行考虑拼装方式, 预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 6. 制作、焊接、检验、拼接等要求: 满足设计及规范要求 7. 探伤要求: 满足设计及规范要求, 综合考虑进入综合单价 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.355			
18	030406009001	卷膜器	1. 名称: 电动卷膜器 2. 规格: 满足使用需求 3. 其它: 满足规范及验收要求	台	4			

19	030411004001	电气配线 RVV-2x2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2x2.5mm2 3. 敷设方式：穿管、桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	m	100			
20	030406009002	爬升器	1. 名称：爬升器 2. 规格：卷膜爬升器 3. 其它：满足规范及验收要求	台	4			
21	030411001002	爬升管	1. 名称：爬升管 2. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌圆管，规格综合 3. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 4. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 5. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 6. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 7. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.02			
22	010607004001	100厚湿帘	1. 材料品种、规格：100厚湿帘 2. 边框及立柱型钢品种、规格：综合	m2	102			
23	010902004001	φ110PVC落水管	1. 排水管品种、规格：PVC落水管 φ110，雨水斗包含在综合单价中 2. 接缝、嵌缝材料种类：综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑	m	60			

24	010802002001	消防救援门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	5.04			
		分部小计						
		分部小计						
		2#连栋充气温室(育苗专用)						
		土石方工程						
25	010101001002	棚内路床（槽）整形	棚内进行原土翻土0.6-0.8m，打土（四次），捡石子，大棚土壤用疏松肥沃和透气好的土质；路床（槽）整形高度60-80cm，呈抛物线型，路床间距30cm	m2	6912			
		分部小计						
		桩基础						
26	010301003003	热镀锌非连续大叶片型地螺丝钢管桩 D=89mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：具体详设计要求 3. 材质：Q235B, 热镀锌或热喷锌 4. 管径、壁厚:d=89mm，壁厚6mm 5. 桩倾斜度：满足设计要求 6. 沉桩方法：综合考虑 7. 其他：其他未注明事项参考《四川省地螺丝钢管桩技术标准》DBJ51/T 162-2021	m	59.2			

27	010301003004	热镀锌非连续大叶片型地螺丝钢管桩 D=114mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：具体详设计要求 3. 材质：Q235B, 热镀锌或热喷锌 4. 管径、壁厚:d=114mm, 壁厚6mm 5. 桩倾斜度：满足设计要求 6. 沉桩方法：综合考虑 7. 其他：其他未注明事项参考《四川省地螺丝钢管桩技术标准》DBJ51/T 162-2021	m	794.9			
28	010606013005	桩顶法兰盘	1. 构件名称：桩顶法兰盘 2. 钢材品种、规格：12mm厚Q235B型钢	t	1.419			
29	010516001002	高强螺栓	1. 螺栓种类：10.9S级摩擦型高强螺栓, 2. 规格：综合考虑	t	0.389			
		分部小计						
		大棚骨架部分						
30	010606013006	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B, 热镀锌矩管, 规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案, 满足施工安全要求, 吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式, 预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求, 综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	6.5			

31	010604001002	钢卡槽	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌卷边槽钢，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	2.327			
32	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B，圆钢，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.989			

33	010606013007	腹杆、下弦杆	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌圆管，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	6.478			
34	010606013008	拉杆、上弦杆	1. 钢材品种、规格：Q235B，热轧无缝钢管，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	13.455			

35	010606011002	钢雨槽	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌钢板，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	5.539			
		分部小计						
		大棚覆盖材料部分						
36	自编004002	压膜绳	1. 压膜绳 2. 渔网丝绳粗度0.7厘米 3. 安装：投标人自行考虑护膜卡等费用综合考虑在本综合单价中 4. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m	8726.4			
37	自编006002	裙膜(0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格：裙膜(0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装：压固定膜等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	1270.94			
38	自编007003	墙面膜(0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格：墙面膜(0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装：压固定膜等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	2404.8			

39	自编007004	屋面膜 (0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格: 屋面膜 (0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装: 压固定膜、开天窗等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它: 满足设计及现行施工验收规范要求	m2	15552			
40	010901005002	内保温棉 (遮阳) 系统	1. 膜布品种、规格: 内保温棉 (遮阳) 系统 2. 开天窗费用综合考虑在综合单价中, 工程量按实施内保温棉 (遮阳) 系统的建筑面积计算 3. 其他: 包含幕布系统除电机外的全部内容	m2	6912			
		分部小计						
		大棚通风部分						
41	030411001003	卷膜杆	1. 名称: 卷膜杆 2. 钢材品种、规格: Q235B, 热镀锌圆管, 规格综合, 固膜卡包含在综合单价中 3. 螺栓、铆钉及其它: 满足设计及规范要求 4. 吊装: 投标人自行考虑施工方案, 满足施工安全要求, 吊装费用综合考虑在本综合单价中 5. 拼装: 投标人自行考虑拼装方式, 预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 6. 制作、焊接、检验、拼接等要求: 满足设计及规范要求 7. 探伤要求: 满足设计及规范要求, 综合考虑进入综合单价 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.355			
42	030406009003	卷膜器	1. 名称: 电动卷膜器 2. 规格: 满足使用需求 3. 其它: 满足规范及验收要求	台	4			

43	030411004002	电气配线 RVV-2x2.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: RVV-2x2.5mm2 3. 敷设方式: 穿管、桥架敷设综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	m	100			
44	030406009004	爬升器	1. 名称: 爬升器 2. 规格: 卷膜爬升器 3. 其它: 满足规范及验收要求	台	4			
45	030411001004	爬升管	1. 名称: 爬升管 2. 钢材品种、规格: Q235B, 热镀锌圆管, 规格综合 3. 螺栓、铆钉及其它: 满足设计及规范要求 4. 吊装: 投标人自行考虑施工方案, 满足施工安全要求, 吊装费用综合考虑在本综合单价中 5. 拼装: 投标人自行考虑拼装方式, 预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 6. 制作、焊接、检验、拼接等要求: 满足设计及规范要求 7. 探伤要求: 满足设计及规范要求, 综合考虑进入综合单价 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.02			
46	010607004002	100厚湿帘	1. 材料品种、规格: 100厚湿帘 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 综合	m2	102			
47	010902004002	φ110PVC落水管	1. 排水管品种、规格: PVC落水管 φ110, 雨水斗包含在综合单价中 2. 接缝、嵌缝材料种类: 综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数: 综合考虑	m	60			

48	010802002002	消防救援门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	5.04			
		分部小计						
		分部小计						
		3#连栋充气温室(育苗专用)						
		土石方工程						
49	010101001003	棚内路床（槽）整形	棚内进行原土翻土0.6-0.8m，打土（四次），捡石子，大棚土壤用疏松肥沃和透气好的土质；路床（槽）整形高度60-80cm，呈抛物线型，路床间距30cm	m2	9216			
		分部小计						
		桩基础						
50	010301003005	热镀锌非连续大叶片型地螺丝钢管桩 D=89mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：具体详设计要求 3. 材质：Q235B, 热镀锌或热喷锌 4. 管径、壁厚:d=89mm，壁厚6mm 5. 桩倾斜度：满足设计要求 6. 沉桩方法：综合考虑 7. 其他：其他未注明事项参考《四川省地螺丝钢管桩技术标准》DBJ51/T 162-2021	m	89			

51	010301003006	热镀锌非连续大叶片型地螺丝钢管桩 D=114mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：具体详设计要求 3. 材质：Q235B, 热镀锌或热喷锌 4. 管径、壁厚:d=114mm, 壁厚6mm 5. 桩倾斜度：满足设计要求 6. 沉桩方法：综合考虑 7. 其他：其他未注明事项参考《四川省地螺丝钢管桩技术标准》DBJ51/T 162-2021	m	1229.5			
52	010606013009	桩顶法兰盘	1. 构件名称：桩顶法兰盘 2. 钢材品种、规格：12mm厚Q235B型钢	t	1.855			
53	010516001003	高强螺栓	1. 螺栓种类：10.9S级摩擦型高强螺栓, 2. 规格：综合考虑	t	0.508			
		分部小计						
		大棚骨架部分						
54	010606013010	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B, 热镀锌矩管, 规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案, 满足施工安全要求, 吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式, 预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求, 综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	8.503			

55	010604001003	钢卡槽	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌卷边槽钢，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	2.659			
56	010606001003	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B，圆钢，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	1.228			

57	010606013011	腹杆、下弦杆	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌圆管，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	8.638			
58	010606013012	拉杆、上弦杆	1. 钢材品种、规格：Q235B，热轧无缝钢管，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	17.94			

59	010606011003	钢雨槽	1. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌钢板，规格综合 2. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 3. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 4. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 5. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 6. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	7.201			
		分部小计						
		大棚覆盖材料部分						
60	自编004003	压膜绳	1. 压膜绳 2. 渔网丝绳粗度0.7厘米 3. 安装：投标人自行考虑护膜卡等费用综合考虑在本综合单价中 4. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m	11635.2			
61	自编006003	裙膜(0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格：裙膜(0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装：压固定膜等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	1694.59			
62	自编007005	墙面膜(0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格：墙面膜(0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装：压固定膜等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	2825.76			

63	自编007006	屋面膜 (0.1mmPO防雾滴膜)	1. 膜布品种、规格：屋面膜 (0.1mmPO防雾滴膜) 2. 安装：压固定膜、开天窗等费用综合考虑在本综合单价中 3. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	20736			
64	010901005003	内保温棉（遮阳）系统	1. 膜布品种、规格：内保温棉（遮阳）系统 2. 开天窗费用综合考虑在综合单价中，工程量按实施内保温棉（遮阳）系统的建筑面积计算 3. 其他：包含内保温系统除电机外的全部内容	m2	9216			
		分部小计						
		大棚通风部分						
65	030411001005	卷膜杆	1. 名称：卷膜杆 2. 钢材品种、规格：Q235B，热镀锌圆管，规格综合，固膜卡包含在综合单价中 3. 螺栓、铆钉及其它：满足设计及规范要求 4. 吊装：投标人自行考虑施工方案，满足施工安全要求，吊装费用综合考虑在本综合单价中 5. 拼装：投标人自行考虑拼装方式，预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 6. 制作、焊接、检验、拼接等要求：满足设计及规范要求 7. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑进入综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.473			
66	030406009005	卷膜器	1. 名称：电动卷膜器 2. 规格：满足使用需求 3. 其它：满足规范及验收要求	台	4			

67	030411004003	电气配线 RVV-2x2.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: RVV-2x2.5mm2 3. 敷设方式: 穿管、桥架敷设综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求	m	100			
68	030406009006	爬升器	1. 名称: 爬升器 2. 规格: 卷膜爬升器 3. 其它: 满足规范及验收要求	台	4			
69	030411001006	爬升管	1. 名称: 爬升管 2. 钢材品种、规格: Q235B, 热镀锌圆管, 规格综合 3. 螺栓、铆钉及其它: 满足设计及规范要求 4. 吊装: 投标人自行考虑施工方案, 满足施工安全要求, 吊装费用综合考虑在本综合单价中 5. 拼装: 投标人自行考虑拼装方式, 预拼装、拼装、分块或整体吊装发生的拼装平台等费用综合考虑在本综合单价中 6. 制作、焊接、检验、拼接等要求: 满足设计及规范要求 7. 探伤要求: 满足设计及规范要求, 综合考虑进入综合单价 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验	t	0.02			
70	010607004003	100厚湿帘	1. 材料品种、规格: 100厚湿帘 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 综合	m2	138			
71	010902004003	φ110PVC落水管	1. 排水管品种、规格: PVC落水管 φ110, 雨水斗包含在综合单价中 2. 接缝、嵌缝材料种类: 综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数: 综合考虑	m	78			

72	010802002003	消防救援门	1. 门代号及洞口尺寸: 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸: 详设计 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	5.04			
		分部小计						
		分部小计						
		循环水池						
73	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 弃土运距: 综合考虑 3. 取土运距: 综合考虑	m3	18.6			
74	010103001001	土方回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运距: 原土回填 4. 土石方碾压方式由投标人自行考虑, 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验收规范要求, 合同的要求	m3	8.7			
75	010103002001	余方摊平	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	9.9			
76	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15标砖 2. 墙体类型: 承重墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验收规范要求, 合同的要求	m3	2.28			

77	010501004001	筏板基础 C30	1. 构件：筏板基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m3	5.86			
78	010501001001	垫层 C20	1. 构件：垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m3	1.84			
79	010502002001	构造柱混凝土 C25	1. 构件：构造柱 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m3	0.89			
80	010503004001	圈梁混凝土 C25	1. 构件：圈梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m3	0.58			

81	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 (直径Φ6)	1. 钢筋种类、规格: HRB400E螺纹钢 (直径Φ6) (带E或不带E综合考虑) 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 其它: 满足设计及现行施工验收规范要求	t	0.027			
82	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 (直径Φ12~14)	1. 钢筋种类、规格: HRB400E螺纹钢 (直径Φ12~14) (带E或不带E综合考虑) 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 其它: 满足设计及现行施工验收规范要求	t	0.669			
83	011201001001	素水泥浆	1. 类型: 素水泥浆 2. 厚度综合	m2	50.22			
84	011201004001	外墙 20厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层类型: 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	29.85			
85	011201001002	内墙 20厚1:2水泥砂浆抹灰	1. 墙体类型: 综合 2. 底层、面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	20.37			
		分部小计						
		其他						

86	011706001001	水井 深15m	1. 成井方式：采用回转钻机或冲击钻机成孔 2. 地层情况：综合考虑 3. 成井直径：600mm 4. 井（滤）管类型、直径：井壁管及滤水管均采用外径315mm、壁厚6mmPSP复合管, 每根长度为4m, 管间采用承插式连接。滤水管开孔率20%, 由厂家制作, 外包60目丝网滤网、缠丝材质采用不锈钢丝或尼龙丝, 深井管的制作和安装应遵循《管井技术规范》(GB50296-2014)和《机井技术规范》的要求。 5. 滤料：管与孔壁间填充滤料厚度为145mm, 滤料为粒径5-10mm的碎石或豆石, 填滤料时必须对称均匀填实, 并使井管居于井孔中	座	3			
87	010507001001	室外坡道	1. 混凝土、碎石或卵石垫层，具体详见西南18J812-B/8 2. 80mm厚C20商品混凝土提浆抹面，划线防滑 3. 混凝土拌合料要求：投标人自行考虑砾石或碎石种类综合，满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 含商砼泵送费用（含电费、油费、水费等），不因配合比和运输泵送（天泵、地泵）方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及	m2	5.6			
		分部小计						
		土路						

88	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：土路 2. 范围：详设计	m2	304.13			
		分部小计						
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】 标段： /

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土模板及支架（撑）						
1	011702001001	垫层	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	3.39			
2	011702001002	筏板基础	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	15.48			
3	011702003001	构造柱	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	7.45			

4	011702008001	圈梁	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他: 满足设计及现行施工验收规范要求	m2	4.8			
		小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 综合考虑 2. 机械设备规格型号: 综合	项	1			
		小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】 标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		项	112107.18			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4003.83			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23658.98			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53869.68			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30574.69			
2	011707002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明		项				
4	011707004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				
7	011707007001	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	91459.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		91459.67		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	91459.67	
合 计			91459.67	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			15379.78
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【建筑与装饰工程】

标段： /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】

标段：/

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	其他		
1.2	1#连栋充气温室(育苗专用)		
1.3	2#连栋充气温室(育苗专用)		
1.4	3#连栋充气温室(育苗专用)		
1.5	湿帘给排水		
1.6	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	46293.21	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	37087.63	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	20619.50	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】

标段：/

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		其他						
1	030501012001	交换机 12口	1. 名称：交换机 12口 2. 类别：视频监控系统 3. 规格、型号、参数：综合考虑、需满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：成套设备（含光模块、接口等）安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 6. 含与外部设备连接的光纤跳线、网络跳线 7. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。	台	1			
2	030502010001	配线架 12口	1. 名称：配线架 12口 2. 类别：视频监控系统 3. 规格、型号、参数：综合考虑、需满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 6. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。	个	1			

3	030605005001	室外农田气象站	1. 名称：室外农田气象站 2. 参数：市电220V和太阳能双重供电，阴雨天续航7天，全天候自动监测，采集室外环境参数（室外温度、室外湿度、室外光照度、风速、风向、雨雪信号、气压等）；监控箱采用高碳钢底喷涂材质，附带免费云平台，支持远程和现场联网调控、数据远程查看、大屏显示 3. 与控制器配套 4. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作	套	1			
		分部小计						
		1#连栋充气温室(育苗专用)						
4	030412002001	LED大棚灯 100W	1. 名称：LED大棚灯 2. 型号：白光, IP65 3. 规格：100W 4. 安装形式：钢架上吸附安装 5. 含本体及附件安装 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	207			
5	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑（含接地） 5. 含本体及附件安装 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	207			

6	030404017001	配电箱 APp1	1. 名称：配电箱 APp1 2. 型号、规格：详设计 Pn=45KW Pc=31.5KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：落地安装 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
7	030404017002	照明配电箱 AL1-1、AL1-2	1. 名称：照明配电箱 AL1-1、 AL1-2 2. 型号、规格：详设计 Pn=5KW Pc=5KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	2			
8	030404017003	照明配电箱 AL1-3、AL1-4	1. 名称：照明配电箱 AL1-3、 AL1-4 2. 型号、规格：详设计 Pn=6KW Pc=6KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	2			
9	030404022001	照明控制面板	1. 名称：照明控制面板 2. 型号：250V 10A IP54 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	4			

10	030411001001	电气配管 UPVC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	2753.76			
11	030411001002	电气配管 UPVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	236.65			
12	030411004001	电气配线 BV-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式及部位：线槽内、管内敷设综合考虑 3. 规格、型号：BV-2.5mm2(含双色线) 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	4957.44			
13	030408001001	电力电缆 YJV-4*2.5mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-4*2.5mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	1231.91			

14	030408001002	电力电缆 YJV-5*4mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: 电力电缆 YJV-5*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	238.88			
15	030408006001	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm2	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 截面≤10mm2, 材质同电缆 3. 电压等级:≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	28			
16	030502005001	RS485-RVSP4*1.5	1. 名称:RS485 2. 规格:RVSP4*1.5 3. 敷设方式: 详设计 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	250.97			
17	030701004001	循环风机 0.55kw	1. 名称:循环风机 2. 型号:0.55kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑 5. 含本体及附件安装、调试 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	9			
18	030701004002	内保温驱动电机 0.75kw	1. 名称:内保温驱动电机 2. 型号:0.75kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑 5. 含本体及附件安装、调试 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	3			

19	030701004003	风机 1.1kw	1. 名称:风机 2. 型号:1.1kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑 5. 含本体及附件安装、调试 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	16			
20	030409008001	总等电位接地端子箱	1. 名称: 总等电位接地端子箱 2. 规格: MEB, 具体详设计要求 3. 含本体及附件安装、调试 4. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	1			
21	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢 - 40*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 综合考虑 5. 安装形式: 详设计及规范 6. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	m	1926.32			
22	030409002002	接地母线 不锈钢扁钢 - 25*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: -25*4 4. 安装部位: 综合考虑 5. 安装形式: 详设计及规范 6. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	m	4			
23	030409008002	接地电阻测试点	1. 名称: 接地电阻测试点 2. 防雷引下线距室外地坪0.5m处设测试点, 做法详标准图集14D504-29 3. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	4			
24	030409008003	热镀锌接地钢板 - 100x100x6mm	1. 名称: 热镀锌接地钢板 2. 规格: -100x100x6mm 3. 安装部位: 嵌墙 4. 做法详见图集15D502-2, P24 5. 其他: 满足设计、规范、图集及招标技术要求	块	2			

25	030409001001	不锈钢角钢垂直接地体	1. 名称：不锈钢角钢垂直接地体 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：2.5米长的50x50x5mm 4. 土质：综合考虑 5. 基础接地形式：综合考虑	根	4			
26	030414011001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 含接地装置调试全部内容 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1			
27	030507008001	监控球机	1. 名称：监控球机 2. 参数：1080P, 配套流量卡及SD存储卡, 存储时间30天厂家配套电源适配器, IP54 3. 含设备、电源、支架等附件等安装、调试 4. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容	支	1			
28	030507008002	监控枪机	1. 名称：监控枪机 2. 参数：1080P, 配套流量卡及SD存储卡, 存储时间30天厂家配套电源适配器, IP54 3. 含设备、电源、支架等附件等安装、调试 4. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容	支	4			

29	030109011001	深井泵 Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw	1. 名称: 深井泵 2. 主要配置、参数: Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw 含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括: 成套设备供货(控制箱另计)、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线等, 型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	1			
30	030109011002	循环水泵 Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw	1. 名称: 循环水泵 2. 主要配置、参数: Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw 含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括: 成套设备供货(控制箱另计)、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线等, 型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	2			
		分部小计						
		2#连栋充气温室(育苗专用)						
31	030412002002	LED大棚灯 100W	1. 名称: LED大棚灯 2. 型号: 白光, IP65 3. 规格: 100W 4. 安装形式: 钢架上吸附安装 5. 含本体及附件安装 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	套	207			
32	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑 4. 安装部位及形式: 综合考虑(含接地) 5. 含本体及附件安装 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	207			

33	030404017004	配电箱 APp2	1. 名称：配电箱 APp2 2. 型号、规格：详设计 Pn=45KW Pc=31.5KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：落地安装 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
34	030404017005	照明配电箱 AL2-1、AL2-2	1. 名称：照明配电箱 AL2-1、 AL2-2 2. 型号、规格：详设计 Pn=5KW Pc=5KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	2			
35	030404017006	照明配电箱 AL2-3、AL2-4	1. 名称：照明配电箱 AL2-3、 AL2-4 2. 型号、规格：详设计 Pn=6KW Pc=6KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	2			
36	030404022002	照明控制面板	1. 名称：照明控制面板 2. 型号：250V 10A IP54 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	4			

37	030411001003	电气配管 UPVC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	2753.76			
38	030411001004	电气配管 UPVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	236.65			
39	030411004002	电气配线 BV-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式及部位：线槽内、管内敷设综合考虑 3. 规格、型号：BV-2.5mm2(含双色线) 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	4957.44			
40	030408001003	电力电缆 YJV-4*2.5mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-4*2.5mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	1231.91			

41	030408001004	电力电缆 YJV-5*4mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: 电力电缆 YJV-5*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	238.88			
42	030408006002	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm2	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 截面≤10mm2, 材质同电缆 3. 电压等级:≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	28			
43	030502005002	RS485-RVSP4*1.5	1. 名称:RS485 2. 规格:RVSP4*1.5 3. 敷设方式: 详设计 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	250.97			
44	030701004004	循环风机 0.55kw	1. 名称:循环风机 2. 型号:0.55kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑 5. 含本体及附件安装、调试 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	9			
45	030701004005	内保温驱动电机 0.75kw	1. 名称:内保温驱动电机 2. 型号:0.75kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑 5. 含本体及附件安装、调试 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	3			

46	030701004006	风机 1.1kw	1. 名称:风机 2. 型号:1.1kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑 5. 含本体及附件安装、调试 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	16			
47	030409008004	总等电位接地端子箱	1. 名称: 总等电位接地端子箱 2. 规格: MEB, 具体详设计要求 3. 含本体及附件安装、调试 4. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	1			
48	030409002003	接地母线 热镀锌扁钢 - 40*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 综合考虑 5. 安装形式: 详设计及规范 6. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	m	1926.32			
49	030409002004	接地母线 不锈钢扁钢 - 25*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: -25*4 4. 安装部位: 综合考虑 5. 安装形式: 详设计及规范 6. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	m	4			
50	030409008005	接地电阻测试点	1. 名称: 接地电阻测试点 2. 防雷引下线距室外地坪0.5m处设测试点, 做法详标准图集14D504-29 3. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	4			
51	030409008006	热镀锌接地钢板 - 100x100x6mm	1. 名称: 热镀锌接地钢板 2. 规格: -100x100x6mm 3. 安装部位: 嵌墙 4. 做法详见图集15D502-2, P24 5. 其他: 满足设计、规范、图集及招标技术要求	块	2			

52	030409001002	不锈钢角钢垂直接地体	1. 名称：不锈钢角钢垂直接地体 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：2.5米长的50x50x5mm 4. 土质：综合考虑 5. 基础接地形式：综合考虑	根	4			
53	030414011002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 含接地装置调试全部内容 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1			
54	030507008003	监控球机	1. 名称：监控球机 2. 参数：1080P, 配套流量卡及SD存储卡, 存储时间30天厂家配套电源适配器, IP54 3. 含设备、电源、支架等附件等安装、调试 4. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容	支	1			
55	030507008004	监控枪机	1. 名称：监控枪机 2. 参数：1080P, 配套流量卡及SD存储卡, 存储时间30天厂家配套电源适配器, IP54 3. 含设备、电源、支架等附件等安装、调试 4. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容	支	4			

56	030109011003	深井泵 Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw	1. 名称: 深井泵 2. 主要配置、参数: Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw 含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括: 成套设备供货(控制箱另计)、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线等, 型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	1			
57	030109011004	循环水泵 Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw	1. 名称: 循环水泵 2. 主要配置、参数: Q=20m ³ /h, 扬程20m, 功率4kw 含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括: 成套设备供货(控制箱另计)、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线等, 型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	2			
		分部小计						
		3#连栋充气温室(育苗专用)						
58	030412002003	LED大棚灯 100W	1. 名称: LED大棚灯 2. 型号: 白光, IP65 3. 规格: 100W 4. 安装形式: 钢架上吸附安装 5. 含本体及附件安装 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	套	276			
59	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑 4. 安装部位及形式: 综合考虑(含接地) 5. 含本体及附件安装 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	276			

60	030404017007	配电箱 APp3	1. 名称：配电箱 APp3 2. 型号、规格：详设计 Pn=60KW Pc=42KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：落地安装 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
61	030404017008	照明配电箱 AL3-1、AL3-2 、AL3-3、AL3-4、AL3-5、 AL3-6	1. 名称：照明配电箱 AL3-1、 AL3-2、AL3-3、AL3-4、AL3-5、 AL3-6 2. 型号、规格：详设计 Pn=5KW Pc=5KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：综合 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	6			
62	030404022003	照明控制面板	1. 名称：照明控制面板 2. 型号：250V 10A IP54 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	6			
63	030411001005	电气配管 UPVC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	3663.24			

64	030411001006	电气配管 UPVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：UPVC25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	332.35			
65	030411004003	电气配线 BV-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式及部位：线槽内、管内敷设综合考虑 3. 规格、型号：BV-2.5mm2(含双色线) 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	5752.34			
66	030408001005	电力电缆 YJV-4*2.5mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-4*2.5mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	1470.88			
67	030408001006	电力电缆 YJV-5*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-5*4mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	332.35			

68	030408006003	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 截面≤10mm ² , 材质同电缆 3. 电压等级:≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	38			
69	030502005003	RS485-RVSP4*1.5	1. 名称:RS485 2. 规格:RVSP4*1.5 3. 敷设方式: 详设计 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	498.13			
70	030701004007	循环风机 0.55kw	1. 名称:循环风机 2. 型号:0.55kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑	台	12			
71	030701004008	内保温驱动电机 0.75kw	1. 名称:内保温驱动电机 2. 型号:0.75kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑	台	4			
72	030701004009	风机 1.1kw	1. 名称:风机 2. 型号:1.1kw 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式 :综合考虑 5. 含本体及附件安装、调试 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	22			
73	030409008007	总等电位接地端子箱	1. 名称: 总等电位接地端子箱 2. 规格: MEB, 具体详设计要求 3. 含本体及附件安装、调试 4. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	1			
74	030409002005	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 综合考虑 5. 安装形式: 详设计及规范 6. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	m	2541.68			

75	030409002006	接地母线 不锈钢扁钢 - 25*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: -25*4 4. 安装部位: 综合考虑 5. 安装形式: 详设计及规范 6. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	m	4			
76	030409008008	接地电阻测试点	1. 名称: 接地电阻测试点 2. 防雷引下线距室外地坪0.5m处设测试点, 做法详标准图集14D504-29 3. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	台	4			
77	030409008009	热镀锌接地钢板 - 100x100x6mm	1. 名称: 热镀锌接地钢板 2. 规格: -100x100x6mm 3. 安装部位: 嵌墙 4. 做法详见图集15D502-2, P24 5. 其他: 满足设计、规范、图集及招标技术要求	块	2			
78	030409001003	不锈钢角钢垂直接地体	1. 名称: 不锈钢角钢垂直接地体 2. 材质: 不锈钢角钢 3. 规格: 2.5米长的50x50x5mm 4. 土质: 综合考虑 5. 基础接地形式: 综合考虑	根	4			
79	030414011003	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 类别: 接地网 3. 含接地装置调试全部内容 4. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	系统	1			
80	030507008005	监控球机	1. 名称: 监控球机 2. 参数: 1080P, 配套流量卡及SD存储卡, 存储时间30天厂家配套电源适配器, IP54 3. 含设备、电源、支架等附件等安装、调试 4. 其他: 除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外, 已包含完成本项目的全部工作内容	支	1			

81	030507008006	监控枪机	1. 名称：监控枪机 2. 参数：1080P, 配套流量卡及SD存储卡, 存储时间30天厂家配套电源适配器, IP54 3. 含设备、电源、支架等附件等安装、调试 4. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容	支	4			
82	030109011005	深井泵 Q=20m3/h, 扬程20m, 功率4kw	1. 名称：深井泵 2. 主要配置、参数：Q=20m3/h, 扬程20m, 功率4kw 含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货（控制箱另计）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1			
83	030109011006	循环水泵 Q=20m3/h, 扬程20m, 功率4kw	1. 名称：循环水泵 2. 主要配置、参数：Q=20m3/h, 扬程20m, 功率4kw 含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货（控制箱另计）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他：满足设计及规范要求	台	2			
		分部小计						
		湿帘给排水						

84	031003001001	浮球阀	1. 名称：浮球阀 2. 材质：综合 3. 规格、压力等级：综合 4. 连接形式：综合 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3			
85	031001006001	UPVC塑料管 Φ32	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：UPVC塑料管 Φ32 4. 连接形式：综合 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、管卡、预留孔洞及补洞等工作综合考虑不作调整 8. 管道压力试验、吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求	m	300			
86	031001006002	UPVC塑料管 Φ75	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：给水 3. 材质、规格：UPVC塑料管 Φ75 4. 连接形式：综合 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计与规范要求 7. 管件制作安装，各种管件、管卡、预留孔洞及补洞等工作综合考虑不作调整 8. 管道压力试验、吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求	m	300			

87	030807003001	Y型过滤器 DN25	1. 名称: Y型过滤器 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN25 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	3			
88	030807003002	止回阀 DN25	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN25 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	6			
89	030807003003	球阀 DN25	1. 名称: 球阀 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN25 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	9			
90	030807003004	球阀 DN20	1. 名称: 球阀 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN20 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	3			
91	030807003005	球阀 DN65	1. 名称: 球阀 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN65 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	1			

		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		项	46293.21			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1653.33			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9769.67			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22244.79			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12625.42			
2	031302002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加		项				
4	031302004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】 标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37087.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		37087.63		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】 标段： /

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	37087.63	
合 计			37087.63	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】 标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			20619.5
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\温室大棚【安装工程】 标段: /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段： /

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	土石方工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	金属结构工程		
1.4	门窗工程		
1.5	楼地面装饰工程		
1.6	其他装饰工程		
1.7	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	12060.51	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	9746.56	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3601.21	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-

- 注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段：/

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	m2	200			
2	010101004001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	m3	85.18			
3	010103001001	土方回填	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:原土回填 4. 土石方碾压方式由投标人自行考虑,无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验收等规范、合同的要求	m3	65.29			
4	010103002001	余方摊平	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:投标人自行考虑	m3	19.89			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层 C20	1. 构件:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式:综合,泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它:满足设计及现行施工验收规范要求	m3	2.4			

6	010502001001	矩形柱 C30	1. 构件：矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m3	0.88			
7	010501003001	独立基础 C30	1. 构件：独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m3	8.75			
8	010507003001	300深排水沟、散水沟	1. 土壤类别：综合考虑 2. 沟截面净空尺寸：300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚c20细石混凝土垫层 4. 混凝土种类：商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C20 6. 盖板：50mm厚成品混凝土篦子 7. 其他：具体做法详设计	m	87.4			
9	010507001001	散水	1. 面层厚度:30厚C20细石砼抹面、100厚C20素砼垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20混凝土 4. 变形缝填塞材料种类：密封膏 5. 满足技术规范、施工验收规范、招标文件及设计要求	m2	50.56			

10	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢（直径 $\Phi 8\sim 10$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径 $\Phi 8\sim 10$ ）（带E或不带E综合考虑） 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	t	0.207			
11	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢（直径 $\Phi 12\sim 14$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径 $\Phi 12\sim 14$ ）（带E或不带E综合考虑） 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	t	0.219			

12	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢（直径Φ18~22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径Φ18~22）（带E或不带E综合考虑） 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计及现行施工验收等规范、合同的要求	t	0.196			
13	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验收等规范、合同的要求	t	0.255			
14	010516002002	地脚螺栓	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验收等规范、合同的要求	套	48			
		分部小计						
		金属结构工程						

15	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:冷弯正方形钢管 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q235B, 型钢、钢筋件综合考虑、规格详设计 3. 单根柱质量:详设计, 综合考虑 4. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 5. 螺栓种类:地脚螺栓 (高强螺栓) 另计 6. 柱脚连接件:螺栓 (高强螺栓) 综合考虑, 柱底板与垫板采用围焊, 焊缝高度详图 7. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 8. 除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级, 耐火极限不小于2.5H, 投标时投标人综合考虑 (另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考	t	1.06			
----	--------------	------	---	---	------	--	--	--

16	010603002002	空腹钢柱Q355B	1. 柱类型:冷弯正方形钢管 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q355B热镀锌,型钢、钢筋件综合考虑、规格详设计 3. 单根柱质量:详设计, 综合考虑 4. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 5. 螺栓种类:地脚螺栓(高强螺栓)另计 6. 柱脚连接件:螺栓(高强螺栓)综合考虑,柱底板与垫板采用围焊,焊缝高度详图 7. 探伤要求:满足设计及规范要求,探伤检测费用包含在投标报价中 8. 除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈,除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍,所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级,耐火极限不小于2.5H,投标时投标人综合考虑(另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考	t	0.152			
----	--------------	-----------	---	---	-------	--	--	--

17	010604001001	钢梁	1. 类型:H型钢梁 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q235B、型钢、钢筋件规格详设计 3. 单根质量:详设计, 综合考虑 4. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 5. 螺栓种类:普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合, 报价计入本清单不再单独计算 6. 柱脚连接件:柱底板与垫板采用围焊, 焊缝高度详设计 7. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 8. 除锈要求:除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级, 耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑(另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考虑	t	2.238			
----	--------------	----	---	---	-------	--	--	--

18	010604001002	钢梁Q355B	1. 类型:H型钢梁 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q355B、型钢、钢筋件规格详设计 3. 单根质量:详设计, 综合考虑 4. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 5. 螺栓种类:普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合, 报价计入本清单不再单独计算 6. 柱脚连接件:柱底板与垫板采用围焊, 焊缝高度详设计 7. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 8. 除锈要求:除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级, 耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑(另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考虑	t	0.034			
----	--------------	---------	---	---	-------	--	--	--

19	010606001001	屋面支撑	1. 构件类型:屋面支撑 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q235B、钢筋综合考虑, 规格综合 3. 单根质量:详设计, 综合考虑 4. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 5. 安装高度:综合 6. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 7. 螺栓种类:普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合, 报价计入本清单不再单独计算 8. 除锈要求:除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级, 耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑(另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考	t	0.196			
----	--------------	------	--	---	-------	--	--	--

20	010606001002	钢支撑	1. 构件类型:柱间支撑 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q235B, 型钢、钢筋件综合考虑, 规格综合 3. 单根质量:详设计, 综合考虑 4. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 5. 安装高度:综合 6. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 7. 螺栓种类:普通螺栓 8. 除锈要求:除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求: 耐火等级二级, 耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑 (另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考	t	0.153			
----	--------------	-----	--	---	-------	--	--	--

21	010606001003	钢拉条	1. 构件类型:墙面、屋面系杆、拉条、隅撑等 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:型钢、钢筋件, 综合考虑, 规格综合 3. 单根质量:详设计, 综合考虑 4. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 5. 安装高度:综合 6. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 7. 螺栓种类:普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合, 报价计入本清单不再单独计算 8. 除锈要求:除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级, 耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑(另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考	t	0.629			
----	--------------	-----	---	---	-------	--	--	--

22	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:墙面、屋面 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q235B, 镀锌型钢、钢筋件综合考虑、规格综合 3. 螺栓种类:普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合, 报价计入本清单不再单独计算 4. 单根质量:详设计, 综合考虑 5. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 6. 安装高度:综合 7. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 8. 除锈要求:除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级, 耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑(另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考	t	0.003			
----	--------------	-----	--	---	-------	--	--	--

23	010606002002	钢檩条Q355B	1. 构件类型:墙面、屋面 安装方式综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q355B, 镀锌型钢、钢筋件综合考虑、规格综合 3. 螺栓种类:普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合, 报价计入本清单不再单独计算 4. 单根质量:详设计, 综合考虑 5. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 6. 安装高度:综合 7. 探伤要求:满足设计及规范要求, 探伤检测费用包含在投标报价中 8. 除锈要求:除锈要求:采用机械喷砂、抛丸除锈, 除锈等级应达到国标GB10923中Sa 2.5级标准 9. 油漆种类及遍数:环氧防锈底漆一遍、中灰色环氧防腐漆两遍、环氧清漆两遍, 所有主钢构面漆颜色由业主确定 10. 防火要求:耐火等级二级, 耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑(另计) 11. 运输距离:投标人自行综合考虑	t	3.206			
24	010605002001	单层压型金属板墙板	1. 钢材品种、规格:单层压型金属板墙板 2. 构件制作、安装、吊装等所有工序费用均包括在综合单价中 3. 安装高度:综合 4. 运输距离:投标人自行综合考虑	m2	175.89			
25	010901002001	树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂瓦 2. 金属檩条材料品种、规格:另计	m2	233.11			

26	011001001001	屋面玻璃丝棉毡层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：75厚/24KG玻璃丝棉毡层 2. 粘结材料种类、做法：综合	m2	233.11			
27	010902001001	屋面1.5厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材P型（织物内增强型）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材P型（织物内增强型） 2. 防水层数：综合 3. 防水层做法：符合设计规范要求	m2	233.11			
28	010606008001	检修爬梯 参见西南18J201-1/119	1. 钢材品种、规格：综合 2. 构件名称：钢爬梯、检修梯等综合考虑 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足规范要求 5. 综合单价中应包含钢结构的制作、安装、运输，除锈、面漆等费用 6. 其它：满足技术规范、施工验收规范、招标文件及设计要求	t	0.1			
29	011405001001	防火涂料 2.5H	1. 油漆品种、刷漆遍数：防火要求：耐火等级二级，耐火极限不小于2.5H, 投标时投标人综合考虑	m2	225.33			
30	011405001002	防火涂料 1.5H	1. 油漆品种、刷漆遍数：防火要求：耐火等级二级，耐火极限不小于1.5H, 投标时投标人综合考虑	m2	283.09			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 门框、扇材质：详设计 4. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	6.6			

32	010807001001	6+12A+6铝合金窗	1. 铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 框、扇材质：详设计 4. 玻璃品种、厚度：6+12A+6 5. 开启方式：综合(固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗等综合) 6. 铝合金纱窗、不锈钢纱窗、执手、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	2.7			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
33	011101006001	20mm厚1：2.5水泥砂浆抹平	1. 找平层：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m2	187.11			
34	011101006002	水泥浆水灰比04-0.5结合层一道	水泥浆水灰比04-0.5结合层一道	m2	187.11			
35	010904002001	楼地面1.5mm厚聚氨酯防水层	1. 防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数：遍数综合，厚度1.5mm厚 3. 增强材料种类：综合	m2	187.11			
36	011101003001	120厚C20细石混凝土垫层（配筋）	1. 面层厚度、混凝土强度等级：120厚C20细石混凝土，内配Φ6@200钢筋网片	m2	187.11			
37	011101001001	150mm厚碎石或卵石灌M2.5水泥砂浆	1. 基层处理：素土夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比：150mm厚碎石或卵石灌M2.5水泥砂浆	m2	187.11			
		分部小计						
		其他装饰工程						

38	011506003001	压型金属板轻钢雨棚	1. 做法参照图集17J925-1第3-32页 2. 按投影面积计算	m2	5.7			
39	010507001002	室外坡道	1. 混凝土、碎石或卵石垫层，具体详见西南18J812-E1/8 2. 80mm厚C15商品混凝土基层 2. 40mm厚1：2水泥砂浆面，作逆齿防滑 3. 混凝土拌合料要求：投标人自行考虑砾石或碎石种类综合，满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护，表面收平 5. 含商砼泵送费用（含电费、油费、水费等），不因配合比和运输泵送（天泵、地泵）方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 7. 其他：满足相关标准、规范及	m2	5.6			
		分部小计						
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】 标段：/

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土模板及支架（撑）						
1	011702001001	垫层	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	4.8			
2	011702001002	独立基础	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	19.44			
3	011702002001	矩形柱	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m2	11.16			

4	011702026001	排水沟	1. 部位:综合 2. 钢模板、木模板、铝模板、复合模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他:满足设计及现行施工验收规范要求	m2	122.36			
		小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		项	12060.51			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		430.73			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2545.24			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5795.31			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3289.23			
2	011707002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明		项				
4	011707004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项				
7	011707007001	已完工程及设备保护费		项				
8	011707008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9746.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		9746.56		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9746.56	
合 计			9746.56	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			3601.21
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【建筑与装饰工程】

标段： /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】 标段：/

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气设备安装工程		
1.2	消防工程		
1.3	水肥一体化设备间配置		
1.4	防雷接地		
1.5	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	5620.96	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	4552.96	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1458.64	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-

- 注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】 标段: /

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱 APsf	1. 名称：配电箱 APsf 2. 型号、规格：详设计 Pn=45KW Pc=36KW 3. 箱内电气元器件要求：详设计 图纸 4. 安装方式：落地安装 5. 含箱内全部元器件、支架基础 、压焊接线端子、箱体接地、防 火隔板、开孔、防火封堵等安装 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1			
2	030404034001	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：综合考虑 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：安装	个	1			
3	030404035001	带保护极插座(防水插座) 250V 10A	1. 名称：带保护极插座(防水插 座) 2. 材质：综合 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	3			
4	030412004001	双管照明灯	1. 名称：双管照明灯 2. 型号：LED灯2x18W（≥ 130lm/W）IP54 3. 规格：综合 4. 安装形式：管吊	套	10			

5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 安装部位及形式:综合考虑 (含接地) 5. 含本体及附件安装 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	14			
6	030411001001	电气配管 UPVC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: UPVC20 4. 配置形式及部位: 综合考虑 5. 接地要求: 按设计及规范要求 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	68			
7	030411001002	电气配管 UPVC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: UPVC25 4. 配置形式及部位: 综合考虑 5. 接地要求: 按设计及规范要求 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	3.26			
8	030411001003	电气配管 UPVC40	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: UPVC40 4. 配置形式及部位: 综合考虑 5. 接地要求: 按设计及规范要求 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	9			
9	030411001004	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20, 壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位: 综合考虑 5. 接地要求: 按设计及规范要求 6. 刨沟槽及恢复处理 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	2.1			

10	030411004001	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式及部位：线槽内、管内敷设综合考虑 3. 规格、型号：BV-2.5mm ² (含双色线) 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	204			
11	030408001001	电力电缆 YJV-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	3.26			
12	030411004002	配线 ZR-RVVP-4*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格型号：ZR-RVVP-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：线槽内、管内敷设综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2.1			
13	030408006001	干包式 电力电缆终端头 四芯 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯，截面≤10mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2			
		分部小计						
		0309 消防工程						

14	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4*2	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4*2 3. 灭火器放置箱材质：合金钢板 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2			
		分部小计						
		水肥一体化设备间配置						
15	030406009001	水肥一体化主机	1. 名称：水肥一体化主机 2. 参数：5通道精准施肥机 380/60/4000高集成套机，MJ60 规格:2立方米/每小时注肥速率 3. 软件：包含智慧平台搭建 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1			
16	030109011001	加压泵 Q=40m3/h, 扬程 20m, 4kw	1. 名称：加压泵 Q=40m3/h, 扬程 20m, 4kw 2. 主要配置、参数：变频水泵 Q=40m3/h, 扬程20m, 4kw 含泵及 控制线缆安装、仪表、液位控制 系统等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货（控制箱 另计）、吊装就位、安装、减震 措施、二次灌浆、接地、电机检 查接线、支架、防腐等 4. 其他：满足设计及规范要求	台	3			
17	031006007001	智能反冲叠式过滤 100m3/h	1. 名称：智能反冲叠式过滤 2. 参数：100m3/h 3. 安装方式：综合考虑 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1			
18	031006007002	智能反冲砂石过滤 60m3/h	1. 名称：智能反冲砂石过滤 2. 参数：60m3/h 3. 安装方式：综合考虑 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1			

19	030605005001	地温+含水率+EC无线传输设备	1. 名称：地温+含水率+EC无线传输设备 2. 型号：综合 3. 规格：综合 4. 含设备及附件安装、调试 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	2			
20	030605005002	湿度+湿度+光热全辐射算法传感器	1. 名称：湿度+湿度+光热全辐射算法传感器 2. 型号：综合 3. 规格：综合 4. 含设备及附件安装、调试 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1			
21	040602023001	母液混合装置 2.5L/h	1. 名称：母液混合装置 2. 型号：2.5L/h	套	5			
22	011501001001	母液台架 L×W×H=3.6×1.2×0.8, 40mm	1. 名称：母液台架 2. 台柜规格： L×W×H=3.6×1.2×0.8, 40mm 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	组	1			
23	031006015001	储水罐 直径×高度 =6m×2.5m, 1.5mm薄钢板	1. 名称：储水罐 2. 材质、类型：1.5mm薄钢板储水罐 3. 型号、规格：直径×高度 =6m×2.5m 4. 含本体及附件安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2			

24	031001007001	PE给水管 De110, 1.0MPa	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE给水管 De110, 1.0MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计及满足规范要求 6. 各种管件、管卡、预留孔洞及 补洞等工作综合考虑不作调整 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	40			
25	031003002001	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含闸阀本体及附件安装、水压 试验等 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	5			
26	031003002002	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN10 4. 连接形式：综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压 试验等 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	1			
27	031003003001	柔性接头 DN100	1. 名称：柔性接头 2. 规格：DN100 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2			
28	031003003002	PE法兰 DN100	1. 名称：PE法兰 2. 规格：DN100 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	27			
		分部小计						
		防雷接地						

29	030409008001	总等电位接地端子箱	1. 名称：总等电位接地端子箱 2. 规格：MEB，具体详设计要求 3. 含本体及附件安装、调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1			
30	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 引下线：利用金属结构焊接引下, 从上至下连接成电气通路, 并与接地带及屋面接闪带连通 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	12			
31	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢 - 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	80.81			
32	030409008002	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 防雷引下线距室外地坪0.5m处设测试点，做法详标准图集14D504-29 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1			
33	030409008003	热镀锌接地钢板 - 100x100x6mm	1. 名称：热镀锌接地钢板 2. 规格：-100x100x6mm 3. 安装部位：嵌墙 4. 做法详见图集15D502-2，P24 5. 其他：满足设计、规范、图集及招标技术要求	块	2			
34	030414011001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 含接地装置调试全部内容 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】 标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		项	5620.96			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		200.75			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1186.24			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2700.98			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1532.99			
2	031302002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加		项				
4	031302004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】

标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4552.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		4552.96		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】

标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4552.96	
合 计			4552.96	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】

标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1458.64
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\水肥一体化站房【安装工程】

标段： /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【灌溉管网】

标段：/

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	滴灌系统		
1.2	远端提灌系统智能化控制		
1.3	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	15345.69	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	12324.35	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	6200.68	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

- 注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【灌溉管网】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		滴灌系统						
1	010101004001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	m3	882.78			
2	010103001001	土方回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运距: 原土回填 4. 土石方碾压方式由投标人自行考虑, 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验收等规范、合同的要求	m3	869.66			
3	010103002001	余方摊平	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	13.12			
4	010501003001	C15镇墩	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 输送方式: 综合考虑, 结算不作调整 4. 混凝土拌和料要求: 骨料粒径粒径综合, 节点钢筋过密的部位, 须采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计、规范及合同的要求	m3	1.94			

5	031001007001	PE给水管 De90, 1.6MPa	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE给水管道 De90, 1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计及满足规范要求 6. 各种管件、管卡、预留孔洞及 补洞等工作综合考虑不作调整 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	501			
6	031001007002	PE给水管 De63, 1.6MPa	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE给水管道 De63, 1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计及满足规范要求 6. 各种管件、管卡、预留孔洞及 补洞等工作综合考虑不作调整 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、相关图集、 规范及招标文件要求	m	3627			
7	030804014001	接头 DN20	1. 名称：接头 DN20 2. 连接形式：综合考虑 3. 含本体及附件安装 4. 其他：除满足设计图纸及相关 规范、合同文件、招标文件要求 外，已包含完成本项目的全部工 作内容	个	2580			
8	031001006001	0.2厚带膜片滴灌带 De25	1. 安装部位：综合 2. 介质：水 3. 材质、规格：0.2厚带膜片滴 灌带 De25 4. 连接形式：满足使用要求 5. 含本体及附件安装 6. 其他：满足招标文件、规范、 设计及甲方要求	m	258000			

9	030904008001	分区控制模块	1. 名称：分区控制模块 2. 规格：10路输出 尺寸:L*W*H=30*40*25 3. 含本体及附件安装 4. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容	台	18			
10	031003002001	泄水阀 DN50	1. 类型：泄水阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体及附件安装 6. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容	个	18			
		分部小计						
		远端提灌系统智能化控制						
11	030904008002	手自软启动控制模组	1. 名称：手自软启动控制模组 2. 规格：10路输出 尺寸:L*W*H=30*40*25 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1			
12	030603001001	不锈钢电动执行器 DN200	1. 名称：不锈钢电动执行器 2. 型号：DN200 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2			
13	030503006001	液位传感与变送	1. 名称：液位传感与变送 2. 规格：2500米远程感应接入 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1			

14	031003003001	泄压稳压装置 DN160	1. 名称：泄压稳压装置 2. 规格：DN160 3. 含本体及附件安装 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【灌溉管网】 标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		项	15345.69			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		548.06			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3238.54			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7373.9			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4185.19			
2	031302002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加		项				
4	031302004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【灌溉管网】 标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	12324.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		12324.35		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【灌溉管网】 标段： /

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	12324.35	
合 计			12324.35	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【灌溉管网】

标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			6200.68
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【灌溉管网】 标段: /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【现有蓄水池改造】

标段：/

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	349.33	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	282.32	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	103.98	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【现有蓄水池改造】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	030109011001	潜水提升泵 Q=37m3/h, 扬程20m, 功率4.0kw	1. 名称：潜水提升泵 2. 主要配置、参数：Q=37m3/h, 扬程20m, 功率4.0kw 含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货（控制箱另计）、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线、支架、防腐等 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1			
2	031003016001	雷达液位计	1. 名称：雷达液位计 0-10m 2. 参数详设计 3. 含本体及附件安装 4. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	组	1			
3	031001007001	PE给水管 De110, 1.0MPa	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE给水管 De110, 1.0MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 各种管件、管卡、预留孔洞及补洞等工作综合考虑不作调整 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	m	10			

4	031003002001	止回阀 DN100	1. 名称:止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含阀门本体及附件安装、水压试验等 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	1			
5	031003002002	闸阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级 : DN100 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含闸阀本体及附件安装、水压试验等 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	1			
6	031003003001	柔性接头 DN100	1. 类型: 柔性接头 DN100	个	1			
7	031003003002	PE法兰 DN100	1. 名称: PE法兰 2. 规格: DN100 3. 含本体及附件安装 4. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	个	5			
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【现有蓄水池改造】 标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		项	349.33			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12.48			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		73.72			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		167.86			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		95.27			
2	031302002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加		项				
4	031302004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【现有蓄水池改造】

标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	282.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		282.32		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【现有蓄水池改造】

标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	282.32	
合 计			282.32	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【现有蓄水池改造】 标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			103.98
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【现有蓄水池改造】 标段: /

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】

标段：/

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	强电		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	9601.27	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	7861.36	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	720.52	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

- 注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		强电						
1	010101004001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	m3	177			
2	010103001001	土方回填	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运距: 原土回填 4. 土石方碾压方式由投标人自行考虑, 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、设计、施工及质量验收等规范、合同的要求	m3	171.07			
3	010103002001	余方摊平	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	5.93			
4	030408001001	电力电缆 YJV22-4x25+1x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位: 埋地、穿管、桥架综合考虑 4. 电压等级 (kV): 满足使用需求 5. 地形: 综合考虑 6. 含本体及附件安装 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m	550			

5	030408001002	电力电缆 YJV22-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-4x35+1x16 3. 敷设方式、部位：埋地、穿管、桥架综合考虑 4. 电压等级（kV）：满足使用需求 5. 地形：综合考虑 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	340			
6	030408001003	电力电缆 YJV22-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：电力电缆 YJV22-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管、桥架综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 含本体及附件安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	290			
7	030408006001	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，16mm ² <截面≤35mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6			
8	030408006002	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm ² <截面≤16mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm ² <截面≤16mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2			
		分部小计						
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】 标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		项	9601.27			
	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		342.9			
	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2026.24			
	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4613.6			
	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2618.53			
2	031302002001	夜间施工增加费		项				
	①	夜间施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加		项				
4	031302004001	二次搬运费		项				
	①	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费		项				
	①	冬雨季施工	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费		项				
7	031302008001	工程定位复测费		项				
	①	工程定位复测	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】 标段： /

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7861.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		7861.36		-

暂列金额明细表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】

标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7861.36	
合 计			7861.36	-

规费、税金项目计价表

工程名称：2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】

标段： /

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			720.52
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9%	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313%	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年壮溪镇光华社区红薯创芯种业基地建设项目\其他【总平安装】 标段: /

[illegible]