

金堂县2026年大豆单产提升工程项目工程

工 程 量 清 单

合同编号：

招 标 人：_____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：_____

填 表 须 知

- 1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
- 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4、金额（价格）均应以 人民币 表示。

总 说 明

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 1 页 共 1 页

- 体1. 工程概况
- 1.1项目名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目
- 1.2建设地址：金堂县官仓街道中孚社区、双凤社区、双堰社区、荣华社区、爪龙溪社区、玉皇山村、红旗村、白马泉社区，栖贤街道向前社区、岳公社区、牛背村、星月村共2个街道12个村（社区）。
- 1.3建设内容：新建滴灌（喷灌）灌区 16 处，面积 2070 亩，配套机井5处、提灌站10处，利用现有供水泵站延伸管道灌溉 700 亩；新建 提灌站 5 座；新建 200m³ 圆形蓄水池 10 口，整治原有蓄水池 4 口；整治衬砌渠道 10 公里；购置智能灌溉机器人（车）2 台。
2. 工程招标控制价范围
- 2.1 本次控制价具体范围内容详见工程量清单及设计施工图。
3. 招标控制价编制依据
- 3.1曼乡雨（重庆）工程咨询有限公司设计的施工图；
- 3.2四川省水利厅川水函〔2025〕1391 号《四川省水利工程设计概（估）算编制规定》《四川省水利工程补充概算定额（一）》；
- 3.3《水利水电设备安装工程预算定额》（2002）、《水利工程施工机械台时费定额》（2002）；
- 3.4水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知（办水总函〔2023〕38号）；
- 3.5材料价格参照成都市《工程造价信息》2025年7期材料价格，《工程造价信息》中没有的材料价格参照现行市场价执行；
- 3.6国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集等其他有关资料。
4. 工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求
- 4.1工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求；
- 4.2材料品质、规格必须满足设计方案的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求；
- 4.3施工按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。
5. 招标控制价编制取费说明
- 5.1安全生产措施费费率按2.5%计取；
- 5.2工程保险（工程一切险、第三者责任险）费率按0.45%计取；
- 5.3暂列金额费率按5%计取。
6. 本次招标控制价为13527410.24元，其中暂列金为415557.43元。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 1 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1	一	渠道		m				
1.1	(一)	渠道主体		m				
1.1.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7685.15			
1.1.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	2185.76			
1.1.3		M7.5浆砌砼块渠墙	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1912.72			
1.1.4		C25砼现浇渠墙	1. 名称：C20砼现浇渠底 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	610.80			
1.1.5		C20砼现浇渠底	1. 名称：C20砼现浇渠底 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	938.09			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 2 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.1.6		C25砼现浇基础	1. 名称：C25砼现浇基础 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	356.30			
1.1.7		2cm厚M10水泥砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m³	9897.58			
1.1.8		C25砼压顶	1. 名称：C25砼现浇压顶 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架及模板摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	390.13			
1.1.9		模板	1. 支模高度：详见设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	5881.44			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 3 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.1.10		砌体拆除	1. 砌体拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1711.76			
1.1.11		清淤清杂	1. 清理种类：淤泥、杂物等综合现场实际情况 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	8548.95			
1.2	(二)	渠系附属建筑物						
1.2.1	1	沉砂池		口				
1.2.1.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	93.63			
1.2.1.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	45.21			
1.2.1.3		C25砼现浇池壁	1. 名称：C25砼现浇池壁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	19.53			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 4 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.1.4		C25砼现浇池底	1. 名称：C25砼现浇池底 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.67			
1.2.1.5		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	143.5			
1.2.2	2	跌水		处				
1.2.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	50.85			
1.2.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	13.22			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 5 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.2.3		M7.5浆砌砼块渠墙	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	13.81			
1.2.2.4		C20砼现浇渠底	1. 名称：C20砼现浇渠底 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	6.66			
1.2.2.5		C20砼现浇台阶	1. 名称：C20砼现浇台阶 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	11.96			
1.2.2.6		模板	1. 支模高度：详见设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	23.92			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 6 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
1.2.3	3	涵管		m				
1.2.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	323.53			
1.2.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	180.14			
1.2.3.3		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	76.96			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 7 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.3.4		C15砼垫层及管枕	1. 名称：C15砼垫层及管枕 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	15.83			
1.2.3.5		钢筋砼涵管DN400	1. 管材：预制钢筋砼承插管 2. 规格：DN400 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	12.00			
1.2.3.6		钢筋砼涵管DN500	1. 管材：预制钢筋砼承插管 2. 规格：DN500 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	18.00			
1.2.3.7		钢筋砼涵管DN600	1. 管材：预制钢筋砼承插管 2. 规格：DN600 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	24.00			
1.2.3.8		钢筋砼涵管DN800	1. 管材：预制钢筋砼承插管 2. 规格：DN800 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	18.00			
1.2.3.9		钢筋砼涵管DN1200	1. 管材：预制钢筋砼承插管 2. 规格：DN1200 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	12.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 8 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.3.10		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	162.30			
1.2.4	4	人行桥板		m				
1.2.4.1		C25砼桥板	1. 名称：C25砼桥板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	4.16			
1.2.4.2		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	0.480			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 9 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.4.3		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	55.52			
1.2.5	5	机械桥板		m				
1.2.5.1		C25砼桥板	1. 名称：C25砼桥板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	9.70			
1.2.5.2		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	1.440			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 10 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.5.3		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	70.26			
1.2.6	6	农田制口（放水口）		m				
1.2.6.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	80.25			
1.2.6.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	8.25			
1.2.6.3		DN160PE管	1. φ 160PE管 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	225.00			
1.2.6.4		C25砼闸台及木闸板	1. C25砼闸台及木闸板 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m³	75.00			
1.2.7	7	安全梯步						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 11 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.7.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	88.80			
1.2.7.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	45.00			
1.2.7.3		C25砼梯步	1. 名称：C25砼梯步 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.08			
1.2.7.4		C25砼挡墙	1. 名称：C25砼挡墙 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	26.12			
1.2.7.5		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	114.40			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 12 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
1.2.7.6		不锈钢护栏	1. 不锈钢护栏 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m2	16.00			
2	二	蓄水池						
2.1	(一)	新建200m³ 圆形蓄水池						
2.1.1	1	主体		口				
2.1.1.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	3552.30			
2.1.1.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³				
2.1.1.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	865.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 13 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.1.4		C25现浇	1. 名称：C25砼池底池壁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	476.58			
2.1.1.5		C15现浇垫层	1. 名称：C15垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	97.5			
2.1.1.6		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	53.06			
2.1.1.7		DE110PE管	1. Φ110PE管 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	100			
2.1.1.8		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	1878.58			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 14 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
2.1.1.9		镀锌止水钢板	1. 镀锌止水钢板300*3mm 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	321.00			
2.1.2	2	梯步						
2.1.2.1		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	62.1			
2.1.2.2		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	90.3			
2.1.2.3		C25现浇取水平台	1. 名称：C25砼取水平台 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 15 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.2.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	22.2			
2.1.3	3	护栏						
2.1.3.1		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	88.3			
2.1.3.2		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	809.3			
2.1.3.3		不锈钢安全门	1. 不锈钢安全门 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	套	10			
2.1.3.4		警示牌	1. 警示牌 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	套	20			
2.1.4	4	沉砂池						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 16 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.4.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	93.6			
2.1.4.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	27.3			
2.1.4.3		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	22.9			
2.1.4.4		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	103.1			
2.1.4.5		C25砼现浇池底	1. 名称：C25砼现浇池底 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.4			
2.1.5	5	引排水渠						
2.1.5.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	154.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 17 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.5.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	22.5			
2.1.5.3		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	57.6			
2.1.5.4		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	384			
2.1.5.5		C25砼现浇池底	1. 名称：C25砼现浇池底 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	26.4			
2.1.6	6	散水						
2.1.6.1		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	5.7			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 18 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.1.6.2		C25砼现浇散水	1. 名称：C25砼现浇散水 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	36.1			
2.2	(二)	整治圆形蓄水池						
2.2.1	1	主体		口				
2.2.1.1		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	256.7			
2.2.1.2		C25现浇池底	1. 名称：C25现浇池底 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	74.63			
2.2.1.3		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	0.48			
2.2.1.4		砌体拆除	1. 砌体拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	74.63			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 19 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.2.1.5		清淤清杂	1. 清理种类：淤泥、杂物等综合现场实际情况 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	157.27			
2.2.1.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	65.89			
2.2.2	2	梯步						
2.2.2.1		C25现浇	1. 名称：C25现浇梯步 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	6.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 20 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.2.2.2		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	0.4			
2.2.2.3		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	48.48			
2.2.3	3	护栏						
2.2.3.1		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	36.23			
2.2.3.2		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	332			
2.2.3.3		不锈钢安全门	1. 不锈钢安全门 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	套	4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 21 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.2.3.4		警示牌	1. 警示牌 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	套	7			
2.2.3.5		砌体拆除	1. 砌体拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	8.97			
2.2.4	4	沉砂池						
2.2.4.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	37.44			
2.2.4.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.92			
2.2.4.3		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	9.16			
2.2.4.4		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	41.24			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 22 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.2.4.5		C25砼现浇池底	1. 名称：C25现浇池底 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2.96			
2.2.5	5	引排水渠						
2.2.5.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	61.8			
2.2.5.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	9			
2.2.5.3		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	23.04			
2.2.5.4		2cm厚M10砂浆抹面	1. 砂浆标号：M10水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 2. 厚度：2cm 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	153.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 23 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
2.2.5.5		C25砼现浇池底	1. 名称：C25现浇池底 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.56			
2.2.6	6	散水						
2.2.6.1		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	2.32			
2.2.6.2		C25砼现浇池底	1. 名称：C25现浇池底 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	14.74			
3	三	泵站-土建						
3.1	(一)	双堰社区狮子山提灌站						
3.1.1	1	泵房及机井						
3.1.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	14			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 24 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.1.1.2		机井		m	80			
3.1.2	2	管线埋设						
3.1.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	68.63			
3.1.2.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	17.16			
3.1.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	79.03			
3.1.3	3	道路穿管						
3.1.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.04			
3.1.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	4.04			
3.1.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	1.68			
3.1.3.4		成品DN400承插式涵管		m	8			
3.1.4	4	镇墩、支墩						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 25 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.1.4.1		C25砼现浇镇墩	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.8			
3.1.4.2		模板	1. 支模高度：详见设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	5.2			
3.2	(二)	红旗村1#提灌站						
3.2.1	1	泵房						
3.2.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	14			
3.2.2	2	管线埋设						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 26 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.2.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	185.14			
3.2.2.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	46.28			
3.2.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	213.21			
3.2.3	3	道路穿管						
3.2.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	6.48			
3.2.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	5.91			
3.2.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	2.16			
3.2.3.4		成品DN400承插式涵管		m	4			
3.2.4	4	镇墩、支墩						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 27 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.2.4.1		C25砼现浇支墩	1. 名称：支墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.12			
3.2.4.2		C25砼现浇镇墩	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	1.6			
3.2.4.3		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	11.68			
3.2.5	5	取水池						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 28 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.2.5.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	25.99			
3.2.5.2		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	16.38			
3.2.5.3		C15砼垫层	1. 名称：C15垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.83			
3.2.5.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m²	57.32			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 29 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
3.2.5.5		热镀锌钢格栅	1. 热镀锌钢格栅 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	7.50			
3.2.5.6		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	1.514			
3.2.6	6	围堰						
3.2.6.1		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	289.28			
3.2.6.2		防渗土工膜（堰内侧迎水面）	1. 防渗土工膜 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	90.78			
3.2.6.3		围堰拆除挖运	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	289.28			
3.3	(三)	红旗村2#提灌站						
3.3.1	1	泵房						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 30 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.3.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	14			
3.3.2	2	管线埋设						
3.3.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	128.32			
3.3.2.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	32.08			
3.3.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	147.78			
3.3.3	3	道路穿管						
3.3.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	8.64			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 31 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.3.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	8.20			
3.3.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	2.88			
3.3.3.4		成品DN400承插式涵管		m	4			
3.3.4	4	镇墩、支墩						
3.3.4.1		C25砼现浇支墩	1. 名称：支墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.36			
3.3.4.2		C25砼现浇镇墩	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.8			
3.3.4.3		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	7.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 32 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
3.3.5	5	泵罐体砼支护						
3.3.5.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.34			
3.3.5.2		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	3.545			
3.3.5.3		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2.538			
3.3.5.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	12.816			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 33 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
3.3.6	6	取水池						
3.3.6.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	19.54			
3.3.6.2		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	16.38			
3.3.6.3		C15砼垫层	1. 名称：C15垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.74			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 34 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.3.6.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不作任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	57.32			
3.3.6.5		热镀锌钢格栅	1. 热镀锌钢格栅 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	6.25			
3.3.6.6		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	1.31			
3.3.7	7	围堰						
3.3.7.1		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	195.38			
3.3.7.2		防渗土工膜（堰内侧迎水面）	1. 防渗土工膜 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	69.90			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 35 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.3.7.3		围堰拆除挖运	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	195.38			
3.4	(四)	爪龙溪社区提灌站						
3.4.1	1	泵房						
3.4.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	14			
3.4.2	2	管线埋设						
3.4.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	134.38			
3.4.2.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	33.60			
3.4.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	154.76			
3.4.3	3	道路穿管						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 36 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.4.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	8.64			
3.4.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	8.20			
3.4.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	2.88			
3.4.3.4		成品DN400承插式涵管		m	4			
3.4.4	4	镇墩、支墩						
3.4.4.1		C25砼现浇支墩	1. 名称：支墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.36			
3.4.4.2		C25砼现浇镇墩	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.8			
3.4.4.3		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	7.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 37 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
3.4.5	5	泵罐体砼支护						
3.4.5.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.34			
3.4.5.2		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	3.545			
3.4.5.3		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2.538			
3.4.5.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	12.816			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 38 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
3.4.6	6	取水池						
3.4.6.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m ³	19.54			
3.4.6.2		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m ³	16.38			
3.4.6.3		C15砼垫层	1. 名称：C15垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m ³	0.74			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 39 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.4.6.4		模板	1. 支模高度:详设计综合考虑 2. 模板类型:钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	57.32			
3.4.6.5		热镀锌钢格栅	1. 热镀锌钢格栅 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	6.25			
3.4.6.6		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	1.31			
3.4.7	7	围堰						
3.4.7.1		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	195.38			
3.4.7.2		防渗土工膜（堰内侧迎水面）	1. 防渗土工膜 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	69.90			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 40 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.4.7.3		围堰拆除挖运	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	195.38			
3.5	(五)	中孚社区1#提灌站						
3.5.1	1	泵房						
3.5.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	14			
3.5.2	2	管线埋设						
3.5.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	29.69			
3.5.2.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.42			
3.5.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	34.19			
3.5.3	3	镇墩、支墩						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 41 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.5.3.1		C25砼现浇支墩	1. 名称：支墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.36			
3.5.3.2		C25砼现浇镇墩	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.8			
3.5.3.3		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	7.8			
3.5.4	4	泵罐体砼支护						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 42 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.5.4.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.34			
3.5.4.2		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	3.545			
3.5.4.3		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2.538			
3.5.4.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	12.816			
3.5.5	5	取水池						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 43 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.5.5.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	19.54			
3.5.5.2		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	16.38			
3.5.5.3		C15砼垫层	1. 名称：C15垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.74			
3.5.5.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m²	57.32			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 44 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
3.5.5.5		热镀锌钢格栅	1. 热镀锌钢格栅 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	6.25			
3.5.5.6		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	1.31			
3.5.6	6	消力池						
3.5.6.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.312			
3.5.6.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	7.73			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 45 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
3.5.6.3		C25砼现浇	1. 名称：C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2.58			
3.5.6.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	20.4			
3.5.6.5		木质闸板	1木质闸板 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	2			
4	四	灌溉系统-土建						
4.1	(一)	玉皇山村管道						
4.1.1	1	管道安装						
4.1.1.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2394.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 46 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.1.1.2		石方开挖	1. 石类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³				
4.1.1.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	2394			
4.1.2	2	道路穿管						
4.1.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	97.2			
4.1.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	85.4			
4.1.2.3		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	36			
4.1.2.4		C25砼路面拆除及恢复		m2	200.00			
4.1.2.5		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	40			
4.1.2.6		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 47 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.2	(二)	向前社区喷灌区						
4.2.1	1	泵房及机井						
4.2.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.2.1.2		机井		m	80			
4.2.2	2	管道安装						
4.2.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	1820.0			
4.2.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1638.0			
4.2.3	3	道路穿管						
4.2.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.8			
4.2.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	21.6			
4.2.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	31.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 48 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.2.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.8			
4.2.3.5		RCP II × 2000 预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.2.3.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	54.0			
4.2.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	21.6			
4.2.3.8		DN1000 塑料闸阀井	1. DN1000 塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	11			
4.2.3.9		10 寸圆形阀箱	1. 10 寸圆形阀箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 49 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.2.3.10		6寸圆形取水箱	1. 6寸圆形取水箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	209			
4.3	(三)	中孚社区1#喷灌区						
4.3.1	1	泵房						
4.3.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.3.2	2	管道安装						
4.3.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	605.5			
4.3.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	545.0			
4.3.3	3	道路穿管						
4.3.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	12.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 50 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.3.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	25.2			
4.3.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	37.1			
4.3.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	12.6			
4.3.3.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.3.3.6		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	63.0			
4.3.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 51 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.3.3.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				
4.3.3.9		10寸圆形阀箱	1. 10寸圆形阀箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	16			
4.3.3.10		6寸圆形取水箱	1. 6寸圆形取水箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	115			
4.3.4	4	镇墩、支墩						
4.3.4.1		C25砼现浇支墩	1. 名称：支墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.36			
4.3.4.2		C25砼现浇镇墩	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.8			
4.3.4.3		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	7.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 52 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
4.3.5	5	泵罐体砼支护						
4.3.5.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.34			
4.3.5.2		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	3.545			
4.3.5.3		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2.538			
4.3.5.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	12.816			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 53 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
4.3.6	6	取水池						
4.3.6.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	19.54			
4.3.6.2		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	16.38			
4.3.6.3		C15砼垫层	1. 名称：C15垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.74			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 54 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.3.6.4		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	57.32			
4.3.6.5		热镀锌钢格栅	1. 热镀锌钢格栅 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	6.25			
4.3.6.6		钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合，详设计 2. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工技术规范要求	t	1.31			
4.3.7	7	围堰						
4.3.7.1		基坑回填压实	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	195.38			
4.3.7.2		防渗土工膜（堰内侧迎水面）	1. 防渗土工膜 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m²	69.90			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 55 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.3.7.3		围堰拆除挖运	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	195.38			
4.4	(四)	中孚社区2#喷灌区						
4.4.1	1	泵房						
4.4.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.4.2	2	管道安装						
4.4.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	791.0			
4.4.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	711.9			
4.4.3	3	道路穿管						
4.4.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	12.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 56 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.4.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	25.2			
4.4.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	37.1			
4.4.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	12.6			
4.4.3.5		RCP II ×2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II ×2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.4.3.6		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	63.0			
4.4.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 57 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.4.3.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				
4.4.3.9		10寸圆形阀箱	1. 10寸圆形阀箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				
4.4.3.10		6寸圆形取水箱	1. 6寸圆形取水箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	123			
4.4.4	4	镇墩、支墩						
4.4.4.1		C25砼现浇支墩	1. 名称：支墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.36			
4.4.4.2		C25砼现浇镇墩	1. 名称：镇墩C25砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	1.2			
4.4.4.3		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	7.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 58 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
4.5	(五)	牛背村1#区喷灌区						
4.5.1	1	泵房及机井						
4.5.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.5.1.2		机井		m	80			
4.5.2	2	管道安装						
4.5.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	833.0			
4.5.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	749.7			
4.5.3	3	道路穿管						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 59 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.5.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	12.6			
4.5.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	25.2			
4.5.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	37.1			
4.5.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	12.6			
4.5.3.5		RCP II ×2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II ×2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.5.3.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	63.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 60 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.5.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.2			
4.5.3.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				
4.5.3.9		10寸圆形阀箱	1. 10寸圆形阀箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				
4.5.3.10		6寸圆形取水箱	1. 6寸圆形取水箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	96			
4.6	(六)	牛背村2#区喷灌区						
4.6.1	1	泵房						
4.6.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.6.1.2		机井		m	80			
4.6.2	2	管道安装						
4.6.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2098.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 61 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.6.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1888.7			
4.6.3	3	道路穿管						
4.6.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	12.6			
4.6.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	25.2			
4.6.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	37.1			
4.6.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	12.6			
4.6.3.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.6.3.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	63.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 62 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
4.6.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.2			
4.6.3.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				
4.6.3.9		10寸圆形阀箱	1. 10寸圆形阀箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个				
4.6.3.10		6寸圆形取水箱	1. 6寸圆形取水箱 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	39			
4.7	(七)	官仓-双凤1#喷灌区						
4.7.1	1	泵房及机井						
4.7.1.1		机井		m	60			
4.7.1.2		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.7.2	2	管沟开挖						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 63 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.7.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	2956.1			
4.7.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	2660.5			
4.7.3	3	道路穿管						
4.7.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³				
4.7.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	28.8			
4.7.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	42.4			
4.7.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	14.4			
4.7.3.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	16.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 64 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.7.3.6		模板	1. 支模高度:详设计综合考虑 2. 模板类型:钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	72.0			
4.7.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	28.8			
4.7.3.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	58			
4.8	(八)	官仓-双凤2#喷灌区						
4.8.1	1	泵房及机井						
4.8.1.1		机井		m	60			
4.8.1.2		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 65 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.8.2	2	管沟开挖						
4.8.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	3078.6			
4.8.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	2770.74			
4.8.3	3	道路穿管						
4.8.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	14.4			
4.8.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	28.8			
4.8.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	42.4			
4.8.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	14.4			
4.8.3.5		RCP II×2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II×2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	16.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 66 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.8.3.6		模板	1. 支模高度:详设计综合考虑 2. 模板类型:钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料:钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施:投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他:详设计、规范要求及相关规定	m2	72.0			
4.8.3.7		土方回填	1. 土壤类别: 综合 2. 填筑方式及土方来源: 投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离: 投标人综合考虑运输距离 4. 其他: 满足设计及施工规范要求	m³	28.8			
4.8.3.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	49			
4.9	(九)	官仓红旗村大河弯喷灌区						
4.9.1	1	泵房						
4.9.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.9.2	2	进水渠、池						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 67 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.9.2.1		挡渣网1.2*1.2m	1. 挡渣网1.2*1.2m 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	1.0			
4.9.2.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	85.4			
4.9.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.6			
4.9.2.4		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	29.8			
4.9.2.5		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整	m2	71.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 68 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
			5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定					
4.9.3	3	管道安装						
4.9.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	759.5			
4.9.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	683.6			
4.9.4	4	道路穿管						
4.9.4.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	7.2			
4.9.4.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	14.4			
4.9.4.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	21.2			
4.9.4.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 69 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.9.4.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.9.4.6		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	36.0			
4.9.4.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	14.4			
4.9.4.8		DN200塑料闸阀井		个	20			
4.10	(十)	栖贤街廻岳公社区I区滴灌区						
4.10.1	1	泵房						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 70 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.10.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.10.2	2	管道安装						
4.10.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	885.5			
4.10.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	797.0			
4.10.3	3	道路穿管						
4.10.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	5.4			
4.10.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.8			
4.10.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	15.9			
4.10.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 71 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.10.3.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	9.0			
4.10.3.6		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	27.0			
4.10.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.8			
4.10.3.8		DN200塑料闸阀井		个	10			
4.11	(十一)	栖贤街廻岳公社区2区滴灌区						
4.11.1	1	泵房						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 72 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.11.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.11.2	2	管道安装						
4.11.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	1386.0			
4.11.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1247.4			
4.11.3	3	道路穿管						
4.11.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	3.6			
4.11.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	7.2			
4.11.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	10.6			
4.11.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	3.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 73 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.11.3.5		RCP II × 2000 预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	6.0			
4.11.3.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	18.0			
4.11.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	7.2			
4.11.3.8		DN200 塑料闸阀井		个	10			
4.11.4	4	闸阀井						
4.11.4.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	6.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 74 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.11.4.2		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.6			
4.11.4.3		M7.5浆砌砖	1. 材料类别：砼块 2. 砂浆标号：M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆 3. 砌筑方式：按设计、规范并结合现场综合考虑 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	0.3			
4.11.4.4		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	0.2			
4.11.4.5		DN800球墨铸铁井盖安装	1. DN800球墨铸铁井盖 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	套	1			
4.12	(十二)	官仓红旗村喷灌2区						
4.12.1	1	泵房						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 75 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.12.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.12.2	2	进水渠、池						
4.12.2.1		挡渣网1.2*1.2m	1. 挡渣网1.2*1.2m 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	1.0			
4.12.3	3	管道安装						
4.12.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	325.5			
4.12.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	293.0			
4.12.4	4	道路穿管						
4.12.4.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	5.4			
4.12.4.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 76 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.12.4.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	15.9			
4.12.4.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.4			
4.12.4.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	6.0			
4.12.4.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	27.0			
4.12.4.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.8			
4.12.4.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	13			
4.13	(十三)	官仓红旗村喷灌3区						
4.13.1	1	泵房						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 77 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.13.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.13.2	2	进水渠、池						
4.13.2.1		挡渣网1.2*1.2m	1. 挡渣网1.2*1.2m 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	1.0			
4.13.2.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	85.4			
4.13.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.6			
4.13.2.4		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	29.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 78 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.13.2.5		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	71.8			
4.13.3	3	管道安装						
4.13.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	1431.5			
4.13.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1288.4			
4.13.4	4	道路穿管						
4.13.4.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 79 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.13.4.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	50.4			
4.13.4.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	74.2			
4.13.4.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	25.2			
4.13.4.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	28.0			
4.13.4.6		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	126.0			
4.13.4.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	50.4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 80 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.13.4.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	22			
4.14	(十四)	官仓红旗村喷灌4区						
4.14.1	1	泵房						
4.14.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.14.2	2	进水渠、池						
4.14.2.1		挡渣网1.2*1.2m	1. 挡渣网1.2*1.2m 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	1.0			
4.14.2.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	85.4			
4.14.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 81 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.14.2.4		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	29.8			
4.14.2.5		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	71.8			
4.14.3	3	管道安装						
4.14.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	828.1			
4.14.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	745.3			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 82 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.14.4	4	道路穿管						
4.14.4.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	5.4			
4.14.4.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.8			
4.14.4.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	15.9			
4.14.4.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.4			
4.14.4.5		RCP II ×2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II ×2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.14.4.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	27.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 83 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.14.4.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.8			
4.14.4.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	16			
4.15	(十五)	官仓荣华社区喷灌区						
4.15.1	1	泵房						
4.15.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.15.2	2	进水渠、池						
4.15.2.1		挡渣网1.2*1.2m	1. 挡渣网1.2*1.2m 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	1.0			
4.15.2.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	85.4			
4.15.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	25.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 84 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.15.2.4		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	29.8			
4.15.2.5		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	71.8			
4.15.3	3	管道安装						
4.15.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	12191.2			
4.15.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10972.1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 85 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.15.4	4	道路穿管						
4.15.4.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.8			
4.15.4.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	21.6			
4.15.4.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	31.8			
4.15.4.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.8			
4.15.4.5		RCP II ×2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II ×2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	8.0			
4.15.4.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	54.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 86 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.15.4.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	21.6			
4.15.4.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	100			
4.16	(十六)	官仓白马泉1#滴灌区						
4.16.1	1	泵房						
4.16.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.16.2	2	进水渠、池						
4.16.2.1		挡渣网1.2*1.2m	1. 挡渣网1.2*1.2m 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	1.0			
4.16.2.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	58.5			
4.16.2.3		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	17.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 87 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.16.2.4		C20砼现浇	1. 名称：C20垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 抗渗、抗冻、抗磨等要求参见技术要求 5. 级配：级配标号参见图纸 6. 输送方式、输送机械：综合考虑 7. 脚手架摊销进混凝土单价中 8. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	25.7			
4.16.2.5		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不作任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	59.9			
4.16.3	3	管道安装						
4.16.3.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	1813.0			
4.16.3.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1631.7			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 88 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.16.4	4	道路穿管						
4.16.4.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	5.4			
4.16.4.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.8			
4.16.4.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	15.9			
4.16.4.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.4			
4.16.4.5		RCP II ×2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II ×2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	9.0			
4.16.4.6		模板	1. 支模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	27.0			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 89 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.16.4.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.8			
4.16.4.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	43			
4.17	(十七)	官仓白马泉2#滴灌区						
4.17.1	1	泵房						
4.17.1.1		泵房	1、相关做法详见设计图纸； 2、本清单项内容不包括提灌站内安装及金属结构设备等内容（另列）； 3、投标人报价时应综合考虑修建泵房主体及附属构筑物及图示内容的所有费用综合报价，中标后以包干价形式计入合同价中，结算时不作调整； 4、其余未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件要求。	m²	34.1			
4.17.2	2	管道安装						
4.17.2.1		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	1634.5			
4.17.2.2		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	1471.1			
4.17.3	3	道路穿管						
4.17.3.1		道路拆除	1. 混凝土拆除 2. 拆除方式：结合现场综合考虑 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	5.4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 90 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.17.3.2		土方开挖	1. 土类分级：综合 2. 开挖深度：详设计图 3. 开挖方式运距及运输方式：承包人自行考虑 4. 综合单价包括完成该项工程的全部费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	10.8			
4.17.3.3		C25砼路面拆除及恢复		m2	15.9			
4.17.3.4		砂砾石垫层	1. 名称：砂砾石垫层 2. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m³	5.4			
4.17.3.5		RCP II × 2000预制砼管	1. 管材：预制砼管 2. 规格：RCP II × 2000 3. 埋设深度：综合 4. 接口形式：详设计及规范要求 5. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	m	9.0			
4.17.3.6		模板	1. 文模高度：详设计综合考虑 2. 模板类型：钢模、木模、复合模板等各种模板，投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹支架、木支架等投标人自行考虑 4. 一次性消耗模板包含在综合单价中，结算不作任何调整 5. 支垛架费用包含在综合单价中，结算不做任何调整 6. 运输距离、运输方式及所采取措施：投标人结合现场情况自行考虑在综合单价中，结算不作任何调整 7. 投标人应根据设计图及现场实际情况结合企业自身情况综合考虑支模方式及材料，结算时不论采用何种支模方式及材料，单价均不作调整 8. 其他：详设计、规范要求及相关规定	m2	27.0			
4.17.3.7		土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 填筑方式及土方来源：投标人踏勘现场后自行考虑 3. 运输距离：投标人综合考虑运输距离 4. 其他：满足设计及施工规范要求	m³	10.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 91 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
4.17.3.8		DN1000塑料闸阀井	1. DN1000塑料闸阀井 2. 未尽事项应满足设计文件、招标文件、行业标准、国家标准等文件	个	10			
5	五	智能化设备						
5.1		植保土壤墒情		项	1			
5.2		数字化气象站		项	1			
6	六	泵站						
6.1	(一)	双堰社区狮子山提灌站						
6.1.1	1	机组设备						
6.1.1.1		水泵机组-300QJ140-105/5 (包括63.0kw电机，流量105m³/h)	1. 名称：水泵机组 2. 参数：300QJ140-105/5 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、电机（63.0kw）、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.1.1.2		同心异径接头-DN140-219（钢质、法兰、长325mm）	1. 名称：同心异径接头 2. 型号、规格：DN140-219 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				
6.1.1.3		短管-D219-S6（无缝钢管、法兰、长325mm）	1. 名称：短管 2. 型号、规格：D219-S6 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				
6.1.1.4		耐振压力表-YXN-100ZT，0—2.5MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：YXN-100ZT，0—2.5MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 92 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.1.1.5		电磁流量计-DN200, DC24V	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装 配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.1.1.6		多功能水泵控制阀-JD745X-16, DN200	1. 名称：多功能水泵控制阀 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装 配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.1.1.7		挠性接头-DN200	1. 名称：挠性接头 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装 配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.1.1.8		闸阀-Z45T-16, DN200	1. 名称：闸阀-Z45T-16 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装 配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.00			
6.1.1.9		弯头-DN200 ， 90°	1. 名称：弯头 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套				
6.1.1.10		复合式高速进排气阀-DN50	1. 名称：复合式高速进排气阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 93 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.1.1.11		防火设施-灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：详设计 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.1.2	2	供配电器						
6.1.2.1		总配电柜-70kw	1. 名称：总配电柜-70kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.1.2.2		智能物联启动柜-63.0kw	1. 名称：智能物联启动柜-63.0kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.1.2.3		低压输电线（包含电杆、电力金具）-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	米	300.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 94 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.1.2.4		电机电缆线-ZRYJV22-1KV(3×35)		米				
6.1.2.5		接地双色电缆BSV16	1. 名称：接地双色电缆 2. 型号、规格：BSV16 3. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	10.00			
6.1.2.6		铜芯电缆BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	50.00			
6.1.2.7		接地装置		米				
6.1.2.8		节能灯30W	1. 名称：节能灯 2. 型号、规格：30W 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.00			
6.1.2.9		单联单控开关10A 220V	1. 名称：单联单控暗开关 2. 规格、参数：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.1.2.10		单相二三级插座10A 220V	1. 名称：单相二三孔插座 2. 材质、规格：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 95 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.1.2.11		穿线PVC管De50	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De50 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.00			
6.1.2.12		穿线PVC管De25	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De25 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	24.00			
6.1.3	3	管道						
6.1.3.1		吸水管及连接管- 无缝钢管, DN219, 2.0MPa	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN219 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	85			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 96 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.1.3.2		扬水压力管道- PE100, DN200, 1.0MPa	1. 名称：扬水压力管道- PE100 2. 规格、公称压力、材质： DN200，1.0Mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	215			
6.2	(二)	红旗村1#提灌站						
6.2.1	1	机组设备						
6.2.1.1		水泵机组- 150S50A（包括30.0kw电机、流量144m³/h、机座，厂方配备）	1. 名称：水泵机组 2. 参数：150S50A（包括30.0kw电机、流量144m³/h、机座） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.2.1.2		卧式真空泵-卧式，SZ-0.5, 1.5kw, S=650（L/min），t=30s	1. 名称：卧式真空泵-卧式 2. 参数：SZ-0.5, 1.5kw, S=650（L/min），t=30s 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.2.1.3		偏心异径接头-DN150-219（钢质、法兰、长325mm）	1. 名称：偏心异径接头 2. 型号、规格：DN150-219 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 97 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.2.1.4		同心异径接头-DN219-100（ 钢质、法兰、长325mm）	1. 名称：同心异径接头 2. 型号、规格：DN219-100 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				
6.2.1.5		短管-D219-S6（无缝钢管、 法兰、长325mm）	1. 名称：短管 2. 型号、规格：D219-S6 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				
6.2.1.6		耐振压力表-YXN- 100ZT，0—2.5MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：YXN- 100ZT，0—2.5MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.2.1.7		电磁流量计-DN200, DC24V	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装 配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.2.1.8		多功能水泵控制阀-JD745X- 16, DN200	1. 名称：多功能水泵控制阀 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装 配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.2.1.9		挠性接头-DN200	1. 名称：挠性接头 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装 配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 98 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.2.1.10		闸阀-Z45T-16, DN200	1. 名称：闸阀-Z45T-16 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.00			
6.2.1.11		弯头-DN200 ， 90°	1. 名称：弯头 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套				
6.2.1.12		底阀-H42X-16, DN250	1. 名称：底阀-H42X-16 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.2.1.13		排气阀-DN50	1. 名称：排气阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.00			
6.2.1.14		防火设施-灭火器	1. 名称：防火设施-灭火器 2. 规格、型号：详设计 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
6.2.2	2	供配电器						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 99 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.2.2.1		总配电柜-40kw	1. 名称：总配电柜-40kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.2.2.2		智能物联启动柜-30kw	1. 名称：智能物联启动柜-30kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.2.2.3		低压输电线（包含电杆、电力金具）-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	米	15			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 100 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.2.2.4		入户电缆线-ZRYJV22-1KV(3×25+1*16)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV(3×25+1*16) 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	米	5			
6.2.2.5		电机电缆线-ZRYJV22-1KV(3×25)		米				
6.2.2.6		接地双色电缆BSV16	1. 名称：接地双色电缆 2. 型号、规格：BSV16 3. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	10.00			
6.2.2.7		铜芯电缆BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	50.00			
6.2.2.8		接地装置		米				
6.2.2.9		节能灯30W	1. 名称：节能灯 2. 型号、规格：30W 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.00			
6.2.2.10		单联单控开关10A 220V	1. 名称：单联单控暗开关 2. 规格、参数：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 101 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.2.2.11		单相二三级插座10A 220V	1. 名称：单相二三孔插座 2. 材质、规格：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.00			
6.2.2.12		穿线PVC管De50	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De50 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.00			
6.2.2.13		穿线PVC管De25	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De25 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	24.00			
6.2.3	3	管道						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 102 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.2.3.1		吸水管及连接管- 无缝钢管, DN219, 2.0MPa	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN219 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、 止水环、止水节、防腐措施 、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计， 包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	7			
6.2.3.2		扬水压力管道- PE100, DN200, 1.0MPa	1. 名称：扬水压力管道- PE100 2. 规格、公称压力、材质： DN200, 1.0Mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足 设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	580			
6.3	(三)	红旗村2#提灌站						
6.3.1	1	机组设备						
6.3.1.1		水泵机组XDZJB160-50-37（ 包括37.0kw电机，流量 160m3/h）	1. 名称：水泵机组 2. 参数：XDZJB160-50-37（ 包括37.0kw电机，流量 160m3/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、 基础、支架制安及防腐、检查接 线、调试、设备至控制箱柜间线 缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	1.00			
6.3.1.2		同心异径接头DN219-273（ 钢质、法兰、长325mm）	1. 名称：同心异径接头 2. 型号、规格：DN219-273 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 103 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.3.1.3		短管D273-S7（无缝钢管、法兰、长325mm）	1. 名称：短管 2. 型号、规格：D273-S7 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套				
6.3.1.4		耐振压力表YXN-100ZT，0—2.5MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：YXN-100ZT，0—2.5MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.3.1.5		电磁流量计DN250, DC24V	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.3.1.6		多功能水泵控制阀JD745X-16, DN250	1. 名称：多功能水泵控制阀 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.3.1.7		挠性接头DN250	1. 名称：挠性接头 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.3.1.8		闸阀Z45T-16, DN250	1. 名称：闸阀-Z45T-16 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	2.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 104 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.3.1.9		弯头DN250，90°	1. 名称：弯头 2. 型号、规格：DN250 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				
6.3.1.10		复合式高速进排气阀DN50	1. 名称：复合式高速进排气阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.3.1.11		防火设施	1. 名称：防火设施 2. 规格、型号：详设计 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.3.2	2	供配电器						
6.3.2.1		总配电柜45kw	1. 名称：总配电柜-45kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.3.2.2		智能物联启动柜37.0kw	1. 名称：智能物联启动柜-37kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 105 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.3.2.3		变压器50KVA	1. 名称：变压器 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.3.2.4		高压架空输电线（包含电杆、电力金具）JKLYJ/Q-10kV 1×50mm2	1. 名称：10KV高压专用线路（JKLYJ/Q-10kV 1×50mm2） 2. 材质架空绝缘导线 3. 规格：JKLYJ/Q-10kV 1×50mm2 4. 地形：详设计 5. 含工地运输、电杆、各类金具等 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	米	200.00			
6.3.2.5		低压输电线JKLYJ-0.6/1kV 3*25+1*16	1. 名称：电缆 2. 型号、规格：JKLYJ-0.6/1kV 3*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	米	10.00			
6.3.2.6		电机电缆线YJV22-0.6/1kV 3×25		米				
6.3.2.7		接地双色电缆BSV16	1. 名称：接地双色电缆 2. 型号、规格：BSV16 3. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	10.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 106 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.3.2.8		铜芯电缆BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	50.00			
6.3.2.9		接地装置		套				
6.3.2.10		节能灯30W	1. 名称：节能灯 2. 型号、规格：30W 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	1.00			
6.3.2.11		单联单控开关10A 220V	1. 名称：单联单控暗开关 2. 规格、参数：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.00			
6.3.2.12		单相二三级插座10A 220V	1. 名称：单相二三孔插座 2. 材质、规格：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.00			
6.3.2.13		穿线PVC管De50	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De50 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	6.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 107 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.3.2.14		穿线PVC管De25	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De25 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	24.00			
6.3.3	3	管道						
6.3.3.1		吸水管及连接管无缝钢管, DN273, 2.0MPa	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN273 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	7			
6.3.3.2		扬水压力管道 PE100, DN250, 1.25MPa	1. 名称：扬水压力管道-PE100 2. 规格、公称压力、材质：DN250, 1.25Mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	402			
6.4	(四)	爪龙溪社区提灌站						
6.4.1	1	机组设备						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 108 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.4.1.1		水泵机组-ZJB160-32-25（包括25.0kw电机，流量160m³/h）	1. 名称：水泵机组 2. 参数：ZJB160-32-25（包括25.0kw电机，流量160m³/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.4.1.2		短管-D219-S6（无缝钢管、法兰、长325mm）	1. 名称：短管 2. 型号、规格：D219-S6 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				
6.4.1.3		耐振压力表-YXN-100ZT，0—2.5MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：YXN-100ZT，0—2.5MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.4.1.4		电磁流量计-DN200, DC24V	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.4.1.5		多功能水泵控制阀-JD745X-16, DN250	1. 名称：多功能水泵控制阀 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.4.1.6		挠性接头-DN200	1. 名称：挠性接头 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 109 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.4.1.7		闸阀-Z45T-16, DN200	1. 名称：闸阀-Z45T-16 2. 型号、规格：DN200 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2.00			
6.4.1.8		弯头-DN200，90°	1. 名称：弯头 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套				
6.4.1.9		复合式高速进排气阀-DN50	1. 名称：复合式高速进排气阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.4.1.10		防火设施-灭火器	1. 名称：防火设施-灭火器 2. 规格、型号：详设计 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
6.4.2	2	供配电器						
6.4.2.1		总配电柜-30kw	1. 名称：总配电柜-45kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 110 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.4.2.2		智能物联启动柜-25.0kw	1. 名称：智能物联启动柜-37kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.4.2.3		变压器50KVA（含安装、入户等全部）	1. 名称：变压器 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.4.2.4		高压架空输电线（包含电杆、电力金具）-JKLYJ/Q-10kV 1×50mm2	1. 名称：10kV高压专用线路（JKLYJ/Q-10kV 1×50mm2） 2. 材质架空绝缘导线 3. 规格：JKLYJ/Q-10kV 1×50mm2 4. 地形：详设计 5. 含工地运输、电杆、各类金具等 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	米	200.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 111 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.4.2.5		低压输电线（包含电杆、电力金具）-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台套	10.00			
6.4.2.6		电机电缆线-ZRYJV22-1KV (3×25)		米				
6.4.2.7		接地双色电缆BSV16	1. 名称：接地双色电缆 2. 型号、规格：BSV16 3. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	10.00			
6.4.2.8		铜芯电缆BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	50.00			
6.4.2.9		接地装置		米				
6.4.2.10		节能灯30W	1. 名称：节能灯 2. 型号、规格：30W 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.00			
6.4.2.11		单联单控开关10A 220V	1. 名称：单联单控暗开关 2. 规格、参数：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 112 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.4.2.12		单相二三级插座10A 220V	1. 名称：单相二三孔插座 2. 材质、规格：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.00			
6.4.2.13		穿线PVC管De50	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De50 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.00			
6.4.2.14		穿线PVC管De25	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De25 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	24.00			
6.4.3	3	管道						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 113 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.4.3.1		吸水管及连接管- 无缝钢管, DN219, 2.0MPa	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN219 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、 止水环、止水节、防腐措施 、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计， 包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	7			
6.4.3.2		扬水压力管道- PE100, DN250, 1.25MPa	1. 名称：扬水压力管道- PE100 2. 规格、公称压力、材质： DN250，1.25Mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足 设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	m	421			
6.5	(五)	中孚社区1#提灌站						
6.5.1	1	机组设备						
6.5.1.1		水泵机组-JB200-20-18.5（ 包括18.5kw电机，流量 200m³/h）	1. 名称：水泵机组 2. 参数：XDZJB160-50-37（ 包括37.0kw电机，流量 160m³/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、 基础、支架制安及防腐、 检查接线、调试、设备至 控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	套	1.00			
6.5.1.2		同心异径接头-DN219-273（ 钢质、法兰、长325mm）	1. 名称：同心异径接头 2. 型号、规格：DN219-273 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详 设计 6. 其他：满足设计、相关标准、 规范及招标文件要求	只				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 114 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.5.1.3		短管-D273-S7（无缝钢管、法兰、长325mm）	1. 名称：短管 2. 型号、规格：D273-S7 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套				
6.5.1.4		耐振压力表-YXN-100ZT，0—2.5MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：YXN-100ZT，0—2.5MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.5.1.5		电磁流量计-DN200, DC24V	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.5.1.6		多功能水泵控制阀-JD745X-16, DN250	1. 名称：多功能水泵控制阀 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.5.1.7		挠性接头-DN250	1. 名称：挠性接头 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.5.1.8		闸阀-Z45T-16, DN250	1. 名称：闸阀-Z45T-16 2. 型号、规格：DN250 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	2.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 115 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.5.1.9		弯头-DN250，90°	1. 名称：弯头 2. 型号、规格：DN250 3. 材质：钢制 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只				
6.5.1.10		复合式高速进排气阀-DN50	1. 名称：复合式高速进排气阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.5.1.11		防火设施-灭火器	1. 名称：防火设施-灭火器 2. 规格、型号：详设计 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1.00			
6.5.2	2	供配电器						
6.5.2.1		总配电柜-22kw	1. 名称：总配电柜-45kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			
6.5.2.2		智能物联启动柜-18.5kw	1. 名称：智能物联启动柜-37kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 116 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.5.2.3		低压输电线（包含电杆、电力金具）-JKLYJ-0.6/1kV 3*16+1*6	1. 名称：10KV高压专用线路（JKLYJ/Q-10kV 1×50mm ² ） 2. 材质架空绝缘导线 3. 规格：JKLYJ/Q-10kV 1×50mm ² 4. 地形：详设计 5. 含工地运输、电杆、各类金具等 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	米	20.00			
6.5.2.4		电机电缆线-YJV22-0.6/1kV 3×16		米				
6.5.2.5		接地双色电缆BSV16	1. 名称：接地双色电缆 2. 型号、规格：BSV16 3. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	10.00			
6.5.2.6		铜芯电缆BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	50.00			
6.5.2.7		接地装置		米				
6.5.2.8		节能灯30W	1. 名称：节能灯 2. 型号、规格：30W 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.00			
6.5.2.9		单联单控开关10A 220V	1. 名称：单联单控暗开关 2. 规格、参数：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	只	1.00			
6.5.2.10		单相二三级插座10A 220V	1. 名称：单相二三孔插座 2. 材质、规格：10A 220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1.00			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 117 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.5.2.11		穿线PVC管De50	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De50 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6.00			
6.5.2.12		穿线PVC管De25	1. 名称：穿线PVC管 2. 材质、规格：De25 3. 配置形式：综合考虑 4. 接地要求：按设计及规范要求 5. 刨沟槽及恢复处理，支吊架制作、安装 6. 明配管按国家标准规范满足防火要求 7. 包含过接盒、防腐、穿引线、各类管件等 8. 穿过人防围护结构时需按设计及规范要求做防护密闭处理 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	米	24.00			
6.5.3	3	管道						
6.5.3.1		吸水管及连接管- 无缝钢管, DN273, 2.0MPa	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN273 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	10			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 118 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
6.5.3.2		扬水压力管道- PE100, DN250, 1.0MPa	1. 名称：扬水压力管道- PE100 2. 规格、公称压力、材质： DN250, 1.25Mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满 足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标 准、规范及招标文件要求	m	93			
7	七	灌溉系统						
7.1	(一)	玉皇山管道						
7.1.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.1.1.1		分干管- HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚 乙烯管 2. 规格、公称压力、材质： DN90*82 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满 足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标 准、规范及招标文件要求	m	3150			
7.1.1.2		DN90PE同径三通	1. 名称：PE同径三通 2. 型号、规格：DN90 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详 设计 6. 其他：满足设计、相关标 准、规范及招标文件要求	个				
7.1.1.3		DN90闸阀	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN90 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详 设计 6. 其他：满足设计、相关标 准、规范及招标文件要求	个	52			
7.2	(二)	向前社区喷灌区						
7.2.1	1	灌溉系统管道、设备						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 119 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.2.1.1		干管 HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90*8.2 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	750			
7.2.1.2		分干管 HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1850			
7.2.1.3		支管 HDPE100, dn63×5.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2833			
7.2.1.4		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2. 连接方式：详设计 3. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4. 含：各类管件、各类套管 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m				
7.2.1.5		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	30			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 120 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.2.1.6		控制闸阀Z41X DN160-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.2.1.7		控制闸阀Z41X DN90-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN90-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8			
7.2.1.8		控制闸阀Z41X DN63-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN63-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	105			
7.2.1.9		球阀DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	30			
7.2.1.10		泄水阀DN65-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	50			
7.2.1.11		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	20			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 121 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.2.1.12		其他（弯头、堵头等）-0.005	弯头、堵头					
7.2.2	2	首部枢纽装置设备						
7.2.2.1		井用潜水泵（包括电缆线，包括连接管）200QJ40-156/12（Q=40m3/h H=156m N=30kw）	1. 名称：水泵机组 2. 参数：XDZJB160-50-37（包括37.0kw电机，流量160m3/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.2.2.2		90o钢弯Φ89*5.5mm		个				
7.2.2.3		出口变径管（水泵厂方配套）DN89-DN110		个				
7.2.2.4		防负压扰型接头DN110-PN16		个				
7.2.2.5		电磁流量计LDE（DN110-16PN）	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN90 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.2.2.6		软密封闸阀明杆Z41X-10. DN110	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN90 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.2.2.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN110	1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN90 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.2.2.8		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 122 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.2.2.9		砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）DMF-2416-2A,（27-50m3/h.台）	1.名称：砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）DMF-2416-2A,（27-50m3/h.台） 2.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.2.2.10		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DLLF-2-3,100目（45m3/h.台）	1.名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DLLF-2-3,100目（45m3/h.台） 2.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.2.2.11		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表,管、阀安装框架	配套：集中反冲洗控制柜1套压差表,管、阀安装框架	项	1			
7.2.2.12		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h,600L,施肥溶解桶2套	1.名称：水泵机组 2.参数：XDZJB160-50-37（包括37.0kw电机,流量160m3/h） 3.包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4.各类运输 5.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.2.2.13		配电箱XL21 ,100A	1.名称：总配电柜-45kw 2.型号：详设计 3.含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4.包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5.其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 123 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.2.2.14		变频启动柜PLC30kw,触摸屏,人机交流,智能显示	1. 名称：总配电柜-45kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.2.2.15		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.2.3	3	电气及线路						
7.2.3.1		变压器50KVA	1. 名称：变压器 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.2.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房包括电杆，LGJ-3*50	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-3*50 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	500			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 124 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.2.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱 (30m) ZRYJV22-1KV (3×25+1×16)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV (3×25+1×16) 3. 材质：铜芯 4. 电压等级 (kV) : 0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.2.3.4		铜芯电缆（启动柜到电机） ZRYJV22-1KV (3×25mm2)，380V		m				
7.2.3.5		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.2.3.6		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.2.3.7		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.2.3.8		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 125 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.2.3.9		设备接地体-	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.2.3.10		手提式干粉灭火器-MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.3	(三)	中孚社区喷灌区						
7.3.1	1	1#区域灌溉系统管道、设备						
7.3.1.1		干管-HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90*82 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	120			
7.3.1.2		分干管-HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90*82 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	190			
7.3.1.3		支管-HDPE100, dn50×4.6, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN50*4.6 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	246			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 126 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.1.4		竖管-D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	32			
7.3.1.5		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件）-15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	21			
7.3.1.6		控制闸阀-Z41X DN90-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN90-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.3.1.7		控制闸阀-Z41X DN50-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN50-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	14			
7.3.1.8		球阀-DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	21			
7.3.1.9		泄水阀-DN65-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 127 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.1.10		自动排气阀-DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8			
7.3.1.11		其他（弯头、堵头等）-0.005	弯头、堵头					
7.3.2	2	2#区域灌溉系统管道、设备						
7.3.2.1		干管- HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	300			
7.3.2.2		分干管- HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	255			
7.3.2.3		支管- HDPE100, dn63×5.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN63×5.8, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	368			
7.3.2.4		竖管-D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	47			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 128 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.2.5		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件）-15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	94			
7.3.2.6		控制闸阀-Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.3.2.7		控制闸阀-Z41X DN65-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	16			
7.3.2.8		球阀-DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	94			
7.3.2.9		泄水阀-DN65-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5			
7.3.2.10		自动排气阀-DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	15			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 129 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.2.11		DN100调压阀-	1. 名称：调压阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.3.2.12		其他（弯头、堵头等）-0.005						
7.3.3	3	首部枢纽装置设备						
7.3.3.1		真空集成潜水泵（包括电缆线,包括连接管）-XDZJB40-100/5-22（Q=40m3/h H=100m N=22kw）	1. 名称：真空集成潜水泵 2. 参数：XDZJB40-100/5-22（Q=40m3/h H=100m N=22kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.3.3.2		90o钢弯-Φ108*5.0mm		个				
7.3.3.3		出口变径管（水泵厂方配套）-DN100-DN110		个				
7.3.3.4		防负压抗型接头-DN100-PN16		个				
7.3.3.5		电磁流量计-LDE（DN100-16PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN110 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.3.3.6		软密封闸阀明杆-Z41X-10. DN100	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10. DN110 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 130 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.3.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）-HC4X-10, DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN110 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.3.3.8		耐震压力表-DN100-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.3.3.9		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）-DMF-2816-2A, （36-60m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2816-2A, （36-60m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.3.3.10		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）-DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.3.3.11		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	项	1			
7.3.3.12		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联-单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.3.3.13		配电箱-XL21 , 100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 , 100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 131 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.3.14		变频启动柜PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.3.3.15		设备接地体-	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.3.4	4	电气及线路						
7.3.4.1		变压器50KVA	1. 名称：变压器 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 132 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.4.2		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×25+1×16）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×25+1×16） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.3.4.3		变压器-50KVA	1. 名称：变压器 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.3.4.4		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房-包括电杆，LGJ-3*25	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-3*25 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	250			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 133 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.4.5		从房外终端杆到泵房配电箱(30m)-ZRYJV22-1KV (3×16+1×6)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV (3×16+1×6) 3. 材质：铜芯 4. 电压等级 (kV) : 0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.3.4.6		配电箱-XL21 ， 100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ， 100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.3.4.7		变频启动柜PLC22kw, 触摸屏， 人机交流， 智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC22kw, 触摸屏， 人机交流， 智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.3.4.8		铜芯电缆（启动柜到电机）-ZRYJV22-1KV (3×16mm2)， 380V		m				
7.3.4.9		铜芯电缆（启动柜到真空泵）-VJV22-1KV (3×4mm2)		m				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 134 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.3.4.10		电缆线-BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.3.4.11		电缆线-BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.3.4.12		开关-10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.3.4.13		吸顶灯-400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.3.4.14		设备接地体-	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.3.4.15		手提式干粉灭火器-MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.4	(四)	中孚社区2#喷灌区						
7.4.1	1	灌溉系统管道、设备						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 135 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.4.1.1		干管- HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110×10, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	445			
7.4.1.2		分干管- HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	685			
7.4.1.3		支管- HDPE100, dn63×5.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1635			
7.4.1.4		竖管-D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	185			
7.4.1.5		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件）- 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	123			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 136 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.4.1.6		控制闸阀-Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN110-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.4.1.7		控制闸阀-Z41X DN65-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	56			
7.4.1.8		球阀-DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	123			
7.4.1.9		泄水阀-DN65-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	28			
7.4.1.10		自动排气阀-DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	15			
7.4.1.11		其他（弯头、堵头等）-0.005	弯头、堵头					
7.4.2	2	首部枢纽装置设备						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 137 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.4.2.1		真空集成潜水泵（包括电缆线,包括连接管）200QJ32-52/4（Q=32m3/h H=52m N=7.5kw）	1. 名称：真空集成潜水泵 2. 参数：200QJ32-52/4（Q=32m3/h H=52m N=7.5kw 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.4.2.2		90o钢弯Φ108*5.0mm		个				
7.4.2.3		出口变径管（水泵厂方配套）DN70-DN110		个				
7.4.2.4		防负压扰型接头DN100-PN16		个				
7.4.2.5		电磁流量计LDE（DN100-16PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN110 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.4.2.6		软密封闸阀明杆Z41X-10. DN100	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10. DN110 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.4.2.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN110 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.4.2.8		耐震压力表DN100-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 138 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.4.2.9		砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）DMF-2416-2A，（27-50m3/h.台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）DMF-2816-2A，（36-60m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.4.2.10		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DLLF-2-3，100目（45m3/h.台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DLLF-2-3，100目（45m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.4.2.11		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	项	1			
7.4.2.12		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.4.2.13		配电箱XL21 ， 63A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ， 100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.4.2.14		变频启动柜PLC7.5kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC7.5kw, 触摸屏，人机交流，智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 139 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.4.2.15		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.4.3	3	电气及线路						
7.4.3.1		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×10+1×6）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×10+1×6） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.4.3.2		配电箱XL21，100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 140 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.4.3.3		变频启动柜PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.4.3.4		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	项				
7.4.3.5		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV (3×10mm2), 380V		m				
7.4.3.6		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.4.3.7		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.4.3.8		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 141 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.4.3.9		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.4.3.10		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.4.3.11		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.5	(五)	牛背村1#区喷灌区						
7.5.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.5.1.1		干管 HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	340			
7.5.1.2		分干管 HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	850			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 142 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.5.1.3		支管 HDPE100, dn63×5.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1256			
7.5.1.4		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m				
7.5.1.5		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	20			
7.5.1.6		控制闸阀Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN110-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.5.1.7		控制闸阀Z41X DN65-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	61			
7.5.1.8		球阀DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	20			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 143 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.5.1.9		泄水阀DN65-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN63-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	24			
7.5.1.10		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	15			
7.5.1.11		其他（弯头、堵头等）	弯头、堵头					
7.5.2	2	首部枢纽装置设备						
7.5.2.1		真空集成潜水泵（包括电缆线,包括连接管）200QJ40-195/15（Q=40m3/h H=195m N=37kw）	1. 名称：真空集成潜水泵 2. 参数：200QJ40-195/15（Q=40m3/h H=195m N=37kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.5.2.2		90o钢弯Φ108*5.0mm		个				
7.5.2.3		出口变径管（水泵厂方配套）DN70-DN110		个				
7.5.2.4		防负压扰型接头DN100-PN16		个				
7.5.2.5		电磁流量计LDE（DN100-16PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN110 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 144 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.5.2.6		软密封闸阀明杆Z41X-10, DN100	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10, DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.5.2.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.5.2.8		耐震压力表DN100-1.6MPa	1. 名称：耐震压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.5.2.9		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2816-2A, （36-60m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2816-2A, （36-60m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.5.2.10		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.5.2.11		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	项	1			
7.5.2.12		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 145 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.5.2.13		配电箱XL21 ，160A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ，160A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.5.2.14		变频启动柜PLC22kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC22kw, 触摸屏，人机交流，智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.5.2.15		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.5.3	3	电气及线路						
7.5.3.1		变压器50KVA	1. 名称：变压器 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 146 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.5.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房包括电杆，LGJ-3*25	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-3*25 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	250			
7.5.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×25+1×16）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×25+1×16） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.5.3.4		配电箱XL21，100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 147 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.5.3.5		变频启动柜PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.5.3.6		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	项	1			
7.5.3.7		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×25mm2), 380V		m				
7.5.3.8		铜芯电缆（启动柜到真空泵）VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.5.3.9		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.5.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.5.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 148 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.5.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.5.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.5.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.6	(六)	牛背村2#区喷灌区						
7.6.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.6.1.1		干管 HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1318			
7.6.1.2		分干管 HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1680			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 149 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.6.1.3		支管 HDPE100, dn63×5.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1733			
7.6.1.4		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m				
7.6.1.5		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	20			
7.6.1.6		控制闸阀Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN110-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.6.1.7		控制闸阀Z41X DN65-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12			
7.6.1.8		球阀DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	20			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 150 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.6.1.9		泄水阀DN65-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	24			
7.6.1.10		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	18			
7.6.1.11		其他（弯头、堵头等）	弯头、堵头					
7.6.2	2	首部枢纽装置设备						
7.6.2.1		真空集成潜水泵（包括电缆线,包括连接管）200QJ40-169/13（Q=40m3/h H=169m N=30kw）	1. 名称：真空集成潜水泵 2. 参数：200QJ40-169/13（Q=40m3/h H=169m N=30kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.6.2.2		90o钢弯Φ108*5.0mm		个				
7.6.2.3		出口变径管（水泵厂方配套）DN70-DN110		个				
7.6.2.4		防负压扰型接头DN100-PN16		个				
7.6.2.5		电磁流量计LDE（DN100-16PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN110 3. 材质、公称压力：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含法兰、沟槽连接等安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 151 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.6.2.6		软密封闸阀明杆Z41X-10, DN100	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10, DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.6.2.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.6.2.8		耐震压力表DN100-1.6MPa	1. 名称：耐震压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.6.2.9		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2816-2A, （36-60m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2816-2A, （36-60m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.6.2.10		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.6.2.11		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	项	1			
7.6.2.12		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 152 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.6.2.13		配电箱XL21 ，100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ，100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.6.2.14		变频启动柜PLC22kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC22kw, 触摸屏，人机交流，智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.6.2.15		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.6.3	3	电气及线路						
7.6.3.1		变压器50KVA	1. 名称：变压器 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 153 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.6.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房包括电杆，LGJ-3*25	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-3*25 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	250			
7.6.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×16+1×6）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×16+1×6） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.6.3.4		配电箱XL21，100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 154 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.6.3.5		变频启动柜PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC22kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.6.3.6		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	项				
7.6.3.7		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×16mm2), 380V		m				
7.6.3.8		铜芯电缆（启动柜到真空泵）VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.6.3.9		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.6.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.6.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 155 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.6.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.6.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.6.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.7	(七)	官仓双凤社区1#喷灌区						
7.7.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.7.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	471			
7.7.1.2		支干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2042			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 156 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.1.3		辅管 HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90×8.2, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1710			
7.7.1.4		支管 HDPE100, dn50×4.6, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN50×4.6, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	4253			
7.7.1.5		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2. 连接方式：详设计 3. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4. 含：各类管件、各类套管 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	637			
7.7.1.6		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	354			
7.7.1.7		控制闸阀Z41X DN125-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN125-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 157 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.1.8		控制闸阀Z41X DN100-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	51			
7.7.1.9		控制闸阀Z41X DN50-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN50-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	174			
7.7.1.10		球阀DN25-20	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	354			
7.7.1.11		泄水阀DN125-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN125-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
7.7.1.12		泄水阀DN50-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
7.7.1.13		三通PE DN125×125×125		个				
7.7.1.14		三通PE DN125×90×125		个				
7.7.1.15		三通PE DN90×50×90		个				
7.7.1.16		三通PE DN50×25×590		个				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 158 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.1.17		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
7.7.1.18		其他（弯头、堵头等）	弯头、堵头					
7.7.2	2	首部枢纽装置设备						
7.7.2.1		离心水泵（包括电缆线，包括连接管）200QJ63-168/8（Q=63m3/h H=168m N=55kw）	1. 名称：离心抽水泵 2. 参数：200QJ63-168/8（Q=63m3/h H=168m N=55KW） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.7.2.2		90o钢弯Φ125*5mm		个				
7.7.2.3		出口变径管DN100-DN125		个				
7.7.2.4		防负压扰型接头DN125-PN16		个				
7.7.2.5		电磁流量计LDE（DN125-20PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.7.2.6		软密封闸阀明杆Z41X-20. DN150	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10. DN150 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 159 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.2.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-20, DN150	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN150 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.7.2.8		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.7.2.9		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.7.2.10		水泵安装（无缝钢管），包括设备连接管D127-S6	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：D127-S6 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	100			
7.7.2.11		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）SSF-40/800, （40m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）SSF-40/800, （40m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 160 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.2.12		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-40/100, 100目（40m3/h.台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-40/100, 100目（40m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.7.2.13		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			
7.7.2.14		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.7.2.15		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.7.3	3	电气及线路						
7.7.3.1		变压器扩容80KVA	1. 名称：变压器扩容 2. 型号、参数：80KVA 3. 容量（kVA）：80KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 161 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房LGJ-50/8	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-50/8 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	500			
7.7.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×50+1×25）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×50+1×25） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.7.3.4		配电箱XL21，200A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，200A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 162 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.3.5		变频启动柜PLC60kw,触摸屏,人机交流,智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC60kw,触摸屏,人机交流,智能显示 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.7.3.6		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×50mm2)，380V		m				
7.7.3.7		铜芯电缆（启动柜到真空泵）VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.7.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.7.3.9		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.7.3.10		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.7.3.11		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 163 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.7.3.12		防雷、设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.7.3.13		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.8	(八)	官仓双凤社区2#喷灌区						
7.8.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.8.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	598			
7.8.1.2		支干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2000			
7.8.1.3		辅管 HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90*82 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1800			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 164 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.1.4		支管 HDPE100, dn50×4.6, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN50×4.6, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2620			
7.8.1.5		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2. 连接方式：详设计 3. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4. 含：各类管件、各类套管 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	395			
7.8.1.6		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	220			
7.8.1.7		控制闸阀Z41X DN125-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN125-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10			
7.8.1.8		控制闸阀Z41X DN100-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	39			
7.8.1.9		控制闸阀Z41X DN50-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN50-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	132			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 165 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.1.10		球阀DN25-20	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	220			
7.8.1.11		泄水阀DN125-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN125-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10			
7.8.1.12		泄水阀DN50-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8			
7.8.1.13		三通PE DN125×125×125		个				
7.8.1.14		三通PE DN125×90×125		个				
7.8.1.15		三通PE DN90×50×90		个				
7.8.1.16		三通PE DN50×25×590		个				
7.8.1.17		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	15			
7.8.1.18		其他（弯头、堵头等）						
7.8.2	2	首部枢纽装置设备						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 166 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.2.1		离心抽水泵（包括电缆线,包括连接管）200QJ63-126/6（Q=63m3/h H=126m N=37kw）	1. 名称：离心抽水泵（包括电缆线,包括连接管） 2. 参数：200QJ63-126/6（Q=63m3/h H=126m N=37kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.8.2.2		90o钢弯Φ125*5mm		个				
7.8.2.3		出口变径管DN100-DN125		个				
7.8.2.4		防负压扰型接头DN125-PN16		个				
7.8.2.5		电磁流量计LDE（DN125-20PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.8.2.6		软密封闸阀明杆Z41X-20. DN150	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10. DN150 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.8.2.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-20, DN150	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN150 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.8.2.8		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐震压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 167 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.2.9		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.8.2.10		水泵安装（无缝钢管），包括设备连接管D127-S6	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：D127-S6 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	100			
7.8.2.11		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）SSF-40/800, （40m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）SSF-40/800, （40m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.8.2.12		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-40/100, 100目（40m3/h. 台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-40/100, 100目（40m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 168 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.2.13		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			
7.8.2.14		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 800L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.8.2.15		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	2			
7.8.3	3	电气及线路						
7.8.3.1		变压器扩容50KVA	1. 名称：变压器扩容 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 169 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房LGJ-35/8	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-35/8 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	35			
7.8.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×35+1×16）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×35+1×16） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.8.3.4		配电箱XL21 ，150A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ，150A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 170 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.3.5		变频启动柜PLC40kw,触摸屏,人机交流,智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC40kw,触摸屏,人机交流,智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.8.3.6		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×25mm2)，380V		m				
7.8.3.7		铜芯电缆（启动柜到真空泵）VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.8.3.9		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.8.3.10		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 171 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.8.3.11		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.8.3.12		防雷、设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.8.3.13		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.9	(九)	官仓红旗村大河弯喷灌区						
7.9.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.9.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	450			
7.9.1.2		支管 HDPE100, dn90×8.1, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90*82 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	635			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 172 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.1.3		支管 HDPE100, dn75×5.6, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN75×5.6, 1, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	280			
7.9.1.4		支管 HDPE100, dn50×3.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1224			
7.9.1.5		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	172			
7.9.1.6		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数：15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	96			
7.9.1.7		控制闸阀Z41X DN125-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN125-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 173 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.1.8		控制闸阀Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	15			
7.9.1.9		控制闸阀Z41X DN50-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN50-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	50			
7.9.1.10		球阀DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	288			
7.9.1.11		泄水阀DN50-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	50			
7.9.1.12		三通PE DN125×90×125		个				
7.9.1.13		三通PE DN90×50×90		个				
7.9.1.14		三通PE DN50×25×50		个				
7.9.1.15		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4			
7.9.1.16		其他（弯头、堵头等）						
7.9.2	2	首部枢纽装置设备						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 174 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.1		离心抽水泵（包括电缆线,包括连接管）LDZ80-315（Q=50m3/h H=125m N=37kw）	1. 名称：离心抽水泵（包括电缆线,包括连接管） 2. 参数：LDZ80-315（Q=50m3/h H=125m N=37kw 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.9.2.2		底阀（抽芯）DN125-PN16	1. 名称：底阀（抽芯） 2. 型号、规格：DN125-PN16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.3		90o钢弯Φ127*5mm		个				
7.9.2.4		进口偏心管（水泵厂方配套）DN127-DN80		个				
7.9.2.5		出口变径管（水泵厂方配套）DN50-DN127		个				
7.9.2.6		防负压扰型接头DN125-PN16		个				
7.9.2.7		电磁流量计LDE（DN125-16PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.8		软密封闸阀明杆Z41X-10. DN125	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10. DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 175 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.9		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN125	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.10		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.11		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.9.2.12		水泵安装吸水管（无缝钢管），包括设备连接管D127-S5	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN127 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15			
7.9.2.13		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 176 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.14		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-80/100，100目（25m3/h.台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-80/100，100目（25m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.9.2.15		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			
7.9.2.16		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.9.2.17		配电箱XL21 ，150A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ，150A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 177 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.18		变频启动柜PLC30kw,触摸屏,人机交流,智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC30kw,触摸屏,人机交流,智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.9.2.19		大小头（法兰）D50-D89-S5		个				
7.9.2.20		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.9.3	3	电气及线路						
7.9.3.1		变压器扩容50KVA	1. 名称：变压器扩容 2. 型号、参数：50KVA 3. 容量（kVA）：50KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 178 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房包括电杆，LGJ-4*25	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-4*25 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	250			
7.9.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×16+1×10）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×16+1×10） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.9.3.4		配电箱XL21，200A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，200A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 179 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.5		变频启动柜PLC40kw,触摸屏,人机交流,智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC40kw,触摸屏,人机交流,智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.9.3.6		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP,60个终端设备接入与控制能力		项				
7.9.3.7		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×16mm2),380V		m				
7.9.3.8		铜芯电缆（启动柜到真空泵）VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 180 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.9.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.10	(十)	栖贤街道岳公社区I区滴灌区						
7.10.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.10.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	332			
7.10.1.2		支管 HDPE100, dn75×6.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN75×5.6, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	589			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 181 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.10.1.3		支管 HDPE100, dn63×4.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	100			
7.10.1.4		支管 HDPE100, dn50×4.6, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	186			
7.10.1.5		支管 HDPE100, dn40×3.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN65*5.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	58			
7.10.1.6		控制闸阀Z41X DN125-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN125-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.10.1.7		控制闸阀Z41X DN75-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN75-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 182 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.10.1.8		控制闸阀Z41X DN50-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN50-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.10.1.9		干支管控制无线电磁阀（节点, 法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN125F 2MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN125F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2			
7.10.1.10		支管控制无线电磁阀（节点, 法兰接口，接入智能灌溉系统）ZCS-DN75F 2.0MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN75F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	6			
7.10.1.11		支管控制无线电磁阀（节点, 法兰接口，接入智能灌溉系统）ZCS-DN50F 2.0MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN50F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	3			
7.10.1.12		球阀 DN15-20	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN15-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1010			
7.10.1.13		泄水阀DN50-20	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10			
7.10.1.14		三通PE DN125×75×125		个				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 183 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.10.1.15		三通PE DN125×63×125		个				
7.10.1.16		三通PE DN125×50×125		个				
7.10.1.17		三通PE DN125×40×125		个				
7.10.1.18		变头PE DN20×15		个				
7.9.1.15		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10			
7.10.1.20		其他（弯头、堵头等）						
7.10.2	2	首部枢纽装置设备						
7.10.2.1		砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）LJSS-800,（25m3/h.台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）LJSS-800,（25m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.10.2.2		叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-80/100,100目（25m3/h.台）	1. 名称：叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-80/100,100目（25m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.9.2.16		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥 2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水泵机组 2. 参数：XDZJB160-50-37（包括37.0kw电机，流量160m3/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.9.2.20		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 184 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.10.3	3	电气及线路						
7.10.3.1		380V/220V输电线路（从变压器到泵房配电箱 30mZRYJV22-1KV（3×35+1×16）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×35+1×16） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	160			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	40			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 185 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.11	(十一)	栖贤街道岳公社区2区滴灌区						
7.11.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.11.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	935			
7.11.1.2		支管 HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90*82 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	320			
7.11.1.3		支管 HDPE100, dn75×6.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN75×5.6.1, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	485			
7.11.1.4		支管 HDPE100, dn50×4.6, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN50*4.6 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	240			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 186 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.11.1.5		支管 HDPE100, dn40×3.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN40*3.7 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	816			
7.11.1.6		控制闸阀Z41X DN125-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN125-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4			
7.11.1.7		控制闸阀Z41X DN100-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.11.1.8		控制闸阀Z41X DN75-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN75-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.11.1.9		减压阀IR420-100	1. 名称：减压阀 2. 型号、规格：IR420-100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 187 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.11.1.10		减压阀IR420-75	1. 名称：减压阀 2. 型号、规格：IR420-75 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.11.1.11		减压阀IR420-50	1. 名称：减压阀 2. 型号、规格：IR420-50 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.11.1.12		控制闸阀Z41X DN50-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN50-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.11.1.13		干支管控制无线电磁阀（节点,法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN125F 2MPa, 12V/24V		台				
7.11.1.14		干支管控制无线电磁阀（节点,法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN100F 2MPa, 12V/24V		台				
7.11.1.15		支管控制无线电磁阀（节点,法兰接口，接入智能灌溉系统）ZCS-DN75F 2.0MPa, 12V/24V		台				
7.11.1.16		支管控制无线电磁阀（节点,法兰接口，接入智能灌溉系统）ZCS-DN50F 2.0MPa, 12V/24V		台				
7.11.1.17		球阀 DN15-20	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN15-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	960			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 188 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.11.1.18		泄水阀DN100-20	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN100-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.11.1.19		泄水阀DN50-20	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.11.1.20		三通PE DN125×125×125		个				
7.11.1.21		三通PE DN125×75×125		个				
7.11.1.22		三通PE DN125×50×125		个				
7.11.1.23		三通PE DN125×63×125		个				
7.11.1.24		三通PE DN125×50×125		个				
7.11.1.25		三通PE DN125×40×125		个				
7.11.1.26		变头PE DN20×15		个				
7.11.1.27		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4			
7.11.1.28		其他（弯头、堵头等）						
7.11.2	2	首部枢纽装置设备						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 189 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.11.2.1		水泵机组（包括电机、机座、地脚螺栓）LDZ80-315（Q=50m3, H=125m, N=37kw, 机座）	1. 名称：离心抽水泵（包括电缆线, 包括连接管） 2. 参数：LDZ80-315（Q=50m3/h H=125m N=37kw 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.11.2.2		底阀（抽芯）DN125-PN20	1. 名称：底阀（抽芯） 2. 型号、规格：DN125-PN20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.11.2.3		90o钢弯Φ133*5mm		个				
7.11.2.4		进口偏心管（水泵厂方配套）DN133-DN80		个				
7.11.2.5		出口变径管（水泵厂方配套）DN50-DN125		个				
7.11.2.6		防负压扰型接头DN125-PN20		个				
7.11.2.7		软密封闸阀明杆Z41X-20. DN125	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-20. DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.11.2.8		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-20, DN125	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-20, DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.11.2.9		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 190 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.11.2.10		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.11.2.11		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.11.2.12		叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-80/100, 100目（25m3/h. 台）	1. 名称：叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-80/100, 100目（25m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.11.2.13		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥 2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥 2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.11.2.14		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	2			
7.11.3	3	电气及线路						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 191 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房包括电杆，LGJ-4*25	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-4*25 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	650			
7.9.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×16+1×10）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×16+1×10） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	650			
7.9.3.4		总配电箱XL21, 40KW, 150A	1. 名称：总配电箱 XL21, 40KW, 150A 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 192 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.5		变频启动柜PLC40kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：智能物联启动柜-37kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.11.3.5		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×16mm2)，380V		m				
7.11.3.6		铜芯电缆（启动柜到真空泵）VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	160			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	40			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 193 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.12	(十二)	官仓红旗村喷灌2区						
7.12.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.12.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	135			
7.12.1.2		干支、辅管 HDPE100, dn90×6.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90×6.7, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	330			
7.12.1.3		支管 HDPE100, d50×3.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN50×3.7, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	547			
7.12.1.4		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	65			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 194 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.12.1.5		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数： 15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	36			
7.9.1.7		控制闸阀Z41X DN125-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.1.8		控制闸阀Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN90-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			
7.9.1.9		控制闸阀Z41X DN50-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN63-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	20			
7.9.1.10		球阀DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	108			
7.9.1.11		泄水阀DN50-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN65-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	3			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 195 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.12.1.11		三通PE DN125×90×125		个				
7.12.1.12		三通PE DN90×50×90		个				
7.12.1.13		三通PE DN50×25×50		个				
7.12.1.14		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5			
7.12.1.15		其他（弯头、堵头等）						
7.12.2	2	首部枢纽装置设备						
7.12.2.1		离心水泵（包括电缆线，包括连接管）LDZ80-250（Q=50m3/h H=80m N=22kw）	1. 名称：离心抽水泵（包括电缆线，包括连接管） 2. 参数：LDZ80-250（Q=50m3/h H=80m N=22kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.9.2.2		底阀（抽芯）DN125-PN16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.12.2.3		90o钢弯Φ127*5mm		个				
7.12.2.4		进口偏心管（水泵厂方配套）DN127-DN80		个				
7.12.2.5		出口变径管（水泵厂方配套）DN50-DN127		个				
7.12.2.6		防负压扰型接头DN125-PN16		个				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 196 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.7		电磁流量计LDE（DN125-16PN）	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.8		软密封闸阀明杆Z41X-10, DN125	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.9		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN125	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.10		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.11		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650 (L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 197 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.12		水泵安装吸水管（无缝钢管），包括设备连接管D127-S5	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN273 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15			
7.9.2.13		砂石过滤器（自动反冲，包括管、阀）LJSS-800，（25m3/h.台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲，包括管、阀）DMF-2416-2A，（27-50m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.9.2.14		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲，包括管、阀）DP-80/100，100目（25m3/h.台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲，包括管、阀）DLLF-2-3，100目（45m3/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.9.2.15		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			
7.9.2.16		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水泵机组 2. 参数：XDZJB160-50-37（包括37.0kw电机，流量160m3/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 198 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.17		配电箱XL21 ，150A	1. 名称：总配电柜-45kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.9.2.18		变频启动柜PLC30kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：智能物联启动柜-37kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.9.2.20		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.12.3	3	电气及线路						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 199 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.12.3.1		从房外终端杆到泵房配电箱 (30m) ZRYJV22-1KV (3×16+1×10)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV (3×16+1×10) 3. 材质：铜芯 4. 电压等级 (kV)：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.12.3.2		配电箱XL21，150A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，150A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.12.3.3		变频启动柜PLC30kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC30kw, 触摸屏，人机交流，智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.12.3.4		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP，20个终端设备接入与控制能力		项				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 200 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.12.3.5		铜芯电缆（启动柜到电机） ZRYJV22-1KV(3×16mm2)，380V		m				
7.12.3.6		铜芯电缆（启动柜到真空泵） VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.9.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.13	(十三)	官仓红旗村喷灌3区						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 201 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.13.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.13.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	775			
7.13.1.2		干支、辅管 HDPE100, dn110×8.1, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*8.1 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1270			
7.13.1.3		支管 HDPE100, dn63×4.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN63*4.7 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	930			
7.13.1.4		支管 HDPE100, d50×3.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN50*3.7 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1501			
7.13.1.5		支管 HDPE100, d40×3.0, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN40*3.0 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	413			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 202 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.13.1.6		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	250			
7.13.1.7		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数： 15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	140			
7.9.1.7		控制闸阀Z41X DN125-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6			
7.9.1.8		控制闸阀Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN90-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	16			
7.9.1.9		控制闸阀Z41X DN50-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN63-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	85			
7.9.1.10		球阀DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	420			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 203 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.13.1.12		泄水阀DN100-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN100-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10			
7.13.1.13		泄水阀DN50-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	15			
7.13.1.14		三通PE DN125×110×125		个				
7.13.1.15		三通PE DN110×63×110		个				
7.13.1.16		三通PE DN110×50×110		个				
7.13.1.17		三通PE DN63×25×63		个				
7.13.1.18		三通PE DN50×25×50		个				
7.13.1.19		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5			
7.13.1.20		其他（弯头、堵头等）						
7.13.2	2	首部枢纽装置设备						
7.13.2.1		离心抽水泵（包括电缆线，包括连接管）LDZ80-250（Q=50m3/h H=80m N=22kw）	1. 名称：离心抽水泵（包括电缆线，包括连接管） 2. 参数：LDZ80-250（Q=50m3/h H=80m N=22kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 204 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.13.2.2		底阀（抽芯）DN125-PN16	1. 名称：底阀（抽芯） 2. 型号、规格：DN125-PN16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.13.2.3		90°钢弯Φ127*5mm		个				
7.13.2.4		进口偏心管（水泵厂方配套）DN127-DN80		个				
7.13.2.5		出口变径管（水泵厂方配套）DN50-DN127		个				
7.13.2.6		防负压扰型接头DN125-PN16		个				
7.9.2.7		电磁流量计LDE（DN125-16PN）	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.8		软密封闸阀明杆Z41X-10, DN125	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.9		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN125	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.10		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 205 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.11		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.9.2.12		水泵安装吸水管（无缝钢管），包括设备连接管D127-S5	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN273 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15			
7.9.2.13		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2416-2A, （27-50m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.9.2.14		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-80/100, 100目（25m3/h. 台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 206 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.15		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			
7.9.2.16		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水泵机组 2. 参数：XDZJB160-50-37（包括37.0kw电机，流量160m3/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.9.2.17		配电箱XL21 ，150A	1. 名称：总配电箱-45kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 207 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.18		变频启动柜PLC30kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：智能物联启动柜-37kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.9.2.20		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.13.3	3	电气及线路						
7.13.3.1		变压器扩容30KVA	1. 名称：变压器扩容 2. 型号、参数：30KVA 3. 容量（kVA）：30KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.13.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房包括电杆，LGJ-4*25		m	85			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 208 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.13.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱 (30m) ZRYJV22-1KV (3×16+1×10)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV (3×16+1×10) 3. 材质：铜芯 4. 电压等级 (kV)：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.13.3.4		配电箱XL21，150A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，150A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.13.3.5		变频启动柜PLC30kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC30kw, 触摸屏，人机交流，智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.13.3.6		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP，20个终端设备接入与控制能力		项				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 209 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.13.3.7		铜芯电缆（启动柜到电机） ZRYJV22-1KV(3×16mm2)，380V		m				
7.13.3.8		铜芯电缆（启动柜到真空泵） VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.9.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.14	(十四)	官仓红旗村喷灌4区						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 210 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.14.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.14.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	195			
7.14.1.2		干支、辅管 HDPE100, dn110×8.1, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110×8.1, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	988			
7.14.1.3		支管 HDPE100, dn63×4.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN63×4.7, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1450			
7.14.1.4		支管 HDPE100, d50×3.7, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN50×3.7, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	693			
7.14.1.5		支管 HDPE100, d40×3.0, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN40×3.0, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	200			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 211 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.14.1.6		竖管D25-S4	1. 名称：竖管D25-S4 2连接方式：详设计 3管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 4含：各类管件、各类套管 5其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	153			
7.14.1.7		喷头（包括底座、丝口接头、等连接件） 15PY2, 1.38m3/h	1. 名称：喷头 2. 规格、参数： 15PY2, 1.38m3/h 3. 安装方式：详设计 4. 包括：底座、丝口接头、等连接件 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	85			
7.9.1.7		控制闸阀Z41X DN125-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.9.1.8		控制闸阀Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN90-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.9.1.9		控制闸阀Z41X DN50-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN63-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	50			
7.9.1.10		球阀DN25-16	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN25-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	256			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 212 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.14.1.12		泄水阀DN100-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN100-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.14.1.13		泄水阀DN50-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	10			
7.14.1.14		三通PE DN125×110×125		个				
7.14.1.15		三通PE DN110×63×110		个				
7.14.1.16		三通PE DN110×50×110		个				
7.14.1.17		三通PE DN63×25×63		个				
7.14.1.18		三通PE DN50×25×50		个				
7.14.1.19		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5			
7.14.1.20		其他（弯头、堵头等）						
7.14.2	2	首部枢纽装置设备						
7.14.2.1		离心抽水泵（包括电缆线，包括连接管）LDZ80-250（Q=50m3/h H=80m N=22kw）	1. 名称：离心抽水泵（包括电缆线，包括连接管） 2. 参数：LDZ80-250（Q=50m3/h H=80m N=22kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 213 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.14.2.2		底阀（抽芯）DN125-PN16	1. 名称：底阀（抽芯） 2. 型号、规格：DN125-PN16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.14.2.3		90o钢弯Φ127*5mm		个				
7.14.2.4		进口偏心管（水泵厂方配套）DN127-DN80		个				
7.14.2.5		出口变径管（水泵厂方配套）DN50-DN127		个				
7.14.2.6		防负压扰型接头DN125-PN16		个				
7.9.2.7		电磁流量计LDE（DN125-16PN）	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.8		软密封闸阀明杆Z41X-10. DN125	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.9		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN125	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN160-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.2.10		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 214 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.11		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.9.2.12		水泵安装吸水管（无缝钢管），包括设备连接管D127-S5	1. 安装部位：综合 2. 输送介质：排水 3. 材质：无缝钢管 4. 型号、规格：DN273 5. 连接方式：焊接连接 6. 包含：各类管件、管卡、止水环、止水节、防腐措施、管道标识、各类试验 7. 支吊架材质、做法：详设计，包括防腐刷油 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	15			
7.9.2.13		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2416-2A, （27-50m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.9.2.14		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-80/100, 100目（25m3/h. 台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 215 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.15		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			
7.9.2.16		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水泵机组 2. 参数：XDZJB160-50-37（包括37.0kw电机，流量160m3/h） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.9.2.17		配电箱XL21 ，150A	1. 名称：总配电箱-45kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 216 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.2.18		变频启动柜PLC30kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：智能物联启动柜-37kw 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.9.2.20		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.14.3	3	电气及线路						
7.14.3.1		变压器扩容30KVA	1. 名称：变压器扩容 2. 型号、参数：30KVA 3. 容量（kVA）：30KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.14.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房包括电杆，LGJ-4*25	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-4*25 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	100			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 217 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.14.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱(30m) ZRYJV22-1KV (3×16+1×10)	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV (3×16+1×10) 3. 材质：铜芯 4. 电压等级 (kV)：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.14.3.4		配电箱XL21，150A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21，150A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.14.3.5		变频启动柜PLC30kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC30kw, 触摸屏，人机交流，智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.14.3.6		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP，20个终端设备接入与控制能力		项				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 218 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.14.3.7		铜芯电缆（启动柜到电机） ZRYJV22-1KV(3×16mm2)，380V		m				
7.14.3.8		铜芯电缆（启动柜到真空泵） VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.9.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.15	(十五)	官仓荣华社区微灌						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 219 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.15.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.15.1.1		干管 HDPE100, dn160×11.8, 12mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN160*11.8 1.2mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	855			
7.15.1.2		分干管 HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110*10 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1100			
7.15.1.3		支管dn110×3.3, 0.8mpa, PE软管带	1. 名称：PE软管带 2. 规格、公称压力、材质：DN110×3.3, 0.8mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	3415			
7.15.1.4		分支管dn110×3.3, 0.8mpa, PE软管带	1. 名称：PE软管带 2. 规格、公称压力、材质：DN110×3.3, 0.8mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	3268			
7.15.1.5		微喷带N45多孔微喷带	1. 名称：微喷带N45多孔微喷带 2. 规格、公称压力、材质：N45 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	42348			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 220 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.15.1.6		控制闸阀Z41X DN150-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN150-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5			
7.15.1.7		控制闸阀Z41X DN100-16	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
7.15.1.8		控制闸阀 DN100	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	24			
7.15.1.9		球阀 DN100	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	145			
7.15.1.10		分干管控制无线电磁阀（节点，法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN100F 1.6MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN100F 1.6MPa, 12V/24V 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	7			
7.15.1.11		分支管控制无线电磁阀（节点，法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN100F 1.6MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN100F 1.6MPa, 12V/24V 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	145			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 221 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.15.1.12		泄水阀DN150-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN150-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.15.1.13		泄水阀DN100-16	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN100-16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	6			
7.15.1.14		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	12			
7.15.1.15		无线电磁阀调压阀DN100	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	7			
7.15.1.16		取水桩头HDPE100, dn110×10, 1.6mpa	1. 名称：取水桩头HDPE100 2. 型号、规格：DN110×10, 1.6mpa 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	190			
7.15.1.17		法兰盘PE DN110		套				
7.15.1.18		6寸圆形取水箱		套	145			
7.15.1.19		其他（弯头、堵头等）						
7.15.2	2	首部枢纽装置设备						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 222 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.15.2.1		水泵XDZJB80-80/4-37, Q=80m³/h H=80m N=37kw)	1. 名称：水泵 2. 参数：XDZJB80-80/4-37, Q=80m³/h H=80m N=37kw) 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.15.2.2		钢弯 Φ159*5mm		个				
7.15.2.3		防负压扰型接头DN150-PN16		个				
7.15.2.4		电磁流量计LDE（DN159-16PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：LDE（DN159-16PN） 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.15.2.5		软密封闸阀明杆Z41X-10, DN150	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10, DN150 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.15.2.6		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN150	1. 名称：旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封） 2. 型号、规格：HC4X-10, DN150 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.15.2.7		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐震压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 223 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.15.2.8		砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）DMF24-3，（90-120m³/h.台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲,包括管、阀）DMF24-3，（90-120m³/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.15.2.9		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-3×3"-DN100, 120目（96m³/h.台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲,包括管、阀）DP-3×3"-DN100, 120目（96m³/h.台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.15.2.10		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			
7.15.2.11		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m³/h, 800L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m³/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.15.3	3	电气及线路						
7.15.3.1		变压器扩容80KVA	1. 名称：变压器扩容 2. 型号、参数：80KVA 3. 容量（kVA）：80KVA 4. 油过滤及干燥满足设规范及招标技术要求 5. 包括本体及温控箱、网门、保护门、保护外罩供应及安装 6. 含：钢基础制安、减震、防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等变压器安装的所有相关工作 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 224 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.15.3.2		380V/220V输电线路（从现有扩容变压器）到泵房JKLYJ-10*50mm2	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：JKLYJ-10*50mm2 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	150			
7.15.3.3		从房外终端杆到泵房配电箱（30m）ZRYJV22-1KV（3×16+1×10）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×16+1×10） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.15.3.4		配电箱XL21 ，200A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ，200A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 225 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.15.3.5		变频启动柜PLC50kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC50kw, 触摸屏, 人机交流, 智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、 焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.15.3.6		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP, 60个终端设备接入与控制能力	项	1			
7.15.3.7		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×35mm2), 380V		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	80			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	20			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 226 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
7.9.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			
7.16	(十六)	官仓白马泉村1#灌区						
7.16.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.16.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	240			
7.16.1.2		支管 HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90×8.2, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	950			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 227 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7. 16. 1. 3		支管 HDPE100, dn75×6.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN75*6.8 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	1400			
7. 15. 1. 5		微喷带N45多孔微喷带	1. 名称：微喷带N45多孔微喷带 2. 规格、公称压力、材质：N45 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	108046			
7. 16. 1. 4		控制闸阀Z41X DN125-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN125-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7. 16. 1. 5		控制闸阀Z41X DN100-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7. 16. 1. 6		控制闸阀Z41X DN75-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN75-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	40			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 228 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.16.1.7		干支管控制无线电磁阀（节点,法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN125F 2MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN125F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.16.1.8		干支管控制无线电磁阀（节点,法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN100F 2MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN100F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2			
7.16.1.9		支管控制无线电磁阀（节点,法兰接口，接入智能灌溉系统）ZCS-DN75F 2.0MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN75F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	40			
7.16.1.10		球阀 DN15-20	1. 名称：球阀 2. 型号、规格：DN15-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1150			
7.16.1.11		泄水阀DN100-20	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN100-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.16.1.12		三通PE DN90×125×90		个				
7.16.1.13		三通PE DN90×75×90		个				
7.16.1.14		三通PE DN75×20×75		个				
7.16.1.15		变头PE DN20×15		个				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 229 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.16.1.16		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	4			
7.16.1.17		其他（弯头、堵头等）						
7.16.2	2	首部枢纽装置设备						
7.16.2.1		水泵机组（包括电机、机座、地脚螺栓）LDZ80-250（Q=50m3, H=80m, N=22kw, 机座）	1. 名称：水泵机组（包括电机、机座、地脚螺栓） 2. 参数：LDZ80-250（Q=50m3, H=80m, N=22kw, 机座） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.16.2.2		底阀（抽芯）DN125-PN20	1. 名称：底阀（抽芯） 2. 型号、规格：DN125-PN16 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.16.2.3		90°钢弯DN125*5mm		个				
7.16.2.4		进口偏心管（水泵厂方配套）DN125-DN80		个				
7.16.2.5		出口变径管（水泵厂方配套）DN50-DN125		个				
7.16.2.6		防负压扰型接头DN125-PN20		个				
7.16.2.7		软密封闸阀明杆Z41X-20. DN125	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-20. DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 230 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.16.2.8		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-20, DN125	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-20, DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.16.2.9		耐震压力表DN10-1.6MPa	1. 名称：耐振压力表 2. 型号：DN10-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.16.2.10		集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等）卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S	1. 名称：集成真空引水泵（包括高压管、球阀、排水等） 2. 参数：卧式SZ-0.5, 1.5KW, S=650(L/MIN), T=30S 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台套	1			
7.16.2.11		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）LJSS-800, （25m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.16.2.12		叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-80/100, 100目（25m3/h. 台）	1. 名称：叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DP-80/100, 100目（25m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.16.2.13		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 231 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.16.2.14		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	2			
7.16.3	3	电气及线路						
7.16.3.1		380V/220V输电线路（从变压器到泵房包括电杆，LGJ-4*25	1. 名称：380V/220V输电线路 2. 型号、规格：LGJ-4*25 3. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 4. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	200			
7.16.3.2		380V/220V输电线路（房外终端杆到配电箱）ZRYJV22-1KV（3×16+1×10）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×16+1×10） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50			
7.16.3.3		总配电箱XL21, 30KW, 100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21, 30KW, 100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 232 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.16.3.4		变频启动柜PLC30kw,触摸屏,人机交流,智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC30kw,触摸屏,人机交流,智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.16.3.5		铜芯电缆（启动柜到电机）ZRYJV22-1KV(3×16mm2)，380V		m				
7.16.3.6		铜芯电缆（启动柜到真空泵）VJV22-1KV(3×4mm2)		m				
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	160			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	40			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 233 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2			
7.9.3.13		设备接地体	1. 名称：设备接地体 2. 规格、材质：详设计 3. 含：端子板、焊接、接地扁钢、接地跨接 4. 安装方式详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1			
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	2			
7.17	(十七)	官仓白马泉村2#灌区						
7.17.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.17.1.1		干管 HDPE100, dn125×11.4, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN125×11.4, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	275			
7.17.1.2		支管 HDPE100, dn90×8.2, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN90×8.2, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	2060			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 234 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.17.1.3		控制闸阀Z41X DN125-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN125-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.17.1.4		控制闸阀Z41X DN90-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN90-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8			
7.17.1.5		干支管控制无线电磁阀（节点, 法兰接口，接入智能灌溉系统ZCS-DN125F 2MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN125F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.17.1.6		支管控制无线电磁阀（节点, 法兰接口，接入智能灌溉系统）ZCS-DN90F 2. 0MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN90F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	8			
7.17.1.7		支管控制无线电磁阀（节点, 法兰接口，接入智能灌溉系统）ZCS-DN90F 2. 0MPa, 12V/24V	1. 名称：无线电磁阀 2. 型号、规格：ZCS-DN90F 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	50			
7.17.1.8		旁通阀 DN15-20	1. 名称：旁通阀 2. 型号、规格：DN15-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2600			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 235 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.17.1.9		泄水阀DN90-20	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN90-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	16			
7.17.1.10		自动排气阀DN32	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	8			
7.17.1.11		其他（弯头、堵头等）						
7.17.2	2	首部枢纽装置设备						
7.17.2.1		真空集成潜水泵（包括电缆线,包括连接管）XDZJB50-40-11（Q=50m3/h H=40m N=11.0kw）	1. 名称：真空集成潜水泵（包括电缆线,包括连接管） 2. 参数：XDZJB50-40-11（Q=50m3/h H=40m N=11.0kw） 3. 包含：进线保护软管、减震、基础、支架制安及防腐、检查接线、调试、设备至控制箱柜间线缆等供应及安装 4. 各类运输 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.17.2.2		90o钢弯Φ108*5.0mm		个				
7.17.2.3		出口变径管（水泵厂方配套）DN105-DN125		个				
7.17.2.4		防负压扰型接头DN125-PN16		个				
7.17.2.5		电磁流量计LDE（DN100-16PN）	1. 名称：电磁流量计 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 236 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.17.2.6		软密封闸阀明杆Z41X-10, DN125	1. 名称：软密封闸阀明杆 2. 型号、规格：Z41X-10, DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.17.2.7		旋启式止回阀（旋启式、橡胶密封）HC4X-10, DN125	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号、规格：HC4X-10, DN125 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.17.2.8		耐震压力表DN125-1.6MPa	1. 名称：耐震压力表 2. 型号：DN125-1.6MPa 3. 安装方式：详设计 4. 含：表弯、接头、部件等 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.17.2.9		砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2416-2A, （27-50m3/h. 台）	1. 名称：砂石过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DMF-2416-2A, （27-50m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.17.2.10		全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台）	1. 名称：全自动反冲叠片过滤器（自动反冲, 包括管、阀）DLLF-2-3, 100目（45m3/h. 台） 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	2			
7.17.2.11		配套：集中反冲洗控制柜1套压差表，管、阀安装框架	1. 名称：集中反冲洗控制柜 2. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 3. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	项	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 237 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.17.2.12		水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套	1. 名称：水力比例施肥泵 2台4%比例施肥泵并联单台吸肥2m3/h, 600L, 施肥溶解桶2套 2. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	套	1			
7.17.2.13		配电箱XL21 ，100A	1. 名称：配电箱 2. 型号：XL21 ，100A 3. 含箱柜内所有电气元器件、远传压力表、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.17.2.14		变频启动柜PLC11.0kw, 触摸屏，人机交流，智能显示	1. 名称：变频启动柜 PLC11.0kw, 触摸屏，人机交流，智能显示 2. 型号：详设计 3. 含箱柜内所有电气元器件、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、柜间连接、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 4. 包括防火封堵、接地、补刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作 5. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	台	1			
7.17.2.15		总控操作平台（包括软件系统）（接入互联网）支持APP，60个终端设备接入与控制能力		项	1			
7.17.2.16		设备接地体		项	1			
7.17.3	3	电气及线路						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 238 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.17.3.1		380V/220V输电线路（从变压器到泵房配电箱 30mZRYJV22-1KV（3×10+1×6）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZRYJV22-1KV（3×16+1×10） 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：1KV 5. 敷设方式、部位：桥架、配管、井道、沟内等结合设计综合考虑 6. 包含：电缆中间头、电缆终端头、试验测试、穿墙套管、各类封堵、刷防火漆、电杆、各类金具等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30			
7.8.3.8		电缆线BV2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	160			
7.9.3.10		电缆线BV6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿保护管及桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-6mm2 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	40			
7.9.3.11		开关10A一开五孔	1. 名称：开关10A一开五孔 2. 规格、参数：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	2			
7.9.3.12		吸顶灯400×400	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：400×400 3. 安装方式：详设计 4. 含：光源、进线保护软管、吊杆(管)/吊链 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2			
7.9.3.14		手提式干粉灭火器MFZ/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MFZ/ABC4 3. 配置位置：详设计 4. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	具	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 239 页 共 240 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
7.18	(十八)	官仓白马泉村3#灌区						
7.18.1	1	灌溉系统管道、设备						
7.18.1.1		干管HDPE100, dn110, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN110 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	227			
7.18.1.2		支管 HDPE100, dn75×6.8, 1.6mpa	1. 名称：HD100系列给水聚乙烯管 2. 规格、公称压力、材质：DN75×6.8, 1.6mpa 3. 连接方式：电热熔连接 4. 管道试压、冲洗消毒：满足设计要求 5. 含：各类管件、各类套管 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	855			
7.18.1.3		控制闸阀Z41X DN100-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN100-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	1			
7.18.1.4		控制闸阀Z41X DN75-20	1. 名称：控制闸阀 2. 型号、规格：Z41X DN75-20 3. 材质：详设计 4. 连接方式：详设计要求 5. 含安装配套附件，附件详设计 6. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	个	5			
7.18.1.5		其他（弯头、堵头等）		套				
7.19	(十九)	官仓中孚社区金满堂喷灌区						
7.19.1	1	灌溉系统管道、设备						

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 240 页 共 240 页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：金堂县2026年大豆单产提升工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

