

## 招标工程量清单

招 标 人：

彭州市乡村投资发展有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：

四川时标工程管理有限公司

(单位盖章)



## 招标工程量清单

招 标 人：彭州市乡村投资发展有限公司

(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：



造价咨询人：

四川时标工程管理有限公司

(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

# 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目

## 招标工程量清单编制说明及报价要求

### 一、工程概况

1. 工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目
2. 工程建设地点：成都市彭州市濛阳街道
3. 工程规模：

彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目包含彭州市设施大棚智能化改造提升项目、彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目、彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目。

彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目：新建智能水肥一体化灌溉系统，配套首部系统、干支管网、电磁阀、物联网网关、高清球机等。

彭州市设施大棚智能化改造提升项目：改造提升蔬菜生产大棚，包括玻璃大棚地基建设、骨架系统、外遮阳系统、内遮阳系统、顶开窗系统、垂直开窗系统、风机湿帘降温系统、门禁系统、配电系统等；新建水肥一体化设施，包括提灌系统、泵房施肥系统、水肥控制系统建设安装调试及可视化监测系统运维等；新建苗情监测系统，包括玻璃大棚苗情可视化监测、智能球机、互联网专线、摄像头立杆及配件等。

彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目：包含隔离栏安装和沟渠改造。

## 二、招标工程量清单编制范围及工程内容

本招标控制价编制范围包括：彭州市设施大棚智能化改造提升项目土建工程及安装工程，彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目灌溉首部系统、田间灌溉系统、控制监测设备及配套设施，彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目围栏工程、沟渠工程、绿化工程，具体详见招标工程量清单。

## 三、招标工程量清单编制依据

1. 建设单位提供的由成都市市政工程设计研究院有限公司设计的本工程施工图；
2. 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目施工招标文件；
3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范；
4. 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
5. 《四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》（川建价发〔2026〕12号）；
6. 安全文明施工费按四川省住房和城乡建设厅颁发的《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）及相关配套文件执行；
7. 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）；

8. 四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号文）规定；
9. 《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函〔2024〕3160号）；
10. 成都市建设工程造价管理站发布的 2026年第7期(2026年6月份)《成都工程造价信息》
11. 施工现场情况、水文资料、工程特点及常规施工方案等。

#### 四、投标报价注意事项

1. 本工程招标控制价为 16412708.23元，规费为 207954.47 元，安全文明费为866770.46元，暂列金额为702891.48元。
2. 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书）中投标须知、合同条件、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、招投标法、道路交通安全法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，以及在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）、施工图等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目按清单中给定的金额计入，不得将非竞争性项目折减参

与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

3. 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、岩土工程勘察报告、施工现场实际情况（投标人已经充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、施工作业面、构筑物和必要的通道及地下管道等可能造成的工作难度及其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准）、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的现行计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

4. 投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只做重点描述，详细描述见施工图设计及相应标准图集）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、工程相关保险、利润、甲供材料采管及场内运输、材料现场抽样（包括甲供材料）、专项方案编制及审查、危大工程所需费用等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）。如果出现清单内的项目特征描述与设计图纸不一致时，以清单为准进行报价。

5. 各类设备报价时，应全面考虑本工程的具体情况并满足相应要求（相应设备要求不仅限于行业及国家规范，还应满足实施时最终明确的设计规范、原理图、流程图、系统图、系统配置图、接线图及安装大样图等）。如：控制箱及配电柜应包括箱、柜内的元件、部件及因施工需要而增加的开孔等费用，竣工结算时投标人不能以理解不明或不全等理由提出费用增加要求。

6. 安装工程中各类材料、设备在订货（购买）前，投标人应与监理、设计及招标人对该材料、设备的型号、具体数量、品牌产地等进行确认后方可实施订货（购买）活动。否则由此造成的一切损失（该损失不仅限于工期、价差）由投标人承担。同时，竣工结算时投标人也不能以按图订货（购买）为理由向招标人提出任何形式的费用增加要求。

7. 工程量清单所列工程数量是按施工图计算的预算量，作为投标报价的共同基础，各投标单位不能更改，竣工结算的工程量按合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

8. 工程量清单中所列的每一个项目均应填入单价、合价，同时填写定额人工费，若投标人未报价，则其费用视为已包含在其他项目清单报价中，投标人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。

9. 投标人的投标总价不允许采用汇总后优惠、打折的方式。工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

10. 同一标段不同单项、单位工程的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中相同项目（项目名称、项目特征）的报价应完全一致，如不完全一致，工程竣工结算时，按最不利于投标人的一个综合单价进行结算。《工程量清单综合单价分析表》、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中相同项目的综合单价相同，如有不同以其中最不利于投标人的报价为准结算。

11. 《承包人提供主要材料和工程设备一览表》、《工程量清单综合单价分析表》中的相同材料的价格须一致，如有不同以其中最不利于投标人的材料价格为准结算；不同单项、单位工程的材料价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最不利于投标人的一个报价进行结算。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中各投标单位可根据所套定额分析出来的材料及耗量自行填报，但需评审的主要材料（工程设备）表，需按照招标人给定的材料名称、规格、型号、单位填报。

12. 综合单价报价保留到小数点后两位。

13. 投标人在投标时应按招标人规定的统一格式，提供《分项工程和单价措施项目清单与计价表》中所有项目的《工程量清单综合单价分析表》。

14. 本工程按规定需由发包人委托的第三方检测机构的检测项目，除应由发包人根据委托合同直接支付给第三方的检测费用外，承包人送检及相关配合等费用包含在签约合同价中，发包人不另行支付。

15. 国家、地方政府规定的投标人在施工中应承担的相关检测费用包含在投标报价中，不另行计算。

## 五、 投标报价说明

1. 投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、销项增值税、附加税、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费等完成本工程及保修期所需的费用及风险。

2. 招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分，按部位、施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程中项目的清单；“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用之和。

3. 招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的招标文件和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。

4. 本项目招标措施项目清单（总价措施项目清单计价表）中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，工程结算时按相关规定及其配套文件计算。

5. 本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）招标人已给出暂定金额，投标人根据给定金额进行报价。结算时安全文明施工费的计算基础按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定核定的金额为准。安全文明施工费费率根据四川省住房和城乡建设厅颁发的《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15 号）及相关配套文件的有关规定进行结算。

6. 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到四川省住房和城乡建设厅颁发的《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15 号）及相关配套文件关于安全文明施工相关要求的规定。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合彭州市环境卫生保护有关规定。

7. 本清单的总价措施项目除安全文明施工费外，仅考虑了一般情况下可能发生的总价措施项目，若投标人在踏勘现场后认为需增加其他总价措施项目，投标人应将其费用综合考虑在其他分部分项和单价措施项目清单中，结算时不单独列项计取。

#### 8. 规费和销项增值税

8.1 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，规费招标人已给出暂定金额，投标人按给定的金额报价，结算时按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取。

8.2 本工程销项增值税根据四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181 号文）规定，按9%的税率计取，若因国家政策调整引起税率发生变化，结算时按实调整（请款时提供增值税专用发票）。

8.3 附加税：附加税按照招标人给定的税率（0.313%）进行报价，结算时按相关规范文件据实调整。

9. 暂列金：暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人估列并根据实际情况而决定是否动用。投标人按招标人给定的金额报价。

10. 施工过程中如发生清单外的零星工作项目，零星人工单价按 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称《计价定额》）及施工期相关配套文件的规定执行。零星工作机械单价按计价定额及施工期相关配套文件规定执行。零星工作综合单价按照变更估价的原则执行。

11. 暂估价：本项目不涉及暂估价。

12. 根据本项目采用的计价规范，安全文明施工费已包含现场围挡费用，本次招标工程量清单未对围挡项目再单独列项。投标人应根据现场踏勘情况充分考虑围挡搭设方案（需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求）。

13. 总承包服务费：本项目不单独计取总承包服务费。

## 六、关于风险

1. 可调材料范围：可调价材料的范围及风险系数：a、钢材（不含摊销钢材及作为辅材使用的铁钉、扎丝、螺栓、螺帽等）、砼管道、水泥、电缆等较基准价涨跌 $\pm 3\%$ ；b、砖较基准价涨跌 $\pm 5\%$ 。（若遇信息价没有的铜（铝）芯电线电缆则按使用期内上海金属网网址（[www.shmet.com](http://www.shmet.com)）公布的铜、铝月平均价格根据线缆铜（铝）单位含量作为调差依据）；

2. 可调价材料调价方式为：可调价材料的价格按以下方法进行材料单价的调整。

2.1 关于基准价格的约定：《成都工程造价信息》中有的材料价格，均以编制工程量清单和招标控制价当期《成都工程造价信息》中的彭州市建筑材料市场价格执行；彭州市建筑材料市场价格没有的材料价格，以《成都工程造价信息》中成都市五城区市场价格或就近区市县市场价格执行（成都市信息价除石材、墙材、地砖、油漆、涂料、化工、防水材料、电气装置件、给排水材料、绿色建材、各种类型、材质缠绕管及双

阶波峰增强管价格)；以上两种价格均没有的材料价格，发包人参照编制工程量清单和招标控制价期间市场价执行；可调材料基准价格详见工程量清单附表；

①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%或3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%或3%时，其超过部分据实调整；

②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%或3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%或3%时，其超过部分据实调整；

③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 或 $\pm 3\%$ 时，其超过部分据实调整。

2.2 材料价格调整的计算时间和数量：①列入可调材料价格调整范围的材料价格调整计算时间以承包人每月完成产值进度时间为调整节点；②列入可调材料价格调整范围的数量以经监理人、发包人审核后的当月完成产值数量，并按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的耗量计算材料的用量；③可调材料无论调增、调减，其调整值根据现场实际完成产值在结算时一并调整及支付，相应项目的综合单价不作调整，单独列项调整材料价差。

2.3 本工程可调主要材料品种及风险幅度详《可调材料及基准价格风险范围表》，除可调价材料外，承包人应充分考虑施工期间市场季节性调整、运输涨价、燃油涨价等材料价格变化风险，可调价材料外的材料价格均为风险包干的固定价格，其价格一律不予调整，投标人在填报投标报价时应充分考虑此风险。

2.4 工程设备价格不因市场价格波动调整。

3. 人工费调整：以《四川省建设工程造价总站关于对各市、州 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》（川建价发〔2026〕12 号）中彭州市区的人工费为基准人工费。人工费的调整基础为定额人工费，具体调整方式如下：

3.1 自本项目基准日期至竣工时，若相关行政主管部门未再发布新的人工费政策性调整文件，则对人工费不作任何调整。

3.2 自本项目基准日期至工程竣工期间，若相关行政主管部门发布新的人工费政策性调整文件，则对每次调价文件公布后实施的工程量所涉及的人工费按照以下方式进行调整【不含总价措施项目清单计价表中除安全文明施工费以外项目的定额人工费】： $\text{人工费调差额} = \text{相应定额人工费} \times (\text{基准日期至工程竣工前某次新的政策性调整文件人工费调整系数} - \text{基准日期的政策性调整文件人工费调整系数})$ （其中定额人工费界定为 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》所指的“定额人工费”）如在基准日期至工程竣工期间多次发布新的人工费政策性调整文件，则人工费政策性调差额分段进行计算。（①承包人报价中人工费低于或等于

基准人工费的，按照施工期内国家或省、市建设行政管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费调整系数减基准人工费调整系数调差；②投标报价中人工费高于招标期基准人工费的，调整按照施工期内国家或省、市建设行政管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费调整系数调整后的施工期人工费与投标报价人工费之差。）

3.3 政策性调整人工费在办理结算时统一核定。

3.4 本工程须严格按照招标技术要求、业主要求、规范、合同的要求实施，否则投标人将无条件进行整改，直到满足招标人要求，投标人应在投标总价中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。

3.5 本招标文件及招标工程量清单约定的其它风险。

3.6 投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

4 在施工期间发生的设计变更和现场签证、工程量清单漏项、调整项目，除施工合同另有约定外，其单价按下列办法执行：

4.1 投标报价中已有适用于该项目的综合单价，按已有的综合单价确定；

4.2 投标报价中只有类似于该项目的综合单价，可参照类似的综合单价换算；（凡可以按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系或可换算成这种比例关系；（如门窗规格与清单不同，可按最接近规格换算为

比例关系折算)的以最相似清单单价按相应比例关系折算;如材料不同仅换算材料价差,不再调整其他费用,除非其严重影响施工工艺和方法。)

4.3 投标报价中没有适用和类似于该项目的综合单价,按投标报价同水平执行,即按四川省建设厅颁布的 2020 《四川省建设工程工程量清单计价定额》按实计价,并按投标水平下浮(即:下浮比例=[1-(中标金额-暂列金额-专业工程暂估价(如有)-材料暂估价(如有)-安全文明施工措施费-规费)/(招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价(如有)-材料暂估价(如有)-安全文明施工措施费-规费)]\*100%)。其中单价组成的材料价格确认方式:投标文件中有的按投标文件执行(该部分材料价格不作下浮,但材料价高于信息价或市场价除外),投标文件中没有的材料价格按基准期《成都工程造价信息》建筑材料市场价格执行(执行方式同上文基准价描述);以上均没有的按发包人、承包人共同市场询价确定(认质认价材料按实计入结算,不参与下浮)。

## 七、其他需说明问题

1. 本工程所有清单项目包含 2020 《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的工作内容。

### 2. 关于土石方计算

2.1 土石方工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）等 9 本计量规范（以下简称 13 清单规范）及四川省与之配套的相关文件（包括川建造价发〔2013〕370 号）的规定，结算时需根据经招标人审核通过后的方案进行计算。

2.2 本清单所有单位工程中，土方开挖种类综合考虑，借、弃土地点和运距由投标人自行确定，外弃土方和外借土方运距由投标人自行考虑，费用计入相应综合单价中。工程量清单中的土方项目未标注深度和土质的，投标人应根据施工图设计、地勘资料和现场考察情况、施工方案、土质等综合考虑报价，当挖土深度改变时，综合单价不作调整。土石方计算规则统一采用2020 定额计算规则（清单量与定额量保持一致）。本项目按施工图要求需回填砂砾石的部位均优先考虑为场内开挖可利用的砂砾石，利用部分不计取砂砾石的材料费用，若开挖连砂石不足以满足本单位工程回填需求，经招标人同意后可考虑外购回填。

2.3 建筑土石方工程包含土石方的挖方、填方、场内土方平衡、调配运输（招标人有权指定取、弃土石地点同时满足招标人对土方整体平衡的要求）等。除发包人要求移交到国有平台公司的土方外，其余运输投标人应综合考虑土方平衡转运费用，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证。工程量清单中的土石方项目的挖土石方式等已综合考虑，在施工中无论施工方案、挖土石方式、运输方式发生怎样的变化，均不调整对应项目综合单价和工程量计算规则。

2.4 基坑（沟槽）回填或开挖时须按监理、招标人审核通过的方案进行回填或开挖，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定；回填或开挖后，基坑(沟槽)底标高以经建设单位、监理

单位、中标人签字认可的土方底标高交接单作为回填及开挖深度结算的依据。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，也不另行结算，超填部分由中标人无偿清运出场，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用及造成的损失由招标人在投标人的工程款中扣除。

2.5 土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的情况，由中标人进行换填，结算时单价按工程量清单中相应项目执行，工程量按监理、招标人认可的实际发生换填工程量计算。

2.6 本项目所有涉及的挖方量均按天然密实度体积计算。

2.7 回填工程量，结算时按实际回填工程量进行计算。

2.8 招标人根据工程需要，有权将余土在整个工程范围内综合调配利用，中标人不得有异议，且招标人不再另行支付调配余土产生的费用。

3. 土（石）方挖填，是否先做场地平整（先挖填至设计标高）还是在自然地貌（现有原始地坪）上开始施工由投标人在相应报价中综合考虑，由于土（石）方施工方式（顺序）导致的任何费用增加、费用调整申请，招标人均不予认可。

4. 投标人对基坑边坡壁面进行修整、机械不能施工的死角、捡底、按施工招标图或规范要求的人工开挖等增加费用，由投标人自行考虑在该综合单价中。

5. 投标人报价时应根据本工程现场实际情况，充分考虑后期回填土（石）方在现场堆码或租赁土石方堆场产生的所有费用，由投标人在报价中综合考虑，不另行计算；土（石）方的现场堆码或租赁土石方堆场、

扬尘治理等方案必须符合招标人、设计、监理及政府相关部门的要求，由于投标人方案或实施过程中不符合相关要求产生的处罚、投诉及赔偿等事项，均由投标人自行承担。中标人如果以投标方案与实施方案有变化为理由而提出索赔或价格变更，招标人将不予支持。

## 6 关于施工材料的说明

6.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用考虑在所报投标总价中，中标后不作调整。

6.2 本工程砼全部采用商品砼，除清单中单独有列项的部位外，其综合单价中包括制作、运输、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂费。本项目招标控制价中商品砼按地泵浇筑方式考虑（泵送电费包括在单价中），施工过程中投标人应根据现场实际情况报送混凝土浇筑施工专项方案并经业主审核确认，若经批准采用车泵浇筑应扣除泵送电费并按 15 元/m<sup>3</sup> 进行车泵浇筑费用补差（若车泵由招标人提供，不进行补差），除此之外，投标人不得要求增加其他任何费用。投标人应根据本工程的特殊性，结合相关规范、标准、技术标准和要求，在相应砼工程的报价中，应综合考虑由于设计对池（井）底、壁无找平、抹灰等要求，但在实际施工过程中需采用砼原浆找平、压光等实际情况而需额外增加的人工及相关措施等费用。大体积砼，在施工过程中，应按设计及规范要求采取相应措施，发生的费用由投标人结合本工程及自身实际情况在相应报价中自行考虑。

6.3 本工程所有水泥全部使用大厂水泥,水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆,综合单价中包括制作、运输、输送、拌合、养护及各种外加剂费用等。砂浆无论采取何种搅拌方式、输送方式而产生的全部费用,除招标文件另有规定,其综合单价不作调整。

6.4 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求,同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料(包括面层、基层材料)均应有合格证及检验报告。

6.5 若施工过程中出现新增主材,其材质、规格型号、颜色应符合设计和招标人要求,工程实施过程中由施工单位提供样品经招标人、设计、监理单位确认后进行封存,并据此验收;其它材料选用应满足设计及相关质量标准的要求,并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。

6.6 本工程涉及的混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照组合钢模、木模、竹胶合板等综合考虑在投标报价中,结算时均需按实际完成工程量计算混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用以及其他单价措施项目。模板及支架的安拆高度应综合考虑,结算时不作调整。

6.7 本工程混凝土、钢筋混凝土模板,其模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等由投标人自行考虑在综合单价中,单价包干(机械、材料等均不再调整),结算时不得因使用清水模板及模板周转次数变化、支架材料种类变化、模板材质种类变化、支模方式变化等调整综合单价。投标人若在施工时使用清水模板,满足不抹灰要求且现场实际施工未抹灰时,结算时抹灰费用不再计算。

6.8 各类防水的施工搭接和附加层用量包含在相应项目的综合单价中，不再单独计量计价。

6.9 所有种植乔木、灌木必须严格按照设计及业主要求选型并经过监理、招标人现场代表及设计单位确认后应用于本工程，其质量须符合工程施工图及招标文件要求，且验收必须满足工程施工图、招标文件及《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求。植物养护时间为 6 个月，养护起算时间为工程竣工验收合格开始计算。从植物栽植到养护期满移交管养单位之前产生的全部费用由投标人综合考虑。工程竣工后至移交管养单位之前的6个月时间之内，乔灌木死亡，投标单位须无条件进行补栽并达到成活，再次验收合格，由此产生的费用由投标单位综合考虑，中标后不再另行计取。

7. 施工要求：满足当地政府项目主管部门对安全文明施工相关要求的规定进行现场管理，并按招标人要求制作统一的标准化形象宣传图标、文字、标识等，该费用含在投标报价中，不另行计算。同时工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按投标方案和经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。

8. 若投标人认为安全文明施工费不足以覆盖现场临设施工费用，应在各分部分项及单价措施项目清单报价中综合考虑，结算时不再另行支付上述费用。

9. 工期要求：以招标文件为准。

10. 投标报价应由投标人依据设计图纸、施工现场实际情况（投标人已经充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、施工作业面等可能造成的工作难度及其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准）、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的现行计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

11. 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人应在投标报价时综合考虑此部分可能增加的费用，若发生时招标人不另外支付。

12. 关于连砂石的相关规定：

12.1 本项目连砂石处置权归发包人所有。

12.2 本合同项下建设项目地下砂石资源，除依法可以由建设项目自用的砂石资源外，在施工过程中从地下开采的砂石必须交由成都湔江环境新材料有限公司接收管理。且承包人应当按彭州市市政府第18届第90次常务会通过的《彭州市砂石资源管理利用实施办法(试行)》的规定与发包人、成都湔江环境新材料有限公司签订《砂石接收协议》。

12.3 投标人在投标时，应结合招标文件、设计规范、合同等综合进行考虑，投标人在投标时应充分理解并认可给定的最高限价，中标后不得因此调整。

13. 拆除垃圾及工程垃圾外运及处置费由投标人根据政府主管部门现行相关规范及文件，结合省、市、区关于建筑垃圾运输管理相关规定综合考虑进行自主报价，投标人需注意其报价为含税价，结算时以项包干计取，不做调整。

14. 投标人需考虑本项目设备的调试，由此产生的相关费用由投标人在相应报价中综合考虑，不再另计，具体要求详见招标文件。

15. 风险范围以外合同价格的调整方法:按专用条款11.1条执行。

结算时，若发现某一清单项目综合单价高于根据《建设工程量清单计价规范》GB50500—2013及《四川省2020 建设工程工程量清单计价定额》相应项目组价的综合单价的150%，则招标人有权按以下方式进行修正：若结算时累计已完成工程量超过招标清单工程量，且投标综合单价高于根据《建设工程量清单计价规范》GB50500—2013及《四川省2020 建设工程工程量清单计价定额》相应项目组价的综合单价的150%以上的项目时，超过部分工程量的综合单价按相关计价定额重新组价，并按照投标水平下浮计算。若结算工程量未超过招标清单工程量时，虽然投标综合单价高于根据《建设工程量清单计价规范》GB50500—2013及《四川省2020 建设工程工程量清单计价定额》相应项目组价的综合单价的150%，仍应按原投标价进入结算。

16. 若招标工程量清单编制说明与招标文件条款存在不一致，以招标文件为准。

附表一：可调材料及基准价格风险范围表

| 可调材料范围、基准价格及风险系数表 |                          |              |    |         |         |                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------|--------------|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称:             | 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目 |              |    |         |         |                                                                                                          |
| 序号                | 材料名称                     | 规格、型号及特殊要求   | 单位 | 基准价（元）  | 风险系数（%） | 备注                                                                                                       |
| 1                 | HPB300 钢筋                | Φ6           | t  | 3384.07 | 3       | 材料基准价格按照《成都市工程造价信息》2026 年第 7 期彭州市信息价；彭州市信息价上没有的参照成都市信息价；彭州市信息价、成都市信息价上都没有的按照市场询价。可调材料的基准价只作为结算时材料风险分担的依据 |
| 2                 | HRB400E 钢筋               | Φ8-10        | t  | 3189.38 | 3       |                                                                                                          |
| 3                 | HRB400E 钢筋               | Φ12-14       | t  | 3030.09 | 3       |                                                                                                          |
| 4                 | HRB400E 钢筋               | Φ16          | t  | 3012.39 | 3       |                                                                                                          |
| 5                 | 干混砌筑砂浆                   | M7.5         | t  | 300.97  | 3       |                                                                                                          |
| 6                 | 干混砌筑砂浆                   | M20          | t  | 330.10  | 3       |                                                                                                          |
| 7                 | 干混抹灰砂浆                   | M10          | t  | 325.24  | 3       |                                                                                                          |
| 8                 | 干混抹灰砂浆                   | M20          | t  | 344.66  | 3       |                                                                                                          |
| 9                 | 白水泥                      | 综合           | kg | 0.49    | 3       |                                                                                                          |
| 10                | 水泥                       | 32.5         | kg | 0.3     | 3       |                                                                                                          |
| 11                | 标准砖                      | 240*115*53mm | 千匹 | 509.71  | 5       |                                                                                                          |
| 12                | 细砂                       | 综合           | m3 | 169.9   | 5       |                                                                                                          |

|    |                  |        |    |        |   |                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|--------|----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 碎石               | 综合     | m3 | 135.92 | 5 | 材料基准价格按照《成都市工程造价信息》2026年第7期彭州市信息价；彭州市信息价上没有的参照成都市信息价；彭州市信息价、成都市信息价上都没有的按照市场询价。可调材料的基准价只作为结算时材料风险分担的依据，特殊混凝土价差参照《成都市工程造价信息》相关说明，原材料调差原则按照本表《可调材料范围、基准价格及风险系数明细表》中约定执行 |
| 14 | 商品混凝土            | C15    | m3 | 411.5  | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 15 | 商品混凝土            | C20    | m3 | 420.35 | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 16 | 商品混凝土            | C25    | m3 | 429.20 | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 17 | 商品混凝土            | C30    | m3 | 438.05 | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 18 | 商品混凝土            | C30 S6 | m3 | 454.05 | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 19 | 商品细石混凝土          | C20    | m3 | 439.35 | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 20 | 商品细石混凝土          | C25    | m3 | 448.20 | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 21 | 成品镀锌钢板焊接箱<br>型钢梁 | 综合     | t  | 5500   | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 22 | 成品镀锌钢板天沟         | 综合     | t  | 5400   | 3 | 材料基准价格按照《成都市工程造价信息》2026年第7期彭州市信息价；彭州市信息价上没有的参照成都市信息价；彭州市信息价、成都市信息价上都没有的按照市场询价。可调材料的基准价只作为结算时材料风险分担的依据。此部分钢材制品根据基期信息价对应钢材品种原价进行调差                                     |
| 23 | 成品镀锌矩管钢梁         | 综合     | t  | 5500   | 3 |                                                                                                                                                                      |
| 24 | 成品型钢钢支撑          | 综合     | t  | 4100   | 3 |                                                                                                                                                                      |

|    |      |                          |   |        |   |                                                                                                                                                  |
|----|------|--------------------------|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2 | m | 64.86  | 3 | 电缆材料基准价格按照《成都市工程造价信息》2026年第7期彭州市信息价，彭州市信息价上没有的参照成都市信息价，以上两者均没有则按照“上海金属网网址（www.shmet.com）公布的铜月平均价格）当期铜材与该网站 2026年7月铜月平均价格差（按照每米电缆铜重量*铜材单位重量价差）调整。 |
| 26 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2     | m | 7.24   | 3 |                                                                                                                                                  |
| 27 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25+1*16mm2 | m | 106.09 | 3 |                                                                                                                                                  |
| 28 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | m | 132.22 | 3 |                                                                                                                                                  |
| 29 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25mm2      | m | 71.89  | 3 |                                                                                                                                                  |
| 30 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2     | m | 18.36  | 3 |                                                                                                                                                  |
| 31 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*70mm2    | m | 273.07 | 3 |                                                                                                                                                  |

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目

第1页共1页

| 序号  | 单项工程名称                 | 工程规模 |      | 金额(元) | 其中：(元) |         |    |
|-----|------------------------|------|------|-------|--------|---------|----|
|     |                        | 数值   | 计量单位 |       | 暂估价    | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1   | 彭州市设施大棚智能化改造提升项目       |      | 平方米  |       |        |         |    |
| 2   | 彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目   |      | 平方米  |       |        |         |    |
| 3   | 彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目 |      | 平方米  |       |        |         |    |
| 4   | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费        | -    | -    |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
|     |                        |      |      |       |        |         |    |
| 合 计 |                        |      |      | -     | -      | -       | -  |

注:1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总;  
2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第1页 共2页

| 序号  | 汇总内容        | 金 额（元）    | 其中:暂估价(元) |
|-----|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项及单价措施项目 |           |           |
| 1.1 | 新建温室土建      |           |           |
| 1.2 | 玻璃大棚地基建设    |           |           |
| 1.3 | 骨架系统        |           |           |
| 1.4 | 门系统         |           |           |
| 1.5 | 设备          |           |           |
| 1.6 | 单价措施项目      |           |           |
| 2   | 总价措施项目      |           | -         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费  | 361178.35 | -         |
| 3   | 其他项目        |           | -         |
| 3.1 | 其中：暂列金额     | 292892.80 | -         |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价  |           | -         |
| 3.3 | 其中：计日工      |           | -         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费   |           | -         |
| 4   | 规费          | 86613.71  | -         |
| 5   | 创优质工程奖补偿奖励费 |           | -         |
| 6   | 税前不含税工程造价   |           | -         |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

(适用于一般计税方法)

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第2页 共2页

| 序号                                  | 汇总内容           | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |
|-------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 6.1                                 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |        | -         |
| 7                                   | 销项增值税额         |        | -         |
| 8                                   | 附加税            |        | -         |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |                |        |           |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第1页共36页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 新建温室土建 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第2页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 1    | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1. 构件名称：混凝土基础<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合<br>3. 构件表面的附着物种类：综合<br>4. 该项工程量为暂估工程量，最终以实际收方为准<br>5. 运距、堆场：拆除薄膜等无残值建渣垃圾场内运输、余渣外弃、堆场处置费用，在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费由投标人自行考虑综合报价<br>6. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整<br>7. 残值处理：残值归招标人所有，若业主需要拆除材料则按要求运输至指定地点堆放并办理移交手续，若不需要则由投标人自行妥善处置，在结算清单中扣回残值费用。<br>8. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 | m3   | 21.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第3页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 2    | 011611004002 | 钢骨架支撑拆除及薄膜 | 1. 构件名称：钢骨架支撑及薄膜<br>2. 拆除构件的规格尺寸：综合<br>3. 该项工程量为暂估工程量，最终以实际收方为准<br>4. 运距、堆场：拆除薄膜等无残值建渣垃圾场内运输、余渣外弃、堆场处置费用，在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费由投标人自行考虑综合报价<br>5. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整<br>6. 残值处理：拆除的钢结构残值归招标人所有，若业主需要拆除材料则按要求运输至指定地点堆放并办理移交手续，若不需要则由投标人自行妥善处置，在结算清单中扣回残值费用。<br>7. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 | t    | 16.013 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第4页共36页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 3    | 01B003 | 围挡及立柱拆除 | 1. 构件名称：围挡<br>2. 拆除构件的规格尺寸：综合<br>3. 该项工程量为暂估工程量，最终以实际收方为准<br>4. 运距、堆场：拆除薄膜等无残值建渣垃圾场内运输、余渣外弃、堆场处置费用，在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费由投标人自行考虑综合报价<br>5. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整<br>6. 残值处理：拆除的钢结构残值归招标人所有，若业主需要拆除材料则按要求运输至指定地点堆放并办理移交手续，若不需要则由投标人自行妥善处置，在结算清单中扣回残值费用。<br>7. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 | m2   | 970.9 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第5页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 4    | 010101001004 | 平整场地 | 1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等<br>2.开挖方式：人机综合<br>3.开挖深度：厚度≤±30cm 的挖、填、运、找平<br>4.场内运距、堆场：投标人综合考虑<br>5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求 | m2   | 11520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第6页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 5    | 010101004005 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 1593.24 |       |    |       |       |     |
| 6    | 010103001006 | 回填土方     | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求:满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求:满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压):分层夯实<br>5. 填方来源、运距:原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求                                                            | m3   | 1132.02 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第7页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 7    | 010103002007 | 余方弃置                | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 | m3   | 461.22 |       |    |       |       |     |
| 8    | 01B008       | 土方处置费用              | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求                                                                                            | m3   | 461.22 |       |    |       |       |     |
| 9    | 010401003009 | M7.5水泥砂浆砌Mu10烧结页岩砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩砖墙<br>2. 墙体类型：矮墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆                                                                           | m3   | 88.7   |       |    |       |       |     |
| 10   | 011201004010 | 20厚1:2水泥砂浆找平层       | 1. 基层类型：砂浆找平层<br>2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆                                                                                                  | m2   | 835.54 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第8页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                          |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 11   | 011204003011 | 灰色文化砖墙面         | 1. 墙体类型：抹灰面基层<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平层（另列）<br>3. 贴结层厚度、材料种类：1:2水泥砂浆粘贴<br>4. 挂贴方式：粘贴<br>6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：灰色文化砖<br>7. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 | m2   | 835.54 |       |    |       |       |     |
| 12   | 010902004012 | 屋面排水 塑料水落管 φ110 | 1. 排水管品种、规格：塑料φ110排水管<br>2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：由投标人在综合单价中考虑<br>3. 接缝、嵌缝材料种类：综合                                                               | m    | 930    |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 玻璃大棚地基建设        |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第9页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 13   | 010401001013 | 砖基础 干混砌筑砂浆 M7.5 | 1. 基础类型：砖基础<br>2. 材料规格、强度等级：页岩实心砖规格、强度详设计<br>3. 基础基础类型：详设计<br>4. 基础深度：详设计<br>5. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M7.5<br>6. 防潮层材料种类、厚度：另列<br>7. 其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求  | m3   | 122.04 |       |    |       |       |     |
| 14   | 010501001014 | 垫层 商品混凝土 C15    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3   | 56.59  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第10页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 15   | 010501002015 | 带形基础 商品混凝土 C15 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                            | m3   | 73.44 |       |    |       |       |     |
| 16   | 010501003016 | 独立基础 商品混凝土 C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 157.2 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第11页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 17   | 010502001017 | 矩形柱 商品混凝土 C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 35.81 |       |    |       |       |     |
| 18   | 010503004018 | 地圈梁 商品混凝土 C25 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 34.76 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第12页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 19   | 010515001019 | 现浇构件钢筋<br>HPB300 Φ6    | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6<br>2. 连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整<br>3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求    | t    | 0.705 |       |    |       |       |     |
| 20   | 010515001020 | 现浇构件钢筋<br>HRB400 Φ8~10 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8~10<br>2. 连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整<br>3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t    | 1.85  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第13页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                            |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 21   | 010515001021 | 现浇构件钢筋<br>HRB400 Φ12~14 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12~14<br>2. 连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整<br>3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t    | 7.422 |       |    |       |       |     |
| 22   | 010515001022 | 现浇构件钢筋<br>HRB400 Φ16    | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ16<br>2. 连接方式：综合，施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接)，综合单价包干不作调整<br>3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求    | t    | 4.902 |       |    |       |       |     |
| 23   | 010516001023 | 地脚螺栓安装                  | 1. 构件类型：地脚螺栓<br>2. 钢材种类：综合<br>3. 规格、尺寸：M16, 直段长度300mm, 弯钩长度50mm, 详设计图纸<br>4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求              | 套    | 1572  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                            |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第14页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 24   | 010501001024 | C20细石砼保护层 | 1. 混凝土种类：商品细石混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 11.94 |       |    |       |       |     |
| 25   | 010508001025 | C30柱后浇带   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求   | m3   | 3.98  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第15页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 26   | 011501001026 | 成品铝合金边框苗床 | 1. 类型：成品铝合金边框苗床<br>2. 材料种类、规格：铝合金边框、镀锌网、钢铝支架<br>3. 五金种类、规格：综合<br>4. 防护材料种类：综合<br>5. 油漆品种、刷漆遍数：综合满足使用要求<br>6. 尺寸规格：1700*2000 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 骨架系统      |                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第16页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 27   | 010603002027 | 外遮阳成品镀锌箱形钢柱 矩管 | 1. 构件类型：外遮阳成品镀锌箱形钢柱矩管<br>2. 钢材种类：综合<br>3. 安装方式：综合<br>4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓包含在投标报价中<br>5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求<br>6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级<br>7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料<br>8. 二次深化设计、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t    | 3.726 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第17页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 28   | 010604001028 | 外遮阳成品镀锌箱形钢梁 矩管 | 1. 构件类型：外遮阳成品镀锌矩管钢梁矩管<br>2. 钢材种类：综合<br>3. 安装方式：综合<br>4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓包含在投标报价中<br>5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求<br>6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级<br>7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料<br>8. 二次深化设计、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t    | 18.57 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第18页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 29   | 010606011029 | 成品镀锌钢板天沟 | 1. 构件类型：<br>35mm+80mm+80mm+80mm+80mm+35mm成品镀锌钢板天沟<br>2. 钢材种类：2. 75mm镀锌钢板<br>3. 安装方式：综合<br>4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓包含在投标报价中<br>5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求<br>6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级<br>7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料<br>8. 二次深化设计、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t    | 25.75 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第19页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 30   | 010901003030 | 屋面骨架系统 | 1. 构件类型：钢化玻璃天窗（含骨架），可开启玻璃天窗，钢铝骨架综合考虑、规格型号等综合，如实际施工时，玻璃发生变化，按经业主、监理确认的实际施工仅对玻璃材料单价进行调整<br>2. 玻璃材料品种、规格：5mm钢化玻璃<br>3. 嵌缝、塞口材料种类：胶条、扣盖、收边条、屋脊、雨槽卡条、插件等综合考虑在报价中<br>4. 安装高度：综合<br>5. 钢铝骨架及型材、屋架杆、支撑臂等均成品考虑，热浸镀锌、防锈底漆、喷涂面漆综合考虑在报价中<br>6. 电动开窗装置、固定钢铝骨架及连接件的费用综合考虑在综合单价中<br>7. 开窗电机（另列）<br>8. 铝合金角片阳极氧化、热浸镀锌埋件等均综合考虑在综合单价中<br>9. 采光天窗造型综合，因采光天窗造型下料而产生的材料损耗综合考虑在材料单价中<br>10. 玻璃构件吊装：在垂直运输费中综合考虑 | m2   | 11520 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第20页共36页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 11. 具体做法详屋架节点详图<br>12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求<br>13. 工程量计算方式以水平投影面积计算<br>14. 成品镀锌钢结构龙骨相关要求<br>（1）钢材种类：综合<br>（2）安装方式：综合<br>（3）螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓包含在投标报价中<br>（4）探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求<br>（5）除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级<br>（6）综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料<br>（7）二次深化设计、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整<br>（8）其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>（9）钢结构吊装费用已包含在在综合 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第21页共36页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 单价中    |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第22页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 31   | 011209002031 | 立面骨架系统 | 1. 部位:综合<br>2. 幕墙类型：玻璃幕墙（含骨架），含异型、弧型等综合考虑<br>3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃5mm，透光、透明度、安全玻璃综合，隐框、明框综合，板块大小、颜色、透光率的价差投标人须综合考虑包含在综合单价中<br>4. 背骨架材料种类、规格:成品镀锌箱形钢柱钢梁<br>5. 顶面及地面、转角、接柱、玻璃接缝连接等钢铝型材包含在综合单价中综合考虑<br>6. 防火隔离层满足施工规范及要求，综合考虑柱间、墙间封堵采用镀锌钢板和防火岩棉进行封修<br>7. 嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙胶条、硅酮耐候密封胶、硅酮耐候密封胶等综合考虑<br>8. 幕墙与主体结构连接满足规范要求，化学螺栓和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中<br>9. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连 | m2   | 4364.43 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第23页共36页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 接螺栓、螺钉、钢插销及其各种五金附件材质均为不锈钢产品,且应符合现行国家标准<br>10. 幕墙防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）达到二类防雷设计，应符合设计及规范要求<br>11. 其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容，含二次深化设计费用<br>12. 成品镀锌钢结构龙骨相关要求<br>（1）钢材种类：综合<br>（2）安装方式：综合<br>（3）螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓包含在投标报价中<br>（4）探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求<br>（5）除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级<br>（6）综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料<br>（7）二次深化设计、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第24页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 中，结算时不作调整<br>（8）其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>（9）钢结构吊装费用已包含在在综合单价中                      |      |     |       |    |       |       |     |
| 32   | 010807009032 | 8mm阳光板窗（含垂直开窗系统） | 1. 窗代号及洞口尺寸：综合<br>2. 框外围尺寸：综合<br>3. 框、扇材质：综合<br>4. 材料品种、厚度：8mm阳光板<br>5. 含垂直开窗系统，满足设计要求及施工验收规范 | m2   | 486 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 门系统              |                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第25页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 33   | 010802001033 | 铝合金边框8mm钢化玻璃门 | 1. 门类型：铝合金边框8mm钢化玻璃门<br>2. 框、扇材质、玻璃品种、厚度：铝合金型材窗框（型材规格按现行规范），8mm钢化玻璃<br>3. 门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能等技术要求均应达到国家有关规定<br>4. 开启方式：综合考虑在投标报价中<br>5. 其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求<br>6. 型材的规格按现行规范, 具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑<br>7. 当采用玻璃门时, 需要人正常视线高度在门上贴醒目的防撞标志<br>8. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2   | 30.24 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 设备            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第26页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 34   | 010606001034 | 水箱成品钢支撑 型钢 | 1. 构件类型：成品型钢钢支撑<br>2. 钢材种类：综合<br>3. 安装方式：综合<br>4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓包含在投标报价中<br>5. 探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求<br>6. 除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级<br>7. 综合单价包含底漆及场外运输费用，但不含现场油漆、防火涂料<br>8. 二次深化设计、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t    | 2.399 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第27页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 35   | 011405001035 | 金属构件 手刷防锈漆        | 1. 构件类型：综合<br>2. 油漆种类、刷漆遍数：防锈漆 2遍<br>3. 油漆厚度：综合<br>4. 施工方式：手刷<br>5. 钢结构表面刮腻子找平，综合考虑在综合单价中<br>6. 焊接处及螺栓连接处后补油漆均综合考虑在综合单价中，工程量不另计<br>7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | t    | 2.399 |       |    |       |       |     |
| 36   | 01B036       | 新建灌溉泵房（集装泵房≥32m2） | 1. 成品灌溉泵房（集装泵房≥32m2）<br>2. 内配照明灯12W两盏,自动温控系统、排风系统150W,热感应灭火系统<br>3. 含为完成本组合式拼装泵房的基础工程，混凝土强度及做法满足设计要求<br>4. 含二次深化                                                       | 套    | 2     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第28页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 37   | 010501004037 | 满堂基础 商品混凝土 C20 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求<br>4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑<br>5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3   | 12.8 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计           |                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单       |                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 脚手架工程          |                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第29页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 38   | 011701002046 | 外脚手架        | 1. 建筑结构形式：综合<br>2. 建筑檐口高度：檐高≤15m<br>3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合<br>4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整<br>5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 5241.6 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 混凝土模板及支架（撑） |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第30页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 39   | 011702001047 | 混凝土模板及支架（撑）基础垫层 模板 | 1. 构件类型：基础垫层<br>2. 支模高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 188.64 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第31页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 40   | 011702001048 | 混凝土模板及支架（撑）独立基础 模板 | 1. 构件类型：独立基础<br>2. 支模高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 589.7 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第32页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 41   | 011702001049 | 混凝土模板及支架（撑）条形基础 模板 | 1. 构件类型：条形基础<br>2. 支模高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 244.8 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第33页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 42   | 011702002050 | 混凝土模板及支架（撑）柱 矩形 模板 | 1. 构件类型：柱 矩形<br>2. 支撑高度：层高≤3.9m<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 354.8 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第34页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 43   | 011702005051 | 混凝土模板及支架（撑）地圈梁 直形模板 | 1. 构件类型：地圈梁 直形<br>2. 支撑高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 圈梁模板超高增加费包含在综合单价中<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 290.2 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第35页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 44   | 011702001052 | 混凝土模板及支架（撑）满堂基础 模板 | 1. 构件类型：满堂基础<br>2. 支撑高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 圈梁模板超高增加费包含在综合单价中<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 9.6 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 大型机械设备进出场及安拆       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第36页共36页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 45   | 011705001053 | 大型机械设备进场费<br>履带式挖掘机 | 1. 机械设备名称：履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号：斗容量综合考虑<br>3. 投标人结合自身施工组织设计及方案综合报价<br>4. 大型机械设备进、出场及安拆费用，无论运距多少公里投标人综合考虑 | 台次   | 2   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 垂直运输                |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
| 46   | 011703001054 | 垂直运输 檐高≤20m         | 1. 部位：大棚<br>2. 檐口高度：综合考虑<br>3. 建筑类型及结构形式：综合考虑<br>4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求                             | 项    | 1   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】

标段：/

第1页共1页

| 序 号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价<br>(不含总价措施项目费) |           |           |             |              |    |
| 1   | 011707001038 | 安全文明施工费            |                         |           | 361178.35 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 12899.23  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 76222.70  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 173553.23 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 98503.19  |             |              |    |
| 2   | 011707002039 | 夜间施工增加费            |                         |           |           |             |              |    |
| 3   | 011707003040 | 非夜间施工照明            |                         |           |           |             |              |    |
| 4   | 011707004041 | 二次搬运费              |                         |           |           |             |              |    |
| 5   | 011707005042 | 冬雨季施工增加费           |                         |           |           |             |              |    |
| 6   | 011707006043 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                         |           |           |             |              |    |
| 7   | 011707007044 | 已完工程及设备保护费         |                         |           |           |             |              |    |
| 8   | 011707008045 | 工程定位复测费            |                         |           |           |             |              |    |
| 合 计 |              |                    |                         |           | 361178.35 |             |              |    |

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未按规定计取费率的其他总价措施费。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】 标段: /

第1页共1页

| 序号  | 项 目 名 称         | 金额(元)      | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-----------------|------------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额            | 292892. 80 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价             |            |         |            |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -          |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价     |            |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工             |            |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费          |            |         | 明细详见表-12-5 |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
| 合 计 |                 | 292892. 80 | -       | -          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【建筑与装饰工程】 标段: /

第1页共1页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|-----|------|------|-----------|----|
| 1   | 暂列金额 | 项    | 292892.80 |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
| 合 计 |      |      | 292892.80 | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造  
 提升项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第1页共4页

| 序号 | 名称、规格、型号    | 单位 | 数量        | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-------------|----|-----------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 1  | 柴油(机械)      | L  | 2899.765  |       | 6.69    |         |                 |    |
| 2  | 其他材料费       | 元  | 10903.919 |       | 1.00    |         |                 |    |
| 3  | 二等锯材        | m3 | 14.325    |       | 1947.00 |         |                 |    |
| 4  | 脚手架钢材       | kg | 1680.876  |       | 3.61    |         |                 |    |
| 5  | 锯材 综合       | m3 | 2.306     |       | 1947.00 |         |                 |    |
| 6  | 复合模板        | m2 | 413.972   |       | 32.00   |         |                 |    |
| 7  | 摊销卡具和支撑钢材   | kg | 161.381   |       | 3.64    |         |                 |    |
| 8  | 对拉螺栓        | kg | 110.408   |       | 4.15    |         |                 |    |
| 9  | 对拉螺栓塑料管     | m  | 571.437   |       | 1.10    |         |                 |    |
| 10 | 枕木          | m3 | 0.16      |       | 1752.30 |         |                 |    |
| 11 | 镀锌铁丝 8#     | kg | 10        |       | 4.60    |         |                 |    |
| 12 | 草袋子         | m2 | 12.76     |       | 1.20    |         |                 |    |
| 13 | 水           | m3 | 145.834   |       | 3.79    |         |                 |    |
| 14 | 汽油(机械)      | L  | 47.17     |       | 7.21    |         |                 |    |
| 15 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t  | 85.037    |       | 300.97  |         |                 |    |
| 16 | 标准砖         | 千匹 | 111.315   |       | 509.71  |         |                 |    |
| 17 | 商品混凝土 C15   | m3 | 130.963   |       | 411.50  |         |                 |    |
| 18 | 商品混凝土 C25   | m3 | 228.909   |       | 429.20  |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造  
 提升项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第2页共4页

| 序号 | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|----------------------|----|---------|-------|----------|---------|-----------------|----|
| 19 | 钢筋 HRB400 Φ8~10      | t  | 1.98    |       | 3189.38  |         |                 |    |
| 20 | 钢筋 HRB400 Φ12~14     | t  | 7.904   |       | 3030.09  |         |                 |    |
| 21 | 焊条（高强钢筋用）            | kg | 106.479 |       | 3.07     |         |                 |    |
| 22 | 钢筋 HRB400 Φ16        | t  | 5.221   |       | 3012.39  |         |                 |    |
| 23 | 电焊丝                  | kg | 132.079 |       | 4.15     |         |                 |    |
| 24 | 商品细石混凝土 C20          | m3 | 12.059  |       | 439.35   |         |                 |    |
| 25 | 商品混凝土 C30            | m3 | 4.06    |       | 438.05   |         |                 |    |
| 26 | 加工铁件                 | kg | 54.365  |       | 3.73     |         |                 |    |
| 27 | 焊条 综合                | kg | 114.18  |       | 5.70     |         |                 |    |
| 28 | 螺栓 综合                | kg | 36.521  |       | 4.49     |         |                 |    |
| 29 | 成品镀锌钢板焊接箱形钢柱         | t  | 3.726   |       | 5500.00  |         |                 |    |
| 30 | 成品镀锌矩管钢梁             | t  | 18.57   |       | 5500.00  |         |                 |    |
| 31 | 成品镀锌钢板天沟             | t  | 25.75   |       | 5400.00  |         |                 |    |
| 32 | 电焊条 综合               | kg | 121.308 |       | 5.70     |         |                 |    |
| 33 | 螺栓                   | kg | 44.805  |       | 4.49     |         |                 |    |
| 34 | 新建灌溉泵房（组合式拼装泵房≥32m2） | 套  | 2       |       | 20000.00 |         |                 |    |
| 35 | 成品型钢钢支撑              | t  | 2.399   |       | 4100.00  |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造  
 提升项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第3页共4页

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量       | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|----------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 36 | 红丹酚醛防锈漆         | kg | 32.242   |       | 10.00   |         |                 |    |
| 37 | 汽油              | L  | 12.127   |       | 7.21    |         |                 |    |
| 38 | 5mm可开启钢化带骨架玻璃天窗 | m2 | 11520    |       | 150.00  |         |                 |    |
| 39 | 顶开窗系统           | m2 | 11520    |       | 20.00   |         |                 |    |
| 40 | 一等锯材            | m3 | 2.304    |       | 2035.50 |         |                 |    |
| 41 | 防锈漆             | kg | 1527.552 |       | 5.81    |         |                 |    |
| 42 | 螺栓 M12×40       | kg | 377.856  |       | 4.49    |         |                 |    |
| 43 | 玻璃胶             | 支  | 1571.184 |       | 8.23    |         |                 |    |
| 44 | 塑料硬管 φ110       | m  | 976.5    |       | 15.01   |         |                 |    |
| 45 | 塑料弯管            | 个  | 58.59    |       | 10.53   |         |                 |    |
| 46 | 塑料膨胀螺栓 φ10×70   | 套  | 1302     |       | 0.04    |         |                 |    |
| 47 | 铁卡箍             | kg | 294.81   |       | 4.98    |         |                 |    |
| 48 | PVC聚氯乙烯粘合剂      | kg | 23.25    |       | 1.00    |         |                 |    |
| 49 | 商品混凝土 C20       | m3 | 12.864   |       | 420.35  |         |                 |    |
| 50 | 干混抹灰砂浆 M20      | t  | 32.852   |       | 344.66  |         |                 |    |
| 51 | 灰色文化砖           | m2 | 864.743  |       | 25.00   |         |                 |    |
| 52 | 白水泥             | kg | 125.325  |       | 0.49    |         |                 |    |
| 53 | 氧气              | m3 | 66.858   |       | 6.00    |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造  
 提升项目【建筑与装饰工程】

标段： /

第4页共4页

| 序号 | 名称、规格、型号           | 单位 | 数量       | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|--------------------|----|----------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 54 | 乙炔气                | m3 | 19.225   |       | 8.80    |         |                 |    |
| 55 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套  | 1900.26  |       | 0.26    |         |                 |    |
| 56 | 8mm阳光板窗            | m2 | 460.436  |       | 90.00   |         |                 |    |
| 57 | 垂直开窗系统             | m2 | 486      |       | 60.00   |         |                 |    |
| 58 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套  | 173.952  |       | 0.24    |         |                 |    |
| 59 | 镀锌螺钉 带垫            | 个  | 173.952  |       | 0.04    |         |                 |    |
| 60 | 铝合金边框钢化玻璃门（含五金）    | m2 | 28.72    |       | 250.00  |         |                 |    |
| 61 | 成品铝合金边框苗床          | 个  | 1        |       | 600.00  |         |                 |    |
| 62 | 成品镀锌钢结构龙骨          | m2 | 15884.39 |       | 47.00   |         |                 |    |
| 63 | 钢筋 HPB300 Φ6       | t  | 0.754    |       | 3384.07 |         |                 |    |
| 64 | 中空钢化玻璃5mm玻璃幕墙      | m2 | 4582.62  |       | 115.00  |         |                 |    |
| 65 | 土方处置费用             | m3 | 461.22   |       | 7.20    |         |                 |    |
|    |                    |    |          |       |         |         |                 |    |
|    |                    |    |          |       |         |         |                 |    |
|    |                    |    |          |       |         |         |                 |    |
|    |                    |    |          |       |         |         |                 |    |
|    |                    |    |          |       |         |         |                 |    |
|    |                    |    |          |       |         |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段： /

第1页 共2页

| 序号  | 汇总内容        | 金 额（元）    | 其中:暂估价(元) |
|-----|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项及单价措施项目 |           |           |
| 1.1 | 1#地块        |           |           |
| 1.2 | 2#地块        |           |           |
| 1.3 | 3#地块        |           |           |
| 1.4 | 全开窗玻璃温室大棚   |           |           |
| 1.5 | 24栋科研大棚改造升级 |           |           |
| 1.6 | 单价措施项目      |           |           |
| 2   | 总价措施项目      |           | -         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费  | 147250.17 | -         |
| 3   | 其他项目        |           | -         |
| 3.1 | 其中：暂列金额     | 119604.46 | -         |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价  |           | -         |
| 3.3 | 其中：计日工      |           | -         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费   |           | -         |
| 4   | 规费          | 31240.36  | -         |
| 5   | 创优质工程奖补偿奖励费 |           | -         |
| 6   | 税前不含税工程造价   |           | -         |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

(适用于一般计税方法)

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段： /

第2页 共2页

| 序号                                  | 汇总内容           | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |
|-------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 6.1                                 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |        | -         |
| 7                                   | 销项增值税额         |        | -         |
| 8                                   | 附加税            |        | -         |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
|                                     |                |        |           |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |                |        |           |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第1页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 1#地块                                     |                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 首部系统                                     |                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
| 1    | 030404017055 | 配电柜                                      | 1. 配电柜<br>2. 型号规格：满足设计要求<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                    | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 2    | 030109001056 | 立式多级不锈钢水泵<br>流量≥72立方/小时，扬程≥56米，功率≥18.5KW | 1. 名称：立式多级不锈钢水泵<br>2. 型号：流量≥72立方/小时，扬程≥56米，功率≥18.5KW<br>3. 连接方式：法兰链接<br>4. 减振装置形式、数量：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第2页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 3    | 030404016057 | 集成式变频柜<br>18.5KW  | 1. 名称：集成式变频柜 18.5KW<br>2. 型号规格：1控1、3个搅拌电机输出；带压力传感器、液位信号接收；<br>1.6m立柜<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                    | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 4    | 030103001058 | 全自动反冲洗砂石过滤器 DN100 | 1. 名称：全自动反冲洗砂石过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN100，过流量45 -100立方/小时，单个罐体直径：800mm，2罐组合，排污口直径：DN80，<br>控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第3页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 5    | 030113015059 | 全自动反冲洗叠片过滤器 DN100 | 1. 名称：全自动反冲洗叠片过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN100，过流量25 ~100立方/小时，单个过滤体口径：63mm，3个单元组合，排污口直径：DN80，控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 6    | 031003003060 | 止回阀 DN100         | 1. 名称：止回阀<br>2. 材质：工程塑料<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                         | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第4页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 7    | 031003010061 | 软连接 DN100               | 1. 名称：软连接<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：满足设计要求<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。         | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 8    | 031003001062 | 泄压阀 DN50                | 1. 名称：泄压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 9    | 030113009063 | 单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关） | 1. 名称：单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关）<br>2. 型号：单通道全自动施肥机<br>3. 质量：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第5页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 10   | 030113009064 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L | 1. 名称：施肥桶<br>2. 型号：矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L，锥底，带底座、搅拌机（含0.75KW电动搅拌机及叶片含搅拌机）<br>3. 质量：满足设计要求，含安装调试<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 11   | 031003001065 | 过滤器 DN25            | 1. 名称：过滤器<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第6页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 12   | 031003003066 | 持压阀 DN100   | 1. 名称：持压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 13   | 031003001067 | 组合式空气阀 DN50 | 1. 名称：组合式空气阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 14   | 030601002068 | 压力表 1.6MPa  | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：满足设计要求<br>3. 压力表弯材质、规格：1.6MPa，油封抗震，带表弯<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第7页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 15   | 031003002069 | 蝶阀 DN100 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 16   | 031003003070 | 底阀 DN100 | 1. 名称：底阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 17   | 031003003071 | 闸阀 DN100 | 1. 名称：闸阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第8页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 18   | 030807001072 | 球阀（泵房） DN50 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 19   | 030807001073 | 球阀（泵房） DN25 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 20   | 030810001074 | 法兰 DN80     | 1. 名称：法兰<br>2. 型号、规格：DN80<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                   | 副    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第9页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 21   | 030804001075 | 大小头 DN150*100 | 1. 名称：大小头<br>2. 规格：DN150*100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 22   | 030804001076 | 三通 DN150      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 23   | 030804001077 | 三通 DN100      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第10页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 24   | 030804001078 | 三通 DN100*50 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 25   | 030804001079 | 三通 DN80     | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 26   | 030804001080 | 三通 DN80*50  | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第11页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 27   | 030804001081 | 三通 DN50*25   | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN50*25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 28   | 030804001082 | 三通 DN25      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 29   | 030804001083 | 90° 弯头 DN100 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第12页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 30   | 030804001084 | 90° 弯头 DN80 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 31   | 030804001085 | 90° 弯头 DN50 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 32   | 030804001086 | 90° 弯头 DN25 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 33  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第13页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 33   | 030804001087 | 堵头 DN100                  | 1. 名称：堵头 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 34   | 030804001088 | 堵头 DN50                   | 1. 名称：堵头 DN50<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 35   | 030901013089 | 手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>MF/ABC2 | 1. 名称：手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>2. 规格、型号：MF/ABC2<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。        | 组    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第14页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 36   | 030411001090 | 电缆线套管 PVC32 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC32<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 150 |       |    |       |       |     |
| 37   | 030411001091 | 电缆线套管 PVC25 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC25<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第15页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 38   | 030408001092 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 90  |       |    |       |       |     |
| 39   | 030408001093 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 15  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第16页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 40   | 030408001094 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 20  |       |    |       |       |     |
| 41   | 030411004095 | 铜芯多股绝缘电线 RVVP-3*1.0mm2    | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVVP-3*1.0mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | m    | 40  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第17页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 42   | 030408006096 | 电力电缆头 五芯 ≤35mm2 | 1. 名称：五芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤35mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 43   | 030408006097 | 电力电缆头 四芯 ≤16mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤16mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第18页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 44   | 030408006098 | 电力电缆头 四芯 ≤10mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤10mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 水肥系统            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 45   | 031003001099 | 电磁阀 DN50        | 1. 名称：电磁阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                    | 个    | 7   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第19页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 46   | 031003001100 | 检修阀 DN50 | 1. 名称：检修阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：热熔连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 7   |       |    |       |       |     |
| 47   | 031003001101 | 排气阀 DN25 | 1. 名称：排气阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。          | 个    | 7   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第20页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 48   | 031003001102 | 破真空阀 DN25 | 1. 名称：破真空阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 7   |       |    |       |       |     |
| 49   | 031003001103 | 球阀 DN25   | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。              | 个    | 14  |       |    |       |       |     |
| 50   | 030404016104 | 12寸阀门箱    | 1. 名称：阀门箱<br>2. 规格型号：12寸<br>7. 安装方式：满足设计要求<br>8. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                               | 套    | 7   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第21页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 51   | 031003001105 | 人工浇灌取水阀         | 1. 人工浇灌取水口<br>2. 3/4"接口<br>3. 其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 7   |       |    |       |       |     |
| 52   | 030404016106 | 6寸阀门箱           | 1. 6寸阀门箱<br>2. 内螺纹3/4接口<br>3. 其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 7   |       |    |       |       |     |
| 53   | 030901008107 | 管道末端泄水阀<br>DN25 | 1. 名称：管道末端泄水阀<br>2. 型号规格：DN25<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                             | 个    | 14  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第22页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 54   | 030503003108 | 无线阀门控制器（含太阳能板+立杆） | 1. 无线阀门控制器+太阳能板+立杆<br>2. 设备参数：①数据传输:433M无线传输, 传输距离空旷地带4公里。②静态功耗:2mA, 寡照下, 可连续工作不低于40天。③使用环境:温度-25℃-80℃ 湿度0-100%。④控制器自带开关按钮, 不用时, 可关闭电源。⑤站点通道:可提供4个通道。⑥供电:太阳能。太阳能板和解码器一体化设计, 不分离, 内置锂电池。⑦可控电磁阀:直流脉冲电磁阀和两线制电动阀。⑧控制器天线内置, 不裸露在壳体之外。⑨安装支架可直接安装于电磁阀上, 无需外部立杆安装。<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 套    | 7   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第23页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 55   | 031006015109 | 装配蓄水池 150m3 | 1. 装配蓄水池 150m3<br>2. 水堡垒拼装蓄水池≥150立方米、直径7.6米、装配3层、高度3.4米，镀铝锌钢板厚度1.5mm，软顶膜盖<br>3. 本设备成套考虑，包含为完成该项工作的所有内容，具体详图纸。<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 56   | 030503006110 | 液位传感器       | 1. 名称:液位传感器<br>2. 规格:浮球式，电子传感，12m线长<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                           | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第24页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 57   | 031001006111 | 聚乙烯塑料管 DN100 1.0Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN100<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De110 1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 450 |       |    |       |       |     |
| 58   | 031001006112 | 聚乙烯塑料管 DN50 1.0Mpa  | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN50<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De63 1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | m    | 200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第25页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 59   | 031001006113 | 聚乙烯塑料管 DN40<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN40<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De50<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 60   | 031001006114 | 聚乙烯塑料管 DN25<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN25<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De32<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第26页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 61   | 031001006115 | 聚乙烯塑料管 DN20 1.25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN20<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De25 1.25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第27页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 62   | 031001006116 | 防虹吸压力补偿滴灌管 De16 | 1. 名称：防虹吸压力补偿滴灌管 De16<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：防虹吸压力补偿滴灌管 De16，含旁通阀、微喷头等阀门管件<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 3000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第28页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 63   | 010101004117 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 225.25 |       |    |       |       |     |
| 64   | 010103001118 | 回填土方     | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求：满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求：满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压)：分层夯实<br>5. 填方来源、运距：原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求                                                            | m3   | 224.05 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第29页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 65   | 010103002119 | 余方弃置               | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                  | m3   | 1.2 |       |    |       |       |     |
| 66   | 01B120       | 土方处置费用             | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                                                                                                             | m3   | 1.2 |       |    |       |       |     |
| 67   | 041001001121 | 切割机路面切缝 切缝深度 18cm厚 | 1. 切割机路面切缝<br>2. 材质：混凝土、沥青路面综合考虑<br>3. 厚度：切缝深度 18cm厚<br>4. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 30  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第30页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 68   | 041001001122 | 破碎机拆除水泥混凝土路面 18cm厚 | 1. 材质：破碎机拆除水泥混凝土路面<br>2. 厚度：由投标人综合考虑<br>3. 拆除方式：投标人自行考虑在投标报价中<br>4. 场内运输费用综合考虑计入单价内<br>5. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m2   | 7.5 |       |    |       |       |     |
| 69   | 040203007123 | 水泥混凝土路面恢复 18cm厚    | 1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20<br>2. 厚度：18cm厚<br>3. 其他：按工程实际及相关规范要求<br>4. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | m2   | 7.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第31页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 70   | 040202009124 | 碎石垫层       | 1. 碎石垫层，满足设计及施工验收规范要求<br>2. 厚度：20cm厚<br>3. 密实度：满足设计规范要求<br>4. 拌和、运输及拌合场摊销费用由投标人综合考虑在此综合单价中<br>5. 其他:满足设计及现行施工验收规范要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m3   | 1.5 |       |    |       |       |     |
| 71   | 031002003125 | PE套管 DN150 | 1. 名称、类型：PE套管 DN150<br>2. 材质：PE<br>3. 规格：De160<br>4. 填料材质：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                    | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 2#地块       |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第32页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 首部系统                                    |                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |
| 72   | 030404017126 | 配电柜                                     | 1. 配电柜<br>2. 型号规格：满足设计要求<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                   | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 73   | 030109001127 | 立式多级不锈钢水泵<br>流量≥20立方/小时，扬程≥58米，功率≥5.5KW | 1. 名称：立式多级不锈钢水泵<br>2. 型号：流量≥20立方/小时，扬程≥58米，功率≥5.5KW<br>3. 连接方式：法兰链接<br>4. 减振装置形式、数量：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第33页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 74   | 030404016128 | 集成式变频柜<br>5.5KW  | 1. 名称：集成式变频柜 5.5KW<br>2. 型号规格：1控1、3个搅拌电机输出；带压力传感器、液位信号接收；<br>1.6m立柜<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                           | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 75   | 030103001129 | 全自动反冲洗砂石过滤器 DN80 | 1. 名称：全自动反冲洗砂石过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN80，过流量45立方/小时，单个罐体直径：600mm，2罐组合，排污口直径：DN50，控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第34页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 76   | 030113015130 | 全自动反冲洗叠片过滤器 DN80 | 1. 名称：全自动反冲洗叠片过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN80，过流量20-40立方/小时，单个过滤体口径：63mm，2个单元组合，排污口直径：DN50，控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 77   | 031003003131 | 止回阀 DN80         | 1. 名称：止回阀<br>2. 材质：工程塑料<br>3. 规格、压力等级：DN80<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                       | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第35页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 78   | 031003010132 | 软连接 DN80                | 1. 名称：软接头<br>2. 规格：DN80<br>3. 材质：满足设计要求<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。          | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 79   | 031003001133 | 泄压阀 DN50                | 1. 名称：泄压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 80   | 030113009134 | 单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关） | 1. 名称：单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关）<br>2. 型号：单通道全自动施肥机<br>3. 质量：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第36页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 81   | 030113009135 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L | 1. 名称：施肥桶<br>2. 型号：矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L，锥底，带底座、搅拌机（含0.75KW电动搅拌机及叶片含搅拌机）<br>3. 质量：满足设计要求，含安装调试<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 82   | 031003001136 | 过滤器 DN25            | 1. 名称：过滤器<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第37页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 83   | 031003003137 | 持压阀 DN80    | 1. 名称：持压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN80<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 84   | 031003001138 | 组合式空气阀 DN50 | 1. 名称：组合式空气阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 85   | 030601002139 | 压力表 1.6MPa  | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：满足设计要求<br>3. 压力表弯材质、规格：1.6MPa，油封抗震，带表弯<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第38页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 86   | 031003002140 | 蝶阀 DN80 | 1. 名称：蝶阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN80<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 87   | 031003003141 | 底阀 DN80 | 1. 名称：底阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN80<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 88   | 031003003142 | 闸阀 DN80 | 1. 名称：闸阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN80<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第39页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 89   | 030807001143 | 球阀（泵房） DN50 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 90   | 030807001144 | 球阀（泵房） DN25 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 91   | 030810001145 | 法兰 DN80     | 1. 名称：法兰<br>2. 型号、规格：DN80<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                   | 副    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第40页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 92   | 030804001146 | 大小头 DN150*100 | 1. 名称：大小头<br>2. 规格：DN150*100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 93   | 030804001147 | 三通 DN150      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 94   | 030804001148 | 三通 DN100      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第41页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 95   | 030804001149 | 三通 DN100*50 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 96   | 030804001150 | 三通 DN80     | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 97   | 030804001151 | 三通 DN80*50  | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第42页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 98   | 030804001152 | 三通 DN50*25   | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN50*25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 99   | 030804001153 | 三通 DN25      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 100  | 030804001154 | 90° 弯头 DN100 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第43页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 101  | 030804001155 | 90° 弯头 DN80 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 102  | 030804001156 | 90° 弯头 DN50 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 103  | 030804001157 | 90° 弯头 DN25 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 33  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第44页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 104  | 030804001158 | 堵头 DN100                  | 1. 名称：堵头 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 105  | 030804001159 | 堵头 DN50                   | 1. 名称：堵头 DN50<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 106  | 030901013160 | 手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>MF/ABC2 | 1. 名称：手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>2. 规格、型号：MF/ABC2<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。        | 组    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第45页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 107  | 030411001161 | 电缆线套管 PVC32 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC32<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 108  | 030411001162 | 电缆线套管 PVC25 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC25<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第46页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 109  | 030408001163 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 90  |       |    |       |       |     |
| 110  | 030408001164 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 15  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第47页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 111  | 030408001165 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 20  |       |    |       |       |     |
| 112  | 030411004166 | 铜芯多股绝缘电线 RVVP-3*1.0mm2    | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVVP-3*1.0mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | m    | 40  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第48页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 113  | 030408006167 | 电力电缆头 五芯 ≤35mm2 | 1. 名称：五芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤35mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 114  | 030408006168 | 电力电缆头 四芯 ≤16mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤16mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第49页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 115  | 030408006169 | 电力电缆头 四芯 ≤10mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤10mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 水肥系统            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 116  | 031003001170 | 电磁阀 DN50        | 1. 名称：电磁阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                    | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第50页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 117  | 031003001171 | 检修阀 DN50 | 1. 名称：检修阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：热熔连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 118  | 031003001172 | 排气阀 DN25 | 1. 名称：排气阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。          | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第51页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 119  | 031003001173 | 破真空阀 DN25 | 1. 名称：破真空阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 120  | 031003001174 | 球阀 DN25   | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。              | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 121  | 030404016175 | 12寸阀门箱    | 1. 名称：阀门箱<br>2. 规格型号：12寸<br>7. 安装方式：满足设计要求<br>8. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                               | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第52页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 122  | 031003001176 | 人工浇灌取水阀         | 1. 人工浇灌取水口<br>2. 3/4"接口<br>3. 其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 123  | 030404016177 | 6寸阀门箱           | 1. 6寸阀门箱<br>2. 内螺纹3/4接口<br>3. 其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 124  | 030901008178 | 管道末端泄水阀<br>DN25 | 1. 名称：管道末端泄水阀<br>2. 型号规格：DN25<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                             | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第53页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 125  | 030503003179 | 无线阀门控制器（含太阳能板+立杆） | 1. 无线阀门控制器+太阳能板+立杆<br>2. 设备参数：①数据传输:433M无线传输, 传输距离空旷地带4公里。②静态功耗:2mA, 寡照下, 可连续工作不低于40天。③使用环境:温度-25℃-80℃ 湿度0-100%。④控制器自带开关按钮, 不用时, 可关闭电源。⑤站点通道:可提供4个通道。⑥供电:太阳能。太阳能板和解码器一体化设计, 不分离, 内置锂电池。⑦可控电磁阀:直流脉冲电磁阀和两线制电动阀。⑧控制器天线内置, 不裸露在壳体之外。⑨安装支架可直接安装于电磁阀上, 无需外部立杆安装。<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第54页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 126  | 031001006180 | 聚乙烯塑料管 DN80<br>1.0Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN80<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De90<br>1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 100 |       |    |       |       |     |
| 127  | 031001006181 | 聚乙烯塑料管 DN50<br>1.0Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN50<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De63<br>1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第55页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 128  | 031001006182 | 聚乙烯塑料管 DN40<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN40<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De50<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 20  |       |    |       |       |     |
| 129  | 031001006183 | 聚乙烯塑料管 DN25<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN25<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De32<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 20  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第56页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 130  | 031001006184 | 聚乙烯塑料管 DN20 1.25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN20<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De25 1.25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第57页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 131  | 031001006185 | 防虹吸压力补偿滴灌管 De16 | 1. 名称：防虹吸压力补偿滴灌管 De16<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：防虹吸压力补偿滴灌管 De16，含旁通阀、微喷头等阀门管件<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 5000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 3#地块            |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 首部系统            |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第58页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 132  | 030404017186 | 配电柜       | 1. 配电柜<br>2. 型号规格：满足设计要求<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                    | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 133  | 030109001187 | 立式多级不锈钢水泵 | 1. 名称:立式多级不锈钢水泵<br>2. 型号:流量≥72立方/小时，扬程≥56米，功率≥18.5KW<br>3. 连接方式：法兰链接<br>4. 减振装置形式、数量：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 134  | 030404016188 | 集成式变频柜    | 1. 名称：集成式变频柜 18.5KW<br>2. 型号规格：1控1、3个搅拌电机输出；带压力传感器、液位信号接收；<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                  | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第59页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 135  | 030103001189 | 全自动反冲洗砂石过滤器 DN100 | 1. 名称：全自动反冲洗砂石过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN100，过流量45 -100立方/小时，单个罐体直径：800mm，2罐组合，排污口直径：DN80，控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 136  | 030113015190 | 全自动反冲洗叠片过滤器 DN100 | 1. 名称：全自动反冲洗叠片过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN100，过流量25 -100立方/小时，单个过滤体口径：63mm，3个单元组合，排污口直径：DN80，控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第60页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 137  | 031003003191 | 止回阀 DN100 | 1. 名称：止回阀<br>2. 材质：工程塑料<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 138  | 031003010192 | 软连接 DN100 | 1. 名称：软连接<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：满足设计要求<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 139  | 031003001193 | 泄压阀 DN50  | 1. 名称：泄压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第61页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 140  | 030113009194 | 单通道全自动施肥机<br>(带灌溉服务器、物联网网关) | 1. 名称：单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关）<br>2. 型号：单通道全自动施肥机<br>3. 质量：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                         | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 141  | 030113009195 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L         | 1. 名称：施肥桶<br>2. 型号：矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L，锥底，带底座、搅拌机（含0.75KW电动搅拌机及叶片含搅拌机）<br>3. 质量：满足设计要求，含安装调试<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第62页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 142  | 031003001196 | 过滤器 DN25    | 1. 名称：过滤器<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 143  | 031003003197 | 持压阀 DN100   | 1. 名称：持压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 144  | 031003001198 | 组合式空气阀 DN50 | 1. 名称：组合式空气阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第63页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 145  | 030601002199 | 压力表 1.6MPa | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：满足设计要求<br>3. 压力表弯材质、规格：1.6MPa，油封抗震，带表弯<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 146  | 031003002200 | 蝶阀 DN100   | 1. 名称：蝶阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 147  | 031003003201 | 底阀 DN100   | 1. 名称：底阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第64页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 148  | 031003003202 | 闸阀 DN100    | 1. 名称：闸阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 149  | 030807001203 | 球阀（泵房） DN50 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 150  | 030807001204 | 球阀（泵房） DN25 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 6   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第65页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 151  | 030810001205 | 法兰 DN80       | 1. 名称：法兰<br>2. 型号、规格：DN80<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                      | 副    | 1   |       |    |       |       |     |
| 152  | 030804001206 | 大小头 DN150*100 | 1. 名称：大小头<br>2. 规格：DN150*100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 153  | 030804001207 | 三通 DN150      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第66页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 154  | 030804001208 | 三通 DN100    | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 155  | 030804001209 | 三通 DN100*50 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 156  | 030804001210 | 三通 DN80     | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第67页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 157  | 030804001211 | 三通 DN80*50 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 158  | 030804001212 | 三通 DN50*25 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN50*25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 159  | 030804001213 | 三通 DN25*20 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：三通 DN25*20<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第68页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 160  | 030804001214 | 90° 弯头 DN100 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 161  | 030804001215 | 90° 弯头 DN80  | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 162  | 030804001216 | 90° 弯头 DN50  | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第69页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 163  | 030804001217 | 90° 弯头 DN25 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 33  |       |    |       |       |     |
| 164  | 030804001218 | 堵头 DN100    | 1. 名称：堵头 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 165  | 030804001219 | 堵头 DN50     | 1. 名称：堵头 DN50<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第70页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 166  | 030901013220 | 手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>MF/ABC2 | 1. 名称：手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>2. 规格、型号：MF/ABC2<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                    | 组    | 2   |       |    |       |       |     |
| 167  | 030411001221 | 电缆线套管 PVC32               | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC32<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 150 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第71页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 168  | 030411001222 | 电缆线套管 PVC25                   | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC25<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 169  | 030408001223 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。          | m    | 90  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第72页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 170  | 030408001224 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 15  |       |    |       |       |     |
| 171  | 030408001225 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2     | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | m    | 20  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第73页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 172  | 030411004226 | 铜芯多股绝缘电线<br>RVVP-3*1.0mm2 | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVVP-3*1.0mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                | m    | 40  |       |    |       |       |     |
| 173  | 030408006227 | 电力电缆头 五芯 ≤35mm2           | 1. 名称：五芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤35mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第74页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 174  | 030408006228 | 电力电缆头 四芯 ≤16mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤16mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 175  | 030408006229 | 电力电缆头 四芯 ≤10mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤10mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 水肥系统            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第75页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 176  | 031003001230 | 电磁阀 DN50 | 1. 名称：电磁阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 9   |       |    |       |       |     |
| 177  | 031003001231 | 检修阀 DN50 | 1. 名称：检修阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：热熔连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 9   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第76页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 178  | 031003001232 | 排气阀 DN25  | 1. 名称：排气阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 9   |       |    |       |       |     |
| 179  | 031003001233 | 破真空阀 DN25 | 1. 名称：破真空阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 9   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第77页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 180  | 031003001234 | 球阀 DN25 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 18  |       |    |       |       |     |
| 181  | 030404016235 | 12寸阀门箱  | 1. 名称：阀门箱<br>2. 规格型号：12寸<br>7. 安装方式：满足设计要求<br>8. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                  | 套    | 9   |       |    |       |       |     |
| 182  | 031003001236 | 人工浇灌取水阀 | 1. 人工浇灌取水口<br>2. 3/4"接口<br>3. 其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第78页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                      |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 183  | 030404016237 | 6寸阀门箱           | 1. 6寸阀门箱<br>2. 内螺纹3/4接口<br>3. 其它：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 3   |       |    |       |       |     |
| 184  | 030901008238 | 管道末端泄水阀<br>DN25 | 1. 名称：管道末端泄水阀<br>2. 型号规格：DN25<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                             | 个    | 9   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                      |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第79页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 185  | 030503003239 | 无线阀门控制器（含太阳能板+立杆） | 1. 无线阀门控制器+太阳能板+立杆<br>2. 设备参数：①数据传输:433M无线传输, 传输距离空旷地带4公里。②静态功耗:2mA, 寡照下, 可连续工作不低于40天。③使用环境:温度-25℃-80℃ 湿度0-100%。④控制器自带开关按钮, 不用时, 可关闭电源。⑤站点通道:可提供4个通道。⑥供电:太阳能。太阳能板和解码器一体化设计, 不分离, 内置锂电池。⑦可控电磁阀:直流脉冲电磁阀和两线制电动阀。⑧控制器天线内置, 不裸露在壳体之外。⑨安装支架可直接安装于电磁阀上, 无需外部立杆安装。<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 套    | 9   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第80页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 186  | 031006015240 | 装配蓄水池 150m3 | 1. 装配蓄水池 150m3<br>2. 水堡垒拼装蓄水池≥150立方米、直径7.6米、装配3层、高度3.4米，镀铝锌钢板厚度1.5mm，软顶膜盖<br>3. 本设备成套考虑，包含为完成该项工作的所有内容，具体详图纸。<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 187  | 030503006241 | 液位传感器       | 1. 名称:液位传感器<br>2. 规格:浮球式，电子传感，12m线长<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                           | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第81页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 188  | 031001006242 | 聚乙烯塑料管<br>DN100 1.0Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN100<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De110<br>1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 100 |       |    |       |       |     |
| 189  | 031001006243 | 聚乙烯塑料管 DN50<br>1.0Mpa  | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN50<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De63<br>1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第82页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 190  | 031001006244 | 聚乙烯塑料管 DN40<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN40<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De50<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 191  | 031001006245 | 聚乙烯塑料管 DN25<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN25<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De32<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 60  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第83页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 192  | 031001006246 | 聚乙烯塑料管 DN20<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN20<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De25<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 30  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第84页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 193  | 031001006247 | 防虹吸压力补偿滴灌管 De16 | 1. 名称：防虹吸压力补偿滴灌管 De16<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：防虹吸压力补偿滴灌管 De16，含旁通阀、微喷头等阀门管件<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 37000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第85页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 194  | 010101004248 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 48.49 |       |    |       |       |     |
| 195  | 010103001249 | 回填土方     | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求:满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求:满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压):分层夯实<br>5. 填方来源、运距:原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求                                                            | m3   | 47.29 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第86页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 196  | 010103002250 | 余方弃置               | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                  | m3   | 1.2 |       |    |       |       |     |
| 197  | 01B251       | 土方处置费用             | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                                                                                                             | m3   | 1.2 |       |    |       |       |     |
| 198  | 041001001252 | 切割机路面切缝 切缝深度 18cm厚 | 1. 切割机路面切缝<br>2. 材质：混凝土、沥青路面综合考虑<br>3. 厚度：切缝深度 18cm厚<br>4. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 20  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第87页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 199  | 041001001253 | 破碎机拆除水泥混凝土路面 18cm厚 | 1. 材质：破碎机拆除水泥混凝土路面<br>2. 厚度：由投标人综合考虑<br>3. 拆除方式：投标人自行考虑在投标报价中<br>4. 场内运输费用综合考虑计入单价内<br>5. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m2   | 5   |       |    |       |       |     |
| 200  | 040203007254 | 水泥混凝土路面恢复 18cm厚    | 1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20<br>2. 厚度：18cm厚<br>3. 其他：按工程实际及相关规范要求<br>4. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | m2   | 5   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第88页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 201  | 040202009255 | 碎石垫层       | 1. 碎石垫层，满足设计及施工验收规范要求<br>2. 厚度：20cm厚<br>3. 密实度：满足设计规范要求<br>4. 拌和、运输及拌合场摊销费用由投标人综合考虑在此综合单价中<br>5. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m3   | 1   |       |    |       |       |     |
| 202  | 031002003256 | PE套管 DN150 | 1. 名称、类型：PE套管 DN150<br>2. 材质：PE<br>3. 规格：De160<br>4. 填料材质：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                    | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 全开窗玻璃温室大棚  |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第89页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 电气工程    |                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 照明工程    |                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |
| 203  | 030404017257 | AP-1配电箱 | 1. 名称：AP-1配电箱<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：满足设计要求<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                               | 台    | 3      |       |    |       |       |     |
| 204  | 030409005258 | 接闪带     | 1. 名称：接闪带<br>2. 材质：温室采用外遮阳镀锌骨架，明敷于屋檐、屋脊、檐角等易受雷击处，通长焊接连通，并在整个屋面组成不大于20x20m或24x16m网格<br>3. 安装形式：明敷<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 850.75 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第90页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 205  | 030409008259 | 总等电位接地端子箱           | 1. 名称：总等电位接地端子箱<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 安装形式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                     | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 206  | 030409008260 | 不锈钢50*5角钢接地极 L=2500 | 1. 名称：不锈钢50*5角钢接地极 L=2500<br>2. 材质：不锈钢50*5角钢 L=2500<br>3. 安装形式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 根    | 12  |       |    |       |       |     |
| 207  | 030412002261 | 防水防尘LED灯            | 1. 名称：防水防尘LED灯<br>2. 型号：满足设计要求<br>3. 安装形式：杆吊安装<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                        | 套    | 72  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第91页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 208  | 030411006262 | 钢制接线盒      | 1. 名称：钢制接线盒<br>2. 材质：钢制<br>3. 规格：满足设计要求<br>4. 安装形式：综合考虑<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。          | 个    | 72     |       |    |       |       |     |
| 209  | 030411001263 | 紧定钢管 JDG40 | 1. 名称：紧定钢管<br>3. 规格：JDG40<br>4. 配置形式：综合考虑<br>5. 含穿引线、过线盒、转线盒及接线盒<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 428.19 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第92页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                            |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 210  | 030411001264 | 紧定钢管 JDG20                 | 1. 名称：紧定钢管<br>3. 规格：JDG20<br>4. 配置形式：综合考虑<br>5. 含穿引线、过线盒、转线盒及接线盒<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                | m    | 4123.41 |       |    |       |       |     |
| 211  | 030408001265 | 电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4*70mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV22-0.6/1KV-4*70mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 465.86  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                            |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第93页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 212  | 030408006266 | 电力电缆头 四芯 ≤70mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤70mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 6       |       |    |       |       |     |
| 213  | 030411004267 | 铜芯电线 BV-4mm2    | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内穿线<br>3. 型号、规格：BV-4mm2<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 双色线投标人自行考虑<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | m    | 7743.04 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第94页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 214  | 030411004268 | 铜芯电线 BV-2.5mm2        | 1. 名称：电气配线<br>2. 配线形式：管内穿线<br>3. 型号、规格：BV-2.5mm2<br>4. 材质：铜芯绝缘导线<br>5. 配线部位：综合考虑<br>6. 双色线投标人自行考虑<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 8361.39 |       |    |       |       |     |
| 215  | 030411004269 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-3*1.0mm2 | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVV-3*1.0mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                               | m    | 222.95  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 风机开窗水泵                |                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第95页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 216  | 030108003270 | 轴流风机<br>1. 1KW, 380V | 1. 名称：轴流风机 1. 1KW, 380V<br>2. 材质：不锈钢外壳机身，不锈钢百叶，不锈钢防护网，不锈钢扇叶，铝合金风轮，纯铜芯电机，三力士皮带。<br>3. 型号、规格：1380型，风量44500m³<br>4. 含设备本体、限位开关等完成本项目的全部内容，含调试试运行<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 69  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第96页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 217  | 030113009271 | 开窗电机<br>0.75KW, 380V | 1. 名称：开窗电机<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：0.75KW, 380V<br>4. 含设备本体、限位开关等完成本项目的<br>所有内容，含调试试运行<br>5. 连接形式：满足设计要求，顶开窗/<br>侧开窗综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验<br>收规范要求。所有工作内容及未尽事<br>宜，由承包人自行考虑，包含在综合单<br>价中。 | 台    | 12  |       |    |       |       |     |
| 218  | 030109001272 | 湿帘水泵<br>1.5KW, 380V  | 1. 名称：湿帘水泵<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：1.5KW, 380V<br>4. 含设备本体、限位开关等完成本项目的<br>所有内容，含调试试运行<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验<br>收规范要求。所有工作内容及未尽事<br>宜，由承包人自行考虑，包含在综合单<br>价中。                  | 台    | 6   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第97页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 219  | 030702001273 | 湿帘 10cm厚 | 1. 名称：湿帘<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：10cm厚<br>4. 技术规格及参数要求：外密封在水帘箱体外侧采用电动卷膜器开窗，在冬季起到保温作用，在密封加装40目防虫网，避免虫害进入室内<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m2   | 486.00 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 循环风机     |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第98页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 220  | 030108001274 | 循环风机<br>220v, 180w | 1. 名称：循环风机<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：220v, 180w<br>4. 含设备本体、限位开关等完成本项目的全部内容，含调试试运行<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 72  |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 内外遮阳系统             |                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第99页共142页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 221  | 03B275 | 外遮阳降温系统(齿轮齿条传动) | 1. 名称：外遮阳降温系统(齿轮齿条传动)<br>2. 一套覆盖面积：3840m2<br>3. 技术规格及参数要求：<br>①概述：外遮阳系统通过选用不同遮阳率的幕布或调节幕布的开合将多余阳光挡在室外, 同时还有防雹的作用, 可有效降低室内温度。<br>②性能指标：(1) 电机功率:0.75kw; (2) 行程:3.7m; (3) 运行速度:0.24m/min; (4) 单程运行时间:15min; (5) 工作电源:380V;<br>③工作原理：通过控制箱起动减速电机, 减速电机驱动传动轴运转, 通过传动轴转动齿轮传动齿条, 由齿条带动推拉杆及驱动杆, 幕线上平行移动, 驱动杆带动幕布使活动端慢慢展开或闭合, 通过减速电机内的限位装置, 使开启、闭合到位自动停止, 也可根据植物对阳光的需要, 手动控制调节遮阳幕开合所需位置。<br>4. 遮阳网：75%圆丝遮阳网<br>5. 具体做法详遮阳传动系统详图、设计总说明 | 套    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第100页共142页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                  |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 6. 满足设计要求及施工验收规范 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                  |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第101页共142页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 222  | 03B276 | 内遮阳系统(齿轮齿条传动) | 1. 名称：内遮阳系统(齿轮齿条传动)<br>2. 一套覆盖面积：3840m2<br>3. 技术规格及参数要求：<br>①概述：内遮阳保温遮阳系统可从多方面改善室内植物生长环境, 夏季通过遮阳幕能反射阳光的特点, 从而有效阻止阳光进入室内, 配合顶窗使用能达到降温目的, 保护植物免遭强光灼伤。也可根据各种植物对阳光的需求, 使用不同的遮阳率的遮阳幕。在冬季该保温遮阳幕可以有效阻止红外线外逸, 减少辐射热量流失, 达到节能目的, 该系统有效节能40%, 从而大大降低冬季运行成本, 提高经济效益。<br>②性能指标：(1) 电机功率:0. 75kw; (2) 行程:3. 7m; (3) 运行速度:0. 24m/min; (4) 单程运行时间:15min; (5) 工作电源:380V;<br>③工作原理：通过控制箱起动减速电机, 减速电机驱动传动轴运转, 通过传动轴转动齿轮传动齿条, 由齿条带动推拉杆及驱动杆, 在幕线上平行移动, 驱动杆带动幕布使活动端慢慢展开或闭合, 通过减速电机内的限位装置, 使开 | 套    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第102页共142页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 启、闭合到位自动停止,也可根据植物对阳光的需要,手动控制调节遮阳幕开合所需位置。<br>④系统组成:(1)控制箱及减速电机:该箱内配有开启、闭合两套接触器件,通过线路可自动或手动控制遮阳幕展开及闭合,减速电机内自带限位开关,运行安全可靠。(2)齿轮、齿条:采用国产优质齿轮、齿条,经济实用,运行平稳可靠,防腐能力强,故障率低。(3)传动部份:本系统包括:减速电机、齿轮、齿条、轴承座、推拉杆、驱动杆相联的传动机构。传动轴管采用Φ33.4×2.75热镀锌管,中部与电机相连,其余部位与齿轮、齿条均匀相连,将圆周运动转换为齿条成直线运动,从而带动遮阳幕来回运动推拉杆为%%c32×1.5热镀锌钢管,滑轮活固定推拉杆均匀分布在外遮阳骨架横向方向,驱动杆采用铝合金专用型材,横向布置,使幕布平稳平行运动(4)幕线:双层幕线选用国产优质幕线,抗拉能力强,变形小,下层间距0.5m,上层间距1.5m,配置有挡网卡,连接上下幕线,使幕布 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第103页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |  |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|--|
|      |              |                      |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |  |
|      |              |                      |                                                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |  |
|      |              |                      | 平稳运行。(5)遮阳幕:选用国产优质幕布,铝箔保温型,遮阳率65%保质期4年,寿命8年。(6)并增设保温兜,幕布落在兜内,形成封闭空间,以增加温室冬季的保温效果。<br>4. 遮阳网: 选用国产优质幕布,铝箔保温型,遮阳率65%保质期4年,寿命8年<br>5. 具体做法详遮阳传动系统详图、设计总说明<br>6. 满足设计要求及施工验收规范  |      |     |       |    |       |       |     |  |
| 223  | 030113009277 | 遮阳电机<br>0.75KW, 380V | 1. 名称: 遮阳电机<br>2. 材质: 满足设计要求<br>3. 型号、规格: 0.75KW, 380V<br>4. 含设备本体、限位开关等完成本项目的全部内容, 含调试试运行<br>5. 连接形式: 满足设计要求<br>6. 其他: 满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜, 由承包人自行考虑, 包含在综合单价中。 | 台    | 12  |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 分部小计                 |                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |  |
|      |              | 给排水工程                |                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第104页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 224  | 030901013278 | 手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>MF/ABC4 | 1. 名称：手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>2. 规格、型号：MF/ABC4<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                             | 组    | 24     |       |    |       |       |     |
| 225  | 031001006279 | PVC-U供水管 DN100            | 1. 名称：PVC-U供水管 DN100<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：PVC-U供水管 DN100<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 228.09 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                 |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第105页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 226  | 031001006280 | PVC-U雨水管 DN100 | 1. 名称：PVC-U雨水管 DN100<br>2. 安装部位：综合考虑<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：PVC-U雨水管 DN100<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 994.50 |       |    |       |       |     |
| 227  | 031004014281 | 雨水口 DN100      | 1. 名称：雨水口<br>2. 材质、类型：综合考虑<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 安装方式：综合考虑<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                           | 个    | 150    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                   |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第106页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 228  | 031003003282 | 截止阀 DN100 | 1. 名称：截止阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN100 压力等级详设计<br>4. 连接形式：综合考虑<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 6   |       |    |       |       |     |
| 229  | 031006015283 | 湿帘循环水桶    | 1. 名称：湿帘循环水桶<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：满足设计要求<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                 | 套    | 6   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第107页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 230  | 030817008284 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装<br>2. 材质：钢管<br>3. 规格：DN100<br>4. 其他：制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、装饰盖板、饰面修复等<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 弱电工程             |                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 231  | 03B285       | 互联网专线和网络服务       | 1. 互联网专线和网络服务<br>2. 满足设计要求                                                                                                                     | 条    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第108页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 232  | 030507008286 | 苗情监测 监控球机 | 1、像素≥400万；最大分辨率：2560×1440；<br>2、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6<br>黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)；<br>3、补光距离≥150m（红外）；补光类型：红外；<br>4、镜头焦距：4.8mm~154mm；镜头光圈：F1.6~4.0；视场角：水平：55.8°~2.3° 垂直：31.9°~1.3° 对角线：63.7°~2.7°；光学变倍≥32倍；<br>5、支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；<br>6、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；<br>7、具有电子防抖、电子透雾功能；<br>8、网络接口≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入≥1路（LINE IN；裸线）；音频输出≥1路（LINE OUT；裸线）；<br>9、可通过有线通信网络进行视频传输 | 台    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第109页共142页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 。具有SD存储卡卡槽；<br>10、防护等级≥IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；<br>11、在浏览器下,具有TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour、组播设置选项。<br>12、开启匿名访问功能后,用户可不输入用户名和密码就能访问并浏览视频图像；<br>13、密码为初始密码时,应能在浏览器或客户端软件登录界面给出修改密码提示；通过浏览器或客户端软件登录时,如果密码输入错误次数超过设定值,可给出报警提示,并锁定用户。<br>14. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第110页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 233  | 030501012287 | 4口千兆交换机     | 1. 名称：4口千兆交换机<br>2. 型号规格：满足设计要求<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                             | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 234  | 030411001288 | 电缆线套管 PVC16 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC16<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 40  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第111页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 235  | 030502005289 | 4芯光纤                     | 1. 名称：4芯光纤<br>2. 型号：4芯光纤<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。             | m    | 60  |       |    |       |       |     |
| 236  | 030411004290 | 铜芯多股绝缘电线<br>RVV-2*1.5mm2 | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVV-2*1.5mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 60  |       |    |       |       |     |
| 237  | 030411004291 | 铜芯多股绝缘电线<br>RVV-3*2.5mm2 | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVV-3*2.5mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第112页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 238  | 030507005292 | 人脸识别门禁系统一体机 | 1. 名称<br>2. 规格                                                                                                            | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 24栋科研大棚改造升级 |                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 首部系统        |                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |
| 239  | 030109001293 | 深井泵（利旧）     | 1. 名称：深井泵<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：满足设计要求<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 240  | 030404016294 | 恒压变频控制柜     | 1. 名称：恒压变频控制柜<br>2. 型号规格：功率22KW, 高度≥1.5米立柜，24V电源<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。               | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第113页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 241  | 031003003295 | 止回阀 DN100 | 1. 名称：止回阀<br>2. 材质：工程塑料<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 242  | 031003010296 | 软接头 DN100 | 1. 名称：软接头<br>2. 规格：DN100<br>3. 材质：满足设计要求<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 243  | 031003001297 | 泄压阀 DN50  | 1. 名称：泄压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第114页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 244  | 030113009298 | 三通道全自动施肥机（带灌溉服务器） | 1. 名称：全自动施肥机（带灌溉服务器）<br>2. 型号：旁路式施肥机，三施肥通道，单通道最大注肥量0.9m3/h，最大施肥量2.7m3/h, 施肥比例可调，自带阀控系统。供电380V AC 50HZ, 功率:≥1.5KW, 进出口尺寸:DN25。<br>3. 详细参数：1) 供电:380V AC 50HZ, 2) 功率:1.5KW, 3) 进出口尺寸:DN25, 4) 注肥通道:3通道, 5) 注肥量:0~900L/h/通道, 6) 配肥方式:可EC/PH比例调整, 每通道可设置不同吸肥比例。7) 操作屏幕为10寸电容触摸屏, 支持中文输入法。8) 系统可通过触摸屏直接联网, 不采用4G路由器等间接方式。支持三种联网方式, WIFI/网口/流量卡。9) 同时支持田间阀门直灌和向储液罐注肥模式。可编辑阀门程序和储肥罐程序。可连接6个储肥罐, 可根据储肥灌液位自动配肥。10) 灌溉程序可设置阀门运行时长, 每天可设置10个开启时间, 结束时间自动计算, 开始时间可跟随日出或日落时间变化而变化。程序名称可编辑。11) 同 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第115页共142页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 时支持多种启动条件,定时启动、土壤湿度、光照辐射累积启动、空气温度、外部I/O。12)支持64个独立灌溉程序,可设置每条程序最多同时启动的阀门数量。多个程序启动时间冲突时,可选择排队执行或同时执行。13)支持20个肥料配方编辑,阀门或储液罐程序运行时,可关联相应配方。14)系统首次灌溉的时间和灌溉模式。灌溉模式包括按星期执行、按奇数日或偶数日执行、每天执行、间隔天数。同时,可以选取非灌溉日。15)所有程序支持季节性调整,可按程序独立调整、全局统一调整、按月份统一调整、按传感器统一调整。16)支持阀门重命名。可设置每个阀门对应的流量。可将阀门分组管理。可设置每个阀门关联的墒情和光照传感器,可独立关联也可统一关联。17)支持零压关断和带压关断的电磁阀。可设置系统最多同时开启的阀门数。18)具备报警设置功能,可选择报警输出点,当发生条件报警时,该输出点将输出开关信号,驱动报警器。19)可查询灌溉记录。支持 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第116页共142页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 程序运行记录和阀门运行记录的查看。并可按程序和阀门进行流量统计,以图表和列表形式展示。<br>可查看施肥机配肥曲线(EC\PH\流速曲线。20)系统可修改施肥机配肥的PID参数,更好的适应各种不同情况,以便快速的稳定配肥。21)可设置设备所处的经度和纬度,系统可自动计算出当天的日出和日落时间。并且支持启用夏令时。22)支持选肥功能,每个吸肥通道可接入六个母液桶,可安装选肥电磁阀,选择指定的母液桶。23)液位检测:可扩展24个电流型液位传感器,可检测水源液位情况,精确到厘米。24)程序升级同时支持WIFI更新、服务器远程更新、U盘一键更新。25)其它:A) EC、PH传感器:单EC和PH检测点。EC传感器采用不锈钢检测环三极采样,非两极采样。B) 吸肥阀为不锈钢材质,阀体进出水口垂直非水平。阀体本身具有微量调节旋钮,非外接,可微量调节吸肥量。C) 系统可通过触摸屏直接联网,不采用4G路由器等间接方式。支持三种联网方式,WIFI/网口/流 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第117页共142页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |      |      | 量卡。D) 同时支持田间阀门直灌和向储液罐注肥模式。可编辑阀门程序和储肥罐程序。可连接6个储肥罐,可根据储肥灌液位自动配肥。E) 同时支持多种启动条件,定时启动、土壤湿度、光照辐射累积启动、空气温度、外部I/O。F) 支持阀门重命名。可设置每个阀门对应的流量。可将阀门分组管理。可设置每个阀门关联的墒情和光照传感器,可独立关联也可统一关联。G) 可设置设备所处的经度和纬度,系统可自动计算出当天的日出和日落时间。并且支持启用夏令时。H) 支持选肥功能,每个吸肥通道可接入六个母液桶,可安装选肥电磁阀,选择指定的母液桶。I) 程序升级同时支持WIFI更新、服务器远程更新、U盘一键更新。<br>4. 三通道旁路式比例施肥机内灌溉服务器（电磁阀通讯控制器）：1)灌溉程序可设置阀门运行时长,每天可设置10个开启时间,结束时间自动计算,开始时间可跟随设定的日出或日落时间变化而变化。程序名称可编辑；2)可根据定时、光辐射累积、土壤湿度三 |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第118页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 种方式启动灌溉程序；3）支持阀门重命名,可设置每个门对应的流量,可将阀门分组管理,可设置每个阀门关联的墒情和光照传感器,可独立关联也可统一关联；4）可设置设备所处的经度和纬度,系统可自动算出当天的日出和日落时间。并且支持启用夏令时。<br>5. 质量：满足设计要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 |      |     |       |    |       |       |     |
| 245  | 030113009299 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L | 1. 名称：施肥桶<br>2. 型号：矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L，锥底，带底座、搅拌机（含0.75KW电动搅拌机及叶片含搅拌机）<br>3. 质量：满足设计要求，含安装调试<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                             | 台    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第119页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 246  | 031003001300 | 过滤器 DN25    | 1. 名称：过滤器<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 247  | 031003003301 | 持压阀 DN100   | 1. 名称：持压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 248  | 031003001302 | 组合式空气阀 DN50 | 1. 名称：组合式空气阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第120页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 249  | 030601002303 | 压力表 1.6MPa  | 1. 名称：压力表<br>2. 型号、规格：满足设计要求<br>3. 压力表弯材质、规格：1.6MPa，油封抗震，带表弯<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 250  | 031003002304 | 蝶阀 DN100    | 1. 名称：蝶阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN100<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 251  | 030807001305 | 球阀（泵房） DN50 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第121页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 252  | 030807001306 | 球阀（泵房） DN25   | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 6   |       |    |       |       |     |
| 253  | 030810001307 | 法兰 DN80       | 1. 名称：法兰<br>2. 型号、规格：DN80<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                   | 副    | 1   |       |    |       |       |     |
| 254  | 030804001308 | 大小头 DN150*100 | 1. 名称：大小头<br>2. 规格：DN150*100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。              | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第122页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 255  | 030804001309 | 三通 DN150    | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 256  | 030804001310 | 三通 DN100    | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 257  | 030804001311 | 三通 DN100*50 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN100*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第123页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 258  | 030804001312 | 三通 DN80    | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 259  | 030804001313 | 三通 DN80*50 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 260  | 030804001314 | 三通 DN50*25 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN50*25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第124页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 261  | 030804001315 | 三通 DN25      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 262  | 030804001316 | 90° 弯头 DN100 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 263  | 030804001317 | 90° 弯头 DN80  | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第125页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 264  | 030804001318 | 90° 弯头 DN50 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 265  | 030804001319 | 90° 弯头 DN25 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 33  |       |    |       |       |     |
| 266  | 030804001320 | 堵头 DN100    | 1. 名称：堵头 DN100<br>2. 规格：DN100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第126页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 267  | 030804001321 | 堵头 DN50                   | 1. 名称：堵头 DN50<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 1   |       |    |       |       |     |
| 268  | 030901013322 | 手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>MF/ABC2 | 1. 名称：手提式干粉灭火器（带放置箱）<br>2. 规格、型号：MF/ABC2<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 组    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第127页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 269  | 030411001323 | 电缆线套管 PVC32 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC32<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 185 |       |    |       |       |     |
| 270  | 030411001324 | 电缆线套管 PVC25 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC25<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 40  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第128页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 271  | 030408001325 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+1*16mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*25+1*16mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 25.11 |       |    |       |       |     |
| 272  | 030408001326 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*16+1*10mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 165   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第129页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 273  | 030408001327 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 20  |       |    |       |       |     |
| 274  | 030411004328 | 铜芯多股绝缘电线 RVVP-3*1.0mm2    | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVVP-3*1.0mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | m    | 40  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第130页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 275  | 030408006329 | 电力电缆头 四芯 ≤35mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤35mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 276  | 030408006330 | 电力电缆头 四芯 ≤16mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤16mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第131页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 277  | 030408006331 | 电力电缆头 四芯 ≤10mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤10mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 水肥系统            |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 278  | 031003001332 | 电磁阀 DN50        | 1. 名称：电磁阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                    | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第132页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 279  | 031003001333 | 检修阀 DN50 | 1. 名称：检修阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：热熔连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 280  | 031003001334 | 排气阀 DN25 | 1. 名称：排气阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。          | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第133页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 281  | 031003001335 | 破真空阀 DN25 | 1. 名称：破真空阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 282  | 030807001336 | 球阀 DN50   | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。              | 个    | 6   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第134页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 283  | 031003001337 | 球阀 DN25 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 9   |       |    |       |       |     |
| 284  | 030404016338 | 12寸阀门箱  | 1. 名称：阀门箱<br>2. 规格型号：12寸<br>7. 安装方式：满足设计要求<br>8. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                  | 套    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第135页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 285  | 030503003339 | 无线阀门控制器（含太阳能板+立杆） | 1. 无线阀门控制器+太阳能板+立杆<br>2. 设备参数：①数据传输:433M无线传输,传输距离空旷地带4公里。②静态功耗:2mA,寡照下,可连续工作不低于40天。③使用环境:温度-25℃-80℃ 湿度0-100%。④控制器自带开关按钮,不用时,可关闭电源。⑤站点通道:可提供4个通道。⑥供电:太阳能。太阳能板和解码器一体化设计,不分离,内置锂电池。⑦可控电磁阀:直流脉冲电磁阀和两线制电动阀。⑧控制器天线内置,不裸露在壳体之外。⑨安装支架可直接安装于电磁阀上,无需外部立杆安装。<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 套    | 3   |       |    |       |       |     |
| 286  | 030503006340 | 液位传感器             | 1. 名称:液位传感器<br>2. 规格:浮球式，电子传感，12m线长<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                                                                                                                                                               | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第136页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 287  | 031001006341 | 聚乙烯塑料管 DN100 1.0Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN100<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De110 1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 168.47 |       |    |       |       |     |
| 288  | 031001006342 | 聚乙烯塑料管 DN50 1.0Mpa  | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN50<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De63 1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | m    | 60     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                                    |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第137页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 289  | 031001006343 | 聚乙烯塑料管 DN25<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN25<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De32<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 48  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第138页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 290  | 031001006344 | 防虹吸压力补偿滴灌管 De16 | 1. 名称：防虹吸压力补偿滴灌管 De16<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：防虹吸压力补偿滴灌管 De16，含旁通阀、微喷头等阀门管件<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 20000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第139页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 291  | 010101004345 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 49.49 |       |    |       |       |     |
| 292  | 010103001346 | 回填土方     | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求:满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求:满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压):分层夯实<br>5. 填方来源、运距:原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求                                                            | m3   | 49.49 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第140页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 293  | 030113009347 | 比例施肥器（单独供肥系统）     | 1. 名称：比例施肥器（单独供肥系统）<br>2. 型号：2504型<br>3. 质量：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                     | 台    | 3   |       |    |       |       |     |
| 294  | 030113009348 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量500L | 1. 名称：施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量500L<br>2. 型号：500L容量，锥底，带底座、搅拌机，含0.75KW电动搅拌机及叶片含搅拌机<br>3. 质量：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 3   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第141页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                   |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 295  | 030807001349 | 止回阀 DN50     | 1. 名称：止回阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。           | 个    | 3   |       |    |       |       |     |
| 296  | 030503006350 | EC+PH值检测传感器  | 1. 名称：EC+PH值检测传感器<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：满足设计要求<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 组    | 3   |       |    |       |       |     |
| 297  | 030601004351 | 超声波流量计 DN100 | 1. 名称：超声波流量计<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。       | 台    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                   |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第142页共142页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|--------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计     |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单 |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目   |        |      |       |       |    |       |       |     |
| 298  | 031301017359 | 脚手架搭拆    |        | 项    | 1.000 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |          |        |      |       |       |    |       |       |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段：/

第1页共1页

| 序 号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价<br>(不含总价措施项目费) |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001352 | 安全文明施工费    |                         |           | 147250.17 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 5258.93   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 31075.52  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 70756.58  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 40159.14  |             |              |    |
| 2   | 031302002353 | 夜间施工增加费    |                         |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003354 | 非夜间施工增加    |                         |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004355 | 二次搬运费      |                         |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005356 | 冬雨季施工增加费   |                         |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006357 | 已完工程及设备保护费 |                         |           |           |             |              |    |
| 7   | 031302008358 | 工程定位复测费    |                         |           |           |             |              |    |
|     |              |            |                         |           |           |             |              |    |
| 合计  |              |            |                         |           | 147250.17 |             |              |    |

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】 标段：/

第1页共1页

| 序号  | 项 目 名 称         | 金额(元)      | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-----------------|------------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额            | 119604. 46 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价             |            |         |            |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -          |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价     |            |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工             |            |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费          |            |         | 明细详见表-12-5 |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
|     |                 |            |         |            |
| 合 计 |                 | 119604. 46 | -       | -          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】 标段: /

第1页共1页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|-----|------|------|-----------|----|
| 1   | 暂列金额 | 项    | 119604.46 |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
| 合 计 |      |      | 119604.46 | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造  
 提升项目【安装工程】

标段： /

第1页共9页

| 序号 | 名称、规格、型号      | 单位 | 数量    | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|---------------|----|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 1  | 平焊法兰 DN100    | 片  | 44    |       | 32.65   |         |                 |    |
| 2  | 止回阀 DN100     | 个  | 6     |       | 140.00  |         |                 |    |
| 3  | 软连接 DN100     | 个  | 3     |       | 84.07   |         |                 |    |
| 4  | 持压阀 DN100     | 个  | 3     |       | 1250.00 |         |                 |    |
| 5  | 压力表 1.6MPa    | 套  | 4     |       | 128.32  |         |                 |    |
| 6  | 蝶阀 DN100      | 个  | 9     |       | 510.00  |         |                 |    |
| 7  | 球阀 DN50       | 个  | 12.12 |       | 21.70   |         |                 |    |
| 8  | 球阀 DN25       | 个  | 61.61 |       | 15.50   |         |                 |    |
| 9  | 平焊法兰 DN80     | 片  | 22    |       | 21.87   |         |                 |    |
| 10 | 大小头 DN150*100 | 个  | 4     |       | 22.50   |         |                 |    |
| 11 | 三通 DN150      | 个  | 4     |       | 122.02  |         |                 |    |
| 12 | 三通 DN100      | 个  | 4     |       | 41.10   |         |                 |    |
| 13 | 三通 DN100*50   | 个  | 16    |       | 35.77   |         |                 |    |
| 14 | 三通 DN80       | 个  | 4     |       | 31.36   |         |                 |    |
| 15 | 三通 DN80*50    | 个  | 4     |       | 26.02   |         |                 |    |
| 16 | 三通 DN50*25    | 个  | 16    |       | 18.85   |         |                 |    |
| 17 | 三通 DN25       | 个  | 6     |       | 1.50    |         |                 |    |
| 18 | 90° 弯头 DN100  | 个  | 32    |       | 68.26   |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段： /

第2页共9页

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|---------|-------|----------|---------|-------------|----|
| 19 | 90° 弯头 DN80     | 个  | 12      |       | 20.50    |         |             |    |
| 20 | 90° 弯头 DN50     | 个  | 32      |       | 9.39     |         |             |    |
| 21 | 90° 弯头 DN25     | 个  | 132     |       | 3.13     |         |             |    |
| 22 | 灭火器放置箱          | 个  | 29      |       | 37.17    |         |             |    |
| 23 | 电磁阀 DN50        | 个  | 20      |       | 980.00   |         |             |    |
| 24 | 检修阀 DN50        | 个  | 20.2    |       | 21.70    |         |             |    |
| 25 | 排气阀 DN25        | 个  | 20      |       | 25.00    |         |             |    |
| 26 | 破真空阀 DN25       | 个  | 20.2    |       | 221.40   |         |             |    |
| 27 | 12寸阀门箱          | 套  | 20      |       | 66.37    |         |             |    |
| 28 | 人工浇灌取水阀         | 个  | 11.11   |       | 15.11    |         |             |    |
| 29 | 6寸阀门箱           | 套  | 11      |       | 11.00    |         |             |    |
| 30 | 管道末端泄水阀 DN25    | 个  | 25      |       | 22.00    |         |             |    |
| 31 | 装配蓄水池 150m3     | 套  | 2       |       | 35000.00 |         |             |    |
| 32 | 液位传感器           | 套  | 3       |       | 450.00   |         |             |    |
| 33 | 无线阀门控制器         | 套  | 20      |       | 1800.00  |         |             |    |
| 34 | 太阳能板+2m立杆       | 套  | 20      |       | 350.00   |         |             |    |
| 35 | 防虹吸压力补偿滴灌管 De16 | m  | 66300   |       | 1.70     |         |             |    |
| 36 | 柴油(机械)          | L  | 200.253 |       | 6.69     |         |             |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造  
 提升项目【安装工程】

标段： /

第3页共9页

| 序号 | 名称、规格、型号                          | 单位 | 数量     | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-----------------------------------|----|--------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 37 | 水                                 | m3 | 5.421  |       | 3.79    |         |                 |    |
| 38 | 汽油(机械)                            | L  | 13.372 |       | 7.21    |         |                 |    |
| 39 | 基础槽（角）钢                           | m  | 28.12  |       | 31.70   |         |                 |    |
| 40 | 集成式变频柜 18.5KW                     | 台  | 2      |       | 9520.00 |         |                 |    |
| 41 | 电缆线套管 PVC32                       | m  | 598.9  |       | 2.20    |         |                 |    |
| 42 | 电缆线套管 PVC25                       | m  | 371    |       | 1.95    |         |                 |    |
| 43 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-<br>3*16+1*10mm2 | m  | 212.1  |       | 64.86   |         |                 |    |
| 44 | 止回阀 DN50                          | 个  | 3.03   |       | 97.35   |         |                 |    |
| 45 | 超声波流量计 DN100                      | 台  | 1      |       | 2500.00 |         |                 |    |
| 46 | 手提式干粉灭火器 MF/ABC2                  | 个  | 10     |       | 29.00   |         |                 |    |
| 47 | 堵头 DN100                          | 个  | 8      |       | 9.40    |         |                 |    |
| 48 | 堵头 DN50                           | 个  | 4      |       | 2.08    |         |                 |    |
| 49 | 比例施肥器（单独供肥系统）                     | 台  | 3      |       | 500.00  |         |                 |    |
| 50 | 聚乙烯塑料管 DN20 1.25Mpa               | m  | 38.76  |       | 1.38    |         |                 |    |
| 51 | 聚乙烯塑料管 DN25 1.25Mpa               | m  | 212.16 |       | 2.04    |         |                 |    |
| 52 | 聚乙烯塑料管 DN40 1.25Mpa               | m  | 183.6  |       | 5.46    |         |                 |    |
| 53 | 聚乙烯塑料管 DN50 1.0Mpa                | m  | 550.8  |       | 9.16    |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段： /

第4页共9页

| 序号 | 名称、规格、型号                      | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|-------------------------------|----|---------|-------|---------|---------|-------------|----|
| 54 | 聚乙烯塑料管 DN80 1.0Mpa            | m  | 101.5   |       | 17.74   |         |             |    |
| 55 | 聚乙烯塑料管 DN100 1.0Mpa           | m  | 729.247 |       | 26.27   |         |             |    |
| 56 | 铜芯多股绝缘电线 RVVP-3*1.0mm2        | m  | 172.8   |       | 8.83    |         |             |    |
| 57 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+1*16mm2 | m  | 25.361  |       | 106.09  |         |             |    |
| 58 | 刀片 切缝机用、综合                    | 片  | 0.18    |       | 190.00  |         |             |    |
| 59 | 其他材料费                         | 元  | 6.217   |       | 1.00    |         |             |    |
| 60 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2     | m  | 80.8    |       | 18.36   |         |             |    |
| 61 | 商品混凝土 C20                     | m3 | 2.273   |       | 420.35  |         |             |    |
| 62 | PE套管 DN150                    | m  | 25      |       | 55.68   |         |             |    |
| 63 | 细砂                            | m3 | 0.525   |       | 169.90  |         |             |    |
| 64 | 碎石 20~50mm                    | m3 | 2.8     |       | 135.92  |         |             |    |
| 65 | 土方处置费用                        | m3 | 2.4     |       | 7.20    |         |             |    |
| 66 | 手提式干粉灭火器 MF/ABC4              | 个  | 48      |       | 46.00   |         |             |    |
| 67 | PVC-U塑料给水管 DN100              | m  | 231.739 |       | 16.52   |         |             |    |
| 68 | 室内塑料给水管粘接管件 DN100             | 个  | 70.252  |       | 23.63   |         |             |    |
| 69 | PVC-U雨水管 DN100                | m  | 988.533 |       | 15.01   |         |             |    |
| 70 | 室内塑料雨水管粘接管件 DN100             | 个  | 413.712 |       | 23.63   |         |             |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段： /

第5页共9页

| 序号 | 名称、规格、型号                              | 单位 | 数量    | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|---------------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-------------|----|
| 71 | 雨水口 DN100                             | 套  | 150   |       | 14.16    |         |             |    |
| 72 | 截止阀 DN100                             | 个  | 6     |       | 1800.00  |         |             |    |
| 73 | 湿帘循环水桶                                | 套  | 6     |       | 169.00   |         |             |    |
| 74 | 焊接钢管                                  | kg | 15.42 |       | 4.50     |         |             |    |
| 75 | 苗情监测 监控球机                             | 台  | 8     |       | 1200.00  |         |             |    |
| 76 | 立式多级不锈钢水泵 流量≥72立方/小时，扬程≥56米，功率≥18.5KW | 台  | 2     |       | 6620.88  |         |             |    |
| 77 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L                   | 台  | 6     |       | 1900.00  |         |             |    |
| 78 | 过滤器 DN25                              | 个  | 7.07  |       | 38.25    |         |             |    |
| 79 | 组合式空气阀 DN50                           | 个  | 4.04  |       | 314.16   |         |             |    |
| 80 | 配电柜                                   | 套  | 3     |       | 5382.536 |         |             |    |
| 81 | 底阀 DN100                              | 个  | 2     |       | 115.50   |         |             |    |
| 82 | 闸阀 DN100                              | 个  | 2     |       | 255.00   |         |             |    |
| 83 | EC+PH值检测传感器                           | 组  | 3     |       | 2500.00  |         |             |    |
| 84 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量500L                     | 台  | 3     |       | 950.00   |         |             |    |
| 85 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-3*2.5mm2                 | m  | 172.8 |       | 13.47    |         |             |    |
| 86 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.5mm2                 | m  | 64.8  |       | 7.36     |         |             |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段： /

第6页共9页

| 序号  | 名称、规格、型号                             | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------------|----|---------|-------|----------|---------|-------------|----|
| 87  | 电缆线套管 PVC16                          | m  | 42.4    |       | 1.06     |         |             |    |
| 88  | 4口千兆交换机                              | 台  | 4       |       | 35.00    |         |             |    |
| 89  | 人脸识别门禁系统一体机                          | 套  | 1       |       | 1089.00  |         |             |    |
| 90  | 开门按钮                                 | 台  | 1       |       | 20.00    |         |             |    |
| 91  | 电磁锁                                  | 套  | 1       |       | 150.00   |         |             |    |
| 92  | 监控立杆                                 | 套  | 8       |       | 450.00   |         |             |    |
| 93  | 4芯光纤                                 | m  | 61.2    |       | 1.15     |         |             |    |
| 94  | 立式多级不锈钢水泵 流量≥20立方/小时，扬程≥58米，功率≥5.5KW | 台  | 1       |       | 6000.00  |         |             |    |
| 95  | 室外塑料给水管粘接管件 De16                     | 个  | 18395   |       | 0.20     |         |             |    |
| 96  | 全自动反冲洗砂石过滤器 DN80                     | 台  | 1       |       | 10000.00 |         |             |    |
| 97  | 全自动反冲洗叠片过滤器 DN80                     | 台  | 1       |       | 8500.00  |         |             |    |
| 98  | 止回阀 DN80                             | 个  | 2       |       | 159.29   |         |             |    |
| 99  | 室外塑料给水管热熔管件 DN100                    | 个  | 196.142 |       | 16.37    |         |             |    |
| 100 | 室外塑料给水管热熔管件 DN50                     | 个  | 151.74  |       | 5.06     |         |             |    |
| 101 | 室外塑料给水管热熔管件 DN25                     | 个  | 58.864  |       | 1.61     |         |             |    |
| 102 | 室外塑料给水管热熔管件 DN20                     | 个  | 10.754  |       | 0.50     |         |             |    |
| 103 | 全自动反冲洗砂石过滤器 DN100                    | 台  | 2       |       | 18000.00 |         |             |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造  
 提升项目【安装工程】

标段： /

第7页共9页

| 序号  | 名称、规格、型号                | 单位 | 数量    | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|-----|-------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-----------------|----|
| 104 | 全自动反冲洗叠片过滤器 DN100       | 台  | 2     |       | 17500.00 |         |                 |    |
| 105 | 室外塑料给水管热熔管件 DN40        | 个  | 51.48 |       | 2.07     |         |                 |    |
| 106 | 软连接 DN80                | 个  | 1     |       | 102.60   |         |                 |    |
| 107 | 泄压阀 DN50                | 个  | 4.03  |       | 987.28   |         |                 |    |
| 108 | 单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关） | 台  | 3     |       | 22000.00 |         |                 |    |
| 109 | 持压阀 DN80                | 个  | 1     |       | 481.42   |         |                 |    |
| 110 | 蝶阀 DN80                 | 个  | 3     |       | 279.65   |         |                 |    |
| 111 | 底阀 DN80                 | 个  | 1     |       | 73.50    |         |                 |    |
| 112 | 闸阀 DN80                 | 个  | 1     |       | 261.74   |         |                 |    |
| 113 | 集成式变频柜 5.5KW            | 台  | 1     |       | 8640.00  |         |                 |    |
| 114 | AP-1配电箱                 | 台  | 3     |       | 6728.17  |         |                 |    |
| 115 | 循环风机 220v, 180w         | 台  | 72    |       | 950.00   |         |                 |    |
| 116 | 恒压变频控制柜                 | 台  | 1     |       | 8900.00  |         |                 |    |
| 117 | 轴流风机 1.1KW, 380V        | 台  | 69    |       | 800.00   |         |                 |    |
| 118 | 开窗电机 0.75KW, 380V       | 台  | 12    |       | 810.00   |         |                 |    |
| 119 | 湿帘水泵 1.5KW, 380V        | 台  | 6     |       | 600.00   |         |                 |    |
| 120 | 湿帘 10cm厚                | m2 | 486   |       | 170.00   |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段： /

第8页共9页

| 序号  | 名称、规格、型号                   | 单位 | 数量       | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|-----|----------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-------------|----|
| 121 | 外遮阳系统                      | 套  | 3        |       | 80000.00 |         |             |    |
| 122 | 内遮阳系统                      | 套  | 3        |       | 69000.00 |         |             |    |
| 123 | 遮阳电机 0.75KW, 380V          | 台  | 12       |       | 810.00   |         |             |    |
| 124 | 总等电位接地端子箱                  | 个  | 3.015    |       | 45.00    |         |             |    |
| 125 | 不锈钢50*5角钢接地极 L=2500        | 根  | 12.6     |       | 144.38   |         |             |    |
| 126 | 防水防尘LED灯                   | 套  | 72.72    |       | 128.32   |         |             |    |
| 127 | 钢制接线盒                      | 个  | 73.44    |       | 1.50     |         |             |    |
| 128 | 紧定钢管 JDG40                 | m  | 441.036  |       | 6.64     |         |             |    |
| 129 | 紧定钢管 JDG20                 | m  | 4247.112 |       | 3.54     |         |             |    |
| 130 | 电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4*70mm2 | m  | 470.519  |       | 273.07   |         |             |    |
| 131 | 电力电缆头 四芯 ≤70mm2            | 套  | 6.12     |       | 15.04    |         |             |    |
| 132 | 铜芯电线 BV-4mm2               | m  | 8517.344 |       | 4.18     |         |             |    |
| 133 | 铜芯电线 BV-2.5mm2             | m  | 9699.212 |       | 1.50     |         |             |    |
| 134 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-3*1.0mm2      | m  | 240.786  |       | 8.48     |         |             |    |
| 135 | 室内塑料给水管热熔管件 DN80           | 个  | 27.3     |       | 12.21    |         |             |    |
| 136 | 三通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关）    | 台  | 1        |       | 27000.00 |         |             |    |
| 137 | 互联网专线和网络服务                 | 条  | 4        |       | 12000.00 |         |             |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市设施大棚智能化改造提升项目【安装工程】

标段: /

第9页共9页

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第1页 共2页

| 序号  | 汇总内容           | 金 额（元）    | 其中:暂估价(元) |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项及单价措施项目    |           |           |
| 1.1 | 灌溉首部系统         |           |           |
| 1.2 | 田间灌溉系统         |           |           |
| 1.3 | 控制监测设备及配套设施    |           |           |
| 1.4 | 单价措施项目         |           |           |
| 2   | 总价措施项目         |           | -         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费     | 135777.26 | -         |
| 3   | 其他项目           |           | -         |
| 3.1 | 其中：暂列金额        | 109997.35 | -         |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价     |           | -         |
| 3.3 | 其中：计日工         |           | -         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费      |           | -         |
| 4   | 规费             | 34858.28  | -         |
| 5   | 创优质工程奖补偿奖励费    |           | -         |
| 6   | 税前不含税工程造价      |           | -         |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |           | -         |
| 7   | 销项增值税额         |           | -         |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

(适用于一般计税方法)

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第2页 共2页

| 序号                                  | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |
|-------------------------------------|------|--------|-----------|
| 8                                   | 附加税  |        | -         |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |      |        |           |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第1页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 灌溉首部系统      |                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |
| 1    | 01B360       | 集成集装箱 3m*6m | 1. 机房（3*6m集成集装箱，高度2.7m，带通风、照明系统，具体做法详见设计）<br>2. 含为完成本集装箱安装的基础工程，混凝土强度及做法满足设计要求<br>3. 含二次深化<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 套    | 4   |       |    |       |       |     |
| 2    | 030404017361 | 总电柜         | 1. 总电柜<br>2. 型号规格：满足设计要求<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                   | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第2页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 3    | 030109001362 | 增压泵      | 1. 名称：增压泵<br>2. 型号：流量：100立方/小时，扬程：46米，功率：30KW<br>3. 连接方式：法兰链接<br>4. 减振装置形式、数量：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 4    | 030404016363 | 增压泵远程控制柜 | 1. 名称：增压泵远程控制柜<br>2. 型号规格：30KW，变频控制柜，带远传压力控制<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                         | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 5    | 041107001364 | 成井       | 1. 灌溉机井<br>2. 机井DN200、深度预计40米<br>3. 钢管井管 φ200<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                        | m    | 160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第3页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |      |                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |      |                                                                                                                                                 |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 6    | 040504003365 | 井口盖板 | 1. 名称：井口盖板<br>2. 检查井材质、规格：满足设计要求<br>3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                          | 座    | 4   |       |    |       |       |     |
| 7    | 030109001366 | 深井泵  | 1. 名称：深水泵<br>2. 型号：流量：100立方/小时，扬程：80米，功率：37KW<br>3. 连接方式：法兰链接<br>4. 减振装置形式、数量：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                 |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第4页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 8    | 030404016367 | 深井泵远程控制柜          | 1. 名称：深井泵远程控制柜<br>2. 型号规格：37KW，变频控制柜，带远传压力控制<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                      | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 9    | 030103001368 | 全自动反冲洗砂石过滤器 DN150 | 1. 名称：全自动反冲洗砂石过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN150，排污口直径：DN80，控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 10   | 030113015369 | 全自动反冲洗叠片过滤器 DN150 | 1. 名称：全自动反冲洗叠片过滤器<br>2. 型号：进出口口径：DN150，排污口直径：DN80，控制方式：自动/手动<br>3. 单机试运转要求：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第5页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                             |                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                             |                                                                                                                             |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 11   | 030113009370 | 单通道全自动施肥机<br>(带灌溉服务器、物联网网关) | 1. 名称：单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关）<br>2. 型号：单通道全自动施肥机<br>3. 质量：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 12   | 031003003371 | 止回阀 DN150                   | 1. 名称：止回阀<br>2. 材质：工程塑料<br>3. 规格、压力等级：DN150<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 13   | 031003002372 | 蝶阀 DN150                    | 1. 名称：蝶阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN150<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                             |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 14   | 031003001373 | 组合式空气阀 DN25         | 1. 名称：组合式空气阀 DN25<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                   | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 15   | 030113009374 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L | 1. 名称：施肥桶<br>2. 型号：矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L，锥底，带底座、搅拌机（含0.75KW电动搅拌机及叶片含搅拌机）<br>3. 质量：满足设计要求，含安装调试<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 台    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第7页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 16   | 031003010375 | 软连接 DN150  | 1. 名称：软连接<br>2. 规格：DN150<br>3. 材质：满足设计要求<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。       | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 17   | 031003001376 | 快速泄压阀 DN50 | 1. 名称：快速泄压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 18   | 031003003377 | 持压阀 DN150  | 1. 名称：持压阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 规格、压力等级：DN150<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第8页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 19   | 030807001378 | 球阀（泵房） DN50 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 20   | 030807001379 | 球阀（泵房） DN25 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 21   | 030810001380 | 法兰 DN80     | 1. 名称：法兰<br>2. 型号、规格：DN80<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                   | 副    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第9页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |               |                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 22   | 030804001381 | 大小头 DN150*100 | 1. 名称：大小头<br>2. 规格：DN150*100<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 23   | 030804001382 | 三通 DN150      | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。      | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 24   | 030804001383 | 三通 DN150*80   | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150*80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第10页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 25   | 030804001384 | 三通 DN150*50 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150*50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 26   | 030804001385 | 三通 DN150*25 | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN150*25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 27   | 030804001386 | 三通 DN80     | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第11页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 28   | 030804001387 | 三通 DN50*25   | 1. 名称：三通<br>2. 规格：DN50*25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。   | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 29   | 030804001388 | 90° 弯头 DN150 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 32  |       |    |       |       |     |
| 30   | 030804001389 | 90° 弯头 DN80  | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN80<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 16  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第12页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                            |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 31   | 030804001390 | 90° 弯头 DN50 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 32  |       |    |       |       |     |
| 32   | 030804001391 | 90° 弯头 DN25 | 1. 名称：90° 弯头<br>2. 规格：DN25<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 36  |       |    |       |       |     |
| 33   | 030804001392 | 堵头 DN150    | 1. 名称：堵头 DN150<br>2. 规格：DN150<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                            |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第13页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 34   | 030804001393 | 堵头 DN50                  | 1. 名称：堵头 DN50<br>2. 规格：DN50<br>3. 连接方式：满足设计要求<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                 | 个    | 4   |       |    |       |       |     |
| 35   | 030408001394 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*25mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 420 |       |    |       |       |     |
| 36   | 030411004395 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-3*1.0mm2    | 1. 名称：铜芯多股绝缘电线<br>2. 型号：RVV-3*1.0mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | m    | 200 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第14页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 37   | 030408001396 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 80  |       |    |       |       |     |
| 38   | 030408001397 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2     | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2<br>4. 材质：铜芯<br>5. 敷设方式、部位：室内敷设<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1KV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。     | m    | 100 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                               |                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第15页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 39   | 030408006398 | 电力电缆头 四芯 ≤35mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤35mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 16  |       |    |       |       |     |
| 40   | 030408006399 | 电力电缆头 四芯 ≤10mm2 | 1. 名称：四芯电力电缆头<br>2. 型号：综合考虑<br>3. 规格：截面≤10mm2<br>4. 材质、类型：铜芯<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：0.6/1kV<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 8   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第16页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 41   | 030411001400 | 电缆线套管 PVC32 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC32<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 600 |       |    |       |       |     |
| 42   | 030411001401 | 电缆线套管 PVC25 | 1. 名称：电缆线套管<br>2. 材质：塑料管<br>3. 规格：PVC25<br>4. 配置形式及部位：综合考虑<br>5. 包含转线盒、接线箱（含外墙保温、装饰需增加的接线盒、调节盒、调节环）等的安装及材料费<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 200 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第17页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 田间灌溉系统    |                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |
| 43   | 031003001402 | 电磁阀 DN50  | 1. 名称：电磁阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。    | 个    | 28  |       |    |       |       |     |
| 44   | 031003001403 | 电磁阀 DN100 | 1. 名称：电磁阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN100 压力等级详设计<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                |      |     |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第18页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                              |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 45   | 031003001404 | 检修阀 DN50  | 1. 名称：检修阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN50 压力等级详设计<br>4. 连接形式：热熔连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 28  |       |    |       |       |     |
| 46   | 031003001405 | 检修阀 DN100 | 1. 名称：检修阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 规格、压力等级：DN100 压力等级详设计<br>4. 连接形式：热熔连接<br>5. 安装部位：详设计<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 2   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                              |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第19页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 47   | 031003001406 | 排气阀 DN25  | 1. 名称：排气阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | 个    | 30  |       |    |       |       |     |
| 48   | 031003001407 | 破真空阀 DN25 | 1. 名称：破真空阀<br>2. 材质：详设计<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 30  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第20页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 49   | 030404016408 | 14寸阀门箱  | 1. 名称：阀门箱<br>2. 规格型号：14寸<br>7. 安装方式：满足设计要求<br>8. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                  | 套    | 30  |       |    |       |       |     |
| 50   | 031003001409 | 球阀 DN25 | 1. 名称：球阀<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN25<br>4. 连接形式：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 60  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                        |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第21页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 51   | 030503003410 | 无线阀门控制器（含太阳能板+立杆） | 1. 无线阀门控制器+太阳能板+立杆<br>2. 设备参数：①数据传输:433M无线传输, 传输距离空旷地带4公里。②静态功耗:2mA, 寡照下, 可连续工作不低于40天。③使用环境:温度-25℃-80℃ 湿度0-100%。④控制器自带开关按钮, 不用时, 可关闭电源。⑤站点通道:可提供4个通道。⑥供电:太阳能。太阳能板和解码器一体化设计, 不分离, 内置锂电池。⑦可控电磁阀:直流脉冲电磁阀和两线制电动阀。⑧控制器天线内置, 不裸露在壳体之外。⑨安装支架可直接安装于电磁阀上, 无需外部立杆安装。<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 套    | 30  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第22页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 52   | 031003003411 | 接口阀门 DN50       | 1. 名称：接口阀门<br>2. 材质：满足设计要求<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                   | 个    | 70  |       |    |       |       |     |
| 53   | 050103002412 | 摇臂式喷头（含不锈钢固定立杆） | 1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格：摇臂式喷头<br>2. 管道附件、阀门、喷头固定方式：详设计<br>3. 不锈钢固定立杆具体参数：1.5米长圆形201不锈钢固定立杆，壁厚0.5mm<br>4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | 个    | 220 |       |    |       |       |     |
| 54   | 030901008413 | 管道末端泄水球阀 DN50   | 1. 名称：管道末端泄水球阀<br>2. 型号规格：DN50<br>3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                                | 个    | 160 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第23页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                       |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 55   | 031001006414 | 聚乙烯塑料管<br>DN150 1.0Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN150<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De160<br>1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 2400 |       |    |       |       |     |
| 56   | 031001006415 | 聚乙烯塑料管<br>DN100 1.0Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN100<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De110<br>1.0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 4600 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第24页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 57   | 031001006416 | 聚乙烯塑料管 DN50<br>1. 0Mpa  | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN50<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De63<br>1. 0MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。  | m    | 7700 |       |    |       |       |     |
| 58   | 031001006417 | 聚乙烯塑料管 DN25<br>1. 25Mpa | 1. 名称：聚乙烯塑料管 DN25<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：聚乙烯塑料管 De32<br>1. 25MPa<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 500  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第25页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 59   | 031001006419 | 防虹吸滴灌带及管件 De16 | 1. 名称：防虹吸滴灌带 De16<br>2. 安装部位：室外<br>3. 介质：水<br>4. 材质、规格：防虹吸滴灌带 De16，壁厚0.2mm，滴头流量0.4L/h，滴头间距0.2m，承压0.3MPa，工作压0.15-2MPa，铺设间距0.3m，含旁通阀、直通、堵头等所有阀门管件<br>5. 连接形式：满足设计要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求<br>7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 420000 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第26页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 60   | 040101003420 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 3810.4 |       |    |       |       |     |
| 61   | 040103001421 | 回填土方     | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求:满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求:满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压): 分层夯实<br>5. 填方来源、运距:原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求                                                           | m3   | 3800   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第27页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 62   | 040103002422 | 余方弃置               | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                  | m3   | 3.9    |       |    |       |       |     |
| 63   | 01B423       | 土方处置费用             | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                                                                                                             | m3   | 3.9    |       |    |       |       |     |
| 64   | 041001001424 | 切割机路面切缝 切缝深度 18cm厚 | 1. 切割机路面切缝<br>2. 材质：混凝土、沥青路面综合考虑<br>3. 厚度：切缝深度 18cm厚<br>4. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m    | 130.00 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第28页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 65   | 041001001425 | 破碎机拆除水泥混凝土路面 18cm厚 | 1. 材质：破碎机拆除水泥混凝土路面<br>2. 厚度：由投标人综合考虑<br>3. 拆除方式：投标人自行考虑在投标报价中<br>4. 场内运输费用综合考虑计入单价内<br>5. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m2   | 32.50 |       |    |       |       |     |
| 66   | 040203007426 | 水泥混凝土路面恢复 18cm厚    | 1. 混凝土强度等级：商品混凝土 C20<br>2. 厚度：18cm厚<br>3. 其他：按工程实际及相关规范要求<br>4. 本次暂按设计图纸（或说明）计取，最终以责任主体现场确认的工程量依据，据实结算<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                           | m2   | 32.50 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第29页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 67   | 040202009427 | 碎石垫层        | 1. 碎石垫层，满足设计及施工验收规范要求<br>2. 厚度：20cm厚<br>3. 密实度：满足设计规范要求<br>4. 拌和、运输及拌合场摊销费用由投标人综合考虑在此综合单价中<br>5. 其他:满足设计及现行施工验收规范要求<br>6. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。 | m3   | 6.50 |       |    |       |       |     |
| 68   | 031002003428 | PE套管 DN150  | 1. 名称、类型：PE套管 DN150<br>2. 材质：PE<br>3. 规格：De160<br>4. 填料材质：满足设计要求<br>5. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在综合单价中。                                                    | 个    | 13   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 控制监测设备及配套设施 |                                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第30页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 69   | 030501017429 | 智慧监管平台     | 智慧监管平台：<br>1、定制开发大田智慧监管平台, 包含地图管理、数字地图、远程调控及预警。<br>2、地图管理: 基于GIS, 支持地块绘制、编辑、可视化, 以及摄像头、物联网设备等的标记管理。<br>3、数字地图: 展示基地、地块、农作物和物联网设备的GIS二维地图, 查看实时和历史数据。基地信息: 展示并编辑基地信息。地块管理: 查看和管理新建地块。<br>4、远程调控及预警: 集成设备采集控制、网关管理、水肥机与变频柜远程调控, 具备设备状态的实时监测与异常预警能力。(网页端、手机APP网络云平台, 远程监管田间设施设备) | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
| 70   | 030501017430 | 智慧监管平台系统调试 | 1. 名称<br>2. 类别<br>3. 规格<br>4. 容量                                                                                                                                                                                                                                              | 套    | 1   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第31页共31页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 71   | 030507008431 | 高清红外球机(附带立杆, 链接组件等相关配件) | 1. 高清红外球机<br>2. 详细参数：支持4倍光学变倍, 16倍数字变倍, 最大支持2560*1440 @30 fps 高清画面输出, 水平范围:350%%D, 垂直范围:0%%D-90%%D<br>3. 附带立杆, 链接组件等相关配件 | 台    | 15  |       |    |       |       |     |
| 72   | 030411004432 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.5mm2   | 1. 名称<br>2. 配线形式<br>3. 型号<br>4. 规格<br>5. 材质<br>6. 配线部位<br>7. 配线线制<br>8. 钢索材质、规格                                          | m    | 750 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                    |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单                |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 专业措施项目                  |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                    |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                    |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                         |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |                         |                                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目【安装工程】

标段：/

第1页共1页

| 序 号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |            | 税前建安工程造价<br>(不含总价措施项目费) |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001433 | 安全文明施工费    |                         |           | 135777.26 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 4849.19   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 28654.29  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 65243.62  |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费      | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 37030.16  |             |              |    |
| 2   | 031302002434 | 夜间施工增加费    |                         |           |           |             |              |    |
| 3   | 031302003435 | 非夜间施工增加    |                         |           |           |             |              |    |
| 4   | 031302004436 | 二次搬运费      |                         |           |           |             |              |    |
| 5   | 031302005437 | 冬雨季施工增加费   |                         |           |           |             |              |    |
| 6   | 031302006438 | 已完工程及设备保护费 |                         |           |           |             |              |    |
| 7   | 031302008439 | 工程定位复测费    |                         |           |           |             |              |    |
|     |              |            |                         |           |           |             |              |    |
| 合计  |              |            |                         |           | 135777.26 |             |              |    |

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目【安装工程】 标段: /

第1页共1页

| 序号  | 项 目 名 称         | 金额(元)     | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-----------------|-----------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额            | 109997.35 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价             |           |         |            |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -         |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价     |           |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工             |           |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费          |           |         | 明细详见表-12-5 |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
| 合 计 |                 | 109997.35 | -       | -          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地基础设施建设项目【安装工程】 标段: /

第1页共1页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|-----|------|------|-----------|----|
| 1   | 暂列金额 | 项    | 109997.35 |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
| 合 计 |      |      | 109997.35 | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第1页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号      | 单位 | 数量       | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|---------------|----|----------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 1  | 球阀 DN50       | 个  | 8.08     |       | 21.70   |         |                 |    |
| 2  | 球阀 DN25       | 个  | 64.64    |       | 15.50   |         |                 |    |
| 3  | 平焊法兰 DN80     | 片  | 8        |       | 21.87   |         |                 |    |
| 4  | 大小头 DN150*100 | 个  | 4        |       | 22.50   |         |                 |    |
| 5  | 三通 DN150      | 个  | 4        |       | 122.02  |         |                 |    |
| 6  | 三通 DN80       | 个  | 4        |       | 31.36   |         |                 |    |
| 7  | 三通 DN50*25    | 个  | 8        |       | 18.85   |         |                 |    |
| 8  | 90° 弯头 DN80   | 个  | 16       |       | 20.50   |         |                 |    |
| 9  | 90° 弯头 DN50   | 个  | 32       |       | 9.39    |         |                 |    |
| 10 | 90° 弯头 DN25   | 个  | 36       |       | 3.13    |         |                 |    |
| 11 | 堵头 DN50       | 个  | 4        |       | 2.08    |         |                 |    |
| 12 | 电磁阀 DN50      | 个  | 28       |       | 980.00  |         |                 |    |
| 13 | 检修阀 DN50      | 个  | 28.28    |       | 21.70   |         |                 |    |
| 14 | 排气阀 DN25      | 个  | 30       |       | 25.00   |         |                 |    |
| 15 | 破真空阀 DN25     | 个  | 30.3     |       | 221.40  |         |                 |    |
| 16 | 柴油(机械)        | L  | 3866.735 |       | 6.69    |         |                 |    |
| 17 | 水             | m3 | 117.487  |       | 3.79    |         |                 |    |
| 18 | 汽油(机械)        | L  | 126.715  |       | 7.21    |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
 基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第2页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|---------------------|----|---------|-------|----------|---------|-----------------|----|
| 19 | 集成集装箱 3m*6m         | 套  | 4       |       | 10000.00 |         |                 |    |
| 20 | 增压泵                 | 台  | 4       |       | 9000.00  |         |                 |    |
| 21 | 平焊法兰 DN150          | 片  | 40      |       | 49.00    |         |                 |    |
| 22 | 基础槽（角）钢             | m  | 40.08   |       | 31.70    |         |                 |    |
| 23 | 增压泵远程控制柜            | 台  | 4       |       | 9000.00  |         |                 |    |
| 24 | 止回阀 DN150           | 个  | 4       |       | 500.00   |         |                 |    |
| 25 | 软连接 DN150           | 个  | 4       |       | 107.08   |         |                 |    |
| 26 | 持压阀 DN150           | 个  | 4       |       | 2320.00  |         |                 |    |
| 27 | 综合空气阀（组合式空气阀） DN25  | 个  | 8.08    |       | 100.00   |         |                 |    |
| 28 | 堵头 DN150            | 个  | 4       |       | 100.00   |         |                 |    |
| 29 | 90° 弯头 DN150        | 个  | 32      |       | 121.22   |         |                 |    |
| 30 | 三通 DN150*80         | 个  | 8       |       | 52.00    |         |                 |    |
| 31 | 三通 DN150*50         | 个  | 4       |       | 48.00    |         |                 |    |
| 32 | 三通 DN150*25         | 个  | 8       |       | 43.00    |         |                 |    |
| 33 | 14寸阀门箱              | 套  | 30      |       | 75.00    |         |                 |    |
| 34 | 其他材料费               | 元  | 503.826 |       | 1.00     |         |                 |    |
| 35 | 摇臂式喷头               | 个  | 222.2   |       | 6.93     |         |                 |    |
| 36 | 聚乙烯塑料管 DN150 1.0Mpa | m  | 2436    |       | 55.68    |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
 基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第3页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号                      | 单位 | 数量    | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-------------------------------|----|-------|-------|----------|---------|-----------------|----|
| 37 | 不锈钢固定立杆 L=1500，壁厚0.5mm，直径19mm | 个  | 220   |       | 4.70     |         |                 |    |
| 38 | 平焊法兰 DN100                    | 片  | 8     |       | 32.65    |         |                 |    |
| 39 | 电磁阀 DN100                     | 个  | 2     |       | 1800.00  |         |                 |    |
| 40 | 刀片 切缝机用、综合                    | 片  | 0.468 |       | 190.00   |         |                 |    |
| 41 | 商品混凝土 C20                     | m3 | 5.909 |       | 420.35   |         |                 |    |
| 42 | PE套管 DN150                    | m  | 65    |       | 55.68    |         |                 |    |
| 43 | 细砂                            | m3 | 1.365 |       | 169.90   |         |                 |    |
| 44 | 碎石 20~50mm                    | m3 | 7.28  |       | 135.92   |         |                 |    |
| 45 | 无线阀门控制器                       | 套  | 30    |       | 1800.00  |         |                 |    |
| 46 | 太阳能板+2m立杆                     | 套  | 30    |       | 350.00   |         |                 |    |
| 47 | 施肥桶 矮胖锥形搅拌桶容量≥1000L           | 台  | 4     |       | 1900.00  |         |                 |    |
| 48 | 快速泄压阀 DN50                    | 个  | 4.04  |       | 2100.00  |         |                 |    |
| 49 | 钢管井管 φ200                     | m  | 169.6 |       | 65.00    |         |                 |    |
| 50 | 总电柜                           | 套  | 4     |       | 5500.00  |         |                 |    |
| 51 | 井口盖板                          | 套  | 4     |       | 183.39   |         |                 |    |
| 52 | 干混砌筑砂浆 M7.5                   | t  | 0.214 |       | 300.97   |         |                 |    |
| 53 | 深水泵                           | 台  | 4     |       | 10300.00 |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第4页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号                      | 单位 | 数量    | 风险系数% | 基准单价(元)   | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-------------------------------|----|-------|-------|-----------|---------|-----------------|----|
| 54 | 热熔法兰 DN150                    | 片  | 8     |       | 42.48     |         |                 |    |
| 55 | 深井泵远程控制柜                      | 台  | 4     |       | 8600.00   |         |                 |    |
| 56 | 蝶阀 DN150                      | 个  | 8     |       | 600.00    |         |                 |    |
| 57 | 电缆线套管 PVC32                   | m  | 636   |       | 2.20      |         |                 |    |
| 58 | 电缆线套管 PVC25                   | m  | 212   |       | 1.95      |         |                 |    |
| 59 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25mm2      | m  | 424.2 |       | 71.89     |         |                 |    |
| 60 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2     | m  | 101   |       | 7.24      |         |                 |    |
| 61 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-3*1.0mm2         | m  | 216   |       | 8.48      |         |                 |    |
| 62 | 接口阀门 DN50                     | 个  | 70.7  |       | 50.00     |         |                 |    |
| 63 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | m  | 80.8  |       | 132.22    |         |                 |    |
| 64 | 检修阀 DN100                     | 个  | 2     |       | 212.38    |         |                 |    |
| 65 | 智慧监管平台                        | 套  | 1     |       | 190000.00 |         |                 |    |
| 66 | 高清红外球机                        | 套  | 15    |       | 1100.00   |         |                 |    |
| 67 | 监控立杆                          | 套  | 15    |       | 450.00    |         |                 |    |
| 68 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*1.5mm2         | m  | 810   |       | 7.36      |         |                 |    |
| 69 | 单通道全自动施肥机（带灌溉服务器、物联网网关）       | 台  | 4     |       | 22000.00  |         |                 |    |
| 70 | 管道末端泄水球阀 DN50                 | 个  | 160   |       | 20.65     |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜智能化种植基地  
 基础设施建设项目【安装工程】

标段： /

第5页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号            | 单位 | 数量     | 风险系数% | 基准单价(元)  | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|---------------------|----|--------|-------|----------|---------|-----------------|----|
| 71 | 全自动反冲洗砂石过滤器 DN150   | 台  | 4      |       | 22000.00 |         |                 |    |
| 72 | 全自动反冲洗叠片过滤器 DN150   | 台  | 4      |       | 20000.00 |         |                 |    |
| 73 | 防虹吸滴灌带及管件 De16      | m  | 428400 |       | 0.40     |         |                 |    |
| 74 | 聚乙烯塑料管 DN100 1.0Mpa | m  | 4669   |       | 26.27    |         |                 |    |
| 75 | 室外塑料给水管热熔管件 DN100   | 个  | 1255.8 |       | 16.37    |         |                 |    |
| 76 | 聚乙烯塑料管 DN50 1.0Mpa  | m  | 7854   |       | 9.16     |         |                 |    |
| 77 | 室外塑料给水管热熔管件 DN50    | 个  | 2163.7 |       | 5.06     |         |                 |    |
| 78 | 聚乙烯塑料管 DN25 1.25Mpa | m  | 510    |       | 2.04     |         |                 |    |
| 79 | 室外塑料给水管热熔管件 DN25    | 个  | 141.5  |       | 1.61     |         |                 |    |
| 80 | 室外塑料给水管热熔管件 DN150   | 个  | 189.6  |       | 34.07    |         |                 |    |
| 81 | 土方处置费用              | m3 | 3.9    |       | 7.20     |         |                 |    |
|    |                     |    |        |       |          |         |                 |    |
|    |                     |    |        |       |          |         |                 |    |
|    |                     |    |        |       |          |         |                 |    |
|    |                     |    |        |       |          |         |                 |    |
|    |                     |    |        |       |          |         |                 |    |
|    |                     |    |        |       |          |         |                 |    |
|    |                     |    |        |       |          |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段： /

第1页 共2页

| 序号  | 汇总内容           | 金 额（元）    | 其中:暂估价(元) |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项及单价措施项目    |           |           |
| 1.1 | 围栏             |           |           |
| 1.2 | 沟渠             |           |           |
| 1.3 | 沟渠2            |           |           |
| 1.4 | 单价措施项目         |           |           |
| 2   | 总价措施项目         |           | -         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费     | 222564.68 | -         |
| 3   | 其他项目           |           | -         |
| 3.1 | 其中：暂列金额        | 180396.87 | -         |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价     |           | -         |
| 3.3 | 其中：计日工         |           | -         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费      |           | -         |
| 4   | 规费             | 55242.12  | -         |
| 5   | 创优质工程奖补偿奖励费    |           | -         |
| 6   | 税前不含税工程造价      |           | -         |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |           | -         |
| 7   | 销项增值税额         |           | -         |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

(适用于一般计税方法)

(适用于一般计税方法)

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段： /

第2页 共2页

| 序号                                  | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |
|-------------------------------------|------|--------|-----------|
| 8                                   | 附加税  |        | -         |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
|                                     |      |        |           |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |      |        |           |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第1页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 围栏       |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
|      |              | 种质资源隔离栏  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |
| 1    | 040101003440 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 2346.43 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第2页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 2    | 040103001441 | 回填土方   | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求：满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求：满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压)：分层夯实<br>5. 填方来源、运距：原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 1890.72 |       |    |       |       |     |
| 3    | 040103002442 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                  | m3   | 455.71  |       |    |       |       |     |
| 4    | 01B443       | 土方处置费用 | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                                                                                                             | m3   | 455.71  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第3页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 5    | 010607004444 | 成品镀锌钢柱浸塑金属网栏 | 1. 网栏：3.8mm低碳冷拔钢丝金属网，孔径50*100mm白色浸塑涂层，与立柱采用配套卡扣固定，白色浸塑涂层<br>2. 立柱：150*150*2.0mm厚镀锌钢立柱，间距2700mm白色浸塑涂层<br>3. 立柱雨帽：成品配套2厚镀锌钢防雨帽，白色浸塑涂层<br>4. 成品考虑，栏杆立柱、网栏、雨帽、油漆、配件、连接件等均包含在综合单价中<br>5. 固定方式：详见设计<br>6. 高度：详见设计<br>7. 大门：（另列）<br>8. 满足设计要求及施工验收规范 | m    | 8617.41 |       |    |       |       |     |
| 6    | 010516002445 | 镀锌预埋铁件       | 1. 钢材种类规格：300*300*10厚镀锌钢板铁脚<br>2. 满足设计要求及施工验收规范                                                                                                                                                                                               | t    | 23.468  |       |    |       |       |     |
| 7    | 010804005446 | 镀锌金属网栏门      | 1. 门扇：3.8mm低碳冷拔钢丝金属网，孔径50*100mm白色浸塑涂层<br>3. 门框：50*50*3.0mm厚镀锌钢立柱门框白色浸塑涂层<br>3. 配件：配套门铰链、配套包塑不锈钢索密码锁                                                                                                                                           | m    | 108     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第4页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 8    | 010501003447 | 独立基础 商品混凝土 C25  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求   | m3   | 404   |       |    |       |       |     |
| 9    | 010501001448 | 保护层 商品细石混凝土 C25 | 1. 混凝土种类：商品细石混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 51.71 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                             |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第5页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 10   | 010516001449 | 化学螺栓     | 1. 螺栓种类：化学螺栓<br>2. 规格：Φ8化学螺栓100mm长<br>3. 安装方式：综合<br>4. 满足设计要求及施工验收规范                                                                                                                                          | 套    | 12928 |       |    |       |       |     |
| 11   | 010201001450 | C25软基换填砼 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>7. 暂估工程量，以实际发生为准 | m3   | 10    |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 花境部分     |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第6页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 12   | 050101009451 | 片植种植土 | 1. 回填土质要求：土壤应疏松湿润, 排水良好, PH5-7, 含有机质的肥沃土壤, 强酸碱, 盐土、重粘土、沙土等<br>2. 地形堆设应在清除了杂草、杂物、建筑垃圾的地面上进行。施工时应按照地形设计图纸, 结合现场实际情况及给排水设计要求修整, 在保证设计标高、坡度走向的基础上还应满足地形饱满、流畅。<br>3. 地形平整需在土壤经过充分沉降后进行, 表面平整、圆滑, 边缘要低于路面或道牙3-5 cm, 高于排水明沟或雨水井1-2 cm。<br>4. 按城市园林绿化规范规定在10cm以上, 30CM以内平整绿化地面至设计坡度要求, 平面绿化地平整坡度控制在2. 5-3%坡度。<br>5. 根据实际的线形与标高构筑湿地, 0. 02≤i≤0. 1, 确保水能排到指定的蓄水池。同时清除现场Φ>3cm的碎石及杂草杂物。<br>6. 回填厚度：综合<br>7. 运距：由投标人自行考虑<br>8. 其他：满足设计、招标文件、相关 | m3   | 685. 53 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第7页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                            |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |             | 图集、现行施工及验收规范等相关要求                                                                                          |      |        |       |    |       |       |     |
| 13   | 050201001452 | 景观绿化草坪区域细砂  | 1. 密实度要求：满足设计及规范要求<br>2. 填方材料种类：细砂<br>3. 填方粒径要求：综合<br>4. 填方来源、运距：综合<br>5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 1098.9 |       |    |       |       |     |
| 14   | 050101007453 | 清除地被植物、露地花卉 | 1. 清除地被植物、露地花卉种类：综合<br>2. 综合单价包含集中堆放、装车外运、清理场地等<br>3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求                     | m2   | 2285.1 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                            |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第8页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 15   | 050102003454 | 栽植竹类 人面竹 高度200cm-250cm 冠幅25cm-30cm/杆(种植密度16杆/m2) | 1. 竹类种类：人面竹<br>2. 高度：H200cm-250cm<br>3. 冠幅：25cm-30cm<br>4. 胸径：综合<br>5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工等费用<br>7. 养护期：6个月，保证成活<br>8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>9. 密度：保留竹梢, 16杆/m², 支架固定, 枝叶茂密 | m2   | 256.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第9页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 16   | 050102002455 | 栽植灌木 澳洲米花冠幅P25-30cm 高度H60-70cm（种植密度36株/m2） | 1. 灌木种类：澳洲米花<br>2. 高度：详设计<br>3. 冠幅：详设计<br>4. 植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5. 树型要求：片植, 杯苗移栽, 多分叉, 密植不见土<br>6. 灌木栽植：种植时带土球，土球规格满足设计及规范要求<br>7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>8. 人工换填种植土及其他：弃置的土方、堆场费及补贴费投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费用<br>9. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工、刷白、输液、树木支撑、草绳绕树干等费用<br>10. 养护期：6个月，保证成活<br>11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 27.1 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第10页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 17   | 050102008456 | 栽植草本、花卉 细叶芒 高度50-60cm 冠幅40cm(种植密度16株/m2) | 1.花卉种类：细叶芒<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度16株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,密植不见土 | m2   | 46.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第11页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 18   | 050102008457 | 栽植草本、花卉 天蓝鼠尾草 高度50-60cm 冠幅25-30cm(种植密度36株/m2) | 1.花卉种类：天蓝鼠尾草<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,花茂,多分叉,密植不见土 | m2   | 56.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第12页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 19   | 050102008458 | 栽植草本、花卉 银毛野牡丹 高度50-60cm 冠幅30-35cm(种植密度25株/m2) | 1.花卉种类：银毛野牡丹<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度25株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,多分叉,密植不见土 | m2   | 34.2 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第13页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 20   | 050102008459 | 栽植草本、花卉 西伯利亚鸢尾 高度50-60cm 冠幅25-30cm(种植密度36株/m2) | 1.花卉种类：西伯利亚鸢尾<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,密植不见土 | m2   | 58.2 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第14页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 21   | 050102002460 | 栽植灌木 柳叶星河冠幅P20-25cm 高度H40-50cm（种植密度36株/m2） | 1. 灌木种类： 柳叶星河<br>2. 高度：详设计<br>3. 冠幅：详设计<br>4. 植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5. 树型要求：片植, 杯苗移栽, 冠幅饱满, 密植不见土<br>6. 灌木栽植：种植时带土球，土球规格满足设计及规范要求<br>7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>8. 人工换填种植土及其他：弃置的土方、堆场费及补贴费投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费用<br>9. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工、刷白、输液、树木支撑、草绳绕树干等费用<br>10. 养护期：6个月，保证成活<br>11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 24.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第15页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 22   | 050102008461 | 栽植草本、花卉 烟花山桃草 高度40-50cm 冠幅25-30cm(种植密度36株/m2) | 1.花卉种类：墨西哥鼠尾草<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,花茂,密植不见土 | m2   | 38.6 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第16页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 23   | 050102008462 | 栽植草本、花卉 花叶山菅兰 高度40-45cm 冠幅25-30cm(种植密度36株/m2) | 1.花卉种类：花叶山菅兰<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽，冠幅饱满,密植不见土 | m2   | 54.8 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第17页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 24   | 050102008463 | 栽植草本、花卉 萨利芳鼠尾草 高度40-45cm 冠幅20-25cm(种植密度49株/m2) | 1.花卉种类： 萨利芳鼠尾草<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度49株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,花茂,密植不见土 | m2   | 93.6 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第18页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 25   | 050102002464 | 栽植灌木 青叶玉芙蓉 冠幅P20-25cm 高度H40-45cm（种植密度49株/m2） | 1. 灌木种类：青叶玉芙蓉<br>2. 高度：详设计<br>3. 冠幅：详设计<br>4. 植物配置方式：种植密度49株/m2<br>5. 树型要求：片植, 杯苗移栽, 冠幅饱满, 密植不见土<br>6. 灌木栽植：种植时带土球，土球规格满足设计及规范要求<br>7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>8. 人工换填种植土及其他：弃置的土方、堆场费及补贴费投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费用<br>9. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工、刷白、输液、树木支撑、草绳绕树干等费用<br>10. 养护期：6个月，保证成活<br>11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 57.3 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第19页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 26   | 050102008465 | 栽植草本、花卉 百子莲 高度40-50cm 冠幅30cm(种植密度36株/m2) | 1.花卉种类：百子莲<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,花茂,密植不见土 | m2   | 39.7 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第20页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 27   | 050102008466 | 栽植草本、花卉 细茎针茅 高度35-40cm 冠幅30cm(种植密度25株/m2) | 1.花卉种类：细茎针茅<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度25株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,密植不见土 | m2   | 29.7 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第21页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 28   | 050102008467 | 栽植草本、花卉 肾蕨 高度30-35cm 冠幅20-25cm(种植密度49株/m2) | 1.花卉种类： 肾蕨<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度49株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,冠幅饱满,密植不见土 | m2   | 256.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第22页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 29   | 050102008468 | 栽植草本、花卉 大吴风草 高度30-35cm 冠幅20-25cm(种植密度36株/m2) | 1.花卉种类：大吴风草<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,冠幅饱满,密植不见土 | m2   | 88.9 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第23页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 30   | 050102008469 | 栽植草本、花卉 红<br>宝石糖蜜草 高度30-<br>35cm 冠幅30cm(种<br>植密度25株/m2) | 1.花卉种类：红宝石糖蜜草<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度25株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和<br>换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方<br>和建渣投标人综合考虑，包括场内、场<br>外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养<br>护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图<br>集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽，密植不见土 | m2   | 59.1 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第24页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 31   | 050102002470 | 栽植灌木 迷迭香 冠幅P20-25cm 高度H30-35cm（种植密度36株/m2） | 1. 灌木种类： 迷迭香<br>2. 高度：详设计<br>3. 冠幅：详设计<br>4. 植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5. 树型要求：杯苗移栽, 多分叉, 密植不见土<br>6. 灌木栽植：种植时带土球，土球规格满足设计及规范要求<br>7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>8. 人工换填种植土及其他：弃置的土方、堆场费及补贴费投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费用<br>9. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工、刷白、输液、树木支撑、草绳绕树干等费用<br>10. 养护期：6个月，保证成活<br>11. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>12. 片植, 杯苗移栽, 冠幅饱满, 密植不见土 | m2   | 55.1 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |    |       |       |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第25页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 32   | 050102008471 | 栽植草本、花卉 墨西哥飞蓬 高度25-30cm 冠幅20-25cm(种植密度36株/m2) | 1.花卉种类：墨西哥飞蓬<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度36株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,冠幅饱满,密植不见土 | m2   | 73.5 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第26页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 33   | 050102008472 | 栽植草本、花卉 千叶吊兰 高度15-20cm 冠幅15-20cm(种植密度64株/m2) | 1.花卉种类：千叶吊兰<br>2.高度：详设计<br>3.冠幅：详设计<br>4.植物配置方式：种植密度64株/m2<br>5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6.人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7.综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8.养护期：6个月，保证成活<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10.片植,杯苗移栽,密植不见土 | m2   | 65.3 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第27页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 34   | 050102008473 | 栽植草本、花卉 中华景天 高度10-15cm 冠幅10-15cm(种植密度100株/m2) | 1. 花卉种类：中华景天<br>2. 高度：详设计<br>3. 冠幅：详设计<br>4. 植物配置方式：种植密度100株/m2<br>5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、肥料和换填种植土一起施入土中<br>6. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣投标人综合考虑，包括场内、场外运输及其他相关费<br>7. 综合单价包含起挖、运输、栽植、养护、固定方式、反季节施工等费用<br>8. 养护期：6个月，保证成活<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求<br>10. 片植, 杯苗移栽, 密植不见土 | m2   | 27.1   |       |    |       |       |     |
| 35   | 050102012474 | 台湾二号草坪 满铺                                     | 1. 草皮种类：台湾二号<br>2. 铺种方式：满铺<br>3. 养护期：6个月，保证成活<br>4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求                                                                                                                                                                                      | m2   | 1098.9 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第28页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 沟渠       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |
| 36   | 040101003475 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 12  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第29页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                              |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                              |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 37   | 040103001476 | 回填土方   | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求：满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求：满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压)：分层夯实<br>5. 填方来源、运距：原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 8.57 |       |    |       |       |     |
| 38   | 040103002477 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求                  | m3   | 3.43 |       |    |       |       |     |
| 39   | 01B478       | 土方处置费用 | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求                                                                                                             | m3   | 3.43 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                              |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第30页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                              |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 40   | 040101002479 | 人工清理清淤 | 1. 土壤类别：淤泥<br>2. 挖土深度：综合<br>3. 清理方式：人工<br>4. 满足设计要求及施工验收规范                                                   | m3   | 1503.44 |       |    |       |       |     |
| 41   | 040103002480 | 淤泥余方弃置 | 1. 废弃料品种：淤泥、杂草<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 将原有排水沟内淤积的杂草、杂物、淤泥等清理干净，并转运至专业的场地。 | m3   | 1503.44 |       |    |       |       |     |
| 42   | 01B481       | 淤泥处置费用 | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求                                                             | m3   | 1503.44 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                              |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第31页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 43   | 041001006482 | 机械拆除金属管道<br>DN≤300 | 1. 材质：机械拆除金属管道<br>2. 管径：DN≤300<br>3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求<br>4. 拆除的管道残值归招标人所有，若业主需要拆除材料则按要求运输至指定地点堆放并办理移交手续，若不需要则由投标人自行妥善处置，在结算清单中扣回残值费用。                                                | m    | 12  |       |    |       |       |     |
| 44   | 040501002483 | 安装DN300钢管          | 1. 名称：预埋钢管<br>2. 规格：DN300 壁厚不低于7.5mm<br>3. 材质：钢管                                                                                                                                          | m    | 12  |       |    |       |       |     |
| 45   | 040303001484 | C25砼沟底硬化           | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 2.4 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                           |      |     |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第32页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                             |      |         |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 砖砌沟渠修复       |                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |
| 46   | 041001007485 | 拆除砖石结构       | 1. 结构形式：详设计图及方案<br>2. 强度等级：详设计图及方案<br>3. 拆除方式：人工机械综合考虑<br>4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求<br>5. 装运、处置建渣费用均包含在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中      | m3   | 576.2   |       |    |       |       |     |
| 47   | 040201022486 | 混凝土实心砖砌排水沟修复 | 1. 断面尺寸：综合、详设计<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15 砼垫层、碎石垫层（另列）<br>3. 砌体材料：MU20混凝土实心砖（容重24kN/m3）<br>4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆 M20<br>5. 伸缩缝填塞：综合 | m3   | 408.77  |       |    |       |       |     |
| 48   | 011201001487 | 沟渠预拌砂浆抹灰20mm | 1. 墙体类型：砖砌排水沟<br>2. 基层清理：综合<br>3. 面层砂浆配合比、厚度：预拌抹灰砂浆 M20 厚20mm<br>4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整        | m2   | 2222.02 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                             |      |         |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第33页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 49   | 040303001488 | C15砼垫层  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 122.99 |       |    |       |       |     |
| 50   | 040305001489 | 碎石垫层    | 1. 材料品种、规格：碎石垫层<br>2. 基层要求：素土夯实压实系数≥93%<br>3. 厚度：100mm                                                                                                                                    | m3   | 122.99 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 浆砌排水沟修复 |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第34页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                        |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 51   | 041001007490 | 拆除砖石结构    | 1. 结构形式：详设计图及方案<br>2. 强度等级：详设计图及方案<br>3. 拆除方式：人工机械综合考虑<br>4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求<br>5. 装运、处置建渣费用均包含在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中 | m3   | 603.61 |       |    |       |       |     |
| 52   | 040201022491 | 揭盖板       | 1. 名称：揭盖板<br>2. 粘接方式：综合<br>3. 投标人应踏勘现场考虑尺寸、材质、粘接方式，并考虑在综合单价中<br>4. 揭盖板完成修复工作后，按照原粘接方式恢复盖板                              | m    | 27     |       |    |       |       |     |
| 53   | 040201022492 | 浆砌卵石排水沟修复 | 1. 断面尺寸：综合、详设计<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15 砼垫层（另列）<br>3. 砌体材料：卵石<br>4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆 M20<br>5. 伸缩缝填塞：综合                    | m3   | 474.81 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                        |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第35页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 54   | 040303001493 | C15砼垫层 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 128.8 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 沟渠2    |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
|      |              | 砖砌渠道   |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第36页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 55   | 040101003494 | 挖沟槽、基坑土方 | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 180.35 |       |    |       |       |     |
| 56   | 040103001495 | 回填土方     | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求：满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求：满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压): 分层夯实<br>5. 填方来源、运距：原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求                                                           | m3   | 60.94  |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第37页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                             |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 57   | 040103002496 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 | m3   | 119.41 |       |    |       |       |     |
| 58   | 01B497       | 土方处置费用 | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求                                                                                            | m3   | 119.41 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                             |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第38页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 59   | 040303001498 | C25商品砼垫层    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 14.67 |       |    |       |       |     |
| 60   | 040201022499 | M7.5水泥砂浆砌标砖 | 1. 断面尺寸：综合、详设计<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品砼镇底（另列）<br>3. 砌体材料：MU20混凝土实心砖（容重24kN/m3）<br>4. 砂浆强度等级：水泥砌筑砂浆 M7.5<br>5. 伸缩缝填塞：综合                                                                  | m3   | 39.71 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                           |      |       |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第39页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 61   | 011201001500 | 20mm M10抹灰砂浆 | 1. 墙体类型：砖砌排水沟<br>2. 基层清理：综合<br>3. 面层砂浆配合比、厚度：M10抹灰砂浆 厚20mm<br>4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整                                                                         | m2   | 165.46 |       |    |       |       |     |
| 62   | 010507005501 | C25商品砼压顶     | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 6.81   |       |    |       |       |     |
| 63   | 010902004502 | Φ 32PVC排水管   | 1. 材质：Φ 32塑料排水水管<br>2. 其他：满足设计及现行规范要求                                                                                                                                                     | m    | 33.8   |       |    |       |       |     |
| 64   | 040201021503 | 砂石反滤包        | 1. 材料品种、规格：砂石反滤包<br>2. 搭接方式：综合                                                                                                                                                            | 个    | 130    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第40页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 65   | 040601029504 | 聚乙烯泡沫板伸缩缝 | 1. 材料品种：高强泡沫板<br>2. 伸缩缝规格：综合<br>3. 伸缩缝部位：详设计<br>4. 其它：满足设计及规范要求                                                                                                                                                         | m    | 5.2    |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 细石砼砌筑卵石渠道 |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |
| 66   | 040101003505 | 挖沟槽、基坑土方  | 1. 土石类别：各种类别的土方等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、地表土、耕植土、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等<br>2. 工程量计算规则：按土石方工程量规则计算，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取<br>3. 挖土石深度：综合<br>4. 挖土石方式：人机综合<br>5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内<br>6. 场内运输：投标人综合考虑<br>7. 其他满足施工设计及规范要求 | m3   | 482.65 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第41页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |        |                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |        |                                                                                                                                                              |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 67   | 040103001506 | 回填土方   | 1. 土质要求：满足设计要求<br>2. 密实度要求：满足现行施工规范要求<br>3. 粒径要求：满足现行施工规范要求<br>4. 夯填(碾压)：分层夯实<br>5. 填方来源、运距：原土、借土、买土、土石方运距等由投标人综合考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求<br>6. 其他满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 88.52  |       |    |       |       |     |
| 68   | 040103002507 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土<br>2. 运距：由投标人综合考虑、合法合规处置<br>3. 满足设计、地勘、相关文件及规范、图集等要求<br>4. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                  | m3   | 394.13 |       |    |       |       |     |
| 69   | 01B508       | 土方处置费用 | 1. 堆场及处置费<br>2. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求                                                                                                             | m3   | 394.13 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                              |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第42页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 70   | 040303001509 | C25商品砼垫层    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 31.44  |       |    |       |       |     |
| 71   | 040305003510 | C25细石砼砌卵石挡墙 | 1. 部位：详设计图<br>2. 材料品种、规格：卵石<br>3. 砼强度等级：C25细石混凝土<br>4. 勾缝：M10水泥砂浆勾美缝（另列）<br>5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求                                                                                      | m3   | 138.72 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第43页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 72   | 011201001511 | M10水泥砂浆勾美缝 | 1. 墙体类型：卵石挡墙<br>2. 基层清理：综合<br>3. 面层砂浆配合比、厚度：M10水泥砂浆勾美缝<br>4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整                                                                             | m2   | 484.44 |       |    |       |       |     |
| 73   | 010507005512 | C25商品砼压顶   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求<br>4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3   | 0.35   |       |    |       |       |     |
| 74   | 010902004513 | Φ 32PVC排水管 | 1. 材质：Φ 32塑料排水水管<br>2. 其他：满足设计及现行规范要求                                                                                                                                                     | m    | 182.25 |       |    |       |       |     |
| 75   | 040201021514 | 砂石反滤包      | 1. 材料品种、规格：砂石反滤包<br>2. 搭接方式：综合                                                                                                                                                            | 个    | 405    |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                           |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第44页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 76   | 040601029515 | 聚乙烯泡沫板伸缩缝         | 1. 材料品种：高强泡沫板<br>2. 伸缩缝规格：综合<br>3. 伸缩缝部位：详设计<br>4. 其它：满足设计及规范要求                                                                | m    | 31.2 |       |    |       |       |     |
| 77   | 040805001516 | 不锈钢量水标尺           | 1. 名称：不锈钢量水标尺<br>2. 型号：详设计图<br>3. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求                                                                        | 套    | 2    |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 渠道涵管              |                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |
| 78   | 040501001517 | DN600mm钢筋混凝土二级承插管 | 1. 管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管<br>2. 规格：DN600<br>3. 接口方式：详设计<br>4. 铺设深度：详设计<br>5. 管道检验及试验要求：满足设计及规范要求<br>6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m    | 36   |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第45页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |            |                                                                                                                               |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 79   | 040504002518 | 钢筋混凝土涵管检查井 | 1. 名称：圆形钢筋混凝土涵管检查井<br>2. 规格：Φ1000圆形钢筋混凝土井，接入管径DN600<br>3. 做法：详见20S515-30~31<br>4. 含爬梯、混凝土模板搭、拆等费用<br>5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求 | 座    | 1      |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 沟渠整治       |                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |
| 80   | 040101005519 | 沟渠清淤       | 1. 土壤类别：淤泥<br>2. 挖土深度：满足设计要求<br>3. 挖土方式：投标人综合考虑<br>4. 运距及堆场：场内、外运输及堆场投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求                   | m3   | 106.28 |       |    |       |       |     |
| 81   | 040103001520 | 既有沟槽回填卵石   | 1. 密实度要求：综合<br>2. 填方材料品种：卵石<br>3. 填方粒径要求：综合<br>4. 填方来源、运距：外购、综合                                                               | m3   | 141.37 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                               |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第46页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 82   | 040103001521 | 既有沟槽回填连砂石   | 1. 密实度要求：回填时应分层回填分层碾压，单层回填厚度不得超过30cm，碾压夯实密实度≥90%；面层按需要预留绿化或种植空间。<br>2. 填方材料品种：连砂石<br>3. 填方粒径要求：综合<br>4. 填方来源、运距：外购、综合 | m3   | 136.84 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 单价措施项目清单    |                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
|      |              | 混凝土模板及支架（撑） |                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第47页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 83   | 011702001530 | 混凝土模板及支架（撑） 保护层 模板 | 1. 构件类型：保护层<br>2. 支模高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 517.12 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第48页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 84   | 011702001531 | 混凝土模板及支架（撑）独立基础 模板 | 1. 构件类型：独立基础<br>2. 支模高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 3232 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第49页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 85   | 011702028532 | 混凝土模板及支架（撑）压顶复合模板 | 1. 构件类型：压顶<br>2. 支撑高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 59.4 |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第50页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 86   | 041102001533 | 混凝土模板及支架（撑）垫层 复合模板 | 1. 构件类型：垫层<br>2. 支撑高度：综合<br>3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合<br>5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价<br>6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂<br>8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价<br>9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2   | 33.4 |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    |       |       |     |
|      |              | 大型机械设备进出场及安拆       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |    |       |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第51页共51页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |       |       |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-------|-------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中    |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 87   | 011705001534 | 大型机械设备进场费<br>履带式挖掘机 | 1. 机械设备名称：履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号：斗容量综合考虑<br>3. 投标人结合自身施工组织设计及方案综合报价<br>4. 大型机械设备进、出场及安拆费用，无论运距多少公里投标人综合考虑 | 台次   | 1   |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              | 分部小计                |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
|      |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |
| 合 计  |              |                     |                                                                                                          |      |     |       |    |       |       |     |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段：/

第1页共1页

| 序 号 | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |                    | 税前建安工程造价<br>(不含总价措施项目费) |           |           |             |              |    |
| 1   | 011707001522 | 安全文明施工费            |                         |           | 222564.68 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 7948.74   |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 46969.82  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 106946.66 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费              | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）     |           | 60699.46  |             |              |    |
| 2   | 011707002523 | 夜间施工增加费            |                         |           |           |             |              |    |
| 3   | 011707003524 | 非夜间施工照明            |                         |           |           |             |              |    |
| 4   | 011707004525 | 二次搬运费              |                         |           |           |             |              |    |
| 5   | 011707005526 | 冬雨季施工增加费           |                         |           |           |             |              |    |
| 6   | 011707006527 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |                         |           |           |             |              |    |
| 7   | 011707007528 | 已完工程及设备保护费         |                         |           |           |             |              |    |
| 8   | 011707008529 | 工程定位复测费            |                         |           |           |             |              |    |
| 合 计 |              |                    |                         |           | 222564.68 |             |              |    |

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未按规定计取费率的其他总价措施费。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目【建筑工程】 标段：/

第1页共1页

| 序号  | 项 目 名 称         | 金额(元)     | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-----------------|-----------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额            | 180396.87 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价             |           |         |            |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -         |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价     |           |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工             |           |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费          |           |         | 明细详见表-12-5 |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
|     |                 |           |         |            |
| 合 计 |                 | 180396.87 | -       | -          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地基础设施改造提升项目【建筑工程】 标段：/

第1页共1页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|-----|------|------|-----------|----|
| 1   | 暂列金额 | 项    | 180396.87 |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
|     |      |      |           |    |
| 合 计 |      |      | 180396.87 | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
 基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段： /

第1页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号        | 单位 | 数量       | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|----------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 1  | 柴油(机械)          | L  | 4505.163 |       | 6.69    |         |                 |    |
| 2  | 水               | m3 | 1776.805 |       | 3.79    |         |                 |    |
| 3  | 汽油(机械)          | L  | 751.035  |       | 7.21    |         |                 |    |
| 4  | 电焊条（综合）         | kg | 526.008  |       | 5.70    |         |                 |    |
| 5  | 其他材料费           | 元  | 4938.647 |       | 1.00    |         |                 |    |
| 6  | 镀锌钢材            | kg | 24054.7  |       | 4.60    |         |                 |    |
| 7  | 焊条 综合           | kg | 705.509  |       | 5.70    |         |                 |    |
| 8  | 成品镀锌钢骨架浸塑钢丝网栅栏门 | m2 | 129.6    |       | 180.00  |         |                 |    |
| 9  | 预埋铁件            | kg | 37.416   |       | 4.00    |         |                 |    |
| 10 | 电焊条 综合          | kg | 9.396    |       | 5.70    |         |                 |    |
| 11 | 商品细石混凝土 C25     | m3 | 119.267  |       | 448.20  |         |                 |    |
| 12 | 水泥 32.5         | kg | 1641.856 |       | 0.30    |         |                 |    |
| 13 | 商品混凝土 C15       | m3 | 253.281  |       | 411.50  |         |                 |    |
| 14 | DN300 钢管        | m  | 12.12    |       | 327.77  |         |                 |    |
| 15 | 商品混凝土 C25       | m3 | 472.068  |       | 429.20  |         |                 |    |
| 16 | 细砂              | m3 | 69.862   |       | 169.90  |         |                 |    |
| 17 | 碎石 20~50mm      | m3 | 120.653  |       | 135.92  |         |                 |    |
| 18 | 二等锯材            | m3 | 38.651   |       | 1947.00 |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
 基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段： /

第2页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|---------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 19 | 复合模板                  | m2 | 952.176 |       | 32.00   |         |                 |    |
| 20 | 枕木                    | m3 | 0.08    |       | 1752.30 |         |                 |    |
| 21 | 镀锌铁丝 8#               | kg | 5       |       | 4.60    |         |                 |    |
| 22 | 草袋子                   | m2 | 6.38    |       | 1.20    |         |                 |    |
| 23 | 卵石                    | m3 | 857.817 |       | 180.00  |         |                 |    |
| 24 | 淤泥处置费用                | m3 | 1503.44 |       | 7.20    |         |                 |    |
| 25 | 土方处置费用                | m3 | 972.68  |       | 7.20    |         |                 |    |
| 26 | MU20混凝土实心砖（容重24kN/m3） | 千匹 | 221.962 |       | 560.00  |         |                 |    |
| 27 | 塑料管 Φ32               | m  | 220.371 |       | 2.30    |         |                 |    |
| 28 | 砾石 5～20mm             | m3 | 3.825   |       | 135.92  |         |                 |    |
| 29 | 土工布                   | m2 | 126.576 |       | 2.32    |         |                 |    |
| 30 | 聚乙烯泡沫板                | m2 | 5.57    |       | 45.00   |         |                 |    |
| 31 | 摊销卡具和支撑钢材             | kg | 14.041  |       | 3.64    |         |                 |    |
| 32 | 钢筋混凝土管 Φ600           | m  | 36.36   |       | 174.99  |         |                 |    |
| 33 | 连砂石                   | m3 | 164.755 |       | 121.36  |         |                 |    |
| 34 | 商品混凝土 C30             | m3 | 0.151   |       | 438.05  |         |                 |    |
| 35 | 镀锌铁丝 22#              | kg | 0.507   |       | 4.00    |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
 基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段： /

第3页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号                   | 单位 | 数量       | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|----------------------------|----|----------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 36 | 成品铸件 HT15~32               | kg | 21.45    |       | 4.15    |         |                 |    |
| 37 | 钢纤维混凝土井盖、井座 Φ700           | 套  | 1.01     |       | 300.00  |         |                 |    |
| 38 | 干混砌筑砂浆 M7.5                | t  | 15.708   |       | 300.97  |         |                 |    |
| 39 | 标准砖                        | 千匹 | 21.563   |       | 509.71  |         |                 |    |
| 40 | 不锈钢量水标尺                    | 个  | 2.02     |       | 95.00   |         |                 |    |
| 41 | 种植土                        | m3 | 719.807  |       | 28.00   |         |                 |    |
| 42 | 肥料                         | kg | 937.51   |       | 3.50    |         |                 |    |
| 43 | 杀虫剂                        | kg | 67.11    |       | 25.00   |         |                 |    |
| 44 | 澳洲米花 冠幅P25-30cm 高度H60-70cm | 株  | 975.6    |       | 7.00    |         |                 |    |
| 45 | 天蓝鼠尾草 高度50-60cm 冠幅25-30cm  | 株  | 2034     |       | 2.70    |         |                 |    |
| 46 | 柳叶星河 冠幅P20-25cm 高度H40-50cm | 株  | 882      |       | 2.40    |         |                 |    |
| 47 | 草皮                         | m2 | 1098.9   |       | 15.00   |         |                 |    |
| 48 | 100mmΦ8化学螺栓                | 套  | 13186.56 |       | 0.50    |         |                 |    |
| 49 | 细叶芒 高度50-60cm 冠幅40cm       | 株  | 744      |       | 2.50    |         |                 |    |
| 50 | 银毛野牡丹 高度50-60cm 冠幅30-35cm  | 株  | 855      |       | 7.00    |         |                 |    |
| 51 | 西伯利亚鸢尾 高度50-60cm 冠幅        | 株  | 2095.2   |       | 1.60    |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
 基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段： /

第4页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号                    | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-----------------------------|----|---------|-------|---------|---------|-----------------|----|
|    | 25-30cm                     |    |         |       |         |         |                 |    |
| 52 | 烟花山桃草 高度40-50cm 冠幅25-30cm   | 株  | 1389.6  |       | 1.70    |         |                 |    |
| 53 | 花叶山菅兰 高度40-45cm 冠幅25-30cm   | 株  | 1972.8  |       | 2.20    |         |                 |    |
| 54 | 萨利芳鼠尾草 高度40-45cm 冠幅20-25cm  | 株  | 4586.4  |       | 5.50    |         |                 |    |
| 55 | 青叶玉芙蓉 冠幅P20-25cm 高度H40-45cm | 株  | 2807.7  |       | 12.00   |         |                 |    |
| 56 | 百子莲 高度40-50cm 冠幅30cm        | 株  | 1429.2  |       | 2.20    |         |                 |    |
| 57 | 细茎针茅 高度35-40cm 冠幅30cm       | 株  | 742.5   |       | 2.10    |         |                 |    |
| 58 | 肾蕨 高度30-35cm 冠幅20-25cm      | 株  | 12568.5 |       | 1.50    |         |                 |    |
| 59 | 大吴风草 高度30-35cm 冠幅20-25cm    | 株  | 3200.4  |       | 1.40    |         |                 |    |
| 60 | 红宝石糖蜜草 高度30-35cm 冠幅30cm     | 株  | 1477.5  |       | 1.80    |         |                 |    |
| 61 | 迷迭香 冠幅P20-25cm 高度H30-35cm   | 株  | 1983.6  |       | 1.60    |         |                 |    |
| 62 | 墨西哥飞蓬 高度25-30cm 冠幅20-25cm   | 株  | 2646    |       | 1.60    |         |                 |    |
| 63 | 千叶吊兰 高度15-20cm 冠幅15-20cm    | 株  | 4179.2  |       | 2.20    |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市2025年成都市特色蔬菜千亿级产业培育项目\彭州市蔬菜标准化种植基地  
 基础设施改造提升项目【建筑工程】

标段： /

第5页共5页

| 序号 | 名称、规格、型号                          | 单位 | 数量      | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认<br>单价(元) | 备注 |
|----|-----------------------------------|----|---------|-------|---------|---------|-----------------|----|
| 64 | 中华景天 高度10-15cm 冠幅10-15cm          | 株  | 2710    |       | 7.00    |         |                 |    |
| 65 | 成品镀锌钢柱浸塑金属网栏                      | m2 | 12064.4 |       | 82.50   |         |                 |    |
| 66 | 干混砌筑砂浆 M20                        | t  | 482.346 |       | 330.10  |         |                 |    |
| 67 | 干混抹灰砂浆 M20                        | t  | 81.37   |       | 344.66  |         |                 |    |
| 68 | 干混抹灰砂浆 M10                        | t  | 12.978  |       | 325.24  |         |                 |    |
| 69 | 人面竹 高度200cm-250cm 冠幅<br>25cm-30cm | 株  | 4104    |       | 4.80    |         |                 |    |
| 70 | 商品混凝土 C30S6                       | m3 | 1.698   |       | 454.05  |         |                 |    |
| 71 | 钢筋HRB400 Φ12~14                   | t  | 0.181   |       | 3198.23 |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |
|    |                                   |    |         |       |         |         |                 |    |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。