

简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇
千佛社区提灌站改造项目工程

招标工程量清单



建设单位: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)



简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目工程

招标工程量清单

建设单位:



简阳市云龙镇人民政府
(章)

造价咨询人:



四川远通工程项目管理有限公司
(章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



编制时间:

复核人:



核对时间:

编制说明

一、工程概况

本工程为简阳市 2025 年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金（第二批）云龙镇千佛社区提灌站改造项目，主要建设内容包括对铧楼提灌站老旧设施设备开展全面整治升级，新建 100 立方米高位调节池，铺设 dn160/1.0MPa 上水干管 201.0 米、dn160/0.8MPa 田间输水管 603.0 米，并同步整治 1 座山坪塘。

二、清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章技术标准和要求的相关规定。

4、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

5、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

6、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

7、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

三、编制原则和依据

1、工程量依据施工设计图计算。

2、四川省水利厅川水函〔2025〕1391 号文件颁发的现行《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及配套的《四川省水利工程补充概算定额（一）》。

3、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函〔2023〕38 号）。

4、施工机械台时费采用水利部水总〔2024〕323号文《水利工程施工机械台时费定额》。

5、建筑工程采用限价编制工程单价，进入工程单价的主要材料预算价格按照成都市《工程造价信息》2026年简阳市信息价及市场价格计算。

6、该项目概算按营改增模式计税，根据四川省水利厅关于发布《四川省水利工程设计概（估）算编制规定》及《四川省水利工程补充概算定额（一）》的通知，执行川水函〔2025〕1391号配套增值税规则，增值税税率为9%。

四、费用构成及计算标准

1、人工单价

本项目地处一般地区工资区，人工单价工长为30.71元/工时，高级工为14.14元/工时，中级工为11.42元/工时，初级工为10.63元/工时。

2、材料价格

建筑工程采用限价编制工程单价，进入工程单价的主要材料价格按照成都《工程造价信息》2026年简阳市材料市场信息价格进行调整；材料市场信息价格中没有的材料，单价参照周边城市材料价格进行调整。

五、备注

1、投标人只能根据招标人提供的工程量清单进行投标报价，未经招标人书面同意，投标人不能对工程量清单的内容、细目、工程量、单位等进行删减、增加、修改等，否则由此造成的一切后果由投标人负责。

工程项目总价表

合同编号: _____

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目 _____

[illegible]

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 1

分组名称： 输水干管工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	输水干管工程					
(一)	闸阀井 1400×1400×1200mm	座	6			
1	土方开挖	m3	62.72			
2	土方回填	m3	32.08			
3	C25混凝土底板	m3	5.19			
4	C25混凝土支墩	m3	0.19			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	11.34			
6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	49.77			
7	树脂复合盖板，规格:1500mm×500mm×50mm	套	18			
8	复合材料爬梯，规格:280mm×150mm×16mm	套	18			
9	模板	m2	11.90			
(二)	闸阀井 1200×900×1200mm	座	3			
1	土方开挖	m3	23.84			
2	土方回填	m3	13.71			
3	C25混凝土底板	m3	1.78			
4	C25混凝土支墩	m3	0.05			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	4.46			
6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	18.84			
7	树脂复合盖板，规格:1300mm×500mm×50mm	套	6			
8	复合材料爬梯，规格:280mm×150mm×16mm	套	9			
9	模板	m2	4.87			
(三)	排泥阀井 07MS101-2/58 Ø 800	座	1			
1	土方开挖	m3	5.91			
2	土方回填	m3	4.19			
3	C15混凝土垫层	m3	0.22			
4	C25混凝土底板	m3	0.34			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	0.94			
6	2cm厚1:2防水砂浆抹面	m2	7.84			
7	球墨铸铁三防井盖	套	1			
8	复合材料爬梯，规格:280mm×150mm×16mm	套	3			
9	模板	m2	1.46			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 1

分组名称： 输水干管工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(四)	管道工程					
1	HDPE200-1.0MPa干管, PE100级	m	1614.62			
(五)	闸阀					
1	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN200	只	8			
2	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN150	只	6			
3	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN100	只	4			
(六)	复合式排气阀					
1	CARX复合式排气阀 DN32	个	1			
2	CARX复合式排气阀 DN50	个	6			
3	CARX复合式排气阀 DN80	个	5			
(七)	PE承插法兰头+铁法兰盘					
1	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn75	片	4			
2	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn110	片	12			
3	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn160	片	20			
4	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn200	片	26			
(八)	KXT橡胶柔性接头					
1	KXT橡胶柔性接头 DN100	只	8			
2	KXT橡胶柔性接头 DN150	只	10			
3	KXT橡胶柔性接头 DN200	只	11			
(九)	管件					
1	PE正三通 dn200	个	1			
2	PE异径三通 dn110*32	个	1			
3	PE异径三通 dn160*50	个	6			
4	PE异径三通 dn200*90	个	5			
5	PE异径三通 dn200*110	个	3			
6	PE异径三通 dn200*160	个	4			
7	PE变径直接 dn160*110	个	1			
8	PE变径直接 dn200*160	个	1			
9	PE异径四通 dn200*160	个	1			
(十)	镇墩 800mm×800mm×1300mm	个	8			
1	土方开挖	m3	19			
2	土方回填	m3	12.34			
3	C25砼墩	m3	6.66			

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 1

分组名称: 输水干管工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	模板	m ²	33.28			
(十一)	玻璃纤维保护段	m	45			
1	玻璃纤维保护段 dn200	m ²	28.26			
(十二)	砼路面破除并恢复	m ²	24			
1	20cm厚砼路面破除（含外弃）	m ³	4.8			
2	20cm厚C30砼路面恢复	m ²	24.00			
(十三)	沟槽开挖与回填					
1	沟槽土方开挖	m ³	942.52			
2	沟槽石方开挖	m ³	235.63			
3	沟槽回填	m ³	1128.13			
	合计					

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 2

分组名称： 1#灌片配水管网

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
二	1#灌片配水管网					
(一)	闸阀井 1200×900×1200mm	座	2			
1	土方开挖	m3	15.89			
2	土方回填	m3	9.14			
3	C25混凝土底板	m3	1.19			
4	C25混凝土支墩	m3	0.04			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	2.97			
6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	12.56			
7	树脂复合盖板，规格:1300mm×500mm×50mm	套	4			
8	复合材料爬梯，规格:280mm×150mm×16mm	套	8			
9	模板	m2	3.25			
(二)	闸阀井 1400×1400×1200mm	座	1			
1	土方开挖	m3	10.45			
2	土方回填	m3	5.35			
3	C25混凝土底板	m3	0.87			
4	C25混凝土支墩	m3	0.03			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	1.89			
6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	8.29			
7	树脂复合盖板，规格:1500mm×500mm×50mm	套	3			
8	复合材料爬梯，规格:280mm×150mm×16mm	套	3			
9	模板	m2	1.98			
(三)	排泥阀井 07MS101-2/58 Ø 800	座	11			
1	土方开挖	m3	65.06			
2	土方回填	m3	46.1			
3	C15混凝土垫层	m3	2.44			
4	C25混凝土底板	m3	3.78			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	10.35			
6	2cm厚1:2防水砂浆抹面	m2	86.21			
7	球墨铸铁三防井盖 Ø 800	套	11			
8	复合材料爬梯，规格:280mm×150mm×16mm	套	33			
9	模板	m2	16.03			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 2

分组名称： 1#灌片配水管网

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(四)	管道工程					
(一)	HDPE160-1.0MPa分干管	m	504.9			
(二)	PE90-1.0MPa支管, PE100级	m	176			
(三)	PE110-1.0MPa支管, PE100级	m	1495.64			
(四)	PE125-1.0MPa支管, PE100级	m	1060.85			
(五)	PE160-1.0MPa支管, PE100级	m	1931.95			
(六)	30铜芯喷枪+2转2.5寸底座+支架	套	15			
(五)	闸阀					
1	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN100	只	2			
2	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN125	只	2			
(六)	复合式排气阀					
1	CARX复合式排气阀 DN32	个	4			
(七)	排泥闸阀					
1	SD44X-10排泥闸阀 DN100	个	7			
2	SD44X-10排泥闸阀 DN150	个	4			
(八)	PE承插法兰头+铁法兰盘					
1	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn110	片	8			
2	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn125	片	8			
3	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn160	片	4			
(九)	KXT橡胶柔性接头					
1	KXT橡胶柔性接头 DN100	只	2			
2	KXT橡胶柔性接头 DN125	只	2			
3	KXT橡胶柔性接头 DN150	只	2			
(十)	管件					
1	PE异径三通 dn110×32	个	2			
2	PE异径三通 dn160×110	个	2			
3	PE异径三通 dn160×125	个	1			
4	PE变径直通 dn160×125	个	1			
(十一)	给水栓	套	60			
1	PE63管-1.0MPa	m	159			
2	PE90° 弯头 dn63	个	120			
3	PVC-U管 φ250×4.9	m	66.0			
4	PE铜杆铜芯截止阀 DN63	个	60			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 2

分组名称： 1#灌片配水管网

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5	PE-63×2"外丝直接	个	60			
6	PP快速接头, C+A型 DN50	个	60			
7	PE异径三通 dn90*63	个	3			
8	PE异径三通 dn110*63	个	20			
9	PE异径三通 dn125*63	个	13			
10	PE异径三通 dn160*63	个	24			
(十二)	快速排气阀	套	9			
1	PE异径三通 dn110*63	个	2			
2	PE异径三通 dn125*63	个	2			
3	PE异径三通 dn160*63	个	5			
4	PE63管-1.0MPa	m	11.7			
5	PVC-U管 Φ250×4.9	m	9.0			
6	PE-63×2"外丝直接	个	9.0			
7	P11X丝扣快速排气阀 DN50	个	9.0			
(十三)	给水栓	套	60			
1	C25砼基础	m3	6.00			
2	C25混凝土柱	m3	3.24			
3	模板	m2	48.00			
(十四)	快速排气阀	套	9			
1	C25砼基座	m3	0.9			
2	C25混凝土柱	m3	0.44			
3	模板	m2	7.2			
(十五)	砼路面破除并恢复	m2	51.3			
1	20cm厚砼路面破除(含外弃)	m3	10.26			
2	20cm厚C30砼路面恢复	m2	51.30			
(十六)	沟槽开挖与回填					
1	沟槽土方开挖	m3	2161.98			
2	沟槽石方开挖	m3	540.49			
3	沟槽回填	m3	2625.16			
	合计					

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 3

分组名称： 2#灌片配水管网

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
三	2#灌片配水管网					
(一)	闸阀井 1400×1400×1200mm	座	1			
1	土方开挖	m3	10.45			
2	土方回填	m3	5.35			
3	C25混凝土底板	m3	0.87			
4	C25混凝土支墩	m3	0.03			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	1.89			
6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	8.29			
7	树脂复合盖板，规格：1500mm×500mm×50mm	套	3			
8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套	4			
9	模板	m2	1.98			
(二)	闸阀井 1200×900×1200mm	座	1			
1	土方开挖	m3	7.95			
2	土方回填	m3	4.57			
3	C25混凝土底板	m3	0.59			
4	C25混凝土支墩	m3	0.02			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	1.49			
6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	6.28			
7	树脂复合盖板，规格：1300mm×500mm×50mm	套	2			
8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套	4			
9	模板	m2	1.62			
(三)	排泥阀井 07MS101-2/58 Ø 800	座	3			
1	土方开挖	m3	17.74			
2	土方回填	m3	12.57			
3	C15混凝土垫层	m3	0.66			
4	C25混凝土底板	m3	1.03			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	2.82			
6	2cm厚1：2防水砂浆抹面	m2	23.51			
7	球墨铸铁三防井盖	套	3			
8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×40mm	套	9			
9	模板	m2	4.37			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 3

分组名称： 2#灌片配水管网

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(四)	管道工程					
1	HDPE160-1.0MPa分干管	m	461.2			
2	PE110-1.0MPa支管	m	363.41			
3	PE125-1.0MPa支管	m	943.58			
4	30铜芯喷枪+2转2.5寸底座+支架	套	7			
(五)	闸阀					
1	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN100	只	1			
2	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN125	只	2			
(六)	复合式排气阀					
1	CARX复合式排气阀 DN32	个	3			
(七)	排泥闸阀					
1	SD44X-10排泥阀 DN100	个	2			
2	SD44X-10排泥阀 DN150	个	1			
(八)	PE承插法兰头+铁法兰盘					
1	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn110	个	4			
2	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn125	个	8			
3	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn160	个	2			
(九)	KXT橡胶柔性接头					
1	KXT橡胶柔性接头 DN100	只	1			
2	KXT橡胶柔性接头 DN125	只	2			
3	KXT橡胶柔性接头 DN150	只	1			
(十)	管件					
1	PE异径三通 dn110×32	个	1			
2	PE异径三通 dn125×32	个	2			
3	PE异径三通 dn160×110	个	1			
4	PE异径三通 dn160×125	个	1			
5	PE变径直通 dn160×125	个	1			
(十一)	给水栓	套	20			
1	C25砼基础	m3	2			
2	C25混凝土柱	m3	1.08			
3	模板	m2	16			
4	PE63管-1.0MPa	m	53			
5	PE90°弯头 DN63	个	40			

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 3

分组名称: 2#灌片配水管网

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6	PVC-U管 Φ250×4.9	m	22			
7	PE铜杆铜芯截止阀 DN63	个	20			
8	PE-63×2"外丝直接	个	20			
9	PP快速接头, C+A型 DN50	个	20			
10	PE异径三通 DN125*63	个	14			
11	PE异径三通 DN110*63	个	6			
(十二)	快速排气阀	套	3			
1	C25砼基座	m3	0.30			
2	C25混凝土柱	m3	0.15			
3	模板	m2	2.40			
4	PE异径三通 dn160*63	个	1			
5	PE异径三通 dn125*63	个	2			
6	PE63管-1.0MPa	m	3.63			
7	PVC-U管 Φ250×4.9	m	3			
8	PE-63×2"外丝直接	个	3			
9	P11X丝扣快速排气阀 DN50	个	3			
(十三)	砼路面破除并恢复	m2	31.05			
1	20cm厚砼路面破除（含外弃）	m3	6.21			
2	20cm厚C30砼路面恢复	m2	31.05			
(十四)	沟槽开挖与回填					
1	沟槽土方开挖	m3	534.9			
2	沟槽石方开挖	m3	133.73			
3	沟槽回填	m3	644.33			
	合计					

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 4

分组名称： 高位水池维修

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
四	高位水池维修					
(一)	管道工程					
1	钢管 DN200	m	4			
2	钢管 DN300	m	10			
(二)	管件					
1	刚性防水套管DN200	个	1			
2	刚性防水套管DN300	个	3			
3	水位传示仪（ZK-108X）	套	1			
4	KXT型管道减震器 DN300	只	1			
(三)	闸阀					
1	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q，DN200	只	1			
2	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q，DN300	只	1			
3	CARX复合式排气阀 DN150	只	1			
(四)	篮式过滤器					
1	篮式过滤器 GL41H-16Q，DN300	只	1			
2	PE异径三通 DN315*160	个	1			
(五)	PE法兰					
1	PE法兰 DN200	套	2			
2	PE法兰 DN300	套	8			
(六)	闸阀井 2000×1400×1600mm	座	1			
1	土方开挖	m3	15.71			
2	土方回填	m3	7.14			
3	C25混凝土底板	m3	1.11			
4	C25混凝土支墩	m3	0.05			
5	M7.5浆砌标砖墙身	m3	2.98			
6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	12.74			
7	树脂复合盖板，规格：2100mm×500mm×50mm	套	3			
8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套	4			
9	模板	m2	2.30			
(七)	闸阀井 1200×900×1200mm	座	1			
1	土方开挖	m3	7.95			
2	土方回填	m3	4.57			

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 4

分组名称: 高位水池维修

[illegible]

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 5

分组名称： 提灌站

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
五	提灌站					
(一)	泵房 5700mm×3300mm×3000mm					
1	土方开挖	m3	65.98			
2	土方回填	m3	56.34			
(二)	基础垫层					
1	C15混凝土垫层	m3	1.76			
2	模板	m2	3.36			
(三)	独立基础	m3				
1	C25混凝土独立基础	m3	5.78			
2	模板	m2	12.16			
(四)	地圈梁					
1	C25混凝土基础梁	m3	1.74			
2	模板	m2	13.92			
(五)	矩形柱					
1	C25混凝土矩形柱	m3	2.89			
2	模板	m2	28.16			
(六)	板					
1	C25混凝土板	m3	3.07			
2	模板	m2	25.55			
(七)	梁					
1	C25混凝土梁	m3	1.11			
2	模板	m2	9.74			
(八)	过梁					
1	C25混凝土过梁	m3	0.07			
2	过梁模板	m2	0.55			
(九)	背梁					
1	现浇C35砼背梁	m3	0.40			
2	模板	m2	3.11			
3	∅ 25圆钢吊环+配2T葫芦	套	2			
(十)	钢筋工程					
1	HPB300现浇构件钢筋 Φ8	t	0.01			
2	HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10	t	0.88			
3	HRB400现浇构件钢筋 Φ 12~14	t	0.15			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 5

分组名称： 提灌站

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	HRB400现浇构件钢筋 Φ16~18	t	0.65			
(十一)	砖砌墙体					
1	M7.5浆砌MU15页岩砖	m3	12.63			
(十二)	散水	m2	12.82			
1	60mm厚C15混凝土	m3	0.77			
2	100厚碎石垫层	m3	0.24			
3	模板	m2	1.43			
(十三)	砖砌集水坑 300×300×300mm	个	1			
1	C25砼底板	m3	0.03			
2	M7.5浆砌标砖	m3	0.06			
3	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	0.54			
4	模板	m2	0.22			
(十四)	门及花窗	块				
<一>	钢制防盗门	m2	3.15			
<二>	预制C20混凝土成品花窗	块	36			
<三>	外墙喷咖啡色真石漆	m2	3.24			
(十五)	水泥砂浆地面	m2	16.71			
1	100厚C15砼垫层	m3	1.67			
2	防潮层(20厚1:3水泥砂浆找平层掺5%防水剂)	m2	16.71			
3	水灰比0.4~0.5的水泥砂浆结合层一道	m2	16.71			
4	20厚1:2水泥砂浆面层	m2	16.71			
(十六)	白色乳胶漆内墙面	m2	44.73			
1	7厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:3水泥砂浆垫层找平+5厚1:2.5水泥砂浆	m2	44.73			
2	满刮腻子	m2	44.73			
3	乳胶漆一底两面	m2	44.73			
(十七)	白色乳胶漆顶棚	m2	22.96			
1	素水泥浆一道甩毛	m2	22.96			
2	5厚1:3水泥砂浆打底扫毛+3厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	22.96			
3	乳胶漆一底两面	m2	22.96			
(十八)	外墙咖啡色真石漆	m2	19.75			
1	柔性耐水腻子	m2	19.75			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号： 5

分组名称： 提灌站

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	真石漆外墙面	m2	19.75			
(十九)	外墙亮光釉面砖	m2	50.17			
1	外墙亮光釉面砖(600×600mm)	m2	50.17			
2	1:1水泥砂浆勾缝及拉槽	m2	50.17			
(二十)	屋面防水	m2				
1	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	30.78			
2	SBS改性沥青(聚脂胎4mm)	m2	32.75			
3	15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	27.66			
4	1:6水泥炉渣找坡	m3	1.12			
(二十一)	站牌及其他	m2	0.32			
1	20mm厚黑色花岗岩	m2	0.32			
2	LOGO(良田建设提灌工程)	套	1			
3	600*1000mm 铝板(1.5mm厚)烫蓝底白字	套	4			
4	GRC装饰线条(60*160mm)	m	41.92			
5	MT/3手提式二氧化碳灭火器	套	2			
6	接地装置	套	2			
(二十二)	管道工程					
1	PVC排水管 DN110	m	4			
2	PE250-1.6MPa上水干管, PE100级	m	420			
(二十三)	取水井 1500*2600*3500mm	座	1			
1	土方开挖	m3	31.11			
2	土方回填	m3	16.63			
3	C15砼垫层	m3	0.87			
4	C30砼底板	m3	2.27			
5	C30砼墙身	m3	11.54			
6	C30砼预制盖板	m3	0.55			
7	HPB300钢筋 Φ10	t	0.05			
8	HRB400钢筋 Φ14	t	1.19			
9	复合材料爬梯, 规格:280mm×150mm×16mm	套	9			
10	模板	m2	71.14			
11	拦污栅 800*800mm	套	2			
(二十四)	镇墩 800mm×800mm×1300mm	个	6			

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 5

分组名称： 提灌站

[illegible]

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 6

分组名称: 变压器

[illegible]

分組工程量清單報價表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 7

分组名称： 提灌站机电设备及安装

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
七	提灌站机电设备及安装					
1	水泵 IS125-100-315A (含电Y280M-2)	套	2			
2	泵站变频综合软启动控制柜 (110+3.0)kW, AC380V	台	2			
3	真空泵 SZG-8	台	1			
4	耐震电接点真空压力表 -0.1-1.6MPa	套	1			
5	配电箱 250A	台	1			
6	铜芯电缆 YJV22-0.6/1KV-3×70+1×35	m	25			
7	橡套电缆 YC-450/750V-3×1.5	m	10			
8	橡套电缆 YC-450/750V-3×2.5+1×1.5	m	10			
9	铜芯电缆 YC-450/750V-3×70+1×25	m	20			
10	信号电缆 KVV-300/500V-4×1.5	m	10			
11	信号电缆 KVV-300/500V-2×1.5	m	10			
12	黄绿双色接地线 BV-450/750V-16	m	10			
13	铜芯电缆 BV-450/750V-4×70	m	15			
14	穿线钢管 Φ80	m	15			
15	穿线钢管 Φ25	m	30			
16	穿线钢管 Φ20	m	25			
17	节能灯 30W	只	2			
18	双联单控开关 10A, 220V	个	1			
19	单相二、三级电源插座 10A, 220V	个	1			
20	铜芯电缆 BV-450/750V-2×2.5	m	15			
21	铜芯电缆 BV-450/750V-3×4	m	10			
	合计					

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 8

分组名称：提灌站金属结构设备及安装

[illegible]

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 9

分组名称: 施工临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
九	施工临时工程					
(一)	编织袋土围堰（高2.5m）	m	20			
1	编织袋土围堰	m ³	75.00			
2	编织袋土围堰拆除	m ³	75.00			
(二)	施工房屋建筑工程					
1	办公、生活及文化福利建筑	m ²	200			
2	施工生产用房及仓库租用	m ²	260			
3	堆料场租用	m ²	600			
(三)	其他施工临时工程					
1	其他施工临时工程	%	0.5			
(四)	工程保险费					
1	工程保险费	%	0.5			
	合计					

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

组 号: 10

分组名称: 环境保护工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
十	环境保护工程					
(一)	环境保护措施					
<一>	水环境保护工程					
1	生活污水处理	处	1			
2	沉淀池清运费	次	1			
<二>	大气、噪声保护工程					
1	洒水车运行费	次	1			
2	警示牌	个	6			
<三>	生活垃圾处理工程					
1	垃圾桶及垃圾袋	套	6			
2	防渗旱厕	处	6			
<四>	人群健康保护措施					
1	施工人员常规检查	人	6			
2	疫情抽查	人	6			
3	药品及器材	年	1			
4	卫生清理	年	1			
<五>	施工期监测					
1	地表水质监测	组	1			
2	大气环境监测	组	1			
3	声学环境监测	组	1			
	合计					

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.1	输水干管工程									
A.1.1	闸阀井 1400×1400×1200mm	座								
A.1.1.1	土方开挖	m3								
A.1.1.2	土方回填	m3								
A.1.1.3	C25混凝土底板	m3								
A.1.1.4	C25混凝土支墩	m3								
A.1.1.5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A.1.1.6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A.1.1.7	树脂复合盖板，规格：1500mm×500mm×50mm	套								
A.1.1.8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A.1.1.9	模板	m2								
A.1.2	闸阀井 1200×900×1200mm	座								
A.1.2.1	土方开挖	m3								
A.1.2.2	土方回填	m3								
A.1.2.3	C25混凝土底板	m3								
A.1.2.4	C25混凝土支墩	m3								
A.1.2.5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A.1.2.6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A.1.2.7	树脂复合盖板，规格：1300mm×500mm×50mm	套								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.1.2.8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A.1.2.9	模板	m2								
A.1.3	排泥阀井 07MS101-2/58 ∅ 800	座								
A.1.3.1	土方开挖	m3								
A.1.3.2	土方回填	m3								
A.1.3.3	C15混凝土垫层	m3								
A.1.3.4	C25混凝土底板	m3								
A.1.3.5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A.1.3.6	2cm厚1：2防水砂浆抹面	m2								
A.1.3.7	球墨铸铁三防井盖	套								
A.1.3.8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A.1.3.9	模板	m2								
A.1.4	管道工程									
A.1.4.1	HDPE200-1.0MPa干管, PE100级	m								
A.1.5	闸阀									
A.1.6	复合式排气阀									
A.1.7	PE承插法兰头+铁法兰盘									
A.1.7.1	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn75	片								
A.1.7.2	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn110	片								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.1.7.3	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn160	片								
A.1.7.4	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn200	片								
A.1.8	KXT橡胶柔性接头									
A.1.8.1	KXT橡胶柔性接头 DN100	只								
A.1.8.2	KXT橡胶柔性接头 DN150	只								
A.1.8.3	KXT橡胶柔性接头 DN200	只								
A.1.9	管件									
A.1.9.1	PE正三通 dn200	个								
A.1.9.2	PE异径三通 dn110*32	个								
A.1.9.3	PE异径三通 dn160*50	个								
A.1.9.4	PE异径三通 dn200*90	个								
A.1.9.5	PE异径三通 dn200*110	个								
A.1.9.6	PE异径三通 dn200*160	个								
A.1.9.7	PE变径直接 dn160*110	个								
A.1.9.8	PE变径直接 dn200*160	个								
A.1.9.9	PE异径四通 dn200*160	个								
A.1.10	镇墩 800mm×800mm×1300mm	个								
A.1.10.1	土方开挖	m3								
A.1.10.2	土方回填	m3								
A.1.10.3	C25砼墩	m3								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 1. 10. 4	模板	m2								
A. 1. 11	玻璃纤维保护段	m								
A. 1. 11. 1	玻璃纤维保护段 dn200	m2								
A. 1. 12	砼路面破除并恢复	m2								
A. 1. 12. 1	20cm厚砼路面破除（含外弃）	m3								
A. 1. 12. 2	20cm厚C30砼路面恢复	m2								
A. 1. 13	沟槽开挖与回填									
A. 1. 13. 1	沟槽土方开挖	m3								
A. 1. 13. 2	沟槽石方开挖	m3								
A. 1. 13. 3	沟槽回填	m3								
A. 2	1#灌片配水管网									
A. 2. 1	闸阀井 1200×900×1200mm	座								
A. 2. 1. 1	土方开挖	m3								
A. 2. 1. 2	土方回填	m3								
A. 2. 1. 3	C25混凝土底板	m3								
A. 2. 1. 4	C25混凝土支墩	m3								
A. 2. 1. 5	M7. 5浆砌标砖墙身	m3								
A. 2. 1. 6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A. 2. 1. 7	树脂复合盖板，规格：1300mm×500mm×50mm	套								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.2.1.8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A.2.1.9	模板	m2								
A.2.2	闸阀井 1400×1400×1200mm	座								
A.2.2.1	土方开挖	m3								
A.2.2.2	土方回填	m3								
A.2.2.3	C25混凝土底板	m3								
A.2.2.4	C25混凝土支墩	m3								
A.2.2.5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A.2.2.6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A.2.2.7	树脂复合盖板，规格：1500mm×500mm×50mm	套								
A.2.2.8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A.2.2.9	模板	m2								
A.2.3	排泥阀井 07MS101-2/58 ∅ 800	座								
A.2.3.1	土方开挖	m3								
A.2.3.2	土方回填	m3								
A.2.3.3	C15混凝土垫层	m3								
A.2.3.4	C25混凝土底板	m3								
A.2.3.5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A.2.3.6	2cm厚1：2防水砂浆抹面	m2								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.2.3.7	球墨铸铁三防井盖 ∅ 800	套								
A.2.3.8	复合材料爬梯，规格 :280mm×150mm×16mm	套								
A.2.3.9	模板	m2								
A.2.4	管道工程									
A.2.4.1	HDPE160-1.0MPa分干管	m								
A.2.4.2	PE90-1.0MPa支管，PE100级	m								
A.2.4.3	PE110-1.0MPa支管，PE100级	m								
A.2.4.4	PE125-1.0MPa支管，PE100级	m								
A.2.4.5	PE160-1.0MPa支管，PE100级	m								
A.2.4.6	30铜芯喷枪+2转2.5寸底座+支架	套								
A.2.5	闸阀									
A.2.5.1	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q，DN100	只								
A.2.5.2	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q，DN125	只								
A.2.6	复合式排气阀									
A.2.6.1	CARX复合式排气阀 DN32	个								
A.2.7	排泥闸阀									
A.2.7.1	SD44X-10排泥闸阀 DN100	个								
A.2.7.2	SD44X-10排泥闸阀 DN150	个								
A.2.8	PE承插法兰头+铁法兰盘									

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.2.8.1	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn110	片								
A.2.8.2	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn125	片								
A.2.8.3	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn160	片								
A.2.9	KXT橡胶柔性接头									
A.2.9.1	KXT橡胶柔性接头 DN100	只								
A.2.9.2	KXT橡胶柔性接头 DN125	只								
A.2.9.3	KXT橡胶柔性接头 DN150	只								
A.2.10	管件									
A.2.10.1	PE异径三通 dn110×32	个								
A.2.10.2	PE异径三通 dn160×110	个								
A.2.10.3	PE异径三通 dn160×125	个								
A.2.10.4	PE变径直通 dn160×125	个								
A.2.11	给水栓	套								
A.2.11.1	PE63管-1.0MPa	m								
A.2.11.2	PE90° 弯头 dn63	个								
A.2.11.3	PVC-U管 Φ250×4.9	m								
A.2.11.4	PE铜杆铜芯截止阀 DN63	个								
A.2.11.5	PE-63×2"外丝直接	个								
A.2.11.6	PP快速接头,C+A型 DN50	个								
A.2.11.7	PE异径三通 dn90*63	个								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 2. 11. 8	PE异径三通 dn110*63	个								
A. 2. 11. 9	PE异径三通 dn125*63	个								
A. 2. 11. 10	PE异径三通 dn160*63	个								
A. 2. 12	快速排气阀	套								
A. 2. 12. 1	PE异径三通 dn110*63	个								
A. 2. 12. 2	PE异径三通 dn125*63	个								
A. 2. 12. 3	PE异径三通 dn160*63	个								
A. 2. 12. 4	PE63管-1.0MPa	m								
A. 2. 12. 5	PVC-U管 Φ250×4.9	m								
A. 2. 12. 6	PE-63×2"外丝直接	个								
A. 2. 12. 7	P11X丝扣快速排气阀 DN50	个								
A. 2. 13	给水栓	套								
A. 2. 13. 1	C25砼基础	m3								
A. 2. 13. 2	C25混凝土柱	m3								
A. 2. 13. 3	模板	m2								
A. 2. 14	快速排气阀	套								
A. 2. 14. 1	C25砼基座	m3								
A. 2. 14. 2	C25混凝土柱	m3								
A. 2. 14. 3	模板	m2								
A. 2. 15	砼路面破除并恢复	m2								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 2. 15. 1	20cm厚砼路面破除（含外弃）	m3								
A. 2. 15. 2	20cm厚C30砼路面恢复	m2								
A. 2. 16	沟槽开挖与回填									
A. 2. 16. 1	沟槽土方开挖	m3								
A. 2. 16. 2	沟槽石方开挖	m3								
A. 2. 16. 3	沟槽回填	m3								
A. 3	2#灌片配水管网									
A. 3. 1	闸阀井 1400×1400×1200mm	座								
A. 3. 1. 1	土方开挖	m3								
A. 3. 1. 2	土方回填	m3								
A. 3. 1. 3	C25混凝土底板	m3								
A. 3. 1. 4	C25混凝土支墩	m3								
A. 3. 1. 5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A. 3. 1. 6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A. 3. 1. 7	树脂复合盖板，规格：1500mm×500mm×50mm	套								
A. 3. 1. 8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A. 3. 1. 9	模板	m2								
A. 3. 2	闸阀井 1200×900×1200mm	座								
A. 3. 2. 1	土方开挖	m3								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.3.2.2	土方回填	m3								
A.3.2.3	C25混凝土底板	m3								
A.3.2.4	C25混凝土支墩	m3								
A.3.2.5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A.3.2.6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A.3.2.7	树脂复合盖板，规格：1300mm×500mm×50mm	套								
A.3.2.8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A.3.2.9	模板	m2								
A.3.3	排泥阀井 07MS101-2/58 Ø 800	座								
A.3.3.1	土方开挖	m3								
A.3.3.2	土方回填	m3								
A.3.3.3	C15混凝土垫层	m3								
A.3.3.4	C25混凝土底板	m3								
A.3.3.5	M7.5浆砌标砖墙身	m3								
A.3.3.6	2cm厚1：2防水砂浆抹面	m2								
A.3.3.7	球墨铸铁三防井盖	套								
A.3.3.8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×40mm	套								
A.3.3.9	模板	m2								
A.3.4	管道工程									

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A.3.4.1	HDPE160-1.0MPa分主管	m								
A.3.4.2	PE110-1.0MPa支管	m								
A.3.4.3	PE125-1.0MPa支管	m								
A.3.4.4	30铜芯喷枪+2转2.5寸底座+支架	套								
A.3.5	闸阀									
A.3.5.1	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN100	只								
A.3.5.2	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q, DN125	只								
A.3.6	复合式排气阀									
A.3.6.1	CARX复合式排气阀 DN32	个								
A.3.7	排泥闸阀									
A.3.7.1	SD44X-10排泥阀 DN100	个								
A.3.7.2	SD44X-10排泥阀 DN150	个								
A.3.8	PE承插法兰头+铁法兰盘									
A.3.8.1	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn110	个								
A.3.8.2	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn125	个								
A.3.8.3	PE承插法兰头+铁法兰盘 dn160	个								
A.3.9	KXT橡胶柔性接头									
A.3.9.1	KXT橡胶柔性接头 DN100	只								
A.3.9.2	KXT橡胶柔性接头 DN125	只								
A.3.9.3	KXT橡胶柔性接头 DN150	只								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 3. 10	管件									
A. 3. 10. 1	PE异径三通 dn110×32	个								
A. 3. 10. 2	PE异径三通 dn125×32	个								
A. 3. 10. 3	PE异径三通 dn160×110	个								
A. 3. 10. 4	PE异径三通 dn160×125	个								
A. 3. 10. 5	PE变径直通 dn160×125	个								
A. 3. 11	给水栓	套								
A. 3. 11. 1	C25砼基础	m3								
A. 3. 11. 2	C25混凝土柱	m3								
A. 3. 11. 3	模板	m2								
A. 3. 11. 4	PE63管-1.0MPa	m								
A. 3. 11. 5	PE90°弯头 DN63	个								
A. 3. 11. 6	PVC-U管 Φ250×4.9	m								
A. 3. 11. 7	PE铜杆铜芯截止阀 DN63	个								
A. 3. 11. 8	PE-63×2"外丝直接	个								
A. 3. 11. 9	PP快速接头,C+A型 DN50	个								
A. 3. 11. 10	PE异径三通 DN125*63	个								
A. 3. 11. 11	PE异径三通 DN110*63	个								
A. 3. 12	快速排气阀	套								
A. 3. 12. 1	C25砼基座	m3								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 3. 12. 2	C25混凝土柱	m3								
A. 3. 12. 3	模板	m2								
A. 3. 12. 4	PE异径三通 dn160*63	个								
A. 3. 12. 5	PE异径三通 dn125*63	个								
A. 3. 12. 6	PE63管-1.0MPa	m								
A. 3. 12. 7	PVC-U管 Φ250×4.9	m								
A. 3. 12. 8	PE-63×2"外丝直接	个								
A. 3. 12. 9	P11X丝扣快速排气阀 DN50	个								
A. 3. 13	砼路面破除并恢复	m2								
A. 3. 13. 1	20cm厚砼路面破除（含外弃）	m3								
A. 3. 13. 2	20cm厚C30砼路面恢复	m2								
A. 3. 14	沟槽开挖与回填									
A. 3. 14. 1	沟槽土方开挖	m3								
A. 3. 14. 2	沟槽石方开挖	m3								
A. 3. 14. 3	沟槽回填	m3								
A. 4	高位水池维修									
A. 4. 1	管道工程									
A. 4. 1. 1	钢管 DN200	m								
A. 4. 1. 2	钢管 DN300	m								
A. 4. 2	管件									

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 4. 2. 1	刚性防水套管DN200	个								
A. 4. 2. 2	刚性防水套管DN300	个								
A. 4. 2. 3	水位传示仪（ZK-108X）	套								
A. 4. 2. 4	KXT型管道减震器 DN300	只								
A. 4. 3	闸阀									
A. 4. 3. 1	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q，DN200	只								
A. 4. 3. 2	球墨铸铁闸阀 Z45X-16Q，DN300	只								
A. 4. 3. 3	CARX复合式排气阀 DN150	只								
A. 4. 4	篮式过滤器									
A. 4. 4. 1	篮式过滤器 GL41H-16Q, DN300	只								
A. 4. 4. 2	PE异径三通 DN315*160	个								
A. 4. 5	PE法兰									
A. 4. 5. 1	PE法兰 DN200	套								
A. 4. 5. 2	PE法兰 DN300	套								
A. 4. 6	闸阀井 2000×1400×1600mm	座								
A. 4. 6. 1	土方开挖	m3								
A. 4. 6. 2	土方回填	m3								
A. 4. 6. 3	C25混凝土底板	m3								
A. 4. 6. 4	C25混凝土支墩	m3								
A. 4. 6. 5	M7. 5浆砌标砖墙身	m3								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 4. 6. 6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A. 4. 6. 7	树脂复合盖板，规格：2100mm×500mm×50mm	套								
A. 4. 6. 8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A. 4. 6. 9	模板	m2								
A. 4. 7	闸阀井 1200×900×1200mm	座								
A. 4. 7. 1	土方开挖	m3								
A. 4. 7. 2	土方回填	m3								
A. 4. 7. 3	C25混凝土底板	m3								
A. 4. 7. 4	C25混凝土支墩	m3								
A. 4. 7. 5	M7. 5浆砌标砖墙身	m3								
A. 4. 7. 6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A. 4. 7. 7	树脂复合盖板，规格：1300mm×500mm×50mm	套								
A. 4. 7. 8	复合材料爬梯，规格：280mm×150mm×16mm	套								
A. 4. 7. 9	模板	m2								
A. 4. 8	开孔	个								
A. 4. 9	安全警示标志牌	个								
A. 4. 9. 1	C20混凝土基础	m3								
A. 4. 9. 2	安全警示标志牌（含立柱F60*2. 5mm、标牌和埋件等）	套								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 5	提灌站									
A. 5. 1	泵房 5700mm×3300mm×3000mm									
A. 5. 1. 1	土方开挖	m3								
A. 5. 1. 2	土方回填	m3								
A. 5. 2	基础垫层									
A. 5. 2. 1	C15混凝土垫层	m3								
A. 5. 2. 2	模板	m2								
A. 5. 3	独立基础	m3								
A. 5. 3. 1	C25混凝土独立基础	m3								
A. 5. 3. 2	模板	m2								
A. 5. 4	地圈梁									
A. 5. 4. 1	C25混凝土基础梁	m3								
A. 5. 4. 2	模板	m2								
A. 5. 5	矩形柱									
A. 5. 5. 1	C25混凝土矩形柱	m3								
A. 5. 5. 2	模板	m2								
A. 5. 6	板									
A. 5. 6. 1	C25混凝土板	m3								
A. 5. 6. 2	模板	m2								
A. 5. 7	梁									

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 5. 7. 1	C25混凝土梁	m3								
A. 5. 7. 2	模板	m2								
A. 5. 8	过梁									
A. 5. 8. 1	C25混凝土过梁	m3								
A. 5. 8. 2	过梁模板	m2								
A. 5. 9	背梁									
A. 5. 9. 1	现浇C35砼背梁	m3								
A. 5. 9. 2	模板	m2								
A. 5. 9. 3	∅ 25圆钢吊环+配2T葫芦	套								
A. 5. 10	钢筋工程									
A. 5. 10. 1	HPB300现浇构件钢筋 Φ8	t								
A. 5. 10. 2	HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10	t								
A. 5. 10. 3	HRB400现浇构件钢筋 Φ 12~14	t								
A. 5. 10. 4	HRB400现浇构件钢筋 Φ 16~18	t								
A. 5. 11	砖砌墙体									
A. 5. 11. 1	M7. 5浆砌NU15页岩砖	m3								
A. 5. 12	散水	m2								
A. 5. 12. 1	60mm厚C15混凝土	m3								
A. 5. 12. 2	100厚碎石垫层	m3								
A. 5. 12. 3	模板	m2								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 5. 13	砖砌集水坑 300×300×300mm	个								
A. 5. 13. 1	C25砼底板	m3								
A. 5. 13. 2	M7. 5浆砌标砖	m3								
A. 5. 13. 3	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2								
A. 5. 13. 4	模板	m2								
A. 5. 14	门及花窗	块								
A. 5. 14. 1	钢制防盗门	m2								
A. 5. 14. 2	预制C20混凝土成品花窗	块								
A. 5. 14. 3	外墙喷咖啡色真石漆	m2								
A. 5. 15	水泥砂浆地面	m2								
A. 5. 15. 1	100厚C15砼垫层	m3								
A. 5. 15. 2	防潮层（20厚1:3水泥砂浆找平层掺5%防水剂）	m2								
A. 5. 15. 3	水灰比0. 4~0. 5的水泥砂浆结合层一道	m2								
A. 5. 15. 4	20厚1:2水泥砂浆面层	m2								
A. 5. 16	白色乳胶漆内墙面	m2								
A. 5. 16. 1	7厚1:3水泥砂浆打底扫毛+6厚1:3水泥砂浆垫层找平+5厚1:2. 5水泥砂浆	m2								
A. 5. 16. 2	满刮腻子	m2								
A. 5. 16. 3	乳胶漆一底两面	m2								
A. 5. 17	白色乳胶漆顶棚	m2								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 5. 17. 1	素水泥浆一道甩毛	m2								
A. 5. 17. 2	5厚1:3水泥砂浆打底扫毛+3厚1:2. 5水泥砂浆找平	m2								
A. 5. 17. 3	乳胶漆一底两面	m2								
A. 5. 18	外墙咖啡色真石漆	m2								
A. 5. 18. 1	柔性耐水腻子	m2								
A. 5. 18. 2	真石漆外墙面	m2								
A. 5. 19	外墙亮光釉面砖	m2								
A. 5. 19. 1	外墙亮光釉面砖(600×600mm)	m2								
A. 5. 19. 2	1:1水泥砂浆勾缝及拉槽	m2								
A. 5. 20	屋面防水	m2								
A. 5. 20. 1	20厚1： 2. 5水泥砂浆保护层	m2								
A. 5. 20. 2	SBS改性沥青（聚脂胎4mm）	m2								
A. 5. 20. 3	15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2								
A. 5. 20. 4	1:6水泥炉渣找坡	m3								
A. 5. 21	站牌及其他	m2								
A. 5. 21. 1	20mm厚黑色花岗石	m2								
A. 5. 21. 2	LOGO（良田建设提灌工程）	套								
A. 5. 21. 3	600*1000mm 铝板（1. 5mm厚）烫蓝底白字	套								
A. 5. 21. 4	GRC装饰线条（60*160mm）	m								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 5. 21. 5	MT/3手提式二氧化碳灭火器	套								
A. 5. 21. 6	接地装置	套								
A. 5. 22	管道工程									
A. 5. 22. 1	PVC排水管 DN110	m								
A. 5. 22. 2	PE250-1.6MPa上水干管，PE100级	m								
A. 5. 23	取水井 1500*2600*3500mm	座								
A. 5. 23. 1	土方开挖	m3								
A. 5. 23. 2	土方回填	m3								
A. 5. 23. 3	C15砼垫层	m3								
A. 5. 23. 4	C30砼底板	m3								
A. 5. 23. 5	C30砼墙身	m3								
A. 5. 23. 6	C30砼预制盖板	m3								
A. 5. 23. 7	HPB300钢筋 Φ 10	t								
A. 5. 23. 8	HRB400钢筋 Φ 14	t								
A. 5. 23. 9	复合材料爬梯，规格 :280mm×150mm×16mm	套								
A. 5. 23. 10	模板	m2								
A. 5. 23. 11	拦污栅 800*800mm	套								
A. 5. 24	镇墩 800mm×800mm×1300mm	个								
A. 5. 24. 1	土方开挖	m3								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 5. 24. 2	土方回填	m3								
A. 5. 24. 3	C25现浇砼墩	m3								
A. 5. 24. 4	模板	m2								
A. 5. 25	支墩 370mm×240mm×1500mm	个								
A. 5. 25. 1	土方开挖	m3								
A. 5. 25. 2	土方回填	m3								
A. 5. 25. 3	100mm厚C15砼垫层	m3								
A. 5. 25. 4	M7. 5砂浆砌标砖	m3								
A. 5. 25. 5	2cm厚M10砂浆抹面	m2								
A. 5. 25. 6	模板	m2								
A. 5. 26	固定墩 3600mm×1200mm×1000mm	个								
A. 5. 26. 1	土方开挖	m3								
A. 5. 26. 2	土方回填	m3								
A. 5. 26. 3	C30混凝土墩	m3								
A. 5. 26. 4	模板	m2								
A. 5. 27	沟槽开挖与回填									
A. 5. 27. 1	沟槽土方开挖	m3								
A. 5. 27. 2	沟槽石方开挖	m3								
A. 5. 27. 3	沟槽回填	m3								
A. 6	变压器									

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 6. 1	电杆组立 10m	基								
A. 6. 2	电杆组立 12m	基								
A. 6. 3	土方开挖	m3								
A. 6. 4	土方回填	m3								
A. 6. 5	配电变压器标志牌	套								
A. 6. 6	警示标志牌	个								
A. 7	提灌站机电设备及安装									
A. 7. 1	水泵 IS125-100-315A (含电Y280M-2)	套								
A. 7. 2	泵站变频综合软启动控制柜 (110+3. 0)kW, AC380V	台								
A. 7. 3	真空泵 SZG-8	台								
A. 7. 4	耐震电接点真空压力表 -0. 1-1 6MPa	套								
A. 7. 5	配电箱 250A	台								
A. 7. 6	铜芯电缆 YJV22-0. 6/1KV-3×70+1×35	m								
A. 7. 7	橡套电缆 YC-450/750V-3×1. 5	m								
A. 7. 8	橡套电缆 YC-450/750V-3×2. 5+1×1. 5	m								
A. 7. 9	铜芯电缆 YC-450/750V-3×70+1×25	m								
A. 7. 10	信号电缆 KVP-300/500V-4×1. 5	m								
A. 7. 11	信号电缆 KVP-300/500V-2×1. 5	m								
A. 7. 12	黄绿双色接地线 BV-450/750V-16	m								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 7. 13	铜芯电缆 BV-450/750V-4×70	m								
A. 7. 14	穿线钢管 Φ80	m								
A. 7. 15	穿线钢管 Φ25	m								
A. 7. 16	穿线钢管 Φ20	m								
A. 7. 17	节能灯 30W	只								
A. 7. 18	双联单控开关 10A，220V	个								
A. 7. 19	单相二、三级电源插座 10A，220V	个								
A. 7. 20	铜芯电缆 BV-450/750V-2×2. 5	m								
A. 7. 21	铜芯电缆 BV-450/750V-3×4	m								
A. 8	提灌站金属结构设备及安装									
A. 8. 1	钢管 Φ219×6	m								
A. 8. 2	焊接弯头 Φ219×6	只								
A. 8. 3	焊接三通 Φ219×6	只								
A. 8. 4	钢制大小头 DN125×200	只								
A. 8. 5	钢制大小头 DN100×200	只								
A. 8. 6	碳钢法兰 DN200，1. 6MPa	片								
A. 8. 7	碳钢法兰 DN100，1. 6MPa	片								
A. 8. 8	碳钢法兰 DN125，1. 6MPa	片								
A. 8. 9	闸阀 SZ45T-16Q，DN200	只								
A. 8. 10	进水网罩 DN200	套								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 8. 11	SF型钢制伸缩器 DN200，1. 6MPa	只								
A. 8. 12	止回阀 DN200，1. 6MPa	套								
A. 9	施工临时工程									
A. 9. 1	编织袋土围堰 （高2. 5m）	m								
A. 9. 1. 1	编织袋土围堰	m3								
A. 9. 1. 2	编织袋土围堰拆除	m3								
A. 9. 2	施工房屋建筑工程									
A. 9. 2. 1	办公、生活及文化福利建筑	m2								
A. 9. 2. 2	施工生产用房及仓库租用	m2								
A. 9. 2. 3	堆料场租用	m2								
A. 9. 3	其他施工临时工程									
A. 9. 4	工程保险费									
A. 9. 4. 1	工程保险费	%								
A. 10	环境保护工程									
A. 10. 1	环境保护措施									
A. 10. 1. 1	水环境保护工程									
A. 10. 1. 1. 1	生活污水处理	处								
A. 10. 1. 1. 2	沉淀池清运费	次								
A. 10. 1. 2	大气、噪声保护工程									
A. 10. 1. 2. 1	洒水车运行费	次								

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
A. 10. 1. 2. 2	警示牌	个								
A. 10. 1. 3	生活垃圾处理工程									
A. 10. 1. 3. 1	垃圾桶及垃圾袋	套								
A. 10. 1. 3. 2	防渗旱厕	处								
A. 10. 1. 4	人群健康保护措施									
A. 10. 1. 4. 1	施工人员常规检查	人								
A. 10. 1. 4. 2	疫情抽查	人								
A. 10. 1. 4. 3	药品及器材	年								
A. 10. 1. 4. 4	卫生清理	年								
A. 10. 1. 5	施工期监测									
A. 10. 1. 5. 1	地表水质监测	组								
A. 10. 1. 5. 2	大气环境监测	组								
A. 10. 1. 5. 3	声学环境监测	组								

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其它直接费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程					
	土方					
	石方					
	砌筑					
	混凝土浇筑					
	模板					
	钢筋 地面					
	其他					
二	安装工程					
	设备安装					
	管道安装					

合同编号: _____

工程名称：简阳市2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金(第二批)云龙镇千佛社区提灌站改造项目

单位：元/台时（班）

[illegible]

工程单价计算表

此处填清单项目名称

单价编号:

定额单位:

[illegible]