

招标工程量清单

招 标 人：成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：开元数智工程咨询集团有限公司

(单位盖章)

2026 年 7 月 5 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： 辛玉川

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： 开元数智工程咨询集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： 张彪

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 5 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 5 日

总 说 明

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程

第 1 页 共 4 页

工程量清单编制说明

1. 工程概况

本工程为白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程，位于成都市锦江区柳江街道办事处潘家沟村三组白鹭湾科技生态园,西临锦阳大道,北临锦鹏三街，包含161和167地块。主要工程内容包括:本工程包括光纤入户系统、综合布线系统、计算机网络系统、视频安防监控系统、出入口门禁管理系统、入侵求助报警及电子巡更系统、信息发布系统、电梯五方对讲系统、停车场管理系统、建筑能效监控系统、智能照明系统、建筑设备监控系统、换热站PLC控制系统、UPS配电系统、机房工程。具体内容详见工程量清单及施工图。

2. 工程招标及分包范围：按招标文件执行。

3. 工程量清单编制依据

- 3.1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件。
- 3.2、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范及相关配套文件。
- 3.3、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、川建造价发（2019）181号《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》及相关配套文件。
- 3.4、与建设工程项目有关的现行标准、规范、技术资料等。
- 3.5、洲宇设计集团股份有限公司提供的“白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程施工图”等所有工程内容。
- 3.6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
- 3.7、其他相关文件、资料等。
- 3.8、工程量清单编制其它说明：
 - 1) 机柜综合考虑控制电脑、强电控制器，电源，端子排,配线架,收发器及配套线缆，系统性调试，后期不做调整。
 - 2) 所有安装设备均包括相应基础费用。
 - 3) 本项目需深化设计项目，深化设计费用及因深化设计增加的施工费用综合考虑计入相应综合单价中，结算不另计
 - 4) 本项目涉及的垂直运输费已包括在总承包服务费及配合费中，结算时不单独计取
 - 5) 所有服务器、工作站不管清单中是否注明含操作系统，其综合单价中均应包括操作系统费用。
 - 6) 光纤熔接、光纤连接、光纤测试（包含光纤链路测试）的费用含在相应的光缆综合单价中，不再单独列项计量。
 - 7) 单模光纤耦合器、跳线、布放尾纤的费用含在相应的光纤配线架或交换机综合单价中，不再单独列项计量。
 - 8) 双绞线缆跳线的费用含在相应交换机或双绞线综合单价中，不再单独列项计量。
 - 9) 暗敷或穿越墙（板、柱）体的各种规格管道，其开（剔）槽、开孔洞、修补等费用应含在相应管道的综合单价里
 - 11) 所有电缆桥架、线槽、配管、设备安装所需支吊架、防火封堵、防火涂料等，均不再单独列项计量，含在相应清单项目的综合单价中。
 - 12) 电气配管所需的剔凿、修补费用均包含在配管的综合单价中，不单独计量。
 - 13) 清单中的项目特征描述均为主要参数，还需同时满足招标文件中技术标准要求及施工图设计要求。

总 说 明

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程

第 2 页 共 4 页

- 14) 所有弱电设备按图纸规范要求需要接地的，其综合单价中应考虑接地费用。
- 15) 视频接入授权在监控系统报价中综合考虑，不单独计量。
- 16) 所有弱电设备（包括但不限于BA系统涉及的能量计、水表、电表、阀门、温控器、面板等）的接线（含BA采集）费用含在相应的线缆、设备综合单价中，不再单独列项计量。
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：
4. 1、工程质量要求：工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格，整体工程达到现行验收规范合格标准。
4. 2、由承包人提供的材料和工程设备要求为优质优等产品，且材料厚度建设单位仅接受正偏差。清单中已给定类似品牌的主要材料和工程设备，投标人可任选一品牌，并根据清单要求和施工规范的要求进行报价，清单中没有给出类似品牌要求的主要材料和工程设备，投标人也应根据图纸和规范要求在“承包人提供主要材料和工程设备一览表”中列出并报价，并注明其品牌或厂家、规格型号（砂、石等无品牌的除外）
4. 3、材料有特殊要求部分，施工单位必须按业主及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中；
4. 4、所有材料采购前均应按效果图提供样板，由业主及设计单位确认后方能采购，所需费用综合考虑计入相应材料单价中，已封样的材料，各投标单位必须按业主设置在投标地点处的封样材料品质（封样材料颜色由业主及设计现场确定）进行进行报价，中标后，业主及监理按封样材料品质与拟用于工程中的材料品质进行比对，比对一致后中标单位方能订货采购；未封样材料，中标单位按设计效果图及设计图纸提供样板，业主确认后方能采购。
4. 5、本项目所需材料，各投标单位应充分了解各种规格间的价差及颜色不同的价差，并综合考虑在相应综合单价内，实施过程中，建设单位可能对相同材质的材料进行规格及样色调整，涉及费用各投标单位综合考虑在相应综合单价内，结算时，施工单位由此提出的各种索赔，建设单位均不予以支付。
5. 投标报价要求
5. 1 投标报价应由投标人依据招标人提供的招标文件(含工程量清单、图纸、补遗书、答疑书等), 结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求, 参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。
5. 2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、销项增值税。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、销项增值税的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。
5. 3 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；施工现场内部道路等由投标人自行完成，排污(水)、取水由投标人自行完成并办理相关手续及承担相应费用；招标人提供的电源接驳点进入本工程红线内，接驳点后的所有费用(含电费)由投标人承担；投标人投标报价须综合考虑上述等因素。
5. 4 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑，中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。
5. 5 投标人应综合考虑施工工期、施工场地、施工中污水排放、施工临时用水用电费用、施工完工后检测及补强等各项影响因素，以上影响因素产生的费用进入综合单价

总 说 明

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程

第 3 页 共 4 页

中，包干使用，不做调整。 5.6 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润等。 5.7 措施项目 (1) 安全文明施工费(文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费)按招标人给定的金额进行报价。 (2) 除安全文明施工费以外的其他措施项目：招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目, 投标人认为不需要的可不报价。 (3) 本工程施工场地狭窄，各投标单位自行考虑材料堆场、材料多次搬运及工人住宿等，费用进入综合单价中，包干使用，不做调整。 (4) 本工程为招标人确定的计划工期不在定额工期内，各投标人投标时应充分考虑赶工施工采取的各项措施，由此产生的费用进入综合单价中，包干使用，不做调整。 (5) 投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬雨季施工、排水、排污等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。 (6) 打围：施工现场应打围施工，所产生费用在综合单价中报价包干使用。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准并同时达到城管关于美化城市标准要求。 (7) 工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费。 (8) 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备。 (9) 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，承包人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在综合单价中考虑该部分费用，招标人另不另外支付。 5.10 规费和销项增值税 (1) 规费: 本工程规费投标人应按招标人给定金额填报，结算时按相关规定计取； (2) 销项增值税：本工程销项增值税按一般计税计取； (3) 附加税按市区标准计取。 5.11 其他项目清单 (1) 暂列金额：暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金, 由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。 5.12 分部分项工程量清单计价表及措施项目中的项目必须进行综合单价分析。 5.13 非城镇人员保险费各投标单位综合考虑后进入相应项目综合单价，结算时不做调整。 5.14 工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。 5.15 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标函的投标价保持一致，对于出现两个报价的投标文件，招标人不予接受。 5.16 招标文件中的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量进行任何修改。 5.17 因各投标人投标时所选定额差异，招标文件提供“承包人提供主要材料和工程设备一览表”中的材料可能与各投标单位生成的“承包人提供主要材料和工程设备一览

总 说 明

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程

第 4 页 共 4 页

- 表”不一致，所缺材料各投标单位仅需在“承包人提供主要材料和工程设备一览表”中填出单价及品牌即可。
- 5.18工程量清单中载明的项目投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目费用。
- 5.19投标人对招标文件编列的措施项目或投标施工组织设计或施工方案中已有的措施项目未报价的，若中标，结算时不得增加或调整相应措施项目的措施费。
6. 其他需要说明的问题
- 6.1本工程量清单的计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。
- 6.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
- 6.3工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范及其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约定力的图纸进行计量。
- 6.4本工程量清单中所列项目的项目特征描述可能存在对附属相关工作的疏漏或不完整，投标人在投标报价时应结合工程施工图纸及现行施工验收规范的各项要求进行报价。
- 6.5工程量清单所列明的工程内容及项目特征为完成本项目工程的主要部分，所有单价均应保证本工程设计及现行施工规范规程的各项要求，施工单位中标后，不得以工程量清单描述与图纸及规范内容不完全一致而进行索赔。
- 6.6若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析中的相应材料单价不一致时，工程结算以较低的材料价格进行结算。
- 6.7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。
- 6.8工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。投标人的投标报价不得高于招标控制价。投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致。
- 6.9主要材料要求为优质优等产品，投标人应根据清单要求和施工规范的要求进行报价，投标人应根据图纸和规范要求，在“承包人提供主要材料和工程设备一览”表中列出并报。
- 6.10建筑垃圾、生活垃圾及淤泥不得滞留现场，应随生产清运，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中，中标后不调整，施工过程中不签证，且不另行结算支付。
- 6.11在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。
- 6.12弱电设备因部分系统图和材料表名称有差异，两者表述不同但实际为一种设备时按材料表参数计入。
- 6.13本项目招标控制价为9448605.59元，其中暂列金额为775818.05元，安全文明施工费为241221.37元，规费为109626.33元。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		机房工程								
1	030501005001	42U标准机柜（含PDU单元插座, 隔板）	1. 名称：42U标准机柜（含PDU单元插座, 隔板） 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 机柜类型综合考虑，机柜具体尺寸：600*1000*2000 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、承重架、基础、盲板、配电单元、散热装置等所有附件 5. 含机柜、UPS底座 6. 柜内弱电设备另计 7. 安装方式：落地安装 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
2	030411003002	安防线槽 200*100mm	1. 名称：安防线槽	m	14.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：200*100mm 3. 材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 8. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
3	030411003003	UPS线槽 100*100mm	1. 名称：UPS线槽 2. 型号规格：100*100mm	m	8.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 8. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
4	030409002004	户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25*4 2. 材质：热镀锌扁钢	m	23.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号规格：-25*4 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
5	030409002005	户内接地母线 紫铜带	1. 名称：户内接地母线 紫铜带 2. 材质：紫铜带 3. 型号规格：综合 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	19.150					
6	030409002006	接地配线 BYJ-4mm ²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：BYJ-4mm ² 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	18.000					
7	030409002007	接地配线 BYJ-16mm ²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：BYJ-16mm ² 4. 其他要求：满足相关标准图	m	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
8	030409002008	接地配线 BYJ-35mm²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：BYJ-35mm² 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	12.000					
9	030409002009	接地配线 ZR-BVR-6mm²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：ZR-BVR-6mm² 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	34.000					
		分部小计								
		光纤入户系统								
10	030502003010	24芯分纤箱	1. 名称：24芯分纤箱 2. 规格：详设计，含过纤单元，熔配单元（含熔接配线一体化模块，适配器，集成尾纤及附件）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	030502003011	36芯分纤箱	1. 名称：36芯分纤箱 2. 规格：详设计，含过纤单元，熔配单元（含熔接配线一体化模块, 适配器, 集成尾纤及附件） 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	3.000					
12	030502003012	48芯分纤箱	1. 名称：48芯分纤箱 2. 规格：详设计，含过纤单元，熔配单元（含熔接配线一体化模块, 适配器, 集成尾纤及附件） 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

第 7 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	030502003013	72芯分纤箱	1. 名称：72芯分纤箱 2. 规格：详设计，含过纤单元，熔配单元（含熔接配线一体化模块，适配器，集成尾纤及附件） 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
14	030502003014	入户弱电箱	1. 名称：入户弱电箱 2. 规格：全金属材质400×300×120，含5孔10A电源模块，具体详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	124.000					
15	030411001015	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	367.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	030502007016	2芯皮线光纤	1. 名称：2芯皮线光纤 2. 规格：2芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑	m	6452.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线、光 纤链路测试 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		综合布线系统								
17	030502001017	22U机柜	1. 名称：22U机柜 2. 柜体材质：金属，厚度及表面 处理工艺综合考 3. 机柜类型综合考虑 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体 ，柜门、托盘、支架、盲板、配 电单元、散热装置等所有附件 5. 柜内弱电设备另计	台	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 安装方式：落地安装 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
18	030502012018	单口数据面板	1. 名称：单口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	5.000					
19	030502012019	单口语音面板	1. 名称：单口语音面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	030502012020	双口数据面板	1. 名称：双口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板， 面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	个	20.000					
21	030502010021	12口光纤配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：12口，含适配器及尾 纤、跳线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含双工LC单模光纤耦合器 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	个	34.000					
22	030502010022	48口光纤配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：48口，含适配器及尾 纤、跳线	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含双工LC单模光纤耦合器 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
23	030502010023	24口RJ45网络配线架	1. 名称：24口RJ45网络配线架 2. 规格：24口，含适配器及尾纤、跳线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	72.000					
24	030502010024	144芯单模光纤配线架	1. 名称：144芯单模光纤配线架 2. 规格：144口，含适配器及尾纤、跳线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含双工LC单模光纤耦合器 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	030411001025	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	753.620					
26	030411001026	配管 JDG25	1. 名称:电气配管	m	87.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
27	030411001027	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20	m	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	030502005028	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑	m	2585.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
29	030502007029	4芯万兆单模光缆	1. 名称：4芯万兆单模光缆 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层 /护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线, 光纤 链路测试 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	700.420					
30	030502007030	6芯万兆单模光缆	1. 名称：6芯万兆单模光缆 2. 规格：6芯 3. 光缆其它技术参数、外保护	m	13290.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线, 光纤 链路测试 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
31	030502007031	24芯铠装单模光缆	1. 名称：24芯铠装单模光缆 2. 规格：详设计 3. 光缆其它技术参数、外保护层 /护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线, 光纤 链路测试 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1295.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	030502019032	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线 链路正常工作所需的所有测试工 作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	链路	53.000					
		分部小计								
		计算机网络系统								
33	030501012033	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块（千兆光模 块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	台	37.000					
34	030501012034	24口网络交换机	1. 名称：24口网络交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑	台	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含各类光/电模块（千兆光模块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
35	030501012035	万兆汇聚交换机	1. 名称：万兆汇聚交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块（千兆光模块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
36	030501012036	换热机房环网交换机	1. 名称：换热机房环网交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块（千兆光模块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	030904008037	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：千兆，详设计 3. 类型：详设计 4. 输出形式：详设计 5. 其他满足设计及施工验收规范	个	146.000					
38	030502017038	理线器	1. 名称 理线器 2. 规格 1U 3. 安装方式 综合安装	个	74.000					
39	030503009039	网络系统调试	1. 名称：网络系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	030506007040	55寸信息发布一体机	1. 名称 55寸信息发布一体机 2. 规格：屏幕尺寸：55英寸、分辨率≥1920*1080、内置Android、Windows可选显示比例、支持信息发布软件远程发布统一管理支持定时开关机、支持自定义分屏，分屏播放支持混播 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	5.000					
41	030502012041	单口数据面板	1. 名称：单口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	030502012042	双口数据面板	1. 名称：双口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	10.000					
43	030411001043	配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、	m	366.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	030502005044	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及	m	927.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行技术标准要求							
45	030411001045	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	15.500					
46	030411006046	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢盒 3. 规格：86型，厚度综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装形式及部位：综合考虑 5. 刷油、防腐，接地，预留孔洞、打孔洞、接线盒安装及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
47	030501017047	信息发布系统软件	1. 名称：信息发布系统软件 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
48	030502019048	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线路路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、	链路	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
		分部小计								
		入侵报警系统								
49	030507002049	单防区输入输出模块	1. 名称：单防区输入输出模块 2. 参数：提供1个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线上。 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	套	4.000					
50	030507002050	双防区输入输出模块	1. 名称：双防区输入输出模块 2. 参数：提供2个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线上。 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	030507002051	四防区输入输出模块	1. 名称：四防区输入输出模块 2. 参数：提供4个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线上。 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	套	9.000					
52	030507008052	报警电源	1. 名称：报警电源 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	20.000					
53	030404031053	继电器	1. 名称 继电器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	20.000					
54	030507003054	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮	套	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
55	030507003055	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	套	48.000					
56	030411001056	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综 合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞	m	1663.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
57	030411001057	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆，含 与顶板同色刷漆及配合精装要求 刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
58	030411001058	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑	m	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	030411004059	电气配线 WDZ-RYY-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	1645.030					
60	030411004060	电气配线 WDZ-RYY-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	1382.580					
61	030411004061	电气配线 WDZ-RYYSP-4 *1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	1354.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZ-RYYSP-4*1.0 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
62	030507017062	入侵报警系统调试	1. 名称：入侵报警系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		门禁控制系统								
63	030507006063	双门禁控制器	1. 名称 双门禁控制器 2. 规格：详设计，含电源 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	13.000					
64	030507006064	四门禁控制器	1. 名称 四门禁控制器 2. 规格：详设计，含电源 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
65	030501007065	IC卡	1. 名称：IC卡 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	张	200.000					
66	030507005066	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	28.000					
67	030507005067	多功能人脸识别刷卡器	1. 名称：多功能人脸识别刷卡器 2. 规格：二维码电子门禁、IC卡、指纹、人脸、刷卡，操作系统：嵌入式Linux操作系统；	台	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			屏幕参数：7英寸触摸显示屏， 屏幕比例9:16，屏幕分辨率600 *1024；其余详设计 3. 安装部位及方式：底边距地 1. 4m安装，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
68	030507007068	双门电磁锁（含门磁）	1. 名称：双门电磁锁（含门磁） 2. 规格：详设计，含支架 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	台	43.000					
69	030507007069	单门电磁锁（含门磁）	1. 名称：单门电磁锁（含门磁） 2. 规格：详设计，含支架 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	030507007070	闭门器	1. 名称：闭门器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	97.000					
71	030507005071	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：安装、调试 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	53.000					
72	030507005072	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：安装、调试 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
73	030507015073	摆闸单机芯	1. 名称：摆闸单机芯 2. 参数：翼闸人脸识别、二维码、刷卡进红外感应出、带人体测温功能，含摆臂，其余详设计 3. 通道数：详设计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	10.000					
74	030507015074	摆闸双机芯	1. 名称：摆闸双机芯 2. 参数：翼闸人脸识别、二维码、刷卡进红外感应出、带人体测温功能，含摆臂，其余详设计 3. 通道数：详设计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	10.000					
75	030503004075	摆闸控制器	1. 名称 摆闸控制器	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 参数：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
76	030507004076	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
77	030507005077	桌放式访客一体机	1. 名称：桌放式访客一体机 2. 参数：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	5.000					
78	030411001078	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20，壁厚综合考虑	m	1259.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/ 混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
79	030411001079	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混	m	340.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/ 混凝土结构开槽 、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔 洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，含与 顶板同色刷漆及配合精装要求刷 各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
80	030411001080	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线	m	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
81	030502005081	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护 层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及	m	1481.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行技术标准要求							
82	030411004082	电气配线 WDZ-RYY-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	2098.640					
83	030411004083	电气配线 WDZ-RYY-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1402.490					
84	030411004084	电气配线 WDZ-RYYP-6* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-6*1.0mm ²	m	851.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
85	030411004085	电气配线 WDZ-RYY-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-3*2.5mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	123.560					
86	030502019086	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	链路	50.000					
87	030507017087	门禁控制系统调试	1. 名称：门禁控制系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		视频监控系统								
88	030411001088	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑	m	3970.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
89	030411001089	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收	m	294.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
90	030411001090	金属软管 DN20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 金属软管 DN20 3. 配置形式: 综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	270.100					
91	030502005091	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保	m	12852.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
92	030411004092	电气配线 WDZ-RYY-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	328.470					
93	030411004093	电气配线 WDZ-RYY-3* 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-3*1.5mm ²	m	109.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
94	030507008094	200W像素枪型热成像摄像机	1. 名称：200W像素枪型热成像摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	15.000					
95	030507008095	200W高清网络枪型摄像机	1. 名称：200W高清网络枪型摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	119.000					
96	030507008096	200W高清网络枪型摄像机带AI	1. 名称：200W高清网络枪型摄像机带AI 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
97	030507008097	200W像素高清网络半球 摄像机	1. 名称：200W像素高清网络半 球摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	209.000					
98	030507008098	200W像素电梯轿厢半球 摄像机	1. 名称：200W像素电梯轿厢半 球摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	20.000					
99	030507008099	400W像素一体化球机	1. 名称：400W像素一体化球机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	7.000					
100	030507008100	鹰眼摄像机	1. 名称：鹰眼摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
101	030507008101	拾音半球摄像机	1. 名称：拾音半球摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	4.000					
102	030412007102	监控立杆 高度>2.5米	1. 名称：监控立杆 2. 规格：高度>2.5米，满足规 范要求 3. 类型：广场监控杆 4. 含接地、基础、防水设备箱及 箱内光缆终端盒、PDU等综合考 虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范、设计及验收要求等	套	7.000					
103	030507008103	监控电源	1. 名称：监控电源 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
104	030507012104	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	对	21.000					
105	030507008105	摄像机支架	1. 名称：摄像机支架 2. 材质：铝合金、角装支架（含加长杆） 3. 安装形式：壁挂式 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	421.000					
106	030904008106	联动报警模块	1. 名称 联动报警模块 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
107	030507008107	二合一避雷器	1. 名称：二合一避雷器 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	64.000					
108	030507017108	视频监控系统调试	1. 名称：视频监控系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
109	030411004109	电气配线 WDZ-RYYP-2* 1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-2*1.0mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1745.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
110	030411004110	电气配线 WDZ-RYYP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1745.830					
111	030411001111	配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综 合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，	m	115.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
112	030507017112	电梯五方对讲系统调试	1. 名称：电梯五方对讲系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1. 000					
		分部小计								
		电子巡更管理系统								
113	030507007113	无线巡更点	1. 名称：无线巡更点 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	200. 000					
114	030507017114	电子巡更管理系统调试	1. 名称：电子巡更管理系统调	系统	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
		分部小计								
		停车场管理系统								
115	030501005115	弱电控制箱	1. 名称：弱电控制箱RD-TC-01 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：嵌墙或挂墙安装 4. 含箱内设备 5. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	台	2.000					
116	030507015116	地感线圈	1. 名称：地感线圈 2. 类别：具体详设计，满足设计 及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求	套	8.000					
117	030507016117	入口控制一体机	1. 名称：入口控制一体机 2. 规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含雷达感应 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
118	030507016118	出口控制一体机	1. 名称：出口控制一体机 2. 规格：详设计 3. 含雷达感应 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
119	030507016119	车牌识别摄像机	1. 名称：车牌识别摄像机 2. 型号、规格及技术参数：具体详设计，满足设计及规范要求 3. 成套配置：配置应综合考虑项目的需求 4. 其他：满足设计及规范要求	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
120	030507015120	曲杆道闸	1. 名称：曲杆道闸 2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求	套	4.000					
121	030507016121	闸口对讲机	1. 名称：闸口对讲机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
122	030507008122	防雷器	1. 名称：防雷器 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	1.000					
123	010501006123	安全岛	1. 名称：安全岛 2. 型号、规格：长度5000mm, 宽度为600mm, 高度为200mm, 浇筑C30；含隔离护栏	m ³	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及规范要求							
124	030411001124	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	29.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
125	030411001125	配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	13.800					
126	030502005126	六类非屏蔽双绞线 CAT6	1. 名称：六类非屏蔽双绞线	m	139.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		UTP	2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
127	030411004127	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	35.440					
128	030411004128	电气配线 WDZ-RYY-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	18.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-3*2.5mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
129	030502019129	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线路路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	链路	4.000					
130	030501017130	停车场管理系统操作软件	1. 名称：停车场管理系统操作软件 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
131	030507017131	停车场管理系统调试	1. 名称：停车场管理系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		建筑设备监控系统								
132	030411001132	配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG20，壁厚综 合考虑 3. 配置形式: 综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，	m	2921.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
133	030411001133	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装	m	555.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
134	030411001134	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
135	030411004135	电气配线 WDZ-RYY-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	4208.360					
136	030411004136	电气配线 WDZ-RYY-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	583.180					
137	030411004137	电气配线 WDZ-RYY-6* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-6*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收	m	3861.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
138	030411004138	电气配线 WDZ-RYY-8* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-8*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1225.350					
139	030411004139	电气配线 WDZ-RYSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYSP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	2572.970					
140	030411004140	电气配线 WDZ-RYYP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-2*1.0mm ²	m	450.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
141	030411004141	电气配线 WDZ-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	533.120					
142	030411004142	电气配线 WDZ-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-6*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	955.590					
143	030411004143	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	885.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
144	030502005144	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	570.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
145	030411006145	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢盒 3. 规格: 86型, 厚度综合考虑 4. 安装形式及部位: 综合考虑 5. 刷油、防腐, 接地, 预留孔洞、打孔洞、接线盒安装及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	18.000					
146	030503003146	DDC控制器	1. 名称: DDC控制器 2. 规格: 含DDC箱, 详设计 3. 其他: 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	38.000					
147	030503003147	DDC控制器编程、调试	1. 名称: DDC控制器编程、调试 2. 内容: 编程、调试等 3. 其他: 满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
148	030507001148	一氧化碳探测器	1. 名称：一氧化碳探测器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	12.000					
149	030503006149	风管温湿度传感器	1. 名称 风管温湿度传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	3.000					
150	030503006150	环境监测探测器(五合一)	1. 名称 环境监测探测器(五合一) 2. 规格：室内温湿度、PM2.5、CO2、TVOC 详设计及招标文件技术要求	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
151	030501009151	第三方预留接口（接口网关）	1. 名称：第三方预留接口（接口网关） 2. 规格：包括但不限于多类型（UPS/隔油通讯/发电机系统通讯/环境/电梯）设备接口，具体详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	26.000					
152	030502019152	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线链路正常工作所需的所有测	链路	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试工作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
153	030503009153	建筑设备监控系统系统调试	1. 名称：建筑设备监控系统系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1. 000					
		分部小计								
		能耗监测系统								
154	030501017154	区域管理器	1. 名称：区域管理器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	24. 000					
155	030411001155	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综	m	1831. 300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
156	030411001156	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑	m	353.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
157	030411001157	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内）	m	194.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
158	030411004158	电气配线 WDZ-RYYSP-2 *1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYSP-2*1.0mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1280.280					
159	030411004159	电气配线 WDZ-RYYSP-4*	1. 名称：电气配线	m	2414.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.0mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYYSP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
160	030502005160	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	133.420					
161	030411004161	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	400.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能 等级、阻燃等级、是否带辐照等 均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
162	030503009162	能耗监测系统调试	1. 名称：能耗监测系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		风机盘管联网控制系统								
163	030501009163	风机盘管网关	1. 名称：第三方预留接口（接口 网关） 2. 规格：TCP/IP接口，风机盘 管控制器联接	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及其他：综合考虑， 含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求							
164	030411001164	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综 合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，含与 顶板同色刷漆及配合精装要求刷 各色油漆	m	1605.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
165	030411004165	电气配线 WDZ-RYSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYSP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	1801.240					
166	030411004166	电气配线 WDZ-BYJ- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整	m	58.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
167	030502005167	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它:满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	29.200					
168	030503009168	风机盘管联网控制系统调试	1. 名称：能耗监测系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		智能照明系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
169	030411001169	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	701.090					
170	030501003170	12路16A智能照明模块	1. 名称：12路16A智能照明模块	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
171	030501003171	8路16A智能照明模块	1. 名称：8路16A智能照明模块 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	73.000					
172	030501003172	4路16A智能照明模块	1. 名称：4路16A智能照明模块 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
173	030501003173	IP网关	1. 名称：IP网关 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
174	030507008174	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	12.000					
175	030411004175	电气配线 WDZ-RYSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYSP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	1172.050					
176	030404034176	4键智能面板	1. 名称 4键智能面板 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收	个	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
177	030503009177	智能照明系统调试	1. 名称：智能照明系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		UPS系统								
178	030507007178	UPS电池柜(含电池开关)	1. 名称：UPS电池柜(含电池开 关) 2. 型号规格：机柜采用G型材框 架结构：全通透网孔前后门，前 后双开带摇把机械锁，带双侧板 并柜；机柜支持上下进线方式， 网孔门板通风率不低于72%，机 柜静态载重达到1500KG。单柜 容量：40块电池；含电池开关、 电池连接线、不含电池	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含基础，承重架，型钢支架等 综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
179	030405001179	免维护铅酸蓄电池 12V100mA	1. 名称：免维护铅酸蓄电池 2. 型号规格：12V100mA 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	块	64.000					
180	030507007180	UPS配电箱(地下一层弱 电机房)	1. 名称：UPS配电柜(35.5kw) 2. 型号规格：详设计 3. 成套设备安装，含箱内元器件 、焊压接线 4. 含基础，承重架，型钢支架等 综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
181	030507007181	UPS不间断电源主机（	1. 名称：UPS不间断电源主机（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		40kva)	40kva) 2. 型号规格：详设计 3. 含基础，承重架，型钢支架等 综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
182	030507007182	不间断电源(UPS)安装调试	1. 名称：不间断电源(UPS) 安装调试 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
183	030404017183	楼层UPS配电箱 1.5KW	1. 名称：楼层UPS配电箱 2. 型号规格：1.5KW 3. 安装方式：嵌墙或挂墙安装 4. 成套设备安装，含箱内元器件、 焊压接线 5. 其他：满足设计、施工规范、	台	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
184	030411001184	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	75.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
185	030411001185	配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	34.050					
186	030411004186	电气配线 Wdz-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能 等级、阻燃等级、是否带辐照等 均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
187	030411004187	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-6mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能 等级、阻燃等级、是否带辐照等 均综合考虑，中标后不作调整	m	68. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
188	030408001188	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*4 3. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5015.430					
189	030408001189	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作	m	13.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
190	030408006190	电力电缆终端头 5芯以 内 1KV 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 矿物电缆终端头、预分支电缆终端头、普通电缆终端头综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
191	030408006191	电力电缆终端头 5芯以 内 1KV 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面 ≤35mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 矿物电缆终端头、预分支电缆 终端头、普通电缆终端头综合考 虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4.000					
		分部小计								
		换热站PLC控制								
192	030501012192	环网交换机	1. 名称：环网交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含各类光/电模块，模块的类型、数量综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
193	030502001193	9U机柜	1. 名称：9U机柜 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 机柜类型综合考虑，机柜具体尺寸：9U机柜 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、盲板、配电单元、散热装置等所有附件 5. 柜内弱电设备另计 6. 安装方式：落地安装 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
194	030503003194	PLC控制柜	1. 名称：PLC控制柜 2. 规格：含柜体内所有设备及基础，详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
195	030501013195	触摸屏操作站	1. 名称：触摸屏操作站 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
196	030503006196	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
197	030503006197	水管压差传感器	1. 名称：水管压差传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：安装、接线 、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
198	030503006198	水管压力传感器	1. 名称:水管压力传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术 要求 3. 安装部位及方式：安装、接线 、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	台	14. 000					
199	030503006199	水管温度传感器	1. 名:水管温度传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术 要求 3. 安装部位及方式：安装、接线 、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收	台	8. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
200	030503006200	水流开关传感器	1. 名称 水流开关传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	10.000					
201	030503006201	风管温湿度传感器	1. 名称 风管温湿度传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
202	030503007202	调节型水阀执行器	1. 名称 调节型水阀执行器 2. 规格：详设计及招标文件技	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
203	030503007203	电动蝶阀执行器	1. 名称 电动蝶阀执行器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	3.000					
204	030411001204	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内）	m	850.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，含与 顶板同色刷漆及配合精装要求刷 各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
205	030411001205	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综 合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，含与 顶板同色刷漆及配合精装要求刷 各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
206	030411004206	电气配线 WDZ-RYY-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
207	030411004207	电气配线 WDZ-RYY-8* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-8*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	575.000					
208	030411004208	电气配线 WDZ-RYYP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	600.000					
209	030411004209	电气配线 WDZ-RYYP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收	m	2025.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
210	030411004210	电气配线 WDZ-RYYP-6* 1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-6*1.0mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	150.000					
211	030502007211	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层 /护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接,尾纤,跳线,光纤 链路测试 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	449.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
212	030501009212	通讯网关WG-HR-1	1. 名称：通讯网关WG-HR-1 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑， 含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
213	030502013213	8口光纤终端盒	1. 名称：8口光纤终端盒 2. 型号、规格及技术参数：具体 详设计，满足设计及规范要求 3. 成套配置：配置应综合考虑项目的需求 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
214	030501009214	加药装置系统接口开发	1. 名称：加药装置系统接口开发 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		电井桥架（机柜至竖向主桥架）								
215	030411003215	安防线槽 200*100mm	1. 名称：安防线槽 2. 型号规格：200*100mm 3. 材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架、盖板、隔板、弯通、三通、	m	90.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 8. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
216	030411003216	UPS线槽 100*100mm	1. 名称：UPS线槽 2. 型号规格：100*100mm 3. 材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接	m	90.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			螺栓、锁扣、接地跨接连接线等 所有配件 8. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
217	030409002217	户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：户内接地母线 镀锌扁 钢 -25*4 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范、设计及验收要求等	m	181.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
218	031302007009	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 建筑物檐口高度、层数：满足 设计及规范要求 3. 其他：满足设计及规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【161地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
219	031301017010	脚手架搭拆	1. 搭设方式：外脚手架、满堂脚手架等综合考虑 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 场内、场外材料搬运	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161地块】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额（人工费+机械费）					
1	031302001001	安全文明施工费			130810.30			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		7341.39			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		30700.38			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		52724.56			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		40043.97			
2	031302002002	夜间施工增加费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161地块】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额（人工费+机械费）					
7	031302008007	工程定位复测费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
8	031301018008	投标人认为应计取的其他措施费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161地块】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	387572.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		387572.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目

标段：/

第 1 页 共 1 页

二标段智能化项目 【161地块】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	387572.83	
合计			387572.83	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园

标段：/

第 1 页 共 1 页

三期项目二标段智能化项目 【161地块】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161地块】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段： / 第 1 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	JDG20	m	13267.79					
2	金属软管DN20	m	706.60					
3	入户弱电箱	个	124.00					
4	48芯分纤箱	个	1.00					
5	9U机柜	个	1.00					
6	双口网络插座	个	30.30					
7	六类非屏蔽双绞线 CAT6UTP	m	19656.24					
8	钢制接线盒	个	23.46					
9	单口数据面板	个	39.39					
10	22U机柜	个	34.00					
11	12口光纤配线架	个	34.00					
12	24口POE交换机	台	37.00					
13	紧急报警按钮	套	90.00					
14	4防区输入输出模块	套	9.00					
15	双防区输入输出模块	套	8.00					
16	联动报警模块	台	1.00					
17	电气配线WDZ-RYY-2*1.0mm²	m	9251.22					
18	电气配线WDZ-RYY-4*1.0mm²	m	3637.71					
19	电气配线WDZ-RYY-6*1.0mm²	m	4170.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段： / 第 2 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	发卡器	套	1.00					
21	双门禁控制器	台	13.00					
22	四门禁控制器	台	9.00					
23	多功能人脸识别刷卡器	台	26.00					
24	玻璃破碎按钮	台	29.00					
25	双门电磁锁（含门磁）	台	43.00					
26	IC卡	张	200.00					
27	摆闸单机芯	台	10.00					
28	摆闸双机芯	套	10.00					
29	摆闸控制器	个	20.00					
30	访客机	台	5.00					
31	电气配线WDZ-RYYP-2*1.0mm²	m	3019.63					
32	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1696.11					
33	半球摄像机	台	209.00					
34	摄像机支架	个	421.00					
35	无线网桥	台	21.00					
36	巡更按钮	套	200.00					
37	地感线圈	套	8.00					
38	防雷器	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段：/ 第 3 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	电气配线WDZ-RYSP-2*1.0mm²	m	4724.15					
40	防静电手环	个	1.00					
41	声光报警器	个	48.00					
42	闭门器	台	97.00					
43	JDG25	m	3934.91					
44	DDC控制器	台	38.00					
45	区域管理器	套	24.00					
46	开关电源	个	12.00					
47	电气配线WDZ-RYYP-4*1.0mm²	m	2608.07					
48	楼层UPS配电箱1.5KW	台	25.00					
49	紫铜带	kg	1.53					
50	UPS线槽100*100mm	m	100.61					
51	基础槽（角）钢	m	16.50					
52	42U标准机柜（含PDU单元插座,隔板）	台	2.00					
53	风管温湿度传感器	台	5.00					
54	电气配线WDZ-RYYP-4*1.0mm²	m	4648.27					
55	电气配线WDZ-RYYP-2*1.0mm²	m	1382.70					
56	环网交换机	台	1.00					
57	触摸屏操作站	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段：/ 第 4 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	出口控制一体机	台	2.00					
59	入口控制一体机	台	2.00					
60	车牌识别摄像机	台	4.00					
61	8口光纤终端盒	块	1.01					
62	加药装置系统接口开发	台	2.00					
63	水流开关传感器	台	10.00					
64	继电器	台	20.00					
65	第三方预留接口（接口网关）	台	26.00					
66	200W高清网络枪型摄像机	台	119.00					
67	200W像素电梯轿厢半球摄像机	台	20.00					
68	电气配线WDZ-RYYP-6*1.0mm²	m	2113.59					
69	调节型水阀执行器	个	2.00					
70	电动蝶阀执行器	个	3.00					
71	PLC控制柜	台	1.00					
72	曲杆道闸	台	4.00					
73	读卡器	台	28.00					
74	二合一避雷器	台	64.00					
75	环境监测探测器(五合一)	台	10.00					
76	水管温度传感器	台	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段：/ 第 5 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	水管压差传感器	台	1.00					
78	水管压力传感器	台	14.00					
79	IP网关	台	12.00					
80	4键智能面板	只	57.00					
81	48口光纤配线架	个	3.00					
82	理线器	个	74.74					
83	拾音半球摄像机	台	4.00					
84	55寸信息发布一体机	台	5.00					
85	2芯皮线光纤	m	6581.65					
86	千兆光模块	台	146.00					
87	报警电源	个	20.00					
88	安防线槽200*100mm	m	106.55					
89	其他材料费	元	0.18					
90	24芯分纤箱	个	1.00					
91	72芯分纤箱	个	2.00					
92	24口网络交换机	台	34.00					
93	换热机房环网交换机	台	1.00					
94	万兆汇聚交换机	台	2.00					
95	24口RJ45网络配线架	个	72.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段：/ 第 6 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
96	信息发布系统软件	套	1.00					
97	单防区输入输出模块	套	4.00					
98	单门电磁锁（含门磁）	台	11.00					
99	镀锌钢管SC20	m	1297.40					
100	镀锌钢管SC25	m	350.81					
101	开门按钮	台	53.00					
102	200W高清网络枪型摄像机带AI	台	47.00					
103	400W像素一体化球机	台	7.00					
104	鹰眼摄像机	台	1.00					
105	弱电控制箱	台	2.00					
106	JDG32	m	49.29					
107	一氧化碳探测器	台	12.00					
108	电气配线WDZ-RYY-8*1.0mm ²	m	1944.38					
109	风机盘管网关	台	8.00					
110	停车场管理系统操作软件	套	1.00					
111	商品混凝土C30	m ³	0.60					
112	水	m ³	0.15					
113	8路16A智能照明模块	台	73.00					
114	电气配线WDZ-RYSP-4*1.0mm ²	m	1265.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段： / 第 7 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
115	UPS不间断电源主机（40kva）	台	1.00					
116	UPS配电箱(地下一层弱电机房)	台	1.00					
117	绝缘电线WDZ-BYJ-6mm²	m	71.40					
118	电力电缆WDZ-YJY-3*4	m	5065.58					
119	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16	m	14.08					
120	液位传感器	台	2.00					
121	通讯网关WG-HR-1	台	1.00					
122	4芯单模光缆	m	458.59					
123	单口语音面板	个	8.08					
124	监控电源	个	23.00					
125	4路16A智能照明模块	台	4.00					
126	36芯分纤箱	个	3.00					
127	闸口对讲机	台	4.00					
128	接地配线BYJ-4mm²	m	18.90					
129	接地配线BYJ-16mm²	m	30.45					
130	接地配线BYJ-35mm²	m	12.60					
131	接地配线ZR-BVR-6mm²	m	35.70					
132	热镀锌扁钢-25×4	m	215.36					
133	4芯万兆单模光缆	m	714.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161 标段： / 第 8 页 共 8 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
134	6芯万兆单模光缆	m	13556.45					
135	24芯铠装单模光缆	m	1321.78					
136	144芯单模光纤配线架	个	3.00					
137	电气配线WDZ-RYYP-4*1.0	m	1463.10					
138	电气配线WDZ-RYY-3*2.5mm²	m	153.56					
139	柴油(机械)	L	7.11					
140	电气配线WDZ-RYY-3*1.5mm²	m	117.94					
141	12路16A智能照明模块	台	1.00					
142	型钢	kg	468.30					
143	200W像素枪型热成像摄像机	台	15.00					
144	UPS电池柜(含电池开关)	台	2.00					
145	免维护铅酸蓄电池12V100mA	块	64.00					
146	立杆基础	个	7.00					
147	监控立杆高度>2.5米(含设备箱)	根	7.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【161地块】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		机房工程								
1	030501005218	42U标准机柜（含PDU单元插座, 隔板）	1. 名称：42U标准机柜（含PDU单元插座, 隔板） 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 机柜类型综合考虑，机柜具体尺寸：600*1000*2000 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、承重架、基础、盲板、配电单元、散热装置等所有附件 5. 含机柜、UPS底座 6. 柜内弱电设备另计 7. 安装方式：落地安装 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	3.000					
2	030411003219	安防线槽 200*100mm	1. 名称：安防线槽	m	19.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：200*100mm 3. 材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 8. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
3	030411003220	UPS线槽 100*100mm	1. 名称：UPS线槽 2. 型号规格：100*100mm	m	21.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线等所有配件 8. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
4	030409002221	户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25*4 2. 材质：热镀锌扁钢	m	40.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号规格：-25*4 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
5	030409002222	户内接地母线 紫铜带	1. 名称：户内接地母线 紫铜带 2. 材质：紫铜带 3. 型号规格：综合 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	21.000					
6	030409002223	接地配线 BYJ-4mm ²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：BYJ-4mm ² 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	12.000					
7	030409002224	接地配线 BYJ-16mm ²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：BYJ-16mm ² 4. 其他要求：满足相关标准图	m	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
8	030409002225	接地配线 BYJ-35mm²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：BYJ-35mm² 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	10.000					
9	030409002226	接地配线 ZR-BVR-6mm²	1. 名称：接地配线 2. 材质：铜 3. 型号规格：ZR-BVR-6mm² 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	26.000					
		分部小计								
		光纤入户系统								
10	030502003227	36芯分纤箱	1. 名称：36芯分纤箱 2. 规格：详设计，含过纤单元，熔配单元（含熔接配线一体化模块，适配器，集成尾纤及附件）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	030502003228	48芯分纤箱	1. 名称：48芯分纤箱 2. 规格：详设计，含过纤单元，熔配单元（含熔接配线一体化模块, 适配器, 集成尾纤及附件） 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	3.000					
12	030502003229	72芯分纤箱	1. 名称：72芯分纤箱 2. 规格：详设计，含过纤单元，熔配单元（含熔接配线一体化模块, 适配器, 集成尾纤及附件） 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	030502003230	入户弱电箱	1. 名称：入户弱电箱 2. 规格：全金属材质400×300×120，含5孔10A电源模块，具体详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	182.000					
14	030411001231	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架	m	504.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
15	030502007232	2芯皮线光纤	1. 名称：2芯皮线光纤 2. 规格：2芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线、光纤链路测试 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	6658.690					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		综合布线系统								
16	030411001233	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	458.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030502001234	22U机柜	1. 名称：22U机柜 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 机柜类型综合考虑 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、盲板、配电单元、散热装置等所有附件 5. 柜内弱电设备另计 6. 安装方式：落地安装 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	19.000					
18	030502012235	单口数据面板	1. 名称：单口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
19	030502012236	双口数据面板	1. 名称：双口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	8.000					
20	030502012237	双口语音面板	1. 名称：双口语音面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	8.000					
21	030502010238	12口光纤配线架	1. 名称：光纤配线架	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：12口，含适配器及尾纤、跳线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含双工LC单模光纤耦合器 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	030502010239	48口光纤配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：48口，含适配器及尾纤、跳线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含双工LC单模光纤耦合器 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	4.000					
23	030502010240	24口RJ45网络配线架	1. 名称：24口RJ45网络配线架 2. 规格：24口，含适配器及尾纤、跳线 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
24	030502010241	144芯单模光纤配线架	1. 名称：144芯单模光纤配线架 2. 规格：144口，含适配器及尾纤、跳线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含双工LC单模光纤耦合器 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
25	030502005242	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装	m	1989.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它:满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
26	030502007243	6芯单模光缆	1. 名称: 6芯单模光缆 2. 规格: 6芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层 /护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式: 室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线, 光纤 链路测试 6. 其他: 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	5542.600					
27	030502019244	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 测试内容: 包含为确保双绞线 链路正常工作所需的所有测试工 作内容 3. 其他: 满足设计、施工规范、	链路	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
		分部小计								
		计算机网络系统								
28	030501012245	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块（千兆光模块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	27.000					
29	030501012246	24口网络交换机	1. 名称：24口网络交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块（千兆光模块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	030501012247	万兆汇聚交换机	1. 名称：万兆汇聚交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块（千兆光模块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	3.000					
31	030501012248	换热机房环网交换机	1. 名称：换热机房环网交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块（千兆光模块另计）、跳线、级联线缆 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
32	030904008249	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：千兆，详设计 3. 类型：详设计	个	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输出形式：详设计 5. 其他满足设计及施工验收规范							
33	030502017250	理线器	1. 名称 理线器 2. 规格 1U 3. 安装方式 综合安装	个	42.000					
34	030503009251	网络系统调试	1. 名称：网络系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
35	030506007252	55寸信息发布一体机	1. 名称 55寸信息发布一体机 2. 规格：屏幕尺寸：55英寸、 分辨率≥1920*1080、内置 Android、Windows可选显示比 例、支持信息发布软件远程发布 统一管理支持定时开关机、	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支持自定义分屏，分屏播放支持混播 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
36	030502012253	单口数据面板	1. 名称：单口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	28.000					
37	030502012254	双口数据面板	1. 名称：双口数据面板 2. 规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 墙上暗设，86型底盒预埋 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	030411001255	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑	m	8.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
39	030502005256	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	1094.830					
40	030411001257	金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：金属软管 DN20 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
41	030411006258	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢盒 3. 规格：86型，厚度综合考虑 4. 安装形式及部位：综合考虑 5. 刷油、防腐，接地，预留孔洞 、打孔洞、接线盒安装及混凝土 砂浆补孔洞 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范、设计及验收要求等	个	4.000					
42	030501013259	信息发布系统服务器(含	1. 名称：信息发布系统服务器(	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

第 22 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		信息发布系统软件)	含信息发布系统软件) 2. 参数：处理器：配置≥2颗 x86架构处理器，核数≥8核， 主频≥2.4GHz；硬盘：容量≥4 *600G，Raid5，传输速度≥ 12GB/S，硬盘转速≥10K；内存 ： ≥32G；电源： ≥2个冗余热 插拔电源；风扇： ≥N+1冗余； 网络： ≥2个千兆电口；含正版 操作系统、应用软件；机架式服 务器；其余详设计；信息发布系 统软件参数详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑， 含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
43	030502019260	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞	链路	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线链路正常工作所需的所有测试 工作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
		分部小计								
		入侵报警系统								
44	030507002261	单防区输入输出模块	1. 名称：单防区输入输出模块 2. 参数：提供1个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线上。 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	套	3.000					
45	030507002262	双防区输入输出模块	1. 名称：双防区输入输出模块 2. 参数：提供2个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线上。	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
46	030507002263	四防区输入输出模块	1. 名称：四防区输入输出模块 2. 参数：提供4个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线上。 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	套	5.000					
47	030507008264	报警电源	1. 名称：报警电源 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	15.000					
48	030404031265	继电器	1. 名称 继电器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
49	030507003266	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	套	57.000					
50	030507003267	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	套	30.000					
51	030507001268	壁挂红外双鉴探测器	1. 名称：壁挂红外双鉴探测器（含底座） 2. 参数：详设计，一套含2个红外双鉴探测器 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
52	030411001269	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	301.550					
53	030411001270	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管	m	43.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	030411004271	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收	m	1248.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
55	030411004272	电气配线 WDZ-RYY-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	868.990					
56	030411004273	电气配线 WDZ-RYYSP-4 *1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYSP-4*1.0 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	2352.780					
57	030507017274	入侵报警系统调试	1. 名称：入侵报警系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		门禁控制系统								
58	030501013275	协议转换服务器(含软件)	1. 名称：协议转换服务器(含软件) 2. 参数：处理器：配置≥2颗x86架构处理器，核数≥8核，主频≥2.4GHz；硬盘：容量≥4*1T，Raid5，传输速度≥12GB/S，硬盘转速≥10K；内存：≥32G；电源：≥2个冗余热插拔电源；风扇：≥N+1冗余；网络：≥2个千兆电口；含正版操作系统、应用软件；机架式服务器；其余详设计；含系统集成软件接口 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
59	030507006276	双门禁控制器	1. 名称 双门禁控制器 2. 规格：详设计，含电源 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	12.000					
60	030507006277	四门禁控制器	1. 名称 四门禁控制器 2. 规格：详设计，含电源 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	10.000					
61	030501007278	IC卡	1. 名称：IC卡 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	张	200.000					
62	030507005279	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格：详设计	台	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	030507005280	多功能人脸识别刷卡器	1. 名称：多功能人脸识别刷卡器 2. 规格：二维码电子门禁、IC卡、指纹、人脸、刷卡，操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；其余详设计 3. 安装部位及方式：底边距地1.4m安装，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	23.000					
64	030507007281	双门电磁锁（含门磁）	1. 名称：双门电磁锁（含门磁） 2. 规格：详设计，含支架	台	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

第 32 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
65	030507007282	单门电磁锁（含门磁）	1. 名称：单门电磁锁（含门磁） 2. 规格：详设计，含支架 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
66	030507007283	闭门器	1. 名称：闭门器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	118.000					
67	030507005284	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：安装、调试	台	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
68	030507005285	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：安装、调试 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	19.000					
69	030507015286	摆闸单机芯	1. 名称：摆闸单机芯 2. 参数：翼闸人脸识别、二维码、刷卡进红外感应出、带人体测温功能，含摆臂，其余详设计 3. 通道数：详设计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	8.000					
70	030507015287	摆闸双机芯	1. 名称：摆闸双机芯	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 参数：翼闸人脸识别、二维码、刷卡进红外感应出、带人体测温功能，含摆臂，其余详设计 3. 通道数：详设计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
71	030503004288	摆闸控制器	1. 名称 摆闸控制器 2. 参数：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	16.000					
72	030507004289	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

第 35 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030507005290	桌放式访客一体机	1. 名称：桌放式访客一体机 2. 参数：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
74	030507002291	布撤防键盘报警主机	1. 名称：布撤防键盘报警主机 2. 类别：安防 3. 总线式 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	1.000					
75	030411001292	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线	m	370.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盒 5. 含各类砖/ 混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
76	030411001293	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式: 综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	331.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含各类砖/ 混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
77	030411001294	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔	m	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
78	030502005295	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	1044.610					
79	030411004296	电气配线 WDZ-RYY-2*	1. 名称：电气配线	m	1867.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1. 0mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1. 0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
80	030411004297	电气配线 WDZ-RYY-4* 1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-4*1. 0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1588. 060					
81	030411004298	电气配线 WDZ-RYYP-6* 1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-6*1. 0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1514. 080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
82	030411004299	电气配线 WDZ-RYY-3* 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-3*2.5mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	41.760					
83	030411004300	电气配线 WDZ-RYY-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	10.450					
84	030502019301	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线 链路正常工作所需的所有测试工 作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、	链路	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
85	030507017302	门禁控制系统调试	1. 名称：门禁控制系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1. 000					
		分部小计								
		视频监控系统								
86	030411001303	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综 合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架	m	1163. 230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆，含 与顶板同色刷漆及配合精装要求 刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
87	030411001304	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综 合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，	m	321.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
88	030411001305	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收	m	440.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
89	030502005306	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	12269.830					
90	030411004307	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	359.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
91	030411004308	电气配线 WDZ-RYY-3* 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-3*1.5mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	98.800					
92	030507008309	200W高清网络枪型摄像 机	1. 名称：200W高清网络枪型摄 像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	153.000					
93	030507008310	200W像素枪型热成像摄 像机	1. 名称：200W像素枪型热成像 摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	14.000					
94	030507008311	200W高清网络枪型摄像	1. 名称：200W高清网络枪型摄	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		机带AI	像机带AI 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
95	030507008312	200W像素高清网络半球 摄像机	1. 名称：200W像素高清网络半 球摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	135.000					
96	030507008313	200W像素电梯轿厢半球 摄像机	1. 名称：200W像素电梯轿厢半 球摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	19.000					
97	030507008314	400W像素一体化球机	1. 名称：400W像素一体化球机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
98	030507008315	鹰眼摄像机	1. 名称：鹰眼摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	2.000					
99	030507008316	拾音半球摄像机	1. 名称：拾音半球摄像机 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	4.000					
100	030412007317	监控立杆 高度>2.5米	1. 名称：监控立杆 2. 规格：高度>2.5米，满足规 范要求 3. 类型：广场监控杆 4. 含接地、基础、防水设备箱及 箱内光缆终端盒、PDU等综合考 虑 5. 其他要求：满足相关标准图	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
101	030507008318	监控电源	1. 名称：监控电源 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	9.000					
102	030507012319	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	对	19.000					
103	030507008320	摄像机支架	1. 名称：摄像机支架 2. 材质：铝合金、角装支架（含 加长杆） 3. 安装形式：壁挂式 4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	382.000					
104	030904008321	联动报警模块	1. 名称 联动报警模块	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
105	030507008322	二合一避雷器	1. 名称：二合一避雷器 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	56.000					
106	030501013323	智能分析服务器(含软件)	1. 名称：智能分析服务器(含软件) 2. 规格：1) 支持最高可接入64路H. 265或H. 264高清网络IPC，网络视频接入带宽≥512Mbps。 2) 支持≥4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口。支持≥2个HDMI、≥1个VGA接口，支	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			持异源同时输出，HDMI支持4K显示输出。 3) 支持H. 265、H. 264HP@L4、H. 264MP@L3视频解码，最大解码性能3x12MP@25，4x4K@25，16x1080P@30，32x960P@25。 4) 支持≥2个扩展插槽，可配置解码卡、接口扩展卡或智能卡。 其余详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
107	030501013324	流媒体服务器(含软件)	1. 名称：流媒体转发服务器(含软件) 2. 规格：采用Linux操作系统，单套支持≥1024路或1Gbps视频流输入，支持≥2048路或2Gbps	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			视频流输出，其余详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑， 含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求							
108	030501004325	6T硬盘	1. 名称：6T硬盘 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求	台	160.000					
109	030501004326	48盘位存储磁盘阵列	1. 名称：48盘位存储磁盘阵列 2. 规格：1. IP SAN存储，≤4U 高度，≥48盘位，控制器架构， 支持硬盘前面板热插拔，支持千 兆GE口和万兆10GE口，支持端 口链路聚合、负载均衡，支持最 大网络接口数≥9个 3. 设备支持冗余电源，风扇，	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电池，接口卡模块。支持磁盘， 电源、风扇、电池的在线热插拔 4. 支持双bios功能，设备具有 主bios及备份bios，主bios发 生故障时可从备份bios启动 5. ≥8GB高速缓存，最大可扩 容至64GB。 6. 可通过SAS3.0接口连接扩展 柜，可支持≥9级扩展柜，可支 持级联接入≥480块硬盘6. 可接 入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/ 10/12/14/16TB）、SAS硬盘和 SSD硬盘；支持不同品牌不同类 型磁盘混插 7. 提供PCIE插槽，可接入2端口 的万兆以太网卡或4端口的千兆 以太网卡或4端口万兆以太网卡							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或2端口的8Gb光纤FC卡或4端口的16Gb光纤FC卡或2端口Mini SAS HD卡(SAS 3.0) 8. 在实况、回放、下载录像上可以叠加操作人员的用户名、IP地址、MAC地址、时间等水印信息。 9. 支持垃圾桶管理，防止数据误删除，删除数据资源，资源进入垃圾桶，在设置时间内数据资源可恢复 10. 满配≥6TB监控级硬盘。详设计 11. 安装部位及方式：综合考虑 12. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
110	030501009327	预留110公安接口	1. 名称：预留110公安接口	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
111	030507017328	视频监控系统调试	1. 名称：视频监控系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
112	030411004329	电气配线 WDZ-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	3254.230					
113	030411004330	电气配线 WDZ-RYYP-4*	1. 名称：电气配线	m	3254.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.0mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
114	030411001331	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装	m	127.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
115	030507017332	电梯五方对讲系统调试	1. 名称：电梯五方对讲系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		电子巡更管理系统								
116	030507007333	无线巡更点	1. 名称：无线巡更点 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	116.000					
117	030507017334	电子巡更管理系统调试	1. 名称：电子巡更管理系统调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
		分部小计								
		停车场管理系统								
118	030501005335	弱电控制箱	1. 名称：弱电控制箱RD-TC-01 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：嵌墙或挂墙安装 4. 含箱内设备 5. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	台	2.000					
119	030507015336	地感线圈	1. 名称：地感线圈 2. 类别：具体详设计，满足设计 及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求	套	8.000					
120	030507016337	入口控制一体机	1. 名称：入口控制一体机 2. 规格：详设计 3. 含雷达感应	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
121	030507016338	出口控制一体机	1. 名称：出口控制一体机 2. 规格：详设计 3. 含雷达感应 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
122	030507016339	车牌识别摄像机	1. 名称：车牌识别摄像机 2. 型号、规格及技术参数：具体详设计，满足设计及规范要求 3. 成套配置：配置应综合考虑项目的需求 4. 其他：满足设计及规范要求	台	4.000					
123	030507015340	曲杆道闸	1. 名称：曲杆道闸	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求							
124	030507016341	闸口对讲机	1. 名称：闸口对讲机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
125	030507008342	防雷器	1. 名称：防雷器 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	1.000					
126	010501006343	安全岛	1. 名称：安全岛 2. 型号、规格：长度5000mm, 宽度为600mm, 高度为200mm, 浇筑C30；含隔离护栏 3. 其他：满足设计及规范要求	m³	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
127	030411001344	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	238.860					
128	030411001345	配管 JDG32	1. 名称:电气配管	m	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
129	030411001346	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20，壁厚综合	m	73.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
130	030502005347	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保	m	347.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
131	030411004348	电气配线 WDZ-RYY-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	35.440					
132	030411004349	电气配线 WDZ-RYY-3* 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-3*2.5mm ²	m	217.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
133	030502019350	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线路路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	链路	5. 000					
134	030501017351	停车场管理系统操作软件	1. 名称：停车场管理系统操作软件 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1. 000					
135	030507017352	停车场管理系统调试	1. 名称：停车场管理系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、	系统	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
		分部小计								
		建筑设备监控系统								
136	030411001353	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆	m	2641.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
137	030411001354	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑	m	898.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
138	030411001355	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	32.500					
139	030411004356	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	4268.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
140	030411004357	电气配线 WDZ-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	550.390					
141	030411004358	电气配线 WDZ-RYY-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYY-6*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	4404.490					
142	030411004359	电气配线 WDZ-RYY-8*	1. 名称：电气配线	m	1233.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

第 69 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1.0mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-8*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
143	030411004360	电气配线 WDZ-RYSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYSP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	3653.320					
144	030411004361	电气配线 WDZ-RYYP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	908.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
145	030411004362	电气配线 WDZ-RYYP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	688.670					
146	030411004363	电气配线 WDZ-RYYP-6* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-6*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1053.110					
147	030411004364	电气配线 WDZ-BYJ- 2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性	m	732.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			能等级、阻燃等级、是否带辐照 等均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
148	030502005365	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护 层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求	m	293.940					
149	030503003366	DDC控制器	1. 名称：DDC控制器 2. 规格：含DDC箱，详设计	台	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
150	030503003367	DDC控制器编程、调试	1. 名称：DDC控制器编程、调试 2. 内容：编程、调试等 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	台	22.000					
151	030507001368	一氧化碳探测器	1. 名称：一氧化碳探测器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	套	12.000					
152	030503006369	风管温湿度传感器	1. 名称 风管温湿度传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术 要求 3. 安装部位及方式：安装、接线 、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
153	030503006370	环境监测探测器(六合一)	1. 名称 环境监测探测器(六合一) 2. 规格：室内温湿度、PM2.5、PM10、CO2、TVOC，其余详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
154	030501009371	第三方预留接口（接口网关）	1. 名称：第三方预留接口（接口网关） 2. 规格：包括但不限于多类型（UPS/隔油通讯/发电机系统通讯/环境/电梯）设备接口，具体详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，	台	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
155	030502019372	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：包含为确保双绞线路路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	链路	25.000					
156	030501013373	建筑设备监控系统服务器	1. 名称：建筑设备监控系统服务器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
157	030501017374	建筑设备监控系统管理	1. 名称：建筑设备监控系统管	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		软件	理软件 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
158	030503009375	建筑设备监控系统系统调试	1. 名称：建筑设备监控系统系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		能耗监测系统								
159	030501017376	区域管理器	1. 名称：区域管理器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
160	030411001377	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	2316.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
161	030411001378	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	230.170					
162	030411001379	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管	m	176.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:金属软管 DN20 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
163	030411004380	电气配线 WDZ-RYYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYYSP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收	m	1261.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
164	030411004381	电气配线 WDZ-RYYSP-4 *1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYSP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	2528.660					
165	030502005382	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护 层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求	m	141.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
166	030411004383	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	424.770					
167	030501017384	建筑能效监管系统软件（厂家配套）	1. 名称：建筑能效监管系统软件（厂家配套） 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
168	030501013385	建筑能效监管系统服务器	1. 名称：建筑能效监管系统服务器 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
169	030501009386	接口网关	1. 名称：接口网关 2. 规格：电力监控系统、风机盘 管联网控制系统综合考虑，其余 详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑， 含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	台	1.000					
170	030503009387	能耗监测系统调试	1. 名称：能耗监测系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		风机盘管联网控制系统								
171	030501009388	风机盘管网关	1. 名称：第三方预留接口（接口网关） 2. 规格：TCP/IP接口，风机盘管控制器联接 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
172	030411001389	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、	m	802.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
173	030411004390	电气配线 WDZ-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-RYSP-2*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	879.580					
174	030411004391	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥	m	36.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能 等级、阻燃等级、是否带辐照等 均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
175	030502005392	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护 层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它：满足设计、验收规范及	m	12.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行技术标准要求							
176	030503009393	风机盘管联网控制系统 调试	1. 名称：能耗监测系统调试 2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	系统	1.000					
		分部小计								
		智能照明系统								
177	030411001394	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综 合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架	m	460.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆，含 与顶板同色刷漆及配合精装要求 刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
178	030501003395	12路16A智能照明模块	1. 名称：12路16A智能照明模块 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	台	2.000					
179	030501003396	8路16A智能照明模块	1. 名称：8路16A智能照明模块 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	台	52.000					
180	030501003397	IP网关	1. 名称：IP网关	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

第 87 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑， 含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
181	030507008398	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	个	9.000					
182	030411004399	电气配线 WDZ-RYSP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYSP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	826.870					
183	030404034400	4键智能面板	1. 名称 4键智能面板 2. 规格：详设计	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
184	030501013401	智能照明系统服务器	1. 名称：智能照明系统服务器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
185	030501017402	智能照明系统管理软件(BS架构))	1. 名称：智能照明系统管理软件(BS架构)) 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
186	030503009403	智能照明系统调试	1. 名称：智能照明系统调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
		分部小计								
		UPS系统								
187	030507007404	UPS电池柜(含电池开关)	1. 名称：UPS电池柜(含电池开 关) 2. 型号规格：机柜采用G型材框 架结构；全通透网孔前后门，前 后双开带摇把机械锁，带双侧板 并柜；机柜支持上下进线方式， 网孔门板通风率不低于72%，机 柜静态载重达到1500KG。单柜 容量：40块电池；含电池开关、 电池连接线、不含电池 3. 含基础，承重架，型钢支架等 综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
188	030405001405	免维护铅酸蓄电池 12V100mA	1. 名称：免维护铅酸蓄电池 2. 型号规格：12V100mA 3. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	块	64.000					
189	030507007406	UPS不间断电源主机（ 40kva）	1. 名称：UPS不间断电源主机（ 40kva） 2. 型号规格：详设计 3. 含基础，承重架，型钢支架等 综合考虑 4. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
190	030507007407	不间断电源(UPS)安装调 试	1. 名称：不间断电源(UPS)安装 调试 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关技术及竣工验收要求							
191	030507007408	UPS配电箱(地下一层弱电机房)	1. 名称：UPS配电柜(35.5kw) 2. 型号规格：详设计 3. 成套设备安装，含箱内元器件、焊压接线 4. 含基础，承重架，型钢支架等综合考虑 5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
192	030404017409	楼层UPS配电箱 1.5KW	1. 名称：楼层UPS配电箱 2. 型号规格：1.5KW 3. 安装方式：嵌墙或挂墙安装 4. 成套设备安装，含箱内元器件、焊压接线 5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	15.000					
193	030411001410	配管 JDG25	1. 名称:电气配管	m	77.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
194	030411001411	配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32，壁厚综	m	34.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
195	030411004412	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
196	030411004413	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZ-BYJ-6mm ² 4. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	65.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
197	030408001414	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*4 3. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4331.940					
198	030408001415	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质、类型：铜芯；燃烧性能等级、阻燃等级、是否带辐照等均综合考虑，中标后不作调整 4. 敷设方式、部位：综合考虑	m	13.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
199	030408006416	电力电缆终端头 5芯以 内 1KV 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 矿物电缆终端头、预分支电缆终端头、普通电缆终端头综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	30.000					
200	030408006417	电力电缆终端头 5芯以	1. 名称：电力电缆终端头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		内 1KV 截面≤35mm²	2. 规格、型号：5芯以内、截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 矿物电缆终端头、预分支电缆终端头、普通电缆终端头综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
		分部小计								
		换热站PLC控制								
201	030501012418	环网交换机	1. 名称：环网交换机 2. 配置、技术参数：综合考虑 3. 含各类光/电模块，模块的类型、数量综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
202	030502001419	9U机柜	1. 名称：9U机柜 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考 3. 机柜类型综合考虑，机柜具体尺寸：9U机柜 4. 柜内配置综合考虑，包含柜体，柜门、托盘、支架、盲板、配电单元、散热装置等所有附件 5. 柜内弱电设备另计 6. 安装方式：落地安装 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1.000					
203	030503003420	PLC控制柜	1. 名称：PLC控制柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：含柜体内所有设备及基础，详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
204	030501013421	触摸屏操作站	1. 名称：触摸屏操作站 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	1.000					
205	030503006422	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
206	030503006423	水管压差传感器	1. 名称：水管压差传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

第 100 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
207	030503006424	水管压力传感器	1. 名称:水管压力传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	14.000					
208	030503006425	水管温度传感器	1. 名:水管温度传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
209	030503006426	水流开关传感器	1. 名称 水流开关传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	10.000					
210	030503006427	风管温湿度传感器	1. 名称 风管温湿度传感器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2.000					
211	030503007428	调节型水阀执行器	1. 名称 调节型水阀执行器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
212	030503007429	电动蝶阀执行器	1. 名称 电动蝶阀执行器 2. 规格：详设计及招标文件技术要求 3. 安装部位及方式：安装、接线、调试、试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	6.000					
213	030411001430	配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式: 综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线	m	901.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，含与 顶板同色刷漆及配合精装要求刷 各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
214	030411001431	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综 合考虑 3. 配置形式:综合考虑（砖/混 凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	267.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、 刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆，含与 顶板同色刷漆及配合精装要求刷 各色油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
215	030411004432	电气配线 WDZ-RYY-6* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-6*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	40.410					
216	030411004433	电气配线 WDZ-RYY-2*	1. 名称：电气配线	m	290.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1. 0mm²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-2*1. 0mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
217	030411004434	电气配线 WDZ-RYY-8* 1. 0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-8*1. 0mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	575. 000					
218	030411004435	电气配线 WDZ-RYYP-2* 1. 0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-2*1. 0mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	674. 880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

第 106 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
219	030411004436	电气配线 WDZ-RYYP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	156.700					
220	030411004437	电气配线 WDZ-RYYP-6* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYYP-6*1.0mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	225.000					
221	030502005438	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护 层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外	m	468.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45 水晶头制作安装 6. 其它:满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
222	030502007439	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 光缆其它技术参数、外保护层 /护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外 /穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含光缆熔接, 尾纤, 跳线, 光纤 链路测试 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	301.800					
223	030501009440	通讯网关WG-HR-1	1. 名称：通讯网关WG-HR-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
224	030502013441	8口光纤终端盒	1. 名称：8口光纤终端盒 2. 型号、规格及技术参数：具体详设计，满足设计及规范要求 3. 成套配置：配置应综合考虑项目的需求 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
225	030501009442	加药装置系统接口开发	1. 名称：加药装置系统接口开发 2. 规格：详设计 3. 安装部位及其他：综合考虑，含安装、调试及试运行 4. 其他：满足设计规范、验收	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		电井桥架（机柜至竖向主桥架）								
226	030411003443	安防线槽 200*100mm	1. 名称：安防线槽 2. 型号规格：200*100mm 3. 材质：钢质，厚度符合设计及规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接连接线	m	49.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等所有配件 8. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
227	030411003444	UPS线槽 100*100mm	1. 名称：UPS线槽 2. 型号规格：100*100mm 3. 材质：钢质，厚度符合设计及 规范要求 4. 类型：综合考虑 5. 接地方式：符合设计规范要求 6. 桥架本体安装、配管开孔、刷 防火漆或涂料、过伸缩缝及沉降 缝处理等 7. 附件安装：含桥架主体、支架 、盖板、隔板、弯通、三通、四 通及异形弯、连接片、连接螺栓 、锁扣、接地跨接连接线等所有 配件	m	53.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
228	030409002445	户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：户内接地母线 镀锌扁 钢 -25*4 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范、设计及验收要求等	m	103.440					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
229	031302007019	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 建筑物檐口高度、层数：满足 设计及规范要求 3. 其他：满足设计及规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【167地块】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		专业措施项目									
230	031301017020	脚手架搭拆	1. 搭设方式：外脚手架、满堂脚手架等综合考虑 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 场内、场外材料搬运	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167地块】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额（人工费+机械费）					
1	031302001011	安全文明施工费			106886.64			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		5998.74			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		25085.64			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		43081.86			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		32720.40			
2	031302002012	夜间施工增加费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167地块】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额（人工费+机械费）					
7	031302008017	工程定位复测费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
8	031301018018	投标人认为应计取的其他措施费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167地块】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	381959.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		381959.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目

标段： /

第 1 页 共 1 页

二标段智能化项目 【167地块】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	381959.66	
合计			381959.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167地块】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园

标段：/

第 1 页 共 1 页

三期项目二标段智能化项目 【167地块】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167地块】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段：/ 第 1 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	JDG20	m	7467.54					
2	金属软管DN20	m	789.28					
3	入户弱电箱	个	182.00					
4	48芯分纤箱	个	3.00					
5	9U机柜	个	1.00					
6	双口网络插座	个	16.16					
7	六类非屏蔽双绞线 CAT6UTP	m	18545.42					
8	钢制接线盒	个	4.08					
9	单口数据面板	个	36.36					
10	双口语音面板	个	8.08					
11	6芯单模光缆	m	5653.45					
12	22U机柜	个	19.00					
13	12口光纤配线架	个	20.00					
14	24口POE交换机	台	27.00					
15	紧急报警按钮	套	57.00					
16	4防区输入输出模块	套	5.00					
17	双防区输入输出模块	套	7.00					
18	联动报警模块	台	1.00					
19	电气配线WDZ-RYY-2*1.0mm²	m	8716.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段： / 第 2 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电气配线WDZ-RYY-4*1.0mm ²	m	3259.32					
21	电气配线WDZ-RYY-6*1.0mm ²	m	4800.49					
22	发卡器	套	1.00					
23	双门禁控制器	台	12.00					
24	四门禁控制器	台	10.00					
25	多功能人脸识别刷卡器	台	23.00					
26	玻璃破碎按钮	台	19.00					
27	双门电磁锁（含门磁）	台	57.00					
28	IC卡	张	200.00					
29	摆闸单机芯	台	8.00					
30	摆闸双机芯	套	8.00					
31	摆闸控制器	个	16.00					
32	访客机	台	4.00					
33	电气配线WDZ-RYYP-2*1.0mm ²	m	5224.81					
34	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1523.68					
35	半球摄像机	台	135.00					
36	摄像机支架	个	382.00					
37	无线网桥	台	19.00					
38	巡更按钮	套	116.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段： / 第 3 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	地感线圈	套	8.00					
40	防雷器	台	1.00					
41	电气配线WDZ-RYSP-2*1.0mm²	m	4895.53					
42	防静电手环	个	1.00					
43	接口网关	台	1.00					
44	声光报警器	个	30.00					
45	闭门器	台	118.00					
46	JDG25	m	4603.13					
47	DDC控制器	台	22.00					
48	区域管理器	套	17.00					
49	开关电源	个	9.00					
50	电气配线WDZ-RYYSP-4*1.0mm²	m	2730.95					
51	楼层UPS配电箱1.5KW	台	15.00					
52	紫铜带	kg	1.68					
53	UPS线槽100*100mm	m	75.37					
54	基础槽（角）钢	m	20.14					
55	42U标准机柜（含PDU单元插座,隔板）	台	3.00					
56	风管温湿度传感器	台	6.00					
57	电气配线WDZ-RYYP-4*1.0mm²	m	4427.57					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段：/ 第 4 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	电气配线WDZ-RYYP-2*1.0mm²	m	1362.61					
59	环网交换机	台	1.00					
60	触摸屏操作站	台	1.00					
61	出口控制一体机	台	2.00					
62	入口控制一体机	台	2.00					
63	车牌识别摄像机	台	4.00					
64	8口光纤终端盒	块	1.01					
65	加药装置系统接口开发	台	2.00					
66	水流开关传感器	台	10.00					
67	继电器	台	15.00					
68	第三方预留接口（接口网关）	台	27.00					
69	200W高清网络枪型摄像机	台	153.00					
70	200W像素电梯轿厢半球摄像机	台	19.00					
71	电气配线WDZ-RYYP-6*1.0mm²	m	3015.57					
72	调节型水阀执行器	个	2.00					
73	电动蝶阀执行器	个	6.00					
74	PLC控制柜	台	1.00					
75	曲杆道闸	台	4.00					
76	读卡器	台	38.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段： / 第 5 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	二合一避雷器	台	56.00					
78	环境监测探测器(五合一)	台	4.00					
79	水管温度传感器	台	8.00					
80	水管压差传感器	台	1.00					
81	水管压力传感器	台	14.00					
82	IP网关	台	9.00					
83	4键智能面板	只	43.00					
84	48口光纤配线架	个	4.00					
85	理线器	个	42.42					
86	拾音半球摄像机	台	4.00					
87	55寸信息发布一体机	台	4.00					
88	2芯皮线光纤	m	6791.87					
89	千兆光模块	台	84.00					
90	报警电源	个	15.00					
91	安防线槽200*100mm	m	70.31					
92	其他材料费	元	0.18					
93	72芯分纤箱	个	4.00					
94	24口网络交换机	台	15.00					
95	换热机房环网交换机	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段：/ 第 6 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
96	万兆汇聚交换机	台	3.00					
97	24口RJ45网络配线架	个	43.00					
98	单防区输入输出模块	套	3.00					
99	单门电磁锁（含门磁）	台	4.00					
100	镀锌钢管SC20	m	381.58					
101	镀锌钢管SC25	m	341.92					
102	开门按钮	台	61.00					
103	布撤防键盘报警主机	套	1.00					
104	200W高清网络枪型摄像机带AI	台	27.00					
105	200W像素枪型热成像摄像机	台	14.00					
106	400W像素一体化球机	台	9.00					
107	智能分析服务器	台	1.00					
108	流媒体转发服务器	台	1.00					
109	6T硬盘	台	160.00					
110	48盘位存储磁盘阵列	台	4.00					
111	预留110公安接口	台	1.00					
112	鹰眼摄像机	台	2.00					
113	弱电控制箱	台	2.00					
114	JDG32	m	50.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段：/ 第 7 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
115	刚性阻燃管PC20	m	82.59					
116	一氧化碳探测器	台	12.00					
117	电气配线WDZ-RYY-8*1.0mm²	m	1952.92					
118	风机盘管网关	台	4.00					
119	停车场管理系统操作软件	套	1.00					
120	商品混凝土C30	m³	0.60					
121	水	m³	0.15					
122	建筑设备监控系统服务器	台	1.00					
123	建筑设备监控系统管理软件	套	1.00					
124	建筑能效监管系统软件（厂家配套）	套	1.00					
125	建筑能效监管系统服务器	台	1.00					
126	8路16A智能照明模块	台	52.00					
127	电气配线WDZ-RYSP-4*1.0mm²	m	893.02					
128	智能照明系统管理软件(BS架构))	套	1.00					
129	智能照明系统服务器	台	1.00					
130	UPS不间断电源主机（40kva）	台	1.00					
131	UPS配电箱(地下一层弱电机房)	台	1.00					
132	绝缘电线WDZ-BYJ-6mm²	m	68.25					
133	电力电缆WDZ-YJY-3*4	m	4375.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167 标段： / 第 8 页 共 9 页 地块】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
134	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16	m	14.02					
135	液位传感器	台	2.00					
136	通讯网关WG-HR-1	台	1.00					
137	4芯单模光缆	m	307.84					
138	监控电源	个	9.00					
139	36芯分纤箱	个	1.00					
140	闸口对讲机	台	4.00					
141	接地配线BYJ-4mm²	m	12.60					
142	接地配线BYJ-16mm²	m	36.75					
143	接地配线BYJ-35mm²	m	10.50					
144	接地配线ZR-BVR-6mm²	m	27.30					
145	热镀锌扁钢-25×4	m	151.44					
146	144芯单模光纤配线架	个	2.00					
147	电气配线WDZ-RYYP-4*1.0	m	2541.00					
148	电气配线WDZ-RYY-3*2.5mm²	m	279.70					
149	柴油(机械)	L	9.14					
150	电气配线WDZ-RYY-3*1.5mm²	m	106.70					
151	型钢	kg	539.70					
152	12路16A智能照明模块	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 9 页 共 9 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【167地块】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		停车场管理系统								
1	030507005446	剩余车位显示屏	1. 名称：剩余车位显示屏 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：安装、调试 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	4.000					
2	030502005447	六类非屏蔽双绞线 CAT6 UTP	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：CAT6 UTP 3. 双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4. 敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5. 含网络跳线制作安装、RJ45水晶头制作安装 6. 其它:满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m	250.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	030411004448	电气配线 WDZ-RYY-3* 2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 等综合 3. 型号：WDZ-RYY-3*2.5mm² 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	250.240					
4	030411001449	配管 PC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范、设计及验收要求等	m	16.400					
5	030411001450	配管 PC50（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC50 4. 配置形式：埋地、暗配综合	m	69.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包括接地及防腐处理 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
6	030411001451	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	8.440					
7	030411001452	电气配管 SC50（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	262.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	030411001453	电气配管 SC100（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	133.400					
9	030413005454	弱电井 1280*1280	1. 名称：弱电井（含盖板） 2. 井截面、深度：1280*1280，其余详设计 3. 做法：详设计 4. 含井盖、模板及模板搭拆等 5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	4.000					
10	030413005455	弱电井 400*400	1. 名称：弱电井（含盖板） 2. 井截面、深度：400*400，其余详设计	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 做法：详设计 4. 含井盖、模板及模板搭拆等 5. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
11	031002003456	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 套管孔洞预留、制作安装及堵 料封堵等 4. 套管填料材质：综合考虑，满 足规范及验收要求 5. 套管防腐：满足设计及施工规 范要求 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范、设计及验收要求等	个	4.000					
12	031002003457	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 套管孔洞预留、制作安装及	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵料封堵等 4. 套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 套管防腐：满足设计及施工规范要求 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
13	031002003458	刚性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN125 3. 套管孔洞预留、制作安装及堵料封堵等 4. 套管填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 套管防腐：满足设计及施工规范要求 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	010101007459	挖管沟土方	1. 土壤类别：土方、石方由投标人根据现场勘查综合考虑报价 2. 挖土深度：具体见设计图，深度综合考虑报价 3. 土石方开挖方式由投标人自行考虑，综合单价钎探(含材料)、人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 4. 综合单价含土石方装车方式综合 5. 场内转运综合考虑报价 6. 现场原有混凝土、砖、孤石、构筑物等拆除部分投标人综合考虑报价 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	70.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期
项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	010103001460	回填方	1. 密实度要求：综合 2. 填方材料品种：综合 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：场地内 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m³	70.390					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
16	031301017028	脚手架搭拆	1. 搭设方式：外脚手架、满堂脚手架等综合考虑 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 场内、场外材料搬运	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外总平】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额（人工费+机械费）					
1	031302001021	安全文明施工费			3524.43			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		197.80			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		827.16			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		1420.56			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）		1078.91			
2	031302002022	夜间施工增加费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
5	031302005025	冬雨季施工增加费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外总平】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额（人工费+机械费）					
7	031302008027	工程定位复测费	分部分项工程及单价措施项目（ 定额人工费+定额机械费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外总平】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6285. 56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6285. 56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目

标段：/

第 1 页 共 1 页

二标段智能化项目 【室外总平】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	6285.56	按招标人暂定金额填写
合计			6285.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园

标段：/

第 1 页 共 1 页

三期项目二标段智能化项目 【室外总平】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外总平】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外 标段： / 总平】
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	3.00					
2	剩余车位显示屏	台	4.00					
3	手孔口圈	套	4.04					
4	镀锌钢管SC100	m	137.40					
5	镀锌钢管SC50	m	270.17					
6	玻璃丝布	m²	116.30					
7	焊接钢管	kg	145.38					
8	六类非屏蔽双绞线 CAT6UTP	m	262.75					
9	刚性阻燃管PC20	m	18.37					
10	镀锌钢管SC20	m	8.69					
11	刚性阻燃管PC50	m	78.11					
12	电气配线WDZ-RYY-3*2.5mm²	m	270.26					
13	细砂	m³	0.18					
14	商品混凝土C15	m³	0.78					
15	其他材料费	元	1.39					
16	标准砖	千匹	1.11					
17	湿拌砌筑砂浆	m³	0.75					
18	湿拌抹灰砂浆	m³	0.24					
19	商品混凝土C20	m³	0.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化工程 白鹭湾科技生态园三期项目二标段智能化项目 【室外总平】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。