

任务来源：成高发改审（2025）67号

项目名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程

子项名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

招标清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

任务来源：成高发改审〔2025〕67号
项目名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程
子项名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

招标清单

招 标 人：_____

(单位盖章)
法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价工程师专用章)

编制时间：

造价咨询人：_____

(单位盖章)
法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

复 核 人：_____

(造价工程师专用章)

复核时间：

招标清单目录

1. 工程总承包项目招标清单封面(投标报价时不需报送此表)
2. 工程总承包项目招标清单扉页(投标报价时不需报送此表)
3. 招标清单目录(投标报价时不需报送此表)
4. 招标清单编制说明(投标报价时不需报送此表)
5. 工程总承包项目投标总价封面
6. 工程总承包项目投标总价扉页
7. 工程总承包项目总说明
8. 工程总承包项目汇总表
9. 工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）
10. 工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）
11. 工程总承包项目价格信息法调整表(发包人填写)-总价部分
12. 可调材料及基准价格表-（单价部分）
13. 主要材料（设备）品牌选用表

招标清单编制说明

一、项目概况

- 1.1. 任务来源：成高发改审〔2025〕67号
- 1.2. 项目名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程
- 1.3. 工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包
- 1.4. 工程概况：本项目为成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程，二期改扩建工程新增地上建筑面积 8507.87 平方米，地下建筑面积 1426.83 平方米，新增总建筑面积 9934.70 平方米，包括教学用房、食堂、多功能厅、风雨操场及地下车库；一期改建建筑面积约 16064 平方米，包括教学综合楼（地上 4 层，地下 1 层），门卫房；改造校园总平面面积约 9086 平方米；打造市政公共绿地面积 4153.8 平方米。主要建设内容包括拆除、加固、地基处理及边坡支护、建筑、结构、装饰、幕墙、总平景观及绿化、交安、安装等。
- 1.5. 初步设计单位：中国建筑西南设计研究院有限公司。
- 1.6. 造价咨询单位：四川利翔建设管理有限公司。

二、招标清单编制范围

- 2.1. 工程费用清单编制范围：初设图中的拆除、加固、地基处理及边坡支护、建筑、结构、装饰、幕墙、总平景观及绿化、交安、安装等工程内容，分为工程费用总价部分、工程费用单价部分、工程垃圾外运及处置费；
工程费用清单编制范围不包含：移动家具座椅、软装、新建总平部分杂项（不锈钢果皮箱、成品乒乓球桌、成品羽毛球网、成品网球网、不锈钢成品坐凳）、外电；改造部分的远程视频视频会议系统、校园广播系统、4 层会议室音视频系统（除 22U 机柜）、3 层中会议室

音视频系统中的设备，3F 数据机房中的网闸、防火墙、信息化应用软件及支撑平台、网管系统；新建部分的户内外格栅屏、户内外 LED 屏，舞台灯光系统、出入口控制系统、一卡通系统中的设备。

2.2. 工程费用编制范围，具体内容详见清单：

2.2.1. 工程费用总价部分：

新建部分：新建教学用房的土建、外立面装饰、屋面、给排水、空调、抗震支架、太阳能光伏发电系统；连廊的土建；门卫室的土建、外立面装饰及安装；新建地下车库及设备用房的建筑工程、人防工程、内部装饰装修、抗震支架、地下车库充电桩；风雨操场和教学配套用房的建筑工程、外立面装饰、屋面工程、室内装饰装修、空调工程、抗震支架、屋顶运动场；次入口大门；

改造部分：教学综合楼结构加固、外立面改造、空调、电梯工程、抗震支架；总平改造：原有道路及广场铺装改造、主入口大门改造、围墙改造、周边人行道等恢复、原校园室外综合管线改造。

市政公园的铺装工程；

措施费用：项目所需的列入总价部分的措施费用（安全文明费除外）。

2.2.2. 单价部分：工程费用中总价部分之外均为单价部分。

2.2.3. 工程垃圾外运及处置费。

2.2.4. 工程总承包预备费（暂列金额）编制范围：预备费（暂列金额）。

2.2.5. 工程总承包其他费编制范围：施工图设计费。

三、工程总承包项目编制依据

3.1. 四川省住房和城乡建设厅关于四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价的指导意见（川建行规（2022）12 号）；

3.2. 《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS001-2022、《房屋工程总承包工程量计算规范》T/CCEAS002-2022 及配套文件；

- 3.3. 成都市房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理实施细则（成住建规【2023】2号）；
- 3.4. 《建设工程清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范；
- 3.5. 2020年《四川省建设工程清单计价定额》及相关配套文件；
- 3.6. 根据四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发〔2019〕181号）。
- 3.7. 根据四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）确定计费基数；（以税前建安工程造价作为取费基数），按房屋建筑与装饰工程基本费费率的双倍计；
- 3.8. 根据四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）
- 3.9. 根据四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）
- 3.10. 招标人提供的成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程初步设计图纸等；
- 3.11. 发包人要求；
- 3.12. 可调价材料基准单价：
- 3.12.1.** 本工程可调价材料（除铜芯电线、电缆中的铜）基准单价采用《成都工程造价信息》2026年第02期公布的“成都市一月份建筑材料市场价格（一）”以及“成都市一月份建筑材料市场价格（二）”；
- 3.12.2.** 铜芯电线、电缆中的铜基准单价采用上海金属网（www.shmet.com）公布的2026年1月铜月平均价格。上述材料基准单价均为不含税价格。
- 3.13. 人工费调整基期、幅度及单价：本工程人工费调整基期为2026年1月1日，调整幅度及单价执行《四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整的批复》（川建价发〔2025〕41号）。

- 3.14. 本工程规费费率 9.34%、销项增值税率为 9%、工程在市区时的综合附加税税率为 0.313%。
- 3.15. 现场实际情况、工程特点；
- 3.16. 现行的规范、标准、技术资料；
- 3.17. 其它相关资料。

四、 招标控制价

本工程招标控制总价：131367437.32 元，包括工程费用、工程总承包其他费和工程总承包预备费（暂列金额）。

4.1. 工程费用：117894653.45 元

4.1.1. 总价部分：59167315.67 元；其中安全文明施工费 3464892.66 元。

4.1.2. 单价部分：58726337.78 元；其中安全文明施工费 3366910.78 元。

4.1.3 工程垃圾外运及处置费：1000.00 元。

4.2. 工程总承包预备费（暂列金额）：11789465.35 元。

4.3. 工程总承包其他费（施工图设计费）：1683318.52 元。

五、 投标报价注意事项

5.1. 投标报价中的所有价格全部采用人民币表示。

5.2. 投标报价文件应由投标人或投标人委托的造价咨询企业进行编制，并按招标文件要求签字或盖章。若投标报价文件是由投标人委托的造价咨询企业进行编制的，还需提供委托协议或合同的扫描复印件。

5.3. 工程费用投标报价注意事项

5.3.1. 投标人应依据招标文件、发包人要求、工程总承包项目清单及控制价、澄清或修改（如果有）、初步设计、本企业积累的同类或类似工程的价格，按照招标人给定的项目清单格式，自主填报项目清单《工程总承包项目汇总表》中“工程费用总价部分”、“工程费用单价部分”及“工程垃圾外运及处置费”总金额，其中安全文明施工费按招标人给定金额填写。

5.3.2. 报价浮动率 L ， L 为 L_1 、 L_2 、 L_3 中最大值；

（1）工程费用报价浮动率 $L_1 = \frac{\text{1-投标价中工程费用的金额（扣除安全文明施工费）}}{\text{招标控制价中工程费用的金额（扣除安全文明施工费）}} \times 100\%$ ；

（2）工程费用总价部分报价浮动率 $L_2 = \frac{\text{1-投标价中工程费用总价部分的金额（扣除安全文明施工费）}}{\text{招标控制价中工程费用总价部分的金额（扣除安全文明施工费）}} \times 100\%$ ；

（3）工程费用单价部分报价浮动率 $L_3 = \frac{\text{1-投标价中工程费用单价部分的金额（扣除安全文明施工费）}}{\text{招标控制价中工程费用单价部分的金额（扣除安全文明施工费）}} \times 100\%$ 。

5.3.3. 招标清单中单价部分所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终竣工结算与支付的依据。工程费用总价部分项目清单列出的工程量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。

5.3.4. 招标清单中项目清单单价为全费用单价，包含人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、措施项目费（清单单列的安全文明施工费及其他措施费项目除外）、管理费、利润、规费、税金以及约定范围内的风险费用。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

5.3.5. 本工程的工作内容包含但不限于计价规范所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照发包人要求、图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容，并能达到移交接收单位的使用要求。

5.3.6. 招标人保留取消招标清单中某些项目的权利。投标人应充分了解此风险因素并综合考虑在投标报价中，中标后不得以此作为理由提出

任何形式的索赔。

5.3.7. 如投标人认为招标人清单给出的“单价及合价、定额人工合价”与投标人自身计算出的“单价及合价、定额人工合价”不一致，投标人综合考虑其差异在投标报价中。

5.3.8. 招投标过程中，当出现工程费用单价部分项目清单特征描述与初设图纸不符时，投标人应以项目清单的项目特征描述为准。

5.3.9. 因投标人原因造成的设计变更、签证等，导致费用增加的，费用不予以调整；导致费用减少的，应按实际予以调减。

5.3.10. 措施项目清单

5.3.10.1. 安全文明施工费不作为竞争性费用，投标人应按工程总承包项目清单总价部分、单价部分中给定的安全文明施工费金额进行填报。

5.3.10.2. 除安全文明施工费之外的措施项目，为完成本工程对应措施的全部费用体现。如投标人认为招标人给出的措施项及费用与投标人可能发生的措施项及计算出的费用不一致，请投标人综合考虑到投标报价中。

5.3.11. 其他项目

5.3.11.1. 暂估价：

（1）本工程无材料、工程设备暂估单价。

（2）本工程无专业工程暂估价。

5.3.11.2. 总承包服务费：本工程无总承包服务费。投标人认为可能发生的总承包服务费（例如小三线的配合等），需由投标人综合考虑在投标报价中。

5.4. 工程总承包其他费投标报价注意事项

5.4.1. 施工图设计费报价方式：投标人应根据招标人提供的招标文件、《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文及相关资料，结合企业自身成本填报设计费，且不得高于施工图设计费招标控制价金额。

5.5. 工程总承包预备费（暂列金额）投标报价注意事项

5.5.1. 招标项目清单中给定的工程总承包预备费（暂列金额）为含税预备费（暂列金额），投标人应按招标项目清单中给定金额填报，由发包人掌握并使用。工程总承包预备费（暂列金额）是指建设单位在清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，主要用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。

六、 工程费用价款调整及竣工结算的说明

6.1. 材料调价

6.1.1. 可调价材料范围：

6.1.1.1. 详见工程总承包项目清单中《工程总承包项目价格信息法调整表(发包人填写)-总价部分》、《可调材料及基准价格表-（单价部分）》，该表中给出的风险系数内的材料价格涨跌一律不调整。材料调整的时间按验收相关资料上验收合格的时间为准，其材料价格按照下面的规定进行调整。基准期为：2026 年 1 月（信息价为 2026 年 02 期）。总价部分材料价格调差，材料总耗量为招标人《工程总承包项目价格信息法调整表(发包人填写)-总价部分》中公布材料的单位含量指标×施工图新建建筑面积，按不同调差时间段的完成比例调差。单价部分材料价格调差的耗量以控制价中清单项耗量为准，按不同调差时间段调差。如投标人认为招标人给出总价部分调差材料的单位含量指标、建筑面积、调差材料基准价、单价部分材料消耗量等与投标人计算出的不一致，请投标人将此风险综合考虑到报价中。

6.1.1.2. 除约定的可调价材料外的材料价格均为风险包干的固定价格，其价格一律不予调整，投标人在投标报价时应充分考虑此风险。

6.1.2. 可调价材料风险系数：本工程可调价材料风险系数为 3%。风险系数内的可调价材料价格涨跌一律不调整。

6.1.3. 可调价材料调价方法：

6.1.3.1. 电缆的材料价格调整方式

当电缆使用期内的月市场价格【即上海金属网网址（www.shmet.com）公布的铜月平均价格】与项目清单中的基准价相比，涨幅超过基准价的3%或跌幅超过基准价的3%时，由发包人调整超过3%的部分。基准价为2026年1月上海金属网网址（www.shmet.com）公布的铜月平均价格。

（1）材料单价调增值=【电缆（线）截面积×单位长度×铜材密度】×（使用期内的月市场价格-基准价×103%）

（2）材料单价调减值=【电缆（线）截面积×单位长度×铜材密度】×（基准价×97%-使用期内的月市场价格）

（3）电缆月市场价格为上海金属网网址（www.shmet.com）公布的铜月平均价格。

6.1.4. 其它可调价材料的价格调整：

（1）当可调价材料的价格低于基准价：施工期间可调价材料价格下跌，其跌幅以基准价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

（2）当可调价材料的价格高于基准价：施工期间可调价材料价格上涨，其涨幅以基准价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

（3）当可调价材料的价格等于基准价：施工期间可调价材料的价格的涨、跌幅以基准价为基础未超过合同约定的风险幅度值时，不调整。

6.1.5. 可调价材料其他说明

6.1.5.1. 可调价材料调整的时间按验收记录的时间进行调整。

6.1.5.2. 可调价材料的基准单价优先选用《成都工程造价信息》中的成都市“建筑材料市场价格（一）”，如没有成都市“建筑材料市场价格（一）”，选用成都市“建筑材料市场价格（二）”；基准单价为区间价的，按区间价的算术平均值计取。

6.2. 人工费政策性调整

6.2.1. 工程费用总价部分人工费政策性调整：

自本项目政策性调整基期至工程竣工时，若相关行政主管部门未再发布新的人工费政策性调整文件，则对人工费不作任何调整。自本项目

政策性调整基期至工程竣工期间多次发布新的政策性调整文件，则相应费用应分段进行调整。

人工费调差额=分段定额人工费合价×政策性调整幅度差值，其中，“定额人工费合价”为招标清单公布的定额人工费合价。

6.2.2. 工程费用单价部分人工费政策性调整：

自本项目政策性调整基期至工程竣工时，若相关行政主管部门未再发布新的人工费政策性调整文件，则对人工费不作任何调整。自本项目政策性调整基期至工程竣工期间多次发布新的政策性调整文件，则相应费用应分段进行调整。所涉及的定额人工费单价=工程费用单价部分公布的定额人工合价/工程量，工程量以验收合格并满足计量要求的工程量为准。

按照以下方式进行调整：

人工费调差额=调整时间段内工程量×定额人工费单价×政策性调整幅度差值。

6.3. 因工程费总价部分及单价部分调整等原因而产生的增减项目清单的计价方法按以下条款执行，具体如下：

施工图审查确认后，发包人要求对图纸进行修改的，按合同相关条款及发包人的要求执行；超过招标人要求及相应图纸标准的需设计变更、签证的，按合同相关条款及发包人的要求执行。

6.3.1. 新增项目单价计价原则按以下方式确定：

（1）项目清单中已有适用于此工程项的单价（仅指单价部分），按已有的招标项目清单中最低单价×（1-报价浮动率L）计算；

（2）项目清单中有类似于变更工程项的单价（仅指单价部分），可参照类似的最低单价加替换材料的价差调整计算，并按报价浮动率L调整；其中，“类似于此工程项”是指项目清单中除主要材料不相同外，其余人工费及其它费均相同的项；

（3）项目清单中没有适用于或类似于此工程项的单价，按《建设工程清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范、2020《四川省建设工程清单计价定额》及相关配套文件组成全费用单价（附加税按不含税工程造价×综合附加税税率0.313%），并按报价浮动率L调整计算，其中认质核价的材料价不参与下浮。

新增项目的材料价格按以下方式确定：

(1) 项目招标控制价中有的材料单价，按招标控制价中材料单价 $\times$ (1-报价浮动率 L) 计算执行；

(2) 属于新增材料的，优先选用施工当月成都市《工程造价信息》中的建筑材料市场价格(一)“除税价格”；其次，钢材、商品混凝土、干混砂浆、钢筋砼管选用建筑材料市场价格(二)“除税价格”；其他新增材料由招标人认质核价确定相应的材料价格。

(3) 新增项目的材料消耗量：按 2020 年《四川省建设工程清单计价定额》的规定耗量为准。

6.3.2. 其他价款调整说明

6.3.2.1. 材料调价、政策性调整均在竣工结算办理时调整。因非投标人原因导致项目暂停 1 年以上的，可对已完工程部分进行材料调价、政策性调整。

6.4. 竣工结算

6.4.1. 工程费用总价部分调整

6.4.1.1. 工程费用总价部分可调整的情形主要有：由于发包人原因产生导致工程费用变化；主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分；因国家法律法规与政策性规定变化引起的合同价格变化；不可预见工程地质条件变化造成工程费用变化；不可抗力造成的工程费用变化。除以上情形外，结算时均不予调整。

6.4.2. 工程费用单价部分调整

6.4.2.1. 清单单价除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，单价均不调整。

6.4.2.2. “施工排水降水、基坑及边坡支护”单价措施项目的施工方案需经监理工程师、招标人及相关部门审批通过；通过后施工方案相应单价措施项目的总价，原则上不得超过其中标总价；若超过其中标总价，则调整后的总价按照投标人报价浮动率 L 调整，并按高新区及招标人相关规定审批通过后方能实施。

6.4.2.3. 工程费用单价部分按实结算，工程费用单价部分的清单项单价=对应招标清单中工程费用单价部分的清单项单价 $\times$ (1-报价浮动率 L)。

6.4.2.4. 计日工：施工过程中发生零星工作项目用工时，计日工单价按照 2020 年《四川省建设工程清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为竣工结算单价。

6.4.3. 安全文明施工费

6.4.3.1. 安全文明施工费结算：按川建行规〔2024〕15 号规定及其配套相关文件计算执行；其中，安全文明施工费计取基础以审计单位审定的税前建安工程造价（不含总价措施项目费）计算。

6.4.4. 规费

6.4.4.1. 竣工结算时，工程费用单价部分规费调差额=定额人工费合价×（招标清单规费费率—投标人企业资质对应的规费费率），规费费率按照 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的规定为准。

6.4.5. 工程垃圾外运及处置费

6.4.5.1. 竣工结算时，按投标金额计入结算。

七、 工程费用特别说明

7.1. 一般说明

7.1.1. 工程建设过程中，投标人应积极配合迎检迎接视察，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.1.2. 工程建设过程中，投标人应无条件配合招标人对接政府部门的各项工作，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.1.3. 按招标人要求打样或做样板间、沙盘等，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.1.4. 投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，相关验收及备案所需费用由投标人向相关部门缴纳，所发生的费用由投标

人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.1.5. 工程建设过程中，投标人应与相关单位协调配合（含供电部门）并办理相应资料，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.1.6. 投标人必须按照国家、省、市、区对社会保险管理的相关规定，为非本市户籍农民工办理社会保险，其保险费用包含在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。投标人在中标通知书发出后 7 个日历天内必须缴纳此项保险费用，因投标人未办理此项保险而造成不能办理开工手续，因此造成的一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

7.1.7. 投标人必须按照国家、省、市、区对促进就业的相关规定，在新招用劳动力中提供相应比例的岗位，用于解决本地人员的就业并为其购买保险，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.1.8. 本工程须严格按照招标文件、项目清单、设计图纸及变更文件的要求实施，否则投标人将无条件进行整改，直到满足招标人的要求，投标人应在投标清单中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。

7.2. 安全文明施工

7.2.1. 安全文明施工应执行国家、四川省、成都市的相关规定，其费用已包含在安全文明施工费中，投标人应充分考虑此风险因素并综合在投标报价中。

7.2.2. 投标人必须按照国家、省、市、区对建筑垃圾运输管理的相关规定，采用新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾。投标人应该踏勘现场，投标报价时应综合考虑土石方堆场费及外弃运距等因素，中标后土石方单价不做调整，也不另行签证。如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

7.2.3. 施工期间需根据现场实际情况、相关主管部门要求及招标人要求进行一次或多次施工打围的，打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和招标人的统一标准。投标人应充分考虑施工打围费用增加的风险并综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。若本工程需提高施工打围标准（包含 A 级围挡），投标人应无条件配合，投标人应充分考虑此风险并综合考虑在

投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.2.4. 本工程招标人不提供板房等临时设施场地，投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.2.5. 施工期间的施工场地内的清扫的费用已包含在安全文明施工费中，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合高新区环境卫生保护有关规定。投标人应充分考虑此风险因素并综合在投标报价中。

7.3. 措施项目

7.3.1. 措施项目清单(除安全文明施工费以外)投标人认为应计取的其他措施由投标人结合现场实际情况自行考虑到投标报价中。投标人应充分考虑，以下费用由投标人综合考虑，竣工结算时招标人不再另外支付费用：

（1）施工临时用水接入费：由投标人自行解决，包含水源接入等所有费用由投标人投标报价时综合考虑。（如果现场打井解决，该项措施费应包含打井工程和供配水设施设置的费用及相关手续费用、责任），用水及维护在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人负担；

（2）施工临时用电接入费：由投标人自行解决，包含接入、增容、补偿等所有费用，产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由投标人投标报价时综合考虑，用电及维护在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人自行负担。由投标人根据施工现场情况自行报价（含交付供电局等单位所有临时施工用电通电前的相关手续费用）。相关供电手续费由投标人向电业局直接支付、退还，在施工期间保证金产生的利息综合考虑在报价中不另行支付，且不得因临时施工用电方案变更等原因进行费用调整。同时临时施工用电方案需通过供电局的审批，满足施工现场用电要求。

（3）已完工程及设备保护费：已完工程成品保护的特别要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，由投标人投标报价时综合考虑。

（4）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑。

（5）非夜间施工增加费：由投标人投标报价时综合考虑。

（6）大型机械设备进出场及安拆费：含塔吊基础、施工电梯基础、含多次进出场等，由投标人投标报价时综合考虑，包括不限于施工机具的进出场及垂直运输的机械的基础（含桩基）、基础挖填土方、垫层、基础砼、基础钢筋、模板综合、螺栓、附着、预埋件、基础拆除、建渣清理、外运、堆场、残值回收等所有费用。

（7）施工排水及降水台班费：由投标人自行考虑报价。

（8）新旧管线碰管费：由投标人投标报价时综合考虑。

（9）市政道路开口费：由投标人投标报价时综合考虑，包括不限于市政道路开口（含相关手续费）、道路开口引起的市政管线恢复或保护、人行道的拆除及恢复、市政绿化移栽及恢复、路灯保护及恢复等相关费用。

（10）负控装置费：负控装置费由投标人代缴，竣工结算时凭票实报实销；负控装置费办理过程中产生的其它费用投标人在投标报价中综合考虑。

（11）燃气报警装置费：由投标人投标报价时综合考虑。

（12）反季节栽植措施费：包括不限于遮阴（阳）棚（膜）等工作内容的所有材料、机械、人工等全部费用，由投标人投标报价时综合考虑。

（13）行车、行人干扰增加费：投标人综合考虑施工周围的行车、行人干扰造成的降效及专设的指挥的交通人员等增加的费用。

（14）临时交通组织费：投标人结合施工现场和周围的居民、商铺等实际情况，满足施工场地周围交通通畅，组织合理。根据现场实际情况，需要两次或多次安拆转运、回收残值等费用，投标人已自行考虑报价。投标人施工期间的交通组织方案需得到监理工程师、招标人以及相关单位的认可，且所发生的费用由投标人自行考虑。

（15）投标人认为应计取的其他措施：在竣工验收前所产生的所有费用，由投标人投标报价时综合考虑。

7.3.2. 措施项目（安全文明施工费除外）中标后投标人不能因招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。

7.3.3. 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人综合考虑到投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.3.4. 施工临时用电所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的残值回收等均由投标人自行处理，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中。

7.3.5. 投标人应充分考虑施工现场周边道路的情况，可能存在本工程施工期间与红线外配套道路施工交叉重叠问题，因投标人施工车辆碾压导致道路及设施破坏，投标人应予以恢复，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.3.6. 投标人应充分考虑施工期间的临时占道的情况，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.3.7. 投标人应提前踏勘现场，综合考虑已建配套道路地上地下管（杆）线、树木及其他既有设备设施对工程项目带来的干扰；同时，投标人应在本项目实施期间对其进行保护，保证其在项目完工移交前没有任何损伤、损坏，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.4. 材料设备

7.4.1. 本工程砼全部采用商品砼，商品砼的单价中包含泵送（包括地泵及汽车泵）费用及泵送电费，投标人投标报总价时应综合考虑各种规格类型商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格，中标后单价不做调整，也不另行签证；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石砼计算出的基准单价并以施工当月碎石砼的信息单价进行调价。

7.4.2. 本工程水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆。

7.4.3. 级配砂砾石、级配碎石、沥青砼拌和料、混凝土预制构件的单价包含场内外运输费用；沥青砼料必须集中厂拌后运输至施工现场,采用摊铺机进行铺设，材料分级满足第三方检测；

7.4.4. 本工程所采用的各种面层、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家、省、市、区的环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证或检验报告。

7.4.5. 材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可并封样后方可进行采购，投标人需将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。

7.4.6. 本工程所有涉及成品构件，投标人在实施采购前，必须报招标人选定后方能采购。

7.4.7. 对于招标人要求《主要材料（设备）品牌选用表》中的材料，投标人在实施采购前，必须报招标人同意后才能进行采购。为保证工程效果统一及后期维护管理需要，招标人可在《主要材料（设备）品牌选用表》中选定品牌由投标人进行采购；招标文件《主要材料（设备）品牌选用表》以外的主要材料（设备），投标人在实施采购前，必须报招标人、监理工程师同意后方可进行采购，以上两种情况投标人需将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。若有特殊原因需更换品牌，须更换为“同等档次”的材料品牌，在采购前 1 个月报招标人、监理工程师同意后方可进行采购。

7.5. 土石方

7.5.1. 挖土石方、沟槽、基坑工程量按《建设工程清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范、四川省相关文件（包括川建造价发〔2013〕370 号）、2020 年《四川省建设工程清单计价定额》及相关配套文件的规定，竣工结算时除合同另有约定外根据监理工程师、招标人审核通过的方案及相关验收资料进行计算。

7.5.2. 土石方工程包含土石方的挖方、填方、调配运输（投标人编制的土石方施工方案优先确保场内土石方的平衡调配，确因项目实际情况受限，投标人应在施工方案中进行详细的阐述，并报监理人及招标人审核同意后严格按照方案实施）等，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.5.3. 招标清单中的土石方项目的挖土石方式等已综合考虑，在施工中无论施工方案、挖土石方式、运输方式发生怎样的变化，均不调整对应项目的单价和工程量计算规则。

7.5.4. 招标控制价中已考虑开挖范围内的砂、卵石层以及砂、卵石的再利用以及残值回收等，由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时不论砂、卵石工程量增减，中标后单价不做调整，也不另行签证。如政府部门出台关于砂石资源管理新规定的，按最新规定执行。

7.5.5. 基坑回填或开挖时须按监理工程师、招标人审核通过的方案进行回填或开挖至设计标高，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标

高经现场相关方测量确定或由招标人进行确定；回填或开挖后，基坑底标高以经招标人、监理工程师签字认可的验槽记录确认。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，竣工结算时招标人不再另外支付费用。超填部分由投标人无偿清运出场地；超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费由招标人在投标人的工程款中扣除。

7.5.6. 挖一般土、石方由原始地貌直接挖至设计基底标高，且挖方量按天然密实度体积进行计算。回填工程量竣工结算时按实际压实回填工程量进行计算。

7.6. 地基处理

7.6.1. 土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的，工程量按监理工程师、招标人认可的实际发生换填工程量计算。

7.6.2. 连砂石回填工程量，竣工结算时按实际回填工程量进行计算。

7.7. 桩基工程

7.7.1. 机械成孔灌注桩应满足设计及规范要求的超灌长度，超灌的所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.8. 房建

7.8.1. 满堂基础（含柱下墩）和垫层模板不计算施工中分格浇注的模板工程量，无论施工中采用何种形式的模板，其工程量计入建筑工程相应各砼构件模板清单工程量中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。原则上模板不得进行水平流水作业周转，地下室及所有楼栋全面施工，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.8.2. 混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用木模、钢模、组合钢模板、长线台钢拉模、复合模板等，且不论模板摊销几次。模板费用不予二次记取。

7.8.3. 如采用清水模板的，砼面平整度必须达到验收标准验收规范要求的相关装饰做法需求的平整度。若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行考虑采取相应措施，包括但不限于：剔打、修补、局部砂浆找平或抹灰，并承担相关费用，竣工结算时招标人

再另外支付费用。

7.8.4. 本工程地下室顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层上直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人应采取相应措施并承担相关费用，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.8.5. 投标人各类专项方案、施工组织设计等，增加的各种工程量、措施以及完成该项工程的所有其他相关工作相应费用以及专项方案专家论证费，由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.8.6. 管道井在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级（或高等级）的细石混凝土后浇部分的综合单价按有梁板（包括模板安拆）清单项目的综合单价执行，此项产生的价差费用由承包人综合考虑，不另单独计取此部分的差价费用。

7.8.7. 钢筋

7.8.7.1. 所有钢筋的施工搭接量及施工搭接区的箍筋加密工程量不计算在清单工程量中，由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.8.7.2. 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接等方式，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.8.7.3. 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋（结构加固植筋除外），投标人无论采用植筋、预留、预埋、焊接等方式，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.8.7.4. 后浇带的钢丝网、快易收口网综合考虑在后浇带混凝土清单项目中，中标后不得调整，也不另行签证。

7.9. 装配式钢筋混凝土预制构件（PC 构件）

7.9.1. 装配式钢筋混凝土预制构件（PC 构件）项目包含了深化设计、构件到场、施工现场构件卸车及堆放、保管以及现场施工等所有内容，

所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中。其中，构件到场费包括钢筋、预埋件（含吊装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、运输费、上下车费、施工现场堆放费、包装费及构件生产厂家的管理费、利润等全部费用（不含税）。

7.9.2. 本工程采用预制装配式构件时，不论采用何种模板及相应支撑方式（包括但不限于钢支撑、满堂脚手架及相应构件所产生的模板等），由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整，也不另行签证。

7.10. 投标人投标时应充分考虑钢结构加工、制作、运输、安装过程中可能存在的困难、风险与可能采取的措施，以及钢结构深化等所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.11. 防水所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层等工程量不另行计算，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，无论投标报价或实施过程中是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.12. 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚及附加层和收边等工程量均不另行计算，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，无论投标报价或实施过程中是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.13. 若本工程已实施部分工程，招标人按合同约定与中标人进行结算，中标人与实际施工人自行进行结算。

7.14. 装饰装修

7.14.1. 装饰工程施工必须满足消防验收标准，投标人充分考虑相应措施，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的消防措施，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.2. 各种装饰材料的颜色最终以招标人、设计单位认可的颜色为准，投标人在投标报价时应综合考虑其各种颜色的价格，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.3. 无论施工图纸及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人均应按验收使用的需要及自身的施工经验进行必要的收边、收口等，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。洞口侧面、线条等贴砖部位的工程量，面砖的

阴阳角切砖捧角、变形缝分格和嵌缝以及现场招标人对外墙图案的要求等全部工作内容的费用，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑，中标后不得调整，也不另行签证。

7.14.4. 涂料面层不包括抹灰项目内容，抹灰项目单独执行清单项目；油漆、涂料面层按内外墙分项，其他部位或构件的油漆、涂料面层应执行清单所列相应项目；涂料的综合单价中含色带，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。已包含基层的清单项目，不能重复套用基层子目。

7.14.5. 外墙分隔缝按相关规范要求进行处理，所发生的费用含在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.6. 块料装饰面层项目含块料结合层及块料铺贴的全部内容以及可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、拼花、打磨、防水、酸洗、打蜡等处理的内容，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.7. 玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等处理的费用含在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.8. 幕墙工程应充分考虑与主体的可靠连接，深化设计、检测试验费用、材料现场抽样检验费、结构胶的兼容性试验费及其它按规定和约定必检工程的检验费、竣工验收前的表面清洗费及政策性文件规定的各项费用、现场试挂幕墙板块（试挂花岗石）费用，幕墙转角处的接头及各种费用包含在投标报价中，采用后置埋件增加的费用由投标人综合考虑到投标报价中，项目业主不再另行支付。

7.14.9. 石材面层还应含刷专用防污防渗剂的费用含在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.10. 投标人应综合考虑超厚石材（厚度 5cm 以上）施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等因素，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.11. 不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.12. 弧形材料需经厂家特殊加工完成的，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，所发生

的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.13. 木作工作（含木龙骨、木基层、木面层等）应按施工图纸及规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理，且必须满足消防验证标准，投标人应充分考虑相应措施，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.14. 工程竣工验收后完工后的开荒保洁及保洁后的石材、块料装饰面层面应达到晶面处理效果，由投标人自行考虑，所发生的费用由投标人综合考虑在所投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.14.15. 外墙面涉及的鹰嘴、滴水线(槽)等处理的费用含在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.16. 内外墙面涉及与墙根交接部位抹成 R20mm 圆角的处理的费用含在投标报价中，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

7.14.17. 金属构件已包括除锈、刷防锈漆，不再另行计算费用。

7.15. 门窗

7.15.1. 各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装以及招标文件技术要求中要求的门锁、门碰等五金材料费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整，也不另行签证。

7.15.2. 防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等防火五金材料费用，且五金及配件满足验收规范要求，通道门还包含顺序器的供货及安装，设备机房单开门还含消防锁的供货及安装，设备机房双开门还含消防锁具、天地插销的供货及安装，门框为钢框【钢框或钢框木扇的】的还包含门框灌浆的施工；含防火门框与门洞口缝隙填缝打胶处理；含防火门成品保护膜费用。门扇开玻璃窗包含防火玻璃的制作及安装、线条包边。清单中没有列明的项目表示已经综合考虑到的清单当中。由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整，也不另行签证。

7.15.3. 门窗框扇面板的颜色变化由投标人在投标报价时应综合考虑其各种颜色的价格，中标后不做调整，也不另行签证。

7.15.4. 防火门必须满足国家标准、招标技术要求以及相关主管部门（特别是消防部门）验收要求，并按规范及设计要求应设置的门碰、门锁、防火闭门器、防火顺序器、及防火五金配件等，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整，也不另行签证。

7.16. 总平景观

- 7.16.1.** 块料面层项目含块料结合层及块料铺贴的全部内容以及可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、拼花、打磨、防水、酸洗、打蜡等处理的内容，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中。
- 7.16.2.** 玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等处理的费用含在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.3.** 石材面层还应含刷专用防污防渗剂的费用含在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.4.** 投标人应综合考虑超厚石材（厚度 5cm 以上）施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等因素，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.5.** 不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.6.** 无论施工图纸及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人均应按验收使用的需要及自身的施工经验进行必要的收边、收口等，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.7.** 弧形材料需经厂家特殊加工完成的，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其工艺需满足设计及招标人要求，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.8.** 木作工作（含木龙骨、木基层、木面层等）应按施工图纸及规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理，且必须满足消防验证标准，投标人应充分考虑相应措施，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.9.** 工程竣工验收后完工后的开荒保洁及保洁后的石材面应达到晶面处理效果，由投标人自行考虑，所发生的费用由投标人综合考虑在所投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。
- 7.16.10.** 不锈钢造型座椅、花箱、儿童游戏屋、小品等需由专业厂家二次深化设计的，应先做样板，经招标人及设计单位认可后，方可进行正式施工，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后不另行签证。如不能满足招标人的要求，所发生的一切费用损失由投标人自行承担。

- 7.16.11.** 种植土回填及绿化用地的整理项目包含了可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等工作内容，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.12.** 植物栽植（移栽）项目包括了植物的采购、运输、种植时挖穴挖槽、栽植、换种植土、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运、补种死株、竣工验收前根据相关规范要求进行的成活养护及竣工后至移交管养单位前保证成活等全部工作内容，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.13.** 所有种植乔木必须是熟货且需为独生苗，所有乔木必须全冠移栽，不得截干；截支、叶量不得超过支、叶总量的 $1/3-1/2$ ，且必须为实生苗。所有植物需经过监理工程师、招标人及设计单位确认后方可应用于本工程，其质量须符合工程施工图纸及招标文件要求，且植物的验收必须满足工程验收规范、施工图纸、招标文件要求，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。因投标人种植及到场植物不符合图纸要求导致的植物退场及整改，费用由投标人自行承担。
- 7.16.14.** 植物移交管养单位时间以招标人及监理工程师的书面通知为准，工程竣工后至移交管养单位之前的一年时间之内保证植物存活及呈现效果产生的全部费用，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。工程竣工后至移交管养单位之前的一年时间之内，乔灌木死亡的，投标人须无条件进行补栽，达到成活，并再次验收合格，由此产生的费用由投标人综合考虑，竣工结算时招标人不再另外支付费用。工程竣工后至移交管养单位的时间未满一年的，管养费用不扣减。工程竣工后至移交管养单位的时间超出一年的，超出部分的管养费用由投标人和招标人另行协商。场地内涉及植物移栽，移栽植物自移栽之日起到工程竣工后移交管护单位之前，应做好过程养护，该过程中植物死亡的，投标人需无条件进行补栽更换，该费用应综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另行支付费用。
- 7.16.15.** 植物种植、植物的树型要求、树穴要求、种植基肥、种植土覆土厚度、栽植要求等应满足设计及规范要求，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。
- 7.16.16.** 绿化草皮工程量计算方式按实铺面积计算。

7.17. 安装工程

7.17.1. 管道施工应配合主体施工及装配式工业化的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽及其封堵、修补等，并含在相应管道安装项目中，所发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。若施工中未按设计要求预留孔洞，投标人必须按设计要求开设孔洞，所发生的一切费用损失由投标人自行承担。

7.17.2. 各类杆件、设备、电力电缆等材料及设备的现场搬运、吊装，由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.17.3. 各专业工程的防雷接地由投标人负责实施；变配电室、设备房防雷接地由投标人实施；基础接地部分，由投标人按实际情况执行，投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。

7.17.4. 电气线缆敷设（控制电缆、电力电缆等）项目不论何种敷设方式（穿管、桥架、地沟、井道敷设等），包含了揭（盖）盖板（包含沟盖板和桥架盖板）、电缆防护、电缆防火涂料、电缆实验、剥皮等工作内容，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.5. 电气配管项目包含了支架制作、安装、接地（含跨接线）等工作内容，以及电气配管的转线盒（含防爆型）、拉线盒（含防爆型）及开关插座、灯具、弱电插座的接线盒（含防爆型）转线盒、外墙保温需增加的接线盒等的安装及材料，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.6. 预分支电缆项目包含了预分支电缆的支撑夹具、分支电缆头模压体、吊钩及吊头等附件，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.7. 控制电缆、电力电缆敷设项目不包含电缆头制作安装、过路保护管敷设, 电缆头单列清单项目。

7.17.8. 地下室外墙预留套管项目包括了临时封堵等施工措施，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.9. 本工程所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内（包括强电、弱电、消防、通风工程各系统的桥架内外、强弱电竖井、保护管、配电柜、穿越防火分区等所有需作防火封堵的部位），桥架穿越竖井及穿越防火分区清单单价中已包括防火封堵安装及材料费，配电箱柜、

高低压柜清单单价中已包括防火封堵安装及材料费；除单列项部位按单列项计算，其余部位防火封堵安装及材料费均由投标人自行考虑。

投标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵并综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.10. 高低压配电柜包含了柜内共用接线母排制作安装，开孔、配管、盘柜防火、钢基础制安、端子板外部接线堵洞、接地装置制作、安装、测试等工作内容，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.11. 柴油发电机项目应满足消防、应急负荷正常运行以及环保验收要求，并包含了柴油发电机基础、安装、调试、降噪、排烟、烟尘处理等工作内容，以及油箱（满油）及柴油、油箱油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电池、蓄电池箱等内容，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.12. 按照规范要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.17.13. 设备及元器件的强制检验费由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.17.14. 所有设备中的电机等所有试运行，由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.17.15. 高低压配电室低压柜出线回路以后的所有双回路供电装置均由投标人负责在末端实现自动切换。

7.17.16. 投标单位负责本区域的设备调试及与主机的联合调试，若主机设备不在本项目的实施范围内，投标单位需综合考虑与主机设备的联合调试费用及相关配合费用。

7.18. 弱电

7.18.1. 光缆、光纤清单项目需包含光缆熔接等工作内容，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.18.2. 各类摄像机的安装需包含相应的支架、护罩和电源等相关配套设备，各种设备单价中需包含所需的金属软管，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.18.3. 各种硬件的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调

整，也不另行签证。

7.18.4. 各种网络软件的安装均包括本体安装及运行所需的系统搜索、拓扑生成、流量监控及安全策略设置，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.18.5. 弱电工程各系统未单列管理软件及授权接口时，管理平台服务器项目包含服务器及配套硬件、管理平台软件及授权接口等（除清单中单独列项部分外），投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.18.6. 除清单所列系统调试、试运行外，其余所需系统调试、试运行，均包含在相应系统中，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.18.7. 各系统若需进行深化设计，深化设计必须满足技术要求、功能和使用要求、招标图纸、相应规范及移交的要求，深化设计后的各系统的整体功能、效果、品质、以及使用的设备（材料）的标准、质量不得低于原设计标准，并通过招标人、设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.19. 暖通

7.19.1. 风管、设备及风管阀件等安装项目包含了相应的支吊架制作、安装、除锈、刷漆等内容，其安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.19.2. 穿越沉降缝和变形缝的两侧以及与通风机的进出口相连处按设计要求进行处理，所发生的费用投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.19.3. 通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方等，所发生的费用投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.19.4. 风管制作安装项目包含了弯头导流叶片的制作安装等内容，投标人应综合考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.19.5. 空调设备安装包含了空调通风系统检测（空调系统风量、风速、温度、湿度、气压等检测）、噪音检测等工作内容，投标人应综合考

考虑在投标报价中，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.19.6. 通风空调系统通风防排烟管道穿楼板、梁、墙钢套管已含入管道安装项目中，其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均应符合有关设计、规范要求，投标人在投标报价时应综合考虑以个为单位计算的套管长度在工程实施过程中可能出现的变化，中标后价格不做调整，也不另行签证。

7.20. 电梯维保

7.20.1. 投标人在项目移交前的看护期内应提供免费的电梯设备维修保养工作及完成电梯年度检测工作。若投标人不具备电梯设备维修保养资格，应委托具备电梯设备维修保养资格的单位进行电梯设备维修保养工作，维保合同须报发包人备案。电梯维保单位须提供看护期内特种设备年度检测合格证。上述工作的全部费用由投标人综合考虑在所投标报价中，竣工结算时招标不再另外支付费用。

7.20.2. 正式电梯临时使用所产生的费用由投标人综合考虑在所投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.21. 消防安装及维保

7.21.1. 投标人应完成整个项目的消防系统安全检测及电气系统安全检测，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.21.2. 投标人在项目移交前的看护期内应提供免费的消防设备维修保养工作。若投标人不具备消防设备维修保养资格，应委托具备消防设备维修保养资格的单位进行消防设备维修保养工作，维保合同须报招标人备案。上述工作的全部费用由投标人综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.22. 正式用电

7.22.1. 正式送电前的全部工作，包括但不限于进线电缆、高低压变配电设备、用电方案的审批等均由投标人实施，除预存电费、高可靠费外的其他全部包括不限于开闭所、箱变（架空线）、进出线间隔（T接）的接入费、调试费、维护维保费、防火防爆费、在线监测费、电缆通道积水及垃圾处理费等完成供电公司验收通电前的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后单价不做调整，也不另行签证。

7.22.2. 正式用电预存电费、高可靠费由建设单位缴纳。

7.23. 质量检测

7.23.1. 招标人应按照国家、省、市、区的相关规定，委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，该检测费用由招标人承担。若项目检测不合格的，投标人须无条件进行整改直至复检合格为止，且整改和复检的费用由投标人承担。复检的费用按照招标人与其委托的检测机构签订的本项目工程质量检测协议执行。

7.23.2. 在工程实施过程中，投标人因内部的质量控制的需要所进行的质量检测，其检测费用已包括在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。

7.24. 看管及维护

7.24.1. 项目整体竣工，未移交：

在工程竣工后移交前，承包人应负责维护、监管工程，工程竣工后未移交时间不超过二年的，由此产生的人工工资、水电气费、材料费、管理费等所有费用由承包人承担。

因承包人原因工程竣工后未移交时间超过二年的，产生的所有费用由承包人承担；

非承包人原因工程竣工后未移交时间超过二年的，从竣工后第 25 个月起产生的看护人员工资和水电气费由发包人承担，看护人员工资双方另行签订补充协议，水电气费据实报销。看护人员每日工资执行当期《四川省建设工程清单计价定额》计日工人工单价及相应配套文件，看护人数、时限以发包人及监理核定的数量按实结算；管理人员工资费用不另行计取。看护期间产生的维护维修费用，双方另行协商。

7.24.2. 项目部分未竣工，未移交：

项目部分工程未竣工，承包人应负责未竣工工程的现场(围栏)清洁、卫生、成品保护、电力损耗、水费、气费、绿化存活、设施设备保养等维护工作直至移交。产生的维护费用由承包人承担。

因非承包人原因导致项目停工，一次性停工时限在六个月内的产生的所有费用由承包人承担。

7.24.3. 在工程未完成移交前，且在承包人看护期内，若发生安全意外事故、偷盗等引起现场设施设备等财产损失均由承包人承担。

八、 特别注意事项

- 8.1. 工程垃圾外运及处置费（含税价），投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，综合考虑包干处理，工程垃圾外运及处置满足四川省相关文件要求。
- 8.2. 如现场施工围挡已实施，此部分围挡费用须在第一次进度款支付前由投标人支付给实施单位，具体金额以招标人委托的第三方造价机构出具的报告为准。后期须由施工总承包单位按照国家、省、市、区相关管理规定重新搭设施工围挡的，也不增加费用。投标人应充分考虑此风险并综合考虑在投标报价中，竣工结算时招标人不再另外支付费用。
- 8.3. 投标人应提前踏勘现场，综合考虑本项目实施过程中可能发生的与市政道路、市政给排水管网、电力浅沟等连接或交叉产生的费用，所发生的费用均包含在市政道路开口费中，由投标人综合考虑，竣工结算时招标人不再另外支付费用。
- 8.4. 本项目中利用原校区的配电箱柜或配电箱柜中元件器在工程质保期内若出现故障，由投标人负责维修或更换并在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取；
- 8.5. 本项目地下室改造抗渗漏处理的工作内容及工程量是按照现场情况预估的工作内容及工程量列项编制的，后期按现场实际发生工作内容及工程量进行结算。
- 8.6. 本项目地下室改造抗渗漏处理，其抗分散水泥注浆项中的注浆水泥用量是按 500kg/孔编制的，丙烯酸树脂注浆项中的丙烯酸树脂用量是按 2kg/孔编制的，投标人应结合现场及自身施工经验综合考虑在投标报价中，结算时按中标综合单价执行，不再调整。
- 8.7. 本项目乔木移栽场内移栽运距是按 1km 编制的，投标人应结合现场综合考虑在投标报价中，结算时按中标综合单价执行，不再调整。
- 8.8. 本项目的自来水、燃气接入涉及的占道手续办理、管沟开挖、回填等工作由投标人负责实施，并在投标报价时综合考虑。

- 8.9. 无论与消防验收相关的内容是否涉及改造和维修，投标人须对原项目消防相关的所有内容和系统进行全面排查，并对影响消防验收的内容和系统进行改造，直至满足整个项目消防联动、消防检测、消防验收为止，后期按现场实际发生改造工作内容及工程量进行结算。
- 8.10. 本项目拆除部分涉及的残值处置由建设单位按国家相关规定处理。

任务来源：成高发改审〔2025〕67号

项目名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程

子项名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

任务来源：成高发改审〔2025〕67号

项目名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程

子项名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包_____

投标总价(小写)：_____

(大写)：_____

投 标 人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

时 间：

工程总承包项目总说明

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

工程总承包项目汇总表

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

序号	项目名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费（元）
一	工程费用（小计=1.1+1.2+1.3）		6831803.44
1.1	工程费用总价部分		3464892.66
1.2	工程费用单价部分		3366910.78
1.3	工程垃圾外运及处置费		
二	工程总承包其他费（小计=2.1）		
2.1	施工图设计费		
三	工程总承包预备费（暂列金额）	11789465.35	
合计（一+二+三）			6831803.44

注：安全文明施工费为不可竞争费，招标人应在此表中公布。

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第1页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		砌筑工程						
1	010401004001	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	321.96	713.38	229679.82	67373.35
2	010401004002	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	78.68	798.18	62800.80	21404.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第2页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010401005001	MU3.5页岩空心砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 MU3.5, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	169.92	592.99	100760.86	32769.07
4	010401005002	MU3.5页岩空心砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 MU3.5, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	33.37	671.14	22395.94	8365.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第3页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	010401003001	MU10页岩实心砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	6.17	724.07	4467.51	1194.02
6	010401014001	砖砌电缆地沟 M10预拌砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖 2. 墙体类型: 综合 3. 砂浆强度等级、配合比: M10预拌砌筑砂浆 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	10.89	691.93	7535.12	1796.52
7	010401012001	零星砖砌体 M5预拌砌筑砂浆	1. 名称、部位:综合 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩砖 3. 砂浆强度等级:M5预拌砌筑砂浆 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.45	762.51	1105.64	300.90
		分部小计					428745.69	133203.83
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501006001	C25细石商品砼 设备基础	1. 混凝土种类、强度等级: C25细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	5.93	561.97	3332.48	171.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第4页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	010502001001	矩形柱 商品混凝土 C35	1. 柱形状：矩形 2. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 3. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 5. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	70.13	603.67	42335.38	3019.10
10	010502001002	C35商品混凝土型钢组合柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级：C35商品砼 4. 钢材：另列 5. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 6. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 7. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	7.68	615.39	4726.20	396.75
11	010507007001	二次灌注C55无收缩细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C55无收缩细石商品砼 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 混凝土采用补偿收缩混凝土，膨胀剂等外加剂掺量综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.61	888.11	1429.86	193.59
12	010502002001	构造柱、门框 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	78.77	599.44	47217.89	4882.95

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第5页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	010503002001	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	3.73	565.20	2108.20	124.92
14	010507005001	压顶 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	3.63	586.97	2130.70	215.66
15	010503004001	圈梁、现浇带 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	9.49	590.56	5604.41	537.04
16	010503005001	过梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.52	595.27	904.81	89.04
17	010504001001	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	77.31	587.16	45393.34	3575.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第6页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	010505001001	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.94	567.06	1100.10	65.28
19	010505002001	楼承板上混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	421.51	555.24	234039.21	11325.97
20	010505003001	楼板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	36.36	576.93	20977.17	1417.68
21	010505008001	悬挑板、雨棚 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.76	622.81	473.34	39.46
22	010507007002	翻边 门槛 商品混凝土C20 细石	1. 混凝土种类、强度等级：C20细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	4.66	587.40	2737.28	224.10

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第7页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ6	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径≤φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.856	5685.37	4866.68	842.33
24	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径φ6	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.388	5930.70	8231.81	1497.04
25	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	36.033	5619.50	202487.44	38863.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第8页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	12.077	5506.32	66499.83	12370.35
27	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	10.352	5485.67	56787.66	10603.45
28	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.532	5491.26	2921.35	550.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第9页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ25（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ25 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	0.337	5376.79	1811.98	348.95
30	010515001008	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ16 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.605	5723.67	3462.82	619.70
31	010515001009	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径Φ25（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ25 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	4.296	5606.98	24087.59	4448.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第10页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	010515001010	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 直径Φ28（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ28 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	5.142	5666.91	29139.25	5324.28
33	010516003001	套筒连接 机械连接 Φ25	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格:Φ25 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	216	18.49	3993.84	1628.64
34	010516003002	套筒连接 机械连接 Φ28	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格:Φ28 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	176	20.79	3659.04	1439.68
35	010515001011	砌体加固筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	3.005	5567.20	16729.44	2957.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第11页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	010515009001	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆和拉片等）等措施钢筋工程量。 3. 钢筋形式：直形、弧形综合 4. 钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.793	4591.81	8233.12	871.34
37	010516002001	预埋铁件	1. 部位：栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.685	6787.07	4649.14	1134.15
		分部小计					852071.36	109778.80
		金属结构工程						
38	010605001001	钢筋桁架楼承板 TD2-90	1. 钢筋桁架楼承板 TD2-90（成品） 2. 上下弦及腹杆钢筋规格详设计 3. 底板：0.5mm厚镀锌板 4. 安装高度及吊装方式：综合 5. 连接方式、类型：满足设计及相关规范要求 6. 0.5mm镀锌钢板（封边模板）包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2598.96	134.09	348494.55	63804.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第12页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	010605001002	钢筋桁架楼承板 TD4-120	1. 钢筋桁架楼承板 TD4-120（成品） 2. 上下弦及腹杆钢筋规格详设计 3. 底板:0.5mm厚镀锌板 4. 安装高度及吊装方式：综合 5. 连接方式、类型：满足设计及相关规范要求 6. 0.5mm镀锌钢板（封边模板）包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	460.39	146.14	67281.39	11302.57
40	010605001003	钢筋桁架楼承板 TD6-220	1. 钢筋桁架楼承板 TD6-220（成品） 2. 上下弦及腹杆钢筋规格详设计 3. 底板:0.5mm厚镀锌板 4. 安装高度及吊装方式：综合 5. 连接方式、类型：满足设计及相关规范要求 6. 0.5mm镀锌钢板（封边模板）包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	148.83	168.05	25010.88	3653.78
41	010607005001	热镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网, 材质规格综合考虑 2. 固定方式：符合施工验收规范要求 3. 部位：综合考虑，接缝处以专用勾缝剂抹平 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	765.05	14.60	11169.73	4903.97
42	010607005002	混凝土高低标号分隔网	1. 混凝土高低标号分隔网 2. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网, 材质规格综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	0.5	16.60	8.30	3.31
43	010605001004	4mm厚花纹钢板盖板	1. 钢材品种、规格：综合 2. 钢板厚度：4mm厚花纹钢板 3. 防火要求综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	17.08	146.25	2497.95	243.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第13页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
44	010606008001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格:型材规格厚度综合考虑 2. 安装高度:综合考虑 3. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.2	8228.84	1645.77	157.55
		分部小计					456108.57	84069.38
		抗震阻尼器						
45	030703020001	屈曲约束耗能支撑 BRB1	1. 屈曲约束耗能支撑 BRB1 2. 芯材牌号Q235B, 屈服承载力1600KN, 等效截面9724mm², 设计承载力1642KN, 设计位移12.4mm, 极限位移14.9mm 3. 连接形式:销轴连接 4. 涂装:除锈、防腐底漆、防腐中间漆包含在综合单价中 5. 检测费、连接板等综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	13	5850.03	76050.39	3501.81
46	030703020002	屈曲约束耗能支撑 BRB2	1. 屈曲约束耗能支撑 BRB2 2. 芯材牌号Q235B, 屈服承载力1600KN, 等效截面9724mm², 设计承载力1625KN, 设计位移10.1mm, 极限位移12.1mm 3. 连接形式:销轴连接 4. 涂装:除锈、防腐底漆、防腐中间漆包含在综合单价中 5. 检测费、连接板等综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	5850.03	5850.03	269.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	030703020003	屈曲约束耗能支撑 BRB3	1. 屈曲约束耗能支撑 BRB3 2. 芯材牌号Q235B, 屈服承载力1600KN, 等效截面9724mm²，设计承载力1626KN, 设计位移8.4mm，极限位移10.1mm 3. 连接形式：销轴连接 4. 涂装:除锈、防腐底漆、防腐中间漆包含在综合单价中 5. 检测费、连接板等综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	8	5595.86	44766.88	2154.96
48	030703020004	屈曲约束耗能支撑 BRB4	1. 屈曲约束耗能支撑 BRB4 2. 芯材牌号Q235B, 屈服承载力1600KN, 等效截面9724mm²，设计承载力1612KN, 设计位移12.8mm，极限位移15.4mm 3. 连接形式：销轴连接 4. 涂装:除锈、防腐底漆、防腐中间漆包含在综合单价中 5. 检测费、连接板等综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	6	5124.78	30748.68	1616.22
		分部小计					157415.98	7542.36
		门窗工程						

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第15页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	010801002001	成品木质门带套	1. 门类型:成品木质门带套 2. 开启方式:平开 3. 骨架材料种类:详设计 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷漆颜色等综合考虑 6. 成品门、运输、安装、门框、门扇、贴脸、门锁、拉手及五金配件等综合考虑在综合单价中 7. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	61.82	468.85	28984.31	3268.42
50	010802001001	钢制平开门	1. 门类型:成品钢质门带套 2. 开启方式:平开 3. 骨架材料种类:详设计 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷漆颜色等综合考虑 6. 成品门、运输、安装、门框、门扇、贴脸、门锁、拉手及五金配件等综合考虑在综合单价中 7. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	32.46	490.03	15906.37	766.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第16页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	010807001001	断桥铝合金窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃（双银）6+12Ar+6, 达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	18.09	550.41	9956.92	525.51
52	010802003001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门（含油漆, 颜色综合），代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质, 钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门除消防联动外须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	41.6	471.25	19604.00	1379.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第17页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	010802003002	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质,钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门除消防联动外须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	46.45	460.62	21395.80	1540.28
54	010802003003	丙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质,钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门除消防联动外须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	21.8	450.00	9810.00	722.89
55	010802001002	钢质推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质推拉门（含油漆,颜色综合）,代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质,钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.2	538.66	1185.05	81.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第18页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	010807003001	铝合金百叶窗	1. 框、扇材质：铝合金百叶，颜色综合 2. 防鼠网、防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	7.45	306.85	2286.03	210.61
57	010805005001	活动隔断门	1. 门类型：活动隔断门 2. 框外围尺寸：综合 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷漆颜色等综合考虑 5. 成品门、运输、安装、门框、门扇、贴脸、门锁、拉手及五金配件等综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	87.9	625.90	55016.61	4841.53
		分部小计					164145.09	13337.07
		其他装饰工程						
58	011503001001	不锈钢栏杆（楼梯）-高1400mm	1. 部位：楼梯 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长拉丝不锈钢；立柱60X10实心拉丝不锈钢，每3步设置；20X20X1.2拉丝不锈钢管，净距110mm；具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	75.45	765.05	57723.02	9865.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第19页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	011503001002	扁钢栏杆-高1400mm	1. 部位：屋面 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢、立杆HPB300 钢筋 Φ12，间距详设计；底部60*10通长扁钢，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	84.89	286.30	24304.01	5286.95
60	011210006001	200厚轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格及间距综合 2. 基层材料种类、规格：纸面石膏板9.5mm厚（双面） 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：纸面石膏板9.5mm厚（双面） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	44.11	156.56	6905.86	2249.17
61	011101006001	电缆沟底部20厚1:2水泥砂浆抹灰	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	37.69	20.64	777.92	250.64
62	011201001001	电缆沟侧壁20厚1:2水泥砂浆抹灰	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	60.52	34.23	2071.60	849.70
63	010903004001	成品内墙面铝合金板变形缝	1. 变形缝部位：内墙 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 阻火带材料种类：综合 4. 盖板材料：成品内墙铝合金变形缝 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	29.56	95.54	2824.16	486.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第20页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
64	010903004002	成品外墙面铝合金板变形缝	1. 变形缝部位：外墙 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：热塑性折线形橡胶条 4. 盖板材料：成品外墙铝合金变形缝 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	4.33	142.84	618.50	123.79
65	010904004001	成品楼面铝合金板变形缝	1. 变形缝部位：楼板 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 止水带材料种类：综合 4. 盖板材料：成品楼面铝合金变形缝 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	16.5	145.87	2406.86	467.78
66	010904004002	天棚变形缝	1. 变形缝部位：天棚 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 阻燃带材料种类：综合 4. 盖板材料：成品天棚铝合金变形缝 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	16.5	71.99	1187.84	273.90
67	011404002001	屋面检修口铝盖板	1. 1做法参见西南18J201-117 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.16	247.63	287.25	16.55
		分部小计					99107.02	19870.88
		措施项目						
68	011707001001	安全文明施工费		项	1	159947.03	159947.03	
		脚手架工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第21页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
69	011701001001	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 不包含清单另列的单项脚手架 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	3654.23	31.69	115802.55	53571.01
70	011701002001	外脚手架 檐高≤24m	1. 搭设高度:外脚手架 檐高≤24m 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式:综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3050.89	24.29	74106.12	39081.90
71	011701006001	满堂脚手架 基本层	1. 搭设高度:投标人综合考虑报价 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式:综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	202.24	17.83	3605.94	1739.26
72	011701006002	满堂脚手架 超高一层	1. 搭设高度:投标人综合考虑报价 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式:综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	202.24	3.21	649.19	370.10
		分部小计					194163.80	94762.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第22页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		混凝土模板及支架（撑）						
73	011702001001	设备基础 模板安拆	1. 部位：设备基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	38.67	69.23	2677.12	1203.80
74	011702002001	矩形柱 模板安拆	1. 部位：矩形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	366.8	69.84	25617.31	9844.91
75	011702003001	构造柱及门框模板安拆	1. 柱类型：构造柱、门窗框等 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	710.05	65.07	46202.95	17339.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第23页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	011702006001	矩形梁 模板安拆	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式：综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.79	66.83	2057.70	833.18
77	011702008001	圈梁、现浇带模板安拆	1. 圈梁、现浇带模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、矩形、异型等综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	137.56	68.78	9461.38	3920.46
78	011702009001	过梁模板安拆	1. 部位：过梁 2. 梁截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	21.68	79.34	1720.09	739.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第24页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	011702011001	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	743.13	69.27	51476.62	19938.18
80	011702016001	楼板 模板安拆	1. 部位：盖板模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 7. 支模方式：综合考虑 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及要求	m ²	448.14	66.21	29671.35	11172.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第25页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	011702014001	有梁板 模板安拆	1. 部位：有梁板模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 7. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	20.73	70.29	1457.11	560.12
82	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板安拆	1. 部位：雨篷、悬挑板、阳台板 2. 截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2.2	85.85	188.87	83.49
83	011702025001	翻边、门槛 模板安拆	1. 部位：翻边、门槛 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	48.33	62.58	3024.49	1297.66

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【土建工程】

第26页共26页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
84	011702025002	其它现浇构件	1. 部位：小型构件 2. 截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.31	94.27	594.84	246.85
		分部小计					174149.83	67179.92
		垂直运输						
85	011703001001	垂直运输费 檐高≤30m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度：檐高≤30m 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3654.23	20.89	76336.86	22985.11
		分部小计					76336.86	22985.11
		分部小计					604597.52	184927.30
合 计							2762191.23	552729.62

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【屋面工程】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1601.62	51.47	82435.38	14206.37
2	010902001002	顶板1.2厚TPO防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TPO防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	755.79	50.15	37902.87	6507.35
3	010902001003	屋面1.2厚TPO防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TPO防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	35.82	50.15	1796.37	308.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【屋面工程】

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	010902001004	顶板1.2厚TP0防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TP0防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	810.01	50.15	40622.00	6974.19
5	010902002001	屋面1.5厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料	1. 防水膜品种：非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1501.38	39.58	59424.62	15389.15
6	010902002002	屋面1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：JS-I型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	25.31	41.11	1040.49	253.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【屋面工程】

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	010902003001	屋面40mm厚C20细石混凝土保护层（Φ4@100钢丝网单层双向）	1. 40厚C20细石混凝土保护层，内配双向Φ4@100*100冷拔低碳钢筋网，内掺5%防水剂（按柱网分仓且不大于6000X6000，缝宽20，缝内钢筋断开，用单组份聚氨酯建筑密封胶，四周墙根处设伸缩缝，缝宽30，密封胶填实） 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1266.98	54.27	68759.00	14849.01
		分部小计					291980.73	58488.09
		保温、隔热、防腐工程						
8	011001001001	LC7.5陶粒混凝土回填	1. 材料品种、规格、厚度：陶粒混凝土（LC7.5陶粒混凝土，抗压强度≥7.5MPa，容重≤800kg/m³）回填 2. 工程量计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	121.46	373.33	45344.66	4990.79
9	011001001002	90mm厚挤塑聚苯板XPS（B1级）保温屋面	1. 保温隔热部位：综合 2. 保温隔热材料：90mm厚挤塑聚苯板XPS（B1级），材料及厚度详节能设计 3. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定：按规范要求综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1240.71	52.28	64864.32	8486.46
10	011003001001	聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：满铺一层聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²） 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	25.31	3.53	89.34	21.51
		分部小计					110298.32	13498.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房
【屋面工程】

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		楼地面装饰工程						
11	011101006002	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1266.98	20.64	26150.47	8425.42
12	011101006003	屋面10厚1:4石灰砂浆隔离层	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:4石灰砂浆隔离层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1266.98	11.24	14240.86	5207.29
13	011101006004	屋面15厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层（掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	25.31	16.13	408.25	136.17
14	011101006005	屋面20厚1:3水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层，2%坡度向排水方向找坡 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	25.31	24.63	623.39	200.46
		分部小计					41422.97	13969.34
		其他装饰工程						
15	011503001003	扁钢栏杆（屋面）-高900mm	1. 部位：屋面 2. 高度：900mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢、立杆HPB300 钢筋 φ12，间距详设计；底部60*10通长扁钢，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	3.5	298.09	1043.32	154.35
		分部小计					1043.32	154.35
		措施项目						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房【屋面工程】

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	011707001002	安全文明施工费		项	1	27335.86	27335.86	
		分部小计					27335.86	
合 计							472081.20	86110.54

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房【钢结构工程】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		金属结构工程						
1	010603001001	成品H型钢柱Q355B	1. 钢材品种、规格：成品H型钢柱采用Q355B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在单价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：满足规范、设计的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.672	7632.29	5128.90	450.52
2	010603001002	成品矩形钢柱Q355B	1. 钢材品种、规格：成品矩形钢柱采用Q355B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：满足规范、设计的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	295.14	7740.47	2284522.32	207598.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房【钢结构工程】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010604001001	成品H型钢梁Q355B	1. 钢材品种、规格：成品H型钢梁采用Q355B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：满足规范、设计的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	373.7	7333.87	2740667.22	225789.54
4	010606012001	成品钢圆管支架Q235B	1. 部位：4-5轴交4-A轴二至四层处外挑造型钢圆管支架 2. 钢材品种、规格：成品钢圆管支架，采用Q235B型材，规格厚度综合考虑 3. 本清单项目工程量包含幕墙设计图节点LS002-1、2范围所有钢圆管，其余型钢龙骨计入对应幕墙清单 4. 安装高度：综合考虑 5. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 6. 防火漆、中间漆、面漆单列 7. 探伤要求：满足规范、设计的要求 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.58	7358.94	11627.13	986.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房【钢结构工程】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	010606008002	成品钢楼梯	1. 钢材品种、规格:Q355B, 钢楼梯包含钢梯柱、钢梯梁、钢平台梁、花纹钢板、角钢加劲肋、连接板、预埋件、螺栓等, 规格综合 2. 构件名称:成品钢楼梯 3. 构件尺寸:各种尺寸综合 4. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 5. 油漆涂料:防锈漆、底漆综合考虑 6. 防火漆、中间漆、面漆单列 7. 钢梯栏杆单独列项 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	34.61	8279.90	286567.34	32429.22
		分部小计					5328512.91	467253.96
		油漆、涂料、裱糊工程						
6	011405001001	金属面氟碳漆	1. 构件名称: 金属面氟碳漆 2. 氟碳漆厚度、遍数、做法、颜色综合考虑 3. 构件重量: 综合考虑 4. 工程量计算规则: 按展开面积计算 5. 防护材料种类: 综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8455.79	77.93	658959.71	307959.87
7	011405001002	金属面环氧云铁中间漆	1. 构件名称 : 金属面环氧云铁中间漆 2. 防护材料种类: 综合 3. 构件重量: 综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧云铁中间漆两遍, 干膜厚度120 μm 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8455.79	36.19	306015.04	33062.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\教学用房【钢结构工程】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	011407005001	金属构件防火涂料（非膨胀型-20mm）	1. 防火涂料类型：非膨胀型防火涂料厚度20mm 2. 耐火极限：耐火极限满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5985.02	59.90	358502.70	128677.93
9	011407005002	金属构件防火涂料（非膨胀型-25mm）	1. 防火涂料类型：非膨胀型防火涂料厚度25mm 2. 耐火极限：耐火极限满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1567.2	65.38	102463.54	33694.80
10	011407005003	金属构件防火涂料（膨胀型）	1. 防火涂料类型：膨胀型防火涂料厚度综合 2. 耐火极限：≥1h 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	903.57	46.42	41943.72	15803.44
		分部小计					1467884.71	519198.18
		措施项目						
11	011707001003	安全文明施工费		项	1	417737.44	417737.44	
		分部小计					417737.44	
合 计							7214135.06	986452.14

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【连廊】

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		金属结构工程						
1	010605001005	钢筋桁架楼承板 TD2-90	1. 钢筋桁架楼承板 TD2-90（成品） 2. 上下弦及腹杆钢筋规格详设计 3. 底板:0.5mm厚镀锌板 4. 安装高度及吊装方式：综合 5. 连接方式、类型：满足设计及相关规范要求 6. 0.5mm镀锌钢板（封边模板）包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	291.64	134.09	39106.01	7159.76
2	010515001012	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ6	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径≤φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.007	5685.37	39.80	6.89
3	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.615	5619.50	9075.49	1741.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【连廊】

第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.313	5506.32	1723.48	320.60
5	010516002002	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.228	6787.07	1547.45	377.50
		分部小计					51492.23	9606.62
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层 商品混凝土C15	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.92	547.66	3789.81	284.34

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【连廊】

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	010501004001	满堂基础 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	36.22	562.03	20356.73	1157.59
8	010502003001	混凝土圆柱C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	4.26	609.14	2594.94	196.68
9	010507007003	C25混凝土包柱脚	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.19	703.14	133.60	22.85
10	010507007004	二次灌注C35无收缩细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C35无收缩细石商品砼 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 混凝土采用补偿收缩混凝土，膨胀剂等外加剂掺量综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.22	783.51	172.37	26.45
11	010504001002	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	8.92	587.16	5237.47	412.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【连廊】

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	010505002002	楼承板上混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	33.97	555.24	18861.50	912.77
		分部小计					51146.42	3013.23
		措施项目						
13	011707001004	安全文明施工费		项	1	6943.93	6943.93	
		混凝土模板及支架（撑）						
14	011702001002	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4.92	44.19	217.41	78.62
15	011702001003	满堂基础 模板安拆	1. 部位：满堂基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	28.5	53.19	1515.92	516.71

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【连廊】

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	011702004001	异形柱 模板安拆	1. 部位：异形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	21.2	90.04	1908.85	867.08
17	011702011002	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	89.23	69.27	6180.96	2394.04
18	011702025003	其它现浇构件	1. 部位：小型构件 2. 截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5.42	94.27	510.94	212.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【连廊】

第6页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					10334.08	4068.48
		分部小计					17278.01	4068.48
合 计							119916.66	16688.33

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【钢结构工程】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		金属结构工程						
1	010603003001	成品圆管钢柱Q355B	1. 钢材品种、规格：成品圆管钢柱采用Q355B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：满足规范、设计要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	12.185	7745.11	94374.17	8472.96
2	010604001002	成品H型钢梁Q355B	1. 钢材品种、规格：成品H型钢梁采用Q355B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：满足规范、设计的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	15.736	7333.87	115405.78	9507.69
		分部小计					209779.95	17980.65
		油漆、涂料、裱糊工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\土建工程\连廊【钢结构工程】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011405001003	金属面氟碳漆	1. 构件名称：金属面氟碳漆 2. 氟碳漆厚度、遍数、做法、颜色综合考虑 3. 构件重量：综合考虑 4. 工程量计算规则：按展开面积计算 5. 防护材料种类：综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	333.46	77.93	25986.54	12144.61
4	011405001004	金属面环氧云铁中间漆	1. 构件名称：金属面环氧云铁中间漆 2. 防护材料种类：综合 3. 构件重量：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：环氧云铁中间漆两遍，干膜厚度120 μm 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	333.46	36.19	12067.92	1303.83
5	011407005004	金属构件防火涂料（非膨胀型-20mm）	1. 防火涂料类型：非膨胀型防火涂料厚度20mm 2. 耐火极限：耐火极限满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	252.97	59.90	15152.90	5438.86
6	011407005005	金属构件防火涂料（非膨胀型-25mm）	1. 防火涂料类型：非膨胀型防火涂料厚度25mm 2. 耐火极限：耐火极限满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	80.49	65.38	5262.44	1730.54
		分部小计					58469.80	20617.84
		措施项目						
7	011707001005	安全文明施工费		项	1	16487.85	16487.85	
		分部小计					16487.85	
合 计							284737.60	38598.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（ 费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第1页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010903002001	地面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计量, 综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	806.41	44.11	35570.75	8080.23
2	010903002002	地面1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计量, 综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	88.13	35.17	3099.53	700.63

工程总承包项目建筑工程 项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第2页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010903002003	立面1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	80.69	37.32	3011.35	769.78
4	010903002004	地面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	157.31	36.10	5678.89	1031.95
5	010903002005	地面1.5厚水性聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	157.31	39.26	6175.99	965.88

工程总承包.center;">工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第3页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010903002006	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1565.18	46.82	73281.73	18813.46
7	010903002007	立面1.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	154.46	30.99	4786.72	1218.69
8	010903002008	天棚1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	67.1	47.50	3187.25	840.09

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第4页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	010903002009	天棚1.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.18	31.44	791.66	206.98
		分部小计					135583.87	32627.69
		保温、隔热、防腐工程						
10	011001005001	泡沫混凝土回填	1. 材料：泡沫混凝土（FCA04-C1-W10-S-JG/T266-2011）回填 2. 厚度及坡度：厚度详设计 3. 本项计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	36.98	384.40	14215.11	1519.51
		分部小计					14215.11	1519.51
		楼地面装饰工程						
11	011101003001	80厚C20细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：80厚C20细石混凝土找平找坡，内配Φ6.5@150钢筋网单层双向，抹平压光 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	64.93	90.42	5870.97	1164.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第5页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	011101003002	45厚C20细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：45厚C20细石混凝土随打随抹平，内配Φ4双向@200构造筋 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	790.38	49.99	39511.10	8899.68
13	011101003003	40厚C25细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：40厚C25细石混凝土整浇找平，内配Φ6.5双向@150钢筋 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	86.94	54.01	4695.63	895.48
14	011101005001	水性环氧地坪漆地面	1. 水性环氧地坪漆涂层（底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5mm）（燃烧性能等级A） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	179.95	42.63	7671.27	3572.01
15	011101006006	地面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	671.83	20.64	13866.57	4467.67
16	011101006007	地面20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	81.43	20.64	1680.72	541.51
17	011101006008	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比0.4'0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1124.43	3.01	3384.53	1810.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第6页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	011101006009	地面20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3防水砂浆（掺5%防水剂），找坡找平，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.58	20.74	240.17	77.01
19	011101006010	地面20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.63	20.64	384.52	123.89
20	011101006011	地面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	153.34	20.17	3092.87	1019.71
21	011101006012	地面最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	1. 厚度、砂浆配合比：地面最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	189.74	25.22	4785.24	1502.74
22	011101006013	楼梯地面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉抹 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	66.18	39.09	2586.98	1090.65
23	011101006014	地面20厚聚合物水泥防水砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：地面20厚聚合物水泥防水砂浆抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	67.1	27.66	1855.99	446.22
24	011101006015	地面20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	63.57	20.64	1312.08	422.74

工程总承包 ...;">工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第7页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	011102003001	600*1200*9厚仿水磨石瓷质釉面防滑地砖（美缝）	1. 部位：楼地面 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 3. 9厚600*1200仿水磨石瓷质釉面防滑地砖铺实拍平，美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	65.72	165.66	10887.18	2852.25
26	011102003002	9厚100x100瓷质釉面防滑小方砖地面（美缝）	1. 部位：装饰楼面7 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 3. 9厚100*100瓷质釉面防滑小方砖铺实拍平，美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	60.05	148.57	8921.63	2606.17
27	011102003003	600*600*10防滑地砖地面	1. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 10厚600X600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	64.93	130.78	8491.55	2131.65
28	011102003004	陶瓷全钢防静电架空地板压敏胶粘5厚LVT石塑地板	1. 部位：装饰楼面9 2. 防静电地板龙骨 3. 陶瓷全钢防静电架空地板（高度根据完成面确定） 4. 压敏胶粘5厚LVT石塑地板 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	393.68	448.77	176671.77	27750.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第8页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	011102003005	6-10厚无机磨石地面	1. 部位：装饰楼面19 2. 无机水磨石界面砂浆一道2mm拉毛 3. 1mm抗裂纤维布 4. 6-10厚无机磨石面层一道（待完全固化后进行粗磨、补浆、精磨、封孔、抛光）骨料颜色等详设计 5. 表面结晶处理 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	7.05	102.82	724.88	338.47
30	011103003001	2厚同质透心PVC地胶	1. 部位：装饰楼面10 2. 2厚同质透心PVC地胶，专用胶粘剂粘贴，拼花、颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	792.54	88.41	70068.46	18854.53
31	011104002001	24mm厚成品强化木地板	1. 部位：装饰楼面13 2. 20厚80*80弹性橡胶垫块 3. 50*80(厚*宽)木龙骨，中距400，满涂防腐剂、防火涂料 4. 50*80木横撑中距离400，架空20，满涂防腐剂、防火涂料 5. 18厚松木毛底板，表面满刷防腐剂、防火涂料，45°斜铺，射钉固定在木龙骨上 6. 3-5厚防火防潮衬垫满铺 7. 24mm厚成品强化木地板 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	230.44	377.76	87051.01	9733.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第9页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	011104004001	专用浮筑弹性垫层	1. 面层材料品种、规格、颜色:专用浮筑弹性垫层（厚度由专业厂家计算），隔音垫构造综合考虑 2. 配件等综合在综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	86.94	44.96	3908.82	967.64
33	011105003001	9mm厚仿水磨石瓷质釉面地砖踢脚	1. 踢脚线高度：H=100mm 2. 墙面修补平整，基层处理 3. 粘接层：10厚1:3水泥砂浆，加适量建筑胶 4. 面层：9mm厚仿水磨石瓷质釉面砖 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24.44	170.67	4171.17	1369.62
34	011105004001	2mm厚PVC踢脚线	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 5mm厚1：3水泥砂浆打底找平并划出纹道 3. 8mm厚1：2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 4. 2厚PVC同质透心，专用胶粘剂粘贴，板面打蜡上光，踢脚上皮与墙饰面间留10宽2深凹线 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.08	127.24	264.66	89.40
35	011105005001	木踢脚线	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 5mm厚1：3水泥砂浆打底找平并划出纹道 3. 墙休上钻孔打入巾35防腐木楔，间距300 4. 在木楔上钉15厚、35宽的木垫块，垫块高低于踢脚板10~15 5. 8~12厚薄实木板用圆钉钉子定于木垫块上，钉帽砸扁冲入木踢脚板 6. 油漆罩面 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	28.24	333.52	9418.60	1760.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第10页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	011105006001	铝合金踢脚线 1.5mm厚	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 10mm厚1：3水泥砂浆找平 3. 1.5mm厚铝合金贴在8厚阻燃板上，并统一粘贴在基层上 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.58	250.12	1145.55	250.53
37	011106002001	600*1200*9厚仿水磨石瓷质釉面防滑地砖（美缝）楼梯	1. 部位：楼梯梯段，包含休息平台 2. 20厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 3. 9厚600*1200仿水磨石瓷质釉面防滑地砖铺实拍平，美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	113.23	248.66	28155.77	7132.36
		分部小计					500819.69	101871.87
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201001002	立面：15厚水泥砂浆墙面抹光	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1：2.5水泥砂浆垫层找平抹光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	354.01	29.67	10503.48	4623.37
39	011201001003	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2518.98	20.71	52168.08	20177.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第11页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	011201001004	立面10厚1:3水泥砂浆墙面找平	1. 10厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1037.96	16.30	16918.75	7286.48
41	011201004001	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比1:0.37~0.4）结合层一道，内掺建筑胶综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3910.95	3.01	11771.96	6296.63
42	011201004002	立面6厚1:3水泥砂浆找平层	1. 砂浆厚度、配合比：6厚1:3水泥砂浆保护层 2. 加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	379.93	12.85	4882.10	2366.96
43	011204003001	白色仿水磨石瓷质釉面砖墙面	1. 部位：墙面 2. 面砖专用胶粘剂 3. 100*100*9mm厚瓷质釉面防滑小方砖, 美缝剂勾缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	154.46	137.46	21232.07	6014.67
44	011204003002	18mm厚400*800成品环氧磨石预制板墙面	1. 部位：装饰墙面 2. 面砖专用胶粘剂 3. 18mm厚400x800成品环氧磨石预制板, 专用勾缝剂勾缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24.69	293.90	7256.39	961.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第12页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	011207001001	12mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨规格、截面尺寸、单向或双向综合考虑，中距≤500 2. 50厚玻璃棉（岩棉）毡（容重>32kg/m ² ），用建筑胶粘帖于龙骨间 3. 玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面 4. 12厚穿孔硅钙板（穿孔率25%，孔径8），表面无机涂料二道，螺钉固定于龙骨上 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53.26	102.99	5485.25	1260.13
46	011207001002	12mm厚穿孔硅钙板墙面	1. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨规格、截面尺寸、单向或双向综合考虑，中距≤500 2. 50厚玻璃棉（岩棉）毡（容重>32kg/m ² ），用建筑胶粘帖于龙骨间 3. 玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面 4. 12厚穿孔硅钙板（穿孔率25%，孔径8），表面无机涂料二道（另列），螺钉固定于龙骨上 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	147.89	102.99	15231.19	3499.08
47	011207001003	5mm厚不锈钢边框银镜墙面	1. 部位：装饰墙面10 2. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨截面尺寸根据墙体高度确定，单向或双向中距600 3. 15mm厚阻燃板固定板（刷防火涂料两遍） 4. 5mm厚不锈钢边框银镜墙面 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	73.8	320.13	23625.59	3721.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第13页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
48	011207001004	7mm厚A级木纹装饰不燃板墙面	1. 部位：装饰墙面12 2. 轻钢龙骨固定在墙休上下端（梁或楼板），龙骨截面尺寸根据墙体高度确定，单向或双向中距600 3. 15mm厚玻镁板基层调平 4. 7mm厚A级木纹装饰不燃板 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	707.18	151.89	107413.57	20854.74
49	011207001005	石膏板覆A级仿木纹膜墙面	1. 墙体类型：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨、轻钢龙骨、玻镁板基层综合，规格及间距综合 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：覆A级仿木纹膜 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	58.68	163.84	9614.13	3294.88
50	011207001006	3厚白色粉末喷涂铝板包边	1. 墙体类型：综合 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：3厚白色粉末喷涂铝板 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.42	344.65	2901.95	171.09
51	011210005001	15mm厚抗倍特板隔断	1. 成品隔断材料品种、规格：15mm厚抗倍特板隔断，颜色综合 2. 综合单价包含完成隔断的全部费用 3. 隔断门执行此单价，所有五金件、门把手等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	48.23	252.03	12155.41	2553.30

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第14页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					301159.92	83081.52
		天棚工程						
52	011301001001	6mm聚合物抗裂砂浆天棚	1. 6mm聚合物抗裂砂浆内敷设耐碱玻纤网格布一道（掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	425.77	39.28	16724.25	7863.97
53	011302001001	12mm耐水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：综合 2. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 12mm厚2400x1200耐水纸面石膏板（B1），用沉头自收螺钉与龙骨固定 5. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	67.1	66.60	4468.86	1554.71
54	011302001002	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（平级）	1. 吊顶形式：平面 2. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 6. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	959.51	90.64	86969.99	31615.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第15页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
55	011302001003	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（迭级）	1. 吊顶形式：迭级 2. 部位：综合 3. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 4. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 5. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定 6. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 7. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	121.53	102.00	12396.06	4454.07
56	011302001004	双层9.5mm防水石膏板吊顶（迭级）-形体教室天窗处天棚	1. 吊顶形式：迭级 2. 部位：形体教室天窗处天棚 3. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 4. 铝合金配套龙骨：C型覆面龙骨，规格、间距综合，局部18厚玻镁板基层龙骨 5. 9.5mm厚防水石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定， 6. 9.5mm厚防水石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 7. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	94.42	255.42	24116.76	9609.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第16页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	011302001005	9.5mm纸面石膏板吊顶面贴A级仿木纹膜	1. 部位：装饰天棚5 2. $\Phi 8$ 吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5mm厚普通纸面石膏板(B1)，用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 粘贴0.18mm厚A级仿木纹膜 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	75.32	157.75	11881.73	3942.25
58	011302001006	9.5mm纸面石膏板吊顶面贴A级仿木纹膜（迭级）	1. 部位：装饰天棚5 2. $\Phi 8$ 吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5mm厚普通纸面石膏板(B1)，用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 粘贴0.18mm厚A级仿木纹膜 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	308.53	171.23	52829.59	17138.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第17页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	011302001007	9.5mm纸面石膏板吊顶面贴镜面不锈钢膜	1. 部位：装饰天棚 2. $\Phi 8$ 吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5mm厚普通纸面石膏板(B1)，用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 粘贴1mm厚镜面不锈钢膜 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.89	247.32	2445.99	517.64
60	011302001008	2.5mm厚铝拉网板（粉末喷涂）吊顶	1. $\Phi 8$ 全丝吊杆，双向中距 $\leq \Phi 1200$ ，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型钢承载龙骨CB60X27，中距 ≤ 1200 ，吊件与吊杆连接后找平 3. 配套专用龙骨间距 ≤ 1200 （厂家深化） 4. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 5. 2.5mm厚粉末喷涂铝拉网板，弧形、异形等综合考虑，氟碳喷涂颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	123.64	293.96	36345.21	3636.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第18页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	011302001009	8mm厚穿孔硅钙板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板，预埋 $\phi 10$ 钢筋吊筋，双向中距900~1200 2. $\phi 8$ 吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重 $\geq 32\text{kg/m}^3$ ），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内 5. 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 8mm厚穿孔硅钙板（穿孔率 $\geq 25\%$ ，孔径8），螺钉固定于龙骨上 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^2	86.51	110.72	9578.39	2957.78
62	011302001010	60厚憎水性岩棉板（A级）	1. 现浇钢筋混凝土楼板，基层局部找补，清洗干净晾干 2. 专用粘接砂浆 3. 60厚憎水性岩棉板（A级），锚栓固定 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^2	425.77	55.64	23689.84	7135.91
63	011302002001	铝方通吊顶（木纹转印） 1.5厚30*100U形	1. 面罩耐水无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 2. $\Phi 8$ 全丝吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 3. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距 ≤ 1200 ，吊件与吊杆连接后找平 4. 配套专用龙骨间距 ≤ 1200 （厂家深化） 5. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 6. U型垂片吊顶 30*100*1.5mm（木纹转印），颜色综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^2	134.5	204.47	27501.22	4040.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第19页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					308947.89	94466.77
		油漆、涂料、裱糊工程						
64	011406003001	满刮成品腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品腻子, 找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3071.42	13.05	40082.03	22359.94
65	011406003002	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子, 找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1073.96	14.62	15701.30	8001.00
66	011407001001	墙柱面无机涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2192.91	20.30	44516.07	17477.49
67	011407001002	墙柱面无机防霉涂料	1. 涂料面层：无机防霉涂料饰面（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1178.19	21.29	25083.67	9390.17
68	011407002001	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1952.84	24.28	47414.96	20446.23
69	011407002002	天棚无机矿棉吸声涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 保温材料厚度：40mm厚无机矿棉吸声涂料，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	290.39	73.06	21215.89	4512.66
		分部小计					194013.92	82187.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第20页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		其他装饰工程						
70	011501001001	更衣室衣柜（18厚木纹免漆板）	1. 位置：更衣室，做法见装饰专项DT009-01 2. 台柜规格：综合考虑 3. 基层材料：18mm厚玻镁板 4. 面层材料种类：18mm厚木纹免漆板柜体柜门 5. 拉手、合页、密码锁等五金件等包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按正立面垂直投影面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	50.57	779.28	39408.19	11124.39
71	011503008001	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：10厚316不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃，全超白 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等满足设计文件、规范要求 5. 防护材料种类：装饰盖等应满足设计文件、规范要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	38.18	804.39	30711.61	5642.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第21页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
72	011505001001	B1级成品人造石洗手台	1. B1级人造石洗手台（成品面盆） 2. 支架、配件品种、规格、品牌：热镀锌型钢，规格综合 3. 柜体：B1级免漆板柜体 4. 平面：B1级人造石洗 5. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.48	641.27	4155.43	662.00
73	011505005001	无障碍安全抓杆	1. 无障碍安全抓杆 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	47.75	47.75	2.19
74	011505005002	无障碍马桶扶手	1. 无障碍马桶抓杆 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	56.60	56.60	2.19
75	011505005003	洗脸盆安全抓杆	1. 洗脸盆安全抓杆 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	191.59	191.59	2.19
76	011505010001	5mm厚成品不锈钢边框银镜	1. 5mm厚成品不锈钢边框银镜 2. 基层板：18mm厚玻镁板 3. 洗面镜为成品定制，具体详见图纸做法 4. 运输、安装、基层、辅材等费用包含在报价中 5. 工程量计算规则：按不锈钢边框的外围垂直投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	7.2	339.13	2441.74	259.34
		分部小计					77012.91	17694.54

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【功能教室】

第22页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		措施项目						
77	011707001006	安全文明施工费		项	1	94149.24	94149.24	
		分部小计					94149.24	
合 计							1625902.55	413449.39

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【图书馆】

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		楼地面装饰工程						
1	011101003004	45厚C20细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：45厚C20细石混凝土随打随抹平，内配Φ4双向@200构造筋 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	174.64	49.99	8730.25	1966.45
2	011101006016	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比0.4~0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	174.64	3.01	525.67	281.17
3	011101006017	地面20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	301.73	20.64	6227.71	2006.50
4	011101006018	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比1:0.37~0.4）结合层一道，内掺建筑胶综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	48.69	3.01	146.56	78.39
5	011103003002	楼面10:2厚同质透心PVC地胶	1. 部位：装饰楼面10 2. 2厚同质透心PVC地胶，专用胶粘剂粘贴，拼花、颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	174.64	88.41	15439.92	4154.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【图书馆】

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011103003003	楼面20：5mm木纹SPC 锁扣石塑地板	1. 部位：装饰楼面20 2. 原地砖（若施工过程中破损则用专用水泥基修补腻子修补平整） 3. 5厚灰色水泥基自流平 4. 2厚IXPE静音地垫专用胶粘剂粘贴 5. 5mm木纹SPC 锁扣石塑地板，专业厂家安装（阳角用热弯一次成型工艺） 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	301.73	169.41	51116.08	13167.50
7	011105006002	铝合金踢脚线 1.5mm厚	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 10mm厚1：3水泥砂浆找平 3. 1.5mm厚铝合金贴在8厚阻燃板上，并统一粘贴在基层上 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	0.92	250.12	230.11	50.32
		分部小计					82416.30	21705.02
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011201001005	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	48.69	20.71	1008.37	390.01
9	011207001007	双层9.5厚石膏板封边	1. 双层9.5mm厚纸面石膏板封边，龙骨综合 2. 腻子及涂料另列 3. 工程量按展开面积计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	92.64	97.85	9064.82	2833.86
		分部小计					10073.19	3223.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【图书馆】

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		天棚工程						
10	011302001011	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（平级）	1. 吊顶形式：平面 2. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 6. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	314.29	90.64	28487.25	10355.86
11	011302001012	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（迭级）	1. 吊顶形式：迭级 2. 部位：综合 3. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 4. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 5. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定 6. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 7. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	63.7	102.00	6497.40	2334.61
		分部小计					34984.65	12690.47
		油漆、涂料、裱糊工程						

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【图书馆】

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	011406003003	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子,找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	48.69	14.62	711.85	362.74
13	011406003004	满刮成品腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品腻子,找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	163.32	13.05	2131.33	1188.97
14	011407001003	墙柱面无机涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	48.69	20.30	988.41	388.06
15	011407002003	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	540.23	24.28	13116.78	5656.21
16	011408001001	镜面不锈钢贴膜（立面）	1. 1mm厚镜面不锈钢贴膜 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	28.11	169.95	4777.29	413.22
		分部小计					21725.66	8009.20
		其他装饰工程						
17	011501001002	12mm厚木饰面板书架	1. 台柜规格：综合考虑 2. 龙骨：钢矩管规格、厚度综合考虑 3. 基层材料：8mm厚钢板，与钢龙骨满焊 4. 基层材料：9mm厚阻燃板，结构胶粘贴 5. 面层材料种类：12mm厚B1级木饰面板 6. 暗藏灯带、五金件等包含在综合单价中 7. 工程量计算规则：按正立面垂直投影面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	173.55	1182.81	205276.68	28363.28
18	011501001003	台阶位置坐凳兼书架-成品饰面板	1. 台柜规格：综合考虑 2. 面层材料种类：成品饰面板 厚度20-25mm 3. 五金件等包含在综合单价中 4. 工程量计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	50.96	344.71	17566.42	3976.41

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【图书馆】

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	011503008002	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：10厚316不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃，全超白 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等满足设计文件、规范要求 5. 防护材料种类：装饰盖等应满足设计文件、规范要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	19.01	804.39	15291.45	2809.30
		分部小计					238134.55	35148.99
		措施项目						
20	011707001007	安全文明施工费		项	1	23807.40	23807.40	
		分部小计					23807.40	
合 计							411141.75	80777.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【餐厅】

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010903002010	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	60.99	46.82	2855.55	733.10
		分部小计					2855.55	733.10
		楼地面装饰工程						
2	011101006019	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位: 平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥浆（水灰比0.4~0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	289.78	3.01	872.24	466.55
3	011101006020	地面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	289.78	20.17	5844.86	1927.04
4	011102003006	9mm厚浅灰色仿水磨石瓷质釉面防滑砖	1. 部位: 综合 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 3. 9厚600*1200仿水磨石瓷质釉面防滑地砖铺实拍平，美缝剂美缝 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	289.78	165.66	48004.95	12576.45
		分部小计					54722.05	14970.04
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【餐厅】

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011201001006	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	174.86	20.71	3621.35	1400.63
6	011201001007	立面10厚1：3水泥砂浆墙面找平	1. 10厚1：3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	60.99	16.30	994.14	428.15
7	011201004003	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比1：0.37~0.4）结合层一道，内掺建筑胶综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	235.85	3.01	709.91	379.72
8	011207001008	7mm厚A级木纹装饰不燃板墙面	1. 部位：装饰墙面12 2. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨截面尺寸根据墙体高度确定，单向或双向中距600 3. 15mm厚玻镁板基层调平 4. 7mm厚A级木纹装饰不燃板 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	60.99	151.89	9263.77	1798.60
		分部小计					14589.17	4007.10
		天棚工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【餐厅】

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011302001013	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（平级）	1. 吊顶形式：平面 2. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 6. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	74.13	90.64	6719.14	2442.58
10	011302001014	2.5mm厚铝拉网板（粉末喷涂）吊顶	1. Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距≤1200，吊件与吊杆连接后找平 3. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 4. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 5. 2.5mm厚粉末喷涂铝拉网板，弧形、异形等综合考虑，氟碳喷涂颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	151.51	293.96	44537.88	4455.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【餐厅】

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	011302002002	铝方通吊顶 1.5厚30*100U形	1. 面罩耐水无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 2. Φ8全丝吊杆，双向中距<@1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 3. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距<1200，吊件与吊杆连接后找平 4. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 5. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 6. U型垂片吊顶 30*100*1.5mm，颜色综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	47.22	177.65	8388.63	1418.49
		分部小计					59645.65	8316.98
		油漆、涂料、裱糊工程						
12	011406003005	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	214	14.62	3128.68	1594.30
13	011406003006	满刮成品腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	256.08	13.05	3341.84	1864.26
14	011407001004	墙柱面无机防霉涂料	1. 涂料面层：无机防霉涂料饰面（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	133.16	21.29	2834.98	1061.29
15	011407001005	墙柱面无机涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	39.73	20.30	806.52	316.65
16	011407001006	墙面无机矿棉吸声涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	39.73	22.63	899.09	316.65
17	011407002004	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	297.19	24.28	7215.77	3111.58

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\内部装饰装修【餐厅】

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	011407002005	天棚无机矿棉吸声涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 保温材料厚度：40mm厚无机矿棉吸声涂料，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	216.35	73.06	15806.53	3362.08
19	011408001002	黑胶车贴海报墙面	1. 0.1mm厚黑胶车贴海报墙面 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	41.7	54.32	2265.14	612.99
		分部小计					36298.55	12239.80
		其他装饰工程						
20	011501001004	餐厅坐凳 B=400	1. 位置：二期装饰专项I-P-DT008-02节点 2. 坐凳规格：高920mm*宽度400mm 3. 基层材料：15mm玻镁板基层 4. 面层材料种类：A级仿木纹不燃装饰板、30厚B1级成品定制软垫、15mmB1级免漆板定制坐台柜板 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	12.61	274.87	3466.11	899.85
		分部小计					3466.11	899.85
		措施项目						
21	011707001008	安全文明施工费		项	1	10546.00	10546.00	
		分部小计					10546.00	
合 计							182123.08	41166.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第1页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010903002011	立面1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-I型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	936.74	43.82	41047.95	11259.61
		分部小计					41047.95	11259.61
		保温、隔热、防腐工程						
2	011001003001	墙面40mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)	1. 保温板专用粘结剂，全面积粘贴 2. 40mm不燃型聚苯颗粒复合板（A级）（专用锚栓固定，每平米不少于12个，锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm），具体规格厚度详节能设计（外保温） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1096.32	63.84	69989.07	24294.45
		分部小计					69989.07	24294.45
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
3	011201001008	6mm厚聚合物防水砂浆压入耐碱玻纤网格布一道（外墙）	1. 保温隔热部位:内保、外保综合考虑 2. 保温隔热方式:综合考虑 3. 品种、规格:6厚聚合物防水砂浆，压入130g/m²耐碱玻纤网格布 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	936.74	43.31	40570.21	18687.96

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第2页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011201004004	立面15厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)	1. 砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2363.15	20.94	49484.36	18928.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第3页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011209001001	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 6Low-E+12Ar+6mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封口封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	349.78	658.00	230155.24	41476.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011209001002	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm幕墙-弧形	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 6Low-E+12Ar+6mm 弧形、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	5.01	863.86	4327.94	597.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第7页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011209001003	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃8Low-E+12Ar+8mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 8Low-E+12Ar+8mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	443.48	676.03	299805.78	49079.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	011209001004	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃8Low-E+12Ar+8mm幕墙-弧形	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 8Low-E+12Ar+8mm 弧形、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	4.38	867.49	3799.61	513.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第10页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011209001005	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃10Low-E+12Ar+10mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 10Low-E+12Ar+10mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	473.49	697.41	330216.66	52666.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第12页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	011209001006	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃10Low-E+12Ar+10mm幕墙-弧形	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 10Low-E+12Ar+10mm 弧形、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	4.7	889.92	4182.62	547.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第14页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	011209001007	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃12Low-E+12Ar+12mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 12Low-E+12Ar+12mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	37.77	731.26	27619.69	4146.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第15页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					
12	010802001003	钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm地弹门	1. 门部位：综合考虑 2. 门类型：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm地弹门，尺寸综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：钢化中空（充氩）Low-E（双银）玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 型材表面处理：颜色及厚度及防火要求等应满足设计文件、规范要求 5. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶 6. 玻璃五金件应符合国家质量标准 7. 门框品种、规格：镀锌型钢规格综合，2mm厚氟碳喷涂铝单板包封 8. 地弹簧、地锁、门把手等五金配件、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、收边、玻璃均质处理等辅材包括在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	39.78	859.57	34193.69	2205.01
13	010805001001	电子感应门-钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃8Low-E+12Ar+8mm	1. 门材质：不锈钢 2. 外围尺寸：综合 3. 玻璃品种、厚度：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃8Low-E+12Ar+8mm 4. 开启方式：自动 5. 电子配件：电子传感器 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	15.02	701.87	10542.09	1887.56
14	010807003002	铝合金百叶窗	1. 框、扇材质：铝合金百叶，颜色综合 2. 防鼠网、防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5.14	306.85	1577.21	145.31

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第16页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	010807001002	铝板内倒窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝板内倒窗 2. 外侧3mm铝单板, 内侧2mm铝单板, 外饰面氟碳喷涂, 中间填充岩棉 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距: 综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	16.72	698.98	11686.95	647.90
16	010807001003	断桥铝合金电排烟动窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸: 断桥桥铝合电动排烟窗, 氟碳面型材, 代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度: 采用Low-E中空玻璃（双银）6+12Ar+6, 达到设计规范要求部位均采用安全玻璃, 透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距: 型材厚度外窗不小于1.4mm, 其余厚度综合考虑, 表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇: 综合考虑。电动开启装置单独列项。 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	36.51	605.27	22098.41	1414.76
17	010801006001	电动排烟窗开启装置	1. 电动排烟窗电动开启装置, 与消防联动, 电动排烟窗控制箱综合考虑 2. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	2	1252.34	2504.68	427.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第17页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	011209001008	3mm厚穿孔铝板（双面氟碳喷涂）幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌型钢、氟碳喷涂铝型材、规格及间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：3mm厚穿孔铝板（双面氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝合金穿孔板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	619.63	778.33	482276.62	62805.70

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第18页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	011209001009	3mm厚铝板（氟碳喷涂）幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：3mm厚铝单板（氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝单板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	41	695.31	28507.71	4256.62

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第19页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	011209001010	25mm厚蜂窝铝板（氟碳辊涂）墙面	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：25mm厚蜂窝铝板（氟碳辊涂），颜色综合，面板标称厚度应不小于1mm，背板标称厚度应不小于1mm，蜂窝铝芯应是六边形结构，边长不大于10mm，标称壁厚应不小于0.07mm 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，蜂窝铝板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓、批水板、防水卷材等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	2040.83	681.79	1391417.49	216205.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第20页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					
21	011209001011	铝合金格栅 60*60*2.5mm@150	1. 基层类型：型钢综合 2. 格栅材料品种、规格、颜色：竖框铝合金型材100*60、铝合金扣板，铝合金格栅60*60*2.5mm@150，50*4mm热镀锌钢插芯，5mm转接钢板 3. 五金件综合考虑在本综合单价中 4. 镀锌处理、连接件、表面氟碳漆等综合考虑在本综合单价中 5. 其他：满足设计、规范要求	m²	228.01	279.29	63680.91	4557.92
22	011302001015	25mm厚蜂窝铝板（氟碳辊涂）天棚	1. 吊顶高度：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：120*60*4mm钢矩管热浸镀锌、250~100*100*6mm变截面钢矩管热浸镀锌、50*4mm钢矩管热浸镀锌、60*4mm钢矩管热浸镀锌等，具体详设计 3. 基层、面层材料品种、规格：25mm厚蜂窝铝板（氟碳辊涂） 4. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，不锈钢抽芯铆钉、不锈钢自攻自钻钉等连接，连接件材质综合考虑 5. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 6. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 7. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	890.53	642.64	572290.20	89899.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第21页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	011209001012	2mm厚铝单板背板（粉末喷涂）	1. 部位：幕墙背板 2. 面层材料品种、规格：2mm厚铝单板粉末喷涂、颜色综合考虑 3. 防护材料：应满足设计文件、规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 5. 安装及配件：所有螺栓采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合 6. 按图示尺寸，以展开面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	156.58	226.44	35455.98	1841.38
		分部小计					3646394.05	572938.35
		油漆、涂料、裱糊工程						
24	011406003007	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子,找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1721.12	14.62	25162.77	12822.34
25	011407001007	外墙真石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 外墙真石漆，颜色综合考虑 3. 喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	936.74	65.04	60925.57	23174.95
26	011407001008	外墙无机涂料	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 外墙无机弹性涂料，一底两面，颜色综合考虑 3. 喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	784.36	23.54	18463.83	7820.07
		分部小计					104552.17	43817.36
		其他装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第22页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	011503008003	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：10厚316不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃，全超白 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等满足设计文件、规范要求 5. 防护材料种类：装饰盖等应满足设计文件、规范要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	23.01	804.39	18509.01	3400.42
28	011503008004	6+1.52pvb+6mm钢化夹胶玻璃栏板	1. 玻璃材料种类、规格：6+1.52pvb+6mm钢化夹胶玻璃 2. 固定配件种类：不锈钢夹具与幕墙立柱连接，连接件、玻璃夹具等综合考虑 3. 压顶：不锈钢U型压顶 规格综合考虑 4. 防护材料种类：装饰盖等综合 5. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	17.2	403.11	6933.49	1359.83
29	011506003001	8+1.52PVB+8mm夹胶玻璃雨棚	1. 玻璃雨篷固定方式：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：100*50*4钢矩管，间距综合考虑 3. 玻璃材料品种、规格：8+1.52PVB+8mm夹胶玻璃 4. 预埋铁件：综合 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 防护材料：综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.37	556.27	6324.79	1250.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\装饰装修工程\外部装饰装修【外立面装饰】

第23页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					31767.29	6010.27
		措施项目						
30	011707001009	安全文明施工费		项	1	239332.17	239332.17	
		分部小计					239332.17	
合 计							4133082.70	658320.04

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第1页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		给水工程						
		给水管						
1	031001007001	给水涂塑钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.35	176.52	1120.90	211.14
2	031001007002	给水涂塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN80 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	36.01	128.29	4619.72	1195.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第2页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	031001007003	给水涂塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN65 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	18.06	113.85	2056.13	575.57
4	031001007004	给水涂塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	56.02	92.44	5178.49	1673.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第3页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	031001007005	给水涂塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	45.23	64.27	2906.93	1140.25
6	031001006001	给水涂塑钢管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管、DN20 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8.85	50.10	443.39	185.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第4页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	031001006002	PP-R冷水管S5 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	27.8	69.85	1941.83	577.13
8	031001006003	PP-R冷水管S5 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.52	53.66	135.22	44.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第5页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	031001006004	PP-R冷水管S5 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6	43.72	262.32	104.34
10	031001006005	PP-R冷水管S5 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	54.46	36.36	1980.17	861.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第6页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	031001006006	PP-R冷水管S5 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8	31.63	253.04	117.92
12	031001006007	PP-R冷水管S5 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	93.3	28.21	2631.99	1264.22
13	031002001001	给水涂塑钢管支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	197.84	26.13	5169.56	1976.42
14	031201003001	给水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	197.84	2.28	451.08	205.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第7页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					29150.77	10132.97
		给水阀门						
15	031003013001	电子远传螺翼式水表 DN100	1. 名称：电子远传螺翼式水表 2. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	862.50	862.50	113.61
16	031003013002	电子远传旋翼式水表 DN65	1. 名称：电子远传旋翼式水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	601.09	1202.18	78.54
17	031003013003	电子远传旋翼式水表 DN50	1. 名称：电子远传旋翼式水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	460.35	920.70	92.40
18	031003013004	电子远传旋翼式水表 DN25	1. 名称：电子远传旋翼式水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	283.84	567.68	48.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第8页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	031003002001	弹性座封不锈钢闸阀 DN200	1. 类型：闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN200、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	2889.16	5778.32	423.06
20	031003002002	弹性座封不锈钢闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN100、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	948.98	1897.96	227.22
21	031003002003	弹性座封不锈钢闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN80、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	621.16	2484.64	406.68
22	031003002004	弹性座封不锈钢闸阀 DN65	1. 类型：闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN65、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	708.87	4962.09	517.44

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第9页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	031003002005	弹性座封不锈钢闸阀 DN50	1. 类型：闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN50、压力详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	641.19	641.19	58.92
24	031003001001	全铜截止阀 DN50	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	167.01	1002.06	187.20
25	031003001002	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	79.46	397.30	63.60
26	031003001003	全铜闸阀 DN65	1. 类型：闸阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	303.99	303.99	39.27
27	031003001004	全铜闸阀 DN25	1. 类型：闸阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	68.84	137.68	25.44

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第10页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	031003001005	自动排气阀ARDX-0025 DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 包含其他附件等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	75.68	378.40	86.70
29	031003001006	可调式减压阀 DN50	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	403.14	403.14	31.20
30	031003001007	可调式减压阀 DN25	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN25 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	181.57	363.14	25.44
31	031003012001	低阻力倒流防止器 DN25	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25、压力详设计 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	143.35	286.70	25.44

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第11页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	031003002006	不锈钢浮球阀 DN65	1. 类型：不锈钢浮球阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	901.44	901.44	73.92
33	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN65 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	253.48	1013.92	309.60
34	031003001008	全铜电磁阀 DN65	1. 类型：电磁阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN65 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	872.31	872.31	39.27
35	031003002007	全铜Y型过滤器 DN65	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN65 5. 连接形式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	481.50	481.50	39.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第12页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	031003002008	全铜Y型过滤器 DN25	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN25 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	69.83	139.66	25.44
37	031003002009	不锈钢止回阀 DN65	1. 类型：不锈钢止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	7	708.87	4962.09	517.44
38	031006011001	紫外线消毒器Q=10m³/h N=0.55kW	1. 类型：消毒器 2. 规格：Q=10m³/h N=0.55kW 3. 进水管：DN80 4. 附件：设备带状态显示、事故报警、适配电源 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3709.46	3709.46	308.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第13页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	031006001001	J2区全变频泵组 Q=10m³/h, H=43m, N=2.2KW (单泵)2用1备	1. 设备名称：J2区全变频泵组 2. 型号、规格：Q=10m³/h, H=43m, N=2.2KW(单泵)2用1备 3. 基础：满足设计及施工规范要求 4. 支架制作、安装、除锈、防腐：满足设计及施工规范要求 5. 二次灌浆、减振垫、减振器：满足设计及施工规范要求 6. 包含设备及配套附件安装、电机检查接线及调试、补刷油漆及完成该项工作的其他内容 7. 设备成套提供：配水泵3台(2用1备，自动轮换)、变频设备自带控制柜（变频泵组带状态显示、事故报警），控制线缆、小型稳压罐及设备进出水阀门等其他附件 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	49624.42	49624.42	3985.50
40	031006014001	不锈钢生活水箱（总有效容积4.5m³） 2000*1500*2000	1. 类型：304不锈钢水箱 2. 型号、规格：2000m*1500m*2000m，有效容积4.5m³ 3. 基础及支架制作、安装、除锈、防腐：满足设计及施工规范要求 4. 含水箱、通气管、泄水管、内外钢爬梯、人孔(带锁具)、盖板及检修孔锁具、接线接地、保温等制作安装及配套附件所有安装费用等，具体满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	14993.80	29987.60	2404.98
41	030601002001	压力表Y-150	1. 名称：压力表Y-150 2. 型号、规格：综合 3. 含表弯、挠性管、接头、支架、阀门 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	10	90.87	908.70	317.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第14页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					115190.77	10471.77
		分部小计					144341.54	20604.74
		排水工程						
		污废水管						
42	031001006008	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	285.47	70.11	20014.30	6602.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第15页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	031001006009	UPVC实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	81.1	52.54	4260.99	1708.78
44	031001006010	UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	69.81	39.62	2765.87	1185.37
45	031004014001	直通式塑料地漏 DN100	1. 名称：直通式塑料地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	74.75	448.50	237.00

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第16页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	031004014002	直通式塑料地漏 DN75	1. 名称：直通式塑料地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	57.58	115.16	67.46
47	031004014003	直通式塑料地漏 DN50	1. 名称：直通式塑料地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	31.01	93.03	52.32
48	031004014004	直通式不锈钢地漏 DN100	1. 名称：直通式不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	93.43	93.43	39.50
49	031004014005	直通式不锈钢地漏 DN50	1. 名称：直通式不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	71.62	71.62	17.44
50	031004014006	卫生间不锈钢防臭地漏 DN50	1. 名称：卫生间地漏 2. 材质：不锈钢 专用防臭地漏 3. 型号、规格：DN50 4. 含存水弯 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	71.62	716.20	174.40
51	031004014007	密闭地漏 DN100	1. 名称：密闭地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	159.01	318.02	79.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第17页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	031004014008	铜清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	48.49	96.98	20.56
53	031002003001	阻火圈 DN100	1. 型号、规格：阻火圈 DN100 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	14	35.92	502.88	161.70
54	031002003002	阻火圈 DN75	1. 型号、规格：阻火圈 DN75 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	29.93	29.93	10.41
		分部小计					29526.91	10356.86
		雨水管						
55	031001001001	雨水内外壁热浸镀锌钢管（沟槽） DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	251.52	128.23	32252.41	7233.72
56	031004014009	87型雨水斗 DN100	1. 材质：钢制 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	102.42	1229.04	399.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第18页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	031002001002	雨水内外壁热浸镀锌钢管支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	209.39	26.13	5471.36	2091.81
58	031201003002	雨水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	209.39	2.28	477.41	217.77
		分部小计					39430.22	9942.42
		分部小计					68957.13	20299.28
		卫生器具						
59	031004006001	残卫瓷坐便器（自带水箱）	1. 附件：角阀、进水金属软管、水箱、马桶盖板灯等所有配件及附件 2. 包含残卫扶手 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	739.56	739.56	67.91
60	031004006002	瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀）	1. 名称：瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：宽度协调，后进水，下出水，两侧脚踏处有防滑纹 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，配套埋入式液压脚踏冲洗阀冲阀门等附件 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	11	542.07	5962.77	618.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	031004007001	壁挂式瓷小便器（带红外感应式自动冲洗阀）	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：自动感应一体式 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，含感应器、阀门等附件 6. 含感应器的检查接线等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	7	834.76	5843.32	336.28
62	031004003001	台式瓷洗脸盆（红外感应式水龙头）	1. 附件：进水金属软管、洗脸盆托架、排水附件、角阀、红外感应式冷热水龙头等所有配件及附件 2. 包含感应器检查接线 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	10	507.81	5078.10	813.00
63	031004003002	残卫立柱式瓷洗脸盆（红外感应式水龙头）	1. 附件：进水金属软管、洗脸盆托架、排水附件、角阀、红外感应式冷热水龙头等所有配件及附件 2. 包含感应器检查接线 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	583.51	583.51	76.91
64	031004008001	成品瓷拖布池	1. 附件：长颈水龙头、排水附件等所有配件及附件 2. 附件：成套，含水龙头、角阀、软管、水龙头及排水配件等完成该项目的配件 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	2	345.41	690.82	73.92
		分部小计					18898.08	1986.77
		压力排水工程						
		压力排水管						

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第20页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	031001001002	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	19.51	122.68	2393.49	545.50
66	031001001003	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9	106.03	954.27	226.26
67	031002001003	排水管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	52.25	26.13	1365.29	521.98
68	031201003003	排水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	52.25	2.28	119.13	54.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第21页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					4832.18	1348.08
		分部小计					4832.18	1348.08
		其他工程						
69	030817008001	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	14	345.85	4841.90	1946.84
70	030817008002	刚性防水套管 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	288.69	577.38	238.22
71	031002003003	柔性防水套管 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	649.66	3897.96	1337.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第22页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
72	031002003004	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	181.23	906.15	328.65
73	031002003005	一般钢套管 DN125	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	136.17	817.02	316.80
74	031002003006	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	43	108.43	4662.49	1669.26
75	031002003007	一般钢套管 DN80	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	83.92	587.44	199.08

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第23页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	031002003008	一般钢套管 DN75	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	83.92	419.60	142.20
77	031002003009	一般钢套管 DN65	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	61.06	61.06	21.51
78	031002003010	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	45.37	453.70	159.60
79	031002003011	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	30.34	60.68	22.44

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第24页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
80	031208002001	管道防结露保温 难燃B1级 闭孔橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑发泡保温 2. 耐火等级：难燃B1级 3. 绝热厚度：综合 4. 管道公称直径：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m³	25.52	1777.70	45366.90	9723.38
81	031201001001	管道刷标识	1. 名称：管道刷标识 2. 标志色方式、品种：色环、文字、水流方向 3. 油漆品种：调和漆 4. 油漆颜色：综合考虑 5. 涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆1遍，漆膜厚度满足设计及验收规范要求 6. 设置要求：色圈宽度不应小于20mm，多道时色圈中心距50mm，每组色圈间隔不大于4m，在一个独立的单元内色圈不宜少于2组，其余详设计 7. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m²	22.25	7.57	168.43	91.23
		分部小计					62820.71	16197.09
		措施项目						
82	031302001001	安全文明施工费		项	1	18700.64	18700.64	
		专业措施项目						
83	031301017001	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	4397.32	4397.32	1290.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\给排水工程【教学区域】

第25页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					4397.32	1290.04
		分部小计					23097.96	1290.04
合 计							322947.60	61726.00

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第1页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		水灭火系统						
		消火栓系统						
		消火栓管道						
1	030901002001	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	178.75	224.82	40186.58	9123.40
2	030901002002	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	85.71	145.59	12478.52	3179.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第2页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030901002003	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规范要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	89.95	115.26	10367.64	3173.44
4	030901002004	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	4.4	50.58	222.55	92.71
5	031002001004	消火栓管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	1124.28	26.13	29377.44	11231.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第3页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	031201003004	消火栓管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	1124.28	2.28	2563.36	1169.25
7	031201001002	消防管道刷油	1. 名称：消防管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道，面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	134.74	19.29	2599.13	1077.92
		分部小计					97795.22	29048.12
		消火栓						
8	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型）	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65减压稳压型旋转消火栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消火栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	1126.70	5633.50	572.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第4页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030901010002	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（普通型）	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65普通型旋转消防栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消防栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	13	1001.19	13015.47	1489.41
10	030901010003	试验消防栓箱（普通型）SG24A65-J	1. 箱体材质、规格：碳钢、800*650*240mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65普通型旋转消防栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m，压力表1块等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消防栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	853.29	853.29	114.57
		分部小计					19502.26	2176.83
		消防栓阀门						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第5页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	031003003001	涡轮传动式蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮传动式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。求	个	13	682.98	8878.74	2167.62
12	031003003002	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	496.24	1984.96	431.40
13	031003003003	对夹式蝶阀 DN65	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	273.10	273.10	59.52
14	031003001009	自动排气阀ARDX-0025 DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 包含其他附件等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	75.68	75.68	17.34

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第6页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	031003001010	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	79.46	79.46	12.72
		分部小计					11291.94	2688.60
		分部小计					128589.42	33913.55
		喷淋系统						
		喷淋系统设备						
		分部小计						
		水喷淋管道						
16	030901001001	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	97.28	248.57	24180.89	5589.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第7页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030901001002	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	0.41	197.56	81.00	21.53
18	030901001003	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	72.43	159.96	11585.90	2961.66
19	030901001004	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	33.95	140.67	4775.75	1442.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第8页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	030901001005	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	13.98	125.81	1758.82	542.98
21	030901001006	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	53.62	95.32	5111.06	1841.31
22	030901001007	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	27.72	81.76	2266.39	904.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第9页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030901001008	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	128.35	62.92	8075.78	3115.05
24	030901001009	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	481.33	50.58	24345.67	10141.62
25	031002001005	喷淋管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	1656.25	26.13	43277.81	16545.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第10页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	031201003005	喷淋管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	1656.25	2.28	3776.25	1722.50
27	031201001003	喷淋管道刷油	1. 名称：喷淋管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道，面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	162.85	19.29	3141.38	1302.80
		分部小计					132376.70	46132.42
		分部小计					132376.70	46132.42
		喷头						
28	030901003001	标准响应玻璃球闭式喷头（吊顶型） K=80 动作温度68℃	1. 名称：标准响应玻璃球闭式喷头（吊顶型） 2. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含喷头装饰盖 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	140	40.83	5716.20	2293.20
29	030901003002	标准响应玻璃球闭式喷头（直立型） K=80 动作温度68℃	1. 名称：标准响应玻璃球闭式喷头（直立型） 2. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含喷头装饰盖 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	50	30.07	1503.50	607.50

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第11页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					7219.70	2900.70
		喷淋阀门						
30	030901006001	水流指示器（马鞍形）ZSJZ DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：马鞍 5. 含所需法兰及配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	289.40	868.20	198.18
31	030901006002	水流指示器（马鞍形）ZSJZ DN100	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：马鞍 5. 含所需法兰及配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	228.55	228.55	50.70
32	031003003004	涡轮传动式信号蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮传动式信号蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含锁具、法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装、检查接线 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	913.89	2741.67	447.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第12页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	031003003005	涡轮传动式信号蝶阀 DN100	1. 名称：涡轮传动式信号蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含锁具、法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装、检查接线 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	679.91	679.91	107.16
34	030901007001	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含法兰 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	303.44	910.32	234.99
35	030901007002	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 含法兰 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	257.75	257.75	68.85
36	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含阀门、压力表、保护箱、标识等及其他配套附件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	315.75	631.50	231.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第13页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	031003001011	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含阀门、压力表、保护箱、标识等及其他配套附件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	66.60	133.20	25.44
38	031003001012	自动排气阀ARDX-0025 DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 包含其他附件等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	75.68	75.68	17.34
39	031003001013	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	79.46	79.46	12.72
		分部小计					6606.24	1394.76
		分部小计					274792.06	84341.43
		灭火器						
40	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	48	44.11	2117.28	259.20

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第14页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	4	55.06	220.24	21.60
42	030901013003	灭火器放置箱	1. 形式：灭火器放置箱 2. 规格、型号：满足设计规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	73.86	590.88	143.28
43	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ120/2.5(充装量97kg)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 形式：柜式 3. 规格、型号：GQQ120/2.5(充装量97kg) 4. 含系统配套装置，储气装置(包括装置组件及七氟丙烷灭火剂)，选择阀，气体驱动装置，设备基础支架 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	12503.30	37509.90	2666.25
44	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ70/2.5(充装量97kg)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 形式：柜式 3. 规格、型号：GQQ70/2.5(充装量97kg) 4. 含系统配套装置，储气装置(包括装置组件及七氟丙烷灭火剂)，选择阀，气体驱动装置，设备基础支架 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	10268.40	20536.80	1777.50
45	030902005001	机械式泄压阀SAXD-0.25	1. 名称：机械式泄压阀SAXD-0.25 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：0.25m ² 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	1170.79	2341.58	51.24

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第15页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	030905004001	气体灭火系统装置调试 V≤155L	1. 气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格V≤155L 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	3	2638.50	7915.50	3804.75
47	030905004002	气体灭火系统装置调试 V≤70L	1. 气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格≤70L 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	2	1594.19	3188.38	1361.70
		分部小计					74420.56	10085.52
		其他工程						
48	030817008003	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	434.86	434.86	166.59
49	031002003012	一般钢套管 DN200	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	235.58	3769.28	1278.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第16页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	031002003013	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	30	181.23	5436.90	1971.90
51	031002003014	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	22	108.43	2385.46	854.04
52	031002003015	一般钢套管 DN65	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	61.06	610.60	215.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第17页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	031002003016	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	45.37	136.11	47.88
54	031002003017	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	30.34	30.34	11.22
55	031002003018	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	30.34	91.02	33.66
56	031208002002	管道保温 橡塑保温	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 耐火等级：难燃B1级 3. 绝热厚度：综合 4. 管道公称直径：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ³	8.99	1777.70	15981.52	3425.28

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防水工程【消防水工程】

第18页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	030905002001	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	4	482.39	1929.56	1073.88
58	030905002002	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	19	346.31	6579.89	3804.75
		分部小计					37385.54	12883.02
		措施项目						
59	031302001002	安全文明施工费		项	1	24172.68	24172.68	
		专业措施项目						
60	031301017002	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	6667.25	6667.25	1955.95
		分部小计					6667.25	1955.95
		分部小计					30839.93	1955.95
合 计							417438.09	109265.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第1页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱 F1-2ALct 10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2ALct 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5883.00	5883.00	153.15
2	030404017002	配电箱 F3-2ALzd 10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2ALzd 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	9091.92	9091.92	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第2页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030404017003	配电箱 F3-2ALtsg 40kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2ALtsg 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	13925.69	13925.69	153.15
4	030404017004	配电箱 F1-2APshsb 5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2APshsb 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3628.81	3628.81	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第3页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030404017005	配电箱 F4-2ALjszx 80kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F4-2ALjszx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作100mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	10706.01	10706.01	295.01
6	030404017006	配电箱 AP-JK 30kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AP-JK 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	11435.34	11435.34	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第4页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030404017007	配电箱 ALjs1 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：ALjs1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	2937.87	5875.74	306.30
8	030404017008	配电箱 ALjs2 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：ALjs2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2937.87	2937.87	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第5页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030404017009	配电箱 ALjs3 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：ALjs3 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3897.10	3897.10	295.01
10	030404017010	配电箱 F1-2APktZ 190kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2APktZ 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作100mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	11516.24	11516.24	295.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第6页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030404017011	配电箱 F1-2APkt 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2APkt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3880.77	3880.77	153.15
12	030404017012	配电箱 F3-2APkt 20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2APkt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3814.03	3814.03	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第7页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030404017013	配电箱 RF-2APkt 160kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：RF-2APkt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作100mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	18449.26	18449.26	295.01
14	030404017014	配电箱 F1-2APpdf 20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2APpdf 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6476.35	6476.35	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第8页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030404017015	配电箱 AC-FJ-2 6kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AC-FJ-2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5697.42	5697.42	153.15
16	030404017016	配电箱 F1-2APEZG、F1-2APEZB 6/84kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2APEZG、F1-2APEZB 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作100mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	9787.85	19575.70	590.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第9页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030404017017	配电箱 F1-2ALE 2/3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2ALE 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4772.88	4772.88	153.15
18	030404017018	配电箱 F3-2ALE 2/3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2ALE 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4803.46	4803.46	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第10页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	030404017019	配电箱 F1-2APE 10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2APE 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	7977.18	7977.18	153.15
20	030404017020	配电箱 F4-2ALE 2/3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F4-2ALE 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4803.46	4803.46	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第11页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030404017021	配电箱 RF-2APE 0/75kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：RF-2APE 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	14936.10	14936.10	153.15
22	030404017022	配电箱 ALmw 10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：ALmw 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8361.94	8361.94	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第12页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030404017023	配电箱 F1-2ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15
24	030404017024	配电箱 F3-2ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第13页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030404017025	配电箱 F4-2ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F4-2ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15
		分部小计					198312.64	4986.21
		配管配线						
		配线						
26	030411004001	电气配线 WDZ-BYJ-1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	56.3	2.81	158.20	45.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第14页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030411004002	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	9936.25	6.58	65380.53	9141.35
28	030411004003	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	109.51	8.59	940.69	67.90
29	030411004004	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	427.45	12.05	5150.77	346.23
30	030411004005	电气配线 WDZN-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	115.08	3.86	444.21	93.21

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第15页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	030411004006	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	7824.32	5.39	42173.08	7198.37
32	030411004007	电气配线 WDZN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RYSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	124.32	5.63	699.92	100.70
		分部小计					114947.40	16993.36
		配管						
33	030411001001	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、接地、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	128.33	15.86	2035.31	734.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第16页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	030411001002	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、接地、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	26.66	21.06	561.46	198.62
35	030411001003	金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	38.8	33.13	1285.44	495.09
36	030411001004	金属软管 DN25	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.6	38.32	214.59	78.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第17页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	030411001005	金属软管 DN32	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN32 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7.9	44.83	354.16	122.92
38	030411001006	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5595.41	18.80	105193.71	28928.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第18页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030411001007	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	47.42	25.76	1221.54	292.58
40	030411001008	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	54.67	30.89	1688.76	337.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第19页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	030411001009	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	70.17	40.42	2836.27	712.93
42	030411001010	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	51.68	50.03	2585.55	586.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第20页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	030411001011	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	0.68	67.94	46.20	11.26
44	030411001012	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8.06	88.20	710.89	197.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第21页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030411001013	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	24.99	104.35	2607.71	647.24
46	030411001014	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3.07	124.68	382.77	100.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第22页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	030411001015	电气配管 SC50（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、固定、配管、穿引线、防火堵洞；接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	590.34	47.05	27775.50	5714.49
48	030411001016	电气配管 SC100（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、固定、配管、穿引线、防火堵洞；接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	325.66	97.69	31813.73	7200.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第23页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	030411001017	电气配管 SC150（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、固定、配管、穿引线、防火堵洞；接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	26.52	171.67	4552.69	1241.93
		分部小计					185866.28	47599.27
		桥架						
50	030411003001	电缆槽盒 100×50	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×50 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	67.49	48.31	3260.44	847.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第24页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	030411003002	电缆槽盒 300×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：300×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	65.52	110.49	7239.30	1373.30
52	030411003003	电缆槽盒 600×200	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：600×200 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	20.17	319.01	6434.43	923.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第25页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	030411003004	电缆梯架 150×100	1. 名称：电缆梯架 2. 型号：综合 3. 规格：150×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	34.75	83.60	2905.10	831.92
54	030413001001	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	233.64	17.83	4165.80	1787.35
55	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（桥架内）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	195.26	20.46	3995.02	1845.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第26页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	030408008001	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 部位：综合考虑 3. 其它：含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	t	0.15	12760.27	1914.04	767.35
57	030408009001	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 部位、规格：本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置：含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	3.45	212.64	733.61	362.35
		分部小计					30647.74	8738.27
		分部小计					331461.42	73330.90
		电缆工程						
		电缆						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第27页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	030408001001	电力电缆 A-RTTZ-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	34.89	668.67	23329.90	366.69
59	030408001002	电力电缆 A-RTTZ-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	107.71	533.48	57461.13	1132.03
60	030408001003	电力电缆 A-RTTZ-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	103.41	223.95	23158.67	596.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第28页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	030408001004	电力电缆 A-RTTZ-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	56.26	94.32	5306.44	187.35
62	030408001005	电力电缆 A-RTTZ-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	359.06	46.70	16768.10	1195.67
63	030408001006	电力电缆 YJV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	60.88	27.73	1688.20	202.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第29页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
64	030408001007	电力电缆 YJV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12.26	15.49	189.91	35.43
65	030408001008	电力电缆 YJV-5*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-5*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	11.4	21.83	248.86	37.96
66	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	21.03	1218.65	25628.21	315.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第30页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	72.05	950.60	68490.73	1079.31
68	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² （地下室） 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	32.45	768.89	24950.48	486.10
69	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	98.99	626.63	62030.10	1040.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第31页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12.72	494.92	6295.38	133.69
71	030408001014	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	151.18	337.31	50994.53	1340.97
72	030408001015	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.65	243.87	3816.57	113.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第32页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
73	030408001016	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	77.29	187.07	14458.64	445.96
74	030408001017	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	152.1	132.56	20162.38	877.62
75	030408001018	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	290.54	94.55	27470.56	1234.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第33页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	030408001019	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	205.85	60.68	12490.98	685.48
77	030408001020	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	47.7	42.90	2046.33	158.84
78	030408001021	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	214.6	29.99	6435.85	714.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第34页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	030408001022	电力电缆 WDZN-YJY-4*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-4*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.77	35.78	385.35	31.13
80	030408001023	电力电缆 WDZN-YJY-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-4*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	42.03	54.15	2275.92	121.47
81	030408002001	控制电缆 WDZ-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZ-KYJY 3. 规格：5*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：450/750V 7. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	44.77	14.16	633.94	131.62
		分部小计					456717.16	12665.18

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第35页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		电缆头						
82	030408006001	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	69.39	832.68	269.28
83	030408006002	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	44	79.80	3511.20	1135.64
84	030408006003	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	103.74	1244.88	436.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第36页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
85	030408006004	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤35mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	197.34	1973.40	600.00
86	030408006005	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤50mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	238.70	477.40	146.98
87	030408006006	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤70mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤70mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	277.93	1667.58	522.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第37页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
88	030408006007	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	368.29	2209.74	603.00
89	030408006008	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤240mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	578.22	4625.76	1070.88
90	030408006009	矿物质 电力电缆终端头 五芯 10mm ² < 截面≤16mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	32	139.67	4469.44	1155.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第38页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
91	030408006010	矿物质 电力电缆终端头 五芯 35mm ² < 截面 ≤ 50mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面 ≤ 120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	233.29	1866.32	587.92
92	030408006011	矿物质 电力电缆终端头 五芯 终端头 ≤ 1kV 截面 ≤ 120mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面 ≤ 120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	368.29	2946.32	804.00
93	030408007001	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤ 6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯） ≤ 6 3. 材质、类型：铜制 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	82.09	492.54	189.00
		分部小计					26317.26	7521.34
		分部小计					483034.42	20186.52
		用电器具(灯具等)						
		照明灯具						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第39页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
94	030412001001	LED支架灯（壁装） LED, 15W	1. 名称：LED支架灯 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra $\geq$ 80 3. 安装形式：壁装，H+2.6m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	8	79.43	635.44	117.36
95	030412001002	LED支架灯（吊装） LED, 30W	1. 名称：LED支架灯 2. 规格：LED, 30W 4000K Ra $\geq$ 80 3. 安装形式：吊装，H+2.6m，地下车库线槽安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	10	110.29	1102.90	156.90
96	030412001003	LED三防支架灯 LED, 15W	1. 名称：LED三防支架灯 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra $\geq$ 80 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	6	81.08	486.48	94.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第40页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
97	030412001004	LED三防支架灯（壁装） LED, 15W	1. 名称：LED三防支架灯 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra≥80 3. 安装形式：壁装，H+2.6m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	79.43	238.29	44.01
98	030412006001	紫外线杀菌消毒灯 220V, 30W	1. 名称：紫外线杀菌消毒灯 2. 规格：220V, 30W 3. 安装形式：壁装，H+2.6m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	9	151.82	1366.38	152.28
99	030412001005	座灯头	1. 名称：座灯头 2. 规格：详设计 3. 安装形式：门上壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	15	33.91	508.65	135.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第41页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
100	030412001006	吸顶灯 LED, 18W	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：LED, 18W 1620LM 4000K 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	70.18	842.16	188.28
101	030412001007	自带感应LED吸顶灯 LED 20W 4000K Ra≥80	1. 名称：自带感应LED吸顶灯 2. 规格：LED 20W 4000K Ra≥80 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	122.91	245.82	31.38
102	030412001008	100*1200mm明装灯盘 30w/4000K/120D Φ W100mm*L1200mm	1. 名称：100*1200mm明装灯盘 2. 规格：30w/4000K/120D Φ W100mm*L1200mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	15	206.86	3102.90	274.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第42页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
103	030412001009	200*1200mm吊装灯盘 36w/5000K/120D ΦW200mm*L1200mm	1. 名称：200*1200mm吊装灯盘 2. 规格：36w/5000K/120D ΦW200mm*L1200mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	257.06	257.06	17.52
104	030412001010	200*1200mm明装灯盘 36w/4000K/120D ΦW200mm*L1200mm	1. 名称：200*1200mm明装灯盘 2. 规格：36w/4000K/120D ΦW200mm*L1200mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	152	251.13	38171.76	2781.60
105	030412001011	150mm无缝拼接线性灯 30w/5000K/120D ΦW150mm	1. 名称：150mm无缝拼接线性灯 2. 规格：30w/5000K/120D ΦW150mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	737.97	2951.88	73.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第43页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
106	030412001012	嵌入式三头格栅射灯 LED, 3×9W	1. 名称：嵌入式三头格栅射灯 2. 规格：3×9w/4000K/36D, L170mm×W67mm×H71mm 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	44	214.29	9428.76	373.56
107	030412004001	暗装防雾筒灯 LED, 5W	1. 名称：暗装防雾筒灯 LED, 5W 2. 规格：5W 425LM 4000K 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	54.06	108.12	30.84
108	030412005001	暗装筒灯 LED, 9W	1. 名称：暗装筒灯 2. 规格：开孔尺寸95MM, LED, 9W 780lm 4000K 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	90.07	90.07	16.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第44页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
109	030412005002	明装筒灯 15w/5000K/50D Φ80mm*H85mm	1. 名称：明装筒灯 2. 规格：15w/5000K/50D Φ80mm*H85mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	56	100.03	5601.68	902.16
110	030412005003	嵌入式筒灯 15w/4000K/60D Φ 85mm×H62mm	1. 名称：暗装筒灯 2. 规格：15w/4000K/60D, Φ85mm×H62mm 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	170	100.03	17005.10	2738.70
111	030412005004	嵌入式射灯 9w/4000K/36D Φ86mm*H95mm 开孔尺寸 Φ75mm	1. 名称：嵌入式射灯 2. 规格：9w/4000K/36D Φ86mm*H95mm 开孔尺寸Φ75mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	50	89.26	4463.00	424.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第45页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
112	030412005005	嵌入式射灯 40w/4000K/50D Φ134mm*H149mm 开孔尺寸Φ125mm	1. 名称：嵌入式射灯 2. 规格：40w/4000K/50D Φ134mm*H149mm 开孔尺寸Φ125mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	40	119.30	4772.00	339.60
113	030412005006	嵌入式格栅射灯 5*2w/4000K/36D L145.9mm*W43mm*H41mm 开孔尺寸L140mm*W35mm	1. 名称：嵌入式格栅射灯 2. 规格：5*2w/4000K/36D L145.9mm*W43mm*H41mm 开孔尺寸L140mm*W35mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	127.80	511.20	33.96
114	030412005007	嵌入式格栅射灯 10*2w/4000K/24D L278.5mm*W43mm*H41mm 开孔尺寸L273mm*W35mm	1. 名称：嵌入式格栅射灯 2. 规格：10*2w/4000K/24D L278.5mm*W43mm*H41mm 开孔尺寸L273mm*W35mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	19	144.79	2751.01	161.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第46页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
115	030412005008	轨道射灯 15w/5000K/24D	1. 名称：轨道射灯 2. 规格：15w/5000K/24D 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	99.13	1189.56	78.48
116	030412001013	轨道射灯导轨	1. 名称：轨道射灯导轨 2. 规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	21.8	34.82	759.08	185.08
117	030412001014	型材灯 200*1200MM LED, 36W 3200lm 5000K	1. 名称：型材灯 2. 规格：200*1200MM LED, 36W 3200lm 5000K 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	202.40	2428.80	219.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第47页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
118	030412001015	LED灯带 10w/4000K/120D L10000mm*W10mm*H4mm	1. 名称：LED灯带 2. 规格：10w/4000K/120D L10000mm*W10mm*H4mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	69.45	26.69	1853.62	425.03
119	030412005009	装饰球形灯	1. 名称：装饰球形灯 2. 规格：满足设计要求(且满足后期厂家深化参数要求) 3. 安装方式：综合 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	725.31	2175.93	47.07
120	030411006001	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	654	8.11	5303.94	2256.30
		分部小计					108351.59	12298.47
		应急照明和疏散指示灯具						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第48页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
121	030412004002	A型消防应急照明灯 5W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、5W、光效 $\geq 120lm/W$ 3. 安装形式：吸顶安装；拉网板吊顶区域, 灯具安装于拉网板上方, 100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	14	93.14	1303.96	328.44
122	030412004003	A型消防应急照明灯 9W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、9W、光效 $\geq 120lm/W$ 3. 安装形式：吸顶、壁装综合考虑；拉网板吊顶区域, 灯具安装于拉网板上方, 100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	88	104.21	9170.48	2064.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第49页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
123	030412004004	单面方向标志灯（单向） ≤1W	1. 名称：单面方向标志灯（单向） 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：壁装, H+0.3m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	24	83.78	2010.72	458.64
124	030412004005	双面方向标志灯（单向） ≤1W	1. 名称：双面方向标志灯（单向） 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	7	91.90	643.30	154.56
125	030412004006	双面多信息复合标志灯 ≤1W	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	11	91.90	1010.90	242.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第50页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
126	030412004007	安全出口标志灯 ≤1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m或壁装, 门上方0.2m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	7	91.90	643.30	154.56
127	030412004008	楼层标志灯 ≤1W	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	8	83.78	670.24	152.88
128	030412004009	疏散出口标志灯 ≤1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m或壁装, 门上方0.2m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	14	91.90	1286.60	309.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第51页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
129	030411006002	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	173	8.11	1403.03	596.85
130	030411001018	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	838.5	18.80	15763.80	4335.05
131	030411004008	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1720.98	5.39	9276.08	1583.30
		分部小计					43182.41	10380.76
		开关						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第52页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
132	030404034001	紫外线杀菌灯开关 250V, 10A	1. 名称：紫外线杀菌灯开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框，带醒目标识 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	9	17.62	158.58	57.24
133	030404034002	单联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：单联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	44	17.62	775.28	279.84
134	030404034003	双联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	25	20.98	524.50	159.00
135	030404034004	三联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：三联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	24.33	72.99	19.08
136	030404034005	四联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：四联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	10	34.95	349.50	79.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第53页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
137	030411006003	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	91	8.11	738.01	313.95
		分部小计					2618.86	908.91
		插座						
138	030404035001	安全型单相二三孔地面插座 250V, 10A	1. 名称：安全型单相二三孔地面插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：嵌入地面 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	18	91.60	1648.80	141.48
139	030404035002	安全型单相二三孔插座 250V, 10A	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	275	27.89	7669.75	2161.50
140	030404035003	安全型单相二三孔插座 250V, 10A, 带防溅盒	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A, 带防溅盒 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	30.12	30.12	7.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第54页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
141	030404035004	安全型单相二三孔插座 250V, 16A, 带防溅盒	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 16A, 带防溅盒 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	30.12	30.12	7.86
142	030404035005	安全型三相三孔插座 380V	1. 名称：安全型三相三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：380V, 16A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	28.99	28.99	8.40
143	030411006004	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	296	8.11	2400.56	1021.20
		分部小计					11808.34	3348.30
		分部小计					165961.20	26936.44
		调试						
144	030414006001	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 类型：双电源 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	4	1594.56	6378.24	1608.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第55页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
145	030414011001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	1437.59	1437.59	684.18
		分部小计					7815.83	2292.30
		防雷接地						
146	030409008001	SEB局部等电位接地端子板	1. 名称：SEB局部等电位接地端子板 2. 做法：端子板制作详国标15D502 P28~29 3. 安装高度：0.3m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	54.07	270.35	41.85
147	030409005001	接闪带 热镀锌圆钢 $\phi 10$	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格： $\phi 10$ 4. 支架高度0.15m, 间距1m, 转角处0.5m, 做法参见15D501 第17页；接闪带应设置于外墙最边缘处或伸出外墙以外；屋面及外墙上所有设备金属外壳、金属构件和金属管道均需可靠接地；所有的防雷与接地装置外露部分均需作热镀锌处理, 焊接处应作防腐处理 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	46.17	21.62	998.20	441.85
148	030409003001	柱主筋与基础梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与基础梁钢筋焊接 2. 安装部位：柱主筋与基础梁钢筋焊接处 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	9	52.54	472.86	230.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第56页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
149	030409003002	避雷引下线 利用建筑结构钢筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用每根钢筋混凝土柱内钢筋作引下线。每根柱内两根 ϕ 不小于10mm边角主钢筋均应通长连接贯通(连接方式应满足第4条的要求), 其中建筑四周边的钢筋混凝土柱内该钢筋上端应用两根 ϕ 不小于10mm主钢筋与接闪带、接闪网焊接连通, 下端与基础钢筋网焊接连通。其余钢筋混凝土柱内该两根钢筋上端与屋面板内钢筋, 下端与基础钢筋网绑扎连通即可, 详15D503-P45、P45 3. 安装形式：利用建筑物主筋引下 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	204.32	15.14	3093.40	1152.36
150	030409001001	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 材质、规格、型号：满足设计要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	5	16.15	80.75	37.35
151	030409008002	接地测试端子板	1. 名称：接地测试端子板 2. 做法：详国标14D504 P38 3. 安装高度：0.5m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	2	46.71	93.42	49.50
152	030409008003	预埋接地连接板 100×100×10	1. 名称：预埋接地连接板 2. 做法：与墙内或柱内主筋焊连引至基础接地网, 详国标15D503 3. 安装高度：0.5m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	5	79.76	398.80	154.80
		分部小计					5407.78	2107.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第57页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		其他工程						
153	031002003019	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（管道管径） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	249.22	747.66	319.98
154	031002003020	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	434.86	869.72	333.18
		分部小计					1617.38	653.16
		措施项目						
155	031302001003	安全文明施工费		项	1	73835.13	73835.13	
		专业措施项目						
156	031301017003	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	7659.24	7659.24	2246.97
		分部小计					7659.24	2246.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\电气及照明工程【电气及照明工程】

第58页共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					81494.37	2246.97
合 计							1275105.04	132740.25

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第1页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		综合布线系统						
		设备						
1	030501012001	24口汇聚交换机	1. 名称：24口汇聚交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5204.05	5204.05	360.00
2	030501012002	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	2574.77	10299.08	1440.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第2页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030501012003	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	5920.36	11840.72	1200.00
4	030502010001	24口ODF光纤配线架	1. 名称：24口ODF光纤配线架 2. 规格：24口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	654.55	7854.60	2592.00
5	030502010002	24口六类网络配线架	1. 名称：24口六类网络配线架 含模块 2. 规格：24口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	743.29	5946.32	1728.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第3页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030502010003	50对110配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 规格：50对 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	288.39	288.39	96.00
7	030502010004	25对110配线架	1. 名称：25对110配线架 2. 规格：25对 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	243.48	486.96	192.00
8	030502003001	多媒体箱	1. 名称：多媒体箱 2. 规格：440(H)*580(W)*130(D) 3. 安装方式：嵌入式安装, 安装高度H=500 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	275.04	1375.20	216.00
9	030502001001	机柜 38U	1. 名称：机柜 2. 规格：38U 3. 外观尺寸：详设计 4. 参数：黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质SPCC冷轧钢制作, 内立柱厚度1.5mm, 外立柱1.5mm, 安装梁厚度1.5mm, 层板厚度1.0mm, 框架1.0mm; 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	6	2359.81	14158.86	1440.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第4页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	030501009001	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 安装方式：综合考虑 3. 设备参数：端口配置：≥1个10/100/1000以太网接口；同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；整机无线传输速率≥600Mbps；支持Fat和Fit两种工作模式，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换；支持IPv4/IPv6双协议栈；支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入；支持使用中文SSID，可指定最长包含16个汉字的SSID，也可以使用中英文混合的SSID； 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	17	779.18	13246.06	612.00
11	030501009002	AP电源	1. 名称：AP电源 2. 安装方式：综合考虑 3. 设备参数：详设计 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	155.38	310.76	36.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程

第5页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030502012001	网络信息插座	1. 名称：网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	96	39.33	3775.68	691.20
13	030502012002	双口网络信息插座	1. 名称：双口网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	56.13	168.39	32.40
14	030502012003	双口地面信息插座	1. 名称：双口网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	166.78	333.56	21.60
15	030502012004	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	24.43	97.72	27.84
16	030502012005	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	28.85	201.95	67.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第6页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030404017026	PDU	1. 名称：PDU 2. 材质：满足设计及使用要求 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	157.89	315.78	12.72
18	030411006005	投影仪接线盒	1. 名称：投影仪接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	8.11	16.22	6.90
19	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	146	8.11	1184.06	503.70
20	030502013001	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口, LC光接口, 1.25G、1310nm工作波长, 最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	143.18	429.54	21.60
		分部小计					77533.90	11297.42
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第7页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030411001019	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	96.4	12.07	1163.55	576.47
22	030411001020	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	21.82	18.80	410.22	112.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第8页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030411001021	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12.9	25.76	332.30	79.59
24	030411001022	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	123.68	30.89	3820.48	763.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第9页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030411001023	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	569.41	10.75	6121.16	2140.98
26	030411001024	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	33.06	14.19	469.12	177.86
		分部小计					12316.83	3850.82
		弱电线缆						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第10页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030502007001	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格型号：48芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	214.24	21.04	4507.61	694.14
28	030502007002	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格型号：12芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	495.42	4.99	2472.15	713.40
29	030502007003	8芯单模光缆	1. 名称：8芯单模光缆 2. 规格型号：8芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	368.32	4.51	1661.12	530.38
30	030502005001	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1110.9	5.32	5909.99	1910.75
31	030502005002	双绞线缆 WDZ-Cat.3 25P	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-Cat.3 25P 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	159.36	6.13	976.88	274.10

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第11页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030411004009	电气配线 WDZ-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	177.43	8.06	1430.09	196.95
33	030411004010	电气配线 B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	15.4	5.24	80.70	12.47
34	030502009001	光纤跳线 LC	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：长度综合，LC 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	3	30.48	91.44	36.00
35	030502009002	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 规格：RJ45-RJ45跳线, 2米 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	60	15.79	947.40	360.00
36	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试名称：双绞线缆测试 2. 测试类型：双绞线缆 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	37	11.92	441.04	166.50
		分部小计					18518.42	4894.69

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第12页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					30835.25	8745.51
		分部小计					108369.15	20042.93
		视频监控系统						
		设备						
37	030502001002	机柜 37U	1. 名称：机柜 2. 规格：37U 3. 外观尺寸：600×600×1800mm 4. 参数：黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度1.5mm，外立柱1.5mm，安装梁厚度1.5mm，层板厚度1.0mm，框架1.0mm； 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	2195.47	10977.35	1200.00
38	030502010005	24芯SC光纤配线架	1. 名称：24芯SC光纤配线架 2. 规格：24芯 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	块	5	401.56	2007.80	336.00
39	030502010006	24口六类网络配线架	1. 名称：24口六类网络配线架 含模块 2. 规格：24口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	743.29	3716.45	1080.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第13页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030501012004	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	2574.77	12873.85	1800.00
41	030507008001	高清半球摄像机	1. 名称：高清网络红外半球摄像机 2. 型号、规格：200万1/2.7" CMOS Φ全彩半球型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 3. 安装方式:综合，满足设计要求 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	33	549.53	18134.49	3326.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第14页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030507008002	高清红外枪式摄像机	1. 名称：高清红外枪式摄像机 2. 型号、规格：200万1/2.7" CM0Φ160ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 3. 安装方式:壁装 4. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其他: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	22	932.71	20519.62	3696.00
43	030404017027	PDU	1. 名称: PDU 2. 材质: 满足设计及使用要求 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 综合 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	157.89	789.45	31.80
44	030503002001	摄像机电源	1. 名称: 摄像机电源 2. 规格: 详设计 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	78.69	314.76	72.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第15页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030502013002	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口, LC光接口, 1.25G、1310nm工作波长, 最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	143.18	715.90	36.00
46	030507008003	200万高清红外网络球型摄像机	1. 名称：200万高清红外网络球型摄像机 2. 型号、规格：分辨率：1/1.8" Progressive Scan CMOS;彩色:0.0005Lux @(F1.5, AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) ;0 Luxwith IR;H.265/H.264/MJPEG;22倍变焦; 3. 安装方式:壁装 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件软件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	3	2934.24	8802.72	504.00
47	030411006007	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	60	8.11	486.60	207.00
		分部小计					79338.99	12289.72
		配管配线						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第16页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管						
48	030411001025	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	778.66	14.19	11049.19	4189.19
		分部小计					11049.19	4189.19
		弱电线缆						
49	030502005003	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1659.32	5.32	8827.58	2854.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第17页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	030411004011	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1659.32	5.93	9839.77	1344.05
51	030502007004	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格型号：12芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	361.8	4.99	1805.38	520.99
		分部小计					20472.73	4719.07
		分部小计					31521.92	8908.26
		分部小计					110860.91	21197.98
		背景音乐系统						
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第18页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	030411001026	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	357.95	10.75	3847.96	1345.89
		分部小计					3847.96	1345.89
		弱电线缆						
53	030411004012	电气配线 B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	390.35	5.24	2045.43	316.18
		分部小计					2045.43	316.18
		分部小计					5893.39	1662.07
		分部小计					5893.39	1662.07
		智能照明系统						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程

第19页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		设备						
54	030503003001	8路16A开关模块	1. 名称：8路16A开关模块 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	1981.77	11890.62	3600.00
55	030501009003	路由器	1. 名称：路由器 2. 功能、参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	3491.24	6982.48	360.00
56	030503002002	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 规格、参数：输入电压:AC85-264V 频率:47-63Hz (AC) (额定负载，AC220V) 输出电压:30VDC 电流:0.64A 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	755.73	1511.46	36.26
		分部小计					20384.56	3996.26
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第20页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	030411001027	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	100.3	18.80	1885.64	518.55
		分部小计					1885.64	518.55
		弱电线缆						
58	030502005004	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	245.3	5.32	1305.00	421.92
59	030411004013	电气配线 YCYM2*2*0.8	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：YCYM2*2*0.8 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	89.3	9.01	804.59	72.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第21页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					2109.59	494.25
		分部小计					3995.23	1012.80
		分部小计					24379.79	5009.06
		能源管理系统						
		配管配线						
		配管						
60	030411001028	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	41.61	18.80	782.27	215.12
		分部小计					782.27	215.12
		弱电线缆						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第22页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	030502005005	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	95.92	5.32	510.29	164.98
62	030411004014	电气配线 ZR-RVSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：ZR-RVSP-4*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	95.92	8.50	815.32	88.25
		分部小计					1325.61	253.23
		分部小计					2107.88	468.35
		分部小计					2107.88	468.35
		UPS电源系统						
		设备						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第23页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
63	030404017028	图书馆弱电井1~5层UPS输出配电箱	1. 名称：图书馆弱电井1~5层UPS输出配电箱 2. 型号：F1-1ALzd 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1301.34	1301.34	153.15
		分部小计					1301.34	153.15
		配管配线						
		配管						
64	030411001029	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.6	40.42	1034.75	260.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第24页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					1034.75	260.10
		弱电线缆						
65	030408001024	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZ-YJY-3*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	105.2	15.98	1681.10	304.03
66	030408006012	电力电缆头 电缆截面（mm²） ≤10	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：干包式 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	69.39	416.34	134.64
		分部小计					2097.44	438.67
		分部小计					3132.19	698.77
		分部小计					4433.53	851.92
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第25页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	030411003005	电缆槽盒 100×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	84.21	56.02	4717.44	1056.84
68	030411003006	电缆槽盒 200×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	161.96	96.34	15603.23	3394.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第26页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
69	030413001002	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属, 规格综合考虑, 支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地: 按规范要求实施, 具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	233.64	17.83	4165.80	1787.35
70	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4 (桥架内)	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 型号规格: -25*4 4. 其他: 包含补刷(喷)油漆等 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	255.77	20.46	5233.05	2417.03
71	030408008002	防火堵料	1. 名称: 防火堵料 2. 部位: 综合考虑 3. 其它: 含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的, 不适用本工作项目 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	t	0.15	12760.27	1914.04	767.35
72	030408009002	防火隔板	1. 名称: 防火隔板 2. 部位、规格: 本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置: 含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的, 不适用本工作项目 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	3.45	212.64	733.61	362.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第27页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					32367.17	9785.60
		多功能厅专业扩声、会议系统						
73	030502001003	全数字会议系统主机	1. 名称：全数字会议系统主机 2. 规格：系统可支持300台无线会议单元, 最大支持同时开8个话筒。 3. 具有WIFI网络接口(带POE功能), 可以直接连接无线AP, 也可以通过连接网络交换机扩充无线 AP 数量, 提供更大的无线覆盖范围。具有消防报警联动触发接口, 提供火灾报警信息, 第一时间提醒会场人员紧急撤离, 确保与会人员安全。 4. 支持四种话筒管理模式:FIFO(先进先出)、NORMAL(正常模式)、VOICE(声控模式)、APPLY(申请模式)。 5. 含调试、配套软件、充电箱等 6. 安装方式;综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	6331.87	6331.87	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第28页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	030506001001	数字调音台	1. 名称：数字调音台 2. 具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。 3. 具有≥100组场景预设功能,可导出、导入USB存储器,便于数据备份;≥32个PEQ模式存储。 4. 具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。 5. 具有≥2个内置效果器,设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。 6. 具有≥1个10.1英寸高清触摸屏,支持≥1280×800分辨率。 7. 具有≥13个100mm电动推子,电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。 7. 具有面板锁定按键,防止误操作。 8. 安装方式;综合考虑 9. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	9044.61	9044.61	300.00
75	030506001002	音频处理器	1. 名称: 音频处理器 2. 规格: 具有12路模拟平衡输入和12路模拟平衡输出。集成动态范围控制(DRC)、自动增益(AGC)、反馈抑制(AFC)、自适应降噪(ANS)、自适应回声消除(AEC)、音频滤波器(GEQ、PEQ、分频器)等功能,主要应用于专业扩声场景,可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 3. 安装方式;综合考虑 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	4181.92	4181.92	150.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第29页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	030506001003	左、右线阵音箱1+4	1. 名称：左、右线阵音箱1+4 2. 音箱类型为低频音箱, 低频扬声器单元18" x 1。 3. 功率600W, 最大功率:1200W, 阻抗:8Ω。 4. 频率范围:40Hz-400Hz, 灵敏度 SPL(1W/1M)100dB (1M/1W), 最大声压级128dB。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1977.86	3955.72	720.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第30页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
77	030506001004	会议话筒处理器	1. 名称：会议话筒处理器 2. 具有自动混音功能, 包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能, 具有AFC反馈抑制功能。 3. 具有话筒语音激励功能, 可设置跟踪阈值, 当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能, 输出具有31段图示均衡器调节。 4. 具有2路网口, 用于连接无线AP和与会议主机通信。具有1路EXTENSION接口, 用于连接会议主机扩展口。具有1路卡侬平衡输出, 1路莲花非平衡输出。 5. 具有1路RS-485通信接口, 支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有1 路RS-232通信接口(摄像跟踪), 对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有1路RS-232通信接口(语音转写), 支持对接语音转写服务器, 实现语音转写功能。 6. 支持话筒同时开麦数量16个有线单元+8个无线单元 7. 安装方式; 综合考虑 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	4344.46	4344.46	150.00
78	030506001005	天线分配器	1. 名称：天线分配器 2. 可将一对天线接收的信号分配至4台接收机, 达到扩展无线话筒系统的目的; 同时带有2路级联信号端口, 可用于增加接收机数量。 3. 安装方式; 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1976.34	1976.34	60.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第31页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	030505001001	话筒天线	1. 名称：话筒天线 2. 使用角度约为180°；主要安装在室内，在短距离的室内使用时，可尽量避免因天线接收信号过大而导致自激；在有源的状态下，天线在直线距离可接收约 100-120 米的信号。 3. 安装方式；综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	副	2	1362.29	2724.58	138.00
80	030506001006	耦合器	1. 名称：耦合器 2. 可用于将单天线的射频信号发送到两个输入，或将两条天线连接到单个输入。 3. 安装方式；综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1178.89	1178.89	30.00
81	030506001007	专业功放（线阵低频）	1. 名称：专业功放（线阵低频） 2. 双通道大功率专业数字功放； 3. 功放有直流、短路、过载、过热保护； 4. XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON 音响插座输出； 5. 输出功率(1KHz/THD≤1%)：连续功率：立体声8Ω×2:2*1000W；立体声4Ω×2:2*1700W；立体声2Ω×2:2*2900W；桥接16Ω:2000W；桥接8Ω:3400W；桥接4Ω:5800W； 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1602.77	1602.77	72.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第32页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
82	030506001008	专业功放（线阵全频，功放之间级联）	1. 名称：专业功放（线阵全频，功放之间级联） 2. 双通道大功率专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3. 具备信号、功率、温度等压限功能。灵敏度支持1V/2V, 可选择切换。 4. 输出功率*(1KHz/THD≤1%): 立体声8Ω: 2*700W; 立体声4Ω: 2*1200W; 立体声2Ω: 2*1800W; 桥接16Ω: 1400W; 桥接8Ω: 2400W; 桥接4Ω: 3600W." 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	1602.77	6411.08	288.00
83	030506001009	左、右线阵音箱1+4	1. 名称：左、右线阵音箱1+4 2. 音箱类型为低频音箱, 低频扬声器单元18" x 1。 3. 功率600W, 最大功率: 1200W, 阻抗: 8Ω。 4. 频率范围: 40Hz-400Hz, 灵敏度 SPL(1W/1M) 100dB (1M/1W), 最大声压级128dB。 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1977.86	3955.72	720.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第33页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
84	030506001010	专业功放（超低频）	1. 名称：专业功放（超低频） 2. 双通道大功率专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3. 具备信号、功率、温度等压限功能。灵敏度支持1V/2V, 可选择切换。 4. 输出功率*(1KHz/THD≤1%): 立体声8Ω: 2*700W; 立体声4Ω: 2*1200W; 立体声2Ω: 2*1800W; 桥接16Ω: 1400W; 桥接8Ω: 2400W; 桥接4Ω: 3600W." 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1602.77	1602.77	72.00
85	030506001011	超低频音箱	1. 名称：超低频音箱 2. 阻抗: 4Ω。2. 低音: 18" 低音×2。3. 额定功率: 1200W。 3. 安装方式; 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	4307.66	8615.32	144.00
86	030506001012	专业功放（辅助，功放之间级联）	1. 名称：专业功放（辅助，功放之间级联） 2. 1U机箱设计, 标准XLR输入接口, 和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术, 效率高, 有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器, 支持开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 4. 输出功率: 立体声@8Ω: 500W×2; 立体声@4Ω: 850W×2; 桥接@8Ω: 1700W。 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1602.77	1602.77	72.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第34页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
87	030506001013	辅助音箱	1. 名称：辅助音箱 2. 阻抗:8Ω。 3. 高音:1.4"压缩高音单元×1;低音:10"低音×1。 4. 额定功率:300W;覆盖角度:(H)80%D(V)60°。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	2908.67	5817.34	144.00
88	030506001014	专业功放（返听，功放之间级联）	1. 名称：专业功放（返听，功放之间级联） 2. 1U机箱设计,标准XLR输入接口,和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 4. 输出功率:立体声@8Ω:500W×2;立体声@4Ω:850W×2;桥接@8Ω:1700W。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1602.77	1602.77	72.00
89	030506001015	返听音箱	1. 名称：返听音箱 2. 阻抗:8Ω;额定功率:300W。 3. 频响:60Hz-20KHz;灵敏度:98dB/W/M;覆盖角度:(H)80%D(V)60%D。 4. 高音:1.4"压缩高音单元×1;低音:10"低音×1。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	4307.66	8615.32	144.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第35页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
90	030506001016	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 参数：1. 支持 ≥ 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间： ≤ 1 秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3. 单个通道最大负载功率 $\geq 2200W$ ，所有通道负载总功 $\geq 6000W$ 。输出连接器：多用途电源插座。4. 具有一路及以上USB输出接口。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	3	831.58	2494.74	180.00
91	030506001017	音频隔离器	1. 名称：音频隔离器 2. 低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“啦啦”干扰，高层次CD音质。点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 3. 即插即用，支持热插拔，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。具有防水特性，全天候工作，性能稳定可靠。 4. 输入：2路XLR输入；输出：2路XLR输出 5. 安装方式；综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1526.35	3052.70	300.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第36页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	030506001018	手持无线话筒接收机	1. 名称：手持无线话筒 接收机 2. 频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个手持发射机。 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	2691.28	2691.28	12.00
93	030506001019	头戴无线话筒接收机	1. 名称：头戴无线话筒接收机 2. 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。（话筒另计） 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1984.51	1984.51	12.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程

第37页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
94	030506001020	监听音箱 70W	1. 名称：监听音箱 70W 2. 采用双功率放大技术, 为低音扬声器提供70W的峰值功率, 为软球顶高音扬声器提供50W的峰值功率, 均采用DDTIII压缩。 3. 5. 25" 复合玻璃纤维低音扬声器和 1" 软球顶高音扬声器, 提供 1 组 混合输入连接器和 1 组RCA 输入连接器。 4. 安装方式;综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1495.43	1495.43	72.00
95	030506001021	发射器	1. 名称：发射器 2. 无线接入点内置定向天线, 提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。支持先进的WIFI6协议(IEEE 802.11ax), 即第六代无线网络技术。支持802.11e/WMM, 可对不同业务数据定义传输优先级等, 真正实现顺畅无线办公。具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS(无线入侵防御)、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能, 为用户构建安全可靠的无线网络。 3. 安装方式;综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	2914.06	2914.06	12.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第38页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
96	030506001022	Wifi会议话筒主席单元	1. 名称：Wifi会议话筒主席单元 2. 单元采用4.3英寸全彩触屏。具备3.5mm耳机孔,可连接外置麦克风。咪杆高度:240mm。内置锂电池,电池容量支持14小时持续发言。支持通过Type-C口充电,支持18W快充,具有智能指标状态。 3. 单元具备声控功能、签到功能、会议投票功能 4. 单元具有发言计时和定时发言功能。主席具备优先权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1117.84	1117.84	24.00
97	030506001023	Wifi会议话筒代表单元	1. 名称：Wifi会议话筒代表单元 2. 单元采用4.3英寸全彩触屏。具备3.5mm耳机孔,可连接外置麦克风。咪杆度:240mm。内置锂电池,电池容量支持14小时持续发言。支持通过Type-C口充电,支持18W快充,具有智能指标状态 3. 单元具备声控功能、签到功能、会议投票功能。 4. 单元具有发言计时和定时发言功能。代表机具有申请发言功能,通过主席机批准申请人发言。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	9	2198.04	19782.36	216.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第39页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
98	030506001024	无线手持话筒	1. 名称：无线手持话筒 2. 频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个手持发射机。 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	3495.17	6990.34	48.00
99	030506001025	头戴无线话筒	1. 名称：头戴无线话筒 2. 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1304.09	2608.18	48.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第40页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
100	030411001030	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	23.6	10.75	253.70	88.74
101	030411001031	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	35.1	14.19	498.07	188.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第41页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
102	030502008001	EVJV2*2.5音箱线	1. 名称：音箱线 2. 规格：EVJV2*2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	348.64	10.31	3594.48	268.45
103	030502008002	AUDIO 音箱线	1. 名称：音箱线 2. 规格：AUDIO 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	42.17	10.31	434.77	32.47
104	030502006001	50欧姆同轴缆线	1. 名称：50欧姆同轴缆线 2. 规格：50欧姆同轴缆线 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	22.64	14.43	326.70	59.77
105	030506002001	扩声系统调试	1. 名称：扩声系统调试 2. 测试类型：扩声 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	11373.22	11373.22	6000.00
		分部小计					135176.63	10958.27
		多功能厅LED显示屏、视频切换系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第42页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
106	030501013001	台式电脑 i7处理器	1. 名称：台式电脑 2. 处理器:i7处理器 3. 内存:16G 4. 硬盘:1TB SSD 5. 系统:Windows 11家庭中文版 6. 包含21.45英寸显示器(分辨率:1080P)“ 7. 安装方式;综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	6639.06	6639.06	36.00
107	030502001004	专业主控	1. 名称：专业主控 2. 支持DP 1.4 和 HDMI 2.0接口的4K视频信号输入, 同时支持HDMI 1.4及DVI接口的2K视频信号输入, 支持多路信号间无缝切换;单机最大支持带载1048万像素点, 其带载宽度最大可达16384像素点, 高度最大可达8192像素点;支持116路千兆网口, 3. 支持最大带载1048万像素, 最宽16384像素, 或最高8192像素 4. 支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz, 支持自定义分辨率设置 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1708.69	1708.69	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第43页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
108	030404017029	多功能厅LED屏配电箱	1. 名称：多功能厅LED屏配电箱 2. 型号：多功能厅LED屏配电箱 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	4947.87	4947.87	153.15
109	030411001032	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	34.52	10.75	371.09	129.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第44页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
110	030411001033	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	21.4	14.19	303.67	115.13
111	030502005006	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	446.4	5.32	2374.85	767.81
112	030502008003	光纤 HDMI	1. 名称：光纤 HDMI 2. 规格：HDMI 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	91.5	3.60	329.40	70.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程

第45页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
113	030411004015	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVV-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	91.6	11.64	1066.22	101.68
		分部小计					17740.85	1494.03
		舞台灯光系统						
114	030411001034	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	142.3	14.19	2019.24	765.57
115	030411004016	电气配线 B1-WDZ-RVV3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	153.3	12.60	1931.58	170.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\弱电工程【弱电工程】

第46页共46页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
116	030411004017	电气配线 RVVP2*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVVP2*0.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	153.3	5.92	907.54	95.05
		分部小计					4858.36	1030.78
		措施项目						
117	031302001004	安全文明施工费		项	1	27693.01	27693.01	
		专业措施项目						
118	031301017004	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	4324.49	4324.49	1268.66
		分部小计					4324.49	1268.66
		分部小计					32017.50	1268.66
合 计							478205.16	73769.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程
【空调工程】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编1001	新建教学用房空调工程	1. 包括但不限于空调设备、新风设备、风管、风阀、静压箱、消声器、风口、空调水管道、空调冷媒管、检查接线、调试及措施等完成该项所有工程的所有内容 2. 工程量计算规则：按空凋制冷/制热服务的面积计算 3. 含设备参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 4. 满足设计及规范要求	m²	2589.48	672.62	1741736.04	1741736.04
		措施项目						
2	031302001005	安全文明施工费		项	1	117282.95	117282.95	
		分部小计					117282.95	
合 计							1859018.99	1741736.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第1页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		通风系统						
		风机						
1	030108001001	低噪声管道式离心风机 F2, 风量:1200m³ /h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号：F2 3. 技术参数：风量:1200m³ /h, 全压:220Pa, 功率:250W/220V, 噪声:61dB (A) 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	2582.97	5165.94	859.42
2	030108001002	低噪声管道式离心风机 F1, 风量:800m³ /h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号：F1 3. 技术参数：风量:800m³ /h, 全压:300Pa, 功率:90W/220V, 噪声:52dB (A) 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	2582.97	10331.88	1718.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第2页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030108001003	低噪声管道式离心风机 F0, 风量:450m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号：F0 3. 技术参数：风量:450m³/h, 全压:100Pa, 功率:40W/220V, 噪声:46dB(A) 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	1925.65	7702.60	1718.84
4	030108001004	低噪声管道式离心风机 F0a, 风量:200m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号：F0a 3. 技术参数：风量:200m³/h, 全压:102Pa, 功率:18W/220V, 噪声:44dB(A) 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	1721.89	3443.78	859.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第3页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030108001005	低噪离心柜式风机箱 N015, 10332m³/h	1. 名称：低噪离心柜式风机箱 2. 型号：N015 3. 技术参数：风量:10332m³/h, 全压:498Pa, 转速1000rpm, 功率:3kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	7644.63	15289.26	2284.40
6	030108001006	低噪离心柜式风机箱 N012, 风量:5123m³/h	1. 名称：低噪离心柜式风机箱 2. 型号：N012 3. 技术参数：风量:5123m³/h, 全压:399Pa, 转速1000rpm, 功率:1.1kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	5376.95	10753.90	1589.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第4页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030108001007	低噪离心柜式风机箱 N010, 3750m³/h	1. 名称：低噪离心柜式风机箱 2. 型号：N010 3. 技术参数：风量:3750m³/h, 全压:392Pa, 转速1100rpm, 功率:0.75kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	3896.53	7793.06	1070.06
		分部小计					60480.42	10100.28
		风管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第5页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030702001001	镀锌钢板矩形风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	68.78	185.53	12760.75	4240.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第6页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030702001002	镀锌钢板矩形风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：320mm<B≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	17.12	147.48	2524.86	768.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第7页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	030702001003	镀锌钢板矩形风管 450mm<B≤630mm δ=0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450mm<B≤630mm 5. 板材厚度：δ=0.6mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	15.74	123.98	1951.45	531.07
11	030702001004	镀锌钢板矩形风管 630mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：630mm<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 4. 接口型式：共板法兰连接 6. 连接处防火封堵：满足规范要求 7. 包括管件、法兰、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓。 8. 其他：满足设计及规范要求	m ²	119.02	131.31	15628.52	4015.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第8页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030702001005	镀锌钢板矩形风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 4. 接口型式：共板法兰连接 6. 连接处防火封堵：满足规范要求 7. 包括管件、法兰、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓。 8. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3.66	143.23	524.22	130.08
13	030702008001	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 长度：综合考虑，阻燃性能，保温做法综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	5.79	484.63	2806.01	1012.67
14	030704002001	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	224.32	5.02	1126.09	652.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第9页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030704002002	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m²	224.32	8.82	1978.50	632.58
		分部小计					39300.40	11984.56
		风阀						
16	030703001001	70℃电动排烟防火阀 400*200	1. 名称：70℃电动排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400*200 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	250.50	250.50	73.71
17	030703001002	70℃电动排烟防火阀 500*200	1. 名称：70℃电动排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	280.13	280.13	73.71
18	030703001003	70℃电动排烟防火阀 800*400	1. 名称：70℃电动排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*400 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	663.82	1327.64	239.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第10页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	030703001004	70℃防火阀 320*160	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：320*160 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	283.72	283.72	73.71
20	030703001005	70℃防火阀 400*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400*120 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	281.52	563.04	147.42
21	030703001006	风管止回阀 800*320	1. 名称：风管止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*320 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	397.83	397.83	51.45
22	030703001007	风管蝶阀 200*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：200*120 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	134.06	268.12	43.26
23	030703001008	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：250*120 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	5	138.01	690.05	108.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第11页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					4061.03	811.23
		风口						
24	030703011001	网式风口 500*200	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	4	127.28	509.12	149.68
25	030703011002	网式风口 800*400	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	3	239.16	717.48	129.84
		分部小计					1226.60	279.52
		静压箱、消声器						
26	030703020005	阻抗复合型消声器(ZK) 800*400 L=1000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度1.0m，其他综合考虑 4. 规格：800*400 L=1000mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	2270.86	4541.72	499.56
		分部小计					4541.72	499.56
		分部小计					109610.17	23675.15

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第12页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		防排烟系统						
		风机						
27	030108001008	消防高温排烟轴流风机 N010D 49300m³/h	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号：N010D 3. 技术参数：风量:49300m³/h, 全压:958Pa, 转速1470rpm, 功率:22kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	9781.92	19563.84	2565.38
28	030108001009	消防高温排烟轴流风机 N09A 34830m³/h	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号：N09A 3. 技术参数：风量:34830m³/h, 全压:889Pa, 转速1460rpm, 功率:15kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	7341.42	14682.84	1424.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第13页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	030108001010	消防高温排烟轴流风机 N07A 23570m³/h	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号：N07A 3. 技术参数：风量:23570m³/h, 全压:630Pa, 转速1440rpm, 功率:7.5kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6387.91	6387.91	712.45
		分部小计					40634.59	4702.73
		风管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第14页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030702001006	镀锌钢板圆形风管 $\Phi \leq 1000\text{mm}$ $\delta = 1.0\text{mm}$	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 风管长边： $\Phi \leq 1000\text{mm}$ 5. 板材厚度： $\delta = 1.0\text{mm}$ ，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m^2	17.42	198.58	3459.26	1258.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第15页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	030702001007	镀锌钢板矩形风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450mm<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	386.73	143.86	55634.98	13048.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第16页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030702001008	镀锌钢板矩形风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	316.89	153.66	48693.32	11262.27
33	030704002003	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	721.04	5.02	3619.62	2098.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第17页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	030704002004	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	721.04	8.82	6359.57	2033.33
35	031208003001	防火包裹	1. 名称：防火包裹 2. 做法：不同耐火极限的风管, 采用在金属风管外侧满贴50mm厚不燃A级岩棉板（容重110~130kg/m ³ ，且平均温度为（70±2）℃的导热系数不大于0.043W/（m.K），按GB/T11835-2016执行）隔热后再用不燃A级纤维增强硅酸钙板（无石棉, 表观密度不大于800kg/m ³ ，参照JC/T564.1-2018执行）包覆的方式; 当管道耐火极限为0.5~1.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度8mm, 当管道耐火极限为1.5~2.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度9mm, 当管道耐火极限为3.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度12mm。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	782.05	143.46	112192.89	15210.87
		分部小计					229959.64	44911.04
		风阀						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第18页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030703001009	280℃排烟防火阀 630*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：630*400，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	609.99	609.99	73.71
37	030703001010	280℃排烟防火阀 630*1000	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：630*1000，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	1086.91	2173.82	239.82
38	030703001011	280℃排烟防火阀 800*320	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*320，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	701.25	701.25	119.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第19页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030703001012	280℃排烟防火阀 800*1000	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*1000，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	1262.23	2524.46	239.82
40	030703001013	280℃排烟防火阀 1000*250	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*250，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	695.03	695.03	119.91
41	030703001014	280℃排烟防火阀 1000*320	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*320，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	465.75	465.75	119.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第20页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030703001015	280℃排烟防火阀 1250*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*400，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	3	952.85	2858.55	359.73
43	030703001016	280℃排烟防火阀 1250*500	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*500，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	9	1081.76	9735.84	1079.19
44	030703001017	280℃排烟防火阀 1250*550	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*550，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	4	1146.21	4584.84	479.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第21页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030703001018	280℃排烟防火阀（常闭） 800*320	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*320，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	701.25	701.25	119.91
46	030703001019	280℃排烟防火阀（常闭） 1000*320	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*320，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	465.75	931.50	239.82
47	030703001020	280℃排烟防火阀（常闭） 1250*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*400，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	952.85	1905.70	239.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第22页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
48	030703001021	280℃排烟防火阀（常闭） 1250*500	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*500，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	8	1081.76	8654.08	959.28
49	030703001022	70℃电动排烟防火调节阀 500*320	1. 名称：70℃电动排烟防火调节阀 2. 规格：500*320 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2	399.06	798.12	92.40
50	030703001023	70℃电动排烟防火调节阀 500*1000	1. 名称：70℃电动排烟防火调节阀 2. 规格：500*1000 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2	698.39	1396.78	102.90
51	030703001024	70℃电动排烟防火调节阀 630*320	1. 名称：70℃电动排烟防火调节阀 2. 规格：630*320 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1	433.38	433.38	46.20

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第23页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	030703001025	70℃电动排烟防火调节阀 630*350	1. 名称：70℃电动排烟防火调节阀 2. 规格：630*350 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1	448.96	448.96	46.20
53	030703001026	风管止回阀 Φ800	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：Φ800 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2	568.52	1137.04	102.90
54	030703001027	风管止回阀 Φ1000	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：Φ1000 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2	764.26	1528.52	102.90
		分部小计					42284.86	4883.97
		风口						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第24页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
55	030703011003	格栅风口 800*150	1. 名称：格栅风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	5	144.01	720.05	216.40
56	030703011004	格栅风口 800*500	1. 名称：格栅风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*500 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	257.95	515.90	97.90
57	030703011005	格栅风口（带调节阀） 800*400	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	367.99	735.98	95.22
58	030703011006	格栅风口（带调节阀） 900*200	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：900*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	3	269.51	808.53	142.83
59	030703011007	格栅风口（带调节阀） 1000*500	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1000*500 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	10	509.69	5096.90	538.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第25页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
60	030703011008	格栅风口（带调节阀） 1100*250	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1100*250 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	8	353.67	2829.36	430.80
61	030703011009	单层百叶风口 150*150	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：150*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	60.21	120.42	29.86
62	030703011010	单层百叶风口 200*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：200*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	10	64.69	646.90	149.30
63	030703011011	单层百叶风口（带调节阀） 200*150	1. 名称：单层百叶风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：200*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	7	98.24	687.68	114.94
64	030703011012	单层百叶风口（带调节阀） 250*150	1. 名称：单层百叶风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：250*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	7	100.16	701.12	114.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第26页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	030703011013	单层百叶风口（带调节阀） 250*250	1. 名称：单层百叶风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：250*250 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	5	115.21	576.05	105.00
66	030703011014	单层百叶风口（带调节阀） 350*150	1. 名称：单层百叶风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：350*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	8	112.66	901.28	168.00
67	030703011015	单层百叶风口（带调节阀） 400*200	1. 名称：单层百叶风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：400*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	119.70	239.40	42.00
68	030703011016	单层百叶风口（带调节阀） 500*400	1. 名称：单层百叶风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*400 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	6	186.46	1118.76	246.96
		分部小计					15698.33	2492.65
		静压箱、消声器						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第27页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
69	030703020006	阻抗复合型消声器(ZK) 500*1000 L=1000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度1.0m，其他综合考虑 4. 规格：500*1000 L=1000mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	2780.61	5561.22	636.12
70	030703020007	阻抗复合型消声器(ZK) 800*800 L=1000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度1.0m，其他综合考虑 4. 规格：800*800 L=1000mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	3186.75	6373.50	886.98
		分部小计					11934.72	1523.10
		挡烟垂壁						
71	030702006001	电动挡烟垂壁	1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 规格型号：满足术要求 3. 材质：无机不燃纤维织物防火布卷，含支吊架制作安装及刷油除锈 4. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求 5. 含控制箱 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	59.78	161.07	9628.76	514.71
		分部小计					9628.76	514.71
		分部小计					350140.90	59028.20

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\暖通工程【通风工程】

第28页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		措施项目						
72	031302001006	安全文明施工费		项	1	28872.39	28872.39	
		专业措施项目						
73	031301017005	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	4188.10	4188.10	1228.65
74	031301018001	空调调试费	1. 名称: 空调调试费 2. 包含: 空调风系统、空调水系统、空调氟系统及自控系统调试 3. 其他: 满足设计及规范要求	项	1	5795.47	5795.47	1700.20
		分部小计					9983.57	2928.85
		分部小计					38855.96	2928.85
合 计							498607.03	85632.20

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\抗震支架
【抗震支架工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编02001	新建教学用房抗震支架	1. 包含给排水、消防、电施等全部专业抗震支架内容 2. 工程量计算规则：按建筑面积计算 3. 含抗震支架参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 4. 满足设计及规范要求	㎡	3524. 41	9. 58	33763. 85	33763. 85
		措施项目						
2	031302001007	安全文明施工费		项	1	2273. 55	2273. 55	
		分部小计					2273. 55	
合 计							36037. 40	33763. 85

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第1页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		火灾自动报警系统						
		火灾自动报警点位						
1	030904008001	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：详见设计 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	160.93	804.65	225.75
2	030904008002	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：综合 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 含跳线、连接线缆、线缆接头等 7. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	15	181.10	2716.50	609.75
3	030904008003	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块（含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	400.74	3205.92	1607.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第2页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030904001001	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 4. 其它：带地址编码，设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	13	75.24	978.12	428.22
5	030904001002	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：工作电压：总线24V；报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ 3. 安装形式：吸顶安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	149	76.12	11341.88	4908.06
6	030904003001	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装+1.4米 4. 其它：设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	156.30	1875.60	693.00
7	030904003002	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装+1.4米 4. 其它：带地址编码，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	38.83	465.96	157.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第3页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装，H=2.5m 4. 其它：带地址编码，LED光源，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	16	170.51	2728.16	1106.88
9	030904003003	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮（带编码地址，含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：消火栓箱内或附件安装，综合考虑安装高度 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	20	188.72	3774.40	1734.60
10	030904006001	火灾报警电话分机	1. 名称：火灾报警电话分机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式及高度：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	部	7	118.61	830.27	169.05
11	030904008004	输入模块	1. 名称：输入模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	23	377.73	8687.79	4622.31
12	030904008005	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	65	464.41	30186.65	15422.55

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第4页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030411006008	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	237	8.11	1922.07	817.65
14	030905003001	防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：正压送风阀、排烟阀、防火阀等 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	12	155.79	1869.48	1042.92
15	030905003002	防火控制装置调试 插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	12	58.59	703.08	370.20
16	030905003003	防火控制装置调试 通讯分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	7	93.64	655.48	328.02
17	030905003004	防火控制装置调试 消防风机	1. 名称：防火控制装置调试(消防风机) 2. 类型：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	274.35	1097.40	640.80
18	030905003005	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试(切断非消防电源调试) 2. 类型：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	252.13	252.13	146.85

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第5页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					74095.54	35032.05
		配管配线						
		配管						
19	030411001035	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1227.75	18.80	23081.70	6347.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第6页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	030411001036	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	611.1	25.76	15741.94	3770.49
21	030411001037	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	20.58	40.42	831.84	209.09
		分部小计					39655.48	10327.05
		配线						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第7页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	030411004018	电气配线 B1-WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1590	8.80	13992.00	1287.90
23	030411004019	电气配线 B1-WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1225.8	6.77	8298.67	1127.74
24	030411004020	电气配线 B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1163.26	6.31	7340.17	942.24
25	030411004021	电气配线 B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1224.72	6.31	7727.98	992.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第8页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030411004022	电气配线 B1-WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJS-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	795	7.35	5843.25	731.40
27	030408001025	控制电缆 B1-WDZN-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：B1-WDZN-KYJY 3. 规格：5*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：450/750V 7. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	918.56	14.94	13723.29	2700.57
28	030408007002	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	82.09	328.36	126.00
		分部小计					57253.72	7907.87
		分部小计					96909.20	18234.92
		分部小计					171004.74	53266.97
		防火门监控系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第9页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		防火门监控点位						
29	030904004001	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含配套控制系统软件、含备用电池与联动电源、含调试等 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	2443.01	2443.01	432.00
30	030904008006	双扇（常闭/常开）防火门控制器	1. 名称：双扇（常闭/常开）防火门控制器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 用于双扇防火门的监视 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	15	608.62	9129.30	3190.05
31	030904008007	单扇（常闭/常开）防火门控制器	1. 名称：单扇（常闭/常开）防火门控制器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 用于单扇防火门的监视 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	2	597.67	1195.34	425.34
32	030905003006	防火控制装置调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：调试 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	17	85.71	1457.07	796.62
		分部小计					14224.72	4844.01
		配管配线						
		配管						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第10页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	030411001038	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	83.73	18.80	1574.12	432.88
		分部小计					1574.12	432.88
		配线						
34	030411004023	防火门监控线 B1-WDZN-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：防火门监控线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	83.73	15.16	1269.35	92.94
35	030411004024	防火门监控线 B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：防火门监控线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	200	6.31	1262.00	162.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第11页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030411004025	电气配线 B1-WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	189.96	6.77	1286.03	174.76
		分部小计					3817.38	429.70
		分部小计					5391.50	862.58
		分部小计					19616.22	5706.59
		消防广播系统						
		消防广播点位						
37	030904007001	消防应急广播扬声器 3W	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 型号、规格：100V 3W，阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	22	128.01	2816.22	942.48
38	030904007002	消防应急广播扬声器 6W	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 型号、规格：100V 6W，阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	8	112.99	903.92	263.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第12页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030411006009	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	30	8.11	243.30	103.50
40	030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 调试合格，并出具验收报告 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	系统	30	58.59	1757.70	925.50
		分部小计					5721.14	2235.00
		配管配线						
		配管						
41	030411001039	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	250.58	18.80	4710.90	1295.50
		分部小计					4710.90	1295.50

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第13页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配线						
42	030411004026	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RYJS-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	614.22	6.31	3875.73	497.52
		分部小计					3875.73	497.52
		分部小计					8586.63	1793.02
		分部小计					14307.77	4028.02
		气体灭火系统						
43	030904011001	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 型号、规格：联动型、其他综合考虑 3. 包含配套火灾报警控制系统软件 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1308.93	2617.86	83.28
44	030904008008	金属模块箱	1. 名称：金属模块箱 2. 模块箱材质、尺寸：综合考虑，箱体表面处理工艺综合考虑 3. 箱内自带220V电源，箱内模块另计 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	181.10	543.30	121.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第14页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030904003004	紧急手动启/停按钮	1. 名称：紧急手动启/停按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	2	214.36	428.72	115.50
46	030412004010	气体喷洒指示灯	1. 名称：气体喷洒指示灯 2. 安装方式：嵌入/墙壁/吸顶式综合考虑 3. 灯具样式、材质、光源类型、功率：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	4	173.38	693.52	88.32
47	030904005002	气体释放声光报警器	1. 名称：气体释放声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装，H=2.5m 4. 其它：带地址编码，LED光源，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	188.42	376.84	138.36
48	030904005003	消防警铃	1. 名称：消防警铃 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	2	170.99	341.98	138.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第15页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	030411001040	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	124.67	18.80	2343.80	644.54
50	030411004027	电气配线 B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	54.84	6.31	346.04	44.42
51	030411004028	电气配线 B1-WDZN-RYJS-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJS-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	4.86	9.13	44.37	3.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第16页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	030411004029	电气配线 B1-WDZN-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	129.44	4.74	613.55	104.85
53	030411004030	电气配线 B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	356.78	6.31	2251.28	288.99
54	030411006010	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	8.11	97.32	41.40
55	030905001002	气体灭火系统调试 ≤64点	1. 类型：气体灭火系统调试 2. 调试点数：≤64点 3. 测试、调试、记录、资料整理等 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	系统	1	4489.10	4489.10	2421.00
		分部小计					15187.68	4234.91
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第17页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	030411003007	消防桥架 100×100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	87.95	61.58	5415.96	1103.77
57	030409002003	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（桥架内）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	87.95	20.46	1799.46	831.13
58	030413001003	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	186.97	17.83	3333.68	1430.32
		分部小计					10549.10	3365.22
		措施项目						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建教学用房\安装工程\消防电工程【消防电工程】

第18页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	031302001008	安全文明施工费		项	1	14436.24	14436.24	
		专业措施项目						
60	031301017006	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	4211.07	4211.07	1235.39
		分部小计					4211.07	1235.39
		分部小计					18647.31	1235.39
合 计							249312.82	71837.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		砌筑工程						
1	010401004003	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	4.57	713.38	3260.15	956.32
2	010401004004	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.83	798.18	662.49	225.79
		分部小计					3922.64	1182.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001002	基础垫层 商品混凝土C15	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2.41	547.66	1319.86	99.03
4	010501004002	满堂基础 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	8.84	562.03	4968.35	282.53
5	010502002002	构造柱、门框 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.18	599.44	707.34	73.15
6	010503004002	圈梁、现浇带 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.08	590.56	47.24	4.53
7	010504001003	墙 商品混凝土 C35 P8	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 P8（添加剂及掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.35	632.31	853.62	62.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第3页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	010507007005	翻边 门槛 商品混凝土C20 细石	1. 混凝土种类、强度等级：C20细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.56	587.40	328.94	26.93
9	010515001015	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.003	5685.37	17.06	2.95
10	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E螺 纹钢筋 直径φ6	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢筋 直径φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.028	5930.70	166.06	30.20
11	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E螺 纹钢筋 直径φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢筋 直径φ8~φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.268	5619.50	1506.03	289.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第4页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 ϕ 12~ ϕ 14	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 ϕ 12~ ϕ 14 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.608	5506.32	3347.84	622.77
13	010515001019	砌体加固筋	1. 部位: 砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 ϕ 6 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法, 其费用均包含在本综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.027	5567.20	150.31	26.57
		分部小计					13412.65	1520.15
		门窗工程						
14	010801002002	成品木质门带套	1. 门类型:成品木质门带套 2. 开启方式: 平开 3. 骨架材料种类:详设计 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷漆颜色等综合考虑 6. 成品门、运输、安装、门框、门扇、贴脸、门锁、拉手及五金配件等综合考虑在综合单价中 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.98	468.85	928.32	104.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第5页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	010807001004	断桥铝合金窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃（双银）6+12Ar+6,达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	0.75	550.41	412.81	21.79
		分部小计					1341.13	126.47
		屋面及防水工程						
16	010903002012	天棚1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2.7	47.50	128.25	33.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	010903002013	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.85	46.82	1210.30	310.72
18	010903002014	立面1.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.42	30.99	384.90	97.99
		分部小计					1723.45	442.51
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
19	011201001009	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位: 平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥浆（水灰比1:0.37~0.4）结合层一道，内掺建筑胶综合 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.51	3.01	79.80	42.68
20	011201001010	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.51	20.71	549.02	212.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第7页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	011201004005	立面6厚1:3水泥砂浆找平层	1. 砂浆厚度、配合比：6厚1:3水泥砂浆保护层 2. 加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	15.75	12.85	202.39	98.12
22	011204003003	白色仿水磨石瓷质釉面砖墙面	1. 部位：墙面 2. 面砖专用胶粘剂 3. 100*100*9mm厚瓷质釉面防滑小方砖，美缝剂勾缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.42	137.46	1707.25	483.63
		分部小计					2538.46	836.78
		天棚工程						
23	011302001016	棚2：12mm耐水纸面石膏板吊顶面饰防水无机涂料（平级）	1. 部位：装饰天棚2 2. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 12mm厚2400x1200耐水纸面石膏板（B1），用沉头自收螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 喷防水无机涂料，一底两面，颜色综合 7. 收边条、金属护角纸带、检修口的价格综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.7	106.37	287.20	110.94
		分部小计					287.20	110.94
		油漆、涂料、裱糊工程						
24	011406003008	满刮成品腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	17.72	13.05	231.25	129.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第8页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	011406003009	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。 厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.33	14.62	48.68	24.81
26	011407001009	墙柱面无机涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	10.76	20.30	218.43	85.76
27	011407001010	墙柱面无机防霉涂料	1. 涂料面层：无机防霉涂料饰面（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.33	21.29	70.90	26.54
28	011407002006	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.96	24.28	168.99	72.87
		分部小计					738.25	338.98
		措施项目						
29	011707001010	安全文明施工费		项	1	1649.06	1649.06	
		脚手架工程						
30	011701001002	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 不包含清单另列的单项脚手架 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	12.78	31.69	405.00	187.35
		分部小计					405.00	187.35
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	011702001004	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.02	44.19	89.26	32.28
32	011702001005	满堂基础 模板安拆	1. 部位：满堂基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	7.76	53.19	412.75	140.69
33	011702003002	构造柱及门框模板安拆	1. 柱类型：构造柱、门窗框等 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.64	65.07	627.27	235.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第10页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	011702008002	圈梁、现浇带模板安拆	1. 圈梁、现浇带模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、矩形、异型等综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.33	68.78	91.48	37.91
35	011702011003	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	13.49	69.27	934.45	361.94
36	011702025004	翻边、门槛 模板安拆	1. 部位: 翻边、门槛 2. 支模厚度: 按设计要求综合考虑 4. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.88	62.58	305.39	131.03

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【土建工程】

第11页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					2460.60	939.26
		分部小计					4514.66	1126.61
合 计							28478.44	5684.55

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【外立面装饰】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001003002	墙面40mm厚岩棉（外敷铝箔，A级）	1. 保温板专用粘结剂，全面积粘贴 2. 40mm岩棉（外敷铝箔，A级），粘锚 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	24.99	74.13	1852.51	773.94
		分部小计					1852.51	773.94
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
2	011201004006	立面15厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)	1. 砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	52.23	20.94	1093.70	418.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【外立面装饰】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011209001013	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm玻璃幕墙（弧形）-新建门卫	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 6Low-E+12Ar+6mm（弧形）、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	13.18	963.91	12704.33	1359.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【外立面装饰】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011209001014	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm玻璃幕墙（新建门卫）	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 6Low-E+12Ar+6mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓、后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 幕墙四周铝单板收口、批水板、防水卷材等综合考虑在单价中 9. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 10. 防火隔离：综合考虑在单价中 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	3.28	723.09	2371.74	312.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【外立面装饰】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	010802001004	钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm地弹门	1. 门部位：综合考虑 2. 门类型：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm地弹门，尺寸综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：钢化中空（充氩）Low-E（双银）玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 型材表面处理：颜色及厚度及防火要求等应满足设计文件、规范要求 5. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶 6. 玻璃五金件应符合国家质量标准 7. 门框品种、规格：镀锌型钢规格综合，2mm厚氟碳喷涂铝单板包封 8. 地弹簧、地锁、门把手等五金配件、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、收边、玻璃均质处理等辅材包括在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2.75	859.57	2363.82	152.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【外立面装饰】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011209001015	3mm厚穿孔铝板（双面氟碳喷涂）幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌型钢、氟碳喷涂铝型材、规格及间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：3mm厚穿孔铝板（双面氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝合金穿孔板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	15.34	778.33	11939.58	1554.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【外立面装饰】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011209001016	25mm厚蜂窝铝板（氟碳辊涂）墙面	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：25mm厚蜂窝铝板（氟碳辊涂），颜色综合，面板标称厚度应不小于1mm，背板标称厚度应不小于1mm，蜂窝铝芯应是六边形结构，边长不大于10mm，标称壁厚应不小于0.07mm 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，蜂窝铝板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓、批水板、防水卷材等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	24.99	681.79	17037.93	2647.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【外立面装饰】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					47511.10	6444.40
		油漆、涂料、裱糊工程						
8	011406003010	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子,找平、磨光。 厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	27.24	14.62	398.25	202.94
9	011407001011	外墙无机涂料	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 外墙无机弹性涂料，一底两面，颜色综合考虑 3. 喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	27.24	23.54	641.23	271.58
		分部小计					1039.48	474.52
		措施项目						
10	011707001011	安全文明施工费		项	1	3098.07	3098.07	
		分部小计					3098.07	
合 计							53501.16	7692.86

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第1页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		门卫室						
		门卫室弱电						
1	030904008009	单防区报警模块	1. 名称：单防区报警模块 2. 参数：1. 支持2路开关量输入, 可设置常开(默认)、常闭或2. 支持1路无源开关量输出; 3. 支持TCP/IP通讯, 兼容10M/100M网络, 支持跨网段的网络环境; 4. 支持网络通讯方式上报2个接警中心; 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	122.52	122.52	21.60
2	030507001001	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：报警输出常开常闭可选 3. 安装部位及方式：高位按钮底边距地0.8m～1.0m, 低位按钮底边距地0.4m～0.5m 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	85.63	85.63	30.00
3	030502001005	机柜 12U	1. 名称：机柜 2. 规格：12U 3. 外观尺寸：详设计 4. 参数：黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质SPCC冷轧钢制作, 内立柱厚度1.5mm, 外立柱1.5mm, 安装梁厚度1.5mm, 层板厚度1.0mm, 框架1.0mm; 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	826.06	826.06	240.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第2页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030501012005	24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口	1. 名称：24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口 2. 参数：24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口, ≥2个1000Base-SX/LX SFP光口; 背板交换容量不低于48G 3. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2771.96	2771.96	360.00
5	030404017030	门房UPS输出配电箱	1. 名称：门房UPS输出配电箱 2. 参数：综合考虑 3. 含配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜配线整理、接地、箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器等独立系统模块)、端子板外部接线、防火封堵、基础型钢或支架制作安装及除锈刷油、门锁、标志牌等 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5132.65	5132.65	153.15
6	030502012006	双口网络信息插座	1. 名称：双口网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	56.13	112.26	21.60
7	030502012007	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	28.85	28.85	9.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第3页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030502009003	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	3	15.79	47.37	18.00
9	030404017031	PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装	1. 名称：PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装 2. 参数：机架式32A, 不低于9位三孔 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	157.89	157.89	6.36
10	030502013003	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口, LC光接口, 1.25G、1310nm工作波长, 最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	143.18	143.18	7.20
11	030507008004	网络球型摄像机IP67	1. 名称：网络球型摄像机IP67 2. 型号、规格：200万高清红外网络球型摄像机 3. 参数：1/1.8" Progressive Scan CMOS;彩色:0.0005Lux @(F1.5, AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) ;0 Luxwith IR;H.265/H.264/MJPEG;22倍变焦; 4. 安装方式:综合, 满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1042.54	1042.54	100.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第4页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030507008005	IP枪式电视摄像机IP67	1. 名称：IP枪式电视摄像机IP67 2. 型号、规格：200万高清红外网络枪型摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS%160ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	719.07	719.07	168.00
13	030507008006	半球彩色网络摄像机IP67	1. 名称：半球彩色网络摄像机 2. 型号、规格：200万高清红外网络半球摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	1042.54	2085.08	201.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第5页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	031101001001	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	78.69	78.69	18.13
15	030411006011	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	8.11	64.88	27.60
16	030411001041	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	83.93	10.75	902.25	315.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第6页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030411001042	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	88.17	25.76	2271.26	544.01
18	030502007005	线缆 GYXTW-12B1	1. 名称：线缆 2. 规格型号：GYXTW-12B1 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	103.32	4.11	424.65	148.78
19	030502005007	双绞线缆 WDZ-Cat. 3 25P	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-Cat. 3 25P 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	103.32	6.13	633.35	177.71
20	030502005008	双绞线缆 WDZ-Cat. 6 4UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-Cat. 6 4UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	83.08	5.32	441.99	142.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第7页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030411004031	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	32.83	5.93	194.68	26.59
22	030408001026	电力电缆 WDZ-YJY-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	32	16.47	527.04	92.48
23	030408006013	电力电缆头 户内干包式 ≤四芯 终端头≤1kV 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	69.39	138.78	44.88
		分部小计					18952.63	2876.57
		门卫室强电						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第8页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	030404017032	配电箱 AL-MW 10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL-MW 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2069.87	2069.87	161.90
25	030412001016	平板灯	1. 名称：平板灯 2. 规格：详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线（含烫锡）、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	121.17	242.34	31.38
26	030412005010	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 规格：详设计 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线（含烫锡）、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	111.09	222.18	32.22
27	030404034006	双联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	20.98	83.92	25.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第9页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	030411006012	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	14	8.11	113.54	48.30
29	030412004011	LED灯带 6W	1. 名称：LED灯带 6W 2. 型号、规格：24V 6W，LED光源，其他综合考虑 3. 防水等级：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯带、灯带连接器、对接头、固定扣、拼针、尾塞等所有主材及附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8	62.92	503.36	186.00
30	030411004032	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	155.6	6.58	1023.85	143.15
31	030411001043	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	36.8	18.80	691.84	190.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第10页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030408001027	电力电缆 YJY-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJY-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.73	15.49	228.17	42.57
33	030408001028	电力电缆 YJY-5*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJY-5*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	13.98	20.79	290.64	40.40
34	030408006014	电力电缆头 户内干包式 ≤四芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	69.39	138.78	44.88
35	030408006015	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	79.80	159.60	51.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第11页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030404035006	安全型单相二三孔插座 250V, 10A	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	27.89	83.67	23.58
37	030404035007	安全型单相二三孔插座 250V, 10A, 带防溅盒	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A, 带防溅盒 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	30.12	60.24	15.72
38	030404035008	安全型带开关单相三孔插座 250V、16A	1. 名称：安全型带开关单相三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V、16A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	30.23	30.23	7.86
39	030409008004	MEB总等电位接地端子板	1. 名称：MEB总等电位接地端子板 2. 做法：端子板制作详国标15D502 P28~29 3. 安装高度：0.3m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	54.07	54.07	8.37
40	030409002004	接地母线-不锈钢接地扁钢- 40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢接地扁钢 3. 规格：-40*4mm 4. 含接地跨接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	95.38	20.46	1951.47	901.34
41	030409004001	基础接地	1. 名称：基础接地 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.4	6.52	165.61	70.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第12页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030409008005	预埋接地连接板 100×100×6	1. 名称：预埋接地连接板 2. 做法：与墙内或柱内主筋焊连引至基础接地网，详国标15D503 3. 安装高度：0.5m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	1	78.66	78.66	30.96
43	030414011002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	1437.59	1437.59	684.18
		分部小计					9629.63	2740.23
		门卫室给排水						
44	031004006003	瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀）	1. 名称：瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：宽度协调，后进水，下出水，两侧脚踏处有防滑纹 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，配套埋入式液压脚踏冲洗阀冲阀门等附件 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1	542.07	542.07	56.25
45	031004003003	感应式洗脸盆(含冷热水恒温感应水龙头)	1. 名称：感应式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套型，台下式洗脸盆，配套P型铜镀铬存水弯管（硬管），冷热水恒温感应水龙头 4. 包含打螺栓孔、托架安装、水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5. 含感应器的检查接线等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	1030.71	1030.71	81.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第13页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	031003001014	不锈钢截止阀 DN32	1. 类型：不锈钢截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	97.44	97.44	16.17
47	031001006011	PP-R冷水管S5 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	11.5	28.21	324.42	155.83
48	031001006012	PP-R冷水管S5 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8.5	36.36	309.06	134.39

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第14页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	031001006013	PP-R冷水管S5 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.6	43.72	463.43	184.33
50	031001006014	UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.5	39.62	257.53	110.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第15页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	031001006015	UPVC实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.2	52.54	483.37	193.84
52	031001006016	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.6	70.11	1093.72	360.83
		分部小计					4601.75	1293.31
		门卫室空调						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第16页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	030701003001	壁挂式分体空调 SAC-2	1. 名称：壁挂式分体空调 SAC-2 2. 规格：变频, 制冷量5.0kW, 制热量5.8kW, 制冷功率1.55kW, 制热功率1.65kW, 供电220V, APF≥3.8 3. 含内外机之间的冷媒管（含管件）及保温, 冷媒管的材质、规格、长度、保温做法综合考虑 4. 含空调凝结水管道, 凝结水管的材质、规格、长度综合考虑 5. 含制冷剂填充、含室外机支架 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。选型满足甲方要求, 价格不调整	套	1	3507.39	3507.39	131.40
54	030108001011	换气扇	1. 名称：换气扇 2. 型号：详设计 3. 设备支吊架：型钢综合, 弹簧减振吊架或底座 4. 包含：换气扇、风管、风口、电机检查接线等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	788.08	788.08	119.16
		分部小计					4295.47	250.56
		分部小计					37479.48	7160.67
		措施项目						
55	031302001009	安全文明施工费		项	1	2326.76	2326.76	
		专业措施项目						
56	031301017007	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	373.56	373.56	109.60

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建门卫室【安装工程】

第17页共17页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					373.56	109.60
		分部小计					2700.32	109.60
合 计							40179.80	7270.27

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【土石方】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		土石方						
		挖方						
1	010101002001	挖装土（石）方	1. 挖土石类别：各种类别的土石方综合考虑 2. 挖土类型、挖土深度：坑、槽土方开挖、深度综合考虑 3. 修边捡底：综合考虑 4. 基底钎探：综合考虑在单价中 5. 开挖方式：机械、人工综合考虑 6. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用综合考虑 7. 马道及临路硬化拆除、挖机出场吊装场地拆除等综合考虑，不另行计取 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	8910.63	12.33	109868.07	40454.26
		分部小计					109868.07	40454.26
		填方						
2	010103001001	土方回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土、合格土综合考虑 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源及堆场：含利用或外购土方，综合考虑在单价中 5. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 6. 土、石方碾压方式总额考虑，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2787.3	10.83	30186.46	6633.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【土石方】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010103001002	流态固化土回填	1. 流态固化土回填 2. 土质要求：满足设计及规范要求 3. 密实度要求：28d强度不低于1MPa 4. 运距：填料来源以及运距等费用综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	120	201.86	24223.20	199.20
		分部小计					54409.66	6832.97
		余方弃置						
4	010103002001	余方弃置	1. 类别：各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内外运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	6123.33	57.96	354908.21	
		分部小计					354908.21	
		分部小计					519185.94	47287.23
		措施项目						
5	011707001012	安全文明施工费		项	1	31908.20	31908.20	
		分部小计					31908.20	
合 计							551094.14	47287.23

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建
【地基处理】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		抗浮锚杆						
1	010202007001	抗浮锚杆 孔径150mm	1. 地层情况:综合考虑 2. 空钻长度、桩长: 抗浮锚杆, 长度综合考虑 3. 钻孔深度:综合考虑 4. 钻孔直径:孔径150mm 5. 杆体材料品种、规格、数量:锚杆主筋螺纹钢 HRB400E, 4根直径Φ18, 定位筋综合考虑 6. 预应力、非预应力:综合考虑 7. 浆液种类、强度等级:注浆管规格、长度及浆液种类、强度等级综合考虑 8. 防水处理:锚杆与底板连接处防水处理的费用考虑在综合单价中 9. 工程量计算规则:以米计量, 按设计图示尺寸从垫层顶标高往下的深度计算 10. 其他费用:锚杆封头、余渣及泥浆外运综合考虑在报价中 11. 试验锚杆等费用综合考虑在综合单价中 12. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1644	224.02	368288.88	67190.28
		分部小计					368288.88	67190.28
		措施项目						
2	011707001013	安全文明施工费		项	1	22636.90	22636.90	
		分部小计					22636.90	
合 计							390925.78	67190.28

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第1页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		砌筑工程						
1	010401003002	地下室外侧页岩实心砖保护墙 M5预拌砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，厚度综合考虑 2. 砂浆种类:M5预拌砌筑砂浆 3. 墙体类型：直行墙，弧形墙综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	114.76	740.60	84991.26	19620.52
2	010401004005	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度：不大于3.6m 4. 墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑，包含在本综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	40.89	713.38	29170.11	8556.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第2页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010401004006	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	3.6	798.18	2873.45	979.34
4	010401012002	零星砖砌体 M5预拌砌筑砂浆	1. 名称、部位:综合 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩砖 3. 砂浆强度等级:M5预拌砌筑砂浆 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	3.95	762.51	3011.91	819.70
		分部小计					120046.73	29976.20
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001003	基础垫层 商品混凝土C15	1. 混凝土种类、强度等级: C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑, 泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	157.18	547.66	86081.20	6458.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第3页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010501001004	基础垫层 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	15.78	558.72	8816.60	648.40
7	010501001005	商品混凝土 C15回填、换填	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C15 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	237.46	529.00	125616.34	7589.22
8	010501006002	C25细石商品砼 设备基础	1. 混凝土种类、强度等级：C25细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.85	561.97	1039.64	53.61
9	010501006003	C20商品砼 设备基础	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	5.25	530.04	2782.71	152.15
10	010501004003	满堂基础 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品砼 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	259.96	584.05	151829.64	8308.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第4页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	010501004004	满堂基础 C35 P8（补偿收缩、抗裂）	1. 混凝土强度等级： C35商品砼，抗渗等级P8，补偿收缩、抗裂（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维等掺量综合考虑） 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	887.79	654.52	581076.31	28373.77
12	010502001003	矩形柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	44.52	625.69	27855.72	1916.59
13	010502003002	异形柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	7.95	631.16	5017.72	367.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第5页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	010505001002	有梁板 商品混凝土 C35 （补偿收缩、抗裂）	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土，补偿收缩、抗裂（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维等掺量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	322.19	636.42	205048.16	10841.69
15	010503002002	矩形梁 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	21.33	587.22	12525.40	714.34
16	010502002003	构造柱、门框 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	6.33	599.44	3794.46	392.40
17	010503004003	圈梁、现浇带 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	4.4	590.56	2598.46	249.00
18	010503005002	过梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.31	595.27	184.53	18.16

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第6页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	010504001004	直形墙 商品混凝土 C35 P8（补偿收缩、抗裂）	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品砼，抗渗等级P8，补偿收缩、抗裂（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维等掺量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	342.45	679.65	232746.14	15838.31
20	010504001005	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	14.78	609.18	9003.68	683.58
21	010506001001	直形楼梯 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	54.51	177.84	9694.06	1617.31
22	010507007006	翻边 门槛 商品混凝土C20 细石	1. 混凝土种类、强度等级：C20细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.27	587.40	158.60	12.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第7页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	010508001001	基础后浇带 商品混凝土 C40 P8微膨胀纤维	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品砼，抗渗等级P8，微膨胀纤维（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 后浇带采用的钢丝网处理费用，综合考虑在综合单价中，不再另计费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	74.38	718.99	53478.48	3700.41
24	010508001002	剪力墙后浇带 商品混凝土 C40 P8微膨胀纤维	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品砼，抗渗等级P8，微膨胀纤维（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 后浇带采用的钢丝网处理费用，综合考虑在综合单价中，不再另计费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	7.13	781.19	5569.88	572.54
25	010508001003	有梁板后浇带 商品混凝土 C40 微膨胀纤维	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品混凝土 微膨胀纤维（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 后浇带采用的钢丝网处理费用，综合考虑在综合单价中，不再另计费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	35.52	740.08	26287.64	2448.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第8页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	010515001020	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\leq \phi 6$	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\leq \phi 6$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.862	5685.37	4900.79	848.23
27	010515001021	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.411	5415.66	2225.84	404.44
28	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 6$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.347	5930.70	2057.95	374.26
29	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	32.735	5619.50	183954.33	35306.66

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第9页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	95.41	5506.32	525357.99	97727.51
31	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	33.066	5485.67	181389.16	33869.17
32	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	24.916	5491.26	136820.23	25799.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第10页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ22（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ22 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	28.12	5316.88	149510.67	29116.85
34	010515001028	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ25（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ25 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	2.794	5376.79	15022.75	2893.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第11页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	010515001029	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	3.352	5744.33	19254.99	3433.42
36	010515001030	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.571	5723.67	3268.22	584.87
37	010515001031	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 20$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	6.852	5725.94	39234.14	7094.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第12页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
38	010515001032	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径Φ22（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ22 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	2.233	5547.07	12386.61	2312.16
39	010515001033	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径Φ25（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ25 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	13.136	5606.98	73653.29	13601.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第13页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	010515001034	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 直径 $\phi 28-\phi 32$ （机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 28\sim\phi 32$ 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	7.183	5666.91	40705.41	7437.64
41	010515001035	砌体加固筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\phi 6$ 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.242	5567.20	1347.26	238.14
42	010515009002	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆和拉片等）等措施钢筋工程量。 3. 钢筋形式：直形、弧形综合 4. 钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	4.293	4591.81	19712.64	2086.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第14页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	010516002003	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.567	6787.07	3848.27	938.78
44	010516003003	套筒连接 机械连接 $\phi 22$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 22$ 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	210	18.16	3813.60	1583.40
45	010516003004	套筒连接 机械连接 $\phi 25$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 25$ 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	134	18.49	2477.66	1010.36
46	010516003005	套筒连接 机械连接 $\phi 28$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 28$ 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	20.79	124.74	49.08
47	010516003006	套筒连接 机械连接 $\phi 32$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 32$ 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	24.22	96.88	35.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第15页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
48	010516001001	锚栓	1. 规格、型号：综合 2. 包含锚栓及配套附件、固定等安装包含在综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.972	16753.33	16284.24	3402.00
		分部小计					2988653.03	361104.13
		金属结构工程						
49	010606008003	钢爬梯	1. 钢材品种、规格：型材规格厚度综合考虑 2. 安装高度：综合考虑 3. 金属面油漆：除锈、防锈满足规范要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.57	8228.84	4690.44	449.03
50	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：型材规格厚度综合考虑 2. 安装高度：综合考虑 3. 金属面油漆：除锈、防锈满足规范要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	3.5	8314.42	29100.47	4047.12
51	010607005003	热镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，材质规格综合考虑 2. 固定方式：符合施工验收规范要求 3. 部位：综合考虑，接缝处以专用勾缝剂抹平 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	109.57	14.60	1599.72	702.34
52	010607005004	混凝土高低标号分隔网	1. 混凝土高低标号分隔网 2. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，材质规格综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	35.47	16.60	588.80	234.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第16页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	070205001001	6mm花纹钢盖板	1. 盖板材料品种、规格:6mm花纹钢盖板 2. 使用部位:集水坑、电缆沟等 3. 具体做法: 详国标02J331第46页 4. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求, 费用考虑在综合单价中, 不再单独计取 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	8.61	213.55	1838.67	162.47
		分部小计					37818.10	5595.42
		门窗工程						
54	010802003004	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门（含油漆, 颜色综合），代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质, 钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门除消防联动外须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	35	471.25	16493.75	1160.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第17页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
55	010803002001	双轨无机特级防火卷帘门	1. 门类型：双轨无机特级防火卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱及控制箱后的配管配线等） 2. 型材系列：符合消防、设计和规范技术要求 3. 洞口尺寸：各种尺寸综合 4. 启动装置品种、规格：电动装置 5. 工程量按单侧洞口尺寸计算，包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6. 五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7. 门框与周边墙体的缝隙用矿棉塞缝密实，达到消防验收标准，防火封堵综合在单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	36.75	713.67	26227.37	2873.12
		分部小计					42721.12	4033.72
		屋面及防水工程						
56	010903001001	侧墙1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1942.16	53.86	104604.74	20664.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第18页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	010904001001	底板1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2297.5	51.47	118252.33	20378.83
58	010904001002	底板1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材（交叉层压HDPE膜/白色片材/颗粒防粘层） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2297.5	43.79	100607.53	20792.38
59	010903002015	立面1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	35.9	57.14	2051.33	430.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第19页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
60	010903002016	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	35.9	46.82	1680.84	431.52
61	010904002001	地面1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种: 水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.15	54.44	988.09	181.50
62	010904002002	地面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.15	44.11	800.60	181.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第20页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
63	010902002003	顶板1.5厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料	1. 防水膜品种：1.5厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料 2. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 3. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	33.5	39.58	1325.93	343.38
64	010902001005	顶板1.2厚TPO防水卷材（耐根穿刺）	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TPO防水卷材（耐根穿刺型，含化学阻根剂） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	33.5	60.23	2017.71	288.44
65	010903004003	钢板止水带 3mm	1. 部位：综合 2. 止水条材料种类：钢板止水带，3mm厚，宽度综合考虑 3. 施工缝处界面处理及防水综合考虑在内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	452.89	68.85	31181.48	8328.65
		分部小计					363510.58	72021.94
		楼地面装饰工程						
66	011101006021	地面11厚水泥砂浆保护层	1. 6厚1：3水泥砂浆找平层 2. 5厚1：2.5水泥砂浆保护层，抹平压光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.15	16.24	294.76	124.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第21页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	011001005002	泡沫混凝土回填	1. 材料:泡沫混凝土（FCA04-C1-W10-S-JG/T266-2011）回填 2. 厚度及坡度:厚度详设计 3. 本项计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 4. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	5.03	384.40	1933.53	206.68
68	011101006022	地面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	33.5	20.64	691.44	222.78
69	011101001001	地面10厚石灰砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚石灰砂浆，石灰膏：砂=1：4 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	33.5	11.24	376.54	137.69
70	011101003005	地面70厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：70厚C20细石混凝土找平找坡，内配Φ4@100冷拔低碳钢筋网网片，内掺5%防水剂（按柱网分仓且不大于6000x6000，缝宽20，缝内钢筋断开，用防水油膏嵌实） 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	33.5	75.47	2528.25	537.01
		分部小计					5824.52	1228.31
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
71	011201001011	立面20厚1:2.5水泥砂浆墙面找平	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	971.08	25.26	24529.48	8730.01
72	011201004007	立面11厚水泥砂浆保护层	1. 6厚1：3水泥砂浆找平层 2. 5厚1:2.5水泥砂浆保护层，抹平压光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	35.9	26.32	944.89	440.49
		分部小计					25474.37	9170.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第22页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		其他装饰工程						
73	011503001004	不锈钢栏杆（楼梯）-高1400mm	1. 部位：楼梯 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长拉丝不锈钢；立柱60X10实心拉丝不锈钢，每3步设置；20X20X1.2拉丝不锈钢管，净距110mm；具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	25.83	765.05	19761.24	3377.53
74	011508004001	墙柱面分区文字图案 丝网印刷	1. 做法、材质：丝网印刷 2. 其他：字体及图案的大小、样式等综合考虑在综合单价中 3. 做法及样式详导视设计方案图，实施过程中由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 工程量计算规则：按单个字体或图案的最大外围面积之和计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	104	42.33	4402.32	696.80
		分部小计					24163.56	4074.33
		措施项目						
75	011707001014	安全文明施工费		项	1	254343.18	254343.18	
		脚手架工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第23页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	011701001003	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 不包含清单另列的单项脚手架 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	1108.67	20.70	22949.47	11386.04
77	011701001004	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 不包含清单另列的单项脚手架 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	318.16	31.69	10082.49	4664.23
78	011701002002	地下室外墙保护砖脚手架 檐高 ≤15m	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐高:外脚手架 檐高 ≤15m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 部位: 适用于防水保护砖墙 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	956.33	10.24	9792.82	4303.49

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第24页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	011701006003	基础满堂脚手架	1. 搭设高度: 投标人综合考虑报价 2. 脚手架支架材料: 钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	1694.86	7.13	12084.35	5830.32
		分部小计					54909.13	26184.08
		混凝土模板及支架（撑）						
80	011702001006	垫层 模板安拆	1. 部位: 垫层 2. 支模厚度: 按设计要求综合考虑 3. 模板类型: 采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式: 综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	78.75	44.19	3479.96	1258.43
81	011702001007	满堂基础 模板安拆	1. 部位: 满堂基础 2. 支模厚度: 按设计要求综合考虑 3. 模板类型: 采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式: 综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	485.39	53.19	25817.89	8800.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第25页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
82	011702001008	设备基础 模板安拆	1. 部位：设备基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.94	69.23	203.54	91.52
83	011702002002	矩形柱 模板安拆	1. 部位：矩形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	188.44	69.84	13160.65	5057.73
84	011702004002	异形柱 模板安拆	1. 部位：异形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.21	90.04	2720.11	1235.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第26页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
85	011702002003	柱模板及支撑高度超高费 每超过1m增加费	1. 柱类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加费 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式: 综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	133.26	5.97	795.56	438.43
86	011702014002	有梁板模板及支撑高度超高费 每超过1m增加费	1. 梁类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加费 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式: 综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	692.3	7.22	4998.41	2824.58
87	011702003003	构造柱及门框模板安拆	1. 柱类型:构造柱、门窗框等 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式: 综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	66.59	65.07	4333.01	1626.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第27页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
88	011702006002	矩形梁 模板安拆	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式：综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	156.22	66.83	10440.18	4227.31
89	011702008003	圈梁、现浇带模板安拆	1. 圈梁、现浇带模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、矩形、异型等综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	50.37	68.78	3464.45	1435.55
90	011702009002	过梁模板安拆	1. 部位：过梁 2. 梁截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.98	79.34	315.77	135.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第28页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
91	011702011004	剪力墙(外墙、水池墙)模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 6. 支模方式:综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	2085.26	86.25	179853.68	65977.63
92	011702011005	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式:综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	89.99	69.27	6233.61	2414.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第29页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
93	011702011006	剪力墙模板及支撑高度超高费 每超过1m增加费	1. 墙类型：综合考虑 2. 支模高度：超过3.9m, 每超过1m增加费 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	2203.68	5.35	11789.69	7228.07
94	011702014003	有梁板 模板安拆	1. 部位：有梁板模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 7. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1796.72	70.29	126291.45	48547.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第30页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
95	011702024001	楼梯模板安拆	1. 类型：直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	54.51	160.59	8753.76	4046.82
96	011702025005	翻边、门槛 模板安拆	1. 部位：翻边、门槛 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.68	62.58	167.71	71.96
97	011702030001	基础后浇带 模板安拆	1. 后浇带部位：基础 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	0.8	132.96	106.37	36.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第31页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
98	011702030002	墙后浇带 模板安拆	1. 后浇带部位:剪力墙，支模高度综合考虑 2. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 5. 支模方式: 综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	40.17	179.68	7217.75	2856.49
99	011702030003	有梁板后浇带 模板安拆	1. 后浇带部位:有梁板，支模高度综合考虑 2. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式: 综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	205.29	175.73	36075.61	13869.39
		分部小计					446219.16	172179.61
		垂直运输						
100	011703001002	垂直运输费 檐高≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度:檐高≤20m 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	1108.67	19.87	22029.27	6674.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【建筑工程】

第32页共32页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
101	011703001003	垂直运输费 檐高≤30m	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度:檐高≤30m 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	318.16	20.89	6646.36	2001.23
		分部小计					28675.63	8675.42
		分部小计					784147.10	207039.11
合 计							4392359.11	694243.66

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【人防工程】

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		人防门						
1	010804007001	钢结构活门槛双扇防护密闭门 WSFM5525（6）-P-S	1. 门代号及洞口尺寸:WSFM5525（6）-P-S 2. 有框、无框:有框 3. 五金种类、规格:综合考虑并进入综合单价 4. 门框、扇材质:钢结构活门槛双扇防护密闭门 5. 除锈、防火、防腐、油漆等:满足施工验收规范要求 6. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、现场配合等全过程费用，洞口各类角钢框、铁件（含支撑和拉结钢筋）、各种构配件，以及人防门门框的埋件、预埋钢门框等均考虑在综合单价中 7. 制作、运输、吊装、安装费等综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	樘	1	53394.78	53394.78	543.85
2	010804007002	单扇固定门槛防护密闭门 KDFM1222（6）-P-S	1. 门代号及洞口尺寸:KDFM1222（6）-P-S 2. 有框、无框:有框 3. 五金种类、规格:综合考虑并进入综合单价 4. 门框、扇材质:单扇固定门槛防护密闭门 5. 除锈、防火、防腐、油漆等:满足施工验收规范要求 6. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、现场配合等全过程费用，洞口各类角钢框、铁件（含支撑和拉结钢筋）、各种构配件，以及人防门门框的埋件、预埋钢门框等均考虑在综合单价中 7. 制作、运输、吊装、安装费等综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	樘	1	17373.12	17373.12	543.85

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【人防工程】

第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010804007003	单扇固定门槛密闭门 KDMM1222-P-S	1. 门代号及洞口尺寸：KDMM1222-P-S 2. 有框、无框：有框 3. 五金种类、规格：综合考虑并进入综合单价 4. 门框、扇材质：单扇固定门槛密闭门 5. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足施工验收规范要求 6. 人防门成品包干，其中包括产品的生产、制作、运输、安装、现场配合等全过程费用，洞口各类角钢框、铁件（含支撑和拉结钢筋）、各种构配件，以及人防门门框的埋件、预埋钢门框等均考虑在综合单价中 7. 制作、运输、吊装、安装费等综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	樘	1	11915.29	11915.29	543.85
		分部小计					82683.19	1631.55
		人防标识标牌						
4	040205004001	人防工程示意图指示牌 1300*800mm	1. 材料品种：采用国家标准平板铝合金：厚度不小于2mm，面层采用工程级反光材料，图及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 2. 规格：1300*800mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：满足规范要求 5. 其它：满足设计及规范要求	套	1	609.75	609.75	55.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【人防工程】

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	040205004002	人防工程维护管理制度牌 600*800mm	1. 材料品种：采用国家标准平板铝合金:厚度不小于2mm，面层采用工程级反光材料，图及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 2. 规格：600*800mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：满足规范要求 5. 其它：满足设计及规范要求	套	1	432.27	432.27	55.47
6	040205004003	人防工程平时使用须知牌 600*800mm	1. 材料品种：采用国家标准平板铝合金:厚度不小于2mm，面层采用工程级反光材料，图及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 2. 规格：600*800mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：满足规范要求 5. 其它：满足设计及规范要求	套	1	432.27	432.27	55.47
7	040205004004	人防外部导引指示立牌 2350*800*100mm	1. 材料品种：2350mm*800mm*100mm，材质为镀锌板 1.5折弯焊接（内框架为40*40镀锌方管焊接），底色为橘黄色烤漆，辅助色为深褐色烤漆，其标志和文字内容为丝印,底座高度为100，焊接150x150x5铁板两个，采用不锈钢膨胀螺栓固定在混凝土加固底座上，C20混凝土底座尺寸为1000（长）x500（宽）x400mm（深） 2. 规格：2350*800*100mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 基座、骨架、模板等综合 5. 板面反光膜等级：满足规范要求 6. 其它：满足设计及规范要求	套	1	2742.11	2742.11	131.51

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【人防工程】

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	040205004005	人防外部导引-人防工程标识牌 700*425mm	1. 材料品种：采用国家标准平板铝合金:厚度不小于2mm，面层采用工程级反光材料，图及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 2. 规格：700*425mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 基座、标杆、模板等综合 5. 板面反光膜等级：满足规范要求 6. 其它：满足设计及规范要求	套	1	579.85	579.85	107.76
9	040205004006	人防内部导引方向指示牌 700*300mm	1. 材料品种：采用 5mm 瓷白磨砂亚克力板彩喷，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上 2. 规格：700*300mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 基座、标杆、模板等综合 5. 板面反光膜等级：满足规范要求 6. 其它：满足设计及规范要求	套	1	74.54	74.54	1.53
10	040205004007	人防战时口部标识牌 500*170mm	1. 材料品种：采用 5mm 瓷白磨砂亚克力板斜边，彩喷，蓝色GB/T18922-2008(C:100M:80Y:0K:0)图形符号、白色边框。中文字体为国标黑体，英文字体为国标黑体 2. 规格：500*170mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：满足规范要求 5. 其它：满足设计及规范要求	套	2	66.80	133.60	3.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【人防工程】

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	040205004008	人防功能房间指示牌 500*170mm	1. 材料品种：采用 5mm 瓷白磨砂亚克力板彩喷，蓝色 GB/T18922-2008(C:100M:80Y:0K:0)图形符号、边框、文字背面丝印。中文字体为国标黑体，英文字体为国标黑体 2. 规格：500*170mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：满足规范要求 5. 其它：满足设计及规范要求	套	1	66.80	66.80	1.53
12	011406002001	人防专用墙体标识（色带及提示语）喷漆	1. 人防墙体标识由专用色带及提示语“人防墙体 严禁破坏”组成，标识宽200mm，提示语字体应为国标黑体，颜色为白色，字体高度为120*140mm，字间距50mm，提示语字样间隔12m 2. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	1	32.87	32.87	
13	011406002002	人防电路管线类管线标识 80*40mm	1. 人防电缆管线给水排水类管线标识 80*40mm 2. 厚度不小于3mm的磨砂亚克力板彩喷，耐久时间应在10年以上不褪色，字母及箭形均为橘黄色 GB/T18922-2008(C:0 M: 60 Y: 90 K: 0)，字体为国标黑体，白色， 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1	29.18	29.18	1.53
14	011406002003	人防通风类管线彩喷标识（箭头及文字）370*39mm	1. 人防给水排水类、通风类管线标识 370*39mm 2. 彩喷箭头及文字标识，颜色、字体为满足人防专用规范要求，每处按组合一套综合考虑报价 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1	16.43	16.43	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\主体土建【人防工程】

第6页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	011406002004	人防给水、排水战时标识 80*40mm	1. 人防给水、排水战时标识 80*40mm 2. 厚度不小于3mm的磨砂亚克力板彩喷, 耐久时间应在10年以上不褪色, 字母及箭形均为橘黄色 GB/T18922-2008 (C:0 M: 60 Y: 90 K: 0), 字体为国标黑体, 白色。 3. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1	29.18	29.18	1.53
16	040205004009	混凝土地埋桩 150*150*900mm	1. 材料品种: 混凝土150*150*900, 埋深400mm, 表面颜色为橘黄色, 标注文字“人防设施, 严禁破坏”, 线宽10mm, 字高60-80mm, 文字凹于平面8-12mm 2. 规格: 混凝土150*150*900, 埋深400mm 3. 含安装所有配件, 安装高度综合考虑 4. 其它: 满足设计及规范要求	套	1	187.96	187.96	22.19
		分部小计					5366.81	437.05
		措施项目						
17	011707001015	安全文明施工费		项	1	5411.97	5411.97	
		分部小计					5411.97	
合 计							93461.97	2068.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\土建工程\支护工程
【支护工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		基坑支护						
		喷射混凝土						
1	010202009001	80mm厚C20细石混凝土网喷	1. 名称:80mm厚C20细石混凝土网喷 2. 材料种类:C20细石商品混凝土 3. 综合单价包含泄水管的费用 4. 钢筋网布置及规格：纯喷锚段 φ6@200x200钢筋网片 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	946.81	115.88	109716.34	20981.31
		分部小计					109716.34	20981.31
		分部小计					109716.34	20981.31
		其他工程						
2	010401014002	截水沟 300x300	1. 断面规格 300x300 2. 做法：采用MU10页岩砖、M7.5预拌砂浆砌筑砌体,侧面及底面抹20厚预拌抹灰砂浆,垫层为C15混凝土 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	162.3	120.74	19596.10	4472.99
		分部小计					19596.10	4472.99
		措施项目						
3	011707001016	安全文明施工费		项	1	7948.22	7948.22	
		分部小计					7948.22	
合 计							137260.66	25454.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【抗震支架工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编02002	新建地下车库及设备用房抗震支架	1. 包含给排水、消防、电施等全部专业抗震支架内容 2. 工程量计算规则：按建筑面积计算 3. 含抗震支架参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 4. 满足设计及规范要求	m²	1426.83	11.18	15951.96	15951.96
		措施项目						
2	031302001010	安全文明施工费		项	1	1074.15	1074.15	
		分部小计					1074.15	
合 计							17026.11	15951.96

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第1页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配电箱						
1	030404017033	配电箱 B1-1AL 5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1AL 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3845.54	3845.54	192.11
2	030404017034	配电箱 B1-1APrd 5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1APrd 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4275.07	4275.07	171.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第2页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030404017035	配电箱 B1-1APws 5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1APws 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5040.77	5040.77	171.53
4	030404017036	配电箱 B1-1APcdz 95kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1APcdz 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	12666.67	12666.67	330.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第3页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030404017037	配电箱 B1-1APE2 25/35kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1APE2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	12730.59	12730.59	171.53
6	030404017038	配电箱 B1-2APE 5/5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-2APE 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5336.94	5336.94	171.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第4页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030404017039	配电箱 B1-1APE1 10/10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1APE1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8144.16	8144.16	171.53
8	030404017040	配电箱 AC-QSB-1.5-2-2 3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AC-QSB-1.5-2-2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1526.61	1526.61	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第5页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030404017041	配电箱 ACE-QSB-1.5-2-2 3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：ACE-QSB-1.5-2-2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	3160.57	6321.14	343.06
10	030404017042	配电箱 B1-1ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-1ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5314.07	5314.07	171.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第6页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030404017043	配电箱 B1-2ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：B1-2ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5314.07	5314.07	171.53
		分部小计					70515.63	2219.44
		配管配线						
		配线						
12	030411004033	电气配线 WDZ-BYJ-1.0mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	32.1	2.94	94.37	29.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第7页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030411004034	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1222.1	6.73	8224.73	1258.76
14	030411004035	电气配线 WDZN-BYJ-1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	18.2	3.99	72.62	16.56
15	030411004036	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	381.75	5.55	2118.71	393.20
16	030411004037	电气配线 WDZN-BYJ-10mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	27.32	20.20	551.86	28.14
		分部小计					11062.29	1725.87

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第8页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管						
17	030411001044	电气配管 JDG40(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12.98	22.29	289.32	108.25
18	030411001045	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	523.38	19.65	10284.42	3030.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第9页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	030411001046	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	43.25	26.78	1158.24	298.86
20	030411001047	电气配管 SC32(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	19.5	31.91	622.25	134.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第10页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030411001048	电气配管 SC40(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	66.23	42.09	2787.62	753.70
22	030411001049	电气配管 SC50(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	16.99	51.90	881.78	215.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第11页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030411001050	金属软管 DN20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	38.8	35.23	1366.92	554.45
24	030411001051	金属软管 DN25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.6	40.62	227.47	87.47
25	030411001052	金属软管 DN32(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN32 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7.9	47.40	374.46	137.70
		分部小计					17992.48	5321.32
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第12页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030411003008	照明线槽 100×100(地下室)	1. 名称：照明线槽 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含防火喷涂、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	288.44	63.65	18359.21	4052.58
27	030411003009	电缆槽盒 100×100(地下室)	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.6	58.09	383.39	92.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第13页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	030411003010	电缆槽盒 150×100(地下室)	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：150×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.99	81.90	490.58	140.65
29	030411003011	电缆槽盒 200×100(地下室)	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	50.56	99.79	5045.38	1187.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第14页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030411003012	电缆槽盒 300×100(地下室)	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：300×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	17.4	113.94	1982.56	408.55
31	030411003013	电缆槽盒 400×100(地下室)	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：400×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	59.11	176.53	10434.69	2217.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第15页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030411003014	电缆槽盒 400×150(地下室)	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：400×150 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	48.76	187.30	9132.75	1828.99
33	030411003015	电缆梯架 150×100(地下室)	1. 名称：电缆梯架 2. 型号：综合 3. 规格：150×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.3	87.55	814.22	249.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第16页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	030411003016	电缆梯架 400×100(地下室)	1. 名称：电缆梯架 2. 型号：综合 3. 规格：400×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	29.95	158.79	4755.76	802.96
35	030413001004	桥架支撑架(地下室)	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	516.11	19.10	9857.70	4417.90
36	030409002005	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4（桥架内）(地下室)	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	536.24	22.01	11802.64	5673.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第17页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	030408008003	防火堵料(地下室)	1. 名称：防火堵料 2. 部位：综合考虑 3. 其它：含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	t	0.025	13603.83	340.10	143.24
38	030408009003	防火隔板(地下室)	1. 名称：防火隔板 2. 部位、规格：本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置：含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	1.25	229.95	287.44	147.04
		分部小计					73686.42	21361.76
		分部小计					102741.19	28408.95
		电缆工程						
		电缆						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第18页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030408001029	电力电缆 A-RTTZ-5*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	294.32	47.24	13903.68	1097.81
40	030408001030	电力电缆 A-RTTZ-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	322.76	94.87	30620.24	1203.89
41	030408001031	电力电缆 A-RTTZ-4*35+1*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	151.06	224.90	33973.39	977.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第19页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030408001032	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² (地下室) 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	79.12	771.36	61030.00	1327.63
43	030408001033	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	78.3	628.36	49200.59	921.59
44	030408001034	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	22.66	496.65	11254.09	266.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第20页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030408001035	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	86.91	338.77	29442.50	863.02
46	030408001036	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	86.93	245.06	21303.07	706.74
47	030408001037	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	86.91	188.02	16340.82	562.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第21页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
48	030408001038	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	57.27	61.23	3506.64	213.62
49	030408001039	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	262.22	30.54	8008.20	978.08
50	030408001040	电力电缆 WDZ-YJY-3*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	171.78	39.45	6776.72	556.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第22页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	030408001041	电力电缆 WDZN-YJY-3*2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	29.66	17.20	510.15	96.10
52	030408001042	电力电缆 WDZN-YJY-5*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	54.36	32.99	1793.34	202.76
53	030408001043	电力电缆 WDZN-YJY-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	13.91	67.31	936.28	51.88
		分部小计					288599.71	10026.07
		电缆头						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第23页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
54	030408006016	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm² (地下室)	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	14	73.09	1023.26	351.82
55	030408006017	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm² (地下室)	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	50	84.06	4203.00	1445.50
56	030408006018	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 35mm² (地下室)	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	207.23	1243.38	403.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第24页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	030408006019	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm(地下室)	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤50mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	250.84	501.68	164.62
58	030408006020	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤70mm(地下室)	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤70mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	292.30	584.60	195.06
59	030408006021	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	384.87	1539.48	450.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第25页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
60	030408006022	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤240mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	600.26	1200.52	299.84
		分部小计					10295.92	3310.28
		分部小计					298895.63	13336.35
		用电器具(灯具等)						
		照明灯具						
61	030412001017	LED支架灯（壁装）LED, 15W(地下室)	1. 名称：LED支架灯 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra≥80 3. 安装形式：壁装，H+2.6m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	81.83	327.32	65.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第26页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	030412001018	LED支架灯（吊装） LED, 15W(地下室)	1. 名称：LED支架灯 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra $\geq$ 80 3. 安装形式：吊装，H+2.6m，地下车库线槽安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	56	83.67	4685.52	983.92
63	030412001019	LED三防支架灯 LED, 15W(地下室)	1. 名称：LED三防支架灯 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra $\geq$ 80 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	83.67	251.01	52.71
64	030412001020	座灯头(地下室)	1. 名称：座灯头 2. 规格：详设计 3. 安装形式：门上壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	35.38	106.14	30.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第27页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	030412001021	自带感应LED吸顶灯 LED, 20W(地下室)	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：LED, 20W 4000K Ra≥80 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	125.50	376.50	52.71
66	030411006013	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	66	8.66	571.56	254.76
		分部小计					6318.05	1440.06
		应急照明和疏散指示灯具						
67	030412004012	A型消防应急照明灯 5W(地下室)	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、5W、光效≥120lm/W 3. 安装形式：吸顶安装；拉网板吊顶区域, 灯具安装于拉网板上方, 100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	20	97.02	1940.40	525.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第28页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
68	030412004013	A型消防应急照明灯 9W(地下室)	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、9W、光效 $\geq 120lm/W$ 3. 安装形式：吸顶、壁装综合考虑；拉网板吊顶区域, 灯具安装于拉网板上方, 100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	108.08	216.16	52.56
69	030412004014	单面方向标志灯（单向）（管吊） $\leq 1W$ (地下室)	1. 名称：单面方向标志灯（单向） 2. 规格：LED光源、DC36V、 $\leq 1W$ 、持续型、中型 3. 安装形式：管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	95.54	1146.48	296.76
70	030412004015	单面方向标志灯（单向） $\leq 1W$ (地下室)	1. 名称：单面方向标志灯（单向） 2. 规格：LED光源、DC36V、 $\leq 1W$ 、持续型、中型 3. 安装形式：壁装, H+0.3m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	86.94	173.88	42.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第29页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
71	030412004016	楼层标志灯 ≤1W(地下室)	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	86.94	173.88	42.80
72	030412004017	疏散出口标志灯 ≤1W(地下室)	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m或壁装, 门上方0.2m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	95.54	191.08	49.46
73	030411006014	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	40	8.66	346.40	154.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第30页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	030411001053	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	149.2	19.65	2931.78	863.87
75	030411004038	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	342.47	5.55	1900.71	352.74
		分部小计					9020.77	2380.99
		开关						
76	030404034007	单联单控跷板开关 250V, 10A(地下室)	1. 名称：单联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	18.69	74.76	28.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第31页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
77	030404034008	双联单控跷板开关 250V, 10A(地下室)	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	22.03	66.09	21.36
78	030411006015	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	8.66	60.62	27.02
		分部小计					201.47	76.86
		插座						
79	030404035009	安全型单相二三孔插座 250V, 10A(地下室)	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	29.18	58.36	17.60
80	030411006016	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	8.66	17.32	7.72
		分部小计					75.68	25.32
		分部小计					15615.97	3923.23

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第32页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		调试						
81	030414006002	双电源切换装置调试(地下室)	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 类型：双电源 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	3	1660.85	4982.55	1350.81
82	030414011003	接地装置调试(地下室)	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	1550.41	1550.41	766.28
		分部小计					6532.96	2117.09
		防雷接地						
83	030409008006	MEB总等电位接地端子板(地下室)	1. 名称：MEB总等电位接地端子板 2. 做法：端子板制作详国标15D502 P28~29 3. 安装高度：0.3m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	55.48	55.48	9.37
84	030409008007	SEB局部等电位接地端子板(地下室)	1. 名称：SEB局部等电位接地端子板 2. 做法：端子板制作详国标15D502 P28~29 3. 安装高度：0.3m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	6	55.48	332.88	56.22
85	030409002006	户内接地母线 热镀锌扁钢-25×4mm(地下室)	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25×4mm 4. 含接地跨接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	57.69	22.01	1269.76	610.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第33页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
86	030409003003	柱主筋与基础梁钢筋焊接（地下室）	1. 名称：柱主筋与基础梁钢筋焊接 2. 安装部位：柱主筋与基础梁钢筋焊接处 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	37	56.76	2100.12	1059.31
87	030409003004	避雷引下线 利用建筑结构钢筋引下（地下室）	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用每根钢筋混凝土柱内钢筋作引下线。每根柱内两根 Φ 不小于10mm边角主钢筋均应通长连接贯通（连接方式应满足第4条的要求），其中建筑四周边的钢筋混凝土柱内该钢筋上端应用两根 Φ 不小于10mm主钢筋与接闪带、接闪网焊接连通，下端与基础钢筋网焊接连通。其余钢筋混凝土柱内该两根钢筋上端与屋面板内钢筋，下端与基础钢筋网绑扎连通即可，详15D503-P45、P45 3. 安装形式：利用建筑物主筋引下 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	215.28	16.07	3459.55	1360.57
88	030409002007	基础接地网 利用建筑钢筋（地下室）	1. 名称：基础接地网 2. 材质：钢筋 3. 做法：将地下室底板内两根 Φ 不小于10mm主钢筋按图中所示通长连接，各独立基础、承台及各钢筋混凝土柱内两根 Φ 不小于10mm主筋焊接成电气通路。其余钢筋可绑扎连接，详15D503-P33 4. 安装形式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	934.8	6.97	6515.56	2888.53
89	030409001002	接地跨接（地下室）	1. 名称：接地跨接 2. 材质、规格、型号：满足设计要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	6	17.38	104.28	50.22

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第34页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
90	030409008008	预埋接地连接板 100×100×10(地下室)	1. 名称：预埋接地连接板 2. 做法：与墙内或柱内主筋焊连引至基础接地网，详国标15D503 3. 安装高度：0.5m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	10	84.87	848.70	346.80
		分部小计					14686.33	6381.38
		其他工程						
91	030817008004	防护密闭套管 DN50(地下室)	1. 名称：防护密闭套管 2. 材质：综合考虑 3. 部位：地下室 4. 规格：DN50 5. 密闭套管类型、做法：综合考虑 6. 含套管制作、安装及封堵，填料材及做法综合考虑 7. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	129.25	2068.00	756.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【电气及照明工程】

第35页共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	030817008005	防护密闭套管 DN100(地下室)	1. 名称：防护密闭套管 2. 材质：综合考虑 3. 部位：地下室 4. 规格：DN100 5. 密闭套管类型、做法：综合考虑 6. 含套管制作、安装及封堵，填料材及做法综合考虑 7. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	202.68	3242.88	1067.68
		分部小计					5310.88	1824.16
		措施项目						
93	031302001011	安全文明施工费		项	1	31817.16	31817.16	
		专业措施项目						
94	031301017008	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	3345.70	3345.70	981.52
		分部小计					3345.70	981.52
		分部小计					35162.86	981.52
合 计							549461.45	59192.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第1页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		给水工程						
		给水管						
1	031001007006	给水涂塑钢管 DN20（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN20 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道附件：包含管件、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 试验类型：管道水压试验、水冲洗、消毒 7. 包含：管道标识、剔堵槽、压槽等 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.33	53.55	338.97	148.25
2	031002001006	给水管道支吊架（地下室）	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	5.93	27.78	164.74	66.30
3	031201003006	给水管道支吊架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	5.93	2.28	13.52	6.17
		分部小计					517.23	220.72
		给水阀门						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第2页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	031003001015	全铜截止阀 DN20（地下室）	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	57.59	115.18	25.88
5	031003013005	电子远传旋翼式水表 DN20（地下室）	1. 名称：电子远传旋翼式水表 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	253.29	253.29	23.28
6	031003001016	可调式减压阀 DN20（地下室）	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN20 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	105.62	105.62	12.94
7	031003001017	压力型真空破坏器 DN20（地下室）	1. 名称：压力型真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	77.50	77.50	12.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第3页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	031004014010	冲洗水龙头 DN20（地下室）	1. 名称：冲洗水龙头 2. 型号、规格：DN20 3. 安装方式：详设计 4. 附件：含软管、喷枪、快速接头、角阀、支架等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	23.93	23.93	3.49
9	030601002002	压力表Y-150	1. 名称：压力表Y-150 2. 型号、规格：综合 3. 含表弯、挠性管、接头、支架、阀门 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	2	90.87	181.74	63.42
10	031003002010	全铜Y型过滤器 DN20	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN20 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	55.36	55.36	11.55
		分部小计					812.62	153.50
		分部小计					1329.85	374.22
		排水工程						
		污废水管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第4页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	031001006017	UPVC实壁排水管 DN100 (地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	11.6	73.93	857.59	300.56
		分部小计					857.59	300.56
		分部小计					857.59	300.56
		压力排水工程						
		水泵						
12	030109011001	潜水排污泵 Q=40m³/h、 H=15m、N=4Kw（地下室）	1. 名称：排水潜污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h、H=15m、N=4Kw 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	3	3438.38	10315.14	1390.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第5页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030109011002	潜水排污泵 Q=15m³/h、H=15m、N=1.5Kw（地下室）	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h、H=15m、N=1.5Kw 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	6	2801.67	16810.02	4296.48
14	030109001001	污水提升设备ZC型-ADDZ-15-1.5/II-1000C Q=15m³/h、H=15m、N=1.5Kw（地下室）	1. 设备名称：污水提升设备 2. 型号、规格：成套型一体化设备，ZC型-ADDZ-15-1.5/II-1000C，Q=15m³/h、H=15m、N=1.5Kw（一用一备） 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	20823.16	20823.16	614.60
		分部小计					47948.32	6301.85
		压力排水管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第6页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	031001001004	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7.77	213.50	1658.90	351.59
16	031001001005	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN100（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	19.87	160.97	3198.47	722.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第7页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	031001001006	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	40.41	110.17	4451.97	1137.95
18	031003002011	球墨铸铁闸阀(沟槽) DN100（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	826.47	2479.41	381.75
19	031003002012	球墨铸铁闸阀(沟槽) DN65（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	733.21	4399.26	446.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第8页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	031003002013	止回阀(沟槽) DN100（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	682.69	2048.07	381.75
21	031003002014	止回阀(沟槽) DN65（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	432.47	2594.82	446.58
22	031003010002	可曲挠橡胶接头(沟槽) DN100（地下室）	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN100 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	469.08	1407.24	346.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第9页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	031003010003	可曲挠橡胶接头(沟槽) DN65（地下室）	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN65 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	278.41	1670.46	469.92
24	031003002015	人防铜芯闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：人防闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	450.35	1351.05	223.29
25	030601002003	压力表Y-150	1. 名称：压力表Y-150 2. 型号、规格：综合 3. 含表弯、挠性管、接头、支架、阀门 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	9	90.87	817.83	285.39
26	031002001007	排水管道支吊架（地下室）	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	86.25	27.78	2396.03	964.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第10页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	031201003007	排水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	86.25	2.28	196.65	89.70
		分部小计					28670.16	6248.11
		分部小计					76618.48	12549.96
		其他工程						
28	030817008006	人防密闭套管 DN65	1. 名称：人防密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	854.94	854.94	329.64
29	031002003021	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	181.23	181.23	65.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第11页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	031002003022	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	108.43	325.29	116.46
31	031002003023	一般钢套管 DN65	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	61.06	183.18	64.53
32	031002003024	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	30.34	30.34	11.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第12页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	031201001004	管道刷标识	1. 名称：管道刷标识 2. 标志色方式、品种：色环、文字、水流方向 3. 油漆品种：调和漆 4. 油漆颜色：综合考虑 5. 涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆1遍，漆膜厚度满足设计及验收规范要求 6. 设置要求：色圈宽度不应小于20mm，多道时色圈中心距50mm，每组色圈间隔不大于4m，在一个独立的单元内色圈不宜少于2组，其余详设计 7. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	12.5	7.57	94.63	51.25
		分部小计					1669.61	638.83
		措施项目						
34	031302001012	安全文明施工费		项	1	4981.61	4981.61	
		专业措施项目						
35	031301017009	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	572.81	572.81	168.05
		分部小计					572.81	168.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【给排水工程】

第13页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					5554.42	168.05
合 计							86029.95	14031.62

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		水灭火系统						
		消火栓系统						
		消火栓管道						
1	030901002005	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	61.06	115.26	7037.78	2154.20
2	030901002006	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	235.61	224.82	52969.84	12025.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	031002001008	消火栓管道支吊架（地下室）	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	966.6	30.06	29056.00	11811.85
4	031201003008	消火栓管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道, 银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	966.6	2.28	2203.85	1005.26
5	031201001005	消防管道刷油	1. 名称：消防管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道, 面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	127.58	19.29	2461.02	1020.64
		分部小计					93728.49	28017.48
		消火栓						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030901010004	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型）	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65减压稳压型旋转消火栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消火栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	7	1126.70	7886.90	801.99
		分部小计					7886.90	801.99
		消火栓阀门						
7	031003002016	涡轮传动式蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：涡轮传动式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。求。	个	9	710.50	6394.50	1680.75
8	031003002017	人防铜芯闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：人防铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：地下室 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	2057.56	8230.24	747.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					14624.74	2427.75
		分部小计					116240.13	31247.22
		喷淋系统						
		水喷淋管道						
9	030901001010	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	250.94	248.57	62376.16	14419.01
10	030901001011	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.17	159.96	1466.83	374.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030901001012	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.8	140.67	1378.57	416.40
12	030901001013	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.65	125.81	333.40	102.93
13	030901001014	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	24.01	95.32	2288.63	824.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	030901001015	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	61.51	81.76	5029.06	2007.69
15	030901001016	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	98.4	62.92	6191.33	2388.17
16	030901001017	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	381.14	50.58	19278.06	8030.62

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	031002001009	喷淋管道支吊架（地下室）	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	1598.45	30.06	48049.41	19533.06
18	031201003009	喷淋管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	1598.45	2.28	3644.47	1662.39
19	031201001006	喷淋管道刷油	1. 名称：喷淋管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道，面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m²	196.99	19.29	3799.94	1575.92
		分部小计					153835.86	51335.65
		分部小计					153835.86	51335.65
		喷头						
20	030901003003	标准响应玻璃球闭式喷头（直立型） K=80 动作温度68℃	1. 名称：标准响应玻璃球闭式喷头（直立型） 2. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含喷头装饰盖 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	150	30.07	4510.50	1822.50

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030901003004	标准响应玻璃球闭式喷头（下垂型） K=80 动作温度68℃	1. 名称：标准响应玻璃球闭式喷头（下垂型） 2. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含喷头装饰盖 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	25	30.07	751.75	303.75
22	030901009001	喷头吸热盘	1. 名称：喷头吸热盘 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	25	33.26	831.50	462.00
		分部小计					6093.75	2588.25
		喷淋阀门						
23	030901004001	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：综合考虑，满足设计及施工规范要求 3. 型号、规格：ZSFZ150型，DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关及其它所有附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	3436.79	3436.79	499.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	030901006003	水流指示器（马鞍形）ZSJZ DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：马鞍 5. 含所需法兰及配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	289.40	289.40	66.06
25	030901006004	水流指示器（马鞍形）ZSJZ DN100	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：马鞍 5. 含所需法兰及配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	228.55	228.55	50.70
26	031003002018	涡轮传动式信号蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：涡轮传动式信号蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含锁具、法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装、检查接线 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	932.70	3730.80	651.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	031003003006	涡轮传动式信号蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：涡轮传动式信号蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含锁具、法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装、检查接线 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	691.76	691.76	115.80
28	030901007003	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含法兰 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	303.44	303.44	78.33
29	030901007004	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 含法兰 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	257.75	257.75	68.85
30	031003002019	Y型过滤器 DN150（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	961.39	961.39	186.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	031003002020	球墨铸铁暗杆闸阀(沟槽) DN150（地下室）	1. 名称：球墨铸铁暗杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 安装部位：地下室 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	729.50	729.50	127.71
32	030901008002	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含阀门、压力表、保护箱、标识等及其他配套附件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	315.75	631.50	231.90
33	031003003007	法兰短管 DN150(地下室)	1. 类型：法兰短管 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	295.58	886.74	293.52
		分部小计					12147.62	2370.39
		分部小计					288317.36	87541.51
		灭火器						
34	030901013004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	2	43.23	86.46	10.80

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030901013005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	22	55.06	1211.32	118.80
36	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	8	80.46	643.68	43.20
37	030901013007	灭火器放置箱	1. 形式：灭火器放置箱 2. 规格、型号：满足设计规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	73.86	664.74	161.19
		分部小计					2606.20	333.99
		其他工程						
38	030817008007	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	434.86	434.86	166.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030817008008	人防密闭套管 DN150	1. 名称：人防密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	1370.40	9592.80	3661.63
40	031002003025	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	181.23	1631.07	591.57
41	031002003026	一般钢套管 DN80	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	83.92	83.92	28.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	031002003027	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	45.37	90.74	31.92
43	031002003028	一般钢套管 DN40	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	45.37	45.37	15.96
44	031002003029	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	30.34	30.34	11.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	031002003030	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	30.34	60.68	22.44
46	031208002003	管道保温 橡塑保温	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 耐火等级：难燃B1级 3. 绝热厚度：综合 4. 管道公称直径：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ³	8.22	1777.70	14612.69	3131.90
47	030905002003	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	2	482.39	964.78	536.94
48	030905002004	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	7	346.31	2424.17	1401.75
		分部小计					29971.42	9600.36
		措施项目						
49	031302001013	安全文明施工费		项	1	4746.03	4746.03	

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程

第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		专业措施项目						
50	031301017010	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	6289.91	6289.91	1845.26
		分部小计					6289.91	1845.26
		分部小计					11035.94	1845.26
合 计							331930.92	99321.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【弱电工程】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		视频监控系统						
		设备						
1	030507008007	高清红外枪式摄像机	1. 名称：高清红外枪式摄像机 2. 型号、规格：200万1/2.7”CMOΦ160ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 3. 安装方式:壁装 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	8	932.71	7461.68	1344.00
2	030503002003	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	8	78.69	629.52	145.04
3	030411006017	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	8.11	64.88	27.60

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【弱电工程】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					8156.08	1516.64
		配管配线						
		配管						
4	030411001054	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	46.67	18.80	877.40	241.28
		分部小计					877.40	241.28
		弱电线缆						
5	030502005009	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	370.58	5.32	1971.49	637.40

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【弱电工程】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030411004039	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	370.58	5.93	2197.54	300.17
		分部小计					4169.03	937.57
		分部小计					5046.43	1178.85
		分部小计					13202.51	2695.49
		能源管理系统						
		配管配线						
		配管						
7	030411001055	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.52	18.80	103.78	28.54

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【弱电工程】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					103.78	28.54
		弱电线缆						
8	030411004040	电气配线 ZR-RVSP-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：ZR-RVSP-4*1.0mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	81.14	8.50	689.69	74.65
9	030502005010	双绞线缆 WDZ-CAT6.UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6.UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	81.14	5.32	431.66	139.56
		分部小计					1121.35	214.21
		分部小计					1225.13	242.75
		分部小计					1225.13	242.75
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【弱电工程】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	030411003017	电缆槽盒 100×100（地下室）	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	72.52	58.09	4212.69	1018.91
11	030411003018	电缆槽盒 200×100（地下室）	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	4.5	99.79	449.06	105.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【弱电工程】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030413001005	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属, 规格综合考虑, 支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地: 按规范要求实施, 具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	81.78	17.83	1458.14	625.62
13	030409002008	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4 (桥架内)	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 型号规格: -25*4 4. 其他: 包含补刷(喷)油漆等 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	80.02	20.46	1637.21	756.19
14	030408008004	防火堵料	1. 名称: 防火堵料 2. 部位: 综合考虑 3. 其它: 含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的, 不适用本工作项目 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	t	0.05	12760.27	638.01	255.78
15	030408009004	防火隔板	1. 名称: 防火隔板 2. 部位、规格: 本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置: 含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的, 不适用本工作项目 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	0.78	212.64	165.86	81.92

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【弱电工程】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					8560.97	2844.08
		措施项目						
16	031302001014	安全文明施工费		项	1	1434.43	1434.43	
		专业措施项目						
17	031301017011	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	345.02	345.02	101.22
		分部小计					345.02	101.22
		分部小计					1779.45	101.22
		单价措施项目清单						
		专业措施项目						
		分部小计						
		分部小计						
合 计							24768.06	5883.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		通风系统						
		风机						
1	030108001012	离心风机EA-B1/1-1 1678m³/h	1. 名称：离心风机EA-B1/1-1 2. 型号：详设计 3. 技术参数：风量:1678m³/h, 全压:345Pa, 转速900rpm, 功率:0.37kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、电机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3147.03	3147.03	535.03
		分部小计					3147.03	535.03
		风管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
2	030702001009	镀锌钢板矩形风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：320mm<B≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	22.76	147.48	3356.64	1021.92
3	030702001010	镀锌钢板矩形风管 630mm<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：630mm<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 连接处防火封堵：满足规范要求 8. 包括管件、法兰、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓。 9. 其他：满足设计及规范要求	m ²	45.75	131.31	6007.43	1543.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030702001011	镀锌钢板矩形风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 4. 接口型式：共板法兰连接 6. 连接处防火封堵：满足规范要求 7. 包括管件、法兰、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓。 8. 其他：满足设计及规范要求	m ²	98.9	143.23	14165.45	3514.91
5	030702008002	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 长度：综合考虑，阻燃性能，保温做法综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	2.79	484.63	1352.12	487.97
6	030704002005	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	167.41	5.02	840.40	487.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030704002006	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m²	167.41	8.82	1476.56	472.10
		分部小计					27198.60	7527.67
		风阀						
8	030703001028	70℃电动送风阀（常闭） 800*400	1. 名称：70℃电动送风阀（常闭） 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*400 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	663.82	663.82	119.91
9	030703001029	70℃电动送风阀（常闭） 1200*800	1. 名称：70℃电动送风阀（常闭） 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1200*800 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	1278.24	1278.24	164.85
10	030703001030	70℃电动排烟防火阀 1250*500	1. 名称：70℃电动排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*500 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	915.44	915.44	119.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030703001031	70℃防火阀 400*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400*250 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	322.46	644.92	147.42
12	030703001032	70℃防火阀 800*1250	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*1250 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	1212.98	1212.98	164.85
13	030703001033	70℃防火阀 1250*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*500 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	827.82	827.82	119.91
14	030703001034	风管止回阀 400*250	1. 名称：风管止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400*250 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	267.22	267.22	44.10
		分部小计					5810.44	880.95
		风口						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030703011017	网式风口 1100*1000	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1100*1000 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	612.67	612.67	63.69
16	030703011018	格栅风口（带调节阀） 500*300	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*300 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	229.41	229.41	41.16
17	030703011019	格栅风口（带调节阀） 1200*800	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1200*800 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	866.14	866.14	70.06
		分部小计					1708.22	174.91
		分部小计					37864.29	9118.56
		防排烟系统						
		风机						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030108001013	消防通风两用离心柜式风机箱(电机外置) N025 23725m³/h	1. 名称：消防通风两用离心柜式风机箱(电机外置) 2. 型号：N025 3. 技术参数：风量:23725m³/h, 全压:545Pa, 转速520rpm, 功率:6.2kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、电机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	9783.43	9783.43	1450.48
19	030108001014	离心柜式风机箱 N022 18026m³/h	1. 名称：消防通风两用离心柜式风机箱(电机外置) 2. 型号：N022 3. 技术参数：风量:18026m³/h, 全压:470Pa, 转速600rpm, 功率:5.5kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、电机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6655.55	6655.55	770.50
		分部小计					16438.98	2220.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			风管					
20	030702001012	镀锌钢板矩形风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450mm<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	165.16	143.86	23759.92	5572.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030702001013	镀锌钢板矩形风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	249.11	153.66	38278.24	8853.37
22	030704002007	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	414.27	5.02	2079.64	1205.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030704002008	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	414.27	8.82	3653.86	1168.24
24	031208003002	防火包裹	1. 名称：防火包裹 2. 做法：不同耐火极限的风管, 采用在金属风管外侧满贴50mm厚不燃A级岩棉板（容重110~130kg/m ³ ，且平均温度为（70±2）℃的导热系数不大于0.043W/（m.K），按GB/T11835-2016执行）隔热后再用不燃A级纤维增强硅酸钙板（无石棉, 表观密度不大于800kg/m ³ ，参照JC/T564.1-2018执行）包覆的方式; 当管道耐火极限为0.5~1.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度8mm, 当管道耐火极限为1.5~2.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度9mm, 当管道耐火极限为3.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度12mm。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	452.66	143.46	64938.60	8804.24
		分部小计					132710.26	25603.88
		风阀						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030703001035	280℃排烟防火阀 630*1500	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：630*1500，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	1498.17	1498.17	164.85
26	030703001036	280℃排烟防火阀 1250*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*400，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	3	952.85	2858.55	359.73
27	030703001037	280℃排烟防火阀 1500*500	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1500*500，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	1297.07	1297.07	164.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	030703001038	280℃排烟防火阀（常闭） 1250*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*400，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	952.85	1905.70	239.82
29	030703001039	对开式多叶调节阀 800*250	1. 名称：对开式多叶调节阀 2. 规格：800*250 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2	313.97	627.94	92.40
30	030703001040	对开式多叶调节阀 1000*400	1. 名称：对开式多叶调节阀 2. 规格：1000*400 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1	445.18	445.18	46.20
31	030703001041	对开式多叶调节阀 1250*400	1. 名称：对开式多叶调节阀 2. 规格：1250*400 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1	529.67	529.67	51.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030703001042	70℃电动排烟防火调节阀 1250*400	1. 名称：70℃电动排烟防火调节阀 2. 规格：1250*400 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2	698.39	1396.78	102.90
33	030703001043	风管止回阀 630*1500	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：630*1500 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1	940.31	940.31	73.33
		分部小计					11499.37	1295.53
		风口						
34	030703011020	格栅风口（带调节阀） 800*400	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	9	367.99	3311.91	428.49
35	030703011021	格栅风口（带调节阀） 1200*800	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1200*800 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	3	866.14	2598.42	210.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030703011022	网式风口 630*1500	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：630*1500 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	551.82	551.82	63.69
37	030703011023	防火风口 500*500	1. 名称：防火风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*500 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	188.85	188.85	43.28
		分部小计					6651.00	745.64
		静压箱、消声器						
38	030703020008	阻抗复合型消声器(ZK) 800*1250 L=900mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度0.9m，其他综合考虑 4. 规格：800*1250 L=900mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	4069.96	4069.96	658.50
39	030703020009	阻抗复合型消声器(ZK) 800*1250 L=1200mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度1.2m，其他综合考虑 4. 规格：800*1250 L=1200mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	4576.10	4576.10	658.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程】

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030703020010	阻抗复合型消声器(ZK) 1250*500 L=1200mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度1.2m，其他综合考虑 4. 规格：1250*500 L=1200mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	3208.65	3208.65	249.78
41	030703020011	阻抗复合型消声器(ZK) 1500*500 L=1500mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度1.5m，其他综合考虑 4. 规格：1500*500 L=1500mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	4016.05	4016.05	249.78
		分部小计					15870.76	1816.56
		分部小计					183170.37	31682.59
		措施项目						
42	031302001015	安全文明施工费		项	1	13881.41	13881.41	
		专业措施项目						
43	031301017012	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	1747.88	1747.88	512.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【通风工程

第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
44	031301018002	空调调试费	1. 名称：空调调试费 2. 包含：空调风系统、空调水系统、空调氟系统及自控系统调试 3. 其他：满足设计及规范要求	项	1	3058.79	3058.79	897.35
		分部小计					4806.67	1410.12
		分部小计					18688.08	1410.12
合 计							239722.74	42211.27

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电工程】

第1页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		火灾自动报警系统						
		火灾自动报警点位						
1	030904008010	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：详见设计 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	160.93	160.93	45.15
2	030904008011	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：综合 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 含跳线、连接线缆、线缆接头等 7. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	181.10	724.40	162.60
3	030904008012	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块（含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	400.74	801.48	401.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电工程】

第2页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030904001003	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 4. 其它：带地址编码，设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	75.24	601.92	263.52
5	030904001004	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：工作电压：总线24V；报警电流≤1.8mA 3. 安装形式：吸顶安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	45	76.12	3425.40	1482.30
6	030904003005	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装+1.4米 4. 其它：设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	156.30	937.80	346.50
7	030904003006	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装+1.4米 4. 其它：带地址编码，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	38.83	232.98	78.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电气工程】

第3页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030904005004	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装，H=2.5m 4. 其它：带地址编码，LED光源，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	170.51	1023.06	415.08
9	030904003007	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮（带编码地址，含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：消火栓箱内或附件安装，综合考虑安装高度 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	7	188.72	1321.04	607.11
10	030904008013	输入模块	1. 名称：输入模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	377.73	2266.38	1205.82
11	030904008014	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	7	464.41	3250.87	1660.89
12	030503003002	CO控制器	1. 名称：CO控制器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	1771.21	7084.84	4176.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电气工程】

第4页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030904006002	火灾报警电话分机	1. 名称：火灾报警电话分机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式及高度：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	部	2	118.61	237.22	48.30
14	030905001003	防火卷帘门调试	1. 名称：防火卷帘门调试 2. 其他：包括系统范围内地下地上所有子项，点数详图纸 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	2	121.41	242.82	133.50
15	030905003007	防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：正压送风阀、排烟阀、防火阀等 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	5	155.79	778.95	434.55
16	030905003008	防火控制装置调试 插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	6	58.59	351.54	185.10
17	030905003009	防火控制装置调试 通讯分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	2	93.64	187.28	93.72
18	030905003010	防火控制装置调试(消防风机)	1. 名称：防火控制装置调试(消防风机) 2. 类型：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	274.35	548.70	320.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电工程】

第5页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					24177.61	12061.32
		配管配线						
		配管						
19	030411001056	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	402.52	18.80	7567.38	2081.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电工程】

第6页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	030411001057	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	355.99	25.76	9170.30	2196.46
		分部小计					16737.68	4277.49
		配线						
21	030411004041	电气配线 B1-WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	711.98	6.77	4820.10	655.02
22	030411004042	电气配线 B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	186.11	6.31	1174.35	150.75

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电气工程】

第7页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030411004043	电气配线 B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	577.55	6.31	3644.34	467.82
24	030408001044	控制电缆 B1-WDZN-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：B1-WDZN-KYJY 3. 规格：5*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：450/750V 7. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	149.44	14.94	2232.63	439.35
25	030408001045	控制电缆 B1-WDZN-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：B1-WDZN-KYJY 3. 规格：2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：450/750V 7. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	63.42	9.29	589.17	186.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电工程】

第8页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030408007003	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	82.09	492.54	189.00
		分部小计					12953.13	2088.39
		分部小计					29690.81	6365.88
		分部小计					53868.42	18427.20
		防火门监控系统						
		防火门监控点位						
27	030904008015	双扇（常闭/常开）防火门控制器	1. 名称：双扇（常闭/常开）防火门控制器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 用于双扇防火门的监视 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	3	608.62	1825.86	638.01
28	030905003011	防火控制装置调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：调试 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	3	85.71	257.13	140.58
		分部小计					2082.99	778.59
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电工程】

第9页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	030411001058	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	52.28	18.80	982.86	270.29
		分部小计					982.86	270.29
		配线						
30	030411004044	防火门监控线 B1-WDZN-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：防火门监控线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	52.28	15.16	792.56	58.03
31	030411004045	防火门监控线 B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：防火门监控线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	52.28	6.31	329.89	42.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防工程】

第10页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030411004046	电气配线 B1-WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	104.56	6.77	707.87	96.20
		分部小计					1830.32	196.58
		分部小计					2813.18	466.87
		分部小计					4896.17	1245.46
		消防广播系统						
		消防广播点位						
33	030904007003	消防应急广播扬声器 6W	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 型号、规格：100V 6W，阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	7	112.99	790.93	230.58
34	030411006018	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	8.11	56.77	24.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电气工程】

第11页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030905001004	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 调试合格, 并出具验收报告 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	系统	7	58.59	410.13	215.95
		分部小计					1257.83	470.68
		配管配线						
		配管						
36	030411001059	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	205.31	18.80	3859.83	1061.45
		分部小计					3859.83	1061.45
		配线						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电气工程】

第12页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	030411004047	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	208.31	6.31	1314.44	168.73
		分部小计					1314.44	168.73
		分部小计					5174.27	1230.18
		分部小计					6432.10	1700.86
		桥架及其他						
38	030411003019	消防桥架 100×100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	56.2	61.58	3460.80	705.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电气工程】

第13页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030409002009	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（桥架内）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	56.2	20.46	1149.85	531.09
40	030413001006	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	93.49	17.83	1666.93	715.20
		分部小计					6277.58	1951.60
		措施项目						
41	031302001016	安全文明施工费		项	1	4463.18	4463.18	
		专业措施项目						
42	031301017013	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	1141.86	1141.86	334.98
		分部小计					1141.86	334.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\安装工程【消防电工程】

第14页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					5605.04	334.98
合 计							77079.31	23660.10

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【地下机动车库】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001005003	泡沫混凝土回填	1. 材料:泡沫混凝土（FCA04-C1-W10-S-JG/T266-2011）回填 2. 厚度及坡度:厚度详设计 3. 本项计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 4. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	85.55	384.40	32885.42	3515.25
		分部小计					32885.42	3515.25
		楼地面装饰工程						
2	011101003006	60厚C25细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：60厚C25细石混凝土找平找坡，内配Φ6.5@200钢筋网单层双向，抹平压光 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	84.15	67.96	5718.83	1188.20
3	011101003007	50厚C30金刚砂地坪（有筋）	1. 面层：50厚C30纤维混凝土（聚丙烯腈纤维掺量：0.9kg/m³），内配Φ8@200双向钢筋网 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 面层材料种类：金刚砂：混凝土初凝后终凝前，分两次撒彩色金刚砂，第一次应将规定用量的2/3金刚砂撒布在初凝阶段的混凝土表面，撒布后应用靠尺刮平至均匀、抹光后再将剩余的1/3金刚砂材料均匀撒布（行车道部位不低于6kg/m²，车位不低于5kg/m²）面层加固剂0.25kg/m²） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1092.53	75.06	82005.30	17491.41

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【地下机动车库】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011101006023	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比0.4~0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1092.53	3.01	3288.52	1758.97
5	010404001001	M2.5混合砂浆卵石垫层	1. 材料：150-500厚垫层，粒径5~30卵石M2.5混合砂浆振捣密实 2. 厚度及坡度：厚度详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	44.66	465.89	20806.65	1858.75
6	010507001001	50厚C30金刚砂坡道地坪	1. 面层：50厚C30纤维混凝土（配20kg/m³ 钎削型钢纤维），面撒金刚砂耐磨粉不小于5kg/m²，随打随抹光，车道表面压30x15深@150 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 面层材料种类：5厚无溶剂环氧抛砂防滑地坪（间隔1米，均布置） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	84.15	72.86	6131.17	1114.99
		分部小计					117950.47	23412.32
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	011201001012	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比1：0.37~0.4）结合层一道，内掺建筑胶综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1578.17	3.01	4750.29	2540.85
8	011201001013	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	315.63	20.71	6536.70	2528.20
		分部小计					11286.99	5069.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【地下机动车库】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		油漆、涂料、裱糊工程						
9	011406001001	无机涂料踢脚	1. 混凝土或砖墙基层处理 2. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 6厚1：2水泥砂浆找平 4. 墙面腻子 5. 防水无机涂料涂刷，H=100，颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	21.47	105.66	2268.52	1247.62
10	011406003011	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1578.17	14.62	23072.85	11757.37
11	011407001012	墙柱面无机防霉多彩涂料	1. 涂料面层：无机防霉涂料饰面（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1578.17	21.29	33599.24	12578.01
12	011407002007	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1768.1	24.28	42929.47	18512.01
		分部小计					101870.08	44095.01
		交安工程						
13	040205004010	地下导视标 400*300*1.5mm	1. 规格：400*300*1.5mm 2. 材质：1.5mm铝板，贴铝基反光膜 3. 颜色：综合 4. 安装方式及支架综合考虑，满足设计和业主要求 5. 工程量计算规则；按设计图示尺寸以个数计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	82.08	656.64	50.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【地下机动车库】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	040205005001	成品反光镜 D=800	1. 类型：防爆耐老化成品反光镜 2. 规格：Φ800mm 3. 安装方式：综合 4. 安装方式以及安装所有配件，其费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	块	1	199.42	199.42	24.36
15	040205005002	道钉	1. 类型：道钉，铝合金材质，反光面贴棱形反光膜 2. 规格、型号：100*100*20mm 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	53.12	424.96	50.32
16	040205006001	地面标线漆（实线）热熔	1. 标志、标线形式：斑马线、箭头线、车道线、车位线、车位号、标记图案等综合考虑，实线 2. 材料：热熔 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	152.31	47.24	7195.12	482.82
17	040205006002	地面标线漆（虚线）热熔	1. 标志、标线形式：斑马线、箭头线、车道线、车位线、车位号、标记图案等综合考虑，虚线 2. 材料：热熔 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5.7	55.72	317.60	27.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【地下机动车库】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	040205006003	车位号 冷涂	1. 标志、标线形式：车位号 2. 材料：冷涂 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.8	12.12	118.78	11.17
19	040205006004	地面标线漆（实线）环氧树脂划线漆	1. 标志、标线形式：斑马线、箭头线、车道线、车位线、车位号、标记图案等综合考虑，实线 2. 材料：环氧树脂划线漆 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.32	104.15	33.33	1.01
20	040205017001	成品橡胶防撞护角	1. 材料品种：成品橡胶防撞护角（颜色综合）（带反光条） 2. 规格：800*100*10mm 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	12	23.49	281.88	45.48
21	040205019001	550*150*100mm成品橡胶车挡	1. 材料品种：550*150*100mm成品橡胶车挡（单个），贴反光膜 2. 类型：综合考虑 3. 规格尺寸：550*150*100mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	70	54.70	3829.00	440.30
22	040205019002	成品橡胶减速路拱	1. 材料品种：成品橡胶减速路拱（颜色综合） 2. 规格：综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	6	88.04	528.24	36.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【地下机动车库】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	050307009001	吊牌 2400*250*120mm	1. 名称：吊牌 2. 尺寸：2400*250*120mm 3. 做法、材质：1.5mm厚不锈钢围边亚克力发光灯箱，信息部分丝印，内置LED光源。不锈钢表面镀香槟金、拉丝、发纹、镜面、镀铜、烤漆等综合考虑 4. 其他：安装基层综合考虑，字体及图案的大小、数量等综合考虑在综合单价中 5. 做法及样式详导视设计方案图，实施过程中由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 6. 工程量计算规则：按正立面最大外围面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1.8	1445.12	2601.22	54.14
24	050307009002	亚克力车位牌 400*200*5mm	1. 名称：亚克力车位牌 2. 尺寸：400*200*5mm 3. 做法、材质：亚克力车位牌 400*200*5mm，可抽拉，信息丝网印刷。不锈钢表面镀香槟金、拉丝、发纹、镜面、镀铜、烤漆等综合考虑 4. 其他：安装基层综合考虑，字体及图案的大小、数量等综合考虑在综合单价中 5. 做法及样式详导视设计方案图，实施过程中由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 6. 工程量计算规则：按正立面最大外围面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	35	50.20	1757.00	114.80
		分部小计					17943.19	1338.16
		措施项目						
25	011707001017	安全文明施工费		项	1	17329.74	17329.74	

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【地下机动车库】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					17329.74	
合 计							299265.89	77429.79

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【设备等配套用房】

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010903002017	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	210.48	46.82	9854.67	2529.97
2	010904002003	地面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计量，综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	24.81	44.11	1094.37	248.60
3	010904002004	天棚1.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	28.99	31.44	911.45	238.30
		分部小计					11860.49	3016.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【设备等配套用房】

第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		保温、隔热、防腐工程						
4	011001005004	泡沫混凝土回填	1. 材料:泡沫混凝土（FCA04-C1-W10-S-JG/T266-2011）回填 2. 厚度及坡度:厚度详设计 3. 本项计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 4. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	7.57	384.40	2909.91	311.05
		分部小计					2909.91	311.05
		楼地面装饰工程						
5	011101003008	80厚C20细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：80厚C20细石混凝土找平找坡，内配Φ6.5@150钢筋网单层双向，抹平压光 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1.09	90.42	98.56	19.55
6	011101005002	水性环氧地坪漆地面	1. 水性环氧地坪漆涂层（底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5mm）（燃烧性能等级A） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	70.49	42.63	3004.99	1399.23
7	011101006024	地面20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1：3防水砂浆（掺5%防水剂），找坡找平，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3.93	20.74	81.51	26.13
8	011101006025	地面20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3.93	20.64	81.12	26.13
9	011101006026	地面20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	70.49	20.64	1454.91	468.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【设备等配套用房】

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	011101006027	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比0.4~0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	97.92	3.01	294.74	157.65
11	011101006028	地面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	40.45	20.17	815.88	268.99
12	011102003007	楼地面：600*600*10防滑地砖地面	1. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 10厚600X600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.09	130.78	142.55	35.78
13	011102003008	9厚防滑地砖-楼5	1. 部位：装饰楼面5 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 9厚防滑地砖，专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	40.45	148.57	6009.66	1755.53
14	011105003002	9mm厚仿水磨石瓷质釉面地砖踢脚	1. 踢脚线高度：H=100mm 2. 墙面修补平整，基层处理 3. 粘接层：10厚1:3水泥砂浆，加适量建筑胶 4. 面层：9mm厚仿水磨石瓷质釉面砖 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.58	170.67	440.33	144.58
15	011106002002	9厚防滑地砖-楼梯-楼5	1. 部位：装饰楼面5 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 9厚防滑地砖，专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	54.51	217.53	11857.56	3364.36
		分部小计					24281.81	7666.69
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【设备等配套用房】

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	011201001014	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比1：0.37~0.4）结合层一道，内掺建筑胶综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	478.96	3.01	1441.67	771.13
17	011201001015	立面：15厚水泥砂浆墙面抹光	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1：2.5水泥砂浆垫层找平抹光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	59.09	29.67	1753.20	771.72
18	011201001016	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	314.03	20.71	6503.56	2515.38
19	011201001017	立面10厚1：3水泥砂浆墙面找平	1. 10厚1：3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	105.84	16.30	1725.19	743.00
20	011201004008	立面6厚1：3水泥砂浆找平层	1. 砂浆厚度、配合比：6厚1：3水泥砂浆保护层 2. 加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	103.86	12.85	1334.60	647.05
21	011204003004	立面600*300*6mm厚釉面砖	1. 面砖专用胶粘剂 2. 6厚600x300釉面砖，白水泥浆擦缝 3. 砖的切角，磨边，倒角的费用包含在综合单价内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	31.02	120.70	3744.11	1207.92
22	011207001009	12mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨规格、截面尺寸、单向或双向综合考虑，中距≤500 2. 50厚玻璃棉（岩棉）毡（容重>32kg/m ² ），用建筑胶粘帖于龙骨间 3. 玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面 4. 12厚穿孔硅钙板（穿孔率25%，孔径8），表面无机涂料二道，螺钉固定于龙骨上 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	105.84	102.99	10900.46	2504.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【设备等配套用房】

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					27402.79	9160.37
		天棚工程						
23	011302001017	8mm厚穿孔硅钙板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板，预埋Φ10钢筋吊筋，双向中矩900~1200 2. Φ8吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重≥32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内 5. 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 8mm厚穿孔硅钙板（穿孔率≥25%，孔径8），螺钉固定于龙骨上 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	43.24	110.72	4787.53	1478.38
		分部小计					4787.53	1478.38
		油漆、涂料、裱糊工程						
24	011406001002	无机涂料踢脚	1. 混凝土或砖墙基层处理 2. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 6厚1：2水泥砂浆找平 4. 墙面腻子 5. 防水无机涂料涂刷，H=100，颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	21.47	105.66	2268.52	1247.62
25	011406003012	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	284.01	14.62	4152.23	2115.87
26	011406003013	满刮成品腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	99.68	13.05	1300.82	725.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\装饰装修工程【设备等配套用房】

第6页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	011407001013	墙柱面无机防霉多彩涂料	1. 涂料面层：无机防霉涂料饰面（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	210.17	21.29	4474.52	1675.05
28	011407001014	墙柱面无机涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	316.01	20.30	6415.00	2518.60
29	011407001015	墙柱面防霉无机涂料	1. 涂料面层：无机防霉涂料饰面（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	73.84	21.29	1572.05	588.50
30	011407002008	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	99.68	24.28	2420.23	1043.65
		分部小计					22603.37	9914.96
		措施项目						
31	011707001018	安全文明施工费		项	1	5768.23	5768.23	
		分部小计					5768.23	
合 计							99614.13	31548.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\地下车库充电桩【快充】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		充电桩						
1	030503003003	单枪直流充电桩 30kW	1. 名称：电动汽车充电装置（地下室） 2. 类别：充电桩 3. 规格：30KW 4. 含充电桩监控系统 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	8963. 62	17927. 24	323. 36
		分部小计					17927. 24	323. 36
		措施项目						
2	031302001017	安全文明施工费		项	1	1101. 89	1101. 89	
		分部小计					1101. 89	
合 计							19029. 13	323. 36

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\新建地下车库及设备用房\地下车库充电桩【慢充】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		充电桩						
1	030503003004	单枪交流充电桩 7kW	1. 名称：电动汽车充电装置（地下室） 2. 类别：充电桩 3. 规格：7KW 4. 含充电桩监控系统 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	1303.63	6518.15	808.40
		分部小计					6518.15	808.40
		措施项目						
2	011707001019	安全文明施工费		项	1	400.64	400.64	
		分部小计					400.64	
合 计							6918.79	808.40

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【土石方】

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		土石方						
		挖方						
1	010101002002	挖装土（石）方	1. 挖土石类别：各种类别的土石方综合考虑 2. 挖土类型、挖土深度：坑、槽土方开挖、深度综合考虑 3. 修边捡底：综合考虑 4. 基底钎探：综合考虑在单价中 5. 开挖方式：机械、人工综合考虑 6. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用综合考虑 7. 马道及临路硬化拆除、挖机出场吊装场地拆除等综合考虑，不另行计取 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	32319.2	12.33	398495.74	146729.17
		分部小计					398495.74	146729.17
		填方						
2	010103001003	土方回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土、合格土综合考虑 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源及堆场：含利用或外购土方，综合考虑在单价中 5. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 6. 土、石方碾压方式总额考虑，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	700.51	10.83	7586.52	1667.21
		分部小计					7586.52	1667.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【土石方】

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		余方弃置						
3	010103002002	余方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	31618.69	57.96	1832619.27	
		分部小计					1832619.27	
		分部小计					2238701.53	148396.38
		措施项目						
4	011707001020	安全文明施工费		项	1	154370.83	154370.83	
		大型机械设备进出场及安拆						
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称、规格型号、基础形式：塔吊及附着、挖掘机、旋挖机、锚杆钻孔机、沥青摊铺机、压路机等本项目所需一切大型机械设备进出场及安拆综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	项	1	273120.87	273120.87	58942.50
		分部小计					273120.87	58942.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【土石方】

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					427491.70	58942.50
合 计							2666193.23	207338.88

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010202009002	80mm厚C20细石混凝土网喷(桩间)	1. 名称:80mm厚C20细石混凝土网喷(桩间) 2. 材料种类:C20细石商品混凝土 3. 综合单价包含泄水管的费用 4. 钢筋网布置及规格: 纯喷锚段 φ8@200x200钢筋网片 5. 加强钢筋布置及规格: 综合考虑, 中标后均不调整含量 6. 植钢筋、螺杆 直径(mm) : φ16, 长度间距综合考虑 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1076.91	109.92	118373.95	24155.09
		分部小计					118373.95	24155.09
		桩基工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
2	010302001001	泥浆护壁成孔灌注支护桩 Φ1000mm C30水下	1. 地层情况:综合考虑 2. 土石比例:综合考虑 3. 桩径: 1000mm 4. 成孔方法:旋挖钻孔 5. 护筒类型、长度:临时钢护筒, 长度综合考虑 6. 混凝土种类、强度等级:C30水下商品混凝土, 砼充盈系数、桩头浮浆砼量包含在综合单价中 7. 桩头防水处理、桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、土石方清运、桩身护壁、声测管以及空桩成孔包含在综合单价中 8. 截(凿)桩:综合单价包括现场需要截(凿)桩的费用及其外弃费用 9. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 10. 钢筋:另计 11. 输送方式:综合考虑, 泵送费用(含电费)包含在综合单价中 12. 工程量计算规则:以米计量, 按冠梁底至桩底桩长度计算, 钢筋另列 13. 桩孔内排水包含在本综合单价中 14. 二次注浆:钢管导管、规格综合, 与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接, 二次注浆费用包含在本综合单价中, 不再另计 15. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用需综合考虑在综合单价中, 不再另行计算工程量 16. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	251.6	1168.88	294090.21	33988.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第3页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010302001002	泥浆护壁成孔灌注支护桩 Φ1200mm C30水下	1. 地层情况:综合考虑 2. 土石比例:综合考虑 3. 桩径: 1200mm 4. 成孔方法:旋挖钻孔 5. 护筒类型、长度:临时钢护筒, 长度综合考虑 6. 混凝土种类、强度等级:C30水下商品混凝土, 砼充盈系数、桩头浮浆砼量包含在综合单价中 7. 桩头防水处理、桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、土石方清运、桩身护壁、声测管以及空桩成孔包含在综合单价中 8. 截(凿)桩:综合单价包括现场需要截(凿)桩的费用及其外弃费用 9. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 10. 钢筋:另计 11. 输送方式:综合考虑, 泵送费用(含电费)包含在综合单价中 12. 工程量计算规则:以米计量, 按冠梁底至桩底桩长度计算, 钢筋另列 13. 桩孔内排水包含在本综合单价中 14. 二次注浆:钢管导管、规格综合, 与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接, 二次注浆费用包含在本综合单价中, 不再另计 15. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用需综合考虑在综合单价中, 不再另行计算工程量 16. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	752.4	1504.05	1131647.22	111693.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第4页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	010302001003	泥浆护壁成孔灌注支护桩 Φ1500mm C30水下	1. 地层情况:综合考虑 2. 土石比例:综合考虑 3. 桩径: 1500mm 4. 成孔方法:旋挖钻孔 5. 护筒类型、长度:临时钢护筒, 长度综合考虑 6. 混凝土种类、强度等级:C30水下商品混凝土, 砼充盈系数、桩头浮浆砼量包含在综合单价中 7. 桩头防水处理、桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、土石方清运、桩身护壁、声测管以及空桩成孔包含在综合单价中 8. 截(凿)桩:综合单价包括现场需要截(凿)桩的费用及其外弃费用 9. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 10. 钢筋:另计 11. 输送方式:综合考虑, 泵送费用(含电费)包含在综合单价中 12. 工程量计算规则:以米计量, 按冠梁底至桩底桩长度计算, 钢筋另列 13. 桩孔内排水包含在本综合单价中 14. 二次注浆:钢管导管、规格综合, 与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接, 二次注浆费用包含在本综合单价中, 不再另计 15. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用需综合考虑在综合单价中, 不再另行计算工程量 16. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	165	2227. 25	367496. 25	36966. 60
		分部小计					1793233. 68	182649. 02
		混凝土及钢筋混凝土工程						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第5页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	010503001001	冠梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	210.91	563.19	118782.40	6814.50
6	010504004001	200mm厚C30桩间挡土板	1. 混凝土种类、强度等级：200mm厚C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	131.99	582.76	76918.49	6104.54
7	010515001036	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径φ18～φ20（机械连接）	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ18～φ20 2. 钢筋之间的连接采用机械连接，机械套筒连接费另计 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	20.802	5316.88	110601.74	21539.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	010515001037	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 25$ （机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 25$ 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	62.546	5376.79	336296.71	64763.26
9	010515001038	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 28$ （机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 28$ 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	32.129	5436.72	174676.38	33267.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第7页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	010515001039	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	3.541	5619.50	19898.65	3819.18
11	010515001040	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	5.647	5491.26	31009.15	5847.19
12	010515001041	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 25$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件间除植筋外的各种连接方式产生的费用均综合考虑在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	18.341	5552.35	101835.65	18991.19

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第8页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	010515001042	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	13.285	5506.32	73151.46	13607.69
14	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	7.816	5485.67	42876.00	8005.85
15	010515001044	植筋 $\phi 16$	1. 植钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 16$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋制作及钢筋材料量，包含定位、钻孔、灌注植筋胶泥 4. 计算规则：按植筋入混凝土内深度以“米”计量 5. 符合设计及规范其他要求	m	45.24	62.84	2842.88	1531.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	010515001045	植筋 $\phi 25$	1. 植钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 25$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋制作及钢筋材料量，包含定位、钻孔、灌注植筋胶泥 4. 计算规则：按植筋入混凝土内深度以“米”计量 5. 符合设计及规范其他要求	m	1483.2	70.50	104565.60	57029.04
17	010515004001	现浇构件钢筋笼 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 10$ 弧形 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	17.797	6261.39	111433.96	25060.85
18	010515004002	桩钢筋笼吊装	1. 桩钢筋笼吊装、 2. 钢筋及制安费另计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	133.274	350.52	46715.20	15177.24
19	010516003007	套筒连接 机械连接 $\phi 20$	1. 连接方式：套筒连接 2. 螺纹套筒种类：综合 3. 规格： $\phi 20$ 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	160	16.81	2689.60	1108.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第10页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	010516003008	套筒连接 机械连接 $\phi 25$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 25$ 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1412	18.49	26107.88	10646.48
21	010516003009	套筒连接 机械连接 $\phi 28$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 28$ 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	380	20.79	7900.20	3108.40
		分部小计					1388301.95	296423.44
		措施项目						
22	011707001021	安全文明施工费		项	1	207681.55	207681.55	
		混凝土模板及支架（撑）						
23	011702005001	冠梁 模板安拆	1. 部位: 冠梁 2. 支模厚度: 按设计要求综合考虑 3. 模板材料: 投标人自行考虑 支架材料投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	360.28	66.79	24063.10	9669.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【支护工程】

第11页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	011702011007	挡土板模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	792.56	69.27	54900.63	21264.38
		分部小计					78963.73	30934.30
		分部小计					286645.28	30934.30
合 计							3586554.86	534161.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【地基处理】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		抗浮锚杆						
1	010202007002	抗浮锚杆 孔径150mm	1. 地层情况:综合考虑 2. 空钻长度、桩长: 抗浮锚杆, 长度综合考虑 3. 钻孔深度:综合考虑 4. 钻孔直径:孔径150mm 5. 杆体材料品种、规格、数量:锚杆主筋螺纹钢 HRB400E, 4根直径Φ18, 定位筋综合考虑 6. 预应力、非预应力:综合考虑 7. 浆液种类、强度等级:注浆管规格、长度及浆液种类、强度等级综合考虑 8. 防水处理:锚杆与底板连接处防水处理的费用考虑在综合单价中 9. 工程量计算规则:以米计量, 按设计图示尺寸从垫层顶标高往下的深度计算 10. 其他费用:锚杆封头、余渣及泥浆外运综合考虑在报价中 11. 试验锚杆等费用综合考虑在综合单价中 12. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1992	224.02	446247.84	81413.04
		分部小计					446247.84	81413.04
		措施项目						
2	011707001022	安全文明施工费		项	1	27428.65	27428.65	
		分部小计					27428.65	
合 计							473676.49	81413.04

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第1页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		砌筑工程						
1	010401003003	挡土墙外侧页岩实心砖保护墙 M5预拌砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，厚度综合考虑 2. 砂浆种类:M5预拌砌筑砂浆 3. 墙体类型：直行墙，弧形墙综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	102.52	740.60	75926.31	17527.84
2	010401004007	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度：不大于3.6m 4. 墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑，包含在本综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	290.21	713.38	207030.01	60729.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第2页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010401004008	MU10页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 MU10, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	69.66	798.18	55601.22	18950.31
4	010401005003	MU3.5页岩空心砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 MU3.5, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	37.55	592.99	22266.77	7241.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第3页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	010401005004	MU3.5页岩空心砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 MU3.5, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量, 包含在本综合单价中 7. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑, 包含在本综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2.85	671.14	1912.75	714.50
6	010401003004	页岩实心砖墙 M10预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖, 规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在本综合单价中 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	7.69	726.76	5588.78	1488.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第4页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	010401012003	零星砖砌体 M5预拌砌筑砂浆	1. 名称、部位:综合 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩砖 3. 砂浆强度等级: M5预拌砌筑砂浆 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	4.65	762.51	3545.67	964.97
		分部小计					371871.51	107616.65
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001006	基础垫层 商品混凝土C15	1. 混凝土种类、强度等级: C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料: 综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 输送方式: 综合考虑, 泵送费用 (含电费) 包含在综合单价中 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	459.33	547.66	251556.67	18873.87
9	010501006004	C25细石商品砼 设备基础	1. 混凝土种类、强度等级: C25细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料: 综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 输送方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.02	561.97	573.21	29.56
10	010501004005	满堂基础 C35 P8 (补偿收缩、抗裂)	1. 混凝土强度等级: C35商品砼, 抗渗等级P8, 补偿收缩、抗裂 (粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维等掺量综合考虑) 2. 混凝土拌合料: 综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 输送方式: 综合考虑, 泵送费用 (含电费) 包含在综合单价中 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2262.59	654.52	1480910.41	72312.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第5页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	010502001004	矩形柱 商品混凝土 C35	1. 柱形状：矩形 2. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 3. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 5. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	64.28	603.67	38803.91	2767.25
12	010502003003	异形柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	292.01	609.14	177874.97	13482.10
13	010502002004	构造柱、门框 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	47.39	599.44	28407.46	2937.71
14	010503002003	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	23.09	565.20	13050.47	773.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第6页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	010503004004	圈梁、现浇带 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	14.16	590.56	8362.33	801.31
16	010507005002	圈梁 商品混凝土 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2.56	579.55	1483.65	144.87
17	010503005003	过梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.94	595.27	1154.82	113.65
18	010505001003	有梁板 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	315.16	589.08	185654.45	10605.13
19	010505001004	有梁板 商品混凝土 C40（补偿收缩、抗裂）	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品混凝土，补偿收缩、抗裂（外加剂、聚丙烯纤维掺量综合考虑） 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合单价包括泵送费用、电费 4. 混凝土采用补偿收缩膨胀混凝土，为有效控制裂缝，混凝土中应掺入聚丙烯纤维。掺量综合考虑 5. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1279.39	658.44	842401.55	43051.47

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第7页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	010504004002	挡土墙 商品混凝土 C35 P8	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 P8（添加剂及掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合单价包括泵送费用、电费 4. 混凝土采用补偿收缩膨胀混凝土，为有效控制裂缝，混凝土中应掺入聚丙烯纤维。掺量综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	165.7	623.03	103236.07	6792.04
21	010504001006	直形墙 商品混凝土 C35（屋顶女儿墙）	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品砼，抗渗等级P8，补偿收缩、抗裂（外加剂、聚丙烯纤维掺量综合考虑） 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合单价包括泵送费用、电费 4. 混凝土采用补偿收缩膨胀混凝土，为有效控制裂缝，混凝土中应掺入聚丙烯纤维。掺量综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	107.28	609.18	65352.83	4961.70
22	010505008002	悬挑板、雨棚 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	9.33	622.81	5810.82	484.41
23	010506001002	直形楼梯 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	52.17	177.84	9277.91	1547.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第8页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	010508001004	基础后浇带 商品混凝土 C40 P8微膨胀纤维	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品砼，抗渗等级P8，微膨胀纤维（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 后浇带采用的钢丝网处理费用，综合考虑在综合单价中，不再另计费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	97.91	718.99	70396.31	4871.02
25	010508001005	剪力墙后浇带 商品混凝土 C40 P8微膨胀纤维	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品砼，抗渗等级P8，微膨胀纤维（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 后浇带采用的钢丝网处理费用，综合考虑在综合单价中，不再另计费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	3.23	781.19	2523.24	259.37
26	010508001006	有梁板后浇带 商品混凝土 C40 微膨胀纤维	1. 混凝土种类、强度等级：C40商品混凝土 微膨胀纤维（粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 后浇带采用的钢丝网处理费用，综合考虑在综合单价中，不再另计费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	88.8	740.08	65719.10	6120.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第9页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	010507007007	翻边 门槛 商品混凝土C20 细石	1. 混凝土种类、强度等级：C20细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2.35	587.40	1380.39	113.01
28	010507007008	二次灌注C40无收缩细石混凝土	1. 混凝土强度等级：C40无收缩细石商品砼 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 混凝土采用补偿收缩混凝土，膨胀剂等外加剂掺量综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.35	805.53	281.94	42.08
29	010515001046	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径≤φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	2.471	5685.37	14048.55	2431.54
30	010515001047	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径φ8～φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	6.13	5415.66	33198.00	6032.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第10页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	010515001048	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	113.906	5619.50	640094.77	122854.46
32	010515001049	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	251.543	5506.32	1385076.25	257652.98
33	010515001050	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	20.102	5485.67	110272.94	20590.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	010515001051	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	36.885	5491.26	202545.13	38192.57
35	010515001052	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 22$ （机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 22$ 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	0.764	5316.88	4062.10	791.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第12页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	010515001053	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ25（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ25 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	4.158	5376.79	22356.69	4305.40
37	010515001054	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ28（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ28 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	7.904	5436.72	42971.83	8184.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第13页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
38	010515001055	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	26.362	5744.33	151432.03	27002.33
39	010515001056	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	6.784	5723.67	38829.38	6948.78
40	010515001057	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 20$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	19.568	5725.94	112045.19	20261.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第14页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	010515001058	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径Φ22（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ22 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	12.049	5547.07	66836.65	12476.14
42	010515001059	现浇构件钢筋 HRB500E螺纹钢 直径Φ25（机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ25 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	87.683	5606.98	491636.83	90791.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第15页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	010515001060	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 直径 $\phi 28 \sim \phi 32$ （机械连接）	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径 $\phi 28 \sim \phi 32$ 2. 根据设计文件及相关规范的要求，本项钢筋的连接方式为机械连接，其费用包含在本综合单价中（除另列的机械套筒连接费用） 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用包含在本清单项目综合单价中 5. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：抗震钢筋综合考虑到报价内，其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	t	69.899	5666.91	396111.34	72376.92
44	010515001061	砌体加固筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\phi 6$ 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	2.009	5567.20	11184.50	1976.92
45	010515009003	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆和拉片等）等措施钢筋工程量。 3. 钢筋形式：直形、弧形综合 4. 钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	6.349	4591.81	29153.40	3085.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第16页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	010516002004	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数:预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	10.559	6787.07	71664.67	17482.54
47	010516003010	套筒连接 机械连接 $\phi 22$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 22$ 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	242	18.16	4394.72	1824.68
48	010516003011	套筒连接 机械连接 $\phi 25$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 25$ 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2210	18.49	40862.90	16663.40
49	010516003012	套筒连接 机械连接 $\phi 28$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 28$ 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1486	20.79	30893.94	12155.48
50	010516003013	套筒连接 机械连接 $\phi 32$	1. 连接方式:套筒连接 2. 螺纹套筒种类:综合 3. 规格: $\phi 32$ 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	204	24.22	4940.88	1815.60
		分部小计					7258825.20	936980.06

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第17页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		金属结构工程						
51	010603001003	成品H型钢柱Q235B	1. 钢材品种、规格：成品H型钢柱采用Q235B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强度螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：应满足设计文件、规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.8	7435.09	5948.07	536.34
52	010606008004	成品钢楼梯	1. 钢材品种、规格：Q355B, 钢楼梯包含钢梯柱、钢梯梁、钢平台梁、花纹钢板、角钢加劲肋、连接板、预埋件、螺栓等，规格综合 2. 构件名称：成品钢楼梯 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 5. 油漆涂料：防锈漆、底漆综合考虑 6. 防火漆、中间漆、面漆单列 7. 钢梯栏杆单独列项 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	10.997	8279.90	91054.06	10304.08
53	010607005005	热镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网, 材质规格综合考虑 2. 固定方式：符合施工验收规范要求 3. 部位：综合考虑，接缝处以专用勾缝剂抹平 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	460.1	14.60	6717.46	2949.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第18页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
54	010607005006	混凝土高低标号分隔网	1. 混凝土高低标号分隔网 2. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，材质规格综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	203.13	16.60	3371.96	1342.69
		分部小计					107091.55	15132.35
		抗震阻尼器						
55	030703020012	摩擦复合型防屈曲约束支撑 FBRB1	1. 摩擦复合型防屈曲约束支撑 FBRB1 2. 屈服承载力1600KN, 摩擦起滑力200KN, 屈服位移6.53mm, 一阶起滑位移0.5mm, 屈服后刚度比0.02 3. 连接形式：销轴连接 4. 涂装：除锈、防腐底漆、防腐中间漆包含在综合单价中 5. 检测费、连接板等综合考虑，预埋件另列 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	12	9320.68	111848.16	3232.44
56	030703020013	摩擦复合型防屈曲约束支撑 FBRB2	1. 摩擦复合型防屈曲约束支撑 FBRB2 2. 屈服承载力1600KN, 摩擦起滑力200KN, 屈服位移5.93mm, 一阶起滑位移0.5mm, 屈服后刚度比0.02 3. 连接形式：销轴连接 4. 涂装：除锈、防腐底漆、防腐中间漆包含在综合单价中 5. 检测费、连接板等综合考虑，预埋件另列 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	2	8553.81	17107.62	538.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第19页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	030703020014	摩擦复合型防屈曲约束支撑 FBRB3	1. 摩擦复合型防屈曲约束支撑 FBRB3 2. 屈服承载力1600KN, 摩擦起滑力200KN, 屈服位移4. 57mm, 一阶起滑位移0. 5mm, 屈服后刚度比0. 02 3. 连接形式：销轴连接 4. 涂装：除锈、防腐底漆、防腐中间漆包含在综合单价中 5. 检测费、连接板等综合考虑，预埋件另列 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	2	7677. 38	15354. 76	538. 74
		分部小计					144310. 54	4309. 92
		门窗工程						
58	010801002003	成品木质门带套	1. 门类型：成品木质门带套 2. 开启方式：平开 3. 骨架材料种类：详设计 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：刷漆颜色等综合考虑 6. 成品门、运输、安装、门框、门扇、贴脸、门锁、拉手及五金配件等综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	38. 87	468. 85	18224. 20	2055. 06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第20页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	010802003005	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门（含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质, 钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门除消防联动外须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20	471.25	9425.00	663.20
60	010802003006	乙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门（含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质, 钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门除消防联动外须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	28.29	460.62	13030.94	938.10
61	010804007004	钢质隔音门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质隔音门（含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质, 钢材厚度、规格型号满足设计文件、规范要求 3. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	10.35	560.52	5801.38	409.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第21页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	010802001005	钢质平开门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质平开门（含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质, 钢材厚度、规格型号满足设计文件、规范要求 3. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	7.36	518.10	3813.22	291.09
63	010802003007	丙级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门（含油漆, 颜色综合）, 代号及尺寸综合考虑 2. 门框、扇材质:钢质, 钢材厚度、规格型号满足设计、规范要求 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门除消防联动外须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 综合单价包含五金件、锁具、门框（门套）、闭门器、顺门器、埋件、观察窗等的制作安装及运输费用 5. 防火封堵综合在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	17.38	450.00	7821.00	576.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第22页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
64	010807001005	断桥铝合金窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃（双银）6+12Ar+6, 达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	17.34	550.41	9544.11	503.73
65	010807002001	甲级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:钢质防火窗，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:钢化双银LoW-E中空（充氩气）玻璃(全超白) 8Low-E+12Ar+8mm, 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：满足设计要求，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	19.5	631.98	12323.61	570.18
66	010807003003	防雨铝合金百叶窗	1. 框、扇材质：铝合金防雨百叶，颜色综合 2. 开启方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5.4	327.89	1770.61	152.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第23页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	010807003004	铝合金百叶窗	1. 框、扇材质：铝合金百叶，颜色综合 2. 防鼠网、防虫网综合考虑 3. 开启方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.69	306.85	518.58	47.78
		分部小计					82272.65	6207.46
		屋面及防水工程						
68	010903001002	侧墙1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材（交叉层压HDPE膜/白色片材/颗粒防粘层） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	854.3	46.23	39494.29	9269.16
69	010903001003	侧墙1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	854.3	53.86	46012.60	9089.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第24页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	010904001003	底板1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5311.74	51.47	273395.26	47115.13
71	010904001004	底板1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材（交叉层压HDPE膜/白色片材/颗粒防粘层） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5311.74	43.79	232601.09	48071.25
72	010903002018	立面1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	38.17	57.14	2181.03	458.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第25页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
73	010903002019	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	38.17	46.82	1787.12	458.80
74	010904002005	地面1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种: 水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	29.36	54.44	1598.36	293.60
75	010904002006	地面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	29.36	44.11	1295.07	294.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第26页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	010903004004	钢板止水带 3mm	1. 部位：综合 2. 止水条材料种类：钢板止水带，3mm厚，宽度综合考虑 3. 施工缝处界面处理及防水综合考虑在内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	379.4	68.85	26121.69	6977.17
		分部小计					624486.51	122027.09
		楼地面装饰工程						
77	011101006029	地面11厚水泥砂浆保护层	1. 6厚1：3水泥砂浆找平层 2. 5厚1：2.5水泥砂浆保护层，抹平压光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	29.36	16.24	476.81	200.82
		分部小计					476.81	200.82
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
78	011201001018	立面11厚水泥砂浆保护层	1. 6厚1：3水泥砂浆找平层 2. 5厚1：2.5水泥砂浆保护层，抹平压光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	38.17	26.32	1004.63	468.35
		分部小计					1004.63	468.35
		油漆、涂料、裱糊工程						
79	011405001005	金属面氟碳漆	1. 构件名称：金属面氟碳漆 2. 氟碳漆厚度、遍数、做法、颜色综合考虑 3. 构件重量：综合考虑 4. 工程量计算规则：按展开面积计算 5. 防护材料种类：综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	165.53	77.93	12899.75	6028.60

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第27页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
80	011405001006	金属面环氧云铁中间漆	1. 构件名称：金属面环氧云铁中间漆 2. 防护材料种类：综合 3. 构件重量：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：环氧云铁中间漆两遍，干膜厚度120 μ m 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	165.53	36.19	5990.53	647.22
81	011407005006	金属构件防火涂料（非膨胀型-25mm）	1. 防火涂料类型：非膨胀型防火涂料厚度25mm 2. 耐火极限：耐火极限满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	12	65.38	784.56	258.00
82	011407005007	金属构件防火涂料（膨胀型）	1. 防火涂料类型：膨胀型防火涂料厚度综合 2. 耐火极限：≥1h 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	153.53	46.42	7126.86	2685.24
		分部小计					26801.70	9619.06
		其他装饰工程						
83	011503001005	不锈钢栏杆（楼梯）-高1400mm	1. 部位：楼梯 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长拉丝不锈钢；立柱60X10实心拉丝不锈钢，每3步设置；20X20X1.2拉丝不锈钢管，净距110mm；具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	25.04	765.05	19156.85	3274.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第28页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
84	011503008005	12+1.52pvb+12mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 玻璃材料种类、规格：12+1.52pvb+12mm钢化夹胶玻璃，全超白 2. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、6厚U型钢板夹具等综合考虑 3. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 4. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	136.14	704.67	95933.77	13347.17
85	011503008006	10+1.52pvb+10mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：8厚316不锈钢，尺寸详图纸 3. 玻璃材料种类、规格：10+1.52pvb+10mm钢化夹胶玻璃，全超白，直形、弧形综合考虑 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等综合 5. 防护材料种类：装饰盖等其他构件满足规范、设计的要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	35.22	748.19	26351.25	5204.81
86	011503001006	Φ38钢管扶手（氟碳喷涂）	1. 扶手：钢管 Φ38*3mm 2. 立杆：钢管 Φ12*3mm 3. 预埋件、连接件、装饰盖综合考虑在单价中 4. 油漆种类：氟碳喷涂，颜色综合 5. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	55.13	97.79	5391.16	1772.43
		分部小计					146833.03	23598.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第29页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		措施项目						
87	011707001023	安全文明施工费		项	1	653260.82	653260.82	
		脚手架工程						
88	011701001005	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 不包含清单另列的单项脚手架 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	4840.86	20.70	100205.80	49715.63
89	011701002003	外脚手架 檐高≤15m	1. 搭设高度:外脚手架 檐高≤15m 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1877.24	10.24	19222.94	8447.58
90	011701002004	高支模支架 基本层（8≤支模高度≤10米）	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 搭设高度:8≤支模高度≤10米 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	9771.45	30.52	298224.65	98203.07

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第30页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
91	011701002005	地下室外墙保护砖脚手架 檐高 ≤15m	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐高:外脚手架 檐高 ≤15m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 部位: 适用于防水保护砖墙 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	854.3	10.24	8748.03	3844.35
92	011701006004	基础满堂脚手架	1. 搭设高度:投标人综合考虑报价 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	4441.9	7.13	31670.75	15280.14
		分部小计					458072.17	175490.77
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第31页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
93	011702001009	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	215.63	44.19	9528.69	3445.77
94	011702001010	满堂基础 模板安拆	1. 部位：满堂基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	671.91	53.19	35738.89	12181.73
95	011702001011	设备基础 模板安拆	1. 部位：设备基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.42	69.23	859.84	386.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第32页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
96	011702002004	矩形柱 模板安拆	1. 部位：矩形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	381	69.84	26609.04	10226.04
97	011702004003	异形柱 模板安拆	1. 部位：异形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1169.85	90.04	105333.29	47846.87
98	011702002005	柱模板及支撑高度超高费 每超过1m增加费	1. 柱类型：综合考虑 2. 支模高度：超过3.9m, 每超过1m增加费 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	3594.64	5.97	21460.00	11826.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第33页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
99	011702006003	梁模板及支撑高度超高费 每超过1m加费	1. 梁类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加费 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	103.89	7.05	732.42	417.64
100	011702014004	有梁板模板及支撑高度超高费 每超过1m增加费	1. 梁类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加费 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式: 综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	7611.25	7.22	54953.23	31053.90
101	011702003004	构造柱及门框模板安拆	1. 柱类型:构造柱、门窗框等 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式: 综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	431.81	65.07	28097.88	10544.80

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第34页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
102	011702006004	矩形梁 模板安拆	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式：综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	157.39	66.83	10518.37	4258.97
103	011702008004	圈梁、现浇带模板安拆	1. 圈梁、现浇带模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、矩形、异型等综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	152	68.78	10454.56	4332.00
104	011702009003	过梁模板安拆	1. 部位：过梁 2. 梁截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	31.43	79.34	2493.66	1072.39

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第35页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
105	011702011008	剪力墙(外墙、水池墙)模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 6. 支模方式:综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	2216.72	86.25	191192.10	70137.02
106	011702014005	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板模板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式:综合考虑 6. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 7. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9597.61	70.29	674616.01	259327.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第36页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
107	011702024002	楼梯模板安拆	1. 类型：直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	52.17	160.59	8377.98	3873.10
108	011702025006	翻边、门槛 模板安拆	1. 部位：翻边、门槛 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.37	62.58	1650.23	708.03
109	011702030004	墙后浇带 模板安拆	1. 后浇带部位：剪力墙，支模高度综合考虑 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	26.23	179.68	4713.01	1865.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第37页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
110	011702030005	有梁板后浇带 模板安拆	1. 后浇带部位:有梁板，支模高度综合考虑 2. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式: 综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	550.02	175.73	96655.01	37159.35
111	011702014006	有梁板高支模 模板安拆	1. 部位: 有梁板高支模模板 2. 支模高度: 8≤支模高度≤10米 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 7. 支模方式: 综合考虑 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	412.19	46.11	19006.08	5634.64
112	011702025007	其它现浇构件	1. 部位:小型构件 2. 截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3.23	94.27	304.49	126.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【建筑工程】

第38页共38页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
113	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 模板安拆	1. 部位：雨篷、悬挑板、阳台板 2. 截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	76.73	85.85	6587.27	2911.90
		分部小计					1309882.05	519336.15
		垂直运输						
114	011703001004	垂直运输费 檐高≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度：檐高≤20m 3. 因装配式结构增加费用综合考虑 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	4840.86	19.87	96187.89	29141.98
		分部小计					96187.89	29141.98
		分部小计					2517402.93	723968.90
合 计							11281377.06	1950129.30

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【屋面工程】

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010902001006	屋面1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4334.54	51.47	223098.77	38447.37
2	010902001007	屋面1.2厚TPO防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TPO防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4334.54	50.15	217377.18	37320.39
3	010902002004	屋面1.5厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料	1. 防水膜品种:非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4191.37	39.58	165894.42	42961.54

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【屋面工程】

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	010902002005	屋面1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-I型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 综合在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	51.86	41.11	2131.96	519.64
5	010902003002	屋面40mm厚C20细石混凝土保护层（Φ4@100钢丝网单层双向）	1. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配双向Φ4@100*100冷拔低碳钢筋网, 内掺5%防水剂（按柱网分仓且不大于6000X6000, 缝宽20, 缝内钢筋断开, 用单组份聚氨酯建筑密封胶, 四周墙根处设伸缩缝, 缝宽30, 密封胶填实） 2. 填缝、嵌缝, 分隔缝宽度、间距综合, 分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4105.46	54.27	222803.31	48115.99
		分部小计					831305.64	167364.93
		保温、隔热、防腐工程						
6	011001001003	LC7.5陶粒混凝土回填	1. 材料品种、规格、厚度: 陶粒混凝土（LC7.5陶粒混凝土, 抗压强度≥7.5MPa, 容重≤800kg/m ³ ）回填 2. 工程量计算规则: 按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	422.78	373.33	157836.46	17372.03

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【屋面工程】

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011003001002	聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：满铺一层聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²） 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	51.86	3.53	183.07	44.08
		分部小计					158019.53	17416.11
		楼地面装饰工程						
8	011101006030	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4105.46	20.64	84736.69	27301.31
9	011101006031	屋面10厚1:4石灰砂浆隔离层	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:4石灰砂浆隔离层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4105.46	11.24	46145.37	16873.44
10	011101006032	屋面15厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层（掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	38.74	16.13	624.88	208.42
11	011101006033	屋面20厚1:3水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层，2%坡度向排水方向找坡 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	37.74	24.63	929.54	298.90
		分部小计					132436.48	44682.07
		措施项目						
12	011707001024	安全文明施工费		项	1	68947.89	68947.89	
		分部小计					68947.89	
合 计							1190709.54	229463.11

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第1页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		大面铺装						
1	040204001001	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3503.07	2.08	7286.39	3713.25
2	040202011001	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	698.79	341.85	238881.36	14045.68
3	010501001007	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	226.12	565.36	127839.20	9291.27
4	040203003001	改性乳化沥青粘层	1. 材料品种：改性乳化沥青 2. 沥青用量：不少于5L/m² 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	393.34	0.79	310.74	118.00
5	040203006001	40mm厚粗粒式沥青砼（AC-16）	1. 沥青混凝土种类：40mm厚粗粒式沥青砼（AC-16） 2. 石料粒径：满足设计及规范要求 3. 厚度：40mm 4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	393.34	54.39	21393.76	865.35

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第2页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	040203006002	30mm厚细颗粒抗剥落改性沥青砼（AC-13）	1. 沥青混凝土种类：30mm厚细颗粒抗剥落改性沥青砼（AC-13） 2. 石料粒径：满足设计及规范要求 3. 厚度：30mm 4. 运距：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	393.34	42.91	16878.22	751.28
7	040204004001	C30预制混凝土路缘石1000*250*150mm	1. 材料品种、规格：C30预制混凝土路缘石1000*250*150mm 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 直线、弧形综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	164.57	42.29	6959.67	900.20
8	010501001008	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	234.76	554.30	130127.47	9646.29
9	011101006034	20厚1:2.5水泥砂浆地面找平	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	70.74	20.64	1460.07	470.42
10	011103004001	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	193.23	153.07	29577.72	3406.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第3页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	010401014003	10厚800*800镀锌钢板铺装井盖	1. 盖板材质：10厚镀锌钢板，5厚40宽钢板与底板十字焊接 2. 盖板尺寸：800*800mm 3. 提拉孔：不锈钢扣条、300mm长5mm承重铁链、3厚Φ40镀锌钢管包含在综合单价中 4. 10mm厚塑胶垫片 5. 钢板开孔费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	9	792.88	7135.92	127.44
12	011102003009	18厚仿芝麻黑烧面石英砖地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚仿芝麻黑烧面石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	56.87	150.44	8555.52	2258.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第4页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	011102003010	18厚仿芝麻灰烧面石英砖地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚仿芝麻灰烧面石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2420.43	150.44	364129.49	96115.28
14	011102003011	18厚仿芝麻白烧面石英砖地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚仿芝麻白烧面石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	25.25	150.44	3798.61	1002.68
		分部小计					964334.14	142712.09

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第5页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		下沉台阶						
15	011107002001	20mm厚预制水磨石砖台阶	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：台阶 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20mm厚预制水磨石砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	153.89	258.27	39745.17	8868.68
16	040204001002	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	112.32	2.08	233.63	119.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第6页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	010404001002	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	16.85	341.85	5760.17	338.69
18	010501001009	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	11.23	565.36	6348.99	461.44
19	010515001062	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8~φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.869	5619.50	4883.35	937.27
20	010401012004	MU10页岩实心砖台阶 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：台阶 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.32	763.64	5589.84	1519.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第7页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	011101006035	平面20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层（掺10%抗渗微晶防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	55.2	20.80	1148.16	367.08
22	011101006036	平面25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆找平（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	55.2	25.38	1400.98	437.18
23	040601025001	散铺卵石 粒径20~30mm	1. 材料种类：散铺卵石，颜色综合 2. 卵石规格：粒径20~30mm 3. 铺设厚度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	8.28	278.11	2302.75	249.97
24	010201002001	200g/m ² 透水土工布	1. 200g/m ² 透水土工布 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	55.2	8.10	447.12	154.56
25	010903003001	立面25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆立面抹光（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	134.1	29.82	3998.86	1336.98
26	010903003002	立面20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层（掺10%抗渗微晶防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	134.1	25.42	3408.82	1205.56
		分部小计					75267.84	15995.52
		楼梯一、二						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第8页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	011106002003	18厚烧面芝麻灰仿石石英砖楼梯面	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：楼梯、台阶 3. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18厚烧面芝麻灰仿石石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	34.55	243.00	8395.65	2329.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第9页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	011204001001	30厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：30mm厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5.52	244.76	1351.08	397.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第10页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	011106001001	30厚烧面芝麻灰花岗石楼梯面	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：楼梯、台阶 3. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：30厚烧面芝麻灰花岗石，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53.21	331.22	17624.22	3586.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第11页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	011204001002	20厚芝麻灰烧面花岗石（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20厚芝麻灰烧面花岗石，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.13	210.12	1708.28	585.52
31	011104002002	100*50菠萝格防腐木坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*5热镀锌矩管、50*50*3热镀锌角钢，间距综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：100*50菠萝格防腐木 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.43	631.39	7216.79	339.01
32	011502001001	1.2厚304不锈钢收边条	1. 部位：综合考虑 2. 面层：1.2厚不锈钢收边条，颜色综合 3. 基层：3厚镀锌钢板，M8膨胀螺栓固定 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	13.33	64.00	853.12	119.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第12页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	010507007009	其他构件 商品混凝土 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.3	692.13	207.64	36.07
		分部小计					37356.78	7393.63
		报告厅台阶一						
34	011107002002	20mm厚预制水磨石砖台阶	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：台阶 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20mm厚预制水磨石砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	29.82	258.27	7701.61	1718.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第13页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	011204001003	20mm厚预制水磨石砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20mm厚预制水磨石砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24.97	220.18	5497.89	1798.34
36	010401012005	MU10页岩实心砖台阶 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：台阶 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.91	763.64	6040.39	1641.48
37	010501001010	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.77	554.30	426.81	31.64

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第14页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
38	010501006005	C25钢筋混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.81	556.67	1007.57	68.64
39	010504001007	直行墙 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级: C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式:综合单价包括泵送费用、电费 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.15	571.75	657.51	53.19
40	010515001063	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法,其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑,进入综合单价中 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.126	5619.50	708.06	135.90
41	011503001007	镀锌矩管栏杆	1. 楼梯高度H=1.1m 2. 栏杆材料种类、规格:立柱镀锌矩管 40*30*2mm 3. 扶手:镀锌矩管40*30*2mm 4. 矩管面饰氟碳漆,颜色综合考虑 5. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 6. 工程量计算规则:按高度乘以长度以面积计算 7. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.4	122.24	537.86	185.50

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第15页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	011508004002	1. 5厚304不锈钢LOGO字体（电镀橙黄色）汉字≤0.2m²	1. 1. 5厚304不锈钢LOGO字体 2. 规格尺寸详图纸 3. 字体内容：LOGO字体大样图一中文字及标点符号 4. 字体图案综合考虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	17	121.05	2057.85	662.83
43	011508004003	1. 5厚304不锈钢LOGO字体（电镀橙黄色）英文字母1≤0.2m²	1. 1. 5厚304不锈钢LOGO字体 2. 规格尺寸详图纸 3. 字体内容：LOGO字体大样图一英文字母及标点符号 4. 字体图案综合考虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	62	87.86	5447.32	2417.38
44	011508004004	1. 5厚304不锈钢LOGO字体（电镀橙黄色）英文字母2≤0.2m²	1. 1. 5厚304不锈钢LOGO字体 2. 规格尺寸详图纸 3. 字体内容：LOGO字体大样图二英文字母及标点符号 4. 字体图案综合考虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	30	98.92	2967.60	1169.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第16页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	011508004005	2厚304不锈钢LOGO字体（电镀橙黄色） 英文字母 ≤1m ²	1. 2厚304不锈钢LOGO字体 2. 规格尺寸详图纸 3. 字体内容：LOGO字体大样图二英文字母及标点符号 4. 字体图案综合考虑 5. 固定方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	4	684.59	2738.36	312.56
		分部小计					35788.83	10195.69
		报告厅残坡						
46	011102003012	18厚仿芝麻灰烧面石英砖地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚仿芝麻灰烧面石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	70.56	150.44	10615.05	2801.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第17页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	011204003005	18厚仿芝麻灰烧面石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18厚仿芝麻灰烧面石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	14.42	196.71	2836.56	1038.53
48	040204001003	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	70.56	2.08	146.76	74.79
49	010404001003	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	10.58	341.85	3616.77	212.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第18页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	010501001011	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.06	554.30	3913.36	290.10
51	010904004003	楼（地）面变形缝	1. 变形缝部位：残疾人坡道 2. 嵌缝材料种类：20厚沥青麻丝灌缝 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	36.3	28.41	1031.28	292.22
52	010401012006	MU10页岩实心砖台阶 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：台阶 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.37	763.64	3337.11	906.86
53	011503001008	残坡栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：小立柱Φ12钢筋，大立柱60*10通长扁钢，上、下横杆60*10通长扁钢 2. 采用100*100*5厚热镀锌钢板预埋 3. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 4. 油漆：面饰氟碳漆，颜色综合 5. 工程量计算规则：按最大高度的垂直投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	82.82	191.50	15860.03	4489.67
		分部小计					41356.92	10106.77
		报告厅台阶二						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第19页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
54	011107002003	20mm厚预制水磨石砖台阶	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：台阶 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20mm厚预制水磨石砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53.67	258.27	13861.35	3093.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第20页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
55	011204001004	20mm厚预制水磨石砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20mm厚预制水磨石砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.12	220.18	5751.10	1881.16
56	010501001012	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.97	565.36	2809.84	204.22
57	010501001013	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.3	554.30	166.29	12.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第21页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	010515001064	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.322	5619.50	1809.48	347.30
59	010404001004	碎石垫层	1. 部位:综合 2. 材料类型:级配碎石 3. 厚度:综合 4. 级配比、碾压密实:满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.46	341.85	2550.20	149.95
60	040204001004	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	52.89	2.08	110.01	56.06
61	010401012007	MU10页岩实心砖台阶 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位:台阶 2. 砌筑高度:综合考虑 3. 砖品种: MU10标准页岩砖, 规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.66	763.64	5085.84	1382.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第22页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	011104002003	100*50菠萝格防腐木坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*5热镀锌矩管、50*50*3热镀锌角钢，间距综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：100*50菠萝格防腐木 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.78	631.39	2386.65	112.11
63	011503001009	镀锌矩管栏杆	1. 楼梯高度H=1.1m 2. 栏杆材料种类、规格：立柱镀锌矩管40*30*2mm 3. 扶手：镀锌矩管40*30*2mm 4. 矩管面饰氟碳漆，颜色综合考虑 5. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 6. 工程量计算规则：按高度乘以长度以面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.4	122.24	537.86	185.50
64	010504001008	直行墙 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合单价包括泵送费用、电费 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.97	571.75	554.60	44.86
65	010515001065	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8~φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.106	5619.50	595.67	114.33

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第23页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
66	010904004004	楼（地）面变形缝	1. 变形缝部位：残疾人坡道 2. 嵌缝材料种类：20厚沥青麻丝灌缝 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	9.74	28.41	276.71	78.41
		分部小计					36495.60	7661.31
		攀爬墙						
67	010504001009	直行墙 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合单价包括泵送费用、电费 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	40.55	571.75	23184.46	1875.44
68	010515001066	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8~φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.484	5619.50	8339.34	1600.58
69	011406001003	丙烯酸涂料墙面	1. 基层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面漆：喷涂丙烯酸涂料，厚度颜色综合 3. 划线、图案、字体等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	299.45	126.72	37946.30	20766.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第24页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	050307017001	塑料攀爬钉	1. 材质:塑料攀爬钉, 彩色 2. 尺寸:综合 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	35	42.38	1483.30	409.50
		分部小计					70953.40	24652.38
		种植池						
71	040204001005	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	75.78	2.08	157.62	80.33
72	010404001005	碎石垫层	1. 部位:综合 2. 材料类型: 级配碎石 3. 厚度: 综合 4. 级配比、碾压密实: 满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	11.37	341.85	3886.83	228.54
73	010501001014	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级: C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.58	554.30	4201.59	311.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第25页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	010401001001	MU10页岩实心砖基础 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	22.73	591.71	13449.57	2468.25
75	011101006037	30厚1:2.5水泥砂浆结合层 精找平	1. 厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 精找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	75.78	29.80	2258.24	696.42
76	011103004002	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	75.78	153.07	11599.64	1336.00
77	011502001002	304#原色不锈钢收边 50*3mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：304#原色不锈钢 收边50*3mm 3. 固定材料品种、规格、颜色：镀锌角钢 L=50@600, 30*30*3mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	36.62	48.71	1783.76	102.17
		分部小计					37337.25	5223.17
		水景						
78	040204001006	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	16.12	2.08	33.53	17.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第26页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	010404001006	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.92	341.85	998.20	58.69
80	010501001015	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.61	554.30	892.42	66.15
81	010501006006	C25 P8钢筋混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 P8商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合单价包括泵送费用、电费 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.68	579.79	2133.63	139.55
82	010504001010	墙 商品混凝土 C25 P8	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 P8 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.29	594.87	767.38	59.66
83	010505002003	板 商品混凝土 C25 P8	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 P8 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.47	562.95	264.59	12.63

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第27页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
84	010515001067	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.672	5619.50	3776.30	724.79
85	011101006038	平面20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层（掺10%抗渗微晶防水剂） 2. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5	20.80	104.00	33.25
86	010903003003	立面20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层（掺10%抗渗微晶防水剂） 2. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.55	25.42	217.34	76.86
87	040309010001	平面4.0mm厚SBS防水卷材	1. 4.0mm厚SBS防水卷材 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9	53.94	485.46	79.83
88	040309010002	立面4.0mm厚SBS防水卷材	1. 4.0mm厚SBS防水卷材 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	19.67	56.34	1108.21	209.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第28页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
89	011101006039	平面25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆找平（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9	25.38	228.42	71.28
90	010903003004	立面25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆立面抹光（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	19.67	29.82	586.56	196.11
91	010903002020	2mm厚JS防水涂料	1. 2mm厚JS防水涂料，两遍 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	57.34	118.02	6767.27	1544.17
92	011102001001	20厚安哥拉黑光面花岗石地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 面层材料品种、规格：20厚安哥拉黑光面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 3. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 4. 防护材料种类：满足规范要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.39	244.67	1563.44	229.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第29页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
93	040203008001	150*100异形安哥拉黑光面花岗石地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 面层材料品种、规格：150*100异形安哥拉黑光面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 3. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 4. 防护材料种类：满足规范要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	3.36	145.67	489.45	12.50
94	040203008002	150*80异形安哥拉黑光面花岗石地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 面层材料品种、规格：150*80异形安哥拉黑光面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 3. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 4. 防护材料种类：满足规范要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	6.33	117.80	745.67	23.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第30页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
95	050307019001	2厚不锈钢点石成金雕塑	1. 材质:2厚不锈钢点石成金雕塑 2. 尺寸:高度约3.6m, 宽度约1.6m, 需二次深化设计 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	24129.90	24129.90	11.70
96	040601025002	散铺卵石 粒径8~15mm	1. 材料种类:散铺卵石, 颜色综合 2. 卵石规格: 粒径8~15mm 3. 铺设厚度:综合考虑 4. 工程量计算规则: 按图示尺寸以体积计算 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.04	278.11	11.12	1.21
97	010501006007	C25钢筋混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.28	556.67	155.87	10.62
98	010401014004	600*250*20厚成品树脂篦子	1. 部位: 综合 2. 600*250*20厚成品树脂篦子 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.88	207.08	389.31	35.48
99	011502001003	1.5厚304黑钛拉丝不锈钢线条 107*50	1. 基层类型: 综合 2. 线条材料品种、规格、颜色: 1.5厚304#黑钛拉丝不锈钢 107*50 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	7.51	30.47	228.83	18.47

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第31页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
100	010606008005	爬梯	1. 构件名称：爬梯 2. 钢材品种、规格：HRB400E Φ20 (外套塑料保护套) 3. 预埋件：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.008	8401.67	67.21	9.25
		分部小计					46144.11	3641.53
		雨水收集口						
101	040204001007	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.39	2.08	13.29	6.77
102	010501001016	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.64	554.30	354.75	26.30
103	010401014005	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.86	690.47	593.80	141.87
104	011101006040	20厚1:3水泥砂浆抹光（添5%抗渗剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹光（添5%抗渗剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.72	33.98	330.29	136.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第32页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
105	010507005003	压顶 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.17	586.97	99.78	10.10
106	070205001002	50厚芝麻黑花岗石荔枝面雨篦子(石材开孔)	1. 50厚芝麻黑花岗石荔枝面雨篦子(石材开孔) 2. 盖板材质：芝麻黑花岗石荔枝面雨篦子600*300*50mm 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.62	260.67	422.29	22.94
		分部小计					1814.20	344.45
		绿化雨水口						
107	040204001008	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.31	2.08	0.64	0.33
108	010404001007	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.3	341.85	102.56	6.03
109	010501001017	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.03	543.23	16.30	1.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第33页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
110	010401014006	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.09	690.47	62.14	14.85
111	011101006041	20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.96	34.23	32.86	13.48
		分部小计					214.50	35.92
		截水沟一						
112	040204001009	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	322.79	2.08	671.40	342.16
113	010501001018	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	32.28	543.23	17535.46	1326.39
114	010401014007	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	64.56	690.47	44576.74	10650.46

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第34页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
115	010507005004	压顶 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	5.74	586.97	3369.21	341.01
116	011101006042	20厚1:3水泥砂浆抹光（添10%抗渗剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹光（添10%抗渗剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	537.99	34.09	18340.08	7553.38
117	070205001003	600*400成品高分子树脂复合雨篦子	1. 成品高分子树脂复合雨篦子 2. 盖板材质：成品高分子树脂复合雨篦子 600*400，下铺成品塑料过滤网 3. 5厚80x50不锈钢角钢固定、钢筋预埋、螺栓等连接件综合考虑 4. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	143.46	842.90	120922.43	7974.94
118	040601025003	散铺砾石 粒径15~20mm	1. 材料种类：散铺砾石，颜色综合 2. 砾石规格：粒径15~20mm 3. 铺设厚度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.99	278.11	1943.99	211.03
		分部小计					207359.31	28399.37
		截水沟二						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第35页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
119	040204001010	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.05	2.08	41.70	21.25
120	010501001019	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.01	554.30	1114.14	82.59
121	010401014008	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.55	690.47	1760.70	420.67
122	010507005005	压顶 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.42	586.97	246.53	24.95
123	011101006043	20厚1:2.5水泥砂浆抹光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆抹光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.67	34.23	1049.83	430.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第36页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
124	070205001004	500*300*50成品球墨铸铁雨篦子	1. 成品球墨铸铁雨篦子 2. 盖板材质：成品球墨铸铁雨篦子 500*300*50mm 3. 3厚30*30不锈钢角钢固定、钢筋预埋、螺栓等连接件综合考虑 4. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求, 费用考虑在综合单价中, 不再单独计取 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.85	1168.24	10338.92	300.81
		分部小计					14551.82	1280.88
		线性排水沟（人行区域）						
125	040204001011	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	168.9	2.08	351.31	179.03
126	010404001008	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	25.34	341.85	8662.48	509.33
127	010501001020	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	16.89	554.30	9362.13	694.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第37页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
128	010401014009	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	31.79	690.47	21950.04	5244.40
129	011101006044	20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	215.27	20.72	4460.39	1431.55
130	010401014010	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式线性排水沟	1. 成品隙缝式排水沟 2. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚400宽度304不锈钢托盘 3. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 4. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 5. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 检查井盖（另列） 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	165.59	340.17	56328.75	1563.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第38页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
131	010401014011	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式检查井盖	1. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚304不锈钢托盘 2. 盖板尺寸：300*900mm 3. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 4. 钢板开孔、304不锈钢铰链等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	12	361.18	4334.16	111.48
		分部小计					105449.26	9732.97
		绿化边缘线性排水沟						
132	040204001012	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	42.24	2.08	87.86	44.77
133	010404001009	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.34	341.85	2167.33	127.43
134	010501001021	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.9	554.30	1607.47	119.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第39页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
135	010401014012	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.95	690.47	5489.24	1311.51
136	011101006045	20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53.83	20.72	1115.36	357.97
137	040204007001	成品树池水槽沟体	1. 成品树池水槽沟体 2. 沟截面尺寸：500*300 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	41.41	189.10	7830.63	1498.21
138	010606013002	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式线性排水沟	1. 成品隙缝式排水沟 2. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚400宽度304不锈钢托盘 3. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 4. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 5. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 检查井盖（另列） 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	41.41	340.17	14086.44	390.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第40页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
139	010401014013	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式检查井盖	1. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚304不锈钢托盘 2. 盖板尺寸：300*900mm 3. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 4. 钢板开孔、304不锈钢铰链等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	3	361.18	1083.54	27.87
		分部小计					33467.87	3877.83
		井盖涂鸦						
140	020911001001	井盖涂鸦	1. 面漆：丙烯酸料、划线漆等综合，厚度颜色综合 2. 划线、图案、字体等综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	20	229.30	4586.00	2728.40
		分部小计					4586.00	2728.40
		措施项目						
141	011707001025	安全文明施工费		项	1	111281.87	111281.87	
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第41页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
142	011702001012	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	194.78	44.19	8607.33	3112.58
143	011702001013	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	100.84	53.19	5363.68	1828.23
144	011702011009	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1189.28	69.27	82381.43	31908.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\土建工程【室外铺装】

第42页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
145	011702015001	板 模板安拆	1. 支模高度:综合考虑 2. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式: 综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.63	65.65	1354.36	494.71
146	011702025008	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位: 其它现浇构件 2. 支模厚度: 按设计要求综合考虑 4. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.24	94.27	305.43	126.75
		分部小计					98012.23	37470.65
		分部小计					209294.10	37470.65
合 计							1921771.93	311452.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第1页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		金属结构工程						
1	010606012002	反支撑转换层	1. 转换层 2. 钢材品种、规格：热镀锌角钢，规格综合，膨胀螺栓包含在综合单价内 3. 安装高度：综合考虑 4. 防火要求：满足设计施工图及国家现行相关规范要求 5. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	t	11.78	5408.89	63716.72	7352.49
		分部小计					63716.72	7352.49
		屋面及防水工程						
2	010903002021	地面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计量，综合考虑在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	397.51	44.11	17534.17	3983.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第2页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010903002022	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1739.02	46.82	81420.92	20903.02
4	010903002023	地面1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计量，综合考虑在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	49.53	35.17	1741.97	393.76
5	010903002024	立面1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	80.69	37.32	3011.35	769.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第3页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010903002025	立面1.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	103.64	30.99	3211.80	817.72
7	010903002026	天棚1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	41.61	47.50	1976.48	520.96
		分部小计					108896.69	27388.29
		保温、隔热、防腐工程						
8	011001002001	天棚130mm厚憎水性岩棉板（A级）	1. 专业粘接砂浆 2. 130mm厚憎水性岩棉板（A级），具体性能参数详节能报告，锚栓固定 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1374.8	74.43	102326.36	17679.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第4页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011001005005	泡沫混凝土回填	1. 材料:泡沫混凝土（FCA04-C1-W10-S-JG/T266-2011）回填 2. 厚度及坡度:厚度详设计 3. 本项计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 4. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	229.57	384.40	88246.71	9433.03
		分部小计					190573.07	27112.96
		楼地面装饰工程						
10	011101002001	6-10厚无机磨石地面	1. 部位：装饰楼面19 2. 无机水磨石界面砂浆一道2mm拉毛 3. 1mm抗裂纤维布 4. 6-10厚无机磨石面层一道（待完全固化后进行粗磨、补浆、精磨、封孔、抛光）骨料颜色等详设计 5. 表面结晶处理 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	14.67	102.82	1508.37	704.31
11	010507001002	50厚C30金刚砂坡道地坪	1. 面层：50厚C30纤维混凝土（配20kg/m³ 铣削型钢纤维），面撒金刚砂耐磨粉不小于5kg/m²，随打随抹光，车道表面压30x15深@150 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 面层材料种类：5厚无溶剂环氧抛砂防滑地坪（间隔1米，均布置） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	269.18	72.86	19612.45	3566.64
12	010404001010	M2.5混合砂浆卵石垫层	1. 材料:150-500厚垫层，粒径5~30卵石M2.5混合砂浆振捣密实 2. 厚度及坡度:厚度详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	43.58	465.89	20303.49	1813.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第5页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	011101003009	80厚C20细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：80厚C20细石混凝土找平找坡，内配Φ6.5@150钢筋网单层双向，抹平压光 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53	90.42	4792.26	950.82
14	011101003010	45厚C20细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：45厚C20细石混凝土随打随抹平，内配Φ4双向@200构造筋 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1116.05	49.99	55791.34	12566.72
15	011101003011	60厚C25细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：60厚C25细石混凝土找平找坡，内配Φ6.5@200钢筋网单层双向，抹平压光 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	269.18	67.96	18293.47	3800.82
16	011101003012	40厚C25细石混凝土地面（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：40厚C25细石混凝土整浇找平，内配Φ6.5双向@150钢筋 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	112.36	54.01	6068.56	1157.31
17	011101005003	水性环氧地坪漆地面	1. 水性环氧地坪漆涂层（底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5mm）（燃烧性能等级A） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	140.74	42.63	5999.75	2793.69
18	011101006046	地面最薄处20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3防水砂浆（掺5%防水剂），找坡找平，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	111.23	25.21	2804.11	880.94
19	011101006047	地面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	668.67	20.64	13801.35	4446.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第6页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	011101006048	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比0.4~0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1236.78	3.01	3722.71	1991.22
21	011101006049	地面20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	19.16	20.64	395.46	127.41
22	011101006050	地面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	92.35	20.17	1862.70	614.13
23	011101006051	楼梯地面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.69	38.47	719.00	308.01
24	011101006052	地面最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层	1. 厚度、砂浆配合比：地面最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	22.22	25.22	560.39	175.98
25	011101006053	楼梯地面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉抹 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	86.43	39.09	3378.55	1424.37
26	011101006054	地面20厚聚合物水泥防水砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：地面20厚聚合物水泥防水砂浆抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	45.15	27.66	1248.85	300.25
27	011102003013	600*1200*9厚仿水磨石瓷质釉面防滑地砖（美缝）	1. 部位：楼地面 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 3. 9厚600*1200仿水磨石瓷质釉面防滑地砖铺实拍平，美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	92.35	165.66	15298.70	4007.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第7页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	011102003014	9厚100x100瓷质釉面防滑小方砖地面（美缝）	1. 部位：装饰楼面7 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 3. 9厚100*100瓷质釉面防滑小方砖铺实拍平，美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.48	148.57	4528.41	1322.83
29	011102003015	600*600*10防滑地砖地面	1. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘合层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 2. 10厚600X600防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53	130.78	6931.34	1739.99
30	011102003016	2厚同质透心PVC地胶	1. 部位：装饰楼面10 2. 2厚同质透心PVC地胶，专用胶粘剂粘贴，拼花、颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1116.05	88.41	98669.98	26550.83
31	011104002004	18mm厚多层复合橡木地板	1. 部位：装饰楼面12 2. 20厚木龙骨垫片，中距400*800 3. 30*50木龙骨中距离400，架空20，满涂防腐剂、防火涂料 4. 30*50木横撑中距离400，满涂防腐剂、防火涂料 5. 3-5厚防火防潮衬垫满铺 6. 18mm厚多层复合橡木地板，表面满刷防腐剂、防火涂料，45°斜铺，射钉固定在木龙骨上 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	425.68	285.84	121676.37	14613.59
32	011104004002	专用浮筑弹性垫层	1. 面层材料品种、规格、颜色:专用浮筑弹性垫层（厚度由专业厂家计算），隔音垫构造综合考虑 2. 配件等综合在综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	112.36	44.96	5051.71	1250.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第8页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	011105003003	9mm厚仿水磨石瓷质釉面地砖踢脚	1. 踢脚线高度：H=100mm 2. 墙面修补平整，基层处理 3. 粘接层：10厚1:3水泥砂浆，加适量建筑胶 4. 面层：9mm厚仿水磨石瓷质釉面砖 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.17	170.67	711.69	233.69
34	011105004002	2mm厚PVC踢脚线	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 5mm厚1：3水泥砂浆打底找平并划出纹道 3. 8mm厚1：2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 4. 2厚PVC同质透心，专用胶粘剂粘贴，板面打蜡上光，踢脚上皮与墙饰面间留10宽2深凹线 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	108.64	127.24	13823.35	4669.35
35	011105005002	木踢脚线	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 5mm厚1：3水泥砂浆打底找平并划出纹道 3. 墙体上钻孔打入巾35防腐木楔，间距300 4. 在木楔上钉15厚、35宽的木垫块，垫块高低于踢脚板10~15 5. 8~12厚薄实木板用圆钉钉子定于木垫块上，钉帽砸扁冲入木踢脚板 6. 油漆罩面 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	68.24	333.52	22759.40	4254.08
36	011105006003	不锈钢踢脚线 1.2mm厚（含砂浆找平）	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 10mm厚1：3水泥砂浆找平 3. 1.2mm厚304深灰色喷砂不锈钢环氧树脂贴在8厚阻燃板上，并统一粘贴在基层上 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	247.81	371.77	92128.32	13555.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第9页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	011105006004	铝合金踢脚线 1.5mm厚	1. 墙面修补平整，基层处理 2. 10mm厚1：3水泥砂浆找平 3. 1.5mm厚铝合金贴在8厚阻燃板上，并统一粘贴在基层上 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	86.75	250.12	21697.91	4745.23
38	011106002004	600*1200*9厚仿水磨石瓷质釉面防滑地砖（美缝）楼梯	1. 部位：楼梯梯段，包含休息平台 2. 20厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘层，上洒2厚干水泥并洒适量清水 3. 9厚600*1200仿水磨石瓷质釉面防滑地砖铺实拍平，美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.69	248.66	4647.46	1177.28
39	011106007001	18mm厚多层复合橡木台阶	1. 部位：报告厅台阶 2. 龙骨：40*40*4mm钢矩管，L40*40镀锌角钢 3. 5mm厚镀锌钢板基层 4. 20厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 3-5厚防火防潮衬垫满铺 6. 18mm厚多层复合橡木地板，表面满刷防腐剂、防火涂料，45°斜铺 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	69.2	563.86	39019.11	4185.91
		分部小计					607806.56	119929.63
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
40	011201001019	立面20厚1：2.5水泥砂浆保护层	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	194.87	25.26	4922.42	1751.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第10页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	011201001020	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比1：0.37~0.4）结合层一道，内掺建筑胶综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3654.38	3.01	10999.68	5883.55
42	011201001021	立面：15厚水泥砂浆墙面抹光	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1：2.5水泥砂浆垫层找平抹光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.35	29.67	900.48	396.37
43	011201001022	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2314.87	20.71	47940.96	18542.11
44	011201001023	立面10厚1：3水泥砂浆墙面找平	1. 10厚1：3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1309.16	16.30	21339.31	9190.30
45	011201004009	立面6厚1：3水泥砂浆找平层	1. 砂浆厚度、配合比：6厚1：3水泥砂浆保护层 2. 加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	222.65	12.85	2861.05	1387.11
46	011204003006	100*100*9mm厚瓷质釉面防滑小方砖墙面	1. 部位：墙面 2. 面砖专用胶粘剂 3. 100*100*9mm厚瓷质釉面防滑小方砖，美缝剂勾缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	89.96	137.46	12365.90	3503.04
47	011204003007	18mm厚400*800成品环氧磨石预制板墙面	1. 部位：装饰墙面 2. 面砖专用胶粘剂 3. 18mm厚400x800成品环氧磨石预制板，专用勾缝剂勾缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	23.94	293.90	7035.97	932.22
48	011204003008	蓝色软包饰面	1. 成品蓝色软包饰面（pvc人造革包高回弹海绵） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	19.58	268.63	5259.78	661.22

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第11页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	011207001010	3mm厚粉末喷涂铝板（封边）	1. 面层材料种类、规格：3mm厚粉末喷涂铝板封边 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	24.7	295.46	7297.86	290.47
50	011207001011	12mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨规格、截面尺寸、单向或双向综合考虑，中距≤500 2. 50厚玻璃棉（岩棉）毡（容重>32kg/m²），用建筑胶粘帖于龙骨间 3. 玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面 4. 12厚穿孔硅钙板（穿孔率25%，孔径8），表面无机涂料二道，螺钉固定于龙骨上 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	147.54	102.99	15195.14	3490.80
51	011207001012	12mm厚穿孔硅钙板墙面	1. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨规格、截面尺寸、单向或双向综合考虑，中距≤500 2. 50厚玻璃棉（岩棉）毡（容重>32kg/m²），用建筑胶粘帖于龙骨间 3. 玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面 4. 12厚穿孔硅钙板（穿孔率25%，孔径8），表面无机涂料二道（另列），螺钉固定于龙骨上 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	209.53	102.99	21579.49	4957.48
52	011207001013	20mm厚超微孔木纹铝蜂窝板墙面 内11	1. 部位：装饰墙面11 2. 龙骨：40*40*4mm钢矩管 3. 50厚玻璃棉（岩棉）毡（容重≥32kg/m³），用建筑胶粘帖于龙骨间 4. 玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面 5. 20mm厚超微孔木纹铝蜂窝板，孔直径0.2mm，穿孔率1.2%，热转印 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	160.22	551.82	88412.60	11252.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第12页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	011207001014	7mm厚A级木纹装饰不燃板墙面	1. 部位：装饰墙面12 2. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨截面尺寸根据墙体高度确定，单向或双向中距600 3. 15mm厚玻镁板基层调平 4. 7mm厚A级木纹装饰不燃板 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	281.87	151.89	42813.23	8312.35
54	011207001015	无机涂料装饰隐形门	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：30*30*3mm热镀锌方管 3. 双层15mm玻镁板基层+6mm厚硅酸钙板基层 4. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 5. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 6. 金属护角条、五金件等费用包含在综合单价内 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	20.14	301.26	6067.38	1727.21
55	011207001016	1.5mm厚铝合金盖板	1. 面层材料种类、规格：1.5mm厚铝合金盖板 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	34.9	140.96	4919.50	410.42
56	011207001017	18mm厚低密度灰硅基层板墙面	1. 基层材料种类、规格：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚低密度灰硅基层板 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	10.33	130.83	1351.47	94.93
57	011207001018	型钢龙骨单面双层9.5mm石膏板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4钢矩管型材，规格、间距综合 2. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	47.49	119.20	5660.81	1464.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第13页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	011207001019	200mm宽轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 墙体厚度：200mm厚 2. 隔墙龙骨：C75系列隔墙轻钢龙骨@400、U型75系列隔墙轻钢天龙骨、U型38通贯龙骨@1200、U型75系列横撑轻钢龙骨、支撑卡件 3. 隔墙内部采用120mm厚，容重为24 kg/m³ 岩棉填充 4. 基层：12mm纸面石膏板 5. 面层：12mm纸面石膏板 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求 7. 计算规则：按设计图示立面投影面积计算	m²	91.2	255.69	23318.93	4879.20
59	011210005002	15mm厚抗倍特板隔断	1. 成品隔断材料品种、规格：15mm厚抗倍特板隔断，颜色综合 2. 综合单价包含完成隔断的全部费用 3. 隔断门执行此单价，所有五金件、门把手等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	29.1	252.03	7334.07	1540.55
		分部小计					337576.03	80667.58
		天棚工程						
60	011301001002	6mm厚聚合物抗裂砂浆（掺5%防水剂）内设耐碱玻纤网格布一道（天棚）	1. 保温隔热部位：天棚、花架综合考虑 2. 保温隔热方式：综合考虑 3. 品种、规格：6mm聚合物抗裂砂浆内敷设耐碱玻纤网格布一道（掺5%防水剂） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1374.8	43.02	59143.90	27427.26
61	011301001003	天棚8mm厚水泥砂浆抹灰	1. 3厚1:0.5:1水泥砂浆打底 2. 5厚1:0.5:3水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	94.41	26.27	2480.15	1104.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第14页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	011302001018	12mm耐水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：综合 2. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 12mm厚2400x1200耐水纸面石膏板（B1），用沉头自收螺钉与龙骨固定 5. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	41.46	66.60	2761.24	960.63
63	011302001019	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（平级）	1. 吊顶形式：平面 2. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自收螺钉与龙骨固定 5. 9.5厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 6. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	717.5	90.64	65034.20	23641.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第15页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
64	011302001020	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（迭级）棚3	1. 吊顶形式：迭级 2. 部位：综合，形体教室天窗处天棚单独列项 3. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 4. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 5. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定 6. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 7. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	121.53	102.00	12396.06	4454.07
65	011302001021	吊顶面密拼平贴吸音板 棚3	1. 基层：石膏板基层（另列） 2. 密拼平贴吸音板（9厚）无痕固定 3. 收边条、金属护角纸带、检修口的价格综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	676.12	61.31	41452.92	7795.66
66	011302001022	9.5mm纸面石膏板吊顶面贴拉丝不锈钢膜（成品声学反声板）棚5	1. 部位：综合 2. Φ8吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 18厚高密阻燃板基层，用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 粘贴1mm厚饰面层 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	62.4	166.22	10372.13	3266.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第16页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	011302001023	9.5mm硅酸钙板吊顶面贴镜面不锈钢膜 棚5	1. 部位：综合 2. $\Phi 8$ 吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5mm厚硅酸钙板(B1)，用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 粘贴1mm厚镜面不锈钢膜 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.89	247.32	2445.99	517.64
68	011302001024	9.5mm纸面石膏板吊顶面贴A级仿木纹膜（平级） 棚5	1. 部位：综合 2. $\Phi 8$ 吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5mm厚普通纸面石膏板(B1)，用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 粘贴0.18mm厚A级仿木纹膜 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	308.53	157.75	48670.61	16148.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第17页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
69	011302001025	9.5mm纸面石膏板吊顶面贴A级仿木纹膜（迭级）	1. 部位：装饰天棚5 2. $\Phi 8$ 吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 4. 9.5mm厚普通纸面石膏板(B1)，用沉头自攻螺钉与龙骨固定 5. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 粘贴0.18mm厚A级仿木纹膜 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	485.9	171.23	83200.66	26991.75
70	011302001026	20*250*150玻璃纤维板吊顶	1. 面罩耐水无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 2. $\Phi 8$ 全丝吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 3. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距 $\leq$ 1200，吊件与吊杆连接后找平 4. 配套专用龙骨间距 $\leq$ 1200（厂家深化） 5. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 6. 20*250*150玻璃纤维板吊顶，颜色综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	21.04	160.89	3385.13	632.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第18页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
71	011302001027	8mm厚穿孔硅钙板吊顶	1. 钢筋混凝土楼板，预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900~1200 2. Φ8吊环，双向吊点，中距900-1000 3. 配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 4. 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重≥32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内 5. 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 8mm厚穿孔硅钙板（穿孔率≥25%，孔径8），螺钉固定于龙骨上 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	115.79	110.72	12820.27	3958.86
		分部小计					344163.26	116898.62
		油漆、涂料、裱糊工程						
72	011406001004	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	41.46	24.28	1006.65	434.09
73	011406003014	满刮成品腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2207.23	13.05	28804.35	16068.63
74	011406003015	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	150.22	14.62	2196.22	1119.14
75	011407001016	墙柱面无机涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1677.13	20.30	34045.74	13366.73
76	011407001017	墙柱面艺术无机涂料	1. 涂料面层：艺术无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	993.4	20.73	20593.18	7917.40
77	011407001018	墙柱面无机防霉涂料	1. 涂料面层：无机防霉涂料饰面（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	40.04	21.29	852.45	319.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第19页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
78	011407002009	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	610.82	24.28	14830.71	6395.29
79	011407002010	天棚无机矿棉吸声涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 保温材料厚度：40mm厚无机矿棉吸声涂料，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	21.04	73.06	1537.18	326.96
		分部小计					103866.48	45947.36
		其他装饰工程						
80	011501001005	更衣室衣柜（18厚木纹免漆板）	1. 位置：更衣室，做法见装饰专项DT009-01 2. 台柜规格：综合考虑 3. 基层材料：18mm厚玻镁板 4. 面层材料种类：18mm厚木纹免漆板柜体柜门 5. 拉手、合页、密码锁等五金件等包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按正立面垂直投影面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	41.66	779.28	32464.80	9164.37
81	011505001002	B1级成品人造石洗手台	1. B1级人造石洗手台（成品面盆） 2. 支架、配件品种、规格、品牌：热镀锌型钢，规格综合 3. 柜体：B1级免漆板柜体 4. 平面：B1级人造石洗 5. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3.65	641.27	2340.64	372.88
82	011505005004	无障碍安全抓杆	1. 无障碍安全抓杆 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	47.75	47.75	2.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第20页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
83	011505005005	无障碍马桶扶手	1. 无障碍马桶抓杆 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	56.60	56.60	2.19
84	011505005006	洗脸盆安全抓杆	1. 洗脸盆安全抓杆 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	191.59	191.59	2.19
85	011505006001	卫生间挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	7	21.43	150.01	22.96
86	011505009001	可折叠多功能台	1. 可折叠多功能台 2. 规格：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	780.49	780.49	3.28
87	011505010002	8mm厚成品不锈钢边框银镜	1. 8mm厚成品不锈钢边框银镜 2. 基层板：18mm厚玻镁板 3. 洗面镜为成品定制，具体详见图纸做法，施工过程中对柜体优化包含在综合单价内 4. 运输、安装、基层、辅材等费用包含在报价中，施工单位应仔细阅读图纸将图纸内明示或暗示的内容综合考虑报价，其他未尽事项详见设计及相关规范要求 5. 工程量计算规则：按不锈钢边框的外围垂直投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.8	371.45	1782.96	172.90
88	010809004001	20mm白色人造窗台石	1. 基层：12mm玻镁板基层 2. 面层：20mm白色人造石窗台 3. 石材的切角，磨边，倒角的费用包含在综合单价内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.55	302.28	2886.77	678.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【报告厅】

第21页共21页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
89	010810001001	A级双层防火隔声幕布	1. 电动A级双层防火隔声幕布 2. 规格：综合 3. 顶部40*40*4mm镀锌管矩管，固定吊杆间距不大于1.8m 4. 配重块：综合 5. 电动装置综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	191.23	240.72	46032.89	854.80
90	010810003001	防火隔声幕布槽	1. 面层材料品种、规格：纸面石膏板 9.5mm厚 2. 基层材料品种、规格：12mm玻镁板基层 3. 尺寸：综合考虑 4. 固定方式及螺钉综合考虑 5. 喷无机涂料，一底两面，颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	73.55	84.01	6178.94	2390.38
		分部小计					92913.44	13667.05
		措施项目						
91	011707001026	安全文明施工费		项	1	113680.16	113680.16	
		分部小计					113680.16	
合 计							1963192.41	438963.98

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【风雨操场】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010903002027	地面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计量, 综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1970.08	44.11	86900.23	19740.20
2	010903002028	立面1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-I型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1844.3	43.82	80817.23	22168.49
		分部小计					167717.46	41908.69
		保温、隔热、防腐工程						
3	011001003003	墙面40mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)	1. 保温板专用粘结剂, 全面积粘贴 2. 40mm不燃型聚苯颗粒复合板（A级）（专用锚栓固定, 每平米不少于12个, 锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm），具体规格厚度详节能设计（外保温） 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1104.2	63.84	70492.13	24469.07
		分部小计					70492.13	24469.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【风雨操场】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		楼地面装饰工程						
4	011101003013	40厚C25细石混凝土地面找平（有筋）	1. 混凝土种类、强度等级：40厚C25细石混凝土整浇找平，内配Φ6.5双向@150钢筋 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1970.08	46.23	91076.80	17060.89
5	011101006055	地面20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1970.08	20.64	40662.45	13101.03
		分部小计					131739.25	30161.92
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011201001024	6mm厚聚合物防水砂浆压入耐碱玻纤网格布一道（外墙）	1. 保温隔热部位:内保、外保综合考虑 2. 保温隔热方式:综合考虑 3. 品种、规格:6厚聚合物防水砂浆，压入130g/m²耐碱玻纤网格布 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1844.3	43.31	79876.63	36793.79
7	011201004010	立面15厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)	1. 砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1844.3	20.94	38619.64	14772.84
		分部小计					118496.27	51566.63
		油漆、涂料、裱糊工程						
8	011406003016	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1844.3	14.62	26963.67	13740.04

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【风雨操场】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011407001019	天棚喷（刷）外墙无机涂料	1. 面罩外墙无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5469.31	24.71	135146.65	57263.68
10	011407001020	外墙真石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 外墙真石漆，颜色综合考虑 3. 喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1844.3	65.04	119953.27	45627.98
		分部小计					282063.59	116631.70
		景观						
11	011103004003	10mm厚硅PU地面	1. 10mm厚硅PU地面面层，拼花、颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1970.08	135.74	267418.66	46868.20
12	040205006005	地面标线漆	1. 地面白色划线，喷涂方式综合 2. 宽度及厚度：综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	113.07	9.17	1036.85	128.90
13	040205007001	地面图案、文字标识	1. 地面文字、图案等标识 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	10.16	49.81	506.07	149.76
		分部小计					268961.58	47146.86
		杂项等						
14	010607004001	成品围网	1. 材质：白色钢结构包塑，包塑丝径3.8mm，网孔50x50mm 2. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	860.99	113.47	97696.54	6431.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\室内装修工程【风雨操场】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	050307017002	成品悬吊式升降篮板	1. 材质:成品悬吊式升降篮板，钢化玻璃+钢材，颜色综合 2. 尺寸:1.8*1.05m 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	3643.40	3643.40	11.70
16	050307019002	单双杠	1. 材质:钢材，颜色综合 2. 尺寸:横杠长度:1.5m、1.5m，立柱高度:2.7m、2.7m、2.5m 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	1068.89	3206.67	35.10
		分部小计					104546.61	6478.40
		措施项目						
17	011707001027	安全文明施工费		项	1	70321.95	70321.95	
		分部小计					70321.95	
合 计							1214338.84	318363.27

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第1页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010903002029	立面1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种: 聚合物水泥防水涂料（JS-I型） 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	374.4	43.82	16406.21	4500.29
		分部小计					16406.21	4500.29
		保温、隔热、防腐工程						
2	011001003004	墙面40mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)	1. 保温板专用粘结剂，全面积粘贴 2. 40mm不燃型聚苯颗粒复合板（A级）（专用锚栓固定，每平米不少于12个，锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm），具体规格厚度详节能设计（外保温） 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	361.5	63.84	23078.16	8010.84
		分部小计					23078.16	8010.84
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
3	011201001025	6mm厚聚合物防水砂浆压入耐碱玻纤网格布一道（外墙）	1. 保温隔热部位: 内保、外保综合考虑 2. 保温隔热方式: 综合考虑 3. 品种、规格: 6厚聚合物防水砂浆，压入130g/m²耐碱玻纤网格布 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	374.4	43.31	16215.26	7469.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011201004011	立面15厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)	1. 砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	735.9	20.94	15409.75	5894.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第3页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011209001017	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）8Low-E+12Ar+8mm幕墙（弧形）	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）8Low-E+12Ar+8mm 弧形、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓、后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 幕墙四周铝单板收口、批水板、防水卷材等综合考虑在单价中 9. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 10. 防火隔离：综合考虑在单价中	m²	13.27	838.80	11130.88	1355.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第4页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第5页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011209001018	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）10Low-E+12Ar+10mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）10Low-E+12Ar+10mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓、后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 幕墙四周铝单板收口、批水板、防水卷材等综合考虑在单价中 9. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 10. 防火隔离：综合考虑在单价中	m ²	8.87	682.13	6050.49	827.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第7页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011209001019	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）12Low-E+12Ar+12mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）12Low-E+12Ar+12mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓、后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 幕墙四周铝单板收口、批水板、防水卷材等综合考虑在单价中 9. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 10. 防火隔离：综合考虑在单价中	m²	364.52	733.93	267532.16	34771.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第8页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第9页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	011209001020	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）12Low-E+12Ar+12mm幕墙（弧形）	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）12Low-E+12Ar+12mm弧形、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓、后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 幕墙四周铝单板收口、批水板、防水卷材等综合考虑在单价中 9. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 10. 防火隔离：综合考虑在单价中	m²	31.23	878.24	27427.44	3191.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					
9	010802001006	钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）6Low-E+12Ar+6mm玻璃地弹门	1. 门部位：综合考虑 2. 门类型：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）6Low-E+12Ar+6mm玻璃地弹门，尺寸综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：钢化中空（充氩）Low-E（双银）暖边玻璃6Low-E+12Ar+6mm玻璃 4. 型材表面处理：颜色及厚度及防火要求等应满足设计文件、规范要求 5. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶 6. 玻璃五金件应符合国家质量标准 7. 门套品种、规格：不锈钢门套包边 8. 地弹簧、门夹等五金配件、不锈钢拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、收边、玻璃均质处理等辅材包括在综合单价中 9. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	36.18	964.46	34894.16	2005.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	011209001021	3厚铝合金拉网板（双面氟碳喷涂）幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：3mm厚铝合金拉网板（双面氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	160.78	714.07	114808.17	16389.91

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第12页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	011209001022	3mm厚铝板（氟碳喷涂）幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：3mm厚铝单板（氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝单板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	6.58	695.31	4575.14	683.14
		分部小计					498043.45	72587.96

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第13页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		油漆、涂料、裱糊工程						
12	011406003017	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子, 找平、磨光。 厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	374. 4	14. 62	5473. 73	2789. 28
13	011407001021	外墙真石漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 外墙真石漆，颜色综合考虑 3. 喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	374. 4	65. 04	24350. 98	9262. 66
		分部小计					29824. 71	12051. 94
		其他装饰工程						
14	011503008007	8+1. 52pvb+8mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：10厚316不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：8+1. 52pvb+8mm钢化夹胶玻璃，全超白 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等满足设计文件、规范要求 5. 防护材料种类：装饰盖等应满足设计文件、规范要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	136. 14	804. 39	109509. 65	20118. 77
		分部小计					109509. 65	20118. 77
		措施项目						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\装饰装修工程\外立面装修【外立面装饰】

第14页共14页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	011707001028	安全文明施工费		项	1	41604.05	41604.05	
		分部小计					41604.05	
合 计							718466.23	117269.80

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第1页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		给水工程						
		给水管						
1	031001007007	给水涂塑钢管 DN200	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN200 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	180.84	341.22	61706.22	8479.59
2	031001007008	给水涂塑钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7.8	176.52	1376.86	259.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第2页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	031001007009	给水涂塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN80 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	11.23	128.29	1440.70	372.95
4	031001007010	给水涂塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	20.14	92.44	1861.74	601.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第3页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	031001007011	给水涂塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：涂塑钢管 DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	71.41	64.27	4589.52	1800.25
6	031001006018	PP-R冷水管S5 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	16.37	69.85	1143.44	339.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第4页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	031001006019	PP-R冷水管S5 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1.77	53.66	94.98	31.58
8	031001006020	PP-R冷水管S5 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.91	43.72	258.39	102.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第5页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	031001006021	PP-R冷水管S5 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.84	36.36	939.54	408.53
10	031001006022	PP-R冷水管S5 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3.84	31.63	121.46	56.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第6页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	031001006023	PP-R冷水管S5 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	36.85	28.21	1039.54	499.32
12	031002001010	给水管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	391.61	26.13	10232.77	3912.18
13	031201003010	给水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	391.61	2.28	892.87	407.27
		分部小计					85698.03	17271.81
		给水阀门						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第7页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	031003013006	电子远传旋翼式水表 DN50	1. 名称：电子远传旋翼式水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	460.35	460.35	46.20
15	031003013007	电子远传旋翼式水表 DN25	1. 名称：电子远传旋翼式水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	283.84	1419.20	121.20
16	031003001018	全铜截止阀 DN50	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	167.01	334.02	62.40
17	031003001019	全铜闸阀 DN50	1. 类型：闸阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	204.90	204.90	31.20
18	031003001020	全铜闸阀 DN25	1. 类型：闸阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	68.84	275.36	50.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第8页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	031003001021	可调式减压阀 DN50	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	403.14	403.14	31.20
20	031003001022	可调式减压阀 DN25	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN25 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	181.57	726.28	50.88
21	031003012002	低阻力倒流防止器 DN25	1. 类型：倒流防止器 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25、压力详设计 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	143.35	430.05	38.16
22	031003009001	不锈钢波纹管伸缩节 DN200	1. 类型：波纹管伸缩节 2. 材质：304不锈钢 3. 规格、压力等级：DN200、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	1446.88	1446.88	188.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第9页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	031003002021	全铜Y型过滤器 DN50	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN50 5. 连接形式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	407.88	407.88	31.20
24	031003002022	全铜Y型过滤器 DN25	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN25 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	69.83	279.32	50.88
25	030601002004	压力表Y-150	1. 名称：压力表Y-150 2. 型号、规格：综合 3. 含表弯、挠性管、接头、支架、阀门 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	10	90.87	908.70	317.10
		分部小计					7296.08	1019.88
		分部小计					92994.11	18291.69
		排水工程						
		污废水管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第10页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	031001006024	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	75.1	70.11	5265.26	1737.06
27	031001006025	UPVC实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	36.19	52.54	1901.42	762.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第11页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	031001006026	UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	38.63	39.62	1530.52	655.94
29	031004014011	直通式塑料地漏 DN75	1. 名称：直通式塑料地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	57.58	230.32	134.92
30	031004014012	卫生间不锈钢防臭地漏 DN50	1. 名称：卫生间地漏 2. 材质：不锈钢 专用防臭地漏 3. 型号、规格：DN50 4. 含存水弯 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	71.62	501.34	122.08
31	031004014013	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	24.48	24.48	10.28

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第12页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	031002003031	阻火圈 DN100	1. 型号、规格：阻火圈 DN100 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	35.92	431.04	138.60
		分部小计					9884.38	3561.40
		雨水管						
33	031001001007	雨水内外壁热浸镀锌钢管（沟槽）DN400	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN400 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	29.59	755.49	22354.95	2464.26
34	031001001008	雨水内外壁热浸镀锌钢管（沟槽）DN300	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	245.35	615.86	151101.25	15871.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第13页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	031001001009	雨水内外壁热浸镀锌钢管（沟槽）DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.2	128.23	1179.72	264.59
36	031003009002	不锈钢波纹管伸缩节 DN300	1. 类型：波纹管伸缩节 2. 材质：304不锈钢 3. 规格、压力等级：DN300、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	2604.54	2604.54	278.70
37	031004014014	87型雨水斗 DN200	1. 材质：钢制 2. 型号、规格：DN200 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	144.90	1304.10	327.42
38	031004014015	直通式不锈钢地漏 DN100	1. 名称：直通式不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 含存水弯 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	93.43	93.43	39.50

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第14页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	031002001011	雨水内外壁热浸镀锌钢管支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	535.2	26.13	13984.78	5346.65
40	031201003011	雨水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	535.2	2.28	1220.26	556.61
		分部小计					193843.03	25149.42
		分部小计					203727.41	28710.82
		卫生器具						
41	031004006004	残卫瓷坐便器（自带水箱）	1. 附件：角阀、进水金属软管、水箱、马桶盖板灯等所有配件及附件 2. 包含残卫扶手 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	739.56	739.56	67.91
42	031004006005	瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀）	1. 名称：瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：宽度协调，后进水，下出水，两侧脚踏处有防滑纹 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，配套埋入式液压脚踏冲洗阀冲阀门等附件 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	6	542.07	3252.42	337.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第15页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	031004007002	壁挂式瓷小便器（带红外感应式自动冲洗阀）	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：自动感应一体式 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，含感应器、阀门等附件 6. 含感应器的检查接线等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	3	834.76	2504.28	144.12
44	031004003004	台式瓷洗脸盆（红外感应式水龙头）	1. 附件：进水金属软管、洗脸盆托架、排水附件、角阀、红外感应式冷热水龙头等所有配件及附件 2. 包含感应器检查接线 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	7	507.81	3554.67	569.10
45	031004003005	残卫立柱式瓷洗脸盆（红外感应式水龙头）	1. 附件：进水金属软管、洗脸盆托架、排水附件、角阀、红外感应式冷热水龙头等所有配件及附件 2. 包含感应器检查接线 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	583.51	583.51	76.91
46	031004008002	成品瓷拖布池	1. 附件：长颈水龙头、排水附件等所有配件及附件 2. 附件：成套，含水龙头、角阀、软管、水龙头及排水配件等完成该项目的配件 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	345.41	345.41	36.96
		分部小计					10979.85	1232.50

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第16页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		压力排水工程						
		水泵						
47	030109011003	潜水排污泵 Q=40m³ /h、H=15m、N=4Kw	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号 、规格：Q=40m³ /h、H=15m、N=4Kw 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	6	3438.38	20630.28	2781.54
48	030109011004	潜水排污泵 Q=15m³ /h、H=15m、N=1.5Kw	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号 、规格：Q=15m³ /h、H=15m、N=1.5Kw 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	2770.26	5540.52	1386.44
		分部小计					26170.80	4167.98
		压力排水管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第17页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	031001001010	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	181.85	206.84	37613.85	7346.74
50	031001001011	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	162.83	155.62	25339.60	5287.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第18页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	031001001012	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	63.97	106.03	6782.74	1608.21
52	031003002023	球墨铸铁闸阀(沟槽) DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	807.73	6461.84	908.88
53	031003002024	球墨铸铁闸阀(沟槽) DN65	1. 名称：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	722.25	1444.50	132.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第19页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
54	031003003008	球墨铸铁止回阀(沟槽) DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	663.93	5311.44	908.88
55	031003003009	球墨铸铁止回阀(沟槽) DN65	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	421.50	843.00	132.90
56	031003010004	可曲挠橡胶接头(沟槽) DN100	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN100 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	452.05	3616.40	825.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第20页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	031003003010	可曲挠橡胶接头(沟槽) DN65	1. 类型：橡胶软接头 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN65、压力详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含安装配套附件、法兰、卡箍 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	266.86	533.72	139.86
58	031003009003	金属波纹管伸缩节(沟槽) DN150	1. 类型：波纹管伸缩节 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN150、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	817.57	2452.71	443.43
59	030601002005	压力表Y-150	1. 名称：压力表Y-150 2. 型号、规格：综合 3. 含表弯、挠性管、接头、支架、阀门 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	10	90.87	908.70	317.10
60	031002001012	排水管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	436.22	26.13	11398.43	4357.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第21页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	031201003012	排水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	436.22	2.28	994.58	453.67
		分部小计					103701.51	22863.34
		分部小计					129872.31	27031.32
		其他工程						
62	030817008009	刚性防水套管 DN300	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN300（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	839.77	1679.54	571.20
63	030817008010	刚性防水套管 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	564.11	564.11	214.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第22页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
64	030817008011	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	434.86	1304.58	499.77
65	031002003032	一般钢套管 DN200	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	235.58	235.58	79.92
66	031002003033	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	181.23	1631.07	591.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第23页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	031002003034	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	108.43	867.44	310.56
68	031002003035	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	45.37	136.11	47.88
69	031002003036	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	30.34	151.70	56.10
70	031208002004	管道防结露保温 难燃B1级 闭孔橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：闭孔橡塑发泡保温 2. 耐火等级：难燃B1级 3. 绝热厚度：综合 4. 管道公称直径：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ³	25.23	1777.70	44851.37	9612.88

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第24页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
71	031201001007	管道刷标识	1. 名称：管道刷标识 2. 标志色方式、品种：色环、文字、水流方向 3. 油漆品种：调和漆 4. 油漆颜色：综合考虑 5. 涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆1遍，漆膜厚度满足设计及验收规范要求 6. 设置要求：色圈宽度不应小于20mm，多道时色圈中心距50mm，每组色圈间隔不大于4m，在一个独立的单元内色圈不宜少于2组，其余详设计 7. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	31.25	7.57	236.56	128.13
		分部小计					51658.06	12112.84
		措施项目						
72	031302001018	安全文明施工费		项	1	30419.46	30419.46	
		专业措施项目						
73	031301017014	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	5674.38	5674.38	1664.68
		分部小计					5674.38	1664.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【给排水工程】

第25页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					36093.84	1664.68
合 计							525325.58	89043.85

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第1页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		水灭火系统						
		消火栓系统						
		消火栓管道						
1	030901002007	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	313.57	224.82	70496.81	16004.61
2	030901002008	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3.36	145.59	489.18	124.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第2页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030901002009	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规范要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	134.3	115.26	15479.42	4738.10
4	030901002010	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	0.5	50.58	25.29	10.54
5	031002001013	消火栓管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	1495.32	26.13	39072.71	14938.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第3页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	031201003013	消火栓管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	1495.32	2.28	3409.33	1555.13
7	031201001008	消防管道刷油	1. 名称：消防管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道，面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	194.36	19.29	3749.20	1554.88
		分部小计					132721.94	38926.17
		消火栓						
8	030901010005	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型）	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65减压稳压型旋转消火栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消火栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	19	1126.70	21407.30	2176.83
		分部小计					21407.30	2176.83
		消火栓阀门						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第4页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	031003003011	涡轮传动式蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮传动式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。求	个	9	682.98	6146.82	1500.66
10	031003003012	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	496.24	496.24	107.85
11	031003001023	自动排气阀ARDX-0025 DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 包含其他附件等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	75.68	75.68	17.34
12	031003001024	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	79.46	79.46	12.72

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第5页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					6798.20	1638.57
		分部小计					160927.44	42741.57
		喷淋系统						
		水喷淋管道						
13	030901001018	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	149.56	248.57	37176.13	8593.72
14	030901001019	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	69.54	159.96	11123.62	2843.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第6页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030901001020	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.07	140.67	1979.23	597.83
16	030901001021	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	20.67	125.81	2600.49	802.82
17	030901001022	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	71.33	95.32	6799.18	2449.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第7页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030901001023	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	58.82	81.76	4809.12	1919.88
19	030901001024	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	155.78	62.92	9801.68	3780.78
20	030901001025	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	888.31	50.58	44930.72	18716.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第8页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	031002001014	喷淋管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	2318.48	26.13	60581.88	23161.62
22	031201003014	喷淋管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	2318.48	2.28	5286.13	2411.22
23	031201001009	喷淋管道刷油	1. 名称：喷淋管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道，面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	232.08	19.29	4476.82	1856.64
		分部小计					189565.00	67134.16
		分部小计					189565.00	67134.16
		喷头						
24	030901003005	标准响应玻璃球闭式喷头（吊顶型） K=80 动作温度68℃	1. 名称：标准响应玻璃球闭式喷头（吊顶型） 2. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含喷头装饰盖 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	310	40.83	12657.30	5077.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第9页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030901003006	标准响应玻璃球闭式喷头（直立型） K=80 动作温度68℃	1. 名称：标准响应玻璃球闭式喷头（直立型） 2. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含喷头装饰盖 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	39	30.07	1172.73	473.85
		分部小计					13830.03	5551.65
		喷淋阀门						
26	030901006005	水流指示器（马鞍形）ZSJZ DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：马鞍 5. 含所需法兰及配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	289.40	578.80	132.12
27	031003003013	涡轮传动式信号蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮传动式信号蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含锁具、法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装、检查接线 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	913.89	1827.78	298.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第10页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	030901007005	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 含法兰 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	303.44	606.88	156.66
29	030901008003	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含阀门、压力表、保护箱、标识等及其他配套附件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	315.75	631.50	231.90
30	031003001025	自动排气阀ARDX-0025 DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 包含其他附件等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	75.68	75.68	17.34
31	031003001026	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	79.46	79.46	12.72
		分部小计					3800.10	849.06
		分部小计					368122.57	116276.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第11页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		灭火器						
32	030901013008	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	36	44.11	1587.96	194.40
33	030901013009	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	6	80.46	482.76	32.40
34	030901013010	灭火器放置箱	1. 形式：灭火器放置箱 2. 规格、型号：满足设计规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	73.86	147.72	35.82
		分部小计					2218.44	262.62
		其他工程						
35	031002003037	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	91	181.23	16491.93	5981.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第12页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	031002003038	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	22	108.43	2385.46	854.04
37	031002003039	一般钢套管 DN80	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	83.92	419.60	142.20
38	031002003040	一般钢套管 DN65	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	18	61.06	1099.08	387.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第13页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	031002003041	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	45.37	725.92	255.36
40	031002003042	一般钢套管 DN40	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	45.37	453.70	159.60
41	031002003043	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	15	30.34	455.10	168.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第14页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	031002003044	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	17	30.34	515.78	190.74
43	031208002005	管道保温 橡塑保温	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 耐火等级：难燃B1级 3. 绝热厚度：综合 4. 管道公称直径：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ³	13.47	1777.70	23945.62	5132.20
44	030905002005	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	2	482.39	964.78	536.94
45	030905002006	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	19	346.31	6579.89	3804.75
		分部小计					54036.86	17612.74
		措施项目						
46	031302001019	安全文明施工费		项	1	6277.79	6277.79	

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防水工程】

第15页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		专业措施项目						
47	031301017015	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式:综合 4. 本项目工程量计算规则:按项计 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	8386.97	8386.97	2460.48
		分部小计					8386.97	2460.48
		分部小计					14664.76	2460.48
合 计							439042.63	136612.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第1页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		火灾自动报警系统						
		火灾自动报警点位						
1	030904008016	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：详见设计 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	160.93	321.86	90.30
2	030904008017	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：综合 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 含跳线、连接线缆、线缆接头等 7. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	181.10	905.50	203.25
3	030904008018	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块（含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	400.74	1202.22	602.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第2页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030904001005	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：工作电压：总线24V；报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ 3. 安装形式：吸顶安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	195	76.12	14843.40	6423.30
5	030904003008	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装+1.4米 4. 其它：设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	14	156.30	2188.20	808.50
6	030904003009	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装+1.4米 4. 其它：带地址编码，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	13	38.83	504.79	170.82
7	030904005005	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装，H=2.5m 4. 其它：带地址编码，LED光源，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	17	170.51	2898.67	1176.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第3页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030904003010	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮（带编码地址，含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：消火栓箱内或附件安装，综合考虑安装高度 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	20	188.72	3774.40	1734.60
9	030904006003	火灾报警电话分机	1. 名称：火灾报警电话分机 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式及高度：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	部	3	118.61	355.83	72.45
10	030904008019	输入模块	1. 名称：输入模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	14	377.73	5288.22	2813.58
11	030904008020	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	28	464.41	13003.48	6643.56
12	030411006019	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	314	8.11	2546.54	1083.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电工程】

第4页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030905003012	防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：正压送风阀、排烟阀、防火阀等 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	2	155.79	311.58	173.82
14	030905003013	防火控制装置调试 插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	13	58.59	761.67	401.05
15	030905003014	防火控制装置调试 通讯分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	3	93.64	280.92	140.58
16	030905003015	防火控制装置调试(消防风机)	1. 名称：防火控制装置调试(消防风机) 2. 类型：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	274.35	548.70	320.40
17	030905003016	防火控制装置调试(消防水泵)	1. 名称：防火控制装置调试(消防水泵) 2. 类型：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	5	298.66	1493.30	867.75
18	030905003017	防火控制装置调试(切断非消防电源调试)	1. 名称：防火控制装置调试(切断非消防电源调试) 2. 类型：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	11	252.13	2773.43	1615.35
		分部小计					54002.71	25341.58

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第5页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管配线						
		配管						
19	030411001060	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1039.01	18.80	19533.39	5371.68
20	030411001061	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	674.66	25.76	17379.24	4162.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第6页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					36912.63	9534.33
		配线						
21	030411004048	电气配线 B1-WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	125.34	8.80	1102.99	101.53
22	030411004049	电气配线 B1-WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1368	6.77	9261.36	1258.56
23	030411004050	电气配线 B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	519.54	6.31	3278.30	420.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第7页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	030411004051	电气配线 B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1411.03	6.31	8903.60	1142.93
25	030411004052	电气配线 B1-WDZN-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJS-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	62.67	7.35	460.62	57.66
26	030408001046	控制电缆 B1-WDZN-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：B1-WDZN-KYJY 3. 规格：4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：450/750V 7. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	60	13.13	787.80	176.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第8页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030408001047	控制电缆 B1-WDZN-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号：B1-WDZN-KYJY 3. 规格：5*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：450/750V 7. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	169.66	14.94	2534.72	498.80
28	030408007004	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	82.09	985.08	378.00
		分部小计					27314.47	4034.71
		分部小计					64227.10	13569.04
		分部小计					118229.81	38910.62
		消防设备电源监控系统						
		消防设备电源监控点位						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第9页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	030904008021	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 规格：详设计 3. 安装形式：吸顶、模块箱内安装、壁装，综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	463.60	5563.20	2552.04
		分部小计					5563.20	2552.04
		配管配线						
		配管						
30	030411001062	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	100.05	18.80	1880.94	517.26
		分部小计					1880.94	517.26
		配线						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第10页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	030411004053	电气配线 B1-WDZN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	2000.82	6.31	12625.17	1620.66
32	030411004054	电气配线 B1-WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	6000.65	6.77	40624.40	5520.60
		分部小计					53249.57	7141.26
		分部小计					55130.51	7658.52
		分部小计					60693.71	10210.56
		电气火灾监控系统						
		电气火灾监控点位						
33	030904008022	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 规格、型号：详设计 3. 含配套的剩余电流互感器，以满足达到电气火灾监控要求 4. 安装形式：吸顶、模块箱内安装、壁装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	594.47	3566.82	1276.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电工程】

第11页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					3566.82	1276.02
		配管配线						
		配管						
34	030411001063	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	48.25	18.80	907.10	249.45
		分部小计					907.10	249.45
		配线						
35	030411004055	电气配线 B1-WDZN-RYSP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYSP-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	825	6.31	5205.75	668.25
		分部小计					5205.75	668.25

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第12页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					6112.85	917.70
		分部小计					9679.67	2193.72
		防火门监控系统						
		防火门监控点位						
36	030904004002	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含配套控制系统软件、含备用电池与联动电源、含调试等 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	2	2443.01	4886.02	864.00
37	030904008023	双扇（常闭/常开）防火门控制器	1. 名称：双扇（常闭/常开）防火门控制器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 用于双扇防火门的监视 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	5	608.62	3043.10	1063.35
38	030904008024	单扇（常闭/常开）防火门控制器	1. 名称：单扇（常闭/常开）防火门控制器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 用于单扇防火门的监视 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	2	597.67	1195.34	425.34
39	030905003018	防火控制装置调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：调试 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	7	85.71	599.97	328.02

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电工程】

第13页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					9724.43	2680.71
		配管配线						
		配管						
40	030411001064	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	71.94	18.80	1352.47	371.93
		分部小计					1352.47	371.93
		配线						
41	030411004056	防火门监控线 B1-WDZN-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：防火门监控线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	284.52	15.16	4313.32	315.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电气工程】

第14页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030411004057	防火门监控线 B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：防火门监控线 2. 规格、型号：B1-WDZN-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	100	6.31	631.00	81.00
43	030411004058	电气配线 B1-WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	143.88	6.77	974.07	132.37
		分部小计					5918.39	529.19
		分部小计					7270.86	901.12
		分部小计					16995.29	3581.83
		消防广播系统						
		消防广播点位						
44	030904007004	消防应急广播扬声器 3W	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 型号、规格：100V 3W，阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	26	128.01	3328.26	1113.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电工程】

第15页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030904007005	消防应急广播扬声器 6W	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 型号、规格：100V 6W，阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	11	112.99	1242.89	362.34
46	030411006020	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	37	8.11	300.07	127.65
47	030905001005	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 调试合格, 并出具验收报告 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	系统	37	58.59	2167.83	1141.45
		分部小计					7039.05	2745.28
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电工程】

第16页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
48	030411001065	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	412.67	18.80	7758.20	2133.50
		分部小计					7758.20	2133.50
		配线						
49	030411004059	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	923.5	6.31	5827.29	748.04
		分部小计					5827.29	748.04
		分部小计					13585.49	2881.54
		分部小计					20624.54	5626.82
		桥架及其他						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电工程】

第17页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	030411003020	消防桥架 100×100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	87.25	61.58	5372.86	1094.99
51	030411003021	消防桥架 200×100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	49.06	96.34	4726.44	1028.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防工程】

第18页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	030413001007	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属, 规格综合考虑, 支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地: 按规范要求实施, 具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	280.46	17.83	5000.60	2145.52
53	030409002010	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4 (桥架内)	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 型号规格: -25*4 4. 其他: 包含补刷(喷)油漆等 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	131.81	20.46	2696.83	1245.60
54	030408008005	防火堵洞	1. 名称: 防火堵洞 2. 部位: 综合考虑 3. 其它: 含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的, 不适用本工作项目 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.131	12760.27	1671.60	670.15
		分部小计					19468.33	6184.56
		措施项目						
55	031302001020	安全文明施工费		项	1	15345.05	15345.05	
		专业措施项目						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【消防电工程】

第19页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	031301017016	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	3977.95	3977.95	1167.01
		分部小计					3977.95	1167.01
		分部小计					19323.00	1167.01
合 计							265014.35	67875.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第1页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配电箱						
1	030404017044	配电箱 F1-1ALbgtZ 150kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1ALbgtZ 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	10777.39	10777.39	295.01
2	030404017045	配电箱 F1-1ALZbz 130kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1ALZbz 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	12235.41	12235.41	295.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第2页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030404017046	配电箱 F2-1ALbgt 20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1ALbgt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4004.90	4004.90	153.15
4	030404017047	配电箱 F2-1ALzd 10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1ALzd 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2431.78	2431.78	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第3页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030404017048	配电箱 F1-2ALydc 70kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2ALydc 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8445.44	8445.44	153.15
6	030404017049	配电箱 F1-1APysp 100kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1APysp 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8256.98	8256.98	295.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第4页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030404017050	配电箱 F1-1APEZG、F1-1APEZB 45/103kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1APEZG、F1-1APEZB 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	11117.19	22234.38	590.02
8	030404017051	配电箱 F2-1APyx 40kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1APyx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3597.41	3597.41	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第5页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030404017052	配电箱 F2-1APwtdg 20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1APwtdg 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3762.71	3762.71	295.01
10	030404017053	配电箱 F2-1APjx2 70kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1APjx2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8647.18	8647.18	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第6页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030404017054	配电箱 F1-1APpsb 45kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1APpsb 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5408.12	5408.12	153.15
12	030404017055	配电箱 AC-FJ-3 4.4kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AC-FJ-3 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1667.66	1667.66	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第7页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030404017056	配电箱 F1-1APktZ 135kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1APktZ 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	12525.73	12525.73	266.70
14	030404017057	配电箱 F1-1APkt 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1APkt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3330.82	3330.82	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第8页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030404017058	配电箱 F2-1APkt 20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1APkt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3896.58	3896.58	153.15
16	030404017059	配电箱 F1-1ALE 2/3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1ALE 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第9页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030404017060	配电箱 F2-1APE1 2/20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1APE1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6912.71	6912.71	153.15
18	030404017061	配电箱 F2-1APE2 0/20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1APE2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6913.95	6913.95	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第10页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	030404017062	配电箱 AC-QSB-1.5-2-2 3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AC-QSB-1.5-2-2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1526.61	1526.61	153.15
20	030404017063	配电箱 AC-QSB-5.5-2-2 11kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AC-QSB-5.5-2-2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	2288.01	9152.04	612.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第11页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030404017064	配电箱 ACE-QSB-5.5-3-3 16.5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：ACE-QSB-5.5-3-3 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3186.20	3186.20	153.15
22	030404017065	配电箱 F1-1ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第12页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030404017066	配电箱 F2-1ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15
		分部小计					154780.37	5099.76
		配管配线						
		配线						
24	030411004060	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	7042.59	6.58	46340.24	6479.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第13页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030411004061	电气配线 WDZN-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	9.38	3.86	36.21	7.60
26	030411004062	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	3367.37	5.39	18150.12	3097.98
27	030411004063	电气配线 WDZN-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	42.29	20.05	847.91	38.91
28	030411004064	电气配线 WDZN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RYSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	178.9	5.63	1007.21	144.91
		分部小计					66381.69	9768.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第14页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管						
29	030411001066	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、接地、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	0.62	21.06	13.06	4.62
30	030411001067	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3054.75	18.80	57429.30	15793.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第15页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	030411001068	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	258.09	25.76	6648.40	1592.42
32	030411001069	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.51	30.89	293.76	58.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第16页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	030411001070	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	146.24	40.42	5911.02	1485.80
34	030411001071	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.63	50.03	1282.27	290.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第17页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030411001072	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	4.6	67.94	312.52	76.18
36	030411001073	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.04	88.20	179.93	50.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第18页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	030411001074	金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	38.8	33.13	1285.44	495.09
38	030411001075	金属软管 DN25	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.6	38.32	214.59	78.12
39	030411001076	金属软管 DN32	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN32 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7.9	44.83	354.16	122.92
		分部小计					73924.45	20047.57
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第19页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030411003022	电缆槽盒 100×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.29	56.02	1416.75	317.39
41	030411003023	电缆槽盒 200×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.46	96.34	622.36	135.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第20页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030411003024	电缆槽盒 300×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：300×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	20.85	110.49	2303.72	437.02
43	030413001008	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	52.6	17.83	937.86	402.39
44	030409002011	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（桥架内）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	54.65	20.46	1118.14	516.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第21页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030408008006	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 部位：综合考虑 3. 其它：含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	t	0.025	12760.27	319.01	127.89
46	030408009005	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 部位、规格：本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置：含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	1.25	212.64	265.80	131.29
		分部小计					6983.64	2067.82
		分部小计					147289.78	31883.97
		电缆工程						
		电缆						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第22页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	030408001048	电力电缆 A-RTTZ-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	22.61	46.70	1055.89	75.29
48	030408001049	电力电缆 A-RTTZ-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	135.73	94.32	12802.05	451.98
49	030408001050	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² （地下室） 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	17.97	768.89	13816.95	269.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第23页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	030408001051	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.25	626.63	9556.11	160.28
51	030408001052	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	52.9	337.31	17843.70	469.22
52	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.66	243.87	1624.17	48.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第24页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	030408001054	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	75.06	187.07	14041.47	433.10
54	030408001055	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	143.48	132.56	19019.71	827.88
55	030408001056	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	265.48	60.68	16109.33	884.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第25页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	030408001057	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	126.94	29.99	3806.93	422.71
57	030408001058	电力电缆 YJV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	248.92	27.73	6902.55	828.90
58	030408001059	电力电缆 WDZ-YJY-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	49.28	38.97	1920.44	142.42
		分部小计					118499.30	5013.37
		电缆头						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第26页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	030408006023	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	69.39	138.78	44.88
60	030408006024	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	56	79.80	4468.80	1445.36
61	030408006025	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	103.74	1037.40	363.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第27页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	030408006026	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤35mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	197.34	3157.44	960.00
63	030408006027	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤50mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	238.70	477.40	146.98
64	030408006028	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤70mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤70mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	277.93	1111.72	348.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第28页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	030408006029	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	368.29	736.58	201.00
66	030408006030	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤240mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤240mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	578.22	2312.88	535.44
		分部小计					13441.00	4045.58
		分部小计					131940.30	9058.95
		用电器具(灯具等)						
		照明灯具						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第29页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	030412001022	LED支架灯（壁装） LED, 15W	1. 名称：LED支架灯 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra $\geq$ 80 3. 安装形式：壁装，H+2.6m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	9	79.43	714.87	132.03
68	030412006002	LED天棚灯 LED 75W 4000K Ra $\geq$ 80	1. 名称：LED天棚灯 2. 规格：LED 75W 4000K Ra $\geq$ 80 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	94	293.78	27615.32	1474.86
69	030412001023	座灯头	1. 名称：座灯头 2. 规格：详设计 3. 安装形式：门上壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	11	33.91	373.01	99.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第30页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	030412001024	吸顶灯 LED, 18W	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：LED, 18W 1620LM 4000K 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	9	70.18	631.62	141.21
71	030412001025	吸顶灯 LED, 24W	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：LED, 24W 1620LM 4000K 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	9	78.39	705.51	141.21
72	030412005011	嵌入式筒灯 9w/4000K/60D Φ85mm*H44mm 开孔尺寸75MM	1. 名称：嵌入式筒灯 2. 规格：9w/4000K/60D Φ85mm*H44mm 开孔尺寸75MM 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	53	90.07	4773.71	853.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第31页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
73	030412005012	嵌入式射灯 9w/4000K/36D Φ86mm*H95mm 开孔尺寸 Φ75mm	1. 名称：嵌入式射灯 2. 规格：9w/4000K/36D Φ86mm*H95mm 开孔尺寸Φ75mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	20	89.26	1785.20	169.80
74	030412005013	嵌入式射灯 15w/4000K/36D Φ 86mm*H95mm 开孔尺寸Φ 75mm	1. 名称：嵌入式射灯 2. 规格：15w/4000K/36D Φ86mm*H95mm 开孔尺寸Φ75mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	142	100.32	14245.44	1205.58
75	030412005014	嵌入式射灯 24w/4000K/36D 开孔尺寸 Φ125mm	1. 名称：嵌入式射灯 2. 规格：24w/4000K/36D 开孔尺寸Φ125mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	111	111.38	12363.18	942.39

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第32页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	030412005015	明装射灯 LED, 24W	1. 名称：明装射灯 2. 规格：24w/4000K/36D, Φ120mm×H130mm 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	88.15	88.15	8.49
77	030412001026	LED柔性灯带 14w/4000K/120D L10000mm*W10mm*H4mm	1. 名称：LED柔性灯带 2. 规格：14w/4000K/120D L10000mm*W10mm*H4mm 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	73	57.60	4204.80	1116.90
78	030411006021	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	450	8.11	3649.50	1552.50
		分部小计					71150.31	7837.80
		应急照明和疏散指示灯具						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第33页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	030412004018	A型消防应急照明灯 5W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、5W、光效 $\geq 120lm/W$ 3. 安装形式：吸顶安装；拉网板吊顶区域, 灯具安装于拉网板上方, 100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	3	93.14	279.42	70.38
80	030412004019	A型消防应急照明灯 5W, IP67	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、5W、光效 $\geq 120lm/W$ 、IP67 3. 安装形式：吸顶安装；拉网板吊顶区域, 灯具安装于拉网板上方, 100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	3	98.66	295.98	70.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第34页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	030412004020	A型消防应急照明灯 9W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、9W、光效 $\geq 120lm/W$ 3. 安装形式：吸顶、壁装综合考虑；拉网板吊顶区域,灯具安装于拉网板上方,100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	74	104.21	7711.54	1736.04
82	030412004021	A型消防应急照明灯 9W, IP67	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、9W、光效 $\geq 120lm/W$ 、IP67 3. 安装形式：吸顶安装；拉网板吊顶区域,灯具安装于拉网板上方,100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	32	109.72	3511.04	750.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第35页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
83	030412004022	单面方向标志灯（单向） ≤1W	1. 名称：单面方向标志灯（单向） 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：壁装, H+0.3m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	29	83.78	2429.62	554.19
84	030412004023	单面方向标志灯（向前） ≤1W	1. 名称：单面方向标志灯（向前） 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：壁装, H+0.3m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	20	83.78	1675.60	382.20
85	030412004024	双面方向标志灯（单向） ≤1W	1. 名称：双面方向标志灯（单向） 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	91.90	183.80	44.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第36页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
86	030412004025	双面多信息复合标志灯 ≤1W	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	91.90	367.60	88.32
87	030412004026	安全出口标志灯 ≤1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊, H+2.5m或壁装, 门上方0.2m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	6	91.90	551.40	132.48
88	030412004027	楼层标志灯 ≤1W	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	83.78	418.90	95.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第37页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
89	030412004028	疏散出口标志灯 ≤1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊，H+2.5m或壁装，门上方0.2m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	14	91.90	1286.60	309.12
90	030411006022	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	192	8.11	1557.12	662.40
91	030411001077	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1301.9	18.80	24475.72	6730.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第38页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	030411004065	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	2647.88	5.39	14272.07	2436.05
		分部小计					59016.41	14062.81
		开关						
93	030404034009	单联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：单联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	7	17.62	123.34	44.52
94	030404034010	双联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	13	20.98	272.74	82.68
95	030404034011	三联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：三联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	24.33	24.33	6.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第39页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
96	030404034012	四联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：四联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	34.95	69.90	15.96
97	030411006023	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	23	8.11	186.53	79.35
		分部小计					676.84	228.87
		插座						
98	030404035010	安全型单相二三孔插座 250V, 10A	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	80	27.89	2231.20	628.80
99	030411006024	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	80	8.11	648.80	276.00
		分部小计					2880.00	904.80
		分部小计					133723.56	23034.28

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第40页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		调试						
100	030414006003	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 类型：双电源 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	4	1594.56	6378.24	1608.12
101	030414011004	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	1437.59	1437.59	684.18
		分部小计					7815.83	2292.30
		防雷接地						
102	030409008009	SEB局部等电位接地端子板	1. 名称：SEB局部等电位接地端子板 2. 做法：端子板制作详国标15D502 P28~29 3. 安装高度：0.3m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	54.07	270.35	41.85
103	030409002012	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25×4mm 4. 含接地跨接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.08	20.46	42.56	19.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第41页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
104	030409005002	接闪带 热镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25×4 4. 暗敷于屋面面层内，形成接闪网格10mX10m或12mX8m，端头与女儿墙接闪带可靠焊接连通 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1009.97	21.05	21259.87	9665.41
105	030409003005	柱主筋与基础梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与基础梁钢筋焊接 2. 安装部位：柱主筋与基础梁钢筋焊接处 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	28	52.54	1471.12	715.68
106	030409003006	避雷引下线 利用建筑结构钢筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：利用每根钢筋混凝土柱内钢筋作引下线。每根柱内两根φ不小于10mm边角主钢筋均应通长连接贯通(连接方式应满足第4条的要求)，其中建筑四周边的钢筋混凝土柱内该钢筋上端应用两根φ不小于10mm主钢筋与接闪带、接闪网焊接连通，下端与基础钢筋网焊接连通。其余钢筋混凝土柱内该两根钢筋上端与屋面板内钢筋，下端与基础钢筋网绑扎连通即可，详15D503-P45、P45 3. 安装形式：利用建筑物主筋引下 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	180.37	15.14	2730.80	1017.29
107	030409001003	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 材质、规格、型号：满足设计要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	5	16.15	80.75	37.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【电气及照明工程】

第42页共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
108	030409008010	接地测试端子板	1. 名称：接地测试端子板 2. 做法：详国标14D504 P38 3. 安装高度：0.5m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	2	46.71	93.42	49.50
109	030409008011	预埋接地连接板 100×100×10	1. 名称：预埋接地连接板 2. 做法：与墙内或柱内主筋焊连引至基础接地网，详国标15D503 3. 安装高度：0.5m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	5	79.76	398.80	154.80
		分部小计					26347.67	11701.54
		措施项目						
110	031302001021	安全文明施工费		项	1	37287.45	37287.45	
		专业措施项目						
111	031301017017	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	4750.91	4750.91	1393.76
		分部小计					4750.91	1393.76
		分部小计					42038.36	1393.76
合 计							643935.87	84464.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第1页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		综合布线系统						
		设备						
1	030501012006	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	2574.77	5149.54	720.00
2	030501012007	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	1347.76	6738.80	1800.00
3	030502010007	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：12口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	块	5	296.50	1482.50	480.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第2页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030502010008	48口光纤配线架	1. 名称：48口光纤配线架 2. 规格：48口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	块	1	1255.51	1255.51	432.00
5	030502010009	24口六类网络配线架	1. 名称：24口六类网络配线架 含模块 2. 规格：24口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	743.29	1486.58	432.00
6	030502010010	24RJ45 配线架（含理线架）	1. 名称：24RJ45 配线架（含理线架） 含模块 2. 规格：24口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	743.29	3716.45	1080.00
7	030502010011	25对110配线架	1. 名称：25对110配线架 2. 规格：25对 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	243.48	486.96	192.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第3页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030502001006	机柜 37U	1. 名称：机柜 2. 规格：37U 3. 外观尺寸：600×600×1800mm 4. 参数：黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度1.5mm，外立柱1.5mm，安装梁厚度1.5mm，层板厚度1.0mm，框架1.0mm； 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2195.47	2195.47	240.00
9	030501009004	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 安装方式：综合考虑 3. 设备参数：端口配置：≥1个10/100/1000以太网接口；同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；整机无线传输速率≥600Mbps；支持Fat和Fit两种工作模式，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换；支持IPv4/IPv6双协议栈；支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入；支持使用中文SSID，可指定最长包含16个汉字的SSID，也可以使用中英文混合的SSID； 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	11	779.18	8570.98	396.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第4页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	030502012008	网络信息插座	1. 名称：网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	39.33	157.32	28.80
11	030502012009	双口网络信息插座	1. 名称：双口网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	56.13	56.13	10.80
12	030502012010	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	24.43	48.86	13.92
13	030502012011	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	28.85	28.85	9.60
14	030404017067	PDU	1. 名称：PDU 2. 材质：满足设计及使用要求 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	157.89	947.34	38.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第5页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030411006025	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	8.11	64.88	27.60
16	030502013004	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口, LC光接口, 1.25G、1310nm工作波长, 最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	143.18	715.90	36.00
		分部小计					33102.07	5936.88
		配管配线						
		配管						
17	030411001078	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.75	18.80	202.10	55.58

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第6页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030411001079	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	138.18	10.75	1485.44	519.56
		分部小计					1687.54	575.14
		弱电线缆						
19	030502006002	三类25对大对数电缆	1. 名称：三类25对大对数电缆 2. 规格：三类 3. 线缆对数：25对 4. 敷设方式：桥架、管内穿线综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	410.39	14.05	5765.98	787.95
20	030502007006	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格型号：12芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	55.48	4.99	276.85	79.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第7页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030502005011	双绞线缆 WDZ-Cat.3 25P	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-Cat.3 25P 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	55.48	6.13	340.09	95.43
22	030502005012	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	663.11	5.32	3527.75	1140.55
23	030411004066	电气配线 WDZ-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	101.14	8.06	815.19	112.27
24	030411004067	电气配线 B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	10.75	5.24	56.33	8.71
25	030502009004	光纤跳线 LC	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：长度综合， LC 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	5	30.48	152.40	60.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第8页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030502009005	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 规格：RJ45-RJ45跳线, 2米 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	34	15.79	536.86	204.00
27	030502020001	光纤测试	1. 测试名称：光纤测试 2. 测试类型：光纤 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的方案；3. 经有关部门验收资料；4. 有及时对应的记录及报告） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	8	22.41	179.28	60.00
28	030502014001	光纤连接	1. 名称：光纤连接 2. 模式：单模 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	芯	8	70.57	564.56	247.68
29	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试名称：双绞线缆测试 2. 测试类型：双绞线缆 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	97	11.92	1156.24	436.50
		分部小计					13371.53	3232.98
		分部小计					15059.07	3808.12
		分部小计					48161.14	9745.00
		视频监控系统						
		设备						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第9页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030502001007	机柜 37U	1. 名称：机柜 2. 规格：37U 3. 外观尺寸：600×600×1800mm 4. 参数：黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质SPCC冷轧钢制作, 内立柱厚度1.5mm, 外立柱1.5mm, 安装梁厚度1.5mm, 层板厚度1.0mm, 框架1.0mm; 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	2195.47	4390.94	480.00
31	030502010012	24芯SC光纤配线架	1. 名称：24芯SC光纤配线架 2. 规格：24芯 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	块	2	401.56	803.12	134.40
32	030502010013	24口六类网络配线架	1. 名称：24口六类网络配线架 含模块 2. 规格：24口 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	743.29	3716.45	1080.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第10页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	030501012008	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	2574.77	12873.85	1800.00
34	030507008008	高清半球摄像机	1. 名称：高清网络红外半球摄像机 2. 型号、规格：200万1/2.7" CMOS Φ全彩半球型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 3. 安装方式:综合，满足设计要求 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	21	549.53	11540.13	2116.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第11页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030507008009	高清红外枪式摄像机	1. 名称：高清红外枪式摄像机 2. 型号、规格：200万1/2.7" CM0Φ160ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 3. 安装方式:壁装 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	26	932.71	24250.46	4368.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第12页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030507008010	200万高清红外网络球型摄像机	1. 名称：200万高清红外网络球型摄像机 2. 型号、规格：分辨率：1/1.8" Progressive Scan CMOS;彩色:0.0005Lux @(F1.5, AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) ;0 Luxwith IR;H. 265/H. 264/MJPEG;22倍变焦; 3. 安装方式:壁装 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件软件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	2934.24	5868.48	336.00
37	030502009006	光纤跳线 LC	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：长度综合， LC 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	8	30.48	243.84	96.00
38	030404017068	PDU	1. 名称：PDU 2. 材质：满足设计及使用要求 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	157.89	631.56	25.44
39	030503002004	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	11	78.69	865.59	199.43

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第13页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030502013005	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口, LC光接口, 1. 25G、1310nm工作波长, 最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	143.18	715.90	36.00
41	030411006026	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	131	8.11	1062.41	451.95
42	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 类别：视频监控系统 3. 点位数：详设计 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的方案；3. 经有关部门验收资料；4. 有及时对应的记录及报告） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	4801.06	4801.06	3000.00
		分部小计					71763.79	14124.02
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第14页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	030411001080	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	691.33	14.19	9809.97	3719.36
		分部小计					9809.97	3719.36
		弱电线缆						
44	030502005013	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2042.11	5.32	10864.03	3512.43
45	030411004068	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	2042.11	5.93	12109.71	1654.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第15页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	030502007007	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格型号：12芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	514.6	4.99	2567.85	741.02
		分部小计					25541.59	5907.56
		分部小计					35351.56	9626.92
		分部小计					107115.35	23750.94
		广播系统						
		配管配线						
		配管						
47	030411001081	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	594.56	10.75	6391.52	2235.55

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第16页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					6391.52	2235.55
		弱电线缆						
48	030411004069	电气配线 B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RYJS-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	664.53	5.24	3482.14	538.27
		分部小计					3482.14	538.27
		分部小计					9873.66	2773.82
		分部小计					9873.66	2773.82
		入侵报警系统						
		设备						
49	030904008025	双防区报警模块	1. 名称：双防区报警模块 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	153.21	153.21	21.60
50	030904008026	防区报警模块	1. 名称：双防区报警模块 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	122.52	245.04	43.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第17页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	030507001002	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：报警输出常开常闭可选 3. 安装部位及方式：高位按钮底边距地0.8m～1.0m，低位按钮底边距地0.4m～0.5m 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	85.63	85.63	30.00
		分部小计					483.88	94.80
		配管配线						
		配管						
52	030411001082	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.65	18.80	106.22	29.21
		分部小计					106.22	29.21
		弱电线缆						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第18页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	030411004070	电气配线 B1-WDZ-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVVP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	50.16	8.82	442.41	40.63
54	030411004071	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	50.16	5.93	297.45	40.63
		分部小计					739.86	81.26
		分部小计					846.08	110.47
		分部小计					1329.96	205.27
		电子巡更系统						
55	030904003011	离线巡更点	1. 名称：离线巡更点 2. 参数：REID卡点； 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	20	33.32	666.40	240.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第19页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	030507007001	巡更机	1. 名称：巡更机 2. 参数：全密封；REID感应自动读卡；存储记录4000条；通讯方式：USB；供电方式：内置充电锂电池；带声光提示； 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	1	530.69	530.69	12.00
		分部小计					1197.09	252.00
		能源管理系统						
		设备						
57	030507008011	电表数据采集器	1. 名称：电表集中器、转换器电源 12VDC，20A 2. 型号：12VDC，20A 3. 技术参数：开关电源12VDC，20A 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	2105.26	2105.26	60.00
58	030507008012	水表数据采集器	1. 名称：水表集中器、转换器电源 12VDC，20A 2. 型号：12VDC，20A 3. 技术参数：开关电源12VDC，20A 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	2105.26	4210.52	120.00
59	030503009001	能耗监测分系统调试 ≤100点	1. 名称：能耗监测分系统调试 2. 类别：楼宇自控系统 3. 控制点数量：≤100点 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	系统	1	2559.06	2559.06	1500.00
		分部小计					8874.84	1680.00
		配管配线						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第20页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管						
60	030411001083	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	142.17	18.80	2672.80	735.02
		分部小计					2672.80	735.02
		弱电线缆						
61	030502005014	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	694.89	5.32	3696.81	1195.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第21页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	030411004072	电气配线 B1-WDZ-RVSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVSP-4*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	194.89	8.74	1703.34	179.30
		分部小计					5400.15	1374.51
		分部小计					8072.95	2109.53
		分部小计					16947.79	3789.53
		UPS电源系统						
		设备						
63	030404017069	报告厅弱电井-1~2层UPS输出配电箱	1. 名称：报告厅弱电井-1~2层UPS输出配电箱 2. 型号：报告厅弱电井-1~2层UPS输出配电箱 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1301.34	1301.34	153.15
		分部小计					1301.34	153.15

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第22页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管配线						
		配管						
64	030411001084	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.6	40.42	1034.75	260.10
		分部小计					1034.75	260.10
		弱电线缆						
65	030408001060	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZ-YJY-3*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	105.2	15.98	1681.10	304.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第23页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
66	030408006031	电力电缆头 电缆截面 (mm ²) ≤10	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：干包式 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	69.39	416.34	134.64
		分部小计					2097.44	438.67
		分部小计					3132.19	698.77
		分部小计					4433.53	851.92
		智能照明系统						
		设备						
67	030503003005	8路16A开关模块	1. 名称：8路16A开关模块 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	1981.77	3963.54	1200.00
68	030503003006	4路16A开关模块	1. 名称：4路16A开关模块 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	1665.17	1665.17	600.00
69	030501009005	路由器	1. 名称：路由器 2. 功能、参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	3491.24	6982.48	360.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第24页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	030503002005	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 规格、参数：输入电压:AC85-264V 频率:47-63Hz (AC) (额定负载，AC220V) 输出电压:30VDC 电流:0.64A 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	755.73	1511.46	36.26
		分部小计					14122.65	2196.26
		配管配线						
		配管						
71	030411001085	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	96.3	18.80	1810.44	497.87
		分部小计					1810.44	497.87
		弱电线缆						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第25页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
72	030502005015	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	265.4	5.32	1411.93	456.49
73	030411004073	电气配线 YCYM2*2*0.8	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：YCYM2*2*0.8 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	96.4	9.01	868.56	78.08
		分部小计					2280.49	534.57
		分部小计					4090.93	1032.44
		分部小计					18213.58	3228.70
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第26页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	030411003025	电缆槽盒 100×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	132.15	56.02	7403.04	1658.48
75	030411003026	电缆槽盒 200×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	106.11	96.34	10222.64	2224.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第27页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	030411003027	电缆槽盒 300×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：300×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	13.76	110.49	1520.34	288.41
77	030413001009	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	575.21	17.83	10255.99	4400.36
78	030409002013	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（桥架内）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	261.85	20.46	5357.45	2474.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第28页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	030408008007	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位：综合考虑 3. 其它：含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.131	12760.27	1671.60	670.15
		分部小计					36431.06	11715.95
		报告厅中控系统						
80	030501012009	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：“1. 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电）2. 2个独立千兆SFP端口，整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W3. 支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树组播、IPv6” 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	2771.96	5543.92	720.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第29页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	030502001008	网络中控主机	1. 名称：网络中控主机 2. 规格：“1. 采用SMT全贴片式生产工艺, 高度集成处理芯片, 系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器, 处理速度高达720MHz。 3. 支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议, 兼容性强, 可对接第三方设备。 4. 主机具备4.3英寸触摸彩屏、8路独立可编程串口、8路独立可编程IR红外发射口、8路数字I/O控制口、8路弱电继电器控制接口、1个NET网络控制接口、1路TF卡接口。” 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	6804.47	6804.47	240.00
82	030506001026	音频处理器	1. 名称：音频处理器 2. 规格：具有12路模拟平衡输入和12路模拟平衡输出。集成动态范围控制(DRC)、自动增益(AGC)、反馈抑制(AFC)、自适应降噪(ANS)、自适应回声消除(AEC)、音频滤波器(GEQ、PEQ、分频器)等功能, 主要应用于专业扩声场景, 可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 3. 安装方式;综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	4181.92	4181.92	150.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第30页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
83	030506001027	拼接矩阵一体机	1. 名称：拼接矩阵一体机 2. 规格：“1. 拼接矩阵一体机, 基于FPGA硬件架构, 采用插卡式设计2. 机箱采用5U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计, 输入槽位:9, 输出槽位:3. 支持冗余扩展模式, 便于系统的安全扩展升级结构, 机箱两侧具备风扇, 输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。” 4. 安装方式;综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	9640.38	9640.38	120.00
84	030502001009	全数字会议系统主机	1. 名称：全数字会议系统主机 2. 规格：系统可支持300台无线会议单元, 最大支持同时开8个话筒。 3. 具有WIFI网络接口(带POE功能), 可以直接连接无线AP, 也可以通过连接网络交换机扩充无线 AP 数量, 提供更大的无线覆盖范围。具有消防报警联动触发接口, 提供火灾报警信息, 第一时间提醒会场人员紧急撤离, 确保与会人员安全。 4. 支持四种话筒管理模式:FIFO(先进先出)、NORMAL(正常模式)、VOICE(声控模式)、APPLY(申请模式)。 5. 含调试、配套软件、充电箱等 6. 安装方式;综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	6331.87	6331.87	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第31页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
85	030507013001	录播主机	1. 名称：录播主机 2. 主控芯片八核64位处理器, 8GB 运行内存。一体化硬件设计, 嵌入式 Linux 操作系统, 高度集成音视频采集、编码、解码、专业导播、直播、点播、录制等系统模块。 3. 主机自带 2TB 的存储空间, 录制内容存储可达 2000 个课时, 支持长达一年以上对设备的频繁使用, 支持硬盘内存满自动覆盖时间最久的文件, 进行循环录制。 4. 显示模块: 主机内置1.8英寸LCD显示屏, 显示设备网络信息、系统版本、硬盘剩余内存大小、录制状态、资源通道状态、拷贝状态; 并且具备快捷按键, 支持一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 5. 视频输入: 主机支持6路HDMI信号输入接口, 全HDMI接口视频支持3840x2160@30fps分辨率画面采集, 同时其中2路HDMI支持音频采集; 支持1路Type-C接口采集画面, 支持UVC协议, 支持1920*1080@60fps分辨率采集画面。 6. 视频输出: 主机支持4路HDMI信号输出接口, 其中2路支持3840x2160@30fps分辨率以及音频同时输出; 其他2路HDMI输出口支持自定义通道画面环出。 7. 音频接口: 支持1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子采集音频, 2路HDMI接口支持带音频采集; 主机支持1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子口输出音频, 2路HDMI接口支持带音频输出。 8. 含调试、配套软件、支架等安装 9. 安装方式; 综合考虑 10. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	17832.55	17832.55	240.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第32页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
86	030506001028	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 参数：1. 支持 ≥ 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间： ≤ 1 秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3. 单个通道最大负载功率 $\geq 2200W$ ，所有通道负载总功 $\geq 6000W$ 。输出连接器：多用途电源插座。4. 具有一路及以上USB输出接口。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	831.58	4157.90	300.00
87	030501003001	控制器	1. 名称：控制器 2. 参数：“1. 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 3. 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能。 4. 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。” 5. 安装方式；综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1541.11	1541.11	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第33页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
88	030506001029	声光影主机	1. 名称：声光影主机 2. "1. 该产品是为宴会大厅、庆典礼堂、剧场剧院、多功能厅、展览展示厅及各种舞台演出场所而设计开发的舞台声光影综合控制中心。采用深度AI算法, 智能感知音乐数据结构, 生成控制指令, 自动调度灯光、视频、机械和特效等设备, 跟随现场音乐协调联动。 3. 内置智能音乐结构分析技术“PRS”，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度等数据信息。 4. 配置平板控制软件(Android), 可让用户进行高程度的客制化, 支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。 5. 含调试、配套软件等 6. 安装方式;综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	16484.18	16484.18	120.00
89	030506001030	影像处理器	1. 名称：影像处理器 2. 支持OSC协议, 可与声光影主机无缝对接。支持实时切换特效影像, 根据音乐节奏、力度、速度以及节拍等参数, 对播放速度、影像色彩和透明度进行精密调控, 以实现特效影像与音乐的更加紧密和协调的融合。 3. 采用OSC控制协议与声光影主机无缝对接, 能根据音乐结构信息, 实时调节视频速度、颜色以及特效节奏。 4. 自带海量高清素材, 支持上传和播放自制视频素材。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	18578.10	18578.10	600.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第34页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
90	030506007001	灯光处理器	1. 名称：灯光处理器 2. 支持第三方灯具设备的联动。可与声光影主机进行无缝对接, 实现“光随声动”的联动效果。 3. 支持灯光控台信号录制功能, 便于制作灯光特效。 4. 支持OSC、UDP协议, 可与声光影主机进行无缝对接。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	3889.00	7778.00	300.00
91	030501009006	路由器	1. 名称：路由器 2. 参数：双WAN口企业级路由器, 2WAN, 3FE LAN, NAT, WEB网管, 状态检测防火墙;业务槽位数量:≥3个, 支持主控引擎冗余, 电源冗余;交换容量:≥15Tbps, 包转发率:≥2880Mpps;支持N:1虚拟化, 将多台物理 3. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3391.03	3391.03	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第35页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	030501013002	平板电脑	1. 名称：平板电脑 2. 处理器:高通骁龙 3. 运行内存:12G 4. 硬盘存储:256G 5. 屏幕尺寸:13.2英寸 6. 系统:HarmonyOS" 7. 安装方式;综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	5543.52	5543.52	36.00
93	030411001086	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	46.3	10.75	497.73	174.09
94	030502005016	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	52.67	5.32	280.20	90.59

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第36页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
95	030411004074	电气配线 RVV-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVV-3*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	29.4	7.90	232.26	32.63
		分部小计					108819.14	3483.31
		报告厅LED显示屏、视频切换、录播系统						
96	030506001031	拼接矩阵一体机	1. 名称：拼接矩阵一体机 2. 规格："1. 拼接矩阵一体机, 基于FPGA硬件架构, 采用插卡式设计2. 机箱采用5U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计, 输入槽位:9, 输出槽位: 3. 支持冗余扩展模式, 便于系统的安全扩展升级结构, 机箱两侧具备风扇, 输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。"" 4. 安装方式;综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	9640.38	9640.38	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第37页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
97	030507013002	录播主机	1. 名称：录播主机 2. 主控芯片八核64位处理器, 8GB 运行内存。一体化硬件设计, 嵌入式 Linux 操作系统, 高度集成音视频采集、编码、解码、专业导播、直播、点播、录制等系统模块。 3. 主机自带 2TB 的存储空间, 录制内容存储可达 2000 个课时, 支持长达一年以上对设备的频繁使用, 支持硬盘内存满自动覆盖时间最久的文件, 进行循环录制。 4. 显示模块: 主机内置1.8英寸LCD显示屏, 显示设备网络信息、系统版本、硬盘剩余内存大小、录制状态、资源通道状态、拷贝状态; 并且具备快捷按键, 支持一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 5. 视频输入: 主机支持6路HDMI信号输入接口, 全HDMI接口视频支持3840x2160@30fps分辨率画面采集, 同时其中2路HDMI支持音频采集; 支持1路Type-C接口采集画面, 支持UVC协议, 支持1920*1080@60fps分辨率采集画面。 6. 视频输出: 主机支持4路HDMI信号输出接口, 其中2路支持3840x2160@30fps分辨率以及音频同时输出; 其他2路HDMI输出口支持自定义通道画面环出。 7. 音频接口: 支持1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子采集音频, 2路HDMI接口支持带音频采集; 主机支持1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子口输出音频, 2路HDMI接口支持带音频输出。 8. 含调试、配套软件、支架等安装 9. 安装方式; 综合考虑 10. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	17832.55	35665.10	480.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第38页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
98	030506001032	影像处理器	1. 名称：影像处理器 2. 支持OSC协议, 可与声光影主机无缝对接。支持实时切换特效影像, 根据音乐节奏、力度、速度以及节拍等参数, 对播放速度、影像色彩和透明度进行精密调控, 以实现特效影像与音乐的更加紧密和协调的融合。 3. 采用OSC控制协议与声光影主机无缝对接, 能根据音乐结构信息, 实时调节视频速度、颜色以及特效节奏。 4. 自带海量高清素材, 支持上传和播放自制视频素材。” 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	18578.10	18578.10	600.00
99	030501010001	发送盒	1. 名称：发送盒 2. 此发送盒采用高速USB与PC通讯, 并可用于多台发送器级联, 3. 支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出, 标准60Hz, 并可以自动适应帧率。输入分辨率: 最大1920*1200点, 支持分辨率任意设置。 4. 单卡最大带载面积: 230万像素, 最宽可达4096点, 或最高可达2560点。” 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	2771.42	11085.68	232.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第39页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
100	030404017070	报告厅LED屏配电箱	1. 名称：报告厅LED屏配电箱 2. 型号：报告厅LED屏配电箱 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	5688.87	5688.87	153.15
101	030501013003	台式电脑 i7处理器	1. 名称：台式电脑 2. 处理器：i7处理器 3. 内存：16G 4. 硬盘：1TB SSD 5. 系统：Windows 11家庭中文版 6. 包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P）” 7. 安装方式：综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	6639.06	6639.06	36.00
102	030502012012	多媒体地插	1. 名称：多媒体地插 2. 多媒体地插盒成品的规格：含翻盖式插座盒1个、1个HDMI模块、1个网口模块、1个128型五孔电源模块、1个3.5mm音频模块、1个卡侬接口音频模块 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	178.22	891.10	90.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第40页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
103	030411001087	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	43.6	10.75	468.70	163.94
104	030411001088	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	55.1	14.19	781.87	296.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第41页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
105	030411001089	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、接地、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.4	15.86	164.94	59.49
106	030502005017	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	502.2	5.32	2671.70	863.78
107	030502008004	光纤 HDMI	1. 名称：光纤 HDMI 2. 规格：HDMI 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	274.5	3.60	988.20	211.37
108	030502008005	配线 DVI	1. 名称：配线 DVI 2. 线缆对数：满足设计规范要求 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	42	3.60	151.20	32.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第42页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
109	030411004075	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVV-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	91.6	11.64	1066.22	101.68
		分部小计					94481.12	3440.71
		报告厅专业扩声、会议、录播系统						
110	030502001010	全数字会议系统主机	1. 名称：全数字会议系统主机 2. 规格：系统可支持300台无线会议单元, 最大支持同时开8个话筒。 3. 具有WIFI网络接口(带POE功能), 可以直接连接无线AP, 也可以通过连接网络交换机扩充无线 AP 数量, 提供更大的无线覆盖范围。具有消防报警联动触发接口, 提供火灾报警信息, 第一时间提醒会场人员紧急撤离, 确保与会人员安全。 4. 支持四种话筒管理模式:FIFO(先进先出)、NORMAL(正常模式)、VOICE(声控模式)、APPLY(申请模式)。 5. 含调试、配套软件、充电箱等 6. 安装方式;综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	6331.87	6331.87	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第43页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
111	030506001033	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 参数：1. 支持 ≥ 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间： ≤ 1 秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3. 单个通道最大负载功率 $\geq 2200W$ ，所有通道负载总功 $\geq 6000W$ 。输出连接器：多用途电源插座。4. 具有一路及以上USB输出接口。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	831.58	4157.90	300.00
112	030506001034	声光影主机	1. 名称：声光影主机 2. “1. 该产品是为宴会大厅、庆典礼堂、剧场剧院、多功能厅、展览展示厅及各种舞台演出场所而设计开发的舞台声光影综合控制中心。采用深度AI算法，智能感知音乐数据结构，生成控制指令，自动调度灯光、视频、机械和特效等设备，跟随现场音乐协调联动。 3. 内置智能音乐结构分析技术“PRS”，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度等数据信息。 4. 配置平板控制软件(Android)，可让用户进行高程度的客制化，支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。 5. 含调试、配套软件等 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	16484.18	16484.18	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第44页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
113	030506001035	智能混音器	1. 名称：智能混音器 2. 具有16路模拟平衡输入和4路模拟平衡输出。主要应用于模拟话筒扩声及多路音源混音的场景,可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 3. 具有丰富的音频处理功能:闪避器、自动增益、均衡器、分频器。具有自动混音功能,包括增益共享混音以及门限自动混音。 4. 支持场景灵活导入和导出。具有设备定位、断电自动保护记忆。支持设备级联,最大可扩展256个输入。 5. Enternet 多用途数据传输及控制端口,可以支持实时管理单台及多台设备。软件界面直观、图形化,可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。 6. 安装方式;综合考虑 7. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	3500.08	3500.08	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第45页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
114	030506001036	数字调音台	1. 名称：数字调音台 2. 具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。 3. 具有≥100组场景预设功能,可导出、导入USB存储器,便于数据备份;≥32个PEQ模式存储。 4. 具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。 5. 具有≥2个内置效果器,设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。 6. 具有≥1个10.1英寸高清触摸屏,支持≥1280×800分辨率。 7. 具有≥13个100mm电动推子,电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。 7. 具有面板锁定按键,防止误操作。 8. 安装方式;综合考虑 9. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	9044.61	9044.61	300.00
115	030506001037	音频处理器	1. 名称: 音频处理器 2. 规格: 具有12路模拟平衡输入和12路模拟平衡输出。集成动态范围控制(DRC)、自动增益(AGC)、反馈抑制(AFC)、自适应降噪(ANS)、自适应回声消除(AEC)、音频滤波器(GEQ、PEQ、分频器)等功能,主要应用于专业扩声场景,可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 3. 安装方式;综合考虑 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	4181.92	4181.92	150.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第46页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
116	030506001038	音频隔离器	1. 名称：音频隔离器 2. 低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“磁啦”干扰，高层次CD音质。点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 3. 即插即用，支持热插拔，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。具有防水特性，全天候工作，性能稳定可靠。 4. 输入：2路XLR输入；输出：2路XLR输出 5. 安装方式；综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	1526.35	6105.40	600.00
117	030506001039	手持无线话筒接收机	1. 名称：手持无线话筒 接收机 2. 频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个手持发射机。 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	2691.28	5382.56	24.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第47页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
118	030506001040	头戴无线话筒接收机	1. 名称：头戴无线话筒接收机 2. 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。（话筒另计） 6. 安装方式：综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1984.51	3969.02	24.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第48页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
119	030506001041	扩声系统设备	1. 名称：扩声系统设备 2. 具有自动混音功能, 包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能, 具有AFC反馈抑制功能。 3. 具有话筒语音激励功能, 可设置跟踪阈值, 当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能, 输出具有31段图示均衡器调节。 4. 具有2路网口, 用于连接无线AP和与会议主机通信。具有1路EXTENSION接口, 用于连接会议主机扩展口。具有1路卡侬平衡输出, 1路莲花非平衡输出。 5. 具有1路RS-485通信接口, 支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有1路RS-232通信接口(摄像跟踪), 对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有1路RS-232通信接口(语音转写), 支持对接语音转写服务器, 实现语音转写功能。 6. 支持话筒同时开麦数量16个有线单元+8个无线单元 7. 安装方式; 综合考虑 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	3452.21	3452.21	480.00
120	030506001042	天线分配器	1. 名称：天线分配器 2. 可将一对天线接收的信号分配至4台接收机, 达到扩展无线话筒系统的目的; 同时带有2路级联信号端口, 可用于增加接收机数量。 3. 安装方式; 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1976.34	1976.34	60.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第49页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
121	030505001002	话筒天线	1. 名称：话筒天线 2. 使用角度约为180°；主要安装在室内，在短距离的室内使用时，可尽量避免因天线接收信号过大而导致自激；在有源的状态下，天线在直线距离可接收约 100-120 米的信号。 3. 安装方式；综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	副	4	1362.29	5449.16	276.00
122	030506001043	耦合器	1. 名称：耦合器 2. 可用于将单天线的射频信号发送到两个输入，或将两条天线连接到单个输入。 3. 安装方式；综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	3	1178.89	3536.67	90.00
123	030506001044	专业功放（线阵低频）	1. 名称：专业功放（线阵低频） 2. 双通道大功率专业数字功放； 3. 功放有直流、短路、过载、过热保护； 4. XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON 音响插座输出； 5. 输出功率(1KHz/THD≤1%)：连续功率：立体声8Ω×2:2*1000W；立体声4Ω×2:2*1700W；立体声2Ω×2:2*2900W；桥接16Ω:2000W；桥接8Ω:3400W；桥接4Ω:5800W； 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1602.77	1602.77	72.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第50页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
124	030506001045	专业功放（线阵全频，功放之间级联）	1. 名称：专业功放（线阵全频，功放之间级联） 2. 双通道大功率专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3. 具备信号、功率、温度等压限功能。灵敏度支持1V/2V, 可选择切换。 4. 输出功率*(1KHz/THD≤1%): 立体声8Ω: 2*700W; 立体声4Ω: 2*1200W; 立体声2Ω: 2*1800W; 桥接16Ω: 1400W; 桥接8Ω: 2400W; 桥接4Ω: 3600W." 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	1602.77	6411.08	288.00
125	030506001046	左、右线阵音箱1+4	1. 名称：左、右线阵音箱1+4 2. 音箱类型为低频音箱, 低频扬声器单元18" x 1。 3. 功率600W, 最大功率: 1200W, 阻抗: 8Ω。 4. 频率范围: 40Hz-400Hz, 灵敏度 SPL(1W/1M) 100dB (1M/1W), 最大声压级128dB。 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1977.86	3955.72	720.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第51页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
126	030506001047	专业功放（超低频）	1. 名称：专业功放（超低频） 2. 双通道大功率专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3. 具备信号、功率、温度等压限功能。灵敏度支持1V/2V, 可选择切换。 4. 输出功率*(1KHz/THD≤1%): 立体声8Ω: 2*700W; 立体声4Ω: 2*1200W; 立体声2Ω: 2*1800W; 桥接16Ω: 1400W; 桥接8Ω: 2400W; 桥接4Ω: 3600W。 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1602.77	1602.77	72.00
127	030506001048	超低频音箱	1. 名称：超低频音箱 2. 阻抗: 4Ω。2. 低音: 18" 低音×2。3. 额定功率: 1200W。 3. 安装方式; 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	4307.66	8615.32	144.00
128	030506001049	专业功放（辅助，功放之间级联）	1. 名称：专业功放（辅助，功放之间级联） 2. 1U机箱设计, 标准XLR输入接口, 和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术, 效率高, 有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器, 支持开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 4. 输出功率: 立体声@8Ω: 500W×2; 立体声@4Ω: 850W×2; 桥接@8Ω: 1700W。 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1602.77	3205.54	144.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第52页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
129	030506001050	辅助音箱	1. 名称：辅助音箱 2. 阻抗:8Ω。 3. 高音:1.4"压缩高音单元×1;低音:10"低音×1。 4. 额定功率:300W;覆盖角度:(H)80%D(V)60°。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	2908.67	11634.68	288.00
130	030506001051	专业功放（台唇）	1. 名称：专业功放（台唇） 2. 1U机箱设计,标准XLR输入接口,和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 4. 输出功率:立体声@8Ω:350W×2;立体声@4Ω:600W×2。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1602.77	1602.77	72.00
131	030506001052	台唇音箱	1. 名称：台唇音箱 2. 阻抗:8Ω。 3. 高音:1.4"压缩高音单元×1;低音:8"低音×1。 4. 额定功率:200W;覆盖角度:(H)80%D(V)60° 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	3512.31	7024.62	144.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第53页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
132	030506001053	专业功放（返听，功放之间级联）	1. 名称：专业功放（返听，功放之间级联） 2. 1U机箱设计，标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 4. 输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W。 5. 安装方式；综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	2	1602.77	3205.54	144.00
133	030506001054	返听音箱	1. 名称：返听音箱 2. 阻抗：8Ω；额定功率：300W。 3. 频响：60Hz-20KHz；灵敏度：98dB/W/M；覆盖角度：(H)80%D(V)60%D。 4. 高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。 5. 安装方式；综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	4307.66	17230.64	288.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第54页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
134	030506001055	监听音箱	1. 名称：监听音箱 2. 采用双功率放大技术, 为低音扬声器提供70W的峰值功率, 为软球顶高音扬声器提供50W的峰值功率, 均采用DDTIII压缩。 3. 5.25" 复合玻璃纤维低音扬声器和 1" 软球顶高音扬声器, 提供 1 组 混合输入连接器和 1 组RCA 输入连接器。 4. 安装方式;综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	1495.43	5981.72	288.00
135	030506001056	抑制器	1. 名称：抑制器 2. 高性能DSP处理, 40-bit DSP处理器(400兆主频), 提供32-bit/48kHz的声音。具有丰富的音频处理功能: 陷波器, 移频器, 噪声门, 限幅器, 分频器和均衡器。均衡器支持31段图示均衡器和8段参量均衡器。 3. 具有一个2英寸IPS真彩显示屏, 分辨率320*240。支持中英文切换显示。具有48个陷波器状态LED指示灯实时显示, 每通道12个静态+12个动态陷波器。 4. 具有2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	2485.98	2485.98	48.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第55页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
136	030506001057	发射器	1. 名称：发射器 2. 无线接入点内置定向天线, 提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。支持先进的WIFI6协议(IEEE 802.11ax), 即第六代无线网络技术。支持802.11e/WMM, 可对不同业务数据定义传输优先级等, 真正实现顺畅无线办公。具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS(无线入侵防御)、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能, 为用户构建安全可靠的无线网络。 3. 安装方式;综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	2914.06	2914.06	12.00
137	030506001058	Wifi会议话筒主席单元	1. 名称: Wifi会议话筒主席单元 2. 单元采用4.3英寸全彩触屏。具备3.5mm耳机孔, 可连接外置麦克风。咪杆高度:240mm。内置锂电池, 电池容量支持14小时持续发言。支持通过Type-C口充电, 支持18W快充, 具有智能指标状态。 3. 单元具备声控功能、签到功能、会议投票功能 4. 单元具有发言计时和定时发言功能。主席具备优先权功能, 可关闭正在发言的所有代表话筒。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	1117.84	1117.84	24.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第56页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
138	030506001059	Wifi会议话筒代表单元	1. 名称：Wifi会议话筒代表单元 2. 单元采用4.3英寸全彩触屏。具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。咪杆度:240mm。内置锂电池，电池容量支持14小时持续发言。支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态 3. 单元具备声控功能、签到功能、会议投票功能。 4. 单元具有发言计时和定时发言功能。代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 5. 安装方式;综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	9	2198.04	19782.36	216.00
139	030506001060	无线手持话筒	1. 名称：无线手持话筒 2. 频率范围:470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz, 调制方式:pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声;静置5秒自动静音、8分钟自动关机。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个手持发射机。 6. 安装方式;综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	3495.17	13980.68	96.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第57页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
140	030506001061	头戴无线话筒	1. 名称：头戴无线话筒 2. 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz，调制方式：pi/4-DQPSK。采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 3. 具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能，实用性强。 4. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 5. 配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。 6. 安装方式；综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	1304.09	5216.36	96.00
141	030502012013	多媒体地插	1. 名称：多媒体地插 2. 多媒体地插盒成品的规格：含翻盖式插座盒1个、1个HDMI模块、1个网口模块、1个128型五孔电源模块、1个3.5mm音频模块、1个卡侬接口音频模块 3. 安装方式；综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	178.22	712.88	72.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第58页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
142	030411001090	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	23.6	10.75	253.70	88.74
143	030411001091	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	35.1	14.19	498.07	188.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第59页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
144	030502008006	EVJV2*2.5音箱线	1. 名称：音箱线 2. 规格：EVJV2*2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	435.8	10.31	4493.10	335.57
145	030502008007	AUDIO 音箱线	1. 名称：音箱线 2. 规格：AUDIO 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	56.49	10.31	582.41	43.50
146	030502006003	50欧姆同轴缆线	1. 名称：50欧姆同轴缆线 2. 规格：50欧姆同轴缆线 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	30.3	14.43	437.23	79.99
147	030506002002	扩声系统调试	1. 名称：扩声系统调试 2. 测试类型：扩声 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	11373.22	11373.22	6000.00
		分部小计					209492.98	12628.64
		舞台灯光系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第60页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
148	030411001092	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	194.34	14.19	2757.68	1045.55
149	030411004076	电气配线 B1-WDZ-RVV3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	201.3	12.60	2536.38	223.44
150	030411004077	电气配线 RVVP2*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVVP2*0.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	201.3	5.92	1191.70	124.81
		分部小计					6485.76	1393.80
		电子格栅系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第61页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
151	030501003002	视频主控	1. 名称：视频主控 2. 参数：1. 支持常见的视频接口, 包括2路HDMI1. 3, 1路DVI。2. 支持HDMI, DVI输入分辨率自定义调节。3. 视频输出支持10个千兆网口输出, 最大带载高达650万像素。4. 无需电脑, 支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体5. 支持设备备份和网口备份, 设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。6. 无需电脑, 可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。7. 无需电脑, 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。8. 支持创建10个用户场景作为模板保存, 方便快速调用。9. 支持选择HDMI输入源或DVI源作为同步信号, 达到输出的场级同步。10. 支持3图层11. 发送卡和视频处理器二合一, 连线更加少, 稳定性兼容性大大提升12. 液晶面板可实时显示, 型号, ip地址, 窗口及信号源的分辨率以及状态信息, 输出10路网口的状态, 屏幕大小及帧频信息, 设备同步模式展示, USB连接或网线连接状态, 屏体亮度13. 主界面下, 按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下, 旋转旋钮选择菜单, 按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后14. 可以通过旋转旋钮调节参数, 调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。15. 支持1路HDMI监视, 可设置为预览编辑画面或预览显示屏画面16. 支持通过中控控制 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	11256.29	11256.29	360.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第62页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
152	030501003003	控制主机	1. 名称：控制主机 2. 参数：CPU:i5;内存:>16GBDDR3;硬盘:>1TB预装操作系统, 键盘、鼠标CD显示SATA:独立显卡, 显存:2G器>21英寸 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	11182.89	11182.89	360.00
153	030501007001	接口卡	1. 名称：接口卡 2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	258.58	1034.32	189.00
154	030502005018	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	320	5.32	1702.40	550.40
155	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试名称：双绞线缆测试 2. 测试类型：双绞线缆 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	4	11.92	47.68	18.00
		分部小计					25223.58	1477.40
		措施项目						
156	031302001022	安全文明施工费		项	1	42590.90	42590.90	
		专业措施项目						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【弱电工程】

第63页共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
157	031301017018	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	4696.17	4696.17	1377.71
		分部小计					4696.17	1377.71
		分部小计					47287.07	1377.71
合 计							735492.81	80114.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【空调工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编1002	风雨操场和教学配套用房空调工程	1. 包括但不限于空调设备、新风设备、风管、风阀、静压箱、消声器、风口、空调水管道、空调冷媒管、检查接线、调试及措施等完成该项所有工程的所有内容 2. 工程量计算规则：按空调制冷/制热服务的面积计算 3. 含设备参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 4. 满足设计及规范要求	m²	1948.2	593.22	1155711.20	1155711.20
		措施项目						
2	031302001023	安全文明施工费		项	1	77821.90	77821.90	
		分部小计					77821.90	
合 计							1233533.10	1155711.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第1页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		通风系统						
		风机						
1	030108001015	低噪声管道式离心风机 F2, 风量:1200m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号：F2 3. 技术参数：风量:1200m³/h, 全压:220Pa, 功率:250W/220V, 噪声:61dB(A) 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	2582.97	10331.88	1718.84
2	030108001016	低噪离心柜式风机箱 N012, 风量:6840m³/h	1. 名称：低噪离心柜式风机箱 2. 型号：N012 3. 技术参数：风量:6840m³/h, 全压:468Pa, 转速1250rpm, 功率:2.2kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、电机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	5424.07	10848.14	1589.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第2页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030108001017	低噪离心柜式风机箱 N09	1. 名称：低噪离心柜式风机箱 2. 型号：N09 3. 技术参数：风量：2040m³/h, 全压：345Pa, 转速 900rpm, 功率：0.55kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、电机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	3538.85	7077.70	1070.06
		分部小计					28257.72	4378.20
		风管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第3页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030702001014	镀锌钢板矩形风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	21.96	185.53	4074.24	1354.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第4页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030702001015	镀锌钢板矩形风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：320mm<B≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	2.77	147.48	408.52	124.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第5页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030702001016	镀锌钢板矩形风管 450mm<B≤630mm δ=0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450mm<B≤630mm 5. 板材厚度：δ=0.6mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	75.48	123.98	9358.01	2546.70
7	030702001017	镀锌钢板矩形风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 4. 接口型式：共板法兰连接 6. 连接处防火封堵：满足规范要求 7. 包括管件、法兰、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓。 8. 其他：满足设计及规范要求	m ²	0.66	143.23	94.53	23.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第6页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030702008003	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 长度：综合考虑，阻燃性能，保温做法综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	3.12	484.63	1512.05	545.69
9	030704002009	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	100.87	5.02	506.37	293.53
10	030704002010	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	100.87	8.82	889.67	284.45
		分部小计					16843.39	5172.25
		风阀						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第7页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030703001044	70℃电动排烟防火阀 630*250	1. 名称：70℃电动排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：630*250 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	442.65	885.30	147.42
12	030703001045	电动对开多叶调节阀 500*320	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*320 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	318.57	318.57	46.20
13	030703001046	70℃防火阀 400*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400*200 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	250.50	501.00	147.42
14	030703001047	70℃防火阀 500*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	265.06	530.12	147.42
15	030703001048	风管止回阀 630*250	1. 名称：风管止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：630*250 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	307.04	614.08	88.20

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第8页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					2849.07	576.66
		风口						
16	030703011024	格栅风口（带调节阀） 300*150	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：300*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	8	104.97	839.76	131.44
		分部小计					839.76	131.44
		静压箱、消声器						
17	030703020015	阻抗复合型消声器(ZK) 630*250 L=1000mm	1. 名称：阻抗复合型消声器(ZK) 2. 材质：综合考虑 3. 类型：长度1.0m，其他综合考虑 4. 规格：630*250 L=1000mm 5. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	955.59	1911.18	352.80
		分部小计					1911.18	352.80
		分部小计					50701.12	10611.35
		防排烟系统						
		风机						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第9页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030108001018	消防高温排烟轴流风机 N010D 45600m³/h	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号：N010D 3. 技术参数：风量：45600m³/h, 全压：958Pa, 转速1470rpm, 功率：22kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、电机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	9781.92	19563.84	2565.38
		分部小计					19563.84	2565.38
		风管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第10页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	030702001018	镀锌钢板矩形风管 450mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450mm<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	217.14	143.86	31237.76	7326.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第11页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	030702001019	镀锌钢板矩形风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	175.74	153.66	27004.21	6245.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第12页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030702001020	镀锌钢板矩形风管 1500mm<B≤2000mm δ=1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1500mm<B≤2000mm 5. 板材厚度：δ=1.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	211.43	168.83	35695.73	7514.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第13页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	030702001021	镀锌钢板矩形风管 B>2000mm δ=1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：B>2000mm δ=1.5mm 5. 板材厚度：δ=1.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	13.14	216.59	2845.99	575.66
23	030704002011	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	617.45	5.02	3099.60	1796.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第14页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	030704002012	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	617.45	8.82	5445.91	1741.21
25	031208003003	防火包裹	1. 名称：防火包裹 2. 做法：不同耐火极限的风管, 采用在金属风管外侧满贴50mm厚不燃A级岩棉板（容重110~130kg/m ³ ，且平均温度为（70±2）℃的导热系数不大于0.043W/（m.K），按GB/T11835-2016执行）隔热后再用不燃A级纤维增强硅酸钙板（无石棉, 表观密度不大于800kg/m ³ ，参照JC/T564.1-2018执行）包覆的方式; 当管道耐火极限为0.5~1.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度8mm, 当管道耐火极限为1.5~2.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度9mm, 当管道耐火极限为3.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度12mm。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	693.64	143.46	99509.59	13491.30
		分部小计					204838.79	38691.27
		风阀						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第15页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030703001049	280℃排烟防火阀 1000*250	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*250，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	6	695.03	4170.18	719.46
27	030703001050	280℃排烟防火阀 1000*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*400，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	849.73	1699.46	239.82
28	030703001051	280℃排烟防火阀 1400*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1400*400，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	1014.74	2029.48	239.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第16页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	030703001052	280℃排烟防火阀 1600*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1600*400，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	1183.63	1183.63	164.85
30	030703001053	280℃排烟防火阀 1600*500	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1600*500，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	1348.64	1348.64	164.85
31	030703001054	280℃排烟防火阀（常闭） 1000*250	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*250，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	4	695.03	2780.12	479.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第17页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030703001055	280℃排烟防火阀（常闭） 1000*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*400，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	849.73	1699.46	239.82
33	030703001056	280℃排烟防火阀（常闭） 1400*400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1400*400，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	1262.82	2525.64	488.04
34	030703001057	电动对开多叶调节阀 1250*1250	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*1250 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	1430.68	1430.68	61.74
35	030703001058	70℃电动排烟防火调节阀 1250*400	1. 名称：70℃电动排烟防火调节阀 2. 规格：1250*400 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。；，选型满足甲方要求，价格不调整	个	2	698.39	1396.78	102.90

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第18页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030703001059	70℃防火阀 400*200	1. 名称：70℃防火阀 400*200 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 除锈、刷油：符合规范要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。； ， 选型满足甲方要求，价格不调整	个	1	250.50	250.50	73.71
37	030703001060	风管止回阀 500*200	1. 名称：风管止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	267.22	267.22	44.10
		分部小计					20781.79	3018.75
		风口						
38	030703011025	单层百叶风口 600*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600*300 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	16	141.22	2259.52	598.72
39	030703011026	单层百叶风口 1000*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1000*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	16	158.61	2537.76	692.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第19页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030703011027	格栅风口（带调节阀） 300*150	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：300*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	104.97	104.97	16.43
41	030703011028	格栅风口（带调节阀） 1000*600	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1000*600 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	580.50	1161.00	107.70
		分部小计					6063.25	1415.33
		挡烟垂壁						
42	030702006002	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格型号：满足技术要求 3. 材质：防火玻璃，含支吊架制作安装及刷油除锈 4. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	60	338.82	20329.20	1896.60
43	030702006003	活动挡烟垂壁	1. 名称：活动挡烟垂壁 2. 规格型号：满足技术要求 3. 材质：无机不燃纤维织物防火布卷，含支吊架制作安装及刷油除锈 4. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	117.63	385.87	45389.89	1012.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【通风工程】

第20页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					65719.09	2909.39
		分部小计					316966.76	48600.12
		措施项目						
44	031302001024	安全文明施工费		项	1	23044.45	23044.45	
		专业措施项目						
45	031301017019	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	3131.82	3131.82	918.78
46	031301018003	空调调试费	1. 名称: 空调调试费 2. 包含: 空调风系统、空调水系统、空调氟系统及自控系统调试 3. 其他: 满足设计及规范要求	项	1	4120.11	4120.11	1208.71
		分部小计					7251.93	2127.49
		分部小计					30296.38	2127.49
合 计							397964.26	61338.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\新建建筑\风雨操场和教学配套用房\安装工程【抗震支架工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编02003	风雨操场和教学配套用房抗震支架	1. 包含给排水、消防、电施等全部专业抗震支架内容 2. 工程量计算规则：按建筑面积计算 3. 含抗震支架参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 4. 满足设计及规范要求	㎡	4625.68	7.13	32981.10	32981.10
		措施项目						
2	031302001025	安全文明施工费		项	1	2220.84	2220.84	
		分部小计					2220.84	
合 计							35201.94	32981.10

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 构件名称：砖砌体拆除，多孔砖、空心砖、实心砖等综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 拆除墙体时表面抹灰、腻子、涂料、面砖按厚度计入砌体拆除体积，不单独计量；埋设在墙体 内的线管、水管、开关盒等拆除包含在综合单价内，不单独计量 6. 其他：满足设计及规范要求	m³	1725	84.22	145279.50	98273.25
2	011602002001	二次结构钢筋砼拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土梁柱、构造柱、过梁、圈梁等综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 3. 拆除高度及部位：综合考虑 4. 拆除方式：人工、机械综合考虑 5. 构件表面的附着物种类：综合 6. 其他：满足设计及规范要求	m³	250	545.81	136452.50	92295.00
3	011605001001	块料地面及粘接层拆除	1. 构件名称：综合，地砖、石材综合考虑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	3300	11.98	39534.00	26730.00
4	011610001001	木门窗拆除	1. 构件名称：综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合，门窗套综合考虑 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	430	18.22	7834.60	5301.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 构件名称：综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合，门窗套综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	2700	27.42	74034.00	50058.00
6	011609001001	金属栏杆拆除	1. 构件名称：综合 2. 拆除构件的高度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1215	11.92	14482.80	9792.90
7	011606002001	穿孔铝单板/铝单板拆除（含龙骨）	1. 构件名称：穿孔铝单板/铝单板拆除（含龙骨） 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	80	6.50	520.00	347.20
8	011602002002	钢筋混凝土板拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 3. 拆除高度部位：综合考虑 4. 拆除方式：人工、机械综合考虑 5. 构件表面的附着物种类：综合 6. 其他：满足设计及规范要求	m ³	108	492.69	53210.52	35993.16
9	011602002003	钢筋砼梁柱拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土梁柱、构造柱、过梁、圈梁等综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 3. 拆除高度及部位：综合考虑 4. 拆除方式：人工、机械综合考虑 5. 构件表面的附着物种类：综合 6. 其他：满足设计及规范要求	m ³	29	545.81	15828.49	10706.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	011602001001	混凝土地面拆除	1. 构件名称：混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 3. 拆除高度部位：综合考虑 4. 拆除方式：人工、机械综合考虑 5. 构件表面的附着物种类：综合 6. 其他：满足设计及规范要求	m ³	460	297.90	137034.00	92694.60
11	011602001002	透水混凝土地面及基层拆除	1. 构件名称透水混凝土地面及基层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 基层厚度：综合 4. 构件表面的附着物种类 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	950	56.72	53884.00	36451.50
12	011606002002	木质墙裙拆除	1. 构件名称：墙柱面龙骨及饰面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	860	12.83	11033.80	7464.80
13	011604001001	窗台砂浆拆除	1. 拆除部位：综合 2. 抹灰层种类及厚度：水泥砂浆地面，厚度综合 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	m ²	160	27.42	4387.20	2966.40
14	011605002001	立面块料及粘接层拆除	1. 构件名称：立面块料 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	5600	14.10	78960.00	53424.00
15	011605001002	防静电地板及支架拆除	1. 构件名称：防静电地板及支架 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	440	8.38	3687.20	2494.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	011606001001	木地板拆除（不含龙骨）	1. 拆除的基层类型：综合 2. 龙骨及饰面种类：综合 3. 含木地板、泡沫胶垫及收口条拆除 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	468	4.77	2232.36	1516.32
17	011606001002	木地板拆除（含龙骨）	1. 拆除的基层类型：综合 2. 龙骨及饰面种类：综合 3. 含木地板、泡沫胶垫及收口条、龙骨拆除 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	25	8.38	209.50	141.75
18	011604001002	水泥砂浆地面拆除	1. 拆除部位：综合 2. 抹灰层种类及厚度：水泥砂浆地面，厚度综合 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	m ²	510	27.42	13984.20	9455.40
19	041001003001	PVC地胶及基层拆除	1. 构件名称：综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	200	8.12	1624.00	1098.00
20	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 构件名称：墙柱面龙骨及饰面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	2300	12.83	29509.00	19964.00
21	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 构件名称：天棚龙骨及饰面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	2050	9.50	19475.00	13181.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	011607001001	采光屋面拆除	1. 构件名称：采光屋面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	60	19.68	1180.80	711.60
23	011607001002	原屋面拆除	1. 构件名称：综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1500	16.92	25380.00	17175.00
24	011606002004	墙柱面乳胶漆及腻子拆除	1. 铲除部位名称：墙柱面乳胶漆及腻子拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	12400	6.59	81716.00	55304.00
25	011605002002	墙柱面乳胶漆、腻子保温层拆除	1. 构件名称：墙柱面龙骨及饰面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	300	16.92	5076.00	3435.00
26	050307019003	坐凳、垃圾箱、健身器材拆除	1. 构件名称：坐凳、垃圾箱、健身器材拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求	套	41	27.01	1107.41	820.00
27	011614002001	柜体、书架拆除	1. 柜体材质：综合 2. 柜体尺寸：综合 3. 按柜体立面垂直投影面积计算 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	17	26.63	452.71	306.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	011609002001	卫生间隔断拆除	1. 构件名称：卫生间隔断拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	485	12.95	6280.75	4204.95
29	031004003006	洗手台拆除	1. 构件名称：洗手台拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求	m	49	26.63	1304.87	882.49
30	011104002005	防腐木拆除（含龙骨）	1. 拆除的基层类型：综合 2. 龙骨及饰面种类：综合 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	m ²	206	8.38	1726.28	1168.02
31	011612002001	学校字拆除	1. 构件名称：字体拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：800*750，厚度综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	个	16	40.53	648.48	480.00
32	011611005001	变形缝拆除	1. 构件名称：变形缝拆除，地面、墙面综合 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m	335	6.09	2040.15	1380.20
33	081201004001	拆除路沿石	1. 构件名称：路沿石 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m	206	2.79	574.74	389.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	011606002005	班务PVC板拆除	1. 构件名称：班务PVC板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	309	26.63	8228.67	5565.09
35	011606002006	黑板拆除	1. 构件名称：黑板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	360	26.63	9586.80	6483.60
36	011611005002	不锈钢旗杆拆除	1. 构件名称：不锈钢旗杆 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m	20	25.59	511.80	312.00
37	011605001003	室外块料地面及基层拆除	1. 构件名称：综合，地砖、石材综合考虑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	150	11.98	1797.00	1215.00
38	011505010003	镜面拆除	1. 构件名称：镜面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	18	7.93	142.74	94.68
39	011605001004	地下室地面拆除至结构层	1. 拆除部位：地下室地面防水修补位置等 2. 拆除种类及厚度：面层及基层综合考虑，拆除至结构层 3. 拆除方式：人工、机械等综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	m ²	300	35.53	10659.00	7209.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【土建工程】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	010103002003	余方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场: 运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内外运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	3890.81	57.96	225511.35	
41	011614002002	小报告厅座椅拆除及恢复	1. 部位: 小报告厅 2. 座椅材质、规格、数量: 综合考虑 3. 拆除后按业主指定地点统一堆放，来回搬运费用包含在报价中 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	1000.00	1000.00	
		分部小计					1228122.22	677486.84
		措施项目						
42	011707001029	安全文明施工费		项	1	75420.85	75420.85	
		分部小计					75420.85	
合 计							1303543.07	677486.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第1页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		电梯拆除工程						
1	030107001001	D栋原有电梯（拆除）	1. D栋原有电梯（拆除） 2. 包括但不限于电梯主机（含制动器）、电梯控制柜、厅门及其配件、轿厢及轿厢框架、导向轮、返绳轮、钢丝绳、导轨、对重等全部设备拆除 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8764.28	8764.28	
		分部小计					8764.28	
		门卫室拆除工程						
		强电拆除工程						
2	030404017071	配电箱（拆除） AL-MW	1. 名称：配电箱（拆除） 2. 规格尺寸：各种 3. 安装位置：各种 4. 拆除要求：成套拆除，含内部元器件 5. 箱内预留线缆拆除另计 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	257.32	257.32	133.35
3	030409008012	总等电位端子箱（拆除）	1. 名称：总等电位端子箱（拆除） 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6.80	6.80	4.19
4	030412005016	单管高效荧光灯 T5 28W（拆除）	1. 名称：单管高效荧光灯 T5 28W（拆除） 2. 规格型号：T5 1*28W, 配电子镇流器 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	13.58	54.32	33.44

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第2页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030412001027	防水密闭型壁灯 12W（拆除）	1. 名称：防水密闭型壁灯 12W（拆除） 2. 规格型号：节能光源12W, 自带电子镇流器 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	11.92	11.92	7.34
6	030412001028	广照型灯具 18W（拆除）	1. 名称：广照型灯具 18W（拆除） 2. 规格型号：LED 18W 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	26.34	26.34	16.22
7	030404035011	壁式空调插座 三极 16A（拆除）	1. 名称：壁式空调插座 三极 16A（拆除） 2. 规格型号：250V 16A 安全型 自带保护门 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	6.83	13.66	8.40
8	030404035012	二、三极暗插座 10A（拆除）	1. 名称：二、三极暗插座 10A（拆除） 2. 规格型号：250V 10A 安全型 自带保护门 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	6.39	25.56	15.72
9	030404034013	风扇调速开关 10A（拆除）	1. 名称：风扇调速开关 10A（拆除） 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	11.27	11.27	6.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第3页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	030404034014	双联单控暗装开关 10A（拆除）	1. 名称：双联单控暗装开关 10A（拆除） 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	5.15	5.15	3.18
11	030404034015	三联单控暗装开关 10A（拆除）	1. 名称：三联单控暗装开关 10A（拆除） 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	5.15	5.15	3.18
12	030404033001	吊扇（拆除）	1. 名称：吊扇拆除 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	34.45	68.90	42.42
		分部小计					486.39	274.37
		防雷接地拆除						
13	030409008013	接地测试点（拆除）	1. 名称：接地测试点（拆除） 2. 规格型号：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	6.80	13.60	8.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第4页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	030409005003	避雷网 Φ10（拆除）	1. 名称：避雷网 Φ10（拆除） 2. 规格型号：镀锌圆钢 Φ10 3. 拆除要求：综合 4. 拆除部位：门卫室 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	50	8.30	415.00	239.50
15	030409002014	接地母线 -40*4（拆除）	1. 名称：接地母线 -40*4（拆除） 2. 规格型号：镀锌扁钢 -40*4 3. 拆除要求：综合 4. 拆除部位：门卫室 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	50	8.13	406.50	236.50
		分部小计					835.10	484.38
		暖通设备拆除工程						
16	030404033002	壁式换气扇（拆除）	1. 名称：壁式换气扇（拆除） 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	42.49	42.49	26.16
17	030701003002	空调（拆除）	1. 名称：空调（拆除） 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	123.11	123.11	73.97
		分部小计					165.60	100.13
		弱电拆除工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第5页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030502001011	12U机柜（拆除）	1. 名称：12U机柜（拆除） 2. 安装位置：门卫 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	190.89	1527.12	960.00
19	030501012010	24口交换机（拆除）	1. 名称：24口交换机（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	292.25	584.50	360.00
20	030502010014	24口六类网络配线架（拆除）	1. 名称：24口六类网络配线架（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	171.72	343.44	216.00
21	030507008013	IP枪式电视摄像机（拆除）	1. 名称：IP枪式电视摄像机（拆除） 2. 类别：室内摄像机 3. 规格型号：200万高清红外网络枪型摄像机 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	135.23	135.23	84.00
22	030507008014	彩色低照度宽动态高清球机（拆除）	1. 名称：彩色低照度宽动态高清球机（拆除） 2. 类别：室内摄像机 3. 规格型号：200万高清红外网络球型摄像机 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	80.63	80.63	50.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第6页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030502012014	六类RJ45网络插座（拆除）	1. 名称：六类RJ45网络插座（拆除） 2. 类别：六类RJ45网络插座 3. 规格：六类RJ45网络插座 4. 安装方式：暗装、明装均拆除 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	2.87	5.74	3.60
24	030502012015	电视插座（拆除）	1. 名称：电视插座（拆除） 2. 类别：电视插座 3. 规格：电视插座 4. 安装方式：暗装、明装均拆除 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	2.87	2.87	1.80
		分部小计					2679.53	1675.80
		给排水拆除工程						
25	031001006027	PVC-U加强型普通光壁排水 管 DN100（拆除）	1. 名称：PVC-U加强型普通光壁排水管 DN100（拆除） 2. 材质：PVC-U加强型普通光壁排水管 3. 规格：DN100 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8	17.54	140.32	86.40
26	031001006028	PVC-U加强型普通光壁排水 管 DN50（拆除）	1. 名称：PVC-U加强型普通光壁排水管 DN50（拆除） 2. 材质：PVC-U加强型普通光壁排水管 3. 规格：DN50 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14	11.75	164.50	101.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第7页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	031001007012	衬塑钢管 DN20（拆除）	1. 名称：衬塑钢管 DN20（拆除） 2. 材质：衬塑钢管 3. 规格：DN20 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3	16.77	50.31	30.69
28	031001006029	给水用PP-R DN20（拆除）	1. 名称：给水用PP-R DN20（拆除） 2. 材质：给水用PP-R 3. 规格：DN20 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12	9.58	114.96	70.32
29	031003013008	水表 DN20（拆除）	1. 水表（拆除） 2. 类型：水表 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	17.01	17.01	10.40
30	031004003007	台式洗脸盆（拆除）	1. 台式洗脸盆（拆除） 2. 拆除要求：台式洗脸盆成套配件均拆除 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	48.86	48.86	30.09
31	031004006006	液压脚踏开关低水箱蹲式大便器（拆除）	1. 液压脚踏开关低水箱蹲式大便器（拆除） 2. 拆除要求：液压脚踏开关低水箱蹲式大便器成套配件均拆除 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	74.58	74.58	45.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第8页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	031004014016	卫生间地漏 DN50（拆除）	1. 卫生间地漏 DN50（拆除） 2. 规格型号：DN50 地漏 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	14.16	14.16	8.72
33	031002001015	管道支架（拆除）	1. 管道支架（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	48	3.82	183.36	84.00
		分部小计					808.06	467.89
		分部小计					4974.68	3002.57
		景观电气拆除工程						
34	030404017072	配电箱（拆除）	1. 名称：配电箱（拆除） 2. 规格尺寸：各种 3. 安装位置：各种 4. 拆除要求：成套拆除，含内部元器件 5. 箱内预留线缆拆除另计 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	96.84	193.68	119.26
35	030412009001	高杆球场灯 6*500W（拆除）	1. 名称：高杆球场灯（拆除） 2. 规格型号：H=20m 6*500W 220V(色温:6000K) IP65 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除要求：单价包含拆除灯具支架或基础 5. 拆除方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	587.27	2349.08	1129.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第9页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030412001029	庭院灯 59W（拆除）	1. 名称：庭院灯（拆除） 2. 规格型号：H=4m 59W 220V(色温:4200K) IP54 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除要求：单价包含拆除灯具支架或基础 5. 拆除方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	29	94.66	2745.14	1538.74
37	030412001030	LOGO射灯 6W（拆除）	1. 名称：LOGO射灯（拆除） 2. 规格型号：6W 220V(色温:6000K) IP65 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除要求：单价包含拆除灯具支架或基础 5. 拆除方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	26.50	132.50	81.60
38	030412001031	氛围灯 9W（拆除）	1. 名称：氛围灯（拆除） 2. 规格型号：9W 220V(色温:6000K) IP54 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除要求：单价包含拆除灯具支架或基础 5. 拆除方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	18	26.50	477.00	293.76
39	030412001032	射树灯 18W（拆除）	1. 名称：射树灯（拆除） 2. 规格型号：18W 220V(色温:4200K) IP65 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除要求：单价包含拆除灯具支架或基础 5. 拆除方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	21	26.50	556.50	342.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第10页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030412001033	台阶灯 3W（拆除）	1. 名称：台阶灯（拆除） 2. 规格型号：3W 220V（色温：4200K）IP65 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除要求：单价包含拆除灯具支架或基础 5. 拆除方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	86	26.50	2279.00	1403.52
		分部小计					8732.90	4908.80
		公园景观电气拆除						
41	030404017073	配电箱（拆除）	1. 配电箱（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除要求：包含配电箱、支架拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	96.84	96.84	59.63
42	030404017074	开关电源防水箱（拆除）	1. 开关电源防水箱（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除要求：包含配电箱、支架拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	96.84	387.36	238.52
43	030412001034	庭院灯（拆除）	1. 庭院灯（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除要求：含土方开挖回填、灯杆、基础、接地拆除等，拆除至满足进行下一道工序要求。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	10	94.66	946.60	530.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第11页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
44	030412001035	草坪灯（拆除）	1. 草坪灯（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除要求：含土方开挖回填、灯杆、基础、接地拆除等，拆除至满足进行下一道工序要求。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	94.66	94.66	53.06
45	030412001036	泛光灯（拆除）	1. 泛光灯（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除要求：含土方开挖回填、灯杆、基础、接地拆除等，拆除至满足进行下一道工序要求。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	94.66	1135.92	636.72
46	030412001037	LED灯带（拆除）	1. LED灯带（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 拆除要求：含土方开挖回填、灯杆、基础、接地拆除等，拆除至满足进行下一道工序要求。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	42	20.92	878.64	541.38
		分部小计					3540.02	2059.91
		总平LED屏拆除						
47	030404017075	LED屏配套配电柜（拆除）	1. 名称：配电箱（拆除） 2. 规格尺寸：各种 3. 安装位置：各种 4. 拆除要求：成套拆除，含内部元器件 5. 箱内预留线缆拆除另计 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	96.84	96.84	59.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第12页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
48	030701003003	LED屏配套空调挂机（拆除）	1. 名称：空调（拆除） 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	123.11	246.22	147.94
49	030701003004	LED屏配套空调外机（拆除）	1. 名称：空调（拆除） 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	123.11	246.22	147.94
		分部小计					589.28	355.51
		总平弱电电子围栏拆除						
50	030507001003	电子脉冲围栏（拆除）	1. 名称：电子脉冲围栏（拆除） 2. 安装位置：总平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	385	19.08	7345.80	4620.00
51	030507001004	电子围栏主机（拆除）	1. 名称：电子围栏主机（拆除） 2. 安装位置：总平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	238.68	477.36	300.00
		分部小计					7823.16	4920.00
		1.1.1 总平给排水拆除工程						
52	031001007013	PSP钢塑复合管（拆除）DN20	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN20（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN20 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1.84	16.77	30.86	18.82

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第13页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	031001007014	PSP钢塑复合管（拆除） DN25	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN25（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN25 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.8	20.43	302.36	182.93
54	031001007015	PSP钢塑复合管（拆除） DN32	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN32（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN32 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	22.16	22.21	492.17	296.50
55	031001007016	PSP钢塑复合管（拆除） DN40	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN40（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN40 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8.4	22.55	189.42	113.82
56	031001007017	PSP钢塑复合管（拆除） DN50	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN50（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN50 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12.15	24.42	296.70	177.88
57	031001007018	PSP钢塑复合管（拆除） DN70	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN70（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN70 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.3	27.20	252.96	150.94

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第14页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	031001006030	UPVC双壁波纹管（拆除） DN300（污水）	1. 名称：UPVC双壁波纹管 DN300（污水）（拆除） 2. 材质：UPVC双壁波纹管 3. 规格：DN300 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	37.48	19.33	724.49	359.43
59	031001006031	UPVC双壁波纹管（拆除） DN75（污水）	1. 名称：UPVC双壁波纹管 DN75（污水）（拆除） 2. 材质：UPVC双壁波纹管 3. 规格：DN75 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7.26	6.07	44.07	27.15
60	031001006032	UPVC双壁波纹管（拆除） DN400（雨水）	1. 名称：UPVC双壁波纹管 DN400（雨水）（拆除） 2. 材质：UPVC双壁波纹管 3. 规格：DN400 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	16.47	24.67	406.31	206.37
61	031001006033	UPVC双壁波纹管（拆除） DN300（雨水）	1. 名称：UPVC双壁波纹管 DN300（雨水）（拆除） 2. 材质：UPVC双壁波纹管 3. 规格：DN300 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3.32	19.33	64.18	31.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第15页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	031003013009	水表（拆除） DN200	1. 水表（拆除） 2. 规格型号：DN200 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	278.55	278.55	151.85
63	030901011001	室外消火栓（拆除）	1. 室外消火栓（拆除） 2. 拆除要求：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	44.43	88.86	50.88
64	031003012003	倒流防止器（拆除） DN32	1. 倒流防止器（拆除） 2. 规格型号：DN32 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	31.80	31.80	17.91
65	031004014017	洒水栓（拆除） DN25	1. 洒水栓（拆除） 2. 规格型号：DN25 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	1.55	13.95	8.55
66	031003001027	闸阀（拆除） DN32	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN32 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	24.78	24.78	14.44
67	031003001028	闸阀（拆除） DN200	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN200 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	57.06	114.12	64.50
		分部小计					3355.58	1873.81

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第16页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		1. 1. 2 总平雨水回收系统						
68	031001007019	PSP钢塑复合管（拆除） DN25	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN25（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN25 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	172. 41	20. 43	3522. 34	2130. 99
69	031001007020	PSP钢塑复合管（拆除） DN50	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN50（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN50 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3. 48	24. 42	84. 98	50. 95
70	031001007021	PSP钢塑复合管（拆除） DN80	1. 名称：PSP钢塑复合管 DN80（拆除） 2. 材质：PSP钢塑复合管 3. 规格：DN80 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	344. 84	27. 20	9379. 65	5596. 75
71	030109011005	排空泵（拆除）	1. 排空泵（拆除） 2. 规格型号：3. 0KW 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	5	217. 37	1086. 85	628. 45
72	030404016001	雨水回收电气控制柜（拆除）	1. 名称：雨水回收电气控制柜（拆除） 2. 拆除要求：成套拆除，含内部元器件 3. 箱内预留线缆拆除另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	71. 87	71. 87	36. 09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第17页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
73	031003005001	PVC-U球阀（拆除） DN75	1. PVC-U球阀（拆除） 2. 规格型号：DN75 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	8.00	16.00	9.84
		分部小计					14161.69	8453.07
		单体拆除						
		单体强电拆除						
74	030404017076	配电箱（拆除）	1. 名称：配电箱拆除 2. 规格尺寸：各种 3. 安装位置：各种 4. 拆除要求：成套拆除，含内部元器件 5. 箱内预留线缆拆除另计 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	59	96.84	5713.56	3518.17
75	030404018001	电热水器插座箱（拆除）	1. 名称：电热水器插座箱拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	64.63	517.04	318.40
76	030404032001	LEB端子箱（拆除）	1. 名称：LEB端子箱拆除 2. 规格尺寸：各种 3. 安装位置：各种 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	47	123.38	5798.86	3418.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第18页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
77	030402008001	电流互感器（拆除）	1. 名称：电流互感器（拆除） 2. 规格型号：各种 3. 安装位置：配电箱内 4. 独立拆除不影响配电箱 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	72	46.17	3324.24	2046.96
78	030402008002	三相导轨电度表（拆除）	1. 名称：三相导轨电度表（拆除） 2. 规格型号：各种 3. 安装位置：配电箱内 4. 独立拆除不影响配电箱 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	28	25.37	710.36	437.36
79	030402008003	小型漏电断路器 ≤400A（拆除）	1. 名称：小型漏电断路器MB1L-63/D20/2P 30mA 拆除 2. 规格型号：各种 3. 安装位置：配电箱内 4. 独立拆除不影响配电箱 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	51.87	207.48	127.76
80	030402008004	小型漏电断路器 63/D20/2P 30mA（拆除）	1. 名称：小型漏电断路器MB1L-63/D20/2P 30mA 拆除 2. 规格型号：各种 3. 安装位置：配电箱内 4. 独立拆除不影响配电箱 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	10.70	85.60	52.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第19页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	030402008005	中型继电器（拆除）	1. 名称：中型继电器拆除 2. 规格型号：各种 3. 安装位置：配电箱内 4. 独立拆除不影响配电箱 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	22	35.56	782.32	457.82
82	030402008006	隔离开关100/3P/100A（拆除）	1. 名称：隔离开关MB1G-100/3P/100A拆除 2. 规格型号：各种 3. 安装位置：配电箱内 4. 独立拆除不影响配电箱 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	32.77	32.77	20.18
83	030404022001	智能照明控制面板（拆除）	1. 名称：智能照明控制面板拆除 2. 安装位置：以图纸为准 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	12	112.09	1345.08	816.36
84	030408006032	电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² （拆除）	1. 名称：电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² （拆除） 2. 规格型号：热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	57.43	114.86	21.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第20页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
85	030408006033	电力电缆终端头 五芯 截面 $\leq 10\text{mm}^2$ （拆除）	1. 名称：电力电缆终端头 五芯 截面 $\leq 10\text{mm}^2$ （拆除） 2. 规格型号：热缩式 电力电缆终端头 五芯 截面 $\leq 10\text{mm}^2$ 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	66.03	528.24	101.04
86	030408006034	电力电缆终端头 五芯 $10\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 16\text{mm}^2$ （拆除）	1. 名称：电力电缆终端头 五芯 $10\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 16\text{mm}^2$ （拆除） 2. 规格型号：热缩式 电力电缆终端头 五芯 $10\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 16\text{mm}^2$ 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	84.50	169.00	36.12
87	030408006035	电力电缆终端头 五芯 $16\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 35\text{mm}^2$ （拆除）	1. 名称：电力电缆终端头 五芯 $16\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 35\text{mm}^2$ （拆除） 2. 规格型号：热缩式 电力电缆终端头 五芯 $16\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 35\text{mm}^2$ 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	124.04	496.16	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第21页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
88	030408006036	电力电缆终端头 五芯 35mm ² < 截面 ≤ 50mm ² （拆除）	1. 名称：电力电缆终端头 五芯 35mm ² < 截面 ≤ 50mm ² （拆除） 2. 规格型号：热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm ² < 截面 ≤ 50mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	147.74	295.48	73.50
89	030408001061	电力电缆 WDZ-YJY-3*4（拆除）	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJY-3*4mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	43.84	4.18	183.25	63.57
90	030408001062	电力电缆 WDZN-YJY-5*4（拆除）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号： 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	57.43	4.81	276.24	95.33
91	030408001063	电力电缆 WDZ-YJY-5*16（拆除）	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJY-5*16mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	23.1	5.60	129.36	49.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第22页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	030408001064	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16（拆除）	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJY-4*35+1*16mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	45.6	7.19	327.86	131.78
93	030408001065	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25（拆除）	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJY-4*50+1*25mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	16.96	8.43	142.97	61.56
94	030411004078	电气配线 2.5mm ² （拆除）	1. 名称：电气配线 2.5mm ² 拆除 2. 规格型号：2.5mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	44248.45	0.75	33186.34	20354.29
95	030411004079	电气配线 4mm ² （拆除）	1. 名称：电气配线 4mm ² 拆除 2. 规格型号：4mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	19689.71	0.50	9844.86	6103.81
96	030411004080	电气配线 6mm ² （拆除）	1. 名称：电气配线 6mm ² 拆除 2. 规格型号：6mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1931.17	0.50	965.59	598.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第23页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
97	030411004081	电气配线 10mm ² （拆除）	1. 名称：电气配线 10mm ² 拆除 2. 规格型号：10mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14210.32	0.75	10657.74	6536.75
98	030411004082	电气配线 16mm ² （拆除）	1. 名称：电气配线 16mm ² 拆除 2. 规格型号：16mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2074.73	0.75	1556.05	954.38
99	030411004083	电气配线 25mm ² （拆除）	1. 名称：电气配线 25mm ² 拆除 2. 规格型号：25mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	801.14	0.90	721.03	440.63
100	030411004084	智能照明控制线Cat. 5（拆除）	1. 名称：智能照明控制线Cat. 5拆除 2. 规格型号：Cat. 5 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	97.37	1.26	122.69	75.95
101	030411003028	钢制桥架 600*150（拆除）	1. 名称：钢制桥架 600*150拆除 2. 规格型号：600*150 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	267.18	39.50	10553.61	6118.42

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第24页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
102	030413001010	桥架支架（拆除）	1. 名称：桥架支架（拆除） 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	535.42	2.53	1354.61	754.94
103	030412001038	吸顶灯（拆除）	1. 名称：吸顶灯拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	147	12.74	1872.78	1153.95
104	030412001039	筒灯（拆除）	1. 名称：筒灯拆除 2. 规格型号：各种型号 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	147	13.10	1925.70	1184.82
105	030412001040	单管荧光灯（拆除）	1. 名称：单管荧光灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	42	14.24	598.08	367.92
106	030412001041	双管荧光灯（拆除）	1. 名称：双管荧光灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	85	17.81	1513.85	932.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第25页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
107	030412001042	嵌入式荧光灯（拆除）	1. 名称：嵌入式荧光灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	108	14.85	1603.80	988.20
108	030412001043	黑板灯（拆除）	1. 名称：黑板灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	135	14.24	1922.40	1182.60
109	030412001044	单管线槽灯（拆除）	1. 名称：单管线槽灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	141	12.85	1811.85	1115.31
110	030412001045	双管线槽灯（拆除）	1. 名称：双管线槽灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	578	16.05	9276.90	5716.42
111	030412001046	金卤灯（拆除）	1. 名称：金卤灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	40	12.74	509.60	314.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第26页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
112	030412001047	防水防尘灯（拆除）	1. 名称：防水防尘灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	99	5.15	509.85	314.82
113	030412001048	紫外线杀菌灯（拆除）	1. 名称：紫外线杀菌灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	11	13.74	151.14	93.06
114	030412001049	应急照明吸顶灯（拆除）	1. 名称：应急照明吸顶灯拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	145	19.06	2763.70	1700.85
115	030412001050	应急照明吸顶灯 带红外感应（拆除）	1. 名称：应急照明吸顶灯 带红外感应拆除 2. 规格型号：综合考虑 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	47	19.06	895.82	551.31
116	030412001051	疏散出口标志灯（壁装）（拆除）	1. 名称：疏散出口标志灯（壁装）拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	41	15.52	636.32	391.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第27页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
117	030412001052	A型消防应急照明灯（壁装）（拆除）	1. 名称：A型消防应急照明灯（壁装）拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	20	15.52	310.40	191.20
118	030412001053	单面方向标志灯（单向）（拆除）	1. 名称：单面方向标志灯（单向）拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	106	15.52	1645.12	1013.36
119	030412001054	单面方向标志灯（单向）（管吊）（拆除）	1. 名称：单面方向标志灯（单向）（管吊）拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	17.94	71.76	44.16
120	030412001055	单面双向标志灯（双向）（管吊）（拆除）	1. 名称：单面双向标志灯（双向）（管吊）拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	17.94	17.94	11.04
121	030412001056	壁装灯（拆除）	1. 名称：壁装灯拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	11.92	35.76	22.02

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第28页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
122	030412001057	壁装双管荧光灯（拆除）	1. 名称：壁装双管荧光灯拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	24.21	72.63	44.70
123	030412001058	壁装应急双管荧光灯E（拆除）	1. 名称：壁装应急双管荧光灯E拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	24.21	72.63	44.70
124	030412001059	三管荧光灯（管吊）（拆除）	1. 名称：三管荧光灯（管吊）拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	14	29.76	416.64	256.48
125	030404033003	吊扇（拆除）	1. 名称：吊扇拆除 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	230	34.45	7923.50	4878.30
126	030404033004	排气扇（拆除）	1. 名称：排气扇拆除 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	61	51.39	3134.79	1930.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第29页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
127	030404034016	吊扇开关（拆除）	1. 名称：吊扇开关拆除 2. 规格型号：详设计 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	230	11.27	2592.10	1593.90
128	030404034017	暗装单极开关 10A（拆除）	1. 名称：暗装单极开关 10A拆除 2. 规格型号：250V, 10A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	92	5.15	473.80	292.56
129	030404034018	暗装单极双控开关 10A（拆除）	1. 名称：暗装单极双控开关 10A拆除 2. 规格型号：250V, 10A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	56	5.55	310.80	191.52
130	030404034019	暗装双极开关 10A（拆除）	1. 名称：暗装双极开关 10A拆除 2. 规格型号：250V, 10A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	43	5.15	221.45	136.74
131	030404034020	暗装三极开关 10A（拆除）	1. 名称：暗装三极开关 10A拆除 2. 规格型号：250V, 10A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	94	5.15	484.10	298.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第30页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
132	030404035013	暗装单相插座 16A（拆除）	1. 名称：暗装单相插座 16A拆除 2. 规格型号：250V 16A 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	645	5.45	3515.25	2167.20
133	030413003001	开关、插座堵洞	1. 名称：开关、插座堵洞 2. 规格：各种洞径 3. 填充（恢复）方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1162	13.20	15338.40	3462.76
134	030409005004	接闪带（拆除）	1. 名称：接闪带拆除 2. 规格型号：镀锌圆钢Φ10 3. 拆除要求：综合 4. 拆除部位：屋顶防雷平面图所有 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2395.67	8.30	19884.06	11475.26
		分部小计					172656.17	97968.93
		单体弱电拆除						
135	030904016001	UPS电源主机（拆除）	1. 名称：UPS电源主机（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	454.01	908.02	519.76
136	030404017077	UPS输出配电箱（拆除）	1. 名称：UPS输出配电箱（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	257.32	1029.28	533.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第31页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
137	030404012001	UPS蓄电池柜（拆除）	1. 名称：UPS蓄电池柜（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；蓄电池拆除另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	434.41	868.82	504.84
138	030405001001	蓄电池（拆除）	1. 名称：蓄电池（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	32	11.51	368.32	148.80
139	030502001012	ODF机柜（拆除）	1. 名称：ODF机柜（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	190.89	381.78	240.00
140	030502001013	子ODF（拆除）	1. 名称：子ODF（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	12	190.89	2290.68	1440.00
141	030502001014	交换设备柜（拆除）	1. 名称：交换设备柜（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	190.89	190.89	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第32页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
142	030502001015	42U机柜（拆除）	1. 名称：42U机柜（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	190.89	1527.12	960.00
143	030502001016	37U机柜（拆除）	1. 名称：37U机柜（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	190.89	763.56	480.00
144	030404015001	琴台控制台（拆除）	1. 名称：琴台控制台（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1118.93	1118.93	619.47
145	030502003002	多媒体光纤箱（拆除）	1. 名称：多媒体光纤箱（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	43	49.60	2132.80	1341.60
146	030501012011	48口交换机（拆除）	1. 名称：48口交换机（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	9	486.08	4374.72	2700.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第33页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
147	030501012012	24口交换机（拆除）	1. 名称：24口交换机（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	16	292.25	4676.00	2880.00
148	030502010015	24口六类网络配线架（拆除）	1. 名称：24口六类网络配线架（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	22	171.72	3777.84	2376.00
149	030502010016	144芯光纤配线架（拆除）	1. 名称：144芯光纤配线架（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	171.72	2060.64	1296.00
150	030502010017	110型配线架（拆除）	1. 名称：110型配线架（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	171.72	2747.52	1728.00
151	030904014001	五方对讲主机（拆除）	1. 名称：五方对讲主机（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1408.40	1408.40	832.82
152	030506001062	扬声器箱（拆除）	1. 名称：扬声器箱（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	86	138.67	11925.62	5160.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第34页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
153	030507008015	IP枪式电视摄像机（拆除）	1. 名称：IP枪式电视摄像机（拆除） 2. 类别：室内摄像机 3. 规格型号：200万高清红外网络枪型摄像机 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	31	135.23	4192.13	2604.00
154	030507008016	球型网络摄像机（拆除）	1. 名称：球型网络摄像机（拆除） 2. 类别：室内摄像机 3. 规格型号：200万高清红外网络球型摄像机 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	101.85	203.70	126.00
155	030507008017	彩色低照度宽动态半球机（拆除）	1. 名称：彩色低照度宽动态半球机（拆除） 2. 类别：室内摄像机 3. 规格型号：200万高清红外网络半球摄像机 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	112	80.63	9030.56	5644.80
156	030507008018	电梯轿厢摄像机（拆除）	1. 名称：彩色低照度宽动态半球机（拆除） 2. 类别：室内摄像机 3. 规格型号：200万高清红外网络半球摄像机 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	135.23	135.23	84.00
157	030507006001	门禁系统分机（拆除）	1. 名称：门禁系统分机（拆除） 2. 类别：门禁系统分机 3. 规格型号：网络型、支持密码+刷卡 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	50	96.15	4807.50	3000.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第35页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
158	030507007002	磁力锁（拆除）	1. 名称：磁力锁（拆除） 2. 类别：磁力锁 3. 规格型号：拉力大于等于280KG 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	50	33.52	1676.00	1050.00
159	030507005001	开门按钮（拆除）	1. 名称：开门按钮（拆除） 2. 类别：开门按钮 3. 规格型号：86型、翘板 4. 若有支架、吊杆一并拆除不另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	50	9.55	477.50	300.00
160	030507003001	紧急报警按钮（拆除）	1. 名称：紧急报警按钮（拆除） 2. 参数：报警输出常开常闭可选 3. 安装部位及方式：高位按钮底边距地0.8m～1.0m，低位按钮底边距地0.4m～0.5m 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	4	85.63	342.52	120.00
161	030502012016	双口六类RJ45网络插座（拆除）	1. 名称：双口六类RJ45网络插座（拆除） 2. 类别：双口六类RJ45网络插座 3. 规格：六类RJ45网络插座 4. 安装方式：暗装、明装均拆除 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	32	3.81	121.92	76.80
162	030502012017	双口网络插座+电话插座（拆除）	1. 名称：双口网络插座+电话插座（拆除） 2. 类别：双口网络插座+电话插座 3. 规格：六类RJ45网络插座+电话插座 4. 安装方式：暗装、明装均拆除 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	193	3.81	735.33	463.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第36页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
163	030502012018	六类RJ45网络插座（拆除）	1. 名称：六类RJ45网络插座（拆除） 2. 类别：六类RJ45网络插座 3. 规格：六类RJ45网络插座 4. 安装方式：暗装、明装均拆除 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	134	2.87	384.58	241.20
164	030501009007	智能无线AP（拆除）	1. 名称：智能无线AP（拆除） 2. 类别：智能无线AP 3. 规格：智能无线AP 4. 安装方式：暗装、明装均拆除 5. 接线拆除另计 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	19	193.84	3682.96	2280.00
165	030408006037	电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² 拆除	1. 名称：电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² （拆除） 2. 规格型号：热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	34	17.84	606.56	373.32
166	030408001066	电力电缆 WDZ-YJV-3*2.5（拆除）	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJV-3*2.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	398	2.75	1094.50	577.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第37页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
167	030408001067	电力电缆 WDZ-YJV-3*6（拆除）	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：WDZ-YJV-3*6mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	22	2.75	60.50	31.90
168	030502006004	大对数电缆 HYA（拆除）	1. 名称：大对数电缆 HYA（拆除） 2. 规格型号：大对数电缆 HYA 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	33	2.14	70.62	43.56
169	030411004085	电气配线 BVR16（拆除）	1. 名称：电气配线 BVR16（拆除） 2. 规格型号：BVR16 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	208	0.75	156.00	95.68
170	030411004086	电气配线 WDZ-HBYV-2*0.5（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZ-HBYV-2*0.5（拆除） 2. 规格型号：WDZ-HBYV-2*0.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7075	0.50	3537.50	2193.25
171	030411004087	电气配线 RVV2*1.0（拆除）	1. 名称：电气配线 RVV2*1.0（拆除） 2. 规格型号：RVV2*1.0mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2144	0.66	1415.04	879.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第38页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
172	030411004088	电气配线 WDZ-RVV-2*1.5（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZ-RVV-2*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZ-RVV-2*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	17529	0.66	11569.14	7186.89
173	030411004089	电气配线 WDZ-RVVP-2*1.5（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZ-RVVP-2*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZ-RVVP-2*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	385	0.66	254.10	157.85
174	030411004090	电气配线 WDZ-RVVP-4*1.0（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZ-RVVP-4*1.0（拆除） 2. 规格型号：WDZ-RVVP-4*1.0mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	392	0.75	294.00	180.32
175	030411004091	电气配线 WDZ-RVVP-4*1.5（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZ-RVVP-4*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZ-RVVP-4*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	620	0.90	558.00	341.00
176	030502007008	单模皮线光纤（拆除）	1. 名称：单模皮线光纤（拆除） 2. 规格型号：单模皮线光纤 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	200	1.17	234.00	144.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第39页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
177	030502007009	8芯单模G.657软光缆（拆除）	1. 名称：8芯单模G.657软光缆（拆除） 2. 规格型号：8芯单模G.657软光缆 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2850	1.17	3334.50	2052.00
178	030502007010	48芯单模G.652光缆（拆除）	1. 名称：48芯单模G.652光缆（拆除） 2. 规格型号：48芯单模G.652光缆 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1670	2.60	4342.00	2705.40
179	030502007011	144芯单模G.652光缆（拆除）	1. 名称：144芯单模G.652光缆（拆除） 2. 规格型号：144芯单模G.652光缆 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	104	3.37	350.48	218.40
180	030502005019	WDZ-CAT.6 4UTP（拆除）	1. 名称：WDZ-CAT.6 4UTP（拆除） 2. 规格型号：WDZ-CAT.6 4UTP 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	19541	1.26	24621.66	15241.98
181	030411002001	金属线槽 100*70（拆除）	1. 名称：金属线槽（拆除） 2. 规格型号：100*70 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	44	15.22	669.68	412.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第40页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
182	030411002002	金属线槽 200*100（拆除）	1. 名称：金属线槽（拆除） 2. 规格型号：200*100 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	121	15.22	1841.62	1133.77
183	030413001011	桥架支架（拆除）	1. 名称：桥架支架（拆除） 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	149	2.53	376.97	210.09
184	030411006027	接线盒（拆除）	1. 名称：接线盒、开关盒（拆除） 2. 规格型号：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	773	6.99	5403.27	2666.85
185	030502001017	12U机柜（拆除）	1. 名称：12U机柜（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	3	190.89	572.67	360.00
186	030501012013	8口交换机（拆除）	1. 名称：8口交换机（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	292.25	2338.00	1440.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第41页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
187	030501012014	4口交换机（拆除）	1. 名称：4口交换机（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	10	292.25	2922.50	1800.00
188	030501009008	路由器（拆除）	1. 名称：路由器（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	97.82	97.82	60.00
189	030503002006	防火墙（拆除）	1. 名称：防火墙（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	145.10	145.10	91.58
190	030502001018	PDU（拆除）	1. 名称：PDU（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	12	190.89	2290.68	1440.00
191	030502010018	24口光纤配线架（拆除）	1. 名称：24口光纤配线架（拆除） 2. 安装位置：机房 3. 拆除要求：保护性拆除；机柜内交换机、配线架等另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	171.72	1717.20	1080.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第42页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
192	030501010002	100M单模光纤收发器（拆除）	1. 名称：100M单模光纤收发器（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	对	8	107.01	856.08	279.04
193	030506001063	音柱（拆除）	1. 名称：音柱（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	57.42	459.36	288.00
194	030502009007	网络跳线（拆除）	1. 名称：网络跳线（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	155	15.79	2447.45	930.00
195	030502009008	光纤跳线（拆除）	1. 名称：光纤跳线（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	120	9.55	1146.00	720.00
196	030503002007	开关电源（拆除）	1. 名称：开关电源（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	12	14.58	174.96	108.84
197	030507014001	LED屏（拆除）	1. 名称：LED屏（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	43	250.91	10789.13	6450.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第43页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
198	030506001064	功放（拆除）	1. 名称：功放（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	57.42	57.42	36.00
199	030502003003	400*300*160配电箱（拆除）	1. 名称：400*300*160配电箱（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	34.36	34.36	21.60
200	030502017001	理线器（拆除）	1. 名称：理线器（拆除） 2. 安装位置：综合 3. 拆除要求：保护性拆除 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	50	11.18	559.00	360.00
		分部小计					155738.74	92180.43
		单体暖通拆除						
201	030701003005	XF-1-1 全热交换新风机 风量3500m³/h（拆除）	1. 名称：XF-1-1 全热交换新风机（拆除） 2. 规格型号：XF-1-1 全热交换新风机 风量3500m³/h 3. 若有支架则综合考虑不另计 4. 拆除要求：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	114.80	114.80	67.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第44页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
202	030108001019	JY-RF-1 高效混流风机 风量32056m³/h（拆除）	1. 名称：JY-RF-1 高效混流风机（拆除） 2. 规格型号：JY-RF-1 高效混流风机 风量32056m³/h 3. 若有支架则综合考虑不另计 4. 拆除要求：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	544.14	544.14	320.40
203	030701003006	多联机室外机 多功能厅 制冷量73kw（拆除）	1. 名称：多联机室外机（拆除） 2. 规格型号：多联机室外机 多功能厅 制冷量73kw 3. 若有支架则综合考虑不另计 4. 拆除要求：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	795.76	795.76	472.71
204	030701003007	多联机室内机 多功能厅 制冷量12.5kw（拆除）	1. 名称：多联机室内机（拆除） 2. 规格型号：多联机室内机 多功能厅 制冷量12.5kw 3. 若有支架则综合考虑不另计 4. 拆除要求：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	6	165.20	991.20	566.64
205	030702006004	通风管道 无机玻璃钢 0≤B≤800（拆除）	1. 名称：通风管道（拆除） 2. 材质：无机玻璃钢 3. 规格型号：0≤B≤800 4. 若有支架则综合考虑不另计 5. 拆除要求：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m²	56	21.41	1198.96	712.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第45页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
206	030702006005	通风管道 无机玻璃钢 800 ≤B≤2000（拆除）	1. 名称：通风管道（拆除） 2. 材质：无机玻璃钢 3. 规格型号：800≤B≤2000 4. 若有支架则综合考虑不另计 5. 拆除要求：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	142	25.83	3667.86	2188.22
207	031001004001	空调冷媒管 综合（拆除）	1. 名称：空调冷媒管（拆除） 2. 材质：铜管 3. 规格型号：综合 4. 若有支架则综合考虑不另计 5. 拆除要求：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	135	11.67	1575.45	946.35
208	031001001013	空调冷凝管 DN20（拆除）	1. 名称：空调冷凝管（拆除） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格型号：DN20 4. 若有支架则综合考虑不另计 5. 拆除要求：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25	11.05	276.25	168.25
209	031001001014	空调冷凝管 DN25（拆除）	1. 名称：空调冷凝管（拆除） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格型号：DN25 4. 若有支架则综合考虑不另计 5. 拆除要求：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12	13.61	163.32	98.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第46页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
210	031001001015	空调冷凝管 DN32（拆除）	1. 名称：空调冷凝管（拆除） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格型号：DN32 4. 若有支架则综合考虑不另计 5. 拆除要求：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6	13.66	81.96	49.38
211	030703001061	70℃防火调节阀 400*200（拆除）	1. 名称：70℃防火调节阀（拆除） 2. 规格型号：400*200 3. 拆除要求：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	64.33	64.33	36.86
212	030703007001	单层百叶风口 350*350（拆除）	1. 名称：单层百叶风口（拆除） 2. 规格型号：350*350 3. 拆除要求：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	34.71	104.13	62.37
213	030703007002	双层百叶风口 350*350（拆除）	1. 名称：双层百叶风口（拆除） 2. 规格型号：350*350 3. 拆除要求：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	34.71	104.13	62.37
214	030703011029	防雨百叶风口 300*200（拆除）	1. 名称：防雨百叶风口（拆除） 2. 规格型号：300*200 3. 拆除要求：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	13	17.76	230.88	137.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第47页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
215	030703011030	防雨百叶风口 300*300（拆除）	1. 名称：防雨百叶风口（拆除） 2. 规格型号：300*300 3. 拆除要求：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	17.76	159.84	95.49
216	030703011031	防雨百叶风口 1000*400（拆除）	1. 名称：防雨百叶风口（拆除） 2. 规格型号：1000*400 3. 拆除要求：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	45.39	90.78	54.40
217	030108003001	吸顶式房间通风器 BLD200（拆除）	1. 名称：吸顶式房间通风器（拆除） 2. 规格型号：吸顶式房间通风器 BLD200 3. 若有支架则综合考虑不另计 4. 拆除要求：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	46	328.74	15122.04	8561.06
218	030108003002	吸顶式房间通风器 BLD300（拆除）	1. 名称：吸顶式房间通风器（拆除） 2. 规格型号：吸顶式房间通风器 BLD300 3. 若有支架则综合考虑不另计 4. 拆除要求：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	10	470.58	4705.80	2734.60
219	030108003003	吸顶式房间通风器 BLD500（拆除）	1. 名称：吸顶式房间通风器（拆除） 2. 规格型号：吸顶式房间通风器 BLD500 3. 若有支架则综合考虑不另计 4. 拆除要求：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	470.58	470.58	273.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第48页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
220	031002001016	管道支架（拆除）	1. 管道支架（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	84	3.82	320.88	147.00
		分部小计					30783.09	17756.96
		1.1 单体给排水拆除						
221	031001007022	GD型旋流静音特殊单立管PHSP（拆除） DN100	1. 名称：GD型旋流静音特殊单立管PHSP DN100（拆除） 2. 材质：GD型旋流静音特殊单立管PHSP 3. 规格型号：DN100 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	72.18	33.13	2391.32	1375.03
222	031001006034	PVC-U加强型普通光壁排水管（拆除） DN150	1. 名称：PVC-U加强型普通光壁排水管 DN150（拆除） 2. 材质：PVC-U加强型普通光壁排水管 3. 规格型号：DN150 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	44.5	25.48	1133.86	684.86
223	031001006035	PVC-U加强型普通光壁排水管（拆除） DN100	1. 名称：PVC-U加强型普通光壁排水管 DN100（拆除） 2. 材质：PVC-U加强型普通光壁排水管 3. 规格型号：DN100 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	301.84	17.54	5294.27	3259.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第49页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
224	031001006036	PVC-U加强型普通光壁排水 管（拆除） DN75	1. 名称：PVC-U加强型普通光壁排水管 DN75（拆除） 2. 材质：PVC-U加强型普通光壁排水管 3. 规格型号：DN75 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	33.76	15.74	531.38	327.13
225	031001006037	PVC-U加强型普通光壁排水 管（拆除） DN50	1. 名称：PVC-U加强型普通光壁排水管 DN50（拆除） 2. 材质：PVC-U加强型普通光壁排水管 3. 规格型号：DN50 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	257.5	11.75	3025.63	1864.30
226	031001006038	PVC-U加强型普通光壁排水 管（拆除） DN50（冷凝）	1. 名称：PVC-U加强型普通光壁排水管 DN50（冷凝）（拆除） 2. 材质：PVC-U加强型普通光壁排水管 3. 规格型号：DN50 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	301.97	11.75	3548.15	2186.26
227	031001006039	PVC-U雨水塑料管（拆除） DN100	1. 名称：PVC-U雨水塑料管 DN100（拆除） 2. 材质：PVC-U雨水塑料管 3. 规格型号：DN100 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	19.15	16.29	311.95	192.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第50页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
228	031001006040	PVC-U雨水塑料管（拆除）DN75	1. 名称：PVC-U雨水塑料管 DN75（拆除） 2. 材质：PVC-U雨水塑料管 3. 规格型号：DN75 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	308.09	14.53	4476.55	2757.41
229	031001006041	PVC-U雨水塑料管（拆除）DN50	1. 名称：PVC-U雨水塑料管 DN50（拆除） 2. 材质：PVC-U雨水塑料管 3. 规格型号：DN50 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	43.22	14.53	627.99	386.82
230	031001007023	衬塑钢管（拆除）DN70	1. 名称：衬塑钢管 DN70（拆除） 2. 材质：衬塑钢管 3. 规格型号：DN70 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	39.29	27.20	1068.69	637.68
231	031001007024	衬塑钢管（拆除）DN50	1. 名称：衬塑钢管 DN50（拆除） 2. 材质：衬塑钢管 3. 规格型号：DN50 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	63.17	24.42	1542.61	924.81
232	031001007025	衬塑钢管（拆除）DN32	1. 名称：衬塑钢管 DN32（拆除） 2. 材质：衬塑钢管 3. 规格型号：DN32 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	120.94	22.21	2686.08	1618.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第51页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
233	031001007026	衬塑钢管（拆除） DN25	1. 名称：衬塑钢管 DN25（拆除） 2. 材质：衬塑钢管 3. 规格型号：DN25 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	132.42	20.43	2705.34	1636.71
234	031001007027	衬塑钢管（拆除） DN20	1. 名称：衬塑钢管 DN20（拆除） 2. 材质：衬塑钢管 3. 规格型号：DN20 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	27.5	16.77	461.18	281.33
235	031001006042	给水用PP-R（拆除） DN50	1. 名称：给水用PP-R DN50（拆除） 2. 材质：PP-R 3. 规格型号：DN50 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	86.87	15.04	1306.52	799.20
236	031001006043	给水用PP-R（拆除） DN40	1. 名称：给水用PP-R DN40（拆除） 2. 材质：PP-R 3. 规格型号：DN40 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	26.99	12.93	348.98	213.22
237	031001006044	给水用PP-R（拆除） DN32	1. 名称：给水用PP-R DN32（拆除） 2. 材质：PP-R 3. 规格型号：DN32 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	167.1	11.50	1921.65	1174.71

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第52页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
238	031001006045	给水用PP-R（拆除）DN20	1. 名称：给水用PP-R DN20（拆除） 2. 材质：PP-R 3. 规格型号：DN20 4. 拆除方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	167.75	9.58	1607.05	983.02
239	031003012004	倒流防止器（拆除）DN32	1. 名称：倒流防止器 DN32（拆除） 2. 拆除方式：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	76.27	228.81	129.96
240	031003012005	倒流防止器（拆除）DN20	1. 名称：倒流防止器 DN20（拆除） 2. 拆除方式：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	54.61	109.22	61.24
241	031003006001	减压阀（拆除）DN20	1. 减压阀（拆除） 2. 规格型号：DN20 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	25	189.02	4725.50	2858.75
242	031003001029	截止阀（拆除）DN20	1. 截止阀（拆除） 2. 规格型号：DN20 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	61	10.04	612.44	352.58
243	031003001030	闸阀（拆除）DN50	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN50 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	27.09	27.09	15.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第53页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
244	031003001031	闸阀（拆除） DN40	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN40 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	21.91	43.82	25.42
245	031003001032	闸阀（拆除）DN32	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN32 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	14.22	56.88	32.36
246	031003001033	闸阀（拆除） DN20	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN20 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	10.04	20.08	11.56
247	031004006007	蹲便器（拆除）	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN50 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	14	45.67	639.38	393.82
248	031004018001	恒温开水器（拆除）	1. 恒温开水器（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	8	47.83	382.64	235.60
249	031004005001	实验室洗涤盆（拆除）	1. 实验室洗涤盆（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	2	31.61	63.22	38.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第54页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
250	031004003008	台式洗脸盆（拆除）	1. 台式洗脸盆（拆除） 2. 拆除要求：台式洗脸盆成套配件均拆除 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	53	48.86	2589.58	1594.77
251	031004008003	拖布池（拆除）	1. 拖布池（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	48	30.04	1441.92	887.04
252	031004007003	小便器（拆除）	1. 小便器（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	32	30.53	976.96	600.64
253	031004006008	液压脚踏开关低水箱蹲式大便器（拆除）	1. 液压脚踏开关低水箱蹲式大便器（拆除） 2. 拆除要求：液压脚踏开关低水箱蹲式大便器成套配件均拆除 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	72	74.58	5369.76	3305.52
254	031004006009	坐便器（拆除）	1. 坐便器（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	55.16	55.16	33.96
255	031004014018	卫生间地漏 DN50（拆除）	1. 卫生间地漏 DN50（拆除） 2. 规格型号：DN50 地漏 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	61	14.16	863.76	531.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第55页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
256	031004014019	阳台地漏（拆除） DN50	1. 闸阀（拆除） 2. 规格型号：DN50 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	65	14. 16	920. 40	566. 80
257	031004014020	阳台地漏（拆除） DN75	1. 阳台地漏（拆除） 2. 规格型号：DN75 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	23	27. 38	629. 74	387. 78
258	031004014021	清扫口（拆除） DN100	1. 清扫口（拆除） 2. 规格型号：DN100 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	8. 35	133. 60	82. 24
259	031002001017	管道支架（拆除）	1. 管道支架（拆除） 2. 拆除方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	1491	3. 82	5695. 62	2609. 25
		分部小计					60574. 78	36058. 34
		1. 2 单体消防水拆除						
260	031006015001	消防水箱（拆除）	1. 名称：消防水箱（拆除） 2. 拆除方式：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1156. 37	1156. 37	601. 25
261	031006002001	消防稳压泵（拆除）	1. 名称：消防稳压泵（拆除） 2. 拆除方式：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	3160. 25	6320. 50	3285. 76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第56页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
262	030901002011	内外壁热镀锌钢管（拆除） DN150	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 DN150（拆除） 2. 拆除方式：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	203.16	27.16	5517.83	3285.10
263	030901002012	内外壁热镀锌钢管（拆除） DN100	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 DN100（拆除） 2. 拆除方式：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	32.01	21.87	700.06	417.73
264	030901002013	内外壁热镀锌钢管（拆除） DN70	1. 名称：内外壁热镀锌钢管 DN70（拆除） 2. 拆除方式：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	73.99	27.44	2030.29	1205.30
265	030703004001	蝶阀（拆除） DN150	1. 蝶阀（拆除） 2. 规格型号：DN150 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	79.42	238.26	132.81
266	030703004002	蝶阀（拆除） DN100	1. 蝶阀（拆除） 2. 规格型号：DN100 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	7	53.59	375.13	222.39
267	030703004003	蝶阀（拆除） DN70	1. 蝶阀（拆除） 2. 规格型号：DN70 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	42.94	85.88	50.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第57页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
268	030901013011	磷酸铵盐干粉 MF/ABC 3型灭火器（拆除）	1. 磷酸铵盐干粉 MF/ABC 3型灭火器（拆除） 2. 规格型号：磷酸铵盐干粉 MF/ABC 3型灭火器 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	52	4. 49	233. 48	140. 40
269	030901010006	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SNW65减压稳压型消火栓（拆除）	1. 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SNW65减压稳压型消火栓（拆除） 2. 规格型号：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SNW65减压稳压型消火栓 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	16	92. 39	1478. 24	886. 08
270	030901010007	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SN65型消火栓（拆除）	1. 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SN65型消火栓（拆除） 2. 规格型号：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SN65型消火栓 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	11	92. 39	1016. 29	609. 18
		分部小计					19152. 33	10836. 82
		单体消防电气拆除						
271	030404032002	消防接线端子箱（拆除）	1. 名称：消防接线端子箱（拆除） 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	46. 28	370. 24	180. 64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第58页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
272	030507007003	UPS电源柜（拆除）	1. 名称：UPS电源柜 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	95.54	95.54	54.50
273	030404017078	安防配电箱（拆除）	1. 名称：安防配电箱 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	257.32	257.32	133.35
274	030904012001	电气火灾监控主机（拆除）	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87
275	030904012002	电梯系统监控主机（拆除）	1. 名称：电梯系统监控主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87
276	030904012003	防火门监控主机（拆除）	1. 名称：防火门监控主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87
277	030904014002	火警电话主机柜（拆除）	1. 名称：火警电话主机柜 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2054.11	2054.11	1220.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第59页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
278	030404032003	火灾报警系统接线端子箱（拆除）	1. 名称：火灾报警系统接线端子箱 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	123.38	987.04	581.92
279	030503003007	火灾集中报警控制器（拆除）	1. 名称：火灾集中报警控制器 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	118.28	118.28	72.00
280	030505004001	监控电视墙（拆除）	1. 名称：监控电视墙 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	28.63	28.63	18.00
281	030504001001	录像机、存储硬盘服务器（拆除）	1. 名称：监控电视墙 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	143.51	143.51	90.00
282	030904008027	模块箱（拆除）	1. 名称：模块箱 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	42.54	170.16	81.32
283	030904012004	视频监控主机（拆除）	1. 名称：视频监控主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第60页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
284	030904012005	入侵报警主机（拆除）	1. 名称：入侵报警主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87
285	030904012006	出入口控制主机（拆除）	1. 名称：出入口控制主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87
286	030904012007	停车场管理主机（拆除）	1. 名称：停车场管理主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87
287	030904012008	智能照明控制主机（拆除）	1. 名称：智能照明控制主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2602.34	2602.34	1544.87
288	030507007004	消防UPS电源柜（拆除）	1. 名称：消防UPS电源柜 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	95.54	95.54	54.50
289	030404001001	消防联动控制屏（拆除）	1. 名称：消防联动控制屏 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	326.03	326.03	173.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第61页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
290	030904013001	消防设备电源监控主机（拆除）	1. 名称：消防设备电源监控主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2937.45	2937.45	1749.08
291	030404032004	消防总端子箱（拆除）	1. 名称：消防总端子箱 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	123.38	123.38	72.74
292	030904013002	液位显示主机（拆除）	1. 名称：液位显示主机 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2937.45	2937.45	1749.08
293	030904016002	应急广播主机柜（拆除）	1. 名称：应急广播主机柜 2. 安装部位：各种 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	454.01	454.01	259.88
294	030904003012	带电话插孔的手动报警按钮（拆除）	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮（拆除） 2. 规格型号：J-SAM-GST9122 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	36	48.12	1732.32	1039.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第62页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
295	030904001006	光电感烟探测器, 编码型（拆除）	1. 名称：光电感烟探测器, 编码型（拆除） 2. 规格型号：编码型-JTY-GM-GST9611 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	205	27.55	5647.75	3376.35
296	030904006004	火灾报警电话分机（拆除）	1. 名称：火灾报警电话分机（拆除） 2. 规格型号：GST-TS-100A 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	20.15	20.15	12.08
297	030904005006	声光报警器 编码型（拆除）	1. 名称：声光报警器 编码型（拆除） 2. 规格型号：编码型-HX-100B 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	58	57.58	3339.64	2006.22
298	030904008028	输入模块（拆除）	1. 名称：输入模块（拆除） 2. 规格型号：GST-LD-8300 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	168.15	168.15	100.49
299	030904008029	输入输出模块（拆除）	1. 名称：输入输出模块（拆除） 2. 规格型号：GST-LD-8301 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	198.36	1586.88	949.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第63页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
300	030904007006	消防应急广播扬声器（拆除）	1. 名称：消防应急广播扬声器（拆除） 2. 规格型号：100V 3W, 阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装部位：综合考虑 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	82	35.70	2927.40	1756.44
301	030904003013	消火栓按钮（拆除）	1. 名称：消火栓按钮（拆除） 2. 规格型号：编码型 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	65	72.25	4696.25	2819.05
302	030904008030	总线短路隔离器（拆除）	1. 名称：总线短路隔离器（拆除） 2. 规格型号：总线短路隔离器 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	256.75	4108.00	2451.20
303	030904009001	常开防火门监控器（拆除）	1. 名称：常开防火门监控器（拆除） 2. 规格型号：电动闭门器-HS-D501 3. 安装部位：各种 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	450.36	1801.44	1039.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第64页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
304	030408007005	控制电缆头 ≤6芯（拆除）	1. 名称：控制电缆头（拆除） 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 拆除要求：其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	25.58	102.32	63.00
305	030408007006	控制电缆头 6芯<电缆头≤14芯（拆除）	1. 名称：控制电缆头（拆除） 2. 规格、型号：控制电缆头 6芯<电缆头≤14芯, 终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 拆除要求：其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	41.41	662.56	407.84
306	030408002002	控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5（拆除）	1. 名称：控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZN-KYJY-4*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	503.69	2.39	1203.82	740.42
307	030408002003	控制电缆 WDZN-KYJY-7*1.5（拆除）	1. 名称：控制电缆 WDZN-KYJY-7*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZN-KYJY-7*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	176.02	3.44	605.51	316.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第65页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
308	030408002004	控制电缆 WDZN-KYJY-10*1.5（拆除）	1. 名称：控制电缆 WDZN-KYJY-10*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZN-KYJY-10*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	195.19	3.44	671.45	351.34
309	030411004092	电气配线 NH-BV2.5（拆除）	1. 名称：电气配线 NH-BV2.5（拆除） 2. 规格型号：NH-BV2.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	481.24	0.59	283.93	178.06
310	030411004093	电气配线 WDZN-BYJ-2.5（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZN-BYJ-2.5（拆除） 2. 规格型号：WDZN-BYJ-2.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	148.15	0.59	87.41	54.82
311	030411004094	电气配线 NH-RVS-1*2.5（拆除）	1. 名称：电气配线 NH-RVS-1*2.5（拆除） 2. 规格型号：NH-RVS-1*2.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	301.89	0.59	178.12	111.70
312	030411004095	电气配线 NH-RVS-2*1.5（拆除）	1. 名称：电气配线 NH-RVS-2*1.5（拆除） 2. 规格型号：NH-RVS-2*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	211.07	0.66	139.31	86.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第66页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
313	030411004096	电气配线 WDZN-RVS-2*1.5（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZN-RVS-2*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZN-RVS-2*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3249.04	0.66	2144.37	1332.11
314	030411004097	电气配线 WDZN-RVSP-2*1.5（拆除）	1. 名称：电气配线 WDZN-RVSP-2*1.5（拆除） 2. 规格型号：WDZN-RVSP-2*1.5mm 3. 拆除部位：以图纸为准 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5355.8	0.66	3534.83	2195.88
315	030411002003	金属线槽 200*100（拆除）	1. 名称：金属线槽（拆除） 2. 规格型号：200*100 3. 安装部位：各种综合 4. 拆除方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	76.79	15.22	1168.74	719.52
316	030413001012	桥架支架（拆除）	1. 名称：桥架支架（拆除） 2. 安装部位：各种综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	77.89	2.53	197.06	109.82
317	030411006028	接线盒（拆除）	1. 名称：接线盒、开关盒（拆除） 2. 规格型号：综合考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	570	6.99	3984.30	1966.50
		分部小计					72909.12	43034.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\拆除工程【安装工程】

第67页共67页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					511814.23	297836.22
		措施项目						
318	031302001026	安全文明施工费		项	1	35445.23	35445.23	
		专业措施项目						
319	031301017020	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	12808.85	12808.85	3757.70
		分部小计					12808.85	3757.70
		分部小计					48254.08	3757.70
合 计							612009.90	327167.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第1页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		砌筑工程						
1	010401004009	页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, 规格综合, 强度综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在本综合单价中 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	6.53	713.38	4658.37	1366.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第2页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
2	010401004010	页岩多孔砖墙 M5预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, 规格综合, 强度综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在本综合单价中 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	77.47	798.18	61835.00	21074.94
3	010401004011	页岩多孔砖墙 M10预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, 规格综合, 强度综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度: 不大于3.6m 4. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求: 达到施工验收规范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在本综合单价中 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.82	715.59	586.78	171.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第3页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	010401004012	页岩多孔砖墙 M10预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖,规格综合,强度综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度:大于3.6m 4. 墙体形式:直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求:达到施工验收规范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在本综合单价中 9. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.5	800.39	400.20	136.02
5	010401003005	实心砖墙M5预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖墙,规格综合 2. 墙体类型:综合 3. 砌筑高度:不大于3.6m 4. 墙体形式:直行、弧形等详设计施工图综合 5. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 6. 勾缝要求:达到施工验收规范要求 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、底部页岩实心砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、实心配砖、防火封堵等综合考虑包含在本综合单价中 9. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.67	671.79	1793.68	413.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第4页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010402001001	A3.5蒸压加气混凝土砌块 Ma5.0预拌砌筑砂浆 3.6米以内	1. 部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，规格综合，强度A3.5 3. 墙体类型：综合 4. 砌筑高度：不大于3.6m 5. 墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合 6. 砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用预拌砌筑砂浆 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	245.89	564.02	138686.88	41884.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第5页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	010402001002	A3.5蒸压加气混凝土砌块 Ma5.0预拌砌筑砂浆 3.6米以上	1. 部位:综合 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 规格综合, 强度A3.5 3. 墙体类型:综合 4. 砌筑高度: 大于3.6m 5. 墙体形式: 直行、弧形等详设计施工图综合 6. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用预拌砌筑砂浆 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后, 密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.2	633.05	4557.96	1594.37
8	010401012008	零星砖砌体 M5预拌砌筑砂浆	1. 名称、部位:综合 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩砖 3. 砂浆强度等级:M5预拌砌筑砂浆 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.82	762.51	1387.77	377.69
		分部小计					213906.64	67019.32
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501006008	C25细石商品砼 设备基础	1. 混凝土种类、强度等级: C25细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑, 满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	13.85	561.97	7783.28	401.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第6页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	010502001005	矩形柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 4. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的外加剂（除膨胀剂、抗裂纤维、抗渗外加剂）费用含在综合单价中 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.63	581.65	1529.74	113.22
11	010502002005	构造柱、门框 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	106.85	599.44	64050.16	6623.63
12	010503002004	矩形梁 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 4. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的外加剂（除膨胀剂、抗裂纤维、抗渗外加剂）费用含在综合单价中 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	13.59	587.22	7980.32	455.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第7页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	010503004005	圈梁、现浇带 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	11.01	590.56	6502.07	623.06
14	010503005004	过梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	15.51	595.27	9232.64	908.58
15	010504001011	墙 商品混凝土 C35 P8	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 P8（添加剂及掺入量综合考虑） 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	22.14	632.31	13999.34	1023.98
16	010504001012	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	10.8	609.18	6579.14	499.50
17	010505001005	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	38.58	567.06	21877.17	1298.22

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第8页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	010505001006	有梁板 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	12.67	589.08	7463.64	426.35
19	010507005006	压顶 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.09	586.97	639.80	64.76
20	010507007010	其他构件 商品混凝土C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	15.93	703.14	11201.02	1915.42
21	010507007011	无收缩商品混凝土C35（细石）	1. 混凝土种类、强度等级：C35无收缩细石商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.47	804.40	378.07	56.51
22	010515001068	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ6	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	3.141	5930.70	18628.33	3387.76

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第9页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	010515001069	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	16.207	5619.50	91075.24	17480.22
24	010515001070	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.98	5485.67	10861.63	2028.09
25	010515001071	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	6.244	5506.32	34381.46	6395.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第10页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	010515001072	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\leq \phi 6$	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\leq \phi 6$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.065	5685.37	369.55	63.96
27	010515001073	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	2.763	5415.66	14963.47	2718.87
28	010515001074	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.343	5491.26	7374.76	1390.61
29	040901008001	植钢筋 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 6$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	39	28.66	1117.74	541.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第11页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	040901008002	植钢筋 直径 $\phi 8$	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 8$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	383.64	29.09	11160.09	5386.31
31	040901008003	植钢筋 直径 $\phi 10$	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 10$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	592.8	39.70	23534.16	12484.37
32	040901008004	植钢筋 直径 $\phi 12$	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 12$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	224.64	58.67	13179.63	7035.72
33	040901008005	植钢筋 直径 $\phi 14$	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 14$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	6.3	61.58	387.95	205.63
34	040901008006	植钢筋 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 16$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	16.8	62.84	1055.71	568.85
35	040901008007	植钢筋 直径 $\phi 20$	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径 $\phi 20$ 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	6.6	70.50	465.30	253.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第12页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	010516002005	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数:预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.21	6787.07	1425.28	347.70
37	010516001002	锚栓	1. 规格、型号:综合 2. 包含锚栓及配套附件、固定等安装包含在综合单价中 3. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.26	16753.33	4355.87	910.00
		分部小计					393552.56	75608.97
		金属结构工程						
38	010603001004	成品钢柱Q235B	1. 钢材品种、规格:成品钢柱采用Q235B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉等规格综合 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求:满足规范、设计的要求 7. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	37.41	7641.85	285881.61	26678.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第13页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	010604001003	成品矩管钢梁Q235B	1. 钢材品种、规格：成品矩管钢梁，采用Q235B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉等规格综合 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：满足规范、设计的要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	39.19	7729.49	302918.71	26236.53
40	010604001004	成品H型钢梁Q235B	1. 钢材品种、规格：成品H型钢梁，采用Q235B型材规格厚度综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉等规格综合 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 5. 防火漆、中间漆、面漆单列 6. 探伤要求：满足规范、设计的要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	5.36	7587.53	40669.16	3460.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第14页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	010606012003	成品钢支架Q235B	1. 部位：2-7至1-5轴交1/1-A轴至1-B轴四层处外挑造型钢管支架 2. 钢材品种、规格：成品钢支架，采用Q235B型材，规格厚度综合考虑 3. 本清单项目工程量包含幕墙设计图节点DT201-1、2范围所有钢管管及120*6方钢管重量，其余型钢龙骨计入对应幕墙清单 4. 安装高度：综合考虑 5. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈满足规范要求 6. 防火漆、中间漆、面漆单列 7. 探伤要求：满足规范、设计的要求 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	6.588	7810.15	51453.27	4681.10
42	010605001006	钢筋桁架楼承板 TD2-70	1. 钢筋桁架楼承板 TD2-70（成品） 2. 上下弦及腹杆钢筋规格详设计 3. 底板：0.5mm厚镀锌板 4. 栓钉：综合 5. 安装高度及吊装方式：综合 6. 连接方式、类型：满足设计及相关规范要求 7. 0.5mm镀锌钢板（封边模板）包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	64.22	127.52	8189.33	1576.60
43	010605001007	钢筋桁架楼承板 HB1-70	1. 钢筋桁架楼承板 HB1-70（成品） 2. 上下弦及腹杆钢筋规格详设计 3. 底板：0.5mm厚镀锌板 4. 栓钉：综合 5. 安装高度及吊装方式：综合 6. 连接方式、类型：满足设计及相关规范要求 7. 0.5mm镀锌钢板（封边模板）包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	44.55	127.52	5681.02	1093.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第15页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
44	010605001008	钢筋桁架楼承板TD4-170	1. 钢筋桁架楼承板 TD4-170（成品） 2. 上下弦及腹杆钢筋规格详设计 3. 底板:0.5mm厚镀锌板 4. 栓钉：综合 5. 安装高度及吊装方式：综合 6. 连接方式、类型：满足设计及相关规范要求 7. 0.5mm镀锌钢板（封边模板）包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.13	160.38	4030.35	616.94
45	010606008006	成品钢楼梯	1. 钢材品种、规格:Q355B, 钢楼梯包含钢梯柱、钢梯梁、钢平台梁、花纹钢板、角钢加劲肋、连接板、预埋件、螺栓等，规格综合 2. 构件名称:成品钢楼梯 3. 构件尺寸:各种尺寸综合 4. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 5. 油漆涂料:防锈漆、底漆综合考虑 6. 防火漆、中间漆、面漆单列 7. 钢梯栏杆单独列项 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	9.3	8279.90	77003.07	8714.01
46	010606008007	检修梯	1. 检修梯做法详西南18J201 P119 2. 钢材品种、规格:型材规格厚度综合考虑 3. 安装高度:综合考虑 4. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.21	8228.84	1728.06	165.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第16页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	010606013003	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:型材规格厚度综合考虑 2. 安装高度:综合考虑 3. 金属面油漆:除锈、防锈满足规范要求 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	5.3	8314.42	44066.43	6128.50
48	010607005007	热镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网, 材质规格综合考虑 2. 固定方式:符合施工验收规范要求 3. 部位:综合考虑, 接缝处以专用勾缝剂抹平 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	205.05	14.60	2993.73	1314.37
		分部小计					824614.74	80666.59
		门窗工程						
49	010807001006	断桥铝合金窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗, 氟碳面型材, 代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃（双银）6+12Ar+6, 达到设计规范要求的部位均采用安全玻璃, 透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距:型材厚度外窗不小于1.4mm, 其余厚度综合考虑, 表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	442.76	550.41	243699.53	12862.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第17页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	010802003008	钢质甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、扇材质：详设计 4. 门类型：成品甲级钢质防火门 5. 拉手、门锁、普通闭门器及顺序器（电动除外）、锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 6. 质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 7. 成品门、运输、安装、门套、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.24	471.25	9538.10	671.16
51	010802003009	钢质乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、扇材质：详设计 4. 门类型：成品乙级钢质防火门 5. 拉手、门锁、普通闭门器及顺序器（电动除外）、锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 6. 质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 7. 成品门、运输、安装、门套、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	23.1	460.62	10640.32	766.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第18页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	010802003010	钢质丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、扇材质：详设计 4. 门类型：成品丙级钢质防火门 5. 拉手、门锁、普通闭门器及顺序器（电动除外）、锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 6. 质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 7. 成品门、运输、安装、门套、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	15.84	450.00	7128.00	525.25
53	010802004001	成品钢质防盗门	1. 门类型：成品钢质防盗门 2. 开启方式：综合 3. 门代号及洞口尺寸：综合 4. 门类型：成品钢质防盗门（含门锁、门眼、门扣及五金配件），开启方式综合 5. 成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	14.58	691.63	10083.97	460.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第19页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
54	010801002004	定制成品门	1. 门类型:定制成品门带套 2. 开启方式:平开 3. 骨架材料种类:详设计 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:详设计并满足建设方要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷漆颜色等综合考虑,满足建设方要求 6. 成品门、运输、安装、门框、门扇、贴脸、门锁、拉手及五金配件等综合考虑在综合单价中 7. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	420.43	588.16	247280.11	22741.06
55	010807003005	电动排烟百叶	1. 窗类型:电动排烟百叶 2. 综合单价含安装百叶所需的所有辅材及铁件的费用 3. 电动装置及配电箱单独列项 4. 其它:具体做法详设计,满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m ²	1.58	348.92	551.29	44.67
56	010801006002	电动排烟百叶电动开启装置	1. 电动排烟百叶电动开启装置,消防联动,电动排烟百叶控制箱综合考虑 2. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	1252.34	1252.34	213.78
		分部小计					530173.66	38284.83
		油漆、涂料、裱糊工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第20页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	011405001007	金属面氟碳漆	1. 构件名称：金属面氟碳漆 2. 氟碳漆厚度、遍数、做法、颜色综合考虑 3. 构件重量：综合考虑 4. 工程量计算规则：按展开面积计算 5. 防护材料种类：综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	520.7	77.93	40578.15	18963.89
58	011405001008	金属面环氧云铁中间漆	1. 构件名称：金属面环氧云铁中间漆 2. 防护材料种类：综合 3. 构件重量：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：环氧云铁中间漆两遍，干膜厚度120 μm 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	520.7	36.19	18844.13	2035.94
59	011407005008	金属构件防火涂料（膨胀型）	1. 防火涂料类型：膨胀型防火涂料厚度综合 2. 耐火极限：≥1h 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	180.72	46.42	8389.02	3160.79
60	011407005009	金属构件防火涂料（非膨胀型）	1. 油漆品种、刷漆遍数：非膨胀型防火涂料，性能综合考虑，涂层厚度、涂装道数综合考虑 2. 耐火极限：≥2.5h 3. 打样、拆改、重复打样等费用不另行计取，综合考虑在综合单价中 4. 钢结构油漆需提供第三方检测报告，包括但不限于相容性、附着力强度、耐久性等 5. 油漆实验、检测费：综合考虑在综合单价内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	339.98	43.93	14935.32	7309.57
		分部小计					82746.62	31470.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第21页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		其他装饰工程						
61	011503001010	扁钢栏杆（楼梯）-高1400mm	1. 部位：楼梯 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢，间距详设计；立杆φ12钢筋，间距详设计；φ38钢管扶手，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	201.71	271.63	54790.49	11402.67
62	011503001011	扁钢栏杆（钢楼梯）-高1400mm	1. 部位：楼梯 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢，间距详设计；立杆φ12钢筋，间距详设计；φ38钢管扶手，具体做法详设计 4. 连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	64.79	263.74	17087.71	3544.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第22页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
63	011503001012	扁钢栏杆（屋面）-高1400mm	1. 部位：屋面 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢、立杆HPB300 钢筋 $\phi 12$ ，间距详设计；底部60*10通长扁钢，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	358.78	286.30	102718.71	22344.82
64	011503001013	扁钢栏杆（屋面）-高558mm	1. 部位：屋面 2. 高度：558mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢、立杆HPB300 钢筋 $\phi 12$ ，间距详设计；底部60*10通长扁钢，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	8	146.43	1171.44	239.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第23页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	011503001014	扁钢栏杆（屋面）-高1775mm	1. 部位：屋面 2. 高度：1775mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢、立柱HPB300 钢筋 $\phi 12$ ，间距详设计；底部60*10通长扁钢，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	4	311.81	1247.24	279.68
66	011503001015	扁钢栏杆（走廊）-高1550mm	1. 部位：走廊 2. 高度：1550mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢、40*10扁钢，间距详设计；铝合金扶手，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	212.98	594.85	126691.15	17489.92
67	011503001016	扁钢栏杆（屋面洗手区）-高2100mm	1. 部位：屋面洗手区 2. 高度：2100mm 3. 栏杆材料种类、规格：扁钢、钢筋，规格综合 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	24	468.42	11242.08	1898.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第24页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
68	011105006005	2.5mm厚钢板氟碳喷涂踢脚线	1. 踢脚板：2.5mm厚钢板，高度100mm+宽45mm 2. 防护材料种类：氟碳喷涂 3. 工程量按钢板图示展开面积计算 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30	188.09	5642.70	1154.70
69	010606012004	热镀锌钢支架	1. 部位：二、三、四层走道栏板处栏杆、栏板下部钢支架 2. 钢材品种、规格：14厚热镀锌钢板、70*70*6热镀锌方管、L50*4热镀锌角钢、铁件、M12扩底锚栓等综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 防火要求：满足设计施工图及国家现行相关规范要求 5. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	t	31.39	7358.94	230997.13	19592.07
		分部小计					551588.65	77945.95
		措施项目						
70	011707001030	安全文明施工费		项	1	237581.50	237581.50	
		脚手架工程						
71	011701002006	外脚手架 檐高≤24m	1. 搭设高度：外脚手架 檐高≤24m 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	10617.46	24.29	257898.10	136009.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第25页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
72	011701003001	装饰脚手架	1. 脚手架类型：满堂脚手架、里脚手架等综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 工程量按建筑面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	16063.72	17.83	286416.13	138147.99
		分部小计					544314.23	274157.65
		混凝土模板及支架（撑）						
73	011702001014	设备基础 模板安拆	1. 部位：设备基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	164.18	69.23	11366.18	5110.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第26页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	011702002006	矩形柱 模板安拆	1. 部位：矩形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.48	69.84	452.56	173.92
75	011702003005	构造柱及门框模板安拆	1. 柱类型：构造柱、门窗框等 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	922.7	65.07	60040.09	22532.33
76	011702006005	矩形梁 模板安拆	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式：综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5.3	66.83	354.20	143.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第27页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
77	011702008005	圈梁、现浇带模板安拆	1. 圈梁、现浇带模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、矩形、异型等综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	134.79	68.78	9270.86	3841.52
78	011702009004	过梁模板安拆	1. 部位:过梁 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	229.1	79.34	18176.79	7816.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第28页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	011702011010	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	276.4	69.27	19146.23	7415.81
80	011702014007	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板模板 2. 支模高度: ≤3.9m 3. 模板类型: 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式: 综合考虑 6. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 7. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	323.74	70.29	22755.68	8747.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【建筑工程】

第29页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	011702025009	其它现浇构件	1. 部位:小型构件 2. 截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	43.55	94.27	4105.46	1703.68
		分部小计					145668.05	57485.94
		垂直运输						
82	011703001005	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数: 综合考虑 3. 包含除外部装修改造外的所有改造部分产生的垂直运输费 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	578586.99	578586.99	393075.91
		分部小计					578586.99	393075.91
		分部小计					1506150.77	724719.50
合 计							4102733.64	1095715.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【土石方】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		土石方						
		挖方						
1	010101002003	挖装土（石）方	1. 挖土石类别：各种类别的土石方综合考虑 2. 挖土类型、挖土深度：坑、槽土方开挖、深度综合考虑 3. 修边捡底：综合考虑 4. 基底钎探：综合考虑在单价中 5. 开挖方式：机械、人工综合考虑 6. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用综合考虑 7. 马道及临路硬化拆除、挖机出场吊装场地拆除等综合考虑，不另行计取 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1058.39	12.33	13049.95	4805.09
		分部小计					13049.95	4805.09
		填方						
2	010103001004	土方回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土、合格土综合考虑 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源及堆场：含利用或外购土方，综合考虑在单价中 5. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 6. 土、石方碾压方式总额考虑，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	699.13	10.83	7571.58	1663.93
		分部小计					7571.58	1663.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【土石方】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		余方弃置						
3	010103002004	余方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内外运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	359.26	57.96	20822.71	
		分部小计					20822.71	
		分部小计					41444.24	6469.02
		总价措施项目清单						
4	011707001031	安全文明施工费		项	1	2547.15	2547.15	
		分部小计					2547.15	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							43991.39	6469.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【基础工程】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		砌筑工程						
1	010401003006	地下室外侧页岩实心砖保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，厚度综合考虑 2. 砂浆种类:综合考虑 3. 墙体类型：直行墙，弧形墙综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	8.8	740.60	6517.28	1504.54
		分部小计					6517.28	1504.54
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001022	基础垫层 商品混凝土C15	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	22.37	547.66	12251.15	919.18
3	010501003001	独立基础 C35	1. 混凝土强度等级： C35商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送费、外加剂及损耗等全部费用综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 混凝土拌合料要求:综合考虑 4. 其它：符合设计及规范要求	m³	64.85	582.18	37754.37	2016.19
4	010501004006	满堂基础 C35（P8）	1. 混凝土强度等级： C35商品砼，抗渗等级P8，外加剂综合考虑 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	22.23	607.18	13497.61	710.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【基础工程】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	010502001006	C35商品混凝土型钢组合柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C35商品砼 4. 钢材:另列 5. 混凝土拌合料:综合考虑,满足设计及规范要求 6. 输送方式:综合考虑,泵送费用(含电费)包含在综合单价中 7. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用(单列) 8. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.57	615.39	966.16	81.11
6	010504001013	直形墙 商品混凝土 C35 P8 (补偿收缩、抗裂)	1. 混凝土种类、强度等级: C35商品砼, 抗渗等级P8, 补偿收缩、抗裂(粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维等掺量综合考虑) 2. 混凝土拌合料:综合考虑,满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑,泵送费用(含电费)包含在综合单价中 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.1	679.65	2106.92	143.38
7	010501002001	带形基础 C30	1. 混凝土强度等级: C30商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式:商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送费、外加剂及损耗等全部费用综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 混凝土拌合料要求:综合考虑 4. 其它:符合设计及规范要求	m ³	3.8	572.08	2173.90	144.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【基础工程】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	010515001075	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	7.887	5506.32	43428.35	8078.58
9	010515001076	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.405	5485.67	2221.70	414.84
10	010515001077	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 20$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.379	5316.88	7331.98	1427.89
		分部小计					121732.14	13935.74
		0111 楼地面装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【基础工程】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	011101006056	地面20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1：3防水砂浆（掺5%防水剂），找坡找平，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	49.72	20.74	1031.19	330.64
		分部小计					1031.19	330.64
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201001026	立面20厚1:2.5防水砂浆（掺5%防水剂）墙面找平	1. 20厚1:2.5防水砂浆（掺5%防水剂）找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	108.11	25.74	2782.75	971.91
		分部小计					2782.75	971.91
		屋面及防水工程						
13	010902001008	顶板1.2厚TP0防水卷材（耐根穿刺）	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TP0防水卷材（耐根穿刺型，含化学阻根剂） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.9	60.23	1559.96	223.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【基础工程】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	010903001004	侧墙1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜（非沥青基）防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜（非沥青基）防水卷材（HDPE膜/白色片材/颗粒防粘层） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	64.2	46.23	2967.97	696.57
15	010904001005	底板1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材（交叉层压HDPE膜/白色片材/颗粒防粘层） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	31.11	43.79	1362.31	281.55
16	010902003003	顶板70mm厚C20细石混凝土保护层（Φ6.5@200钢丝网单层双向）	1. 70厚C20细石混凝土保护层，内配Φ6.5@双向200，内掺5%防水剂（按柱网分仓且不大于6000X6000，缝宽20，缝内钢筋断开，用防水油膏嵌实，四周墙根处设伸缩缝，缝宽30，密封胶填实），抹平收光 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.9	80.52	2085.47	451.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【基础工程】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					7975.71	1652.82
		其他工程						
		分部小计						
		措施项目						
17	011707001032	安全文明施工费		项	1	9058.88	9058.88	
		混凝土模板及支架（撑）						
18	011702001015	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	31.9	44.19	1409.66	509.76
19	011702001016	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	16.83	53.19	895.19	305.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【基础工程】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	011702002007	矩形柱 模板安拆	1. 部位：矩形柱模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	70.94	69.84	4954.45	1904.03
21	011702011011	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.23	69.27	85.20	33.00
		分部小计					7344.50	2751.92
		分部小计					16403.38	2751.92
合 计							156442.45	21147.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【结构加固】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	011201001027	碳纤维加固	1. 部位：综合考虑 2. 聚丙烯腈基不大于15 K 的小丝束纤维，碳纤维的计算厚度(单位面积质量/纤维密度)为0. 167mm 3. 强度等级：高强度 I 级，抗拉强度标准值≥3400MPa，抗拉强度标准值应根据置信水平为0. 99 4. 粘贴纤维复合材的结构胶采用A级胶 5. 其他：满足规范要求	m²	337. 27	432. 84	145983. 95	62381. 46
2	010606013004	5mm钢板加固	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格尺寸综合 2. 钢板厚度、复合板厚度：5mm厚钢板 3. 结构胶采用A级胶, 螺栓、粘钢胶等包含在综合单价内 4. 结合面混凝土的打毛、凿沟槽, 钢板表面的除锈、糙化处理、棱角的打磨等费用包含在综合单价中。 5. 其他：满足规范要求	m²	81. 03	652. 92	52906. 11	19901. 78
3	010606013005	3mm钢板加固	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格尺寸综合 2. 钢板厚度、复合板厚度：3mm厚钢板 3. 结构胶采用A级胶, 螺栓、粘钢胶等包含在综合单价内 4. 结合面混凝土的打毛、凿沟槽, 钢板表面的除锈、糙化处理、棱角的打磨等费用包含在综合单价中。 5. 其他：满足规范要求	m²	123. 34	562. 63	69394. 78	30293. 54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【结构加固】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	010503002005	梁混凝土加固（C35微膨胀）	1. 规格尺寸：矩形、异形综合考虑 2. 混凝土种类、强度等级：C35商品混凝土梁，微膨胀纤维（添加剂及掺入量综合考虑） 3. 结合面混凝土的打毛、凿沟槽，等费用包含在综合单价中。 4. 输送方式：综合单价包括泵送费用、电费 5. 其他：满足规范要求	m³	13.25	1051.26	13929.20	4028.00
5	010515001078	加固钢筋 HRB400E螺纹钢 直径φ6	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ6 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.098	6266.28	614.10	126.84
6	010515001079	加固钢筋 HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.475	5946.37	2824.53	614.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【结构加固】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	010515001080	加固钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.336	5847.81	1964.86	413.05
8	010515001081	加固钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.243	5826.48	1415.83	298.72
9	010515001082	加固钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.741	5783.84	10069.67	2140.23
10	010515001083	加固钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 $\phi 25$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.956	5847.81	5590.51	1175.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【结构加固】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	010515001084	植钢筋 直径Φ6	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ6 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2138	5.35	11438.30	5067.06
12	010515001085	植钢筋 直径Φ8	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ8 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1076	6.87	7392.12	3410.92
13	010515001086	植钢筋 直径Φ10	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ10 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	10	9.60	96.00	47.00
14	010515001087	植钢筋 直径Φ12	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ12 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	632	13.32	8418.24	3804.64
15	010515001088	植钢筋 直径Φ14	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ14 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	26	17.93	466.18	222.82
16	010515001089	植钢筋 直径Φ16	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ16 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	50	24.13	1206.50	540.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【结构加固】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	010515001090	植钢筋 直径Φ18	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ18 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	30	31.32	939.60	444.60
18	010515001091	植钢筋 直径Φ20	1. 钢筋种类及规格：圆钢、螺纹钢综合考虑 直径Φ20 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	52	39.49	2053.48	934.44
19	011201001028	30mm钢丝网水泥砂浆抹面	1. 部位：碳纤维或粘钢加固混凝土构件表面 2. 砂浆厚度、强度：30mm厚M10水泥砂浆 3. 钢丝网丝径0.9mm，网孔尺寸12.5mmx12.5mm 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	419.13	54.40	22800.67	9002.91
20	010516001003	锚栓M8	1. 扩底机械锚栓 2. 规格：M8 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1070	4.50	4815.00	2022.30
21	010516001004	锚栓M10	1. 扩底机械锚栓 2. 规格：M10 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2464	4.72	11630.08	4656.96
22	010516003014	螺杆M14	1. 钢筋种类及规格：螺杆M14 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	796	17.93	14272.28	6821.72
23	010606013006	框架柱外包型钢（角钢L70*5）	1. 构件名称：框架柱外包型钢 2. 钢材品种、规格：角钢L70*5 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.073	8314.42	606.95	84.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【结构加固】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	010606013007	框架柱外包型钢（缀板60*5@200）	1. 构件名称：框架柱外包型钢 2. 钢材品种、规格：缀板60*5@200 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.09	8314.42	748.30	104.07
		分部小计					391577.24	158537.46
		措施项目						
25	011707001033	安全文明施工费		项	1	24874.95	24874.95	
		混凝土模板及支架（撑）						
26	011702006006	梁加固 模板安拆	1. 部位：梁加固 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 7. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	140.86	92.99	13098.57	5675.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\结构加固【结构加固】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	011702006007	梁模板及支撑高度超高费 每超过1m加费	1. 梁类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加费 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	5.94	7.05	41.88	23.88
		分部小计					13140.45	5699.13
		分部小计					38015.40	5699.13
合 计							429592.64	164236.59

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010902001009	屋面1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚非沥青高分子膜基自粘防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1722.2	51.47	88641.63	15275.91
2	010902001010	屋面1.2厚TPO防水卷材（耐根穿刺）	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TPO防水卷材（耐根穿刺型，含化学阻根剂） 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	362.5	60.23	21833.38	3121.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010902001011	屋面1.2厚TPO防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 1.2厚TPO防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1545.97	50.15	77530.40	13310.80
4	010902001012	屋面1.5厚TPO防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 1.5厚TPO防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1132.97	53.93	61101.07	9754.87
5	010902002006	屋面1.5厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料	1. 防水膜品种：非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	734.39	39.58	29067.16	7527.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第3页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010902002007	屋面2厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料	1. 防水膜品种:非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	123.77	52.97	6556.10	1705.55
7	010902002008	屋面2~3厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料	1. 防水膜品种:非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2~3mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 综合考虑在单价中 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	566.49	66.35	37586.61	9805.94
8	010902003004	屋面40mm厚C20细石混凝土保护层（Φ6.5@200钢丝网单层双向）	1. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配Φ6.5@双向200, 内掺5%防水剂（按柱网分仓且不大于6000X6000, 缝宽20, 缝内钢筋断开, 用防水油膏嵌实, 四周墙根处设伸缩缝, 缝宽30, 密封胶填实）, 抹平收光 2. 填缝、嵌缝, 分隔缝宽度、间距综合, 分隔缝设置等需满足规范要求 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	684.39	54.77	37484.04	8021.05
		分部小计					359800.39	68522.75
		保温、隔热、防腐工程						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第4页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011001001004	LC7.5陶粒混凝土回填	1. 材料品种、规格、厚度：陶粒混凝土（LC7.5陶粒混凝土，抗压强度 $\geq 7.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ）回填 2. 工程量计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^3	68.44	373.33	25550.71	2812.20
10	011001005006	聚酯纤维无纺布隔离层（ 200g/m^2 ）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：满铺一层聚酯纤维无纺布隔离层（ 200g/m^2 ） 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^2	1353.09	3.53	4776.41	1150.13
		分部小计					30327.12	3962.33
		楼地面装饰工程						
11	011101005004	水性环氧地坪漆地面	1. 水性环氧地坪漆涂层（底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为 $3-5\text{mm}$ ）（燃烧性能等级A） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^2	123.77	42.63	5276.32	2456.83
12	011101006057	原屋面局部修补	1. 厚度、砂浆配合比：原屋面板面清理干净，局部细石混凝土或1：3水泥砂浆抹平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^2	658.8	11.24	7404.91	2707.67
13	011101006058	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m^2	684.39	20.64	14125.81	4551.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第5页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	011101006059	屋面10厚1:4石灰砂浆隔离层	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:4石灰砂浆隔离层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1056.28	11.24	11872.59	4341.31
15	011101006060	屋面20厚M20水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆保护层抹平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1476.86	20.64	30482.39	9821.12
16	011101006061	20厚聚合物水泥防水砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄20厚聚合物水泥防水砂浆按图找坡、找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	786.61	27.66	21757.63	5230.96
		分部小计					90919.65	29109.08
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201004012	20厚M20水泥砂浆找平（掺5%防水剂）-设备基础	1. 设备基础 2. 厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆找平（掺5%防水剂） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	164.18	25.26	4147.19	1475.98
18	011201004013	环保型界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：环保型界面剂一道 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	987.81	5.87	5798.44	2963.43
		分部小计					9945.63	4439.41
		屋面其他						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	010606012005	镀锌矩管龙骨	1. 钢材品种、规格：镀锌矩管，规格综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.328	6408.01	8509.84	828.87
20	010606007001	5厚花纹钢板	1. 钢材品种、规格：5厚花纹钢板、钢骨架另列，截面形状尺寸综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈、防火涂料满足规范要求 5. 中间漆（腻子）、面漆单列 6. 探伤要求：应满足设计文件、规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	2.06	8406.68	17317.76	3632.05
21	010401014014	25宽304不锈钢隙缝式排水沟	1. 做法详：LD-1.1.1(2)节点，25宽5厚304成品隙缝式排水沟 2. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	18.5	407.98	7547.63	139.68
22	010401014015	120*50*3钢板导水槽	1. 做法详：LD-1.1.1(4)节点，120*50*3钢板导水槽，底部开孔2A10@300 2. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	386.9	68.35	26444.62	2921.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第7页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	011207001020	3厚不锈钢板收边	1. 面层材料品种、规格：3厚不锈钢板，综合考虑异形板、加宽板、刨槽及折弯等加工费用 2. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定 3. 清单工程量计算规则：工程量按展开面积计算 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	60.33	495.75	29908.60	2970.05
24	011207001021	3厚钢板	1. 面层材料品种、规格：3厚钢板，披水板、止水钢板综合，异形板、加宽板、刨槽及折弯等加工费用综合考虑 2. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定 3. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含收边收口及封修费用等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 4. 清单工程量计算规则：工程量按展开面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.79	176.65	3672.55	1023.49
25	040504009001	200宽不锈钢溢水槽	1. 做法详：LD-1.1.2(1)节点，200宽290*20*1.5不锈钢溢水槽 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	11	85.56	941.16	201.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第8页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	010904001006	5mm厚防水卷材（TP0）	1. 卷材品种、规格、厚度：5mm厚防水卷材（TP0） 2. 基层处理：综合考虑 3. 嵌缝材料种类：综合考虑 4. 防水层数：单层 5. 防水层做法：基层处理，铺贴5mm厚防水卷材（TP0） 6. 部位：墙面、地面及屋面、天棚等综合考虑 7. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑报价 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	220.12	100.90	22210.11	2084.54
27	010606013008	4厚镀锌钢板	1. 钢材品种、规格：4厚镀锌钢板、钢骨架另列，截面形状尺寸综合考虑 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉、栓钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 金属面油漆：底漆、除锈、防锈、防火涂料满足规范要求 5. 中间漆（腻子）、面漆单列 6. 探伤要求：应满足设计文件、规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	35.57	6556.64	233219.68	23857.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	010902003005	100mm厚C30混凝土楼地面刚性层（有筋）	1. 厚度：100mm厚 2. 100厚C30商品混凝土，内配HRB400 Φ8@150双层双向钢筋网，钢筋网片绑扎或点焊，分隔缝按设计要求，嵌缝材料综合 3. 所有外加剂等费用含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1144.39	131.48	150464.40	24901.93
29	010401009001	实心砖柱 M10预拌砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 柱类型：长方形柱 3. 柱截面：100mm×200mm 4. 柱高：综合 5. 砂浆强度等级、配合比：M10预拌砌筑砂浆 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	10.64	773.75	8232.70	2244.40
30	010501003002	C20混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土输送及浇筑方式：商品砼的采购、运输、浇筑方式、泵送费、外加剂及损耗等全部费用综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 混凝土拌合料要求：综合考虑 4. 其它：符合设计及规范要求	m ³	6.41	538.14	3449.48	199.29
31	010515001092	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ8~Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.19	5619.50	1067.71	204.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第10页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	010516002006	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数:预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.05	6787.07	339.35	82.79
33	010507007012	其他构件 商品混凝土C25	1. 混凝土种类、强度等级: C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式:综合考虑 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2.77	703.14	1947.70	333.06
		分部小计					515273.29	65624.96
		措施项目						
34	011707001034	安全文明施工费		项	1	61901.34	61901.34	
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【屋面工程】

第11页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	011702025010	基础 模板安拆（小型构件）	1. 部位：混凝土基础 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	8.82	94.27	831.46	345.04
		分部小计					831.46	345.04
		分部小计					62732.80	345.04
合 计							1068998.88	172003.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第1页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001023	商品混凝土 C20回填	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.58	548.75	867.03	58.43
2	010501001024	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	10.93	554.30	6058.50	449.11
3	010501001025	商品混凝土 C20细石回填	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20细石 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	5.79	574.20	3324.62	214.11
4	010501001026	商品混凝土 C20细石回填找坡	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20细石 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	7.98	574.20	4582.12	295.10
5	010507007013	其他构件 商品混凝土 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料:综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式:综综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.1	692.13	761.34	132.26

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第2页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010515001093	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\leq \phi 6$	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\leq \phi 6$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.06	5685.37	341.12	59.04
7	010515001094	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.12	5619.50	674.34	129.43
8	010515003001	钢筋网片- $\phi 6.5@200$ 双向	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢 $\phi 6.5@200$ 双向 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.28	6088.20	1704.70	347.89
		分部小计					18313.77	1685.37
		门窗工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第3页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	010801006003	电动窗电动开启装置	1. 电动窗电动开启装置（含配电箱），规格型号详见设计施工图 2. 其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	26	1033.23	26863.98	5558.28
10	010801006004	电动排烟窗开启装置	1. 电动排烟窗电动开启装置，与消防联动，电动排烟窗控制箱综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	22	1252.34	27551.48	4703.16
11	010807001007	断桥铝合金窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃（双银）6+12Ar+6, 达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	63.13	550.41	34747.38	1833.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办
公用房改造】

第4页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	010807001008	断桥铝合金窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃、8双银LOW-E+12Ar+8钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃，6+12Ar+6、8+12Ar+8, 达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	160.45	585.82	93994.82	4592.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办
公用房改造】

第5页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	010807001009	断桥铝合金窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃、10双银LOW-E+12Ar+10钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃，6+12Ar+6、10+12Ar+10,达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	301.35	634.77	191287.94	9082.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办
公用房改造】

第6页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	010807001010	断桥铝合金窗 8双银LOW-E+12Ar+8钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合金窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃8+12Ar+8,达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	175.8	595.54	104695.93	4957.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办
公用房改造】

第7页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	010807001011	断桥铝合金电动窗 6双银 LOW-E+12Ar+6钢化中空玻 璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合电动窗，氟碳面 型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃（双银） 6+12Ar+6, 达到设计规范要求部位均采用安全玻 璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度 外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳 喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、 发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中， 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应 达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑。电动开启装置单 独列项。 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要 求	m ²	12.6	605.27	7626.40	488.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第8页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	010807001012	断桥铝合金电排烟动窗 6双银LOW-E+12Ar+6钢化中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合电动排烟窗，氟碳面型材，代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用Low-E中空玻璃（双银）6+12Ar+6, 达到设计规范要求部位均采用安全玻璃，透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距：型材厚度外窗不小于1.4mm，其余厚度综合考虑，表面氟碳喷涂具体选用综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:综合考虑。电动开启装置单独列项。 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	80.1	605.27	48482.13	3103.88
17	010807006001	中空钢化玻璃6mm+12A+6mm观察窗	1. 中空钢化玻璃6mm+12A+6mm观察窗 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.1	595.11	10771.49	419.20
18	010808004001	不锈钢门窗套 1.2mm厚	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢，颜色及图案综合考虑 2. 基层板：15mm厚玻镁板 3. 龙骨材质、规格：综合考虑 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条、灯条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	13.74	438.66	6027.19	820.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第9页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	011303001001	断桥铝合金电动排烟天窗 钢化双银中空（氩气）夹胶玻璃 6Low-E+12Ar+6+1.52PVB+6mm	1. 窗代号及洞口尺寸:断热桥铝合电动排烟天窗, 氟碳面型材, 代号及尺寸综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:采用钢化双银中空（氩气）夹胶玻璃 6Low-E+12Ar+6+1.52PVB+6mm, 达到设计规范要求部位均采用安全玻璃, 透光、透明度等综合考虑 3. 骨架材料厚度、种类、规格、中距: 铝型材、型钢（氟碳喷涂）, 规格及间距综合考虑 4. 五金配件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式、开启扇:电动。电动开启装置单独列项。 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	17.81	1015.08	18078.57	1113.66
		分部小计					570127.31	36673.24
		屋面及防水工程						
20	010902002009	地面2~3厚非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料	1. 防水膜品种:非固化非沥青高粘弹高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2~3mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	696.74	66.35	46228.70	12060.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第10页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	010903002030	立面1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料（JS-I型） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2178.46	43.82	95460.12	26185.09
22	010903002031	地面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算，综合考虑在单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	145.88	44.11	6434.77	1461.72
23	010903002032	地面1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1140.19	54.44	62071.94	11401.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第11页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	010903002033	地面1.5mm厚水性聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种：水性聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1283.73	39.26	50399.24	7882.10
25	010903002034	地面1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	62.3	36.10	2249.03	408.69
26	010903002035	地面2.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	124.16	72.78	9036.36	1668.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第12页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	010903002036	立面1.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1168.21	30.99	36202.83	9217.18
28	010903002037	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1469.8	46.82	68816.04	17667.00
29	010903002038	天棚1.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.0mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算， 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算， 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3384.42	31.44	106406.16	27819.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第13页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	010903004005	铝合金盖板墙面变形缝	1. 成品铝合金变形缝盖板 2. 阻燃带用双层不锈钢卷材中间夹特种防火棉 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	191.12	259.46	49588.00	15130.97
31	010904004005	2mm厚砂钢盖板楼地面变形缝	1. 2mm厚砂钢变形缝盖板 2. 阻燃带用双层不锈钢卷材中间夹特种防火棉 3. 止水带采用三元乙丙橡胶卷材 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	84.02	349.02	29324.66	7594.57
		分部小计					562217.85	138498.43
		保温、隔热、防腐工程						
32	011001002002	60mm铝箔覆面岩棉保温隔热天棚	1. 基层处理 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60mm岩棉（外敷铝箔，A级），导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求， ϕ 1.2镀锌钢丝网与基层锚固 3. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定:按规范要求综合考虑 4. 防护材料种类、做法:综合考虑 5. 其他：应满足设计文件、规范要求	m ²	412.6	71.50	29500.90	9559.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第14页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	011001003005	60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)保温隔热外墙面	1. 部位：外墙 2. 保温隔热方式：单侧外保温 3. 保温隔热材料品种、规格：不燃型聚苯颗粒复合板（A级）、厚60mm，导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 粘结材料种类：专用粘结剂 5. 防护材料种类：Φ0.9镀锌钢丝网，网孔12.7*12.7mm，专用锚固件与基层锚固每平方米不少于9个，满涂界面处理剂（阳角、门窗洞口、檐口处需加密设置，间距不大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不小于60mm），锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	952.43	109.89	104662.53	40897.34
34	011001003006	30mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)保温隔热外墙面	1. 部位：外墙 2. 保温隔热方式：双侧保温的外保温 3. 保温隔热材料品种、规格：不燃型聚苯颗粒复合板（A级）、厚30mm，导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 粘结材料种类：专用粘结剂 5. 防护材料种类：Φ0.9镀锌钢丝网，网孔12.7*12.7mm，专用锚固件与基层锚固每平方米不少于9个，满涂界面处理剂（阳角、门窗洞口、檐口处需加密设置，间距不大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不小于60mm），锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30	101.81	3054.30	1288.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第15页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	011001003007	35mm铝箔覆面岩棉保温隔热墙面	1. 部位：外墙面幕墙龙骨间 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格：35mm厚岩棉（外敷铝箔，A级），导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定：按规范要求综合考虑 5. 其他：应满足设计文件、规范要求	m ²	1938.54	64.96	125927.56	42958.05
36	011001003008	120mm铝箔覆面岩棉保温隔热墙面	1. 部位：封闭板材外墙，无基层墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格：120mm厚岩棉（外敷铝箔，A级），导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定：按规范要求综合考虑 5. 其他：应满足设计文件、规范要求	m ²	1041.28	99.82	103940.57	23074.76
37	011001003009	200mm厚防火岩棉板墙面	1. 部位：外墙面附墙和附板铺贴 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格：200mm厚防火岩棉板墙面，导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定：按规范要求综合考虑 5. 其他：应满足设计文件、规范要求	m ²	363.74	128.59	46773.33	8060.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第16页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
38	011001003010	200mm厚锡箔覆面岩棉板墙面	1. 部位：外墙面附墙和附板铺贴 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格：200mm厚锡箔覆面岩棉板墙面，导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定：按规范要求综合考虑 5. 其他：应满足设计文件、规范要求	m ²	242.9	133.06	32320.27	5382.66
39	011001003011	60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)保温隔热内墙面	1. 部位：新建墙体外墙内保温 2. 保温隔热方式：内保温 3. 保温隔热材料品种、规格：60mm厚不燃型聚苯颗粒复合保温板（A级），导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 粘结材料种类：专业粘接剂 5. 防护材料种类：Φ0.9镀锌钢丝网，网孔12.7*12.7mm，专用锚固件与基层锚固，每平方米不少于9个，满涂界面处理剂（阳角、门窗洞口、檐口处需加密设置，间距不大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不小于60mm），锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm） 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	383.87	73.43	28187.57	6053.63
40	011001003012	6mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一道	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆厚度、砂浆配合比：6厚抗裂砂浆（加掺改良性聚丙烯纤维防裂，纤维长度为6.5，掺量为0.9kg/m ³ ），两次成活，压入1层耐碱玻纤网格布（160g/m ² ），（阳角、门窗洞口等易受碰撞处增设1层网格布加强层）；收光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2186.7	32.46	70980.28	35227.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第17页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	011001003013	35mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)保温隔热内墙面	1. 部位：新建墙体外墙双侧保温内侧 2. 保温隔热方式：内保温 3. 保温隔热材料品种、规格：35mm厚不燃型聚苯颗粒复合保温板（A级），导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 粘结材料种类：专业粘接剂 5. 防护材料种类：Φ0.9镀锌钢丝网，网孔12.7*12.7mm，专用锚固件与基层锚固，每平方米不少于9个，满涂界面处理剂（阳角、门窗洞口、檐口处需加密设置，间距不大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不小于60mm），锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm） 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	262.81	65.34	17172.01	4144.51
42	011001005007	LC7.5陶粒混凝土回填	1. 材料品种、规格、厚度：陶粒混凝土（LC7.5陶粒混凝土，抗压强度≥7.5MPa，容重≤800kg/m ³ ）回填 2. 工程量计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	205.16	373.33	76592.38	8430.02
		分部小计					639111.70	185077.33
		楼地面装饰工程						
43	011101005005	水性环氧地坪漆地面	1. 水性环氧地坪漆涂层（底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5mm）（燃烧性能等级A） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	73.62	42.63	3138.42	1461.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第18页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
44	011101006062	地面20厚1:2.5水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆保护层抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	109.3	20.64	2255.95	726.85
45	011101006063	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比0.4~0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	73.62	3.01	221.60	118.53
46	011101006064	地面20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3防水砂浆（掺5%防水剂），找坡找平，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.02	20.74	415.21	133.13
47	011101006065	地面20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层，抹平压光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	73.62	20.64	1519.52	489.57
48	011101006066	地面最薄处10厚聚合物水泥防水砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：最薄10厚聚合物水泥防水砂浆按图找坡、找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	653.82	33.29	21765.67	3517.55
49	011101006067	地面10mm厚M20水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：10厚M20水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	417.76	11.47	4791.71	1716.99
50	011101006068	地面20mm厚M20水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	669.31	20.64	13814.56	4450.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第19页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	011101006069	地面15mm厚M20水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：15厚M20水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	408.05	16.05	6549.20	2195.31
52	011101006070	地面15mm厚M20水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：15厚M20水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	35.4	16.05	568.17	190.45
53	011101006071	地面20mm厚M20水泥砂浆保护层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	62.3	20.64	1285.87	414.30
54	011101006072	地面20mm厚抗裂砂浆找平层（内掺5%防水剂，加掺改性聚丙烯纤维防裂0.9kg/m ³ ）	1. 部位：钢结构楼梯 2. 厚度、砂浆配合比：20厚抗裂砂浆（加5%防水剂，加掺改性聚丙烯纤维防裂，纤维长度为6.5，掺量为0.9kg/m ³ ）找平层 3. 面层：专用胶粘结防滑地砖（美缝剂勾缝），另计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	31.91	42.57	1358.41	227.84
55	011101006073	地面15厚聚合物水泥防水抗裂砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：15厚聚合物水泥防水砂浆找平，压入两层网格布 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	68.14	37.17	2532.76	391.81
56	011102003017	利旧区局部地砖恢复	1. 部位：利旧区局部破损地砖区域 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面砖规格、颜色综合考虑 4. 原地砖及粘接层拆除另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3000	159.49	478470.00	130200.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第20页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	011102003018	楼面1a:800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖（美缝）	1. 部位：装饰楼面1a 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖, 专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1777.99	159.49	283571.63	77164.77
58	011102003019	楼面1b:800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖（美缝）	1. 部位：装饰楼面1b 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖, 专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	556.68	159.49	88784.89	24159.91
59	011102003020	楼面2:600*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖（美缝）	1. 部位：装饰楼面2 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 600*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖, 专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53.6	159.49	8548.66	2326.24
60	011102003021	楼面3:600*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖（美缝）	1. 部位：装饰楼面3 2. 专用胶粘结防滑地砖 3. 600*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖, 专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	406.02	155.75	63237.62	17820.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第21页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	011102003022	排水浅沟地砖 200宽	1. 找平层材料种类、厚度：10厚聚合物水泥防水砂浆 另列项 2. 面层材料品种、规格：排水浅沟地砖 200宽，专用粘接剂粘贴 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	39.92	289.87	11571.61	1337.32
62	011102003023	300*600*9mm白色仿水磨石瓷质釉面地砖	1. 300*600*9mm白色仿水磨石瓷质釉面地砖，专用胶粘剂粘结层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	7.4	144.36	1068.26	324.79
63	011103001001	2mm厚同质透芯PVC地胶楼面	1. 基层清理 2. 刷纯水泥浆一道，水灰比0.4~0.5（内掺建筑胶） 3. 5mm厚橡胶隔声垫，沿墙面上翻150mm 4. 35mm厚C30细石混凝土，随打随抹光，内配Φ1.2@双向150 5. 5mm厚灰色水泥基自流平 6. 2mm厚同质透芯PVC地胶面层，专用胶粘剂粘贴，拼花、颜色综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	111.1	220.10	24453.11	9679.03
64	011104001001	地毯楼面：10mm厚地毯	1. 部位：地毯楼面 2. 5厚灰色水泥基自流平 3. 10mm厚地毯（颜色综合），专用胶粘剂粘贴 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	419.27	230.65	96704.63	20950.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第22页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	011104004003	楼面4:陶瓷全钢防静电架空地板面贴2厚同质透心PVC地胶	1. 部位：装饰楼面4 2. 原防静电地板龙骨（利旧） 3. 陶瓷全钢防静电架空地板（高度根据完成面确定） 4. 2厚同质透心PVC地胶 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	121.65	407.99	49631.98	9261.21
66	011104004004	楼面5:30-230高,密缝无边PVC全钢防静电架空地板	1. 部位：装饰楼面5 2. 原防静电地板龙骨（利旧） 3. 30-230高,密缝无边PVC全钢防静电架空地板（高度根据完成面确定） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	193.6	319.58	61870.69	10133.02
67	011105001001	15厚水泥砂浆踢脚	1. 混凝土或砖墙基层处理 2. 8厚1：3水泥砂浆打底找平并划出纹道 3. 7厚1：2水泥砂浆面层压实赶光 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.2	83.61	16.72	9.21
68	011105001002	地坪漆踢脚	1. 水性环氧地坪漆涂层（底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3-5mm）（燃烧性能等级A） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.2	102.74	20.55	10.99
69	011105003004	9mm厚仿水磨石瓷质釉面砖踢脚	1. 踢脚线高度：综合 2. 墙面修补平整，基层处理 3. 粘接层：5厚1：2水泥砂浆，加适量建筑胶 4. 面层：9mm厚仿水磨石瓷质釉面砖 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	32.42	168.39	5459.20	1797.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第23页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	011105006006	不锈钢踢脚线 1.2mm厚	1. 墙面基层处理 2. 1.2mm厚304不锈钢环氧树脂贴在基层板上，基层板厚度及材质综合，并统一粘贴在基层上 3. 不锈钢表面拉丝、发纹、镜面、喷砂等综合考虑 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	38.47	355.47	13674.93	1834.25
71	011105006007	1.2mm厚不锈钢电视壁龛	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢，颜色及图案综合考虑 2. 基层板：15mm厚玻镁板 3. 龙骨材质、规格：综合考虑 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条、灯条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24.78	302.73	7501.65	1447.65
72	011106002005	楼面6:防滑地砖楼梯	1. 部位：钢结构楼梯面层 2. 面层：专用胶粘结粘防滑地砖(美缝剂勾缝) 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	40.7	229.55	9342.69	2533.98
73	010404001011	150厚碎石灌注M2.5水泥砂浆	1. 150厚碎石灌注M2.5水泥砂浆振捣密实，压实面撒石屑压平（密实度≥94%） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	16.4	456.52	7486.93	568.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第24页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	010809004002	20mm白色人造窗台石	1. 基层：12mm玻镁板基层 2. 面层：20mm白色人造石窗台 3. 石材的切角，磨边，倒角的费用包含在综合单价内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	21.97	302.28	6641.09	1561.85
		分部小计					1278273.89	329156.57
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
75	011201001029	立面1:2.5水泥砂浆局部修补	1. 墙体基层处理平整，如有局部破损或缝隙处，1:2.5水泥砂浆修补平整 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	130.88	16.46	2154.28	918.78
76	011201001030	6mm厚聚合物防水砂浆压入耐碱玻纤网格布一道（掺聚丙烯纤维）（外墙）	1. 保温隔热部位：内保、外保综合考虑 2. 保温隔热方式：综合考虑 3. 品种、规格：6厚聚合物水泥防水砂浆（加掺改性聚丙烯纤维防裂，纤维长度为6.5，掺量为0.9kg/m ³ ），两次成活，压入1层耐碱玻纤网格布（160g/m ² ），用锚固件与基层墙体拉牢锚固，（阳角、门窗洞口等易受碰撞处增设1层网格布加强层）；收光； 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2617.6	43.34	113446.78	52221.12
77	011201001031	原墙面1:3水泥砂浆局部修补	1. 原抹灰层局部空鼓、开裂拆除至墙体基层处，用1:3水泥砂浆填缝抹平，厚度综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	200	24.93	4986.00	1798.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第25页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
78	011201001032	立面10厚1:3水泥砂浆墙面找平	1. 10厚1: 3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3655.1	16.30	59578.13	25658.80
79	011201001033	立面7厚1:2水泥砂浆保护层	1. 7厚1:2水泥砂浆保护层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	267.62	13.82	3698.51	1720.80
80	011201001034	立面9厚1:3水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1: 3水泥砂浆分层压实抹平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	108.14	15.43	1668.60	738.60
81	011201001035	立面：10厚1:3水泥砂浆墙面抹光（掺5%防水剂）	1. 10厚1: 3水泥砂浆（含5%防水剂）罩面压实赶光 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	107.87	25.32	2731.27	1303.07
82	011201004014	立面15厚界面砂浆找平层（掺5%防水剂及聚丙烯纤维）外10	1. 砂浆厚度、配合比：15厚界面砂浆（加5%防水剂，加掺改良性聚丙烯纤维防裂，纤维长度为6.5，掺量为0.9kg/m ³ ）抹灰找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	40.38	20.57	830.62	72.68
83	011201004015	立面20厚界面砂浆找平层（掺5%防水剂及聚丙烯纤维）外1	1. 砂浆厚度、配合比：20厚界面砂浆（加5%防水剂，加掺改良性聚丙烯纤维防裂，纤维长度为6.5，掺量为0.9kg/m ³ ）抹灰找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2138.08	24.72	52853.34	3848.54
84	011201004016	环保型界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：环保型界面剂一道 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	200	5.87	1174.00	600.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第26页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
85	011201004017	环保型界面剂一道（耐碱纤维玻纤网格布一层）	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：环保型界面剂一道，粘一层耐碱纤维玻纤网格布（160g/m ² ） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	200	7.94	1588.00	600.00
86	011204003009	外墙面砖	1. 部位：外墙面 2. 6-8厚外墙面砖，颜色及规格综合，专用勾缝剂勾缝 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	40.38	132.32	5343.08	1996.39
87	011204003010	皮革软包墙面	1. 墙面基层处理 2. 18mm厚玻镁板基层开条找平 3. 18mm厚玻镁板基层 4. 成品（皮革软包）面层（连同基材见证取样检验达到A级），颜色综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.7	415.58	1953.23	201.91
88	011204003011	300*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖墙面	1. 部位：装饰墙面2 2. 配套专用胶粘剂粘结层 3. 仿水磨石瓷质釉面砖 300*600*9mm，专用勾缝剂勾缝，贴至吊顶以上100，无吊顶时贴至顶部结构梁板底 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1284.38	137.46	176550.87	50013.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第27页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
89	011204003012	布艺硬包墙面	1. 墙面基层处理 2. 18mm厚玻镁板基层开条找平 3. 18mm厚玻镁板基层 4. 成品（布艺硬包）面层（连同基材见证取样检验达到B1级），颜色综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	155.76	297.82	46388.44	5460.95
90	011204003013	300*600*9mm白色仿水磨石瓷质釉面墙砖	1. 300*600*9mm白色仿水磨石瓷质釉面墙砖，专用胶粘剂粘结层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.4	137.46	3491.48	989.08
91	011205002001	900*660*9mm仿水磨石瓷质釉面砖柱面	1. 部位：柱面 2. 配套专用胶粘剂粘结层 3. 仿水磨石瓷质釉面砖900*660*9mm，专用勾缝剂勾缝，贴至吊顶以上100，无吊顶时贴至顶部结构梁板底，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	142.21	173.32	24647.84	6258.66
92	011207001022	A级仿木纹不燃装饰板墙面（含龙骨）	1. 墙面基层处理 2. 横向20*40*2mm铝合金方管@1200，竖向20*40*2mm铝合金方管@1200，再用15mm玻镁板基层调平 3. A级仿木纹不燃装饰板8mm厚（无石棉纤维增强硅酸盐钙板覆木纹膜），挂件、螺栓等包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	174.1	164.40	28622.04	4796.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第28页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
93	011207001023	毛毡板墙面（18mm厚玻镁板基层）	1. 墙面基层处理 2. 18mm厚玻镁板基层找平 3. 18mm玻镁板基层，2mm厚钢板饰面 4. 9mm厚毛毡板（聚酯纤维吸音板）无痕钉固定 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	514.57	246.14	126656.26	19419.87
94	011207001024	15mm厚木纹陶铝吸音板墙面	1. 墙面基层处理 2. 10厚1:3水泥砂浆找平、两道成活，压入一层耐碱玻纤网格布 3. 龙骨：50*50*5镀锌方管、L50*50*5mm镀锌角钢、40*60*4mm镀锌方管等综合，龙骨刷防锈漆 4. 15mm厚木纹陶铝吸音板，专用扣件固定于龙骨上 5. 收边条、螺栓、连接钢板、成品收边条等包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	89	258.54	23010.06	3832.34
95	011207001025	绿色烤漆玻璃	1. 绿色烤漆玻璃结构胶粘至柜子的18厚刨花板基层板上 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.63	181.33	1564.88	221.01
96	011207001026	9.5厚双层石膏板面饰无机涂料	1. 基层龙骨：50型（或75型）轻钢龙骨，C38穿心龙骨 2. 基层板：9.5mm厚双层纸面石膏板 3. 隔墙内部采用岩棉填充 4. 满刮耐水腻子两遍，找平磨光 5. 面饰无机涂料二遍 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	29	160.87	4665.23	1503.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第29页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
97	011207001027	3mm厚木纹铝板柱面	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：40*40*4mm镀锌角钢 3. 3mm厚木纹铝板, 专用扣件固定于龙骨上, 弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.2	540.28	3349.74	493.83
98	011207001028	A级仿木纹不燃装饰板柱面	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：40*40*4mm镀锌角钢 3. A级仿木纹不燃装饰板8mm厚（无石棉纤维增强硅酸盐钙板覆木纹膜），专用扣件固定于龙骨上 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.45	252.65	6682.59	1343.92
99	011207001029	10mm厚硅酸钙板面饰耐水无机涂料（包管）	1. 基层龙骨：50型（或75型）轻钢龙骨，C38穿心龙骨 2. 基层板：10mm厚硅酸钙板 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 4. 满刮耐水腻子两遍，找平磨光 5. 面饰耐水无机涂料二遍 6. 防裂处理：金属护角纸带白色无机涂料包含在综合单价中 7. 检修口的价格综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25	121.76	3044.00	1071.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第30页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
100	011207001030	3mm厚白色粉末喷涂铝板（暗藏消防栓）	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：40*40*4mm镀锌角钢，100*50*4mm镀锌槽钢，40*40*4mm镀锌方通 3. 3mm厚白色粉末喷涂铝板，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 五金件等费用包含在综合单价内 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.48	629.99	4082.34	793.15
101	011207001031	120mm宽轻钢龙骨石膏板隔墙面饰无机涂料	1. 墙体厚度：120mm厚 2. 隔墙龙骨：C75系列隔墙轻钢龙骨@400、U型75系列隔墙轻钢天龙骨、U型38通贯龙骨@1200、U型75系列横撑轻钢龙骨、支撑卡件 3. 隔墙内部采用岩棉填充 4. 基层：15mm高密水泥纤维板 5. 面层：9.5mm纸面石膏板 6. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 7. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求 9. 计算规则：按设计图示立面投影面积计算	m ²	141.47	310.30	43898.14	12640.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第31页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
102	011207001032	200mm宽轻钢龙骨石膏板隔墙面饰无机涂料	1. 墙体厚度：200mm厚 2. 隔墙龙骨：C75系列隔墙轻钢龙骨@400、U型75系列隔墙轻钢天龙骨、U型38通贯龙骨@1200、U型75系列横撑轻钢龙骨、支撑卡件 3. 隔墙内部采用120mm厚，容重为24 kg/m³ 岩棉填充 4. 基层：15mm高密水泥纤维板 5. 面层：9.5mm纸面石膏板 6. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 7. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求 9. 计算规则：按设计图示立面投影面积计算	m²	787.33	330.04	259850.39	70347.94
103	011207001033	15mm厚木纹陶铝吸音板（暗藏消防栓）	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：50*50*5mm镀锌方管 3. 15mm厚木纹陶铝吸音板，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 五金件等费用包含在综合单价内 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5.18	470.04	2434.81	634.03
104	011207001034	3mm厚彩色粉末喷涂铝板窗套	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚彩色粉末喷涂铝板 2. 龙骨材质、规格：20*40*2mm镀锌方管，综合考虑 3. 螺栓、收边条包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	19.79	470.13	9303.87	1131.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第32页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
105	011207001035	A级仿木纹不燃装饰板墙裙	1. 墙面基层处理 2. 15mm玻镁板基层 3. A级仿木纹不燃装饰板8mm厚（无石棉纤维增强硅酸盐钙板覆木纹膜），挂件、螺栓等包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1651.01	113.60	187554.74	28281.80
106	011207001036	A级仿木纹不燃装饰板墙面	1. 基层：综合 2. A级仿木纹不燃装饰板8mm厚（无石棉纤维增强硅酸盐钙板覆木纹膜），挂件、螺栓等包含在综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.12	68.27	622.62	92.29
107	011207001037	9.5mm厚纸面石膏板面饰无机涂料（暗藏消防栓）	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌方通综合 3. 18mm厚玻镁板基层+9.5mm厚纸面石膏板，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 5. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 6. 五金件等费用包含在综合单价内 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.47	396.65	2566.33	760.81
108	011207001038	15mm厚木纹陶铝吸音板隐形门	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：30*30*3mm热镀锌方管 3. 双层15mm玻镁板基层 4. 15mm厚木纹陶铝吸音板，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 5. 五金件等费用包含在综合单价内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.62	315.57	2720.21	590.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第33页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
109	011207001039	1.2mm厚304不锈钢柱面	1. 主体类型：混凝土柱 2. 龙骨：40*40*4镀锌角钢龙骨，间距综合 3. 基层板：15厚玻镁板基层+双层层5厚玻镁板 4. 1.2mm厚304镜面不锈钢，固定于基层板上，弧形、凹凸造型综合考虑 5. 做法详见装饰专项图纸3F-D10-02 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.65	461.79	8612.38	1970.56
110	011207001040	型钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板立面封边	1. 埋件：5mm厚镀锌钢板，膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40*3mm镀锌方通 3. 基层材料种类、规格：9.5mm双层纸面石膏板 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	47.5	268.04	12731.90	2844.30
111	011207001041	1.5mm厚热镀锌钢板（立面封边）	1. 基层材料种类、规格：18mm厚玻镁板 2. 面层材料种类、规格：1.5mm厚热镀锌钢板 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5	143.55	717.75	104.70
112	011207001042	15mm厚防霉防潮穿孔吸音复合板墙面	1. 防霉防潮穿孔吸音复合板600*600*15，板背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压 T型塑料压条，板角对角处用尼龙固定压盘膨胀螺栓固定 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	108.14	69.86	7554.66	1213.33
113	011207001043	定制1.5厚304成品不锈钢小便槽	1. 定制成品1.5厚304不锈钢小便槽 2. 工程量按不锈钢展开面积计算 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	48.65	296.89	14443.70	2395.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第34页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
114	011208001001	3mm厚白色粉末喷涂铝板柱面	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：40*40*4mm镀锌角钢 3. 3mm厚白色粉末喷涂铝板，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	73.28	526.31	38568.00	5836.75
115	011208001002	20mm厚白色粉末喷涂超微孔蜂窝铝板柱面	1. 基层处理 2. 龙骨：40*40*4mm镀锌角钢，40*40*4mm镀锌方通 3. 20mm厚白色粉末喷涂超微孔蜂窝铝板，专用挂件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	121.56	502.77	61116.72	9682.25
116	011210003001	45mm厚纳米硅隔热防火玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：外框采用50*100*2.0方矩管，压条采用20*20*1.0方矩管，矩管表面氟碳喷涂。 2. 玻璃品种、规格、颜色：45mm厚纳米硅隔热防火玻璃，耐火时间为2小时 3. 预埋件：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	44.18	2174.99	96091.06	3355.47
117	011210006002	25mm厚木纹抗倍特板隔断	1. 成品隔断材料品种、规格：25mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 综合单价包含完成隔断的全部费用 3. 隔断门执行此单价，所有五金件、门把手等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	516.59	363.78	187925.11	27348.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第35页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
118	010401008001	240mm宽型钢龙骨防火石膏板隔墙面	1. 墙体厚度：240mm厚 2. 隔墙龙骨：隔墙型钢龙骨、铁件、窗洞口加固型钢等综合 3. 隔墙内部采用140mm厚岩棉填充 4. 双面四层12mm厚防火石膏板 5. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求 6. 计算规则：按设计图示立面投影面积计算	m ²	131.77	452.48	59623.29	11387.56
119	011405001009	轻钢龙骨水泥纤维板隔墙（无机涂料+氟碳漆）	1. 墙体厚度：综合 2. 隔墙龙骨：C75系列隔墙轻钢龙骨@400、U型75系列隔墙轻钢天龙骨、U型38通贯龙骨@1200、U型75系列横撑轻钢龙骨、支撑卡件 3. 基层：12mm水泥纤维板 4. 满刮腻子找平，遍数厚度综合考虑 5. 正面刷无机涂料二底二面，背面刷氟碳漆，颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求 7. 计算规则：按设计图示立面投影面积计算	m ²	168.65	263.76	44483.12	17699.82
		分部小计					1745580.41	386193.84
		天棚工程						
120	011301001004	6mm厚1:3水泥砂浆找平压入两层耐碱玻纤网格布(天棚)	1. 保温隔热部位:天棚、花架综合考虑 2. 保温隔热方式:综合考虑 3. 品种、规格:6厚1:3水泥砂浆找平层，两道成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（130g/m ³ ） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1018.19	41.12	41867.97	20312.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第36页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
121	011301001005	无机矿物纤维吸声喷涂天棚	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. 40mm厚无机矿物纤维吸声喷涂，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1329.9	39.89	53049.71	20666.65
122	011302001028	2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板吊顶	1. Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60*27，中距≤1200，吊件与吊杆连接后找平，局部120*12mm扁铝龙骨 3. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 4. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 5. 2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板，弧形、异形等综合考虑，氟碳喷涂颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2325.93	357.02	830403.53	65963.37
123	011302001029	3mm厚铝板吊顶（粉末喷涂）	1. Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距≤1200，吊件与吊杆连接后找平 3. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 4. 3mm厚铝板（粉末喷涂），颜色综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	440.59	332.69	146579.89	11569.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办
公用房改造】

第37页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
124	011302001030	毛毡板吊顶	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. $\Phi 8$ 全丝吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与 楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 3. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距 ≤ 1200 ，吊件 与吊杆连接后找平 4. 配套专用龙骨间距 ≤ 1200 （厂家深化） 5. 18mm厚玻镁板基层 6. 9mm厚毛毡板（聚酯纤维吸音板）面层，颜色综 合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要 求	m ²	59.63	178.80	10661.84	2276.67
125	011302001031	石膏板吊顶面贴0.2mm厚A级 仿木纹膜	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. 预埋 $\Phi 10$ 钢筋吊筋，双向中距900~1200 3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 4. C50系列轻钢龙骨，与吊杆连接 5. 双层9.5厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻 螺钉与龙骨固定，两层板双向错缝 6. 0.2mm厚A级仿木纹膜 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要 求	m ²	800.2	180.53	144460.11	47827.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第38页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
126	011302001032	双层9.5mm纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型轻钢龙骨吊顶，跌级、平级综合 2. 吊筋：Φ10钢筋吊筋，双向中距900~1200 3. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 4. C50系列轻钢龙骨，与吊杆连接 5. 双层9.5厚2400x1200普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，两层板双向错缝 6. 收边条、金属护角纸带、检修口的价格综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5047.7	102.05	515117.79	192216.42
127	011302001033	双层9.5mm防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型轻钢龙骨吊顶，跌级、平级综合 2. 吊筋：Φ10钢筋吊筋，双向中距900~1200 3. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 4. C50系列轻钢龙骨，与吊杆连接 5. 双层9.5厚2400x1200防潮纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，两层板双向错缝 6. 收边条、金属护角纸带、检修口的价格综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	512.93	106.43	54591.14	19460.56
128	011302001034	2.5mm厚铝板吊顶	1. 做法：见内装节点D-11-03 2. Φ8全丝吊杆，间距综合，吊杆上部与后置紧固件连接 3. 龙骨及挂件：专用龙骨及挂件 4. 2.5mm厚铝板（氟碳喷涂），颜色综合，端部封边综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.57	428.83	2817.41	243.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第39页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
129	011302002003	U型垂片吊顶 30*100*1.5mm 间距150mm (粉末喷涂)	1. Φ8全丝吊杆，双向中距<@1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距<1200，吊件与吊杆连接后找平 3. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 4. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 5. U型垂片吊顶 30*100*1.5mm（粉末喷涂），颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	187.2	236.68	44306.50	5428.80
130	011302002004	U型垂片吊顶 30*100*1.5mm 间距150mm (木纹转印)	1. 面罩耐水无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 2. Φ8全丝吊杆，双向中距<@1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 3. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距<1200，吊件与吊杆连接后找平 4. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 5. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 6. U型垂片吊顶 30*100*1.5mm（木纹转印），颜色综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.67	236.68	4418.82	541.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第40页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
131	010810003002	石膏板窗帘盒	1. 基层材料品种、规格：18mm厚玻镁板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 3. 满刮2厚面层耐水成品腻子粉找平三遍，接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 4. 无机涂料饰面，底漆两遍，面漆两遍，颜色综合 5. 尺寸：综合 6. 固定方式及螺钉综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	981.3	60.82	59682.67	25562.87
132	010810003003	2.5mm厚U型定制铝板吊顶槽300*200	1. 做法：见内装节点D-11-02、D-13-02，槽宽300，槽深200 1. Φ8全丝吊杆，间距综合，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. 龙骨及挂件：专用龙骨及挂件 3. 2.5mm厚铝板（氟碳喷涂），颜色综合 4. 工程量计算规则：按吊顶槽中心线长度计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	43.94	274.65	12068.12	808.06
		分部小计					1920025.50	412879.04
		油漆、涂料、裱糊工程						
133	011405001010	无机涂料装饰隐形门	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：30*30*3mm热镀锌方管 3. 双层15mm玻镁板基层+6mm厚硅酸钙板基层 4. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 5. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 6. 金属护角条、五金件等费用包含在综合单价内 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.16	301.26	6073.40	1728.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第41页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
134	011406003018	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。 厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5275.68	14.62	77130.44	39303.82
135	011406003019	防裂耐水腻子天棚找平	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. 腻子种类：3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	7296.33	14.51	105869.75	54357.66
136	011407001022	墙柱面无机涂料（外墙）	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 涂料面层：外墙无机涂料（一底两面），颜色综合，喷甲基硅醇钠憎水剂 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5275.68	29.47	155474.29	67634.22
137	011407001023	墙柱面耐水防霉无机涂料	1. 涂料面层：耐水防霉无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	267.62	21.29	5697.63	2132.93
138	011407001024	无机涂料墙柱面（耐水腻子）	1. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 2. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6197.64	34.92	216421.59	95567.61
139	011407001025	艺术涂料墙柱面	1. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 3. 面罩艺术涂料二底二面，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	64.28	34.92	2244.66	991.20
140	011407002011	无机涂料天棚（耐水腻子）	1. 满刮防潮耐水腻子，遍数综合，找平磨光 2. 面罩无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12099.31	38.90	470663.16	216819.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办
公用房改造】

第42页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
141	011407002012	防水无机涂料天棚	1. 满刮防潮耐水腻子两遍，找平磨光 2. 面罩防水无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	521.33	39.77	20733.29	9342.23
142	011407002013	乳胶漆天棚	1. 满刮防潮耐水腻子两遍，找平磨光 2. 面罩乳胶漆三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	321.35	38.77	12458.74	5758.59
		分部小计					1072766.95	493636.82
		其他装饰工程						
143	011501001006	15mm厚白色人造石台面书包柜（教室-玻镁板基层）	1. 位置：一期装饰专项3F-D01-04节点教室一侧 2. 台柜规格：综合考虑 3. 基层材料：20mm厚水泥纤维板 4. 面层材料种类：15mm厚白色人造石台面, 15厚玻镁板台面基层、15mm免漆板柜体柜门 5. 拉手、合页等五金件等包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按垂直投影面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	223.58	546.80	122253.54	30082.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第43页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
144	011501001007	15mm厚白色人造石台面书包柜（教室-水泥纤维板基层）	1. 位置：一期装饰专项3F-D01-03节点 2. 台柜规格：综合考虑 3. 基层材料：15mm厚玻镁板 4. 面层材料种类：15mm厚白色人造石台面、15mm免漆板柜体柜门 5. 拉手、合页等五金件等包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按垂直投影面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	386.12	638.51	246541.48	67397.25
145	011501001008	15mm厚免漆板坐台柜	1. 1. 位置：一期装饰专项3F-D01-04节点过道一侧 2. 台柜规格：综合考虑 3. 基层材料：15mm厚玻镁板 4. 面层材料种类：15mm免漆板柜体柜门 5. 定制成品软垫 50mm厚 6. A级仿木纹不燃装饰板 7. 拉手、合页等五金件等包含在综合单价中 8. 工程量计算规则：按垂直投影面积计算 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	77.87	389.86	30358.40	8475.37
146	011501001009	定制成品柜（18厚刨花板面饰A级仿木纹摸）	1. 台柜规格：综合考虑 2. 定向刨花板，厚度18，F-OSB/1型，ENF级，面贴A级仿木纹膜 3. 拉直器、五金件等包含在综合单价中 4. 工程量计算规则：按垂直投影面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	420.06	539.02	226420.74	16470.55

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第44页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
147	011503008008	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：10厚316不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃，全超白 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等满足设计文件、规范要求 5. 防护材料种类：装饰盖等应满足设计文件、规范要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	389.1	804.39	312988.15	57501.20
148	011503008009	6+1.52pvb+6mm钢化夹胶玻璃栏板	1. 玻璃材料种类、规格：6+1.52pvb+6mm钢化夹胶玻璃 2. 固定配件种类：不锈钢夹具与幕墙立柱连接，连接件、玻璃夹具等综合考虑 3. 压顶：不锈钢U型压顶 规格综合考虑 4. 防护材料种类：装饰盖等综合 5. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	40.5	403.11	16325.96	3201.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第45页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
149	011503008010	10+1.52pvb+10mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：8厚316不锈钢，尺寸详图纸 3. 玻璃材料种类、规格：10+1.52pvb+10mm钢化夹胶玻璃，全超白，直形、弧形综合考虑 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等综合 5. 防护材料种类：装饰盖等其他构件满足规范、设计的要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	23.8	748.19	17806.92	3517.16
150	011505001003	20mm厚白色人造石洗手台（成品面盆）	1. 白色人造石洗手台（成品面盆） 2. 支架、配件品种、规格、品牌：L40*4mm热镀锌角钢@400 3. 立面：15mm玻镁板+仿木纹不燃装饰板，20mm厚白色人造石，挡水条包含在综合单价中 4. 平面：20mm厚白色人造石 5. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.62	852.87	3940.26	778.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第46页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
151	011505001004	20mm厚白色人造石洗手台	1. 白色人造石洗手台 2. 支架、配件品种、规格、品牌：20*40*3mm热镀锌角钢@400 3. 立面：15mm玻镁板+仿木纹不燃装饰板，20mm厚白色人造石，挡水条包含在综合单价中 4. 平面：20mm厚白色人造石 5. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	32.69	1117.82	36541.54	7731.51
152	011505010004	6mm厚成品不锈钢边框银镜	1. 6mm厚成品不锈钢边框银镜 2. 基层板：18mm厚玻镁板 3. 洗面镜为成品定制，具体详见图纸做法，施工过程中对柜体优化包含在综合单价内 4. 其深化式样、构造、尺寸应满足甲方、设计相关规范及施工验收规范要求 5. 运输、安装、基层、辅材等费用包含在报价中，施工单位应仔细阅读图纸将图纸内明示或暗示的内容综合考虑报价，其他未尽事项详见设计及相关规范要求 6. 工程量计算规则：按不锈钢边框的外围垂直投影面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	44.49	352.06	15663.15	1602.53
153	010810001002	布艺遮挡帘	1. 窗帘材质：布艺遮挡帘 2. 窗帘高度、宽度：综合，折叠系数综合考虑 3. 窗帘层数：综合 4. 工程量计算规则：按图示尺寸面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	39.9	43.84	1749.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【教学及办公用房改造】

第47页共47页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					1030589.36	196758.52
		措施项目						
154	011707001035	安全文明施工费		项	1	543312.31	543312.31	
		分部小计					543312.31	
		混凝土模板及支架（撑）						
155	011702025011	其它现浇构件	1. 部位:小型构件 2. 截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	24	94.27	2262.48	938.88
		分部小计					2262.48	938.88
合 计							9382581.53	2181498.04

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【餐厅改造】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		屋面及防水工程						
1	010903002039	地面1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	225.86	54.44	12295.82	2258.60
2	010903002040	地面1.5mm厚水性聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种:水性聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类: 综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	225.86	39.26	8867.26	1386.78
		分部小计					21163.08	3645.38
		保温、隔热、防腐工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【餐厅改造】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011001003014	60mm厚不燃型聚苯颗粒复合板(A级)保温隔热内墙面	1. 部位：新建墙体外墙内保温 2. 保温隔热方式：内保温 3. 保温隔热材料品种、规格：60mm厚不燃型聚苯颗粒复合保温板（A级），导热系数、干密度、力学指标等满足设计要求 4. 粘结材料种类：专业粘接剂 5. 防护材料种类：Φ0.9镀锌钢丝网，网孔12.7*12.7mm，专用锚固件与基层锚固，每平方米不少于9个，满涂界面处理剂（阳角、门窗洞口、檐口处需加密设置，间距不大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不小于60mm），锚栓锚入墙体基层深度不小于50mm） 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	13.8	73.43	1013.33	217.63
		分部小计					1013.33	217.63
		楼地面装饰工程						
4	011101006074	地面15mm厚M20水泥砂浆找坡找平层	1. 厚度、砂浆配合比：15厚M20水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	225.86	16.05	3625.05	1215.13
5	011102003024	楼面1a:800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖（美缝）	1. 部位：装饰楼面1a 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖，专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	225.86	159.49	36022.41	9802.32
		分部小计					39647.46	11017.45
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【餐厅改造】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011201001036	立面10厚1:3水泥砂浆墙面找平	1. 10厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	54.64	16.30	890.63	383.57
7	011201001037	6mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一道	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆厚度、砂浆配合比：6厚抗裂砂浆（加掺改良性聚丙烯纤维防裂，纤维长度为6.5，掺量为0.9kg/m ³ ），两次成活，压入1层耐碱玻纤网格布（160g/m ² ），（阳角、门窗洞口等易受碰撞处增设1层网格布加强层）；收光 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	13.8	32.46	447.95	222.32
8	011207001044	A级仿木纹不燃装饰板墙裙	1. 墙面基层处理 2. 15mm玻镁板基层 3. A级仿木纹不燃装饰板8mm厚（无石棉纤维增强硅酸盐钙板覆木纹膜），挂件、螺栓等包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	107.2	113.60	12177.92	1836.34
9	011207001045	水泥板基层厨房墙砖	1. 部位：厨房墙面 2. 基层：10厚水泥板基层 3. 配套专用胶粘剂粘结层 4. 厨房墙砖，规格颜色综合，专用勾缝剂勾缝 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.8	180.31	3389.83	904.66
10	011208001003	3mm厚白色粉末喷涂铝板柱面	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：40*40*4mm镀锌角钢 3. 3mm厚白色粉末喷涂铝板，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	135.68	526.31	71409.74	10806.91

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【餐厅改造】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					88316.07	14153.80
		天棚工程						
11	011302001035	2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板吊顶	1. Φ8全丝吊杆，双向中距<@1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60*27，中距<1200，吊件与吊杆连接后找平,局部120*12mm扁铝龙骨 3. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 4. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 5. 2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板，弧形、异形等综合考虑，氟碳喷涂颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	410.6	357.02	146592.41	11644.62
12	011302001036	双层9.5mm纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型轻钢龙骨吊顶，跌级、平级综合 2. 吊筋：Φ10钢筋吊筋,双向中矩900~1200 3. Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 4. C50系列轻钢龙骨，与吊杆连接 5. 双层9.5厚2400x1200普通纸面石膏板(B1)，用沉头自攻螺钉与龙骨固定，两层板双向错缝 6. 收边条、金属护角纸带、检修口的价格综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	158.78	102.05	16203.50	6046.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【餐厅改造】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	011302002005	U型垂片吊顶 30*100*1.5mm 间距150mm (木纹转印)	1. 面罩耐水无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 2. Φ8全丝吊杆，双向中距<@1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 3. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距<1200，吊件与吊杆连接后找平 4. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 5. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 6. U型垂片吊顶 30*100*1.5mm（木纹转印），颜色综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	119.03	236.68	28172.02	3451.87
		分部小计					190967.93	21142.83
		油漆、涂料、裱糊工程						
14	011407001026	无机涂料墙柱面（耐水腻子）	1. 2厚耐水腻子刮平 2. 喷（刷）无机涂料（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	178.6	34.92	6236.71	2754.01
15	011407002014	天棚无机矿棉吸声涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 保温材料厚度：40mm厚无机矿棉吸声涂料，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	891.9	73.06	65162.21	13860.13
16	011407002015	无机涂料天棚（耐水腻子）	1. 满刮防潮耐水腻子，遍数综合，找平磨光 2. 面罩无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	158.78	38.90	6176.54	2845.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【餐厅改造】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					77575.46	19459.48
		其他装饰工程						
17	011505001005	20mm厚白色人造石食堂餐台	1. 白色人造石食堂餐台，1000高*300宽 2. 支架、配件品种、规格、品牌:40*40*3mm镀锌方通 3. 立面：15mm玻镁板+仿木纹不燃装饰板，20mm厚白色人造石 4. 平面：20mm厚白色人造石 5. 工程量计算规则：按图示尺寸以米计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	25.25	662.98	16740.25	3113.83
18	010807004001	售卖窗口304不锈钢伸缩纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：综合 2. 框材质：综合 3. 窗纱材料品种、规格：304不锈钢伸缩纱窗 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	30.3	158.96	4816.49	466.92
19	010808004002	不锈钢门窗套 1.2mm厚	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢，颜色及图案综合考虑 2. 基层板：15mm厚玻镁板 3. 龙骨材质、规格：综合考虑 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条、灯条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	14.2	438.66	6228.97	848.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【餐厅改造】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	011210003002	售卖窗口12厚钢化玻璃	1. 骨架、边框材料种类、规格：综合 2. 玻璃品种、规格：12厚钢化玻璃 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	17.64	220.05	3881.68	772.98
		分部小计					31667.39	5201.75
		措施项目						
21	011707001036	安全文明施工费		项	1	27680.14	27680.14	
		分部小计					27680.14	
合 计							478030.86	74838.32

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【室内体育馆改造】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		金属结构工程						
1	010606012006	反支撑转换层	1. 转换层 2. 钢材品种、规格:热镀锌角钢，规格综合, 膨胀螺栓包含在综合单价内 3. 安装高度：综合考虑 4. 防火要求：满足设计施工图及国家现行相关规范要求 5. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	t	6.251	5408.89	33810.97	3901.56
		分部小计					33810.97	3901.56
		楼地面装饰工程						
2	011101001002	M20水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：预拌砂浆、配合比1：2.5、厚度20mm 3. 类型包括：水泥砂浆找平、保护层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 4. 掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用综合考虑在综合单价中 5. 预拌砂浆材料调差种类按湿拌地面砂浆 M20调整 6. 其他:应满足设计文件、规范要求	m²	873.86	20.64	18036.47	5811.17
3	011103001002	4.5mm厚PVC运动地胶	1. 4.5mm厚PVC运动地胶, 专用胶粘剂粘贴，拼花、颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	586.44	174.90	102568.36	26501.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【室内体育馆改造】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011104002006	楼面8：22mm厚运动木地板	1. 部位：装饰楼面8 2. 15*50*80mm天然橡胶减震垫 3. 50*50mm@400实木龙骨（刷防腐漆处理） 4. 18mm毛地板基层上铺，（PE或无纺布土工防潮薄膜，隔音防潮防老化） 5. 22厚专用运动木地板，企口上下均匀刷胶，拼接粘铺（由选样确定） 6. 面层局部铺贴4. 5mm厚运动地胶（颜色综合），专用胶粘剂粘贴，单独列项 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	873. 86	344. 14	300730. 18	21863. 98
5	011105003005	9mm厚仿木纹地砖踢脚	1. 踢脚线高度：综合 2. 墙面修补平整，基层处理 3. 粘接层：5厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 4. 面层：9mm厚仿木纹砖 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5. 8	165. 44	959. 55	325. 03
		分部小计					422294. 56	54501. 40
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011207001046	15mm厚木纹陶铝吸音板墙面	1. 墙面基层处理 2. 10厚1:3水泥砂浆找平、两道成活，压入一层耐碱玻纤网格布 3. 龙骨：50*50*5镀锌方管、L50*50*5mm镀锌角钢、40*60*4mm镀锌方管等综合，龙骨刷防锈漆 4. 15mm厚木纹陶铝吸音板，专用扣件固定于龙骨上 5. 收边条、螺栓、连接钢板、成品收边条等包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	182. 2	258. 54	47105. 99	7845. 53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【室内体育馆改造】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011208001004	15mm厚木纹陶铝吸音板柱面	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：50*50*5mm镀锌方管 3. 15mm厚木纹陶铝吸音板，专用挂件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 收边条、螺栓包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	87.1	331.51	28874.52	6937.52
		分部小计					75980.51	14783.05
		天棚工程						
8	011302001037	2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板吊顶	1. Φ8全丝吊杆，双向中距<@1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60*27，中距<1200，吊件与吊杆连接后找平，局部120*12mm扁铝龙骨 3. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 4. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 5. 2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板，弧形、异形等综合考虑，氟碳喷涂颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	535.5	357.02	191184.21	15186.78
		分部小计					191184.21	15186.78
		油漆、涂料、裱糊工程						
9	011406003020	防裂耐水腻子天棚找平	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. 腻子种类：3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1739.29	14.51	25237.10	12957.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【室内体育馆改造】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	011407001027	无机涂料墙柱面（耐水腻子）	1. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 2. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	673.2	34.92	23508.14	10380.74
11	011407002016	无机涂料天棚（耐水腻子）	1. 满刮防潮耐水腻子，遍数综合，找平磨光 2. 面罩无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1739.29	38.90	67658.38	31168.08
		分部小计					116403.62	54506.53
		措施项目						
12	011707001037	安全文明施工费		项	1	51611.19	51611.19	
		分部小计					51611.19	
合 计							891285.06	142879.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【多功能报告厅改造】

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		门窗工程						
1	010801002005	双开实木隔音门	1. 门类型:双开实木隔音门带套 2. 开启方式:平开 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷漆颜色等综合考虑,满足建设方要求 4. 成品门、运输、安装、门框、门扇、贴脸、门锁、拉手及五金配件等综合考虑在综合单价中 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	6.6	641.32	4232.71	356.99
		分部小计					4232.71	356.99
		屋面及防水工程						
2	010903002041	立面1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(JS-II型) 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 3. 增强材料种类:综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算, 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	390.37	46.82	18277.12	4692.25
		分部小计					18277.12	4692.25
		楼地面装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【多功能报告厅改造】

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011104001002	10mm厚地毯 地11	1. 部位：楼地面 2. 基层：原木地板 3. 10mm厚渐变色地毯（颜色综合），专用胶粘剂粘贴 4. 压条：收口压条、阳角不锈钢防滑压条、阴角金属压条等综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	253.08	196.83	49813.74	7622.77
		分部小计					49813.74	7622.77
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011201001038	混凝土或砖砌基层处理	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比1：0.37~0.4）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	390.37	3.01	1175.01	628.50
5	011201001039	立面10厚1:3水泥砂浆墙面找平	1. 10厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	390.37	16.30	6363.03	2740.40
6	011207001047	7mm厚A级木纹装饰不燃板墙面	1. 部位：装饰墙面12 2. 轻钢龙骨固定在墙体上下端（梁或楼板），龙骨截面尺寸根据墙体高度确定，单向或双向中距600 3. 15mm厚玻镁板基层调平 4. 7mm厚A级木纹装饰不燃板 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	50.25	151.89	7632.47	1481.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【多功能报告厅改造】

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011207001048	9.5mm厚双层石膏板墙面饰无机涂料	1. 部位：墙面 2. 龙骨：40*40*4矩管龙骨、轻钢龙骨综合考虑，规格及间距满足设计要求 3. 铺贴9.5mm厚双层石膏板，自攻螺栓固定，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 4. 内墙无机涂料一底两面 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	58.2	168.60	9812.52	3393.06
8	011207001049	25mm厚玻纤布艺吸声板墙面内14	1. 部位：装饰墙面14 2. 轻钢龙骨固定在墙休上下端（梁或楼板），龙骨截面尺寸根据墙体高度确定，单向或双向中距600 3. 基层板：双层18mm玻镁板 4. 25mm厚玻纤布艺吸声板 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	190.84	254.59	48585.96	6700.39
		分部小计					73568.99	14944.22
		天棚工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【多功能报告厅改造】

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011302001038	双层9.5mm纸面石膏板吊顶（迭级）	1. 吊顶形式：迭级 2. 部位：综合 3. L8吊环，双向吊点，中距900~1000 4. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 5. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），用沉头自攻螺钉与龙骨固定 6. 9.5mm厚普通纸面石膏板（B1），与上层纸面石膏板错缝，用沉头自收螺钉与龙骨固定 7. 收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、加固、灯槽造型等包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	204.61	102.00	20870.22	7498.96
		分部小计					20870.22	7498.96
		油漆、涂料、裱糊工程						
10	011407002017	无机涂料天棚（耐水腻子）	1. 满刮防潮耐水腻子，遍数综合，找平磨光 2. 面罩无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	204.61	38.90	7959.33	3666.61
		分部小计					7959.33	3666.61
		其他装饰工程						
11	011502008001	GRC装饰线条	1. 成品GRC线条 2. 规格：70*65mm 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	51.9	78.60	4079.34	1376.39
		分部小计					4079.34	1376.39

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【多功能报告厅改造】

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		措施项目						
12	011707001038	安全文明施工费		项	1	10990.09	10990.09	
		分部小计					10990.09	
合 计							189791.54	40158.19

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【物管用房改造】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	011102003025	楼面1a:800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖（美缝）	1. 部位：装饰楼面1a 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 800*800*9mm仿水磨石瓷质釉面砖, 专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	119.14	159.49	19001.64	5170.68
2	011406003021	防裂耐水腻子天棚找平	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. 腻子种类：3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	222.94	14.51	3234.86	1660.90
3	011407002018	无机涂料天棚（耐水腻子）	1. 满刮防潮耐水腻子，遍数综合，找平磨光 2. 面罩无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	222.94	38.90	8672.37	3995.08
4	011407001028	无机涂料墙柱面（耐水腻子）	1. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 2. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	204.05	34.92	7125.43	3146.45
5	011105006008	不锈钢踢脚线 1.2mm厚	1. 墙面基层处理 2. 1.2mm厚304不锈钢环氧树脂贴在基层板上，基层板厚度及材质综合，并统一粘贴在基层上 3. 不锈钢表面拉丝、发纹、镜面、喷砂等综合考虑 4. 基层处理、倒角、磨边、拉槽、不锈钢圆销钉专用链接件、膨胀螺栓、配套踢脚线卡条、收边收口、压条等已包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2.43	355.47	863.79	115.86
		措施项目						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【物管用房改造】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011707001039	安全文明施工费		项	1	2390.89	2390.89	
		分部小计					2390.89	
合 计							41288.98	14088.97

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【门卫室改造】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	011102003026	楼面2:600*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖（美缝）	1. 部位：装饰楼面2 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 600*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖, 专用美缝剂美缝 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.32	159.49	4197.78	1142.29
2	011406003022	防裂耐水腻子天棚找平	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. 腻子种类：3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.8	14.51	374.36	192.21
3	011407002019	无机涂料天棚（耐水腻子）	1. 满刮防潮耐水腻子，遍数综合，找平磨光 2. 面罩无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.8	38.90	1003.62	462.34
4	011407001029	无机涂料墙柱面（耐水腻子）	1. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 2. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	37.76	34.92	1318.58	582.26
5	011204003014	300*600*9mm仿水磨石瓷质釉面砖墙面	1. 部位：装饰墙面2 2. 配套专用胶粘剂粘结层 3. 仿水磨石瓷质釉面砖 300*600*9mm，专用勾缝剂勾缝，贴至吊顶以上100，无吊顶时贴至顶部结构梁板底 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	13.74	137.46	1888.70	535.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【门卫室改造】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011105003006	9mm厚地砖踢脚	1. 踢脚线高度：综合 2. 墙面修补平整，基层处理 3. 粘接层：5厚1:2水泥砂浆，加适量建筑胶 4. 面层：9mm厚地砖 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	0.78	171.03	133.40	43.71
		措施项目						
7	011707001040	安全文明施工费		项	1	548.05	548.05	
		分部小计					548.05	
合 计							9464.49	2957.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【连廊改造】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	011302001039	2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板吊顶	1. Φ8全丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60*27，中距≤1200，吊件与吊杆连接后找平，局部120*12mm扁铝龙骨 3. 配套专用龙骨间距≤1200（厂家深化） 4. 龙骨及管线设备喷无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 5. 2.5mm厚氟碳喷涂铝拉网板，弧形、异形等综合考虑，氟碳喷涂颜色综合 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	732	357.02	261338.64	20759.52
2	011406003023	防裂耐水腻子天棚找平	1. 基层清理、捡平，局部打点、找补、打磨平整 2. 腻子种类：3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	313.79	14.51	4553.09	2337.74
3	011407002020	无机涂料天棚（耐水腻子）	1. 满刮防潮耐水腻子，遍数综合，找平磨光 2. 面罩无机涂料三遍（一底两面），颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	313.79	38.90	12206.43	5623.12
4	011407001030	无机涂料墙柱面（耐水腻子）	1. 满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 2. 面罩无机涂料二底二面，颜色综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	45.8	34.92	1599.34	706.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【连廊改造】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011503008011	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶超白玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手（氟碳喷涂），规格综合 2. 立柱材料种类、规格：10厚316不锈钢，规格综合 3. 玻璃材料种类、规格：8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃，全超白 4. 固定配件种类：预埋铁件、连接件、玻璃夹具等满足设计文件、规范要求 5. 防护材料种类：装饰盖等应满足设计文件、规范要求，颜色综合 6. 装饰盖、预埋件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 工程量按栏板高度乘以扶手中心线长度以面积计算 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	61.04	804.39	49099.97	9020.49
		金属幕墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【连廊改造】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011209001023	4mm厚铝单板（氟碳喷涂）幕墙1-连廊	1. 部位：雨棚、立面、屋面包封等综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌型钢、规格及间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格：4mm厚铝单板（氟碳喷涂），颜色综合，平面、弧形综合考虑 4. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝合金连接角片阳极氧化、热浸镀锌钢制转接件等 5. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 6. 嵌缝、塞口材料种类：综合 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含女儿墙、檐口等所有部位收边收口及封修费用等辅材、防水、防腐、防雷等相关费用 8. A级保温岩棉，外敷铝箔（单列） 9. 防火隔离层：防火岩棉，1.5mm厚镀锌钢板，四周防火胶封堵 10. 工程量计算规则：按铝板幕墙可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	133.28	721.96	96222.83	13961.08
		分部小计					96222.83	13961.08
		措施项目						
7	011707001041	安全文明施工费		项	1	26124.01	26124.01	

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\内部装修改造【连廊改造

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					26124.01	
合 计							451144.31	52408.19

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第1页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		玻璃幕墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	011209001024	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm幕墙（改造）	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	245.46	747.54	183491.17	24300.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第3页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第4页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
2	011209001025	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃8Low-E+12Ar+8mm幕墙（改造）	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 8Low-E+12Ar+8mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	968.65	780.96	756476.90	95906.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第6页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011209001026	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）彩釉玻璃8Low-E+12Ar+8mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）彩釉玻璃 8Low-E+12Ar+8mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 消封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积	m²	33.73	860.09	29010.84	3339.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第7页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011209001027	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）夹胶玻璃12Low-E+12Ar+10+1.52PVB+10mm幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）夹胶玻璃 12Low-E+12Ar+10+1.52PVB+10mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积	m²	59.76	1254.04	74941.43	5916.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第9页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011209001028	钢化夹胶玻璃(彩釉，全超白)TP8+1. 52PVB+TP8mm玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化夹胶玻璃TP8+1. 52PVB+TP8mm(彩釉、全超白)、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积	m²	385. 14	644. 81	248342. 12	35721. 74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第11页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					
6	010802001007	钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm地弹门	1. 门部位：综合考虑 2. 门类型：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm地弹门，尺寸综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：钢化中空（充氩）Low-E（双银）玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 型材表面处理：颜色及厚度及防火要求等应满足设计文件、规范要求 5. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶 6. 玻璃五金件应符合国家质量标准 7. 门框品种、规格：镀锌型钢规格综合，2mm厚氟碳喷涂铝单板包封 8. 地弹簧、地锁、门把手等五金配件、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、收边、玻璃均质处理等辅材包括在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	67.55	859.57	58063.95	3744.30
		分部小计					1350326.41	168928.73
		金属幕墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011209001029	4mm厚铝单板（氟碳喷涂）幕墙	1. 部位：雨棚、立面、屋面包封等综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌型钢、规格及间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格：4mm厚铝单板（氟碳喷涂），颜色综合，平面、弧形综合考虑 4. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝合金连接角片阳极氧化、热浸镀锌钢制转接件等 5. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 6. 嵌缝、塞口材料种类：综合 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含女儿墙、檐口等所有部位收边收口及封修费用等辅材、防水、防腐、防雷等相关费用 8. A级保温岩棉，外敷铝箔（单列） 9. 防火隔离层：防火岩棉，1.5mm厚镀锌钢板，四周防火胶封堵 10. 工程量计算规则：按铝板幕墙可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占地面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	7351.11	748.41	5501644.24	770028.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	011209001030	4mm厚穿孔铝单板（双面氟碳喷涂）幕墙	1. 部位：雨棚、立面、屋面包封等综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌型钢、氟碳喷涂铝型材、规格及间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格：4mm厚穿孔铝单板（氟碳喷涂），颜色综合，平面、弧形综合考虑 4. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝合金连接角片阳极氧化、热浸镀锌钢制转接件等 5. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 6. 嵌缝、塞口材料种类：综合 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含女儿墙、檐口等所有部位收边收口及封修费用等辅材、防水、防腐、防雷等相关费用 8. A级保温岩棉，外敷铝箔（单列） 9. 工程量计算规则：按铝板幕墙可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1884.93	911.98	1719018.46	196258.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第14页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011209001031	4厚铝合金拉网板（双面氟碳喷涂）盖板	1. 部位：入口四层铝拉网盖板 2. 骨架材料种类、规格、中距：本综合单价不含龙骨，与4mm铝单板幕墙共用龙骨，费用计入4mm铝单板幕墙综合单价中 3. 面层材料品种、规格：4mm厚铝合金拉网板（双面氟碳喷涂） 4. 固定方式：通过连接件与龙骨连接，连接件材质综合考虑 5. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 6. 封修封边增加的工料等均包含在综合单价中 7. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	50.97	397.38	20254.46	729.38
10	011207001050	铝合金格栅（氟碳喷涂）240*60*3mm	1. 基层类型：综合 2. 格栅材料品种、规格、颜色：240*60*3铝合金格栅（含铝型材氟碳加工） 3. 五金件综合考虑在本综合单价中 4. 油漆、镀锌处理、连接件等综合考虑在本综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	933.6	150.48	140488.13	2492.71
11	011210006003	铝合金格栅（氟碳喷涂）400*100*3mm	1. 基层类型：综合 2. 格栅材料品种、规格、颜色：400*100*3mm铝合金格栅（含铝型材氟碳加工） 3. 五金件综合考虑在本综合单价中 4. 油漆、镀锌处理、连接件等综合考虑在本综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	106.8	235.57	25158.88	285.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第15页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	011502001004	铝合金横向装饰条（氟碳喷涂）75*55*2mm	1. 基层类型：综合 2. 格栅材料品种、规格、颜色：铝合金横向装饰条（氟碳喷涂）75*55*2mm 3. 连接方式：4mm铝合金连接件，沉头M6不锈钢机制钉连接 4. 油漆、镀锌处理、连接件等综合考虑在本综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	265.65	56.07	14895.00	709.29
13	011207001051	3mm厚铝单板（氟碳喷涂）包柱	1. 墙面基层处理 2. 龙骨：60*4mm热镀锌矩管、40*4mm热镀锌矩管 3. 埋件：200*（150+150）*10mm后补埋板@2m，锚栓固定于柱 4. 3mm厚铝单板（氟碳喷涂），专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	63	637.61	40169.43	6391.35
14	011209001032	2mm厚铝单板（粉末喷涂）	1. 部位：综合考虑 2. 面层材料品种、规格：2mm厚铝单板粉末喷涂、颜色综合考虑 3. 防护材料：应满足设计文件、规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 5. 安装及配件：所有螺栓采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合 6. 按图示尺寸，以展开面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	486.54	226.44	110172.12	5721.71

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第16页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	011209001033	2.5mm厚铝板（氟碳喷涂）	1. 部位：综合考虑 2. 面层材料品种、规格：2.5mm厚铝单板氟碳喷涂、颜色综合考虑 3. 防护材料：应满足设计文件、规范要求 4. 嵌缝、塞口材料种类：硅硃结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 5. 安装及配件：所有螺栓采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合 6. 按图示尺寸，以展开面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	174.52	266.70	46544.48	2052.36
		分部小计					7618345.20	984669.64
		其他						
16	010807003006	铝合金百叶（氟碳喷涂）	1. 窗类型：铝合金百叶（氟碳喷涂） 2. 综合单价含安装百叶所需的所有辅材及铁件的费用 3. 其它：具体做法详设计，满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m²	43.64	348.92	15226.87	1233.70
17	011207001052	12mm厚水泥纤维板	1. 部位：综合考虑 2. 面层材料品种、规格：12mm厚水泥纤维板，颜色综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	150.84	39.86	6012.48	1731.64
18	011207001053	10mm厚水泥纤维板	1. 部位：综合考虑 2. 面层材料品种、规格：10mm厚水泥纤维板，颜色综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	945.44	38.71	36597.98	10853.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第17页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	011207001054	8mm厚水泥纤维板	1. 部位：综合考虑 2. 面层材料品种、规格：8mm厚水泥纤维板，颜色综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	102.58	38.25	3923.69	1177.62
20	010810001003	手动遮雨帘	1. 窗帘材质：室外型PVC防雨帘 燃烧性能等级B1级，颜色综合 2. 窗帘高度、宽度：综合 3. 窗帘层数：综合 4. 工程量计算规则：按图示尺寸面积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	39.9	164.34	6557.17	
21	010606006001	成品马道	1. 钢材品种、规格：50*5镀锌钢板@30mm 2. 油漆：综合 3. 防火要求：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.736	7297.09	5370.66	490.07
		分部小计					73688.85	15486.68
		分部小计					9042360.46	1169085.05
		措施项目						
22	011707001042	安全文明施工费		项	1	591998.23	591998.23	
		垂直运输						
23	011703001006	垂直运输（外部装修改造）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑 3. 仅包含外部装修改造部分产生的垂直运输费 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	589188.10	589188.10	301179.24

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\外部装修改造【外部装修改造】

第18页共18页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					589188.10	301179.24
		分部小计					1181186.33	301179.24
合 计							10223546.79	1470264.29

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第1页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		给水工程						
		给水管						
1	031001007028	衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN15 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	31.6	47.76	1509.22	631.37
2	031001007029	衬塑钢管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN20 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	70.94	60.44	4287.61	1788.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第2页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	031001007030	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN25 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	59.08	70.51	4165.73	1489.41
4	031001007031	衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN32 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	193.15	82.31	15898.18	5271.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第3页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	031001007032	衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN40 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.03	90.02	902.90	277.53
6	031001007033	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN50 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：卡箍连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	59.2	111.99	6629.81	1523.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第4页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	031001007034	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足相关标准、规范要求	m	42.38	129.18	5474.65	1095.52
8	031001006046	PP-R冷水管S5 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	451.62	28.21	12740.20	6119.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第5页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	031001006047	PP-R冷水管S5 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	90.98	31.63	2877.70	1341.05
10	031001006048	PP-R冷水管S5 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	399.62	36.36	14530.18	6317.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第6页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	031001006049	PP-R冷水管S5 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	57.24	43.72	2502.53	995.40
12	031001006050	PP-R冷水管S5 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	42.6	53.66	2285.92	759.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第7页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	031001006051	PP-R冷水管S5 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	107.51	69.85	7509.57	2231.91
		分部小计					81314.20	29842.88
		给水阀门						
14	031003006002	可调式减压阀组 DN20	1. 名称：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含同规格Y型过滤器、可曲挠橡胶软接头等成套配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	2	794.86	1589.72	457.38
15	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN20	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN20 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	129.76	259.52	76.26

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第8页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	031003002025	全铜Y型过滤器 DN20	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN20 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	55.36	110.72	23.10
17	031003006003	可调式减压阀组 DN32	1. 名称：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含同规格Y型过滤器、可曲挠橡胶软接头等成套配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	5	1129.76	5648.80	1611.15
18	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN32	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN32 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	160.32	801.60	213.75
19	031003002026	全铜Y型过滤器 DN32	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN32 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	172.11	860.55	80.85

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第9页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	031003006004	可调式减压阀组 DN50	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含同规格Y型过滤器、可曲挠橡胶软接头等成套配套附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	11	1675.54	18430.94	5031.18
21	031003010007	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN50 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	11	203.86	2242.46	609.84
22	031003002027	全铜Y型过滤器 DN50	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：全铜 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN50 5. 连接形式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	11	407.88	4486.68	343.20
23	030601002006	压力表Y-150	1. 名称：压力表Y-150 2. 型号、规格：综合 3. 含表弯、挠性管、接头、支架、阀门 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	18	90.87	1635.66	570.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第10页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	031003001034	全铜截止阀 DN15	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	40.09	80.18	20.82
25	031003001035	全铜截止阀 DN20	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	55.70	167.10	34.65
26	031003001036	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	79.46	158.92	25.44
27	031003001037	全铜截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	97.44	584.64	97.02
28	031003001038	全铜截止阀 DN40	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	132.31	264.62	50.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第11页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	031003001039	全铜截止阀 DN50	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	167.01	2004.12	374.40
30	031003001040	自动排气阀ARDX-0025 DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 包含其他附件等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	75.68	378.40	86.70
31	031003001041	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	79.46	317.84	50.88
32	031004014022	真空破坏器 DN25	1. 名称：真空破坏器 2. 规格：DN25 水嘴自带压力型 3. 含冲洗水嘴 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	50.56	455.04	34.29
33	031006014002	新增开水器 80L 2KW	1. 名称：新增开水器 2. 规格、参数：80L 2KW 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	4218.55	8437.10	626.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第12页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	031006014003	原卫生间处开水器移至此位置	1. 名称：全自动反渗透净化饮水机 2. 规格、参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	995.45	2986.35	1410.21
		分部小计					51900.96	11829.48
		分部小计					133215.16	41672.36
		排水工程						
		污水水管						
35	031001006052	UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	166.35	39.62	6590.79	2824.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第13页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	031001006053	UPVC实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	333	52.54	17495.82	7016.31
37	031001006054	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	430.06	70.11	30151.51	9947.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第14页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
38	031001006055	UPVC实壁排水管(通气) DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	40.5	39.62	1604.61	687.69
39	031001005001	柔性接口机制铸铁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：柔性接口机制铸铁排水管 DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	0.75	155.53	116.65	15.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第15页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	031001005002	柔性接口机制铸铁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：柔性接口机制铸铁排水管 DN75 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.45	191.01	1041.00	137.72
41	031001005003	柔性接口机制铸铁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：柔性接口机制铸铁排水管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	21.04	280.85	5909.08	706.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第16页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	031001005004	柔性接口机制铸铁排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水综合 3. 材质、规格：柔性接口机制铸铁排水管 DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	48.86	276.74	13521.52	1777.53
43	031004014023	塑料清扫口 DN100	1. 材质：塑料清扫口 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	24.48	244.80	102.80
44	031004014024	侧排地漏 DN75	1. 名称：侧排地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN75 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	61.27	61.27	33.73
45	031004014025	大流量地漏 DN100	1. 名称：大流量专用地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	79.99	479.94	237.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第17页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	031004014026	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	69	71.62	4941.78	1203.36
47	031004014027	卫生间不锈钢防臭地漏 DN75	1. 名称：卫生间地漏 2. 材质：不锈钢 专用防臭地漏 3. 型号、规格：DN75 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	115.43	1846.88	539.68
48	031004014028	卫生间不锈钢防臭地漏 DN50	1. 名称：卫生间地漏 2. 材质：不锈钢 专用防臭地漏 3. 型号、规格：DN50 4. 含存水弯 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	37	71.62	2649.94	645.28
49	031004014029	洗衣机不锈钢地漏 DN50	1. 名称：洗衣机不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	71.62	644.58	156.96
50	031004014030	不锈钢密闭地漏 DN75	1. 名称：不锈钢密闭地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN75 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	115.43	346.29	101.19
51	031002003045	阻火圈 DN100	1. 型号、规格：阻火圈 DN100 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	35	35.92	1257.20	404.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第18页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					88903.66	26537.68
		雨水管						
52	031001006056	UPVC实壁排水管拆除恢复（雨水） DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC实壁硬聚氯乙烯雨水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	16.2	49.33	799.15	487.30
53	031004014031	87型雨水斗拆除 DN100	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	27.01	81.03	49.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第19页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
54	031001006057	UPVC实壁排水管(雨水) DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	134.53	39.62	5330.08	2284.32
55	031001006058	UPVC实壁排水管(雨水) DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	18.65	47.40	884.01	365.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第20页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	031001006059	UPVC实壁排水管(雨水) DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	206.55	58.10	12000.56	4368.53
57	031001006060	UPVC实壁排水管(雨水) DN200	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN200 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3.79	121.54	460.64	148.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第21页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	031004014032	87型雨水斗 DN100	1. 材质：钢制 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	102.42	512.10	166.30
59	031004014033	侧排雨水斗 DN100	1. 材质：综合考虑 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	83.01	166.02	66.52
		分部小计					20233.59	7936.94
		冷凝水管						
60	031001006061	UPVC实壁排水管(冷凝) DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN32 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道、管件及管卡制安，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 管道刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8. 其他：满足设计及规范要求	m	1.53	25.72	39.35	16.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第22页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	031001006062	UPVC实壁排水管(冷凝) DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水、闭水、通球等满足设计要求 6. 含管道、管件及管卡制安，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 管道刷油等综合考虑；含穿梁板墙时按规范要求设置套管等（仅包含普通钢套管） 8. 其他：满足设计及规范要求	m	218.3	34.43	7516.07	3073.66
62	031004014034	塑料地漏 DN50	1. 材质：塑料无水封地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：按设计要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	14	31.01	434.14	244.16
		分部小计					7989.56	3334.39
		分部小计					117126.81	37809.01
		雨水回用系统						
		雨水回用管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第23页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
63	031001007035	衬塑钢管（雨水回用） DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN50 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：卡箍连接 5. 含管道及管件 6. 压力试验、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	72.76	110.98	8074.90	1829.19
		分部小计					8074.90	1829.19
		分部小计					8074.90	1829.19
		卫生器具						
64	031004007004	壁挂式瓷小便器（带红外感应式自动冲洗阀）	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：自动感应一体式 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，含感应器、阀门等附件 6. 含感应器的检查接线等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	10	834.76	8347.60	480.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第24页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	031004006010	瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀）	1. 名称：瓷蹲式大便器（脚踏式自闭冲洗阀） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：宽度协调，后进水，下出水，两侧脚踏处有防滑纹 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，配套埋入式液压脚踏冲洗阀冲阀门等附件 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	83	542.07	44991.81	4668.75
66	031004006011	液压脚踏开关低水箱蹲便器	1. 名称：液压脚踏开关低水箱蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：宽度协调，后进水，下出水，两侧脚踏处有防滑纹 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，配套埋入式液压脚踏冲洗阀冲阀门等附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	27	687.98	18575.46	1518.75
67	031004014035	冷热水恒温感应水龙头	1. 名称：冷热水恒温感应水龙头 2. 规格、自动感应一体式 3. 组装形式：成套型 4. 附件名称、数量：含感应器、阀门等附件 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	82	515.06	42234.92	947.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第25页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
68	031004008004	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套型，配套底座、长颈陶瓷密封水嘴 4. 包含水龙头及附件安装、与上下水管连接、试水 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	24	345.41	8289.84	887.04
69	031004003009	感应式洗脸盆(含冷热水恒温感应水龙头)	1. 名称：感应式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套型，台下式洗脸盆, 配套P型钢镀铬存水弯管（硬管），冷热水恒温感应水龙头 4. 包含打螺栓孔、托架安装、水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5. 含感应器的检查接线等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	15	1030.71	15460.65	1219.50
70	031004006012	坐箱式坐便器	1. 名称：坐箱式坐便器 2. 规格、类型：加长成人型，下出水，水箱冲洗 3. 组装方式：含本体、马桶盖及配件、角阀等所有附配件成套制作安装 4. 成套考虑 5. 包含打螺栓孔，大便器、水箱及附件安装，与上下水管连接，试水 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	4	739.56	2958.24	271.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第26页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
71	031004015001	成品不锈钢小便槽	1. 名称：成品不锈钢小便槽 2. 材质：不锈钢 3. 组装形式：成套型 4. 附件名称、数量：本体自带存水弯，含冲洗管、冲洗水箱、阀门等附件 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	39.62	713.20	28256.98	
72	031004003010	多功能水槽	1. 名称：多功能水槽 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：综合考虑 4. 附件：含感应式水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	2	1196.51	2393.02	87.82
73	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 附件：含恒温混合阀、蓬头、连接管、支架等完成该项目的所有配件及附件 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	601.54	1203.08	36.50
		分部小计					172711.60	10117.50
		其他工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第27页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	031002003046	混凝土墙(梁)预埋钢套管 DN25及以下	1. 名称、类型：混凝土墙(梁)预埋钢套管 2. 材质：钢管 Q235-A 3. 规格：DN25及以下（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	24.29	218.61	88.56
75	031002003047	混凝土墙(梁)预埋钢套管 DN32	1. 名称、类型：混凝土墙(梁)预埋钢套管 2. 材质：钢管 Q235-A 3. 规格：DN32（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	11	30.34	333.74	123.42
76	031002003048	混凝土墙(梁)预埋钢套管 DN50	1. 名称、类型：混凝土墙(梁)预埋钢套管 2. 材质：钢管 Q235-A 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	13	45.37	589.81	207.48
77	031002003049	混凝土墙(梁)预埋钢套管 DN75	1. 名称、类型：混凝土墙(梁)预埋钢套管 2. 材质：钢管 Q235-A 3. 规格：DN80（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	83.92	167.84	56.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第28页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
78	031002003050	混凝土墙(梁)预埋钢套管 DN100	1. 名称、类型：混凝土墙(梁)预埋钢套管 2. 材质：钢管 Q235-A 3. 规格：DN100（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	108.43	1084.30	388.20
79	031002003051	一般钢套管 DN32及以下	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32及以下（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	30.34	121.36	44.88
80	031002003052	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	30	45.37	1361.10	478.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第29页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	031002003053	一般钢套管 DN65	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	61.06	610.60	215.10
82	031002003054	一般钢套管 DN75	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	17	83.92	1426.64	483.48
83	031002003055	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	13	108.43	1409.59	504.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第30页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
84	031002003056	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	181.23	1631.07	591.57
85	030817008012	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	249.22	2990.64	1279.92
86	030817008013	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	288.69	577.38	238.22
87	030817008014	刚性防水套管 DN75	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	288.69	2309.52	952.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第31页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
88	030817008015	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	13	345.85	4496.05	1807.78
89	031002003057	柔性防水套管 DN65	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	522.77	4704.93	1625.58
90	031002003058	柔性防水套管 DN80	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	535.15	535.15	182.95
91	031002003059	柔性防水套管 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	649.66	649.66	222.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第32页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	031002003060	阻火圈 DN100	1. 型号、规格：阻火圈 DN100 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	11	35.92	395.12	127.05
93	031208002006	管道保温 橡塑保温	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 耐火等级：难燃B1级 3. 绝热厚度：综合 4. 管道公称直径：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ³	4.15	1777.70	7377.46	1581.19
94	031002001018	给水管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	600	26.13	15678.00	5994.00
95	031201003015	给水管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	600	2.28	1368.00	624.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第33页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
96	031201001010	管道刷标识	1. 名称：管道刷标识 2. 标志色方式、品种：色环、文字、水流方向 3. 油漆品种：调和漆 4. 油漆颜色：综合考虑 5. 涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆1遍，漆膜厚度满足设计及验收规范要求 6. 设置要求：色圈宽度不应小于20mm，多道时色圈中心距50mm，每组色圈间隔不大于4m，在一个独立的单元内色圈不宜少于2组，其余详设计 7. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	12.36	7.57	93.57	50.68
97	011615001001	砖墙水管开洞 25mm	1. 名称：砖墙开洞 2. 开洞尺寸：25mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	4.78	14.34	7.29
98	011615001002	砖墙水管开洞 32mm	1. 名称：砖墙开洞 2. 开洞尺寸：32mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	4.78	9.56	4.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第34页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
99	011615001003	砖墙水管开洞 40mm	1. 名称：砖墙开洞 2. 开洞尺寸：40mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	4.78	14.34	7.29
100	011615001004	砖墙水管开洞 50mm	1. 名称：砖墙开洞 2. 开洞尺寸：50mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	4.78	28.68	14.58
101	011615001005	砖墙水管开洞 80mm	1. 名称：砖墙开洞 2. 开洞尺寸：80mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	55	18.74	1030.70	603.90
102	011615001006	砖墙水管开洞 100mm	1. 名称：砖墙开洞 2. 开洞尺寸：100mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	63	22.29	1404.27	827.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第35页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
103	011615001007	砖墙水管开洞 150mm	1. 名称：砖墙开洞 2. 开洞尺寸：150mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	105	31.39	3295.95	1927.80
104	011615001008	钢筋混凝土墙开洞 40mm	1. 名称：钢筋混凝土墙开洞 2. 开洞尺寸：40mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	11.94	35.82	18.24
105	011615001009	钢筋混凝土墙开洞 50mm	1. 名称：钢筋混凝土墙开洞 2. 开洞尺寸：50mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	11.94	35.82	18.24
106	011615001010	钢筋混凝土墙开洞 65mm	1. 名称：钢筋混凝土墙开洞 2. 开洞尺寸：65mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	46.86	46.86	27.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第36页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
107	011615001011	钢筋混凝土墙开洞 80mm	1. 名称：钢筋混凝土墙开洞 2. 开洞尺寸：80mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	46.86	281.16	164.76
108	011615001012	钢筋混凝土墙开洞 100mm	1. 名称：钢筋混凝土墙开洞 2. 开洞尺寸：100mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	55.73	55.73	32.83
109	011615001013	钢筋混凝土墙开洞 150mm	1. 名称：钢筋混凝土墙开洞 2. 开洞尺寸：150mm 3. 含开洞补洞所有工序综合考虑 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	78.47	235.41	137.67
		分部小计					56618.78	21662.37
		措施项目						
110	031302001027	安全文明施工费		项	1	30493.12	30493.12	
		专业措施项目						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【给排水改造】

第37页共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
111	031301017021	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	8348.68	8348.68	2449.24
		分部小计					8348.68	2449.24
		分部小计					38841.80	2449.24
合 计							526589.05	115539.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第1页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		水灭火系统						
		消火栓系统						
		消火栓管道						
1	030901002014	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	310.7	224.82	69851.57	15858.13
2	030901002015	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规费要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	80.6	145.59	11734.55	2990.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第2页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030901002016	消火栓管道 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力：详设计 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 系统类型：消火栓系统 8. 水冲洗、水压试验：满足设计及施工规范要求 9. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	137.3	115.26	15825.20	4843.94
4	031002001019	消火栓管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	402.15	26.13	10508.18	4017.48
5	031201003016	消火栓管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	402.15	2.28	916.90	418.24
6	031201001011	消防管道刷油	1. 名称：消防管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道，面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m²	47.42	19.29	914.73	379.36
		分部小计					109751.13	28507.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第3页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			消火栓					
7	031006015002	消防水箱安装	1. 名称：消防水箱安装 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2516.35	2516.35	1202.49
8	031006002002	消防稳压泵安装	1. 名称：消防稳压泵安装 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	6633.11	13266.22	6571.50
9	030901010008	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型）	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65减压稳压型旋转消火栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消火栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	17	1126.70	19153.90	1947.69
10	030901010009	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（普通型）	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65普通型旋转消火栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消火栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	1001.19	5005.95	572.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第4页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030901010010	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型）利旧安装	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65减压稳压型旋转消火栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消火栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	195.98	783.92	458.28
12	030901010011	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（普通型）利旧安装	1. 箱体材质、规格：碳钢、1800*700*180mm 2. 箱体颜色、表面处理：综合考虑 3. 安装部位：室内 4. 安装形式：明装、暗装综合考虑 5. 箱内配置：设DN65普通型旋转消火栓一支、19mm口径水枪一支、25m长DN65水龙带一条，消防软管卷盘一套，消防软管内径19mm长度30m等成套附件，满足消防相关部门要求 6. 灭火器、消火栓按钮另计 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	195.98	979.90	572.85
		分部小计					41706.24	11325.66
		消火栓阀门						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第5页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	031003003014	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	496.24	5954.88	1294.20
14	031003003015	涡轮传动式蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮传动式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。求	个	13	682.98	8878.74	2167.62
		分部小计					14833.62	3461.82
		分部小计					166290.99	43294.89
		喷淋系统						
		水喷淋管道						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第6页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030901001026	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	60.77	248.57	15105.60	3491.84
16	030901001027	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	24.8	159.96	3967.01	1014.07
17	030901001028	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.39	140.67	2164.91	653.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第7页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030901001029	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2	125.81	251.62	77.68
19	030901001030	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	19.77	95.32	1884.48	678.90
20	030901001031	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.87	81.76	1215.77	485.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第8页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030901001032	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	70.82	62.92	4455.99	1718.80
22	030901001033	喷淋钢管 内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	281.32	50.58	14229.17	5927.41
23	031002001020	喷淋管道支吊架	1. 材质：型钢 2. 规格：成品或现场制作安装综合考虑 3. 包含：管道支吊架制作安装、预埋件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	Kg	745.47	26.13	19479.13	7447.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第9页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	031201003017	喷淋管道支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、银灰漆 3. 结构类型：型钢 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银灰漆二道 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	745.47	2.28	1699.67	775.29
25	031201001012	喷淋管道刷油	1. 名称：喷淋管道刷油 2. 油漆种类：综合考虑 3. 涂刷遍数：刷樟丹二道，面漆二道 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	77.52	19.29	1495.36	620.16
		分部小计					65948.71	22890.68
		分部小计					65948.71	22890.68
		喷头						
26	030901003007	标准响应玻璃球闭式喷头（吊顶型） K=80 动作温度68℃	1. 名称：标准响应玻璃球闭式喷头（吊顶型） 2. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含喷头装饰盖 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	166	40.83	6777.78	2719.08
		分部小计					6777.78	2719.08
		喷淋阀门						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第10页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030901008004	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含阀门、压力表、保护箱、标识等及其他配套附件 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	315.75	315.75	115.95
28	031003002028	涡轮传动式信号蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：涡轮传动式信号蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含锁具、法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装、检查接线 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	932.70	932.70	162.84
		分部小计					1248.45	278.79
		分部小计					240265.93	69183.44
		灭火器						
29	030901013012	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	126	44.11	5557.86	680.40
30	030901013013	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：手提式磷酸干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 不含灭火器箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	32	80.46	2574.72	172.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第11页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	030901013014	灭火器放置箱	1. 形式：灭火器放置箱 2. 规格、型号：满足设计规范要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	32	73.86	2363.52	573.12
		分部小计					10496.10	1426.32
		其他工程						
32	031002003061	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125（穿管管径） 4. 部位：穿梁、穿墙、穿楼板 5. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	108.43	1301.16	465.84
33	031208002007	管道保温 橡塑保温	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 耐火等级：难燃B1级 3. 绝热厚度：综合 4. 管道公称直径：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ³	7.94	1777.70	14114.94	3025.22
34	030905002007	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	1	482.39	482.39	268.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防水改造】

第12页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030905002008	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 达到国家有关消防施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	32	346.31	11081.92	6408.00
		分部小计					26980.41	10167.53
		措施项目						
36	031302001028	安全文明施工费		项	1	17380.17	17380.17	
		专业措施项目						
37	031301017022	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	5019.90	5019.90	1472.66
		分部小计					5019.90	1472.66
		分部小计					22400.07	1472.66
合 计							300142.51	82249.95

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第1页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		火灾自动报警系统						
		火灾自动报警点位						
1	030904012009	火灾报警控制主机（联动型）	1. 名称：火灾报警控制主机（联动型） 2. 内容：火灾报警控制主机（联动型）系统柜（含多线/总线联动盘、图形显示、消防电话、24V电源等）	台	2	21060.51	42121.02	7450.20
2	030904014003	广播控制柜	1. 名称：广播控制柜 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	12628.52	12628.52	2441.55
3	030602001001	数字液位显示器	1. 名称：数字液位显示器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	1067.30	2134.60	272.16
4	030904009002	监控报警装置	1. 名称：监控报警装置 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1998.49	1998.49	519.75
5	030904008031	消防接线端子箱（消防控制室内）	1. 名称：消防接线端子箱 2. 箱内配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室内 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	149.98	149.98	45.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第2页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030904008032	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：详见设计 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	160.93	1287.44	361.20
7	030904008033	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 材质：满足设计要求 4. 配置形式及部位：综合 5. 支架制作、安装、刷漆 6. 含跳线、连接线缆、线缆接头等 7. 其他：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	181.10	724.40	162.60
8	030904008034	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块（含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	13	400.74	5209.62	2612.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第3页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030904001007	光电感烟探测器	1. 名称：光电感烟探测器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 4. 其它：带地址编码，设备安装，校接线，探测器调试 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	56	88.20	4939.20	1844.64
10	030904003014	手动报警按钮（带消防电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带消防电话插孔） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：墙上或柱上明装高度为距地+1.5米 4. 其它：带地址编码，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	38	133.20	5061.60	2194.50
11	030904005007	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装，H=2.5m 4. 其它：带地址编码，LED光源，设备安装，校接线，调试，含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	56	170.51	9548.56	3874.08
12	030904003015	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮（带编码地址，含底座） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：消火栓箱内或附件安装，综合考虑安装高度 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	73	188.72	13776.56	6331.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第4页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030904006005	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机（附总线制消防电话插孔） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式及高度：综合考虑，满足设计要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	部	5	118.61	593.05	120.75
14	030904008035	输入模块	1. 名称：输入模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	377.73	1510.92	803.88
15	030904008036	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块（带编码地址，单独设置时需带盖板） 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	25	464.41	11610.25	5931.75
16	030411006029	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	306	8.11	2481.66	1055.70
17	030905001006	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 其他：包括系统范围内地下地上所有子项，点数详图纸 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	32433.69	32433.69	18902.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第5页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030905001007	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火卷帘门调试 2. 其他：包括系统范围内地下地上所有子项，点数详图纸 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	4	121. 41	485. 64	267. 00
19	030905003019	防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：正压送风阀、排烟阀、防火阀等 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	处	6	155. 79	934. 74	521. 46
20	030905003020	防火控制装置调试 插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	119	58. 59	6972. 21	3671. 15
21	030905003021	防火控制装置调试 通讯分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：通讯分机及插孔 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	只	3	93. 64	280. 92	140. 58
22	030905003022	防火控制装置调试 消防风机	1. 名称：防火控制装置调试(消防风机) 2. 类型：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	274. 35	274. 35	160. 20
23	030905003023	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试(切断非消防电源调试) 2. 类型：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	15	252. 13	3781. 95	2202. 75

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第6页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					160939.37	61887.62
		配管配线						
		配管						
24	030411001093	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5612.91	18.80	105522.71	29018.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第7页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030411001094	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	72.09	25.76	1857.04	444.80
		分部小计					107379.75	29463.54
		配线						
26	030411004098	信号线 WDZB1N-RVSP-2×1.5mm ²	1. 名称：信号线 2. 规格、型号：WDZB1N-RVSP-2×1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式、部位：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3527.62	6.31	22259.28	2857.37
27	030411004099	电源线 WDZB1N-RVS-2*1.5mm ²	1. 名称：电源线 2. 规格、型号：WDZB1N-RVS-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	2140.56	4.70	10060.63	1969.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第8页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	030411004100	电话线 WDZB1N-RVSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电话线 2. 规格、型号：WDZB1N-RVSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式、部位：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1214.77	6.31	7665.20	983.96
29	030411004101	电气配线 WDZN-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-4.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	228.06	8.80	2006.93	184.73
30	030411004102	电气配线 RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	65.13	14.05	915.08	59.92
31	030408002005	控制电缆 WDZN-KYJY-10*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-10*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及电井内、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	453.56	26.27	11915.02	1628.28

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第9页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030408002006	控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及电井内、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	525.89	13.13	6904.94	1546.12
33	030408007007	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	82.09	328.36	126.00
34	030408007008	控制电缆头 6芯<电缆头≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：6芯<电缆头 ≤14芯, 终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	123.95	1239.50	509.70
		分部小计					63294.94	9865.40
		分部小计					170674.69	39328.94
		分部小计					331614.06	101216.56
		消防设备电源监控系统						
		消防设备电源监控点位						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第10页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030904008037	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 规格：详设计 3. 安装形式：吸顶、模块箱内安装、壁装，综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	463.60	1390.80	638.01
36	030904012010	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	10797.81	10797.81	3498.15
37	030905001008	消防电源监控系统调试及试运行 点数≤128点	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 点数≤128点, 按监控模块数量确定点数 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	7392.56	7392.56	4064.94
		分部小计					19581.17	8201.10
		配管配线						
38	030411001095	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：紧定管，JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 5. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 6. 接地：综合考虑 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	133.09	14.19	1888.55	716.02
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第11页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计						
39	030411004103	电气配线 NH-RVS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：NH-RVS-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	217.15	6.81	1478.79	175.89
40	030411004104	电气配线 NH-BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：NH-BV-2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	434.3	4.40	1910.92	317.04
		配线						
		分部小计						
		分部小计					5278.26	1208.95
		分部小计					24859.43	9410.05
		防火门监控系统						
		防火门监控点位						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第12页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	030904008038	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:控制模块 3. 输出形式:总线制电信号方式输出 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	391.72	1566.88	803.88
42	030404022002	防火门监控主机	1. 名称:应急照明控制器(含软件) 2. 型号规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 工程量计算规则:按台计算 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8189.22	8189.22	3498.15
43	030904008039	防火卷帘门控制器	1. 名称:防火卷帘门控制器 2. 型号、规格、技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	7	702.22	4915.54	168.00
44	030904003016	防火卷帘控制按钮	1. 名称:防火卷帘控制按钮 2. 型号规格:综合 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	182.15	728.60	346.92
45	030506006001	防火门监控系统调试	1. 名称:防火门监控系统调试 2. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	点	4	85.71	342.84	187.44
		分部小计					15743.08	5004.39
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第13页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	030411001096	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	16.89	18.80	317.53	87.32
47	030411001097	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.2	50.64	516.53	216.34
48	030413002001	配管剔槽	1. 名称：配管剔槽 2. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟 3. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.1	14.53	204.87	138.32
		分部小计					1038.93	441.98

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第14页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配线						
49	030411004105	电气配线 WDZB1N-RVS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZB1N-RVS-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	105.03	4.52	474.74	85.07
		分部小计					474.74	85.07
		分部小计					1513.67	527.05
		燃气报警系统						
50	030904012011	可燃气体报警控制器	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 型号规格：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	1734.91	1734.91	964.53
51	030411004106	电气配线 WDZN-RVSP-2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RVSP-2*1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	173.51	6.31	1094.85	140.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第15页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	030411001098	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	3.8	18.80	71.44	19.65
53	030411001099	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.3	50.64	116.47	48.78
54	030413002002	配管剔槽	1. 名称：配管剔槽 2. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟 3. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.3	14.53	33.42	22.56
		分部小计					3051.09	1196.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第16页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		应急照明系统						
55	030411004107	电气配线 WDZN-RVSP-2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RVSP-2*1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	93.18	6.31	587.97	75.48
56	030411001100	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	39.11	18.80	735.27	202.20
57	030413002003	配管剔槽	1. 名称：配管剔槽 2. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟 3. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.5	14.53	210.69	142.25
		分部小计					1533.93	419.93

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第17页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					21841.77	7147.43
		消防广播系统						
		消防广播点位						
58	030904007007	消防应急广播扬声器 吸顶式	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 型号、规格：100V 3W，阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	只	93	128.01	11904.93	3984.12
59	030904007008	消防应急广播扬声器 壁装式	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 型号、规格：100V 3W，阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	只	26	112.99	2937.74	856.44
60	030411006030	钢质接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	119	8.11	965.09	410.55
61	030905003024	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试范围：广播喇叭及音箱 3. 其他：包括系统范围内所有子项 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	只	119	58.59	6972.21	3671.15
		分部小计					22779.97	8922.26

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第18页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管配线						
		配管						
62	030411001101	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1173.95	18.80	22070.26	6069.32
63	030411001102	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	28.3	50.64	1433.11	600.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第19页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
64	030413002004	配管剔槽	1. 名称：配管剔槽 2. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟 3. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	27.2	14.53	395.22	266.83
		分部小计					23898.59	6936.39
		配线						
65	030411004108	消防广播线 WDZN-RVS-2×1.5mm ²	1. 名称：消防广播线 2. 规格、型号：WDZN-RVS-2×1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式、部位：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2085.84	4.93	10283.19	1918.97
		分部小计					10283.19	1918.97
		分部小计					34181.78	8855.36
		分部小计					56961.75	17777.62
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第20页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
66	030411003029	消防桥架 100×70	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100×70 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	263.2	52.71	13873.27	3303.16
67	030411003030	消防桥架 100×100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	144.78	61.58	8915.55	1816.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第21页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
68	030411003031	消防桥架 200×100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	83.2	96.34	8015.49	1743.87
69	030411003032	消防桥架 300×100	1. 名称：消防桥架 2. 型号：综合 3. 规格：300×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10	110.49	1104.90	209.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第22页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	030413001013	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属, 规格综合考虑, 支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地: 按规范要求实施, 具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	341.21	17.83	6083.77	2610.26
71	030409002015	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4 (桥架内)	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 型号规格: -25*4 4. 其他: 包含补刷(喷)油漆等 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	501.18	20.46	10254.14	4736.15
		分部小计					48247.12	14420.03
		其他工程						
		分部小计						
		措施项目						
72	031302001029	安全文明施工费		项	1	30265.96	30265.96	
		专业措施项目						
73	031301017023	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	8912.16	8912.16	2614.54

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【消防电改造】

第23页共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					8912.16	2614.54
		分部小计					39178.12	2614.54
合 计							522702.25	152586.23

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第1页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配电箱						
1	030404017079	配电箱 XF1-1-ALEzx 6.3kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-1-ALEzx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3801.89	3801.89	153.15
2	030404017080	配电箱 XF1-2-ALEzx 4.5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-2-ALEzx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1379.08	1379.08	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第2页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	030404017081	配电箱 F1-1-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-1-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15
4	030404017082	配电箱 F2-1-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-1-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第3页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030404017083	配电箱 F3-1-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-1-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15
6	030404017084	配电箱 F4-1-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F4-1-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第4页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030404017085	配电箱 F1-2-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F1-2-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15
8	030404017086	配电箱 F2-2-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F2-2-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第5页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030404017087	配电箱 F3-2-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15
10	030404017088	配电箱 F4-2-ALEC 1.0kVA/DC36V	1. 名称：配电箱 2. 型号：F4-2-ALEC 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5288.79	5288.79	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第6页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030404017089	配电箱 XF1-APE-fj1 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-APE-fj1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5662.15	5662.15	153.15
12	030404017090	配电箱 XF1-1-ALfx 50kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-1-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5212.81	5212.81	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第7页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030404017091	配电箱 XF2-1-ALfx 40kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF2-1-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4146.53	4146.53	153.15
14	030404017092	配电箱 XF1-2-ALfx 45kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-2-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4627.22	4627.22	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第8页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030404017093	配电箱 XF2-2-ALfx 50kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF2-2-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3708.64	3708.64	153.15
16	030404017094	配电箱 XF3-1-ALfx 60kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF3-1-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5708.11	5708.11	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第9页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030404017095	配电箱 XF3-2-ALfx 35kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF3-2-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3587.64	3587.64	153.15
18	030404017096	配电箱 XF4-1-ALfx 50kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF4-1-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6341.76	6341.76	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第10页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	030404017097	配电箱 XF4-2-ALfx 50kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF4-2-ALfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3701.94	3701.94	153.15
20	030404017098	配电箱 XF1-2-APfx 10kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-2-APfx 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1569.27	1569.27	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第11页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030404017099	配电箱 XF1-1-APled 50kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-1-APled 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作100mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2396.47	2396.47	295.01
22	030404017100	配电箱 XAP-KT2 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XAP-KT2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3724.07	3724.07	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第12页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030404017101	配电箱 XRF-1-APfx1 100kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XRF-1-APfx1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	10240.94	10240.94	295.01
24	030404017102	配电箱 XRF-1-APfx2 60kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XRF-1-APfx2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6544.13	6544.13	295.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第13页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030404017103	配电箱 XRF-2-APfx1 60kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XRF-2-APfx1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8266.20	8266.20	295.01
26	030404017104	配电箱 XRF-2-APfx2 60kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XRF-2-APfx2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6544.13	6544.13	295.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第14页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030404017105	配电箱 F4-2-APkt 60kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F4-2-APkt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8331.51	8331.51	295.01
28	030404017106	配电箱 F3-2-APkt 25kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2-APkt 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2075.87	2075.87	295.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第15页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	030404017107	配电箱 F3-2-APktZ 85kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：F3-2-APktZ 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	7584.85	7584.85	295.01
30	030404017108	配电箱 XF2-2-AL8 120kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF2-2-AL8 3. 规格：详设计 4. 安装方式：落地安装，下作300mm槽钢支架 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2899.70	2899.70	295.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第16页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	030404017109	配电箱 XF3-1-AL7、XF3-1-AL8、XF4-2-AL2 20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF3-1-AL7、XF3-1-AL8、XF4-2-AL2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	3	4415.91	13247.73	459.45
32	030404017110	配电箱 XF4-1-AL2 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF4-1-AL2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3931.89	3931.89	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第17页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	030404017111	配电箱 XF2-2-AL7 16.5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF2-2-AL7 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4095.30	4095.30	153.15
34	030404017112	配电箱 XF2-1-AL2 9.0kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF2-1-AL2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1545.35	1545.35	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第18页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030404017113	配电箱 XF1-1-AL2 4.0kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-1-AL2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	721.61	721.61	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第19页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030404017114	普通教室配电箱 4.0kW	1. 名称：普通教室配电箱 2. 型号： XF1-1-AL3, XF2-1-AL3, XF3-1-AL3, XF4-1-AL3 XF1-1-AL4, XF2-1-AL4, XF3-1-AL4, XF4-1-AL4 XF1-1-AL5, XF2-1-AL5, XF3-1-AL5, XF4-1-AL5 XF1-1-AL6, XF2-1-AL6, XF3-1-AL6, XF4-1-AL6 XF1-2-AL3, XF2-2-AL3, XF3-2-AL3, XF4-2-AL3 XF1-2-AL4, XF2-2-AL4, XF3-2-AL4, XF4-2-AL4 XF1-2-AL5, XF2-2-AL5, XF3-2-AL5, XF4-2-AL5 XF1-2-AL6, XF2-2-AL6, XF3-2-AL6, XF4-2-AL6 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	32	895.91	28669.12	4900.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第20页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	030404017115	配电箱 XAL-CT 18.0kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XAL-CT 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4512.13	4512.13	153.15
38	030404017116	配电箱 XF3-1-ALdst 40KW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF3-1-ALdst 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5181.13	5181.13	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第21页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030404017117	配电箱 XF1-1-AL1 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF1-1-AL1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3696.57	3696.57	153.15
40	030404017118	配电箱 XF4-1-AL1 15kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：XF4-1-AL1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4028.67	4028.67	153.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第22页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	030404017119	配电箱 舞台机械电气柜 20kw	1. 名称：配电箱 舞台机械电气柜 2. 型号：XF1-1-AL1 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5206.92	5206.92	153.15
42	030404017120	空调隔离检修箱 AC-VRF2.67、AC-VRF5.85	1. 名称：空调隔离检修箱 AC-VRF2.67、AC-VRF5.85 2. 型号：箱体尺寸综合考虑 3. 规格：AC-VRF2.67、AC-VRF5.85 4. 安装方式：综合考虑 5. 不含支架或基础、不含刷油防腐 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	9	473.48	4261.32	1378.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第23页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	030404020001	配电箱改造（增加开关模块） 8路	1. 名称：配电箱改造 2. 做法：增加开关模块 3. 规格：8路智能开关模块，其余详设计 4. 包括配电开箱检查，线路整理，元器件安装，原有元器件保护，完成后整体调试，确保运行稳定 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	1211.68	3635.04	408.15
44	030404020002	配电箱改造（增加开关模块） 12路	1. 名称：配电箱改造 2. 做法：增加开关模块 3. 规格：12路智能开关模块，其余详设计 4. 包括配电开箱检查，线路整理，元器件安装，原有元器件保护，完成后整体调试，确保运行稳定 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	1441.74	4325.22	408.15
45	030404019001	断路器 63/C16/1P	1. 名称：塑壳断路器 2. 型号、规格：63/C16/1P 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）：满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	136.00	136.00	40.35
46	030404019002	断路器 63/C20/1P	1. 名称：塑壳断路器 2. 型号、规格：63/C20/1P 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）：满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	136.00	136.00	40.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第24页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	030404019003	断路器 63/C16/3P	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：63/C16/3P 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	318.73	318.73	40.35
48	030404019004	断路器 63/C10/1P	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：63/C10/1P 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	92.67	185.34	80.70
49	030404019005	断路器 63/C10/2P 30mA	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：63/C10/2P 30mA 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	241.99	725.97	121.05
50	030404019006	断路器 63/D50/2P 30mA	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：63/D50/2P 30mA 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	272.67	1363.35	201.75
51	030404019007	断路器 160/3300, 50A	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：160/3300, 50A 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	677.61	677.61	40.35

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第25页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	030404019008	断路器 160/3300, 63A	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：160/3300, 63A 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	677.61	677.61	40.35
53	030404019009	断路器 160/3300, 100A	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：MB60M-160/3300, 100A 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	808.11	1616.22	80.70
54	030404019010	断路器 160/3300, 125A	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：160/3300, 125A 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	808.11	1616.22	80.70
55	030404019011	断路器 160/3300, 140A	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：160/3300, 140A 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	808.11	1616.22	80.70
56	030404019012	断路器 160/3300, 160A	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：160/3300, 160A 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	808.11	808.11	40.35

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第26页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	030404019013	断路器 250/3300, 200A	1. 名称:塑壳断路器 2. 型号、规格：250/3300, 200A 4. 接线端子材质、规格：满足设计要求 5. 额定电流（A）:满足设计要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	1544.80	1544.80	40.35
58	030404020003	低压熔断器 RL8D-16 1A	1. 名称：低压熔断器 RL8D-16 1A 2. 型号、规格：RL8D-16 1A 3. 接线端子材质、规格：满足设计要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	107.66	215.32	21.00
		分部小计					249060.73	15753.54
		配管配线						
		配线						
59	030411004109	电气配线 WDZ-BYJ-1mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-1mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	9555.97	2.15	20545.34	5924.70
60	030411004110	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	76564.99	6.58	503797.63	70439.79

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第27页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	030411004111	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	5901.67	8.59	50695.35	3659.04
62	030411004112	电气配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	68.4	12.05	824.22	55.40
63	030411004113	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	8964.65	10.97	98342.21	8247.48
64	030411004114	电气配线 WDZ-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1343.19	16.62	22323.82	1235.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第28页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	030411004115	电气配线 WDZN-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	14.8	3.86	57.13	11.99
66	030411004116	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	6904.24	5.39	37213.85	6351.90
67	030411004117	电气配线 WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	410.46	5.27	2163.12	332.47
68	030411004118	电气配线 WDZ-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	56.3	10.97	617.61	51.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第29页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
69	030411004119	电气配线 WDZN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZN-RYSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	216.3	5.63	1217.77	175.20
		分部小计					737798.05	96485.50
		配管						
70	030411001103	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6328.2	18.80	118970.16	32716.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第30页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
71	030411001104	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	741.62	25.76	19104.13	4575.80
72	030411001105	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	21.88	30.89	675.87	135.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第31页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
73	030411001106	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	26.85	40.42	1085.28	272.80
74	030411001107	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	24.71	50.03	1236.24	280.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第32页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
75	030411001108	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.57	67.94	174.61	42.56
76	030411001109	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.76	88.20	949.03	263.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第33页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
77	030411001110	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.62	104.35	690.80	171.46
78	030411001111	电气配管 SC20（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14765.79	30.82	455081.65	147362.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第34页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	030411001112	电气配管 SC25（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1730.44	36.37	62936.10	18965.62
80	030411001113	电气配管 SC32（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	51.05	43.97	2244.67	616.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第35页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	030411001114	电气配管 SC40（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	62.65	51.08	3200.16	947.89
82	030411001115	电气配管 SC50（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	57.66	59.37	3423.27	883.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第36页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
83	030411001116	电气配管 SC65（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.99	82.52	494.29	146.81
84	030411001117	电气配管 SC80（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、接地、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.1	105.53	2648.80	845.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第37页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
85	030411001118	电气配管 SC100（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、接地、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.44	122.06	1884.61	536.85
86	030411001119	金属软管 DN20	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	38.8	33.13	1285.44	495.09
87	030411001120	金属软管 DN25	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.6	38.32	214.59	78.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第38页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
88	030411001121	金属软管 DN32	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN32 4. 配置形式及部位：部位和长度综合考虑 5. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	7.9	44.83	354.16	122.92
		分部小计					676653.86	209459.58
		桥架						
89	030411003033	钢制桥架 300*100	1. 名称：钢制桥架 2. 规格：300*100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含开孔、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	215.35	110.49	23794.02	4513.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第39页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
90	030411003034	钢制桥架 150*100	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*100mm 3. 类型: 桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘综合考虑 4. 材质: 金属, 厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含开孔、刷防火漆, 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围: 高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	47.51	78.44	3726.68	995.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第40页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
91	030411003035	钢制桥架 100*100	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100mm 3. 类型: 桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘综合考虑 4. 材质: 金属, 厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含开孔、刷防火漆, 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围: 高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	173.73	61.58	10698.29	2180.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第41页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	030411002004	金属线槽 100*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100mm 3. 类型: 金属线槽、金属槽盒 4. 材质: 金属, 厚度综合考虑 5. 金属线槽、金属槽盒、防火金属线槽、防火金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含开孔、刷防火漆, 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围: 高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	51.58	63.26	3262.95	966.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第42页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
93	030411002005	金属线槽 100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50mm 3. 类型: 金属线槽、金属槽盒 4. 材质: 金属, 厚度综合考虑 5. 金属线槽、金属槽盒、颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含开孔、刷防火漆, 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围: 高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	129.57	44.62	5781.41	1626.10
94	030411003036	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属, 规格综合考虑, 支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地: 按规范要求实施, 具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	581.37	17.83	10365.83	4447.48
95	030409002016	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4 (桥架内)	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 型号规格: -25*4 4. 其他: 包含补刷(喷)油漆等 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	641.83	20.46	13131.84	6065.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第43页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
96	030408008008	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位：综合考虑 3. 其它：含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.25	12760.27	3190.07	1278.92
97	030408009006	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 部位、规格：本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置：含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	6.37	212.64	1354.52	669.04
		分部小计					75305.61	22743.30
		预留预埋						
98	030413002005	配管剔槽	1. 名称：配管剔槽 2. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟 3. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	4990.5	14.53	72511.97	48956.81
99	030411006031	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑	个	4550	7.90	35945.00	17335.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第44页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
100	030411006032	电子班牌接线盒	1. 名称:电子班牌接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 安装部位及形式:综合考虑（含接地） 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	44	7.90	347.60	167.64
101	030411006033	感应器接线盒	1. 名称:感应器接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 安装部位及形式:综合考虑（含接地） 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	19	13.20	250.80	122.55
102	030411006034	活动桌椅电源接线盒	1. 名称:活动桌椅电源接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 安装部位及形式:综合考虑（含接地） 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	13.20	39.60	19.35
		分部小计					109094.97	66601.85
		分部小计					1598852.49	395290.23
		电缆工程						
		电缆						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第45页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
103	030408001068	电力电缆 NG-A-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：NG-A-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	70.66	272.29	19240.01	512.99
104	030408001069	电力电缆 A-RTTZ-3*50+2*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	112.78	269.85	30433.68	818.78
105	030408001070	电力电缆 A-RTTZ-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	112.78	291.54	32879.88	818.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第46页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
106	030408001071	电力电缆 A-RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：A-RTTZ-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	517.16	128.90	66661.92	2197.93
107	030408001072	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	111.63	768.89	85831.19	1672.22
108	030408001073	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	202.77	626.63	127061.77	2131.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第47页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
109	030408001074	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	184.35	455.88	84041.48	1937.52
110	030408001075	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	290.56	337.31	98008.79	2577.27
111	030408001076	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	98.48	243.87	24016.32	714.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第48页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
112	030408001077	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	125.21	172.87	21645.05	722.46
113	030408001078	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	55.39	143.12	7927.42	319.60
114	030408001079	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.77	109.24	1722.71	90.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第49页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
115	030408001080	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	840.7	92.53	77789.97	3572.98
116	030408001081	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	152.22	60.68	9236.71	506.89
117	030408001082	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	112.7	40.18	4528.29	375.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第50页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
118	030408001083	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	28.73	94.55	2716.42	122.10
119	030408001084	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	81.41	30.47	2480.56	271.10
120	030408001085	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	70.45	21.92	1544.26	203.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第51页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
121	030408006038	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	69.39	555.12	179.52
122	030408006039	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	44	79.80	3511.20	1135.64
123	030408006040	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	28	103.74	2904.72	1018.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第52页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
124	030408006041	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤35mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤35mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	197.34	1973.40	600.00
125	030408006042	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤50mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	238.70	954.80	293.96
126	030408006043	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤70mm	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤70mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	277.93	2223.44	696.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第53页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
127	030408006044	电力电缆头 户内热缩式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	26	368.29	9575.54	2613.00
128	030408006045	矿物质 电力电缆终端头 五芯 10mm ² < 截面 ≤16mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	14	139.67	1955.38	505.68
129	030408006046	矿物质 电力电缆终端头 五芯 35mm ² < 截面 ≤50mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：五芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	233.29	1866.32	587.92
		分部小计					723286.35	27197.01
		分部小计					723286.35	27197.01
		用电器具(灯具等)						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第54页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统						
130	030412001060	A型消防应急照明灯 9W	1. 名称：A型消防应急照明灯 2. 规格：吸顶式、LED光源、DC36V、9W、光效≥120lm/W 3. 安装形式：吸顶、壁装综合考虑；拉网板吊顶区域,灯具安装于拉网板上方,100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	13	104.21	1354.73	304.98
131	030412001061	A型消防应急照明灯 IP67 5W	1. 名称：A型消防应急照明灯 IP67 5W 2. 型号、规格：吸顶式、LED光源、DC36V、5W、光效≥120LM/W、IP67 3. 安装形式：壁装/吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	6	98.66	591.96	140.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第55页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
132	030412001062	A型消防应急照明灯 E9 9W	1. 名称：A型消防应急照明灯 E9 9W 2. 型号、规格：吸顶式、LED光源、DC36V、9W、光效≥120LM/W 3. 安装形式：吸顶/拉网板吊顶区域拉网板上100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	100	104.21	10421.00	2346.00
133	030412001063	A型消防应急照明灯 E9/IP67 9W	1. 名称：A型消防应急照明灯 E9/IP67 9W 2. 型号、规格：吸顶式、LED光源、DC36V、9W、光效≥120LM/W、IP67 3. 安装形式：吸顶/拉网板吊顶区域拉网板上100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	114	104.21	11879.94	2674.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第56页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
134	030412004029	中型安全出口标志灯 ≤1W	1. 名称：中型安全出口标志灯 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊/壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	11	83.78	921.58	210.21
135	030412004030	中型楼层标志灯 ≤1W	1. 名称：中型楼层标志灯 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊/壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	20	83.78	1675.60	382.20
136	030412004031	中型单面方向标志灯(单向) ≤1W	1. 名称：中型单面方向标志灯(单向) ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	40	83.78	3351.20	764.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第57页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
137	030412004032	中型单面方向标志灯(单向) IP67 ≤1W	1. 名称：中型单面方向标志灯(单向) IP67 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型、IP67 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	60	83.78	5026.80	1146.60
138	030412004033	中型双面方向标志灯(单向) ≤1W	1. 名称：中型双面方向标志灯(单向) ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	83.78	335.12	76.44
139	030412004034	中型双面方向标志灯(单向) IP67 ≤1W	1. 名称：中型双面方向标志灯(单向) IP67 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型、IP67 3. 安装形式：管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	83.78	83.78	19.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第58页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
140	030412004035	中型疏散出口/禁止入内标志灯 ≤1W	1. 名称：中型疏散出口/禁止入内标志灯 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊/壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	83.78	167.56	38.22
141	030412004036	中型疏散出口标志灯 ≤1W	1. 名称：中型疏散出口标志灯 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊/壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	25	83.78	2094.50	477.75
142	030412004037	中型双面多信息复合标志灯 ≤1W	1. 名称：中型双面多信息复合标志灯 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型 3. 安装形式：管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	8	83.78	670.24	152.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第59页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
143	030412004038	中型双面多信息复合标志灯 IP67 ≤1W	1. 名称：中型双面多信息复合标志灯 IP67 ≤1W 2. 型号、规格：LED光源、DC36V、≤1W、持续型、中型、IP67 3. 安装形式：管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	13	83.78	1089.14	248.43
		分部小计					39663.15	8982.42
		普通照明						
144	030412004039	LED支架灯 LED, 15W	1. 名称：LED支架灯 15W 2. 规格：LED 15W 4000K RA≥80 3. 安装部位、形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	79.43	238.29	44.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第60页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
145	030412004040	LED支架灯 自带蓄电池 LED, 15W	1. 名称：LED支架灯（带蓄电池） 2. 规格：LED, 15W 4000K Ra≥80 3. 安装形式：壁装，H+2.6m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	117.65	117.65	14.67
146	030412004041	紫外线杀菌灯 220V, 30W (内装图中无此灯)	1. 名称：紫外线杀菌消毒灯 2. 规格：220V, 30W 3. 安装形式：壁装，H+2.6m 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	16	151.82	2429.12	270.72
147	030412001064	座灯头 36W	1. 名称：座灯 36W 2. 型号、规格：220V 36W 3. 光源类型：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	9	33.91	305.19	81.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第61页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
148	030412004042	LED灯带 3W/m	1. 名称:LED灯带 3W/m 2. 型号、规格: 3W/m 400LM/M 2400k 3. 光源类型: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	224.75	21.48	4827.63	1375.47
149	030412004043	暗装防雾筒灯 LED, 5W	1. 名称: 暗装防雾筒灯 LED, 5W 2. 规格: 5W 425LM 4000K 3. 安装部位、形式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	258	54.06	13947.48	3978.36
150	030412004044	暗装筒灯F1 LED, 9W	1. 名称: 暗装筒灯F1 LED, 9W 2. 规格: LED 9W 780lm 4000K 3. 安装部位、形式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	317	90.07	28552.19	5106.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第62页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
151	030412004045	暗装筒灯F2 LED, 15W	1. 名称：暗装筒灯F2 LED, 15W 2. 规格：LED 15W 13801m 4000K 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	146	100.03	14604.38	2352.06
152	030412004046	明装筒灯F3 LED, 18W	1. 名称：明装筒灯F3 LED, 18W 2. 规格：LED 18W 17101m 4000K 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	100	105.56	10556.00	1611.00
153	030412004047	明装筒灯F12 LED, 15W	1. 名称：明装筒灯F12 LED, 15W 2. 规格：15W 1200LM 4000K 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	31	98.41	3050.71	438.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第63页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
154	030412005017	体育馆专用明装筒灯 LED, 50W	1. 名称：体育馆专用明装筒灯 2. 规格：开孔尺寸220MM，LED, 50W 7000lm 5000K 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	48	155.00	7440.00	828.00
155	030412005018	暗装筒灯 LED, 12W	1. 名称：暗装筒灯 2. 规格：开孔尺寸125-140MM，LED, 12W 1130lm 4000K 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	40	94.49	3779.60	644.40
156	030412004048	明装射灯 LED, 10W	1. 名称：明装射灯 10W 2. 规格：10W 800lm 4000K 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	16	94.78	1516.48	135.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第64页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
157	030412005019	成品吊灯 F1 32/36W	1. 名称：成品吊灯 F1 32/36W 2. 规格：32/36W 2560/2880LM 直径1200/2000mm 3. 安装方式：综合 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	631.26	7575.12	188.28
158	030412005020	成品灯盘 F2 32/36W	1. 名称：成品灯盘 F2 32/36W 2. 规格：60W 600*1200 3. 安装方式：综合 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	472.43	5669.16	188.28
159	030412005021	格栅灯 LED, 10W	1. 名称：格栅灯 10W 2. 规格：LED 10W 860LM 4000K 3. 安装方式：综合 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	224	145.95	32692.80	3514.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第65页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
160	030412001065	吸顶灯 感应楼梯间 18W	1. 名称:吸顶灯 感应楼梯间 18W 2. 规格、型号:18W 1620LM 4000K 3. 安装部位、形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	48	67.04	3217.92	753.12
161	030412001066	吸顶灯 器材室 24W	1. 名称:吸顶灯 器材室 24W 2. 规格、型号:24W 1950LM 5000K 3. 安装部位、形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	35	75.28	2634.80	549.15
162	030412005022	型材灯F1 防眩光护眼灯 36W	1. 名称:型材灯F1 防眩光护眼灯 36W 2. 规格、型号: 护眼灯 防眩光200×1200MM 36W 3200lm 5000K 3. 安装部位、形式:管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	329	406.43	133715.47	5764.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第66页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
163	030412005023	型材灯F2 防眩光护眼灯 36W	1. 名称:型材灯F2 防眩光护眼灯 36W 2. 规格、型号: 护眼灯 防眩光 200×1200MM 36W 3600lm 5000K 3. 安装部位、形式:嵌入 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	125	422.63	52828.75	2287.50
164	030412005024	型材灯F3 防眩光护眼灯 32W	1. 名称:型材灯F3 防眩光护眼灯 32W 2. 规格、型号: 护眼灯 防眩光 200×1200MM 32W 2560lm 5000K 3. 安装部位、形式:嵌入 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	28	377.26	10563.28	512.40
165	030412005025	型材灯F4 防眩光护眼灯 36W	1. 名称:型材灯F4 防眩光护眼灯 36W 2. 规格、型号: 护眼灯 防眩光 200×1200MM 36W 3200lm 5000K 3. 安装部位、形式:管吊 距黑板顶高100mm 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	177	406.43	71938.11	3101.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第67页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
166	030412005026	型材灯F5 防眩光护眼灯 42W	1. 名称:型材灯F5 防眩光护眼灯 42W 2. 规格、型号: 护眼灯 防眩光200*1200MM 42W 4200lm 5000K 3. 安装部位、形式:嵌入 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	384	455.82	175034.88	7027.20
167	030412005027	型材灯F6 体育场定做灯 宽150mm, 24W/m	1. 名称:型材灯F6 体育场定做灯 宽150mm, 24W/m 2. 规格、型号:24W/m 1800lm 4000K 3. 安装部位、形式:管吊/链吊 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	290.08	129.32	37513.15	6744.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第68页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
168	030412005028	型材灯内嵌 24W	1. 名称:型材灯内嵌 24W 2. 规格、型号: 100×1200MM 24W 1920LM 4000K 3. 安装部位、形式:内嵌（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	10	179.19	1791.90	183.00
169	030412005029	型材灯F8 18W	1. 名称:型材灯F8 18W 2. 规格、型号: 200×1500MM 18W 1300lm 4000K 3. 安装部位、形式:管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	202	190.68	38517.36	3539.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第69页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
170	030412004049	型材灯F9 拼接线性灯 15W/m	1. 名称:型材灯F9 拼接线性灯 15W/m 2. 规格、型号: 15W/m 1200LM/m 3. 安装部位、形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	4.2	151.45	636.09	97.65
171	030412004050	型材灯F10 拼接线性灯 20W/m	1. 名称:型材灯F10 拼接线性灯 20W/m 2. 规格、型号: 1200×100×60mm ² 0W/米 1800lm /米 4000K 3. 安装部位、形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	39.62	161.40	6394.67	921.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第70页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
172	030412005030	型材灯F11 18W	1. 名称:型材灯F11 18W 2. 规格、型号: 100×1200MM18W 1500lm 5000K 3. 安装部位、形式:综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	37	168.55	6236.35	648.24
173	030412005031	型材灯F12 自带蓄电池 36W	1. 名称:型材灯F12 自带蓄电池 36W 2. 规格、型号: 自带蓄电池 200*1200MM 36W 3200lm 5000K 3. 安装部位、形式:管吊 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	10	257.06	2570.60	175.20
174	030412004051	弧形定制条形灯F13 20W/m	1. 名称:弧形定制条形灯F13 20W/m 2. 规格、型号: 20W/m 1600LM/m 3. 安装部位、形式:嵌入 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	54.66	139.28	7613.04	1270.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第71页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
175	030412001067	装饰壁灯	1. 名称:装饰壁灯 2. 型号、规格: 220V ? W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	248.05	496.10	29.34
176	030404033005	体育场吊扇	1. 名称:体育场吊扇 2. 规格、型号: 综合考虑 3. 安装部位、形式:吊装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	276.63	2213.04	339.36
		分部小计					691217.31	54714.25
		开关插座						
177	030404034021	单联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称: 单联单控跷板开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	57	17.62	1004.34	362.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第72页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
178	030404034022	双联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 型号、规格：250V, 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	104	20.98	2181.92	661.44
179	030404034023	三联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：三联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	35	24.33	851.55	222.60
180	030404034024	四联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：四联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	151	34.95	5277.45	1204.98
181	030404034025	风扇调速开关 10A	1. 名称：风扇调速开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	62.04	496.32	110.88
182	030404035014	JX预留插座 10A	1. 名称：JX预留插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	13	22.29	289.77	102.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第73页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
183	030404035015	预留家具插座 10A	1. 名称：预留家具插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	24	22.29	534.96	188.64
184	030404035016	单相二三孔插座 10A	1. 名称：单相二三孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	479	22.29	10676.91	3764.94
185	030404035017	单相二三孔插座 带防溅盒 10A	1. 名称：单相二三孔插座 带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	116	30.12	3493.92	911.76
186	030404035018	单相二三孔地面插座 10A	1. 名称：单相二三孔地面插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	74	28.04	2074.96	581.64
187	030404035019	单相二三孔桌面插座 10A	1. 名称：单相二三孔桌面插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	84	22.29	1872.36	660.24

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第74页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
188	030404035020	电视插座 10A	1. 名称：电视插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	23	27.89	641.47	180.78
189	030404035021	电梯基坑检修插座 带防溅盒 10A	1. 名称：电梯基坑检修插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	27.35	54.70	12.72
190	030404035022	广播插座 10A	1. 名称：广播插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	157	22.29	3499.53	1234.02
191	030404035023	开水间插座 带防溅盒 10A	1. 名称：开水间插座 带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	14	30.12	421.68	110.04
192	030404035024	无线AP插座 10A	1. 名称：无线AP插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	153	23.19	3548.07	1202.58

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第75页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
193	030404035025	智慧黑板插座 10A	1. 名称：智慧黑板插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	88	19.54	1719.52	559.68
		分部小计					38639.43	12071.64
		分部小计					769519.89	75768.31
		体育馆舞台升降杆系统						
194	030406010001	舞台吊杆系统	1. 尺寸：500*600*400，表面喷塑，拥有电源指示，故障指示，按钮开关，启动保护开关，急停开关等。 2. 含5路控制系统，其中4Kw控制5路。 3. 杆体：双管桁架式结构，主管48*3。表面除锈、喷黑处理 L=18M 4. 吊杆机：4kw，单点有效容绳量：≥10米。 5. 含所有配套滑轮、钢绳及连接件。 6. 含舞台机械设备钢结构制作安装，构造形式及做法：主梁10号槽钢，次梁80*80*3方管，吊筋6#槽钢。 7. 含自动收线器。 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	64667.25	323336.25	1898.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第76页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
195	030408001086	电气配线 ZCRVV-4*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：ZCRVV-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	200	14.08	2816.00	222.00
196	030408002007	控制电缆 ZCRVV-3*0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：ZCRVV-3*0.75mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及电井内、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	200	4.64	928.00	184.00
197	030408001087	电力电缆 YJV-4*10+1*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-4*10+1*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10	54.33	543.30	28.90
198	030502005020	灯光信号线 DMX512	1. 名称：灯光信号线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格、型号：DMX512 4. 材质：满足设计要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	700	6.60	4620.00	1092.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第77页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
199	030408002008	灯光主线 ZCRVV-3*2.5mm ²	1. 名称：动力电缆 ZCRVV-3*2.5mm ² 2. 规格、型号：ZCRVV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及电井内、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1000	11.06	11060.00	1110.00
200	030404035026	灯杆快速接口	1. 名称：灯杆快速接口 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：满足设计要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	66.89	334.45	42.00
201	030404035027	灯光预留墙插	1. 名称：灯光预留墙插 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：满足设计要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	66.89	334.45	42.00
202	030411004120	灯光主线 12芯扁平线缆	1. 名称：12芯扁平线缆 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	50	92.09	4604.50	70.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第78页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
203	030411003037	钢制桥架 100*100	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100mm 3. 类型: 桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘综合考虑 4. 材质: 金属, 厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火桥架、防火梯架、防火托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含开孔、刷防火漆, 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置, 穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围: 高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	120	61.58	7389.60	1506.00
204	030411003038	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属, 规格综合考虑, 支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地: 按规范要求实施, 具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	74.6	17.83	1330.12	570.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第79页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
205	030409002017	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（桥架内）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	124.68	20.46	2550.95	1178.23
206	030408008009	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 部位：综合考虑 3. 其它：含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.02	12760.27	255.21	102.31
207	030408009007	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 部位、规格：本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置：含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	0.17	212.64	36.15	17.86
		分部小计					360138.98	8063.99
		措施项目						
208	031302001030	安全文明施工费		项	1	229146.71	229146.71	
		专业措施项目						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电气及照明改造】

第80页共80页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
209	031301017024	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	27408.24	27408.24	8040.68
		分部小计					27408.24	8040.68
		分部小计					256554.95	8040.68
合 计							3957413.39	530113.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第1页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		消防控制室						
1	030414007001	UPS主机 30KVA、在线式、220V输入	1. 名称：UPS主机 2. 型号、规格：30KVA、在线式、220V输入 3. 参数：在线式, 220V输入, 30KVA; 输入频率范围46.5--55HzHz；输出电压范围220Vac%%P3%V；输出频率范围: 46.5-55Hz(市电模式)/50Hz%%P0.5%(电池模式)Hz；输出电压波形：正弦波; 接口端口: RS-232 + Intelligent Slot 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备（含机柜）安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	39646.13	39646.13	646.95
2	030501013004	智能照明监控系统服务器	1. 名称：智能照明监控系统服务器 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	7807.89	7807.89	420.00
3	030501017001	智能照明系统管理软件	1. 名称：智能照明系统管理软件 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	9266.70	9266.70	450.00
4	030501017002	数据库软件	1. 名称：数据库软件 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	13867.95	13867.95	450.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第2页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	030501013005	服务器操作系统	1. 名称：服务器操作系统 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8903.42	8903.42	420.00
6	030501013006	电梯五方通话对讲主机	1. 名称：电梯五方通话对讲主机 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：主机、显示器、键盘、软件、本体及系统调试等全部内容（需接入局域网） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5092.07	5092.07	252.00
7	031101069001	报警管理工作站	1. 名称：报警管理工作站 2. 参数：CPU:i5;内存:>16GBDDR3;硬盘:>1TB预装操作系统, 键盘、鼠标CD显示SATA:独立显卡, 显存:2G器>21英寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5230.78	5230.78	180.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第3页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030501017003	总线报警管理软件	1. 支持本地防区地图功能, 报警后弹出地图显示报警的位置。 2. 支持视频联动(报警时联动视频录像)。 3. 支持继电器联动(可最多支持接入57600个继电器模块, 621600个继电器输出)。 4. 支持TCP/IP网络接入(240台7416, 120台7480, 57600台4E、8E主机、振动光纤、电子围栏、分线主机等)。 5. 集成智能全息对射(可以在软件上显示智能全息对射的工作状态、信号状态、当前供电状态等)。 6. 支持远程设置网络电子围栏高低压值等参数。 7. 支持远程设置网络红外对射的频率和触发响应时间。 8. 支持远程设置网络红外光栅的光束开启和打开, 支持远程设置网络红外光栅的频率。 9. 支持操作管理权限设置, 可自定义权限管理内容, 用户使用更灵活。 10. 支持对终端报警主机进行布、撤防操作。 11. 支持语音报警功能, 当发生报警时, 可同时发出人声语音报警。 12. 多级电子地图显示, 可支持防区画笔功能, 自由添加防区。报警时可直观呈现出报警防区范围。 13. 支持防区状态板显示, 为用户提供灵活、直观的操作、直观的界面。 14. 报警及操作记录支持自定义的打印、显示格式。 15. 支持按报警类型分别自动处理。 16. 支持控制终端报警设备的联动输出。 17. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	9024.59	9024.59	300.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第4页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030501002001	打印机	1. 名称：打印机 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2020.26	2020.26	30.00
10	031101001002	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	78.69	78.69	18.13
11	030502009009	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	1	15.79	15.79	6.00
12	030502009010	LC/SC--3M 单模跳纤	1. 名称：单模跳纤 2. 规格：LC/SC--3M 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	1	30.48	30.48	12.00
13	030502016001	SC光纤尾纤	1. 名称：SC光纤尾纤 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	576	49.89	28736.64	13824.00
14	030502009011	HDMI	1. 名称：HDMI 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	12	34.09	409.08	72.00
15	030502017002	SC光纤耦合器	1. 名称：SC光纤耦合器 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	576	130.35	75081.60	34560.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第5页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	030404017121	PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装	1. 名称：PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装 2. 参数：机架式32A, 不低于9位三孔 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	157.89	157.89	6.36
17	030502003004	安防箱	1. 名称：安防箱 2. 材质：钢板 3. 规格：560*390*165mm 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	358.30	358.30	43.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第6页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030501013007	12路视频解码器	1. 名称：12路视频解码器 2. 规格、型号、参数：高清视音频解码器, 采用Linux操作系统, 运行稳定可靠; 输入接口: 支持一路VGA和一路DVI接入输出接口: 支持12路HDMI和6路BNC输出, HDMI (可以转DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持4K (3840*2160@30HZ) 编码格式: 支持H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式; 封装格式: 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式; 音频解码: 支持G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码; 解码能力: 支持12路1200W, 或24路800W, 或36路500W, 或60路300W, 或96路1080P及以下分辨率同时实时解码; 画面分割: 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。网络接口: 2光口, 2电口 音频接口: 支持12路音频输出, 1路对讲输入, 1路对讲输出 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	14858.65	14858.65	48.00
19	030501004001	6T企业级硬盘	1. 名称：6T企业级硬盘 2. 规格、型号、参数：数据传输率(最长持续时间)255MB/s, 性能级别7200RPM级别, 缓存256MB, 平均功率需求(W)运行7.0W, 空转5.9W, 能效指数1.0, MTBF(小时)2,000,000年度故障率(AFR,%)0.44 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	255	2210.75	563741.25	6120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第7页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	030502010019	24口RJ45六类网络配线架	1. 名称：24口RJ45六类网络配线架 2. 规格：24口 3. 参数：详设计及技术要求文件 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	743.29	743.29	216.00
21	030501012015	24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口	1. 名称：24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口 2. 参数：24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口, ≥2个1000Base-SX/LX SFP光口;背板交换容量不低于48G 3. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2771.96	2771.96	360.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第8页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	030501004002	48盘位磁盘阵列	1. 名称：48盘位磁盘阵列 2. 规格、型号、参数：机架式/8U 36盘位/1536Mbps接入带宽/64位多核处理器/4GB缓存(可扩展至64GB)/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181) 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	6	37281.68	223690.08	21600.00
23	030502010020	144芯SC光纤配线架	1. 名称：144芯SC光纤配线架 2. 规格：144芯, 支持插入12个光纤连接盘 3. 技术参数：标准机架框式。支持标准光纤连接盘的插入, 具备光缆固定, 接地装置等 4. 含适配器及尾纤 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	1796.53	1796.53	300.00
24	030502010021	144芯光纤配线架子框	1. 名称：144芯光纤配线架子框 2. 规格：144芯 3. 含适配器及尾纤 4. 参数：详设计及技术要求文件 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	1796.53	7186.12	1200.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第9页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	030904012012	IP型报警主机	1、采用7寸TFT液晶显示,显示设备的状态信息,包括报警,状态等 2、支持管理64个网络设备,512个防区?网络设备包含IP防区模块,IP脉冲围栏,IP张力围栏,IP紧急按钮,IP温湿度探测器,IP红外探测器等 3、支持管理32个网络联动模块的输出联动,同时支持管理64个IP扩展设备本身自带的输出联动? 4、1个防区至多联动8个联动输出点,联动属性和联动时间可设置? 5、板载两路报警输出,一路无源继电器报警输出和1路有源报警输出,报警输出时间可设置 6、支持8个无线遥控器,遥控器支持布防(脉冲电子围栏为高压布防),撤防,脉冲电子围栏低压布防,复位 7、支持通过微信小程序及中心接警软件对主机远程控制 and 接警功能 8、支持布撤防警号提示功能,警号提示时间可设置 9、支持通过配置工具修改防区名称,防区名称最多支持7个汉字 10、支持6组定时布防撤防功能,支持周一至周日定时权限设置 11、支持33个密码管理,1组安装密码(管理员密码)和32个用户密码;密码为4位数字 12、主机通过IP可实现同时连接6个中心接警软件 13、主机通过IP可实现同时连接32路网络LED条屏设备或者IP键盘,实现显示联动报警的效果,同时LED条屏还能够联动语音 14、IP键盘可以通过密码以及遥控器对主机进行布撤防 15. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要	套	1	4309.74	4309.74	288.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第10页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			求。					
26	030502013006	万兆光模块	1. 名称：万兆光模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	384.83	1539.32	28.80
27	030502013007	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口, LC光接口, 1.25G、1310nm工作波长, 最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	15	143.18	2147.70	108.00
28	030502013008	百兆光模块	1. 名称：百兆光模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	107.11	321.33	21.60
29	030904012013	中央控制器（含键盘）	1. 名称：中央控制器（含键盘） 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、通讯接口、软件等全部内容 5. 技术参数：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	10672.26	10672.26	144.00
30	030501002002	主控键盘	1. 名称：主控键盘 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3844.59	3844.59	96.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第11页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	030501008001	信号中继器	1. 名称：信号中继器 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	676.58	676.58	240.00
32	030507016001	光纤纤盘	1. 名称：光纤纤盘 2. 规格型号：12芯塑料纤盘、配置SC适配器 3. 参数：标准机框式, ABS塑料材质、配置SC光纤适配器 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	48	173.81	8342.88	3744.00
33	030904005008	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装形式：壁装, H=2.5m 4. 其它:带地址编码, LED光源, 设备安装, 校接线, 调试, 含底座 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	170.51	341.02	138.36
34	030501013008	媒体服务器	1. 名称：媒体服务器 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5831.20	5831.20	180.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第12页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030501012016	监控网核心交换机 36口(24千兆电口、8SFP千兆光口、4SFP万兆口)	1. 名称：监控网核心交换机 2. 规格型号：36口(24千兆电口、8SFP千兆光口、4SFP万兆口) 2. 参数：交换能力:≥590Gbps;包转发速率:≥220Mpps;固定≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、≥8个千兆combo口, ≥4个万兆SFP口;端口扩展插槽≥1个;支持热插拔冗余电源;支持LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议;支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由;支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠,支持本地堆叠和远程堆叠;支持10GE端口聚合,支持40G聚合,支持跨设备聚合。支持静态路由,支持RIPv1/v2, RIPvng, OSPFv1/v2, OSPFv3, BGP4, BGP4+ for IPv6, 支持等价路由, 策略路由, 支持VRRP/VRRPv3; 3. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5837.27	5837.27	360.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第13页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	030507014002	监视墙(55"液晶监视器4x3)	1. 名称：监视墙 2. 规格、型号、参数：55英寸;分辨率:1920x1080;视角:178°（水平）/ 178°（垂直）;响应时间:8ms(G to G);对比度:1200:1;亮度:500cd/m²;物理拼缝:3.5mm;输入接口:VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1;控制接口:RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1; 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：液晶屏安装、接线、接地、本体调试；拼接屏及其支架制作安装等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	12	6138.30	73659.60	3600.00
37	031101069002	管理主机（和紧急报警系统共用）	1. 名称：管理主机（和紧急报警系统共用） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5230.78	5230.78	180.00
38	031101069003	管理工作站（含配置管理软件）	1. 名称：管理工作站（含配置管理软件） 2. 规格、型号、参数：CPU: Intel 酷睿, i5 内存容量:16GB, DDR4 2133;硬盘:>1000GB;显示器:LED宽屏22英寸; 独立显卡;4G;USB接口:USB2.0+USB3.0;扩展插槽:PCIex16, PCIe, PCIe x1 ; 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5230.78	5230.78	180.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第14页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030904012014	紧急报警主机（含键盘）	1. 名称：紧急报警主机（含键盘） 2. 型号、规格：紧急报警主机(含键盘) 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、通讯接口、软件等全部内容 5. 技术参数：1、采用7寸TFT液晶显示, 显示设备的状态信息, 包括报警?状态等?2、支持管理64个网络设备, 512个防区?网络设备包含IP防区模块?IP脉冲围栏?IP张力围栏?IP紧急按钮?IP温湿度探测器?IP红外探测器等?3、支持管理32个网络联动模块的输出联动, 同时支持管理64个IP扩展设备本身自带的输出联动?4、1个防区至多联动8个联动输出点, 联动属性和联动时间可设置?5、板载两路报警输出, 一路无源继电器报警输出和1路有源报警输出, 报警输出时间可设置?6、支持8个无线遥控器, 遥控器支持布防(脉冲电子围栏为高压布防)?撤防?脉冲电子围栏低压布防?复位?7、支持通过微信小程序及中心接警软件对主机远程控制和接警功能?8、支持布撤防警号提示功能, 警号提示时间可设置?9、支持通过配置工具修改防区名称, 防区名称最多支持7个汉字?10、支持6组定时布防撤防功能, 支持周一至周日定时权限设置?11、支持33个密码管理, 1组安装密码(管理员密码)和32个用户密码; 密码为4位数字?12、主机通过IP可实现同时连接6个中心接警软件?13、主机通过IP可实现同时连接32路网络LED条屏设备或者IP键盘, 实现显示联动报警的效果, 同时LED条屏还能够联动语音?14、IP键盘可以通过密码以及遥控器对主机进行布撤防? 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3770.40	3770.40	144.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第15页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030503004001	能源管理系统主机	1. 名称：能耗计量管理系统终端 2、用电管理系统末端： ①对末端设备进行参数的设置以及发送控制指令，实现智能管理的需求 ②日常营业：缴费、追补售电、注销售电、电量找补、开户销户等。 ③查询功能：住户用量查询、住户缴费查询、抄表明细查询、欠费住户查询、账户收支查询等。 3、用水管理系统末端： ①查询功能：住户用量查询、住户缴费查询、抄表明细查询、欠费住户查询、账户收支查询等。 ②数据分析功能：图表统计分析，系统可生成并打印时段、月、年等用电数据统计报表，报表形式多样化，如excel文档、柱形图、扇形图等，缴费凭证打印。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6541.02	6541.02	54.00
41	030501013009	能源管理系统客户端	1. 名称：能源管理系统客户端 2. 规格：详设计 3. 包含软件、端口安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6709.75	6709.75	180.00
42	030503005001	WEB 客户端	1. 名称：WEB 客户端 2. 规格：详设计 3. 包含软件、端口安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8825.07	8825.07	36.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第16页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	030501013010	视频分析服务器	1. 名称：视频分析服务器（含人脸识别、滞留、楼道防攀爬、校园考勤、人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动等功能） 2. 型号、规格、参数：4U标准机架式24盘位超脑NVR 支持硬盘热插拔, 2个HDMI, 1个VGA, 支持满配20TB硬盘, 4个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、2个USB3.0接口, 1个eSATA接口, 报警I/O接口:16路报警输入, 8路报警输出输入带宽:1280Mbps输出带宽:768Mbps接入能力:256路H.264、H.265格式高清码流接入;解码能力:最大支持24×1080PRAID模式:RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	10192.50	10192.50	180.00
44	030506004001	语音拨号器	1. 名称：语音拨号器 2. 规格：详设计 3. 包含软件、端口安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	270.16	270.16	60.00
45	030411004121	电气配线 WDZB1N-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZB1N-RYYP-4*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	365.5	10.46	3823.13	336.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第17页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	030501007002	充电桩管理系统数据接口	1. 名称:充电桩管理系统数据接口 2. 类别: 数据接口 3. 传输数率: 满足设计要求及后期深化要求 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	897.27	897.27	47.25
47	030501007003	光伏管理系统数据接口	1. 名称:光伏管理系统数据接口 2. 类别: 数据接口 3. 传输数率: 满足设计要求及后期深化要求 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	897.27	897.27	47.25
48	030501007004	变配电管理系统数据接口	1. 名称:变配电管理系统数据接口 2. 类别: 数据接口 3. 传输数率: 满足设计要求及后期深化要求 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	897.27	897.27	47.25
		分部小计					1191325.03	91975.41
		综合布线系统						
		设备						
49	030501012017	24口汇聚交换机	1. 名称: 24口汇聚交换机 2. 参数: 详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	5204.05	20816.20	1440.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第18页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	030501012018	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	33	2574.77	84967.41	11880.00
51	030501012019	8口POE交换机	1. 名称：8口POE交换机 2. 参数：详设计 3. 不含对应模块 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	1462.78	11702.24	2880.00
52	030502010022	12口ODF光纤配线架	1. 名称：12口ODF光纤配线架 2. 规格：含适配器及尾纤 3. 技术参数：满足规范要求 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	296.50	593.00	192.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第19页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	030502010023	48口ODF光纤配线架	1. 名称：48口ODF光纤配线架 2. 规格：含适配器及尾纤 3. 技术参数：满足规范要求 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	1255.51	10044.08	3456.00
54	030502010024	144芯SC光纤配线架	1. 名称：144芯SC光纤配线架 2. 规格：144芯, 支持插入12个光纤连接盘 3. 技术参数：标准机架框式。支持标准光纤连接盘的插入, 具备光缆固定, 接地装置等 4. 含适配器及尾纤 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	1796.53	10779.18	1800.00
55	030502010025	24口RJ45六类网络配线架	1. 名称：24口RJ45六类网络配线架 2. 规格：24口 3. 参数：详设计及技术要求文件 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	41	743.29	30474.89	8856.00
56	030502010026	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格：机架式, 1U 3. 参数：机架式1U, 24口 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	400.40	4804.80	2592.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第20页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	030502010027	110型配线架	1. 名称：110型配线架 2. 规格：50口RJ11电话配线架 3. 参数：规格:19英寸;高度:1U;材质:优质冷轧钢;端口个数:50;接口:Rj11和Rj45通用 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	16	288.39	4614.24	1536.00
58	030502001019	机柜 37U	1. 名称：机柜 2. 规格：37U 3. 外观尺寸：600×600×1800mm 4. 参数：黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质SPCC冷轧钢制作, 内立柱厚度1.5mm, 外立柱1.5mm, 安装梁厚度1.5mm, 层板厚度1.0mm, 框架1.0mm; 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	2195.47	17563.76	1920.00
59	030502009012	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	163	15.79	2573.77	978.00
60	030502009013	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：长度综合，3米 LC/SC 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	13	30.48	396.24	156.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第21页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	030501009009	室外型AP	1. 名称：室外型AP 2. 安装方式：综合考虑 3. 设备参数：端口配置：≥1个10/100/1000以太网接口；同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；整机无线传输速率≥600Mbps；支持Fat和Fit两种工作模式，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换；支持IPv4/IPv6双协议栈；防雷共模6kA、防晒、防水等级IP68 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	1357.87	2715.74	144.00
62	030501009010	无线AP（室内）	1. 名称：无线AP（室内） 2. 安装方式：综合考虑 3. 设备参数：端口配置：≥1个10/100/1000以太网接口；同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；整机无线传输速率≥600Mbps；支持Fat和Fit两种工作模式，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换；支持IPv4/IPv6双协议栈； 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	63	874.50	55093.50	2268.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第22页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
63	031101001003	AP电源	1. 名称：AP电源 2. 规格型号、参数：POE、千兆网口；符合IEEE 802.3af/at标准；最大传输功率达30W；符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at以太网标准；两个RJ-45端口，支持10/100/1000Mbps链接速率；电源具有过压、过流以及过载保护机制，可防；支持100~240V宽电压入； 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	25	155.38	3884.50	453.25
64	030502003005	多媒体箱	1. 名称：多媒体箱 2. 材质：钢制 3. 规格型号、参数：440(H)*580(W)*130(D)；定制, 400(H)*580(W)*130(D), 双开门, 门上设置散热孔；暗装箱。 4. 安装方式：暗装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	66	305.83	20184.78	4118.40
65	030502012019	网络信息插座	1. 名称：网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	323	39.33	12703.59	2325.60
66	030502012020	双口网络信息插座	1. 名称：双口网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	37	56.13	2076.81	399.60

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第23页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	030502012021	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	24.43	48.86	13.92
68	030502012022	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	41	28.85	1182.85	393.60
69	030404017122	PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装	1. 名称：PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装 2. 参数：机架式32A, 不低于9位三孔 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	11	157.89	1736.79	69.96
70	030411006035	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	468	8.11	3795.48	1614.60
71	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 名称：计算机应用、网络系统系统联调 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	12556.81	12556.81	6000.00
72	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统试运行 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	7858.54	7858.54	4500.00
		分部小计					323168.06	59986.93

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第24页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管配线						
		配管						
73	030411001122	电气配管 JDG20（改造）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8074.6	18.05	145746.53	54745.79
74	030411001123	电气配管 JDG25（改造）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1864.63	19.01	35446.62	13891.49

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第25页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					181193.15	68637.28
		弱电线缆						
75	030502007012	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格型号：48芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	134.66	21.04	2833.25	436.30
76	030502007013	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格型号：12芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	134.66	4.99	671.95	193.91
77	030502007014	8芯单模光缆	1. 名称：8芯单模光缆 2. 规格型号：8芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1282.29	4.51	5783.13	1846.50
78	030502007015	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格型号：4芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	521.3	3.71	1934.02	750.67

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第26页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
79	030502006005	三类25对大对数电缆	1. 名称：三类25对大对数电缆 2. 规格：三类 3. 线缆对数：25对 4. 敷设方式：桥架、管内穿线综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	410	14.05	5760.50	787.20
80	030502005021	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	23412.85	5.32	124556.36	40270.10
81	030502005022	双绞线缆 CAT. 3 25P	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT. 3 25P 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	785.93	14.76	11600.33	1351.80
82	030502020002	光纤测试	1. 测试名称：光纤测试 2. 测试类型：光纤 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的方案；3. 经有关部门验收资料；4. 有及时对应的记录及报告） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	576	22.41	12908.16	4320.00
83	030502014002	光纤连接	1. 名称：光纤连接 2. 模式：单模 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	芯	1152	70.57	81296.64	35665.92

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第27页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
84	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试名称：双绞线缆测试 2. 测试类型：双绞线缆 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	403	11.92	4803.76	1813.50
85	030502019005	大对数线缆测试	1. 测试名称：大对数线缆测试 2. 测试类型：大对数线缆 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	200	4.16	832.00	300.00
		分部小计					252980.10	87735.90
		分部小计					434173.25	156373.18
		分部小计					757341.31	216360.11
		视频监控系统						
		设备						
86	030502001020	机柜 12U	1. 名称：机柜 2. 规格：12U 3. 外观尺寸：详设计 4. 参数：黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度1.5mm，外立柱1.5mm，安装梁厚度1.5mm，层板厚度1.0mm，框架1.0mm； 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	826.06	826.06	240.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第28页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
87	030502001021	机柜 37U	1. 名称：机柜 2. 规格：37U 3. 外观尺寸：600×600×1800mm 4. 参数：黑色，前门钢化玻璃，后门六角网孔，全部使用优质SPCC冷轧钢制作，内立柱厚度1.5mm，外立柱1.5mm，安装梁厚度1.5mm，层板厚度1.0mm，框架1.0mm； 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	9	2195.47	19759.23	2160.00
88	030502010028	144芯SC光纤配线架	1. 名称：144芯SC光纤配线架 2. 规格：144芯，支持插入12个光纤连接盘 3. 技术参数：标准机架框式。支持标准光纤连接盘的插入，具备光缆固定，接地装置等 4. 含适配器及尾纤 5. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	1796.53	14372.24	2400.00
89	030502010029	24口RJ45六类网络配线架	1. 名称：24口RJ45六类网络配线架 2. 规格：24口 3. 参数：详设计及技术要求文件 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	15	743.29	11149.35	3240.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第29页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
90	030501012020	24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口	1. 名称：24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口 2. 参数：24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口, ≥2个1000Base-SX/LX SFP光口;背板交换容量不低于48G 3. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2771.96	2771.96	360.00
91	030404017123	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：Wi-Fi 5, 内置天线; 无线速率300M ;带百兆网口; POE/DC供电;适用频段2.4GHz 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	464.47	928.94	91.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第30页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	030507008019	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机 2. 型号、规格：200万高清红外网络电梯摄像机 3. 参数：200万2.8mm飞碟型;0.01Lux @(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR; H.265编码类型; 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式: 综合, 满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	549.53	1099.06	201.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第31页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
93	030507008020	网络球型摄像机	1. 名称：网络球型摄像机 2. 型号、规格：200万高清红外网络球型摄像机 3. 参数：1/1.8" Progressive Scan CMOS;彩色:0.0005Lux @(F1.5, AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) ;0 Luxwith IR;H. 265/H. 264/MJPEG;22倍变焦; 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	6	1042.54	6255.24	604.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第32页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
94	030507008021	彩色低照度宽动态半球机	1. 名称：彩色低照度宽动态半球机 2. 型号、规格：200万高清红外网络半球摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	145	552.81	80157.45	14616.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第33页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
95	030507008022	IP枪式电视摄像机	1. 名称：IP枪式电视摄像机 2. 型号、规格：200万高清红外网络枪型摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS ϕ ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 $\times$ 1080, 1280 $\times$ 960, 1280 $\times$ 720) 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	19	656.63	12475.97	3192.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第34页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
96	030507008023	IP枪式电视摄像机室外型	1. 名称：IP枪式电视摄像机室外型 2. 型号、规格：200万高清红外网络枪型摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式:综合, 满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	834.10	3336.40	672.00
97	030404017124	PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装	1. 名称：PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装 2. 参数：机架式32A, 不低于9位三孔 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	157.89	1578.90	63.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第35页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
98	030501010003	100M单模光纤收发器	1. 名称：单模光纤收发器 2. 规格：100M 3. 参数：1个RJ45电口和1个SC光口；具有100M/1000M自适应能力；支持全双工/半双工工作模式；支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制；支持防止广播风暴功能；内置防雷电路,可大大减少雷电感应造成的损坏； 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	6	500.36	3002.16	348.78
99	030501012021	8口百兆接入层交换机	1. 名称：8口百兆接入层交换机 2. 参数：8个100/1000M自适应以太网端口；符合IEEE802.3、IEEE802.3u标准；每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能；每个端口都提供Speed和Link/Act指示灯,显示端口的工作状态； 3. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1785.97	1785.97	360.00
100	030502015001	8芯光纤终端盒	1. 名称：8芯光纤终端盒 2. 参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	185.98	185.98	60.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第36页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
101	030502015002	24芯机架式光纤终端盒	1. 名称：24芯机架式光纤终端盒 2. 规格、型号、参数：1U24口机架式，标准机架式1U24口，SC口 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	531.92	531.92	67.20
102	030502013009	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口，LC光接口，1.25G、1310nm工作波长，最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	17	143.18	2434.06	122.40
103	030502013010	防区模块	1. 名称：防区模块 2. 规格型号、参数：1. 支持2路开关量输入，可设置常开（默认）、常闭或10K电阻；2. 支持1路无源开关量输出； 3. 支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段的网络环境；4. 支持网络通讯方式上报2个接警中心； 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	96.05	576.30	43.20
104	031101001004	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	20	78.69	1573.80	362.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第37页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
105	030507010001	SC/SC适配器	1. 名称：SC/SC适配器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	26	534.25	13890.50	7800.00
106	031101001005	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	16	193.72	3099.52	290.08
107	030502009014	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 规格：RJ45-RJ45跳线, 2米 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	87	15.79	1373.73	522.00
108	030502009015	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	5	15.79	78.95	30.00
109	030502009016	LC/SC--3M 单模跳纤	1. 名称：单模跳纤 2. 规格：LC/SC--3M 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	32	30.48	975.36	384.00
110	030502009017	FC/SC--3M 单模跳纤	1. 名称：单模跳纤 2. 规格：FC/SC--3M 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	8	30.48	243.84	96.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第38页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
111	030502009018	C/SC--3M 单模跳纤	1. 名称：单模跳纤 2. 规格：C/SC--3M 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	2	30.48	60.96	24.00
112	030502016002	SC--3M单头单模尾纤	1. 名称：单头单模尾纤 2. 规格：SC--3M 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	32	49.89	1596.48	768.00
113	030411006036	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	152	8.11	1232.72	524.40
114	030507017002	视频监控系统调试	1. 名称：视频监控系统调试 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	15030.59	15030.59	8730.00
		分部小计					202383.64	48373.86
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第39页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
115	030411001124	电气配管 JDG20（改造）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8074.6	18.05	145746.53	54745.79
116	030411001125	电气配管 JDG25（改造）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1864.63	19.01	35446.62	13891.49
		分部小计					181193.15	68637.28
		弱电线缆						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第40页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
117	030502005023	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9760.52	5.32	51925.97	16788.09
118	030411004122	电气配线 RVV-2×1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVV-2×1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	3356.56	5.53	18561.78	2718.81
119	030411004123	电气配线 WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	36	5.57	200.52	29.16
120	030502007016	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格型号：48芯 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	134.66	21.04	2833.25	436.30
		分部小计					73521.52	19972.36
		分部小计					254714.67	88609.64

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造

第41页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					457098.31	136983.50
		入侵报警系统						
		设备						
121	030904008040	单防区报警模块	1. 名称：单防区报警模块 2. 参数：1. 支持2路开关量输入, 可设置常开(默认)、常闭或2. 支持1路无源开关量输出; 3. 支持TCP/IP通讯, 兼容10M/100M网络, 支持跨网段的网络环境; 4. 支持网络通讯方式上报2个接警中心; 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	122.52	490.08	86.40
122	030904008041	通讯转换模块	1. 名称：通讯转换模块 2. 参数：将 RS485 总线设备信号转换成 IP 网络信号上传到网络报警主机。可以接入 1 到 128 个总线设通讯距离可以达到 1200 米。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	582.51	582.51	180.00
123	030904008042	门禁、监控联动模块	1. 名称：门禁、监控联动模块 2. 参数：联动输出模块具有16路开关量输出(无源), 带有一路RS485总线通讯接口连接通讯主机使用。通过主机编程实现一对一、多对一、一对多联动输出。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	582.51	582.51	180.00
124	030904008043	接上级处警中心	1. 名称：接上级处警中心 2. 参数：支持短线号码报警 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	582.51	582.51	180.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第42页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
125	030507001005	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：报警输出常开常闭可选 3. 安装部位及方式：高位按钮底边距地0.8m～1.0m，低位按钮底边距地0.4m～0.5m 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	4	85.63	342.52	120.00
126	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 类别：视频监控系统 3. 点位数：详设计 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的方案；3. 经有关部门验收资料；4. 有及时对应的记录及报告） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	4801.06	4801.06	3000.00
		分部小计					7381.19	3746.40
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第43页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
127	030411001126	电气配管 SC20（改造）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.94	27.21	433.73	135.97
		分部小计					433.73	135.97
		弱电线缆						
128	030411004124	电气配线 B1-WDZ-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVVP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	111.48	8.82	983.25	90.30
129	030411004125	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	8081.44	5.93	47922.94	6545.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第44页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					48906.19	6636.27
		分部小计					49339.92	6772.24
		分部小计					56721.11	10518.64
		录播教室音视频系统						
130	030507014003	互动电视机 100"	1. 名称：互动电视机 2. 规格、技术参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	10242.26	10242.26	312.00
131	030507014004	观摩电视机 100"	1. 名称：观摩电视机 100" 2. 规格、技术参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	10242.26	20484.52	624.00
132	030507008024	高清摄像机 像素207万	1. 名称：高清摄像机 2. 参数：采用1/2.8英寸 CMOS, 有效像素207万。镜头12倍, f3.5mm~42.3mm, F1.8~F2.8, 16倍数字变焦。 3. 安装方式:综合，满足设计要求 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	3873.52	15494.08	772.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第45页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
133	030507008025	数据采集摄像机	1. 名称：数据采集摄像机 2. 参数：传感器类型1/2.5英寸CMOS，有效像素829万；镜头焦距：f=7.35mm，水平视场角46°； 3. 安装方式：综合，满足设计要求 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	4147.41	8294.82	386.40
134	030506004002	吊装话筒	1. 名称：吊装话筒 2. 参数：频率范围：40—18000Hz；灵敏度：-35dB； 3. 安装方式：综合 4. 含吊装话筒吊杆及辅助材料 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	8	1511.29	12090.32	336.00
135	030507008026	学生图像探测器	1. 名称：学生图像探测器 2. 参数：成像器件1/3英寸高清CMOS；有效像素207万； 3. 安装方式：综合，满足设计要求 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	3873.52	15494.08	772.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第46页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
136	030507008027	教师图像探测器	1. 名称：教师图像探测器 2. 参数：成像器件1/3英寸高清CMOS;有效像素207万; 3. 安装方式:综合，满足设计要求 4. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3873.52	3873.52	193.20
137	030501017004	自动跟踪系统	1. 名称：自动跟踪系统 2. 参数：视频图像:可以显示跟踪机采集的静态图,同时可以设置检测图像的区域;信息显示:可以显示通信、操作过程的一些状态信息; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	10767.76	10767.76	225.00
138	030404034026	控制面板	1. 名称：控制面板 2. 规格：主控配套控制面板,支持讲台桌面嵌入式安装固定。采用触摸式设计,具有LED背光功能。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	363.13	726.26	192.00
139	030506001065	有源音箱	1. 名称：有源音响 2. 参数：额定功率250W, 频率范围:70Hz~20KHz, 灵敏度:95dB?3dB。 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试;支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	3399.82	6799.64	240.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第47页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
140	030506001066	监听音箱 250W	1. 名称：监听音箱 250W 2. 参数：额定功率250W, 频率范围:70Hz~20KHz, 灵敏度:95dB?3dB。 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	3399.82	6799.64	240.00
141	030506007002	手动导播控制台	1. 名称：手动导播控制台 2. 参数：采用全铝合金机身结构, 机械手感悬浮按键+背光提示设计, 底部配备垫脚; 支持手自动导播模式、录制状态、特效、画中画、导播画面控制、视频主副画面切换、摄像机机位选择、预 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4177.95	4177.95	150.00
142	030501017005	智能导播系统	1. 名称：智能导播系统 2. 参数：支持录像控制、摄像机控制、跟踪控制、视频切换等操作; 支持手动导播控制和跟踪主机自动导播控制; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5206.82	5206.82	225.00
143	030506007003	导播显示器	1. 名称：导播显示器 2. 参数：27英寸导播专用显示器 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1670.55	1670.55	96.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第48页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
144	030506001067	录播主机	1. 名称：录播主机 2. 参数：采用嵌入式处理器, 支持音视频信号采集、录制、直播、导播、1对N音视频互动、抠像等功能集成一体化, 采用≤1U标准机架式设计; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	17684.34	17684.34	144.00
145	030506007004	嵌入式网络中控	1. 名称：嵌入式网络中控 2. 参数：采用嵌入式架构设计, 支持音视频切换模块、红外模块、电源管理模块、电动幕布控制模块、功放模块、网络模块、控制模块集成一体化设计; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3738.65	3738.65	150.00
146	030501017006	网络中控系统软件	1. 名称：网络中控系统软件 2. 参数：提供B/S配置界面, 可以查看系统概览, 包括系统当前时间、网络配置、固件信息; 具备网络配置, 网络跟踪配置、管理平台、语音平台设置功能; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5487.27	5487.27	225.00
147	030506001068	资源管理平台应用主机	1. 名称：资源管理平台应用主机 2. 参数：采用1U标准机架式设计, Linux操作系统; 内存容量32GB, 系统盘500GB SSD, 数据盘4TB; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	17684.34	17684.34	144.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第49页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
148	030501017007	资源管理平台软件	1. 名称：资源管理平台软件 2. 参数：支持接入国家中央电教馆“央馆人工智能”录播平台,支持自定义设置当前站点机构组织、用户初始化导入、用户组及用户权限管理,支持建立和批量导入班级,具备师生注册审核机制; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	5487.27	5487.27	225.00
149	030506004003	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 参数：可以管理8台220V交流供电设备,电源输出端口8路,输入电压:220VAC?10%,频率:50Hz,输入电流15A,输出电流:每个端口10A,总电流15A; 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	831.58	831.58	60.00
150	030506004004	功放 2*350W	1. 名称：功放 2. 参数：2*350W输出 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2074.80	2074.80	96.00
151	030506001069	数字音频处理器 8进8出	1. 名称：数字音频处理器 2. 参数：8进8出数字音频处理器 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5522.52	5522.52	300.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第50页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
152	030506004005	1拖2无线手持话筒	1. 名称：1拖2无线手持话筒 2. 参数：配1只手持1只领夹无线话筒套装 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1276.85	1276.85	42.00
153	030502001022	22U机柜	1. 名称：22U机柜 2. 规格：22U 3. 参数：标准网络机柜, 600*600 4. 参数：黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质SPCC冷轧钢制作, 内立柱厚度1.5mm, 外立柱1.5mm, 安装梁厚度1.5mm, 层板厚度1.0mm, 框架1.0mm; 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1556.77	1556.77	240.00
154	030502009019	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合, 非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	13	15.79	205.27	78.00
155	030502009020	USB线	1. 名称：USB线 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	1	28.61	28.61	6.00
156	030502009021	HDMI	1. 名称：HDMI 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	5	34.09	170.45	30.00
157	030502009022	SDI视频线（75-5）	1. 名称：SDI视频线（75-5） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	4	201.71	806.84	24.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第51页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
158	030502009023	话筒线	1. 名称：话筒线 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	15	13.90	208.50	90.00
		分部小计					184886.28	6619.20
		灯控系统						
159	030501011001	IP路由	1. 名称：IP路由 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	3440.59	17202.95	763.15
160	030904008044	8路开关控制模块	1. 名称：8路开关控制模块 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	1319.88	6599.40	1004.85
161	030904008045	12路开关控制模块	1. 名称：12路开关控制模块 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	3	1549.95	4649.85	602.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第52页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
162	030411001127	电气配管 JDG20（改造）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	621.3	18.05	11214.47	4212.41
163	030502006006	线缆 YCYM2*2*0.8	1. 名称：线缆 2. 规格：YCYM2*2*0.8 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	500	10.30	5150.00	960.00
164	030502005024	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	100	5.32	532.00	172.00
165	030404034027	智能面板	1. 名称：智能面板 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	10	1202.12	12021.20	63.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第53页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
166	030503002008	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 规格、参数：输入电压:AC85-264V 频率:47-63Hz (AC) (额定负载, AC220V) 输出电压:30VDC 电流:0.64A 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	10	755.73	7557.30	181.30
		分部小计					64927.17	7960.22
		电子格栅系统						
167	030507014005	格栅屏	1. 名称：格栅屏 2. 参数：1、像素间距(mm):3.9mm-7.8mm ² 、物理密度:32768PX/m ² 3、驱动IC:ICN2153S/CFD8455, 8扫4、驱动方式:恒流驱动IC5、亮度(cd/m ²):5000cd/m ² 6、刷新频率(hz):≥3840hz 7、防水等级:IP65 8、视角:120°、平均功耗(w):平均功耗260W/m ² 3. 含LED屏钢结构：采用40*40矩管、50*100矩管、100*200矩管、50角钢等, 根据现场实际安装环境定制 4. 屏体四周包边：采用铝塑板包边 5. 含调试、配套软件、配套配电箱安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	49	5160.54	252866.46	28353.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第54页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
168	030501003004	视频主控	1. 名称：视频主控 2. 参数：1. 支持常见的视频接口, 包括2路HDMI1. 3, 1路DVI。2. 支持HDMI, DVI输入分辨率自定义调节。3. 视频输出支持10个千兆网口输出, 最大带载高达650万像素。4. 无需电脑, 支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体5. 支持设备备份和网口备份, 设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。6. 无需电脑, 可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。7. 无需电脑, 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。8. 支持创建10个用户场景作为模板保存, 方便快速调用。9. 支持选择HDMI输入源或DVI源作为同步信号, 达到输出的场级同步。10. 支持3图层11. 发送卡和视频处理器二合一, 连线更加少, 稳定性兼容性大大提升12. 液晶面板可实时显示, 型号, ip地址, 窗口及信号源的分辨率以及状态信息, 输出10路网口的状态, 屏幕大小及帧频信息, 设备同步模式展示, USB连接或网线连接状态, 屏体亮度13. 主界面下, 按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下, 旋转旋钮选择菜单, 按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后14. 可以通过旋转旋钮调节参数, 调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。15. 支持1路HDMI监视, 可设置为预览编辑画面或预览显示屏画面16. 支持通过中控控制 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	11256.29	11256.29	360.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第55页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
169	030501003005	控制主机	1. 名称：控制主机 2. 参数：CPU:i5;内存:>16GBDDR3;硬盘:>1TB预装操作系统, 键盘、鼠标CD显示SATA:独立显卡, 显存:2G器>21英寸 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	11182.89	11182.89	360.00
170	030501007005	接口卡	1. 名称：接口卡 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	258.58	1034.32	189.00
171	030502005025	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	320	5.32	1702.40	550.40
172	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试名称：双绞线缆测试 2. 测试类型：双绞线缆 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	链路	4	11.92	47.68	18.00
		分部小计					278090.04	29830.76
		明厨亮灶系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第56页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
173	030507013003	32路硬盘录像机 32路、4硬盘槽位	1. 名称:32路硬盘录像机 2. 型号、规格: 32路、4硬盘槽位 3. 参数: 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机;支持4K高清网络视频的预览、存储与回放;支持H.265、H.264编码前端自适应接入;支持1个HDMI和1个VGA同时输出,支持4K高清分辨率输出;支持32路网络视频输入;支持4个SATA接口、每个接口支持容量最大6TB的硬盘; 4. 安装方式:综合,满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统,含满足后期二次深化设计等内容及要求,最终达到相关验收及业主使用要求,包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3482.88	3482.88	240.00
174	030507014006	55寸LCD显示器	1. 名称:55寸LCD显示器 2. 参数: 详设计 3. 安装方式:综合,满足设计要求 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5781.00	5781.00	96.00
175	030502009024	HDMI	1. 名称: HDMI 2. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	1	34.09	34.09	6.00
		分部小计					9297.97	342.00
		3F数据机房						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第57页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
176	030501012022	核心交换机 框式、24个SFP千兆光口、24个千兆电口；8个SFP万兆光口	1. 名称：核心交换机 2. 参数：业务槽位数量：≥3个，支持主控引擎冗余，电源冗余；交换容量：≥15Tbps，包转发率：≥2880Mpps；支持N:1虚拟化，将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备虚拟组内可以实现一致的转发表项，实现流量负载分担和统一管理；支持融合AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能，实现有线无线网络一体化建设；支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术MACsec硬件加密；支持VxLAN网关，VxLAN二层交换，VxLAN路由交换；支持安全业务插卡：支持防火墙插卡、流量分析模块、应用控制网关、入侵防御模块、应用交付引擎、下一代防火墙模块等；支持SDN软件定义网络功能，支持OpenFlow v1.3协议；配置要求：配置主控引擎≥2个，冗余电源模块，电源数量≥2个；千兆电口数量≥24个，万兆SFP+光端口数量≥4个；千兆光口数量≥24个 3. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	22319.43	22319.43	600.00
177	030502010030	144芯光纤配线架	1. 名称：144芯光纤配线架 2. 规格：144芯 3. 参数：详设计及技术要求文件 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	2835.99	11343.96	3744.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第58页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
178	030502010031	MDF机架式配线架100对	1. 名称：MDF机架式配线架 2. 规格：100对 3. 参数：详设计及技术要求文件 4. 含模块、挡板、标签、标识、线缆打接等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	546.07	1092.14	360.00
179	030502009025	光纤跳线 LC	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：长度综合， LC 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	2	30.48	60.96	24.00
180	030501012023	运营商模块局	1. 名称：运营商模块局 2. 参数：详设计 3. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	392.35	392.35	152.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第59页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
181	030501009011	路由器	1. 名称：路由器 2. 参数：双WAN口企业级路由器, 2WAN, 3FE LAN, NAT, WEB网管, 状态检测防火墙; 业务槽位数量: ≥3个, 支持主控引擎冗余, 电源冗余; 交换容量: ≥15Tbps, 包转发率: ≥2880Mpps; 支持N:1虚拟化, 将多台物理 3. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3391.03	3391.03	120.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第60页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
182	030503003008	无线控制器AC	1. 名称：无线控制器AC 2. 参数：包转发率 $\geq 1.6\text{Gbps}$; LAN口4*GE, WAN口1*GE; 支持Cupid定位功能: 定位精度能够达到2米以内、参与定位的AP支持跨信道部署, 对接入无影响; 支持802.11k/v/r等快速漫游协议; 支持二层漫游; 支持NAT、PPPoE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、RIP、GRE; 支持国家码锁定、静动态信道、功率设置、动态速率调节、空口黑洞检测和补偿、智能负载均衡; 静态黑名单、动态黑名单、白名单、非法AP检测、反制、防无线泛洪攻击、防仿冒攻击、防Weak IV攻击、WIPS 3. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	8584.22	8584.22	360.00
		分部小计					47184.09	5360.63
		3层中会议室音视频系统						
183	030502005026	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	20	5.32	106.40	34.40
184	030502009026	HDMI	1. 名称：HDMI 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	1	34.09	34.09	6.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第61页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
185	030411004126	电气配线 RVV-3*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVV-3*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	10	11.64	116.40	11.10
186	030502012023	多媒体插座	1. 名称：多媒体插座 2. 参数：1. 插座采用全铝结构, 优质铝材加上CNC精雕加工, 插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型。2. 设备的表面处理为阳极氧化处理。3. 信息模块接口采用标准模块。4. 弹起式桌面插座, 支持45%D仰角。5. 配置接口: ≥1个多功能电源, 网络, 3.5音频, 数据USB, HDMI, VGA 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	155.52	155.52	7.20
		分部小计					412.41	58.70
		3层中心机房						
187	030502001023	ODF柜600*600*2000	1. 名称：ODF柜 2. 规格：R100 3. 外观尺寸：600*600*2000 4. 参数：详设计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2496.75	2496.75	240.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第62页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
188	030502001024	交换设备柜600*600*2000	1. 名称：交换设备柜 2. 规格：详设计 3. 外观尺寸：600*600*2000 4. 参数：详设计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2496.75	2496.75	240.00
189	030414007002	UPS电源主机 10KVA	1. 名称：UPS电源主机 2. 型号规格、参数：10KVA、在线式、220V输入；在线式, 220V输入, 10KVA; 输入频率范围46.5--55HzHz ; 输出电压范围220Vac%%P3%V ; 输出频率范围:46.5-55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式)Hz ; 输出电压波形: 正弦波: 接口端口: RS-232 + Intelligent Slot 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	12722.12	12722.12	334.89
190	030414007003	UPS蓄电池柜	1. 名称：UPS蓄电池柜 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3560.12	3560.12	519.75
		分部小计					21275.74	1334.64
		4层会议室音视频系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第63页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
191	030502001025	22U机柜	1. 名称：22U机柜 2. 规格：22U 3. 参数：标准网络机柜, 600*600 4. 参数：黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质SPCC冷轧钢制作, 内立柱厚度1.5mm, 外立柱1.5mm, 安装梁厚度1.5mm, 层板厚度1.0mm, 框架1.0mm; 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1556.77	1556.77	240.00
		分部小计					1556.77	240.00
		校园广播系统						
192	030502005027	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	56	5.32	297.92	96.32
193	030411004127	电气配线 WDZ-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-RYJS-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	320	7.68	2457.60	294.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第64页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
194	030502006007	50欧姆同轴缆线	1. 名称：50欧姆同轴缆线 2. 规格：50欧姆同轴缆线 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	22.64	14.43	326.70	59.77
195	030502008008	光纤 HDMI	1. 名称：光纤 HDMI 2. 规格：HDMI 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	61	3.60	219.60	46.97
		分部小计					3301.82	497.46
		远程视频视频会议系统						
196	030501013011	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：Windows10系统 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4995.75	4995.75	36.00
197	030502009027	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	7	15.79	110.53	42.00
198	030502009028	级联跳线	1. 名称：级联跳线 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	1	26.41	26.41	6.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第65页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
199	030502009029	音频跳线	1. 名称：音频跳线 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	2	15.79	31.58	12.00
200	030502009030	HDMI	1. 名称：HDMI 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	5	34.09	170.45	30.00
201	030502005028	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	400	5.32	2128.00	688.00
202	030411004128	电气配线 EVJV-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：EVJV-2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	100	12.79	1279.00	92.00
203	030411004129	电气配线 RVPE-2*0.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVPE-2*0.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	360	5.05	1818.00	223.20
		分部小计					10559.72	1129.20
		UPS电源系统						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第66页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			设备					
204	030404017125	消防控制室UPS输出配电箱	1. 名称：消防控制室UPS输出配电箱 2. 参数：综合考虑 3. 含配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜配线整理、接地、箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器等独立系统模块)、端子板外部接线、防火封堵、基础型钢或支架制作安装及除锈刷油、门锁、标志牌等 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5902.21	5902.21	153.15
205	030404017126	1#、2#电井1~4层UPS输出配电箱	1. 名称：1#、2#电井1~4层UPS输出配电箱 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	1342.13	2684.26	306.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造

第67页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
206	030404017127	3F中心机房UPS输出配电箱	1. 名称：3F中心机房UPS输出配电箱 2. 型号：3F中心机房UPS输出配电箱 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4681.07	4681.07	153.15
207	030404017128	门房UPS输出配电箱	1. 名称：门房UPS输出配电箱 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5132.65	5132.65	153.15
		分部小计					18400.19	765.75
		配管配线						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第68页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		配管						
208	030411001128	电气配管 SC40（改造）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	151.2	47.88	7239.46	2062.37
		分部小计					7239.46	2062.37
		弱电线缆						
209	030408001088	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZ-YJY-3*2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	321.6	15.98	5139.17	929.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第69页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
210	030408001089	电力电缆 WDZ-YJY-2*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-2*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	255.39	85.40	21810.31	1282.06
211	030408001090	电力电缆 WDZ-YJY-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	140.7	62.92	8852.84	520.59
212	030408006047	电力电缆头 户内热缩式 四芯及以下 终端头≤1kV 截面 ≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：四芯及以下 截面≤35mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	196.22	1569.76	480.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第70页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
213	030408006048	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	24	69.39	1665.36	538.56
		分部小计					39037.44	3750.63
		分部小计					46276.90	5813.00
		分部小计					64677.09	6578.75
		桥架						
214	030411003039	电缆槽盒 100×50	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×50 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	31.92	48.31	1542.06	400.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第71页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
215	030411003040	电缆槽盒 100×70	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×70 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	867.89	52.71	45746.48	10892.02
216	030411003041	电缆槽盒 100×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：100×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	42.23	56.02	2365.72	529.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第72页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
217	030411003042	电缆槽盒 200×70	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：200×70 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.2	91.82	936.56	213.79
218	030411003043	电缆槽盒 200×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：200×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	223.77	96.34	21558.00	4690.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第73页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
219	030411003044	电缆槽盒 300×100	1. 名称：电缆槽盒 2. 型号：综合 3. 规格：300×100 4. 材质：钢质，材质厚度综合 5. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6. 含刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管、防火堵洞等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	97.28	110.49	10748.47	2038.99
220	030413001014	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	1345.89	17.83	23997.22	10296.06
221	030409002018	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4（桥架内）	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25*4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1322.95	20.46	27067.56	12501.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造】

第74页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
222	030408008010	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 部位：综合考虑 3. 其它：含防火堵料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	t	0.25	12760.27	3190.07	1278.92
223	030408009008	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 部位、规格：本系统中所涉及的所有部位 3. 附件配置：含防火隔板及所有为完成本工作所需的材料 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	5.45	212.64	1158.89	572.41
		分部小计					138311.03	43414.88
		措施项目						
224	031302001031	安全文明施工费		项	1	204093.69	204093.69	
		专业措施项目						
225	031301017025	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	33352.42	33352.42	9784.52
		分部小计					33352.42	9784.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【弱电改造

第75页共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					237446.11	9784.52
合 计							3524412.00	568988.62

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【空调改造】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编1003	教学综合楼改造空调工程	1. 包括但不限于空调设备、新风设备、风管、风阀、静压箱、消声器、风口、空调水管道、空调冷媒管、检查接线、调试及措施等完成该项所有工程的所有内容 2. 工程量计算规则：按空调制冷/制热服务的面积计算 3. 含设备参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 4. 满足设计及规范要求	m²	6643.13	549.03	3647277.66	3647277.66
		措施项目						
2	031302001032	安全文明施工费		项	1	245596.04	245596.04	
		分部小计					245596.04	
合 计							3892873.70	3647277.66

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第1页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		通风系统						
		风机						
1	030108001020	低噪声管道式离心风机 F0, 风量:450m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号：F0 3. 技术参数：风量:450m³/h, 全压:100Pa, 功率:40W/220V, 噪声:46dB(A) 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	14	1925.65	26959.10	6015.94
2	030108001021	低噪声管道式离心风机 F2, 风量:1200m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号：F2 3. 技术参数：风量:1200m³/h, 全压:220Pa, 功率:250W/220V, 噪声:61dB(A) 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	14	2582.97	36161.58	6015.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第2页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					63120.68	12031.88
		风管						
3	030702001022	镀锌钢板矩形风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m²	30.03	185.53	5571.47	1851.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第3页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030702001023	镀锌钢板矩形风管 320mm<B≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：320mm<B≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：共板法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	151.48	147.48	22340.27	6801.45
5	030702001024	镀锌钢板矩形风管 450mm<B≤630mm δ=0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450mm<B≤630mm 5. 板材厚度：δ=0.6mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 4. 接口型式：共板法兰连接 6. 连接处防火封堵：满足规范要求 7. 包括管件、法兰、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓。 8. 其他：满足设计及规范要求	m ²	118.39	123.98	14677.99	3994.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第4页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030702005001	硬聚丙烯PP风管 B≤500 δ=4mm	1. 名称：硬聚丙烯PP风管 2. 材质：硬聚丙烯PP 3. 形状：矩形综合考虑 4. 尺寸：B≤500 5. 板材厚度：δ=4mm 6. 管件、法兰等附件及支架要求：综合考虑 7. 连接形式：组合角钢法兰连接或薄钢板连体法兰连接 8. 包含穿墙穿楼板套管、导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9. 含配套管件、支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐；含与风口连接时所需的不燃保温软接 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	29.71	799.94	23766.22	8604.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第5页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030702005002	硬聚丙烯PP风管 B≤1250 δ=6mm	1. 名称：硬聚丙烯PP风管 2. 材质：硬聚丙烯PP 3. 形状：矩形综合考虑 4. 尺寸：B≤1250 5. 板材厚度：δ=6mm 6. 管件、法兰等附件及支架要求：综合考虑 7. 连接形式：组合角钢法兰连接或薄钢板连体法兰连接 8. 包含穿墙穿楼板套管、导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9. 含配套管件、支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐；含与风口连接时所需的不燃保温软接 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	49.51	838.57	41517.60	13385.52
8	030704002013	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	379.12	5.02	1903.18	1103.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第6页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030704002014	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	379.12	8.82	3343.84	1069.12
		分部小计					113120.57	36810.37
		风阀						
10	030703001062	70℃防火调节阀 500×200	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500×200，常开，70℃熔断关闭，带风量调节功能 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	280.13	280.13	73.71
11	030703001063	70℃防火阀 400*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400*200，常开，70℃熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	3	250.50	751.50	221.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第7页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030703001064	70℃防火阀 500*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	265.06	265.06	73.71
13	030703001065	手动对开多叶调节阀 500*200	1. 名称：手动对开多页调节阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	230.93	230.93	46.20
		分部小计					1527.62	414.75
		风口						
14	030703011032	格栅风口（带调节阀） 300*150	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：300*150 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	73	104.96	7662.08	1198.66
15	030703011033	格栅风口（带调节阀） 320*200	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：320*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	159.70	159.70	41.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第8页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	030703011034	格栅风口（带调节阀） 400*200	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：400*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	124.29	248.58	82.32
17	030703011035	格栅风口（带调节阀） 250×200	1. 名称：格栅风口（带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：250×200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	5	108.80	544.00	205.80
18	030703011036	格栅风口 500*250	1. 名称：格栅风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*250 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	128.40	128.40	37.42
19	030703011037	网式风口 630*400	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：630*400 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	163.92	163.92	43.28
20	030703007003	防雨百叶风口 300*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：300*200 3. 材质：铝合金 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	14	74.54	1043.56	267.26

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第9页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030703007004	防雨百叶风口 300*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：300*400 3. 材质：铝合金 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	136.14	272.28	74.84
22	030703007005	防雨百叶风口 500*120	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500*120 3. 材质：铝合金 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	76.75	76.75	19.09
23	030703007006	防雨百叶风口 500*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500*200 3. 材质：铝合金 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	8	127.28	1018.24	299.36
24	030703007007	防雨百叶风口 630*250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：630*250 3. 材质：铝合金 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	167.25	167.25	43.28
		分部小计					11484.76	2312.47
		分部小计					189253.63	51569.47
		防排烟系统						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第10页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			风机					
25	030108001022	消防高温排烟轴流风机 N09 46300m³/h	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号：N09 3. 技术参数：风量:46300m³/h, 全压:700Pa, 转速1460rpm, 功率:15kW/380V, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备支吊架：型钢综合，弹簧减振吊架或底座 6. 包含：限位器、随行电缆、控制箱等相关附件，减震措施、钢丝网、电机检查接线、单机调试、接地跨接、二次灌浆、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 7. 含接地跨接、电机调试、检查接线及试运转 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	6716.57	6716.57	712.45
			分部小计				6716.57	712.45
			风管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第11页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030702001025	镀锌钢板矩形风管 630mm<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：630mm<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	64.76	143.86	9316.37	2185.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第12页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030702001026	镀锌钢板矩形风管 1000mm<B≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	66.3	153.66	10187.66	2356.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第13页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	030702001027	镀锌钢板矩形风管 1500mm <B≤2000mm δ=1.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1500mm<B≤2000mm 5. 板材厚度：δ=1.5mm，详见按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 6. 接口型式：组合角钢法兰连接 7. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 8. 连接处防火封堵：满足规范要求 9. 包括管件、法兰、导流叶片、加固框和吊托支架的制作、安装、除锈、刷油工作内容，以及支吊架安装使用的膨胀螺栓，规格较大的风管应有相应的加固措施。 10. 其他：满足设计及规范要求	m ²	52.25	168.83	8821.37	1856.97
29	030704002015	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	183.31	5.02	920.22	533.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第14页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030704002016	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（①有关施工验收规范、标准要求；②有经过批准并实施的调试或实施方案；③有调试或实施后经有关部门验收资料；④有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告）	m ²	183.31	8.82	1616.79	516.93
31	031208003004	防火包裹	1. 名称：防火包裹 2. 做法：不同耐火极限的风管, 采用在金属风管外侧满贴50mm厚不燃A级岩棉板（容重110~130kg/m ³ ，且平均温度为（70±2）℃的导热系数不大于0.043W/（m.K），按GB/T11835-2016执行）隔热后再用不燃A级纤维增强硅酸钙板（无石棉, 表观密度不大于800kg/m ³ ，参照JC/T564.1-2018执行）包覆的方式;当管道耐火极限为0.5~1.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度8mm, 当管道耐火极限为1.5~2.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度9mm, 当管道耐火极限为3.0h时, 纤维增强硅酸钙板厚度12mm。 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	144.47	143.46	20725.67	2809.94
		分部小计					51588.08	10258.57
		风阀						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第15页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030703001066	280℃排烟防火阀（常开） 1000*320	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*320，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	465.75	931.50	239.82
33	030703001067	280℃排烟防火阀（常开） 2000*320	1. 名称：280℃排烟防火阀FDEH（带电信号） 2. 型号：常开, 280℃熔断关闭, 关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 规格：2000*320mm 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 除锈、刷油：符合规范要求 6. 以个计量，周长按图纸标注长、宽尺寸计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	3154.30	3154.30	164.85
34	030703001068	280℃排烟防火阀（常闭） 1000*320	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*320，常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，280℃时熔断关闭 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	465.75	931.50	239.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第16页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030703001069	280℃排烟防火阀 1250*1000	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*1000，常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机和补风机 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	765.74	765.74	164.85
36	030703001070	风管止回阀 1250*1000	1. 名称：风管止回阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1250*1000 4. 包含：支吊架制作、安装、支吊架表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍等全部内容 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	675.11	675.11	73.33
		分部小计					6458.15	882.67
		风口						
37	030703007008	网式风口 1250*1000	1. 名称：网式风口 2. 规格：1250*1000 3. 材质：铝合金 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	1	584.38	584.38	17.58
38	030703011038	格栅风口 800*400	1. 名称：格栅风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	251.32	502.64	97.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第17页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030703011039	格栅风口 1000*800	1. 名称：格栅风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1000*800 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等，满足本项目精装修要求 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	348.24	696.48	127.38
		分部小计					1783.50	242.86
		静压箱、消声器						
40	030703021001	进风静压箱 2000*300*350	1. 名称：进风静压箱 2000*300*350 2. 类型：综合考虑 3. 材质：壳体采用热镀锌钢板制作，内贴吸声材料 4. 清单工程量计算规则：根据展开面积按个计，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计算，不扣除接口部位面积 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	1907.10	1907.10	325.53
		分部小计					1907.10	325.53
		挡烟垂壁						
41	030702006006	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格型号：满足技术要求 3. 材质：防火玻璃，含支吊架制作安装及刷油除锈 4. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	106.27	338.82	36006.40	3359.19

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【通风改造】

第18页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030702006007	电动挡烟垂壁	1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 规格型号：满足术要求 3. 材质：无机不燃纤维织物防火布卷，含支吊架制作安装及刷油除锈 4. 满足设计、技术规范及施工验收规范要求 5. 含控制箱 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	27.6	161.07	4445.53	237.64
		分部小计					40451.93	3596.83
		分部小计					108905.33	16018.91
		措施项目						
43	031302001033	安全文明施工费		项	1	18509.31	18509.31	
		专业措施项目						
44	031301017026	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	2979.04	2979.04	873.96
		分部小计					2979.04	873.96
		分部小计					21488.35	873.96
合 计							319647.31	68462.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			电梯本体					
			直升电梯					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电梯工程】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	030107002001	客梯兼无障碍电梯、货梯KT-01	1. 名称：客用电梯 KT-01（单开门） 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.5m/s，载重量1350KG 3. 层数/站数：停站数5层5站 16.9m 4. 有机房、无机房：无机房 5. 电梯用途：客用电梯 6. 无障碍电梯满足乘轮椅者使用，轿厢规格为深度不小于1.40 m，宽度不应小于1.10m；无障碍电梯候梯厅净深度不小于1800mm；电梯层门前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间；无障碍电梯轿厢门开启的净宽度不小于900mm；呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志；呼叫按钮前应设置提示盲道应设置电梯运行显示装置和抵达音响；电梯层门应为水平滑动式门。电梯层门开启后的通行净宽不应小于900mm；完全开启时间应保持不小于3s。 7. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢（高轿厢）、轿厢门、包含到站提醒，到站指示灯，五方对讲等完成电梯安装的所有工作内容 8. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 9. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	部	1	159317.83	159317.83	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电梯工程】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
2	030107002002	客梯兼无障碍电梯、货梯KT-02	1. 名称：客用电梯 KT-02（单开门） 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.5m/s，载重量1150KG 3. 层数/站数：停站数4层4站 12.3m 4. 有机房、无机房：无机房 5. 电梯用途：客用电梯 6. 无障碍电梯满足乘轮椅者使用，轿厢规格为深度不小于1.40 m，宽度不应小于1.10m；无障碍电梯候梯厅净深度不小于1800mm；电梯层门前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间；无障碍电梯轿厢门开启的净宽度不小于900mm；呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志；呼叫按钮前应设置提示盲道应设置电梯运行显示装置和抵达音响；电梯层门应为水平滑动式门。电梯层门开启后的通行净宽不应小于900mm；完全开启时间应保持不小于3s。 7. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢（高轿厢）、轿厢门、包含到站提醒，到站指示灯，五方对讲等完成电梯安装的所有工作内容 8. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 9. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢（高轿厢）、轿厢门、包含到站提醒，到站指示灯，五方对讲等完成电梯安装的所有工作内容 10. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有	部	1	147377.27	147377.27	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。					
		分部小计					306695.10	
		分部小计					306695.10	
		其他工程						
		分部小计						
		措施项目						
3	031302001034	安全文明施工费		项	1	18850.95	18850.95	
		分部小计					18850.95	
合 计							325546.05	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【抗震支架工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编02004	教学综合楼改造抗震支架	1. 包含给排水、消防、电施等全部专业抗震支架内容 2. 工程量计算规则：按建筑面积计算 3. 含抗震支架参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 4. 满足设计及规范要求	m²	13664.24	6.95	94966.47	94966.47
		措施项目						
2	031302001035	安全文明施工费		项	1	6394.74	6394.74	
		分部小计					6394.74	
合 计							101361.21	94966.47

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第1页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		门卫室						
		门卫室弱电						
1	030904008046	单防区报警模块	1. 名称：单防区报警模块 2. 参数：1. 支持2路开关量输入, 可设置常开(默认)、常闭或2. 支持1路无源开关量输出; 3. 支持TCP/IP通讯, 兼容10M/100M网络, 支持跨网段的网络环境;4. 支持网络通讯方式上报2个接警中心; 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	122.52	122.52	21.60
2	030507001006	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：报警输出常开常闭可选 3. 安装部位及方式：高位按钮底边距地0.8m～1.0m，低位按钮底边距地0.4m～0.5m 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	85.63	85.63	30.00
3	030502001026	机柜 12U	1. 名称：机柜 2. 规格：12U 3. 外观尺寸：详设计 4. 参数：黑色, 前门钢化玻璃, 后门六角网孔, 全部使用优质SPCC冷轧钢制作, 内立柱厚度1.5mm, 外立柱1.5mm, 安装梁厚度1.5mm, 层板厚度1.0mm, 框架1.0mm; 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	826.06	826.06	240.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第2页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030501012024	24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口	1. 名称：24口千兆交换机(视频监控汇聚交换机)带千兆SFP光口 2. 参数：24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口, ≥2个1000Base-SX/LX SFP光口;背板交换容量不低于48G 3. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	2771.96	2771.96	360.00
5	030501010004	100M单模光纤收发器	1. 名称：单模光纤收发器 2. 规格：100M 3. 参数：1个RJ45电口和1个SC光口;具有100M/1000M自适应能力;支持全双工/半双工工作模式;支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制;支持防止广播风暴功能;内置防雷电路, 可大大减少雷电感应造成的损坏; 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	500.36	2001.44	232.52
6	030502015003	24芯机架式光纤终端盒	1. 名称：24芯机架式光纤终端盒 2. 参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	531.92	531.92	67.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第3页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	030404017129	门房UPS输出配电箱	1. 名称：门房UPS输出配电箱 2. 参数：综合考虑 3. 含配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜配线整理、接地、箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器等独立系统模块)、端子板外部接线、防火封堵、基础型钢或支架制作安装及除锈刷油、门锁、标志牌等 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	5132.65	5132.65	153.15
8	030502012024	双口网络信息插座	1. 名称：双口网络信息插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	56.13	112.26	21.60
9	030502012025	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、型号：详设计 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	28.85	28.85	9.60
10	030502009031	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	3	15.79	47.37	18.00
11	030502009032	FC/SC--3M 单模跳纤	1. 名称：单模跳纤 2. 规格：FC/SC--3M 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	6	30.48	182.88	72.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第4页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030502009033	LC/SC--3M 单模跳纤	1. 名称：单模跳纤 2. 规格：LC/SC--3M 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	条	2	30.48	60.96	24.00
13	030404017130	PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装	1. 名称：PDU AC220V-10A, 9位三孔, 机架式安装 2. 参数：机架式32A, 不低于9位三孔 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	157.89	157.89	6.36
14	030502016003	SC--3M单头单模尾纤	1. 名称：单头单模尾纤 2. 规格：SC--3M 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	24	49.89	1197.36	576.00
15	030507010002	SC/SC适配器	1. 名称：SC/SC适配器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	24	534.25	12822.00	7200.00
16	030502013011	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 规格：SFP接口, LC光接口, 1.25G、1310nm工作波长, 最大距离10km 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	143.18	143.18	7.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第5页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030507008028	网络球型摄像机IP67	1. 名称：网络球型摄像机IP67 2. 型号、规格：200万高清红外网络球型摄像机 3. 参数：1/1.8" Progressive Scan CMOS;彩色:0.0005Lux @(F1.5, AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) ;0 Luxwith IR;H. 265/H. 264/MJPEG;22倍变焦; 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	1042.54	1042.54	100.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第6页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030507008029	IP枪式电视摄像机IP67	1. 名称：IP枪式电视摄像机IP67 2. 型号、规格：200万高清红外网络枪型摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS%160ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	719.07	719.07	168.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第7页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	030507008030	半球彩色网络摄像机IP67	1. 名称：半球彩色网络摄像机 2. 型号、规格：200万高清红外网络半球摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式:综合, 满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统, 含满足后期二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	1042.54	2085.08	201.60
20	031101001006	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	78.69	78.69	18.13
21	030506004006	工作台	1. 名称：工作台 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识等全部内容	台	1	5806.00	5806.00	170.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第8页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	030411006037	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	8.11	64.88	27.60
23	030411001129	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	83.93	10.75	902.25	315.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第9页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	030411001130	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	88.17	25.76	2271.26	544.01
25	030502007017	线缆 GYXTW-12B1	1. 名称：线缆 2. 规格型号：GYXTW-12B1 3. 材质：详设计 4. 敷设方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	103.32	4.11	424.65	148.78
26	030502005029	双绞线缆 WDZ-Cat.6 4UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-Cat.6 4UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	83.08	5.32	441.99	142.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第10页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030411004130	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	32.83	5.93	194.68	26.59
28	030411004131	电气配线 B1-WDZ-RVVP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVVP-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	1	9.83	9.83	1.11
29	030408001091	电力电缆 WDZ-YJY-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	32	16.47	527.04	92.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第11页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030408006049	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头 ≤ 1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	69.39	138.78	44.88
		分部小计					40931.67	11042.66
		门卫室强电						
31	030404017131	配电箱 AL-MW 20kW	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL-MW 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 包含成套设备供货（含元器件、浪涌保护器、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架（含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑）、接地、防火堵洞等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	3822.73	3822.73	161.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第12页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	030411004132	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	166.11	6.58	1093.00	152.82
33	030411004133	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	25.47	8.59	218.79	15.79
34	030411001131	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	58.96	18.80	1108.45	304.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第13页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030411001132	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.43	25.76	397.48	95.20
36	030411001133	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12.96	30.89	400.33	79.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第14页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	030411001134	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.13	40.42	207.35	52.12
38	030408001092	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.73	21.52	316.99	42.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第15页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030408001093	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	13.98	29.99	419.26	46.55
40	030408001094	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.25	42.90	439.73	34.13
41	030408001095	电力电缆 YJV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.25	39.33	403.13	34.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第16页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	030408006050	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	69.39	138.78	44.88
43	030408006051	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	79.80	478.80	154.86
44	030412001068	平板灯	1. 名称：平板灯 2. 规格：详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	5	121.17	605.85	78.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第17页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	030412005032	筒灯	1. 名称：筒灯 2. 规格：详设计 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、金属软管、灯头接线(含烫锡)、试亮、补漆、接地等全部内容 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	111.09	111.09	16.11
46	030404034028	单联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：单联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	17.62	17.62	6.36
47	030404034029	双联单控跷板开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控跷板开关 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：距地1.3m暗装 面板无边框 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	20.98	41.96	12.72
48	030404035028	安全型单相二三孔插座 250V, 10A	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	12	27.89	334.68	94.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第18页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	030404035029	安全型单相二三孔插座 250V, 10A, 带防溅盒	1. 名称：安全型单相二三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V, 10A, 带防溅盒 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	30.12	60.24	15.72
50	030404035030	安全型带开关单相三孔插座 250V、16A	1. 名称：安全型带开关单相三孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V、16A 4. 安装方式：嵌墙、吊顶内安装，安装高度综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	30.23	60.46	15.72
51	030411006038	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	25	8.11	202.75	86.25
52	030409008014	MEB总等电位接地端子板	1. 名称：MEB总等电位接地端子板 2. 做法：端子板制作详国标15D502 P28~29 3. 安装高度：0.3m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	54.07	54.07	8.37
53	030409002019	接地母线 热镀锌扁钢 - 40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢接地扁钢 3. 规格：-40*4mm 4. 含接地跨接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	95.38	20.46	1951.47	901.34

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第19页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
54	030409004002	基础接地	1. 名称：基础接地 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.4	6.52	165.61	70.10
55	030409008015	预埋接地连接板 100×100×6	1. 名称：预埋接地连接板 2. 做法：与墙内或柱内主筋焊连引至基础接地网，详国标15D503 3. 安装高度：0.5m 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	1	78.66	78.66	30.96
56	030414011005	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	1437.59	1437.59	684.18
		分部小计					14566.87	3240.33
		门卫室给排水						
57	031004006013	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：宽度协调，后进水，下出水，两侧脚踏处有防滑纹 4. 组装形式：成套型 5. 附件名称、数量：本体自带存水弯，配套埋入式液压脚踏冲洗阀冲阀门等附件 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1	1132.53	1132.53	56.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第20页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	031004003011	感应式洗脸盆(含冷热水恒温感应水龙头)	1. 名称：感应式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套型，台下式洗脸盆, 配套P型铜镀铬存水弯管（硬管），冷热水恒温感应水龙头 4. 包含打螺栓孔、托架安装、水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5. 含感应器的检查接线等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	组	1	1030.71	1030.71	81.30
59	031003001042	不锈钢截止阀 DN32	1. 类型：不锈钢截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	6	97.44	584.64	97.02
60	031001006063	PP-R冷水管S5 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	11.5	28.21	324.42	155.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第21页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	031001006064	PP-R冷水管S5 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8.5	36.36	309.06	134.39
62	031001006065	PP-R冷水管S5 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	10.6	43.72	463.43	184.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第22页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
63	031001006066	UPVC实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	6.5	39.62	257.53	110.37
64	031001006067	UPVC实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.2	52.54	483.37	193.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第23页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	031001006068	UPVC实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、堵头等）及管卡 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.6	70.11	1093.72	360.83
		分部小计					5679.41	1374.16
		门卫室空调						
66	030701003008	立柜式分体空调	1. 名称：立柜式分体空调 2. 规格：变频, 制冷量7.2kW, 制热量9.4kW, 制冷功率2.4kW, 制热功率3.0kW, 供电220V, APF≥4.2 3. 含内外机之间的冷媒管（含管件）及保温，冷媒管的材质、规格、长度、保温做法综合考虑 4. 含空调凝结水管道，凝结水管的材质、规格、长度综合考虑 5. 含制冷剂填充、含室外机支架 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。选型满足甲方要求，价格不调整	套	1	2877.60	2877.60	147.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\教学综合楼改造\安装工程改造【门卫室安装工程】

第24页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
67	030701003009	壁挂式分体空调	1. 名称：壁挂式分体空调 2. 规格：变频, 制冷量2.8kW, 制热量6.3kW, 制冷功率1.6kW, 制热功率2.3kW, 供电220V, APF≥4.5 3. 含内外机之间的冷媒管（含管件）及保温, 冷媒管的材质、规格、长度、保温做法综合考虑 4. 含空调凝结水管道, 凝结水管的材质、规格、长度综合考虑 5. 含制冷剂填充、含室外机支架 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。选型满足甲方要求, 价格不调整	套	1	2850.07	2850.07	131.40
		分部小计					5727.67	279.33
		分部小计					66905.62	15936.48
		措施项目						
68	031302001036	安全文明施工费		项	1	4167.97	4167.97	
		专业措施项目						
69	031301017027	脚手架搭拆	1. 搭设高度:综合 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式: 综合 4. 本项目工程量计算规则: 按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	904.31	904.31	265.30
		分部小计					904.31	265.30
		分部小计					5072.28	265.30
合 计							71977.90	16201.78

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\地下室改造\内部装修改造【内部装修改造】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		楼地面装饰工程						
1	011101006075	素水泥砂浆一遍（有胶）	1. 部位：平面、立面综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆（水灰比0.4~0.5）结合层一道（内掺建筑胶） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	300	3.01	903.00	483.00
2	011101003014	50厚C30金刚砂地坪（有筋）	1. 面层：50厚C30纤维混凝土（聚丙烯腈纤维掺量：0.9kg/m³），内配Φ8@200双向钢筋网 2. 填缝、嵌缝，分隔缝宽度、间距综合，分隔缝设置等需满足规范要求 3. 面层材料种类：金刚砂：混凝土初凝后终凝前，分两次撒彩色金刚砂，第一次应将规定用量的2/3金刚砂撒布在初凝阶段的混凝土表面，撒布后应用靠尺刮平至均匀、抹光后再将剩余的1/3金刚砂材料均匀撒布（行车道部位不低于6kg/m²，车位不低于5kg/m²）面层加固剂0.25kg/m²） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	300	75.06	22518.00	4803.00
		分部小计					23421.00	5286.00
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
3	011201001040	立面15厚水泥砂浆墙面找平	1. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	385	20.71	7973.35	3083.85
4	011406003024	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1900	14.62	27778.00	14155.00

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\地下室改造\内部装修改造【内部装修改造】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011407001031	墙柱面无机涂料	1. 涂料面层：无机涂料（一底两面），颜色综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1900	20.30	38570.00	15143.00
		分部小计					74321.35	32381.85
		天棚工程						
6	011407002021	天棚无机涂料	1. 面罩无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3100	24.28	75268.00	32457.00
		分部小计					75268.00	32457.00
		交安工程						
7	040205005003	成品反光镜 D=800	1. 类型：防爆耐老化成品反光镜 2. 规格：Φ800mm 3. 安装方式：综合 4. 安装方式以及安装所有配件，其费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	块	1	199.42	199.42	24.36
8	040205004011	地下导视标 400*300*1.5mm	1. 规格：400*300*1.5mm 2. 材质：1.5mm铝板，贴铝基反光膜 3. 颜色：综合 4. 安装方式及支架综合考虑，满足设计和业主要求 5. 工程量计算规则；按设计图示尺寸以个数计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	24	82.08	1969.92	150.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\地下室改造\内部装修改造【内部装修改造】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	040205017002	成品橡胶防撞护角	1. 材料品种：成品橡胶防撞护角（颜色综合）（带反光条） 2. 规格：800*100*10mm 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	96	23.49	2255.04	363.84
10	040205006006	地面标线漆（实线）热熔	1. 标志、标线形式：斑马线、箭头线、车道线、车位线、车位号、标记图案等综合考虑，实线 2. 材料：热熔 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	292.56	47.24	13820.53	927.42
11	040205006007	地面标线漆（虚线）热熔	1. 标志、标线形式：斑马线、箭头线、车道线、车位线、车位号、标记图案等综合考虑，虚线 2. 材料：热熔 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	13.71	55.72	763.92	65.12
12	040205006008	车位号 冷涂	1. 标志、标线形式：车位号 2. 材料：冷涂 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.48	12.12	139.14	13.09

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\地下室改造\内部装修改造【内部装修改造】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	040205019003	550*150*100mm成品橡胶车挡	1. 材料品种：550*150*100mm成品橡胶车挡（单个），贴反光膜 2. 类型：综合考虑 3. 规格尺寸：550*150*100mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	82	54.70	4485.40	515.78
14	040205005004	道钉	1. 类型：道钉，铝合金材质，反光面贴棱形反光膜 2. 规格、型号：100*100*20mm 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	24	53.12	1274.88	150.96
15	040205019004	成品橡胶减速路拱	1. 材料品种：成品橡胶减速路拱（颜色综合） 2. 规格：综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	6	88.04	528.24	36.36
16	050307009003	室内导视—出入口龙门标识 2400*250*120mm	1. 名称：出入口龙门标识 2. 尺寸：2400*250*120mm 3. 做法、材质：1.5mm厚不锈钢围边亚克力发光灯箱，信息部分丝印，内置LED光源。不锈钢表面镀香槟金、拉丝、发纹、镜面、镀铜、烤漆等综合考虑 4. 其他：安装基层综合考虑，字体及图案的大小、数量等综合考虑在综合单价中 5. 做法及样式详导视设计方案图，实施过程中由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 6. 工程量计算规则：按正立面最大外围面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3	1445.12	4335.36	90.24

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\地下室改造\内部装修改造【内部装修改造】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	050307009004	亚克力车位牌 400*200*5mm	1. 名称：亚克力车位牌 2. 尺寸：400*200*5mm 3. 做法、材质：亚克力车位牌 400*200*5mm，可抽拉，信息丝网印刷。不锈钢表面镀香槟金、拉丝、发纹、镜面、镀铜、烤漆等综合考虑 4. 其他：安装基层综合考虑，字体及图案的大小、数量等综合考虑在综合单价中 5. 做法及样式详导视设计方案图，实施过程中由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 6. 工程量计算规则：按正立面最大外围面积计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	41	50.20	2058.20	134.48
18	040205006009	地面标线漆（实线）环氧树脂划线漆	1. 标志、标线形式：斑马线、箭头线、车道线、车位线、车位号、标记图案等综合考虑，实线 2. 材料：环氧树脂划线漆 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.05	104.15	109.36	3.33
		分部小计					31939.41	2475.94
		抗渗漏处理						
19	010902006001	管洞封堵	1. 管洞处注抗分散水泥和丙烯酸树脂，清除原吊洞的材料。套管除锈，涂刷界面剂，填充混凝土。涂刷超级防水胶，环氧砂浆找平。 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	306.43	1532.15	411.95

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\地下室改造\内部装修改造【内部装修改造】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	010902006002	螺杆孔洞封堵	1. 清除饰面层，凸出的丝杆部位切割。丝杆处做丙烯酸树脂。环氧砂浆修补，恢复饰面层。 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	30	24.13	723.90	69.00
21	010902008001	抗分散水泥注浆	1. 注浆材料种类：抗分散水泥 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	10	62.03	620.30	224.10
22	010902008002	丙烯酸树脂注浆	1. 注浆材料种类：丙烯酸树脂 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	10	114.00	1140.00	265.80
23	010902008003	环氧树脂注浆	1. 注浆材料种类：环氧树脂 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	550	120.58	66319.00	14619.00
24	010904004006	超级防水胶嵌缝	1. 嵌缝材料种类：超级防水胶 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	410	57.04	23386.40	13882.60
25	010904004007	环氧砂浆嵌缝	1. 嵌缝材料种类：超级防水胶 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	410	37.69	15452.90	2468.20
26	010903002042	立面涂刷渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：厚度、遍数综合考虑 3. 增强材料种类：综合考虑 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，包含在综合单价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围500mm以内的加强层等的工程量不再另行计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	285	37.87	10792.95	2242.95

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\建筑改造翻新\地下室改造\内部装修改造【内部装修改造】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	011201001041	天棚贴碳纤维布	1. 部位：天棚 2. 裂缝处贴碳纤维布一层 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	43.5	428.02	18618.87	8045.76
28	030413002006	裂缝处开槽	1. 名称：裂缝开槽 2. 开槽尺寸：宽度、深度综合考虑 3. 开槽部位：砖墙、混凝土墙综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	635	40.54	25742.90	17379.95
29	010302007001	抗分散水泥注浆	1. 注浆材料种类：抗分散水泥 2. 抗分散水泥用量综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	孔	330	1095.02	361356.60	62607.60
30	011615001014	丙烯酸树脂注浆	1. 注浆材料种类：丙烯酸树脂 2. 丙烯酸树脂用量综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	孔	615	97.41	59907.15	15885.45
		分部小计					585593.12	138102.36
		措施项目						
31	011707001043	安全文明施工费		项	1	48589.93	48589.93	
		分部小计					48589.93	
合 计							839132.81	210703.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第1页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		绿地整理						
		种植土回填						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	509.9	39.06	19916.69	1009.60
2	050101009002	屋顶花园种植土回（换）填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	228.28	72.26	16495.51	5910.17
3	010103001005	黄沙沥水层	1. 黄沙沥水层 2. 机制砂、天然砂综合考虑 3. 粒径要求:中、粗砂综合考虑 4. 回填方式: 人机综合 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	8.37	373.82	3128.87	523.79
4	050101009003	营养土回填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为营养土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	5.02	286.38	1437.63	9.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第2页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					40978.70	7453.50
		分部小计					40978.70	7453.50
		苗木栽植						
		乔木						
5	050102001001	特选丛生黄连木 3杆以上、主杆25cm以上, H=9-10m, W=7-8m	1. 乔木种类：特选丛生黄连木（3杆以上、主杆25cm以上、全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅： 黄连木丛生 $\phi \geq 25\text{cm}$, H=9-10m, W=7-8m 3. 栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	12764.54	25529.08	1244.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第3页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	050102001002	特选乌桕A $\phi=32\text{cm}$, H=9-10m, W=5.5-6m	1. 乔木种类：特选乌桕A（特选树、全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：乌桕A $\phi=32\text{cm}$, H=9-10m, W=5.5-6m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	25939.59	25939.59	797.09
7	050102001003	特选乌桕B $\phi=28-30\text{cm}$, H=10-11m, W=5.5-6m	1. 乔木种类：特选乌桕B（特选树、全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：乌桕B $\phi=28-30\text{cm}$, H=10-11m, W=5.5-6m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	24405.84	24405.84	797.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第4页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	050102001004	特选白玉兰 ϕ =22cm, H=7m, W=4.5-5m	1. 乔木种类：特选白玉兰（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：白玉兰 ϕ =22cm, H=7m, W=4.5-5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	5289.92	5289.92	465.49
9	050102001005	拼栽蓝花楹 2株以上拼栽、 单株胸径18-20cm, H=9-10m, W=6-7m	1. 乔木种类：拼栽蓝花楹（全冠，树形优美、树冠饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：2株以上拼栽、单株胸径18-20cm, H=9-10m, W=6-7m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	11877.70	11877.70	1336.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第5页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	050102001006	朴树 $\phi=30\text{cm}$, H=10-11m, W=5-5.5m	1. 乔木种类：朴树（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：朴树 $\phi=30\text{cm}$, H=10-11m, W=5-5.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	7764.67	7764.67	797.09
11	050102001007	法国梧桐 $\phi=27-28\text{cm}$, H=10-11m, W=5-5.5m	1. 乔木种类：法国梧桐（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：法国梧桐 $\phi=27-28\text{cm}$, H=10-11m, W=5-5.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	5895.53	5895.53	622.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第6页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	050102001008	蓝花楹 $\phi=22\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m	1. 乔木种类：蓝花楹（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：蓝花楹 $\phi=22\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	3	7185.19	21555.57	1396.47
13	050102001009	乌桕 $\phi=20\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m	1. 乔木种类：乌桕（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：乌桕 $\phi=20\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	6457.23	12914.46	710.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第7页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	050102001010	红榉 ϕ =20cm, H=8.5m, W=4.5-5m	1. 乔木种类：红榉（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：红榉 ϕ =20cm, H=8.5m, W=4.5-5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	8	5712.26	45698.08	2840.40
15	050102001011	骨里红梅 D=20cm, H=4-4.5m, W=4-4.5m	1. 乔木种类：骨里红梅（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：骨里红梅 D=20cm, H=4-4.5m, W=4-4.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	7289.83	7289.83	355.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第8页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	050102001012	红叶李 D=15-17cm, H=4.5-5m, W=3.5-4m	1. 乔木种类：红叶李（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：红叶李 D=15-17cm, H=4.5-5m, W=3.5-4m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	2501.43	2501.43	275.09
17	050102001013	柿子树 D=15cm, H=4m, W=3.5m	1. 乔木种类：柿子树（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：柿子树 D=15cm, H=4m, W=3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	4085.87	4085.87	209.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第9页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	050102001014	红梅 D=12cm, H=3-3.5m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：红梅（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：红梅 D=12cm, H=3-3.5m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	1400.02	1400.02	120.31
19	050102001015	鸡爪槭 D=10cm, H=2.5m, W=2.5m	1. 乔木种类：鸡爪槭（全冠、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：鸡爪槭 D=10cm, H=2.5m, W=2.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	1173.69	2347.38	150.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第10页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	050102001016	小叶香樟 $\phi=25-27\text{cm}$, $H=9-10\text{m}$, $W=4.5-5\text{m}$	1. 乔木种类：小叶香樟（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：小叶香樟 $\phi=25-27\text{cm}$, $H=9-10\text{m}$, $W=4.5-5\text{m}$ 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	4873.94	4873.94	614.68
21	050102001017	丛生山桂花 $D=15\text{cm}$, $H=4-4.5\text{m}$, $W=3.5-4\text{m}$	1. 乔木种类：丛生山桂花（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：丛生山桂花 $D=15\text{cm}$, $H=4-4.5\text{m}$, $W=3.5-4\text{m}$ 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	1638.69	1638.69	206.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第11页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	050102001018	杨梅 D=15cm, H=3.5-4m, W=3.5-4m	1. 乔木种类：杨梅（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：杨梅 D=15cm, H=3.5-4m, W=3.5-4m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	3533.97	7067.94	413.78
23	050102001019	枇杷 D=12cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：枇杷（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：枇杷 D=12cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	1400.02	1400.02	120.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第12页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	050102001020	桂花B $\phi=12\text{cm}$, H=4-4.5m, W=3.5-4m	1. 乔木种类：桂花（全冠、树冠饱满、不偏冠、枝条分布均匀、树形优美） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：桂花B $\phi=12\text{cm}$, H=4-4.5m, W=3.5-4m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	1680.72	1680.72	117.99
25	050102001021	柚子树B D=13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：柚子树（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：柚子树B D=13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	2116.60	4233.20	318.10
		分部小计					225389.48	13909.38
		灌木						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第13页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	050102001022	丛生果石榴 H=2m, W=1.8m	1. 灌木种类：丛生果石榴（枝叶饱满、树形优美） 2. 树高及冠幅： H=2m, W=1.8m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	9	512.95	4616.55	307.53
27	050102002001	大叶黄杨球 H=1.8m, W=2m	1. 灌木种类：大叶黄杨球（卵圆形，枝叶饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅： H=1.8m, W=2m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	714.53	714.53	34.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第14页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	050102002002	银叶合金欢 H=1.5m, W=1.5m	1. 灌木种类：银叶合金欢（枝叶饱满、树形优美） 2. 树高及冠幅：H=1.5m, W=1.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	347.61	695.22	43.22
29	050102002003	海桐球 H=1.5m, W=1.8m	1. 灌木种类：海桐球（卵圆形，枝叶饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.5m, W=1.8m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	3	477.89	1433.67	102.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第15页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	050102002004	红继木球 H=1.3m, W=1.5m	1. 灌木种类：红继木球（卵圆形，枝叶饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.3m, W=1.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	371.71	743.42	43.22
31	050102002005	结香 H=1.2m, W=1.2m	1. 灌木种类：结香（自然形，枝叶饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.2m, W=1.2m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	3	277.50	832.50	64.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第16页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	050102002006	象耳芋 H=0.9m, W=0.7m	1. 灌木种类：象耳芋（自然形，枝叶饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=0.9m, W=0.7m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	3	120.99	362.97	20.04
33	050102002007	蓝莓 H=0.8m, W=0.8m	1. 灌木种类：蓝莓（自然形，枝叶饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=0.8m, W=0.8m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	3	191.10	573.30	20.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第17页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	050102005001	大叶黄杨绿篱柱 H=1.2m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：大叶黄杨绿篱柱 2. 高度、冠幅：H=1.2m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：单排3~4株/m 4. 成品绿篱柱，双排种植，修剪为绿篱状，密植不留缝 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	22.6	107.28	2424.53	297.19
35	050102003001	凤尾竹 H=1.2m, W=1m	1. 苗木、花卉种类：凤尾竹 2. 高度、冠幅：H=1.2m, W=1m 3. 苗木栽植密度：1丛/m ² 4. 球状，密植不留缝 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	58.7	114.49	6720.56	612.83
36	050102002008	大鹤望兰 H=0.9m, W=0.6m	1. 苗木、花卉种类：大鹤望兰 2. 高度、冠幅：H=0.9m, W=0.6m 3. 苗木栽植密度：9株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.7	224.68	606.64	28.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第18页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	050102008001	红叶石楠 H=0.6m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：红叶石楠 2. 高度、冠幅：H=0.6m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	47.6	97.90	4660.04	631.18
38	050102002009	金禾女贞 H=0.55m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：金禾女贞 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	13.4	86.01	1152.53	177.68
39	050102002010	鸭脚木 H=0.55m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：鸭脚木 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	31	74.22	2300.82	411.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第19页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	050102008002	大栀子 H=0.55m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：大栀子 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	80.5	93.94	7562.17	1067.43
41	050102002011	毛鹃 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：毛鹃 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	85.8	93.40	8013.72	1236.38
42	050102002012	绣球 H=0.45m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：绣球 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	16.4	164.84	2703.38	217.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第20页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	050102008003	狐尾天门冬 H=0.4m, W=0.35m, 49株/m ²	1. 苗木、花卉种类：狐尾天门冬 2. 高度、冠幅：H=0.4m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	1.8	114.68	206.42	25.94
44	050102006001	蓝雪花 H=0.35m, W=0.3m	1. 苗木、花卉种类：蓝雪花 2. 高度、冠幅：H=0.35m, W=0.3m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 盆苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	16.4	114.92	1884.69	236.32
45	050102008004	大吴风草 H=0.35m, W=0.3m	1. 苗木、花卉种类：大吴风草 2. 高度、冠幅：H=0.35m, W=0.3m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 盆苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	29.9	108.43	3242.06	430.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第21页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	050102002013	雀舌黄杨 H=0.35m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：雀舌黄杨 2. 高度、冠幅：H=0.35m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	36.9	94.23	3477.09	575.27
47	050102008005	满天星 H=0.3m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：满天星 2. 高度、冠幅：H=0.3m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	19.3	87.20	1682.96	300.89
48	050102009001	金叶石菖蒲 H=0.3m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2. 高度、冠幅：H=0.3m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 盆苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	56.9	80.20	4563.38	887.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第22页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	050102008006	花境	1. 花境种类、规格：综合考虑 2. 铺种方式：综合考虑, 具体品种及相对应用量后期须由专业公司根据设计要求深化后提供, 综合单价不做调整 3. 密度、植物要求：综合考虑, 综合单价不做调整 4. 养护期：包成活, 竣工验收合格之日起12个月 5. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	101.3	345.87	35036.63	1885.19
50	050102008007	长效花境	1. 花境种类、规格：菲油果球、迷迭香球、大吴风草、翠芦莉等综合考虑 2. 铺种方式：综合考虑, 具体品种及相对应用量后期须由专业公司根据设计要求深化后提供, 综合单价不做调整 3. 密度、植物要求：综合考虑, 综合单价不做调整 4. 养护期：包成活, 竣工验收合格之日起12个月 5. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	10.8	432.54	4671.43	200.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第23页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	050102006002	紫藤 H=1.5m, W=0.6m	1. 灌木种类：紫藤（点植，容器苗，自然状，枝叶饱满，形态优美） 2. 树高及冠幅：H=1.5m, W=0.6m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	13	96.95	1260.35	55.77
52	050102002014	葡萄藤 H=1m, W=0.5m	1. 灌木种类：葡萄藤（点植，容器苗，自然状，枝叶饱满，形态优美） 2. 树高及冠幅：胸（地）径 $\phi \geq 4\text{cm}$, H=1m, W=0.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	8	227.86	1822.88	32.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第24页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	050102008008	大栀子 H=0.6m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：大栀子 2. 高度、冠幅：H=0.6m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	89.9	74.22	6672.38	1192.07
54	050102008009	山桃草 H=0.55m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：山桃草 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	22.8	74.23	1692.44	302.33
55	050102008010	靛蓝鼠尾草 H=0.45m, W=0.3m	1. 苗木、花卉种类：靛蓝鼠尾草 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.3m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 盆苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	56.3	104.15	5863.65	811.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第25页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	050102008011	细叶芒 H=0.4m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：细叶芒 2. 高度、冠幅：H=0.4m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗，10芽以上/株 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	22.8	86.07	1962.40	302.33
57	050102008012	郁金香 H=0.3m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：郁金香 2. 高度、冠幅：H=0.3m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	100	148.91	14891.00	1559.00
		分部小计					135046.31	14112.43
		农作物						
58	050102008013	经济作物A(油菜、水稻)	1. 苗木、花卉种类：经济作物A(油菜、水稻) 2. 高度、冠幅：综合 3. 苗木栽植密度：综合 4. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 5. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 6. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	71.9	40.30	2897.57	680.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第26页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	050102008014	经济作物B(小麦、大豆)	1. 苗木、花卉种类：经济作物B(小麦、大豆) 2. 高度、冠幅：综合 3. 苗木栽植密度：综合 4. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 5. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 6. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	64.8	38.56	2498.69	613.66
60	050102008015	蔬菜(萝卜、西红柿、胡萝卜等)	1. 苗木、花卉种类：蔬菜(萝卜、西红柿、胡萝卜等) 2. 高度、冠幅：综合 3. 苗木栽植密度：综合 4. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 5. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 6. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	96.7	36.80	3558.56	915.75
		分部小计					8954.82	2210.30
		草坪						
		铺种草皮						
61	050102012001	台湾二号	1. 草皮种类：台湾二号 2. 铺种方式：台湾二号, 成品草铺植, 十成草, 密铺不留缝 3. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 4. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 5. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	167.4	29.38	4918.21	1434.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第27页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					4918.21	1434.62
		分部小计					4918.21	1434.62
		分部小计					374308.82	31666.73
		其他工程						
62	050301005001	景石一（1.2*0.3*0.8m）	1. 材质种类：景石一，雅安石或雪浪石 2. 景石规格：长*宽*高=1.2*0.3*0.8m 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	1951.85	1951.85	161.76
63	050301005002	景石二（0.8*0.3*0.6m）	1. 材质种类：景石二，雅安石或雪浪石 2. 景石规格：长*宽*高=0.8*0.3*0.6m 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	1404.08	1404.08	161.76
64	050301005003	景石三（0.5*0.2*0.5m）	1. 材质种类：景石三，雅安石或雪浪石 2. 景石规格：长*宽*高=0.5*0.2*0.5m 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	1184.97	3554.91	485.28
		分部小计					6910.84	808.80
		措施项目						
65	011707001044	安全文明施工费		项	1	26136.29	26136.29	
		分部小计					26136.29	
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【一期】

第28页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
66	050403001001	树木支撑架 四脚桩	1. 支撑类型、材质：四脚桩木支撑，材质规格综合考虑 2. 适用乔木胸径：综合考虑 3. 单株支撑材料数量：四桩 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	35	49.05	1716.75	310.80
67	050403002001	草绳缠干（胸径 $\leq \phi 10\text{cm}$ ）	1. 胸径 $\leq \phi 10\text{cm}$ 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	2	18.30	36.60	13.32
68	050403002002	草绳缠干（胸径 $\leq \phi 20\text{cm}$ ）	1. 胸径 $\leq \phi 20\text{cm}$ 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	22	34.57	760.54	256.08
69	050403002003	草绳缠干（胸径 $\leq \phi 32\text{cm}$ ）	1. 胸径 $\leq \phi 32\text{cm}$ 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	11	46.95	516.45	164.67
		分部小计					3030.34	744.87
合 计							451364.99	40673.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第1页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		绿地整理						
		种植土回填						
1	050101009004	种植土回（换）填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	280.27	39.06	10947.35	554.93
2	010103001006	黄沙沥水层	1. 黄沙沥水层 2. 机制砂、天然砂综合考虑 3. 粒径要求:中、粗砂综合考虑 4. 回填方式: 人机综合 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.25	373.82	467.28	78.23
3	050101009005	营养土回填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为营养土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.75	286.38	214.79	1.49
		分部小计					11629.42	634.65
		分部小计					11629.42	634.65
		苗木栽植						
		乔木						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第2页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	050102001023	朴树 $\phi=28\text{cm}$, $H=10-11\text{m}$, $W=5-5.5\text{m}$	1. 乔木种类：朴树（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：朴树 $\phi=28\text{cm}$, $H=10-11\text{m}$, $W=5-5.5\text{m}$ 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	6	6980.11	41880.66	3734.22
5	050102001024	拼栽蓝花楹 3杆以上拼栽、单杆胸径18-20cm, $H=9-10\text{m}$, $W=6-7\text{m}$	1. 乔木种类：拼栽蓝花楹（全冠，树冠饱满、枝条分布均匀） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：3株杆以上拼栽、单杆胸径18-20cm, $H=9-10\text{m}$, $W=6-7\text{m}$ 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	3	20227.22	60681.66	5110.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第3页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	050102001025	红榉 ϕ =20cm, H=8.5m, W=4.5-5m	1. 乔木种类：红榉（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：红榉 ϕ =20cm, H=8.5m, W=4.5-5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	3	5712.26	17136.78	1065.15
7	050102001026	蓝花楹 ϕ =18cm, H=7.5-8.5m, W=4-4.5m	1. 乔木种类：蓝花楹（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：蓝花楹 ϕ =18cm, H=7.5-8.5m, W=4-4.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	5	5064.98	25324.90	1375.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第4页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	050102001027	丛生榉树 4杆以上拼栽、单杆胸径18-20cm, H=8m, W=5.5m	1. 乔木种类：丛生榉树（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：4杆以上拼栽、单杆胸径18-20cm, H=8m, W=5.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	5	20227.22	101136.10	8517.25
9	050102001028	丛生紫薇 4杆以上拼栽、单杆胸径≥5cm, H=4m, W=4m	1. 乔木种类：丛生紫薇（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：4杆以上拼栽、单杆胸径≥5cm, H=4m, W=4m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	2589.99	2589.99	355.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第5页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	050102001029	鸡爪槭A D=18cm, H=4.5m, W=3.8m	1. 乔木种类：鸡爪槭A（全冠、低分枝、树形优美、冠幅饱满完整） 2. 乔木地径、树高及冠幅：鸡爪槭A D=18cm, H=4.5m, W=3.8m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	5809.95	11619.90	550.18
11	050102001030	鸡爪槭 D=18cm, H=4.5m, W=3.8m	1. 乔木种类：鸡爪槭（全冠、低分枝、树形优美、冠幅饱满完整） 2. 乔木地径、树高及冠幅：鸡爪槭 D=18cm, H=4.5m, W=3.8m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	5809.95	5809.95	275.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第6页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	050102001031	鸡爪槭B D=13cm, H=3.5m, W=3m	1. 乔木种类：鸡爪槭B（全冠、低分枝、树形优美、冠幅饱满完整） 2. 乔木地径、树高及冠幅：鸡爪槭B D=13cm, H=3.5m, W=3m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	3309.58	3309.58	161.38
13	050102001032	鸡爪槭C D=10cm, H=2.5m, W=2.5m	1. 乔木种类：鸡爪槭C（全冠、低分枝、树形优美、冠幅饱满完整） 2. 乔木地径、树高及冠幅：鸡爪槭C D=10cm, H=2.5m, W=2.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	3	1198.24	3594.72	259.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第7页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	050102001033	砂糖橘 D=15cm, H=3-3.5m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：砂糖橘（全冠、低分枝、树形优美、冠幅饱满完整） 2. 乔木地径、树高及冠幅：砂糖橘 D=15cm, H=3-3.5m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	4	4300.84	17203.36	827.56
15	050102001034	丛生果石榴 4杆以上拼栽、单杆胸径≥3cm, H=2m, W=1.8m	1. 乔木种类：丛生果石榴（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：4杆以上拼栽、单杆胸径≥3cm, H=2m, W=1.8m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	8	2013.52	16108.16	962.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第8页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	050102001035	乌柏 $\phi=28-30\text{cm}$, $H=10-11\text{m}$, $W=5.5-6\text{m}$	1. 乔木种类：乌柏（特选树、全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：乌柏 $\phi=28-30\text{cm}$, $H=10-11\text{m}$, $W=5.5-6\text{m}$ 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	24405.84	24405.84	797.09
17	050102001036	黄连木 $\phi=20\text{cm}$, $H=8-9\text{m}$, $W=4-4.5\text{m}$	1. 乔木种类：黄连木（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：黄连木 $\phi=20\text{cm}$, $H=8-9\text{m}$, $W=4-4.5\text{m}$ 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	3088.46	6176.92	710.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第9页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	050102001037	杨梅 $\phi=15\text{cm}$, H=3-3.5m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：杨梅（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：杨梅 $\phi=15\text{cm}$, H=3-3.5m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	3084.80	3084.80	206.89
		分部小计					340063.32	24907.77
		灌木						
19	050102002015	天堂鸟 H=1.5m, W=1.2m	1. 灌木种类：天堂鸟（自然形、冠幅饱满、不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.5m, W=1.2m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	3	177.80	533.40	64.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第10页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	050102002016	海桐球 H=1.2m, W=1.5m	1. 灌木种类：海桐球（球形，枝叶饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.2m, W=1.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	208.48	208.48	21.61
21	050102002017	象耳芋 H=1m, W=0.8m	1. 灌木种类：象耳芋（自然形，冠幅饱满，不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1m, W=0.8m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	6	128.66	771.96	40.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第11页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	050102002018	细叶棕竹 H=0.6m, W=0.5m	1. 苗木、花卉种类：细叶棕竹 2. 高度、冠幅：H=0.6m, W=0.5m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	76	93.94	7139.44	1007.76
23	050102008016	海桐 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：海桐 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	104.5	120.24	12565.08	1505.85
24	050102002019	大叶黄杨 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：大叶黄杨 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	101.2	109.51	11082.41	1458.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第12页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	050102008017	大栀子 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：大栀子 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	126.8	93.40	11843.12	1827.19
26	050102002020	狭叶十大功劳 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：狭叶十大功劳 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	7.9	109.49	864.97	113.84
27	050102002021	鸭脚木 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：鸭脚木 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	21.1	96.09	2027.50	304.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第13页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	050102002022	雀舌黄杨 H=0.35m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：雀舌黄杨 2. 高度、冠幅：H=0.35m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	9.1	94.23	857.49	141.87
29	050102002023	小叶毛鹃 H=0.3m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：小叶毛鹃 2. 高度、冠幅：H=0.3m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	12.6	87.21	1098.85	196.43
30	050102002024	亮晶女贞 H=0.3m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：亮晶女贞 2. 高度、冠幅：H=0.3m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	6.9	115.25	795.23	107.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第14页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	050102008018	花境	1. 花境种类、规格：综合考虑 2. 铺种方式：综合考虑, 具体品种及相对应用量后期须由专业公司根据设计要求深化后提供, 综合单价不做调整 3. 密度、植物要求：综合考虑, 综合单价不做调整 4. 养护期：包成活, 竣工验收合格之日起12个月 5. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	64.2	345.87	22204.85	1194.76
32	050102002025	天堂鸟A H=1.5m, W=1.2m	1. 灌木种类：天堂鸟A（自然形、冠幅饱满、不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.5m, W=1.2m 3. 栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活, 竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	6	177.80	1066.80	129.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第15页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	050102002026	天堂鸟B H=1.2m, W=1m	1. 灌木种类：天堂鸟（自然形、冠幅饱满、不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.2m, W=1m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	15	124.99	1874.85	160.20
34	050102002027	结香 H=1.2m, W=1.2m	1. 灌木种类：结香（自然形、冠幅饱满、不脱脚） 2. 树高及冠幅：H=1.2m, W=1.2m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	277.50	277.50	21.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第16页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	050102008019	地中海荚 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：地中海荚 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	18.2	199.39	3628.90	283.74
36	050102002028	金禾女贞 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：金禾女贞 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	33.2	122.26	4059.03	517.59
37	050102005002	花叶蔓长春 藤长=1.2m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：花叶蔓长春 2. 高度、冠幅：藤长=1.2m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：5盆/m 4. 盆苗, 2排, 品字形种植 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m	222.7	38.02	8467.05	2928.51
		分部小计					91366.91	12025.44
		草坪						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第17页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		铺种草皮						
38	050102012002	台湾二号	1. 草皮种类：台湾二号 2. 铺种方式：台湾二号, 成品草铺植，十成草，密铺不留缝 3. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 4. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	25	29.38	734.50	214.25
		分部小计					734.50	214.25
		分部小计					734.50	214.25
		分部小计					432164.73	37147.46
		措施项目						
39	011707001045	安全文明施工费		项	1	27522.55	27522.55	
		分部小计					27522.55	
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程						
40	050403001002	树木支撑架 四脚桩	1. 支撑类型、材质：四脚桩木支撑，材质规格综合考虑 2. 适用乔木胸径：综合考虑 3. 单株支撑材料数量：四桩 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	46	49.05	2256.30	408.48
41	050403002004	草绳缠干（胸径≤φ10cm）	1. 胸径≤φ10cm 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	3	18.30	54.90	19.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原学校绿化及景观改造【二期】

第18页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	050403002005	草绳缠干（胸径≤φ20cm）	1. 胸径≤φ20cm 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	28	34.57	967.96	325.92
43	050403002006	草绳缠干（胸径≤φ32cm）	1. 胸径≤φ32cm 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	15	46.95	704.25	224.55
		分部小计					3983.41	978.93
合 计							475300.11	38761.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第1页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		大门						
1	011204001005	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	45.72	267.83	12245.19	3997.30
2	011204004001	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.083	8870.25	9606.48	2590.66
3	010804005001	成品钢板格栅大门（氟碳喷涂）-含预埋件	1. 成品钢板格栅大门，面饰氟碳漆，颜色综合 2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 门框、扇材质：镀锌矩管（规格综合）、10厚镀锌钢板按型折弯，面饰氟碳漆，颜色综合 4. 滑轨、成品门轴、成品滑轮、预埋件包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	28.32	502.06	14218.34	730.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第2页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					36070.01	7318.90
		大面铺装						
4	011103004004	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2458.66	153.07	376347.09	43346.18
5	011101006076	30厚1:2.5水泥砂浆结合层精找平	1. 厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层精找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2458.66	29.80	73268.07	22595.09
6	011101003015	100mm厚C20商品混凝土垫层（内置Φ8@150单层双向钢筋网）	1. 混凝土种类、强度等级：100mm厚C20商品混凝土垫层 2. 钢筋：内置Φ8@150单层双向钢筋网 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	151.81	102.21	15516.50	1914.32
7	011102003027	18厚烧面芝麻灰仿石石英砖（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚烧面芝麻灰仿石石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	120.21	141.96	17065.01	4209.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第3页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	011102003028	30厚烧面芝麻黑仿石石英砖（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：30厚烧面芝麻黑仿石石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1145.33	189.54	217085.85	40109.46
9	011102003029	30厚烧面芝麻灰仿石石英砖（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：30厚烧面芝麻灰仿石石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	431.74	189.54	81832.00	15119.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第4页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	011102001002	30厚定制灰色水磨石（内嵌古铜色金属字）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：30厚定制灰色水磨石（内嵌古铜色金属字），规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.23	470.74	2932.71	247.39
11	011502001005	304#原色不锈钢收边50*3mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：304#原色不锈钢收边50*3mm 3. 固定材料品种、规格、颜色：镀锌角钢L=50@600, 30*30*3mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	12.81	48.71	623.98	35.74
12	011207001055	2mm厚不锈钢收边	1. 部位：综合考虑 2. 面层：2mm不锈钢收边，颜色综合 3. 基层：3厚L型镀锌钢板 2M8膨胀螺栓固定@600mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	15.93	411.23	6550.89	1129.76
13	011104002007	18厚户外高耐重竹木地板	1. 部位：平面、台阶面等 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：综合考虑 3. 面层材料种类：18mm厚高耐重竹地板，留缝3mm，颜色综合，台阶综合，专用卡口件固定，此综合单价已包含螺栓、收边收口钢板、立面封边的价格 4. 立面：1.5厚304不锈钢包边，颜色综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	105.67	391.48	41367.69	4053.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第5页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	040204001013	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	363.15	2.08	755.35	384.94
15	010404001012	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	54.47	341.85	18620.57	1094.85
16	010401014016	10厚800*800镀锌钢板铺装井盖	1. 盖板材质：10厚镀锌钢板，5厚40宽钢板与底板十字焊接 2. 盖板尺寸：800*800mm 3. 提拉孔：不锈钢扣条、300mm长5mm承重铁链、3厚 $\Phi 40$ 镀锌钢管包含在综合单价中 4. 10mm厚塑胶垫片 5. 钢板开孔费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	13	792.88	10307.44	184.08
17	040205007002	地面图案、文字标识	1. 地面文字、图案等标识 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	47.2	49.81	2351.03	695.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第6页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	011102003030	18厚烧面芝麻白仿石石英砖（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚烧面芝麻白仿石石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	22.32	141.96	3168.55	781.65
19	011102001003	18厚仿芝麻白/灰烧面仿石石英砖地面(含骨架)	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 基层：50mm厚玻璃钢格栅，热镀锌卡扣固定 4. 面层材料品种、规格：18mm厚仿芝麻白/灰烧面仿石石英砖，重型十字卡固定，石材专业胶粘接，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	369.27	415.47	153420.61	21233.03
20	010401014017	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式截水沟	1. 成品隙缝式截水沟 2. 规格：30宽5厚成品304#不锈钢双缝式截水沟，30*30*3.0厚304不锈钢方通@500 3. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	43.61	492.04	21457.86	927.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第7页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	010401014018	150宽5.0厚304不锈钢成品排水沟（含盖板）	1. 部位：综合 2. 5.0厚不锈钢成品排水沟150宽*50深，5.0厚304不锈钢成品排水盖板 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	5.57	296.25	1650.11	105.11
22	010507007014	其他构件 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	10.62	692.13	7350.42	1276.95
		分部小计					1051671.73	159444.64
		屋面						
23	011207001056	3厚铝拉网板装饰格栅	1. 龙骨：100*100*3厚镀锌矩管、50*50*3厚镀锌矩管面饰金属氟碳漆 2. 埋件：8厚200*200钢板预埋件 3. 3厚铝拉网板，颜色综合，菱形孔，孔径80×40mm，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	183.51	429.53	78823.05	13495.33
24	011207001057	3厚铝拉网板装饰格栅开启门	1. 龙骨：门框100*500*3厚镀锌矩管面饰金属氟碳漆 2. 埋件：8厚200*200钢板预埋件 3. 3厚铝拉网板，颜色综合，菱形孔，孔径80×40mm，专用扣件固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 门锁五金：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.56	537.05	5134.20	963.84
25	011103004005	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1409.92	153.07	215816.45	24856.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第8页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	011103001003	10mm厚合成材料减震垫	1. 粘结层厚度、材料种类：专业粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚合成材料减震垫 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1409.92	50.99	71891.82	15692.41
27	040205007003	地面图案、文字标识	1. 地面文字、图案等标识 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.5	49.81	1519.21	449.57
28	011102001004	20mm厚芝麻灰仿石砖	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：20mm厚芝麻灰仿石砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	154.91	169.03	26184.44	6151.48
29	011102003031	排水浅沟地砖 30*200宽	1. 排水浅沟地砖 30*200宽，专用粘接剂粘贴 2. 嵌缝材料种类：综合 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.85	289.87	2565.35	296.48
		分部小计					401934.52	61906.00
		内庭广场（种植池）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第9页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	040204001014	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	116.34	2.08	241.99	123.32
31	010404001013	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	17.45	341.85	5965.28	350.75
32	010501001027	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	11.63	554.30	6446.51	477.88
33	010401001002	MU10页岩实心砖基础 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	34.9	591.71	20650.68	3789.79
34	011101006077	30厚1:2.5水泥砂浆结合层精找平	1. 厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层精找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	116.34	29.80	3466.93	1069.16
35	011103004006	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	116.34	153.07	17808.16	2051.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第10页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
36	011502001006	304#原色不锈钢收边 50*3mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：304#原色不锈钢收边50*3mm 3. 固定材料品种、规格、颜色：镀锌角钢 L=50@600, 30*30*3mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	139.19	48.71	6779.94	388.34
37	011501001010	1.5mm厚304拉丝不锈钢桌面种植池	1. 1.5mm厚304拉丝不锈钢桌面种植池 2. C20商品混凝土墩立柱基础 3. 预埋钢板：钢板厚度规格综合考虑 4. 钢骨架：Φ80X3厚304#原色不锈钢圆管柱，镀锌钢板内衬、镀锌矩管立柱横梁，规格尺寸综合考虑 5. 工程量计算规则：按不锈钢桌面垂直投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.4	451.23	11912.47	1505.86
38	011503001017	扁钢栏杆（总平）-高1400mm	1. 部位：屋面 2. 高度：1400mm 3. 栏杆材料种类、规格：顶部60*10通长扁钢；立柱60*10扁钢、立柱HPB300 钢筋 Φ12，间距详设计；底部60*10通长扁钢，具体做法详设计 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 油漆种类：除锈、防锈漆、表面氟碳漆包含在综合单价中 6. 预埋铁件考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	36.79	269.35	9909.39	2233.15
		分部小计					83181.35	11989.32
		二层露台						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第11页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	011102001005	30mm厚芝麻白荔枝面花岗石（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：30mm厚芝麻白荔枝面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	90.22	199.20	17971.82	3582.64
40	011102001006	30mm厚芝麻黑荔枝面花岗石（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：30mm厚芝麻黑荔枝面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	106.89	199.20	21292.49	4244.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第12页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	011102001007	30mm厚芝麻黑荔枝面花岗石(含骨架)	1. 基层类型：综合考虑 2. C20商品混凝土墩 3. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 4. 基层：5mm厚花纹钢板 5. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层，内置一层钢丝网 6. 面层材料品种、规格：30mm厚芝麻黑荔枝面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.05	490.74	5913.42	940.74
42	010401014019	成品不锈钢格栅水篦子	1. 成品不锈钢格栅水篦子 2. 沟体材质：不锈钢 3. 沟体尺寸：300*150*600mm，3厚不锈钢 4. 沟盖板：70mm宽缝隙式排水盖板 5. 盖板下铺设304不锈钢滤网 6. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	7.1	638.72	4534.91	133.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第13页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	011102001008	30mm厚芝麻白荔枝面花岗石墙面	1. 基层清理，综合考虑 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格：30mm厚芝麻白荔枝面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 5. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 6. 防护材料种类：满足规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	19.11	251.13	4799.09	1376.30
		分部小计					54511.73	10278.26
		三层露台						
44	011103004007	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	46.95	153.07	7186.64	827.73
45	011103001004	10mm厚合成材料减震垫	1. 粘结层厚度、材料种类：专业粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚合成材料减震垫 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	46.95	50.99	2393.98	522.55
		分部小计					9580.62	1350.28
		四层露台						

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第14页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	011103004008	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	371.06	153.07	56798.15	6541.79
47	011103001005	10mm厚合成材料减震垫	1. 粘结层厚度、材料种类：专业粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚合成材料减震垫 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	371.06	50.99	18920.35	4129.90
		分部小计					75718.50	10671.69
		四分类垃圾收集亭						
48	011102001009	18厚仿芝麻灰烧面仿石砖	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚烧面芝麻灰仿石砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 导水槽综合考虑 6. 防护材料种类：满足规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4	151.15	604.60	158.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第15页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
49	011102001010	50厚芝麻灰烧面花岗石	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：50厚芝麻灰烧面花岗石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.17	265.13	45.07	6.75
50	050307017003	成品定制四分类垃圾亭	1. 材质：成品定制四分类垃圾亭 2. 安装预埋件、固定方式等综合考虑。 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	2657.42	2657.42	11.70
51	050307017004	四分类垃圾桶（240L）	1. 材质：四分类垃圾桶（240L） 2. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	3314.74	3314.74	11.70
		分部小计					6621.83	188.99
		水景						
52	040204001015	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	10.65	2.08	22.15	11.29

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第16页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	010404001014	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.6	341.85	546.96	32.16
54	010501001028	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.07	554.30	593.10	43.97
55	040303002001	C25 P8钢筋混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 P8商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.68	579.79	2133.63	139.55
56	010504001014	墙 商品混凝土 C25 P8	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 P8 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.29	594.87	767.38	59.66
57	010505002004	板 商品混凝土 C25 P8	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 P8 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.47	562.95	264.59	12.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第17页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	010515001095	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 6$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.126	5930.70	747.27	135.90
59	010515001096	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.672	5619.50	3776.30	724.79
60	010515001097	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.106	5506.32	583.67	108.57
61	011101006078	20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）-泵坑	1. 坑内底面、立面、顶面综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺10%的抗渗微晶防水剂） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	28.67	20.80	596.34	190.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第18页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	040309010003	4.0mm厚SBS防水卷材	1. 4.0mm厚SBS防水卷材 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	28.67	53.94	1546.46	254.30
63	011101006079	25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）-泵坑	1. 坑内底面、立面、顶面综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	28.67	30.08	862.39	305.34
64	040309010004	2mm厚JS防水涂料	1. 2mm厚JS防水涂料，两遍 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	57.34	118.02	6767.27	1544.17
65	011102001011	50厚黑色液态水波纹大理石	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：综合考虑 3. 面层材料品种、规格：50厚黑色液态水波纹大理石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5.9	1630.30	9618.77	211.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第19页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
66	011102001012	80厚黑色液态大理石	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：综合考虑 3. 面层材料品种、规格：80厚黑色液态大理石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.16	1853.79	296.61	5.74
67	011102001013	100厚黑色液态大理石	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：综合考虑 3. 面层材料品种、规格：100厚黑色液态大理石，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.46	624.60	287.32	16.51
68	050307017005	2厚镜面不锈钢雕塑（含滴水装置）	1. 材质：2厚镜面不锈钢雕塑（含滴水装置） 2. 尺寸：高度1.8m，宽度1.8m，需二次深化设计 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	28512.04	28512.04	11.70

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第20页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
69	040601025004	散铺砾石 粒径15~20mm	1. 材料种类:散铺砾石, 颜色综合 2. 砾石规格: 粒径15~20mm 3. 铺设厚度:综合考虑 4. 工程量计算规则: 按图示尺寸以体积计算 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.09	278.11	25.03	2.72
70	011502001007	5厚100高拉丝不锈钢收边	1. 基层类型: 综合 2. 线条材料品种、规格、颜色: 5厚100高拉丝不锈钢收边 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	13.12	77.17	1012.47	32.28
71	010606008008	爬梯	1. 构件名称: 爬梯 2. 钢材品种、规格: HRB400E Φ20 (外套塑料保护套) 3. 预埋件: 综合 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.008	8401.67	67.21	9.25
		分部小计					59026.96	3853.00
		线性排水沟（人行区域）						
72	040204001016	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	519.36	2.08	1080.27	550.52
73	010404001015	碎石垫层	1. 部位: 综合 2. 材料类型: 级配碎石 3. 厚度: 综合 4. 级配比、碾压密实: 满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	77.9	341.85	26630.12	1565.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第21页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
74	010501001029	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	51.94	554.30	28790.34	2134.21
75	010401012009	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	78.21	690.47	54001.66	12902.30
76	011101006080	20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂）-排水沟	1. 平面、立面综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	661.93	20.72	13715.19	4401.83
77	010401014020	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式线性排水沟	1. 成品隙缝式排水沟 2. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚400宽度304不锈钢托盘 3. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 4. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 5. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 检查井盖（另列） 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	509.18	340.17	173207.76	4806.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第22页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
78	010401014021	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式检查井盖	1. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚304不锈钢托盘 2. 盖板尺寸：300*900mm 3. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 4. 钢板开孔、304不锈钢铰链等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	25	361.18	9029.50	232.25
		分部小计					306454.84	26593.56
		线性排水沟（车行区域）						
79	040204001017	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	10.69	2.08	22.24	11.33
80	010404001016	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.6	341.85	546.96	32.16
81	010501001030	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.07	554.30	593.10	43.97
82	010515001098	C25钢筋混凝土排水沟	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 钢筋：HRB400E螺纹钢 直径Φ10 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 输送方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	12.72	217.13	2761.89	488.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第23页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
83	011101006081	20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂）-排水沟	1. 平面、立面综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	16.54	20.72	342.71	109.99
84	010606013009	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式线性排水沟	1. 成品隙缝式排水沟 2. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚400宽度304不锈钢托盘 3. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 4. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 5. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 检查井盖（另列） 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	12.72	340.17	4326.96	120.08
85	010401014022	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式检查井盖	1. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚304不锈钢托盘 2. 盖板尺寸：300*900mm 3. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 4. 钢板开孔、304不锈钢铰链等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	4	361.18	1444.72	37.16
		分部小计					10038.58	843.65
		种植池砾石沟						
86	040204001018	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	75.02	2.08	156.04	79.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第24页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
87	010501001031	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.5	543.23	4074.23	308.18
88	010401012010	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	12.77	690.47	8817.30	2106.67
89	010507005007	压顶 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.03	586.97	1778.52	180.01
90	011101006082	20厚1:3水泥砂浆抹光（添10%抗渗剂）-砾石沟	1. 平面、立面综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹光（添10%抗渗剂） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	107.56	34.09	3666.72	1510.14
91	070205001005	成品不锈钢雨篦子	1. 成品不锈钢雨篦子 2. 盖板材质：不锈钢雨篦子600*300*30mm，下铺成品塑料过滤网 3. 5厚80x50不锈钢角钢固定、钢筋预埋、螺栓等连接件综合考虑 4. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	31.53	1394.73	43975.84	2369.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第25页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	040601025005	散铺砾石 粒径15~20mm	1. 材料种类:散铺砾石, 颜色综合 2. 砾石规格: 粒径15~20mm 3. 铺设厚度:综合考虑 4. 工程量计算规则: 按图示尺寸以体积计算 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.76	278.11	489.47	53.13
		分部小计					62958.12	6607.44
		井盖涂鸦						
93	020911001002	井盖涂鸦	1. 面漆: 丙烯酸涂料、划线漆等综合, 厚度颜色综合 2. 划线、图案、字体等综合考虑 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	10	229.30	2293.00	1364.20
		分部小计					2293.00	1364.20
		措施项目						
94	011707001046	安全文明施工费		项	1	134647.87	134647.87	
		混凝土模板及支架（撑）						
95	011702001017	垫层 模板安拆	1. 部位: 垫层 2. 支模厚度: 按设计要求综合考虑 3. 模板类型: 采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式: 综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	262.66	44.19	11606.95	4197.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第26页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
96	011702001018	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	186.38	53.19	9913.55	3379.07
97	041102012001	柱 模板安拆	1. 柱模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.93	65.07	1361.92	511.11
98	011702016002	楼板 模板安拆	1. 部位：盖板模板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 7. 支模方式：综合考虑 8. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及要求	m ²	3.92	66.21	259.54	97.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原有道路及广场铺装改造【一期】

第27页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
99	011702011012	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	12.9	69.27	893.58	346.11
100	011702025012	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位：其它现浇构件 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	69.4	94.27	6542.34	2714.93
		分部小计					30577.88	11246.26
		分部小计					165225.75	11246.26
合 计							2325287.54	313656.19

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第1页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		土石方(±0.00以下)						
		挖方						
1	010101004001	挖基坑、沟槽土方(安装总平)	1. 土石类别：综合，含土、砂、全风化石及红线范围内各类混凝土基础、砖石基础、建渣、杂草、灌木、乔木、树兜等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2. 挖土（石）方厚度：详图综合 3. 修边捡底：应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，根据现场自行考虑土方平衡。 5. 开挖底标高：满足设计要求标高，不包含基底钎探内容 6. 运距:场内外运距、外弃补贴及堆场综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定 7. 其它：具体做法详设计，满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m³	2873.32	20.74	59592.66	30773.26
		分部小计					59592.66	30773.26
		填方						
2	010103001007	沟槽土方回填	1. 土壤类别:综合 2. 回填深度：以图纸为准综合考虑 3. 土方回填:土质、密实度、粒径、夯填等符合规范要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m³	1641.9	10.83	17781.78	3907.72
3	010404001017	沟槽中粗砂回填	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度：按设计及规范要求 3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	m³	1231.42	303.70	373982.25	30920.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第2页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					391764.03	34828.68
		余方弃置						
4	010103002005	余方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	1231.42	57.96	71373.10	
		分部小计					71373.10	
		分部小计					522729.79	65601.94
		电气工程						
		电气（总平）						
5	030411001135	电气配管 SC80	1. 安装部位:景观 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	45.22	81.92	3704.42	946.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第3页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010401011001	电缆手孔井	1. 名称:砖砌手孔井 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 做法满足施工规范要求, 强弱电综合考虑 4. 含垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、模板、脚手架制安等全部工作内容 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	座	3	1303.17	3909.51	926.10
		分部小计					7613.93	1872.55
		电气（学校景观电气）						
7	030404017132	景观配电箱 ALW-1	1. 名称: 景观配电箱 ALW-1 2. 型号: 箱体尺寸综合考虑 3. 规格: 20KW 4. 安装方式: 室外、落地安装, 下作300mm槽钢支架 5. 含支架或基础、刷油防腐 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等, 含箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器) 7. 含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8. 安装位置: 室内外综合考虑, 防水防尘等级综合考虑 9. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	7775.46	7775.46	303.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第4页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030404017133	景观配电箱 ALW-2	1. 名称：ALW-2 2. 型号：箱体尺寸综合考虑 3. 规格：6KW 4. 安装方式：室外、壁挂安装 5. 不含支架或基础、不含刷油防腐 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器) 7. 含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4947.74	4947.74	161.90
9	040805004001	草坪灯 15W	1. 名称：草坪灯 15W 2. 规格、参数：220V 15W，满足规范及技术标准要求，，防水防尘性能综合考虑 3. 包含本体及灯源、灯杆安装、接线（含烫锡）、试亮、基础砌筑、基础型钢制作、安装、接地等完成该项目所需的所有附件及工作进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	24	327.29	7854.96	475.44
10	030412004052	景观LED灯带 6W	1. 名称：景观LED灯带 6W 2. 型号、规格：24V 6W，LED光源，其他综合考虑 3. 防水等级：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯带、灯带连接器、对接头、固定扣、拼针、尾塞等所有主材及附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	634.36	62.92	39913.93	14748.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第5页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	030412004053	可调式洗墙灯 18W	1. 名称：可调式洗墙灯 18W 2. 规格、参数：24V 18W，满足规范及技术标准要求，， 防护等级不低于IP65 3. 包含本体及灯源、接线（含烫锡）、试亮、接地等完成该项目所需的所有附件及工作内容进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	115.28	1383.36	58.44
12	040805004002	路灯 50W	1. 名称：路灯 50W 2. 规格、参数：50W，满足规范及技术标准要求，， 防水防尘性能综合考虑 3. 包含本体及灯源、灯杆安装、接线（含烫锡）、试亮、基础砌筑、基础型钢制作、安装、接地等完成该项目所需的所有附件及工作内容进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	23	503.93	11590.39	1129.53
13	030412001069	射树灯 18W	1. 名称：射树灯 18W 2. 规格、参数：220V 18W，满足规范及技术标准要求，， 防水防尘性能综合考虑 3. 包含本体及灯源、灯杆安装、接线（含烫锡）、试亮、基础砌筑、基础型钢制作、安装、接地等完成该项目所需的所有附件及工作内容进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	11	282.91	3112.01	252.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第6页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	030412004054	总平景观筒灯 5W	1. 名称：总平景观筒灯 2. 灯具类型、型号规格：220V 5W，防水防尘性能综合考虑 3. 支架制作安装 4. 安装方式综合考虑 5. 包含灯具、光源、电器、金属软管、引线等所有附件，光源功率综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	37	103.96	3846.52	522.81
15	030411006039	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑	个	107	7.90	845.30	407.67
16	030411001136	电气配管 PC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 5. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 6. 接地：综合考虑 7. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1958.01	10.86	21263.99	10122.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第7页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	030411001137	电气配管 PC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 5. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 6. 接地：综合考虑 7. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	72.02	12.01	864.96	386.03
18	030411001138	电气配管 SC40（埋地）	1. 安装部位：景观 2. 材质：镀锌钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	50	38.29	1914.50	448.50
19	030411001139	电气配管 SC50（埋地）	1. 安装部位：景观 2. 材质：镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	68.37	47.05	3216.81	661.82
20	010401011002	电缆手孔井	1. 名称：砖砌手孔井 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 做法满足施工规范要求，强弱电综合考虑 4. 含垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、模板、脚手架制安等全部工作内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	座	6	1303.17	7819.02	1852.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第8页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030408001096	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	70.08	94.55	6626.06	297.84
22	030408001097	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	51.25	60.68	3109.85	170.66
23	030408001098	电力电缆 YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJY-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1791.58	20.03	35885.35	5177.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第9页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	030408001099	电力电缆 JHS-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：JHS-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	56.08	22.83	1280.31	162.07
25	030408001100	电力电缆 JHS-4*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：JHS-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	29.97	16.95	507.99	86.61
26	030408001101	电力电缆 JHS-2*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：JHS-2*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	213.98	14.95	3199.00	618.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第10页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	030408006052	电力电缆头 户内干包式 ≤四芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	48	69.39	3330.72	1077.12
28	030408006053	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	103.74	207.48	72.72
29	030408006054	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	103.74	207.48	72.72
		分部小计					170703.19	39268.47
		电气（学校屋顶景观）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第11页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030411001140	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	287.19	18.80	5399.17	1484.77
31	030411004134	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	861.57	8.59	7400.89	534.17
32	030404035031	带保护防水插座 10A	1. 名称：带保护防水插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 IP67 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	9	30.12	271.08	70.74
33	030411006040	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑	个	9	7.90	71.10	34.29
		分部小计					13142.24	2123.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第12页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		电气（景观滴灌电控）						
34	030411001141	电气配管 PC25（埋地）	1. 安装部位:景观 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN20 4. 挖填土方另计 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	190.36	17.26	3285.61	829.97
35	030503006001	无线气候传感器	1. 名称:无线气候传感器 2. 类别:综合考虑 3. 功能:综合考虑 4. 规格:综合考虑	个	1	1722.04	1722.04	12.00
36	030503003009	有线控制器	1. 名称 有线控制器 2. 类别 综合考虑 3. 功能 综合考虑 4. 控制点数量 综合考虑	台	1	92.59	92.59	42.00
37	030503003010	解码器	1. 名称 解码器 2. 类别 综合考虑 3. 功能 综合考虑 4. 控制点数量 综合考虑	台	5	741.58	3707.90	240.00
38	030409008016	控制器/解码器接地位置	1. 名称 控制器/解码器接地位置 2. 类别 综合考虑 3. 功能 综合考虑 4. 控制点数量 综合考虑	个	5	70.60	353.00	41.85
39	030503006002	土壤湿度传感器	1. 名称 土壤湿度传感器 2. 类别 综合考虑 3. 功能 综合考虑 4. 控制点数量 综合考虑	个	1	1340.80	1340.80	12.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第13页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	030503006003	雨水传感器	1. 名称 雨水传感器 2. 类别 综合考虑 3. 功能 综合考虑 4. 控制点数量 综合考虑	个	1	118.19	118.19	12.00
41	030411004135	景观滴灌配线 AWG #14/2	1. 名称：景观滴灌配线 2. 规格、型号：AWG #14/2 3. 敷设方式：综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	200	3.44	688.00	184.00
		分部小计					11308.13	1373.82
		分部小计					202767.49	44638.81
		给排水工程						
		给排水工程（总平）						
42	031001007036	衬塑钢管 DN32室外	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 公称压力 1.00MPa 4. 连接形式：丝接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足相关标准、规范要求	m	8.31	82.31	684.00	226.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第14页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	031001007037	衬塑钢管 DN40室外	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 公称压力 1.00MPa 4. 连接形式：丝接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足相关标准、规范要求	m	1.9	90.06	171.11	52.63
44	031001007038	衬塑钢管 DN50室外	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 公称压力 1.00MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足相关标准、规范要求	m	4.45	111.99	498.36	114.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第15页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	031001007039	衬塑钢管 DN65室外	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足相关标准、规范要求	m	32.6	129.18	4211.27	842.71
46	031001005005	球墨铸铁管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：球墨铸铁管 DN200 4. 连接形式：扩口连接 5. 包含管道及管件 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	29.89	276.34	8259.80	839.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第16页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	031001006069	UPVC实壁排水管(通气管) DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	18.3	31.59	578.10	164.70
48	031001006070	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 3. 型号、规格：DN300 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：橡胶密封圈承插连接 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	130.09	182.77	23776.55	2392.36
49	031001006071	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN400 3. 型号、规格：DN400 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：橡胶密封圈承插连接 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	76.54	161.84	12387.23	1804.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第17页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	031001006072	UPVC实壁排水管(出户管) DN75	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	23.3	22.06	514.00	174.05
51	031001006073	UPVC实壁排水管(出户管) DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	22.64	31.59	715.20	203.76
52	031003013010	电子远传水表组 DN200	1. 名称：电子远传水表 2. 型号、规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含表前后闸阀各1个、止回阀1个及配套法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1	8014.59	8014.59	248.34

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第18页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	040504002001	地面操作砖砌圆形立式闸阀井（新建）	1. 名称：地面操作砖砌圆形立式闸阀井 2. 规格：井径1200mm 3. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、钢筋制安、抹面、踏步、模板、集水坑等费用 4. 做法详见图集05S502 5. 井盖、井圈材质及规格：另计 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	2	4077.55	8155.10	1311.76
54	040504002002	圆形混凝土污水检查井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 $\phi 1000$ 2. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、流槽、钢筋制安、抹面及坐浆、踏步、含相应的模板费用 3. 按照国标图集20S515-30页 4. 井盖：另计 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	3	2927.95	8783.85	1448.34
55	040504002003	圆形混凝土雨水检查井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 $\phi 1000$ 2. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、流槽、钢筋制安、抹面及坐浆、踏步、含相应的模板费用 3. 按照国标图集20S515-29页 4. 井盖：另计 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	4	2941.93	11767.72	1794.16
56	040504002004	球磨铸铁检查井盖井座 $\phi 700$ (D400)	1. 球磨铸铁检查井盖井座 $\phi 700$ (D400) 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸件》(GB/T 1348-2009)的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	6	505.87	3035.22	151.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第19页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
57	040504002005	球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（B125）	1. 球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（B125） 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	3	505.87	1517.61	75.57
58	040504001001	防坠网更换	1. 检查井更换防坠网 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	座	7	60.25	421.75	73.08
59	030901011002	室外消火栓 SS100/65-1.0	1. 名称：室外消火栓 2. 型号、规格：SS100/65-1.0 3. 做法：详图集13S201 4. 含弯管底座、标识牌 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	2	1138.80	2277.60	228.66
60	030901012001	消防水泵接合器 SQS100-A 型（恢复）	1. 名称：消防水泵接合器 2. 型号、规格：SQS100-A 3. 做法：SQS100-A 型地上式水泵接合器，配套蝶阀、止回阀、安全阀各 1 个，详国标图集 99S203-12。 4. 含接合器头、弯管底座标识牌 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	1	648.23	648.23	241.50
61	030901012002	喷淋水泵接合器 SQS100-A 型（恢复）	1. 名称：喷淋水泵接合器 2. 型号、规格：SQS100-A 3. 做法：SQS100-A 型地上式水泵接合器，配套蝶阀、止回阀、安全阀各 1 个，详国标图集 99S203-12。 4. 含接合器头、弯管底座标识牌 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	3	648.23	1944.69	724.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第20页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
62	040504001002	砖砌水泵接合器井	1. 名称：砖砌水泵接合器井 2. 规格：详国标图集99S203页 3. 做法：详国标图集99S203页 4. 含垫层、井底板、井盖板、砌筑井壁、钢筋制安，内外抹面、踏步、刚性防水套管的安装，含相应的模板费用 5. 井盖、井圈材质及规格：单独计取 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	4	3470.15	13880.60	3626.28
63	040303002002	混凝土支墩	1. 材料品种、规格：混凝土支墩 商品混凝土 C25 3. 变形缝：包含在综合单价内 4. 砼泵送方式自行考虑，费用包含在综合单价中 5. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 其它：满足施工规范及验收要求	m ³	2.66	590.98	1572.01	142.82
64	031002003062	刚性防水套管 DN75	1. 名称：刚性防水套管 DN75 2. 规格：DN75	个	1	289.82	289.82	119.11
65	031003003016	闸阀 DN75	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN75 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	314.22	314.22	36.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第21页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
66	031003003017	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN200 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	820.78	4103.90	645.00
		分部小计					118522.53	17683.47
		给排水工程（学校景观一层、屋顶）						
67	031001006074	PE管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE50 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	316.57	37.20	11776.40	2643.36
68	031001006075	PE管 DN32	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE32 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	323.68	20.56	6654.86	2262.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第22页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
69	031001006076	PE管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE25 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	304.24	14.29	4347.59	1928.88
70	031001006077	PE滴灌管 DN20	1. 名称：PE滴灌管 2. 材质：PE管 3. 型号、规格：滴灌管(PE)：滴头间距45.7cm, 滴头流量2.3L/H, 布置间距为0.5m, 外径16mm。 4. 包含管道及管件 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	253.32	35.69	9040.99	4179.78
71	050103002001	地面冲洗接口（带取水阀箱）DN25	1. 名称：地面冲洗接口（带取水阀箱）DN25 2. 含取水阀体、取水杆、取水弯头 3. 材质、规格：塑料 4. 包含阀箱、阀箱盖、基础、反滤层 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	9	281.01	2529.09	107.73
72	031001006078	PVC盲管(室外) DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC盲管 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道及各类管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	62.78	35.61	2235.60	565.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第23页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
73	031001006079	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 3. 型号、规格：DN200 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	198.17	98.41	19501.91	2705.02
74	031001006080	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 3. 型号、规格：DN300 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：橡胶密封圈承插连接 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	25.56	182.77	4671.60	470.05
75	031001006081	UPVC实壁排水管(室外) DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	113.86	16.16	1839.98	761.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第24页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	031001006082	UPVC实壁排水管(室外) DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	254.08	31.59	8026.39	2286.72
77	031003001043	电磁阀 DN32	1. 类型：电磁阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	5	388.99	1944.95	80.85
78	031003001044	不锈钢截止阀 DN50	1. 类型：不锈钢截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	6	167.01	1002.06	187.20
79	031003001045	不锈钢截止阀 DN25	1. 类型：不锈钢截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	18	70.70	1272.60	228.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第25页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
80	031003001046	止回阀 DN50	1. 类型：止回阀 DN50 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	224.53	224.53	31.20
81	031003013011	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含表前后闸阀各1个、止回阀1个及配套法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1	1611.36	1611.36	161.70
82	031003001047	真空破坏器 DN25	1. 类型：真空破坏器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	83.67	251.01	45.78
83	031003001048	真空破坏器 DN50	1. 类型：真空破坏器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	413.33	1239.99	112.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第26页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
84	040504002006	阀门井 600*600*700	1. 名称：阀门井 2. 规格：600*600*700 3. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、钢筋制安、抹面、踏步、模板、集水坑等费用 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	4	1428.14	5712.56	873.72
85	031004014036	过滤式不锈钢地漏 DN100	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：按设计要求 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	40	93.43	3737.20	1580.00
		分部小计					87620.67	21212.53
		给排水工程（入口水景）						
86	031001006083	PE管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE200 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	5.95	383.64	2282.66	96.87
87	031001006084	PE管 DN80	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE80 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	6.34	93.18	590.76	58.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第27页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
88	031001006085	PE管 DN65	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE65 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	2.1	53.26	111.85	18.25
89	031001006086	PE管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE50 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	20.5	37.20	762.60	171.18
90	031001003001	不锈钢管 DN25	1. 名称：不锈钢管 DN25 2. 材质：不锈钢管 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑 8. 含管道冲洗、水压试验 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	5.43	104.22	565.91	139.23
91	031003001049	不锈钢球阀 DN25	1. 类型：不锈钢球阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2	78.23	156.46	25.44

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第28页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
92	031003001050	不锈钢球阀 DN50	1. 类型：不锈钢球阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	6	324.20	1945.20	346.68
93	031003002029	不锈钢闸阀 DN80	1. 类型：不锈钢闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	1058.08	1058.08	57.75
94	031003001051	对夹旋启式止回阀 DN50	1. 类型：对夹旋启式止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	3	543.74	1631.22	173.34
95	031003001052	对夹旋启式止回阀 DN25	1. 类型：对夹旋启式止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	229.28	229.28	12.72
96	031003010008	可曲挠橡胶接头 (PE法兰) DN50	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN50 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	241.17	482.34	108.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第29页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
97	031003010009	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN25 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	83.05	83.05	19.65
98	031004014037	不锈钢进、出水口 DN50	1. 名称：不锈钢进、出水口 2. 规格材质：不锈钢 DN50 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	106.37	319.11	52.32
99	031004014038	不锈钢进、出水口 DN25	1. 名称：不锈钢进、出水口 2. 规格材质：不锈钢 DN25 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	53.03	106.06	34.88
100	031003001053	泄压阀 DN25	1. 类型：泄压阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2	144.07	288.14	25.44
101	031003001054	泄压阀 DN50	1. 类型：泄压阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2	346.25	692.50	62.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第30页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
102	030109001002	立式管道离心泵 25-110 (5.2-13.5-0.55)	1. 名称：立式管道离心泵 2. 型号、规格：25-110 (5.2-13.5-0.55) 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	3201.75	3201.75	463.59
103	030109001003	立式管道离心泵 50-100I (25-12.5-1.5)	1. 名称：立式管道离心泵 2. 型号、规格：50-100I (25-12.5-1.5) 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	3201.75	3201.75	463.59
104	030109001004	潜污泵 WQ50-20-7-0.75	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：WQ50-20-7-0.75 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	3201.75	3201.75	463.59
105	040504002007	阀门井 600*600*700	1. 名称：阀门井 2. 规格：600*600*700 3. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、钢筋制安、抹面、踏步、模板、集水坑等费用 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	1	1428.14	1428.14	218.43

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第31页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
106	030503006004	水位液压感应器	1. 名称：水位液压感应器 2. 其他：综合考虑	个	1	492.64	492.64	64.80
		分部小计					22831.25	3077.65
		给排水工程（雨水回用系统）						
107	031006004001	石英砂压力过滤器 Φ800	1. 名称：多介质过滤器 2. 介质：综合考虑 3. 规格：聚酯玻璃纤维材质, 高分子防腐内衬, Ø800 处理流量6m³/h, 进出管均配套电动阀 4. 包含罐体、滤料及进出水口设备自带的阀门等完成安装的所有附件, 包括调试 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	1	12757.99	12757.99	421.68
108	031006010001	次氯酸钠消毒加药装置 Φ600	1. 名称：次氯酸钠消毒加药装置 2. 规格：RCL-M-Φ600 含加药泵 4. 减振装置形式、数量：详设计 5. 灌浆配合比：详设计 6. 包含溶液箱、控制柜、搅拌机、计量泵及进出水口的液位计、管路、阀门、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、设备底座及支架平台等完成安装的所有附件, 包括调试 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	1	4709.30	4709.30	418.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第32页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
109	030109001005	反冲洗水泵 Q=10.8m³/h, H=25m, P=3.0KW	1. 名称：反冲洗水泵 2. 规格参数：Q=10.8m³/h, H=25m, P=3.0KW 一用一备, 互为备用 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2	5779.71	11559.42	1401.16
110	030109001006	浇洒给水泵 Q=15m³/h, H=45m, P=7.5KW	1. 名称：浇洒给水泵 2. 规格参数：Q=15m³/h, H=45m, P=7.5KW 变频泵, 一用一备, 互为备用 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2	5103.29	10206.58	1582.36
111	030109001007	集水坑排水泵 Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW	1. 名称：集水坑排水泵 2. 规格参数：Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2	3468.12	6936.24	1401.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第33页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
112	030503004002	雨水回用PLC控制柜及编程调试	1. 名称：雨水回用PLC控制柜及编程调试 2. 类别：PLC软件编程全自动控制, 液晶触摸显示。 控制雨水收集利用系统全自动化, 实时监测蓄水量。 3. 功能：满足设计及深化需求 4. 包含柜体及PLC控制软件, 末端探测元器件, PLC控制系统调试及接口预留 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	1	20140.65	20140.65	1304.13
113	031001007040	衬塑钢管（雨水回用）DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN65 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含管道及管件 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求, 冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	20.64	127.97	2641.30	518.89
114	031003002030	管道混合器 DN65	1. 名称：管道混合器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装、检查接线调试等 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	2118.58	2118.58	73.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第34页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
115	031001001016	热浸镀锌钢管（雨水回用）DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水回用 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.68	107.59	1687.01	394.20
116	031001006087	PE管 DN65	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE65 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	23.63	53.26	1258.53	205.34
117	031003002031	电动阀 DN65	1. 名称：电动阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装、检查接线调试等 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	6	2318.37	13910.22	723.96
118	031003006005	可调式减压阀 DN65	1. 名称：可调式减压阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装等 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	620.97	620.97	73.92

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第35页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
119	031003002032	不锈钢Y型过滤器 DN65	1. 类型：过滤器 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN65、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	797.36	797.36	73.92
120	031003002033	弹性座封不锈钢闸阀 DN65	1. 类型：闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN65、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	19	708.87	13468.53	1404.48
121	031003002034	弹性座封不锈钢闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：DN80、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	621.16	621.16	101.67
122	031003002035	低阻力倒流防止器 DN65	1. 名称：低阻力倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	887.31	887.31	73.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第36页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
123	031003002036	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN65 5. 连接形式：法兰连接 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	9	253.48	2281.32	696.60
124	030601005001	流量计	1. 名称：组合液位计 2. 材质：防腐液位 3. 型号、规格：量程0~2m 4. 连接方式：综合考虑 5. 含截止阀及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	台	1	858.51	858.51	237.12
125	031004014039	漏斗 DN100	1. 材质：综合 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：按设计要求 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2	147.39	294.78	79.00
126	031003002037	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	408.12	816.24	147.84
127	030601002007	压力表Y-150	1. 名称：压力表Y-150 2. 型号、规格：综合 3. 含表弯、挠性管、接头、支架、阀门 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	块	2	90.87	181.74	63.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第37页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
128	031003013012	电子远传水表组 DN65(泵房)	1. 名称：电子远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含表前后闸阀各1个、止回阀1个及配套法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1	2892.16	2892.16	248.34
		分部小计					111645.90	11645.56
		分部小计					340620.35	53619.21
		弱电工程						
		弱电井及井道						
129	010103001008	沟槽土方回填	1. 土壤类别：综合 2. 回填深度：以图纸为准综合考虑 3. 土方回填：土质、密实度、粒径、夯填等符合规范要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ³	306.69	10.83	3321.45	729.92
130	010103001009	土方回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土、合格土综合考虑 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源及堆场：含利用或外购土方，综合考虑在单价中 5. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 6. 土、石方碾压方式总额考虑，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	276.02	10.83	2989.30	656.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第38页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
131	010103002006	余方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场: 运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用, 土石方场内运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	30.67	57.96	1777.63	
132	040803003001	PVC双壁波纹管 DN110	1. 名称:PVC双壁波纹管 2. 材质:双壁波纹管 3. 规格:DN110 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 6. 明装敷设管道支架制作、安装; 含管件及所有附件; 接地(含跨接线), 按设计要求刷漆 7. 其它: 具体做法详设计, 满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	1277.86	13.98	17864.48	3386.33
133	030411001142	电气配管 PC50 埋地	1. 安装部位: 室外 2. 材质:PC 3. 型号、规格:PC50 4. 其它: 具体做法详设计, 满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	5.81	18.47	107.31	34.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第39页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
134	010401011003	弱电井 600*500	1. 名称:弱电井 2. 规格尺寸:600*500 3. 做法满足施工规范要求, 强弱电综合考虑 4. 含垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、模板、脚手架制安等全部工作内容 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	座	6	1082.98	6497.88	1852.20
135	030502007018	4芯单模光缆	1. 名称: 4芯单模光缆 2. 规格型号: 4芯 3. 材质: 详设计 4. 敷设方式: 综合 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	463.96	3.71	1721.29	668.10
		分部小计					34279.34	7328.22
		校园广播系统						
136	030506001070	校园广播 音柱	1. 名称: IP网络壁挂音箱 2. 参数: 1. 额定功率(100V):120W2. 额定功率(70V):60W3. 灵敏度≥94dB4. 频率响应:110Hz-15KHz5. 防护等级:IP666. 喇叭单元:6.5"×4+3"×1 3. 安装方式: 综合考虑 4. 包含: 成套设备安装、接线、接地、本体调试; 支架、标识等全部内容 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	10	284.16	2841.60	335.40
137	030411004136	电气配线 WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位: 综合考虑 6. 其他: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	676.63	5.57	3768.83	548.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第40页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
138	030411001143	电气配管 PC50 埋地	1. 安装部位：室外 2. 材质：PC 3. 型号、规格：PC50 4. 其它：具体做法详设计，满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	62.9	18.47	1161.76	376.14
		分部小计					7772.19	1259.61
		电子围栏系统						
139	030501012025	双防区电子围栏脉冲主机	1. 名称：双防区电子围栏脉冲主机 2. 规格型号：脉冲主机 3. 参数：1. 主机电源采用DC12V 3A供电，出厂标配外置电源适配器。2. 智能显示：采用3.2英寸LCD液晶屏，主机工作状态，报警参数，防区地址信息一目了然。3. 设备系统可支持255个防区，主机防区设置范围：001~255。4. 支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段和跨路由的应用场合。5. 支持通过RJ45网口接入局域网，与中心控制系统通讯，支持中心高低压布撤防功能。6. 多级管控：RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理解决方案。7. 系统采用高电压、低能量的设计思路，对人体不会构成生命危害。8. 差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。9. 高低压输出电压可调：低压设置范围：0.8kv~1.2kv；高压设置范围：3.0kv~5.5kv。10. 高低压工作模式可切换，设置为自动模式，正常工作时输出低压，报警时输出高压。11. 支持网络接口和485接口同时可用，实现多机单点入网（多台主机485连接，通过一台主机网络接口单点接入网络）。 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	台	2	3952.74	7905.48	1080.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第41页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
140	030904005009	警灯	1. 名称：警灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	72.22	144.44	24.00
141	031102006001	避雷器	1. 名称：避雷器 2. 参数：高压避雷器氧化锌专用防雷器 3. 安装方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	225.80	451.60	70.38
142	030507003002	声光警号	1. 名称：声光警号 2. 参数：【声光警号】声光报警器(带转动)；声压≥108分贝；电流≤250毫安 3. 其他：满足设计、规范、相关图集要求	个	4	72.22	288.88	48.00
143	030904005010	电子围栏 4线制合金线	1. 名称：电子围栏 2. 参数：高强度多股合金线Φ2.0mm 3. 包含电子围栏承力杆（含承力杆配件）、终端杆（含终端杆配件）、过线杆（含过线杆配件）、多股合金线、中间收紧器、线线连结器、高压绝缘线、高压绝缘导线、警示牌,等相关工作内容	m	486.94	56.75	27633.85	11686.56
144	030404017134	电子脉冲主机防水箱（400*550*200）	1. 名称：电子脉冲主机防水箱（400*550*200） 2. 参数：加厚不锈钢材料,规格400*550*200mm 3. 其它：满足设计、规范、相关标准、要求	台	2	529.40	1058.80	288.72
145	030405001002	蓄电池	1. 名称：蓄电池 2. 参数：12V/4.5AH 3. 其它：满足设计、规范、相关标准、要求	只	2	860.55	1721.10	104.46
146	030409008017	防雷接地桩	1. 名称：防雷接地桩 2. 参数：防雷接地桩,直径16mm,带1米6平方铜线 3. 其它：满足设计、规范、相关标准、要求	根	4	121.50	486.00	87.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第42页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
147	030507017004	电子围栏系统调试	1. 名称：电子围栏系统调试 2. 类别：满足技术及规范要求 3. 通道数：满足技术及规范要求 4. 其他：满足设计、规范、相关图集要求	系统	1	4801.06	4801.06	3000.00
148	030507018001	安全防范全系统调试	1. 测试类别：安全防范全系统调试 2. 测试内容：满足设计、技术规范及施工验收规范要求 3. 其它：满足设计、规范、相关标准、要求	系统	1	6313.88	6313.88	3750.00
		分部小计					50805.09	20139.12
		视频监控系统						
149	030507008031	网络球型摄像机	1. 名称：网络球型摄像机 2. 型号、规格：200万高清红外网络球型摄像机 3. 参数：1/1.8" Progressive Scan CMOS;彩色:0.0005Lux @(F1.5, AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) ;0 Luxwith IR;H.265/H.264/MJPEG;22倍变焦; 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	1042.54	4170.16	403.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第43页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
150	030507008032	室外枪型网络摄像机	1. 名称：室外枪型网络摄像机 2. 型号、规格：200万高清红外网络枪型摄像机 3. 参数：200万1/2.7" CMOS%160ICR红外阵列筒型网络摄像机;0.01Lux@(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR;H.265编码类型;50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 4. 安装方式:综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 含摄像机护罩、支架、镜头、金属软管、接线盒、线缆接头、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	21	834.10	17516.10	3528.00
151	030501010005	100M单模光纤收发器	1. 名称：单模光纤收发器 2. 规格：100M 3. 参数：1个RJ45电口和1个SC光口;具有100M/1000M自适应能力;支持全双工/半双工工作模式;支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制;支持防止广播风暴功能;内置防雷电路,可大大减少雷电感应造成的损坏; 4. 安装方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	500.36	2001.44	232.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第44页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
152	030501012026	8口百兆接入层交换机	1. 名称：8口百兆接入层交换机 2. 参数：8个100/1000M自适应以太网端口；符合IEEE802.3、IEEE802.3u标准；每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能；每个端口都提供Speed和Link/Act指示灯，显示端口的工作状态； 3. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	1785.97	7143.88	1440.00
153	030502015004	4芯光纤终端盒	1. 名称：4芯光纤终端盒 2. 参数：详设计 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	160.79	643.16	240.00
154	030404017135	安防箱（含PDU电源插板）	1. 名称：安防箱（含PDU电源插板） 2. 参数：详设计 3. 其它：满足设计、规范、相关标准、要求	台	4	618.13	2472.52	577.44
155	031101001007	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	4	78.69	314.76	72.52
156	030507010003	SC/SC适配器	1. 名称：SC/SC适配器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	10	534.25	5342.50	3000.00
157	030409010001	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	127.36	509.44	222.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第45页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
158	030502009034	Cat.6 4UTP 跳线	1. 名称：跳线 2. 规格：Cat.6 4UTP 3. 长度综合，非屏蔽、屏蔽综合 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	4	15.79	63.16	24.00
159	030502009035	FC/SC--3M 单模跳纤	1. 名称：单模跳纤 2. 规格：FC/SC--3M 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	8	30.48	243.84	96.00
160	030502016004	SC--3M单头单模尾纤	1. 名称：单头单模尾纤 2. 规格：SC--3M 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	条	20	49.89	997.80	480.00
161	030411001144	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	660.92	12.74	8420.12	4143.97
162	030502005030	双绞线缆 CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	660.92	5.32	3516.09	1136.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【一期】

第46页共46页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
163	030411004137	电气配线 WDZ-RVV-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZ-RVV-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	660.92	5.57	3681.32	535.35
		分部小计					57036.29	16132.38
		道闸系统						
164	030507006002	人脸识别人行道闸	1. 名称：人脸识别人行道闸 2. 型号、规格：详设计 4. 安装方式：综合，满足设计要求 5. 满足接入学校现有的各种系统，含满足后期二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件、调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	3	9401.89	28205.67	360.00
		分部小计					28205.67	360.00
		分部小计					178098.58	45219.33
		措施项目						
165	031302001037	安全文明施工费		项	1	76475.32	76475.32	
		分部小计					76475.32	
合 计							1320691.53	209079.29

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第1页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		土石方(±0.00以下)						
		挖方						
1	010101004002	挖基坑、沟槽土方(安装总平)	1. 土石类别：综合，含土、砂、全风化石及红线范围内各类混凝土基础、砖石基础、建渣、杂草、灌木、乔木、树兜等杂物清除等综合考虑在综合单价中 2. 挖土（石）方厚度：详图综合 3. 修边捡底：应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，根据现场自行考虑土方平衡。 5. 开挖底标高：满足设计要求标高，不包含基底钎探内容 6. 运距:场内外运距、外弃补贴及堆场综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定 7. 其它：具体做法详设计，满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m³	4815.82	20.74	99880.11	51577.43
2	010404001018	沟槽中粗砂回填	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度：按设计及规范要求 3. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	m³	523.14	303.70	158877.62	13136.05
		分部小计					258757.73	64713.48
		填方						
3	010103001010	沟槽土方回填	1. 土壤类别:综合 2. 回填深度：以图纸为准综合考虑 3. 土方回填:土质、密实度、粒径、夯填等符合规范要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m³	4236.56	10.83	45881.94	10083.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第2页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					45881.94	10083.01
		余方弃置						
4	010103002007	余方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	579.26	57.96	33573.91	
		分部小计					33573.91	
		分部小计					338213.58	74796.49
		总平安装						
		电气工程						
5	030404017136	配电箱 ALW-1	1. 名称:配电箱 ALW-1 2. 型号、规格:PE=30KW 室外防水型IP65 3. 基础形式、材质、规格:户外落地 5. 含有（无）端子外部接线、设备基础、箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块；含系统电源、智能灯孔模块 7. 其他满足设计要求、符合验收规范；	台	1	12264.89	12264.89	306.39

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第3页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030404017137	配电箱 ALW-2	1. 名称:配电箱 ALW-2 2. 型号、规格:PE=60KW 室外防水型IP65 3. 基础形式、材质、规格:户外落地 5. 含有（无）端子外部接线、设备基础、箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块；含系统电源、智能灯孔模块 7. 其他满足设计要求、符合验收规范；	台	1	12716.87	12716.87	306.39
7	030404017138	配电箱 ALW-3	1. 名称:配电箱 ALW-3 2. 型号、规格:PE=20KW 室外防水型IP65 3. 基础形式、材质、规格:户外落地 5. 含有（无）端子外部接线、设备基础、箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块；含系统电源、智能灯孔模块 7. 其他满足设计要求、符合验收规范；	台	1	10114.97	10114.97	306.39
8	030408001102	电力电缆 YJV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2379.56	19.06	45354.41	6876.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第4页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030408001103	电力电缆 YJV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	456.77	55.27	25245.68	1521.04
10	030408001104	电力电缆 JHS-2*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：JHS-2*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	1069.56	14.95	15989.92	3091.03
11	030408001105	电力电缆 JHS-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：JHS-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	77.56	22.83	1770.69	224.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第5页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030411001145	电气配管 PC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 5. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 6. 接地：综合考虑 7. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2254.54	10.86	24484.30	11655.97
13	030411001146	电气配管 PC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 5. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 6. 接地：综合考虑 7. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	76.59	12.01	919.85	410.52
14	030411001147	电气配管 PC40（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC40 4. 配置形式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 5. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 6. 接地：综合考虑 7. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	376.74	14.62	5507.94	2181.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第6页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	030412005033	射树灯 LED, 18W	1. 名称：射树灯 2. 规格、型号：LED, 18W，其余详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础、预埋件等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 。；，选型满足甲方要求，价格不调整	套	27	295.75	7985.25	881.28
16	030412005034	可调式洗墙灯 LED, 24V/18W/米	1. 名称：可调式洗墙灯 2. 规格、型号：LED, 24V/18W/米，其余详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础、预埋件等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 。；，选型满足甲方要求，价格不调整	套	18	254.25	4576.50	409.86
17	030412005035	草坪灯 LED, 15W	1. 名称：草坪灯 2. 规格、型号：LED, 15W，其余详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础、预埋件等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 。；，选型满足甲方要求，价格不调整	套	4	335.96	1343.84	143.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第7页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030412009002	壁灯 LED, 30W	1. 名称：壁灯 2. 规格、型号：LED, 30W, 其余详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础、预埋件等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 。；，选型满足甲方要求，价格不调整	套	25	117.33	2933.25	366.75
19	030412005036	水底可调射灯 LED, 12V/5W	1. 名称：水底可调射灯 2. 规格、型号：LED, 12V/5W, 其余详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础、预埋件等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 。；，选型满足甲方要求，价格不调整	套	4	131.66	526.64	83.16
20	030412005037	台阶灯 LED, 24V/5W	1. 名称：台阶灯 2. 规格、型号：LED, 24V/5W, 其余详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础、预埋件等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 。；，选型满足甲方要求，价格不调整	套	53	169.14	8964.42	2079.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第8页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030412005038	庭院灯 LED, 50W	1. 名称：庭院灯 2. 规格、型号：LED, 50W，其余详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础、预埋件等 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。 。；，选型满足甲方要求，价格不调整	套	9	1086.77	9780.93	954.99
22	030412004055	景观LED灯带 6W	1. 名称：景观LED灯带 6W 2. 型号、规格：24V 6W，LED光源，其他综合考虑 3. 防水等级：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含灯带、灯带连接器、对接头、固定扣、拼针、尾塞等所有主材及附件 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	462.14	62.92	29077.85	10744.76
23	050306005001	防雨开关电源 220V/12V, 100VA	1. 名称：防雨开关电源 2. 技术参数：220V/12V, 100VA 3. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	165.15	330.30	48.00
24	050306005002	防雨开关电源 220V/24V, 200VA	1. 名称：防雨开关电源 2. 技术参数：220V/24V, 200VA 3. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	223.20	446.40	48.00
25	050306005003	防雨开关电源 220V/24V, 300VA	1. 名称：防雨开关电源 2. 技术参数：220V/24V, 300VA 3. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	252.78	505.56	48.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第9页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	050306005004	防雨开关电源 220V/24V, 400VA	1. 名称：防雨开关电源 2. 技术参数：220V/24V, 400VA 3. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	275.80	551.60	48.00
27	040504003001	不锈钢铺砖井盖 700×700	1. 名称：不锈钢铺砖井盖 2. 材质：304材质不锈钢材质 3. 规格：700*700，70mm高，不锈钢厚度3mm 4. 承载标准：B125（12.5T） 5. 其他详见设计	座	23	577.00	13271.00	629.28
28	040504001003	手孔井 700×700	1. 垫层、基础材质及厚度：碎石，厚度100mm， 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆 砖砌筑 3. 规格大小：700×700 4. 高度：1m 5. 勾缝、抹面要求：满足规范要求 6. 砂浆强度等级、配合比：1：2 7. 混凝土强度等级：C15 8. 其他满足规范要求	座	23	818.09	18816.07	3567.53
		分部小计					253479.13	46933.34
		弱电工程						
		景观滴灌电控系统						
29	030503003011	滴灌有线控制器 ACC-99D-PP	1. 名称：滴灌有线控制器 ACC-99D-PP 2. 型号规格：ACC-99D-PP 3. 含接线、调试 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	3	19221.97	57665.91	3132.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第10页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030503003012	解码器 ICD-100	1. 名称：解码器 ICD-100 2. 型号规格：ICD-100 3. 含接线、调试、接地 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	15	2428.53	36427.95	15660.00
31	030503005002	无线气候传感器 WSS	1. 名称：无线气候传感器 WSS 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	1722.04	20664.48	144.00
32	030503005003	雨水传感器	1. 名称：雨水传感器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	232.40	697.20	247.50
33	030503003013	远程遥控器	1. 名称：远程遥控器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	3	2806.22	8418.66	126.00
34	030503005004	土壤湿度传感器	1. 名称：土壤湿度传感器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	1423.48	4270.44	180.00
35	030503008001	电磁阀 24VDC	1. 名称：电磁阀 2. 规格：24VDC 3. 电磁阀类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含执行机构安装及阀门检查接线 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	15	838.26	12573.90	1543.05
36	030503005005	雨天自动关闭装置	1. 名称：雨天自动关闭装置 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	447.13	1341.39	247.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第11页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	030411004138	景观滴灌配线 AWG #14/2	1. 名称：景观滴灌配线 2. 规格、型号：AWG #14/2 3. 敷设方式：综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	545.92	3.44	1877.96	502.25
38	030411001148	电气配管 PE25	1. 安装部位：景观 2. 材质：PE 3. 型号、规格：DN25 4. 挖填土方另计 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	545.92	10.28	5612.06	2516.69
		分部小计					149549.95	24298.99
		分部小计					149549.95	24298.99
		给排水工程						
39	031001007041	钢丝网骨架PE管(给水) DN200	1. 名称：钢丝网骨架PE给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN200 5. 连接方式：满足设计要求 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	124.51	183.27	22818.95	2149.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第12页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
40	031001007042	钢丝网骨架PE管(给水) DN80	1. 名称：钢丝网骨架PE给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN80 5. 连接方式：满足设计要求 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	3.46	73.69	254.97	34.74
41	031001001017	压力排水内外壁热浸镀锌钢管(沟槽) DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：沟槽式卡箍连接 6. 管道附件设置：含管道及各类管件制作、安装，穿墙、板预留孔洞、打洞、堵洞、凿槽及恢复，管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	35.51	155.62	5526.07	1153.01
42	031001006088	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 3. 型号、规格：DN200 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	85.32	98.41	8396.34	1164.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第13页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	031001006089	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN400 3. 型号、规格：DN400 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	85.32	161.84	13808.19	2011.85
44	040504002008	圆形混凝土污水检查井 ϕ 700	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 ϕ 700 2. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、流槽、钢筋制安、抹面及坐浆、踏步、含相应的模板费用 3. 按照国标图集20S515-30页 4. 井盖：另计 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	3	2927.95	8783.85	1448.34
45	040504002009	砖砌矩形水表井 2750mm*1300mm*1600mm	1. 名称：砖砌矩形水表井 2. 井的尺寸、深度：具体做法详05S502-P43 3. 井身材料：砖砌体 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等，不含井盖 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	座	1	9425.27	9425.27	1538.07
46	040504009002	砖砌圆形阀门井 ϕ 1600mm	1. 名称：砖砌阀门井 2. 深度，规格：综合考虑，具体做法详05S502 3. 具体做法按国标05S502 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等，不含井盖 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	座	1	4086.33	4086.33	685.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第14页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	031003013013	电子远传螺翼式水表(移位) DN200	1. 名称：水平螺翼式水表(移位) 2. 型号、规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件拆除安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	830.74	830.74	209.66
48	031003002038	Y型过滤器(移位) DN200	1. 类型：Y型过滤器(移位) 2. 压力等级：综合考虑 3. 连接形式：法兰连接 4. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件拆除安装 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	1024.55	1024.55	299.21
49	031003002039	倒流防止器(移位) DN200	1. 名称：倒流防止器(移位) 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	1024.55	1024.55	299.21
50	031003001055	自动排气阀ARDX-0025(移位) DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025(移位) 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含其他附件等拆除安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	54.80	54.80	26.01
51	031003001056	截止阀(移位) DN25	1. 类型：截止阀(移位) 2. 型号、规格：DN25 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接，包含拆除安装 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	46.79	46.79	19.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第15页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
52	031003002040	闸阀(移位) DN200	1. 类型：闸阀(移位) 2. 型号、规格：DN200、压力详设计 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：综合考虑 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件拆除安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	1024.55	2049.10	598.42
53	030901011003	室外消火栓 SS100/65-1.0	1. 名称：室外消火栓 2. 型号、规格：SS100/65-1.0 3. 做法：详图集13S201 4. 含弯管底座、标识牌 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	2	1138.80	2277.60	228.66
54	031003002041	球墨铸铁弹性座封闸阀 DN200	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	2231.31	6693.93	598.41
55	031003002042	球墨铸铁弹性座封闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100、压力详设计 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	868.53	4342.65	577.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第16页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	040504002010	球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（D400）	1. 球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（D400） 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	3	505.87	1517.61	75.57
57	040504002011	球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（C250）	1. 球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（C250） 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	2	505.87	1011.74	50.38
		分部小计					93974.03	13167.33
		消防工程						
58	031001007043	钢丝网骨架PE管(消防) DN150	1. 名称：钢丝网骨架PE给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接方式：满足设计要求 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	59.88	134.96	8081.40	845.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第17页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	031001001018	室外-内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：满足设计规范要求 5. 压力试验及吹、洗、消毒设计要求：满足设计及规范要求 6. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、管卡、附件、配件、内外堵料封堵等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	0.2	27.59	5.52	1.72
60	030901012003	水泵接合器 SQX100-A	1. 名称：水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQX100-A 4. 埋地式，含检查井，含配套的安全阀、止回阀、闸阀、软接等内容 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	3	1397.59	4192.77	378.36
61	031003003018	涡轮传动式蝶阀（PE法兰） DN100	1. 名称：涡轮传动式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	535.49	1606.47	346.50
62	031003002043	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	724.73	2174.19	346.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第18页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
63	031003001057	安全阀 DN32	1. 类型：安全阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN32 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	225.10	675.30	48.51
64	031003001058	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	3	79.46	238.38	38.16
65	040504009003	砖砌喷淋水泵接合器井	1. 名称：砖砌喷淋水泵接合器井 2. 具体做法见图集99S203第17页 3. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等，不含井盖 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	座	1	2868.86	2868.86	560.40
66	040504009004	砖砌消防栓水泵接合器井	1. 名称：砖砌消防栓水泵接合器井 2. 具体做法见图集99S203第26页 3. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等，不含井盖 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	座	1	3400.81	3400.81	654.06
67	040504002012	球磨铸铁检查井盖井座 ϕ 700 (D400)	1. 球磨铸铁检查井盖井座 ϕ 700 (D400) 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》(GB/T 1348-2009)的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	2	505.87	1011.74	50.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第19页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					24255.44	3270.10
		分部小计					521258.55	87669.76
		景观水工程（单体）						
		景观绿化给水						
68	031001006090	PE管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE50 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	286.84	37.20	10670.45	2395.11
69	031001006091	PE管 DN40	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE40 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	298.15	27.74	8270.68	2268.92
70	031001006092	PE管 DN32	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE32 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	270.57	20.56	5562.92	1891.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第20页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
71	031001006093	PE管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE25 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	31.12	14.29	444.70	197.30
72	050103002002	地面冲洗接口（带取水阀箱）DN25	1. 名称：地面冲洗接口（带取水阀箱）DN25 2. 含取水阀体、取水杆、取水弯头 3. 材质、规格：塑料 4. 包含阀箱、阀箱盖、基础、反滤层 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	15	281.01	4215.15	179.55
73	031003002044	可调式减压阀 DN25	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN25 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	15	147.60	2214.00	190.80
74	031003002045	球墨铸铁弹性座封闸阀 DN50	1. 类型：球墨铸铁弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2	452.82	905.64	115.56
75	031003001059	全铜截止阀 DN40	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	132.31	793.86	152.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第21页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
76	040504002013	阀门井 600*600*700	1. 名称：阀门井 2. 规格：600*600*700 3. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、钢筋制安、抹面、踏步、模板、集水坑等费用 4. 井盖、隐形井盖单计 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	7	922.27	6455.89	1352.68
77	040504001004	球墨铸铁井盖、井座 ϕ 700 (C250)	1. 名称：球墨铸铁井盖、井座 ϕ 700 (C250) 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸件》(GB/T 1348-2009)的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网、提拉孔综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	7	505.87	3541.09	176.33
78	040504001005	不锈钢隐形井盖800*800	1. 名称：不锈钢隐形井盖800*800 2. 刻字、提拉孔综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	5	505.87	2529.35	125.95
79	040504001006	植草井盖 ϕ 700	1. 名称：植草井盖 ϕ 700 2. 材质：成品高强度绿色高分子复合树脂圆形井盖 3. 400g/m ² 土工布滤水层、50厚 ϕ 20卵石滤水层综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	2	324.22	648.44	50.38
		分部小计					46252.17	9096.32
		景观绿化排水						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第22页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
80	031001006094	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 3. 型号、规格：DN200 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	106.04	98.41	10435.40	1447.45
81	031001006095	UPVC实壁排水管(室外) DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	170.66	31.59	5391.15	1535.94
82	031001006096	PVC成品盲管(室外) DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC盲管 4. 连接形式：承插粘接 5. 含管道及各类管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	378.25	35.61	13469.48	3404.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第23页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
83	031004014040	海绵溢流口DN100	1. 材质：2厚304不锈钢绿色烤漆排水地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	5	230.38	1151.90	197.50
		分部小计					30447.93	6585.14
		景观绿化微喷						
84	031001006097	PE滴灌管 DN20	1. 名称：PE滴灌管 2. 材质：PE管 3. 型号、规格：滴灌管(PE)：滴头间距45.7cm，滴头流量2.3L/H，布置间距为0.5m，外径16mm。 4. 包含管道及管件 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	385.2	35.69	13747.79	6355.80
		分部小计					13747.79	6355.80
		景观水景						
85	031001006098	PE管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE50 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	2.98	60.90	181.48	31.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第24页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
86	031001006099	PE管 DN80	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE80 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	0.8	93.18	74.54	7.43
87	031001006100	PE管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE50 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	12.21	37.20	454.21	101.95
88	031001006101	PE管 DN32	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE32 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	9.86	20.56	202.72	68.92
89	031001006102	PE成品盲管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：PE盲管 DN50 4. 连接形式：热熔 5. 含管道及各类管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	9.1	37.20	338.52	75.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第25页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
90	031003002046	不锈钢弹性座封闸阀 DN50	1. 类型：不锈钢弹性座封闸阀 2. 材质：304不锈钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	678.50	678.50	57.78
91	031003002047	不锈钢球阀 DN50	1. 类型：不锈钢球阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4	324.20	1296.80	231.12
92	031003002048	不锈钢旋启式止回阀 DN50	1. 类型：不锈钢旋启式止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	543.74	543.74	57.78
93	030109001008	立式管道离心泵 25-12.5-1.5	1. 名称：立式管道离心泵 2. 型号、规格：25-12.5-1.5 3. 含泵、液位仪、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线（含防水电缆）等所有配套附件（控制箱另计） 4. 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地、电机检查接线及调试等 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	台	1	3218.22	3218.22	475.57
94	031003001060	可调式减压阀 DN32	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN32 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	328.14	328.14	16.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第26页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
95	031003001061	低阻力倒流防止器 DN32	1. 类型：低阻力倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	234.08	234.08	16.17
96	031003002049	可曲挠橡胶接头 (PE法兰) DN50	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质：综合考虑 3. 压力等级：综合考虑 4. 型号、规格：DN50 5. 连接形式：综合考虑 6. 含法兰、螺栓、垫片、卡箍连接件及附件安装 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	241.17	241.17	54.30
97	031003001062	全铜截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	97.44	97.44	16.17
98	031003002050	泄压阀 DN50	1. 类型：泄压阀 DN50 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	452.82	452.82	57.78
99	040504002014	阀门井 600*600*700	1. 名称：阀门井 2. 规格：600*600*700 3. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、钢筋制安、抹面、踏步、模板、集水坑等费用 4. 井盖、隐形井盖单计 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	1	922.27	922.27	193.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\原校园室外综合管线改造【二期】

第27页共27页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
100	040504001007	球墨铸铁井盖、井座 Φ 700（C250）	1. 名称：球墨铸铁井盖、井座 Φ 700（C250） 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网、提拉孔综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	7	505.87	3541.09	176.33
101	040504001008	不锈钢隐形井盖800*800	1. 名称：不锈钢隐形井盖800*800 2. 刻字、提拉孔综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	5	505.87	2529.35	125.95
		分部小计					15335.09	1763.79
		分部小计					105782.98	23801.05
		措施项目						
102	031302001038	安全文明施工费		项	1	59329.51	59329.51	
		分部小计					59329.51	
合 计							1024584.62	186267.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第1页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		左侧门廊						
1	010401001003	MU10页岩实心砖基础 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	7.53	591.71	4455.58	817.68
2	011102001014	50mm厚芝麻灰花岗石烧面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层材料品种、规格：30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：50mm厚芝麻灰花岗石烧面，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	6.79	265.13	1800.23	269.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第2页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011204001006	20厚芝麻灰烧面花岗岩 上端拉槽10x10（立面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层材料品种、规格：30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：20厚芝麻灰烧面花岗岩 上端拉槽10x10，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	8.66	169.03	1463.80	343.89
4	040204001019	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	41.28	2.08	85.86	43.76
5	010404001019	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	6.19	341.85	2116.05	124.42
6	010501001032	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	4.13	554.30	2289.26	169.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第3页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	040303002003	C30混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	12.94	567.68	7345.78	490.68
8	010515001099	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法,其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑,进入综合单价中 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.071	5619.50	398.98	76.58
9	010515001100	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法,其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑,进入综合单价中 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.557	5506.32	8573.34	1594.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第4页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	011204001007	18厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	50.07	203.08	10168.22	3606.04
11	011503008012	双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800）	1. 双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800） 2. 14mm厚316不锈钢立柱，上下卡槽为2mm不锈钢U型槽、4mm不锈钢U型槽 3. 预埋件：MJ305不锈钢预埋件240*240*10 4. 耐候密封胶、泡沫条、尼龙垫、不锈钢U型槽、橡胶垫等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	50.78	1131.49	57457.06	2688.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第5页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	011204001008	20厚通体仿芝麻灰烧面仿石英砖压顶	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20厚通体仿芝麻灰烧面仿石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.86	281.24	1085.59	337.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第6页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	011204001009	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	174.29	267.83	46680.09	15238.17
14	011204004002	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	2.632	8870.25	23346.50	6296.03
15	010502001007	短柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.86	610.45	1135.44	115.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第7页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	010515001101	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.17	5485.67	932.56	174.13
17	011102003032	18厚烧面芝麻灰仿石石英砖 (地面)	1. 基层清理, 综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 18厚烧面芝麻灰仿石石英砖, 规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求, 六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类: 满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足规范要求 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.4	141.96	908.54	224.13
18	011208001005	4厚木纹波纹铝板氟碳喷涂 (包圆柱)	1. 部位: 包钢柱 2. 龙骨: 4mm镀锌钢制U型槽与钢柱固定 3. 面层: 成品4厚木纹波纹铝板氟碳喷涂, 螺栓固定于龙骨上, 弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.77	557.97	1545.58	225.98
19	010504001015	直行墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级: C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	17.04	582.76	9930.23	788.10

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第8页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	011508004006	不锈钢LOGO图案（背发光）	1. 不锈钢logo图案, 背发光, 侧厚35mm 2. 规格：873*1039 3. 字体内容：logo图案 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	684.59	684.59	78.14
21	011508004007	不锈钢中文字（背发光）-“上海师范大学”	1. 不锈钢中文字（背发光），侧厚35mm 2. 规格：每字面积≤0.5m²，尺寸详图纸 3. 字体内容：“上海师范大学” 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	242.76	1456.56	233.94
22	011508004008	不锈钢中文字（背发光）-“成都海川中学校”	1. 不锈钢中文字（背发光），侧厚35mm 2. 规格：每字面积≤0.5m²，尺寸详图纸 3. 字体内容：“成都海川中学校” 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	7	198.50	1389.50	272.93
23	011508004009	不锈钢英文字（背发光）	1. 不锈钢logo, 背发光 2. 规格：每字面积≤0.2m²，尺寸详图纸 3. 字体内容：学校英文名称 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	63	76.79	4837.77	2456.37
		分部小计					190087.11	36666.70
		右侧门廊						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第9页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	011107001001	100厚芝麻灰烧面花岗岩台阶	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层材料品种、规格：30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：踏面：100厚芝麻灰烧面花岗岩，踢面：20厚芝麻灰烧面花岗岩，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	26.67	510.29	13609.43	1885.84
25	040204001020	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	98.52	2.08	204.92	104.43
26	040202011002	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	14.78	341.85	5052.54	297.08
27	010401012011	MU10页岩实心砖台阶 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：台阶 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.9	763.64	2978.20	809.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第10页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	010501001033	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	9.85	554.30	5459.86	404.74
29	010401001004	MU10页岩实心砖基础 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	8.53	591.71	5047.29	926.27
30	011101006083	20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.9	20.72	640.25	205.49
31	011102001015	50mm厚芝麻灰花岗石烧面（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层材料品种、规格：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：50mm厚芝麻灰花岗石烧面，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.13	265.13	1625.25	243.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第11页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	011204001010	20厚芝麻灰烧面花岗岩 上端拉槽10x10（立面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层材料品种、规格：30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：20厚芝麻灰烧面花岗岩 上端拉槽10x10，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	8.89	169.03	1502.68	353.02
33	040303002004	C30钢筋混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	36.48	567.68	20708.97	1383.32
34	010515001102	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.09	5619.50	505.76	97.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第12页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	010515001103	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.889	5506.32	10401.44	1934.88
36	011204001011	18厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	47.91	203.08	9729.56	3450.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第13页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	011503008013	双钢化夹胶玻璃 TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃 隔断（H=1800）	1. 双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800） 2. 14mm厚316不锈钢立柱，上下卡槽为2mm不锈钢U型槽、4mm不锈钢U型槽 3. 预埋件：MJ305不锈钢预埋件240*240*10 4. 耐候密封胶、泡沫条、尼龙垫、不锈钢U型槽、橡胶垫等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	31.95	1131.49	36151.11	1691.75
38	011204001012	20厚通体仿芝麻灰烧面仿石英砖压顶	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20厚通体仿芝麻灰烧面仿石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.21	281.24	621.54	193.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第14页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	011204001013	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	27.62	267.83	7397.46	2414.82
40	011208001006	4厚木纹波纹铝板氟碳喷涂（包圆柱）	1. 部位：包钢柱 2. 龙骨：4mm镀锌钢制U型槽与钢柱固定 3. 面层：成品4厚木纹波纹铝板氟碳喷涂，螺栓固定于龙骨上，弧形、凹凸造型综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.34	557.97	6885.35	1006.70
41	011204004003	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.442	8870.25	3920.65	1057.31
		分部小计					132442.26	18459.17
		门廊幕墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第15页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	011209001034	4mm厚铝单板（氟碳喷涂） 幕墙2-门廊	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：4mm厚铝单板（氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：骨架与钢结构焊接，铝单板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	681.28	676.29	460742.85	66417.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第16页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	011406001005	2mm木纹铝合金型材天棚（氟碳喷涂）	1. 部位：门廊天棚 2. 骨架材料种类、规格、中距：镀锌矩管（另列）、镀锌钢板（另列） 3. 2mm木纹铝合金型材天棚（氟碳喷涂），颜色综合 4. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑；不论采用预埋还是后置埋件，均不得调整综合单价 5. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	373.87	334.67	125123.07	4250.90
		分部小计					585865.92	70668.89
		门房幕墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第17页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
44	011209001035	4mm厚铝单板（氟碳喷涂） 幕墙2-门房	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：4mm厚铝单板（氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，铝单板与骨架连接方式综合考虑，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓、批水板等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封口封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	63.02	773.85	48768.03	6507.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第18页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
45	011209001036	2mm厚铝单板（粉末喷涂） 幕墙背板	1. 类型：幕墙背板 2. 面层材料品种、规格：2mm厚铝单板（粉末喷涂，喷涂厚度和颜色综合考虑） 3. 防护材料：综合 4. 嵌缝、塞口材料种类：选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、收边等辅材包括在综合单价中 6. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	31.34	476.80	14942.91	3049.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第19页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
46	011209001037	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm玻璃幕墙（弧形）-主入口大门	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 6Low-E+12Ar+6mm（弧形）、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除	m²	7.69	922.19	7091.64	777.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】第20页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
			12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第21页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	011209001038	半隐框钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃6Low-E+12Ar+6mm玻璃幕墙（主入口大门）	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃 6Low-E+12Ar+6mm、透明度满足规范要求 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 电动排烟窗电动开启装置（含控制箱）：单列 11. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 12. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	29.54	693.43	20483.92	3017.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第22页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
48	010802001008	钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）6Low-E+12Ar+6mm玻璃地弹门	1. 门部位：综合考虑 2. 门类型：钢化双银Low-E中空（充氩气）玻璃（全超白）6Low-E+12Ar+6mm玻璃地弹门，尺寸综合考虑 3. 玻璃品种、厚度：钢化中空（充氩）Low-E（双银）暖边玻璃6Low-E+12Ar+6mm玻璃 4. 型材表面处理：颜色及厚度及防火要求等应满足设计文件、规范要求 5. 封口材料材质：胶选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶 6. 玻璃五金件应符合国家质量标准 7. 门套品种、规格：不锈钢门套包边 8. 地弹簧、门夹等五金配件、不锈钢拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、收边、玻璃均质处理等辅材包括在综合单价中 9. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算 10. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3.88	964.46	3742.10	215.07
49	010807003007	铝合金百叶（氟碳喷涂）	1. 窗类型：铝合金百叶（氟碳喷涂） 2. 综合单价含安装百叶所需的所有辅材及铁件的费用 3. 其它：具体做法详设计，满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m²	8.16	348.92	2847.19	230.68
50	010902001013	2厚单面自粘（聚酯胎）改性沥青防水卷材	1. 基层处理：综合 2. 2厚单面自粘（聚酯胎）改性沥青防水卷材 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	34.1	60.13	2050.43	302.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第23页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
51	011101006084	屋面15厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找坡找平层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	34.1	16.05	547.31	183.46
52	010605001009	0.6mm厚穿孔YX35-190-950镀铝锌压型钢板	1. 0.6mm厚穿孔YX35-190-950镀铝锌压型钢板 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	42.5	93.75	3984.38	586.50
53	011001003015	40厚岩棉（外敷铝箔，A级）保温	1. 部位：屋面、墙面综合考虑 2. 保温隔热材料品种、规格：40厚憎水岩棉 3. 固定方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	97.13	20.00	1942.60	216.60
		分部小计					106400.51	15087.28
		措施项目						
54	011707001047	安全文明施工费		项	1	63979.02	63979.02	
		脚手架工程						
55	011701006005	满堂脚手架 基本层	1. 搭设高度：投标人综合考虑报价 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	474.08	17.83	8452.85	4077.09
		分部小计					8452.85	4077.09
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第24页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
56	011702001019	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.58	44.19	555.91	201.03
57	011702001020	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	70.64	53.19	3757.34	1280.70
58	041102012002	柱 模板安拆	1. 柱模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24	65.07	1561.68	586.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\主入口大门改造【一期】

第25页共25页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	011702011013	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	170	69.27	11775.90	4561.10
		分部小计					17650.83	6628.91
		分部小计					90082.70	10706.00
合 计							1104878.50	151588.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		大门一						
1	040204001021	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	11.49	2.08	23.90	12.18
2	010404001020	碎石垫层	1. 部位:综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.72	341.85	587.98	34.57
3	010501001034	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.15	554.30	637.45	47.25
4	040303002005	C30钢筋混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	5.3	567.68	3008.70	200.98
5	010515001104	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ8～Φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.51	5619.50	2865.95	550.07

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	010515001105	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.076	5485.67	416.91	77.85
7	011204001014	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型: 综合, 基层清理干净, 找补平整 2. 部位: 压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色: 18mm厚芝麻灰仿石石英砖, 面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 勾缝材料综合, 缝宽综合, 满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、切割(含弧形)、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53.38	267.83	14296.77	4667.01
8	011204004004	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型: 综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合, 规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.25	8870.25	11087.81	2990.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第3页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	010804005002	成品钢板格栅大门（氟碳喷涂）	1. 成品钢板格栅大门，面饰氟碳漆，颜色综合 2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 门框、扇材质：镀锌矩管（规格综合）、10厚镀锌钢板按型折弯，面饰氟碳漆，颜色综合 4. 滑轨、成品门轴、成品滑轮包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.6	494.87	4750.75	230.98
		分部小计					37676.22	8811.03
		大门二						
10	040204001022	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	10.66	2.08	22.17	11.30
11	010404001021	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.6	341.85	546.96	32.16
12	010501001035	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.07	554.30	593.10	43.97
13	040303002006	C30钢筋混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.67	567.68	2651.07	177.09

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第4页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	010504001016	直行墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	5.09	582.76	2966.25	235.41
15	010515001106	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ8~Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.196	5619.50	1101.42	211.40
16	010515001107	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.409	5506.32	2252.08	418.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第5页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
17	011204001015	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	39.9	267.83	10686.42	3488.46
18	011204004005	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.32	8870.25	2838.48	765.48
19	010804005003	成品钢板格栅大门（氟碳喷涂）	1. 成品钢板格栅大门，面饰氟碳漆，颜色综合 2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 门框、扇材质：镀锌矩管（规格综合）、10厚镀锌钢板按型折弯，面饰氟碳漆，颜色综合 4. 滑轨、成品门轴、成品滑轮包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9.25	494.87	4577.55	222.56
		分部小计					28235.50	5606.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		大门三						
20	040204001023	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	5.94	2.08	12.36	6.30
21	010404001022	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.89	341.85	304.25	17.89
22	010501001036	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	0.59	554.30	327.04	24.24
23	040303002007	C30钢筋混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1.72	567.68	976.41	65.22
24	010504001017	直行墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	11.17	582.76	6509.43	516.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第7页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	010515001108	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.245	5619.50	1376.78	264.25
26	010515001109	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.819	5506.32	4509.68	838.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第8页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	011204001016	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	91.87	267.83	24605.54	8032.19
28	011204004006	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.599	8870.25	5313.28	1432.87
29	010804005004	成品钢板格栅大门（氟碳喷涂）	1. 成品钢板格栅大门，面饰氟碳漆，颜色综合 2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 门框、扇材质：镀锌矩管（规格综合）、10厚镀锌钢板按型折弯，面饰氟碳漆，颜色综合 4. 滑轨、成品门轴、成品滑轮包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.6	494.87	6235.36	303.16
30	011101006085	20厚1:2.5水泥砂浆地面找平	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.18	20.64	230.76	74.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	011406001006	真石漆涂料外墙面（含砂浆找平）	1. 基层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面漆：喷涂外墙真石漆，厚度颜色综合 3. 划线、图案、字体等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.18	84.37	943.26	345.35
32	011101006086	20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺10%的抗渗微晶防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.23	20.80	524.78	167.78
33	040309010005	4.0mm厚SBS防水卷材	1. 4.0mm厚SBS防水卷材 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.23	53.94	1360.91	223.79
34	011101006087	25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.23	30.08	758.92	268.70
35	040601025006	散铺卵石 粒径20~30mm	1. 材料种类：散铺卵石，颜色综合 2. 卵石规格：粒径20~30mm 3. 铺设厚度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.39	278.11	664.68	72.15
36	010201002002	200g/m ² 透水土工布	1. 200g/m ² 透水土工布 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.56	8.10	101.74	35.17
37	011508004010	不锈钢LOGO图案（背发光）	1. 不锈钢logo图案,背发光,侧厚35mm 2. 规格：873*1039 3. 字体内容：logo图案 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	684.59	684.59	78.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第10页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
38	011508004011	不锈钢中文字（背发光）-“上海师范大学”	1. 不锈钢中文字（背发光），侧厚35mm 2. 规格：每字面积≤0.5m²，尺寸详图纸 3. 字体内容：“上海师范大学” 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	242.76	1456.56	233.94
39	011508004012	不锈钢中文字（背发光）-“成都海川中学校”	1. 不锈钢中文字（背发光），侧厚35mm 2. 规格：每字面积≤0.5m²，尺寸详图纸 3. 字体内容：“成都海川中学校” 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	7	198.50	1389.50	272.93
40	011508004013	不锈钢英文字（背发光）	1. 不锈钢logo, 背发光 2. 规格：每字面积≤0.2m²，尺寸详图纸 3. 字体内容：学校英文名称 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	63	76.79	4837.77	2456.37
		分部小计					63123.60	15730.29
		措施项目						
41	011707001048	安全文明施工费		项	1	8707.95	8707.95	
		混凝土模板及支架（撑）						
42	011702001021	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2.2	44.19	97.22	35.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\次入口大门改造【二期】

第11页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	011702001022	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24	53.19	1276.56	435.12
44	011702011014	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	162.6	69.27	11263.30	4362.56
		分部小计					12637.08	4832.84
		分部小计					21345.03	4832.84
合 计							150380.35	34980.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【一期校内】

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		围墙						
1	011204003015	18厚芝麻灰烧面仿石砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰烧面仿石砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	48.06	267.83	12871.91	4201.89
2	011204004007	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.2	8870.25	10644.30	2870.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【一期校内】

第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011204003016	18厚仿芝麻灰烧面仿石砖（瓷砖胶粘接）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 5厚瓷砖胶粘接 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚仿芝麻灰烧面仿石砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包括但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	113.35	185.29	21002.62	7017.50
4	011201001042	立面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	92.04	25.26	2324.93	827.44
5	010903001005	立面丙纶防水卷材一道	1. 基层处理：综合 2. 卷材品种、规格、厚度：丙纶防水卷材一道 3. 防水层作法：详设计 4. 连接层、加强层、搭接层、封口层等产生的费用综合考虑在综合单价中 5. 附加层工程量单独计算，并计入本清单项工程量内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	46.02	28.43	1308.35	482.29
6	011508004014	围墙柱不锈钢LOGO（背发光）	1. 不锈钢logo, 背发光 2. 规格：336*400mm学校LOGO 3. 固定方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	14	275.43	3856.02	818.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【一期校内】

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011503008014	双钢化夹胶玻璃 TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃 隔断（H=1800）	1. 双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800） 2. 14mm厚316不锈钢立柱，上下卡槽为2mm不锈钢U型槽、4mm不锈钢U型槽 3. 预埋件：MJ305不锈钢预埋件240*240*10 4. 耐候密封胶、泡沫条、尼龙垫、不锈钢U型槽、橡胶垫等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	67.1	1131.49	75922.98	3552.95
		分部小计					127931.11	19771.32
		排球墙						
8	011204003017	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	43.91	267.83	11760.42	3839.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【一期校内】

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	011204004008	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.217	8870.25	10795.09	2911.20
10	011204003018	18厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	39.65	192.53	7633.81	2762.02
11	011503008015	双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800）	1. 双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800） 2. 14mm厚316不锈钢立柱，上下卡槽为2mm不锈钢U型槽、4mm不锈钢U型槽 3. 预埋件：MJ305不锈钢预埋件240*240*10 4. 耐候密封胶、泡沫条、尼龙垫、不锈钢U型槽、橡胶垫等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	51.55	1131.49	58328.31	2729.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【一期校内】

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	010507007015	其他构件 商品混凝土C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.5	703.14	1757.85	300.60
13	011405001011	现状矩管饰金属氟碳漆	1. 现状围墙矩管饰金属氟碳漆 2. 氟碳漆厚度、遍数综合考虑 3. 颜色综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	79.72	77.93	6212.58	2903.40
14	011406003025	满刮成品耐水腻子	1. 腻子类型、遍数：刮成品耐水腻子，找平、磨光。厚度、遍数综合 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	114.62	14.62	1675.74	853.92
15	011407001032	外墙漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 涂料面层：外墙漆（一底两面），颜色综合，喷甲基硅醇钠憎水剂 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	114.62	29.47	3377.85	1469.43
16	040205007004	墙面图案、文字标识	1. 墙面文字、图案等标识 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.63	49.81	131.00	38.77
17	010515001110	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.03	5415.66	162.47	29.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【一期校内】

第6页共6页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	040901008008	植钢筋 直径Φ8	1. 钢筋种类及规格：螺纹钢HRB400E 直径Φ8 2. 植入深度：满足设计及相关要求 综合考虑 3. 不包含钢筋的工程量 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	40	29.09	1163.60	561.60
		分部小计					102998.72	18399.08
		措施项目						
19	011707001049	安全文明施工费		项	1	14338.91	14338.91	
		混凝土模板及支架（撑）						
20	011702025013	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位：其它现浇构件 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	25	94.27	2356.75	978.00
		分部小计					2356.75	978.00
		分部小计					16695.66	978.00
合 计							247625.49	39148.40

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		土石方						
1	010101002004	挖装土（石）方	1. 挖土石类别：各种类别的土石方综合考虑 2. 挖土类型、挖土深度：坑、槽土方开挖、深度综合考虑 3. 修边捡底：综合考虑 4. 基底钎探：综合考虑在单价中 5. 开挖方式：机械、人工综合考虑 6. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用综合考虑 7. 马道及临路硬化拆除、挖机出场吊装场地拆除等综合考虑，不另行计取 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	213.7	12.33	2634.92	970.20
2	010103001011	土方回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土、合格土综合考虑 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源及堆场：含利用或外购土方，综合考虑在单价中 5. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 6. 土、石方碾压方式总额考虑，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	133.79	10.83	1448.95	318.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010103002008	土方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场: 运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	79.91	57.96	4631.58	
		分部小计					8715.45	1288.62
		围墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011204003019	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	118.37	267.83	31703.04	10349.09
5	011204004009	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	3.108	8870.25	27568.74	7434.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	011204003020	18厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	239.27	192.53	46066.65	16667.55
7	011503008016	双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800）	1. 双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800） 2. 14mm厚316不锈钢立柱，上下卡槽为2mm不锈钢U型槽、4mm不锈钢U型槽 3. 预埋件：MJ305不锈钢预埋件240*240*10 4. 耐候密封胶、泡沫条、尼龙垫、不锈钢U型槽、橡胶垫等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	131.42	1131.49	148700.42	6958.69
8	010101001001	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	119.7	2.08	248.98	126.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	010404001023	碎石垫层	1. 部位:综合 2. 材料类型: 级配碎石 3. 厚度: 综合 4. 级配比、碾压密实: 满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	17.96	341.85	6139.63	361.00
10	010501001037	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级: C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	11.97	554.30	6634.97	491.85
11	040303002008	C30钢筋混凝土基础	1. 基础类型: 综合考虑 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 5. 输送方式: 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	15.19	567.68	8623.06	576.00
12	010502001008	短柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级: C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.78	610.45	1697.05	172.33
13	010503001002	地梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级: C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.57	558.78	4229.96	244.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	040901001001	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.383	5619.50	2152.27	413.09
15	040901001002	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.957	5506.32	5269.55	980.25
16	010401001005	MU10页岩实心砖基础 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	47.09	591.71	27863.62	5113.50
		分部小计					316897.94	49889.50
		措施项目						
17	011707001050	安全文明施工费		项	1	20744.69	20744.69	
		混凝土模板及支架（撑）						

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	011702001023	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.4	44.19	61.87	22.37
19	011702001024	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	46.8	53.19	2489.29	848.48
20	041102012003	柱 模板安拆	1. 柱模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	46.37	65.07	3017.30	1132.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【市政公园】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	011702006008	矩形梁 模板安拆	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式：综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	94.62	66.83	6323.45	2560.42
		分部小计					11891.91	4563.63
		分部小计					32636.60	4563.63
合 计							358249.99	55741.75

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		现状围墙改造						
1	011204003021	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	62.75	267.83	16806.33	5486.23
2	011204004010	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.195	8870.25	10599.95	2858.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	011204003022	18厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚仿芝麻灰烧面仿石石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	106.21	192.53	20448.61	7398.59
4	011405001012	现状矩管饰金属氟碳漆	1. 现状围墙矩管饰金属氟碳漆 2. 氟碳漆厚度、遍数综合考虑 3. 颜色综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	340.2	77.93	26511.79	12390.08
		分部小计					74366.68	28133.47
		支护桩上围墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	011204003023	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	110.11	267.83	29490.76	9626.92
6	011204004011	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	2.815	8870.25	24969.75	6733.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
7	011204003024	18厚仿芝麻灰烧面仿石英砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚仿芝麻灰烧面仿石英砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	300.09	192.53	57776.33	20904.27
8	011508004015	围墙柱不锈钢LOGO（背发光）	1. 不锈钢logo, 背发光 2. 规格：336*400mm学校LOGO 3. 固定方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	11	275.43	3029.73	643.28
9	011503008017	双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800）	1. 双钢化夹胶玻璃TP8+1.52PVB+TP8mm玻璃隔断（H=1800） 2. 14mm厚316不锈钢立柱，上下卡槽为2mm不锈钢U型槽、4mm不锈钢U型槽 3. 预埋件：MJ305不锈钢预埋件240*240*10 4. 耐候密封胶、泡沫条、尼龙垫、不锈钢U型槽、橡胶垫等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	149.14	1131.49	168750.42	7896.96

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	010504001018	直行墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	73.54	582.76	42856.17	3401.23
11	010515001111	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	5.212	5619.50	29288.83	5621.45
12	011201004018	立面20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	687.76	25.26	17372.82	6182.96
13	011406001007	真石漆涂料外墙面	1. 面漆：喷涂外墙真石漆，厚度颜色综合 2. 划线、图案、字体等综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	185.7	59.11	10976.73	4064.97
14	011101006088	平面20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平层（掺10%抗渗微晶防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	104.26	20.80	2168.61	693.33
15	011201004019	立面20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺10%的抗渗微晶防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺10%的抗渗微晶防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	282.3	25.42	7176.07	2537.88
16	011101006089	平面25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆找平（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	104.26	25.38	2646.12	825.74
17	011201004020	立面25厚1:2水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：25厚1:2水泥砂浆找平（内掺5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	282.3	29.82	8418.19	2814.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	040309010006	平面4.0mm厚SBS防水卷材	1. 4.0mm厚SBS防水卷材 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	104.26	53.94	5623.78	924.79
19	040309010007	立面4.0mm厚SBS防水卷材	1. 4.0mm厚SBS防水卷材 2. 防水连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层等产生的费用应包含在综合单价的综合单价中 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	282.3	56.34	15904.78	3003.67
20	040601025007	散铺卵石 粒径20~30mm	1. 材料种类：散铺卵石，颜色综合 2. 卵石规格：粒径20~30mm 3. 铺设厚度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	17.02	278.11	4733.43	513.83
21	040201021001	200g/m ² 透水土工布	1. 200g/m ² 透水土工布 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	113.48	8.10	919.19	317.74
		分部小计					432101.71	76707.34
		排球墙						
22	011406001008	丙烯酸涂料墙面	1. 基层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面漆：喷涂丙烯酸涂料，厚度颜色综合 3. 划线、图案、字体等综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	33.5	126.72	4245.12	2323.23
23	011103004009	13mm厚EPDM墙面	1. 13mm厚EPDM墙面，颜色综合 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	383.82	153.07	58751.33	6766.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	010401001006	MU10页岩实心砖基础 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	3.21	591.71	1899.39	348.57
25	011204003025	20厚预制水磨石砖（粘贴）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 20厚1:2水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：20mm厚预制水磨石砖，规格综合考虑，面层处理包含在综合单价内 5. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 6. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 7. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	24.94	215.99	5386.79	1737.32
		分部小计					70282.63	11175.87
		措施项目						
26	011707001051	安全文明施工费		项	1	38666.32	38666.32	
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\围墙改造【二期】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
27	011702011015	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型：直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	755.46	69.27	52330.71	20268.99
		分部小计					52330.71	20268.99
		分部小计					90997.03	20268.99
合 计							667748.05	136285.67

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【一期】

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		设施						
		杂项等						
1	010805004001	不锈钢成品伸缩门	1. 材质:不锈钢成品伸缩门（含电动装置） 2. 尺寸:L*0.68*1.8m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	32.4	647.73	20986.45	329.18
2	050307019004	铁艺趣味滑梯	1. 材质:铁艺趣味滑梯，彩色 2. 尺寸: φ0.2*3m长 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	根	3	2219.20	6657.60	35.10
3	050305010001	不锈钢成品座椅	1. 材质:不锈钢成品座椅，黄色 2. 尺寸:20*0.6*0.6m 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	18104.46	18104.46	11.70
4	050305010002	不锈钢成品包柱坐凳	1. 材质:不锈钢成品包柱坐凳，黄色 2. 尺寸:圆形，0.8*0.45m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	849.79	849.79	11.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【一期】

第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	050305010003	铁艺成品座椅	1. 材质:铁艺成品座椅, 白色 2. 尺寸:0.45*0.6*1.2m 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	16	849.79	13596.64	187.20
6	050305010004	不锈钢造型座椅一	1. 材质:不锈钢造型座椅一, 橙色 2. 尺寸:5*3*0.75m高, 桌面宽度0.6m, ϕ 0.5*0.45m高凳子 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	21062.41	21062.41	11.70
7	050305010005	不锈钢造型座椅二	1. 材质:不锈钢造型座椅二, 橙色 2. 尺寸:3*3*0.75m高, 桌面宽度0.6m, ϕ 0.5*0.45m高凳子 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	7149.11	7149.11	11.70
8	050305010006	不锈钢造型座椅三	1. 材质:不锈钢造型座椅三, 橙色 2. 尺寸:1.7*0.9*0.4m高 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	2657.42	2657.42	11.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【一期】

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	050305010007	不锈钢造型座椅四	1. 材质:不锈钢造型座椅四, 橙色 2. 尺寸:1.7*1.4*0.4m高 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	2	4070.66	8141.32	23.40
10	050305010008	不锈钢造型座椅五	1. 材质:不锈钢造型座椅五, 橙色 2. 尺寸:2.5*1.4*0.4m高 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	4191.17	4191.17	11.70
11	050305010009	不锈钢造型座椅六	1. 材质:不锈钢造型座椅六, 橙色 2. 尺寸:2.4*1.5*0.4m高 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	4191.17	4191.17	11.70
12	050307017006	成品铁艺攀爬绳（1.5m长）	1. 材质:成品铁艺攀爬绳, 彩色 2. 尺寸:1.5m长 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	根	5	334.88	1674.40	58.50
13	050307017007	不锈钢果皮箱	1. 材质:不锈钢果皮箱, 绿色 2. 尺寸:600*250*610mm 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	986.73	11840.76	140.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【一期】

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	050307014001	童趣花箱（大）	1. 材质:童趣花箱（大），颜色综合 2. 尺寸:综合 3. 材质: 镀锌钢板 4. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	2766.97	11067.88	46.80
15	050307014002	童趣花箱（小）	1. 材质:童趣花箱（小），颜色综合 2. 尺寸:综合 3. 材质: 镀锌钢板 4. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	6	1233.22	7399.32	70.20
16	050305010010	不锈钢胡萝卜桌椅	1. 材质:不锈钢胡萝卜桌椅，橙色 2. 尺寸:桌子6*3*0.7m高，椅子0.3*0.4*0.4m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	17556.69	17556.69	11.70
17	050307017008	成品防腐木工具箱	1. 材质:成品防腐木工具箱 2. 尺寸:2.9*0.5*1.7m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	14489.20	14489.20	11.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【一期】

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	050307017009	不锈钢户外饮水台	1. 材质：不锈钢户外饮水台 2. 尺寸：1.2m*0.4m*0.7m高，2个水龙头间距0.4m 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	5	8660.95	43304.75	58.50
19	031004003012	不锈钢户外洗手台（自动感应）	1. 材质：不锈钢户外洗手台（自动感应） 2. 尺寸：1.2m*0.4m*0.7m高，4个水龙头间距0.4m 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	5	4136.39	20681.95	58.50
20	050305010011	不锈钢成品坐凳	1. 材质：不锈钢成品坐凳 2. 尺寸：1.5*0.6*0.45m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	2903.92	11615.68	46.80
21	050307014003	成品镀锌钢板花箱 1500*800*（500-950）	1. 材质：成品花箱，颜色综合 2. 尺寸：长（1500）*宽（800）*高（500-900） 3. 材质：镀锌钢板 4. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	8	970.30	7762.40	93.60
		分部小计					254980.57	1253.48
		分部小计					254980.57	1253.48
		措施项目						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【一期】

第6页共6页

[illegible]

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【二期】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		设施						
		休闲座椅						
1	040303002009	C25钢筋混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	9.17	556.67	5104.66	347.73
2	010507007016	C25钢筋混凝土弧形坐凳	1. 现浇弧形钢筋混凝土坐凳 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	12.51	703.14	8796.28	1504.20
3	010515001112	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法,其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑,进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.529	5619.50	8592.22	1649.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【二期】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	010401003007	MU10页岩实心砖砌体 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.73	591.71	1615.37	296.45
5	011406001009	20mm厚玻璃钢面层	1. 20mm厚玻璃钢坐凳面层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	71.96	253.80	18263.45	1038.38
		分部小计					42371.98	4835.88
		杂项等						
6	010805004002	不锈钢成品伸缩门	1. 材质：不锈钢成品伸缩门（含电动装置） 2. 尺寸：L*0.68*1.8m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	23.22	647.73	15040.29	235.92
7	050307017010	不锈钢果皮箱	1. 材质：不锈钢果皮箱，绿色 2. 尺寸：600*250*610mm 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	5	986.73	4933.65	58.50
8	050307017011	标准足球铁艺门框	1. 材质：标准足球铁艺门框，白色 2. 尺寸：7.32*1.9*2.44m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	2	1014.11	2028.22	23.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【二期】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					22002.16	317.82
		分部小计					64374.14	5153.70
		措施项目						
9	011707001053	安全文明施工费		项	1	4550.97	4550.97	
		混凝土模板及支架（撑）						
10	011702001025	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	17.84	53.19	948.91	323.44
11	011702015002	无梁板 模板安拆	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式：综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	17.1	65.65	1122.62	410.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\其他配套设施改造【二期】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	011702011016	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式:综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	109.66	69.27	7596.15	2942.18
		分部小计					9667.68	3675.68
		分部小计					14218.65	3675.68
合 计							78592.79	8829.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\周边人行道等恢复【一期】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		大面铺装						
1	011102003033	18厚烧面芝麻灰仿石石英砖（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚烧面芝麻灰仿石石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	408.52	141.96	57993.50	14306.37
2	011102003034	30厚烧面芝麻灰仿石石英砖（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：30厚烧面芝麻灰仿石石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	210.8	189.54	39955.03	7382.22
		分部小计					97948.53	21688.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\总平改造\周边人行道等恢复【一期】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		措施项目						
3	011707001054	安全文明施工费		项	1	6020.50	6020.50	
		分部小计					6020.50	
合 计							103969.03	21688.59

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第1页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		非成套变配电设备						
		变压器						
1	030401002001	干式变压器 SCB14-800-10/0.4/0.23-NX2	1. 名称：干式变压器 2. 型号、规格：SCB14-800-10/0.4/0.23-NX2，其余参数满足设计要求 3. 容量：800kVA 4. 安装方式：落地安装 5. 设备基础类型：型钢基础 6. 含成套设备供货、含壳体、运输、吊装就位、安装、防火措施、基础型钢制安、焊压接线端子、接线、本体及中性点接地、设备铭牌、设减震、降噪措施等，按规范要求接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	134965.29	269930.58	4395.84
		分部小计					269930.58	4395.84
		高压配电设备						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第2页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
2	030404004001	高压开关柜 1AK01	1. 名称：高压开关柜 1AK01 2. 型号：KYN28-12 3. 规格：800×1500×2300 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 高压开关柜必须满足“五防”要求 7. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	67544.95	67544.95	1743.57
3	030404004002	高压开关柜 1AK02	1. 名称：高压开关柜 1AK02 2. 型号：KYN28-12 3. 规格：800×1500×2300 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 高压开关柜必须满足“五防”要求 7. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	33308.69	33308.69	865.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第3页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	030404004003	高压开关柜 1AK03	1. 名称：高压开关柜 1AK03 2. 型号：KYN28-12 3. 规格：800×1500×2300 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 高压开关柜必须满足“五防”要求 7. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	32635.74	32635.74	865.35
5	030404004004	高压开关柜 1AK04	1. 名称：高压开关柜 1AK04 2. 型号：KYN28-12 3. 规格：800×1500×2300 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 高压开关柜必须满足“五防”要求 7. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	48222.78	48222.78	1743.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第4页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	030404004005	高压开关柜 1AK05	1. 名称：高压开关柜 1AK05 2. 型号：KYN28-12 3. 规格：800×1500×2300 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 高压开关柜必须满足“五防”要求 7. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	48222.78	48222.78	1743.57
7	030404013001	直流屏 GZWG-38AH/220	1. 名称：直流屏 2. 型号：GZWG-38AH/220 3. 规格：800×1500×2300 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 高压开关柜必须满足“五防”要求 7. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	24760.99	24760.99	344.37
		分部小计					254695.93	7305.78
		低压配电设备						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第5页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	030404004006	低压开关柜 1AN101	1. 名称：低压开关柜 1AN101 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	55060.86	55060.86	828.99
9	030404004007	低压开关柜 1AN102	1. 名称：低压开关柜 1AN102 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	70577.32	70577.32	828.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第6页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	030404004008	低压开关柜 1AN103	1. 名称：低压开关柜 1AN103 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	31379.07	31379.07	828.99
11	030404004009	低压开关柜 1AN104	1. 名称：低压开关柜 1AN104 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	37016.91	37016.91	828.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第7页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	030404004010	低压开关柜 1AN105	1. 名称：低压开关柜 1AN105 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	38515.37	38515.37	828.99
13	030404004011	低压开关柜 1AN106	1. 名称：低压开关柜 1AN106 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	59605.41	59605.41	828.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第8页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	030404004012	低压开关柜 1AN107	1. 名称：低压开关柜 1AN107 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	36052.64	36052.64	828.99
15	030404004013	低压开关柜 1AN201	1. 名称：低压开关柜 1AN201 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	38682.71	38682.71	828.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第9页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	030404004014	低压开关柜 1AN202	1. 名称：低压开关柜 1AN202 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	67439.88	67439.88	828.99
17	030404004015	低压开关柜 1AN203	1. 名称：低压开关柜 1AN203 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	34516.74	34516.74	828.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第10页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	030404004016	低压开关柜 1AN204	1. 名称：低压开关柜 1AN204 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	38841.37	38841.37	828.99
19	030404004017	低压开关柜 1AN205	1. 名称：低压开关柜 1AN205 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	36864.65	36864.65	828.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第11页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	030404004018	低压开关柜 1AN206	1. 名称：低压开关柜 1AN206 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	46990.91	46990.91	828.99
21	030404004019	低压开关柜 1AN207	1. 名称：低压开关柜 1AN207 2. 型号：MNS 3. 规格：800×1000×2200 4. 技术参数详见设计图 5. 含箱体系统图中所有电子元件、母排、基础槽钢 6. 工作内容不限于基础槽钢制作、安装、柜体安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作、安装、母排安装、开箱检查、安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接地 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	39407.10	39407.10	828.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第12页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	自编001	变配电智能化系统	1. 能耗检测系统 2. 含变配电智能化系统主机、服务器+网络交换机（12口）、接入能耗管理系统等设备及设备间连接线路及调试全部内容 3. 10kV高压微机综合保护器、低压配电柜内智慧电气终端均具有RS485通讯接口。 4. 系统为能耗监测管理系统提供通讯接口，为实现准确、实时的监测本项目相关电能消耗数据（含分类统计）功能 5. 提供接口条件，以实现针对照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量统计分析功能。 6. 该系统需具备远程系统接入功能的接口。 7. 该系统具备故障定位、远程故障告警、本地故障信息存储、故障原因分析功能。 8. BA系统和能源管理及计量系统所需的数据通过设备网提取。 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	61349.96	61349.96	
		分部小计					692300.90	11605.86
		母线工程						
		母线槽						
23	030403006001	铜质密集型母线槽 1600A/4	1. 名称：铜质密集型母线槽 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 容量(A)：1600A，满足设计技术要求 4. 线制：满足设计要求 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	12.2	2363.14	28830.31	672.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第13页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
24	030403007001	母线槽始、终端、分线箱 1600A	1. 名称：母线槽始、终端、分线箱 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 容量(A)：1600A 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	4	1242.88	4971.52	706.56
		分部小计					33801.83	1378.90
		分部小计					33801.83	1378.90
		电缆工程						
		电缆						
25	030408001106	电力电缆 WDZN-YJY- 8.7/15KV-3*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-8.7/15KV-3*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	65.52	246.42	16145.44	505.16
		分部小计					16145.44	505.16
		电缆头						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第14页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030408006055	电力电缆头 户内热缩式 三芯 终端头≤10kV 截面 ≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内热缩式 3. 规格：三芯 截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：10kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	4	436.39	1745.56	429.84
		分部小计					1745.56	429.84
		分部小计					17891.00	935.00
		防雷接地						
27	030409002020	接地母线 热镀锌扁钢 - 50*5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-50*5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	79.29	29.98	2377.11	838.89
28	030409008018	接地钢板 100x100x6	1. 名称：接地钢板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：100x100x6mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	4	89.62	358.48	123.84
29	030409008019	临时接地线柱	1. 名称：临时接地线柱 2. 材质：a满足设计要求 3. 规格：详国标14D504 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	处	8	71.00	568.00	247.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第15页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
30	030409008020	局部等电位箱 LEB	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	33.45	33.45	9.37
31	030414011006	电气调整试验 接地网	1. 名称：电气调整试验 接地网 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	1550.41	1550.41	766.28
		分部小计					4887.45	1986.06
		其他项目						
32	030409009001	配电房绝缘胶垫	1. 名称：配电房绝缘胶垫 2. 类型、规格、厚度：综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m ²	101.42	97.99	9938.15	3720.09
33	010601001001	挡鼠板	1. 名称：防鼠板 2. 材质：304双面不锈钢板 3. 规格：1.5mm厚度，500mm高度 4. 含密封条、立柱以及相关附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	4.5	492.90	2218.05	659.61
34	030404036001	配电房绝缘工器具	1. 名称：配置一台工具柜（柜内含1双10kV绝缘手套、1双10kV绝缘靴、1组10kV接地线、1组1kV接地线、1个10kV高压验电器等本体材料采购及绝缘检测费用） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	1643.31	3286.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第16页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030404031001	配电房模拟图板	1. 名称：配电房高低压模拟图板 2. 材质：满足设计要求 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	2	1095.54	2191.08	
36	030413001015	电缆沟支架制作安装	1. 名称：电缆沟支架制作安装（含护边角钢） 2. 材质及规格：各类型钢综合考虑 3. 除锈、刷油要求：满足设计及规范要求 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	kg	509.32	21.04	10716.09	4726.49
		分部小计					28349.99	9106.19
		调试						
37	030414001001	电力变压器系统调试 容量 800kV·A	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 容量(kVA)：容量 800kV·A 3. 应符合下列条件： 1) 有关施工验收规范、标准要求 2) 有经过批准的调试方案 3) 调试后经有关部门验收。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	2	1930.33	3860.66	1621.98
38	030414002001	10KV送配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器	1. 名称：送配电装置系统调试 ≤10kV交流供电带断路器 2. 电压等级(kV)：≤10kV 3. 应符合下列条件： 1) 有关施工验收规范、标准要求 2) 有经过批准的调试方案 3) 调试后经有关部门验收。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	2	1729.42	3458.84	1150.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第17页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	030414008001	母线系统调试 ≤1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求 2）有经过批准的调试方案 3）调试后经有关部门验收。 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	段	3	439.73	1319.19	498.42
40	030414002002	送配电装置系统 ≤1kV供电系统调试	1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	52	444.92	23135.84	12294.36
41	030414003001	自动投入装置系统调试	1. 名称：自动投入装置系统调试 2. 电压等级（kV）：备用电源自动投入装置 3. 需提供专业单位调试报告 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	2	1246.76	2493.52	792.36
42	030414006004	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 电压等级（kV）：1.0KV 3. 调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	2	749.94	1499.88	460.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\变配电设施【变配电设备设施】

第18页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
43	030414002003	直流系统调试	1. 名称：直流监测系统调试 2. 类型：直流监测 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	系统	1	4152.05	4152.05	1692.72
		分部小计					39919.98	18510.12
		分部小计					1341777.66	55223.75
		措施项目						
44	031302001039	安全文明施工费		项	1	82601.58	82601.58	
		专业措施项目						
45	031301017028	脚手架搭拆	1. 搭设高度：综合 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 支架方式：综合 4. 本项目工程量计算规则：按项计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	项	1	2104.79	2104.79	617.48
		分部小计					2104.79	617.48
		分部小计					84706.37	617.48
合 计							1426484.03	55841.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\设施设备\太阳能光伏发电系统【太阳能光伏发电系统】

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
1	自编002	太阳能光伏发电系统	1. 包括但不限于设备及配套附件安装、光伏电池组件、电缆、光伏组件支架、并网柜、调试及措施等完成该项工作的其他内容 2. 不含光伏系统基础制作安装 3. 工程量计算规则：按光伏组件边框外围轮廓面积以平方米计算。不扣除组件之间缝隙，不增加倾斜投影及非组件区域 4. 含设备参数调整及后期二次深化后的全部施工内容，费用不作调整 5. 满足设计及规范要求	m²	275.55	1030.36	283915.70	283915.70
		措施项目						
2	031302001040	安全文明施工费		项	1	19117.98	19117.98	
		分部小计					19117.98	
合 计							303033.68	283915.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\智慧校园系统【智慧校园系统】

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		出入口控制系统、一卡通系统						
		配管配线						
		配管						
1	030411001149	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	42.1	10.75	452.58	158.30
2	030411001150	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	98.15	14.19	1392.75	528.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\智慧校园系统【智慧校园系统】

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					1845.33	686.35
		弱电线缆						
3	030502005031	双绞线缆 WDZ-CAT6. UTP	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：WDZ-CAT6. UTP 3. 线缆对数：满足设计规范要求 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	349.22	5.32	1857.85	600.66
4	030411004139	电气配线 B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	424.22	5.93	2515.62	343.62
5	030411004140	电气配线 B1-WDZ-RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVVP-4*1.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	75.72	10.55	798.85	69.66
		分部小计					5172.32	1013.94
		分部小计					7017.65	1700.29
		分部小计					7017.65	1700.29
		入侵报警系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\智慧校园系统【智慧校园系统】

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		设备						
6	030507001007	红外微波双鉴探测器	1. 名称：红外微波双鉴探测器 2. 类别：入侵探测器 3. 参数：：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	2	473.20	946.40	360.00
7	030507001008	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：报警输出常开常闭可选 3. 安装部位及方式：高位按钮底边距地0.8m～1.0m，低位按钮底边距地0.4m～0.5m 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	85.63	85.63	30.00
8	030411006041	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、灯头盒、插座盒等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	8.11	24.33	10.35
		分部小计					1056.36	400.35
		配管配线						
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\智慧校园系统【智慧校园系统】

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	030411001151	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	15.24	18.80	286.51	78.79
		分部小计					286.51	78.79
		弱电线缆						
10	030411004141	电气配线 B1-WDZ-RVVP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：B1-WDZ-RVVP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、地沟敷设等综合考虑 5. 配线形式、部位：综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	41.63	8.82	367.18	33.72
		分部小计					367.18	33.72
		分部小计					653.69	112.51
		分部小计					1710.05	512.86
		措施项目						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\智慧校园系统【智慧校园系统】

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
11	011707001055	安全文明施工费		项	1	536.61	536.61	
		分部小计					536.61	
合 计							9264.31	2213.15

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第1页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		主席台、看台						
1	011107002004	600*400*18芝麻灰烧面石英砖仿砖台阶面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：600*400*18芝麻灰烧面石英砖仿砖 4. 防护材料种类：满足规范要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	4.32	197.19	851.86	198.85
2	011102003035	600×400x18芝麻灰烧面石英砖仿砖地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：600*400*18芝麻灰烧面石英砖仿砖 4. 防护材料种类：满足规范要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	52.28	151.15	7902.12	2076.04
3	011204003026	600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖墙面	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	6.47	192.53	1245.67	450.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第2页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	011204003027	600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖（弧形）墙面	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖（弧形） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.47	246.87	1597.25	518.31
5	010401001007	MU10页岩实心砖基础 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	7.9	591.71	4674.51	857.86
6	010401012012	零星砖砌体 M5预拌砌筑砂浆	1. 名称、部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 3. 砂浆强度等级：M5预拌砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.68	762.51	518.51	141.11
7	040204001024	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	54.97	2.08	114.34	58.27
8	010404001024	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	8.25	341.85	2820.26	165.83
9	010501001038	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	5.5	554.30	3048.65	226.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第3页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					22773.17	4692.97
		旗台及旗杆						
10	011107002005	600*400*18芝麻灰烧面石英砖仿砖台阶面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：600*400*18芝麻灰烧面石英砖仿砖 4. 防护材料种类：满足规范要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	14.39	197.19	2837.56	662.37
11	011102003036	600×400x18芝麻灰烧面石英砖仿砖地面	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：600*400*18芝麻灰烧面石英砖仿砖 4. 防护材料种类：满足规范要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	46.89	151.15	7087.42	1862.00
12	011204003028	600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖墙面	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	2	192.53	385.06	139.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第4页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	011204003029	600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖（弧形）墙面	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：600*450x18芝麻灰烧面石英砖仿砖（弧形） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	5.6	246.87	1382.47	448.62
14	010401001008	MU10页岩实心砖基础 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.11	591.71	3615.35	663.48
15	010401012013	零星砖砌体 M5预拌砌筑砂浆	1. 名称、部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 3. 砂浆强度等级：M5预拌砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.39	762.51	1822.40	495.97
16	010501004007	基础 商品混凝土C30	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.55	557.63	1421.96	81.50
17	010502001009	矩形柱 商品混凝土 C30（旗台）	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.38	577.25	219.36	16.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第5页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	010515001113	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.009	5415.66	48.74	8.86
19	010515001114	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.034	5619.50	191.06	36.67
20	010515001115	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.023	5506.32	126.65	23.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第6页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	010516002007	预埋铁件	1. 部位：栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.045	6787.07	305.42	74.51
22	010516001005	锚栓M22	1. 规格、型号：锚栓M22 2. 形式：混凝土型钢组合柱柱内栓钉、钢梁栓钉等位置 3. 包含栓钉及配套附件、固定等安装包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	12	19.95	239.40	13.68
23	011506002001	不锈钢旗杆-18米	1. 旗杆材料、种类、规格：不锈钢，规格综合 2. 旗杆高度：18m 3. 旗杆球珠、悬吊滑轮、内置绳等综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	根	3	11667.37	35002.11	6568.74
		分部小计					54684.96	11095.64
		砂坑						
24	010401001009	MU10页岩实心砖基础 M7.5 预拌砌筑砂浆	1. 部位：综合 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10标准页岩砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2.54	591.71	1502.94	275.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第7页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	010401014023	8mm厚砂坑螺纹钢盖板	1. 盖板材质：8厚螺纹钢 氟碳漆饰面 2. 盖板尺寸：综合 3. 盖板龙骨：50*50*3热镀锌矩管 4. 钢板开孔等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24.09	435.36	10487.82	842.67
26	040407016001	跳远专用砂	1. 450厚跳远专用砂 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	9.45	291.67	2756.28	189.28
27	040205006010	地面标线漆	1. 地面白色划线，喷涂方式综合 2. 宽度及厚度：综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.7	9.17	6.42	0.80
		分部小计					14753.46	1308.57
		运动场-景观						
28	010404001025	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	325.47	341.85	111261.92	6541.95
29	010501001039	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	216.98	554.30	120272.01	8915.71
30	011101006090	20厚1:2.5水泥砂浆地面找平	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2190.8	20.64	45218.11	14568.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第8页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	011103004010	13mm厚Φ2-3mmEPDM地面（水波纹）	1. 13mm厚Φ2-3mmEPDM地面（水波纹），拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2550.17	193.48	493406.89	44959.50
32	010501001040	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	125.93	565.36	71195.78	5174.46
33	011001001005	LC7.5陶粒混凝土回填	1. 材料品种、规格、厚度：陶粒混凝土（LC7.5陶粒混凝土，抗压强度≥7.5MPa，容重≤800kg/m ³ ）回填 2. 工程量计算规则：按设计图示面积乘以平均厚度以体积计量 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	314.83	373.33	117535.48	12936.36
34	040205006011	地面标线漆	1. 地面白色划线，喷涂方式综合 2. 宽度及厚度：综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	128.84	9.17	1181.46	146.88
35	040205007005	地面图案、文字标识	1. 地面文字、图案等标识 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	21.51	49.81	1071.41	317.06
36	011103004011	仿真草坪	1. 粘结层厚度、材料种类：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿真草坪，颜色综合 3. 粘接剂、压线条等包含在综合单价内 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1253.6	111.22	139425.39	33145.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第9页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	010515001116	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 直径 $\Phi 6.5$	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径 $\Phi 6.5$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	3.281	5685.37	18653.70	3228.60
		分部小计					1119222.15	129934.52
		异形种植池一						
38	010501002002	C25混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.84	556.67	1024.27	69.77
39	010507007017	C25混凝土弧形坐凳	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	5.85	565.57	3308.58	247.92
40	010515001117	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\Phi 8 \sim \Phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\Phi 8 \sim \Phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.358	5619.50	2011.78	386.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第10页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	040204001025	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.64	2.08	7.57	3.86
42	010404001026	天然级配砂石垫层	1. 厚度：综合 2. 材料品种及比例：天然级配砂石碾压压实 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.55	312.87	172.08	28.14
43	010501001041	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.37	565.36	209.18	15.20
44	011406001010	20mm厚玻璃钢面层	1. 20mm厚玻璃钢坐凳面层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.47	253.80	4687.69	266.52
		分部小计					11421.15	1017.53
		异形种植池二						
45	010501002003	C25混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.12	556.67	1180.14	80.39
46	010507007018	C25混凝土弧形坐凳	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.68	565.57	3778.01	283.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第11页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	010515001118	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.411	5619.50	2309.61	443.29
48	040204001026	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	4.47	2.08	9.30	4.74
49	010404001027	天然级配砂石垫层	1. 厚度：综合 2. 材料品种及比例：天然级配砂石碾压压实 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.67	312.87	209.62	34.28
50	010501001042	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.45	565.36	254.41	18.49
51	011406001011	20mm厚玻璃钢面层	1. 20mm厚玻璃钢坐凳面层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	24.27	253.80	6159.73	350.22
		分部小计					13900.82	1214.51
		异形种植池三						
52	010501002004	C25混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.98	556.67	1102.21	75.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第12页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
53	010507007019	C25混凝土弧形坐凳	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合考虑 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.17	565.57	3489.57	261.48
54	010515001119	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法,其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑,进入综合单价中 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.348	5619.50	1955.59	375.34
55	040204001027	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.4	2.08	7.07	3.60
56	010404001028	天然级配砂石垫层	1. 厚度:综合 2. 材料品种及比例:天然级配砂石碾压压实 3. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.51	312.87	159.56	26.10
57	010501001043	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.34	565.36	192.22	13.97
58	011406001012	20mm厚玻璃钢面层	1. 20mm厚玻璃钢坐凳面层 2. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	18.91	253.80	4799.36	272.87
		分部小计					11705.58	1028.44
		异形种植池四						

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第13页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
59	010501002005	C25混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.49	556.67	829.44	56.50
60	010507007020	C25混凝土弧形坐凳	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合考虑 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.53	565.57	2562.03	191.98
61	010515001120	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法,其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑,进入综合单价中 5. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.29	5619.50	1629.66	312.78
62	040204001028	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	1.33	2.08	2.77	1.41
63	010404001029	天然级配砂石垫层	1. 厚度:综合 2. 材料品种及比例:天然级配砂石碾压密实 3. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.2	312.87	62.57	10.23
64	010501001044	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级:C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式:综合考虑 4. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.13	565.36	73.50	5.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第14页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
65	011406001013	20mm厚玻璃钢面层	1. 20mm厚玻璃钢坐凳面层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	12.89	253.80	3271.48	186.00
		分部小计					8431.45	764.24
		异形种植池五						
66	010501002006	C25混凝土基础	1. 基础类型:综合考虑 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.52	556.67	846.14	57.64
67	010507007021	C25混凝土弧形坐凳	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.58	565.57	2590.31	194.10
68	010515001121	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~Φ10 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.29	5619.50	1629.66	312.78
69	040204001029	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	0.83	2.08	1.73	0.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第15页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
70	010404001030	天然级配砂石垫层	1. 厚度：综合 2. 材料品种及比例：天然级配砂石碾压密实 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.12	312.87	37.54	6.14
71	010501001045	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.08	565.36	45.23	3.29
72	011406001014	20mm厚玻璃钢面层	1. 20mm厚玻璃钢坐凳面层 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.76	253.80	2984.69	169.70
		分部小计					8135.30	744.53
		截水沟四						
73	040201022001	运动场截水沟	1. 断面尺寸：400*250mm 2. 材料品种：C25细石混凝土，底板厚度100mm，侧壁厚度150mm 3. 底部及侧壁抹灰层：20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 4. 盖板材质、规格：100厚C20钢筋混凝土盖板，配筋综合考虑 5. 模板：综合在单价内 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	543.39	212.11	115258.45	23181.02
74	040202011003	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	56.91	341.85	19454.68	1143.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第16页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
75	010401014024	HDPE渗透式排水沟体 两侧及底部开孔	1. HDPE渗透式排水沟体 两侧及底部开孔 2. 沟截面尺寸：600*1000 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	321.53	211.45	67987.52	11632.96
76	070205001006	600*600*30成品高分子树脂复合雨篦子	1. 成品高分子树脂复合雨篦子 2. 盖板材质：成品高分子树脂复合雨篦子 600*600*30，下铺成品塑料过滤网 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	192.92	286.37	55246.50	2731.75
		分部小计					257947.15	38689.62
		外6-9 铝板幕墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第17页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
77	011209001039	3厚铝合金拉网板（双面氟碳喷涂）幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢型材综合，型材断面、规格、间距综合，无论是幕墙内外的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，由投标人自行考虑在综合单价中 2. 面层材料品种、规格：3mm厚铝合金拉网板（双面氟碳喷涂） 3. 铝型材表面处理：室外可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内可视面采用粉末喷涂度不应小于40 μm，平均膜厚宜控制在60 μm~120 μm。型材室内不可视面为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15 μm 4. 钢型材表面处理：非装饰面采用热浸镀锌防腐处理，外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，具体要求详设计 5. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑 6. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用 8. 封修封边、开窗增加的工料等均包含在综合单价中 9. 防火隔离：综合考虑在单价中 10. 工程量计算规则：按可视外表面展开面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 11. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1447.61	714.07	1033694.87	147569.36
		分部小计					1033694.87	147569.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第18页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		措施项目						
78	011707001056	安全文明施工费		项	1	158306.66	158306.66	
		混凝土模板及支架（撑）						
79	011702001026	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	171.99	44.19	7600.24	2748.40
80	011702001027	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	31.96	53.19	1699.95	579.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校改扩建\屋顶运动场【二期】

第19页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
81	011702015003	无梁板 模板安拆	1. 支模高度:综合考虑 2. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式: 综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25	65.65	1641.25	599.50
82	041102012004	柱 模板安拆	1. 柱模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式: 综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.07	65.07	199.76	74.97
83	011702011017	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式: 综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	112.05	69.27	7761.70	3006.30

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		土石方						
1	010101002005	挖装土（石）方	1. 挖土石类别：各种类别的土石方综合考虑 2. 挖土类型、挖土深度：坑、槽土方开挖、深度综合考虑 3. 修边捡底：综合考虑 4. 基底钎探：综合考虑在单价中 5. 开挖方式：机械、人工综合考虑 6. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用综合考虑 7. 马道及临路硬化拆除、挖机出场吊装场地拆除等综合考虑，不另行计取 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	2097.6	12.33	25863.41	9523.10
2	010103001012	土方回填	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土、合格土综合考虑 3. 填方粒径要求：按设计要求 4. 填方来源及堆场：含利用或外购土方，综合考虑在单价中 5. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 6. 土、石方碾压方式总额考虑，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	258.9	10.83	2803.89	616.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	010103002009	余方弃置	1. 类别:各类土、石方、淤泥、拆除建渣、杂草、灌木、树木、树兜、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、杂草、灌木、乔木（移栽乔木除外）、竹根等综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离及堆场综合考虑 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方场内外运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m³	1838.7	57.96	106571.05	
		分部小计					135238.35	10139.28
		其他						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	040204002001	18厚芝麻灰仿石石英砖（干挂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 部位：压顶、立面综合考虑 3. 面层材料品种、规格、厚度、颜色：18mm厚芝麻灰仿石石英砖，面层处理、成品干挂扣件等包含在综合单价内 4. 缝宽、嵌缝材料种类：勾缝材料综合，缝宽综合，满足施工设计和规范要求 5. 综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、切割（含弧形）、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、排版、打磨、分格缝处理、板材加工损耗酸洗、打蜡、六面防护等 6. 零星部位贴砖均执行此项综合单价 7. 面层设伸缩缝、沉降缝、胀缝等（做法详设计），综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	96.58	267.83	25867.02	8443.99
5	011204004012	墙、柱面型钢骨架	1. 基层类型：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板综合，规格、间距、连接方式综合考虑 3. 地脚螺栓、预埋铁件综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.335	8870.25	11841.78	3193.47
6	040204001030	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	20.25	2.08	42.12	21.47
7	010404001031	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.04	341.85	1039.22	61.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	040303001001	商品混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	2.02	554.30	1119.69	83.00
9	040303002010	C30混凝土基础	1. 基础类型：综合考虑 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合考虑 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.36	567.68	2475.08	165.33
10	010503002006	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑，泵送费用（含电费）包含在综合单价中 4. 混凝土高强节点分界处增加钢丝网分隔措施的施工费用（单列） 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.73	565.20	412.60	24.45
11	040406003001	混凝土柱 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	0.81	577.25	467.57	34.87
12	040901001003	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.049	5619.50	275.36	52.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	040901001004	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.22	5506.32	1211.39	225.34
14	011508004016	不锈钢LOGO（背发光）	1. 不锈钢logo, 背发光 2. 规格尺寸详图纸 3. 字体图案综合考虑 4. 固定方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	2	762.28	1524.56	116.96
		分部小计					46276.39	12422.83
		大面铺装						
15	040204001031	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	870.33	2.08	1810.29	922.55
16	010404001032	碎石垫层	1. 部位:综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	130.55	341.85	44628.52	2624.06
17	040303001002	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	87.03	541.61	47136.32	2882.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
18	040203007001	30厚C25彩色混凝土	1. 双炳聚氨酯密封处理 2. 30厚6mm粒径C25彩色混凝土 3. 不同材质相接处、收边收口、伸缩缝等包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	750.5	30.13	22612.57	1898.77
19	011102003037	18厚烧面芝麻灰仿石石英砖（地面）	1. 基层清理，综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：18厚烧面芝麻灰仿石石英砖，规格、品种、颜色、花纹综合且符合建设单位要求，六面防尘返碱处理 4. 花岗石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	119.83	141.96	17011.07	4196.45
20	011502001008	304#原色不锈钢收边50*3mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：304#原色不锈钢收边50*3mm 3. 固定材料品种、规格、颜色：镀锌角钢L=50@600, 30*30*3mm 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	48.07	48.71	2341.49	134.12
21	040205006012	地面标线漆	1. 地面白色划线，喷涂方式综合 2. 宽度及厚度：综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	66.52	9.17	609.99	75.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	040205007006	地面图案、文字标识	1. 地面文字、图案等标识 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 具体做法：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	51.76	49.81	2578.17	762.94
23	040402016001	成品高强度高分子复合树脂圆形井盖（直径700）	1. 盖板材料品种、规格：成品高强度高分子复合树脂圆形井盖（Φ700），颜色综合 2. 使用部位：部位综合，固定方式应满足设计文件、规范要求 3. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	1	263.69	263.69	5.47
24	040402016002	成品高强度高分子复合树脂圆形井盖（直径1000）	1. 盖板材料品种、规格：成品高强度高分子复合树脂圆形井盖（Φ1000），颜色综合 2. 使用部位：部位综合，固定方式应满足设计文件、规范要求 3. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	3	302.51	907.53	44.55
25	050201001001	原木桩（H=150~250mm，Φ150~400mm）	1. 材质：原木桩 2. 尺寸：H=150~250mm，Φ150~400mm，外刷清漆 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 按设计图示铺设区域外围尺寸以面积计算，不扣除木桩间间隙面积 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	69	347.11	23950.59	2527.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	010607004002	麻绳围网	1. 材质:立柱为 Φ 100杉木桩, Φ 6mm麻绳, 孔径80mm, 缠绕安装 2. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	2.88	60.66	174.70	21.51
		分部小计					164024.93	16096.15
		海绵城市						
27	040204001032	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	158.81	2.08	330.32	168.34
28	010201001001	100厚砂土层	1. 100mm厚砂土层 2. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	15.88	303.70	4822.76	398.75
29	040201021002	200g/m ² 透水土工布	1. 200g/m ² 透水土工布 2. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	158.81	8.10	1286.36	444.67
30	050101009006	种植土回（换）填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式:人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	47.64	39.06	1860.82	94.33
31	050303003001	20~50厚松木树皮	1. 地面铺设上好松木皮, 直径8-12cm, 鱼鳞状, 干燥处理, 局部散铺 Φ 10碎石 2. 厚度: 20~50mm 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	158.81	242.88	38571.77	13449.62
		分部小计					46872.03	14555.71
		斜面墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
32	040204001033	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	312.82	2.08	650.67	331.59
33	010404001033	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	46.92	341.85	16039.60	943.09
34	010501001046	C25商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	46.92	565.36	26526.69	1927.94
35	040901001005	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	1.111	5619.50	6243.26	1198.28
36	011103004012	13mm厚 $\Phi 2-3$ mmEPDM地面	1. 13mm厚 $\Phi 2-3$ mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	312.82	153.07	47883.36	5515.02
		分部小计					97343.58	9915.92
		草阶						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	040204001034	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	37.79	2.08	78.60	40.06
38	010404001034	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	5.67	341.85	1938.29	113.97
39	010503004006	圈梁、现浇带 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	12.89	590.56	7612.32	729.45
40	040901001006	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.266	5619.50	1494.79	286.90
41	011103004013	13mm厚 $\Phi 2-3$ mmEPDM地面	1. 13mm厚 $\Phi 2-3$ mmEPDM地面，拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂：胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	45.08	153.07	6900.40	794.76
		分部小计					18024.40	1965.14
		线性排水沟（人行区域）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
42	040204001035	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数 ≥ 0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	318.3	2.08	662.06	337.40
43	010404001035	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	47.75	341.85	16323.34	959.78
44	010501001047	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	31.83	554.30	17643.37	1307.89
45	010401014025	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	59.92	690.47	41372.96	9885.00
46	011101006091	20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（添5%防水剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	405.68	20.72	8405.69	2697.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	010401014026	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式线性排水沟	1. 成品隙缝式排水沟 2. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚400宽度304不锈钢托盘 3. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 4. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 5. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 检查井盖（另列） 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	312.06	340.17	106153.45	2945.85
48	010401014027	30宽5厚成品304#不锈钢双缝式检查井盖	1. 盖板材质：304不锈钢，总宽300，缝宽30，5厚304不锈钢托盘 2. 盖板尺寸：300*900mm 3. 50*50*5镀锌角钢支撑、30*30*3不锈钢方通、螺栓等连接件综合考虑 4. 钢板开孔、304不锈钢铰链等费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	套	21	361.18	7584.78	195.09
		分部小计					198145.65	18328.78
		砾石排水沟						
49	010501001048	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	6.89	554.30	3819.13	283.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	010401014028	MU10页岩标砖砌沟 M7.5预拌砌筑砂浆	1. 部位：排水沟 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砖品种：MU10页岩标准砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	9.95	690.47	6870.18	1641.45
51	010507005008	压顶 商品混凝土C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3. 输送方式：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.06	586.97	1796.13	181.79
52	011101006092	20厚1:3水泥砂浆抹光（添10%抗渗剂）	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹光（添10%抗渗剂） 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	140.29	34.09	4782.49	1969.67
53	040402016003	成品不锈钢雨篦子	1. 成品不锈钢雨篦子 2. 盖板材质：不锈钢雨篦子，总宽300，下铺成品塑料过滤网 3. 工程量计算规则：按设计图示以中心线长度计算 4. 5厚80x50不锈钢角钢固定、钢筋预埋、螺栓等连接件综合考虑 5. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	38.26	1394.73	53362.37	2875.62
54	040601025008	散铺砾石 粒径15~20mm	1. 材料种类：散铺砾石，颜色综合 2. 砾石规格：粒径15~20mm 3. 铺设厚度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按图示尺寸以体积计算 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	3.19	278.11	887.17	96.31
		分部小计					71517.47	7047.95

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		井盖涂鸦						
55	020911001003	井盖涂鸦	1. 面漆：丙烯酸涂料、划线漆等综合，厚度颜色综合 2. 划线、图案、字体等综合考虑 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	30	229.30	6879.00	4092.60
		分部小计					6879.00	4092.60
		措施项目						
56	011707001057	安全文明施工费		项	1	50312.19	50312.19	
		脚手架工程						
		分部小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
57	041102001001	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	201.41	44.19	8900.31	3218.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
58	041102002001	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	25.68	53.19	1365.92	465.58
59	011702008006	圈梁、现浇带模板安拆	1. 圈梁、现浇带模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、矩形、异型等综合考虑 6. 支模方式：综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	96.29	68.78	6622.83	2744.27
60	041102012005	柱 模板安拆	1. 柱模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	55.31	65.07	3599.02	1350.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【铺装工程】

第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
61	041102037001	其它现浇构件 模板安拆	1. 部位：其它现浇构件 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 支架材料投标人自行考虑 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	140.66	94.27	13260.02	5502.62
62	011702006009	矩形梁 模板安拆	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式：综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	7.34	66.83	490.53	198.62
		分部小计					34238.63	13480.29
		分部小计					84550.82	13480.29
合 计							868872.62	108044.65

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第1页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		绿地整理						
		种植土回填						
1	050101009007	种植土回（换）填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	1066.22	39.06	41646.55	2111.12
2	010103001013	黄沙沥水层	1. 黄沙沥水层 2. 机制砂、天然砂综合考虑 3. 粒径要求:中、粗砂综合考虑 4. 回填方式: 人机综合 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	83.25	373.82	31120.52	5209.79
3	050101009008	营养土回填	1. 土质要求:符合设计及规范要求的土作为营养土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 种植土来源、运距:综合考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	49.95	286.38	14304.68	98.90
		分部小计					87071.75	7419.81
		分部小计					87071.75	7419.81
		苗木栽植						
		乔木						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第2页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
4	050102001038	朴树A $\phi=20\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m	1. 乔木种类：朴树（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：朴树A $\phi=20\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	3066.54	6133.08	710.10
5	050102001039	朴树B $\phi=15\text{cm}$, H=8-9m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：朴树（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：朴树B $\phi=15\text{cm}$, H=8-9m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	1	1407.29	1407.29	209.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第3页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	050102001040	蓝花楹 $\phi=20\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m	1. 乔木种类：蓝花楹（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：蓝花楹 $\phi=20\text{cm}$, H=8-9m, W=4.5-5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	3	6141.71	18425.13	1065.15
7	050102001041	红枫 D=15cm, H=3.5-4m, W=3.5-4m	1. 乔木种类：红枫（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：红枫 D=15cm, H=3.5-4m, W=3.5-4m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	2	7354.73	14709.46	446.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第4页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
8	050102001042	樱桃树 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：樱桃树（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：樱桃树 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	7	1351.67	9461.69	1129.66
9	050102001043	桃树 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：桃树（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：桃树 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	3	1386.73	4160.19	484.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第5页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
10	050102001044	梨树 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：梨树（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：梨树 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	7	1244.31	8710.17	1129.66
11	050102001045	桑树 φ=12cm, H=4m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：桑树（全冠、树形优美、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：桑树 φ=12cm, H=4m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	7	1088.89	7622.23	842.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第6页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
12	050102001046	紫叶李 D=10cm, H=3-3.5m, W=2.2-2.5m	1. 乔木种类：紫叶李（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：紫叶李 D=10cm, H=3-3.5m, W=2.2-2.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	6	450.64	2703.84	452.04
13	050102001047	香樟 $\phi=15\text{cm}$, H=6-6.5m, W=3.5-4m	1. 乔木种类：香樟（全冠、树形优美、主杆挺直、冠型饱满完整） 2. 乔木胸径、树高及冠幅：香樟 $\phi=15\text{cm}$, H=6-6.5m, W=3.5-4m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	4	1437.12	5748.48	827.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第7页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
14	050102001048	砂糖橘 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m	1. 乔木种类：砂糖橘（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：砂糖橘 D=12-13cm, H=3.5-4m, W=3-3.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	3	3418.10	10254.30	477.15
15	050102001049	杨梅 D=15cm, H=3.5-4m, W=3.5-4m	1. 乔木种类：杨梅（全冠、低分枝、冠幅饱满、树形优美） 2. 乔木地径、树高及冠幅：杨梅 D=15cm, H=3.5-4m, W=3.5-4m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	4	3533.97	14135.88	827.56
		分部小计					103471.74	8600.44
		灌木						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第8页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	050102002029	木本绣球 H=1.5m, W=1.5m	1. 灌木种类：木本绣球（枝叶饱满、树形优美） 2. 树高及冠幅：H=1.5m, W=1.5m 3. 栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 种植坑内换种植土费用、杀菌剂、杀虫剂等费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 8. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	株	1	544.81	544.81	21.61
17	050102003002	刚竹 H=5.5-6m, W=0.5m	1. 苗木、花卉种类：刚竹 2. 高度、冠幅：H=5.5-6m, W=0.5m 3. 苗木栽植密度：9-10株/m ² 4. 保留主枝，不截杆，品字形种植 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	73.4	116.02	8515.87	766.30
18	050102002030	八角金盘 H=0.7m, W=0.5m	1. 苗木、花卉种类：八角金盘 2. 高度、冠幅：H=0.7m, W=0.5m 3. 苗木栽植密度：16株/m ² 4. 笼植苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	170.9	63.88	10917.09	1784.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第9页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
19	050102008020	红叶石楠 H=0.6m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：红叶石楠 2. 高度、冠幅：H=0.6m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	64.8	97.90	6343.92	859.25
20	050102008021	大栀子 H=0.6m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：大栀子 2. 高度、冠幅：H=0.6m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	133.9	74.22	9938.06	1775.51
21	050102008022	旱伞草 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：旱伞草 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：25株/m ² 4. 笼植苗, 密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	19.2	69.86	1341.31	216.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第10页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
22	050102009002	千屈菜 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：千屈菜 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	31.7	90.00	2853.00	420.34
23	050102008023	西伯利亚鸢尾 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：西伯利亚鸢尾 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 笼植苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	58.9	90.00	5301.00	781.01
24	050102008024	再力花 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：再力花 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：25株/m ² 4. 笼植苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	22.3	72.60	1618.98	251.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第11页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	050102008025	火星花 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：火星花 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	105.7	86.05	9095.49	1401.58
26	050102008026	羽绒狼尾草 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：羽绒狼尾草 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	36.1	90.00	3249.00	478.69
27	050102002031	毛鹃 H=0.45m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：毛鹃 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	160.2	93.40	14962.68	2308.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第12页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
28	050102002032	绣球 H=0.45m, W=0.4m	1. 苗木、花卉种类：绣球 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.4m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	8.9	164.84	1467.08	118.01
29	050102008027	靛蓝鼠尾草 H=0.45m, W=0.3m	1. 苗木、花卉种类：靛蓝鼠尾草 2. 高度、冠幅：H=0.45m, W=0.3m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	86.2	104.15	8977.73	1242.14
30	050102008028	细叶芒 H=0.4m, W=0.35m	1. 苗木、花卉种类：细叶芒 2. 高度、冠幅：H=0.4m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及竣工验收规范要求	m ²	104.5	86.07	8994.32	1385.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第13页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	050102008029	狐尾天门冬 H=0.4m, W=0.35m, 36株/m ²	1. 苗木、花卉种类：狐尾天门冬 2. 高度、冠幅：H=0.4m, W=0.35m 3. 苗木栽植密度：36株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	6.3	92.09	580.17	90.78
32	050102009003	金叶石菖蒲 H=0.3m, W=0.25m	1. 苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2. 高度、冠幅：H=0.3m, W=0.25m 3. 苗木栽植密度：64株/m ² 4. 盆苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	3.1	80.20	248.62	48.33
33	050102002033	鸭脚木 H=0.55m, W=0.45m	1. 苗木、花卉种类：鸭脚木 2. 高度、冠幅：H=0.55m, W=0.45m 3. 苗木栽植密度：49株/m ² 4. 笼植苗，密植不露土 5. 养护期：包成活，竣工验收合格之日起12个月 6. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	53.7	96.09	5160.03	773.82
		分部小计					100109.16	14723.42
		草坪						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第14页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		铺种草皮						
34	050102012003	台湾二号	1. 草皮种类：台湾二号 2. 铺种方式：台湾二号, 成品草铺植, 十成草, 密铺不留缝 3. 养护期：包成活, 竣工验收合格之日起12个月 4. 综合单价包含机械吊装、运输及反季节施工等所有费用 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	1664.9	29.38	48914.76	14268.19
		分部小计					48914.76	14268.19
		分部小计					48914.76	14268.19
		分部小计					252495.66	37592.05
		苗木移栽						
		乔木移栽						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第15页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	050102001050	移栽乔木 12cm<胸径≤16cm	1. 乔木种类、规格:种类综合, 12cm<胸径≤16cm 2. 移栽位置: 场内移栽, 运距综合考虑 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范要求 4. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 人工换填种植土及其他: 弃置的土方和建渣综合考虑（包括场内、场外运输及其他相关费用） 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工的费用 7. 养护期: 包成活, 竣工验收合格之日起12个月 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	32	724.54	23185.28	10481.28
36	050102001051	移栽乔木 20cm<胸径≤28cm	1. 乔木种类、规格:种类综合, 20cm<胸径≤28cm 2. 移栽位置: 场内移栽, 运距综合考虑 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范要求 4. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 人工换填种植土及其他: 弃置的土方和建渣综合考虑（包括场内、场外运输及其他相关费用） 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工的费用 7. 养护期: 包成活, 竣工验收合格之日起12个月 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	6	1829.15	10974.90	4910.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第16页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
37	050102001052	移栽乔木 28cm<胸径≤35cm	1. 乔木种类、规格:种类综合, 28cm<胸径≤35cm 2. 移栽位置: 场内移栽, 运距综合考虑 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范要求 4. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 人工换填种植土及其他: 弃置的土方和建渣综合考虑（包括场内、场外运输及其他相关费用） 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工的费用 7. 养护期: 包成活, 竣工验收合格之日起12个月 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	7	2952.52	20667.64	9221.66
38	050102001053	移栽乔木 35cm<胸径≤45cm	1. 乔木种类、规格:种类综合, 35cm<胸径≤45cm 2. 移栽位置: 场内移栽, 运距综合考虑 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范要求 4. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 人工换填种植土及其他: 弃置的土方和建渣综合考虑（包括场内、场外运输及其他相关费用） 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节施工的费用 7. 养护期: 包成活, 竣工验收合格之日起12个月 8. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	6	4721.26	28327.56	12511.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第17页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
39	050102001054	移除乔木	1. 移除乔木 2. 胸径：综合考虑 3. 乔木外弃、弃置的土方和建渣综合考虑（包括场内、场外运输及其他相关费用） 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	株	26	90.38	2349.88	985.40
		分部小计					85505.26	38110.78
		分部小计					85505.26	38110.78
		措施项目						
40	011707001058	安全文明施工费		项	1	26644.63	26644.63	
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程						
41	050403001003	树木支撑架 四脚桩	1. 支撑类型、材质：四脚桩木支撑，材质规格综合考虑 2. 适用乔木胸径：综合考虑 3. 单株支撑材料数量：四桩 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	102	49.05	5003.10	905.76
42	050403002007	草绳缠干（胸径≤φ10cm）	1. 胸径≤φ10cm 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	6	18.30	109.80	39.96
43	050403002008	草绳缠干（胸径≤φ20cm）	1. 胸径≤φ20cm 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	株	96	34.57	3318.72	1117.44
		分部小计					8431.62	2063.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园【绿化工程】

第18页共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					35076.25	2063.16
合 计							460148.92	85185.80

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		设施						
		弧形坐凳						
1	040204001036	素土夯实	1. 素土夯实 2. 压实系数≥0.93 3. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	69.78	2.08	145.14	73.97
2	010404001036	碎石垫层	1. 部位：综合 2. 材料类型：级配碎石 3. 厚度：综合 4. 级配比、碾压密实：满足设计及规范要求 5. 基层素土夯实 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	10.47	341.85	3579.17	210.45
3	010501001049	C20商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	3.16	554.30	1751.59	129.84
4	050305004001	C25混凝土弧形坐凳	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m³	20.13	703.14	14154.21	2420.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
5	040901001007	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法, 其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑, 进入综合单价中 5. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.707	5619.50	3972.99	762.54
6	011103004014	13mm厚 $\Phi 2-3$ mmEPDM地面	1. 13mm厚 $\Phi 2-3$ mmEPDM地面, 拼花、颜色综合考虑 2. 5厚底涂层（稀释剂: 胶水=3~4:1充分搅拌） 3. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	94.29	153.07	14432.97	1662.33
		分部小计					38036.07	5259.56
		成品阳光房						
7	010501001050	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级: C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 满足现行施工验收规范要求 3. 混凝土输送及浇筑方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.18	543.23	641.01	48.49
8	040303002011	C30混凝土基础	1. 基础类型: 综合考虑 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C30 商品砼 4. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 5. 输送方式: 综合考虑 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.32	567.68	2452.38	163.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第3页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	010502001010	短柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	1.15	610.45	702.02	71.29
10	010503001003	地梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 输送方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ³	4.4	558.78	2458.63	142.16
11	040901001008	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.162	5619.50	910.36	174.73
12	040901001009	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.157	5506.32	864.49	160.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第4页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	040901001010	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.068	5485.67	373.03	69.65
14	040901001011	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 20$	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 20$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接采用预留法，其费用包含在综合单价中 4. 除锈、调直费用综合考虑，进入综合单价中 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	t	0.506	5491.26	2778.58	523.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第5页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
15	050307017012	成品阳光房	1. 成品阳光房，11400（长）*6900（宽）*5650mm（高） 2. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材综合、型钢综合，型材断面、规格、间距综合考虑并综合考虑在综合单价中。无论是的立柱、横梁等，都已摊销进入骨架耗量，综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格：立面：TP6（双银Low-E）+12Ar+TP6 中空钢化玻璃，顶面：TP6（双银Low-E）+12Ar+6mm+1.14pvb+6中空钢化夹胶玻璃，雨棚：10+2.28pvb+10mm钢化夹胶玻璃 4. 固定方式：预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质综合考虑；不论采用预埋还是后置埋件，均不得调整综合单价 5. 密封材料：丁基热熔密封胶、防火密封胶、硅酮耐候胶、硅酮密封胶、泡沫棒、三元乙丙胶等综合考虑 6. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、发泡剂、连接件、预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓等辅材、防水、防腐、防雷接地等相关费用；安装前如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，二次深化设计及其增加的相关费用包含在综合单价中 7. 消防救援窗、封修封边、开窗增加的工料、玻璃均质处理等均包含在综合单价中 8. 工程量计算规则：按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	158935.67	158935.67	16662.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	010810001004	电动天幕	1. 电动天幕 2. 规格：综合 3. 电机：综合 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	86.9	876.43	76161.77	
		分部小计					246277.94	18017.72
		杂项等						
17	050307017013	儿童游戏屋	1. 材质：不锈钢+防腐木 2. 尺寸：31*11*4.6m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	184078.00	184078.00	11.70
18	050305004002	仿真混凝土座椅	1. 材质：仿真混凝土座椅 2. 尺寸：3*0.6*0.3m高 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	3898.65	11695.95	35.10
19	050307017014	尼龙成品攀爬网	1. 材质：尼龙成品攀爬网 2. 尺寸：3*1.2m 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	1	2493.09	2493.09	11.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第7页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
20	050307017015	塑料攀爬钉	1. 材质:塑料攀爬钉, 彩色 2. 尺寸:综合 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	26	42.38	1101.88	304.20
21	050307017016	成品铁艺攀爬绳（2m长）	1. 材质:成品铁艺攀爬绳, 彩色 2. 尺寸:2m长 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	根	2	849.79	1699.58	23.40
22	050307017017	圆形土壤结构种植池	1. 材质:圆形土壤结构种植池, 不锈钢+亚克力 2. 尺寸:圆形 $\phi 1.1 \times 1.2$ m高 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	3434.14	3434.14	11.70
23	050307017018	成品铁艺传声筒	1. 材质:成品铁艺传声筒, 彩色 2. 尺寸:综合 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	组	3	2766.97	8300.91	35.10
24	050307017019	动物猪木马	1. 材质:混凝土+仿木 2. 尺寸:0.9*0.5*0.5m 3. 做法及样式详设计图, 由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	3	2082.26	6246.78	35.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第8页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
25	050307017020	不锈钢科普牌	1. 材质：不锈钢科普牌 2. 尺寸：0.7*0.5*0.5m 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	1	1397.55	1397.55	11.70
26	050307017021	不锈钢果皮箱	1. 材质：不锈钢果皮箱，绿色 2. 尺寸：600*250*610mm 3. 做法及样式详设计图，由业主、设计、监理三方确认后方可生产安装 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	个	4	986.73	3946.92	46.80
		分部小计					224394.80	526.50
		分部小计					508708.81	23803.78
		措施项目						
27	011707001059	安全文明施工费		项	1	31755.09	31755.09	
		脚手架工程						
28	011701001006	综合脚手架 单层建筑(檐口高度) ≤6m	1. 建筑结构形式：综合考虑 2. 檐口高度：综合脚手架 单层建筑(檐口高度) ≤6m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 不包含清单另列的单项脚手架 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	72.93	15.21	1109.27	575.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		分部小计					1109.27	575.42
		混凝土模板及支架（撑）						
29	041102001002	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式：综合考虑 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	3.36	44.19	148.48	53.69
30	041102002002	基础 模板安拆	1. 部位：各种基础类型综合考虑 2. 支模厚度：按设计要求综合考虑 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 支模方式：综合考虑 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m²	14.4	53.19	765.94	261.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第10页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
31	041102012006	柱 模板安拆	1. 柱模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支模方式: 综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	11.52	65.07	749.61	281.32
32	041102013001	矩形梁 模板安拆	1. 支模高度: ≤3.9m 2. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式: 综合考虑 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	36.7	66.83	2452.66	993.10
33	011702015004	无梁板 模板安拆	1. 支模高度:综合考虑 2. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 支模方式: 综合 5. 综合单价包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	9	65.65	590.85	215.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【土建工程】

第11页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
34	011702011018	剪力墙 模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:采用木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等综合在单价中 6. 本支模方式:综合考虑 7. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其它:满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m ²	30.5	69.27	2112.74	818.32
		分部小计					6820.28	2623.32
		分部小计					39684.64	3198.74
合 计							548393.45	27002.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第1页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
		给排水工程（阳光房）						
1	031001007044	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 DN25 4. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含标识、剔凿孔洞及恢复、管道、管件、管卡、卡箍连接件及附件安装、配件、剔堵槽、压槽、内外堵料封堵等 6. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	4	70.51	282.04	100.84
2	031001006103	PP-R冷水管S5 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	2.46	28.21	69.40	33.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第2页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
3	031001006104	PP-R冷水管S5 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.17	31.63	448.20	208.87
4	031001006105	PP-R冷水管S5 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管S5 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道、丝接管件、管件及管卡 6. 含暗配的剔槽及恢复、打墙洞和楼板洞及恢复 7. 压力试验及消毒、吹、洗设计要求：满足设计及规范要求，冲洗消毒后经认证机构检验符合国家《生活饮用水卫生标准》后方可使用 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	8.85	36.36	321.79	139.92
5	031003002051	可调式减压阀 DN25	1. 类型：可调式减压阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN25 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	147.60	147.60	12.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第3页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
6	031003001063	自动排气阀ARDX-0025 DN25	1. 名称：自动排气阀ARDX-0025 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 安装部位：综合考虑 6. 包含其他附件等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	75.68	75.68	17.34
7	031003001064	全铜截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	79.46	79.46	12.72
8	031001006106	UPVC实壁排水管(室外) DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	9.18	16.16	148.35	61.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第4页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
9	031001006107	UPVC实壁排水管(室外) DN75	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m	8.9	22.06	196.33	66.48
10	031004014041	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	6	71.62	429.72	104.64
11	031003013014	电子远传水表组 DN25	1. 名称：电子远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：含表前后闸阀各1个、止回阀1个及配套法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1	740.97	740.97	161.70
12	030817008016	刚性防水套管制作安装 DN50及以下	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 Q235-A 3. 规格：DN50及以下（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	249.22	249.22	106.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第5页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
13	030817008017	刚性防水套管制作安装 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：钢管 Q235-A 3. 规格：DN80（穿管管径） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2	288.69	577.38	238.22
14	030901013015	灭火器 MF/ABC4	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 每组包含灭火器放置箱 4. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	具	2	107.74	215.48	46.62
		分部小计					3981.62	1311.47
		电气（阳光房）						
15	030404017139	景观配电箱 AL-ygf	1. 名称：景观配电箱 AL-ygf 2. 型号：箱体尺寸综合考虑 3. 规格：详设计 4. 安装方式：室外、壁挂安装 5. 不含支架或基础、不含刷油防腐 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4947.74	4947.74	161.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第6页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
16	040805004003	LED三防支架灯	1. 名称：LED三防支架灯 2. 规格、参数：T8 LED灯管、1*18W、4000K、Ra $\geq$ 80、R9 $\geq$ 0、光效 $\geq$ 105lm/W 3. 包含本体及灯源、灯杆安装、接线（含烫锡）、试亮、基础砌筑、基础型钢制作、安装、接地等完成该项目所需的所有附件及工作进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	16	110.85	1773.60	234.72
17	030409008021	总等电位联结端子箱	1. 名称：总等电位联结端子箱 2. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	57.39	57.39	8.37
18	030404035032	带保护防水插座 10A	1. 名称：带保护防水插座 2. 型号、规格：250V 10A 安全型 IP67 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	5	30.12	150.60	39.30
19	030404035033	三相5孔插座	1. 名称：三相5孔插座 2. 型号、规格：440V 16A 安全型，带防溅盒 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	59.75	119.50	18.42
20	030404034030	四联单控开关，加防溅盖	1. 名称：四联单控开关，加防溅盖 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	1	35.84	35.84	7.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第7页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
21	030411001152	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	259.64	18.80	4881.23	1342.34
22	030411001153	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	25.44	25.76	655.33	156.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第8页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
23	030411001154	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 包含预留孔洞、打孔洞、沟坑修整、配管、穿引线、防火堵洞；支架制作安装，接地（含跨接线）；刷漆等 6. 其他：含转接盒、管件及所有附件等 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	14.51	30.89	448.21	89.53
24	030408001107	电力电缆 WDZ-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	17.48	29.57	516.88	64.68
25	030408001108	电力电缆 WDZ-YJY-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	359.3	16.47	5917.67	1038.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第9页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
26	030408001109	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	20	29.99	599.80	66.60
27	030408001110	电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	41.57	22.36	929.51	120.14
28	030408006056	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	79.80	159.60	51.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第10页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
29	030408006057	电力电缆头 户内干包式 三芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：三芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	14	69.39	971.46	314.16
30	030409002021	接地母线 不锈钢接地扁钢-40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢接地扁钢 3. 规格：-40*4mm 4. 含接地跨接 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	58.39	20.46	1194.66	551.79
31	030411006042	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑	个	22	7.90	173.80	83.82
32	030409008022	预埋接地钢板 100x100x6	1. 名称：预埋接地钢板 2. 材质：镀锌钢板 3. 规格：100x100x6	块	2	43.09	86.18	16.74
		分部小计					23619.00	4367.45
		电气（公园景观）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第11页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
33	030404017140	景观配电箱 ALW-3	1. 名称：ALW-3 2. 型号：箱体尺寸综合考虑 3. 规格：25KW 4. 安装方式：室外、壁挂安装 5. 不含支架或基础、不含刷油防腐 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器) 7. 含端子板外部接线、接地、防火封堵、防火隔板等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	台	1	4947.74	4947.74	161.90
34	040805004004	草坪灯 15W	1. 名称：草坪灯 15W 2. 规格、参数：220V 15W，满足规范及技术标准要求，，防水防尘性能综合考虑 3. 包含本体及灯源、灯杆安装、接线（含烫锡）、试亮、基础砌筑、基础型钢制作、安装、接地等完成该项目所需的所有附件及工作内容进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	12	327.29	3927.48	237.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第12页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
35	030412001070	射树灯 18W	1. 名称：射树灯 18W 2. 规格、参数：220V 18W，满足规范及技术标准要求，，防水防尘性能综合考虑 3. 包含本体及灯源、灯杆安装、接线（含烫锡）、试亮、基础砌筑、基础型钢制作、安装、接地等完成该项目所需的所有附件及工作进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	1	282.91	282.91	22.98
36	040805004005	庭院灯 50W	1. 名称：庭院灯 50W 2. 规格、参数：220V 15W，满足规范及技术标准要求，，防水防尘性能综合考虑 3. 包含本体及灯源、灯杆安装、接线（含烫锡）、试亮、基础砌筑、基础型钢制作、安装、接地等完成该项目所需的所有附件及工作进行报价 4. 安装形式：综合 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	套	10	1001.85	10018.50	491.10
37	030411001155	电气配管 PC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：室外安装，埋地安装/明装综合考虑 5. 含管道、管件、安装管路中间的接线盒、转线盒制作安装 6. 接地：综合考虑 7. 管道防腐、管道垫层、基础、土方挖、填、余方弃置：另计 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	374.95	10.86	4071.96	1938.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第13页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
38	030411001156	电气配管 SC50（埋地）	1. 安装部位：景观 2. 材质：镀锌钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 挖填土方另计 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	61.54	47.05	2895.46	595.71
39	030408001111	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	62.33	94.55	5893.30	264.90
40	030408001112	电力电缆 YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJY-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内外、穿管、排管、桥架、竖井、电缆沟等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0KV 6. 含防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	384.32	20.03	7697.93	1110.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第14页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
41	030408006058	电力电缆头 户内干包式 ≤ 四芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：≤四芯 截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	8	69.39	555.12	179.52
42	030408006059	电力电缆头 户内干包式 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤ 16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：户内干包式 3. 规格：五芯 截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜制 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1kV 7. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	个	2	103.74	207.48	72.72
43	010401011004	电缆手孔井	1. 名称：砖砌手孔井 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 做法满足施工规范要求，强弱电综合考虑 4. 含垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、模板、脚手架制安等全部工作内容 5. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	座	6	1303.17	7819.02	1852.20
		分部小计					48316.90	6927.92
		给排水工程（公园景观）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第15页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
44	031001006108	PE管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE50 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	150.42	37.20	5595.62	1256.01
45	031001006109	PE管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE25 3. 连接方式：热熔连接 4. 包含管道及管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	18.89	14.29	269.94	119.76
46	031001006110	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 材质：HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 3. 型号、规格：DN300 环刚度要求不小于8KN/m ² 4. 连接方式：橡胶密封圈承插连接 5. 包含管道及管件 6. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	141.59	182.77	25878.40	2603.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第16页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
47	031001006111	UPVC实壁排水管(室外) DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质：UPVC实壁排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 灌水（闭水）及通球试验：满足设计及施工验收规范 6. 附件：含各类管件 7. 包含管道标识 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 9. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范要求。	m	52.59	31.59	1661.32	473.31
48	031003001065	不锈钢截止阀 DN50	1. 类型：不锈钢截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1	167.01	167.01	31.20
49	040504002015	圆形混凝土雨水检查井	1. 名称：圆形混凝土污水检查井 ϕ 1000 2. 含垫层、井底板、井盖板、井壁、流槽、钢筋制安、抹面及坐浆、踏步、含相应的模板费用 3. 按照国标图集20S515-29页 4. 井盖：另计 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	3	2941.93	8825.79	1345.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包\学校东南侧市政公共绿地\市政公园\其他附属设施工程【安装工程】

第17页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						单价	合价	定额人工合价
50	040504002016	球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（B125）	1. 球磨铸铁检查井盖井座 Φ700（B125） 2. 检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）的规定。检查井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防破损、防震、防噪声、易开启等多功能要求，检查井盖中间空白处应填铸“给”、“污”、“雨”、“消”等表示其类别的标志。 3. 防坠网综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	座	1	505.87	505.87	25.19
		分部小计					42903.95	5854.93
		措施项目						
51	011707001060	安全文明施工费		项	1	7303.15	7303.15	
		分部小计					7303.15	
合 计							126124.62	18461.77

工程总承包项目价格信息法调整表（发包人填写）-总价部分

工程名称： 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

1. 人工费调整								
序号	名称		单位	单位定额人工费 含量指标	对照人工费调整的工程类型名称	基准调整幅度 (%)	备注	
详见招标清单编制说明								
2. 材料及设备价格调整（总价部分）								
序号	名称	规格型号	单位	单位含量指标	对照材料及 设备名称	基准价格（元）	风险系数 (%)	备注
1	钢材（型材）	型材（不含桥架、脚手架钢材、 摊销卡具和支撑钢材）	t/m2	0.0491		成都市《工程造价 信息》2026年第2期 中成都市信息价	3	适用于成品钢结构中的钢材调差，按 普中板Q235B 14~20mm 价格调整
2	HPB300圆钢	Φ 6.5	t/m2	0.0023			3	
3	HPB300圆钢	Φ 8~ Φ 10	t/m2	0.0013			3	
4	HPB300圆钢	Φ 12	t/m2	0.0001			3	
5	HRB400E螺纹钢	Φ 6.5	t/m2	0.0002			3	
6	HRB400E螺纹钢	Φ 8~ Φ 10	t/m2	0.0211			3	
7	HRB400E螺纹钢	Φ 12~ Φ 14	t/m2	0.0408			3	
8	HRB400E螺纹钢	Φ 16	t/m2	0.0069			3	
9	HRB400E螺纹钢	Φ 18~ Φ 22	t/m2	0.0098			3	
10	HRB400E螺纹钢	Φ 25	t/m2	0.0009			3	
11	HRB400E螺纹钢	Φ 28~ Φ 32	t/m2	0.0008			3	
12	HRB500E螺纹钢	Φ 12~ Φ 14	t/m2	0.0032			3	
13	HRB500E螺纹钢	Φ 16	t/m2	0.0009			3	
14	HRB500E螺纹钢	Φ 18~ Φ 22	t/m2	0.0043			3	
15	HRB500E螺纹钢	Φ 25	t/m2	0.0109			3	
16	HRB500E螺纹钢	Φ 28~ Φ 32	t/m2	0.0085			3	
17	商品混凝土	C10	m3/1000m2	0.0002			3	
18	商品混凝土	C15	m3/1000m2	0.0898			3	
19	商品混凝土	C20	m3/1000m2	0.0812			3	
20	商品混凝土	C25	m3/1000m2	0.0613			3	
21	商品混凝土	C30	m3/1000m2	0.0956			3	
22	商品混凝土	C35	m3/1000m2	0.5248			3	
23	商品混凝土	C40	m3/1000m2	0.1663			3	
24	商品混凝土	C55	m3/1000m2	0.0002			3	
25	页岩标准砖		千匹/1000m2	0.0332			3	
26	实心砖（页岩标砖）		千匹/1000m2	0.0064			3	
27	页岩烧结多孔砖	200×90×115	千匹/1000m2	0.0301			3	

工程总承包项目价格信息法调整表（发包人填写）-总价部分

工程名称： 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

28	页岩烧结空心砖	砖宽≤200，双排6孔	m3/1000m2	0.0227		成都市《工程造价信息》2026年第2期中成都市信息价	3	
29	水泥	32.5	t/1000m2	0.0115			3	
30	碎石	综合	m3/1000m2	0.1032			3	
31	砾石	综合	m3/1000m2	0.0005			3	
32	柴油	0#	L/m2	1.2414			3	
33	汽油	92#	L/m2	1.1308			3	
34	细砂	天然河砂各地综合	m3/1000m2	0.0371			3	
35	中砂	天然河砂各地综合	m3/1000m2	0.2078			3	
36	湿拌地面砂浆	M15	m3/1000m2	0.0014			3	
37	湿拌地面砂浆	M20	m3/1000m2	0.0406			3	
38	湿拌抹灰砂浆	M5	m3/1000m2	0.0005			3	
39	湿拌抹灰砂浆	M10	m3/1000m2	0.0014			3	
40	湿拌抹灰砂浆	M15	m3/1000m2	0.0062			3	
41	湿拌抹灰砂浆	M20	m3/1000m2	0.0182			3	
42	湿拌砌筑砂浆	M5	m3/1000m2	0.0280			3	
43	湿拌砌筑砂浆	M7.5	m3/1000m2	0.0067			3	
44	湿拌砌筑砂浆	M10	m3/1000m2	0.0004			3	
3. 施工机械使用费调整								
序号	名称		单位	单位含量指标	基准调整幅度（%）	风险系数（%）	备注	

可调材料及基准价格表-（单价部分）

工程名称： 成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	风险系数（%）	基准价（单位： 元）	备注
1	钢材	型材（不含桥架、脚手架钢材、摊销卡具和支撑钢材）	t	3	成都市《工程造价信息》2026年第2期中成都市信息价	适用于成品钢结构中的钢材调整，按普中板Q235B 14~20mm 价格调整
	钢筋	钢筋综合	t	3		
2	商品砼	各种强度等级	m3	3		
3	砂	综合	m3	3		
4	砌体	包括页岩标砖、页岩多孔砖、页岩空心砖	千匹/m3	3		
5	碎石、砾石、连砂石	综合	m3	3		
6	水泥	综合	kg	3		
7	汽油、柴油	各种标号	kg/L	3		
8	湿拌砂浆	各种强度等级	t	3		
9	铜芯电缆、电缆中的铜	各种规格	m3	3	上海金属网网址(www.shmet.com) 公布的铜2026年1月平均价格	

主要材料（设备）品牌选用表

工程名称：成都高新锦翰学校改扩建及绿地工程设计-施工总承包

序号	材料名称	规格、型号及 特殊要求	单位	品牌（系列）、厂家、产地	备注
土建					
1	水泥	大厂	kg	生产厂家： 1、都江堰拉法基水泥有限公司 2、四川亚东水泥有限公司 3、四川峨胜水泥股份有限公司	
2	商品砼	各种 强度等级	m3	选用要求：经成都市建委验收通过的“绿色生产达标”企业	
3	预拌砂浆	各种 强度等级	T	选用要求：满足成散办【2008】44号文对生产企业的相关要求	
4	钢筋及钢材	各种 规格型号	T	选用要求：生产厂家注册资本不小于5个亿；	
5	沥青	规格综合	kg	品牌：中石油、中石化、中海油	
6	改性沥青	规格综合	kg	品牌：宝沥、中航路通、中海油、知铺	

7	防水材料（卷材/涂膜）	综合	m ² /kg	品牌：东方雨虹、卓宝科技、西牛皮防水、广东科顺	
装饰					
8	瓷砖填缝剂、粘接剂（外墙）	综合	支/kg	品牌：雷帝（美国）、波士胶（法国）、汉高（德国）、西卡（瑞士）	
9	瓷砖填缝剂、粘接剂（内墙）	综合	支/kg	品牌：雷帝（美国）、波士胶（法国）、汉高（德国）、西卡（瑞士）	
10	乳胶漆、无机涂料	环保、防潮、防霉、净味，甲醛释放量≤0.5mg/L，喷涂	kg	品牌：多乐士、立邦、三棵树	
11	PVC 地胶	规格综合	m ²	品牌：阿姆斯壮、得嘉、洁福、福尔波	要求：同质透芯、防火、耐磨
12	室内墙、地砖	规格综合	m ²	生产厂家： 1、广东马可波罗陶瓷有限公司 2、广东东鹏控股股份有限公司 3、上海斯米克建筑陶瓷有限公司 4、信益陶瓷（中国）有限公司	
13	外墙氟碳漆	水性氟碳漆，一遍底漆，两遍面漆，每遍间隔至少 2 小时待干透。用清水稀释在五至十份油漆中加一份水（10%—20%），最多不可加超过 30% 的水稀释	m ²	品牌：多乐士耐候外墙漆、立邦耐候外墙漆、华润耐候外墙漆	
14	真石漆（仿石漆）	规格综合	m ²	品牌：三棵树、多乐士、立邦	

15	木门（复合实木）	规格综合	套	品牌：鸿基、美心、千川	
16	窗五金件	规格综合	套	品牌：国强、坚朗、名门、立兴、合和兴	
17	强化木地板、 实木复合地板	规格综合	m2	品牌：大自然、安信、圣象、升达	
18	铝单板	规格综合	m2	选用要求：生产厂家注册资本 1500 万元（含）以上	
19	玻璃	规格综合	m2	品牌：南玻、耀皮、台玻	
20	铝合金型材	规格综合	m2	选用要求：生产厂家注册资本 1 亿元以上	
21	耐候胶、密封胶、玻璃 胶、结构胶	规格综合	支/kg	品牌：GE、上海道康宁、瓦克、硅宝	
22	运动木地板	规格综合	m2	品牌：美凯、千森、科勒、畅森、创先	
23	花岗石、大理石	规格综合	m2	产地：福建、山东、新疆、内蒙古、四川	
24	人防密闭门	规格综合	樘	选用要求：满足四川省人防办要求	
强电					

25	高、低压开关柜（含箱变的开关柜）	详见图纸	台	1、高、低压开关柜厂家：注册资本 5000 万及以上 2、元器件：真空断路器、微机保护（后台系统与微机保护品牌统一，使用原厂系统）、框架断路器、负荷隔离开关、1KV 以上变频器、塑壳断路器、双电源转（切）换开关的生产厂家选用施耐德电气(中国)有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司； 3、必须满足国网供电公司验收通电要求； 4、必须使用未经使用的全新设备	不含环网柜
26	配电箱	详见图纸	台	1、注册资本 5000 万及以上； 2、元器件：断路器、漏电开关、隔离开关、变频器、浪涌保护器、过欠压保护器、接触器、双电源转（切）换开关的生产厂家选用施耐德电气(中国)有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司； 3、必须满足国网供电公司验收通电要求； 4、必须使用未经使用的全新设备；	
27	母线及母线槽	详见图纸	m	注册资本 5000 万及以上	
28	柴油发电机	详见图纸	台	发动机选用： 1、通用电气公司：General Electric Company，简称 GE 2、三菱重工业(中国)有限公司：mitsubishi 3、瑞典沃尔沃集团：volvo 4、康明斯（中国）投资有限公司：Cummins（重庆康明斯发动机有限公司、东风康明斯发动机有限公司、康明斯发动机(北京)有限公司） 发电机选用： 1、无锡斯坦福（无锡新时代交流发电机有限公司）、 2、上海马拉松：marathon（上海马拉松·革新电气有	

				限公司) 3、常州科勒 KOHLER	
29	应急电源柜	详见图纸	台	满足 CCCF 认证；注册资本金 500 万（含）	
30	电线、电缆	规格综合	m	选用要求： 注册资本 3 亿元（含）以上（房建）	
31	开关、插座	规格综合	个	选用施耐德电气(中国)有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司产品	
32	灯具光源	规格综合	个	飞利浦、欧司朗、索恩	
33	灯具（不含指示灯、不含防眩光灯具）	规格综合	个	飞利浦、欧司朗、索恩	不含总平景观灯具与装饰定制灯具
弱电					
34	安防监控系统	详见图纸	套	生产厂家： 1、浙江大华科技有限公司 2、天地伟业技术有限公司 3、杭州海康威视数字技术股份有限公司	
35	会议广播系统	详见图纸	套	生产厂家： 1、广州市保伦电子有限公司 2、广州市迪士普音响科技有限公司 3、四川湖山电器股份有限公司 4、深圳市台电实业有限公司 5、博世（中国）投资有限公司	

36	交换机/计算机网络系统设备	详见图纸	台	生产厂家： 1、华为技术有限公司 2、新华三技术有限公司 3、锐捷网络股份有限公司	
37	停车场管理系统	规格综合	套	生产厂家： 1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2、厦门科拓通讯技术股份有限公司 3、深圳市道尔智控科技股份有限公司 4、深圳市富士智能系统有限公司 5、成都宜泊信息科技有限公司	
38	LED 屏幕	详见图纸	套	品牌：京东方、洲明、九洲	不含格栅屏
给排水					
39	热水器	详见图纸	台	品牌：A.O 史密斯、威能、贝斯特、菲斯曼	
40	洁具（包含成套配件）	用水效率二级及以上	个	品牌：惠达、箭牌、九牧、安华	含儿童坐便器
41	加压变频供水设备	详见图纸	台	威乐、格兰富、荏原、凯士比	
42	阀门	规格综合	个	选用要求：注册资本 5000 万元（含）以上	
43	给水涂塑复合钢管	规格综合	m	选用要求：注册资本 5000 万元（含）以上	

44	UPVC 管、PPR 管、钢丝网骨架 PE 管、HDPE 双壁波纹管、PVC 管及管件	规格综合	m	品牌：顾地、康泰、川路、联塑、多联	
45	循环泵、回水泵、离心泵、潜污泵、喷淋泵及其控制柜	规格综合	只	品牌：上海东方、浙江新界、上海熊猫	
46	一体化污水提升装置	详见图纸	台	品牌：泽尼特、KSB（凯士比）、格兰富、荏原、TECE	
消防					
47	气体灭火系统	详见图纸	台	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
48	消防稳压设备	详见图纸	台	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
49	消火栓、灭火器	规格综合	个	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
50	消防系列组件（信号蝶阀、湿式报警阀、水力警铃、水流指示器等）	规格综合	个	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
51	消防水泵接合器	规格综合	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
52	泡沫罐（含泡沫液）	规格综合	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	

53	喷头	规格综合	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
54	大空间智能灭火系统	规格综合	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
55	火灾自动报警系统及消防广播系统	详见图纸	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
56	防火门监控系统	详见图纸	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
57	消防电源监控系统	详见图纸	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
58	电气火灾监控系统	详见图纸	套	选用要求：满足 CCCF 认证及消防产品来源证明	
暖通					
59	空调系统	详见图纸	套	品牌：格力、东芝、麦克维尔、开利、约克、特灵、日立、三菱、菱重	
市政					
60	球墨铸铁井座井盖、球墨铸铁雨水井篦	各种规格	套	品牌：畅途、安道、吉信、韩兴	
其他					

61	抗震吊架	规格综合	个	选用要求：需同时满足《建筑抗震支吊架通用技术条件》（GB/T 37267-2018）以及《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）要求	
62	合成材料面层	规格综合	m2	选用要求：满足《中小学合成材料面层运动场地国家标准》（GB36246-2018）、上海市《学校运动场地合成材料面层有害物质限量团体标准》（T/SHHJ000003-2018）及施工验收规范要求	
63	电梯	详见图纸	部	生产厂家： 1、上海三菱电梯有限公司 2、日立电梯（中国）有限公司 3、蒂升电梯（上海）有限公司 4、迅达（中国）电梯有限公司 5、通力电梯有限公司	不含餐梯
64	充电桩	详见图纸	套	品牌：特来电、科陆电子、普天新能源、奥特迅、珠海泰坦、华商三优、盛弘电子、中恒电气、星星充电、万马新能源	
65	厨房设备	详见图纸	套	生产厂家： 1、成都新奥美厨房设备有限公司 2、成都巧宜厨房设备有限公司 3、四川生海厨房设备制造有限公司	