

招标工程量清单

招 标 人： 成都隆科帛盛置业有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026 年 6 月 17 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都隆科帛盛置业有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： 郭佳

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 6 月 17 日

复 核 时 间： 2026 年 6 月 17 日

总 说 明

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1. 工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程
- 2. 业主单位：成都隆科帛盛置业有限公司
- 3. 设计单位：中交第三航务工程勘察设计院有限公司
- 4. 招标人：成都隆科帛盛置业有限公司
- 5. 工程概况：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程，位于四川省成都市温江区万春镇。本次包含低压柜出线至一户一表工程（从低压柜至充电桩总表箱及表箱到充电桩的配线不在此次的控制价编制范围），具体详见设计。

二、工程量清单编制依据

- 1 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854- 2013）等9本工程量计算规范（以下简称“ 13规范” ）及其配套文件。
- 2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称“ 20定额” ）及其配套文件。
- 3 《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC 6-2011）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7-2012）、工程造价咨询企业 服务清单（CCEA/GC 11-2019）。
- 4 川建造价发[2013]370号文住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计 算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知。
- 5 川建价发（2025）41号四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复。
- 6 建设方提供的施工图设计文件。
- 7 单价措施项目与总价措施项目按相关规定计取。
- 8 规费按相关规定计取。
- 9 税金包括增值税和附加税。销项增值税率按9%计取，附加税按综合附加税税率表中工程在市区时0. 313%计算。
- 10 材料价应采取成都市《工程造价信息》2026年第03期中的温江区信息价，温江区没有的信息价参照成都市市区执行，以上均没有信息价的材料参照市场价执行，电缆基期价格采用2026年5月11日电缆之家十日均价。所有材料价均为不含税预算价格，其价格包括除税后的原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费。
- 11 答疑文件，澄清和补充文件以及有关会议纪要。
- 12 施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计。
- 13 施工期间的风险因素。
- 14 招标文件及其它相关资料。 本清单为招标文件的组成部分, 一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分
- 15 工程质量、材料、施工等的特殊要求

总 说 明

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程

第 2 页 共 2 页

- 16 工程质量要求：必须符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
- 17 本工程暂不考虑甲供材料，但材料规格、颜色、质量要求应满足业主要求。
- 18 施工要求：满足当地政府及建设部对安全文明施工相关要求的规定。工程施工必须按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求，施工单位除按工程图纸及说明施工外，还必须严格满足国家颁布的现行安装及施工工程验收规范和工程质量检验评定标准。
- 19 工期要求：详见招标文件
- 三、其他
- 1 本工程的含税总造价金额为8461634.58元，其中的规费金额为12666.22元，安全文明费金额为284146.83元，暂列金为1007770.91元。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		住宅表箱系统								
1	030404017002	住宅表箱 5表	1. 名称：住宅表箱 5表 2. 规格、型号：详设计，含智能电表 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 5. 端子板外部接线材质、规格：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 6. 包含防火封堵、支吊架、开孔、盘柜配线整理、防雷接地、门锁、标志牌、油漆喷刷、基础等箱体安装的全部工作内容 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	台	5.000					
2	030404017003	住宅表箱 6表	1. 名称：住宅表箱 6表	台	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：详设计，含智能电表 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 5. 端子板外部接线材质、规格：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 6. 包含防火封堵、支吊架、开孔、盘柜配线整理、防雷接地、门锁、标志牌、油漆喷刷、基础等箱体安装的全部工作内容 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求							
3	030404017004	住宅表箱 8表	1. 名称：住宅表箱 8表 2. 规格、型号：详设计，含智能电表	台	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 5. 端子板外部接线材质、规格：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 6. 包含防火封堵、支吊架、开孔、盘柜配线整理、防雷接地、门锁、标志牌、油漆喷刷、基础等箱体安装的全部工作内容 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求							
4	030404017005	住宅表箱 9表	1. 名称：住宅表箱 9表 2. 规格、型号：详设计，含智能电表 3. 安装方式：落地安装 4. 接线端子材质、规格：满足	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 5. 端子板外部接线材质、规格：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求 6. 包含防火封堵、支吊架、开孔、盘柜配线整理、防雷接地、门锁、标志牌、油漆喷刷、基础等箱体安装的全部工作内容 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求							
5	030408001006	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x185+1*95	1. 名称：电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x185+1*95 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x185+1*95 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：0.6/1Kv	m	2743.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求							
6	030408001007	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x150+1*70	1. 名称：电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x150+1*70 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x150+1*70 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：0.6/1Kv 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	2733.050					
7	030408001008	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x120+1*70	1. 名称：电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x120+1*70 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x120+1*70 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详设计	m	967.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1Kv 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求							
8	030408001009	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x95+1*50	1. 名称：电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x95+1*50 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x95+1*50 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：0.6/1Kv 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	499.850					
9	030408006011	电力电缆头 5芯 电缆截面（mm²）≤240	1. 名称：电力电缆头 5芯 电缆截面（mm²）≤240 2. 型号、规格：热缩式 电缆截面（mm²）≤240 4. 材质、类型：铜芯	个	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：地下室 6. 电压等级（kV）：0.6/1Kv							
10	030408006012	电力电缆头 5芯 电缆截面（mm ² ） ≤120	1. 名称：电力电缆头 5芯 电缆截面（mm ² ） ≤120 2. 型号、规格：热缩式 电缆截面（mm ² ） ≤120 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：地下室 6. 电压等级（kV）：0.6/1Kv	个	18.000					
11	030503009124	电能表系统调试	1. 电能表系统调试 2. 所有电表及电缆的调试费用，包干使用	系统	1.000					
12	030411003126	桥架 300*100	1. 名称：桥架 2. 型号：300*100 3. 满足设计及规范要求	m	19.200					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
13	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：含场内、场外材料搬运、搭、拆脚手架、拆除脚手架后材料的堆放	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地
开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			284146.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16364.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47605.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		123477.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		96699.18			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地
开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1007770.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1007770.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99

标段： /

第 1 页 共 1 页

亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1007770.91	
合计			1007770.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区

标段： /

第 1 页 共 1 页

万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇
99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程

温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程【户表工 标段：/程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 【户表工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目 标段：/ 第 1 页 共 1 页
 供配电户表工程 【户表工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x120+1*70	m	977.49					
2	电力电缆WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x150+1*70	m	2760.38					
3	电力电缆WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x185+1*95	m	2770.73					
4	电力电缆WDZB1-YJY-0.6/1Kv-4x95+1*50	m	504.85					
5	电力电缆头 5芯 电缆截面 (mm²) ≤120	套	18.36					
6	电力电缆头 5芯 电缆截面 (mm²) ≤240	套	87.72					
7	住宅表箱5表	台	5.00					
8	住宅表箱6表	台	24.00					
9	住宅表箱8表	台	21.00					
10	住宅表箱9表	台	3.00					
11	桥架300*100	m	19.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程
 温江区万春镇99亩国有土地开发建设项目供配电户表工程
 【户表工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。