

招标工程量清单

招 标 人：大邑县邛江镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：四川精正建设管理咨询有限公司

(单位盖章)

2026 年 8 月 21 日

招标工程量清单

招 标 人： 大邑县邛江镇人民政府

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人： 谢宏伟

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人： 四川精正建设管理咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

复 核 人：_____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 21 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 21 日

总 说 明

工程名称：邛江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目

第 1 页 共 3 页

1. 工程概况 1.1 工程名称：邛江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目； 1.2 工程地点：大邑县邛江镇太平社区 2. 工程招标和分包范围 2.1 建设单位提供的施工设计图纸及工程量清单所示的范围，具体详见相应文件； 3. 工程量清单编制依据 3.1 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13规范”）及相关配套文件； 3.2 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 3.3 与本工程相关的技术标准、规范、技术资料、常规施工方案等； 3.4 材料价格按成都市《工程造价信息》2026年第7期大邑县信息价调整，信息价上没有的材料价格参照市场价格； 3.5 人工费按四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等22个市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）； 3.6 《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发[2019]181号； 3.7 本工程量控制价系依据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》进行编制，说明中未尽事项应与此规范一致，已说明的以本说明为准。 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量要求：达到国家和地方现行施工质量验收相关规范和合格标准，并满足甲方要求； 4.2 材料质量要求：所有材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，其档次、防火等级、环保等级、燃烧性能等详见招标文件、设计文件或合同并且使用前必须得到招标人设计、现场代表、现场监理工程师的认可； 4.3 施工要求：按经批准的施工组织设计实施，满足国家、属地政府和建设行政主管部门在招标基准日前发布的有关安全文明及施工相关要求的规定以及施工规范及验收标准的相关要求； 4.4 本工程所有砼采用商品砼，所有砂浆采用预拌砂浆，砼及砂浆不允许现场搅拌，预制构件不允许现场制作； 4.5 砖、砌块、水泥、预制构件等建筑材料成品，材料选用时需满足《建筑材料放射卫生防护标准》的要求； 4.6 本工程所有混凝土均采用商品混凝土，混凝土的输送方式（如地泵、车泵等）、人工配合小型机具转运及其相关费用（如泵送电费、柴油费、输送管道租赁安拆费等）均由投标人综合考虑在相应清单报价中，结算时不再单独计算与调整。根据现场施工要求、气候条件等因素，混凝土需添加外加剂时，除清单中已单列的添加剂外的其它各类添加剂（如掺早强剂等）均由投标人综合考虑在相应清单的综合单价中，结算时不再单独计算； 4.7 现场施工完成的所有工作内容必须及时做好成品保护，成品保护费综合考虑在报价中，投标人应充分考虑各种原因导致的材料多次转运和半成品、成品保护费用，其费用包含在综合单价中，中标后不作调整。施工过程中亦应保护好已完成或原有的建筑物、设备、构筑物、构件、成品、半成品、材料等，在施工工程中，投标人须自行考虑为了防止与其他单位交叉施工时可能会造成的对本工程的污染以及对其他投标人修建的半成品、成品的破坏、污染等而采取的半成品、成品保护措施。如现场已完工程、原有构筑物等因未保护到位而导致费用损失，或如因投标人原因导致现场已施工完成内容破坏，由投标人自行修复，且投标人负责场地内所有已施工完成内容的管

总 说 明

工程名称：邛江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目

第 2 页 共 3 页

理工作，并由投标人承担所有责任及损失赔偿；

5. 其他需说明的问题：

5. 1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。

5. 2、投标人应认真踏勘现场，本工程所涉及的工程材料二次转运费用及上下楼搬运费、人工降效费等由投标人综合考虑进入相应清单报价中，投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。

5. 3、投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

5. 4、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。

5. 5、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、总价措施项目清单、单价措施项目清单、其他项目清单、规费清单、销项增值税等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

5. 6、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

5. 7、同一分部分项清单项在不同单项工程、单位工程及分部里的报价有不同的，结算时按最低的投标单价执行。

5. 8、屋面建筑物（构筑物）拆除、原屋面构造层（刚性层、防水保护层、隔热层及砖基等）拆除、抹灰层拆除、装饰层拆除等相应拆除清单项目均包含拆除的建渣运输下楼工作内容，建渣运输下楼产生的相关费用要求投标报价综合考虑在清单项目综合单价内，结算时不另行计量计价。

5. 9、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集，不得以本特征描述不全或编制说明未曾提及等为理由调整本项单价。

5. 10、工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容），即除措施项目费用、规费和销项增值税以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润、图纸深化设计等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

5. 11、建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时生产随清运，并弃置在成都市大邑县环境卫生保护有关规定的范围区域，弃物的弃置费已包含在投标报价中。

5. 12、措施项目清单

5. 12. 1总价措施项目清单中安全文明施工措施费（即安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费）投标人按工程量清单给定的金额填报并进入投标总价中，结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关规定办理结算。

5. 12. 2单价措施项目清单中，招标人给出了的通用措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计，现场实际情况，企业自身情况等进行报价（招标人未列的措施项目投标

总 说 明

工程名称：邛江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目

第 3 页 共 3 页

人可自行增加或减少)，单价措施项目清单按综合单价包干，工程量按实结算，单价措施项目中单位为“项”的中标后按清单项目总价包干使用不作调整。

5.13、规费和税金

5.13.1规费:规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，投标人按工程量清单给定的金额并进入投标总价中，结算时按中标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的费率及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定。

5.13.2税金:执行四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知，川建造价发[2019]181号规定计取。

5.14、其他项目清单

5.14.1暂列金额：暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金,由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

5.14.2专业工程暂估价：按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

5.15、投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总,不允许采用汇总后优惠、打折的形式,否则其投标报价无效作废标处理。

5.16、投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

5.17、工程量清单的金额(价格)均以人民币表示。

5.18、本工程控制价为7480126.02元,其中不含税暂列金604396.49元，不含税安全文明施工费为266595.83元，专业工程不含税暂估价为85758.60元，不含税规费为107411.82元，投标人的投标报价不得高于招标控制价,否则投标报价为无效报价,投标文件作废标处理。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造項目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		植物								
1	050102001001	柿子树A	1. 种类：柿子树A 2. 株高、冠径：H=4.0~4.2，W=3.8~4.0 3. 养护期：12个月	株	3.000					
2	050102001002	桂花B	1. 种类：桂花B 2. 株高、冠径：H=3.5~3.8，W=3.2~3.5 3. 养护期：12个月	株	1.000					
3	050102002003	海桐球A	1. 种类：海桐球A 2. 株高、冠径：H=1.6~1.8，W=1.6~1.8 3. 养护期：12个月	株	11.000					
4	050102002004	红继木A	1. 种类：红继木A 2. 株高、冠径：H=1.4~1.5，W=1.4~1.5 3. 养护期：12个月	株	2.000					
5	050102002005	茶梅球	1. 种类：茶梅球	株	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 株高、冠径：H=1.4~1.5，W=1.1 3. 养护期：12个月							
6	050102002006	千层金球A	1. 种类：千层金球A 2. 株高、冠径：H=1.2，W=1.1~1.2 3. 养护期：12个月	株	33.000					
7	050102005007	月季	1. 种类：月季 2. 株高、冠径：H=0.6，W=0.4 3. 养护期：12个月	株	162.000					
8	050102006008	爬山虎	1. 种类：爬山虎 2. 株高、冠径：H=1.2，W=0.3~0.35 3. 养护期：12个月	株	202.000					
9	050102002009	春羽	1. 种类：春羽 2. 株高、冠径：H=0.6，W=0.3~0.4 3. 养护期：12个月	株	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 3 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	050102002010	红继木B	1. 种类：红继木B 2. 株高、冠径：H=1.4~1.5，W=1.4~1.5 3. 养护期：12个月	株	5.000					
11	050102002011	大花月季	1. 苗木、花卉种类：大花月季 2. 株高或蓬径：H=0.5~0.6，W=0.3~0.35 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 养护期：12个月	m²	16.770					
12	050102008012	肾蕨	1. 苗木、花卉种类：肾蕨 2. 株高或蓬径：H=0.3，W=0.2~0.25 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 养护期：12个月	m²	11.500					
13	050102008013	红花六月雪	1. 苗木、花卉种类：红花六月雪 2. 株高或蓬径：H=0.2~0.3，W=0.15~0.2	m²	217.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 4 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：64株/m² 4. 养护期：12个月							
14	050102008014	一叶兰	1. 苗木、花卉种类：一叶兰 2. 株高或蓬径：H=0.15~0.2, W=0.15 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 养护期：12个月	m²	9.000					
15	050102008015	彩叶草	1. 苗木、花卉种类：彩叶草 2. 株高或蓬径：H=0.3, W=0.25 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 养护期：12个月	m²	0.520					
16	050102008016	花叶美人蕉	1. 苗木、花卉种类：花叶美人蕉 2. 株高或蓬径：H=0.6~0.7, W=0.3~0.35 3. 单位面积株数：16丛/m²，4芽/丛 4. 养护期：12个月	m²	3.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 5 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	050102008017	东方狼尾草	1. 苗木、花卉种类：东方狼尾草 2. 株高或蓬径：H=0.4, W=0.3 3. 单位面积株数：16丛/m² 4. 养护期：12个月	m²	37.360					
18	050102008018	百子莲	1. 苗木、花卉种类：百子莲 2. 株高或蓬径：H=0.3, W=0.3 3. 单位面积株数：49盆/m² 4. 养护期：12个月	m²	10.000					
19	050102008019	矾根	1. 苗木、花卉种类：矾根 2. 株高或蓬径：H=0.15, W=0.15 3. 单位面积株数：100盆/m² 4. 养护期：12个月	m²	5.000					
20	050102008020	红叶石楠	1. 苗木、花卉种类：红叶石楠 2. 株高或蓬径：H=0.5~0.6, W=0.3~0.35 3. 单位面积株数：36株/m²	m²	38.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：12个月							
21	050102008021	佛顶桂	1. 苗木、花卉种类：佛顶桂 2. 株高或蓬径：H=0.5~0.6, W=0.3~0.35 3. 单位面积株数：36株/m² 4. 养护期：12个月	m²	148.670					
22	050102008022	绣球	1. 苗木、花卉种类：绣球 2. 株高或蓬径：H=0.4, W=0.3 3. 单位面积株数：16丛/m² 4. 养护期：12个月	m²	176.310					
23	050102008023	葱兰	1. 苗木、花卉种类：葱兰 2. 株高或蓬径：H=0.15~0.2, W=0.15 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 养护期：12个月	m²	311.900					
24	050102008024	翠芦莉	1. 苗木、花卉种类：翠芦莉 2. 株高或蓬径：H=0.25~0.3, W=0.2	m²	195.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 单位面积株数 ：64株/m² 4. 养护期：12个月							
25	050102008025	春娟	1. 苗木、花卉种类 ：春娟 2. 株高或蓬径 ：H=0. 25~0. 3, W=0. 2 3. 单位面积株数 ：64株/m² 4. 养护期：12个月	m²	21. 280					
26	050102012026	苔藓草皮	1. 草皮种类 ：苔藓草皮 2. 铺种方式 ：满铺，下铺5cm黄沙找平 3. 养护期：12个月	m²	39. 400					
27	050102012027	四季草坪	1. 草皮种类 ：四季草坪 2. 铺种方式 ：满铺，下铺5cm黄沙找平 3. 养护期：12个月	m²	110. 800					
		分部小计								
		文态								
		设施节点一								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		陶罐组合								
28	050307019028	原有陶罐造景组合	1. 名称：原有陶罐造景组合 2. 做法：详设计图 3. 其它：满足设计及现行规范要求	个	3.000					
		分部小计								
		梯步溪流								
29	040901001029	现浇构件钢筋 HPB 300 Φ8	1. 钢筋种类、规格：HPB 300 Φ8 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.319					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
30	010507004030	C30混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	4.580					
31	040203008031	1000*300*150斩面青条石台阶面	1. 30mm厚1：1水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：1000*300*150斩面青条石，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
32	040305003032	块石砌筑台阶	1. 名称：块石砌筑台阶 2. 规格：毛面方块石规格详设计 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	5.770					
		分部小计								
		斜源入口花池								
33	040101002033	挖沟槽土方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考	m³	4.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
34	040103001034	回填方	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求	m³	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
35	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、生活垃圾、建筑垃圾等均由投标人自行考虑在报价中 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满	m³	0.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足当地相关行政主管部门的要求							
36	040305001036	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	0.640					
37	040303001037	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.640					
38	040305003038	块石砌筑墙体	1. 名称：块石砌筑墙体	m³	2.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：毛面方块石砌体，规格详设计 3. 其它：满足设计及现行规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		设施节点二								
39	041001007039	拆除原有景墙	1. 名称：拆除原有景墙 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m³	1.140					
40	040101002040	挖沟槽土方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型	m³	3.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
41	040103001041	回填方	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实	m ³	1.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
42	040103002042	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、生活垃圾、建筑垃圾等均由投标人自行考虑在报价中 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求	m ³	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 18 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	040305001043	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	0.620					
44	040303001044	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.620					
45	040303002045	C30混凝土基础	1. 名称：C30混凝土基础 2. 基础类型：地梁 3. 规格、尺寸：详设计	m³	1.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土强度：C30 5. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
46	040901001046	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.032					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境
修复治理】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍 筋费用考虑在综合单价中，不再 单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
47	040901001047	现浇构件钢筋 HRB400 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ 16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍 筋费用考虑在综合单价中，	t	0.053					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
48	040305003048	块石砌筑景墙	1. 名称：块石砌筑景墙 2. 规格：详设计以不漏浆为原则 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	3.540					
		分部小计								
		设施节点三								
49	041001007049	拆除原有景墙	1. 名称：拆除原有景墙 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m³	1.140					
50	040305003050	块石砌筑景墙	1. 名称：块石砌筑景墙 2. 规格：详设计	m³	1.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 做法：每平方9支铆钉，600长Φ12钢筋植筋300入原建筑剪力墙，具体做法详设计图，综合单价综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求							
51	040305003051	条石砌筑景墙	1. 名称：条石砌筑景墙 2. 做法：每平方9支铆钉，600长Φ12钢筋植筋300入原建筑剪力墙，具体做法详设计图，综合单价综合考虑 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	0.470					
		分部小计								
		设施节点四								
52	041001007052	原有空心砖装饰立柱保护性拆除	1. 名称：原有空心砖装饰立柱保护性拆除 2. 其它：满足设计及现行规范	m³	0.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
53	050307005053	原有空心砖装饰立柱重新安装（主材利旧）	1. 名称：原有空心砖装饰立柱重新安装（主材利旧） 2. 做法：立柱范围打铆钉安装 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	1.600					
54	041001007054	原墙绘装饰松动部分保护性拆除	1. 名称：原墙绘装饰松动部分保护性拆除 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m ³	0.200					
55	040305004055	原墙绘装饰松动拆除部分重新安装（主材利旧）	1. 名称：原墙绘装饰松动拆除部分重新安装（主材利旧） 2. 做法：按9支每平方安装铆钉 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m ³	0.200					
56	041001007056	小青瓦装饰立柱保护性拆除	1. 名称：小青瓦装饰立柱保护性拆除 2. 其它：满足设计及现行规范	m ³	2.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
57	050307018057	小青瓦装饰立柱重新安装（主材利旧）	1. 名称：小青瓦装饰立柱重新安装（主材利旧） 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	2.710					
58	040308003058	仿古青砖拆空鼓部分拆除并重新铺贴（主材利旧）	1. 名称：仿古青砖拆空鼓部分拆除并重新铺贴（主材利旧） 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	0.460					
59	011611005059	空心百叶装饰保护性拆除翻新后重新安装	1. 名称：空心百叶装饰保护性拆除翻新后重新安装 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	0.960					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 25 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设施节点五								
60	011614002060	拆除原有钢琴小品	1. 名称：拆除原有钢琴小品 2. 拆除原有钢琴小品，处理小品残渣 3. 其它：满足设计及现行规范要求	个	1.000					
		分部小计								
		设施节点七								
61	041001007061	拆除原有景墙	1. 名称：拆除原有景墙 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m³	3.540					
62	040101002062	挖沟槽土方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑	m³	3.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
63	040103001063	回填方	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合	m³	1.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
64	040103002064	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、生活垃圾、建筑垃圾等均由投标人自行考虑在报价中 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要	m³	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
65	040305001065	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	0.620					
66	040303001066	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.620					
67	040303002067	C30混凝土基础	1. 名称：C30混凝土基础 2. 基础类型：地梁	m³	1.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 29 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、尺寸：规格详设计 4. 混凝土强度：C30 5. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
68	040901001068	现浇构件钢筋 HRB400 φ8	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ8 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	0.032					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 30 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
69	040901001069	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的	t	0.053					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
70	040305003070	块石砌筑景墙	1. 名称：块石砌筑景墙 2. 规格：旧块石以不漏浆为原则，规格详设计 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	3.540					
		分部小计								
		设施节点十四								
71	041001007071	拆除原有景墙	1. 名称：拆除原有景墙 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m³	2.220					
72	011605002072	拆除景墙楠竹条饰面	1. 名称：拆除景墙楠竹条饰面	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 32 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准							
73	011508004073	原字体保护性拆除并安装	1. 名称：原字体保护性拆除并安装 2. 做法：保护性拆除景墙LOGO砂轮机打磨翻新，原漆喷三道，LOGO安装 3. 其它：满足设计及现行规范要求	个	4.000					
74	011204003074	墙面清洗	1. 外立面仿古砖清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	19.630					
75	050101007075	清除地被植物	1. 名称：清除原有植被 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	170.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准							
76	050101009076	种植土换填	1. 名称：种植土换填 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m³	24.000					
77	050301005077	景观石	1. 石料种类：本地河石 2. 石料规格、重量：块石按Φ600 H=500 一组5块，块石按Φ800H=700 一组3块，块石按Φ1200 H=1000 一组1块，块石按Φ800 H=500 一组3块。	块	12.000					
78	040203008078	清洗地面	1. 名称：清洗地面 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	168.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 34 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	041001002079	拆除原有地面铺装	1. 名称：拆除原有地面铺装 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	63.050					
80	040203008080	400~500*600当地石板铺装	1. 名称：当地石板铺装规格详设计 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	34.220					
81	040203008081	500*600*150当地石板毛面梯步	1. 名称：500*600*150当地石板毛面梯步 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	3.600					
82	040203008082	Φ30~50黑色卵石贴面	1. 名称：Φ30~50黑色卵石贴面 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	25.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 35 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		管网包封								
83	010607005083	Φ3@50*50过塑密目网	1. 材料品种、规格：Φ3@50*50过塑密目网 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	61.480					
84	010606012084	30*40*1.5镀锌钢管	1. 钢材品种、规格：30*40*1.5镀锌钢管 2. 其它：满足设计及现行规范要求	t	0.381					
		分部小计								
		河边布品改造								
85	011614002085	拆除河滩原有小品	1. 名称：拆除河滩原有小品 2. 其它：满足设计及现行规范要求	个	1.000					
86	050101007086	清除地被植物	1. 名称：清除原有植被 2. 其它：满足设计及现行规范	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准							
		分部小计								
		商业小广场								
87	011606001087	拆除原有地面木平台	1. 名称：拆除原有地面木平台 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m ²	30.000					
88	041001002088	拆除原有地面铺装	1. 名称：拆除原有地面铺装 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范	m ²	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要							
89	040305001089	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	4.610					
90	040303001090	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	4.610					
91	040203008091	300*600*30芝麻灰烧面	1. 30厚1:1水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	49.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：300*600*30芝麻灰烧面面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 39 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
92	040201022092	水沟800*1000*100预制水泥板	1. 名称：水沟800*1000*100预制水泥板 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m	8.720					
		分部小计								
		高景墙								
93	011204003093	原墙面清洗	1. 名称：原墙面清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	80.000					
94	011508004094	保护性拆除原有LOGO并	1. 名称：保护性拆除原有LOGO	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 40 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装	并安装 2. 做法：保护性拆除原有LOGO并安装，砂轮机打磨LOGO原色漆喷涂三道 3. 其它：满足设计及现行规范要求							
95	040305003095	块石砌筑花池	1. 名称：块石砌筑花池 2. 规格：200~600块石安置花池 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	1.500					
96	050101007096	清除原有植被	1. 名称：清除原有植被 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m²	25.000					
97	031004014097	φ75不锈钢地漏	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：φ75	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：地漏附加200多孔PVC排水管覆盖土工布、外包150*150卵石（管道另计）							
98	031001006098	PVC多孔塑料管 DN75	1. 名称：PVC塑料管 DN75 2. 做法：地漏附加200多孔PVC排水管覆盖土工布、外包150*150卵石（综合考虑） 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	2.000					
		分部小计								
		梯步旁叠形树池								
99	040305001099	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	1.880					
100	040303001100	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设	m³	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 42 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
101	040305003101	斩假石砌筑挡墙	1. 名称：斩假石砌筑挡墙 2. 规格：斩假石砌筑，规格详设计 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	7.470					
102	050101007102	清除原有植被	1. 名称：清除原有植被 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为	m²	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 43 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准							
103	050101009103	种植土换填	1. 名称：种植土换填 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m³	51.000					
104	050307017104	装饰木座凳	1. 名称：装饰木座凳 2. 其它：满足设计及现行规范要求	个	4.000					
105	050307017105	装饰木座凳(翻新)	1. 名称：装饰木座凳刷漆 2. 做法：刷清漆3遍 3. 其它：满足设计及现行规范要求	个	3.000					
106	031004014106	φ75不锈钢地漏	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：φ75 3. 安装方式：地漏附加200多孔PVC排水管覆盖土工布、外包	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150*150卵石（管道另计）							
107	031001006107	PVC多孔塑料管 DN75	1. 名称：PVC塑料管 DN75 2. 做法：地漏附加200多孔PVC排水管覆盖土工布、外包150*150卵石（综合考虑） 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	2.000					
		分部小计								
		礼仪节点								
108	041001002108	拆除原有地面铺装	1. 名称：拆除原有地面铺装 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要	m²	58.000					
109	041001003109	拆除原地面基层	1. 名称：拆除原地面基层 2. 拆除时需切缝处理，综合在	m²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求							
110	040305001110	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	5.440					
111	040303001111	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	5.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
112	040204002112	100*100*30雅蒙黑自然面	1. 30mm厚1：2. 5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：100*100*30雅蒙黑自然面面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实	m²	32.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
113	050307018113	600*600芝麻白顶面水洗面	1. 60mm厚1：2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600芝麻白顶面水洗面面层，缝宽8，干石灰粗砂扫	m³	7.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 雕刻文字：阴刻艺术字体的费用综合考虑在综合单价内，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不因文字的变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
		分部小计								
		新增巷子栏杆								
114	041001002114	拆除原有地面铺装	1. 名称：拆除原有地面铺装 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范	m²	6.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要							
115	041001003115	拆除原地面基层	1. 名称：拆除原地面基层 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要	m²	6.880					
116	040101002116	挖基坑土方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，	m³	0.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
117	040303002117	C25混凝土基础	1. 名称：C25混凝土基础 2. 基础类型：基础 3. 规格、尺寸：详设计 4. 混凝土强度：C25 5. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.430					
118	040901001118	现浇构件钢筋 HRB400 φ8	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ8 2. 钢筋连接方式：各种连接方	t	0.033					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
119	040901001119	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.024					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
120	040305001120	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	0.690					
121	040303001121	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm	m³	0.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
122	011102001122	原铺装石材地面铺装	1. 1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：青石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防	m²	6.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
123	040309001123	镀锌矩管栏杆 H:1.25m	1. 名称：镀锌矩管栏杆	m	20.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 56 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 高度：H:1.25m 3. 材料：50*50*3镀锌矩管、30*30*3镀锌矩管，具体做法详设计图 4. 其它：满足设计及现行规范要求							
		分部小计								
		药佛广场								
		药佛景墙								
124	020911001124	原墙绘修复上色	1. 名称：原墙绘修复上色 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m ²	38.800					
125	040305003125	块石砌筑花池	1. 名称：块石砌筑花池 2. 规格：块石安置花池，规格详设计 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m ³	2.400					
126	050101007126	清除原有植被	1. 名称：清除原有植被	m ²	26.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准							
127	041001002127	拆除原有地面铺装	1. 名称：拆除原有地面铺装 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m ²	5.000					
128	050101009128	种植土换填	1. 名称：种植土换填 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m ³	9.390					
129	011204003129	原墙面清洗	1. 名称：原墙面清洗	m ²	38.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

第 58 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计及现行规范要求							
		分部小计								
		药佛广场园路								
130	041001002130	拆除园路面层石材	1. 名称：拆除园路面层石材 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	109.760					
131	041001003131	拆除破损地面垫层	1. 名称：拆除破损地面垫层 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	32.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 59 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	040305001132	100mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	3.290					
133	040303001133	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	3.290					
134	040203008134	400*400*15芝麻灰仿石材荔枝面	1. 30厚1:1水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：400*400*15芝麻灰仿石	m²	92.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材荔枝面面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
135	040203008135	200*600*15芝麻黑仿石材荔枝面	1. 30厚1:1水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：200*600*15芝麻黑仿石材荔枝面面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图	m²	17.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求、竣工验收要求							
		分部小计								
		分部小计								
		家具部品、广告牌及修复								
136	011501018136	货架	1. 名称：货架 2. 其它：满足设计及现行规范要求	套	4.000					
137	050305010137	休闲座椅	1. 名称：休闲座椅 2. 其它：满足设计及现行规范要求	套	4.000					
138	041001002138	拆除损坏青石板地面、 芝麻灰荔枝面地面	1. 名称：拆除损坏青石板地面、 芝麻灰荔枝面地面 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范	m²	370.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要							
139	040203008139	恢复芝麻灰荔枝面地面	1. 30mm厚1：1水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：芝麻灰荔枝面地面面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、	m²	160.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
140	040203008140	恢复青石板地面	1. 30mm厚1：1水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：青石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因	m²	210.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 66 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
141	011609001141	拆除原有损坏石头栏杆 H：1.2m	1. 名称：拆除原有损坏石头栏杆 2. 高度：拆除高度1.2m 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	21.000					
142	011609001142	拆除原有损坏木栏杆 H：1.2m	1. 名称：拆除原有损坏木栏杆 2. 高度：拆除高度1.2m 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	32.000					
143	040303002143	C20混凝土基础	1. 名称：C20混凝土基础 2. 基础类型：基础 3. 规格、尺寸：，规格详设计 4. 混凝土强度：C20 5. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求	m³	2.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 68 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
144	040901001144	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的	t	0.047					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境
修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
145	040901001145	现浇构件钢筋 HRB400 φ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ 10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求	t	0.098					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
146	040305004146	砖砌镂空栏杆 H：1.2m	1. 砖砌镂空栏杆 H：1.2m 2. 使用1:2白水泥砂浆砌筑并沟凹缝 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	7.420					
147	011601001147	拆除并清理原花池（木质花箱）	1. 名称：拆除并清理原花池 2. 材质：木质花箱 3. 其它：满足设计及现行规范要求	个	63.000					
148	011605002148	拆除原花池饰面	1. 名称：拆除原花池饰面 2. 其它：满足设计及现行规范要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准	m²	3.600					
149	011204003149	花池当地片石饰面	1. 名称：花池当地片石饰面 2. 其它：满足设计及现行规范	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 工程量：设计给定暂估工程量，实际工程量以现场收方为准							
150	040203008150	清洗青石板地面	1. 名称：清洗青石板地面 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	946.000					
151	011609001151	拆除原有损坏青石栏杆 H：1.2m	1. 名称：拆除原有损坏青石栏杆 2. 高度：拆除高度1.2m 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	39.500					
152	020202004152	青石栏杆	1. 名称：青石栏杆（同原有青石栏杆） 2. 基础做法：混凝土C20，具体详细设计图 3. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价	m	39.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 72 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 4. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
153	040305003153	片石挡水条	1. 名称：片石挡水条 2. 材料：当地片石砌筑，规格详设计 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m³	2.760					
154	041001001154	青石板散水拆除	1. 名称：青石板散水拆除 2. 其它：满足设计及现行规范	m²	7.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
155	040203008155	青石板散水	1. 名称：青石板散水 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	7.050					
156	020601003156	小青瓦屋面翻瓦	1. 名称：小青瓦屋面翻瓦 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	400.000					
157	011609001157	拆除原有损坏塑木栏杆 H:1.3m	1. 名称：拆除原有损坏塑木栏杆 2. 拆除高度：1.3m 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	15.000					
158	040303002158	C25混凝土基础	1. 名称：C25混凝土基础 2. 基础类型：基础，挖填方费、地面恢复费用综合考虑进入综合单价 3. 规格、尺寸：详设计 4. 混凝土强度：C25	m³	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 6. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 7. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
159	040901001159	现浇构件钢筋 HRB400 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.135					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
160	040901009160	预埋铁件	1. 名称：预埋铁件 2. 材料：150*150*10镀锌预埋钢板 3. 其它：满足设计及现行规范要求	t	0.080					
161	040309001161	不锈钢仿木纹栏杆 H:1.3m	1. 名称：不锈钢仿木纹栏杆 2. 油漆品种、工艺要求：不锈钢管仿木纹氟碳漆 3. 高度：H:1.3m 4. 规格：50*50*2.5不锈钢管，30*30*2.5不锈钢管 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 76 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
162	040805001162	太阳能路灯灯具	1. 名称：太阳能路灯灯具 2. 型号：原规格原材料替换 3. 其它：满足设计及现行规范要求	套	5.000					
163	011609001163	拆除原有损坏铁护栏 H:1.3m	1. 名称：拆除原有损坏铁护栏 2. 拆除高度：1.3m 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	25.000					
164	040309001164	不锈钢仿木纹栏杆 H:1.3m	1. 名称：不锈钢仿木纹栏杆 2. 油漆品种、工艺要求：不锈钢管仿木纹氟碳漆 3. 高度：H:1.3m 4. 规格：50*50*2.5不锈钢管，30*30*2.5不锈钢管 5. 其它：满足设计及现行规范要求	m						
165	041001007165	拆除门柱损坏处木头	1. 名称：拆除门柱垫石墩 2. 做法：切除损坏处，垫石墩	m³	0.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及现行规范要求							
166	010403002166	修复门柱垫石墩	1. 名称：修复门柱垫石墩 2. 做法：使用调色砂浆进行修复 3. 其它：满足设计及现行规范要求	个	16.000					
167	041001001167	拆除10cm沥青道路路面	1. 名称：拆除10cm沥青道路路面 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	99.790					
168	040203006168	沥青道路路面修复 AC-13	1. 沥青品种：沥青混凝土 AC-13 2. 运距：含场内外半成品运输费用	m²	99.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他:满足规范及设计要求 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 5. 厚度：5cm							
169	040203006169	沥青道路路面修复 AC-10	1. 沥青品种：细沥青混凝土 AC-10 2. 运距:含场内外半成品运输费用 3. 其他:满足规范及设计要求 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 5. 厚度：3cm	m²	99.790					
170	040203006170	乳化沥青透层	1. 沥青品种：乳化沥青 2. 其他：符合设计及规范要求	m²	99.790					
171	040203006171	沥青混凝土路面切缝	1. 名称：沥青混凝土路面切缝 3. 其它：满足设计及现行规范	m²	99.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 79 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
172	041001001172	8cm青石板路拆除	1. 名称：石板路拆除 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	4.560					
173	040203008173	8cm青石板路修复	1. 30mm厚1：1水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：8cm青石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完成面与相邻路面齐平）；规格、厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、	m²	4.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 81 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
174	011303001174	屋面钢化玻璃更换	1. 名称：屋面钢化玻璃更换 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	2.640					
175	010512008175	铸铁井盖Φ700更换	1. 名称：铸铁井盖Φ700更换 2. 其它：满足设计及现行规范要求	套	7.000					
176	010512008176	铸铁井盖Φ800更换	1. 名称：铸铁井盖Φ800更换 2. 其它：满足设计及现行规范要求	套	1.000					
177	010512008177	铸铁井盖500*1000*2更换	1. 名称：铸铁井盖500*1000*2 2. 其它：满足设计及现行规范要求	套	3.000					
178	040504009178	雨水篦子400*700更换	1. 名称：雨水篦子400*700更换 2. 其它：满足设计及现行规范要求	座	1.000					
179	040504001179	电力井井盖41*41更换	1. 名称：电力井井盖41*41更换 2. 其它：满足设计及现行规范	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
180	040504001180	电力井井盖41*42更换	1. 名称：电力井井盖41*42更换 2. 其它：满足设计及现行规范要求	座	1.000					
181	031004006181	卫生器具水箱更换	1. 名称：卫生器具水箱更换 2. 其它：满足设计及现行规范要求	套	4.000					
182	031004007182	冲水器感应阀更换	1. 名称：冲水器感应阀更换 2. 其它：满足设计及现行规范要求	个	6.000					
183	050102006183	爬山虎	1. 种类：爬山虎 2. 株高、冠径：H=1.2，W=0.3~0.35 3. 养护期：12个月	株	375.000					
184	050102007184	麦冬	1. 苗木、花卉种类：麦冬 2. 株高或蓬径：H=0.2，W=0.15 3. 单位面积株数：81株/m² 4. 养护期：12个月	m²	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段： /

第 83 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
185	050102002185	洒金珊瑚	1. 苗木、花卉种类：洒金珊瑚 2. 株高或蓬径：H=0.5, W=0.35 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 养护期：12个月	m²	18.000					
186	050102007186	红花六月雪	1. 苗木、花卉种类：红花六月雪 2. 株高或蓬径：H=0.5, W=0.35 3. 单位面积株数 81株/m² 4. 养护期：12个月	m²	18.000					
187	050102008187	吊兰	1. 苗木、花卉种类：吊兰 2. 株高或蓬径：H=0.5, W=0.35 3. 单位面积株数：81株/m² 4. 养护期：12个月	m²	4.000					
188	050102008188	绣球	1. 苗木、花卉种类：绣球 2. 株高或蓬径：H=0.5, W=0.35 3. 单位面积株数：49株/m² 4. 养护期：12个月	m²	20.800					
189	050102008189	葱兰	1. 苗木、花卉种类：葱兰	m²	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 株高或蓬径：H=0.15~0.2, W=0.15 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 养护期：12个月							
190	050102012190	铺种草皮	1. 草皮种类：草皮 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：12个月	m²	250.000					
191	041001001191	拆除原有地面铺装（增加绿地）	1. 名称：拆除原有地面铺装（增加绿地） 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	22.900					
192	050102008192	葱兰	1. 苗木、花卉种类：葱兰 2. 株高或蓬径：H=0.15~0.2, W=0.15	m²	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：64株/m² 4. 养护期：12个月							
193	050102008193	翠芦莉	1. 苗木、花卉种类：翠芦莉 2. 株高或蓬径：H=0.25~0.3, W=0.2 3. 单位面积株数：64株/m² 4. 养护期：12个月	m²	11.500					
194	050102005194	移栽原有植物	1. 名称：移栽原有植物 2. 养护期：12个月 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	150.000					
195	050102008195	修剪原有植物（乔、灌木）	1. 名称：修剪原有植物（乔、灌木） 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	36.000					
196	050102001196	树枝修剪	1. 名称：树枝修剪 2. 其它：满足设计及现行规范要求	株	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境
修复治理】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		混凝土模板及支架（撑）									
		设施节点二									
197	011702001205	垫层模板	基础类型	m²	1.340						
198	041102003206	承台模板	构件类型	m²	7.640						
		分部小计									
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001197	安全文明施工费			28232.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1529.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6397.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10708.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9596.20			
2	011707002198	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003199	非夜间施工照明						
4	011707004200	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005201	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006202	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007203	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 郪江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	011707008204	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	56986.14		明细详见表-12-1
2	暂估价	85758.60		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	85758.60		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		142744.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	56986.14	
合计			56986.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项 目 单项工程1 【文态及环境修复治理 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及
环境修复治理】 标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	设施节点六		4359.60			
2	设施节点十		3000.00			
3	设施节点十二		5399.00			
4	设施节点十三		6000.00			
5	设施节点十五		3000.00			
6	步道景墙		30000.00			
7	钢琴小品		8000.00			
8	河边布品		26000.00			
合计			85758.60			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【文态及环境修复治理】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项 目 单 项 工 程 1 【文 态 及 环 境 修 复 治 理】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】
 标段：
 /
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柿子树A	株	3.00					
2	水	m³	1748.20					
3	柴油(机械)	L	113.40					
4	肥料	kg	419.87					
5	杀虫剂	kg	97.77					
6	汽油(机械)	L	536.34					
7	树棍长2.2m	根	16.00					
8	其他材料费	元	414.85					
9	桂花B	株	1.00					
10	海桐球A	株	11.00					
11	红继木A	株	2.00					
12	茶梅球	株	14.00					
13	千层金球A	株	33.00					
14	月季	株	162.00					
15	爬山虎	株	202.00					
16	春羽	株	17.00					
17	红继木B	株	5.00					
18	大花月季H=0.5~0.6, W=0.3~0.35, 36株/m²	m²	16.77					
19	肾蕨H=0.3, W=0.2~0.25, 49株/m²	m²	11.50					
20	红花六月雪H=0.2~0.3, W=0.15~0.2, 64株/m²	m²	217.97					
21	一叶兰H=0.15~0.2, W=0.15, 64株/m²	m²	9.00					
22	彩叶草H=0.3, W=0.25, 64株/m²	m²	0.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】
 标段：/
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	花叶美人蕉H=0.6~0.7, W=0.3~0.35, 16丛/m², 4芽/丛	m²	3.53					
24	东方狼尾草H=0.4, W=0.3, 16丛/m²	m²	37.36					
25	百子莲H=0.3, W=0.3, 49盆/m²	m²	10.00					
26	矾根H=0.15, W=0.15, 100盆/m²	m²	5.00					
27	红叶石楠H=0.5~0.6, W=0.3~0.35, 36株/m²	m²	38.70					
28	佛顶桂H=0.5~0.6, W=0.3~0.35, 36株/m²	m²	148.67					
29	绣球H=0.4, W=0.3, 16丛/m²	m²	176.31					
30	葱兰H=0.15~0.2, W=0.15, 64株/m²	m²	603.40					
31	翠芦莉H=0.25~0.3, W=0.2, 64株/m²	m²	206.50					
32	春娟H=0.25~0.3, W=0.2, 64株/m²	m²	21.28					
33	苔藓草皮	m²	39.40					
34	四季草坪	m²	110.80					
35	现浇构件钢筋 HPB 300Φ8	t	0.39					
36	镀锌铁丝22#	kg	8.42					
37	商品混凝土C30	m³	6.63					
38	1000*300*150斩面青条石	m²	22.62					
39	干混地面砂浆M20	t	2.75					
40	干混砌筑砂浆M20	t	18.22					
41	片(块)石	m³	25.63					
42	细砂	m³	4.56					
43	碎石20~50mm	m³	17.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1
 【文态及环境修复治理】
 标段：/
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
44	商品混凝土C20	m³	21.31					
45	二等锯材	m³	0.01					
46	复合模板	m²	2.21					
47	锯材综合	m³	0.04					
48	摊销卡具和支撑钢材	kg	3.63					
49	现浇构件钢筋 HRB400 φ 8	t	0.25					
50	焊条综合	kg	5.00					
51	现浇构件钢筋 HRB400 φ 16	t	0.11					
52	条石	m³	0.47					
53	种植土	m³	88.61					
54	风镐凿子	根	16.04					
55	400~500*600当地石板	m²	34.54					
56	500*600*150当地石板毛面	m²	3.64					
57	Φ30~50黑色卵石	m²	25.45					
58	Φ3@50*50过塑密目网	m²	64.58					
59	30*40*1.5镀锌钢管	t	0.38					
60	电焊丝	kg	1.28					
61	螺栓综合	kg	1.90					
62	300*600*30芝麻灰烧面	m²	49.69					
63	预制沟盖板、井盖板	m³	0.71					
64	斩假石	m³	7.47					
65	装饰木座凳	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 鄞江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1
 【文态及环境修复治理】
 标段：/
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
66	成品不锈钢栏杆	m	40.80					
67	调和漆白酯胶调和漆	kg	2.69					
68	国画颜料宣传色	只	620.80					
69	墨汁	kg	9.70					
70	400*400*15芝麻灰仿石材荔枝面	m²	93.43					
71	200*600*15芝麻黑仿石材荔枝面	m²	17.47					
72	成品货架	个	4.00					
73	成品休闲座椅	套	4.00					
74	600*300*30芝麻灰荔枝面	m²	162.00					
75	300*600*50青石板	m²	219.68					
76	干混抹灰砂浆M20	t	0.16					
77	标准砖	千匹	4.04					
78	当地块石	m²	3.73					
79	白水泥	kg	7.93					
80	青石栏杆	m	39.50					
81	煤	kg	37.45					
82	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.87					
83	小青瓦综合规格	百匹	552.00					
84	太阳能路灯	套	5.05					
85	青(红)砂石综合规格	m³	0.55					
86	粗料石	m³	16.64					
87	沥青混凝土AC-13(松方)	m³	6.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 鄞江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
88	细沥青混凝土AC-10（松方）	m³	6.11					
89	乳化沥青	kg	152.69					
90	刀片切缝机用、综合	片	0.09					
91	石板50mm厚	m²	4.65					
92	钢化玻璃10mm	m²	2.84					
93	玻璃胶	支	0.53					
94	建筑油膏	kg	2.34					
95	铸铁井盖 φ 700	套	7.00					
96	干混砌筑砂浆M10	t	0.78					
97	铸铁井盖 φ 800	套	1.00					
98	铸铁井盖500*1000*2	套	3.00					
99	铸铁雨水篦子400*700	套	1.01					
100	电力井井盖41*41	套	1.00					
101	电力井井盖41*42	套	1.00					
102	分体式低水箱及水箱配件	套	4.04					
103	埋入式感应控制器	个	6.06					
104	爬山虎L=1.2m	株	375.00					
105	麦冬81株/m²	m²	59.00					
106	洒金珊瑚49株/m²	m²	18.00					
107	红花六月雪81株/m²	m²	18.00					
108	吊兰H=0.5, W=0.35, 81株/m²	m²	4.00					
109	绣球49株/m²	m²	20.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
110	草皮	m²	250.00					
111	矿物颜料	kg	0.09					
112	干混砌筑砂浆M5	t	4.30					
113	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	5.99					
114	100*100*30雅蒙黑自然面	m²	32.42					
115	600*600芝麻白顶面水洗面	m³	7.38					
116	商品混凝土C25	m³	1.46					
117	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10	t	0.29					
118	青石板15mm厚	m²	6.97					
119	镀锌矩管栏杆H:1.25m	m	21.11					
120	现浇构件钢筋 HPB 300 Φ 6	t	0.05					
121	干混抹灰砂浆M10	t	0.05					
122	干混砌筑砂浆M10	t	0.08					
123	本地河石	t	5.83					
124	酚醛调和漆各色	kg	11.16					
125	油漆溶剂油200#	kg	1.52					
126	地漏	个	4.04					
127	酚醛清漆	kg	0.52					
128	PVC多孔塑料管DN75	m	3.97					
129	PVC多孔塑料管DN75热熔直接	个	1.06					
130	钢筋综合	t	0.02					
131	型钢综合	kg	64.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项 目 单 项 工 程 1 【文 态 及 环 境 修 复 治 理】

标段：/

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【文态及环境修复治理】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		建筑外立面								
1	011204003207	外立面仿古砖清洗	1. 外立面仿古砖清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	954.680					
2	011204003208	外立面仿古砖修补	1、剔除外墙面砖至保温层,基层清理平整（另列） 2、基层处理填补缝隙缺损均匀湿润,刷界面处理剂 3、找平层:15厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水剂）（另列） 4、2.0mm厚强粘蠕变型高分子防水涂料 5、聚合物水泥专用粘接剂(粘贴面积不小于被粘贴板面面积的50%) 6、1mm厚钢丝网, 网格 7、6厚1:2聚合物抗裂砂浆 8、面砖、石材专用粘结剂饰面砖(规格颜色与原来一致)	m²	190.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9、10mm1:1同原色聚合物水泥砂浆勾缝12.7mmX12.7mm							
3	011605002209	外立面仿古砖拆除	1. 外立面仿古砖拆除 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	190.940					
4	011201004210	15厚1:3水泥砂浆找平层（面砖部分）	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆找平, 掺5%抗水剂	m²	190.940					
5	010807001211	外立面门窗清洗	1. 外立面门窗清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	1262.750					
6	011406001212	外立面真石漆清洗	1. 外立面真石漆清洗 2. 其它：满足设计及现行规范	m²	1195.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
7	011406001213	外立面真石漆重新粉刷	1. 外立面真石漆重新粉刷 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	478.370					
8	011406001214	外立面真石漆修补	1、剔除外墙面至保温层, 基层清理平整（另列） 2、15厚1:2.5水泥砂浆找平, 掺5%抗水剂（另列） 3、面涂专用界面处理剂1道 4、2.0mm厚强粘蠕变型高分子防水涂料 5、15厚1:3水泥砂浆保护层, 面涂专用界面处理剂1道 6、5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 7、刮外墙耐水腻子两遍 8、封固底漆一道 9、刷外墙真石漆、涂料两遍	m²	239.190					
9	011201004215	15厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 基层类型：综合	m²	239.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层（真石漆墙面部分）	2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平, 掺5%抗水剂							
10	011608002216	外立面真石漆墙面拆除	1. 铲除部位名称：外墙面 2. 铲除部位的截面尺寸：尺寸综合 3、剔除外墙面至保温层, 基层清理平整	m ²	239.190					
11	011609001217	原有空调外机栏杆拆除	1. 原有空调外机栏杆拆除（高度综合） 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m	98.710					
12	011503001218	新做空调外机栏杆（H=1080mm）	1. 名称：新做空调外机栏杆 2. 材料：100*100*3镀锌矩管、50*50*3镀锌矩管 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	187.580					
13	030701003219	空调外机移机	1. 名称：空调外机移机	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 增设铜管，每台1.5m考虑 3. 其它：满足设计及现行规范要求							
14	011302001220	外披檐顶棚清洗	1. 外披檐顶棚清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	241.000					
15	011302001221	外披檐顶棚修补	1、基层处理 2、刷水泥浆一道(加适量108胶水) 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、满刮腻子两二遍5、刷白色乳胶漆，一底两面	m²	96.400					
16	010901001222	屋面小青瓦清洗	1. 名称：屋面小青瓦清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	265.100					
17	010901001223	屋面小青瓦修补	1、小青瓦 2、1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20厚	m²	106.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3、30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑牢 3、2道1.5mm厚强粘非沥青基湿铺自粘防水卷材							
18	011302001224	廊走道天花清洗	1. 名称：廊走道天花清洗 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	164.760					
19	020601003225	拆除外披檐	1. 名称：拆除外披檐 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	121.570					
20	020601003226	外披檐小青瓦屋面（新做）	1. 外披檐小青瓦屋面 2. 36X8压毡条, 中距500 3. 1.5mm厚强粘非沥青基湿铺自粘防水卷材 4. 木望板厚20	m²	251.770					
21	011302001227	吊顶天棚（外披檐）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度	m²	226.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距 ：镀锌矩管60*30*3（另列） 3. 材料种类、规格：20mm厚原木板材采用自攻螺丝固定							
22	010602001228	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌矩管60*30*3 2. 屋架跨度、安装高度：间距1000，高度综合 3. 螺栓种类：化学螺栓4-M12X130(5.8级)	t	2.360					
23	011607002229	屋面防水层拆除	1. 名称：屋面防水层拆除 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	192.970					
24	010902001230	新做防水屋面	1、40mm厚C20细石混凝土内配单层双向 4@100钢筋网（加5%防水剂），表面抹平压光，分隔缝间距不大于6米，缝宽20mm，用沥青油膏脂嵌缝。（分隔	m²	192.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝处100mm宽范围内、泛水处自立面防水顶部至平面处第一个分隔缝范围内涂氯丁胶乳沥青涂料两道，边缘应平直规整），面层收光。 2、LC5.0轻骨料混凝土找坡层，最薄处30mm，坡度及坡向与原屋面相同。 3、2道1.5mm厚强粘非沥青基湿铺自粘防水卷材，上翻至女儿墙顶（女儿墙需提前用防水砂浆填缝补缺）， 4、2.0mm厚强粘蠕变型高分子防水涂料 5、20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，掺5%抗水剂，其上刷冷底子油一道							
25	011607002231	墙面防水层拆除（女儿墙）	1. 女儿墙砂浆拆除至砖基层，涂料面层、面砖面层、粘结层、	m²	138.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹灰层等综合考虑在内，不分别计量计价 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合 4. 其它：满足设计及现行规范要求							
26	010902001232	1.5mm厚卷材防水墙面	1、2道1.5mm厚强粘非沥青基湿铺自粘防水卷材,上翻至女儿墙顶（女儿墙需提前用防水砂浆填缝补缺）1mm 铝板泛水盖板，射钉 @500 固定、镀锌垫片、密封胶封严，做法详设计 2、20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m ²	138.750					
27	011603001233	拆除原有美人靠	1. 名称：拆除原有美人靠 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010702005234	新做美人靠	1. 名称：新做美人靠（做法参03J922-1/68） 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m	14.400					
29	010702005235	木构件修复、补滥	1. 名称：木构件修复、补滥 2. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	14.350					
30	010702001236	廊桥翻新修补	1. 名称：廊桥翻新修补 2. 做法：局部刮腻子，打磨。 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	14.970					
31	010702001237	廊桥翻新刷漆	1. 名称：廊桥翻新刷漆 2. 做法：木材表面清扫，除污； 铲去脂，修补，砂纸打磨，漆片点 节疤；干性油打底；满刮腻子，打 磨；湿布擦净，刷首遍醇酸磁漆； 复补腻子，磨光，湿布擦净，刷第 二遍醇酸磁漆；磨光，湿布擦净，	m²	134.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷第三遍醇酸磁漆 3. 其它：满足设计及现行规范要求							
32	020510004238	美人靠维护加固	1. 名称：美人靠维护加固 2. 做法：综合考虑 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	150.000					
33	020508019239	建筑外立面屋檐翻新	1. 名称：建筑外立面屋檐翻新 2. 翻新、刷漆做法：彻底铲除起皮、粉化及锈蚀的旧涂层，对木材裂缝或金属钉孔采用专用腻子修补平整，并用砂纸将基层打磨粗糙并除尘干净；待基层充分干燥（木材含水率≤12%）后，木质部分涂刷渗透型封闭底漆及耐候面漆两遍，金属部分则涂刷环氧防锈底漆及外用面漆两遍，每道工序间确保足够的干燥时间与层间打磨；施工应选择气温5	m²	684.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段： /

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			~35℃、相对湿度低于85%的天气进行,完工后设置警示并养护24小时以上,确保漆膜附着牢固、色泽均匀且无流坠。 3. 其它：满足设计及现行规范要求							
34	010807005240	楼层空区安全遮挡	1. 楼层空区安全遮挡 2. 定制菱形金属镂空花格固定于门洞做遮挡 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	55.110					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
35	011701002249	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m²	4434.450					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001241	安全文明施工费			29259.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1585.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6630.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11098.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9945.50			
2	011707002242	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003243	非夜间施工照明						
4	011707004244	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005245	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006246	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007247	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段：/ 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	011707008248	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	66241.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		66241.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	66241.35	
合计			66241.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【建筑外立面工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 鄞江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1
 【建筑外立面工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	8831.58					
2	柴油(机械)	L	389.12					
3	锯材综合	m³	6.47					
4	脚手架钢材	kg	1422.06					
5	水	m³	101.80					
6	汽油(机械)	L	642.19					
7	聚合物水泥砂浆勾缝	t	0.65					
8	仿古砖250*50*15mm	m²	204.26					
9	干粉型粘结剂	kg	841.87					
10	镀锌钢丝网	m²	210.47					
11	塑料膨胀锚栓 φ8	套	1731.56					
12	强粘蠕变型高分子防水涂料	kg	1219.42					
13	稀释剂	kg	353.03					
14	界面剂	kg	632.25					
15	干混抹灰砂浆M20掺5%抗水剂	t	6.25					
16	水砂纸	张	1.73					
17	真石漆	kg	2335.79					
18	水性封闭底漆	kg	197.79					
19	罩面漆	kg	197.79					
20	白水泥	kg	453.00					
21	双面胶纸带	m²	65.93					
22	干混抹灰砂浆M15	t	14.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】
 标段： /
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	339.07					
24	抗裂砂浆	kg	879.06					
25	滑石粉	kg	150.96					
26	腻子胶	kg	46.66					
27	大白粉	kg	4.51					
28	铜管	m	30.75					
29	乳胶漆底漆	kg	13.74					
30	乳胶漆面漆	kg	35.73					
31	水泥32.5	kg	1169.20					
32	805胶水	kg	9.83					
33	小青瓦综合规格	百匹	528.07					
34	细砂	m³	0.01					
35	石灰膏	m³	0.00					
36	M15干混抹灰砂浆	t	3.66					
37	圆钢 φ ≤10	kg	848.32					
38	二等锯材	m³	0.61					
39	钢丝网综合	m²	233.29					
40	特细砂	m³	1.25					
41	防水粉(液)	kg	32.66					
42	电焊条综合	kg	10.60					
43	镀锌铁丝22#	kg	3.18					
44	1.5mm厚强粘非沥青基湿铺自粘防水卷材	m²	1107.41					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段：/ 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	改性沥青嵌缝油膏	kg	147.55					
46	切角小青瓦综合规格	百匹	5.54					
47	木望板20mm	m ²	251.83					
48	铁钉	kg	15.13					
49	成品钢屋架	t	2.36					
50	加工铁件	kg	4.70					
51	焊条综合	kg	4.14					
52	电焊丝	kg	3.12					
53	螺栓综合	kg	8.97					
54	干混地面砂浆M20	t	7.41					
55	2.0mm厚强粘蠕变型高分子防水涂料	kg	509.13					
56	LC5.0轻骨料混凝土	m ³	59.05					
57	沥青油膏	kg	97.77					
58	建筑焦油	kg	6.18					
59	圆钢 φ ≤10	t	0.23					
60	商品混凝土 C20添加 5%防水剂	m ³	7.84					
61	建筑油膏	kg	38.21					
62	石油沥青30#	kg	4.61					
63	汽油	L	15.19					
64	焊锡	kg	2.89					
65	1mm厚铝板（泛水盖板）	m ²	54.24					
66	一等锯材(干)	m ³	0.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 鄞江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】
 标段： /
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	调和漆白酯胶调和漆	kg	44.48					
68	熟桐油	kg	3.83					
69	油漆溶剂油200#	kg	5.44					
70	醇酸磁漆	kg	16.99					
71	醇酸稀释剂	kg	0.79					
72	聚酯漆（甲组份）	kg	181.77					
73	原子灰	kg	238.37					
74	定制菱形金属镂空花格	m²	55.10					
75	铁件	kg	14.88					
76	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	266.13					
77	不锈钢焊丝	kg	2.76					
78	干混抹灰砂浆M15掺5%抗水剂	t	4.99					
79	新做空调外机栏杆（H=1080mm）	m	202.59					
80	不锈钢法兰盘 φ 59	只	1169.15					
81	干混抹灰砂浆M15	t	4.87					
82	6厚聚合物抗裂砂浆6mm	m³	11.45					
83	预埋铁件	kg	4.90					
84	木螺钉带垫	百只	0.58					
85	新做美人靠	m	14.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【建筑外立面工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污水管网								
1	040101001250	土方开挖	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础钎探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	738.730					
2	040103001251	中粗砂回填	1. 回填材料：中粗砂 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要	m³	388.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
3	040103001252	回填方	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	435.170					
4	040103002253	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内电杆、杂	m³	212.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、生活垃圾、建筑垃圾等均由投标人自行考虑在报价中 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求							
5	040303001254	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m ³	9.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
6	040305004255	200厚M10砂浆砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10砖砌体 2. 墙体类型：页岩标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥 砂浆砌筑综合 4. 所有砂浆均采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、技术规范、 施工验收规范及招标文件要求	m³	126.070					
7	040501004256	C20细石混凝土包封	1. 部位：管道 2. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 3. 其它：满足设计及施工验收规 范要求	m³	39.020					
8	040501004257	双壁波纹管 400HPE	1. 管道材料名称：双壁波纹管 污水管 2. 管材规格：DN400mm	m	600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 埋设深度：详设计图 4. 接口形式：热伸缩套 5. 垫层厚度、材料品种、强度：C20混凝土垫层、C20细石混凝土包封(已另计) 6. 其他：全线所有污水检查井、污水管道均必须开展闭水试验							
9	040504003258	高分子井盖Φ700	1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层（已另计） 2. 检查井材质、规格：塑料检查井Φ700 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：高分子井盖 Φ700	座	33.000					
10	040504003259	塑料检查井 Φ700	1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层（已另计） 2. 检查井材质、规格：塑料检查井Φ700 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：FRPE 双塑复合缠绕井筒	座	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			TD700/4KN;							
		分部小计								
		河堤挡墙								
11	040101002260	挖沟槽土方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	4952.730					
12	040103001261	土石夯填	1. 部位：河堤挡墙台背	m³	2513.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
13	040103002262	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、生活垃圾、建筑垃	m³	2438.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			圾等均由投标人自行考虑在报价中 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求							
14	040303002263	C25混凝土换填	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. . 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	16.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	040201007264	大块石抛填	1. 部位：河堤挡墙堤脚 2. 填方材料品种：合格块石，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格块石及场外外购回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	709.400					
16	040303015265	新建C25片石混凝土挡墙	1. 部位：衡重式挡墙 2. 墙厚：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C25混凝土 4. 泄水孔材料品种、规格：PVC塑料管 φ50 5. 沉降缝要求：2cm闭孔泡沫板	m³	2675.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(清单另列) 6. 毛石含量不超过20% 7. 毛石就近河道拣选, 拣选方式综合考虑, 运输综合考虑							
17	040303015266	加高部分c30钢筋砼挡墙	1. 部位：轻型挡墙 2. 墙厚：400mm 3. 混凝土强度等级：C30混凝土 4. 沉降缝要求：2cm闭孔泡沫板 (清单另列)	m³	56.180					
18	040303016267	C30细石混凝土压顶	1. 断面尺寸：500mm宽，50mm厚 2. 混凝土种类：细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m³	8.670					
19	040901001268	现浇构件钢筋 HRB 400 Φ8 (柱连接)	1. 钢筋种类、规格：HRB 400 Φ8 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	0.046					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
20	040901001269	现浇构件钢筋 HRB 400 Φ12	1. 钢筋种类、规格：HRB 400 Φ12 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方	t	2.394					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
21	040901001270	现浇构件钢筋 HRB 400 Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB 400 Φ14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的	t	0.407					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
22	040901001271	现浇构件钢筋 HRB 400 Φ18	1. 钢筋种类、规格：HRB 400 Φ18 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求	t	1.791					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
23	020202004272	仿木纹混凝土栏杆(H=1200)	1. 名称：混凝土栏杆 2. 规格：100*100 C30仿木纹混凝土横杆，120*120 C30仿木纹混凝土立柱 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	289.000					
24	011201004273	挡土墙立面砂浆找平层	1. 基层类型：混凝土墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚M7.5砂浆找平	m²	1178.610					
25	011201002274	压模混凝土饰面	1. 墙体类型：综合 2. 压模面饰面，棕色清漆 刷漆3遍	m²	1178.610					
26	040308005275	棕色清漆罩面三道	1. 材料品种：棕色清漆罩面三道 2. 部位：挡墙外立面 3. 工艺要求：满足设计及规范要求	m²	1178.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040601029276	沉降（施工）缝	1. 材料品种：闭孔泡沫板 2. 沉降缝规格：2cm 3. 沉降缝部位：立面	m²	223.020					
28	040309009277	排（泄）水管 DN50	1. 管材规格：DN50 PVC 泄水管 2. 布置方式：墙身梅花形交错布设，纵向间距 3m，最低一排距原地面 0.8m 3. 配套构造：泄水管外侧设置滤包，300g/m²土工布包裹碎石滤层	m	671.850					
		分部小计								
		栈道								
29	040101001278	土方开挖	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑 4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑	m³	220.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
30	040103001279	回填方	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格	m³	140.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
31	040103002280	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，含土、砂、砂夹石、砂砾石、淤泥、流砂、极软岩、软质岩、硬质岩及红线范围内电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、生活垃圾、建筑垃圾等均由投标人自行考虑在报价中 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求	m ³	80.220					
32	040303001281	C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25商品混	m ³	21.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
33	040303002282	独立基础 C30p6	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：混凝土c30p6	m³	59.200					
34	040406003283	矩形柱 C30p6	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：混凝土c30p6	m³	53.280					
35	040901001284	现浇构件钢筋 HRB 400	1. 钢筋种类、规格：HRB 400	t	3.114					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ8	Φ8 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍 筋费用考虑在综合单价中，不再 单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
36	040901001285	现浇构件钢筋 HRB 400 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB 400 Φ12~16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价	t	3.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 竖向构件绑扎搭接所增加的箍筋费用考虑在综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
37	010603002286	200*150*5镀锌钢柱	1. 柱类型 ：空腹钢柱 2. 钢材品种、规格 ：200*150*5镀锌钢柱 3. 其它：满足设计及现行规范要求	t	9.099					
38	010603002287	150*150*5镀锌钢柱	1. 柱类型 ：空腹钢柱 2. 钢材品种、规格 ：150*150*5	t	9.546					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌钢柱 3. 其它：满足设计及现行规范要求							
39	010603002288	150*100*5镀锌钢柱	1. 柱类型 ：空腹钢柱 2. 钢材品种、规格 ：150*100*5镀锌钢柱 3. 其它：满足设计及现行规范要求	t	5.426					
40	040307001289	100*100*5镀锌钢梁	1. 材料品种、规格 ：100*100*5镀锌钢梁 2. 部位：廊架梁 3. 其它：满足设计及现行规范要求	t	6.505					
41	040307001290	70*30*1.5镀锌钢梁	1. 材料品种、规格 ：70*30*1.5镀锌钢梁 2. 部位：廊架梁 3. 其它：满足设计及现行规范要求	t	1.315					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	040901009291	预埋铁件	预埋铁件，规格材料详设计（含加劲板，预埋钢板，地脚螺栓等）	t	2.843					
43	011102003292	15+1.52SGP+15+1.52SGP+15钢化夹胶玻璃	1. 部位：栈道 2. 材料：15+1.52SGP+15+1.52SGP+15钢化夹胶玻璃 3. 做法：详设计图 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	331.200					
44	011503008293	8+8钢化夹胶玻璃栏杆	1. 部位：栈道栏杆 2. 材料：8+8钢化夹胶玻璃栏杆 3. 做法：详设计图 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	288.000					
		分部小计								
		健身步道								
45	040202001294	路床（槽）整形	1. 名称：路床（槽）整形 2. 部位：步道	m²	700.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
46	040103001295	回填方	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m³	252.210					
47	040305001296	200mm厚碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要	m³	140.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
48	040203007297	透水混凝土 C25	1. 名称：透水混凝土C25 2. 厚度 ：200厚 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	700.870					
49	040203007298	透水混凝土 C30	1. 名称：透水混凝土C30 2. 厚度 ：50厚 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m²	700.870					
50	011406001299	彩色地坪漆三道	1. 基层类型 ：透水混凝土 2. 油漆品种、刷漆遍数 ：彩色 地坪漆三道 3. 部位：地面	m²	700.870					
51	040201022300	排水沟	1. 断面尺寸 ：600*470 2. 基础、垫层：材料品种、厚度 ：素土基层 3. 混凝土强度等级 ：C25商品 混凝土	m	260.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 5*5不锈钢丝网 5. 盖板材质、规格：50厚混凝土水算子，500mm宽							
52	020202004301	仿木纹混凝土栏杆(H=1200)	1. 名称：混凝土栏杆 2. 规格：100*100 C30仿木纹混凝土横杆，120*120 C30仿木纹混凝土立柱 3. 其它：满足设计及现行规范要求	m	260.500					
53	040303017302	混凝土楼梯	1. 结构形式：直形楼梯 2. 底板厚度：100mm 3. 混凝土强度等级：c25商品混凝土	m ²	45.360					
54	011107001303	300*150*1000本地块石梯步台阶面	1. 基层：c25砼垫层（另列） 2. 粘结材料种类：20厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*150*1000本地块石，规格综	m ²	45.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合							
55	040303001304	100厚C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	15.120					
56	040303002305	220*300*400 C30混凝土块（栏杆基础）	1. 混凝土强度等级：C30混凝土块 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 规格：详设计 4. 混凝土输送：无论采用何种	m³	2.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
57	040901009306	预埋铁件	1、预埋铁件，规格材料详设计	t	0.139					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
58	011701002315	挡土墙脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：钢管脚手架	m ²	1155.040					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
59	011702001316	垫层模板	基础类型	m ²	25.920					
60	011702001317	独立基础模板	独立基础模板	m ²	43.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（
含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
61	011702002318	矩形柱模板	矩形柱模板	m²	108.000					
62	011702011319	挡土墙模板	挡土墙模板	m²	2213.260					
63	011702028320	挡土墙压顶模板	挡土墙压顶模板	m²	27.100					
64	041102026321	排水沟模板	排水沟模板	m²	149.400					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
65	011705001322	大型机械设备进出场及 安拆	1. 名称：大型机械设备进出场及 安拆 2. 规格型号：综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、

标段： /

第 1 页 共 2 页

步道、栈道）】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001307	安全文明施工费			137488.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7450.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31155.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52150.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46732.50			
2	011707002308	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003309	非夜间施工照明						
4	011707004310	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005311	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006312	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、

标段： /

步道、栈道）】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007313	已完工程及设备保护费						
8	011707008314	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项 目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、
步道、栈道）】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	317037.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		317037.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	317037.32	
合计			317037.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、
管网、步道、栈道）】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道）】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 郟江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道） 标段： / 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	10566.38					
2	柴油(机械)	L	7339.23					
3	二等锯材	m³	16.46					
4	复合模板	m²	646.03					
5	摊销卡具和支撑钢材	kg	485.91					
6	对拉螺栓	kg	511.89					
7	对拉螺栓塑料管	m	3270.07					
8	铁件	kg	148.38					
9	枕木	m³	0.08					
10	镀锌铁丝8#	kg	5.00					
11	草袋子	m²	6.38					
12	锯材综合	m³	1.02					
13	组合钢模板	kg	140.80					
14	脚手架钢材	kg	370.39					
15	水	m³	1156.18					
16	汽油(机械)	L	464.85					
17	商品混凝土C20	m³	49.81					
18	标准砖	千匹	88.50					
19	M10干混砌筑砂浆	t	54.95					
20	C20细石混凝土	m³	39.41					
21	干混砌筑砂浆M15	t	0.51					
22	双壁波纹管 DN400SN8	m	606.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 郟江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道） 标段： / 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	高分子井盖Φ700	套	33.33					
24	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.77					
25	FRPE 双塑复合缠绕井筒TD700/4KN	m	66.00					
26	干混砌筑砂浆M10	t	18.84					
27	商品混凝土C25	m³	2193.84					
28	片(块)石（利用现场开挖料）	m³	1261.43					
29	商品混凝土C30	m³	56.46					
30	C30细石混凝土压顶	m³	8.71					
31	镀锌铁丝22#	kg	52.78					
32	HRB 400 钢筋Φ12	t	6.89					
33	焊条综合	kg	362.88					
34	HRB 400 钢筋Φ18	t	1.88					
35	仿木纹混凝土栏杆	m	549.50					
36	干混抹灰砂浆M20	t	36.10					
37	干混抹灰砂浆M7.5	t	38.21					
38	彩色压模强化剂	kg	3606.55					
39	罩面保护剂	kg	240.44					
40	脱模粉	kg	180.33					
41	调和漆白酯胶调和漆	kg	336.37					
42	熟桐油	kg	39.60					
43	油漆溶剂油200#	kg	111.38					
44	闭孔泡沫板	m²	227.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 鄞江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【排水工程（含河堤、管网、步道、栈道） 标段： / 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	DN50 PVC泄水管	m	685.29					
46	200*150*5镀锌钢柱	t	9.10					
47	加工铁件	kg	160.00					
48	电焊丝	kg	57.47					
49	螺栓综合	kg	44.47					
50	70*30*1.5镀锌钢梁	t	1.32					
51	钢筋综合	t	0.73					
52	型钢综合	kg	2421.38					
53	15+1.52SGP+15+1.52SGP+15钢化夹胶玻璃	m²	361.57					
54	玻璃胶	支	67.57					
55	8+8钢化夹胶玻璃栏杆	m	288.00					
56	混凝土c30p6	m³	113.04					
57	100*100*5镀锌钢梁	t	6.51					
58	细砂	m³	35.88					
59	碎石20～50mm	m³	137.51					
60	透水混凝土C25	m³	141.58					
61	木材	m³	0.14					
62	铁钉	kg	7.01					
63	养护塑料薄膜	m²	385.48					
64	透水混凝土C30	m³	35.39					
65	地坪漆	kg	406.50					
66	5*5不锈钢钢丝网	m²	136.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项 目 单 项 工 程 1 【排水工程(含河堤、管
网、步道、栈道)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030408001323	电力电缆 ZR-YJV22-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号： ZR-YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	839.800					
2	030408001324	电力电缆 ZR-YJV22*3*6	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号： ZR-YJV22*3*6 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范	m	5860.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
3	030411004325	配线 ZR-RVV-3*6	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：ZR-RVV-3*6 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：管内穿线等综合考虑 5. 其它：满足设计规范、施工规范及本项目招标技术要求	m	2727.200					
4	030408006326	电力电缆头 ZR-YJV22-5*16	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：5芯≤35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 制作安装 6. 其它满足规范及验收要求	个	14.000					
5	030411001327	配管 PE20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PE20	m	5317.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
6	030411001328	配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；	m	2673.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
7	030411001329	配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：明配、暗配、吊顶、埋地等综合考虑 5. 包含：管道（含管道连接件）敷设、接地（含跨接线）、除锈刷油；剔槽及补孔洞、补槽；穿引线、固定支架、过线盒、转线盒、穿砖墙套管；防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招	m	830.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件及招标技术标准要求							
8	030411002330	70*50*1.2mm铝合金线槽（带隔板）	1. 名称：70*50*1.2mm铝合金线槽（带隔板） 2. 材质：铝合金 3. 规格：70*50*1.2mm（带隔板） 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：线槽安装、接地（含跨接线）、固定支架、防火封堵等全部内容。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	958.760					
9	030404017331	配电箱 00AL2	1. 名称：配电箱 00AL2 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 基础：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
10	030404017332	配电箱 00AL3	1. 名称：配电箱 00AL3 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 基础：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
11	030404017333	配电箱 00AL4	1. 名称：配电箱 00AL4 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 基础：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
12	030404017334	配电箱 00AL11	1. 名称：配电箱 00AL11 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 基础：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
13	030404017335	配电箱 00AL12	1. 名称：配电箱 00AL12 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 基础：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
14	030404017336	配电箱 00AL13	1. 名称：配电箱 00AL13 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 基础：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
15	030404017337	配电箱 00AL14	1. 名称：配电箱 00AL14 2. 型号、规格：详设计，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 3. 安装方式：落地 4. 基础：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：成套配电箱供货、安装到位；基础；箱体开孔、二次接线、端子外部接线；抗震措施、防火措施、防水措施、封闭措施；型钢支架；标识标牌；除锈刷油；接地；单体调试等全部内容。成套配电箱是指按设计图纸及要求的箱体及箱体内所有元器件、附件、配件的成套产品。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求							
16	030412001338	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号：LED 30W, 色温3000K, IP55 3. 规格：高3m, 具体详设计图 4. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件	套	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
17	030412001339	草坪灯	1. 名称：草坪灯 2. 型号：LED 20W, 色温3000K, IP55 3. 规格：详设计图 4. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	10.000					
18	030412001340	抱树灯	1. 名称：抱树灯 2. 型号：LED 120W, 色温3000K, IP66 3. 规格：详设计图 4. 含立杆内线缆、接地、路灯基础等相关配套附件 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	79.000					
19	030412001341	射树灯	1. 名称：射树灯	套	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：LED 36W, 色温3000K, IP66 3. 规格：详设计图 4. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
20	030412001342	鸟巢灯	1. 名称：鸟巢灯 2. 型号：LED 72W, 色温2500K, IP66 3. 规格：详设计图 4. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	10.000					
21	030412001343	地埋投光灯	1. 名称：地埋投光灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率12W/个, 色温3000K 3. 含灯具、基础管内线缆、接	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地、路灯基础等相关配套附件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	030412001344	瓦楞灯	1. 名称：瓦楞灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率3W/个，色温3000K 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	80.000					
23	030412001345	地埋点缀灯	1. 名称：地埋点缀灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率3W/个，色温3000K 3. 含灯具、基础等相关配套附件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	20.000					
24	030412001346	窄光束投光灯	1. 名称：窄光束投光灯	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率18W/个, 色温3000K 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、 金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
25	030412001347	36W洗墙灯	1. 名称：36W洗墙灯 2. 型号：LED 24V/36W/米, 色 温3000K, IP66 3. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、 金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	1060.000					
26	030412001348	24W洗墙灯	1. 名称：24W洗墙灯 2. 型号：LED 24V/24W/米, 色 温3000K, IP66	套	1050.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
27	030412001349	6W射灯	1. 名称：6W射灯 2. 型号、规格：LED 6W, 色温4000K, IP66 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	125.000					
28	030412001350	12W射灯	1. 名称：12W射灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率12W/个, 色温3000K 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、	套	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
29	030412001351	柔性洗墙灯带	1. 名称：柔性洗墙灯带 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率12W/米, 色温3000K 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	40.000					
30	030412001352	LED条形地埋灯	1. 名称：LED条形地埋灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率12W/米, 色温3000K 3. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	125.000					
31	030412001353	线条灯	1. 名称：线条灯	m	600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率10W/米, 色温3000K 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
32	030412001354	柔性霓虹灯	1. 名称：柔性霓虹灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率10W/米, 色温3000K 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	20.000					
33	030404031355	低压开关电源	1. 名称：低压开关电源 2. 型号：220V/24V 480W, IP68 3. 安装方式：综合考虑	个	155.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
34	030412001356	LED微型地埋投光灯	1. 名称：地埋投光灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率3W/个，色温3000K，IP67 3. 含立杆内线缆、接地、路灯基础及相关配套附件 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	12.000					
35	030412001357	LED大功率洗墙灯	1. 名称：LED大功率洗墙灯 2. 型号、规格：工作电压DC 24V, 功率24W/个，色温3000K，IP65 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030412001358	景观装饰小品灯	1. 名称：景观装饰小品灯 2. 型号、规格：DC 24V, 5W, 色温3000K, IP65 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：灯具及其附件、光源、金属软管等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	15.000					
37	011605001359	保护性拆除原有地面铺装	1. 名称：拆除原有地面铺装 2. 拆除时需切缝处理，综合在内 3. 铲除部位的尺寸、厚度：综合考虑 4. 其它：满足设计及现行规范要	m²	1608.640					
38	010101003360	挖沟槽土方	1. 土石方类别：综合考虑 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场地内土石方运距：自行考虑	m³	731.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 开挖方式：大型机械、小型机械、人工开挖等综合考虑 5. 场地内土方转运堆放：综合考虑 6. 基础扞探费用综合考虑在本综合单价中 7. 修边捡底：人工捡底处理，满足施工规范，捡底的工程量计入本清单工程量 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
39	010103001361	回填方	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合	m³	731.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：场内合格土石方及场外买土回填综合考虑 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
40	010404001362	碎石垫层	1. 回填材料：碎石垫层 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	160.860					
41	010501001363	C20砼垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 厚度：100mm 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，	m³	160.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计算费用 5. 其他：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
42	011102001364	原铺装石材地面铺装	1. 30mm厚1：1水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：青石板面层，缝宽8，干 石灰粗砂扫缝，洒水封缝（完 成面与相邻路面齐平）；规格、 厚度、颜色、花纹综合且符合设 计和业主要求，结算时不因规格 、颜色、花纹变化而变更综合单 价 3. 铺贴方式、对缝、错缝、图案 、基层处理、钻孔、弯弧、切割 、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、 防水、防风化、防污处理等费用 综合考虑在综合单价内，且符合 设计和业主要求，并经设计、业 主认可后方可实	m²	1608.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 4. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
43	040504001365	电缆手孔井	1. 名称：电缆手孔井 2. 深度：综合 3. 规格：详图集07SD101-8/P120 4. 做法：详图集07SD101-8/	座	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: ?江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段: /

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			P120 5. 包含井盖（含井座）、防坠网及爬梯配件等检查井全部内容，模板、脚手架、土石方开挖、回填及外运另计 6. 其他满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001366	安全文明施工费			71615.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3880.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16228.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27164.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24342.12			
2	031302002367	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003368	非夜间施工增加						
4	031302004369	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005370	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006371	已完工程及设备保护费						
7	031302008372	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	164131.68	
合计			164131.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：邕江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1

标段：/

第 1 页 共 1 页

【照明工程】

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：
 鄞江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】
 标段： /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电力电缆ZR-YJV22-5*16	m	848.20					
2	电力电缆ZR-YJV22*3*6	m	5919.53					
3	配线ZR-RVV-3*6	m	2945.38					
4	户外热缩式电缆终端头	套	14.28					
5	刚性阻燃管PE20	m	5636.95					
6	镀锌钢管SC20	m	2753.40					
7	镀锌钢管SC50	m	854.90					
8	70*50*1.2mm铝合金线槽（带隔板）	m	987.52					
9	配电箱 00AL2	台	1.00					
10	标准砖	千匹	29.38					
11	水	m³	135.08					
12	配电箱00AL3	台	1.00					
13	配电箱00AL4	台	1.00					
14	配电箱00AL11	台	1.00					
15	配电箱00AL12	台	1.00					
16	配电箱00AL13	台	1.00					
17	配电箱00AL14	台	1.00					
18	庭院灯	套	60.60					
19	草坪灯	套	10.10					
20	抱树灯	套	79.79					
21	射树灯	套	131.30					
22	鸟巢灯	套	10.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	地埋投光灯	套	30.30					
24	瓦楞灯	套	64.64					
25	地埋点缀灯	套	20.20					
26	窄光束投光灯	套	10.10					
27	36W洗墙灯	套	1070.60					
28	24W洗墙灯	套	1060.50					
29	6W射灯	套	126.25					
30	12W射灯	套	80.80					
31	柔性洗墙灯带	m	48.00					
32	LED条形地埋灯	m	150.00					
33	线条灯	m	720.00					
34	柔性霓虹灯	m	24.00					
35	低压开关电源	台	155.00					
36	LED微型地埋投光灯	套	12.12					
37	LED大功率洗墙灯	m	66.00					
38	景观装饰小品灯	套	15.15					
39	柴油(机械)	L	586.25					
40	细砂	m³	41.18					
41	碎石20~50mm	m³	157.80					
42	商品混凝土C20	m³	190.81					
43	其他材料费	元	153.92					
44	青石板15mm厚	m²	1624.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】

标段：/

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：邳江镇斜源场镇基础设施维护升级改造项目 单项工程1 【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。