

任务来源： 成高发改审【2025】69号

项目名称： 石室天府中学附属小学扩建项目

子项名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

招标控制价

招 标 人：

成都高投建设开发有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：

成都智力建设工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



任务来源： 成高发改审【2025】69号

项目名称： 石室天府中学附属小学扩建项目

子项名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

招标控制价

招标控制价(小写): 122156602.14元

(大写): 壹亿贰仟贰佰壹拾伍万陆仟陆佰零贰元壹角肆分

招 标 人: 成都高投建设开发有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

Handwritten signature of the authorized representative of the bidder.

造价咨询人: 成都智力建设工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

Red square stamp with the name '林涛' (Lin Tao) and the number 5101040232313.



编制时间:



复 核 人:



复 核 时 间:

工程总承包项目总说明

一、项目概况

1.1. 任务来源：成高发改审[2025]69号。

1.2. 项目名称：石室天府中学附属小学扩建项目

1.3. 工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

1.4. 工程概况：本次扩建新增 23 个教学班，新建建筑面积约 23543.93 平方米，其中地上部分建筑面积 13978.57 平方米，主要包括综合教学楼及配套用房等；地下部分建筑面积约 9565.36 平方米，主要包括地下车库及设备用房。同时涉及原校园改造面积约 17253 平方米，具体以初设文件为准。

1.5 初设图设计单位：四川省建筑设计研究院有限公司

1.6 清单编制单位：成都智力建设工程造价咨询有限责任公司

二、工程总承包项目编制依据

2.1 《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS001-2022、《建设工程清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范；

2.2 2020 年《四川省建设工程清单计价定额》及相关配套文件；

2.3 四川省住房和城乡建设厅关于四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价的指导意见(川建行规（2022）12号)；

2.4 成都市房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理实施细则（成住建规【2023】2号）；

2.5 招标人提供的与本项目有关的初步设计图纸及相关补充说明文件、会议纪要等；

2.6 发包人要求；

2.7 现场实际情况、工程特点；

2.8 现行的规范、标准、技术资料；

2.9 相关施工方案；

2.10 可调价材料基准单价：

2.10.1 本工程可调价材料（除铜芯电线、电缆中的铜）相关施工方案成都市 2026 年《工程造价信息》公布的“成都市 5 月份建筑材料市场价格”以及“成都市 5 月份建筑材料市场信息价格”；

2.10.2 铜芯电线、电缆中的铜基准单价采用上海金属网（www.shmet.com）公布的 2026 年 5 月铜月平均价格。上述材料基准单价均为不含税价格；

2.11 政策性调整基期、幅度及单价：本工程人工费调整基期为 2026 年 7 月 1 日，调整幅度及单价执行《四川省建设工程造价总站关于对各市、州 2020 年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整的批复》（川建价发〔2026〕12 号）；

2.12 本工程销项增值税率为 9%；工程在市区时的综合附加税税率为 0.313%。

2.13 其它相关资料。

三、编制范围

3.1 工程费用清单编制范围：包括初设图及施工方案中的所有内容，包括建筑、装饰、总平、绿化、安装、外电工程等；不包括原体育馆屋面翻新、原教学楼 BC 栋之间屋面防水翻新、D 栋体育馆外侧露天球场地面翻新、原体育馆楼面翻新、原教学楼外立面翻新、设计范围内超出 48m² 以外的 LED 屏幕、可移动厨房设备、可移动篮球架。分为工程费用总价部分和工程费用单价部分。

3.1.1 工程费用总价部分编制范围，具体如下：

地下室：包括不限于初设图示范范围内的建筑工程、基础工程、变压器、备用电源、电气工程、给排水工程、消防工程、空调工程、通风工程的所有内容；

教学楼：包括不限于初设图示范范围内的建筑工程、屋面工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、空调工程、通风工程、电梯工程、光伏工程的所有内容

措施费用：项目所需的列入总价部分的措施费用（安全文明费除外）。

3.1.2 工程费用单价部分编制范围：工程费用中总价部分之外均为单价部分；

3.2 工程总承包其他费编制范围：施工图设计费；

3.3 工程总承包预备费（暂列金额）编制范围：预备费（暂列金额）。

四、招标控制价

本项目招标控制总价为 122156602.14 元，采用工程总承包方式招标，招标内容包含工程费用、工程总承包其他费和工程总承包预备费（暂列金额）。

4.1 其中工程费用 109616639.70 元

4.1.1 单价部分 54012032.73 元，其中安文费 3078812.86 元；

4.1.2 总价部分 55603606.97 元，其中安文费 3139255.27 元；

4.1.3 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 1000.00 元

4.2 工程总承包其他费 1578298.47 元

4.3 工程总承包预备费（暂列金额）10961663.97 元。

工程总承包项目汇总表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	项目名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费（元）
一	工程费用	109616639.70	6218068.13
二	工程总承包其他费	1578298.47	
三	工程总承包预备费（暂列金额）	10961663.97	
合计		122156602.14	6218068.13

注：安全文明施工费为不可竞争费，招标人应在此表中公布。

工程总承包项目工程费用汇总表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	项目名称	金额（元）		
		小计	其中	
			总价部分	单价部分
（一）	建筑工程费	109616639.70	55603606.97	54012032.73
1	地下室	50214831.21	28957244.60	21257586.61
	土石方	4128608.91		4128608.91
	桩基工程	4874234.12		4874234.12
	降(排)水	444423.85		444423.85
	地基处理	1839250.52		1839250.52
	支护工程	1354592.36		1354592.36
	基础工程	5385095.68	5385095.68	
	建筑工程	14291925.73	14291925.73	
	室内装饰-地下车库	1818984.03		1818984.03
	室内装饰-食堂厨房	1706497.51		1706497.51
	室内装饰-设备用房	439690.59		439690.59
	变压器	1288037.52	1288037.52	
	备用电源	348414.17	348414.17	
	电气工程	2988372.75		2988372.75
	弱电工程	1983069.34	1983069.34	
	给排水工程	1584527.21	1584527.21	
	消防工程	1998196.15	1998196.15	

工程总承包项目工程费用汇总表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	项目名称	金额（元）		
		小计	其中	
			总价部分	单价部分
	空调工程	170854.09	170854.09	
	通风工程	1907124.71	1907124.71	
	抗震支架工程	619294.25		619294.25
	充电桩	87084.00		87084.00
	厨房设备	956553.72		956553.72
2	教学楼	39804190.76	26646362.37	13157828.39
	建筑工程-综合教学楼	16749676.07	16749676.07	
	屋面工程	1027861.01	1027861.01	
	室内装饰-普通教室	2889531.67		2889531.67
	室内装饰-专用教室	1719616.75		1719616.75
	室内装饰-公共教学用房	2821786.62		2821786.62
	室内装饰-办公及辅助用房	2275893.69		2275893.69
	室内装饰-多功能厅	215005.42		215005.42
	外立面装饰	3109300.79		3109300.79
	电气工程	2391976.16	2391976.16	
	弱电工程	2139523.32	2139523.32	
	给排水工程	943149.41	943149.41	
	消防工程	531229.69	531229.69	

工程总承包项目工程费用汇总表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	项目名称	金额（元）		
		小计	其中	
			总价部分	单价部分
	空调工程	397661.09	397661.09	
	通风工程	703382.44	703382.44	
	电梯工程	856280.00	856280.00	
	光伏工程	905623.18	905623.18	
	抗震支架工程	126693.45		126693.45
3	总图工程	5601072.86		5601072.86
	总平土建-现状场地破除	189367.82		189367.82
	总平土建-原有乔木场内移栽	475634.53		475634.53
	总平土建-道路及广场铺装	1826719.14		1826719.14
	总平绿化-绿化及景观工程	260772.59		260772.59
	总平土建-下沉庭院	222601.59		222601.59
	总平土建-其他总平工程	32102.02		32102.02
	给水工程	576850.44		576850.44
	雨水工程	692766.07		692766.07
	污水工程	439056.71		439056.71
	室外照明工程	388002.41		388002.41
	电力工程	15208.01		15208.01
	通信工程	481991.53		481991.53

工程总承包项目工程费用汇总表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	项目名称	金额（元）		
		小计	其中	
			总价部分	单价部分
4	原校园总图改造工程	10294308.78		10294308.78
	原校园区域绿化拆除	15374.36		15374.36
	原有道路及广场破除	265604.56		265604.56
	原校园区域绿化及景观改造	3282937.72		3282937.72
	原有道路及广场铺装改造	2863389.87		2863389.87
	原地面停车位改造为篮球场	465682.19		465682.19
	西大门	44881.57		44881.57
	南大门	1839883.87		1839883.87
	北大门	1319701.13		1319701.13
	原校园区域水电改造	196853.51		196853.51
5	门卫室	299186.33		299186.33
	门卫室-土建工程	62827.95		62827.95
	门卫室-内部装饰装修	7811.39		7811.39
	门卫室-外部装饰装修	206099.24		206099.24
	给排水工程	1172.62		1172.62
	空调及通风工程	455.54		455.54
	电气及照明工程	20819.59		20819.59
6	配套建筑	404947.22		404947.22

工程总承包项目工程费用汇总表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	项目名称	金额（元）		
		小计	其中	
			总价部分	单价部分
	配套用房-垃圾房	404947.22		404947.22
7	其他工程-新建工程	2357734.47		2357734.47
	室外操场新增雨棚	1620831.93		1620831.93
	体育馆新增室内攀岩墙	171175.10		171175.10
	室外操场新增LED屏	565727.44		565727.44
8	外电工程	639368.07		639368.07
	外电工程	639368.07		639368.07
	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	1000.00	-	-
（二）	设备购置及安装工程费		-	-
（三）	暂估费用		-	-
	合计	109616639.70	-	-

工程总承包项目其他费汇总表

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	设计费	1578298.47	
1.1	初步设计费		
1.2	施工图设计费	1578298.47	
1.3	竣工图编制费		
1.4	专项设计费		
2	暂估价工程服务费		
3	土地及占道使用补偿费		
4	场地准备及临时设施费		
5	检验检测及试运转费		
6	工程保险费		
7	其他专项费		
合计		1578298.47	

注：承包人认为需要增加的有关项目，请在“其他专项费”下面列明该项目的名称及金额。

工程总承包项目预备费（暂列金额）汇总表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

[illegible]

注：此表由发包人填写，承包人应将上述工程总承包预备费（暂列金额）计入投标总价中。

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
1	总价部分	28957244.60	1645873.14
1.1	基础工程	5385095.68	301245.48
1.2	建筑工程	14291925.73	824611.46
1.3	变压器	1288037.52	74459.11
1.4	备用电源	348414.17	20175.14
1.5	弱电工程	1983069.34	114830.19
1.6	给排水工程	1584527.21	91753.53
1.7	消防工程	1998196.15	115702.51
1.8	空调工程	170854.09	9893.36
1.9	通风工程	1907124.71	93202.36
2	单价部分	21257586.61	1189095.64
2.1	土石方	4128608.91	239087.73
2.2	桩基工程	4874234.12	282246.12
2.3	降(排)水	444423.85	25734.25

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
2.4	地基处理	1839250.52	106504.68
2.5	支护工程	1354592.36	78438.56
2.6	室内装饰-地下车库	1818984.03	105331.89
2.7	室内装饰-食堂厨房	1706497.51	98815.07
2.8	室内装饰-设备用房	439690.59	25461.29
2.9	电气工程	2988372.75	183603.21
2.10	抗震支架工程	619294.25	35860.80
2.11	充电桩	87084.00	5042.66
2.12	厨房设备	956553.72	2969.38
合计		50214831.21	2834968.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第1页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		堆土(±0.00以上)						
		挖方						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第2页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	010101002001	挖一般土石方	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	1146.97	11.46	13144.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第3页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第4页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
		分部小计					13144.28	
		余方弃置						
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	1146.97	54.64	62670.44	
		分部小计					62670.44	
		分部小计					75814.72	
		土石方(±0.00以下)						
		挖方						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第5页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	010101002003	挖一般土石方	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	59002.84	11.46	676172.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第6页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第7页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
		分部小计					676172.55	
		填方						
4	010103001004	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	8444.3	8.84	74647.61	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第8页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	010103001005	C20混凝土回填、换填	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 换填区域：综合考虑 4. 砼拌合料、配合比等：满足规范要求，掺添外加剂需满足设计及规范要求 5. 输送方式：综合考虑，综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其他：满足相关标准、规范、设计及招标文件要求	m3	1000	539.91	539910.00	
		分部小计					614557.61	
		余方弃置						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第9页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	41851.69	54.64	2286776.34	
		分部小计					2286776.34	
		分部小计					3577506.50	
		总价措施项目清单						
7	011707001007	安全文明施工费		项	1	239087.73	239087.73	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【土石方】

第10页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:大型机械设备进出场及安拆 2. 大型机械设备安拆费包括施工机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用 3. 其他：大型机械设备进出场及安拆、路基铺垫、轨道铺、基础及附着、预埋铁件、塔吊航空障碍灯、设备检验等费用，投标人根据项目情况自行考虑	项	1	236199.96	236199.96	
9	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	综合考虑	项	1			
10	011707008010	施工临时用水接入费	综合考虑	项	1			
		分部小计					475287.69	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							4128608.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【桩基工程】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		灌注桩						
		混凝土桩						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【桩基工程】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	010302001011	机械成孔灌注桩 桩径1200mm	1. 地层情况:综合考虑 2. 土石比例:综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩径:1200mm 4. 成孔方法:综合,采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价 5. 护筒类型、长度:投标人自行考虑决定报价综合 6. 混凝土种类、强度等级:C30商品砼,投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼量,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 桩头防水处理、桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、土石方清运、桩身护壁、声测管、孔口、护筒以及空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价,结算时不调整综合单价和另外增加费用 8. 截(凿)桩:综合单价包括现场需要截(凿)桩的费用及其外弃费用 9. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 10. 超灌长度按设计规范要求 11. 钢筋:另计 12. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种混凝土输送设备,结算时综合单价均不作调整 13. 工程量计算规则:以立方米计量,按设计图示尺寸以有效桩长	m	1892.2	1192.65	2256732.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【桩基工程】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			按体积计算, 钢筋另列 14. 桩的自行质量控制检测费, 投标人综合考虑在投标报价内; 结算时, 综合单价不做调整 15. 试桩的费用包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑试桩的费用 16. 桩孔内排水包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑孔内排水费用 17. 二次注浆: 钢管导管、规格综合, 与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接, 二次注浆费用包含在本综合单价中, 不再另计 18. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用需综合考虑在综合单价中, 不再另行计算工程量 19. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【桩基工程】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	010302001012	机械成孔灌注桩 桩径1400mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 土石比例：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩径：1400mm 4. 成孔方法：综合，采用泥浆护壁或干作业等由投标人自行考虑决定报价 5. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合 6. 混凝土种类、强度等级：C30商品砼，投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼量，并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 桩头防水处理、桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、土石方清运、桩身护壁、声测管、孔口、护筒以及空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价，结算时不调整综合单价和另外增加费用 8. 截（凿）桩：综合单价包括现场需要截（凿）桩的费用及其外弃费用 9. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 10. 超灌长度按设计规范要求 11. 钢筋：另计 12. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 13. 工程量计算规则：以立方米计量，按设计图示尺寸以有效桩长	m	572	1464. 47	837676. 84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【桩基工程】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			按体积计算, 钢筋另列 14. 桩的自行质量控制检测费, 投标人综合考虑在投标报价内; 结算时, 综合单价不做调整 15. 试桩的费用包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑试桩的费用 16. 桩孔内排水包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑孔内排水费用 17. 二次注浆: 钢管导管、规格综合, 与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接, 二次注浆费用包含在本综合单价中, 不再另计 18. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用需综合考虑在综合单价中, 不再另行计算工程量 19. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
			分部小计				3094409.17	
			钢筋笼					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【桩基工程】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	010515001013	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	56.754	5509.01	312658.35	
4	010515001014	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	16.662	5572.70	92852.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【桩基工程】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	010515001015	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 25, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	178.168	5613.42	1000131.81	
6	010515004016	灌注桩钢筋笼吊装	1. 灌注桩钢筋笼吊装 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	251.584	365.43	91936.34	
		分部小计					1497578.83	
		分部小计					4591988.00	
		总价措施项目清单						
7	011707001017	安全文明施工费		项	1	282246.12	282246.12	
		分部小计					282246.12	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							4874234.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【降(排)水】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		降(排)水工程						
		降水井						
1	011706001018	大孔径深井降水 成井	1. 成井方式：综合 2. 地层情况：综合，详地勘资料 3. 成井直径：详设计 4. 井（滤）管类型、直径： 300mm混凝土管井 5. 滤管外应包裹措施：综合考虑 6. 井管外填料：砾石，粒径综合考虑 7. 降水井管顶部止水封闭层：详设计综合 8. 降水井后期封孔费用综合考虑在报价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	280	468.15	131082.00	
		分部小计					131082.00	
		降(排)水台班						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【降(排)水】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	011706002019	深井降水	1. 机械规格型号：综合 2. 降排水管规格：投标人自行考虑 3. 降水井深度：综合 4. 满足设计及现行施工验收规范要求，报价中包含完成此项目的全部工作内容 5. 潜水泵功率不小于3kw，流量不小于20m ³ /h 6. 投标人应将人工费、电费、观测等相关费用含在本项综合单价中 7. 本降水昼夜工程量为暂估工程量，后期结算时，根据相关资料按实结算 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	昼夜	2520	114.13	287607.60	
		分部小计					287607.60	
		分部小计					418689.60	
		总价措施项目清单						
3	011707001020	安全文明施工费		项	1	25734.25	25734.25	
		分部小计					25734.25	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							444423.85	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【地基处理】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		抗浮锚杆						
1	010302006021	抗浮锚杆 150mm	1. 地层情况:综合考虑 2. 空钻长度、桩长: 抗浮锚杆, 长度综合考虑 3. 钻孔深度:综合考虑 4. 钻孔直径:150mm 5. 杆体材料品种、规格、数量: 另计 6. 定位箍筋, 支架等综合考虑 7. 浆液种类、强度等级:注浆管规格、长度及浆液种类、强度等级综合考虑 8. 防水处理:锚杆与底板连接处防水处理的费用考虑在综合单价中 9. 工程量计算规则:以米计量, 按设计图示尺寸深度计算 10. 试验锚杆的费用包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑试验锚杆的费用 11. 其他费用:锚杆封头、余渣及泥浆外运、各项试验及检测费用综合考虑在报价中 12. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6383	171.15	1092450.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【地基处理】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	010302006022	抗浮锚杆 180mm	1. 地层情况:综合考虑 2. 空钻长度、桩长: 抗浮锚杆, 长度综合考虑 3. 钻孔深度:综合考虑 4. 钻孔直径:180mm 5. 杆体材料品种、规格、数量:另计 6. 定位箍筋, 支架等综合考虑 7. 浆液种类、强度等级:注浆管规格、长度及浆液种类、强度等级综合考虑 8. 防水处理:锚杆与底板连接处防水处理的费用考虑在综合单价中 9. 工程量计算规则:以米计量, 按设计图示尺寸深度计算 10. 试验锚杆的费用包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑试验锚杆的费用 11. 其他费用:锚杆封头、余渣及泥浆外运、各项试验及检测费用综合考虑在报价中 12. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1345.5	239.66	322462.53	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【地基处理】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	010515001023	锚杆钢筋圆钢 HPB300 直径 ϕ 8~10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 ϕ 8~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.451	5326.42	2402.22	
4	010515001024	锚杆钢筋螺纹钢 HRB400 直径 ϕ 18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 ϕ 18~22, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	33.712	4954.77	167035.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【地基处理】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	010515001025	锚杆钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 25, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	29.706	4995.47	148395.43	
		分部小计					1732745.84	
		总价措施项目清单						
6	011707001026	安全文明施工费		项	1	106504.68	106504.68	
		分部小计					106504.68	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							1839250.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第1页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		基坑支护						
		地下连续墙						
1	010504004027	C20混凝土挡土墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,须采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 泄水孔包含在综合单价内 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	68.7	537.15	36902.21	
2	011702011028	挡土墙模板安拆	1. 部位:挡土墙等 2. 梁截面形状:综合考虑 3. 模板类型:除铝膜外,木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	103.05	69.38	7149.61	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第2页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					44051.82	
		锚杆						
3	010202007029	锚索 钻孔、灌浆	1. 地层情况：综合，详地勘资料 2. 钻孔深度：深度详设计综合考虑 3. 钻孔直径：成孔直径180mm 4. 浆液种类、强度：注浆素水泥浆 5. 注浆管等包含在综合单价中 6. 锚索封头、余渣及泥浆外运、各项试验及检测费用综合考虑在报价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	613.5	115.23	70693.61	
4	010515001030	锚索 钢绞线	1. 杆体材料品种、规格、数量：钢绞线 φ21.6mm 2. 预应力、非预应力：预应力 3. 锚具、垫板、架线环综合、张拉费用考虑在本项单价内，不另行计算，单独试验另计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	5.299	13562.37	71867.00	
		分部小计					142560.61	
		喷射混凝土						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第3页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	010202009031	80mm厚喷射混凝土护壁(网喷)C20	1. 部位:综合考虑 2. 厚度:80mm 3. 材料种类:综合 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级: C20 5. 综合单价包含泄水管的费用 6. 钢筋:另列清单 7. 桩间网喷等综合考虑 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	339.46	96.82	32866.52	
6	010507002032	C20室外地坪商品混凝土硬化	1. 部位:综合 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 换填土石方开挖、外运:另计 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	284.58	43.19	12291.01	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第4页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	010202009033	100mm厚喷射混凝土护壁(网喷)C20	1. 部位:综合考虑 2. 厚度:100mm 3. 材料种类:综合 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级: C20 5. 综合单价包含泄水管的费用 6. 钢筋:另列清单 7. 桩间网喷等综合考虑 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2705.95	118.46	320546.84	
8	010515001034	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	10.502	5509.01	57855.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第5页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	010515001035	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 16, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.616	5547.61	14512.55	
10	010515001036	植钢筋 直径 Φ 16	1. 规格： Φ 16 2. 植入长度：满足设计及规范要求 3. 植筋胶泥种类：综合 4. 本项目计算规则按设计施工图要求的锚固长度以“m”计算 5. 定位、钻孔、清孔、钢筋螺杆除锈、打磨、配胶灌注、钢筋及螺杆埋植、保护、清理工作面等费用含在综合单价的报价中 6. 本项目不含钢筋费用，钢筋单独列项 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	424.32	62.99	26727.92	
		分部小计					464800.46	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第6页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		冠梁						
11	010503002037	C30商品砼冠梁、砼支撑	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 4. 输送方式: 综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位, 须采用同强度等级的细石砼浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁类型、截面尺寸: 矩形、异型等综合考虑 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	375.91	548.87	206325.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第7页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	010515001038	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	18.402	5509.01	101376.80	
13	010515001039	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	8.628	5572.70	48081.26	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第8页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	010515001040	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 25, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	18.477	5613.42	103719.16	
15	011702005041	冠梁、腰梁、支撑模板安拆	1. 部位：冠梁、腰梁等 2. 梁截面形状：综合考虑 3. 模板类型：除铝膜外，木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	1112.06	65.60	72951.14	
		分部小计					532454.08	
		分部小计					1183866.97	
		其他工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第9页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	010401014042	基坑底排水沟	1. 沟截面尺寸：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆砌砖 3. 垫层品种、强度等级：混凝土垫层 4. 抹灰砂浆强度等级：20mm厚1:3水泥砂浆抹面 5. 挖填沟槽土方、模板费用综合考虑进入综合单价，不另行计算 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m	327.45	250.42	82000.03	
17	010501001043	C25混凝土	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ³	18.67	550.98	10286.80	
		分部小计					92286.83	
		总价措施项目清单						
18	011707001044	安全文明施工费		项	1	78438.56	78438.56	
		分部小计					78438.56	
		单价措施项目清单						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【支护工程】

第10页共10页

[illegible]

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第1页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		现浇混凝土及钢筋					
		基础结构混凝土					
		混凝土垫层					
1	010501001045	C20商品砼 基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	543.92	544.34	296077.41
		分部小计					296077.41
		混凝土基础					
2	010501003046	C35商品砼 基础	1. 基础类型:综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	3901.66	569.74	2222931.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第2页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	010508001047	C40商品砼 基础后浇带	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 节点钢筋过密的部位,须采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 后浇带采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 6. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	111.97	676.20	75714.11
4	010507007048	P8抗渗混凝土在普通混凝土基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:按规范要求 3. 结算工程量=抗渗混凝土的图算清单工程量,不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中,掺入混凝土强度等级综合 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	4013.63	21.00	84286.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第3页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	010507007049	混凝土中掺入抗裂纤维增加费用	1. 纤维剂种类:按规范要求 2. 纤维剂掺入量:按规范要求 3. 结算工程量=纤维混凝土的图算清单工程量, 不考虑主材损耗 4. 因掺入抗裂纤维导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 掺入混凝土强度等级综合 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	111.97	19.00	2127.43
6	010507007050	混凝土中掺入膨胀剂增加费用	1. 膨胀剂种类:按规范要求 2. 膨胀剂掺入量:按规范要求 3. 结算工程量=膨胀混凝土的图算清单工程量, 不考虑主材损耗 4. 因掺入膨胀剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 掺入混凝土强度等级综合 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	4013.63	24.00	96327.12
		分部小计					2481386.66
		分部小计					2777464.07
		基础钢筋					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第4页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	010515001051	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	105.853	5568.26	589417.03
8	010515001052	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 16$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	32.21	5547.61	178688.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第5页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	010515001053	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.163	5572.70	908.35
10	010515001054	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 25$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.124	5613.42	696.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第6页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	010515001055	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\Phi 28 \sim 32$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400, 直径 $\Phi 28 \sim 32$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.118	5674.52	669.59
12	010515001056	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\Phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\Phi 12 \sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	26.309	5806.28	152757.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第7页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	010515001057	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（四级）HRB500，直径 $\phi 16$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	33.011	5785.63	190989.43
14	010515001058	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（四级）HRB500，直径 $\phi 18\sim 22$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	104.907	5807.36	609232.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第8页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	010515001059	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	36.597	5848.10	214022.92
16	010515001060	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 28 \sim 32$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 28 \sim 32$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	9.399	5909.18	55540.38
		分部小计					1992922.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第9页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		基础结构模板					
		垫层模板					
17	011702001061	垫层模板安拆	1. 部位:基础垫层 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	128.34	42.89	5504.50
		分部小计					5504.50
		基础模板					
18	010401001062	基础砖胎模	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 基础类型:综合 3. 砂浆强度等级 :干混砌筑砂浆M5 4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	244.51	753.51	184240.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第10页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	011203003063	砖胎膜预拌砂浆抹面	1. 基层类型、部位：综合 2. 找平的砂浆厚度、配合比：综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	1679.14	43.83	73596.71
20	011702001064	基础模板安拆	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	205.06	51.91	10644.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第11页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	011702030065	基础后浇带模板安拆	1. 基础类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	7.8	129.78	1012.28
		分部小计					269494.38
		分部小计					274998.88
		分部小计					5045385.37
		其他工程					
		分部小计					
		总价措施项目清单					
22	011707001066	安全文明施工费		项	1	301245.48	301245.48
		分部小计					301245.48
		单价措施项目清单					
		脚手架工程					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【基础工程】

第12页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
23	011701006067	基础满堂脚手架	1. 搭设高度:投标人综合考虑报价 2. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	5320.17	7.23	38464.83
		分部小计					38464.83
		分部小计					38464.83
合 计							5385095.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第1页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		砌筑工程					
		墙体					
1	010402001068	蒸压加气混凝土砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、条板，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合考虑 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	956.48	589.57	563911.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第2页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	010401004069	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	65.78	705.71	46421.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第3页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	010401003070	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	2.76	1001.51	2764.17
4	010401012071	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：部位综合 2. 砖品种、规格、强度等级：规格及强度等级综合 3. 砂浆种类：预拌砂浆、砂浆强度等级及配合比综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	1.29	756.00	975.24
		分部小计					614072.92
		其他(砌筑)					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第4页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	010404001072	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	111.12	401.05	44564.68
		分部小计					44564.68
		分部小计					658637.60
		现浇混凝土及钢筋工程					
		混凝土					
		主体结构混凝土					
		柱混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第5页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	010502001073	C30 混凝土 柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时, 按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土, 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位, 若采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	6.29	567.34	3568.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第6页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	010502001074	C50 混凝土 柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C50商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	540.38	660.93	357153.35
			分部小计				360721.92
			墙混凝土				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第7页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	010504001075	C50 混凝土 墙	1. 墙类型：直形墙、弧形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 2. 墙厚度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C50商品砼 4. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 5. 墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 装配式构件间混凝土墙体、连梁砼工程量归入砼墙中 8. 输送方式：综合考虑，综合单价应当包括泵送费用，结算时无论施工期间采用何种砼输送设备，综合单价均不作调整 9. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用；不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用，由投标	m3	1048.82	666.44	698975.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第8页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	010508001076	C55商品砼 剪力墙后浇带	1. 部位: 剪力墙后浇带 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C55 混凝土 4. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 5. 节点钢筋过密的部位, 须采用同强度等级的细石砼浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 后浇带采用的钢丝网处理费用, 由投标人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用, 微膨胀等外加剂综合 7. 输送方式: 综合单价综合考虑泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ³	16.19	777.64	12589.99
		分部小计					711565.59
		梁混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第9页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	010503002077	C30混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	33.24	550.89	18311.58

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第10页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量 单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			招标文件、满足规范、合同的要求				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第11页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	010503002078	C35混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	10.36	572.91	5935.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第12页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			招标文件、满足规范、合同的要求				
		分部小计					24246.93
		板混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第13页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	010505001079	C30 混凝土 有梁板	1. 部位：有梁板 2. 悬挑板、梁下挂梁、梁下挂板 工程量执行此清单，综合单价中考虑 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30商品砼 5. 叠合板及叠合梁上及叠合板间 现浇商品混凝土，执行此清单， 砼中需掺外加剂综合 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的 施工方法所涉及的费用，投标人 自行考虑进入本项综合单价之中。 梁（板）结算时，对进入梁板内的 同墙柱强度等级的混凝土，仍 按梁板图纸说明中梁板混凝土强度 等级，其增加费用综合考虑进入 本项综合单价中，不再单独另行 计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用 同强度等级的细石混凝土浇筑， 增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 8. 输送方式：综合单价应当包括 泵送费用、电费，无论施工期间 采用何种砼输送设备，结算时综 合单价均不作调整 9. 混凝土拌合料要求：骨料及粒 径综合 10. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m3	1115.01	552.75	616321.78

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第14页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	010505001080	C35 混凝土 有梁板	1. 部位：有梁板 2. 悬挑板、梁下挂梁、梁下挂板 工程量执行此清单，综合单价中考虑 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C35商品砼 5. 叠合板及叠合梁上及叠合板间 现浇商品混凝土，执行此清单， 砼中需掺外加剂综合 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的 施工方法所涉及的费用，投标人 自行考虑进入本项综合单价之中。 梁（板）结算时，对进入梁板内的 同墙柱强度等级的混凝土，仍 按梁板图纸说明中梁板混凝土强度 等级，其增加费用综合考虑进入 本项综合单价中，不再单独另行 计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用 同强度等级的细石混凝土浇筑， 增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 8. 输送方式：综合单价应当包括 泵送费用、电费，无论施工期间 采用何种砼输送设备，结算时综 合单价均不作调整 9. 混凝土拌合料要求：骨料及粒 径综合 10. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m3	1316.07	574.77	756437.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第15页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	010508001081	C35商品砼 有梁板后浇带	1. 部位：有梁板后浇带 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 混凝土 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 后浇带采用的钢丝网处理费用，由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计费用，微膨胀等外加剂综合 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	69.76	653.85	45612.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第16页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	010508001082	C40商品砼 有梁板后浇带	1. 部位：有梁板后浇带 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 混凝土 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 后浇带采用的钢丝网处理费用，由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计费用，微膨胀等外加剂综合 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	44.65	676.20	30192.33
		分部小计					1448564.24
		楼梯混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第17页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	010506001083	C30混凝土 直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 4. 折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	283.04	169.29	47915.84
		分部小计					47915.84
		分部小计					2593014.52
		二次结构混凝土					
17	010502002084	C25细石混凝土 构造柱及门框	1. 混凝土种类:细石混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	93.17	610.45	56875.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第18页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	010503005085	C25细石混凝土 过梁	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	9.07	606.28	5498.96
19	010503004086	C25细石混凝土 圈梁、压顶、现浇带	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形、异形、弧形梁按该清单项目综合单价执行 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	21.03	601.57	12651.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第19页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	010507005087	C25细石混凝土 压顶	1. 断面尺寸:综合 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.61	608.99	371.48
21	010501006088	C20混凝土 设备基础	1. 部位:设备基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	5.74	520.13	2985.55
		分部小计					78382.64
		其他混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第20页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	010507007089	P8抗渗混凝土在普通混凝土基础上增加的费用	1. 抗渗等级:P8 2. 抗渗剂掺入量:按规范要求 3. 结算工程量=抗渗混凝土的图算清单工程量, 不考虑主材损耗 4. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中, 掺入混凝土强度等级综合 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	2436.5	21.00	51166.50
23	010507003090	截水沟2	1. 部位: 车库出入口 2. 构件的类型:截水沟 3. 素土夯实 4. 结构层、找平层、防水层具体做法详17J927-1-3-14-5 5. 沟盖板:篦子综合 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	14.8	339.48	5024.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第21页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	010507003091	排水沟	1. 部位：泵房、机房等房间内排水沟 2. 构件的类型：排水沟，明沟/暗沟综合 3. 素土夯实 4. 结构层、找平层、防水层具体做法详17J927-1-3-14-5 5. 明沟成品铸铁篦子，暗沟盖板综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	392.84	129.07	50703.86
25	010507007092	C20商品砼 其他构件	1. 构件的类型：门槛、反坎、翻边、屋面出入口、堵头、水簸箕等零星构件 2. 构件规格：综合 3. 部位：综合 4. 混凝土种类：商品砼 5. 混凝土强度等级：C20 6. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	14.66	677.82	9936.84
		分部小计					116831.50
		分部小计					2788228.66
		钢筋					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第22页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		主体结构钢筋					
		柱钢筋					
26	010515001093	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8\sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	13.467	5712.85	76934.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第23页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
27	010515001094	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	57.967	5568.26	322775.33
28	010515001095	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.667	5547.61	3700.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第24页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	010515001096	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.25	5572.70	1393.18
30	010515001097	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.418	5613.42	2346.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第25页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
31	010515001098	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.145	5785.63	6624.55
32	010515001099	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18 \sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	22.468	5807.36	130479.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第26页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
33	010515001100	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	14.825	5848.10	86698.08
34	010515001101	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 28 \sim 32$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 28 \sim 32$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	45.641	5909.18	269700.88
		分部小计					900653.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第27页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		墙钢筋					
35	010515001102	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人 综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式 施工, 其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》、 满足规范、合同的要求	t	0.008	5778.73	46.23
36	010515001103	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人 综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式 施工, 其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》、 满足规范、合同的要求	t	0.329	5509.01	1812.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第28页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
37	010515001104	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.72	6024.07	16385.47
38	010515001105	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.094	5712.85	6249.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第29页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
39	010515001106	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	77.65	5568.26	432375.39
40	010515001107	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 16$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	11.62	5547.61	64463.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第30页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
41	010515001108	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	38.337	5572.70	213640.60
42	010515001109	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.389	5613.42	7797.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第31页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
43	010515001110	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 12 \sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	5.809	5806.28	33728.68
44	010515001111	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	5.008	5785.63	28974.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第32页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
45	010515001112	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18 \sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.21	5807.36	18641.63
46	010515001113	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	38.013	5848.10	222303.83
		分部小计					1046418.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第33页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		梁钢筋					
47	010515001114	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人 综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	1.822	5778.73	10528.85
48	010515001115	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人 综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	t	4.572	5509.01	25187.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第34页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
49	010515001116	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.253	6024.07	1524.09
50	010515001117	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	51.745	5712.85	295611.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第35页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
51	010515001118	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	17.262	5568.26	96119.30
52	010515001119	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.075	5547.61	416.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第36页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
53	010515001120	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.53	5572.70	2953.53
54	010515001121	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 25$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.796	5613.42	4468.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第37页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
55	010515001122	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 8 \sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.036	5951.98	214.27
56	010515001123	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 12 \sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	14.621	5806.28	84893.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第38页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
57	010515001124	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	4.892	5785.63	28303.30
58	010515001125	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18 \sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	56.696	5807.36	329254.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第39页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
59	010515001126	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（四级）HRB500，直径 ϕ 25，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	122.498	5848.10	716380.55
		分部小计					1595854.55
		板钢筋					
60	010515001127	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 ϕ 6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 ϕ 6、 ϕ 6.5 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.146	5778.73	6622.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第40页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
61	010515001128	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.011	5509.01	60.60
62	010515001129	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.114	6024.07	686.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第41页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
63	010515001130	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	97.291	5712.85	555808.89
64	010515001131	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	47.58	5568.26	264937.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第42页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
65	010515001132	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.97	5547.61	10928.79
66	010515001133	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.201	5572.70	6692.81
		分部小计					845738.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第43页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		楼梯钢筋					
67	010515001134	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.061	5778.73	352.50
68	010515001135	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.019	5509.01	104.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第44页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
69	010515001136	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.004	6024.07	24.10
70	010515001137	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.95	5712.85	11140.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第45页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
71	010515001138	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.65	5568.26	3619.37
72	010515001139	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.535	5547.61	2967.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第46页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
73	010515001140	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.139	5572.70	774.61
		分部小计					18983.28
		分部小计					4407648.15
		二次结构钢筋					
74	010515001141	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋连接：绑扎、焊接由投标人综合考虑，钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中，结算时不另计算 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：植筋、预留、预埋等由投标人在综合单价中考虑，结算时不另计算 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	5.753	5436.38	31275.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第47页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
75	010515001142	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.059	5778.73	11898.41
76	010515001143	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.213	5509.01	1173.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第48页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
77	010515001144	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.011	5604.31	61.65
78	010515001145	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.306	6024.07	1843.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第49页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
79	010515001146	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.961	5712.85	11202.90
80	010515001147	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	22.606	5568.26	125876.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第50页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
81	010515001148	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.514	5547.61	19494.30
82	010515001149	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.269	5572.70	1499.06
		分部小计					204324.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第51页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		其他钢筋					
83	010516002150	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、型钢 综合考虑综合 2. 铁件尺寸:综合考虑综合 3. 除锈、刷漆:除锈及刷漆综合 考虑 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、 满足规范、合同的要求	t	2.031	7865.07	15973.96
		分部小计					15973.96
		分部小计					4627946.80
		模板					
		主体结构模板					
		柱模板					
84	011702002151	矩形柱模板安拆	1. 柱类型:矩形柱 2. 支模高度:层高3.9m内综合考 虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、 钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支 架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经 验,现场实际情况和企业自身情 况综合考虑报价,不论采用何种 支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足 招标文件、满足规范、合同的要 求	m2	2670.07	68.75	183567.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第52页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
85	011702002152	柱模板支撑高度超高费 每超过1m 加模板费	1. 柱类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型:除铝模外, 木模、 钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支 架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经 验, 现场实际情况和企业自身情 况综合考虑报价, 不论采用何种 支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足 招标文件、满足规范、合同的要 求	m2	2568.16	6.02	15460.32
		分部小计					199027.63
		墙模板					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第53页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
86	011702013153	剪力墙模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6031.46	75.19	453505.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第54页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
87	011702002154	墙模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m的墙模板支撑 2. 墙类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6805.04	5.38	36611.12
88	011702030155	剪力墙后浇带模板安拆	1. 后浇带部位：剪力墙 2. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	92.83	170.54	15831.23
		分部小计					505947.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第55页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		梁模板					
89	011702006156	矩形梁模板安拆	1. 柱类型:矩形梁 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	311.24	65.73	20457.81
90	011702002157	梁模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位: ≥3.9m且≤8m的梁模板支撑 2. 梁类型:综合考虑 3. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加模板费 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	305.68	7.07	2161.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第56页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
91	011702030158	矩形梁后浇带模板安拆	1. 后浇带部位:矩形梁 2. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	273.15	164.33	44886.74
		分部小计					67505.71
		板模板					
92	011702014159	有梁板模板安拆	1. 板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）模板等综合考虑 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	14441.28	69.21	999480.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第57页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
93	011702015160	板模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m且≤8m的板模板支撑 2. 板类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	8717.14	7.44	64855.52
94	011702030161	有梁板后浇带模板安拆	1. 后浇带部位：有梁板 2. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	351.53	173.02	60821.72
		分部小计					1125158.23
		楼梯模板					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第58页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
95	011702024162	楼梯模板安拆	1. 类型:直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	283. 04	157. 94	44703. 34
		分部小计					44703. 34
		分部小计					1942342. 74
		二次结构模板					
96	011702003163	现浇砼模板安装、拆除 构造柱	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m2	857. 51	63. 87	54769. 16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第59页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
97	011702008164	现浇模板安拆 反坎、翻边	1. 构件类型:反坎、翻边、门槛等 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	148.56	61.35	9114.16
98	011702008165	圈梁、现浇带模板安拆	1. 部位:圈梁、现浇带等 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	90.58	67.55	6118.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第60页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
99	011702009166	过梁模板安拆	1. 部位:过梁 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	132.37	78.12	10340.74
100	011702025167	其它现浇构件模板安拆	1. 构件类型:零星构件综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6.1	92.67	565.29
		分部小计					80908.03
		分部小计					2023250.77
		分部小计					9439426.23
		金属结构工程					

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第61页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		金属制品					
101	010607005168	墙面镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式: 综合 3. 部位: 综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2240.33	14.60	32708.82
102	010903004169	钢板止水带（垂直方向）	1. 止水带材料种类: 3mm厚止水钢板 2. 侧墙后浇带处钢板止水带均综合报价, 含钢板止水带措施固定、填缝等全部费用 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	101.2	67.71	6852.25
103	010904004170	钢板止水带（水平方向）	1. 止水带材料种类: 3mm厚止水钢板 2. 底板、顶板及挡墙水平施工缝处均综合报价, 含钢板止水带措施固定、填缝等全部费用 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	2126.42	65.18	138600.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第62页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
104	010606008171	钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格:综合考虑 2. 构件名称:钢检修爬梯 3. 构件尺寸:各种尺寸综合 4. 螺栓种类:综合考虑 5. 焊接要求:满足规范要求 6. 安装高度:综合考虑 7. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 8. 金属面油漆:综合考虑 9. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用,深化设计不得降低原设计标准 10. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	3.12	8228.84	25673.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第63页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
105	070205001172	镀锌钢格栅盖板	1. 盖板材料品种、规格：镀锌钢格栅盖板，镀锌钢35x4mm肋@30，镀锌钢 L40x5mm框，镀锌钢 L40x4mm框@300mm 2. 使用部位：部位综合，固定方式 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 3. 具体做法综合考虑 4. 预埋件（前期预埋、后期补埋综合）和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，费用考虑在综合单价中，不再单独计取 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	85.59	446.04	38176.56
		分部小计					242011.67
		分部小计					242011.67
		门窗工程					
		门					
		普通门					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第64页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
106	010801002173	多功能成品木门（防潮防霉）	1. 门类型：多功能成品木门（防潮防霉） 2. 开启方式：综合考虑 3. 门类型：成品木门及门套（含门套、防夹手门阻、门上嵌玻璃、油漆、实木复合收口线条等） 4. 油漆、全部五金配件、锁具、把手、拉手、门套及运输等费用由投标人综合考虑在报价内 5. 防潮、防火、防腐、防虫及其他：满足设计、相关规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	113.2	672.33	76107.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第65页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
107	010801004174	成品钢框木质甲级防火门	1. 门类型：成品钢框木质甲级防火门制作安装（含油漆，彩色哑光静电粉末喷涂） 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 有隔声功能要求的房间需满足隔声功能，费用综合考虑进综合单价 4. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、拉手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器的制作安装及运输费用，紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装还应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	242.74	524.51	127319.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第66页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
108	010801004175	成品钢框木质乙级防火门	1. 门类型：成品钢框木质乙级防火门制作安装（含油漆，彩色哑光静电粉末喷涂） 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 有隔声功能要求的房间需满足隔声功能，费用综合考虑进综合单价 4. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、拉手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器的制作安装及运输费用，紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装还应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	24.64	503.26	12400.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第67页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
109	010807003176	铝合金百叶窗	1. 铝合金百叶窗 2. 预埋件、膨胀螺栓、油漆、百叶后增加防鼠金属网等包含在投标报价中 3. 铝合金防雨通风百页（带止回措施），背衬防虫、防鼠网、防坠金属网综合考虑 4. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	25.36	354.18	8982.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第68页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
110	010807001177	铝合金窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)	1. 窗类型：铝合金平开窗、固定窗、推拉窗、上悬窗综合 2. 洞口尺寸：详见设计施工图 3. 框、扇材质：铝合金系列综合 4. 玻璃品种、厚度：6高透光双银Low-E+12A+6mm透明，透光、透明度、安全玻璃、磨砂及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在报价中 5. 开启方式：综合（固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗、消防救援窗等综合） 6. 综合单价包含门窗、锁具、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材、运输、安装及门窗洞口底、顶及侧面修正或填补处理等费用包括在综合单价中 7. 门窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家相关规定 8. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料耗量等因素综合报价 9. 具体样式、规格及要求详门窗质量及技术标准、大样图 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	63.58	614.28	39055.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第69页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
111	010802001178	成品铝合金门、门联窗及配套门套	1. 门类型：成品铝合金门、门联窗及配套门套 2. 开启方式：综合考虑 3. 油漆、全部五金配件、锁具、把手、拉手、门套及运输等费用由投标人综合考虑在报价内 4. 施工前应提供样品，经建设单位确认，样品费用综合考虑在报价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	30.44	657.59	20017.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第70页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
112	010803002179	特级防火卷帘	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门类型：特级钢制防火卷帘门 3. 工程量按洞口尺寸计算，卷筒卷起部分含在综合单价中 4. 电动装置、控制箱、模块、控制按钮等控制装置考虑在综合单价中 5. 清单工程量计算规则：按洞口尺寸计算，卷筒卷起部分含在综合单价中 6. 耐火极限满足设计及规范要求 7. 电动装置、控制箱及模块及其电路敷设、配套五金件、锁具、门窗框与洞口缝隙的处理（发泡聚氨脂填塞等）和门窗框与涂料、面砖等装饰面的衔接处理（打胶等）等费用均包含在综合单价中 8. 门框和墙体间用发泡聚氨脂填塞，嵌缝膏嵌缝 9. 颜色及样式需满足业主要求，综合考虑 10. 门制作安装、防火性、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及规范要求 11. 综合单价内应包含卷帘上部如不到顶，上部空间采用防火材料封闭的费用，卷帘门的轨道及安装测试费用 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	55	599.10	32950.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第71页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					316833.11
		分部小计					316833.11
		分部小计					316833.11
		地下防水工程					
		顶板防水					
113	010404001180	卵石滤水层	1. 石料规格：卵石滤水层，粒径满足设计及规范要求 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	192.54	278.11	53547.30
114	040201021181	土工布滤水层	1. 材料品种、规格：土工布滤水层 200g/m² 2. 搭接方式：综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1925.39	4.27	8221.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第72页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
115	010902003182	70mm厚C20细石混凝土	1. 70mm厚C20细石混凝土，内配Φ8@双向200mm钢筋网 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝材料种类：按柱网分仓且不大于6000×6000mm，缝宽20mm，缝内钢筋断开，用防水油膏嵌实，四周墙根处设伸缩缝，缝宽20，油膏嵌缝填实 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1925.39	81.36	156649.73
116	011101006183	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1925.39	10.96	21102.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第73页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
117	010902001184	1. 6mm厚耐根穿刺TPO自粘防水卷材（屋面、地面）	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 6mm厚耐根穿刺TPO自粘防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2403.89	66.78	160531.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第74页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
118	010902001185	1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材（屋面、地面）	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm高分子膜基非沥青自粘防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2403.89	42.08	101155.69
119	010404001186	LC5.0轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC5.0轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	192.54	312.89	60243.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第75页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					561452.02
		侧墙防水					
120	010401003187	侧壁实心砖砌保护	1. 实心砖砌护壁 2. 砂浆种类：M5水泥砂浆 3. 砖规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 4. 砂浆等级配合比满足设计及施工规范要求 5. 护壁砖柱含在本清单工程量内 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 7. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m3	407.65	729.51	297384.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第76页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
121	010903001188	1. 5mm高分子膜基非沥青自粘防水卷材（墙面）	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，墙面、立面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm高分子膜基非沥青自粘防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 顶板上翻处的防水计入顶板相应的防水清单中 7. 基层处理综合考虑 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3082.53	43.80	135014.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第77页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
122	010903002189	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3082.53	52.82	162819.23
123	011201004190	20mm厚1：2.5水泥砂浆（墙面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 墙面、立面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3082.53	24.63	75922.71
		分部小计					671141.50
		底板防水					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第78页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
124	010902001191	1. 2mm厚高分子自粘胶膜防水卷材（HDPE）（屋面、地面）	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 2mm厚高分子自粘胶膜防水卷材（HDPE）单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7074.56	41.28	292037.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第79页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
125	010904002192	1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7074.56	50.12	354576.95
126	011001005193	50mm厚聚苯板楼地面	1. 保温隔热部位：综合 2. 保温隔热材料：50mm厚聚苯板，按规定要注意严格设置防火隔离带 3. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定：按规范要求综合考虑 4. 其他：报价应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	2496.45	20.55	51302.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第80页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
127	010902003194	50mm厚C20细石混凝土	1. 50厚C20细石混凝土 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝材料种类：按柱网分仓且不大于6000×6000，缝宽20，缝内钢筋断开，用防水油膏嵌实，四周墙根处设伸缩缝，缝宽20，油膏嵌缝填实 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	529.16	45.44	24045.03
		分部小计					721961.87
		其他防水					
128	011101006195	最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	340.27	20.06	6825.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第81页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
129	010902002196	1.5mm厚高分子防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料、冷底子油一道 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	340.27	38.13	12974.50
130	011201004197	20mm厚1：2.5水泥砂浆（墙面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 墙面、立面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	570.29	24.63	14046.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第82页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
131	010903002198	1.5mm厚高分子防水涂料（墙面）	1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料、冷底子油一道 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	570.29	39.79	22691.84
132	010902002199	1.5mm厚高分子防水涂料（顶棚）	1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料、冷底子油一道 2. 顶面等 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	917.62	40.21	36897.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第83页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
133	011101006200	20mm厚1：2.5水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	205.88	20.06	4129.95
134	010902002201	1.5mm厚高分子防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料、冷底子油一道 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	205.88	38.13	7850.20
135	011201004202	20mm厚1：2.5水泥砂浆（墙面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 墙面、立面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	455.62	24.63	11221.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第84页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
136	010903002203	1.5mm厚高分子防水涂料（墙面）	1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料、冷底子油一道 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	455.62	39.79	18129.12
		分部小计					134767.09
		分部小计					2089322.48
		交安工程					
		车位划线					
137	040205006204	停车位标线	1. 油漆品种：热熔涂料 2. 线型：实线，宽度、厚度、颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	166.01	33.17	5506.55
138	040205006205	热熔标线 虚线	1. 油漆品种：热熔涂料 2. 线型：虚线，宽度、厚度、颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	70.84	40.42	2863.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第85页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
139	040205006206	无障碍停车位标线（含标记）	1. 部位：无障碍车位标记、侧标线、车位线 2. 油漆品种：热熔反光漆 3. 线型：实线，宽度、厚度、颜色综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	61.26	109.51	6708.58
140	040205006207	车道中线、边线及斑马线	1. 油漆品种：热熔涂料 2. 线型：实线，宽度、厚度、颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	131.65	40.42	5321.29
141	040205007208	地面导向箭头	1. 导向箭头 2. 油漆品种：热熔标线 3. 规格：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	36	141.86	5106.96
142	040205006209	充电车位地面标识	1. 材料品种：涂料的技术要求应符合现行标准的规定，颜色按设计综合 2. 类型：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 一个车位为1个 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	19	109.51	2080.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第86页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
143	040205007210	停车位号	1. 材料品种：涂料的技术要求应符合现行标准的规定，颜色按设计综合 2. 类型：详设计 3. 规格尺寸：详设计 4. 一个车位为1个 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	93	109.51	10184.43
144	040205006211	彩绘	1. 油漆品种：热熔涂料 2. 线型：实线，宽度、厚度、颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1322.5	33.17	43867.33
		分部小计					81639.18
		标识标牌					
145	040205004212	方形指示牌 厚度1.2mm	1. 材料品种：综合 2. 规格：尺寸综合，厚度1.2mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：贴工程级反光膜 5. 具体做法详设计 6. 支、吊架、预埋件、螺栓等费用综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	46.1	892.56	41147.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第87页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
146	040205004213	方形指示牌 厚度3.0mm	1. 材料品种：综合 2. 规格：规格：尺寸综合，厚度3.0mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：贴工程级反光膜 5. 具体做法详设计 6. 支、吊架、预埋件、螺栓等费用综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7.44	1462.23	10878.99
147	040205004214	圆形指示牌 ϕ 600	1. 材料品种：综合 2. 规格：圆形指示牌 ϕ 600*1.2mm 3. 含安装所有配件，安装高度综合考虑 4. 板面反光膜等级：贴工程级反光膜 5. 具体做法详设计 6. 支、吊架、预埋件、螺栓等费用综合考虑 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	块	34	408.85	13900.90
		分部小计					65926.91
		减速垄					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第88页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
148	040205019215	橡胶减速带	1. 材料品种：橡胶减速带 2. 规格、型号：详图集17J927-（3-10）-1 3. 颜色、固定方式综合 4. 含减速带端头、预埋件、螺栓等费用含在单价内 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	80	47.25	3780.00
		分部小计					3780.00
		车档					
149	010606013216	定位器	1. 构件名称：定位器 2. 品种、规格：详设计 3. 固定方式综合 4. 所有配件、防尘帽、预埋件、螺栓等费用含在单价内 5. 本项清单工程量按的是每个车位为一套 6. 具体做法详设计 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	套	93	67.03	6233.79
		分部小计					6233.79
		防撞条					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第89页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
150	040205006217	防撞胶条	1. 材料品种：防撞胶条 2. 详设计 3. 安装、固定方式综合考虑，相关费用含在综合单价内 4. 具体做法详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	300.5	16.64	5000.32
		分部小计					5000.32
		其他					
151	040205006218	室内反光镜	1. 材料品种：室内反光镜 2. 详设计 3. 安装、固定方式综合考虑，相关费用含在综合单价内 4. 具体做法详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	11	377.81	4155.91
152	040205006219	道钉	1. 材料品种：道钉 2. 详设计 3. 安装、固定方式综合考虑，相关费用含在综合单价内 4. 具体做法详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	67	26.40	1768.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第90页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
153	040205006220	轮廓标	1. 材料品种：轮廓标 2. 详设计 3. 安装、固定方式综合考虑，相关费用含在综合单价内 4. 具体做法详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	67	25.79	1727.93
154	040205006221	限高杆 Φ32*2.0*3000mm	1. 材料品种：限高杆 2. 规格：Φ32*2.0*3000mm 3. 安装、固定方式综合考虑，相关费用含在综合单价内 4. 具体做法详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	根	2	500.20	1000.40
		分部小计					8653.04
		分部小计					171233.24
		总价措施项目清单					
155	011707001222	安全文明施工费		项	1	824611.46	824611.46
156	011707003223	措施钢筋		项	1	14648.64	14648.64
		分部小计					839260.10
		单价措施项目清单					
		脚手架工程					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第91页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
157	011701002224	地下室外墙脚手架 檐高 ≤15m	1. 建筑结构形式:综合 2. 檐高:外脚手架 檐高 ≤15m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 部位:适用于防水保护砖墙 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	3577.67	10.33	36957.33
158	011701001225	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	3655.18	20.85	76210.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【建筑工程】

第92页共92页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
159	011701001226	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项清单投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6184.16	36.63	226525.78
		分部小计					339693.61
		垂直运输					
160	011703001227	垂直运输 檐高(m) ≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2. 地下室建筑面积:详设计 3. 建筑物檐口高度、层数:檐高(m) ≤20m 4. 投标人自行综合考虑报价 5. 建筑与装饰工程、二次装饰装修工程等垂直运输费包含在综合单价中 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	9839.34	19.87	195507.69
		分部小计					195507.69
		分部小计					535201.30
	合 计						14291925.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第1页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼11						
1	011101005228	环氧地坪漆楼面	1. 环氧地坪漆二遍（200um） 2. 涂饰底层涂料 3. 满刮腻子、磨平 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4883.74	83.73	408915.55	
2	010902003229	45mm厚C20混凝土	1. 45mm厚C20混凝土，随打随抹光 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4883.74	41.03	200379.85	
		分部小计					609295.40	
		楼13						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第2页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	011101002230	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比： 20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	178.88	223.63	40002.93	
4	011106005231	预制水磨石楼梯	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比： 踢面、踏面：20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 防滑条做法：综合 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	31.97	322.02	10294.98	
		分部小计					50297.91	
		坡3						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第3页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	010404001232	10-40mm乱卵石灌M2.5混合砂浆	1. 规格：10-40mm乱卵石灌M2.5混合砂浆 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	88.86	421.31	37437.61	
6	011201001233	素水泥浆一道（内掺建筑胶）	1. 部位：综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆，内掺建筑胶 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	296.2	3.25	962.65	
7	011101006234	20mm厚1:2水泥砂浆（水泥防滑条）	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2水泥砂浆 3. 水泥防滑条综合考虑，不单独计取 4. 屋面、地面综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	296.2	22.45	6649.69	
		分部小计					45049.95	
		其他地面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第4页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	011101002235	预制水磨石楼盲道砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比： 20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	0.25	224.89	56.22	
		分部小计					56.22	
		分部小计					704699.48	
		0112 内墙装饰工程						
		内1 无机涂料墙面						
9	011407001236	墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级：详设计综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6241.32	16.23	101296.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第5页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	011407001237	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6348.15	16.26	103220.92	
11	011201004238	8mm厚砂浆打底层	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：预拌砂浆，配合比综合考虑，厚度8mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	6348.15	14.20	90143.73	
12	011001003239	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	6348.15	1.72	10918.82	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第6页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	011207001240	减振隔声轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 中距横1500mm 竖600mm 2. 隔离层材料种类、规格： 内填容重 $\geq 80\text{kg/m}^3$ 的岩棉板，耐火极限2H 3. 面层材料品种、规格、颜色： 双面双层12mm纸面石膏板 4. 隔声减震：C型轻钢龙骨与主体结构连接处、与面板之间均设橡胶隔振垫	m2	22	240.08	5281.76	
		分部小计					310861.85	
		内5 吸声内墙面						
14	011207001241	穿孔铝吸声面板墙面	1. 铺贴穿孔铝吸声面板，自攻螺丝钉固定 2. 50mm厚玻璃棉毡，用专用胶粘剂粘贴于龙骨间 3. L50X50X4mm专用吸声铝板龙骨构件，间距不大于500mm，涂防腐涂料 4. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6x75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600mm	m2	428.4	323.27	138488.87	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第7页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	011201004242	6mm厚砂浆打底层	1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 预拌砂浆, 配合比综合考虑, 厚度6mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	428.4	12.65	5419.26	
16	011001003243	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类 :界面剂一道, 厚度综合 3. 其他: 满足技术标准及施工验收规范要求	m2	428.4	1.72	736.85	
		分部小计					144644.98	
		内8水泥砂浆内墙面						
17	011201004244	19mm厚水泥砂浆抹灰	1. 基层类型:综合考虑 2. 9mm厚1: 3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 5mm厚1: 2.5水泥砂浆压实抹平 4. 5mm厚1: 2.5水泥砂浆罩面压实赶光 5. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	1649.37	32.69	53917.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第8页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					53917.91	
		分部小计					509424.74	
		0113 天棚工程						
		项2 无机涂料顶棚						
18	011301001245	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型:综合考虑 2. 基层处理: 刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平,砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7326.47	27.47	201258.13	
19	011407001246	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项, 执行此综合单价 2. 基层类型: 综合考虑 3. 腻子种类: 耐水、防霉、防裂、柔性腻子, 磨平抹光, 遍数及厚度综合考虑, 成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求: 清理基层, 腻子找平修补等综合考虑, 砂纸打磨, 遍数, 反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7326.47	16.26	119128.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第9页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	011406001247	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7326.47	20.22	148141.22	
		分部小计					468527.75	
		分部小计					468527.75	
		栏杆工程						
		楼梯栏杆						
21	011503001248	楼梯间钢管栏杆	1. 详18J412-49-5/69-1/64-M-4，H=1400mm 2. 扶手材料种类、规格：木扶手 3. 栏杆材料种类、规格：钢管、扁钢、圆钢综合 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 防护材料种类、装饰盖等其他构件投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求 6. 栏杆样式延用原校园栏杆材质（镀锌钢管烤漆工艺）、样式 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求，装饰盖、预埋铁件考虑在综合单价中，不在单独计取	m2	84.84	321.31	27259.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-地下车库】

第10页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	011503001249	靠墙扶手	1. 不锈钢扶手Φ40*2mm 2 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求，预埋铁件考虑在综合单价中，不在单独计取	m	60.6	61.72	3740.23	
		分部小计					31000.17	
		分部小计					31000.17	
		总价措施项目清单						
23	011707001250	安全文明施工费		项	1	105331.89	105331.89	
		分部小计					105331.89	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							1818984.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第1页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼8						
1	011102003251	防滑地砖楼地面1	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 界面剂一道 4. 嵌缝材料种类：详设计综合 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 6. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 7. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	821.25	141.43	116149.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第2页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					116149.39	
		楼9						
2	011102003252	防滑地砖楼地面2	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚DTA砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 嵌缝材料种类：详设计综合 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 6. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	1426.76	119.26	170155.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第3页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	011101006253	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1426.76	19.59	27950.23	
4	010904002254	1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1702.21	50.12	85314.77	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第4页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	010902003255	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1426.76	23.95	34170.90	
6	010404001256	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	317.62	401.05	127381.50	
		分部小计					444972.80	
		石材地面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第5页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	011108001257	20mm厚门槛石	1. 基层清理：综合考虑 2. 界面剂一道 3. 10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层上洒水泥粉并洒清水适量 4. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚门槛石同色水泥浆擦缝，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 6. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 7. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	26.65	288.57	7690.39	
		分部小计					7690.39	
		踢2						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第6页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	011105003258	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 墙体基层处理：综合考虑 3. 瓷砖面层，颜色、规格综合， 1:1水泥浆擦缝 4. 4mm厚纯水泥浆粘结层 5. 20mm厚1：2.5水泥砂浆基层 6. 面层材料品种、规格、颜色： 地砖踢脚，同色水泥浆擦缝， 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4.26	167.21	712.31	
		分部小计					712.31	
		不锈钢踢脚						
9	011105006259	1.2mm不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板等综合，龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm不锈钢镜面，颜色综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	19.95	295.94	5904.00	
		分部小计					5904.00	
		分部小计					575428.89	
		0112 内墙装饰工程						
		内3 墙砖墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第7页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	011204003260	8厚防滑透水地砖	1. 基层处理：综合 2. 结合层：背覆胶+5~8mm瓷砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：8mm防滑透水地砖，美缝剂勾缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、铺贴方式等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 磨光、酸洗、打蜡：满足规范要求 6. 墙面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	3028.56	139.97	423907.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第8页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	010903002261	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	236.58	52.82	12496.16	
12	011201004262	21mm厚水泥砂浆抹灰	1. 基层类型: 综合考虑 2. 9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 3. 6mm厚1:0.5:2.5水泥石砂浆压实抹平 4. 6mm厚1:1:6水泥石灰膏罩面 5. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	3076.07	35.50	109200.49	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第9页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	011001003263	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	3076.07	1.72	5290.84	
		分部小计					550895.03	
		内4 PVC木饰面						
14	011207001264	8mm厚PVC木饰面	1. 8mm厚PVC木饰面， 2. 1.2mm厚不锈钢收边条包含在综合单价内，不单独计取 3. 木饰面成品金属卡件安装，面板平整度调整； 4. 自攻螺丝固定金属卡件于多层板基层 5. 自攻螺丝固定12mm厚A级不燃板基层与U型轻钢龙骨固定 6. 膨胀螺栓将卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm； 7. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600mm 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	8.28	247.61	2050.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第10页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	011201004265	6mm厚砂浆打底层	1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 预拌砂浆, 配合比综合考虑, 厚度6mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	8.52	12.65	107.78	
16	011001003266	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类 :界面剂一道, 厚度综合 3. 其他: 满足技术标准及施工验收规范要求	m2	8.52	1.72	14.65	
		分部小计					2172.64	
		内2 防霉涂料墙面						
17	011407001267	墙面 防霉无机涂料	1. 独立柱不单独列项, 执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防霉无机涂料一底两面, 颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级: 详设计综合考虑 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	412.36	17.09	7047.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第11页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	011407001268	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	412.36	16.26	6704.97	
19	011201004269	5mm厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	412.36	11.91	4911.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第12页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	010903002270	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	412.36	52.82	21780.86	
21	011201004271	8mm厚水泥砂浆打底层	1. 8mm厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 3. 基层处理，喷湿墙面 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	412.36	16.17	6667.86	
		分部小计					47112.13	
		内5 吸声内墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第13页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	011207001272	穿孔铝吸声面板墙面	1. 铺贴穿孔铝吸声面板，自攻螺丝钉固定 2. 50mm厚玻璃棉毡，用专用胶粘剂粘贴于龙骨间 3. L50X50X4mm专用吸声铝板龙骨构件，间距不大于500mm，涂防腐涂料 4. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6x75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600mm	m2	278.6	323.27	90063.02	
23	011201004273	6mm厚砂浆打底层	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：预拌砂浆，配合比综合考虑，厚度6mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	278.6	12.65	3524.29	
24	011001003274	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	278.6	1.72	479.19	
		分部小计					94066.50	
		其他墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第14页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	011207001275	吸音硬包墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 墙体基层处理； 3. 墙布硬包； 4. 10mmA级不燃板基层找平； 5. 75轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+12mm纸面石膏板； 6. 本项清单按展开面积计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	14.45	236.40	3415.98	
26	011207001276	软包墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 墙体基层处理； 3. 定制软包； 4. 10mmA级不燃板基层找平； 5. 75轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+12mm纸面石膏板； 6. 本项清单按展开面积计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	14.04	300.16	4214.25	
27	011207001277	2mm厚不锈钢板装饰	1. 2mm厚不锈钢装饰，颜色综合 2. 固定在基层上 3. 本项清单按展开面积计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	0.55	366.65	201.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第15页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	011210002278	1. 2mm厚仿木纹不锈钢格栅	1. 骨架、边框材料种类、规格： 1. 2mm厚仿木纹不锈钢格栅 200mm宽 2. 嵌缝、塞口材料品种：嵌缝腻子 3. 压条材料种类：综合，图案详设计图 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	39.6	415.67	16460.53	
		分部小计					24292.42	
		分部小计					718538.72	
		0113 天棚工程						
		顶5 铝合金吊项						
29	011301001279	3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层类型、清理：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 砂浆厚度、配合比：3mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	79.25	33.59	2662.01	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第16页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	011302001280	1. 2mm厚铝扣板吊顶	1. 平面及迭级综合 2. 现浇钢筋混凝土楼板，板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200mm 3. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200mm，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 铝合金条板与配套专用龙骨固定 6. 1. 2mm厚铝扣板 7. 装换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 8. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒，灯带造型、局部造型等包含在工程量中 8. 吊杆安装、加长、加固，风口开孔的费用包含在综合单价内 9. 防护材料种类：综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1437.04	134.14	192764.55	
		分部小计					195426.56	
		石膏板无机涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第17页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
31	011302001281	9.5+9.5mm双层纸面石膏板吊顶	1. 平面及迭级综合 2. 基层处理 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 或M8全牙吊杆双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ 吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 4. C型轻钢承载龙骨 CB50 $\times$ 20mm; 中距 $\leq 1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 5. C型轻钢覆面次龙骨 CB50 $\times$ 20mm, 间距 $\leq 400\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊连接后找平; 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq 200\text{mm}$, 螺钉距板边长边 $\geq 10\text{mm}$, 杆连接后找平; 7. 错缝安装第二层板材短边 $\geq 15\text{mm}$; 8. 局部造型处不燃板、阻燃板、玻镁板、基层板、造型龙骨等包含在综合单价内, 专用自攻螺钉拧牢 9. 双层纸面石膏板9.5+9.5mm厚, 专用自攻螺钉拧牢 10. 孔眼防锈处理, 腻子填平, 阴、阳角及板接缝处处理, 特殊部位需增加造型装饰包含在综合单价内 11. 装换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 12. 吊杆安装、加长、加固, 风口开孔的费用包含在综合单价内	m2	602.65	108.34	65291.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第18页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 防护材料种类：综合考虑 14. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒、投影幕布盒、灯带造型、局部造型等包含在工程量中 15. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					
32	011407001282	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	602.65	16.26	9799.09	
33	011406001283	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	602.65	20.22	12185.58	
		分部小计					87275.77	
		其他吊项						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第19页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	011302001284	蜂窝铝板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套龙骨 3. 综合单价含转换层钢结构 4. 面层材料品种、规格：开缝式蜂窝铝板 1.5mm 5. 压条材料种类、规格：综合考虑 6. 嵌缝材料种类：综合考虑 7. 防护材料种类：综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求。	m2	49.69	430.27	21380.12	
		分部小计					21380.12	
		分部小计					304082.45	
		0115 其他装饰工程						
		洗漱台						
35	011505001285	洗漱台	1. 人造石洗漱台 2. 镀锌型钢支架，规格及间距综合 3. 具体做法详设计 4. 固定及安装方式综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1.56	664.64	1036.84	
		分部小计					1036.84	
		镜子						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第20页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	011505010286	卫生间银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:玻璃镜，厚度综合，不锈钢装饰收边 2. 安装及固定方式综合 3. 螺钉、螺栓等费用综合在单价内，不另行计算 4. 具体做法详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.12	260.19	551.60	
		分部小计					551.60	
		浴厕配件(小五金)						
37	011210005287	成品抗倍特隔板	1. 隔板材料品种、规格、颜色：成品抗倍特隔板，厚度综合，颜色、花纹及规格综合考虑且符合业主要求 2. 挂钩材质、规格及颜色详设计综合，其费用含在本清单单价内 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	28.48	274.38	7814.34	
38	011505008288	挂衣钩	1. 详图集18J517-49 2 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	个	16	14.35	229.60	
		分部小计					8043.94	
		分部小计					9632.38	
		总价措施项目清单						
39	011707001289	安全文明施工费		项	1	98815.07	98815.07	
		分部小计					98815.07	
		单价措施项目清单						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-食堂厨房】

第21页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计						
合 计							1706497.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第1页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼1						
1	011101003290	50mm厚C25防油渗细石混凝土面层	1. 界面剂一道 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25防油渗细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂（0.2kg/m2） 3. 商品砼的外加剂、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	53.69	68.15	3658.97	
		分部小计					3658.97	
		楼2						
2	011101006291	30mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	136.33	28.94	3945.39	
		分部小计					3945.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第2页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		楼3						
3	011101006292	20mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 抹面压光 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	0.55	20.06	11.03	
4	010904002293	1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.15	50.12	107.76	
		分部小计					118.79	
		楼4						
5	011101006294	30mm厚水泥豆石面层	1. 30mm厚水泥豆石 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	359.5	32.64	11734.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第3页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	011101006295	20mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	359.5	20.06	7211.57	
7	010904002296	1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	719	50.12	36036.28	
8	011201001297	素水泥浆一道（内掺建筑胶）	1. 部位：综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆，内掺建筑胶 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	359.5	3.25	1168.38	
		分部小计					56150.31	
		楼5						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第4页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	010902003298	50mm厚C20细石混凝土	1. 50mm厚C20细石混凝土，内配Φ6.5@双向200钢筋网 2. 刷素水泥浆一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 嵌缝材料种类：按柱网分仓且不大于6000×6000，缝宽20，缝内钢筋断开，用防水油膏嵌实，四周墙根处设伸缩缝，缝深综合，缝宽20，油膏嵌缝填实 7. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	389.21	68.46	26645.32	
		分部小计					26645.32	
		楼6						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第5页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	011104004299	成品防静电架空地板	1. 支架高度、材料种类：架空高度满足规范及工艺要求 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：防静电架空地板，规格、颜色综合 3. 成品铝箔防潮垫 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	62.78	284.45	17857.77	
11	011101006300	30mm厚1:3水泥砂浆	1. 基层处理 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	62.78	28.23	1772.28	
		分部小计					19630.05	
		楼10						
12	011101005301	地坪漆面层	1. A级地坪漆（详厂家专项设计），配电柜前后1000mm宽绝缘地垫 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	109.29	47.49	5190.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第6页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	010902003302	150mm厚C25细石混凝土	1. 150mm厚C25细石混凝土，内配 $\Phi 8@$ 双向200钢筋网 2. 原浆压光 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 嵌缝材料种类：按柱网分仓且不大于 6000×6000 ，缝宽20，缝内钢筋断开，用防水油膏嵌实，四周墙根处设伸缩缝，缝深综合，缝宽20，油膏嵌缝填实 7. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	109.29	126.87	13865.62	
14	010404001303	水泥焦渣回填	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：水泥焦渣，配合比综合 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ³	5.46	314.06	1714.77	
		分部小计					20770.57	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第7页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		踢1						
15	011105001304	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 刷素水泥浆801胶一道 3. 10mm厚1：2水泥砂浆抹面压实赶平，两次成活 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	86.97	85.70	7453.33	
		分部小计					7453.33	
		分部小计					138372.73	
		0112 内墙装饰工程						
		内1 无机涂料墙面						
16	011407001305	墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级：详设计综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	421.04	16.23	6833.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第8页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	011407001306	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	421.04	16.26	6846.11	
18	011201004307	8mm厚砂浆打底层	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：预拌砂浆，配合比综合考虑，厚度8mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	421.04	14.20	5978.77	
19	011001003308	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	421.04	1.72	724.19	
		分部小计					20382.55	
		内2 防霉涂料墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第9页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	011407001309	墙面 防霉无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料一底两面，颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级：详设计综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	355.78	17.09	6080.28	
21	011407001310	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	355.78	16.26	5784.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第10页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	011201004311	5mm厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	355.78	11.91	4237.34	
23	010903002312	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	355.78	52.82	18792.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第11页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	011201004313	8mm厚水泥砂浆打底层	1. 8mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 3. 基层处理，喷湿墙面 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	355.78	16.17	5752.96	
		内5 吸声内墙面						
25	011207001314	穿孔铝吸声面板墙面	1. 铺贴穿孔铝吸声面板，自攻螺丝钉固定 2. 50mm厚玻璃棉毡，用专用胶粘剂粘贴于龙骨间 3. L50X50X4mm专用吸声铝板龙骨构件，间距不大于500mm，涂防腐涂料 4. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6x75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600mm	m2	501.44	323.27	162100.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第12页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	011201004315	6mm厚砂浆打底层	1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 预拌砂浆, 配合比综合考虑, 厚度6mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	501.44	12.65	6343.22	
27	011001003316	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类 :界面剂一道, 厚度综合 3. 其他: 满足技术标准及施工验收规范要求	m2	501.44	1.72	862.48	
		分部小计					169306.21	
		分部小计					209954.07	
		分部小计					230336.62	
		0113 天棚工程						
		顶3 吸声顶棚						
28	011301001317	15mm穿孔吸音复合板	1. 基层处理 2. 穿孔吸音复合板 600X600X15mm, 板背面点状粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面, 板边接缝处平面压T型塑料压条, 板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定, 包含凹凸造型. 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	570.64	79.77	45519.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【室内装饰-设备用房】

第13页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					45519.95	
		分部小计					45519.95	
		总价措施项目清单						
29	011707001318	安全文明施工费		项	1	25461.29	25461.29	
		分部小计					25461.29	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							439690.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第1页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		非成套变配电设备					
		变压器					
1	030401002319	干式变压器 SCB14-1000KVA	1. 名称：干式变压器 2. 型号：SCB14-1000KVA 3. 容量(kV·A)：1000KVA 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷却综合考虑 5. 含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、接地及设备铭牌等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 6. 含基础型钢制安及除锈刷油 7. 含中性点接地 8. 抗震设防：综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	143764.72	143764.72
		分部小计					143764.72
		高压配电设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第2页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	030402017320	变压器负荷开关柜 1AKG1	1. 名称：变压器负荷开关柜 1AKG1 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足规范和现场使用要求； 2) 安装方式综合考虑； 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体检查等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	14556.58	14556.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第3页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	030402017321	变压器负荷开关柜 1AKG2	1. 名称：变压器负荷开关柜 1AKG2 2. 包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率满足规范和现场使用要求； 2) 安装方式综合考虑； 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体检查等。含箱内所有元器件（包括微机保护装置、模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	31741.44	31741.44
		分部小计					46298.02
		低压配电设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第4页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	030404004322	低压开关柜 1T-AN1	1. 名称：低压开关柜 1T-AN1 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	41135.33	41135.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第5页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	030404004323	低压开关柜 1T-AN2	1. 名称：低压开关柜 1T-AN2 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	42291.32	42291.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第6页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	030404004324	低压开关柜 1T-AN3	1. 名称：低压开关柜 1T-AN3 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	41135.33	41135.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第7页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	030404004325	低压开关柜（进线柜）1T-AN4	1. 名称：低压开关柜（进线柜）1T-AN4 2. 包含的主要内容如下： 1）低压开关柜类型、功率综合考虑；2）安装方式综合考虑；3）含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	61750.24	61750.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第8页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	030404004326	低压开关柜（电容器柜）1T-AN5	1. 名称：低压开关柜（电容器柜）1T-AN5 2. 包含的主要内容如下： 1） 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2） 安装方式综合考虑；3） 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	60819.00	60819.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第9页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	030404004327	低压开关柜（电容器柜）1T-AN6	1. 名称：低压开关柜（电容补偿）1T-AN6 2. 包含的主要内容如下： 1）低压开关柜类型、功率综合考虑；2）安装方式综合考虑；3）含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	60819.00	60819.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第10页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	030404004328	低压开关柜 1T-AN7	1. 名称：低压开关柜 1T-AN7 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	47030.94	47030.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第11页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	030404004329	低压开关柜 1T-AN8	1. 名称：低压开关柜 1T-AN8 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	44656.10	44656.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第12页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	030404004330	低压开关柜 1T-AN9	1. 名称：低压开关柜 1T-AN9 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	54342.21	54342.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第13页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	030404004331	低压开关柜 1T-AN10	1. 名称：低压开关柜 1T-AN10 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	47030.94	47030.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第14页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	030404004332	低压开关柜 1T-AN11	1. 名称：低压开关柜 1T-AN11 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、功率综合考虑； 2) 安装方式综合考虑；3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等。含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 3. 含后期柜体需要的开孔 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	47392.48	47392.48
15	080801013333	铝合金防鼠板	1. 名称：铝合金防鼠板 2. 材质：铝合金 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	3	55.00	165.00
16	030404036334	配电室安全工器具（绝缘手套、绝缘靴、验电器等）	1. 名称：配电室安全工器具 2. 包含内容：应供电局要求配电室内配备的绝缘手套、绝缘靴、验电器等所有工具，均需符合供电局强制检测要求。 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	2000.00	2000.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第15页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	030413001335	电缆沟盖板制作安装	1. 名称：电缆沟盖板制作安装 2. 材质：花纹钢板 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	991.94	15.19	15067.57
18	030413001336	电缆沟支架制作安装	1. 名称：电缆沟支架制作安装 2. 材质：碳钢 3. 规格型号：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	218.93	21.03	4604.10
19	030413001337	电缆沟护边角钢	1. 名称：电缆沟护边角钢 2. 材质：角钢 3. 规格型号：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	62.98	34.51	2173.44
20	030409009338	绝缘胶垫	1. 名称：绝缘胶垫 2. 规格、厚度：厚5mm 3. 材质：50x50x5 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	28.4	129.74	3684.62
		分部小计					576097.62
		母线工程					
		母线槽					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第16页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	030403006339	馈电式母线槽-2000A/4（铜）	1. 名称：馈电式母线槽 2. 容量(A)：2000A/4（铜） 3. 型号、规格：密集型、空气型 综合考虑 4. 防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作 安装、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m	15.9	2889.00	45935.10
22	030403006340	矿物密集耐火母线槽 GLMC-T-500A/5MR（铜）	1. 名称：矿物密集耐火母线 2. 容量(A)：GLMC-T-500A/5MR （铜） 3. 型号、规格：密集型 4. 防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作 安装、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m	15.47	1335.86	20665.75
23	030403006341	矿物密集耐火母线槽 GLMC-T-500A/5F（铜）	1. 名称：矿物密集耐火母线 2. 容量(A)：GLMC-T-500A/5F （铜） 3. 型号、规格：密集型 4. 防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作 安装、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m	6.99	1335.86	9337.66

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第17页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	030403006342	矿物密集耐火母线槽 GLMC-T-1000A/5MR（铜）IP65	1. 名称：矿物密集耐火母线 2. 容量(A)：GLMC-T-1000A/5MR（铜）IP65 3. 型号、规格：密集型、空气型综合考虑 4. 防护等级：综合考虑 5. 含本体、连接头、支吊架制作安装、接地等 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	75.96	2517.64	191239.93
25	030403007343	母线槽始端箱/终端箱 ≤800A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格：≤800A（4P与5P综合考虑） 3. 箱内配置：综合考虑 4. 适用母线：综合考虑 5. 箱体材质、尺寸：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	1319.54	5278.16
26	030403007344	母线槽始端箱/终端箱 ≤1250A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格：≤1250A（4P与5P综合考虑） 3. 箱内配置：综合考虑 4. 适用母线：综合考虑 5. 箱体材质、尺寸：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	2051.96	4103.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第18页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
27	030403007345	母线槽始端箱/终端箱 ≤2000A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格：≤2000A（4P与5P综合考虑） 3. 箱内配置：综合考虑 4. 适用母线：综合考虑 5. 箱体材质、尺寸：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	2091.92	4183.84
		分部小计					280744.36
		分部小计					280744.36
		电力监控系统					
		设备					
28	030501003346	智能配电系统服务器兼管理员工作站(含软件)	1. 名称：智能照明管理工作站(含软件) 2. 规格型号：含管理主机、软件、显示器、键盘、鼠标、报表打印机、音箱(语音报警)、智能联网设备、通讯网关微机保护装置、以太网交换机、管线等整套设备CPU：核芯≥6核，主频≥2.2GHz；内存：16G DDR4，硬盘：1TB硬盘；网口：不少于2个千兆电口 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	49599.94	49599.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第19页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	030501003347	智能配电仪表	1. 名称：智能配电仪表 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	48	316.35	15184.80
		分部小计					64784.74
		分部小计					64784.74
		电缆工程					
		电缆					
30	030408001348	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3×95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	123.18	373.11	45959.69
31	030408002349	控制电缆 WDZB1N-KYJY(4x1.5)mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY(4x1.5)mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10	16.34	163.40
		分部小计					46123.09
		电缆头					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第20页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	030408006350	10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 四芯及以下 70mm ² <截面≤120mm ²	1. 名称：10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，70mm ² <单根最大截面≤120mm ² 3. 电压等级：≤10kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	536.96	2147.84
33	030408007351	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：电缆头 ≤6芯，终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	82.09	164.18
		分部小计					2312.02
		分部小计					48435.11
		桥架					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第21页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
34	030411003352	10kV电源电力桥架 200×150mm	1. 名称：10kV电源电力桥架 2. 规格：200×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	101.51	118.41	12019.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第22页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
35	030409002353	热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	105.47	21.95	2315.07
36	030413001354	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：钢制，支架表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	120.73	16.29	1966.69
		分部小计					16301.56
		电缆保护管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第23页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
37	030411001355	电气配管 镀锌钢管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC65，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	7.63	68.66	523.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第24页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	030411001356	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10	26.01	260.10
		分部小计					783.98
		调试					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第25页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
39	030414001357	电力变压器系统调试 容量≤2000kV·A	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 容量(kVA)：容量≤2000kV·A 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	5042.50	5042.50
40	030414002358	1KV送配电装置系统调试	1. 名称：1KV送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤1KV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	47	444.92	20911.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第26页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
41	030414002359	交流供电负荷隔离开关系统调试 ≤10kV	1. 名称：交流供电负荷隔离开关系统调试 2. 电压等级：≤10kV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	829.50	829.50
42	030414004360	备用电机自投装置调试	1. 名称：备用电机自投装置调试 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1246.76	1246.76
43	030414006361	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	749.94	749.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第27页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
44	030414008362	母线调试 ≤1kV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级：≤1KV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	段	3	439.73	1319.19
45	030414008363	母线调试 ≤10kV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级：≤10kV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	段	1	1855.52	1855.52
46	030414010364	电容器调试 ≤1kV	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级：≤1KV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	2	903.43	1806.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【变压器】

第28页共28页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
47	030414015365	电缆试验 泄漏试验	1. 名称：电缆试验 泄漏试验 2. 电压等级：10KV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	1	317.56	317.56
		分部小计					34079.07
		分部小计					1211289.18
		总价措施项目清单					
48	031302001366	安全文明施工		项	1	74459.11	74459.11
		分部小计					74459.11
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
49	031301017367	脚手架搭拆		项	1	2289.23	2289.23
		分部小计					2289.23
		分部小计					2289.23
合 计							1288037.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【备用电源】

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		发电机					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【备用电源】

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
1	030113008368	柴油发电机组 主用功率360kW，备用功率400kW	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号、规格：主用功率360kW，备用功率400kW 3. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制保护装置系统、机房环保降噪工程等 4. 含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安及除锈刷油、接线、接地及调试(含带负荷连续运行，运行时间综和考虑)等全部工作 5. 含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜设备、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接, 油机启动柜自带出线保护开关, 带减震系统、供油管路、油箱油泵、调试用油、常备<8h用油、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、消声器、吸音墙体及吊顶等，机房降噪、技术服务费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用；柴油发电机房至排烟竖井的排烟管道进行深化设计的费用 6. 发电机启动控制屏、输出配电屏等由厂家配套提供 7. 发电机启动柜，蓄电池等发电机自带，进排风管、消声器、型钢基础、地脚螺栓、二次灌浆等均由发电机供货厂商负责，不含混凝土基础	台	1	223066.62	223066.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【备用电源】

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			8. 除主电源出线外，所有其他控制线路由发电机供货厂商负责 9. 进风、排风、排烟、消音等设计及调试均由专业设计及调试 10. 包括基础、型钢、预埋件、接地，油箱及柴油，输油管道，蓄电池箱及相关构件安装 11. 除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告，相关费用包干 12. 柴油发电机组供油管应设置自动或手动切断阀，储油间应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，柴油机组采用外置水冷方式外置冷却装置及其管路设施均包含在报价中 13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【备用电源】

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	030404004369	柴油发电机低压开关柜（进线柜）1ANF1	1. 名称：柴油发电机低压开关柜（进线柜）1ANF1 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、规格型号综合考虑 2) 安装方式综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	36888.23	36888.23
3	030404004370	柴油发电机低压开关柜（出线柜）1ANF2	1. 名称：柴油发电机低压开关柜（出线柜）1ANF2 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、规格型号综合考虑 2) 安装方式综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	32737.68	32737.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【备用电源】

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	030404004371	柴油发电机低压开关柜（出线柜）1ANF3	1. 名称：柴油发电机低压开关柜（出线柜）1ANF3 2. 包含的主要内容如下： 1) 低压开关柜类型、规格型号综合考虑 2) 安装方式综合考虑 3) 含成套设备供货、吊装就位、安装、防火措施、防火隔板、防火封堵、基础型钢制安及除锈刷油、焊压接线端子、接线、接地、本体调试等 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	35123.21	35123.21
		分部小计					327815.74
		总价措施项目清单					
5	031302001372	安全文明施工		项	1	20175.14	20175.14
		分部小计					20175.14
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
6	031301017373	脚手架搭拆		项	1	423.29	423.29
		分部小计					423.29
		分部小计					423.29
合 计							348414.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第1页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		配电箱						
1	030404017374	配电箱 B1-ALEZa/zm Pn=24kw	1. 名称：配电箱 B1-ALEZa/zm 2. 规格：Pn=24kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8988.03	8988.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第2页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	030404017375	配电箱 B1-ALEZb/zm Pn=24kw	1. 名称：配电箱 B1-ALEZb/zm 2. 规格：Pn=24kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8988.03	8988.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第3页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	030404017376	配电箱 B1-2APZ/cf Pn=20kw	1. 名称：配电箱 B1-2APZ/cf 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	12053.60	12053.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第4页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	030404017377	配电箱 B1-2APZ1/cf Pn=210kw	1. 名称：配电箱 B1-2APZ1/cf 2. 规格：Pn=210kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10841.91	10841.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第5页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	030404017378	配电箱 B1-2APZ2/cf Pn=150kw	1. 名称：配电箱 B1-2APZ2/cf 2. 规格：Pn=150kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10088.73	10088.73	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第6页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	030404017379	配电箱 B1-APcf1 Pn=90kw	1. 名称：配电箱 B1-APcf1 2. 规格：Pn=90kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	11145.36	11145.36	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第7页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	030404017380	配电箱 B1-APcf2 Pn=40kw	1. 名称：配电箱 B1-APcf2 2. 规格：Pn=40kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6534.09	6534.09	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第8页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	030404017381	配电箱 B1-APcf3 Pn=60kw	1. 名称：配电箱 B1-APcf3 2. 规格：Pn=60kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7117.03	7117.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第9页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	030404017382	配电箱 B1-APcf4 Pn=20kw	1. 名称：配电箱 B1-APcf4 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6440.51	6440.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第10页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	030404017383	配电箱 B1-APcf5 Pn=110kw	1. 名称：配电箱 B1-APcf5 2. 规格：Pn=110kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8896.64	8896.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第11页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	030404017384	配电箱 B1-APZ/d1 Pn=70kw	1. 名称：配电箱 B1-APZ/d1 2. 规格：Pn=70kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	12426.02	12426.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第12页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	030404017385	配电箱 B1-4AL/af Pn=20kw	1. 名称：配电箱 B1-4AL/af 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6045.94	6045.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第13页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	030404017386	配电箱 B1-4AL/rd Pn=30kw	1. 名称：配电箱 B1-4AL/rd 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8285.39	8285.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第14页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	030404017387	配电箱 B1-4AL/pdf Pn=5kw	1. 名称：配电箱 B1-4AL/pdf 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5232.07	5232.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第15页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	030404017388	配电箱 B1-5AL/fdjf Pn=5kw	1. 名称：配电箱 B1-5AL/fdjf 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3880.49	3880.49	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第16页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	030404017389	配电箱 B1-5AL/zm Pn=3kw	1. 名称：配电箱 B1-5AL/zm 2. 规格：Pn=3kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5650.48	5650.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第17页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	030404017390	配电箱 B1-AL/cf Pn=10kw	1. 名称：配电箱 B1-AL/cf 2. 规格：Pn=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3788.39	3788.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第18页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	030404017391	配电箱 B1-AL/ct Pn=10kw	1. 名称：配电箱 B1-AL/ct 2. 规格：Pn=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4310.12	4310.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第19页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	030404017392	配电箱 B1-ALZ/zdzm Pn=50kw	1. 名称：配电箱 B1-ALZ/zdzm 2. 规格：Pn=50kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7437.08	7437.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第20页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	030404017393	配电箱 B1-ALZ/zm Pn=45kw	1. 名称：配电箱 B1-ALZ/zm 2. 规格：Pn=45kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	9950.44	9950.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第21页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	030404017394	配电箱 B1-ALZ1/js Pn=125kw	1. 名称：配电箱 B1-ALZ1/js 2. 规格：Pn=125kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	9822.71	9822.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第22页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	030404017395	配电箱 B1-ALZ1/kt Pn=150kw	1. 名称：配电箱 B1-ALZ1/kt 2. 规格：Pn=150kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	11380.99	11380.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第23页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	030404017396	配电箱 B1-ALZ2/js Pn=155kw	1. 名称：配电箱 B1-ALZ2/js 2. 规格：Pn=155kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10589.59	10589.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第24页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	030404017397	配电箱 B1-ALZ2/kt Pn=150kw	1. 名称：配电箱 B1-ALZ2/kt 2. 规格：Pn=150kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	11380.99	11380.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第25页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	030404017398	配电箱 B1-1APE/xf Pn=70kw	1. 名称：配电箱 B1-1APE/xf 2. 规格：Pn=70kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7533.55	7533.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第26页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	030404017399	配电箱 B1-2APE/xf Pn=35kw	1. 名称：配电箱 B1-2APE/xf 2. 规格：Pn=35kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	13391.80	13391.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第27页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	030404017400	配电箱 B1-3APE/xf Pn=70kw	1. 名称：配电箱 B1-3APE/xf 2. 规格：Pn=70kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7533.55	7533.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第28页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	030404017401	配电箱 B1-4APE/xf Pn=20kw	1. 名称：配电箱 B1-4APE/xf 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	13387.38	13387.38	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第29页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	030404017402	配电箱 B1-5APE/xf Pn=45kw	1. 名称：配电箱 B1-5APE/xf 2. 规格：Pn=45kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	15826.24	15826.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第30页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	030404017403	配电箱 B1-4APE/xfsb Pn=85kw	1. 名称：配电箱 B1-4APE/xfsb 2. 规格：Pn=85kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	21313.35	21313.35	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第31页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
31	030404017404	配电箱 B1-4ALE/xf Pn=15kw	1. 名称：配电箱 B1-4ALE/xf 2. 规格：Pn=15kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	13099.60	13099.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第32页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	030404017405	配电箱 B2-1AL/zm Pn=5kw	1. 名称：配电箱 B2-1AL/zm 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7233.80	7233.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第33页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	030404017406	配电箱 B2-1AP/wsts Pn=5kw	1. 名称：配电箱 B2-1AP/wsts 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3935.90	3935.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第34页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	030404017407	配电箱 B2-1AP/ysb Pn=35kw	1. 名称：配电箱 B2-1AP/ysb 2. 规格：Pn=35kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8590.54	8590.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第35页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	030404017408	配电箱 B2-2AL1/zm Pn=3kw	1. 名称：配电箱 B2-2AL1/zm 2. 规格：Pn=3kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6088.70	6088.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第36页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	030404017409	配电箱 B2-2AL2/zm Pn=3kw	1. 名称：配电箱 B2-2AL2/zm 2. 规格：Pn=3kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6088.70	6088.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第37页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	030404017410	配电箱 B2-2AP/shb Pn=20kw	1. 名称：配电箱 B2-2AP/shb 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	9142.68	9142.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第38页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	030404017411	配电箱 B2-2AP/wsts Pn=20kw	1. 名称：配电箱 B2-2AP/wsts 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5048.34	5048.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第39页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	030404017412	配电箱 B2-1APE/xf Pn=68kw	1. 名称：配电箱 B2-1APE/xf 2. 规格：Pn=68kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	20602.97	20602.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第40页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	030404017413	配电箱 B2-2APE1/xf Pn=40kw	1. 名称：配电箱 B2-2APE1/xf 2. 规格：Pn=40kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	15396.00	15396.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第41页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	030404017414	配电箱 B2-2APE2/xf Pn=70kw	1. 名称：配电箱 B2-2APE2/xf 2. 规格：Pn=70kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	21254.51	21254.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第42页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	030404017415	应急照明配电箱 B2-1ALE/zm 0.6kw	1. 名称：应急照明集中电源 B2-1ALE/zm 2. 规格：0.6kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3882.07	3882.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第43页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	030404017416	应急照明配电箱 B2-2ALE1/zm 0.6kw	1. 名称：应急照明配电箱 B2-2ALE1/zm 2. 规格：0.6kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3864.71	3864.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第44页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
44	030404017417	应急照明配电箱 B2-2ALE2/zm 0.6kw	1. 名称：应急照明配电箱 B2-2ALE2/zm 2. 规格：0.6kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3864.71	3864.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第45页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
45	030404017418	消防补风风机控制箱 AC/bf/3.0 Pn=3kw	1. 名称：消防补风风机控制箱 AC/bf/3.0 Pn=3kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2312.82	2312.82	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第46页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
46	030404017419	消防补风风机控制箱 AC/bf/5.5 Pn=5.5kw	1. 名称：消防补风风机控制箱 AC/bf/5.5 Pn=5.5kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	2312.82	6938.46	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第47页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
47	030404017420	双速排风排烟风机控制箱 AC/pf/py/6.2/18 Pn=18kw	1. 名称：双速排风排烟风机控制箱 AC/pf/py/6.2/18 Pn=18kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	3587.09	14348.36	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第48页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
48	030404017421	排水泵控制箱 AC/psb/2×4.0 Pn=8kw	1. 名称：排水泵控制箱 AC/psb/2×4.0 Pn=8kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5	3365.94	16829.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第49页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
49	030404017422	排水泵控制箱 AC/psb/2×5.5 Pn5=11kw	1. 名称：排水泵控制箱 AC/psb/2×5.5 Pn5=11kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5	3365.94	16829.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第50页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
50	030404017423	排水泵控制箱 AC/psb/2×11.0 Pn=22kw	1. 名称：排水泵控制箱 AC/psb/2×11.0 Pn=22kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6652.54	6652.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第51页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
51	030404017424	消防排烟风机控制箱 AC/py/5.5 Pn=5.5kw	1. 名称：消防排烟风机控制箱 AC/py/5.5 Pn=5.5kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2321.50	2321.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第52页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
52	030404017425	消防排烟风机控制箱 AC/py/11.0 Pn=11kw	1. 名称：消防排烟风机控制箱 AC/py/11.0 Pn=11kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	2367.60	4735.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第53页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
53	030404017426	双速送风补风风机控制箱 AC/sf/bf/4/12 Pn=12kw	1. 名称：双速送风补风风机控制箱 AC/sf/bf/4/12 Pn=12kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4244.41	4244.41	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第54页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
54	030404017427	单速送风补风风机控制箱 AC/sf/bf/5.5 Pn=5.5kw	1. 名称：单速送风补风风机控制箱 AC/sf/bf/5.5 Pn=5.5kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2312.82	2312.82	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第55页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
55	030404017428	排水泵控制箱 AC1/psb/2×5.5 Pn5=11kw	1. 名称：排水泵控制箱 AC1/psb/2×5.5 Pn5=11kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3365.94	3365.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第56页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
56	030404017429	排水泵控制箱 AC2/shbf/psb/2×5.5 Pn5=11kw	1. 名称：排水泵控制箱 AC2/shbf/psb/2×5.5 Pn5=11kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3365.94	3365.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第57页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
57	030404017430	排水泵控制箱 AC3/psb/2×5.5 Pn5=11kw	1. 名称：排水泵控制箱 AC3/psb/2×5.5 Pn5=11kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3365.94	3365.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第58页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
58	030404017431	普通排风机控制箱 B1-1AP/cfpf Pn=2.2kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B1-1AP/cfpf Pn=2.2kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.66	1840.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第59页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
59	030404017432	普通排风机控制箱 B1-2AP/cfpf Pn=0.75kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B1-2AP/cfpf Pn=0.75kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第60页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
60	030404017433	普通送风机控制箱 B1-2AP/cfsf Pn=2.2kw	1. 名称：普通送风机控制箱 B1-2AP/cfsf Pn=2.2kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第61页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
61	030404017434	普通排风机控制箱 B1-2AP1/cfpf Pn=1.5kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B1-2AP1/cfpf Pn=1.5kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第62页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
62	030404017435	普通排风机控制箱 B1-2AP2/cfpf Pn=1.5kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B1-2AP2/cfpf Pn=1.5kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第63页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
63	030404017436	发电机房排风机控制箱 B1-3AP/fdjfpf Pn=0.55kw	1. 名称：发电机房排风机控制箱 B1-3AP/fdjfpf Pn=0.55kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1369.28	1369.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第64页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
64	030404017437	普通排风机控制箱 B1-3AP1/cfpf Pn=2.2kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B1-3AP1/cfpf Pn=2.2kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第65页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
65	030404017438	普通排风机控制箱 B1-3AP2/cfpf Pn=1.5kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B1-3AP2/cfpf Pn=1.5kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第66页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
66	030404017439	配电房排风机控制箱 B1-4AP/pdfpf Pn=2.2kw	1. 名称：配电房排风机控制箱 B1-4AP/pdfpf Pn=2.2kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	790.83	790.83	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第67页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
67	030404017440	普通排风机控制箱 B1-4AP/sbfpf Pn=1.1kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B1-4AP/sbfpf Pn=1.1kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第68页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
68	030404017441	普通送风机控制箱 B1-4AP/sf Pn=3.0kw	1. 名称：普通送风机控制箱 B1-4AP/sf Pn=3.0kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第69页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
69	030404017442	普通排风机控制箱 B2-1AP/ysjf pf Pn=0.55kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B2-1AP/ysjf pf Pn=0.55kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第70页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
70	030404017443	普通排风机控制箱 B2-2AC/gyj/pf Pn=0.75kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B2-2AC/gyj/pf Pn=0.75kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第71页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
71	030404017444	普通排风机控制箱 B2-2AP/sbfpf Pn=0.55kw	1. 名称：普通排风机控制箱 B2-2AP/sbfpf Pn=0.55kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第72页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
72	030404017445	普通送风机控制箱 B2-2AP/shbfsf Pn=0.55kw	1. 名称：普通送风机控制箱 B2-2AP/shbfsf Pn=0.55kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第73页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
73	030404017446	普通送风机控制箱 B2-2AP/wsbfsf Pn=0.75kw	1. 名称：普通送风机控制箱 B2-2AP/wsbfsf Pn=0.75kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1840.67	1840.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第74页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
74	030404017447	消火栓泵控制箱	1. 名称：消火栓泵控制箱 2. 规格：Pe=30kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 用途：适用于各类水泵控制箱/消防水泵控制箱/电梯控制箱/消防电梯控制箱/风机控制箱/消防风机控制箱 8. 说明：清单中已明确由设备自带的控制箱，不适用本工作项目 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	14092.55	14092.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第75页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
75	030404017448	喷淋泵控制箱	1. 名称：喷淋泵控制箱 2. 规格：Pe=55kW，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 用途：适用于各类水泵控制箱/消防水泵控制箱/电梯控制箱/消防电梯控制箱/风机控制箱/消防风机控制箱 8. 说明：清单中已明确由设备自带的控制箱，不适用本工作项目 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	16040.59	16040.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第76页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
76	030404017449	隔离开关箱	1. 名称：隔离开关箱 2. 型号：箱体尺寸综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	716.73	2150.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第77页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
77	030404017450	排水泵控制箱 AC/ysbf/psb/2x5.5 Pn=11kw	1. 名称：排水泵控制箱 AC/ysbf/psb/2x5.5 Pn=11kw 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3365.94	3365.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第78页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
78	030404017451	配电箱 B1-ALZ1/rs Pn=85kw	1. 名称：配电箱 配电箱 B1-ALZ1/rs 2. 规格：Pn=85kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包括模拟型剩余电流互感器、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、温度探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	9950.44	9950.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第79页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
79	030414007452	UPS电源配电柜 15KVA	1. 名称：UPS电源配电柜 15KVA 2. 型号：详设计 3. 主要技术要求：具备市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等报警功能。具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等功能 4. 安装方式：综合 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含除电池及电池柜外的所有元器件 7. 含UPS不间断电源调试 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	14538.58	14538.58	
		分部小计					584044.83	
		配管配线						
		配线						
80	030411004453	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	13424.72	5.87	78803.11	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第80页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
81	030411004454	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4037.96	6.45	26044.84	
82	030411004455	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6959.46	6.86	47741.90	
		分部小计					152589.85	
		配管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第81页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
83	030411001456	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5065.45	18.97	96091.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第82页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
84	030411001457	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1697.6	26.01	44154.58	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第83页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
85	030411001458	电气配管 镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	73.77	31.23	2303.84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第84页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
86	030411001459	电气配管 镀锌钢管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	137.74	40.81	5621.17	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第85页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
87	030411001460	电气配管 镀锌钢管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC50，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	69.8	50.58	3530.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第86页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
88	030411001461	电气配管 镀锌钢管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC65，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	69.64	68.66	4781.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第87页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
89	030411001462	电气配管 镀锌钢管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC100，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10	105.44	1054.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第88页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
90	030411001463	电气配管 镀锌钢管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC125，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1	126.04	126.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第89页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
91	030411001464	电气配管 镀锌钢管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC150，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10	173.12	1731.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第90页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
92	030411001465	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	342.37	10.25	3509.29	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第91页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
93	030411001466	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	655.42	13.54	8874.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第92页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
94	030411001467	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	345.77	15.13	5231.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第93页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
95	030411001468	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	160.8	18.80	3023.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第94页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
96	030411001469	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2126.38	11.74	24963.70	
		分部小计					204996.70	
		桥架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第95页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
97	030411003470	消防电力桥架 100×80mm	1. 名称：消防电力桥架 2. 规格：100×80mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	68.87	42.19	2905.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第96页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
98	030411003471	消防电力桥架 100×100mm	1. 名称：消防电力桥架 2. 规格：100×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.4	47.06	301.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第97页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
99	030411003472	消防电力桥架 200×100mm	1. 名称：消防电力桥架 2. 规格：200×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	354.05	71.59	25346.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第98页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
100	030411003473	消防电力桥架 200×150mm	1. 名称：消防电力桥架 2. 规格：200×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	109.66	79.34	8700.42	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第99页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
101	030411003474	消防电力桥架 300×150mm	1. 名称：消防电力桥架 2. 规格：300×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	99.67	113.63	11325.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第100页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
102	030411003475	普通电力桥架 100×80mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：100×80mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	150.62	49.78	7497.86	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第101页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
103	030411003476	普通电力桥架 100×100mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：100×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	14.34	57.97	831.29	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第102页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
104	030411003477	普通电力桥架 200×100mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：200×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	192.67	80.91	15588.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第103页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
105	030411003478	普通电力桥架 200×150mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：200×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	85.26	85.44	7284.61	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第104页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
106	030411003479	普通电力桥架 300×100mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：300×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4.04	94.74	382.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第105页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
107	030411003480	普通电力桥架 300×150mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：300×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	82.92	122.19	10131.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第106页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
108	030411003481	普通电力桥架 400×150mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：400×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	31.34	159.47	4997.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第107页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
109	030411003482	普通电力桥架 600×150mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：600×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	21.49	247.59	5320.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第108页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
110	030409002483	热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1243.79	21.95	27301.19	
111	030413001484	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：钢制，支架表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	1671.5	16.29	27228.74	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第109页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
112	030411003485	普通电力桥架 100×50mm	1. 名称：普通电力桥架 2. 规格：100×50mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	22.46	49.78	1118.06	
			分部小计				156263.09	
			分部小计				513849.64	
			电缆工程					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第110页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
113	030408001486	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	215.63	121.96	26298.23	
114	030408001487	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*25+2*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*25+2*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	142.24	152.58	21702.98	
115	030408001488	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*35+2*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*35+2*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	318.48	197.66	62950.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第111页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
116	030408001489	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*50+2*25mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*50+2*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	186.77	252.71	47198.65	
117	030408001490	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*120+2*70mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*120+2*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	53.85	609.33	32812.42	
118	030408001491	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	303.2	369.48	112026.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第112页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
119	030408001492	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	382.7	101.35	38786.65	
120	030408001493	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	119.98	145.13	17412.70	
121	030408001494	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	235.06	189.75	44602.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第113页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
122	030408001495	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	121.87	268.11	32674.57	
123	030408001496	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	148.01	371.23	54945.75	
124	030408001497	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	189.48	502.17	95151.17	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第114页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
125	030408001498	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	31.33	635.88	19922.12	
126	030408001499	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	260.89	780.16	203535.94	
127	030408001500	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	181.82	981.02	178369.06	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第115页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
128	030408001501	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	7	21.79	152.53	
		电缆						
129	030408001502	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*16mm2	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*16mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	49.16	73.46	3611.29	
130	030408001503	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*35mm2	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*35mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	39.5	160.61	6344.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第116页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
131	030408001504	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	49.16	88.49	4350.17	
132	030408001505	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*4mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	15.5	57.63	893.27	
133	030408001506	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	315.25	71.81	22638.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第117页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
134	030408001507	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	284.2	93.89	26683.54	
135	030408001508	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*35+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	37.03	168.83	6251.77	
136	030408001509	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*70+2*35mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*70+2*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	18.4	353.54	6505.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第118页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
137	030408001510	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	605.29	42.29	25597.71	
138	030408001511	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	30.12	23.68	713.24	
139	030408001512	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1397.28	32.22	45020.36	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第119页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
140	030408001513	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	515.08	43.52	22416.28	
141	030408001514	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	515.87	66.21	34155.75	
142	030408001515	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	128.36	22.89	2938.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第120页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
143	030408001516	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	77.26	27.58	2130.83	
144	030408001517	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	45.33	36.64	1660.89	
145	030408001518	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	93.87	55.92	5249.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第121页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
146	030408001519	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	760.88	33.33	25360.13	
147	030408001520	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	126.58	69.53	8801.11	
148	030408001521	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	185.94	107.45	19979.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第122页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
149	030408002522	控制电缆 WDZB1-KYJY-6*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-6*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	292.09	20.29	5926.51	
		分部小计					277226.81	
150	030408006523	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 10mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm ² <截面≤35mm ² 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48	245.37	11777.76	
151	030408006524	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤70mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm ² <截面≤70mm ² 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16	370.68	5930.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第123页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
152	030408006525	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面≤120mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，70mm ² <截面≤120mm ² 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	514.67	2058.68	
153	030408006526	干包式电力电缆终端头 五芯 120mm ² <截面≤240mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，120mm ² <单根最大截面≤240mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	454.30	4543.00	
		电缆头						
154	030408006527	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯及以内 10mm ² <截面≤16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，10mm ² <截面≤16mm ² 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	149.25	1492.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第124页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
155	030408006528	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯及以内 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，10mm ² <截面≤35mm ² 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	222.83	891.32	
156	030408006529	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm ² 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	122.28	978.24	
157	030408006530	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，单根最大截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	82	69.39	5689.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第125页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
158	030408006531	干包式电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，单根最大截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	165	79.80	13167.00	
159	030408006532	干包式电力电缆终端头 五芯 10mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm ² <单根最大截面≤35mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	50	161.24	8062.00	
160	030408006533	干包式电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤70mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm ² <单根最大截面≤70mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	224.44	1795.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第126页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
161	030408006534	干包式电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面≤120mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，70mm ² <单根最大截面≤120mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	277.22	2217.76	
162	030408007535	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：电缆头 ≤6芯，终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22	82.09	1805.98	
		分部小计					36100.30	
		分部小计					1326179.94	
		用电器具(灯具等)						
		照明灯具						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第127页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
163	030412005536	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	221	68.61	15162.81	
164	030412005537	双管LED灯 2x18W	1. 名称：双管LED灯 2. 型号、规格：2x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9	89.30	803.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第128页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
165	030412005538	单管防水防尘型 LED灯 1x18W	1. 名称：单管防水防尘型 LED灯 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	22	106.49	2342.78	
166	030412005539	单管防水防尘型 LED灯（自带蓄电池 t≤15min） 1x18W	1. 名称：单管防水防尘型 LED灯（自带蓄电池 t≤15min） 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	128.62	514.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第129页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
167	030412005540	单管LED灯（自带蓄电池 t≤15min） 1x18W	1. 名称：单管LED灯（自带蓄电池 t≤15min） 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	78.82	157.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第130页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
168	030412005541	双管LED灯（自带蓄电池 t≤15min） 2x18W	1. 名称：双管LED灯（自带蓄电池 t≤15min） 2. 型号、规格：2x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6	115.85	695.10	
169	030412001542	LED吸顶灯 LED 24W	1. 名称：LED吸顶灯 2. 型号、规格：LED 24W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	81.51	163.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第131页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
170	030412001543	雷达感应LED吸顶灯 LED 24W	1. 名称：雷达感应LED吸顶灯 2. 型号、规格：LED 24W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16	113.60	1817.60	
171	030412001544	吸顶节能灯（防爆型密闭型）LED 24W	1. 名称：吸顶节能灯（防爆型密闭型） 2. 型号、规格：LED 24W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	108.08	108.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第132页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
172	030412001545	墙上灯座 LED 13W E27	1. 名称：墙上灯座 2. 型号、规格：LED 13W E27，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	14	52.20	730.80	
173	030412004546	嵌入式防眩筒灯 7W 3500K	1. 名称：嵌入式防眩筒灯 2. 型号、规格：7W 3500K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	61	86.20	5258.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第133页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
174	030412001547	吸顶感应灯 24W 4000K	1. 名称：吸顶感应灯 2. 型号、规格：24W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	99.02	198.04	
175	030412004548	装饰吊灯2 24W 3500K	1. 名称：装饰吊灯2 2. 型号、规格：24W 3500K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	41	1266.74	51936.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第134页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
176	030412004549	600*600面板灯 38W 4000K	1. 名称：600*600面板灯 2. 型号、规格：38W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	156	137.33	21423.48	
177	030412004550	LED暗藏灯带/低压 5MM 12W/M 3500K	1. 名称：LED暗藏灯带/低压 2. 型号、规格：5MM 12W/M 3500K，含变压器，防护等级不低于IP65，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含光源、驱动、金属软管、引线等所有附件 5. 使用部位：建筑泛光照明/景观照明 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	103.06	23.92	2465.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第135页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
178	030411006551	接线盒（塑料）	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	260	7.90	2054.00	
179	030411006552	接线盒（钢制）	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	298	8.12	2419.76	
		分部小计					108251.03	
		开关						
180	030404034553	单联单控暗装开关	1. 名称：单联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44	21.53	947.32	
181	030404034554	双联单控暗装开关	1. 名称：双联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46	25.45	1170.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第136页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
182	030404034555	三联单控暗装开关	1. 名称：三联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11	28.09	308.99	
183	030404034556	四联单控暗装开关	1. 名称：四联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	36.85	73.70	
184	030404034557	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	24.25	242.50	
185	030404034558	单联单控暗装开关（带时控）	1. 名称：单联单控暗装开关（带时控） 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	26.35	105.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第137页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
186	030404034559	带指示灯双联单控开关	1. 名称：带指示灯双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	56.19	224.76	
187	030411006560	接线盒（塑料）	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	69	7.90	545.10	
188	030411006561	接线盒（钢制）	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	52	8.12	422.24	
		分部小计					4040.71	
		插座						
189	030404035562	单相二三孔安全型插座 16A	1. 名称：单相二三孔安全型插座 2. 型号、规格：AC250V 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	157	35.69	5603.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第138页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
190	030404035563	带保护接点暗装五孔插座 10A	1. 名称：带保护接点暗装五孔插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	29	31.91	925.39	
191	030404035564	单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 16A	1. 名称：单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	23.40	187.20	
192	030404035565	单相三孔带开关安全型插座（空调柜机） 16A	1. 名称：单相三孔带开关安全型插座（空调柜机） 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	23.40	23.40	
193	030404035566	控制按钮	1. 名称：控制按钮 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23	48.06	1105.38	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第139页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
194	030404035567	控制按钮（防爆）	1. 名称：控制按钮（防爆） 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	58.11	348.66	
195	030404035568	带防溅盒插座 10A	1. 名称：带防溅盒插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	28.68	57.36	
196	030411006569	接线盒（塑料）	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	186	7.90	1469.40	
197	030411006570	接线盒（钢制）	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40	8.12	324.80	
		分部小计					10044.92	
		分部小计					122336.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第140页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		防雷接地						
198	030409002571	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	57.42	21.95	1260.37	
199	030409002572	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2066.32	25.01	51678.66	
200	030409002573	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 50×5mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 50×5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	194.79	26.11	5085.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第141页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
201	030409002574	户内接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：不锈钢扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.59	37.67	248.25	
202	030409002575	25mm编制铜带	1. 名称：25mm编制铜带 2. 材质、规格：25mm编制铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.61	20.65	549.50	
203	030409002576	30x3mm紫铜带	1. 名称：30x3mm紫铜带 2. 材质、规格：30x3mm紫铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.61	69.88	1859.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第142页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
204	030409002577	接地铜排 TMY-80×6.3	1. 名称：接地铜排 2. 材质：铜排 3. 规格：TMY-80×6.3 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 母线的接地跨接，综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1	311.45	311.45	
205	030409008578	接地端子板	1. 名称：接地端子板 2. 型号、规格：120x60x6 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	块	68	72.10	4902.80	
206	030409008579	局部等电位箱LEB	1. 名称：局部等电位箱LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	11	43.09	473.99	
207	030409008580	总等电位端子箱MEB	1. 名称：总等电位端子箱MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	54.07	108.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第143页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
208	030411004581	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-10mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5	14.20	71.00	
209	030411004582	电气配线 WDZB1-BYJ-35mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-35mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5	43.48	217.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第144页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
210	030411004583	电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-6mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10	12.71	127.10	
211	030409002584	接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	处	130	52.54	6830.20	
212	030414011585	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1437.59	1437.59	
		分部小计					75161.93	
		集中电源集中控制型照明						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第145页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
213	030404017586	应急照明集中电源 B1-1ALE/zm~B1-5ALE/zm 0.6kw	1. 名称：应急照明集中电源 B1-1ALE/zm~ B1-5ALE/zm 2. 规格：0.6kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5	3847.35	19236.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第146页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
214	030412005587	单管LED应急灯 LED 12W ≥ 1450lm	1. 名称：单管LED应急灯 2. 型号、规格：LED 12W ≥ 1450lm，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	57	75.51	4304.07	
215	030412005588	壁装式应急灯 IP67 LED 5W ≥ 600lm	1. 名称：壁装式应急灯 2. 型号、规格：IP67 LED 5W ≥ 600lm，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	67.68	338.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第147页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
216	030412005589	顶装式应急灯 LED 8W ≥1000lm	1. 名称：顶装式应急灯 2. 型号、规格：LED 8W ≥1000lm，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	85	80.41	6834.85	
217	030412004590	疏散出口标志灯 LED 1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	34	108.41	3685.94	
218	030412004591	安全出口标志灯 LED 1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	108.41	542.05	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第148页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
219	030412004592	楼层显示标志灯 LED 1W	1. 名称：楼层显示标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8	86.28	690.24	
220	030412004593	双面多信息复合标志灯 LED 1W	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9	86.65	779.85	
221	030412004594	双面单向疏散标志灯 LED 1W	1. 名称：双面单向疏散标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	21	72.27	1517.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第149页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
222	030412004595	疏散指示标志灯 LED 1W	1. 名称：疏散指示标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	38	64.13	2436.94	
223	030412004596	单面疏散标志灯（向前） LED 1W	1. 名称：单面疏散标志灯（向前） 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	23	64.13	1474.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第150页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
224	030412005597	消防控制室灯光显示装置（自带蓄电池 t≤15min） LED 2W	1. 名称：消防控制室灯光显示装置（自带蓄电池 t≤15min） 2. 型号、规格：LED 2W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	130.53	130.53	
225	030411006598	接线盒（钢制）	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	291	8.12	2362.92	
		分部小计					44335.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第151页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
226	030406009599	微型电机检查接线及调试 功率≤0.75kW	1. 名称：微型电机检查接线及调试 2. 型号、功率：≤0.75kW 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6	133.05	798.30	
227	030406006600	电机检查接线及调试 功率≤3kW	1. 名称：电机检查接线及调试 2. 型号、功率：≤3kW 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	37	212.81	7873.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第152页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
228	030406006601	电机检查接线及调试 功率≤13kW	1. 名称：电机检查接线及调试 2. 型号、功率：≤13kW 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	15	377.77	5666.55	
229	030406006602	电机检查接线及调试 功率≤30kW	1. 名称：电机检查接线及调试 2. 型号、功率：≤30kW 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 清单项目特征中已明确包含此项内容的，不适用本工作项目 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	8	605.79	4846.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第153页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
230	030414006603	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	516.10	516.10	
		总价措施项目清单						
231	031302001604	安全文明施工		项	1	183603.21	183603.21	
		分部小计					183603.21	
		单价措施项目清单						
		专业措施项目						
232	031301017605	脚手架搭拆		项	1	15869.82	15869.82	
		分部小计					15869.82	
		临电工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第154页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
233	030404004606	500kVA 箱式变电站	1. 名称：500kVA 箱式变电站 2. 型号：详设计 3. 电压（kV）：10kV 4. 其他说明：1、配网自动化保护装置, 具有电压时间型和电压电流型就地馈线自动化、远程巡视、远程诊断、远程故障分析、故障录波、分界开关控制器功能, 能通过变电站保护一次重合实现环网线路故障就地自动切除, 自动恢复供电, 故障定位。瞬时速断、限时速断、过电流、过负荷、零序保护、失压发信、断路器跳闸回路监视功能. 预留遥控、遥信、遥测接口并接入端子排以适应远方监控的要求, 遥控包括遥跳与遥合, 遥信包括开关状态、就地/远方状态、控制回路状态, 遥测包括三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率等。电气防跳采用装置防跳回路及断路器本体防跳回路。预告信号(告警信号)包括: 控制回路断线、PT断线、装置故障。事故信号(保护动作信号)包括: 速断、过流、零序、重合闸。需同时具备就地型配网自动化方式与分布式DTU方式(在不具备通讯条件下可切换至就地型配网自动化方式)。2、环网柜采用全密封、独立气室、环保气体绝缘环网柜, 配置智能除湿器和加热	座	1	196867.59	196867.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第155页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			装置, 环网柜进出线均需加装电缆故障指示器。 3、环网柜配齐电缆附件, 每间隔配置防开路装置、冷缩终端。4、环网柜应具有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关(插头);防止带电合接地开关;防止带接地开关送电;防止误入带电间隔。5、环网柜底部间隙使用高分子材料封堵。 5. 含环网柜内的隔离开关、避雷器等所需全部元器件 6. 箱体外壳防护等级、材质、厚度及标识等应满足设计及规范要求 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求					
234	自编607	500kVA 箱式变电站（残值）	1、500kVA 箱式变电站（残值） 2、包含拆除回收等所有费用	座	-1	155150.00	-155150.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第156页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
235	040801003608	变压器基础	1. 名称：10kV环网柜基础 2. 基础形式、材质、规格：基坑基础、砌体、抹灰综合考虑，预埋槽钢除锈刷油或表面镀锌，预埋塑料管 3. 含挖填土方，基础模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	1	16857.45	16857.45	
236	030408001609	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	145	279.53	40531.85	
237	自编610	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ² （残值）	1、电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ² （残值） 2、包含拆除回收等所有费用	m	-145	188.16	-27283.20	
238	030408001611	架空线 JKLYJ-70mm ²	1. 名称：架空线 2. 型号、规格：JKLYJ-70mm ² 3. 阻燃耐火等级综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	km	0.15	9429.33	1414.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第157页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
239	030410001612	跨越道路电杆组立	1. 名称：电杆组立 2. 材质：锥形水泥杆 3. 规格：综合考虑 4. 类型：包含横担、绝缘子、隔离开关、避雷器、保护管、接地引下线及接地系统等电杆及附件所有内容，包含跨越费用、接地测试。 5. 地形：综合考虑 6. 土质：综合考虑 7. 底盘、拉盘、卡盘规格：综合考虑 8. 拉线材质、规格、类型：综合考虑 9. 现浇基础类型、钢筋类型、规格，基础垫层要求：综合考虑	根	2	8543.08	17086.16	
240	030408006613	10kV电力电缆终端头室内 三芯 截面面积（mm ² ） ≤70	1. 名称：10kV电力电缆终端头室内 2. 规格：三芯 截面面积（mm ² ） ≤70 3. 电压等级：≤10kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	327.35	654.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第158页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
241	030408006614	10kV电力电缆终端头室外 三芯 截面面积（mm ² ） ≤70	1. 名称：10kV电力电缆终端头 室外 2. 规格：三芯 截面面积（mm ² ） ≤70 3. 电压等级：≤10kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2	528.63	1057.26	
242	030414001615	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量（kV·A） ≤1000	1. 名称：组合型成套箱式变电站 系统调试 2. 容量(kVA)：容量≤ 1000kV·A 3. 本项调试费用的计取，同时具 备并应符合下列条件：（1. 有关 施工验收规范、标准要求；2. 有 经过批准的调试方案；3. 调试后 经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	系统	1	4416.53	4416.53	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第159页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
243	030414002616	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 2. 电压等级：≤10kV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1729.42	1729.42	
244	030409002617	户外接地母线 热镀锌扁钢 - 50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-50×5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	29.6	26.11	772.86	
245	030409002618	热镀锌角钢 50×50×5×2500	1. 名称：户外接地 2. 材质、规格：热镀锌角钢 50×50×5×2500 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	12	96.41	1156.92	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第160页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
246	030414011619	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1437.59	1437.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第161页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
247	010101002620	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	35	18.65	652.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第162页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第163页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
248	010103001621	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	18	8.84	159.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【电气工程】

第164页共164页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
249	010103002622	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	17	54.64	928.88	
		分部小计					103290.28	
		分部小计					119160.10	
合 计							2988372.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第1页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		综合布线系统					
		设备					
1	030502003623	弱电机柜 600*1000*2000	1. 名称：弱电机柜 2. 规格：600*1000*2000；42U含理线条及模块、排插、路由器固定架、接地模块、PDU2块、隔板2块、风扇、锁具、含角钢落地安装支架 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	2	3071.90	6143.80
2	030502003624	弱电机柜 600*600*2000	1. 名称：弱电机柜 2. 规格：600mmx600mmx2000mm；42U；拆装式；含PDU2块；隔板2块；含风扇；含锁具；含角钢落地安装支架 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	7	1921.59	13451.13
3	030501012625	IPPBX主机	1. 名称：IPPBX主机 2. 规格功能：搭载高性能处理器，配置8G内存，1TB企业级硬盘；至少支持1个E1/T1接口，2个千兆网口；内部用户数最大注册量：500，并发量：100，最大并发外线32路；SIP/IMS注册账号：最大128个； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	9914.85	9914.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第2页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	030501012626	48口汇聚交换机	1. 名称：48口汇聚交换机 2. 规格功能：万兆SFP+光口≥48个，≥2个40GE QSFP+，交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥450Mpps，支持虚拟化功能，支持多业务插槽，支持内置图形化的管理工具所有单板支持热插拔；支持IPv4/IPv6双栈协议，Vlan划分，DHCP，OSPF，静态路由，支持ACL和MAC认证等安全策略 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3	6468.13	19404.39
5	030501009627	无线AC控制器	1. 名称：无线AC控制器 2. 规格：独立AC设备，转发性能不低于10Gbps；最大可管理AP数量不低于128，配置64个AP的管理授权；配置冗余双电源，配置不低于（8电+2光）千兆combo口；提供用户二层隔离功能；支持802.1Q的VLAN协议；支持不同SSID采用不同转发模式（集中转发与本地转发），灵活组网；支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式；与AP为同一品牌。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	8121.76	8121.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第3页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	030502010628	金属理线架	1. 名称：金属理线架 2. 规格：19寸机架式;带盖板 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	9	67.13	604.17
7	030502010629	24口网络配线架	1. 名称：24口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：24口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	9	639.22	5752.98
8	030502010630	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：盒式;含满配1.5m;含满配适配器;含光纤熔接 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	7	314.17	2199.19
9	030502010631	48口光纤配线架	1. 名称：48口光纤配线架 2. 规格：19寸机架式;2U;含模块,含光纤熔接 3. 容量：48口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	8	683.83	5470.64
10	030502014632	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 配置要求：含耦合器,2m 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	根	134	35.94	4815.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第4页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	030501012633	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：配备24个千兆电口，≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf； 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	3	1479.24	4437.72
12	030501012634	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 参数：配备48个千兆电口，4个万兆SFP+，≥2个40GE QSFP+，交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥450Mpps，支持虚拟化功能，支持多业务插槽，支持内置图形化的管理工具所有单板支持热插拔；支持IPv4/IPv6双栈协议，Vlan划分，DHCP, OSPF，静态路由，支持ACL和MAC认证等安全策略。 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	2	3619.73	7239.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第5页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	030501012635	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：配备24个千兆电口（POE+供电），≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；PoE供电总功率≥360W； 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	6	1917.45	11504.70
14	030502012636	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	5	25.50	127.50
15	030502012637	单口电话插座	1. 名称：单口电话插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	2	30.47	60.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第6页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	030502012638	网络电视插座	1. 名称：网络电视插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	6	23.11	138.66
17	030411006639	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	13	8.12	105.56
18	030502016640	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：详设计 3. 安装方式：箱内布放及熔接 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	824	29.30	24143.20
19	030502019641	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	链路	105	11.92	1251.60
20	030502020642	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 测试内容：线长、衰减等	链路	134	22.41	3002.94
21	030502020643	综合布线 系统调试 ≤400点	1. 测试类别：综合布线 系统调试 ≤400点 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	系统	1	3854.97	3854.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第7页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	030502020644	综合布线 试运行	1. 测试类别：综合布线 试运行 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	系统	1	11565.90	11565.90
		分部小计					143312.02
		配管配线					
		配管					
23	030411001645	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	130.5	18.97	2475.59
		分部小计					2475.59
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第8页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	030502007646	4芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	151.06	4.34	655.60
25	030502007647	12芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：12芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2076.16	5.18	10754.51
26	030502005648	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	626.66	6.27	3929.16
		分部小计					15339.27
		分部小计					17814.86

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第9页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					161126.88
		有线电视系统					
		设备					
27	030501003649	视频服务器(含软件)	1. 名称：视频服务器(含软件) 2. 规格型号：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	20020.51	20020.51
28	030501012650	外网核心交换机	1. 名称：外网核心交换机 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	17971.25	17971.25
29	030501003651	专用IPTV网关	1. 名称：专用IPTV网关 2. 规格型号：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	7183.95	7183.95
30	030507008652	四路高清编码器	1. 名称：四路高清编码器 2. 规格型号：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	3441.50	3441.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第10页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
31	030507008653	自办频道播放器	1. 名称：自办频道播放器 2. 规格型号：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	2	1073.48	2146.96
		分部小计					50764.17
		分部小计					50764.17
		视频监控系统					
		设备					
32	030507008654	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 规格、型号：分辨率:1920x1080;支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);供电电源DC12V/PoE(802.3at);红外照射距离20-50米;配套枪机支架或吊杆。 3. 安装方式：底距地2500mm支架吊装或壁装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	68	763.15	51894.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第11页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
33	030507008655	枪型摄像机(带防护罩)	1. 名称：枪型摄像机(带防护罩) 2. 规格、型号：分辨率:1920x1080;支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法, 工作温度和湿度-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结);供电电源DC12V/PoE(802. 3at);红外照射距离20-50米;配置枪机架。 3. 安装方式：底距地2500mm支架吊装或壁装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	20	796. 23	15924. 60
34	030501010656	光纤收发器	1. 名称 光纤收发器 2. 规格：1个千兆SC光纤接口, 1个千兆RJ45接口;单模传输, 传输距离≥3KM;供电电压5V, 自带电源适配器 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	497. 08	497. 08
35	030502001657	16槽光纤收发器机架	1. 名称 16槽光纤收发器机架 2. 规格：16组 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	913. 70	913. 70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第12页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
36	030501003658	视频监控管理工作站（含软件）	1. 名称：视频监控管理工作站（含软件） 2. 规格型号：含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 CPU: Intel酷睿i7; 内存: 8GBDDR4; 独立显卡; 1TB硬盘; 24寸显示器 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	8079.17	8079.17
37	030507008659	视频解码器	1. 名称：视频解码器 2. 参数：解码能力: 2路2400W, 或4路1200W, 或20路800W, 或40路300W, 或80路1080P, 或72路720P及以下分辨率同时实时解码; HDMI输出路数: 12路; HDMI输出分辨率: 1080P: 1920*1080, UXGA: 1600*1200; 2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口; 支持拼接控制功能; 音频输出: 4路; 电源: AC220V; 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	13314.94	13314.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第13页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	030501012660	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：配备24个千兆电口（POE+供电），≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；PoE供电总功率≥360W； 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	1917.45	1917.45
39	030502006661	高清视频线 10米	1. 名称 高清视频线 2. 规格 HDMI线缆，10米 3. 敷设方式 详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	根	12	117.41	1408.92
40	030502006662	高清视频线 20米	1. 名称 高清视频线 2. 规格 HDMI线缆，20米 3. 敷设方式 详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	根	1	275.00	275.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第14页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
41	030507014663	LCD拼接屏显示单元 46寸	1. 名称：LCD拼接屏 46寸 2. 主要参数：尺寸:46英寸;背光源:LCD背光(直下式);亮度:500cd/m2;对比度:4500:1;分辨率:1920×1080;物理拼接缝:3.5mm 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、招标技术要求、规范及设计的要求	块	12	6231.69	74780.28
42	030507014664	壁挂电视墙支架	1. 名称：壁挂电视墙支架 2. 配套电视墙支架 3. 新型模块化框架、新型模块化底座，除LCD拼接屏显示单元的其他配件, 2*2 46寸LCD电视墙支架 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、招标技术要求、规范及设计的要求	套	1	10526.27	10526.27
43	030501004665	集中网络存储 24盘位	1. 名称:集中网络存储 24盘位 2. 主要参数: 1. 支持网络视频输入:不少于128路; 2. 不少于24个SATA接口, 1个eSATA接口; 3. 支持图形化储存管理, 配置≥2个千兆网口, 独立配置管理口; 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	7	29306.92	205148.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第15页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
44	030501004666	硬盘 8T	1. 名称:硬盘 8T 2. 规格:8T 5400 64M SATA3.0 存储90天 3. 类别:详设计 4. 容量:8T 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	140	2670.88	373923.20
45	030501003667	中心管理服务器(含软件)	1. 名称:中心管理服务器(含软件) 2. 规格:CPU:核芯≥6核,主频≥2.2GHz;内存:16GDDR4,硬盘:1TB硬盘;网口:不少于2个千兆电口 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	31966.28	31966.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第16页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
46	030507008668	解码控制器（厨房）	1. 名称：解码控制器 2. 参数：支持≥2路 4096*2160@25fps/9路 2560*1440@25fps/16路 1920*1080@30fps解码，支持 H. 264/265/MPEG4/MJPEG解码格 式；接口：≥1路HDMI输出，1个 RJ45千兆自适应网络接口，1个 RS232，1个RS485，报警3进3 出；支持拼接、开窗、叠加、漫 游等功能；支持录像回放功能， 信号源实时预览功能。 3. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范等要求	台	1	13230.67	13230.67
47	030507014669	明厨亮灶显示屏 55寸	1. 名称：明厨亮灶显示屏 55寸 2. 主要参数：55寸LCD屏, 亮 度:500cd/m2, 分辨率1920*1080 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、招标技术要求、规范 及设计的要求	台	1	3480.63	3480.63
48	030904007670	安防系统操作台 1800*900*750mm	1. 名称：安防系统操作台 1800*900*750mm 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、规范、合同等要求	套	1	1906.44	1906.44
49	030507017671	安全防范分系统调试 电视监视系 统 ≤50台	1. 安全防范分系统调试 电视监 视系统 ≤50台 2. 其他：投标人应充分考虑满 足招标文件、《技术标准及要求 》、满足规范等要求	系统	1	5997.19	5997.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第17页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
50	030506008672	安全防范系统 试运行 ≤200点	1. 名称：安全防范系统 试运行 ≤200点 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	系统	1	10940.34	10940.34
		分部小计					826124.80
		配管配线					
		配管					
51	030411001673	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1006.83	18.97	19099.57
		分部小计					19099.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第18页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		弱电线缆					
52	030502007674	2芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：2芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	555.63	4.09	2272.53
53	030502005675	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3505.2	6.27	21977.60
		分部小计					24250.13
		分部小计					43349.70
		分部小计					869474.50
		门禁系统					
		设备					
54	031101069676	门禁管理端（含软件）	1. 名称：门禁管理端（含软件） 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	套	1	9069.60	9069.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第19页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
55	031101069677	门禁管理服务器	1. 名称：门禁管理服务器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	8905.27	8905.27
56	031101069678	网络打印机	1. 名称：网络打印机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	2963.43	2963.43
57	030507006679	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1286.69	1286.69
58	030507006680	四门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1723.66	1723.66
59	030507007681	电源适配器	1. 名称：电源适配器 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	182.77	182.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第20页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
60	030501004682	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	570.59	570.59
61	030507006683	一体式门禁	1. 名称：一体式门禁 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	5164.03	20656.12
62	030507001684	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	62.89	251.56
63	030507007685	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	335.38	1341.52
64	030411006686	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12	8.12	97.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第21页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					47048.65
		配管配线					
		配管					
65	030411001687	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	80.41	18.97	1525.38
		分部小计					1525.38
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第22页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
66	030408002688	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.49	6.15	162.91
67	030408002689	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.11	11.05	288.52
68	030408002690	电气配线 WDZB1-RYY-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1-RYY-6*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	163.29	17.07	2787.36
		分部小计					3238.79
		分部小计					4764.17
		分部小计					51812.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第23页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		校园广播系统					
		设备					
69	030502010691	12口光配线架	1. 名称：12口光配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	1	380.86	380.86
70	030501012692	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：配备24个千兆电口，≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf； 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	3	1479.24	4437.72
71	030502010693	48口网络配线架	1. 名称：48口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：48口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	1061.16	2122.32
		分部小计					6940.90
		配管配线					
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第24页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
72	030502005694	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3352.5	6.27	21020.18
73	030502007695	12芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：12芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	15	5.18	77.70
		分部小计					21097.88
		分部小计					21097.88
		分部小计					28038.78
		电梯五方对讲系统					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第25页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
74	030501003696	电梯五方对讲主机	1. 名称：电梯五方对讲主机 2. 参数： 接口：总线接口 支持协议：485总线等 音频采样率：16K~48K Hz，输出频率：20 Hz~20K Hz；音频码流：16Kb-256Kb 内置扬声器阻抗及功率：8Ω，2W；MIC输入灵敏度：10mV；谐波失真：<0.5%；信噪比：>70dB； 输入电源：DC14V；功耗：<7w 工作温度：-20℃ ~ +80℃；工作湿度：10% ~ 90% 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4719.61	4719.61
75	030507004697	总线耦合器	1. 名称：总线耦合器 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1504.97	1504.97
		分部小计					6224.58
		配管配线					
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第26页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
76	030408002698	电气配线 WDZ-RYJYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RYJYP-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	287.44	13.55	3894.81
		分部小计					3894.81
		分部小计					3894.81
		分部小计					10119.39
		入侵报警系统					
		设备					
77	031101069699	网络报警主机	1. 名称：网络报警主机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	套	1	3381.95	3381.95
78	031101069700	报警管理电脑（含软件）	1. 名称：报警管理电脑（含软件） 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	套	1	6529.51	6529.51
79	031101069701	电子地图显示	1. 名称：电子地图显示 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	套	1	681.37	681.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第27页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
80	030507008702	报警键盘	1. 名称：报警键盘 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	1	382.70	382.70
81	030904003703	报警按钮	1. 名称：报警按钮 2. 型号、规格：干接点信号, 86 底盒 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	1	68.37	68.37
82	030507003704	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	73.35	293.40
83	030507001705	一键报警对讲主机	1. 名称：一键报警对讲主机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	6862.34	6862.34
84	030904005706	单防区模块	1. 名称：单防区模块 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	3	204.69	614.07
85	030904005707	双防区模块	1. 名称：双防区模块 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	1	369.02	369.02

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第28页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
86	030503004708	报警设备箱	1. 名称：报警设备箱 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	687.84	1375.68
87	030507007709	4G一键报警接110	1. 名称：4G一键报警接110 2. 4个有线防区, 200个无线防区(RF433MHz)。主机自身支持2个可编程输出和一个报警输出。 3. 12V DC电源供电, 支持3.7V锂电(锂电池为选配) 4. 支持6组定时布防撤防功能。5、4G通讯;6、支持8组用户电话和短信号设置, 电话和短信可远程布撤防。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	1935.49	3870.98
88	030504006710	上一级报警中心通信接口	1. 名称：上一级报警中心通信接口 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1935.49	1935.49
89	030504006711	公安指挥中心通信接口	1. 名称：公安指挥中心通信接口 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1935.49	1935.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第29页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
90	030503002712	报警电源 12V	1. 名称：报警电源 12V 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	270.40	540.80
91	030507001713	红外双鉴探测器	1. 名称：红外双鉴探测器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	729.57	1459.14
92	030904003714	残卫报警按钮	1. 名称：残卫报警按钮 2. 型号、规格：干接点信号, 86底盒 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	4	68.37	273.48
93	030411006715	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	8.12	81.20
94	030507019716	入侵报警系统试运行	1. 名称：入侵报警系统试运行 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	4801.06	4801.06
		分部小计					35456.05
		配管配线					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第30页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		配管					
95	030411001717	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	114.96	18.97	2180.79
		分部小计					2180.79
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第31页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
96	030408002718	电气配线 WDZB1-RYYP-2x1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYYP-2x1.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	881.6	9.53	8401.65
97	030408002719	电气配线 WDZB1-RYJP-3x1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYJP-3x1.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50	10.18	509.00
		分部小计					8910.65
		分部小计					11091.44
		分部小计					46547.49
		电子巡更系统					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第32页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
98	030507001720	巡更巡检器	1. 名称：巡更巡检器 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10	1912.34	19123.40
99	030503009721	电子巡更系统调试及试运行	1. 名称：电子巡更系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保电子巡更系统正常运行所需的所有试运行工作 3. 按控制中心计，每个控制中心管辖的电子巡更系统，按1个系统计算 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1	2869.26	2869.26
		分部小计					21992.66
		分部小计					21992.66
		机房工程					
		机房弱电					
100	030502003722	弱电机柜 600*800*2000	1. 名称：弱电机柜 2. 规格：600*800*2000；42U含理线条及模块、排插、路由器固定架、接地模块、PDU2块、隔板2块、风扇、锁具、含角钢落地安装支架 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	1	2140.70	2140.70
		分部小计					2140.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第33页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					2140.70
		能耗管理系统					
		设备					
101	030501003723	电表网关	1. 名称：电表网关 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	2911.37	2911.37
102	030501003724	水表网关	1. 名称：水表网关 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	2911.37	2911.37
103	030501003725	远传服务器（含软件）	1. 名称：远传服务器 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	14328.17	14328.17
104	030501003726	WEB服务器（含软件）	1. 名称：WEB服务器 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	14328.17	14328.17
105	030502020727	能耗监测分系统调试 ≤100点	1. 测试类别：能耗监测分系统调试 ≤100点 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	系统	1	2559.06	2559.06
		分部小计					37038.14
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第34页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
106	030411001728	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	94.9	18.97	1800.25
		分部小计					1800.25
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第35页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
107	030502005729	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	472.1	6.27	2960.07
108	030408002730	电气配线 WDZB1-RYSP-4×1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYSP-4×1.0mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	232.05	15.49	3594.45
		分部小计					6554.52
		分部小计					8354.77
		分部小计					45392.91
		UPS电源系统					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第36页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
109	030414007731	UPS主机 30KV. A 后备60分钟	1. 名称：UPS电源 30KV. A 后备60分钟 2. 型号：详设计 3. 主要技术要求：输出功率因数>0.9，具备市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等报警功能。具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等功能 4. 安装方式：综合 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含除电池及电池柜外的所有元器件 7. 含UPS不间断电源调试 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	18115.51	18115.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第37页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
110	030414007732	UPS主机 20KV.A 后备60分钟	1. 名称：UPS电源 20KV.A 后备60分钟 2. 型号：详设计 3. 主要技术要求：输出功率因数>0.9，具备市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等报警功能。具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等功能 4. 安装方式：综合 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含除电池及电池柜外的所有元器件 7. 含UPS不间断电源调试 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	14538.58	14538.58
111	030507007733	UPS电池柜	1. 名称：UPS电池柜 2. 类别：详设计 3. 规格：根据电池容量配置 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	5315.01	10630.02
112	031101007734	UPS蓄电池 12V 100AH	1. 规格：UPS蓄电池 2. 容量：12V 100AH 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	支	32	1019.30	32617.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第38页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
113	031101007735	UPS蓄电池 12V 65AH	1. 规格：UPS蓄电池 2. 容量：12V 65AH 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	支	32	774.52	24784.64
114	030507007736	UPS出线箱	1. 名称：UPS出线箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	2340.56	4681.12
115	030507007737	UPS末端弱电配电箱	1. 名称：UPS末端弱电配电箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	5	2340.56	11702.80
		分部小计					117070.27
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第39页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
116	030411001738	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	383.43	26.01	9973.01
		分部小计					9973.01
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第40页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
117	030408001739	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2155.3	21.79	46963.99
118	030408006740	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm2	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，单根最大截面≤10mm2 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	64	69.39	4440.96
		分部小计					51404.95
		分部小计					61377.96
		分部小计					178448.23
		智能照明系统					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第41页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
119	030501003741	智能照明管理工作站(含软件)	1. 名称：智能照明管理工作站(含软件) 2. 规格型号：含管理主机、软件、显示器、键盘、鼠标等整套设备CPU：核芯≥6核，主频≥2.2GHz；内存：16G DDR4，硬盘：1TB硬盘；网口：不少于2个千兆电口 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	38096.82	38096.82
120	030501003742	智能照明网关	1. 名称：智能照明网关 2. 规格型号：工作电压：220V AC 50~60Hz；待机功耗：≤500mW；技术参数：总线转以太网联网控制模块。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	3	2911.37	8734.11
121	030501003743	6路照明模块	1. 名称：6路照明模块 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	5	3899.07	19495.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第42页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
122	030501003744	智能照明开关面板	1. 名称：智能照明开关面板 2. 规格型号：工作电压：24VDC；待机功耗：≤80W；技术参数：总线面板，可支持2键、4键、6键。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	5	658.85	3294.25
123	030502020745	公共照明监控分系统调试 ≤100点	1. 测试类别：公共照明监控分系统调试 ≤100点 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	系统	1	2559.06	2559.06
		分部小计					72179.59
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第43页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
124	030411001746	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	70.2	18.97	1331.69
		分部小计					1331.69
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第44页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
125	030502005747	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	132.01	6.27	827.70
126	030408002748	照明总线2*2*0.8	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：照明总线2*2*0.8 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	169.01	13.44	2271.49
		分部小计					3099.19
		分部小计					4430.88
		停车场管理系统					
127	030501003749	车牌识别客户端(电脑+软件)	1. 名称：车牌识别客户端(电脑+软件) 2. 规格：含管理主机、软件、显示器、键盘、鼠标等整套设备 3. 含设备调试 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6584.29	6584.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第45页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
128	030507006750	手动按钮	1. 名称：手动按钮 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 要求：按规范要求完成该项目使用的所有附件 5. 调试：本体调试 6. 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	个	1	150.53	150.53
129	030414007751	UPS电源 3KV. A	1. 名称：UPS电源 3KV. A 2. 型号：详设计 3. 主要技术要求：输出功率因数>0.9，具备市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等报警功能。具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等功能 4. 安装方式：综合 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含电池及电池柜所有元器件 7. 含UPS不间断电源调试 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	6248.09	6248.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第46页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
130	030507016752	车牌识别一体机(入口控制机)	1. 名称：车牌识别一体机(入口控制机) 2. 规格、规格：集成车牌识别摄像机、显示屏、聚光灯、语音播报功能一体；支持无牌车车脸识别，解决无牌车快速收费问题；支持非机动车鉴别；支持车款识别及车辆检测；200万高清像素、网络型，防水等级IP66；一体化嵌入式车牌识别；含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含内置补光灯；4字双层双色LED显示，显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息；出入口无人值守控制器； 3. 要求：按规范要求完成该项目使用的所有附件 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	套	2	7256.20	14512.40
131	030507007753	道闸杆(控制)	1. 名称：道闸杆(控制) 2. 规格型号：直流无刷快速电机，电机自备阻力检测，具备遇阻反弹功能；含地感检测器及线圈，标配≥3米杆(杆型综合考虑，以使用方需求为准)，起杆时间1.2-3.6S；具备防撞、防砸功能、手动或遥控控制起落杆 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	4	3105.80	12423.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第47页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
132	030507005754	地感线圈	1. 名称：地感线圈 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	686.87	2747.48
133	030507017755	停车场管理系统调试	1. 名称：停车场管理系统调试 2. 类别：功能、管理、控制及软件模块使用调试 3. 安装方式：综合考虑 4. 要求：按规范要求完成该项目使用的所有附件 5. 调试：本体调试 6. 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	系统	1	843.54	843.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第48页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
134	030411001756	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25	18.97	474.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第49页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
135	030411001757	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	45	26.01	1170.45
136	030408002758	电气配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RYY-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10	8.32	83.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第50页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
137	030411004759	电气配线 BVR-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BVR-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20	3.42	68.40
138	030411004760	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB-BYJ-2.5mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	60	4.93	295.80
139	030408002761	电气配线 RVVP-6*0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVVP-6*0.75mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20	8.85	177.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第51页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
140	030408001762	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	117.15	21.79	2552.70
141	030408006763	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm2	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，单根最大截面≤10mm2 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	69.39	138.78
142	030502005764	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	222.58	6.27	1395.58
		分部小计					49865.69
		分部小计					126476.16
		桥架					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第52页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
143	030411003765	弱电桥架 300×100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格：300×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10.92	75.24	821.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第53页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
144	030411003766	弱电桥架 300×150mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格：300×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	280.41	102.57	28761.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第54页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
145	030411003767	弱电桥架 400×100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格：400×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	8.37	111.42	932.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第55页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
146	030411003768	弱电桥架 400×200mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格：400×200mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	125.62	122.49	15387.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第56页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
147	030409002769	热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	441.91	21.95	9699.92
148	030413001770	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：钢制，支架表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	605.5	16.29	9863.60
		分部小计					65466.57
		其他工程					
		CO浓度监测系统					
149	030501003771	管理电脑(含软件)	1. 名称：管理电脑(含软件) 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	6529.51	6529.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第57页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
150	030501009772	CO浓度监测区域控制箱	1. 名称:CO浓度监测区域控制箱 2. 规格:详设计, 包含电源模块、区域控制器、网关 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	4	5727.30	22909.20
151	030501009773	空气质量监控系统区域显示屏	1. 名称:空气质量监控系统区域显示屏 2. 规格:详设计 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	4	3794.97	15179.88
152	030501009774	CO浓度探测器	1. 名称:CO浓度探测器 2. 规格:详设计 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	16	740.06	11840.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第58页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
153	030411001775	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	562.43	18.97	10669.30
154	030502005776	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	354.27	6.27	2221.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第59页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
155	030408002777	电气配线 WDZB1-RYYP-4x1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYYP-4x1.0mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	356.08	15.01	5344.76
156	030408002778	电气配线 WDZB1-RYYP-2x1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYYP-2x1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	200	8.56	1712.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第60页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
157	030411004779	电气配线 WDZB3-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB3-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	172.05	4.93	848.21
158	030411004780	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	107.38	5.87	630.32
		分部小计					77885.41
		生活水箱监测系统					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第61页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
159	030501003781	生活水箱监测系统主机	1. 名称：生活水箱监测系统主机 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5324.42	5324.42
160	030411001782	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	8.5	18.97	161.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第62页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
161	030408002783	电气配线 WDZB1-RYJ-2×1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYJ-2×1.5mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	10	6.73	67.30
		分部小计					5552.97
		电子班牌系统					
162	030501012784	电子班牌服务器（含软件）	1. 名称：电子班牌服务器（含软件） 2. 规格型号：含流媒体软件模块、课程管理软件模块、综合素质管理软件模块、考勤管理软件模块等，其他具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	30980.30	30980.30
163	030501012785	管理主机	1. 名称：管理主机 2. 规格型号：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	7186.83	7186.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第63页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
164	030502005786	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20	6. 27	125. 40
		分部小计					38292. 53
		建筑设备监控系统					
165	030501003787	管理工作站(含软件)	1. 名称:管理工作站(含软件) 2. 规格:详设计 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	24402. 64	24402. 64
166	030501003788	管理服务器(含软件)	1. 名称:管理电脑(含软件) 2. 规格:详设计 3. 包含系统调试等 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	22216. 02	22216. 02
167	030502010789	DDC控制器	1. 名称：DDC控制器 2. 规格：可编程控制器,单通讯BACnet MS/TP;电源AC220V 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	3551. 29	3551. 29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第64页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
168	030501010790	网关	1. 名称：网关 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	5	4445.12	22225.60
169	030501009791	C02浓度探测器	1. 名称：C02浓度探测器 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	2	904.39	1808.78
170	030411001792	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	153.69	18.97	2915.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第65页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
171	030408002793	电气配线 WDZB1-RYJ-3×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYJ-3×2.5mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	53.69	10.21	548.17
172	030408002794	电气配线 WDZB1-RYJ-2×1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYJ-2×1.0mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	100	6.43	643.00
		分部小计					78311.00
		分部小计					200041.91
		总价措施项目清单					
173	031302001795	安全文明施工		项	1	114830.19	114830.19
		分部小计					114830.19
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
174	031301017796	脚手架搭拆		项	1	10395.98	10395.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【弱电工程】

第66页共66页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					10395.98
		分部小计					10395.98
合 计							1983069.34

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第1页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		给水工程					
		总水表					
1	031003013797	远传式水表 DN50	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	5	785.51	3927.55
		分部小计					3927.55
		给水管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第2页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	031001006798	PP-R冷水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	78.28	28.26	2212.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第3页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	031001006799	PP-R热水管 DN15	1. 名称：PP-R热水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	33.17	29.07	964.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第4页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	031001006800	PP-R冷水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	22.87	30.86	705.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第5页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	031001006801	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	61.24	35.02	2144.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第6页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	031001006802	PP-R冷水管 DN32	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN32 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	38.24	41.83	1599.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第7页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	031001006803	PP-R冷水管 DN40	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN40 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	27.65	53.76	1486.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第8页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	031001006804	PP-R冷水管 DN50	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN50 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25.34	65.15	1650.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第9页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	031001002805	涂塑钢管 DN50	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN50 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	129.34	124.66	16123.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第10页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	031001002806	涂塑钢管 DN80	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN80 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	172.42	181.02	31211.47

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第11页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	031001002807	涂塑钢管 DN100	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	67.13	232.92	15635.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第12页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	031001002808	涂塑钢管 DN150	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN150 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	177.24	375.41	66537.67
		分部小计					140272.35
		给水阀门					
13	031003001809	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	143.41	573.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第13页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	031003001810	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	191.02	764.08
15	030807003811	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	205.74	205.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第14页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	031003001812	不锈钢阀芯闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN80 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：不锈钢阀芯，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	2075.81	12454.86
17	031003003813	不锈钢阀芯闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：不锈钢阀芯，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2545.51	5091.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第15页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	031003003814	不锈钢阀芯闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：不锈钢阀芯，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	4885.42	19541.68
19	031003006815	支管减压阀组 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：可视调节，自带压力表 DN50 1个支管减压阀，2个截止阀，1个压力表，1个Y型过滤器，1个橡胶软接头 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	775.95	3879.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第16页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	031003001816	减压阀 DN80	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN80 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：不锈钢阀芯、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1042.32	2084.64
21	031003002817	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 过滤器材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	201.45	201.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第17页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	030807003818	电磁阀 DN50	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN50 3. 电磁阀类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含执行机构安装及阀门检查接线 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	524.14	524.14
23	031003001819	减压阀组 DN50	1. 名称：减压阀组 DN50 2. 规格：详设计 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1033.28	2066.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第18页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	031003001820	减压阀组 DN65	1. 名称：减压阀组 DN65 2. 规格：详设计 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1963.76	3927.52
25	031003001821	减压阀组 DN80	1. 名称：减压阀组 DN80 2. 规格：详设计 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2247.41	4494.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第19页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	031003001822	减压阀组 DN100	1. 名称：减压阀组 DN100 2. 规格：详设计 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	2408.66	2408.66
		分部小计					58218.56
		分部小计					202418.46
		排水工程					
		污废水管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第20页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
27	031001006823	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN50	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	104.34	33.72	3518.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第21页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	031001006824	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN75	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN75 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	76.97	49.14	3782.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第22页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	031001006825	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN100	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	477.6	67.53	32252.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第23页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	031001006826	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN150	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	45.27	96.62	4373.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第24页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
31	031001006827	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN200	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN200 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	21.5	144.61	3109.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第25页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	031001002828	涂塑钢管 DN80（污水/废水）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：压力排水 3. 规格：DN80 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20.67	179.73	3715.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第26页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
33	031001002829	涂塑钢管 DN100（污水/废水）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：压力排水 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	102.45	231.50	23717.18
		分部小计					74468.29
		分部小计					74468.29
		雨水回用系统					
		雨水回用设备					
34	031004014830	自带锁具取水口 DN20	1. 名称：自带锁具取水口 DN20 2. 规格、类型：DN20 3. 材质：铜芯 4. 安装部位：综合 5. 系统：综合 6. 包含：所有配套阀门及附件等 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	18.65	130.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第27页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
35	030109011831	雨水提升泵 Q=15m ³ /h, H=21m, N=4KW一用一备	1. 名称：雨水提升泵 2. 主要配置、参数： Q=15m ³ /h, H=21m, N=4KW一用一备，含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	7000.58	14001.16
36	030109011832	雨水排空泵 Q=120m ³ /h, H=18m, N=11KW一用一备	1. 名称：雨水排空泵 2. 主要配置、参数：雨水排空泵 Q=120m ³ /h, H=18m, N=11KW一用一备，含泵及控制线缆安装、仪表、液位控制系统等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	11492.27	22984.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第28页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
37	031006001833	回用水供水泵 Q=15m3/h，H=53m，N=7.5KW一用一备，配400L稳压罐	1. 名称：回用水供水泵 2. 主要配置、参数：Q=15m3/h，H=53m，N=7.5KW一用一备，配400L稳压罐，含2台泵、控制柜到设备线缆安装、设备间阀门、阀件、仪表、管道等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	35242.47	70484.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第29页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	030404017834	雨水回用控制箱	1. 名称：雨水回用控制箱 2. 规格： L*B*H=4.0m*2.0m*2.0m，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	12448.23	12448.23
39	040602019835	多介质过滤器	1. 类型：多介质过滤器 2. 型号、规格：∅1400X2800mm, N=0.5KW 3. 连接形式：综合考虑 4. 含304不锈钢罐体；底部支撑架，带自动反冲洗装置；填料：综合考虑含不锈钢管路；含附件安装，详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	21808.71	21808.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第30页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
40	031006015836	回用水箱	1. 名称：回用水箱 2. 型号、规格： $L \times B \times H = 2m \times 4.0m \times 2.0m$ 不锈钢组合水箱 有效容积： $V = 10.4m^3$ 3. 材质：不锈钢 4. 含水箱内配液位计、通气管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、净水装置等全部配套附件 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 工程量计算规则：结算时按水箱以展开面积计算	m ²	40	650.68	26027.20
41	040602019837	消毒剂加药装置 Q=20L/h, N=0.12KW	1. 类型：消毒剂加药装置 2. 型号、规格： $Q = 20L/h, N = 0.12KW$ 3. 连接形式：综合考虑 4. 含附件安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	18340.97	18340.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第31页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
42	040602019838	混凝土加药装置 Q=15L/h, N=0.12KW	1. 类型：混凝土加药装置 2. 型号、规格： Q=15L/h, N=0.12KW 3. 连接形式：综合考虑 4. 含附件安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	17026.32	17026.32
43	030109011839	管道混合器 DN65	1. 类型：管道混合器 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 含法兰及附件安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	2404.38	4808.76
44	030807003840	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	205.74	205.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第32页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
45	030807003841	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	348.07	1044.21
46	030807003842	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN80 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	456.21	1368.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第33页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
47	030807003843	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	809.57	4857.42
48	031003001844	减压阀 DN80	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN80 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	1042.32	1042.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第34页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
49	030807003845	蝶阀 DN80	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN80 3. 蝶阀类型：综合考虑 4. 蝶阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	549.19	549.19
50	031003003846	止回阀 DN65	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN65 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	533.21	1599.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第35页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
51	031003003847	止回阀 DN80	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN80 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 安装部位：综合 8. 系统：综合 9. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	646.85	646.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第36页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
52	031003003848	止回阀 DN150	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN150 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	1361.95	4085.85
53	031003003849	Y型过滤器 DN80	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 过滤器材质：铸铁或者铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	463.52	1854.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第37页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
54	031003003850	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150 3. 过滤器材质：铸铁或者铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	984.62	2953.86
55	031003003851	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	308.12	924.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第38页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
56	031003003852	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN80 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	398.11	1194.33
57	031003003853	可曲挠橡胶接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN150 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	681.55	4089.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第39页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
58	031003001854	浮球阀 DN32	1. 名称:浮球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格:DN32 4. 连接形式:综合 5. 安装部位: 综合 6. 系统: 综合 7. 包含: 所有配套阀门及附件等 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	245.14	490.28
59	031003001855	浮球阀 DN50	1. 名称:浮球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式: 综合 5. 安装部位: 综合 6. 系统: 综合 7. 包含: 所有配套阀门及附件等 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	193.56	193.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第40页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
60	030807003856	电动阀 DN50	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN50 3. 电磁阀类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含执行机构安装及阀门检查接线 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	479.54	479.54
61	030601002857	压力表	1. 名称：压力表 2. 安装部位及方式：综合考虑 3. 含强度及严密性试验 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	114.97	804.79
62	030601002858	压力传感器	1. 名称：压力传感器 2. 安装部位及方式：综合考虑 3. 含强度及严密性试验 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	185.90	185.90
		分部小计					236631.22
		雨水回用管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第41页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
63	031001006859	PP-R冷水管 DN20（雨水回用）	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 S4系 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	99.17	30.11	2986.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第42页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
64	031001006860	PP-R冷水管 DN25（雨水回用）	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 S4系 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.47	34.21	905.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第43页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
65	031001003861	304薄壁不锈钢管 DN32（雨水回用）	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	53.26	107.66	5733.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第44页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
66	031001003862	304薄壁不锈钢管 DN40（雨水回用）	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	9.64	136.81	1318.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第45页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
67	031001003863	304薄壁不锈钢管 DN50（雨水回用）	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20.48	166.29	3405.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第46页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
68	031001003864	304薄壁不锈钢管 DN65（雨水回用）	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	223.76	256.02	57287.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第47页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
69	031001003865	304薄壁不锈钢管 DN80（雨水回用）	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5.82	312.21	1817.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第48页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
70	031001001866	热镀锌钢管 DN65（雨水回用）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN65 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接方式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	13.82	103.43	1429.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第49页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
71	031001001867	热镀锌钢管 DN80（雨水回用）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接方式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4.22	111.79	471.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第50页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
72	031001001868	热镀锌钢管 DN150（雨水回用）	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 管道镀锌方式（热镀锌、热浸镀锌）综合考虑 6. 连接方式：综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 9. 含水压试验、管道冲洗 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	34.62	202.18	6999.47
		分部小计					82354.71
		分部小计					318985.93
		排水阀门					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第51页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
73	031003001869	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	191.02	191.02
74	031003002870	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN50 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：全铜、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	362.85	1451.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第52页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
75	030601002871	压力表	1. 名称：压力表 2. 安装部位及方式：综合考虑 3. 含强度及严密性试验 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	114.97	459.88
76	031003006872	一体式减压阀 DN20	1. 名称：一体式减压阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：可视调节, 自带压力表 DN20 1个支管减压阀, 2个截止阀, 1个压力表, 1个Y型过滤器, 1个橡胶软接头 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	255.29	1787.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第53页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
77	030807003873	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	348.07	348.07
78	030807003874	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	553.70	3322.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第54页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
79	030807003875	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	809.57	1619.14
80	031003001876	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	120.40	120.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第55页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
81	031003003877	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	476.92	1907.68
82	031003003878	可曲挠橡胶接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN150 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	681.55	681.55
		分部小计					11888.37
		卫生器具					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第56页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
83	031004006879	蹲式大便器 脚踏阀	1. 名称：蹲式大便器 脚踏阀 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：蹲便器、角阀、金属软管、脚踏阀、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	13	586.13	7619.69
84	031004006880	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：坐便器、角阀、金属软管、水箱、其它附件配件含残卫功能等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	3	952.24	2856.72
85	031004003881	洗手盆 感应式	1. 名称：洗手盆 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：洗手盆 、角阀、金属软管、感应式水龙头、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	8	1063.57	8508.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第57页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
86	031004007882	小便器 挂斗式 感应式	1. 名称：小便器 挂斗式 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：挂斗、角阀、金属软管、水箱、感应式冲洗阀、阀门，其它附件配件含残卫功能等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	6	1009.07	6054.42
87	031004004883	成品陶瓷拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 附件：含上下水配件等完成该项目的配件及附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	2	418.99	837.98
88	031004003884	无障碍洗手盆 感应式	1. 名称：无障碍洗手盆 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：洗手盆、角阀、金属软管、感应式水龙头、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	1171.90	1171.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第58页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
89	031004006885	无障碍坐式大便器	1. 名称：无障碍坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：坐便器、角阀、金属软管、水箱、其它附件配件含残卫功能等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	1020.05	1020.05
90	031004007886	无障碍小便器 挂斗式 感应式	1. 名称：无障碍小便器 挂斗式 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：挂斗、角阀、金属软管、水箱、感应式冲洗阀、阀门，其它附件配件含残卫功能等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	1054.10	1054.10
91	031004008887	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	91.54	640.78
92	031004008888	不锈钢地漏 DN100	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	177.27	1063.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第59页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
93	011505007889	小厨宝	1. 材料品种、规格、颜色：小厨宝，规格、颜色综合考虑 2. 型号、容积：N=1.5kW 3. 安装方式：成品安装并调试 4. 附件型号、规格：含角阀及金属软管 5. 其他：满足规范及施工验收规范要求，且满足甲方对材料性能和外观效果等要求，费用综合考虑在综合单价中 6. 质保期：满足国家相关规范要求 7. 其他：其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5	493.45	2467.25
		分部小计					33295.07
		泵房给排水					
		泵房设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第60页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
94	030109011890	污水一体化提升设备 Q=10m ³ /h, H=20m, N=2.2*2KW/台	1. 名称：污水一体化提升设备 2. 主要配置、参数： Q=10m ³ /h, H=20m, N=2.2*2KW/台，含泵（一用一备）、配套控制柜及控制线缆安装、油脂分离器，设备间阀门、阀件、仪表、水箱、管道等所有配套附件，满足二级能耗要求。 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	35900.44	71800.88
95	030109011891	隔油提升设备 Q=55m ³ /, H=20m, N=3.0KW/台（总功率6KW）（报警水位两用）	1. 名称：隔油提升设备 2. 主要配置、参数： Q=55m ³ /, H=20m, N=3.0KW/台（总功率6KW）（报警水位两用），含泵（一用一备）、配套控制柜及控制线缆安装、油脂分离器，设备间阀门、阀件、仪表、水箱、管道等所有配套附件，满足二级能耗要求。 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	50245.38	50245.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第61页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
96	031006015892	生活水箱	1. 名称：不锈钢水箱 2. 型号、规格：不锈钢材质 $L \times B \times H = 3m \times 6m \times 2.0m$ $V = 25m^3$ 3. 材质：304不锈钢 4. 含水箱内配玻璃液位计、通气管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、净水装置等全部配套附件 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 工程量计算规则：结算时按水箱以展开面积计算	m2	72	650.78	46856.16
97	031006013893	紫外线消毒器 RZ-UV2-LS50	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：RZ-UV2-LS50 3. 材质：304食品级不锈钢 4. 包含本体与配套附配件制作、安装，补刷(喷)油漆等所有内容 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4353.87	4353.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第62页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
98	031006001894	成套变频供水装置 三台泵组(二用一备)Q=20m ³ /h, h=55m, n=5.5×2kw成套泵组/两用一备 H=110-140m, N=5.5kw	1. 名称：变频给水设备 三台泵组 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求； Q=20m ³ /h, h=55m, n=5.5×2kw成套泵组/两用一备 H=110-140m, N=5.5kw, 满足二级能耗要求，每台泵自带变频器，相互交替，互为备用。 3. 包含主泵四台（三用一备）每台泵自带变频器，相互交替，互为备用、配套控制柜及控制线缆安装、气压罐一个、配套阀组、Y型过滤器、设置弹簧减震基础, 各类运输等所有内容进行报价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	217206.34	217206.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第63页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
99	030807003895	信号闸阀 DN65	1. 名称：信号闸阀 2. 规格：DN65 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	1000.72	1000.72
100	031003003896	Y型过滤器 DN65	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 过滤器材质：铸铁或者铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	366.49	366.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第64页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
101	031003013897	远传式水表 DN65	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件 1个远传水表，2个闸阀，1个止回阀，1个可曲绕橡胶接头，2片平焊法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	1841.43	1841.43
102	030807003898	水锤消除器 DN100	1. 名称：水锤消除器 2. 规格：DN100 3. 水锤吸纳器材质、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	1480.72	1480.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第65页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
103	031003001899	浮球式液压水位控制阀 DN65	1. 名称：浮球式液压水位控制阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	831.82	831.82
104	030807003900	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	348.07	348.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第66页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
105	030807003901	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	553.70	2768.50
106	031003001902	减压阀 DN100	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN100 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	1532.24	1532.24
		分部小计					400632.62
		泵房管道					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第67页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
107	031001002903	涂塑钢管 DN65（给水）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	7.3	156.83	1144.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第68页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
108	031001002904	涂塑钢管 DN100（给水）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	9.11	232.92	2121.90
		分部小计					3266.76
		分部小计					403899.38
		压力排水工程					
		水泵					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第69页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
109	030109011905	排水泵 Q=25m ³ /h, H=15m, N=4.0kW/台	1. 名称：排水泵 2. 单台主要配置、参数： Q=25m ³ /h, H=15m, N=4.0kW/台， 其他参数综合 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、 液位控制系统等所有配套附件 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、减震措施、二次灌浆 、接地等，型钢支架制安、支架 除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	4	4048.32	16193.28
110	030109011906	排水泵 Q=25m ³ /h, H=20m, N=4.0kW/台	1. 名称：排水泵 2. 单台主要配置、参数： Q=25m ³ /h, H=20m, N=4.0kW/台， 其他参数综合 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、 液位控制系统等所有配套附件 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、减震措施、二次灌浆 、接地等，型钢支架制安、支架 除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	4	4267.43	17069.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第70页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
111	030109011907	排水泵 Q=40m ³ /h, H=15m, N=5.5kW/台	1. 名称：排水泵 2. 单台主要配置、参数： Q=40m ³ /h, H=15m, N=5.5kW/台， 其他参数综合 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、 液位控制系统等所有配套附件 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、减震措施、二次灌浆 、接地等，型钢支架制安、支架 除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	8	4387.91	35103.28
112	030109011908	排水泵 Q=40m ³ /h, H=20m, N=5.5kW/台	1. 名称：排水泵 2. 单台主要配置、参数： Q=40m ³ /h, H=20m, N=5.5kW/台， 其他参数综合 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、 液位控制系统等所有配套附件 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、减震措施、二次灌浆 、接地等，型钢支架制安、支架 除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	6	4497.47	26984.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第71页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
113	030109011909	排水泵 Q=45m ³ /h, H=15m, N=5.5kW/台	1. 名称：排水泵 2. 单台主要配置、参数： Q=45m ³ /h, H=15m, N=5.5kW/台， 其他参数综合 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、 液位控制系统等所有配套附件 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、减震措施、二次灌浆 、接地等，型钢支架制安、支架 除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	2	4519.39	9038.78
114	030109011910	排水泵 Q=90m ³ /h, H=15m, N=11kW/台	1. 名称：排水泵 2. 单台主要配置、参数： Q=90m ³ /h, H=15m, N=11kW/台， 其他参数综合 3. 含泵、控制线缆安装、仪表、 液位控制系统等所有配套附件 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、减震措施、二次灌浆 、接地等，型钢支架制安、支架 除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	2	7170.58	14341.16
		分部小计					118731.04
		压力排水管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第72页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
115	031001002911	涂塑钢管 DN65（压力排水管）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：压力排水 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.17	155.62	4072.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第73页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
116	031001002912	涂塑钢管 DN100（压力排水管）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：压力排水 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：法兰或沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	142.25	231.50	32930.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第74页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
117	031001002913	涂塑钢管 DN125（压力排水管）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：压力排水 3. 规格：DN125 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：法兰或沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	151.16	190.46	28789.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第75页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
118	031001002914	涂塑钢管 DN150（压力排水管）	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：压力排水 3. 规格：DN150 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：法兰或沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	49.08	226.32	11107.79
		分部小计					76901.18
		分部小计					195632.22
		其他工程					
119	031208002915	难燃B1级柔性泡沫橡塑（管材）	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度：60mm 3. 管道防结露处理，保温层材料采用聚氨脂泡沫，保护层采用铝箔玻璃钢 4. 软木品种：满足招标及相关施工规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	3.89	1089.11	4236.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第76页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
120	031201001916	管道标志漆、标志	1. 除锈级别：据实 2. 油漆品种：面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：按规范 4. 标志色方式、品种：按设计和规范要求 5. 其他：满足设计、相关图集、标准、验收规范、招标文件要求	m2	431.51	7.94	3426.19
121	031002003917	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12	343.39	4120.68
122	031002003918	刚性防水套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	404.47	2426.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第77页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
123	031002003919	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	430.31	860.62
124	031002003920	一般钢套管 DN20（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN20（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14	23.67	331.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第78页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
125	031002003921	一般钢套管 DN25（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN25（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	28.09	252.81
126	031002003922	一般钢套管 DN50（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN50（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	44.25	88.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第79页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
127	031002003923	一般钢套管 DN65（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN65（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	59.51	238.04
128	031002003924	一般钢套管 DN80（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN80（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	90.10	360.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第80页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
129	031002003925	一般钢套管 DN100（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	111.27	222.54
130	031002003926	一般钢套管 DN150（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN150（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	196.14	392.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第81页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
131	031002001927	管道支架制作安装及刷油	1. 名称：管道支架制作安装及刷油（注：管材安装使用的支架已包含在管道综合单价中，不另计） 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 管道支架先除锈后，刷樟丹防锈漆两道，再刷调和漆两道 5. 其它：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》	Kg	843.43	28.64	24155.84
		分部小计					41112.74
		厨房深化给排水					
132	031003013928	水表 DN50	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含配套附件,1个远传水表，2片平焊法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	594.49	594.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第82页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
133	031003013929	水表 DN65	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含配套附件, 1个远传水表, 2片平焊法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	2	1155.08	2310.16
134	031003002930	安全阀 DN40	1. 名称：安全阀 DN40 2. 规格：DN40 3. 安全阀类型：综合考虑 4. 安全阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	451.13	451.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第83页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
135	031001006931	PP-R冷水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	516.43	28.26	14594.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第84页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
136	031001006932	PP-R冷水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	42.15	30.86	1300.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第85页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
137	031001006933	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	14.7	35.02	514.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第86页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
138	031001006934	PP-R热水管 DN15	1. 名称：PP-R热水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	371.62	29.07	10802.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第87页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
139	031001006935	PP-R热水管 DN20	1. 名称：PP-R热水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	13.82	32.25	445.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第88页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
140	031001006936	PP-R热水管 DN25	1. 名称：PP-R热水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	8.37	40.03	335.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第89页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
141	031001003937	304薄壁不锈钢管 DN40	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：热水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	16.65	137.75	2293.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第90页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
142	031001003938	304薄壁不锈钢管 DN50	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：热水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1.62	167.30	271.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第91页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
143	031001003939	304薄壁不锈钢管 DN65	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：热水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	173.15	257.23	44539.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第92页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
144	031001002940	涂塑钢管 DN65	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	210.51	156.83	33014.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第93页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
145	031001005941	铸铁排水管 DN50	1. 名称：铸铁排水管 2. 介质：厨房排水 3. 规格：DN50 4. 铸铁管材质、壁厚、压力等级、内外涂层：综合考虑 5. 接口形式：（柔性/刚性）综合考虑 6. 含管道及各类管件、辅助连接密封件等所有主材及配件 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道标识、吹扫、冲洗、灌水试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	119.51	105.51	12609.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第94页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
146	031001005942	铸铁排水管 DN75	1. 名称：铸铁排水管 2. 介质：厨房排水 3. 规格：DN75 4. 铸铁管材质、壁厚、压力等级、内外涂层：综合考虑 5. 接口形式：（柔性/刚性）综合考虑 6. 含管道及各类管件、辅助连接密封件等所有主材及配件 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道标识、吹扫、冲洗、灌水试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	13.09	133.93	1753.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第95页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
147	031001005943	铸铁排水管 DN100	1. 名称：铸铁排水管 2. 介质：厨房排水 3. 规格：DN100 4. 铸铁管材质、壁厚、压力等级、内外涂层：综合考虑 5. 接口形式：（柔性/刚性）综合考虑 6. 含管道及各类管件、辅助连接密封件等所有主材及配件 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道标识、吹扫、冲洗、灌水试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	40.25	177.63	7149.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第96页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
148	031001005944	铸铁排水管 DN150	1. 名称：铸铁排水管 2. 介质：厨房排水 3. 规格：DN150 4. 铸铁管材质、壁厚、压力等级、内外涂层：综合考虑 5. 接口形式：（柔性/刚性）综合考虑 6. 含管道及各类管件、辅助连接密封件等所有主材及配件 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含管道标识、吹扫、冲洗、灌水试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	42.91	192.01	8239.15
149	031003001945	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	148	52.27	7735.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第97页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
150	031003001946	减压阀组 DN65	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN65 包含2个压力表、1个橡胶软接、1个DN65Y型过滤器、1个DN65闸阀 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1963.76	3927.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第98页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
151	031003002947	止回阀 DN40	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN40 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 安装部位：综合 8. 系统：综合 9. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	238.08	952.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第99页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
152	031003002948	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN50 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 安装部位：综合 8. 系统：综合 9. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	362.85	362.85
153	031003002949	闸阀 DN40	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN40 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	170.84	683.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第100页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
154	030807003950	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	205.74	205.74
155	030807003951	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	348.07	696.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第101页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
156	031003002952	蝶阀 DN40	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN40 3. 蝶阀类型：综合考虑 4. 蝶阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	121.59	243.18
157	031003002953	Y型过滤器 DN40	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 过滤器材质：铸铁或者铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	122.56	122.56
158	030503006954	温度传感器	1. 名称：温度传感器 2. 型号规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	233.64	233.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第102页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
159	031003001955	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	120.40	120.40
160	031004008956	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11	91.54	1006.94
161	031004008957	网筐式地漏DN100	1. 名称：网筐式地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	198.29	991.45
162	031007004958	375L商用燃气热水器，热功率N=73kW	1. 名称：375L商用燃气热水器，热功率N=73kW 2. 材质：综合考虑 3. 组装形式：成套 4. 包含：375L商用燃气热水器及其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	10309.46	20618.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第103页共104页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
163	031006001959	热水回水泵（一用一备）流量1m3/h, 扬程H=10m, N=200W	1. 设备名称：热水回水泵（一用一备）流量1m3/h, 扬程H=10m, N=200W 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；流量1m3/h, 扬程H=10m, N=200W，满足二级能耗要求，每台泵自带变频器，相互交替，互为备用，膨胀罐50L。 3. 包含主泵两台（一用一备）每台泵自带变频器，相互交替，互为备用、气压罐一个、配套阀组、Y型过滤器、设置弹簧减震基础、膨胀罐50L, 各类运输等所有内容进行报价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	10876.54	10876.54
164	031208002960	难燃B1级柔性泡沫橡塑（管材）	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度：60mm 3. 管道防结露处理，保温层材料采用聚氨脂泡沫，保护层采用铝箔玻璃钢 4. 软木品种：满足招标及相关施工规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	2	1089.11	2178.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【给排水工程】

第104页共104页

[illegible]

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第1页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		消防电工程					
		火灾自动报警系统					
1	030502001964	消防立柜	1. 名称：消防立柜 2. 规格：TX3953型标准机柜 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	9984.51	29953.53
2	030904012965	火灾报警控制器（联动型/10U）	1. 名称：火灾报警控制器（联动型/10U） 2. 型号规格：联动型, JB-QGL-TX3016 3. 含报警软件等 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	26243.77	26243.77
3	030904014966	消防电话主机（总线/2U）	1. 名称：消防电话主机（总线/2U） 2. 型号、规格、容量：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7641.72	7641.72
4	030904014967	消防电话主机（多线/3U）	1. 名称：消防电话主机（多线/3U） 2. 型号、规格、容量：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8189.49	8189.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第2页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	030507014968	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	7	3489.05	24423.35
6	030904008969	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	14	804.98	11269.72
7	030507014970	立柜CRT 图形显示装置 含水池液位显示	1. 名称：立柜CRT 图形显示装置 含水池液位显示 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1927.33	1927.33
8	030904001971	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	276	116.26	32087.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第3页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	030904001972	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	27	116.26	3139.02
10	030904001973	感温探测器(防爆型)	1. 名称：感温探测器(防爆型) 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	12	141.80	1701.60
11	030904001974	过载信号报警	1. 名称：过载信号报警 2. 规格：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. . 含安装所需金属软管、长度综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	138.50	1246.50
12	030904001975	气体喷洒声光警报器	1. 名称：气体喷洒声光警报器 2. 规格：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. . 含安装所需金属软管、长度综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1053.55	2107.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第4页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	030904001976	防爆型感光探测器	1. 名称：防爆型感光探测器 2. 规格：吸顶安装，满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 含安装所需金属软管、长度综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	531.90	531.90
14	030904008977	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	1	388.68	388.68
15	030904008978	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	8	483.04	3864.32
16	030904005979	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：距地2.3m 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	33	203.23	6706.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第5页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	030904003980	手动/自动转换装置（显示手动/自动状态）	1. 名称：手动/自动转换装置（显示手动/自动状态） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	3	1419.45	4258.35
18	030904003981	手动报警按钮（带消防电话插孔）	1. 名称：手动报警按钮（带消防电话插孔） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	23	185.22	4260.06
19	030904003982	燃油管自动切断阀	1. 名称：燃油管自动切断阀 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	2	430.32	860.64
20	030904003983	紧急手动启/停按钮	1. 名称：紧急手动启/停按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	1	185.22	185.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第6页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	030904012984	电源模块配蓄电池, 7Ah	1. 名称：电源模块配蓄电池, 7Ah 2. 型号、规格：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	3	507.79	1523.37
22	031101014985	电源分配管理器	1. 名称：电源分配管理器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1261.32	1261.32
23	030904008986	余压监控系统监控器	1. 名称：余压监控系统监控器（壁挂安装） 2. 类别：综合 3. 安装方式：（壁挂安装），含配套软管 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	1	632.99	632.99
24	030503003987	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器（壁挂安装） 2. 型号、规格：HZ-C带图形显示装置 3. 线制、控制点数：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	976.77	976.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第7页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
25	030503003988	手动控制盘	1. 名称：手动控制盘 2. 型号、规格：TX3520型多线控制盘/2U 直控16点 3. 线制、控制点数：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	1340.84	4022.52
26	030904003989	压力开关(气体灭火)	1. 名称：压力开关(气体灭火) 2. 型号规格：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	3	189.25	567.75
27	030904003990	压力开关(带双接点)	1. 名称：压力开关(带双接点) 2. 型号规格：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	3	189.25	567.75
28	030904003991	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 型号规格：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	45	206.91	9310.95
29	030904005992	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	2	154.66	309.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第8页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	030904006993	火警电话分机	1. 名称：火警电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	部	18	128.21	2307.78
31	030904008994	金属模块箱	1. 名称：金属模块箱 2. 模块箱材质、尺寸：综合考虑，箱体表面处理工艺综合考虑 3. 箱内自带220V电源 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	31	161.37	5002.47
32	030904008995	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室以外的其它区域 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	9	265.02	2385.18
33	030904008996	安全隔离栅	1. 名称：安全隔离栅 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：吸顶 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	2	548.60	1097.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第9页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
34	030904012997	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 型号规格：含放气按钮, 声光报警器和显示装置等 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3958.45	3958.45
35	030904012998	可燃气体报警控制器	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 型号规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	6919.46	6919.46
36	030904001999	可燃气体泄漏报警控制器	1. 名称：可燃气体泄漏报警控制器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	2	192.64	385.28
37	0309040011000	可燃气体探测器（防爆型）	1. 名称：可燃气体探测器（防爆型） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	7	459.93	3219.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第10页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	0304110061001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	659	8.12	5351.08
39	0309050031002	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	58	58.59	3398.22
40	0309050031003	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	部	18	93.64	1685.52
41	0309050031004	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	点	55	155.79	8568.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第11页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
42	0309050031005	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：防火卷帘门 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	点	21	121. 41	2549. 61
43	0309050031006	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	17	274. 35	4663. 95
44	0309050031007	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：切断非消防电源调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	点	9	252. 13	2269. 17
45	0309050031008	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：消防水泵联动调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	298. 66	1194. 64
46	0309050031009	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：消防电梯 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1618. 41	1618. 41
47	0309050031010	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：一般客用电梯调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	1528. 36	4585. 08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第12页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
48	0309050011011	自动报警系统调试 256点<点数≤500点	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：256点<点数≤500点 3. 调试范围：本项目整个系统调试及试运行 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	32433.69	32433.69
		分部小计					283752.54
		消防广播/背景音乐系统					
49	0309040041012	功率放大器	1. 名称：功率放大器 2. 型号、规格：300W 每台功放采用DC24V联动电源作为备用电源，每台功放备电电池容量为14AH，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	2570.99	5141.98
50	0309040081013	定时器	1. 名称：定时器 2. 规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	194.30	194.30
51	0309040081014	20回路连接面板	1. 名称：20回路连接面板 2. 规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2864.59	2864.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第13页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
52	0305010051015	消防应急广播机柜	1. 名称：消防应急广播机柜 2. 含多媒体播放器、广播录放盘、电源时序器、定时器、广播话筒、激光唱机、消防广播功放、广播分配盘 3. 其他：满足相关规范及招标技术要求	台	1	21908.01	21908.01
53	0305010051016	4x4 音频矩阵	1. 名称：4x4 音频矩阵 2. 规格 满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 其他：满足相关规范及招标技术要求	台	1	4279.65	4279.65
54	0309040071017	激光唱机	1. 名称：激光唱机 2. 型号规格：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	4839.82	4839.82
55	0309040071018	语音数字播放器	1. 名称：语音数字播放器 2. 型号规格：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	730.67	730.67
56	0305060011019	遥控话筒	1. 名称：遥控话筒 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	265.97	265.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第14页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
57	0309040081020	调谐器	1. 名称：调谐器 2. 型号规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	954.70	954.70
58	0309040121021	消防联动控制器	1. 名称：消防联动控制器 2. 型号规格：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 含控制系统软件 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5199.54	5199.54
59	0309040071022	扬声器 消防型 功率≤3W	1. 名称：扬声器 消防型 2. 型号规格：功率≤3W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	58	138.96	8059.68
		分部小计					54438.91
		消防电源监控系统					
60	0309040161023	TD0808型电源	1. 名称：TD0808型电源 2. 型号规格：TD0808型电源 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	6784.86	13569.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第15页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
61	0309040091024	消防设备电源状态监控器	1. 名称：消防设备电源状态监控器 2. 型号、规格：壁挂安装 配蓄电池 断电后≥8小时 DC24V/7.5Ah 3. 线制、控制点数：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10512.89	10512.89
62	0309050011025	消防电源监控系统调试及试运行	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按监控模块数量确定点数 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	448.91	448.91
		分部小计					24531.52
		电气火灾监控系统					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第16页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
63	0309040121026	电气火灾监控主机（壁挂安装）	1. 名称、型号：电气火灾监控主机 2. 安装方式：（壁挂安装） 3. 压铜端子、端子板接线 4. 箱体支架（基础）制作安装，壁挂式安装 配USB接口 配打印机接口 自备后备电源（4小时） 5. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足招标文件及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	9746.02	9746.02
64	0309050011027	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按火灾监控探测器数量确定点数 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	448.91	448.91
		分部小计					10194.93
		防火门监控系统					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第17页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
65	0309040081028	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 规格：控制模块 3. 输出形式：总线制电信号方式输出 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21	568.64	11941.44
66	0309040081029	防火卷帘门控制箱	1. 名称：防火卷帘门控制箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置综合考虑，中继器另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	221.18	884.72
67	0305070071030	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 规格：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 线制：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7589.29	7589.29
68	0305060061031	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	448.91	448.91
		分部小计					20864.36
		消防炮灭火系统					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第18页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
69	0309040121032	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 型号规格：含放气按钮, 声光报警器和显示装置等 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3958.45	3958.45
		分部小计					3958.45
		配线					
70	0304110041033	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-2.5mm2，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6248.34	6.86	42863.61
71	0304080021034	电气配线 WDZB1N-RYJS-2×1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：电气配线WDZB1N-RYJS-2×1.5mm2，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	7016.34	6.36	44623.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第19页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
72	0304080021035	电气配线WDZB2N-RYJS-2×1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：电气配线WDZB2N-RYJS-2X1.5mm ² ，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	443.81	6.95	3084.48
73	0304080021036	电气配线WDZB1N-RYJS-2×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：电气配线WDZB1N-RYJS-2×2.5mm ² ，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1090.4	7.70	8396.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第20页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
74	0304080021037	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4×1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-4×1.0mm ² ，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	105.34	9.96	1049.19
75	0304080021038	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	102.31	11.06	1131.55
76	0304080021039	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1452.84	16.34	23739.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第21页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
77	0304110041040	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	961.38	7.36	7075.76
78	0304080021041	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.0mm2	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-7*1.0mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	117.6	20.24	2380.22
		分部小计					134344.22
		电缆头					
79	0304080071042	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：电缆头 ≤6芯，终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26	82.09	2134.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第22页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
80	0304080071043	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：电缆头 ≤14芯，终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	123.95	247.90
		分部小计					2382.24
		配管、桥架					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第23页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
81	0304110031044	金属线槽（槽盒）100×100mm	1. 名称：金属线槽（槽盒） 2. 规格：100×100mm 3. 类型：金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	201.42	60.78	12242.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第24页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
82	0304110031045	金属线槽（槽盒）200×100mm	1. 名称：金属线槽（槽盒） 2. 规格：200×100mm 3. 类型：金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	405.17	87.08	35282.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第25页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
83	0304130011046	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：钢制，支架表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	587.39	16.29	9568.58
84	0304110011047	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4826.34	10.25	49469.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第26页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
85	0304110011048	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1800.37	13.54	24377.01
		分部小计					130940.09
		分部小计					665407.26
		水灭火系统					
		消火栓系统					
		消火栓管道					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第27页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
86	0310010021049	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	468.67	111.51	52261.39

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第28页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
87	0310010021050	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	273.34	142.58	38972.82
		分部小计					91234.21
		消火栓					
88	0309010101051	减压稳压带灭火器箱组合式消防柜 单栓	1. 安装部位及方式：综合考虑 2. 型号、规格：单栓、DN65 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 带自救式消防卷盘的组合式消防柜（内设两具灭火器），型号为SG18E65Z-J 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	45	1154.42	51948.90
		分部小计					51948.90
		消火栓阀门					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第29页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
89	0308070031052	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	553.70	2214.80
90	0308070031053	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 蝶阀类型：综合考虑 4. 蝶阀材质：铸铁，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15	601.39	9020.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第30页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
91	0310030031054	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 安装部位：综合 8. 系统：综合 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	805.69	1611.38
92	0310030031055	持压泄压阀 DN100	1. 名称：持压泄压阀 2. 规格：DN100 3. 泄压阀材质、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1557.21	3114.42
		分部小计					15961.45
		分部小计					159144.56
		喷淋系统					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第31页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		水喷淋管道					
93	0310010021056	内外涂覆钢管 DN25	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN25 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1863.48	58.07	108212.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第32页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
94	0310010021057	内外涂覆钢管 DN32	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN32 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	793.61	74.32	58981.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第33页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
95	0310010021058	内外涂覆钢管 DN40	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN40 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	173.62	100.90	17518.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第34页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
96	0310010021059	内外涂覆钢管 DN50	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN50 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	286.38	112.42	32194.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第35页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
97	0310010021060	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	169.35	111.51	18884.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第36页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
98	0310010021061	内外涂覆钢管 DN80	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN80 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	132.51	126.40	16749.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第37页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
99	0310010021062	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	71.05	142.58	10130.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第38页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
100	0310010021063	内外涂覆钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN150 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	773.38	216.35	167320.76
101	0310010061064	UPVC排水管 DN100	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	12.5	66.94	836.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第39页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
102	0310010061065	UPVC排水管 DN150	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：UPVC、DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	16.8	95.83	1609.94
		分部小计					432437.72
		分部小计					432437.72
		喷头					
103	0309010031066	喷头 ZST15	1. 名称：快速响应喷头 2. 规格：ZST15 DN15, 68° C, 其他综合考虑 3. 喷头温级：68℃-93℃范围内，综合考虑 4. 安装部位：室内（有、无吊顶综合考虑） 5. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1007	43.33	43633.31
		分部小计					43633.31

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第40页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		喷淋阀门					
104	0308070031067	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格：DN150 3. 阀门类型、材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	797.75	5584.25
105	0309010071068	减压孔板 DN150	1. 材质、规格：DN150 2. 连接形式：综合考虑 3. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 4. 安装部位：综合 5. 系统：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	338.23	2367.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第41页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
106	0308070031069	信号闸阀 DN150	1. 名称：信号闸阀 2. 规格：DN150 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	2892.62	20248.34
107	0309010061070	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 水流指示器类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	503.91	3527.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第42页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
108	0310030031071	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 安装部位：综合 8. 系统：综合 9. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	805.69	1611.38
109	0310030031072	持压泄压阀 DN100	1. 名称：持压泄压阀 2. 规格：DN100 3. 泄压阀材质、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1557.21	3114.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第43页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
110	0308070031073	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	553.70	1107.40
111	0310030011074	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	120.40	120.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第44页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
112	0310030011075	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	84.85	593.95
113	0308070031076	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	85.42	427.10
114	0309010081077	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	2	447.43	894.86
		分部小计					39597.08
		分部小计					674812.67
		消防水泵房系统					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第45页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		消防泵房设备					
115	0301090121078	消火栓泵 Q=15m3/h, h=80m, n=30kw	1. 名称：消火栓泵 2. 单台水泵主要技术参数： Q=15m3/h, h=80m, n=30kw 3. 包含主泵二台（一用一备）、 配套阀门、流量开关、压力表、 设置隔振基础, 各类运输等所有 内容进行报价 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、电机检查接线及调试 、减震措施、二次灌浆、接地 等，型钢支架制安、支架除锈刷 油、支架除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	2	23713.16	47426.32
116	0301090121079	自动喷淋泵 Q=40m3/h, h=35m, n=30kw	1. 名称：自动喷淋泵 2. 单台水泵主要技术参数： Q=40m3/h, h=35m, n=30kw 3. 包含主泵二台（一用一备）、 配套阀门、流量开关、压力表、 设置隔振基础, 各类运输等所有 内容进行报价 4. 包括：成套设备供货、吊装就 位、安装、电机检查接线及调试 、减震措施、二次灌浆、接地 等，型钢支架制安、支架除锈刷 油、支架除锈刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	2	16701.73	33403.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第46页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
117	0308070031080	电动阀 DN100	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN100 3. 电磁阀类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含执行机构安装及阀门检查接线 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	1662.89	1662.89
118	0306010021081	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及压力试验、调试 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	237.46	949.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第47页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
119	0310030031082	流量开关	1. 类型：流量开关 2. 材质、规格：综合考虑 3. 连接部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	525.95	1051.90
120	0306020011083	玻璃液位计	1. 名称：玻璃液位计 2. 型号规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	368.29	368.29
121	0308070031084	水锤消除器 DN150	1. 名称：水锤消除器 DN150 2. 规格：DN150 3. 水锤消除器材质、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1113.93	2227.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第48页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
122	0310030131085	远传式水表 DN100	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含1个远传式水表，2个闸阀，1个止回阀，1个可曲挠橡胶接头，2片平焊法兰及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	2796.81	2796.81
123	0306010021086	压力表	1. 名称：压力表 2. 安装部位及方式：综合考虑 3. 含强度及严密性试验 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	114.97	689.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第49页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
124	0310030031087	持压泄压阀 DN150	1. 名称：持压泄压阀 DN150 2. 规格：DN150 3. 持压泄压阀材质、压力等级 1. 0.2Mpa 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2552.80	5105.60
125	0310030031088	调节阀 DN150	1. 名称：调节阀 2. 规格：DN150 3. 调节阀材质、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2333.70	4667.40
126	0306020011089	流量检测装置	1. 名称：流量检测装置 2. 型号规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	2162.13	4324.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第50页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
127	0306020011090	压力检测装置	1. 名称：压力检测装置 2. 型号规格：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	666.84	1333.68
128	0308070031091	水锤消除止回阀 DN150	1. 名称：水锤消除止回阀 DN150 2. 规格：DN150 3. 水锤消除止回阀材质、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	2010.92	8043.68
129	0309010101092	系统测试用消火栓	1. 安装部位及方式：综合考虑 2. 型号、规格：单栓、DN65 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	套	2	176.58	353.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第51页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
130	0308070031093	电动阀 DN65	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN65 3. 电动阀类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含执行机构安装及阀门检查接线 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	820.61	3282.44
131	0310030011094	液位浮球阀 DN20	1. 名称：液位浮球阀 DN20 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	84.02	168.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第52页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
132	0308070031095	明杆闸阀 DN100	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	1512.60	7563.00
133	0308070031096	明杆闸阀 DN150	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	2673.51	26735.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第53页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
134	0308070031097	明杆闸阀 DN300	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN300 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	7808.87	31235.48
135	0310030031098	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 过滤器材质：铸铁或者铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	579.58	1159.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第54页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
136	0310030031099	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150 3. 过滤器材质：铸铁或者铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	984.62	1969.24
137	0308040011100	Y型过滤器 DN300	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN300 3. 过滤器材质：铸铁或者铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2579.75	5159.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第55页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
138	0308070031101	信号闸阀 DN150	1. 名称：信号闸阀 2. 规格：DN150 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	2892.62	17355.72
139	0308070031102	信号闸阀 DN100	1. 名称：信号闸阀 DN100 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	1512.60	1512.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第56页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
140	0308070031103	液动阀 DN100	1. 名称：液动阀 DN100 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	721.07	1442.14
141	0308040011104	吸水口 DN300	1. 名称：吸水口 2. 规格：DN300 3. 材质：综合考虑 4. 安装部位及连接方式：综合考虑 5. 含吸水口支架制作安装，除锈、刷油漆 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	629.78	1259.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第57页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
142	0310030011105	减压阀组 DN100	1. 名称：减压阀组 DN100 2. 规格：详设计 3. 减压阀类型、功能：综合考虑 4. 减压阀材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 减压阀前后阀门及压力表另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	2408.66	2408.66
		分部小计					215655.61
		消防泵房管道					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第58页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
143	0310010021106	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：消防水 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20.16	155.62	3137.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第59页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
144	0310010021107	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：消防水 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	33.18	180.71	5995.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第60页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
145	0310010021108	内外涂覆钢管 DN150	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：消防水 3. 规格：DN150 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	121.15	226.32	27418.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第61页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
146	0310010021109	内外涂覆钢管 DN200	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN200 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.19	269.81	1670.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第62页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
147	0310010021110	内外涂覆钢管 DN300	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN300 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	27.34	322.12	8806.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第63页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
148	0310010061111	耐裂PP-E静音排水管 DN100	1. 名称：耐裂PP-E静音排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：PP-E、DN100 4. 管道类型：综合考虑，包含隔音降噪螺旋管 5. 管道壁厚、连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道支架制作、安装 9. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	52.91	65.60	3470.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第64页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
149	0310010061112	溢流管 DN200	1. 名称：溢流管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：钢管、DN200 4. 管道类型：综合考虑，包含隔音降噪螺旋管 5. 管道壁厚、连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道支架制作、安装 9. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6	163.69	982.14
		分部小计					51481.85
		其他项目					
150	0310020031113	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	343.39	343.39

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第65页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
151	0310020031114	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	430.31	430.31
152	0310020031115	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN200 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	557.48	557.48
153	0310020031116	一般钢套管 DN100（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	111.27	222.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第66页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
154	0310020031117	一般钢套管 DN150（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN150（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	196.14	392.28
155	0310020031118	一般钢套管 DN300（地下室）	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN300（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	247.05	988.20
		分部小计					2934.20
		分部小计					270071.66
		灭火器					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第67页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
156	0309010131119	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	21	61.62	1294.02
157	0309010131120	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	8	73.68	589.44
158	0309010131121	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:MF/ABC2 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	2	41.91	83.82
159	0309010131122	推车式干粉灭火器 MFT/ABC20	1. 形式:推车式干粉灭火器 2. 规格、型号:MFT/ABC20 3. 安装部位: 综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	369.75	739.50
160	0309010131123	灭火器放置箱	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:综合考虑 3. 材质: 金属, 表面颜色及处理工艺综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20	68.38	1367.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第68页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
161	0309020071124	柜式七氟丙烷灭火装置 GQQ120/2.5	1. 名称：柜式七氟丙烷气体灭火装置(含灭火剂) 2. 型号、规格、性能参数： GQQ120/2.5 3. 设计灭火浓度为9%，设计喷放时间不大于8s，同一防护区设备多余1台时必须同时启动，其动作响应时间差不得大于2s；喷放灭火剂前，防护区除泄压口外的开口应自行关闭；所采用的泄压口应满足相邻房间的耐火等级。 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3	18312.25	54936.75
162	0309020071125	泄压装置（泄压口面积≤0.12m ² ）	1. 名称：泄压装置 2. 泄压口面积：≤0.12m ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 清单工程量计算规则：按个数计取 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	1732.93	1732.93
163	0309050041126	气体灭火系统装置调试 GQQ120/2.5	1. 试验容器规格：GQQ120/2.5 2. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	点	3	2456.86	7370.58
		分部小计					68114.64
		其他工程					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第69页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
164	0310020031127	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16	343.39	5494.24
165	0310020031128	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	430.31	4303.10
166	0310020031129	刚性防水套管制作安装 DN70	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN70 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	49	286.75	14050.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第70页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
167	0310020031130	柔性防水套管制作安装 DN20	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN20 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	415.37	830.74
168	0310020031131	柔性防水套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN25 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	415.37	830.74
169	0310020031132	柔性防水套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN50 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	415.37	830.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第71页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
170	0310020031133	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	646.03	1292.06
171	0310020031134	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	818.46	3273.84
172	0310020031135	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN200 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1038.61	2077.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第72页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
173	0310020031136	柔性防水套管制作安装 DN300	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN300 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	1386.19	5544.76
174	0310020031137	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN50 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44	247.64	10896.16
175	0310020031138	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	286.75	860.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第73页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
176	0310020031139	一般钢套管 DN25	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN25（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12	28.09	337.08
177	0310020031140	一般钢套管 DN32	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN32（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	29.52	265.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第74页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
178	0310020031141	一般钢套管 DN40	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN40（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	42.53	425.30
179	0310020031142	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN50（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22	44.25	973.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第75页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
180	0310020031143	一般钢套管 DN65	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN65（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19	59.51	1130.69
181	0310020031144	一般钢套管 DN80	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN80（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	90.10	270.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第76页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
182	0310020031145	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	111.27	445.08
183	0310020031146	一般钢套管 DN150	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN150（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19	196.14	3726.66
184	0312010011147	管道标志漆、标志	1. 除锈级别：据实 2. 油漆品种：面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：按规范 4. 标志色方式、品种：按设计和规范要求 5. 其他：满足设计、相关图集、标准、验收规范、招标文件要求	m2	878.62	7.94	6976.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第77页共78页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
185	0310020011148	管道支架制作安装及刷油	1. 名称：管道支架制作安装及刷油（注：管材安装使用的支架已包含在管道综合单价中，不另计） 2. 材质：型钢(综合) 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 管道支架先除锈后，刷樟丹防锈漆两道，再刷调和漆两道 5. 其它：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》	Kg	3226.4	28.64	92404.10
186	0309050021149	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称、类型：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	点	7	482.39	3376.73
187	0309050021150	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称、类型：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	点	45	346.31	15583.95
		分部小计					176199.91
		总价措施项目清单					
188	0313020011151	安全文明施工		项	1	115702.51	115702.51
		分部小计					115702.51
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
189	0313010171152	脚手架搭拆		项	1	27887.50	27887.50
		分部小计					27887.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【消防工程】

第78页共78页

[illegible]

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第1页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		空调设备					
1	0301080011153	吊顶式新风处理机XF-560	1. 名称：吊顶式新风处理机 2. 型号、规格、技术参数、风量：L=6000m3/h H(静压)=300Pa N=2.6KW U=380V Q冷=56.0kW Q热=36.8kW 运转音65dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、控制箱、温控器、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	15725.76	15725.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第2页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	0301080011154	直流超薄风管式室内机F-125	1. 名称：直流超薄风管式室内机 2. 型号、规格、技术参数、风量：额定制冷/制热量：12.5/14.0kw, 静压：80Pa 输入功率：150w/220V, 噪音：39dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、温控器、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10	3612.82	36128.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第3页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0304040331155	风管型微静空气净化装置	1. 名称：风管型微静空气净化装置 2. 材质、型号：综合考虑 3. 规格：处理风量不低于新风机风量，阻力小于50Pa（迎面风速不大于2.5m/s时），颗粒物一次计重效率大于95%，微生物一次净化效率≥99%。 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	478.76	478.76
		分部小计					52332.72
		风管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第4页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0307020011156	镀锌钢板风管 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边 $\leq 450\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 450\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	25.6	168.82	4321.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第5页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0307020011157	镀锌钢板风管 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边 $\leq 1000\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 1000\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.75mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	51.92	143.06	7427.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第6页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0307020011158	镀锌钢板风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 长边 $\leq 1500\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 1500\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	227.16	157.48	35773.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第7页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0307020011159	镀锌钢板风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 长边 $\leq 2000\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 2000\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.2mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	27.68	165.03	4568.03
8	0307020081160	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：综合 3. 规格：各种风口与管道连接，涉及保温型软接、耐高温型软接、防火软接等综合考虑 4. 风管接头、支架形式、材质：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	8.67	484.63	4201.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第8页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0312080021161	岩棉板	1. 材质：岩棉保温材料 2. 规格、技术参数：综合 3. 保温部位及厚度：综合 4. 板材、管材综合 5. 含50*30*0.6的U型轻钢龙骨，40*40*0.6的护边角钢等相关金属构建，具体做法详图集22K311-5 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	10.54	980.37	10333.10
10	0312080031162	无石棉纤维增强硅酸钙板	1. 绝热材料品种：无石棉纤维增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：综合，具体做法参照国标15K114《非金属风管制作与安装》 3. 软木品种：满足招标及相关施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	2.54	840.63	2135.20
11	0307040021163	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	332.36	5.02	1668.45
		分部小计					70429.15
		风阀					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第9页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0307030201164	扁型消声器 1000*400*1500	1. 名称：扁型消声器 1000*400*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2153.97	2153.97
13	0307030201165	扁型消声器 1800*400*1500	1. 名称：扁型消声器 1800*400*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	3759.72	3759.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第10页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	0307030211166	消声静压箱 1500*1000*500	1. 名称：消声静压箱 1500*1000*500 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	2573.96	2573.96
15	0307030011167	对开多叶调节阀 400*200	1. 名称：对开多叶调节阀 400*200 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	245.32	1471.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第11页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0307030011168	密闭阀 1800*400	1. 类型：密闭阀 1800*400 2. 型号：综合考虑，70° C熔断关闭，手动复位，带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	784.46	784.46
		分部小计					10744.03
		风口					
17	0307030111169	单层百叶风口（带滤网）1200*400	1. 名称：单层百叶风口（带滤网） 1200*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	326.14	3261.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第12页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0307030111170	双层百叶风口 600*300	1. 名称：双层百叶风口 600*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20	159.38	3187.60
19	0307030111171	防雨百叶风口 1800*400	1. 名称：防雨百叶风口 1800*400 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	635.60	635.60
		分部小计					7084.60
		空调水管道					
		空调冷凝水管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第13页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	0310010061172	UPVC排水管(空调凝结水) DN25	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC、DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷油漆 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	110.54	17.26	1907.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第14页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0310010061173	UPVC排水管(空调凝结水) DN32	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC、DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷油漆 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	14.8	19.73	292.00
		分部小计					2199.92
		分部小计					2199.92
		空调冷媒管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第15页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	0310010041174	铜管 Φ9.5	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ9.5 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	44.16	35.70	1576.51
23	0310010041175	铜管 Φ12.7	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ12.7壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	10.37	46.31	480.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第16页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	0310010041176	铜管 Φ15.9	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ15.9 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	50.34	61.98	3120.07
25	0310010041177	铜管 Φ19.1	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ19.1 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	22.49	72.84	1638.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第17页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	0310010041178	铜管 Φ22.2	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ22.2 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	4.71	91.24	429.74
27	0310010041179	铜管 Φ28.6	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ28.6 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	30.19	116.77	3525.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第18页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	0310010041180	铜管 Φ38.1	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ38.1 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	10.87	155.87	1694.31
		分部小计					12464.32
		其他工程					
29	0312080021181	B1级闭孔橡塑发泡保温材料（管道）	1. 绝热材料品种：B1级闭孔橡塑发泡保温材料（管材） 2. 绝热厚度、做法：厚度综合 3. 设备形式：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4. 设备保温：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	0.54	795.52	429.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第19页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	0312080021182	B1级闭孔橡塑发泡保温材料（板材）	1. 绝热材料品种：B1级闭孔橡塑发泡保温材料（管材） 2. 绝热厚度、做法：厚度综合 3. 设备形式：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4. 设备保温：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.24	1822.29	437.35
31	0310030011183	分歧管	1. 名称：分歧管 2. 材质：全铜 3. 规格：综合考虑 4. 连接形式：喇叭口铜焊接 5. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	18	51.20	921.60
32	0310020031184	空调套管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16	20.56	328.96
		分部小计					2117.49
		总价措施项目清单					
33	0313020011185	安全文明施工		项	1	9893.36	9893.36
		分部小计					9893.36
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
34	0313010181186	系统调试费		项	1	2277.80	2277.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【空调工程】

第20页共20页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
35	0313010171187	脚手架搭拆		项	1	1310.70	1310.70
		分部小计					3588.50
		分部小计					3588.50
合 计							170854.09

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第1页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		通风系统					
		风机					
1	0301080011188	柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=2040m³ /h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=2040m³ /h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=2040m³ /h, P=345Pa, N=0.55kW, 54dB (A), 降噪处理后噪声≤45dB (A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2641.42	2641.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第2页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	0301080011189	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=2280m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=2280m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=2280m³/h, P=358Pa, N=0.55kW, 55dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	4512.03	9024.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第3页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0301080011190	柜式离心风机箱单速风机排风风机（防爆） 风量L=2280m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机（防爆） 风量L=2280m³/h 2. 型号、规格、风量：：HTFC-I-9 L=2280m³/h, P=358Pa, N=0.55kW, 55dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4959.57	4959.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第4页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0301080011191	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=2460m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=2460m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=2460m³/h, P=392Pa, N=0.75kW, 56dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	4577.79	9155.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第5页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0301080011192	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=3050m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=3050m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=3050m³/h, P=500Pa, N=1.5kW, 58dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4845.40	4845.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第6页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0301080011193	柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=3250m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=3250m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=3250m³/h, P=420Pa, N=0.75kW, 58dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5088.00	5088.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第7页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0301080011194	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=4480m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=4480m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=4480m³/h, P=518Pa, N=1.5kW, 61dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	5344.66	10689.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第8页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	0301080011195	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=4600m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=4600m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=4600m³/h, P=440Pa, N=1.1kW, 61dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6763.39	6763.39

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第9页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0301080011196	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=5100m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=5100m³/h 2. 型号、规格、风量： L=5100m³//h, P=495Pa, N=1.5kW, 62dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6998.10	6998.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第10页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	0301080011197	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=7000m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=7000m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-12 L=7000m³/h, P=460Pa, N=2.2kW, 59dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7655.72	7655.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第11页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	0301080011198	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=7850m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=7850m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-12 L=7850m³/h, P=410Pa, N=2.2kW, 60dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8526.69	8526.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第12页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0301080011199	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=8200m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=8200m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-15 L=8200m³/h, P=470Pa, N=2.2kW, 58dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	9074.46	9074.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第13页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	0301080011200	柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=10500m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=10500m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-15 L=10500m³/h, P=495Pa, N=3kW, η F=0.7, Ws=0.23W/(m³/h), 60dB(A), 降噪处理后噪声≧45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10948.23	10948.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第14页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	0301080011201	柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=16400m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机送风风机 风量L=16400m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-15 L=16400m³/h, P=500Pa, N=5.5kW, η F=0.7, Ws=0.23W/(m³/h), 65dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	13477.96	13477.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第15页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	0301080011202	柜式离心风机箱单速风机送风兼补风风机 风量 $L=19600\text{m}^3/\text{h}$	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机送风兼补风风机 风量 $L=19600\text{m}^3/\text{h}$ 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-22 $L=19600\text{m}^3/\text{h}$, $P=488\text{Pa}$, $N=5.5\text{kW}$, η $F=0.7$, $W_s=0.226\text{W}/(\text{m}^3/\text{h})$, 65dB(A) , 降噪处理后噪声 $\leq 45\text{dB(A)}$ 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	16772.26	50316.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第16页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0301080011203	柜式离心风机箱双速风机送风补风风机 风量L=17000m³/h/风量L=12650m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱双速风机送风补风风机 风量L=17000m³/h/风量L=12650m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-II-18 L=17000m³/h, P=995Pa, N=12kW, L=12650m³/h, P=443Pa, N=4kW, η F=0.7, Ws=0.206W/(m³/h), 63dB(A), 降噪处理后噪声$\leq$45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	15902.52	15902.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第17页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	0301080011204	柜式离心风机箱双速风机电机外置排风排烟风机 风量 L=31500m³/h/ 风量 L=24000m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱双速风机电机外置排风排烟风机 风量 L=31500m³/h/ 风量 L=24000m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-II-25 L=31500m³/h, P=830Pa, N=18kW , L=24000m³/h, P=335Pa, N=6.2kW, η F=0.7, Ws=0.155W/(m³/h), 69dB(A), 降噪处理后噪声>45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	18964.85	56894.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第18页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0301080011205	柜式离心风机箱双速风机电机外置排风排烟风机 风量L=33600m³/h/风量L=17050m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱双速风机电机外置排风排烟风机 风量L=33600m³/h/风量L=17050m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-II-25 L=33600m³/h, P=825Pa, N=18kW , L=17050m³/h, P=335Pa, N=6.2kW, η F=0.7, Ws=0.155W/(m³/h), 65dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	20175.10	20175.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第19页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0301080011206	轴流式消防风机补风 风量=8100m³/h	1. 名称：轴流式消防风机补风 风量=8100m³/h 2. 型号、规格：HTF-I-5 L=8100m³/h, P=650Pa, N=3kW, 85dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	3803.04	3803.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第20页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	0301080011207	轴流式消防风机排烟 风量=16090m ³ /h	1. 名称：轴流式消防风机排烟 风量=16090m ³ /h 2. 型号、规格：HTF-I-6 L=16090m ³ /h, P=510Pa, N=5.5kW, 84dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6237.18	6237.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第21页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0301080011208	轴流式消防风机补风 风量=18000m ³ /h	1. 名称：轴流式消防风机补风 风量=18000m ³ /h 2. 型号、规格：HTF-I-6.5 L=18000m ³ /h, P=620Pa, N=5.5kW, 88dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8099.58	8099.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第22页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	0301080011209	轴流式消防风机排烟 风量=34000m ³ /h	1. 名称：轴流式消防风机排烟 风量=34000m ³ /h 2. 型号、规格：HTF-I-10 L=34000m ³ /h, P=780Pa, N=11kW, 90dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10404.45	10404.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第23页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
23	0301080011210	轴流式消防风机排烟 风量=36000m ³ /h	1. 名称：轴流式消防风机排烟 风量=36000m ³ /h 2. 型号、规格：HTF-I-10 L=36000m ³ /h, P=750Pa, N=11kW, 90dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	11204.19	11204.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第24页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	0301080011211	管道离心风机（送风、金属外壳） 风量=860m ³ /h	1. 名称：管道离心风机（送风、金属外壳） 风量=860m ³ /h 2. 型号、规格：GDF-2.5-4 L=860m ³ /h, P=330Pa, N=250W, 220V, 61dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1789.09	1789.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第25页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
25	0301080011212	管道离心风机（送风、金属外壳） 风量=1620m ³ /h	1. 名称：管道离心风机（送风、金属外壳） 风量=1620m ³ /h 2. 型号、规格：GDF-3.0-4 L=1620m ³ /h, P=578Pa, N=750W, 220V, 68dB(A), 降噪处理后噪声 >45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	2303.99	6911.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第26页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	0301080011213	管道离心风机（送风、金属外壳） 风量=2000m ³ /h	1. 名称：管道离心风机（送风、金属外壳） 风量=2000m ³ /h 2. 型号、规格：GDF-3-4 L=2000m ³ /h, P=515Pa, N=750W, 220V, 68dB(A), 降噪处理后噪声 >45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2643.61	2643.61
27	0304040331214	天花板管道式换气扇（带止回阀 JVF-CP-250）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-250） 2. 规格： L=250m ³ /h, P=220Pa, N=32W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5	453.12	2265.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第27页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	0304040331215	天花板管道式换气扇（带止回阀 JVF-CP-500）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀 JVF-CP-500） 2. 规格： L=500m ³ /h, P=250Pa, N=40W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	684.59	684.59
29	0307010141216	纳米光子除臭装置 2000m ³ /h	1. 名称：纳米光子除臭装置 2000m ³ /h 2. 型号、规格：2000m ³ /h, 300W, 220V 3. 类型：综合考虑 4. 框架形式、材质：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	2361.50	4723.00
30	0307010141217	纳米光子除臭装置 2500m ³ /h	1. 名称：纳米光子除臭装置 2500m ³ /h 2. 型号、规格：2500m ³ /h, 300W, 220V 3. 类型：综合考虑 4. 框架形式、材质：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2580.61	2580.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第28页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
31	0307010141218	纳米光子除臭装置 2500m3/h	1. 名称：纳米光子除臭装置 2500m3/h 2. 型号、规格：2500m3/h， 400W，220V 3. 类型：综合考虑 4. 框架形式、材质：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	台	1	2580.61	2580.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第29页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	自编1219	油烟净化一体机L*1300*980mm	1. 名称：油烟净化一体机 L*1300*980mm 2. 规格：L*1300*980mm （±5%） 3. . 该一体机不锈钢板材料采用完全符合国家食品安全标准(GB 9684-2011)的食品级不锈钢板制作，主要部件不锈钢板厚度为标S≥1.0mm； 4. 该一体机结构、功能采用集成式设计，油烟输送单元采用低噪音外转子油烟机，排烟量≥4650m³/H、;净化单元具备碰撞冷凝、机械分离、静电吸附、UV光解氧化四大功能五级过滤，油烟净化率≥96%； 5. 该一体机烟机、静电电场采用“下拉式开合”设计，操作人员站在地面即可完成清洗、维护、保养等工作，具有操作简单、安全的特性，极大节约安装、清洗、维护费用； 6. 该一体机配置油烟扩散捕捉系统，利用空气引射文丘里效应加强排烟速度，外层风幕防止油烟逃逸，该装置使得油烟排尽率提高90%以上； 7. 该一体机控制系统具备液晶触控及手势控制功能，电源、照明	m	4.2	9200.00	38640.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第30页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量 单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			、排烟、除油、净化均可单独显示及操作控制，操作简单安全。 8. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第31页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
33	自编1220	油烟净化一体机L*1500*980mm	1. 名称：油烟净化一体机 L*1500*980mm 2. 规格：L*1500*980mm （±5%） 3. . 该一体机不锈钢板材料采用完全符合国家食品安全标准(GB 9684-2011)的食品级不锈钢板制作，主要部件不锈钢板厚度为标S≥1.0mm； 4. 该一体机结构、功能采用集成式设计，油烟输送单元采用低噪音外转子油烟机，排烟量≥4650m³/H、；净化单元具备碰撞冷凝、机械分离、静电吸附、UV光解氧化四大功能五级过滤，油烟净化率≥96%； 5. 该一体机烟机、静电电场采用“下拉式开合”设计，操作人员站在地面即可完成清洗、维护、保养等工作，具有操作简单、安全的特性，极大节约安装、清洗、维护费用； 6. 该一体机配置油烟扩散捕捉系统，利用空气引射文丘里效应加强排烟速度，外层风幕防止油烟逃逸，该装置使得油烟排尽率提高90%以上； 7. 该一体机控制系统具备液晶触控及手势控制功能，电源、照明	m	27.3	9200.00	251160.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第32页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			、排烟、除油、净化均可单独显示及操作控制，操作简单安全。 8. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线				
34	自编1221	不锈钢岛式集气罩	1. 名称：不锈钢岛式集气罩 2. 规格：L*1200*500mm（±5%） 3. 罩身整体采用304#1.5mm优质不锈钢制作； 4、配不锈钢过滤网，油网采用0.6mm优质不锈钢制作；	m	7.4	1050.00	7770.00
		分部小计					614634.37
		风管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第33页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
35	0307020011222	镀锌钢板风管 $\delta=0.5\text{mm}$ 长边 $\leq 320\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	123.38	220.66	27225.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第34页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
36	0307020011223	镀锌钢板风管 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边 $\leq 450\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 450\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	349.34	168.82	58975.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第35页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
37	0307020011224	镀锌钢板风管 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边 $\leq 1000\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 1000\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.75mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	488.15	143.06	69834.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第36页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	0307020011225	镀锌钢板风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 长边 $\leq 1500\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 1500\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	42.15	157.48	6637.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第37页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
39	0307020011226	镀锌钢板风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 长边 $\leq 2000\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 2000\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.2mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	70.15	165.03	11576.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第38页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
40	0307020011227	镀锌钢板风管（防排烟） δ=1.0mm 长边≤1000mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边≤1000mm 5. 板材厚度：1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、铝板网,穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	786.31	152.51	119920.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第39页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
41	0307020011228	镀锌钢板风管（防排烟） δ=1.2mm 长边≤1500mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边≤1500mm 5. 板材厚度：1.2mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、铝板网,穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	481.16	165.03	79405.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第40页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
42	0307020011229	镀锌钢板风管（防排烟） δ=1.5mm 长边≤2000mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边≤2000mm 5. 板材厚度：1.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、铝板网,穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	193.07	199.61	38538.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第41页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
43	0307020011230	镀锌钢板风管 $\delta=1.6\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 2000\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、铝板网,穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	51.14	231.79	11853.74
44	0307020081231	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：综合 3. 规格：各种风口与管道连接，涉及保温型软接、耐高温型软接、防火软接等综合考虑 4. 风管接头、支架形式、材质：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	18.41	484.63	8922.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第42页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
45	0307020081232	通气管	1. 名称：通气管 2. 材质：详图综合考虑 3. 规格：详设计 4. 含管道、管件、带阻火器的呼吸阀等相关附件 5. 除锈、刷油及防腐满足设计规范要求 6. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、招标技术标准、品牌及甲方选型要求	m	7.8	62.82	490.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第43页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
46	0307020031233	不锈钢保温烟囱 φ350	1. 名称：不锈钢保温烟囱 2. 材质：304不锈钢 3. 形状：圆形 4. 规格：φ350内径 5. 板材厚度：详设计 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件、防虫网、调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、补偿器、保温、防雨风帽等；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）、收边收口、连接处理、深化设计等以上全部内容 8. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	51.78	430.29	22280.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第44页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
47	0312080021234	岩棉板	1. 材质：岩棉保温材料 2. 规格、技术参数：综合 3. 保温部位及厚度：综合 4. 板材、管材综合 5. 含50*30*0.6的U型轻钢龙骨，40*40*0.6的护边角钢等相关金属构建，具体做法详图集22K311-5 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	136.67	980.37	133987.17
48	0312080031235	无石棉纤维增强硅酸钙板	1. 绝热材料品种：无石棉纤维增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：综合，具体做法参照国标15K114《非金属风管制作与安装》 3. 软木品种：满足招标及相关施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	19.42	840.63	16325.03
49	0307040021236	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	2935.03	5.02	14733.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第45页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
50	0307020011237	不锈钢风管	1、材质：采用不锈钢板制作，满焊，角钢法兰盘连接； 2、根据现场定制，风管风口截面长边尺寸<550mm以下板材厚度≥0.8mm，风口截面长边尺寸550mm-800mm板材厚度≥1.0mm，风口截面长边尺寸>800mm-1200mm板材厚度≥1.2mm，风口截面长边尺寸>1200mm板材厚度≥1.5mm； 3、管内壁双面压筋加强处理； 4、烟管内连接处用玻璃硅胶密封。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	350.18	578.45	202561.62
51	0312080031238	加筋铝箔离心玻璃棉保温	1. 绝热材料品种：加筋铝箔离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度：详设计 3. 品种：满足设计及规范要求 4. 包含：运料、拆包、裁料、粘钉、安装、贴缝、涂胶、贴缝、修理找平、保护层、缝隙填充等 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求；	m3	19.43	968.92	18826.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第46页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					842094.64
		风阀					
52	0307030011239	70℃防火调节阀 100*100	1. 类型：70℃防火调节阀 100*100 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭,手动复位,带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	3	285.93	857.79
53	0307030011240	70℃防火调节阀 150*100	1. 类型：70℃防火调节阀 150*100 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭,手动复位,带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	289.83	289.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第47页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
54	0307030011241	70℃防火调节阀 150*150	1. 类型：70℃防火调节阀 150*150 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	295.63	295.63
55	0307030011242	70℃防火调节阀 200*150	1. 类型：70℃防火调节阀 200*150 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2	301.44	602.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第48页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
56	0307030011243	70℃防火调节阀 200*200	1. 类型：70℃防火调节阀 200*200 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	8	309.19	2473.52
57	0307030011244	70℃防火调节阀 300*200	1. 类型：70℃防火调节阀 300*200 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	5	324.68	1623.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第49页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
58	0307030011245	70℃防火调节阀 400*200	1. 类型：70℃防火调节阀 400*200 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	7	340.16	2381.12
59	0307030011246	70℃防火调节阀 400*250	1. 类型：70℃防火调节阀 400*250 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	13	355.65	4623.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第50页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
60	0307030011247	70℃防火调节阀 400*300	1. 类型：70℃防火调节阀 400*300 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	9	371.15	3340.35
61	0307030011248	70℃防火调节阀 400*400	1. 类型：70℃防火调节阀 400*400 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	6	402.13	2412.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第51页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
62	0307030011249	70℃防火调节阀 400*500	1. 类型：70℃防火调节阀 400*500 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	433.12	433.12
63	0307030011250	70℃防火调节阀 450*400	1. 类型：70℃防火调节阀 450*400 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2	417.62	835.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第52页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
64	0307030011251	70℃防火调节阀 450*450	1. 类型：70℃防火调节阀 450*450 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2	452.48	904.96
65	0307030011252	70℃防火调节阀 500*300	1. 类型：70℃防火调节阀 500*300 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	4	394.37	1577.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第53页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
66	0307030011253	70℃防火调节阀 500*400	1. 类型：70℃防火调节阀 500*400 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	433.12	433.12
67	0307030011254	70℃防火调节阀 600*300	1. 类型：70℃防火调节阀 600*300 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	417.62	417.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第54页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
68	0307030011255	70℃防火调节阀 700*700	1. 类型：70℃防火调节阀 700*700 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	744.83	744.83
69	0307030011256	70℃防火调节阀 800*400	1. 类型：70℃防火调节阀 800*400 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	2	613.15	1226.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第55页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
70	0307030011257	70℃防火调节阀 1000*300	1. 类型：70℃防火调节阀 1000*300 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	565.58	565.58
71	0307030011258	70℃防火调节阀 1000*400	1. 类型：70℃防火调节阀 1000*400 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	643.03	643.03

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第56页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
72	0307030011259	70℃防火调节阀 1000*500	1. 类型：70℃防火调节阀 1000*500 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	5	720.48	3602.40
73	0307030011260	70℃防火调节阀 1000*800	1. 类型：70℃防火调节阀 1000*800 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	952.85	952.85

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第57页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
74	0307030011261	70℃防火调节阀 1200*500	1. 类型：70℃防火调节阀 1200*500 2. 型号：综合考虑，70° C熔断关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	830.03	830.03
75	0307030011262	70° 电动防火阀 500*300	1. 类型：70° 电动防火阀 500*300 2. 型号：综合，70° C熔断关闭, 火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能, 远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	460.01	920.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第58页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
76	0307030011263	70° 电动防火阀 600*350	1. 类型：70° 电动防火阀 600*350 2. 型号：综合，70° C熔断关闭，火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能，远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	515.69	2578.45
77	0307030011264	70° 电动防火阀 700*300	1. 类型：70° 电动防火阀 700*300 2. 型号：综合，70° C熔断关闭，火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能，远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	534.25	534.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第59页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
78	0307030011265	70° 电动防火阀 800*400	1. 类型：70° 电动防火阀 800*400 2. 型号：综合，70° C熔断关闭，火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能，远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	695.56	695.56
79	0307030011266	70° 电动防火阀 1000*400	1. 类型：70° 电动防火阀 1000*400 2. 型号：综合，70° C熔断关闭，火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能，远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	769.79	1539.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第60页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
80	0307030011267	70° 电动防火阀 1000*500	1. 类型：70° 电动防火阀 1000*500 2. 型号：综合，70° C熔断关闭，火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能，远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	806.90	806.90
81	0307030011268	70° 电动防火阀 1200*400	1. 类型：70° 电动防火阀 1200*400 2. 型号：综合，70° C熔断关闭，火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能，远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	844.02	1688.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第61页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
82	0307030011269	70° 电动防火阀 1500*1500	1. 类型：70° 电动防火阀 1500*1500 2. 型号：综合，70° C熔断关闭，火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能，远距离手动复位 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1611.65	3223.30
83	0307030011270	70℃防烟防火阀 500*500	1. 类型：70℃防烟防火阀 500*500 2. 型号：70° C熔断关闭，手动复位，消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	496.18	496.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第62页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
84	0307030011271	70℃防烟防火阀 600*400	1. 类型：70℃防烟防火阀 600*400 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	488.43	976.86
85	0307030011272	70℃防烟防火阀 700*700	1. 类型：70℃防烟防火阀 700*700 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	769.17	769.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第63页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
86	0307030011273	70℃防烟防火阀 800*800	1. 类型：70℃防烟防火阀 800*800 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	885.36	1770.72
87	0307030011274	70℃防烟防火阀 1000*300	1. 类型：70℃防烟防火阀 1000*300 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	622.01	1244.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第64页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
88	0307030011275	70℃防烟防火阀 1000*500	1. 类型：70℃防烟防火阀 1000*500 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	776.92	776.92
89	0307030011276	70℃防烟防火阀 1000*1000	1. 类型：70℃防烟防火阀 1000*1000 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1250.61	2501.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第65页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
90	0307030011277	70℃防烟防火阀 1500*800	1. 类型：70℃防烟防火阀 1500*800 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1405.50	2811.00
91	0307030011278	70℃防烟防火阀 1500*1500	1. 类型：70℃防烟防火阀 1500*1500 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2218.78	4437.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第66页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
92	0307030011279	70℃防烟防火阀 1600*1600	1. 类型：70℃防烟防火阀 1600*1600 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2458.89	4917.78
93	0307030011280	70℃防烟防火阀 2000*400	1. 类型：70℃防烟防火阀 2000*400 2. 型号：70° C熔断关闭, 手动复位, 消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1095.69	2191.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第67页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
94	0307030011281	排烟防火阀 500*300	1. 类型：排烟防火阀 500*300 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	411.70	823.40
95	0307030011282	排烟防火阀 600*350	1. 类型：排烟防火阀 600*350 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	458.29	2291.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第68页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
96	0307030011283	排烟防火阀 700*300	1. 类型：排烟防火阀 700*300 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	473.83	473.83
97	0307030011284	排烟防火阀 700*700	1. 类型：排烟防火阀 700*700 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	685.22	685.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第69页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
98	0307030011285	排烟防火阀 900*900	1. 类型：排烟防火阀 900*900 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	809.51	809.51
99	0307030011286	排烟防火阀 1000*400	1. 类型：排烟防火阀 1000*400 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	685.22	3426.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第70页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
100	0307030011287	排烟防火阀 1000*450	1. 类型：排烟防火阀 1000*450 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	700.77	2102.31
101	0307030011288	排烟防火阀 1000*1000	1. 类型：排烟防火阀 1000*1000 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	958.04	4790.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第71页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
102	0307030011289	排烟防火阀 1200*400	1. 类型：排烟防火阀 1200*400 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	747.35	1494.70
103	0307030011290	排烟防火阀 1200*700	1. 类型：排烟防火阀 1200*700 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	926.97	1853.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第72页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
104	0307030011291	排烟防火阀 1500*400	1. 类型：排烟防火阀 1500*400 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	926.97	1853.94
105	0307030011292	排烟防火阀 2300*400	1. 类型：排烟防火阀 2300*400 2. 型号：280° C熔断关闭, 远距离手动复位;熔断关闭后输出电信号联锁关闭排烟风机(及补风机);消控室显示启闭状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1175.53	2351.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第73页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
106	0307030011293	风管蝶阀 150*150	1. 名称：风管蝶阀 150*150 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	75.39	150.78
107	0307030011294	风管蝶阀 200*150	1. 名称：风管蝶阀 200*150 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	78.70	236.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第74页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
108	0307030011295	风管蝶阀 200*200	1. 名称：风管蝶阀 200*200 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	83.13	166.26
109	0307030011296	风管蝶阀 300*200	1. 名称：风管蝶阀 300*200 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	114.65	229.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第75页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
110	0307030011297	对开多叶调节阀 400*300	1. 名称：对开多叶调节阀 400*300 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	266.63	533.26
111	0307030011298	对开多叶调节阀 1000*200	1. 名称：对开多叶调节阀 1000*200 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18	373.20	6717.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第76页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
112	0307030011299	对开多叶调节阀 1500*350	1. 名称：对开多叶调节阀 1500*350 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	530.55	530.55
113	0307030011300	风管止回阀 400*200	1. 名称：风管止回阀 400*200 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	128.46	385.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第77页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
114	0307030011301	风管止回阀 400*250	1. 名称：风管止回阀 400*250 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	184.29	1105.74
115	0307030011302	风管止回阀 400*300	1. 名称：风管止回阀 400*300 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	198.37	198.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第78页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
116	0307030011303	风管止回阀 400*400	1. 名称：风管止回阀 400*400 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	226.55	453.10
117	0307030011304	风管止回阀 400*500	1. 名称：风管止回阀 400*500 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	254.72	254.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第79页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
118	0307030011305	风管止回阀 500*400	1. 名称：风管止回阀 500*400 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	254.72	254.72
119	0307030011306	风管止回阀 500*500	1. 名称：风管止回阀 500*500 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	289.95	289.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第80页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
120	0307030011307	风管止回阀 700*700	1. 名称：风管止回阀 700*700 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	481.59	1444.77
121	0307030011308	风管止回阀 800*400	1. 名称：风管止回阀 800*400 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	361.84	361.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第81页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
122	0307030011309	风管止回阀 800*800	1. 名称：风管止回阀 800*800 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	587.23	1174.46
123	0307030011310	风管止回阀 900*900	1. 名称：风管止回阀 900*900 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	738.60	738.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第82页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
124	0307030011311	风管止回阀 1000*400	1. 名称：风管止回阀 1000*400 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	418.19	418.19
125	0307030011312	风管止回阀 1000*800	1. 名称：风管止回阀 1000*800 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	731.55	2194.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第83页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
126	0307030011313	风管止回阀 1000*1000	1. 名称：风管止回阀 1000*1000 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	872.45	6107.15
127	0307030011314	风管止回阀 2000*400	1. 名称：风管止回阀 2000*400 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	731.55	731.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第84页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
128	0307030011315	风管止回阀 700*500	1. 名称：风管止回阀 700*500 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	479.44	479.44
129	0307030011316	150℃防火阀(熔断式) 1000*800	1. 类型：150℃防火阀(熔断式) 1000*800 2. 型号：150° C熔断关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	886.46	1772.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第85页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
130	0307030011317	150℃防火阀(熔断式) 800*800	1. 类型：150℃防火阀(熔断式) 800*800 2. 型号：150° C熔断关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	782.45	782.45
131	0307030011318	150℃防火阀(熔断式) 700*500	1. 类型：150℃防火阀(熔断式) 700*500 2. 型号：150° C熔断关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	718.50	718.50
		分部小计					118332.23
		风口					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第86页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
132	0307030111319	单层百叶风口（带风阀） 100*100	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 100*100 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	56.55	169.65
133	0307030111320	单层百叶风口（带风阀） 150*150	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 150*150 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	60.74	182.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第87页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
134	0307030111321	单层百叶风口（带风阀） 200*150	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 200*150 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	63.71	127.42
135	0307030111322	单层百叶风口（带风阀） 200*200	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 200*200 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	67.29	605.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第88页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
136	0307030111323	单层百叶风口（带风阀） 250*250	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 250*250 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	70.67	70.67
137	0307030111324	单层百叶风口（带风阀） 300*150	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 300*150 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	68.54	68.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第89页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
138	0307030111325	单层百叶风口（带风阀） 300*200	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 300*200 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	78.82	157.64
139	0307030111326	单层百叶风口（带风阀） 300*300	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 300*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	90.58	724.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第90页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
140	0307030111327	单层百叶风口（带风阀） 400*200	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 400*200 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	88.10	88.10
141	0307030111328	单层百叶风口（带风阀） 400*250	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 400*250 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	129.18	258.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第91页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
142	0307030111329	单层百叶风口（带风阀） 400*400	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 400*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	149.59	299.18
143	0307030111330	单层百叶风口（带风阀） 400*400	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 400*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	149.59	299.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第92页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
144	0307030111331	单层百叶风口（带风阀） 500*300	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 500*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	147.10	147.10
145	0307030111332	单层百叶风口（带风阀） 500*500	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 500*500 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	187.63	187.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第93页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
146	0307030111333	单层百叶风口（带风阀） 600*300	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 600*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	156.76	156.76
147	0307030111334	单层百叶风口（带风阀） 600*400	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 600*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	185.15	1110.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第94页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
148	0307030111335	单层百叶风口（带风阀） 600*600	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 600*600 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	221.53	443.06
149	0307030111336	单层百叶风口（带风阀） 800*200	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 800*200 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	171.96	1375.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第95页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
150	0307030111337	单层百叶风口（带风阀） 800*300	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 800*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	191.80	191.80
151	0307030111338	单层百叶风口（带风阀） 800*400	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 800*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	211.63	211.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第96页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
152	0307030111339	单层百叶风口（带风阀） 800*600	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 800*600 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	266.84	800.52
153	0307030111340	单层百叶风口（带风阀） 800*800	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 800*800 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	306.49	306.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第97页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
154	0307030111341	单层百叶风口（带风阀） 900*250	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 900*250 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	190.28	1712.52
155	0307030111342	单层百叶风口（带风阀） 1000*500	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 1000*500 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	271.79	815.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第98页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
156	0307030111343	单层百叶风口（带风阀） 1100*500	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 1100*500 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	284.17	284.17
157	0307030111344	单层百叶风口（带风阀） 1100*550	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 1100*550 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	297.81	595.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第99页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
158	0307030111345	双层百叶风口（带风阀） 100*100	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 100*100 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	60.24	120.48
159	0307030111346	双层百叶风口（带风阀） 150*150	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 150*150 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	65.07	195.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第100页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
160	0307030111347	双层百叶风口（带风阀） 200*150	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 200*150 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	68.49	136.98
161	0307030111348	双层百叶风口（带风阀） 200*200	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 200*200 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	72.61	145.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第101页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
162	0307030111349	双层百叶风口（带风阀） 300*300	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 300*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	98.07	882.63
163	0307030111350	双层百叶风口（带风阀） 400*300	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 400*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	140.18	140.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第102页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
164	0307030111351	双层百叶风口（带风阀） 400*400	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 400*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	160.52	160.52
165	0307030111352	双层百叶风口（带风阀） 600*400	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 600*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	199.39	398.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第103页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
166	0307030111353	双层百叶风口（带风阀） 800*400	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 800*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	229.95	229.95
167	0307030111354	双层百叶风口（带风阀） 1100*1000	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 1100*1000 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	499.19	499.19

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第104页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
168	0307030111355	双层百叶风口（带风阀） 1100*1000	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 1100*1000 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	499.19	499.19
169	0307030111356	双层百叶风口（带风阀） 1200*1000	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 1200*1000 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	527.70	527.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第105页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
170	0307030111357	双层百叶风口（带风阀） 1500*800	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 1500*800 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	528.83	528.83
171	0307030111358	双层百叶风口（带风阀） 1500*1500	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 1500*1500 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	865.08	865.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第106页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
172	0307030111359	多叶送风口 800*500	1. 名称：多叶送风口 800*500 2. 规格：70° C熔断关闭, 具有现场手动开启、与火灾自动报警系统联动开启功能, 联动启动加压风机(或补风机), 远距离手动复位; 消控室显示启闭状态 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑, 不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量, 结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	569.54	569.54
173	0307030111360	多叶送风口 800*600	1. 名称：多叶送风口 800*600 2. 规格：70° C熔断关闭, 具有现场手动开启、与火灾自动报警系统联动开启功能, 联动启动加压风机(或补风机), 远距离手动复位; 消控室显示启闭状态 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑, 不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量, 结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	644.80	644.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第107页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
174	0307030111361	多叶送风口 1000*700	1. 名称：多叶送风口 1000*700 2. 规格：70° C熔断关闭, 具有现场手动开启、与火灾自动报警系统联动开启功能, 联动启动加压风机(或补风机), 远距离手动复位; 消控室显示启闭状态 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑, 不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量, 结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	880.01	880.01
175	0307030111362	防火风口（带风阀） 150*150	1. 名称：防火风口（带风阀）150*150 2. 规格：70° C熔断关闭, 手动复位 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑, 不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量, 结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	172.61	172.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第108页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
176	0307030111363	防火风口（带风阀） 200*200	1. 名称：防火风口（带风阀） 200*200 2. 规格：70° C熔断关闭, 手动复位 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量，结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	177.32	177.32
177	0307030111364	防火风口（带风阀） 300*300	1. 名称：防火风口（带风阀） 300*300 2. 规格：70° C熔断关闭, 手动复位 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量，结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	226.61	226.61
178	0307030111365	防火风口（带风阀） 800*400	1. 名称：防火风口（带风阀） 800*400 2. 规格：70° C熔断关闭, 手动复位 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量，结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	489.70	489.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第109页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
179	0307030111366	防火风口（带风阀） 1200*500	1. 名称：防火风口（带风阀） 1200*500 2. 规格：70° C熔断关闭, 手动复位 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量，结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	788.91	788.91
180	0307030011367	电动防火风口 600*400	1. 名称：电动防火风口 600*400 2. 规格：70° C熔断关闭, 火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能, 远距离手动复位 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量，结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	610.81	610.81
181	0307030011368	电动防火风口 800*500	1. 名称：电动防火风口 800*500 2. 规格：70° C熔断关闭, 火灾时具有电信号关闭和手动关闭功能, 远距离手动复位 3. 材质：金属 4. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 5. 以面积计量，结算时面积按图纸标注长、宽尺寸计算 6. 其它：满足施工验收规范要求	个	1	784.79	784.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第110页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
182	0307030111369	防雨百叶风口 150*150	1. 名称：防雨百叶风口 150*150 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	41.63	41.63
183	0307030111370	防雨百叶风口 500*400	1. 名称：防雨百叶风口 500*400 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	181.80	181.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第111页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
184	0307030111371	防雨百叶风口 500*400	1. 名称：防雨百叶风口 500*400 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	181.80	181.80
185	0307030111372	防雨百叶风口 1000*700	1. 名称：防雨百叶风口 1000*700 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	514.65	514.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第112页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
186	0307030111373	防雨百叶风口 1400*600	1. 名称：防雨百叶风口 1400*600 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	458.64	458.64
187	0307030111374	防雨百叶风口 1500*700	1. 名称：防雨百叶风口 1500*700 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	710.75	710.75
		分部小计					24154.77
		静压箱、消声器					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第113页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
188	0307030201375	扁型消声器 400*200*1500	1. 名称：扁型消声器 400*200*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	3	958.77	2876.31
189	0307030201376	扁型消声器 400*250*1500	1. 名称：扁型消声器 400*250*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	12	1014.96	12179.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第114页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
190	0307030201377	扁型消声器 400*300*1500	1. 名称：扁型消声器 400*300*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	1071.16	1071.16
191	0307030201378	扁型消声器 400*400*1500	1. 名称：扁型消声器 400*400*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	4	1183.57	4734.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第115页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
192	0307030201379	扁型消声器 400*500*1500	1. 名称：扁型消声器 400*500*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	1295.96	1295.96
193	0307030201380	扁型消声器 500*300*1500	1. 名称：扁型消声器 500*300*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	1177.64	1177.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第116页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
194	0307030201381	扁型消声器 500*400*1500	1. 名称：扁型消声器 500*400*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	1295.96	1295.96
195	0307030201382	扁型消声器 700*700*1500	1. 名称：扁型消声器 700*700*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2207.20	2207.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第117页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
196	0307030201383	扁型消声器 800*400*1500	1. 名称：扁型消声器 800*400*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	2	1387.86	2775.72
197	0307030201384	扁型消声器 800*800*1500	1. 名称：扁型消声器 800*800*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2713.05	2713.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第118页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
198	0307030201385	扁型消声器 1000*500*1500	1. 名称：扁型消声器 1000*500*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2299.67	2299.67
199	0307030201386	扁型消声器 1000*1000*1500	1. 名称：扁型消声器 1000*1000*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	3280.98	3280.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第119页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
200	0307030201387	扁型消声器 1200*700*1500	1. 名称：扁型消声器 1200*700*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	3097.58	3097.58
201	0307030201388	扁型消声器 1400*600*1500	1. 名称：扁型消声器 1400*600*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	3186.32	3186.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第120页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
202	0307030201389	扁型消声器 400*200*1000	1. 名称：扁型消声器 400*200*1000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	781.28	781.28
203	0307030201390	扁型消声器 1000*1000*1000	1. 名称：扁型消声器 1000*1000*1000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2689.38	2689.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第121页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
204	0307030201391	扁型消声器 400*400*2000	1. 名称：扁型消声器 400*400*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	1420.21	1420.21
205	0307030201392	扁型消声器 700*700*2000	1. 名称：扁型消声器 700*700*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2621.32	2621.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第122页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
206	0307030201393	扁型消声器 800*400*2000	1. 名称：扁型消声器 800*400*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2129.32	2129.32
207	0307030201394	扁型消声器 1000*400*2000	1. 名称：扁型消声器 1000*400*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2568.08	2568.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第123页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
208	0307030201395	扁型消声器 1000*700*2000	1. 名称：扁型消声器 1000*700*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	3340.12	3340.12
209	0307030201396	扁型消声器 1000*1000*2000	1. 名称：扁型消声器 1000*1000*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	3	3872.56	11617.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第124页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
210	0307030201397	扁型消声器 1500*400*2000	1. 名称：扁型消声器 1500*400*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	3517.60	3517.60
211	0307030201398	扁型消声器 1500*700*2000	1. 名称：扁型消声器 1500*700*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	4138.78	4138.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第125页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
212	0307030201399	扁型消声器 2000*400*2000	1. 名称：扁型消声器 2000*400*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	4694.42	4694.42
213	0307030201400	扁型消声器 2300*400*2000	1. 名称：扁型消声器 2300*400*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	2	5120.36	10240.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第126页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
214	0307030211401	消声静压箱 1500*1000*800	1. 名称：消声静压箱 1500*1000*800 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	3036.27	3036.27
215	0307030211402	消声静压箱 2000*1500*2000	1. 名称：消声静压箱 2000*1500*2000 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	7777.96	7777.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第127页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
216	0307030211403	消声静压箱 2000*2000*1000	1. 名称：消声静压箱 2000*2000*1000 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	6550.96	19652.88
217	0307030211404	消声静压箱 2000*2000*2000	1. 名称：消声静压箱 2000*2000*2000 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	9004.96	18009.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第128页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
218	0307030211405	消声静压箱 2500*2000*1000	1. 名称：消声静压箱 2500*2000*1000 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	7471.21	14942.42
219	0307030211406	消声静压箱 3000*1500*1500	1. 名称：消声静压箱 3000*1500*1500 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	8544.84	8544.84
		分部小计					165914.55
		分部小计					1765130.56
		防排烟系统					
		挡烟垂壁					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【通风工程】

第129页共129页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
220	0307020061407	固定挡烟垂壁	1. 名称：挡烟垂壁（防火板 1.5mm厚） 2. 规格型号：满足招标技术要求 3. 材质：防火玻璃8mm厚，满足 招标技术要求，含支吊架制作安 装及刷油除锈。 4. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m2	66.12	183.44	12129.05
		分部小计					12129.05
		分部小计					12129.05
		总价措施项目清单					
221	0313020011408	安全文明施工		项	1	93202.36	93202.36
		分部小计					93202.36
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
222	0313010181409	系统调试费		项	1	23326.10	23326.10
223	0313010171410	脚手架搭拆		项	1	13336.64	13336.64
		分部小计					36662.74
		分部小计					36662.74
合 计							1907124.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第1页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		抗震支架						
		桥架抗震支架						
1	0304130011411	桥架侧向抗震支吊架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应桥架宽度≤300mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	54	515.27	27824.58	
2	0304130011412	桥架侧向抗震支吊架 300mm<宽度≤400mm	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<对应桥架宽度≤400mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	574.42	1148.84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第2页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0304130011413	桥架侧向抗震支吊架 400mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：400mm<对应桥架宽度≤600mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	671.93	1343.86	
4	0304130011414	桥架侧向抗震支吊架 600mm<宽度≤800mm	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<对应桥架宽度≤800mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1013.18	1013.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第3页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0304130011415	桥架双向抗震支吊架 宽度 $\leq 300\text{mm}$	1. 名称：桥架双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应桥架宽度 $\leq 300\text{mm}$ 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	36	615.80	22168.80	
6	0304130011416	桥架双向抗震支吊架 $300\text{mm} < \text{宽度} \leq 400\text{mm}$	1. 名称：桥架双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格： $300\text{mm} < \text{对应桥架宽度} \leq 400\text{mm}$ 4. 支吊架型号、规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	20	674.96	13499.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第4页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0304130011417	桥架双向抗震支吊架 400mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：400mm<对应桥架宽度≤600mm 4. 支吊架型号、规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	789.99	1579.98	
8	0304130011418	桥架双向抗震支吊架 600mm<宽度≤800mm	1. 名称：桥架双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<对应桥架宽度≤800mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	1078.81	2157.62	
		分部小计					70736.06	
		风管抗震支架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第5页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0310020011419	设备抗震支架	1. 名称：笼式设备支架 2. 规格：综合考虑 3. 支架材质、做法、表面处理工艺：综合考虑 4. 支架安装部位及高度：综合考虑 5. 含吊架深化设计、验收等相关费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	7	4810.14	33670.98	
10	0310020021420	风管侧向抗震支吊架 宽度≤400mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：宽度≤400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	1369.46	2738.92	
11	0310020021421	风管双向抗震支吊架 宽度≤400mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：宽度≤400mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1748.21	1748.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第6页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0310020021422	风管侧向抗震支吊架 400mm<宽度≤600mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：400mm<宽度≤600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	1488.85	7444.25	
13	0310020021423	风管双向抗震支吊架 400mm<宽度≤600mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：400mm<宽度≤600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	1615.64	6462.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第7页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0310020021424	风管侧向抗震支吊架 800mm<宽度≤1000mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：800mm<宽度≤1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	49	1707.96	83690.04	
15	0310020021425	风管双向抗震支吊架 800mm<宽度≤1000mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：800mm<宽度≤1000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	29	1834.74	53207.46	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第8页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0310020021426	风管侧向抗震支吊架 1000mm<宽度≤1250mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1000mm<宽度≤1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10	2003.40	20034.00	
17	0310020021427	风管双向抗震支吊架 1000mm<宽度≤1250mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1000mm<宽度≤1250mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6	2187.14	13122.84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第9页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0310020021428	风管侧向抗震支吊架 1250mm<宽度≤1600mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1250mm<宽度≤1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	2233.47	4466.94	
19	0310020021429	风管双向抗震支吊架 1250mm<宽度≤1600mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1250mm<宽度≤1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	2515.80	5031.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第10页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	0310020021430	风管侧向抗震支吊架 1600mm<宽度≤2000mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1600mm<宽度≤2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	2386.83	4773.66	
21	0310020021431	风管侧向抗震支吊架 2000mm<宽度≤2500mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：2000mm<宽度≤2500mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	2669.19	10676.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第11页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0304130011432	风管双向抗震支吊架 2000mm<宽度≤2500mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：2000mm<宽度≤2500mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	2859.32	11437.28	
		分部小计					258505.50	
		水管抗震支架						
23	0310020011433	水管侧向抗震支吊架 DN65	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN65 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6	488.03	2928.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第12页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0310020011434	水管侧向抗震支吊架 DN80	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN80 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	27	502.26	13561.02	
25	0310020011435	水管侧向抗震支吊架 DN100	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN100 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	34	536.24	18232.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第13页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0310020011436	水管侧向抗震支吊架 DN150	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN150 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	36	624.96	22498.56	
27	0310020011437	水管双向抗震支吊架 DN65	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN65 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	589.12	2945.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第14页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0310020011438	水管双向抗震支吊架 DN80	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN80 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	19	597.87	11359.53	
29	0310020011439	水管双向抗震支吊架 DN100	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN100 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	29	637.31	18481.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第15页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0310020011440	水管双向抗震支吊架 DN150	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN150 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	25	734.81	18370.25	
31	0310020011441	组合管侧向抗震支吊架 2管组合（管径综合考虑）	1. 名称：组合管侧向抗震支吊架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 管道规格：2管组合，各管道尺寸综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10	1187.55	11875.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第16页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0310020011442	组合管侧向抗震支吊架 3管组合（管径综合考虑）	1. 名称：组合管侧向抗震支吊架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 管道规格：3管组合，各管道尺寸综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1517.80	1517.80	
33	0310020011443	组合管双向抗震支吊架 2管组合（管径综合考虑）	1. 名称：组合管双向抗震支吊架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 管道规格：2管组合，各管道尺寸综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	11	1452.78	15980.58	
		分部小计					137751.17	
		喷淋抗震支架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第17页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0310020011444	水管侧向抗震支吊架 DN65	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN65 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	32	488.03	15616.96	
35	0310020011445	水管侧向抗震支吊架 DN80	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN80 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	20	502.26	10045.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第18页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	0310020011446	水管侧向抗震支吊架 DN100	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN100 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	536.24	2681.20	
37	0310020011447	水管侧向抗震支吊架 DN150	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN150 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	39	624.96	24373.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第19页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	0310020011448	水管双向抗震支吊架 DN65	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN65 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7	589.12	4123.84	
39	0310020011449	水管双向抗震支吊架 DN80	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN80 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	22	597.87	13153.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第20页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0310020011450	水管双向抗震支吊架 DN100	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN100 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9	637.31	5735.79	
41	0310020011451	水管双向抗震支吊架 DN150	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN150 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	21	734.81	15431.01	
		分部小计					91160.58	
		分部小计					558153.31	
		厨房水管深化图抗震支架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第21页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	0310020011452	水管侧向抗震支吊架 DN65	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN65 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8	488.03	3904.24	
43	0310020011453	组合管侧向抗震支吊架 2管组合（管径综合考虑）	1. 名称：组合管侧向抗震支吊架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 管道规格：2管组合，各管道尺寸综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	18	1187.55	21375.90	
		分部小计					25280.14	
		总价措施项目清单						
44	0313020011454	安全文明施工		项	1	35860.80	35860.80	
		分部小计					35860.80	
		单价措施项目清单						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【抗震支架工程】

第22页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计						
合 计							619294.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【充电桩】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		充电桩工程						
		配电箱						
1	0304040171455	充电桩配电箱 B2-2APZ/cdz Pn=202kw	1. 名称：配电箱 B2-2APZ/cdz 2. 规格：Pn=202kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	19371.82	19371.82	
		分部小计					19371.82	
		充电桩						
2	0503060041456	交流充电桩（单枪）N=7.0kW	1. 名称：交流充电桩（单枪） 2. 型号：详设计 3. 规格：N=7.0kW 4. 包含：充电设备本体及附件制安、刷卡设备、控制设备等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	16	1534.35	24549.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【充电桩】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0503060041457	非车载充电机（单枪）N=30.0kW	1. 名称：非车载充电机（单枪） 2. 型号：详设计 3. 规格：N=30.0kW 4. 包含：充电设备本体及附件制安、刷卡设备、控制设备等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	12646.04	37938.12	
		分部小计					62487.72	
		分部小计					81859.54	
		总价措施项目清单						
4	0117070011458	安全文明施工费		项	1	5042.66	5042.66	
		分部小计					5042.66	
5	0313010171459	脚手架搭拆		项	1	181.80	181.80	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							87084.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第1页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		收货区						
1	01B0211460	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	350.00	350.00	
2	0307010031461	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 规格参数：L=1500mm 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 3. 遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 4. 功率：≤110W，风量：≥2500m³ /H。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	2585.91	2585.91	
3	01B0211462	不锈钢防鼠板	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1500*600mm（±5%） 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	1	115.00	115.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第2页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	01B0211463	四层孔板层架1500*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1500*500*1500mm 2. 规格：1500*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304# $\geq$ 1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用 Φ 38mm $\geq$ 1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	1	1150.00	1150.00	
		分部小计					4200.91	
		食品检验室						
5	01B0211464	单星盆柜带移门1500*700*800mm	1. 名称：单星盆柜带移门 1500*700*800mm 2. 规格：1500*700*800mm 3. 面板采用304# $\geq$ 1.5mm优质不锈钢制作； 4. 星盆斗采用304# $\geq$ 1.2mm不锈钢制作； 5. 侧板、背板、底板均采用 $\geq$ 1.0mm优质不锈钢制作；门板采用 $\geq$ 1.0mm不锈钢制作；面板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 6. 配优质不锈钢可调节重力脚； 附件：下水器、下水管、进水软管。	台	1	2300.00	2300.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第3页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0310040141465	座台式水龙头	1. 座台式单孔双温，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 2. 底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 3. 产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 4. 双温 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	447.54	447.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第4页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	01B0211466	单通打荷台1500*700*800mm	1. 名称：单通打荷台 1500*700*800mm 2. 规格：1500*700*800mm 3. 面板采用304# ≥ 1.5 mm优质不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用 ≥ 1.0 mm优质不锈钢板制作，配不锈钢滑动趟门二扇； 4. 门板采用 ≥ 1.0 mm优质不锈钢板制作，带滑轮； 5. 面板、层板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 6. 配优质可调节重力脚；	台	1	2000.00	2000.00	
8	01B0211467	农药残留检测仪	1、主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测； 2、主要技术参数：波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度： $\pm 1.5\%$ ；透射比重复性： $\leq 0.5\%$ ；漂移： ≤ 0.005 Abs/3min；抑制率示值误差： $\leq 10\%$ 电源电压：交流200~240V，50Hz	台	1	5600.00	5600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第5页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	01B0211468	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304# $\geq$ 1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用 Φ 38mm $\geq$ 1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	1	1050.00	1050.00	
10	01B0211469	双门留样柜1200*630*1780mm	1. 名称：双门留样柜 2. 规格：1200*630*1780mm 3. 采用高效压缩机，制冷强劲快速；微电脑数显温控，精准控温； 4. 可拆卸式超厚封条，加厚环保保温层有效锁住冷气保温效果更佳；广泛应用于食品、超市、宾馆、餐饮、蔬果等行业。全钢铜管制冷，经久耐用； 5. 机械控制器，温度调节方便直观； 6. 配可拆卸刹车万向轮，方便移动； 7. 温度范围： $-5^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$ ；容量： $\geq 580\text{L}$ ； 8. 双人双锁设计，带数字温度显示	台	1	3200.00	3200.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第6页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	01B0211470	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	350.00	350.00	
		分部小计					14947.54	
		主食库						
12	01B0211471	米面台	1. 名称：米面台 2. 规格：1500*500*300mm 3. 面板采用304#≥1.2mm优质不锈钢板制作，下口焊U型不锈钢加强筋加固，横通采用38*25≥1.0mm不锈钢管焊接，立柱采用38*38≥1.0mm不锈钢管； 4. 配可调节子弹脚。	台	19	550.00	10450.00	
13	01B0211472	四层平板货架1200*500*1500mm	1. 名称：四层平板货架1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500 3. 板式平板，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	6	1050.00	6300.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第7页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	01B0211473	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	3	350.00	1050.00	
15	0307010031474	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 规格参数：L=1500mm 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 3、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 4、功率：≤110W，风量：≥2500m³/H。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	2585.91	2585.91	
16	01B0211475	不锈钢防鼠板	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1500*600mm（±5%） 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	2	115.00	230.00	
		分部小计					20615.91	
		副食库						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第8页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	01B0211476	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	350.00	350.00	
18	01B0211477	不锈钢防鼠板	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1500*600mm(±5%) 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	1	115.00	115.00	
19	01B0211478	四层平板货架1200*500*1500mm	1. 名称：四层平板货架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500 3. 板式平板，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	22	1050.00	23100.00	
20	01B0211479	四移门碗碟柜	1. 名称：四移门碗碟柜 2. 规格：1200*500*1800mm 3. 侧板、背板、顶板、底板、层板均采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 上下配不锈钢滑动趟门四扇，门板采用1.0mm不锈钢板制作； 5. 底板、层板均采用U型优质不锈钢加强筋加固；围板厚度 6. 配优质不锈钢可调节重力脚。	台	4	1840.00	7360.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第9页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					30925.00	
		鸡蛋库						
21	01B0211480	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	350.00	350.00	
22	01B0211481	不锈钢防鼠板 1200*600mm	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1200*600mm 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	1	105.00	105.00	
23	01B0211482	四层平板货架1200*500*1500mm	1. 名称：四层平板货架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500 3. 板式平板，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	12	1050.00	12600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第10页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	01B0211483	四门冷藏高身雪柜	1. 名称：四门冷藏高身雪柜 2. 规格：1220*725*1935mm 3. 制冷方式：直冷 4. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 5. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 6. 内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方。 9. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 10. 温度范围：0~+10 11. 环境温度：38℃ 12. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。	台	3	8000.00	24000.00	
		分部小计					37055.00	
		男女更衣间						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第11页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	01B0211484	挂墙式杯子柜	1. 名称：挂墙式杯子柜 2. 规格：1000*200*600mm 3. 侧板、背板、顶板、底板、层板均采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 层板、底板均采用U型不锈钢加强筋加固。	台	2	1100.00	2200.00	
26	01B0211485	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360度光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	3	350.00	1050.00	
27	01B0211486	鞋柜	1. 名称：鞋柜 2. 规格：1200*350*1500mm 3. 侧板、底板、背板、顶板、层板均采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 配不锈钢门板，门板采用1.0mm不锈钢板制作； 5. 底板、层板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 6. 配优质不锈钢可调节重力脚。	台	2	730.00	1460.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第12页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	01B0211487	更衣柜	1. 名称：更衣柜 2. 规格：1200*350*1800mm 3. 柜体采用304#优质不锈钢制作，厚度1.2mm；门板层板厚度1.0mm； 4. 采用U型优质不锈钢加固；掩门结构并带锁。	台	6	1150.00	6900.00	
29	0304120061488	紫外线杀菌灯	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：额定功率：≥36W；输入电压：220V 50Hz； 3. 适用面积：40-50m²；全铝合金框体；一体化顶盖，保护网螺丝固定、锁紧； 4. 紫外线和臭氧双重杀菌，快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等。	台	2	386.45	772.90	
		分部小计					12382.90	
		肉类粗/精加工间						
30	01B0211489	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360度光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	350.00	700.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第13页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
31	01B0211490	大单星盆台1200*800*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型： 1200*800*800mm 3. 面板采用304# ≥ 1.5 mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304# ≥ 1.2 mm不锈钢制作，星斗深度 ≥ 400 mm； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm ≥ 1.0 mm不锈钢管焊接；立柱采用 $\Phi 38$ mm* ≥ 1.0 mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量 ≤ 3 mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 附件：下水器、下水管、进水软管。 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6	1150.00	6900.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第14页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0310040141491	座台式双温水龙头	1. 座台式双温水龙头，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 2. 底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 3. 产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 4. 双温 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6	447.54	2685.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第15页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	01B0211492	单孔污碟台1800*800*800mm	1. 名称：单孔污碟台 1800*800*800mm 2. 规格：1800*800*800mm 3. 面板采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固； 5. 配锥形收残口，便于残渣回收； 6. 横通采用38*25*1.0mm不锈钢管焊接； 7. 立柱采用Φ38mm*1.0mm不锈钢管制作，配优质不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。	台	1	1100.00	1100.00	
34	01B0211493	活动垃圾桶	1. 名称：活动垃圾桶 2. 规格：Φ≥500mm 3. 高密度抗冲击聚乙烯注模而成，强度高、寿命长、耐热、耐酸、耐碱耐腐蚀、耐冲击，无钉无刺、易冲洗消毒不腐烂、不污染。	台	3	398.23	1194.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第16页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	01B0211494	双层工作台1700*800*800mm	1. 名称：双层工作台 1700*800*800mm 2. 规格：1700*800*800mm 3. 参数：面板采用304# ≥ 1.5 mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用 ≥ 1.0 mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用 $\Phi 38$ mm ≥ 1.0 mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量 ≤ 3 mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	1	1150.00	1150.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第17页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	01B0211495	双层工作台1800*700*800mm	1. 名称：双层工作台 1800*700*800mm 2. 规格：1800*700*800mm 3. 参数：面板采用304# ≥ 1.5 mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用 ≥ 1.0 mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用 $\Phi 38$ mm ≥ 1.0 mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量 ≤ 3 mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	2	1150.00	2300.00	
37	01B0211496	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304# ≥ 1.2 mm 不锈钢板制作；下口焊U型 不锈钢加强筋加固；立柱采用 Φ 38mm ≥ 1.0 mm不锈钢管、配置可 调节子弹脚；	台	2	1050.00	2100.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第18页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	01B0211497	四层孔板层架1500*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1500*500*1500mm 2. 规格：1500*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥ 1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型 不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ 38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可 调节子弹脚；	台	7	1150.00	8050.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第19页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	01B0211498	四门冷冻高身雪柜	1. 名称：四门冷冻高身雪柜 2. 规格：1220*725*1935mm 3. 制冷方式：直冷 4. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 5. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 6. 内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方。 9. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 10. 温度范围：-18~-6 11. 环境温度：38℃ 12. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。	台	4	9100.00	36400.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第20页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0310040141499	洗地龙头	1. 壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 2. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；锰钢弹簧；10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI；接水口口径为1/2"外螺纹。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	33.27	66.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第21页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	01B0211500	大单星盆台1200*800*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型： 1200*800*800mm 3. 面板采用304# ≥ 1.5 mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304# ≥ 1.2 mm不锈钢制作，星斗深度 ≥ 400 mm； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm ≥ 1.0 mm不锈钢管焊接；立柱采用 $\Phi 38$ mm* ≥ 1.0 mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量 ≤ 3 mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 附件：下水器、下水管、进水软管。 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	1150.00	4600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第22页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	01B0211501	双层工作台1800*800*800mm	1. 名称：双层工作台 1800*800*800mm 2. 规格：1800*800*800mm （±5%） 3. 参数：面板采用304#≥1.5mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用≥1.0mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量≤3mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	2	1200.00	2400.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第23页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	01B0211502	双层工作台1800*700*800mm	1. 名称：双层工作台 1800*700*800mm 2. 规格：1800*700*800mm 3. 参数：面板采用304# ≥ 1.5 mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用 ≥ 1.0 mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用 $\Phi 38$ mm ≥ 1.0 mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量 ≤ 3 mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	6	1150.00	6900.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第24页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
44	01B0211503	立式刀具砧板消毒柜	1. 名称：立式刀具砧板消毒柜 2. 规格：1200*600*1950mm 3. 额定功率：≤600W, 额定电压：220V； 4. 消毒方式：紫外线+臭氧+热风烘干； 5. 可同时消毒菜墩100MM厚，直径≤500MM 8个，刀具40把，毛巾30-70条； 6. 采用液晶电脑触摸屏控制，智能电脑显示屏精准控温，高效安全；镂空钢化玻璃门，一目了然，消毒看得见；配重力可调节脚，承重力强。 7. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	2910.00	2910.00	
45	01B0211504	切肉丝机	1. 名称：切肉丝机 2. 规格：520*520*800mm 3. 一次切出肉丝；不锈钢可拆卸刀组，可以免工具拆卸。 4. 切丝产量：≥300KG/H，电源：220V，功率：≤1.5KW。	台	2	8000.00	16000.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第25页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
46	01B0211505	立式绞肉机	1. 名称：立式绞肉机 2. 规格：350*420*760mm 3. 加厚不锈钢外壳设计, 配备不锈钢绞肉组件, 外观简洁大方, 操作简便, 工作效率高质量过硬且价格合理。它能加工猪肉、羊肉、牛肉等各种新鲜肉类, 所绞肉质地细腻 4. 电源:220V, 功率:≤1.5KW, 绞肉产量: ≥180公斤/时, 灌肠产量: ≥130公斤/时, 绞肉转速: ≥200转/分。	台	2	2400.00	4800.00	
		分部小计					100256.47	
		蔬菜粗/精加工间						
47	01B0211506	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	6	350.00	2100.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第26页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
48	01B0211507	毛刷清洗去皮机	1. 名称：毛刷清洗去皮机 2. 规格：1280*750*970mm 3. 电压：380V；功率：≤1.1kW；频率：50Hz。整体外壳采用201#不锈钢制作，凹凸球型毛刷辊排列设计，杜绝清洗去皮死角，土豆脱皮不损伤土豆。机器有透视窗，工作进程一目了然，且杜绝了水花四溅的缺点，是配套大型中央厨房和蔬菜瓜果加工单位的清洗设备，适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮； 4. 生产能力：≥450kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)； 5. 安全保障要求：符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》；	台	1	6800.00	6800.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第27页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
49	0310040141508	洗地龙头	1. 壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 2. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；锰钢弹簧；10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI；接水口口径为1/2"外螺纹。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	33.27	133.08	
50	01B0211509	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	9	1050.00	9450.00	
51	01B0211510	活动垃圾桶	1. 名称：活动垃圾桶 2. 规格：Φ≥500mm 3. 高密度抗冲击聚乙烯注模而成，强度高、寿命长、耐热、耐酸、耐碱耐腐蚀、耐冲击，无钉无刺、易冲洗消毒不腐烂、不污染。	台	3	398.23	1194.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第28页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
52	01B0211511	大单星盆台1200*800*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型： 1200*800*800mm 3. 面板采用304# ≥ 1.5 mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304# ≥ 1.2 mm不锈钢制作，星斗深度 ≥ 400 mm； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm ≥ 1.0 mm不锈钢管焊接；立柱采用 $\Phi 38$ mm* ≥ 1.0 mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量 ≤ 3 mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 附件：下水器、下水管、进水软管。 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	8	1150.00	9200.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第29页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
53	0310040141512	座台式双温水龙头	1. 座台式双温水龙头，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 2. 底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 3. 产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 4. 双温 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	8	447.54	3580.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第30页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
54	01B0211513	单孔污碟台800*800*800mm	1. 名称：单孔污碟台 800*800*800mm 2. 规格：800*800*800mm 3. 面板采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固； 5. 配锥形收残口，便于残渣回收； 6. 横通采用38*25*1.0mm不锈钢管焊接； 7. 立柱采用Φ38mm*1.0mm不锈钢管制作，配优质不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。	台	2	680.00	1360.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第31页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
55	01B0211514	双层工作台800*800*800mm	1. 名称：双层工作台 800*800*800mm 2. 规格：800*800*800mm 3. 参数：面板采用304# ≥ 1.5 mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用 ≥ 1.0 mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用 $\Phi 38$ mm ≥ 1.0 mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量 ≤ 3 mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	2	800.00	1600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第32页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
56	01B0211515	四门冷藏高身雪柜	1. 名称：四门冷藏高身雪柜 2. 规格：1220*725*1935mm 3. 制冷方式：直冷 4. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 5. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 6. 内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方。 9. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 10. 温度范围：0~+10 11. 环境温度：38℃ 12. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。	台	4	8000.00	32000.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第33页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
57	01B0211516	立式刀具砧板消毒柜	1. 名称：立式刀具砧板消毒柜 2. 规格：1200*600*1950mm 3. 额定功率：≤600W, 额定电压：220V； 4. 消毒方式：紫外线+臭氧+热风烘干； 5. 可同时消毒菜墩100MM厚，直径≤500MM 8个，刀具40把，毛巾30-70条； 6. 采用液晶电脑触摸屏控制，智能电脑显示屏精准控温，高效安全；镂空钢化玻璃门，一目了然，消毒看得见；配重力可调节脚，承重力强。 7. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	2910.00	2910.00	
58	01B0211517	四层孔板层架1000*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1000*500*1500mm 2. 规格：1000*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	1	1020.00	1020.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第34页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
59	01B0211518	四层孔板层架1500*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1500*500*1500mm 2. 规格：1500*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥ 1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型 不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ 38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可 调节子弹脚；	台	1	1150.00	1150.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第35页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
60	01B0211519	双星盆台1500*700*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型： 1500*700*800mm 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304#≥1.2mm不锈钢制作，星斗深度≥400mm； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm≥1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ38mm*≥1.0mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量≤3mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 8. 附件：下水器、下水管、进水软管。 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	1350.00	2700.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第36页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
61	0310040141520	座台式双温水龙头	1. 座台式双温水龙头，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 2. 底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 3. 产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 4. 双温 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	447.54	1790.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第37页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
62	01B0211521	双层工作台1800*700*800mm	1. 名称：双层工作台 1800*700*800mm 2. 规格：1800*700*800mm 3. 参数：面板采用304# ≥ 1.5 mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用 ≥ 1.0 mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用 $\Phi 38$ mm ≥ 1.0 mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量 ≤ 3 mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	6	1150.00	6900.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第38页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
63	01B0211522	双层工作台1500*700*800mm	1. 名称：双层工作台 1500*700*800mm 2. 规格：1500*700*800mm 3. 参数：面板采用304# ≥ 1.5 mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用 ≥ 1.0 mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用 $\Phi 38$ mm ≥ 1.0 mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量 ≤ 3 mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	2	1050.00	2100.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第39页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
64	01B0211523	多功能切菜机	1. 名称：多功能切菜机 2. 规格：1300*600*1000mm 3. 整机不锈钢，变频器调节；开盖即停、热过载防护；机头采用铝镁合金材质制作；可加工蔬菜丝、片、丁。根茎类丝段等。输送带宽度 $\geq 120\text{mm}$ 丝，条，段，都可以切制。整机采用不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜。 4. 产量： $\geq 850\text{Kg/H}$ ，电源：220V，功率： $\leq 2\text{KW}$ 。	台	2	18200.00	36400.00	
65	01B0211524	根茎状切菜机	1. 名称：根茎状切菜机 2. 规格：900*600*1000mm 3. 整机不锈钢，变频器调节；开盖即停、热过载防护；机头采用铝镁合金材质制作；可加工蔬菜丝、片、丁。根茎类丝段等。输送带宽度 $\geq 120\text{mm}$ 丝，条，段，都可以切制。整机采用不锈钢材质制作，切丁部位采用优质铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜。 4. 产量： $\geq 850\text{Kg/H}$ ，电源：220V，功率： $\leq 2\text{KW}$ 。	台	2	13800.00	27600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第40页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
66	01B0211525	单孔污碟台1800*800*800mm	1. 名称：单孔污碟台 1800*800*800mm 2. 规格：1800*800*800mm 3. 面板采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固； 5. 配锥形收残口，便于残渣回收； 6. 横通采用38*25*1.0mm不锈钢管焊接； 7. 立柱采用Φ38mm*1.0mm不锈钢管制作，配优质不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。	台	1	1100.00	1100.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第41页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
67	01B0211526	大单星盆台1000*600*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型： 1000*600*800mm 3. 面板采用304# ≥ 1.5 mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304# ≥ 1.2 mm不锈钢制作，星斗深度 ≥ 400 mm； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm ≥ 1.0 mm不锈钢管焊接；立柱采用 $\Phi 38$ mm* ≥ 1.0 mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量 ≤ 3 mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 8. 附件：下水器、下水管、进水软管。 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1050.00	1050.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第42页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
68	0310040141527	座台式双温水龙头	1. 座台式双温水龙头，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 2. 底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 3. 产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 4. 双温 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	447.54	447.54	
		分部小计					152585.79	
		面点间						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第43页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
69	01B0211528	双星盆台柜1200*700*800mm	1. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢制作； 2. 星盆斗采用304#≥1.2mm不锈钢制作； 3. 侧板、背板、底板均采用≥1.0mm优质不锈钢制作；门板采用≥1.0mm不锈钢制作；面板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 4. 配优质不锈钢可调节重力脚； 附件：下水器、下水管、进水软管。	台	1	2000.00	2000.00	
70	0310040141529	座台式水龙头	1. 座台式单孔双温，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 2. 底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 3. 产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 4. 双温 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	447.54	447.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第44页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
71	0310040141530	净水龙头	1. 净水龙头，接水口：1/4英寸 亮点：无铅净水专用 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	27.08	27.08	
72	01B0211531	双头净水器	1. 名称：双头净水器 2. 规格：300*150*700mm（±5%） 3. 处理水量：6.3升/分钟	台	1	1350.00	1350.00	
73	01B0211532	单通打荷台1800*700*800mm	1. 名称：单通打荷台 1800*700*800mm 2. 规格： 1800*700*800mm（±5%） 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，配不锈钢滑动趟门二扇； 4. 门板采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，带滑轮； 5. 面板、层板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 6. 配优质可调节重力脚；	台	1	2200.00	2200.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第45页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
74	01B0211533	挂墙吊柜	1. 名称：挂墙吊柜 2. 规格：1800*350*600mm（±5%） 3. 侧板、背板、顶板、层板、底板均采用304#≥1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 配不锈钢滑动趟门二扇，门板采用≥1.0mm优质不锈钢制作，带滑轮； 5. 层板、底板均采用U型不锈钢加强筋加固。	台	1	1550.00	1550.00	
75	01B0211534	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	1	1050.00	1050.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第46页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
76	01B0211535	四门冷藏高身雪柜	1. 名称：四门冷藏高身雪柜 2. 规格：1220*725*1935mm 3. 制冷方式：直冷 4. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 5. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 6. 内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方。 9. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 10. 温度范围：0~+10 11. 环境温度：38℃ 12. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。	台	1	8000.00	8000.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第47页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
77	01B0211536	双通打荷台1800*800*800mm	1. 名称：双通打荷台 2. 规格：1800*800*800mm（±5%） 3. 参数：面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，配不锈钢滑动趟门二扇；门板采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，带滑轮；面板、层板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 4. 配优质可调节重力脚；	台	1	2600.00	2600.00	
78	0304120061537	紫外线杀菌灯	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：额定功率：≥36W；输入电压：220V 50Hz； 3. 适用面积：40-50m²；全铝合金框体；一体化顶盖，保护网螺丝固定、锁紧； 4. 紫外线和臭氧双重杀菌，快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等。	台	2	386.45	772.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第48页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
79	01B0211538	不锈钢案板工作台	1. 名称：不锈钢案板工作台 2. 规格：1800*800*800mm（±5%） 3. 面板采用304#≥1.5mm不锈钢板制作，三方围板，高104mm； 4. 面板底部粘木板并加U型不锈钢加墙筋加固； 5. 横通采用38*25mm*≥1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ50mm*≥1.2mm不锈钢管制作，配优质不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。	台	2	2100.00	4200.00	
80	01B0211539	搅拌机	1. 新型齿轮箱，高效易维护进口皮带传动，寿命长三档速度，三种搅拌器； 2. 安全护罩，远离危险防滑脚垫，防震防水； 3. 设有过载保护装置，安全稳定 国标铜线电机，稳定耐用。 4. 功率：≤1.1KW，电压：220V 5. 最大和面量：≥20KG，容量：≥20L 6. 搅拌器转速： 118/234/460r/min	台	1	3350.00	3350.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第49页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
81	自编1540	卧式和面机	1. 规格：920*790*920mm（±5%） 2. 采用斜齿传动，高效稳定机器带正反转，方便易用扁刀和圆刀，任君选择； 3. 配有桶锁装置，安全易用优质不锈钢面桶，防止生锈。 4. 功率：≤2.2KW，电压：380V 5. 最大和面量：≥50KG，容量：≥100L 6. 搅拌器转速：≥42r/min	台	1	2700.00	2700.00	
82	自编1541	和面机	1. 规格：480*850*910mm（±5%） 2. 齿轮箱传动，高效耐用快速慢速； 3. 一键切换安全护罩，盖开停机防滑脚垫； 4. 防震防水设有过载保护装置，安全高效国标铜线电机，稳定耐用。 5. 功率：≤2.2KW，电压：380V 6. 最大和面量：≥16KG，容量：≥40L 7. 搅拌器转速：220/120r/min	台	1	2050.00	2050.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第50页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
83	自编1542	立式揉压面机	1. 规格：480*290*800mm（±5%） 2. 链条传动，高效静音磁控开关； 3. 安全稳定压面辊采用外圆磨加工，经久耐用防滑脚垫，防震防水 4. 采用铸铁立板，稳重厚实国标铜线电机，稳定耐用。 5. 功率：≤1.5KW，电压：220V 6. 产量：35-40KG/H	台	1	2800.00	2800.00	
84	自编1543	柜式电饼铛	1. 规格：700*850*970mm（±5%） 2. 全部采用优质不锈钢板，锅体采用一次拉伸，铁锅体氮化工艺，健康无涂层，铝锅全部采用铸管合金锅体，操控方式采用机械温控，电器均采用国内知名品牌； 3. 柜体采用≥0.8mm不锈钢板，全部采用加热管加热，外包装采用木架包装； 4. 温度范围：0℃-300℃，电源：380V，功率：≤5kw.	台	2	3400.00	6800.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第51页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
85	自编1544	三层六盘电热烤箱	1. 规格：1220*800*1640mm（±5%） 2. 上下独立温控：液晶数控显示，设99分钟定时功能 0-300度 调温区间； 3. 设有双层玻璃隔热宽敞玻璃视窗及照明设施； 4. 上下6条红外线加热管，均匀发热，烘焙效果更均匀； 5. 超大炉膛设计：层距22CM，使烘焙效果更好； 6. 精美不锈钢拉手，美观耐用； 7. 向下散热孔：在大功率输出下有效散热，使机器寿命更长。 8. 功率：≤19.8KW，电压：380V	台	1	5000.00	5000.00	
86	自编1545	双门醒发箱	1. 规格：1000*680*2000mm（±5%） 2. 箱内热风循环技术，使箱内的温湿环境均匀 3、人性化推拉门，轻松开关。 4、不锈钢机身，旋钮控制面板，可调控温湿度。 5、加厚隔热可视化钢化玻璃：可视玻璃全程观测发酵情况； 6、加厚硅胶封条：密封性能好 7、浮球防止干烧：自动进水，自动控水防干烧 8、功率：≤2.8KW，电压：220V.	台	1	2300.00	2300.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第52页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
87	自编1546	烟罩上封板	1. 规格：5400*1000mm（±5%） 2. 采用304#1.0mm优质不锈钢板制作；采用一体折弯焊接成型，现场拼接工艺。	m2	5.4	300.00	1620.00	
88	自编1547	封墙钢	1. 规格：4200*2200mm（±5%） 2. 采用304#1.0mm优质不锈钢板制作；采用一体折弯焊接成型，现场拼接工艺。	m2	9.24	280.00	2587.20	
		分部小计					53404.72	
		热厨间						
89	01B0211548	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	350.00	350.00	
90	0310040141549	洗地龙头	1、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 2、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；锰钢弹簧；10米黑色液压钢管，耐温95℃，承压300PSI；接水口口径为1/2"外螺纹。 3、其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	33.27	99.81	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第53页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
91	01B0211550	灭火系统	1、为降低误动作风险及保证能够长期使用，灭火设备采用机械式；驱动气体：氮气（N2），驱动气体储存压力（MPa）：≥12；动作温度（℃）：182±5； 2、灭火剂类型：食用油专用灭火剂；抗飞溅性能：为避免灭火过程中，油点飞溅对人体造成伤害，在灭火剂喷射过程中飞溅出来油点直径不应大于4.8mm； 3、规格：双瓶，双瓶组喷嘴最大容量不少于22只；装置的管径≥15mm，双瓶组管路最大允许总长度不少于19米； 4、灭火装置标配独立的联动控制盘，机械启动式装置的控制盘应具有以下控制及显示功能：有灭火装置启动的反馈信号以及燃气联动阀关闭信号的显示功能；提供控制外部设备的接线端子及将装置启动信号传送给消防控制中心的接线端子； 5、安装方式：采用304#不锈钢管螺纹连接。	台	2	7000.00	14000.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第54页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
92	01B0211551	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥ 1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型 不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ 38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可 调节子弹脚；	台	9	1050.00	9450.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第55页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
93	01B0211552	四门冷藏高身雪柜	1. 名称：四门冷藏高身雪柜 2. 规格：1220*725*1935mm 3. 制冷方式：直冷 4. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 5. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 6. 内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方。 9. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 10. 温度范围：0~+10 11. 环境温度：38℃ 12. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。	台	2	8000.00	16000.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第56页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
94	01B0211553	四门冷冻高身雪柜	1. 名称：四门冷冻高身雪柜 2. 规格：1220*725*1935mm 3. 制冷方式：直冷 4. 全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 5. 环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 6. 内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 7. 易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 8. 一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方。 9. 上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 10. 温度范围：-18~-6 11. 环境温度：38℃ 12. 采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。	台	2	9100.00	18200.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第57页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
95	01B0211554	双层工作台1200*800*800mm	1. 名称：双层工作台 1200*800*800mm 2. 规格：1200*800*800mm （±5%） 3. 参数：面板采用304#≥1.5mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用≥1.0mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管制 作； 4、产品需满足GB/T 38160- 2019《不锈钢厨房设备》相关要 求，台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量≤3mm； 5、配优质可调节子弹脚与不锈 钢装饰脚杯。	台	1	1000.00	1000.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第58页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
96	01B0211555	三星盆台1800*800*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型： 1800*800*800mm（±5%） 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304#≥1.2mm不锈钢制作； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm≥1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ38mm*≥1.0mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量≤3mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 附件：下水器、下水管、进水软管。 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1680.00	1680.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第59页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
97	0310040141556	座式双温水龙头	1. 名称：座式双温水龙头 2. 规格：座式双温水龙头，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 3、底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 4、产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	3	447.54	1342.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第60页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
98	01B0211557	双星盆台1600*800*800mm	1. 名称：双星盆台 1600*800*800mm 2. 规格：1600*800*800mm （±5%） 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304#≥1.2mm不锈钢制作； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm≥1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ38mm*≥1.0mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量≤3mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 附件：下水器、下水管、进水软管。	台	3	1350.00	4050.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第61页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
99	0310040141558	座式双温水龙头	1. 名称：座式双温水龙头 2. 规格：座式双温水龙头，主体 国标304不锈钢拉丝处理，配优质 双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅 颈水嘴，高弯出水管，配优质起 泡器，弯管可360度自由旋转。 3、底部配件304不锈钢，紧固件 为双螺丝锁定结构； 4、产品通过：GB/T 19001- 2016/ISO9001:2015质量管理体 系认证标准，GB4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触 用金属材料及制品》，GB18145 -2014：陶瓷片密封水嘴， GB25501-2019水嘴水效限定值 及水效等级检测标准。 5. 包含预留点至设备的水、电、 气的配管配线	台	6	447.54	2685.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第62页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
100	01B0211559	双层工作台1800*800*800mm	1. 名称：双层工作台 1800*800*800mm 2. 规格：1800*800*800mm （±5%） 3. 参数：面板采用304#≥1.5mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用≥1.0mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量≤3mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	7	1200.00	8400.00	
101	01B0211560	吊天花双层架	1. 规格：1800*350*600mm （±5%） 2. 层板采用304#≥1.5mm优质不 锈钢板制作； 3. 层板下口焊接U型不锈钢加强 筋加固； 4. 立柱采用30*30*≥1.0mm优质 不锈钢管制作。	台	7	1105.00	7735.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第63页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
102	01B0211561	单通打荷台1800*700*800mm	1. 名称：单通打荷台 1800*700*800mm 2. 规格： 1800*700*800mm（±5%） 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，配不锈钢滑动趟门二扇； 4. 门板采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，带滑轮； 5. 面板、层板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 6. 配优质可调节重力脚；	台	8	2200.00	17600.00	
103	自编1562	烟罩上封板	1. 规格：2500*1000mm（±5%） 2. 采用304#1.0mm优质不锈钢板制作；采用一体折弯焊接成型，现场拼接工艺。	m2	25	300.00	7500.00	
104	自编1563	封墙钢	1. 规格：19100*2200mm（±5%） 2. 采用304#1.0mm优质不锈钢板制作；采用一体折弯焊接成型，现场拼接工艺。	m2	42	220.00	9240.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第64页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
105	01B0211564	炉拼台	1. 名称：炉拼台 2. 规格：400*1350*800mm（±5%） 3. 面板采用1.2mm优质不锈钢板制作；面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25*≥1.0mm不锈钢钢管焊接；立柱采用Φ38mm*≥1.0mm不锈钢管制作； 4. 配优质不锈钢可调节子弹脚。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	7	800.00	5600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第65页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
106	01B0211565	炊用燃气大锅灶-单头	1. 名称：炊用燃气大锅灶-单头 2. 规格：1300*1350*800mm（±5%） 3. 参数：外壳采用不锈钢磨砂板制作，整体冲压灶面标板 1. 2mm，前挡、侧挡1. 0mm厚，侧板、前门板和后背1. 0mm厚； 4. 炉体骨架采用40*40*4mm 角钢加固，配Φ51 无缝钢管及可调节子弹脚，炉面下衬4mm防火隔热保温棉并用拉铆螺栓固定，内衬台面板、炉膛使用镀锌板，并以耐火泥砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣条 5. 炉头：燃烧器底排孔式鼓风燃烧方式，噪音低，更加节能高效，配备节能安全预混仓，提高点火安全性和点火针寿命； 6. 熄火保护：离子检测熄火保护装置，设置常明火种； 7. 风机（220V, 50Hz，120W风机/眼）； 8. 搭配线拉式风气联动 9. 干烟气中CO≤0. 05, 热负荷≥42KW，燃气接头和点火器和导线的表面温升应不大于20K（提供国家强制性产品认证试验报告加	台	10	4500. 00	45000. 00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第66页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			以佐证) 10. 产品符合 GB35848-2024 商用燃气燃烧器具标准（提供国家强制性产品认证试验报告）					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第67页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
107	01B0211566	鼓风式燃气双头矮汤炉	1. 名称：鼓风式燃气双头矮汤炉 2. 规格：1300*800*500mm（±5%） 3. 参数：外壳采用不锈钢磨砂板制作，灶面标板1.2mm，前挡、侧挡1.0mm厚，侧板、前门板和后背1.0mm厚； 4. 炉体骨架采用40*40*4mm 角钢加固，配Φ51 无缝钢管及可调节子弹脚，炉面下衬4mm防火隔热保温棉并用拉铆螺栓固定，内衬台面板、炉膛使用镀锌板，并以耐火泥砌实， 5. 炉头：高效节能涡轮增压静音不锈钢预混炉头， 6. 熄火保护：离子检测熄火保护装置，设置常明火种； 7. 风机（220V, 50Hz，120W风机/眼）； 8. 干烟气中CO≤0.05, 热负荷≥32KW/眼，燃气接头和点火器和导线的表面温升应不大于20K（提供国家强制性产品认证试验报告加以佐证） 9. 产品符合 GB35848-2024 商用燃气燃烧器具标准（提供国家强制性产品认证试验报告）	台	2	3800.00	7600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第68页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
108	01B0191567	燃气可倾式汤锅	1. 名称：燃气可倾式汤锅 2. 规格：1600*1230*1160mm（±5%） 3. 参数：炉头进气管采用优质铜管，坚固、耐腐蚀、耐高温。 4、燃烧机加热，配优质风机，热效率高。 5、倒水口采用优质不锈钢，优质耐用。 6、人性化的倾斜调节器设计，使用方便， 容量：300L； 锅内直径：1000mm。	台	2	3800.00	7600.00	
109	自编1568	烟罩上封板	1. 规格：10300*1000mm（±5%） 2. 采用304#1.0mm优质不锈钢板制作；采用一体折弯焊接成型，现场拼接工艺。	m2	10.3	300.00	3090.00	
110	自编1569	封墙钢	1. 规格：8800*2200mm（±5%） 2. 采用304#1.0mm优质不锈钢板制作；采用一体折弯焊接成型，现场拼接工艺。	m2	19.5	220.00	4290.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第69页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
111	01B0211570	30盘单门推车式蒸房(燃气)	1. 名称：30盘单门推车式蒸房(燃气) 2. 规格：900*1100*2230mm（±5%） 3. 参数：采用优质不锈钢，板厚1.2mm，适用燃气气压：2800pa；蒸饭量：150kg；可供人数：750人；盆数：30；结构形式：推车式； 4. 采用带熄火保护装置的自动燃烧器控制系统，点火稳定，使用安全； 5. 产品使用安全，燃气系统密闭性好，15kPa的压力下，从燃气入口到燃气阀门泄漏量≤0.002L/h；	台	1	18000.00	18000.00	
		分部小计					210512.67	
		预进/备餐间						
112	0304120061571	紫外线杀菌灯	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：额定功率：≥36W；输入电压：220V 50Hz； 3、适用面积：40-50m²；全铝合金框体；一体化顶盖，保护网螺丝固定、锁紧； 4、紫外线和臭氧双重杀菌，快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等。	台	4	386.45	1545.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第70页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
113	01B0211572	落地式洗手星柜	1. 名称：落地式洗手星柜 2. 规格：500*400*800mm（±5%） 3. 面板采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 柜体采用304#1.0mm优质不锈钢板制作 5. 配置：去水器。	台	3	1020.00	3060.00	
114	0310030011573	电子感应龙头	1. 名称：电子感应龙头 2. 规格：双温 3. 感应水龙头台下盆单孔配置，主体铜材质电镀工艺； 4、配备高标铜丝电磁阀，无手柄；固定水嘴，配优质起泡器，红外线感应装置开关，电磁阀门启动供电； 5、底部配件不锈钢，紧固件为6厘米，国标四分接口，铜螺帽旋钮固定	台	3	391.82	1175.46	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第71页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
115	01B0131574	双层送餐柜车	1. 名称：双层送餐柜车 2. 规格：1000*700*1100mm（±5%） 3. 面板采用304#1.5mm优质不锈钢制作；2、侧板、背板、底板、层板、均采用304#1.0mm优质不锈钢制作；3、对开门结构，门板采用304#0.9mm优质不锈钢制作； 4. 台面、层板加焊U型不锈钢加强筋加固； 5. 内置1000W热风机，加热保温； 6. 把手采用Φ25*1.0mm不锈钢管；7、配2个静音万向轮带刹车、2个静音定向轮。	台	8	280.00	2240.00	
116	01B0211575	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360度光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	350.00	700.00	
117	01B0211576	不锈钢防鼠板	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1500*600mm（±5%） 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	1	115.00	115.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第72页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
118	0307010031577	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 规格参数：L=1500mm 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 3、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 4、功率：≤110W，风量：≥2500m³/H。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	2585.91	2585.91	
119	01B0211578	单通打荷台1800*700*800mm	1. 名称：单通打荷台 1800*700*800mm 2. 规格： 1800*700*800mm（±5%） 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，配不锈钢滑动趟门二扇； 4. 门板采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，带滑轮； 5. 面板、层板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 6. 配优质可调节重力脚；	台	8	2200.00	17600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第73页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
120	01B0221579	双门留样柜	1. 名称：双门留样柜 2. 规格： 1200*630*1780mm(±5%) 3. 参数：采用高效压缩机，制冷强劲快速；微电脑数显温控，精准控温； 4、可拆卸式超厚封条，加厚环保保温层有效锁住冷气保温效果更佳；广泛应用于食品、超市、宾馆、餐饮、蔬果等行业。全铜铜管制冷，经久耐用； 5、机械控制器，温度调节方便直观； 6、配可拆卸刹车万向轮，方便移动； 7、温度范围：-5℃~+8℃；容量：≥580L； 8、双人双锁设计，带数字温度显示	台	2	3600.00	7200.00	
		分部小计					36222.17	
		预进/分餐间						
121	01B0211580	落地式洗手星柜	1. 名称：落地式洗手星柜 2. 规格：500*400*800mm(±5%) 3. 面板采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 柜体采用304#1.0mm优质不锈钢板制作 5. 配置：去水器。	台	2	1020.00	2040.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第74页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
122	0310030011581	电子感应龙头	1. 名称：电子感应龙头 2. 规格：双温 3. 感应水龙头台下盆单孔配置，主体铜材质电镀工艺； 4. 配备高标铜丝电磁阀，无手柄；固定水嘴，配优质起泡器，红外线感应装置开关，电磁阀门启动供电； 5. 底部配件不锈钢，紧固件为6厘米，国标四分接口，铜螺帽旋钮固定	台	2	391.82	783.64	
123	01B0211582	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	350.00	700.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第75页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
124	0307010031583	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 规格参数：L=1500mm 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 3、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 4、功率：≤110W，风量：≥2500m³/H。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	2585.91	2585.91	
125	01B0211584	不锈钢防鼠板	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1500*600mm(±5%) 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	1	115.00	115.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第76页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
126	01B0211585	双层工作台900*800*800mm	1. 名称：双层工作台 900*800*800mm 2. 规格：900*800*800mm （±5%） 3. 参数：面板采用304#≥1.5mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用≥1.0mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量≤3mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	3	850.00	2550.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第77页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
127	01B0201586	五格保温售饭台	1. 名称：五格保温售饭台 2. 规格：1800*800*800mm（±5%） 3. 参数：面板采用304#1.5mm不锈钢板制作； 4. 围板、水槽采用1.0mm不锈钢板制作； 5. 横通采用38*25mm*1.0mm不锈钢管焊接； 6. 立柱采用Φ38mm*1.0mm不锈钢管制作，配优质不锈钢可调节子弹脚； 7. 配优质发热管 1套，电脑版控制面板1套。	台	3	3200.00	9600.00	
128	01B0211587	双通打荷台	1. 名称：双通打荷台 2. 规格：1800*800*800mm（±5%） 3. 参数：面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢制作；层板、侧板、背板、底板均采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，配不锈钢滑动趟门二扇；门板采用≥1.0mm优质不锈钢板制作，带滑轮；面板、层板、底板均采用U型优质不锈钢加强筋加固； 4. 配优质可调节重力脚；	台	2	2600.00	5200.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第78页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
129	0304120061588	紫外线杀菌灯	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：额定功率：≥36W；输入电压：220V 50Hz； 3、适用面积：40-50m²； 全铝合金框体；一体化顶盖，保护网螺丝固定、锁紧； 4、紫外线和臭氧双重杀菌，快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等。	台	2	386.45	772.90	
130	01B0301589	智能型热风循环推车消毒柜	1. 名称：智能型热风循环推车消毒柜 2. 规格： 1310*650*1990mm（±5%） 3. 参数：整体发泡，无指纹哑拉丝不锈钢加双层钢化玻璃透窗柜门，全无锈钢箱体，加深加粗全无磁四层快餐盘专用层架； 触摸式电脑屏控制，隐裁式发热体，推车式热风循环加中消毒； 消毒方式：中温+高温+热风循环； 消毒温度：70℃、100℃、125℃可调节； 额定功率：≤3.5KW/220V	台	2	6300.00	12600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第79页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
131	自编1590	四移门碗碟柜	1. 名称：四移门碗碟柜 2. 规格：1200*500*1800mm 3. 侧板、背板、顶板、底板、层板均采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 上下配不锈钢滑动趟门四扇，门板采用1.0mm不锈钢板制作； 5. 底板、层板均采用U型优质不锈钢加强筋加固；围板厚度 6. 配优质不锈钢可调节重力脚。	台	1	1800.00	1800.00	
		分部小计					38747.45	
		收餐/洗碗间						
132	自编1591	活动垃圾桶	1. 名称：活动垃圾桶 2. 规格：Φ≥500mm 3. 高密度抗冲击聚乙烯注模而成，强度高、寿命长、耐热、耐酸、耐碱耐腐蚀、耐冲击，无钉无刺、易冲洗消毒不腐烂、不污染。	台	3	398.23	1194.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第80页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
133	01B0211592	单孔污碟台1800*800*800mm	1. 名称：单孔污碟台 1800*800*800mm 2. 规格：1800*800*800mm 3. 面板采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固； 5. 配锥形收残口，便于残渣回收； 6. 横通采用38*25*1.0mm不锈钢管焊接； 7. 立柱采用Φ38mm*1.0mm不锈钢管制作，配优质不锈钢可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯。	台	3	1100.00	3300.00	
134	01B0211593	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	3	350.00	1050.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第81页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
135	0307010031594	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 规格参数：L=1500mm 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 3、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 4、功率：≤110W，风量：≥2500m³/H。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	2585.91	5171.82	
136	0310040141595	洗地龙头	1. 壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 2. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；锰钢弹簧；10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI；接水口口径为1/2"外螺纹。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	33.27	133.08	
137	01B0211596	四层孔板层架1500*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1500*500*1500mm 2. 规格：1500*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	1	1150.00	1150.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第82页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
138	01B0211597	长龙式洗碗机带烘干	1. 名称：长龙式洗碗机带烘干 2. 规格：6900*890*1996mm（±5%） 3. 参数：预洗水槽自动爬坡+双主洗+双喷淋+双烘干，洗涤量：≥4100碟/小时，传送带速度：0-2.6m/min可调 4. 加热模式：功率；≤88W 5. 电压：380V（电）三相五线 6. 全国标304#8个镍δ=1.0~4.0mm不锈钢为材料，经过进口AMADA激光切割机+氮气辅助开料，进口AMADA数控折弯机折弯成形；掀盖式护板，可向上折叠的进口护板更加便于进口垃圾的清洁；输送链排装置，采用耐用、耐腐蚀、食品级卫生无毒、强度高、符合食品等级、造型美观，具有sgs检测的聚丙烯材质网爪，双排固定链片，有效防止链排走偏带来的严重后果。 7. 洗涤臂下四上五，卡式固定，拆卸方便，洗涤臂上的凹形喷嘴；出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关，急停开关选用德国原装； 8. 三道传动系统设计；变频调速设计；180度侧开门设计；扣式拉伸门及拉伸集水槽设计。设备具有自动进水，自动停水，自动加热，自动停止加热，马达过载保护，热风循环烘干系统，变频	台	1	56800.00	56800.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第83页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			智能调速系统，防干烧断电保护、输送链排等智能化设计；输送带传动链轮、轴、烘干专用风机外壳均采用不锈钢制造； 9. 门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计；自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统； 马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害；出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度。					
139	自编1598	烟罩上封板	1. 规格：17200*1000mm（±5%） 2. 采用304#1.0mm优质不锈钢板制作；采用一体折弯焊接成型，现场拼接工艺。	m2	17.2	300.00	5160.00	
140	01B0211599	活动双层工作台	1. 名称：活动双层工作台 2. 规格：1800*800*800 3. 参数：台面板采用不低于304#1.5mm不锈钢磨砂贴塑板，内衬不低于20mm木工板并用不锈钢磨砂贴塑板加固槽体焊接； 4. 下层板采用不低于304#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 5. 立柱采用不低于304#38*1.2不锈钢管； 6. 配4个不锈钢静音万向轮。	台	1	1200.00	1200.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第84页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
141	01B0211600	大单星盆台1200*800*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型： 1200*800*800mm 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304#≥1.2mm不锈钢制作，星斗深度≥400mm； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm≥1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ38mm*≥1.0mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量≤3mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 附件：下水器、下水管、进水软管。 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	1150.00	4600.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第85页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
142	0310040141601	座式双温水龙头	1. 名称：座式双温水龙头 2. 规格：座式双温水龙头，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 3、底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 4、产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	4	447.54	1790.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第86页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
143	01B0211602	双层工作台1800*800*800mm	1. 名称：双层工作台 1800*800*800mm 2. 规格：1800*800*800mm （±5%） 3. 参数：面板采用304#≥1.5mm 优质不锈钢板制作，面板下口加 焊L型防滑条，防止拖动划伤， 下层板采用≥1.0mm 优质不锈钢 板制作，面板、下层板均采用U 型优质不锈钢加强筋加固，立柱 采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管制 作； 4. 产品需满足GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》相关要求， 台面搁板和底板均应能承受 100kg载荷、其变形量不明显；在 490N水平集中力的作用下，框架 变形量≤3mm； 5. 配优质可调节子弹脚与不锈钢 装饰脚杯。	台	1	1200.00	1200.00	
		分部小计					82749.75	
		消毒间						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第87页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
144	01B0301603	智能型热风循环推车消毒柜	1. 名称：智能型热风循环推车消毒柜 2. 规格：1310*650*1990mm(±5%) 3. 参数：整体发泡，无指纹哑拉丝不锈钢加双层钢化玻璃透窗柜门，全无不锈钢箱体，加深加粗全无磁四层快餐盘专用层架；触摸式电脑屏控制，隐蔽式发热体，推车式热风循环加中消毒； 消毒方式：中温+高温+热风循环； 消毒温度：70℃、100℃、125℃可调节； 额定功率：≤3.5KW/220V	台	10	6300.00	63000.00	
145	01B0211604	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	5	1050.00	5250.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第88页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
146	自编1605	四移门碗碟柜	1. 名称：四移门碗碟柜 2. 规格：1200*500*1800mm 3. 侧板、背板、顶板、底板、层板均采用304#1.5mm优质不锈钢板制作； 4. 上下配不锈钢滑动趟门四扇，门板采用1.0mm不锈钢板制作； 5. 底板、层板均采用U型优质不锈钢加强筋加固；围板厚度 6. 配优质不锈钢可调节重力脚。	台	5	1800.00	9000.00	
147	0304120061606	紫外线杀菌灯	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：额定功率：≥36W；输入电压：220V 50Hz； 3. 适用面积：40-50m²；全铝合金框体；一体化顶盖，保护网螺丝固定、锁紧； 4. 紫外线和臭氧双重杀菌，快速氧化分解异味的化学物质，除异味，除甲醛等。	台	4	386.45	1545.80	
		分部小计					78795.80	
		洗消用品存放间						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第89页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
148	01B0211607	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360度光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	350.00	700.00	
149	0307010031608	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 规格参数：L=1500mm 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 3、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 4、功率：≤110W，风量：≥2500m³/H。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	2585.91	2585.91	
150	01B0211609	不锈钢防鼠板	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1500*600mm（±5%） 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	1	115.00	115.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第90页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
151	01B0211610	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	8	1050.00	8400.00	
		分部小计					11800.91	
		垃圾暂存间						
152	01B0211611	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360段光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	350.00	700.00	
153	01B0211612	不锈钢防鼠板	1. 名称：不锈钢防鼠板 2. 规格：1500*600mm(±5%) 3. 采用优质不锈钢制作，放置老鼠进入。	台	2	115.00	230.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第91页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
154	0307010031613	风幕机	1. 名称：风幕机 2. 规格参数：L=1500mm 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 3、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 4、功率：≤110W，风量：≥2500m³/H。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	2585.91	5171.82	
155	01B0271614	洗地龙头	1. 名称：洗地龙头 2. 规格：≥10M 3. 、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 4、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；锰钢弹簧；10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI；接水口口径为1/2"外螺纹。	台	1	3220.00	3220.00	
156	01B0211615	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架 1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	4	1050.00	4200.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第92页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
157	自编1616	垃圾桶240L	1. 名称：垃圾桶240L 2. 规格：725*580*1070mm（±5%） 3. 桶体四面加强筋设计，使桶身更加牢固，更耐用。 4、把手设有防滑颗粒装置使搬运过程减少防滑几率增加产品使用安全性。 5、桶身底部波浪形+蜂巢设计更耐冲击，桶底把手人性化设计，让工人轻松翻倒垃圾桶。	台	16	119.47	1911.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第93页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
158	自编1617	智能壁挂式杀菌除臭机	1. 名称：智能壁挂式杀菌除臭机 2. 规格： 300*160*450mm（±5%） 3. 壁挂式安装，安装方便，外形美观； 4、设备配有 PLC 及人机界面，自动运行，无人值守，缺药报警，自动加药，自动感应。可配置手机远程控制管理系统，在手机上设定运行参数，实现远程智能控制； 5、设备具有全自动加药功能，加药系统可在人机界面自由设置加药时间； 6、设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可设置多种运行配置参数； 7、自主开发的蒸发器，银离子抗菌陶瓷球实现纳米雾化，净化效果持久； 8、雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动雾化，无噪音干扰。 功率：220V/≤20W 精油容量：≥1L 净化面积：50m²~100m²	台	1	2293.81	2293.81	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第94页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
159	自编1618	垃圾处理器	1. 名称：垃圾处理器 2. 规格： 1600*850*900/1000mm （±5%） 3. 材质：AIS1304不锈钢壳体； 功率：AC380V, 3PH+N+PE, ≤ 7KW；水流压力：2-4bar，进水 温度：5-40C；进水接口：冷水 dn15/热水dn15，排水接 口：dn65。 4、处理能力：≥600kg/h；垃圾 桶容量：≥240L。 5. 全304不锈钢台面，最大程度 保证卫生和清洁粉碎研磨器及脱 水装置系统；配备水槽，与传送 带相结合，实现多点投放，操作 简单实用。 6、配备水循环系统，循环利 用，更加节约水资源大数据智能 云平台监测系统；配备过压、过 载、过流、缺相、短路、过热等 故障报警及自动保护功能。 7、离心式脱水技术，更大程度 去除水份，脱水效率更高。 粉碎研磨系统采用不锈钢材质， 使用寿命长；粉碎研磨系统配有 防卡死功能，金属异物不小心进 入可方便取出；平均减量率>80% 8、配备手持龙头，可用于清洗 设备表面，保证外部的清洁一键 式自动清洗功能；无需人员干 涉，方便、安全；采用PLC控制	台	1	43362.83	43362.83	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第95页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			面板，带紧急按钮，使用更安全；当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。					
160	01B0211619	大单星盆台1200*700*800mm	1. 材质：304不锈钢 2. 规格、类型：1200*700*800mm 3. 面板采用304# ≥ 1.5 mm优质不锈钢板制作； 4. 星盆斗采用304# ≥ 1.2 mm不锈钢制作，星斗深度 ≥ 400 mm； 5. 面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm ≥ 1.0 mm不锈钢管焊接；立柱采用 $\Phi 38$ mm* ≥ 1.0 mm不锈钢管制作； 6. 产品需满足GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》相关要求，洗涮台水槽底部应能承受100kg载荷后，没有下沉、开裂、脱焊等异常现象，其变形量不明显；在490N水平集中力的作用下变形量 ≤ 3 mm。 7. 配优质可调节子弹脚与不锈钢装饰脚杯； 附件：下水器、下水管、进水软管。 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1150.00	1150.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第96页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
161	0310040141620	座式双温水龙头	1. 名称：座式双温水龙头 2. 规格：座式双温水龙头，主体国标304不锈钢拉丝处理，配优质双温陶瓷阀芯，一字平把手，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转。 3、底部配件304不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构； 4、产品通过：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证标准，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，GB18145-2014：陶瓷片密封水嘴，GB25501-2019水嘴水效限定值及水效等级检测标准。 5. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	1	447.54	447.54	
		分部小计					62687.52	
		清洁间						
162	01B0211621	粘捕式灭蚊灯	1. 名称：粘捕式灭蚊灯 2. 规格：≥8W 三步灭蚊，第一步散发光波引诱蚊虫，第二步360度光波蚊虫靠近就粘住，第三步粘捕后各类蚊虫不易被吹落，有效面积50平方至100平方。 3. 包含预留点至设备的水、电、气的配管配线	台	2	350.00	700.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第97页共98页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
163	0310040081622	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 规格：1000*500*500mm（±5%） 3. 面板采用304#≥1.5mm优质不锈钢板制作； 4、星盆斗采用304#≥1.2mm不锈钢制作； 5、面板采用U型优质不锈钢加强筋加固；横通采用38*25mm≥1.0mm不锈钢管焊接；立柱采用Φ38mm*≥1.0mm不锈钢管制作；	组	2	628.67	1257.34	
164	0310030011623	墙出水龙头	1. 名称：墙出水龙头 2. 规格：单温 3. 采用优质不锈钢制作。	台	2	64.31	128.62	
165	01B0141624	工具挂钩	1. 名称：工具挂钩 2. 规格：1000*20*35mm（±5%） 3. 挂杆用Φ25*≥1.2mm优质不锈钢管，配挂钩； 4、支架采用30*30*≥1.2mm不锈钢管制作，配座板上墙。	台	2	1200.00	2400.00	
166	01B0211625	四层孔板层架1200*500*1500mm	1. 名称：四层孔板层架1200*500*1500mm 2. 规格：1200*500*1500mm 3. 板式冲孔，层板采用304#≥1.2mm不锈钢板制作；下口焊U型不锈钢加强筋加固；立柱采用Φ38mm≥1.0mm不锈钢管、配置可调节子弹脚；	台	1	1050.00	1050.00	
		分部小计					5535.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\地下室【厨房设备】

第98页共98页

[illegible]

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
1	总价部分	26646362.37	1493382.13
1.1	建筑工程-综合教学楼	16749676.07	969897.24
1.2	屋面工程	1027861.01	59519.93
1.3	电气工程	2391976.16	138508.07
1.4	弱电工程	2139523.32	123884.98
1.5	给排水工程	943149.41	54614.55
1.6	消防工程	531229.69	30760.06
1.7	空调工程	397661.09	23026.81
1.8	通风工程	703382.44	40729.72
1.9	电梯工程	856280.00	
1.10	光伏工程	905623.18	52440.77
2	单价部分	13157828.39	755983.12
2.1	室内装饰-普通教室	2889531.67	167323.61
2.2	室内装饰-专用教室	1719616.75	97838.40

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
2.3	室内装饰-公共教学用房	2821786.62	163398.48
2.4	室内装饰-办公及辅助用房	2275893.69	127583.04
2.5	室内装饰-多功能厅	215005.42	12450.29
2.6	外立面装饰	3109300.79	180052.99
2.7	抗震支架工程	126693.45	7336.31
合计		39804190.76	2249365.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第1页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		砌筑工程					
		墙体					
1	0104010031628	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖, 规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	6.69	663.62	4439.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第2页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	0104020011629	蒸压加气混凝土砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、条板，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合考虑 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	510.76	589.57	301128.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第3页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0104010041630	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	168.43	705.71	118862.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第4页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0104010031631	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	36.16	1001.51	36214.60
5	0104010121632	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：部位综合 2. 砖品种、规格、强度等级：规格及强度等级综合 3. 砂浆种类：预拌砂浆、砂浆强度等级及配合比综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	80.15	756.00	60593.40
		分部小计					521239.13
		其他(砌筑)					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第5页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0104040011633	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	745.25	401.05	298882.51
		分部小计					298882.51
		分部小计					820121.64
		现浇混凝土及钢筋工程					
		混凝土					
		主体结构混凝土					
		柱混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第6页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0105020011634	C30 混凝土 柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	87.51	567.34	49647.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第7页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	0105020011635	C40 混凝土 柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异形、圆形综合 3. 混凝土强度等级:C40商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时, 按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土, 仍按 梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级, 其增加费用综合考虑进入 综合单价中, 不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位, 若采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 增加的 施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费, 无论施工期间采用 何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	176.93	611.38	108171.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第8页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0105020011636	C50 混凝土 柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C50商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	196.93	660.93	130156.94
			分部小计				287976.32
			墙混凝土				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第9页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	0105040011637	C50 混凝土 墙	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 2. 墙厚度:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C50商品砼 4. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 5. 墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 装配式构件间混凝土墙体、连梁砼工程量归入砼墙中 8. 输送方式:综合考虑,综合单价应当包括泵送费用,结算时无论施工期间采用何种砼输送设备,综合单价均不作调整 9. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标	m3	31.87	666.44	21239.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第10页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量 单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第11页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	0105040011638	C40 混凝土 墙	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 2. 墙厚度:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C40商品砼 4. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 5. 墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 装配式构件间混凝土墙体、连梁砼工程量归入砼墙中 8. 输送方式:综合考虑,综合单价应当包括泵送费用,结算时无论施工期间采用何种砼输送设备,综合单价均不作调整 9. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标	m3	54.44	616.89	33583.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第12页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量 单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第13页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0105040011639	C30 混凝土 墙	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 2. 墙厚度:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 5. 墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 装配式构件间混凝土墙体、连梁砼工程量归入砼墙中 8. 输送方式:综合考虑,综合单价应当包括泵送费用,结算时无论施工期间采用何种砼输送设备,综合单价均不作调整 9. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标	m3	178.05	572.85	101995.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第14页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	0105080011640	C55商品砼 剪力墙后浇带	1. 部位: 剪力墙后浇带 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C55 混凝土 4. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 5. 节点钢筋过密的部位, 须采用同强度等级的细石砼浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 后浇带采用的钢丝网处理费用, 由投标人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用, 微膨胀等外加剂综合 7. 输送方式: 综合单价综合考虑泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	0.05	777.64	38.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第15页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	0105080011641	C45商品砼 剪力墙后浇带	1. 部位：剪力墙后浇带 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C45 混凝土 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 后浇带采用的钢丝网处理费用，由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计费用，微膨胀等外加剂综合 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	0.1	716.18	71.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第16页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	0105080011642	C35商品砼 剪力墙后浇带	1. 部位：剪力墙后浇带 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 混凝土 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 后浇带采用的钢丝网处理费用，由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计费用，微膨胀等外加剂综合 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	0.05	671.48	33.57
		分部小计					156962.94
		梁混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第17页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0105030021643	C30混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	35.19	550.89	19385.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第18页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			招标文件、满足规范、合同的要求				
		分部小计					19385.82
		板混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第19页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	0105050011644	C30 混凝土 有梁板	1. 部位：有梁板 2. 悬挑板、梁下挂梁、梁下挂板 工程量执行此清单，综合单价中考虑 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30商品砼 5. 叠合板及叠合梁上及叠合板间 现浇商品混凝土，执行此清单， 砼中需掺外加剂综合 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的 施工方法所涉及的费用，投标人 自行考虑进入本项综合单价之中。 梁（板）结算时，对进入梁板内的 同墙柱强度等级的混凝土，仍 按梁板图纸说明中梁板混凝土强度 等级，其增加费用综合考虑进入 本项综合单价中，不再单独另 行计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用 同强度等级的细石混凝土浇筑， 增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 8. 输送方式：综合单价应当包括 泵送费用、电费，无论施工期间 采用何种砼输送设备，结算时综 合单价均不作调整 9. 混凝土拌合料要求：骨料及粒 径综合 10. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m3	2489.51	552.75	1376076.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第20页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0105080011645	C35商品砼 有梁板后浇带	1. 部位：有梁板后浇带 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 混凝土 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石砼浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 后浇带采用的钢丝网处理费用，由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计费用，微膨胀等外加剂综合 7. 输送方式：综合单价综合考虑泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	15.41	653.85	10075.83
		分部小计					1386152.48
		楼梯混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第21页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0105060011646	C30混凝土 直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 4. 折算厚度综合考虑,综合单价不作调整 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	558.49	169.29	94546.77
		分部小计					94546.77
		分部小计					1945024.33
		二次结构混凝土					
20	0105020021647	C25细石混凝土 构造柱及门框	1. 混凝土种类:细石混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	267.59	610.45	163350.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第22页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0105030051648	C25细石混凝土 过梁	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	17.34	606.28	10512.90
22	0105030041649	C25细石混凝土 圈梁、压顶、现浇带	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形、异形、弧形梁按该清单项目综合单价执行 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	5.12	601.57	3080.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第23页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
23	0105070051650	C25细石混凝土 压顶	1. 断面尺寸:综合 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	24.94	608.99	15188.21
24	0105010061651	C20混凝土 设备基础	1. 部位:设备基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	5.84	520.13	3037.56
		分部小计					195169.03
		其他混凝土					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第24页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
25	0105070071652	C20商品砼 其他构件	1. 构件的类型:门槛、反坎、翻边、屋面出入口、堵头、水簸箕等零星构件 2. 构件规格:综合 3. 部位:综合 4. 混凝土种类:商品砼 5. 混凝土强度等级:C20 6. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 7. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	67.49	677.82	45746.07
		分部小计					45746.07
		分部小计					2185939.43
		钢筋					
		主体结构钢筋					
		柱钢筋					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第25页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	0105150011653	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	22.891	5712.85	130772.85
27	0105150011654	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	41.28	5568.26	229857.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第26页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	0105150011655	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.688	5547.61	14911.98
29	0105150011656	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.124	5572.70	691.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第27页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	0105150011657	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 25, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	12.5	5613.42	70167.75
31	0105150011658	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 Φ 16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 Φ 16, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.032	5785.63	185.14

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第28页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	0105150011659	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18 \sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	14.25	5807.36	82754.88
33	0105150011660	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	10.23	5848.10	59826.06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第29页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
34	0105150011661	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 28 \sim 32$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 28 \sim 32$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	39.51	5909.18	233471.70
		分部小计					822639.14
		墙钢筋					
35	0105150011662	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.003	5778.73	17.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第30页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
36	0105150011663	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.778	6024.07	4686.73
37	0105150011664	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	16.66	5712.85	95176.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第31页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	0105150011665	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	8.34	5568.26	46439.29
39	0105150011666	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.006	5547.61	33.29
		分部小计					146352.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第32页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		梁钢筋					
40	0105150011667	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.284	5778.73	18977.35
41	0105150011668	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	4.544	5509.01	25032.94

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第33页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
42	0105150011669	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.135	6024.07	813.25
43	0105150011670	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	64.52	5712.85	368593.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第34页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
44	0105150011671	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	18.42	5568.26	102567.35
45	0105150011672	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 16$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.166	5547.61	920.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第35页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
46	0105150011673	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.054	5572.70	300.93
47	0105150011674	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.032	5613.42	179.63

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第36页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
48	0105150011675	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 12 \sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	15.24	5806.28	88487.71
49	0105150011676	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	4.5	5785.63	26035.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第37页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
50	0105150011677	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	69.03	5807.36	400882.06
51	0105150011678	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	153.65	5848.10	898560.57
		分部小计					1931351.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第38页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		板钢筋					
52	0105150011679	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.005	5778.73	28.89
53	0105150011680	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.009	5509.01	49.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第39页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
54	0105150011681	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	11.77	6024.07	70903.30
55	0105150011682	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	92.512	5712.85	528507.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第40页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
56	0105150011683	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	17.75	5568.26	98836.62
57	0105150011684	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.006	5547.61	33.29
		分部小计					698358.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第41页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		楼梯钢筋					
58	0105150011685	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费 投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.113	5778.73	653.00
59	0105150011686	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费 投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.005	5509.01	27.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第42页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
60	0105150011687	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.015	6024.07	90.36
61	0105150011688	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	6.646	5712.85	37967.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第43页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
62	0105150011689	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	4.211	5568.26	23447.94
63	0105150011690	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 16$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.053	5547.61	294.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第44页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
64	0105150011691	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 ϕ 18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 ϕ 18~22, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.069	5572.70	384.52
		分部小计					62864.99
		分部小计					3661566.83
		二次结构钢筋					
65	0105150011692	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋连接：绑扎、焊接由投标人综合考虑，钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中，结算时不另计算 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：植筋、预留、预埋等由投标人在综合单价中考虑，结算时不另计算 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	6.185	5436.38	33624.01

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第45页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
66	0105150011693	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	5.89	6024.07	35481.77
67	0105150011694	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	8.411	5712.85	48050.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第46页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
68	0105150011695	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 12\sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	24.407	5568.26	135904.52
69	0105150011696	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 16$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.641	5547.61	3556.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第47页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
70	0105150011697	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	5.747	5572.70	32026.31
		分部小计					288643.41
		其他钢筋					
71	0105160021698	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、型钢综合考虑综合 2. 铁件尺寸：综合考虑综合 3. 除锈、刷漆：除锈及刷漆综合考虑 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	4.516	7865.07	35518.66
		分部小计					35518.66
		分部小计					3985728.90
		模板					
		主体结构模板					
		柱模板					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第48页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
72	0117020021699	矩形柱模板安拆	1. 柱类型:矩形柱 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3489.97	68.75	239935.44
73	0117020021700	柱模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 柱类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	941.46	6.02	5667.59
		分部小计					245603.03
		墙模板					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第49页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
74	0117020131701	剪力墙模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2198.67	75.19	165318.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第50页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
75	0117020021702	墙模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m的墙模板支撑 2. 墙类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	237.96	5.38	1280.22
76	0117020301703	剪力墙后浇带模板安拆	1. 后浇带部位：剪力墙 2. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	0.99	170.54	168.83
		分部小计					166767.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第51页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		梁模板					
77	0117020061704	矩形梁模板安拆	1. 柱类型:矩形梁 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	301.4	65.73	19811.02
78	0117020021705	梁模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位: ≥3.9m且≤8m的梁模板支撑 2. 梁类型:综合考虑 3. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加模板费 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	98.99	7.07	699.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第52页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
79	0117020301706	矩形梁后浇带模板安拆	1. 后浇带部位:矩形梁 2. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	51.11	164.33	8398.91
		分部小计					28909.79
		板模板					
80	0117020141707	有梁板模板安拆	1. 板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）模板等综合考虑 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	13449.26	69.21	930823.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第53页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
81	0117020151708	板模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m且≤8m的板模板支撑 2. 板类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2595.95	7.44	19313.87
82	0117020301709	有梁板后浇带模板安拆	1. 后浇带部位：有梁板 2. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	123.57	173.02	21380.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第54页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
83	0117010061710	高支模支架	2. 支撑类型:高支模支架 3. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑, 支架采用钢管+顶托+方钢管龙骨支撑方式, 立杆采用普通钢管(规格、壁厚综合)满堂脚手架, 顶部设可调顶撑, 主龙骨采用矩形钢管(规格、壁厚综合), 支撑搭设高度综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 计算规则: 按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	400.55	30.79	12332.93

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第55页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
84	0117020021711	高支模 有梁板	1. 梁类型：综合考虑 2. 支模高度：有梁板 3. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	49.45	44.87	2218.82
		分部小计					986068.98
		楼梯模板					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第56页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
85	0117020241712	楼梯模板安拆	1. 类型:直形楼梯、弧形楼梯综合考虑 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	558.49	157.94	88207.91
		分部小计					88207.91
		分部小计					1515556.76
		二次结构模板					
86	0117020081713	现浇模板安拆 反坎、翻边	1. 构件类型:反坎、翻边、门槛等 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	704.38	61.35	43213.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第57页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
87	0117020081714	圈梁、现浇带模板安拆	1. 部位:圈梁、现浇带等 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	56.16	67.55	3793.61
88	0117020091715	过梁模板安拆	1. 部位:过梁 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	336.34	78.12	26274.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第58页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
89	0117020251716	其它现浇构件模板安拆	1. 构件类型:零星构件综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	710.09	92.67	65804.04
90	0117020031717	现浇砼模板安装、拆除 构造柱	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m2	2770.98	63.87	176982.49

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第59页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
91	0117020011718	现浇模板安拆 设备基础	1. 部位：综合 2. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	25.47	64.39	1640.01
		分部小计					317708.74
		装配式结构模板(现浇)					
		装配式叠合板模板(现浇)					
92	0117020161719	现浇模板安拆 叠合板	1. 部位：叠合板 2. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7397.66	18.23	134859.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第60页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
93	0117010061720	叠合板 支撑	1. 部位: 叠合板 2. 支撑类型: 架管支撑 3. 支架材料: 钢管、竹、木等支架综合考虑，支架采用钢管+顶托+方钢管龙骨支撑方式，立杆采用普通钢管（规格、壁厚综合）满堂脚手架，顶部设可调顶撑，主龙骨采用矩形钢管（规格、壁厚综合），支撑搭设高度综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 计算规则: 按服务对象体积计算 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	443.65	141.39	62727.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第61页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
94	0117010061721	预制柱 支撑	1. 部位: 预制柱 2. 支撑类型: 架管支撑 3. 支架材料: 钢管、竹、木等支架综合考虑，支架采用钢管+顶托+方钢管龙骨支撑方式，立杆采用普通钢管（规格、壁厚综合）满堂脚手架，顶部设可调顶撑，主龙骨采用矩形钢管（规格、壁厚综合），支撑搭设高度综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 计算规则: 按服务对象体积计算 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	269.64	79.75	21503.79
		分部小计					219090.80
		分部小计					219090.80
		分部小计					2052356.30
		分部小计					8224024.63
		装配式工程					
		装配式混凝土					
		预制柱					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第62页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
95	0105090011722	装配式预制混凝土柱 C50	1. 部位：装配式预制混凝土柱 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：混凝土C50 4. 安装高度：综合 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实、结点、焊接或紧固螺栓、防漏浆处理等相关费用 6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（结算时按审定的设计施工图的含量据实调整）、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋、预制构件内埋管）、混凝土、成品制作费、模板费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	97.72	3125.38	305412.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第63页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
96	0105090011723	装配式预制混凝土柱 C40	1. 部位：装配式预制混凝土柱 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：混凝土C40 4. 安装高度：综合 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实、结点、焊接或紧固螺栓、防漏浆处理等相关费用 6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（结算时按审定的设计施工图的含量据实调整）、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋、预制构件内埋管）、混凝土、成品制作费、模板费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	102.08	3076.08	314006.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第64页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
97	0105090011724	装配式预制混凝土柱 C30	1. 部位：装配式预制混凝土柱 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：混凝土C30 4. 安装高度：综合 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实、结点、焊接或紧固螺栓、防漏浆处理等相关费用 6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（结算时按审定的设计施工图的含量据实调整）、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋、预制构件内埋管）、混凝土、成品制作费、模板费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	79.84	3032.25	242094.84
		分部小计					861513.22
		预制隔墙					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第65页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
98	0105140021725	100mm厚ALC加气混凝土条板	1. 砌块品种、规格:100mm厚ALC加气混凝土条板 2. 砂浆强度等级:综合考虑,满足规范要求 3. 转角墙板、砂浆网格布拼缝由投标人考虑在本次综合单价中 4. 墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、型钢、预埋件、构件深化费用等包含在综合单价中 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	964.96	151.74	146423.03
99	0105140021726	200mm厚ALC加气混凝土条板	1. 砌块品种、规格:200mm厚ALC加气混凝土条板 2. 砂浆强度等级:综合考虑,满足规范要求 3. 转角墙板、砂浆网格布拼缝由投标人考虑在本次综合单价中 4. 墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、型钢、预埋件、构件深化费用等包含在综合单价中 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	6135.62	209.47	1285228.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第66页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
100	0105140021727	300mm厚ALC加气混凝土条板	1. 砌块品种、规格：300mm厚ALC加气混凝土条板 2. 砂浆强度等级：综合考虑，满足规范要求 3. 转角墙板、砂浆网格布拼缝由投标人考虑在本次综合单价中 4. 墙体固定配件、门窗洞口的加强、轻质隔墙板的固定、型钢、预埋件、构件深化费用等包含在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	38.72	263.11	10187.62
		分部小计					1441838.97
		楼板(底板)					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第67页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
101	0105050011728	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) C30	1. 部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：混凝土C30 4. 安装高度：综合 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实、节点、焊接或紧固螺栓、预制板之间板缝处防漏浆处理、预制板与梁接触部位防漏浆处理等相关费用 6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋（含量按150kg/m3考虑，结算时按审定的设计施工图的含量据实调整）、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋、预制构件内埋管）、混凝土、成品制作费、模板费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	443.65	2775.19	1231213.04
		分部小计					1231213.04
		分部小计					3534565.23
		装配式其他					
		抗震构件					
		抗震阻尼器					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第68页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
102	0105160031729	粘滞阻尼器(VFD)	1. 粘滞阻尼器(VFD) 2. 安装方式：支墩墙式支撑 3. 规格型号、参数：阻尼力 $\leq$ 300KN，阻尼系数70KN/mm. S，阻尼指数0.25； 4. 材料要求：符合国家、设计相关技术要求 5. 防腐要求：防锈漆、除锈处理满足设计要求 6. 表面涂装：满足设计要求。 7. 综合单价包含黏滞阻尼器的运输、安装、连接支座、夹板、耳板、埋件等制作安装费用，两侧石膏板封闭 8. 综合单价包含柔性材料填充，防火要求防火要求， 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	套	72	6020.58	433481.76
		分部小计					433481.76
		分部小计					433481.76
		分部小计					433481.76
		分部小计					3968046.99
		金属结构工程					
		钢构件					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第69页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
103	0106060081730	钢楼梯（含栏杆）	1. 详国标15J401-A12-T1C10，栏杆详15J401-A12-T1C10 2. 钢材品种、规格：综合考虑 2. 构件名称：钢楼梯 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 螺栓种类：综合考虑 5. 焊接要求：满足规范要求 6. 安装高度：综合考虑 7. 钢构件探伤须符合相关规范要求 8. 综合单价包含抛丸除锈费用 9. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 10. 金属面油漆：清除金属表面焊刺、焊渣、除锈、防锈漆、制作工厂底漆综合考虑 11. 投标人在投标报价过程中，应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用，深化设计不得降低原设计标准 12. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	6.52	8865.58	57803.58
			分部小计				57803.58
			金属制品				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第70页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
104	0106070051731	墙面镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网, 规格综合 2. 加固方式: 综合 3. 部位: 综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6464.2	14.60	94377.32
105	0106060081732	钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格:综合考虑 2. 构件名称:不锈钢检修爬梯 3. 构件尺寸:各种尺寸综合 4. 螺栓种类:综合考虑 5. 焊接要求:满足规范要求 6. 安装高度:综合考虑 7. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 8. 金属面油漆:综合考虑 9. 投标人在投标报价过程中, 应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中, 结算时, 不再另行计取任何费用, 深化设计不得降低原设计标准 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	1.534	8228.84	12623.04
		分部小计					107000.36
		分部小计					164803.94
		门窗工程					
		门					
		普通门					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第71页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
106	0108010021733	多功能成品木门（防潮防霉）	1. 门类型：多功能成品木门（防潮防霉） 2. 开启方式：综合考虑 3. 门类型：成品木门及门套（含门套、防夹手门阻、门上嵌玻璃、油漆、实木复合收口线条等） 4. 油漆、全部五金配件、锁具、把手、拉手、门套及运输等费用由投标人综合考虑在报价内 5. 防潮、防火、防腐、防虫及其他：满足设计、相关规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	620.34	672.33	417073.19
107	0108010021734	推拉门	1. 门类型：推拉门 2. 开启方式：综合考虑 3. 油漆、全部五金配件、锁具、把手、拉手、门套及运输等费用由投标人综合考虑在报价内 4. 施工前应提供样品，经建设单位确认，样品费用综合考虑在报价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	89.32	758.79	67775.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第72页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
108	0108010041735	成品钢框木质乙级防火门	1. 门类型：成品钢框木质乙级防火门制作安装（含油漆，彩色哑光静电粉末喷涂） 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 有隔声功能要求的房间需满足隔声功能，费用综合考虑进综合单价 4. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、拉手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器的制作安装及运输费用，紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装还应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	68	503.26	34221.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第73页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
109	0108070031736	铝合金百叶窗	1. 铝合金百叶窗 2. 预埋件、膨胀螺栓、油漆、百叶后增加防鼠金属网等包含在投标报价中 3. 铝合金防雨通风百页（带止回措施），背衬防虫、防鼠网、防坠金属网综合考虑 4. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	66.5	354.18	23552.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第74页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
110	0108070011737	铝合金窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)	1. 窗类型：铝合金平开窗、固定窗、推拉窗、上悬窗综合 2. 洞口尺寸：详见设计施工图 3. 框、扇材质：铝合金系列综合 4. 玻璃品种、厚度：6高透光双银Low-E+12A+6mm透明，透光、透明度、安全玻璃、磨砂及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在报价中 5. 开启方式：综合（固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗、消防救援窗等综合） 6. 综合单价包含门窗、锁具、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材、运输、安装及门窗洞口底、顶及侧面修正或填补处理等费用包括在综合单价中 7. 门窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家相关规定 8. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料耗量等因素综合报价 9. 具体样式、规格及要求详门窗质量及技术标准、大样图 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1640	614.28	1007419.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第75页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
111	0108020011738	成品铝合金门、门联窗及配套门套	1. 门类型：成品铝合金门、门联窗及配套门套 2. 开启方式：综合考虑 3. 油漆、全部五金配件、锁具、把手、拉手、门套及运输等费用由投标人综合考虑在报价内 4. 施工前应提供样品，经建设单位确认，样品费用综合考虑在报价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	52.8	657.59	34720.75
112	0108030011739	防火卷帘	1. 门类型：钢制金卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱及模块等） 2. 型材系列：符合消防、设计和规范技术要求，幕墙外墙卷帘侧口铝板包边另计 3. 洞口尺寸：各种尺寸综合 4. 启动装置品种、规格：电动 5. 工程量按单侧洞口尺寸计算，包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6. 五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7. 防火封堵、启闭装置综合在单价中 8. 其他：门框与周边墙体的缝隙用矿棉塞缝密实，达到消防验收标准，投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	16.8	580.59	9753.91

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第76页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					1594516.82
		分部小计					1594516.82
		分部小计					1594516.82
		附属构件					
		散水					
113	0105070011740	散水	1. 做法详18J812-7-1/7-5 2. 变形缝综合考虑 3. 变形缝填塞材料种类综合考虑	m2	256.95	98.23	25240.20
		分部小计					25240.20
		排水沟、地沟					
114	0104010141741	截水沟2	1. 沟截面净空尺寸:24J306-3-19-3 2. 垫层材料种类、厚度:厚度及标号综合 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆,等级综合 4. 砖品种、规格、强度等级:品种、规格及强度综合 5. 沟盖板:篦子综合 6. 土方开挖回填综合考虑进入综合单价 7. 排水沟所涉及的土方、钢筋、混凝土、模板、抹灰、防水层,综合考虑在综合单价中,不再计算 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	18.23	479.66	8744.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第77页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
115	0104010141742	散水沟	1. 沟截面净空尺寸:18J812-4-2a 2. 垫层材料种类、厚度:厚度及标号综合 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆, 等级综合 4. 砖品种、规格、强度等级:品种、规格及强度综合 5. 沟盖板:篦子综合 6. 土方开挖回填综合考虑进入综合单价 7. 排水沟所涉及的土方、钢筋、混凝土、模板、抹灰、防水层, 综合考虑在综合单价中, 不再计算 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	345.36	484.26	167244.03
		分部小计					175988.23
		坡道					
116	0105070011743	无障碍坡道	1. 排水口品种、规格:无障碍坡道 2. 具体做法:详参18J812-2-B 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	27.23	75.91	2067.03
		分部小计					2067.03
		其他附属构件					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第78页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
117	0109030041744	顶棚变形缝110	1. 部位:顶棚 2. 盖缝材料:做法详见18J112-58-5 3. 边缘加强材料:符合规范要求,并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	21.5	70.81	1522.42
118	0109040041745	楼地面变形缝	1. 部位:楼地面 2. 盖缝材料:做法详见18J312-78-5 3. 边缘加强材料:符合规范要求,并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	21.5	72.86	1566.49
119	0109030041746	墙面变形缝	1. 部位:墙面 2. 盖缝材料:做法详见18J112-55-3/10 3. 边缘加强材料:符合规范要求,并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	64.8	41.13	2665.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第79页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
120	0109020061747	屋面穿楼板雨水口	1. 排水口品种、规格：屋面穿楼板雨水口 2. 具体做法：详参18J201-1/36 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	33	114.22	3769.26
121	0109030041748	屋面变形缝	1. 部位：屋面 2. 盖缝材料：做法详见设计图纸大样图11/042 3. 边缘加强材料：符合规范要求，并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	22	27.07	595.54
		分部小计					10118.93
		分部小计					213414.39
		其他工程					
122	0307030131749	成品风帽	1. 名称：成品风帽 2. 规格：详设计，填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	1	453.99	453.99
		分部小计					453.99
		总价措施项目清单					
123	0117070011750	安全文明施工费		项	1	969897.24	969897.24
124	0117070031751	措施钢筋		项	1	13367.06	13367.06
		分部小计					983264.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第80页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		单价措施项目清单					
		脚手架工程					
125	0117010011752	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤30m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项清单投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	13818.57	36.63	506174.22
		分部小计					506174.22
		垂直运输					
126	0117030011753	垂直运输 檐高>20m(6层) 檐高(m) ≤30m	1. 建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2. 地下室建筑面积:详设计 3. 建筑物檐口高度、层数:檐高>20m(6层) 檐高(m) ≤30m 4. 投标人自行综合考虑报价 5. 建筑与装饰工程、二次装饰装修工程等垂直运输费包含在综合单价中 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	274.67	20.89	5737.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【建筑工程-综合教学楼】

第81页共81页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
127	0117030011754	垂直运输 檐高（m） ≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 地下室建筑面积：详设计 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高（m） ≤20m 4. 投标人自行综合考虑报价 5. 建筑与装饰工程、二次装饰装修工程等垂直运输费包含在综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	13543.9	19.87	269117.29
			分部小计				274855.15
			分部小计				781029.37
合 计							16749676.07

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第1页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		屋面工程					
		平1					
1	0111020031755	10mm防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:2.5聚合物水泥砂浆粘 合层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦 缝，规格、颜色花纹综合且符合 业主要求 3. 嵌缝材料种类：详设计综合 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案 、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨 边、拉槽、防泛碱、防水、防风 化、防污处理等费用综合考虑在 综合单价内，且符合设计和业主 要求，并经设计、业主认可后方 可实施，结算时不因铺贴方式、 对缝、错缝、图案、基层处理、 钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边 、拉槽、防泛碱、防水、防风化 、防污处理等变化而变更综合单 价 5. 波打线工程量计入本清单内， 不单独列项计取 6. 不锈钢卡条、背筋等综合考 虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其它：投标人应充分考虑满足 招标文件、满足规范、合同的要 求 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	206.1	131.41	27083.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第2页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	0111010061756	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1533.89	10.96	16811.43
3	0110010011757	挤塑聚苯板	1. 材料类型、厚度：112.5mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2. 材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴及固定方式：按设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1533.89	61.56	94426.27

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第3页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0109020011758	1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材（屋面、地面）	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3257.5	42.08	137075.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第4页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0109040021759	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1628.75	50.12	81632.95
6	0111010061760	20mm厚1：3水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1533.89	19.59	30048.91
7	0104040011761	LC5.0轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC5.0轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	213.36	312.89	66758.21
		分部小计					453836.97
		平2					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第5页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	0105010011762	C20细石混凝土	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土的泵送（地泵）费用、电费均综合考虑进入本清单单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	44.65	560.94	25045.97
9	0111010061763	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1395.74	10.96	15297.31
10	0110010011764	挤塑聚苯板	1. 材料类型、厚度：112.5mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2. 材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴及固定方式：按设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1395.74	61.56	85921.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第6页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	0109020011765	1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材（屋面、地面）	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3011.06	42.08	126705.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第7页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0109040021766	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1505.53	50.12	75457.16
13	0111010061767	20mm厚1：3水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1395.74	19.59	27342.55
14	0104040011768	LC5.0轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC5.0轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	139.57	312.89	43670.06
		分部小计					399440.20
		平3					

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第8页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	0105010011769	C20细石混凝土	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土的泵送（地泵）费用、电费均综合考虑进入本清单单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	7.93	560.94	4448.25
16	0111010061770	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	198.33	10.96	2173.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第9页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	0109020011771	1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材（屋面、地面）	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	479.59	42.08	20181.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第10页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0109040021772	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	239.79	50.12	12018.27
19	0111010061773	20mm厚1：3水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	198.33	19.59	3885.28
20	0109020031774	LC5.0轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC5.0轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	198.33	312.89	62055.47
		分部小计					104762.12
		平4					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【屋面工程】

第11页共12页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0111010061775	不小于20mm厚1：2.5水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 不小于20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 内掺5%防水剂，分隔缝间距≤1.0m，表面收平压光，油膏嵌缝 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	111.55	20.06	2237.69
22	0109040021776	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	126.91	50.12	6360.73
23	0111010061777	15mm厚1：3水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 15mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	111.55	15.27	1703.37
		分部小计					10301.79
		分部小计					968341.08

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼2						
1	0111010061779	30mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	41.94	28.94	1213.74	
		分部小计					1213.74	
		楼3						
2	0111010061780	20mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,抹面压光 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	29.71	20.06	595.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0109040021781	1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	46.61	50.12	2336.09	
		分部小计					2932.07	
		楼12						
4	0111040021782	12mm厚强化木地板	1. 台阶龙骨综合考虑 2. 基层材料种类、规格：3~5mm厚泡沫塑料衬垫 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚强化木地板，颜色综合，选型符合设计及业主要求 4. 收口条：成品不锈钢收口条（直角扣条、T型扣在综合），具体这做法参见图纸 5. 计量：按设计图示尺寸实铺面积计量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	426.42	149.52	63758.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0111010021783	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	1593.53	223.63	356361.11	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0109020031784	40mm厚C20细石混凝土（含界面剂、隔声材料）	1. 界面剂一道 2. 40mm厚细石混凝土C20（双向Φ4@150钢丝网） 3. 6mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2092.83	65.06	136159.52	
		分部小计					556278.95	
		楼13						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0111010021785	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	3257.42	223.63	728456.83	
8	0109040021786	1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（外廊走道）	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2583.14	50.12	129466.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0109020031787	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2583.14	23.95	61866.20	
		分部小计					919790.01	
		石材地面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0111080011788	20mm厚门槛石	1. 基层清理：综合考虑 2. 界面剂一道 3. 10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层上洒水泥粉并洒清水适量 4. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚门槛石同色水泥浆擦缝，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 6. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 7. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6.71	288.57	1936.30	
			分部小计				1936.30	
			不锈钢踢脚					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0111050061789	1. 2mm不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板等综合，龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm不锈钢镜面，颜色综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	117. 49	295. 94	34769. 99	
		分部小计					34769. 99	
		分部小计					1516921. 06	
		0112 内墙装饰工程						
		内1 无机涂料墙面						
12	0114070011790	墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级：详设计综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7904. 49	16. 23	128289. 87	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0114070011791	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7904.49	16.26	128527.01	
14	0112010041792	8mm厚砂浆打底层	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：预拌砂浆，配合比综合考虑，厚度8mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	7904.49	14.20	112243.76	
15	0110010031793	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	7904.49	1.72	13595.72	
		分部小计					382656.36	
		内8水泥砂浆内墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		保温						
16	0110010031794	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：综合 3. 基层处理 4. 5mm厚聚合物砂浆压入耐碱玻 纤维网格布 5. 保温隔热材料品种、规格及厚 度：30mm厚岩棉保温板，耐火等 级、干密度综合 6. 用5mm厚专用胶粘剂粘结，粘接 面满布粘接剂，有效粘接面积不 低于50%，塑料锚栓不少于6个/ 平方米 7. 界面剂一道 8. 固定及安装方式综合考虑 9. 其他投标人应充分考虑满足招 标文件、满足规范、合同的要求	m2	3371.54	103.44	348752.10	
		分部小计					348752.10	
		分部小计					348752.10	
		分部小计					731408.46	
		0113 天棚工程						
		顶2 无机涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0113010011795	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型: 综合考虑 2. 基层处理: 刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3006.64	27.47	82592.40	
18	0114070011796	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项, 执行此综合单价 2. 基层类型: 综合考虑 3. 腻子种类: 耐水、防霉、防裂、柔性腻子, 磨平抹光, 遍数及厚度综合考虑, 成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求: 清理基层, 腻子找平修补等综合考虑, 砂纸打磨, 遍数, 反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3006.64	16.26	48887.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0114060011797	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3006.64	20.22	60794.26	
		分部小计					192274.63	
		木饰面吊顶						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	0113020011798	8mm木饰面吊顶	1. 平面及迭级综合 2. 基层处理 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 或M8全牙吊杆双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ 吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 4. C型轻钢承载龙骨 CB50 $\times$ 20mm; 中距 $\leq 1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 5. C型轻钢覆面次龙骨 CB50 $\times$ 20mm, 间距 $\leq 400\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊连接后找平; 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq 200\text{mm}$, 螺钉距板边长边 $\geq 10\text{mm}$, 杆连接后找平; 7. 错缝安装第二层板材短边 $\geq 15\text{mm}$; 8. 局部造型处不燃板、阻燃板、玻镁板、基层板、造型龙骨等包含在综合单价内, 专用自攻螺钉拧牢 10. 8mmPVC木饰面, 收边不锈钢, 基层阻燃板, 专用自攻螺钉拧牢 11. 孔眼防锈处理, 腻子填平, 阴、阳角及板接缝处处理, 特殊部位需增加造型装饰包含在综合单价内 12. 预埋件等综合考虑在本清单项中 13. 吊杆安装、加长、加固, 风	m2	207.99	217.89	45318.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			口开孔的费用包含在综合单价内 14. 防护材料种类：综合考虑 15. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒，灯带造型、局部造型等包含在工程量中 16. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					
		分部小计					45318.94	
		分部小计					237593.57	
		栏杆工程						
		其他栏杆						
21	0115030011799	不锈钢护窗栏杆	1. 详图集22J403-1-4-24-HC7 2. 工程量计算按栏杆面积 3. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求，预埋铁件考虑在综合单价中，不单独计取	m2	160.16	324.45	51963.91	
		分部小计					51963.91	
		家具						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0115010041800	定制实木柜	1. 定制实木柜，规格综合 2. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 3. 预埋铁件、螺栓、收边收口等增加的工料等均包含在综合单价中 4. 专业厂家定制安装，经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 工程量按垂直投影面计量 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	207.57	752.98	156296.06	
23	0115010041801	成品定制展示柜	1. 成品定制展示柜，规格综合 2. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 3. 预埋铁件、螺栓、收边收口等增加的工料等均包含在综合单价中 4. 专业厂家定制安装，经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	8.33	1719.24	14321.27	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-普通教室】

第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0115010041802	定制造型欧松柜	1. 定制欧松柜，10mm厚PET原木色，规格综合 2. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 3. 预埋铁件、螺栓、收边收口等增加的工料等均包含在综合单价中 4. 专业厂家定制安装，经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 工程量按垂直投影面计量 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	15.38	891.01	13703.73	
		分部小计					184321.06	
		分部小计					236284.97	
		总价措施项目清单						
25	0117070011803	安全文明施工费		项	1	167323.61	167323.61	
		分部小计					167323.61	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							2889531.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第1页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼7						
1	0111010061804	20mm厚1:2.5不发火水泥砂浆	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5不发火水泥砂浆面层抹平，掺入适量导电粉 3. 界面剂一道 4. 屋面、地面综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	225	21.45	4826.25	
		分部小计					4826.25	
		楼12						
2	0111040041805	成品防静电架空地板	1. 支架高度、材料种类：架空高度满足规范及工艺要求 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：防静电架空地板，规格、颜色综合 3. 成品铝箔防潮垫 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	225.13	284.45	64038.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第2页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0111010021806	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干 后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比 ：20mm厚预制水磨石，表面麻 光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边 、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m2	746.95	223.63	167040.43	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第3页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0109020031807	40mm厚C20细石混凝土（含界面剂、隔声材料）	1. 界面剂一道 2. 40mm厚细石混凝土C20（双向Φ4@150钢丝网） 3. 6mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	972.08	65.06	63243.52	
		分部小计					294322.18	
		楼13						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第4页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0111010021808	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	1357.26	223.63	303524.05	
6	0109040021809	1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料（外廊走道）	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	738.04	50.12	36990.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第5页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0109020031810	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	738.04	23.95	17676.06	
		分部小计					358190.67	
		踢3						
8	0111050071811	防静电踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 地板胶粘结层 3. 3mm厚塑料防静电地板面层 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	5.59	175.76	982.50	
		分部小计					982.50	
		不锈钢踢脚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第6页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0111050061812	1. 2mm不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板等综合，龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm不锈钢镜面，颜色综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	35.25	295.94	10431.89	
		分部小计					10431.89	
		木质踢脚线						
10	0111050051813	实木踢脚线	1. 踢脚线高度 综合 2. 基层材料种类、规格：A级阻燃板基层，龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：4mm成品实木踢脚线 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	24.45	224.99	5501.01	
		分部小计					5501.01	
		分部小计					674254.50	
		0112 内墙装饰工程						
		内1 无机涂料墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第7页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0114070011814	墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级：详设计综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1693.82	16.23	27490.70	
12	0114070011815	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1693.82	16.26	27541.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第8页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0112010041816	8mm厚砂浆打底层	1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 预拌砂浆, 配合比综合考虑, 厚度8mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	1693.82	14.20	24052.24	
14	0110010031817	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类 :界面剂一道, 厚度综合 3. 其他: 满足技术标准及施工验收规范要求	m2	1693.82	1.72	2913.37	
		分部小计					81997.82	
		内4 PVC木饰面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第9页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0112070011818	8mm厚PVC木饰面	1. 8mm厚PVC木饰面， 2. 1. 2mm厚不锈钢收边条包含在综合单价内，不单独计取 3. 木饰面成品金属卡件安装，面板平整度调整； 4. 自攻螺丝固定金属卡件于多层板基层 5. 自攻螺丝固定12mm厚A级不燃板基层与U型轻钢龙骨固定 6. 膨胀螺栓将卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm； 7. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	8.28	247.61	2050.21	
		分部小计					2050.21	
		内5 吸声内墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第10页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0112070011819	穿孔铝吸声面板墙面	1. 铺贴穿孔铝吸声面板，自攻螺丝钉固定 2. 50mm厚玻璃棉毡，用专用胶粘剂粘贴于龙骨间 3. L50X50X4mm专用吸声铝板龙骨构件，间距不大于500mm，涂防腐涂料 4. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6x75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600mm	m2	250.02	323.27	80823.97	
17	0112010041820	6mm厚砂浆打底层	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：1:1:6 水泥石膏砂浆打底磨平，厚度6mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	250.02	12.65	3162.75	
18	0110010031821	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	250.02	1.72	430.03	
		分部小计					84416.75	
		内8水泥砂浆内墙面						
		其他墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第11页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0112070011822	吸音硬包墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 墙体基层处理； 3. 墙布硬包； 4. 10mmA级不燃板基层找平； 5. 75轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+12mm纸面石膏板； 6. 本项清单按展开面积计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	106.37	236.40	25145.87	
20	0112070011823	软包墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 墙体基层处理； 3. 定制软包； 4. 10mmA级不燃板基层找平； 5. 75轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+12mm纸面石膏板； 6. 本项清单按展开面积计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	25.6	300.16	7684.10	
21	0112070011824	磁吸背吸玻璃	1. 5mm厚磁吸背漆玻璃(选样) 2. 12mm厚阻燃板用自攻螺丝固定在铝合金龙骨上 3. 配套25*50*3mm铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定 4. 用M8*80不锈钢螺栓固定L40*40*3mm铝合金竖龙骨，中距600mm，表面涂防腐涂料。 5. 墙体基层干燥、除油、除尘。	m2	398.96	356.09	142065.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第12页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0112070011825	亚克力墙面	1. 3mm亚克力墙面 2. 固定在基层上 3. 本项清单按展开面积计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	169.88	153.05	26000.13	
23	0112070011826	3mm厚不锈钢装饰	1. 3mm厚不锈钢装饰，颜色综合 2. 固定在基层上 3. 本项清单按展开面积计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1.37	446.15	611.23	
24	0112070011827	2mm厚金属板装饰	1. 2mm厚金属板装饰，颜色综合 2. 方格金属格栅、文化展板另计 3. 固定在基层上 4. 本项清单按展开面积计算 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	113.7	436.54	49634.60	
25	0112070011828	1. 2mm厚不锈钢板装饰	1. 1. 2mm厚不锈钢装饰，颜色综合 2. 固定在基层上 3. 本项清单按展开面积计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	23.93	331.50	7932.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第13页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0112070011829	1. 2mm厚不锈钢板装饰（含定制不锈钢蚀刻图案）	1. 1. 2mm厚不锈钢板装饰（含定制不锈钢蚀刻图案），颜色综合 2. 固定在基层上 3. 本项清单按展开面积计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	20.74	481.24	9980.92	
27	0112070011830	木饰面格栅板	1. 木饰面格栅板 2. 龙骨、基层综合考虑 3. 本项清单按展开面积计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	12.84	250.31	3213.98	
28	0112100021831	2mm金属格栅装饰	1. 骨架、边框材料种类、规格：2mm金属格栅，宽度50mm，间距30mm，颜色综合 2. 嵌缝、塞口材料品种：嵌缝腻子 3. 压条材料种类：综合，图案详设计图 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	22.86	754.35	17244.44	
29	0112100021832	1. 2mm铝方通装饰墙面	1. 骨架、边框材料种类、规格：1. 2*50*100mm铝方通 2. 嵌缝、塞口材料品种：综合 3. 压条材料种类：综合，图案详设计图 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6.98	306.12	2136.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第14页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0112070021833	PU石皮仿石材浮雕墙	1. 基层类型 综合 2. 浮雕材料种类：PU石皮仿石材浮雕墙，厚度综合 3. 浮雕样式 定制文翁讲经图 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	21.78	1753.66	38194.71	
31	0112040011834	20mm人造石墙面	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 综合 3. 面层材料品种、规格、颜色 20mm人造石，颜色综合 4. 缝宽、嵌缝材料种类 综合 5. 防护材料种类 综合 6. 磨光、酸洗、打蜡要求综合 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	8.5	485.56	4127.26	
32	0115070011835	PVC学校文化宣传板	1. 名称：PVC学校文化宣传板 2. 龙骨综合考虑 3. 基层材料种类：综合 4. 安装方式：综合 5. 二次深化设计费不单独计取 6. 直径50mm不锈钢管面饰黑色氟碳漆连接件包含在综合单价内，不单独计取 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	块	4	1643.31	6573.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第15页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	0115010151836	成品定制竖向方格金属格栅	1. 成品定制竖向方格金属格栅，详图纸1F-EL-0.5/07 2. 部位：一层架空层 3. 尺寸规格：300*300箱体（厚度综合），立杆连接综合考虑，不单独计取 4. 防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 5. 预埋铁件、螺栓、收边收口等增加的工料等均包含在综合单价中 6. 专业厂家定制安装，经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	套	1	30000.00	30000.00	
		分部小计					370545.67	
		保温						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第16页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0110010031837	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：综合 3. 基层处理 4. 5mm厚聚合物砂浆压入耐碱玻纤维网格布 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚岩棉保温板，耐火等级、干密度综合 6. 用5mm厚专用胶粘剂粘结，粘接面满布粘接剂，有效粘接面积不低于50%，塑料锚栓不少于6个/平方米 7. 界面剂一道 8. 固定及安装方式综合考虑 9. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	481.65	103.44	49821.88	
		分部小计					49821.88	
		分部小计					420367.55	
		分部小计					588832.33	
		0113 天棚工程						
		顶2 无机涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第17页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	0113010011838	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理：刷水泥浆一道（加适量建筑胶） 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平，砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2630.81	27.47	72268.35	
36	0114070011839	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2630.81	16.26	42776.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第18页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0114060011840	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2630.81	20.22	53194.98	
		分部小计					168240.30	
		石膏板无机涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第19页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	0113020011841	9.5+9.5mm双层纸面石膏板吊顶	1. 平面及迭级综合 2. 基层处理 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 或M8全牙吊杆双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ 吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 4. C型轻钢承载龙骨 CB50 $\times$ 20mm; 中距 $\leq 1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 5. C型轻钢覆面次龙骨 CB50 $\times$ 20mm, 间距 $\leq 400\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊连接后找平; 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq 200\text{mm}$, 螺钉距板边长边 $\geq 10\text{mm}$, 杆连接后找平; 7. 错缝安装第二层板材短边 $\geq 15\text{mm}$; 8. 局部造型处不燃板、阻燃板、玻镁板、基层板、造型龙骨等包含在综合单价内, 专用自攻螺钉拧牢 9. 双层纸面石膏板9.5+9.5mm厚, 专用自攻螺钉拧牢 10. 孔眼防锈处理, 腻子填平, 阴、阳角及板接缝处处理, 特殊部位需增加造型装饰包含在综合单价内 11. 装换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 12. 吊杆安装、加长、加固, 风口开孔的费用包含在综合单价内	m2	433.14	108.34	46926.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第20页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 防护材料种类：综合考虑 14. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒、投影幕布盒、灯带造型、局部造型等包含在工程量中 15. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					
39	0114070011842	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	433.14	16.26	7042.86	
40	0114060011843	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	433.14	20.22	8758.09	
		分部小计					62727.34	
		穿孔石膏板吸音顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第21页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	0113020011844	12.5mm厚穿孔石膏板吸音吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 现浇混凝土板内预留 $\phi 8$ 钢筋吊环(勾)或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 3. 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ 4. $\phi 6$ 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5. T型主龙骨, 间距600mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 50厚超细玻璃丝棉吸声层, 玻璃丝布袋填于龙骨间 7. 12.5mm厚穿孔石膏板(65mm空腔填充20mm厚玻璃棉、开孔率15.5%) 8. 天棚预埋、转换层、吊杆综合、灯带、灯槽及收边线包括在综合单价中 9. 工程量计算按投影面积计算, 窗帘盒, 灯带造型、局部造型等包含在工程量中 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	225	104.66	23548.50	
		分部小计					23548.50	
		铝方通吊顶						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第22页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	0113020021845	铝方通格栅吊顶	1. 现浇混凝土板内预留 ϕ 8钢筋吊环(勾)或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓; 2. 双向中距 $\leq$ 1200mm 3. ϕ 6钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200mm, 纵向中距 $\leq$ 1500mm, 吊杆上部与板底 4. 预留吊环(勾)固定; 5. U型承载龙骨, 间距 $\leq$ 1500mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 6. 由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅 ϕ 2钢丝挂钩与承载龙骨联结 7. 天棚预埋、装换层、吊杆综合、收边线、灯槽增加费用等包括在综合单价中 8. 100*50*1.2mm 铝方通, 间距详设计、颜色综合 9. 灯孔、灯槽、空调送回风口孔、检修口:按有关专业要求预留空调送回风口孔、灯孔、灯槽、检修口等在孔槽四周附加龙骨(局部木龙骨刷防火涂料)综合考虑 10. 工程量计算按投影面积计算, 窗帘盒, 局部造型等包含在工程量中 11. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	151.1	265.78	40159.36	
		分部小计					40159.36	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第23页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		其他吊顶						
43	0114060011846	喷黑	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	5.57	5.66	31.53	
44	0113020011847	吊顶不锈钢装饰面层	1. 基层另计 2. 面层材料品种、规格：3mm不锈钢造型装饰，矩形、异形综合 3. 粘贴方式：综合 4. 压条材料种类、规格：综合 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 防护材料种类：综合 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.18	1459.48	3181.67	
45	0113020011848	吊顶造型金属板装饰面层	1. 基层另计 2. 面层材料品种、规格：造型金属板，矩形、异形综合 3. 粘贴方式：综合 4. 压条材料种类、规格：综合 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 防护材料种类：综合 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	13.17	939.86	12377.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第24页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
46	0113020011849	白色透光亚克力装饰面层	1. 基层另计 2. 面层材料品种、规格：白色透光亚克力板，矩形、异形综合 3. 粘贴方式：综合 4. 压条材料种类、规格：综合 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 防护材料种类：综合 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	12.6	107.37	1352.86	
		分部小计					16944.02	
		分部小计					311619.52	
		栏杆工程						
		其他栏杆						
47	0115030011850	不锈钢护窗栏杆	1. 详图集22J403-1-4-24-HC7 2. 工程量计算按栏杆面积 3. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求，预埋铁件考虑在综合单价中，不单独计取	m2	106.77	324.45	34641.53	
		分部小计					34641.53	
		家具						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第25页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
48	0115010041851	定制书柜	1. 定制书柜，规格综合 2. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 3. 预埋铁件、螺栓、收边收口等增加的工料等均包含在综合单价中 4. 专业厂家定制安装，经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 工程量按垂直投影面计量 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	13.2	752.98	9939.34	
49	0115010041852	定制柜	1. 定制柜，规格综合 2. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 3. 预埋铁件、螺栓、收边收口等增加的工料等均包含在综合单价中 4. 专业厂家定制安装，经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 工程量按垂直投影面计量 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	1.13	614.94	694.88	
		分部小计					10634.22	
		分部小计					45275.75	
		总价措施项目清单						
50	0117070011853	安全文明施工费		项	1	97838.40	97838.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-专用教室】

第26页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					97838.40	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
51	0117010031854	里脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项清单投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	188.88	9.51	1796.25	
		分部小计					1796.25	
		分部小计					1796.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第1页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼9						
1	0111020031855	防滑地砖楼地面2	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚DTA砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 嵌缝材料种类：详设计综合 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 6. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	508.89	119.26	60690.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第2页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0109040021856	1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	961.47	50.12	48188.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第3页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0109020031857	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	781.92	23.95	18726.98	
		分部小计					127606.08	
		楼13						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第4页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0111010021858	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比： 20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	814.36	223.63	182115.33	
5	0111060051859	预制水磨石楼梯	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比： 踢面、踏面：20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 防滑条做法：综合 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	488.13	322.02	157187.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第5页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0109040021860	1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料（外廊走道）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	369.02	50.12	18495.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第6页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0109020031861	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	369.02	23.95	8838.03	
		分部小计					366636.26	
		楼15						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第7页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0111040021862	12mm厚软木复合弹性地板	1. 台阶龙骨综合考虑 2. 基层材料种类、规格：3~5mm厚泡沫塑料衬垫 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚软木复合弹性地板，颜色综合，选型符合设计及业主要求 4. 收口条：成品收口条（直角扣条、T型扣在综合），具体这做法参见图纸，材质综合 5. 计量：按设计图示尺寸实铺面积计量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	187.32	248.22	46496.57	
9	0111010061863	20mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 抹面压光 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	187.32	20.06	3757.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第8页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0109020031864	40mm厚C20细石混凝土（含界面剂、隔声材料）	1. 界面剂一道 2. 40mm厚细石混凝土C20（双向Φ4@150钢丝网） 3. 6mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	187.32	65.06	12187.04	
		分部小计					62441.25	
		地胶地面						
11	0111040011865	2mm地胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚地胶 2. 基层：2~3mm环氧树脂自流平（另计），打磨，水性地板胶满涂 3. 封边封口包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	160.45	159.19	25542.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第9页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0111010031866	水泥自流平	1. 基层处理 2. 面层材料种类：水泥基自流平，颜色综合考虑、厚度综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求，刷纯水泥浆考虑在综合单价中，不再单独计取	m2	160.45	35.43	5684.74	
13	0111010061867	35mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 35mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	160.45	33.38	5355.82	
14	0109020031868	35mm厚C20细石混凝土（含界面剂、隔声材料）	1. 35mm厚细石混凝土C20（双向Φ1.2@150钢丝网） 2. 6mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	160.45	59.84	9601.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第10页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					46183.93	
		不锈钢踢脚						
15	0111050061869	1. 2mm不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板等综合，龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm不锈钢镜面，颜色综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	23.5	295.94	6954.59	
		分部小计					6954.59	
		分部小计					609822.11	
		0112 内墙装饰工程						
		内1 无机涂料墙面						
16	0114070011870	墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级：详设计综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1129.21	16.23	18327.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第11页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0114070011871	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1129.21	16.26	18360.95	
18	0112010041872	8mm厚砂浆打底层	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：预拌砂浆，配合比综合考虑，厚度8mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	1129.21	14.20	16034.78	
19	0110010031873	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	1129.21	1.72	1942.24	
		分部小计					54665.05	
		内3 墙砖墙面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第12页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	0112040031874	8厚防滑透水地砖	1. 基层处理：综合 2. 结合层：背覆胶+5~8mm瓷砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：8mm防滑透水地砖，美缝剂勾缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、铺贴方式等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 磨光、酸洗、打蜡：满足规范要求 6. 墙面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	1745.12	139.97	244264.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第13页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0109030021875	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1745.12	52.82	92177.24	
22	0112010041876	21mm厚砂浆抹平	1. 基层类型：综合考虑 2. 9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 3. 6mm厚1：0.5：2.5水泥石砂浆压实抹平 4. 6mm厚1：1：6水泥石膏砂浆罩面 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	1745.12	35.50	61951.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第14页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0110010031877	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	1745.12	1.72	3001.61	
		分部小计					401395.06	
		内4 PVC木饰面						
24	0112070011878	8mm厚PVC木饰面	1. 8mm厚PVC木饰面， 2. 1.2mm厚不锈钢收边条包含在综合单价内，不单独计取 3. 木饰面成品金属卡件安装，面板平整度调整； 4. 自攻螺丝固定金属卡件于多层板基层 5. 自攻螺丝固定12mm厚A级不燃板基层与U型轻钢龙骨固定 6. 膨胀螺栓将卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm； 7. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3500	247.61	866635.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第15页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0112010041879	6mm厚砂浆打底层	1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 1:1:6 水泥石膏砂浆打底磨平,厚度6mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用,综合考虑在综合单价中 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	4570.17	12.65	57812.65	
26	0110010031880	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类 :界面剂一道,厚度综合 3. 其他: 满足技术标准及施工验收规范要求	m2	4570.17	1.72	7860.69	
		分部小计					932308.34	
		内7 水泥砂浆内墙 有防水						
27	0114070011881	墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项,执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面,颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级:详设计综合考虑 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	836.11	16.23	13570.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第16页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0114070011882	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	836.11	16.26	13595.15	
29	0112010041883	5mm厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	836.11	11.91	9958.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第17页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0109030021884	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	836.11	52.82	44163.33	
31	0112010041885	21mm厚砂浆抹平	1. 基层类型：综合考虑 2. 9mm厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 3. 6mm厚1：0.5：2.5水泥石砂浆压实抹平 4. 6mm厚1：1：6水泥石膏砂浆罩面 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	836.11	35.50	29681.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第18页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0112010041886	6mm厚水泥砂浆打底层	1. 6mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 3. 基层处理，喷湿墙面 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	836.11	14.47	12098.51	
		分部小计					123067.04	
		内8水泥砂浆内墙面						
33	0112010041887	19mm厚水泥砂浆墙面抹灰	1. 5mm厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 5mm厚1：2.5水泥砂浆抹平 3. 9mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 基层处理找平找补 5. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	1276.97	32.69	41744.15	
		保温						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第19页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0110010031888	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：综合 3. 基层处理 4. 5mm厚聚合物砂浆压入耐碱玻纤网格布 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚岩棉保温板，耐火等级、干密度综合 6. 用5mm厚专用胶粘剂粘结，粘接面满布粘接剂，有效粘接面积不低于50%，塑料锚栓不少于6个/平方米 7. 界面剂一道 8. 固定及安装方式综合考虑 9. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	577.98	103.44	59786.25	
		分部小计					59786.25	
		分部小计					101530.40	
		分部小计					1612965.89	
		0113 天棚工程						
		顶4 水溶性外墙涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第20页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	0110010021889	70mm厚岩棉板天棚保温	1. 保温隔热部位：综合考虑 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：70mm厚岩棉板天棚保温，按规定要注意严格设置防火隔离带。 容重综合考虑 3. 专用胶粘剂粘接、螺栓固定：用5厚专用胶粘剂粘结，粘接面满布粘接剂，有效粘接面积不低于50%，塑料锚栓不少于6个/平方米 4. 5mm抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1417.8	74.23	105243.29	
36	0114070011890	墙面及天棚 普通腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：满刮腻子，磨平抹光，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1417.8	13.58	19253.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第21页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0114060011891	天棚 弹性涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：水性弹性外墙弹性涂料（一底两面），遍数及颜色综合 3. 喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1417.8	25.15	35657.67	
		分部小计					160154.68	
		顶5 铝合金吊顶						
38	0113010011892	3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层类型、清理：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 砂浆厚度、配合比：3mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	601.29	33.59	20197.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第22页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0113020011893	1. 2mm厚铝扣板吊顶	1. 平面及送级综合 2. 现浇钢筋混凝土楼板，板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200mm 3. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200mm，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 铝合金条板与配套专用龙骨固定 6. 1. 2mm厚铝扣板 7. 装换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 8. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒，灯带造型、局部造型等包含在工程量中 8. 吊杆安装、加长、加固，风口开孔的费用包含在综合单价内 9. 防护材料种类：综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	601.29	134.14	80657.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第23页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0114060011894	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	601.29	20.22	12158.08	
		分部小计					113012.45	
		石膏板无机涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第24页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	0113020011895	9.5+9.5mm双层纸面石膏板吊顶	1. 平面及迭级综合 2. 基层处理 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 或M8全牙吊杆双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ 吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 4. C型轻钢承载龙骨 CB50 $\times$ 20mm; 中距 $\leq 1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 5. C型轻钢覆面次龙骨 CB50 $\times$ 20mm, 间距 $\leq 400\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊连接后找平; 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq 200\text{mm}$, 螺钉距板边长边 $\geq 10\text{mm}$, 杆连接后找平; 7. 错缝安装第二层板材短边 $\geq 15\text{mm}$; 8. 局部造型处不燃板、阻燃板、玻镁板、基层板、造型龙骨等包含在综合单价内, 专用自攻螺钉拧牢 9. 双层纸面石膏板9.5+9.5mm厚, 专用自攻螺钉拧牢 10. 孔眼防锈处理, 腻子填平, 阴、阳角及板接缝处处理, 特殊部位需增加造型装饰包含在综合单价内 11. 装换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 12. 吊杆安装、加长、加固, 风口开孔的费用包含在综合单价内	m2	1121.62	108.34	121516.31	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-公共教学用房】

第25页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 防护材料种类：综合考虑 14. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒、投影幕布盒、灯带造型、局部造型等包含在工程量中 15. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					
42	0114070011896	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1121.62	16.26	18237.54	
43	0114060011897	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1121.62	20.22	22679.16	
		分部小计					162433.01	
		分部小计					435600.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第1页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼6						
1	0111040041899	成品防静电架空地板	1. 支架高度、材料种类：架空高度满足规范及工艺要求 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：防静电架空地板，规格、颜色综合 3. 成品铝箔防潮垫 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	184.66	284.45	52526.54	
2	0111010061900	30mm厚1：3水泥砂浆	1. 基层处理 2. 30mm厚1：3水泥砂浆 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	184.66	28.23	5212.95	
		分部小计					57739.49	
		楼12						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第2页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0111010021901	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	300.52	223.63	67205.29	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第3页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0109020031902	40mm厚C20细石混凝土（含界面剂、隔声材料）	1. 界面剂一道 2. 40mm厚细石混凝土C20（双向Φ4@150钢丝网） 3. 6mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	300.52	65.06	19551.83	
		分部小计					86757.12	
		楼14						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第4页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0111010021903	预制水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比： 20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边、铜条综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	167.57	223.63	37473.68	
6	0111010061904	20mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，抹面压光 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	176.2	20.06	3534.57	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第5页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0109040021905	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	202.86	50.12	10167.34	
		分部小计					51175.59	
		白色仿石材地砖地面						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第6页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0111020031906	白色仿石材地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚DA砂浆粘合层 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 白色仿石材地砖，厚度综合，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 4. 嵌缝材料种类：详设计综合 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 6. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 7. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m ²	578.39	131.41	76006.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第7页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0109040021907	1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 屋面、地面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	512.26	50.12	25674.47	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第8页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0109020031908	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	578.39	23.95	13852.44	
		分部小计					115533.14	
		踢2						
11	0111050031909	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 墙体基层处理：综合考虑 3. 瓷砖面层，颜色、规格综合，1：1水泥浆擦缝 4. 4mm厚纯水泥浆粘结层 5. 20mm厚1：2.5水泥砂浆基层 6. 面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚，同色水泥浆擦缝， 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	27.09	167.21	4529.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第9页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					4529.72	
		不锈钢踢脚						
12	0111050061910	1. 2mm不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板等综合，龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm不锈钢镜面，颜色综合 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	47	295.94	13909.18	
		分部小计					13909.18	
		其他地面						
13	0111010021911	预制水磨石楼盲道砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧分格条综合 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：20mm厚预制水磨石，表面麻光打蜡，勾缝综合 3. 石子种类、规格、颜色：综合 4. 颜料种类、颜色：综合 5. 图案要求：综合 6. 收边条：不同材质交接处收边综合 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：综合 8. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	8.63	224.89	1940.80	
		分部小计					1940.80	
		分部小计					331585.04	
		0112 内墙装饰工程						
		内4 PVC木饰面						

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第10页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0112070011912	8mm厚PVC木饰面	1. 8mm厚PVC木饰面， 2. 1.2mm厚不锈钢收边条包含在综合单价内，不单独计取 3. 木饰面成品金属卡件安装，面板平整度调整； 4. 自攻螺丝固定金属卡件于多层板基层 5. 自攻螺丝固定12mm厚A级不燃板基层与U型钢龙骨固定 6. 膨胀螺栓将卡式龙骨固定在墙面上，安装U型钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm； 7. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	137.6	247.61	34071.14	
		分部小计					34071.14	
		内6 水泥砂浆内墙 有防水						
15	0112010041913	5mm厚1：2.5水泥砂浆	1. 基层类型：综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	283.31	11.91	3374.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第11页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0112010011914	素水泥浆一道	1. 部位：综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	283.31	3.00	849.93	
17	0109030021915	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	283.31	52.82	14964.43	
18	0112010041916	9mm厚砂浆抹平	1. 基层类型：综合考虑 2. 9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	283.31	15.15	4292.15	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第12页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0112010011917	素水泥浆一道（内掺建筑胶）	1. 部位：综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆，内掺建筑胶 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	283.31	3.25	920.76	
		分部小计					24401.49	
		内8水泥砂浆内墙面						
		其他墙面						
20	0112070011918	8mm厚PVC木饰面	1. 8mm厚PVC木饰面， 2. 1.2mm厚不锈钢收边条包含在综合单价内，不单独计取 3. 木饰面成品金属卡件安装，面板平整度调整； 4. 自攻螺丝固定金属卡件于多层板基层 5. 自攻螺丝固定12mm厚A级不燃板基层与U型轻钢龙骨固定 6. 膨胀螺栓将卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm； 7. 在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，中距300~600 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	726.16	247.61	179804.48	
		分部小计					179804.48	
		保温						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第13页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0110010031919	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：综合 3. 基层处理 4. 5mm厚聚合物砂浆压入耐碱玻纤网格布 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚岩棉保温板，耐火等级、干密度综合 6. 用5mm厚专用胶粘剂粘结，粘接面满布粘接剂，有效粘接面积不低于50%，塑料锚栓不少于6个/平方米 7. 界面剂一道 8. 固定及安装方式综合考虑 9. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	385.32	103.44	39857.50	
		分部小计					39857.50	
		分部小计					219661.98	
		分部小计					278134.61	
		0113 天棚工程						
		顶1 防潮防霉涂料						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第14页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0109040021920	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（顶棚）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 顶面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	206.28	50.12	10338.75	
23	0113010011921	天棚 13mm厚砂浆找平	1. 基层类型:综合考虑 2. 基层处理: 刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 3. 10mm1:1:4水泥石灰砂浆 4. 3mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	206.28	27.29	5629.38	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第15页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0114070011922	墙面及天棚 普通腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：满刮腻子，磨平抹光，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	206.28	13.58	2801.28	
25	0114060011923	天棚防霉涂料 一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 材料种类：防潮防霉涂料、底层涂料 3. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，刷防霉防潮涂料二遍，颜色综合 4. 部位：天棚 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	206.28	30.03	6194.59	
		分部小计					24964.00	
		顶2 无机涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第16页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0113010011924	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理：刷水泥浆一道（加适量建筑胶） 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平，砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1879.15	27.47	51620.25	
27	0114070011925	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1879.15	16.26	30554.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第17页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0114060011926	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1879.15	20.22	37996.41	
		分部小计					120171.64	
		石膏板无机涂料顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第18页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	0113020011927	9.5+9.5mm双层纸面石膏板吊顶	1. 平面及迭级综合 2. 基层处理 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 或M8全牙吊杆双向中距 $\leq 120\text{mm}$ 吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 4. C型轻钢承载龙骨 CB50 $\times$ 20mm; 中距 $\leq 1200\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接; 5. C型轻钢覆面次龙骨 CB50 $\times$ 20mm, 间距 $\leq 400\text{mm}$, 用吊件与钢筋吊连接后找平; 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq 200\text{mm}$, 螺钉距板边长边 $\geq 10\text{mm}$, 杆连接后找平; 7. 错缝安装第二层板材短边 $\geq 15\text{mm}$; 8. 局部造型处不燃板、阻燃板、玻镁板、基层板、造型龙骨等包含在综合单价内, 专用自攻螺钉拧牢 9. 双层纸面石膏板9.5+9.5mm厚, 专用自攻螺钉拧牢 10. 孔眼防锈处理, 腻子填平, 阴、阳角及板接缝处处理, 特殊部位需增加造型装饰包含在综合单价内 11. 装换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 12. 吊杆安装、加长、加固, 风口开孔的费用包含在综合单价内	m2	747.74	108.34	81010.15	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第19页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 防护材料种类：综合考虑 14. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒、投影幕布盒、灯带造型、局部造型等包含在工程量中 15. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					
30	0114070011928	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	747.74	16.26	12158.25	
31	0114060011929	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	747.74	20.22	15119.30	
		分部小计					108287.70	
		冲孔铝板顶棚						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第20页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0113020011930	1.5mm厚穿孔铝板吊顶	1. 平面及迭级综合 2. 铝板与配套专用龙骨固定； 3. 配套的专用龙骨，间距≤1200mm，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 4. Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200mm； 5. 1.5mm厚穿孔铝板 6. 转换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 7. 吊杆安装、加长、加固，风口开孔的费用包含在综合单价内 8. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒，灯带造型、局部造型等包含在工程量中 9. 防护材料种类：综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	206.46	221.30	45689.60	
		分部小计					45689.60	
		铝方通吊顶						
33	0113010011931	3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层类型、清理：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 砂浆厚度、配合比：3mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	25	33.59	839.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第21页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0113020021932	铝方通格栅吊顶	1. 现浇混凝土板内预留 ϕ 8钢筋吊环(勾)或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓; 2. 双向中距 $\leq$ 1200mm 3. ϕ 6钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200mm, 纵向中距 $\leq$ 1500mm, 吊杆上部与板底 4. 预留吊环(勾)固定; 5. U型承载龙骨, 间距 $\leq$ 1500mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 6. 由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅 ϕ 2钢丝挂钩与承载龙骨联结 7. 天棚预埋、装换层、吊杆综合、收边线、灯槽增加费用等包括在综合单价中 8. 100*50*1.2mm 铝方通, 间距详设计、颜色综合 9. 灯孔、灯槽、空调送回风口孔、检修口:按有关专业要求预留空调送回风口孔、灯孔、灯槽、检修口等在孔槽四周附加龙骨(局部木龙骨刷防火涂料)综合考虑 10. 工程量计算按投影面积计算, 窗帘盒, 局部造型等包含在工程量中 11. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	2446.08	265.78	650119.14	
		分部小计					650958.89	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第22页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					950071.83	
		0115 其他装饰工程						
35	0115010151933	成品不锈钢带感应器小便槽	1. 成品不锈钢带感应器小便槽 2. 预埋铁件、螺栓、收边收口等增加的工料等均包含在综合单价中 3. 专业厂家定制安装，经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 4. 工程量按长度计量 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	36.3	2000.00	72600.00	
		洗漱台						
36	0115050011934	洗漱台	1. 人造石洗漱台 2. 镀锌型钢支架，规格及间距综合 3. 具体做法详设计 4. 固定及安装方式综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	43.2	664.64	28712.45	
		分部小计					28712.45	
		镜子						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第23页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0115050101935	卫生间银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:玻璃镜，厚度综合，不锈钢装饰收边 2. 安装及固定方式综合 3. 螺钉、螺栓等费用综合在单价内，不另行计算 4. 具体做法详设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	21.5	260.19	5594.09	
		分部小计					5594.09	
		浴厕配件(小五金)						
38	0112100051936	成品抗倍特隔板	1. 隔板材料品种、规格、颜色：成品抗倍特隔板，厚度综合，颜色、花纹及规格综合考虑且符合业主要求 2. 挂钩材质、规格及颜色详设计综合，其费用含在本清单单价内 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	562.41	274.38	154314.06	
39	0115050081937	挂衣钩	1. 详图集18J517-49 2 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	个	135	14.35	1937.25	
		分部小计					156251.31	
		分部小计					263157.85	
		栏杆工程						
		楼梯栏杆						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第24页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0115030011938	楼梯间钢管栏杆	1. 详18J412-49-5/69-1/64-M-4, H=1400mm 2. 扶手材料种类、规格：木扶手 3. 栏杆材料种类、规格：钢管、扁钢、圆钢综合 4. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 5. 防护材料种类、装饰盖等其他构件投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求 6. 栏杆样式延用原校园栏杆材质（镀锌钢管烤漆工艺）、样式 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求，装饰盖、预埋铁件考虑在综合单价中，不在单独计取	m2	232.43	321.31	74682.08	
41	0115030011939	靠墙扶手	1. 不锈钢扶手Φ40*2mm 2 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求，预埋铁件考虑在综合单价中，不在单独计取	m	166.02	61.72	10246.75	
		分部小计					84928.83	
		其他栏杆						
42	0115030011940	无障碍坡道栏杆	1. 具体做法详18J812-14-8 2. 工程量计算按栏杆面积 3. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.4	269.38	1185.27	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-办公及辅助用房】

第25页共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	0115030011941	不锈钢平台栏杆	1. 详图集22J403-1-3-48 2. 预埋铁件考虑在综合单价中，不在单独计取 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求，	m2	570.56	419.32	239247.22	
		分部小计					240432.49	
		分部小计					325361.32	
		总价措施项目清单						
44	0117070011942	安全文明施工费		项	1	127583.04	127583.04	
		分部小计					127583.04	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							2275893.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-多功能厅】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0111 楼地面装饰工程						
		楼8						
1	0111020031943	防滑地砖楼地面1	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 界面剂一道 4. 嵌缝材料种类：详设计综合 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 6. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 7. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	92.63	141.43	13100.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-多功能厅】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					13100.66	
		楼15						
2	0111040021944	12mm厚强化木地板	1. 台阶龙骨综合考虑 2. 基层材料种类、规格：3~5mm厚泡沫塑料衬垫 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚强化木地板，颜色综合，选型符合设计及业主要求 4. 收口条：成品不锈钢收口条（直角扣条、T型扣在综合），具体这做法参见图纸 5. 计量：按设计图示尺寸实铺面积计量 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	352.4	149.52	52690.85	
3	0111010061945	20mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 基层处理 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层, 抹面压光 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	352.4	20.06	7069.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-多功能厅】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0109020031946	40mm厚C20细石混凝土（含界面剂、隔声材料）	1. 界面剂一道 2. 40mm厚细石混凝土C20（双向Φ4@150钢丝网） 3. 6mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材 4. 混凝土种类：细石商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	352.4	65.06	22927.14	
		分部小计					82687.13	
		不锈钢踢脚						
5	0111050061947	1.2mm不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板等综合，龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm不锈钢镜面，颜色综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	11.75	295.94	3477.30	
		分部小计					3477.30	
		分部小计					99265.09	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-多功能厅】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		0112 内墙装饰工程						
		内1 无机涂料墙面						
6	0114070011948	墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色详设计综合 3. 施工方式综合考虑 4. 涂料燃烧性能等级：详设计综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	564.61	16.23	9163.62	
7	0114070011949	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	564.61	16.26	9180.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-多功能厅】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0112010041950	8mm厚砂浆打底层	1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 预拌砂浆, 配合比综合考虑, 厚度8mm 3. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	564.61	14.20	8017.46	
9	0110010031951	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类 :界面剂一道, 厚度综合 3. 其他: 满足技术标准及施工验收规范要求	m2	564.61	1.72	971.13	
		分部小计					27332.77	
		分部小计					27332.77	
		0113 天棚工程						
		铝方通吊顶						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【室内装饰-多功能厅】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0113020021952	铝方通格栅吊顶	1. 现浇混凝土板内预留 ϕ 8钢筋吊环(勾)或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓; 2. 双向中距 $\leq$ 1200mm 3. ϕ 6钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200mm, 纵向中距 $\leq$ 1500mm, 吊杆上部与板底 4. 预留吊环(勾)固定; 5. U型承载龙骨, 间距 $\leq$ 1500mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 6. 由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅 ϕ 2钢丝挂钩与承载龙骨联结 7. 天棚预埋、装换层、吊杆综合、收边线、灯槽增加费用等包括在综合单价中 8. 100*50*1.2mm 铝方通, 间距详设计、颜色综合 9. 灯孔、灯槽、空调送回风口孔、检修口:按有关专业要求预留空调送回风口孔、灯孔、灯槽、检修口等在孔槽四周附加龙骨(局部木龙骨刷防火涂料)综合考虑 10. 工程量计算按投影面积计算, 窗帘盒, 局部造型等包含在工程量中 11. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	285.79	265.78	75957.27	
		分部小计					75957.27	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第1页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		外立面装饰						
		外1						
1	0114060011954	外墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层处理找平找补 3. 白色涂料（一底两面） 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 5. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层 6. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	680.06	67.73	46060.46	
		分部小计					46060.46	
		外2						
2	0112010041955	外立面基层处理	1. 基层处理砂浆厚度、配合比：湿拌砂浆，配合比综合考虑 2. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 3. 具体做法：详图集西南18J516-66 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	4809.25	12.75	61317.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第2页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0114060031956	外墙满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：清理基层，修补，砂纸打磨，满刮腻子、磨平 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆(颜色综合)，喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	4809.25	16.26	78198.41	
4	0114060011957	外墙面 真石漆	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆(颜色综合)，喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	4809.25	70.62	339629.24	
5	0112010011958	外墙面 11mm厚墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5mm聚合物水泥防水砂浆一道（干粉型） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4809.25	21.31	102485.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第3页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0109030021959	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4809.25	52.82	254024.59	
7	0110010031960	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：综合 3. 基层处理 4. 5mm厚聚合物砂浆压入耐碱玻纤维网格布 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚岩棉保温板，耐火等级、干密度综合 6. 用5mm厚专用胶粘剂粘结，粘接面满布粘接剂，有效粘接面积不低于50%，塑料锚栓不少于6个/平方米 7. 界面剂一道 8. 固定及安装方式综合考虑 9. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4809.25	103.44	497468.82	
		分部小计					1333124.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第4页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		外3						
8	0112010041961	外立面基层处理	1. 基层处理砂浆厚度、配合比：湿拌砂浆，配合比综合考虑 2. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 3. 具体做法：详图集西南18J516-66 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	280.56	12.75	3577.14	
9	0112010011962	外墙面 11mm厚墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5mm聚合物水泥防水砂浆一道（干粉型） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	280.56	21.31	5978.73	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第5页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0109030021963	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	280.56	52.82	14819.18	
11	0110010031964	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：综合 3. 基层处理 4. 5mm厚聚合物砂浆压入耐碱玻纤维网格布 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚岩棉保温板，耐火等级、干密度综合 6. 用5mm厚专用胶粘剂粘结，粘接面满布粘接剂，有效粘接面积不低于50%，塑料锚栓不少于6个/平方米 7. 界面剂一道 8. 固定及安装方式综合考虑 9. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	280.56	103.44	29021.13	
		分部小计					53396.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第6页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		外4						
12	0112010041965	外立面基层处理	1. 基层处理砂浆厚度、配合比：湿拌砂浆，配合比综合考虑 2. 投标人应综合考虑掺入防水剂、加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 3. 具体做法：详图集西南18J516-66 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求	m2	889.75	12.75	11344.31	
13	0114060011966	外墙面 无机涂料（空调外机内侧）	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层处理找平找补 3. 白色涂料（一底两面） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	889.75	22.49	20010.48	
14	0112010011967	外墙面 11mm厚墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 6mm厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 5mm聚合物水泥防水砂浆一道（干粉型） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	889.75	21.31	18960.57	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第7页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0109030021968	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	889.75	52.82	46996.60	
16	0110010031969	墙面 30mm厚岩棉保温板	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式：综合 3. 基层处理 4. 5mm厚聚合物砂浆压入耐碱玻纤维网格布 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚岩棉保温板，耐火等级、干密度综合 6. 用5mm厚专用胶粘剂粘结，粘接面满布粘接剂，有效粘接面积不低于50%，塑料锚栓不少于6个/平方米 7. 界面剂一道 8. 固定及安装方式综合考虑 9. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	889.75	103.44	92035.74	
		分部小计					189347.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第8页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		EPS线条						
17	0115020081970	eps线条三角形 200*450	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条三角形 200*450 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	157.2	150.41	23644.45	
18	0115020081971	eps线条三角形 200*600	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条三角形 200*600 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	7.8	161.92	1262.98	
19	0115020081972	eps线条梯形（100+700）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（100+700）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	12	224.72	2696.64	
20	0115020081973	eps线条梯形（150+650）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（150+650）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	16.5	224.72	3707.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第9页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0115020081974	eps线条三角形 200*700	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条三角形 200*700 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	102	224.72	22921.44	
22	0115020081975	eps线条三角形 200*950	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条三角形 200*950 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	19.8	245.43	4859.51	
23	0115020081976	eps线条梯形（200+1250）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（200+1250）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	19.8	310.99	6157.60	
24	0115020081977	eps线条梯形（200+1450）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（200+1450）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	15.6	329.40	5138.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第10页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0115020081978	eps线条梯形（200+2900）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（200+2900）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	15.6	421.42	6574.15	
26	0115020081979	eps线条梯形（300+900）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（300+900）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	4.2	269.58	1132.24	
27	0115020081980	eps线条梯形（400+1000）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（400+1000）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	15.6	269.58	4205.45	
28	0115020081981	eps线条梯形（750+1200）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（750+1200）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	16.5	340.90	5624.85	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第11页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	0115020081982	eps线条梯形（200+800）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（200+800）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	39.6	222.42	8807.83	
30	0115020081983	eps线条梯形（200+900）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（200+900）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	56.2	224.72	12629.26	
31	0115020081984	eps线条梯形（400+1100）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（400+1100）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	14.6	281.66	4112.24	
32	0115020081985	eps线条梯形（350+1050）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（350+1050）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	19.8	269.58	5337.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第12页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	0115020081986	eps线条梯形（650+1550）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（650+1550）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	20.7	397.27	8223.49	
34	0115020081987	eps线条梯形（600+1300）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（600+1300）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	51	329.05	16781.55	
35	0115020081988	eps线条梯形（950+1400）*200	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条梯形（950+1400）*200 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	4.2	412.22	1731.32	
36	0115020081989	eps线条三角形 200*1050	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条三角形 200*1050 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	15.6	268.43	4187.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第13页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0115020081990	eps线条三角形 200*2100	1. 基层类型：各类墙体综合 2. 线条规格：eps线条三角形 200*2100 3. 线条安装部位：墙面综合 4. 粘接方式：综合 5. 其他投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	55.2	360.46	19897.39	
		分部小计					169634.10	
		分部小计					1791562.56	
		幕墙工程						
		金属幕墙						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第14页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	0112090011991	2.5mm厚氟碳喷涂铝板幕墙	1. 幕墙类型：2.5mm厚氟碳喷涂铝板幕墙，颜色综合 2. 部位：墙面、柱面、梁面等综合考虑 3. 骨架材料种类、规格：热镀锌型钢龙骨，型材断面、规格、间距综合考虑并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 防护材料：钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，综合单价包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求 5. 防火隔离层、保温：综合 6. 嵌缝、塞口材料种类：选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 7. 幕墙与主体结构的连接综合考虑，预埋件、后置埋件和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 8. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金角码、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合，且均应符合现行国家标准 9. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）应符合规范要求	m2	657.93	648.07	426384.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第15页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			10. 五金配件（含开启扇五金件）、紧固件、密封材料等辅材、加劲肋包括在综合单价中 11. 开启扇五金件：综合 12. 钢制埋件、钢制连接件、钢制龙骨，表面热浸镀锌，可视外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 13. 弧形幕墙，弧形部分的弯弧费包含在综合单价中 14. 幕墙结算时，按设计图示以可视展开面积计算 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用，也不得降低原有档次					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第16页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0112090011992	4mm厚穿孔铝板 氟碳喷涂	1. 幕墙类型：4mm厚穿孔铝板 氟碳喷涂，颜色综合 2. 部位：墙面、柱面、梁面等综合考虑 3. 骨架材料种类、规格：热镀锌型钢龙骨，型材断面、规格、间距综合考虑并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 防护材料：钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，综合单价包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求 5. 防火隔离层、保温：综合 6. 嵌缝、塞口材料种类：选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 7. 幕墙与主体结构的连接综合考虑，预埋件、后置埋件和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 8. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金角码、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合，且均应符合现行国家标准 9. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）应符合规范要求	m2	524.54	751.71	394301.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第17页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			10. 五金配件（含开启扇五金件）、紧固件、密封材料等辅材、加劲肋包括在综合单价中 11. 开启扇五金件：综合 12. 钢制埋件、钢制连接件、钢制龙骨，表面热浸镀锌，可视外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 13. 弧形幕墙，弧形部分的弯弧费包含在综合单价中 14. 幕墙结算时，按设计图示以可视展开面积计算 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用，也不得降低原有档次					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第18页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0112090011993	4mm厚穿孔铝板百叶 氟碳喷涂	1. 4mm厚穿孔铝板百叶 氟碳喷涂，颜色综合 2. 预埋件、膨胀螺栓、油漆、百叶后增加防鼠金属网等包含在投标报价中 3. 铝合金防雨通风百页（带止回措施），背衬防虫、防鼠网、防坠金属网 4. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5. 两侧龙骨包含在综合单价中，不单独计取 6. 幕墙结算时，按设计图示以可视展开面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	428.22	496.64	212671.18	
		分部小计					1033357.84	
		分部小计					1033357.84	
		总价措施项目清单						
41	0117070011994	安全文明施工费		项	1	180052.99	180052.99	
		分部小计					180052.99	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【外立面装饰】

第19页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	0117010021995	外脚手架(檐口高度) 双排≤24m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:外脚手架(檐口高度) 双排≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	8804	11.85	104327.40	
		分部小计					104327.40	
		分部小计					104327.40	
合 计							3109300.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第1页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		配电箱					
1	0304040171996	配电箱 AL/ js Pn=2kw	1. 名称：配电箱 AL/ js 2. 规格：Pn=2kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	54	964.70	52093.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第2页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	0304040171997	配电箱 AL/jsj-1、AL/jsj-2、AL/jsj-3 Pn=25kw	1. 名称：配电箱 AL/jsj-1、AL/jsj-2、AL/jsj-3 2. 规格：Pn=25kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	3794.92	11384.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第3页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0304040171998	配电箱 1AL1/kt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 1AL1/kt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5989.54	5989.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第4页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0304040171999	配电箱 2AL1/kt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 2AL1/kt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6166.48	6166.48

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第5页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0304040172000	配电箱 3AL1/kt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 3AL1/kt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6262.79	6262.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第6页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0304040172001	配电箱 4AL1/kt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 4AL1/kt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6455.38	6455.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第7页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0304040172002	配电箱 5AL1/kt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 5AL1/kt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6443.53	6443.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第8页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	0304040172003	配电箱 1AL2/kt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 1AL2/kt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6459.16	6459.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第9页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0304040172004	配电箱 2AL2/kt Pn=40kw	1. 名称：配电箱 2AL2/kt 2. 规格：Pn=40kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6935.74	6935.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第10页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	0304040172005	配电箱 3AL2/kt Pn=40kw	1. 名称：配电箱 3AL2/kt 2. 规格：Pn=40kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6906.84	6906.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第11页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	0304040172006	配电箱 4AL2/kt Pn=40kw	1. 名称：配电箱 4AL2/kt 2. 规格：Pn=40kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6906.84	6906.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第12页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0304040172007	配电箱 5AL2/kt Pn=40kw	1. 名称：配电箱 5AL2/kt 2. 规格：Pn=40kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6906.84	6906.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第13页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	0304040172008	配电箱 1AL1/zm Pn=15kw	1. 名称：配电箱 1AL1/zm 2. 规格：Pn=15kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6508.55	6508.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第14页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	0304040172009	配电箱 2AL1/zm Pn=25kw	1. 名称：配电箱 2AL1/zm 2. 规格：Pn=25kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7298.57	7298.57

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第15页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	0304040172010	配电箱 3AL1/zm Pn=25kw	1. 名称：配电箱 3AL1/zm 2. 规格：Pn=25kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7314.20	7314.20

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第16页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0304040172011	配电箱 4AL1/zm Pn=25kw	1. 名称：配电箱 4AL1/zm 2. 规格：Pn=25kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7167.68	7167.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第17页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	0304040172012	配电箱 5AL1/zm Pn=15kw	1. 名称：配电箱 5AL1/zm 2. 规格：Pn=15kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6731.45	6731.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第18页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0304040172013	配电箱 1AL2/zm Pn=15kw	1. 名称：配电箱 1AL2/zm 2. 规格：Pn=15kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6678.09	6678.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第19页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0304040172014	配电箱 2AL2/zm Pn=20kw	1. 名称：配电箱 2AL2/zm 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6364.34	6364.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第20页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	0304040172015	配电箱 3AL2/zm Pn=20kw	1. 名称：配电箱 3AL2/zm 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6364.34	6364.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第21页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0304040172016	配电箱 4AL2/zm Pn=20kw	1. 名称：配电箱 4AL2/zm 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6364.34	6364.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第22页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	0304040172017	配电箱 5AL2/zm Pn=20kw	1. 名称：配电箱 5AL2/zm 2. 规格：Pn=20kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6364.34	6364.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第23页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
23	0304040172018	配电箱 1-AL1=zd Pn=10kw	1. 名称：配电箱 1-AL1=zd 2. 规格：Pn=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8134.75	8134.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第24页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	0304040172019	配电箱 1-AL2=zd Pn=10kw	1. 名称：配电箱 1-AL2=zd 2. 规格：Pn=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8134.75	8134.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第25页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
25	0304040172020	配电箱 4-AL1=z d Pn=10kw	1. 名称：配电箱 4-AL1=z d 2. 规格：Pn=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8189.68	8189.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第26页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	0304040172021	配电箱 4-AL2=z d Pn=10kw	1. 名称：配电箱 4-AL2=z d 2. 规格：Pn=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	8202.70	8202.70

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第27页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
27	0304040172022	配电箱 AP-ysj Pn=10kw	1. 名称：配电箱 AP-ysj 2. 规格：Pn=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5	2618.91	13094.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第28页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	0304040172023	双电源切换配电箱 1-ALEZ1/xf Pn=5kw	1. 名称：双电源切换配电箱 1-ALEZ1/xf 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7222.09	7222.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第29页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	0304040172024	双电源切换配电箱 1-ALEZ2/xf Pn=5kw	1. 名称：双电源切换配电箱 1-ALEZ2/xf 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7331.64	7331.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第30页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	0304040172025	双电源切换配电箱 4-ALEZ1/xf Pn=5kw	1. 名称：双电源切换配电箱 4-ALEZ1/xf 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7287.69	7287.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第31页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
31	0304040172026	双电源切换配电箱 4-ALEZ2/xf Pn=5kw	1. 名称：双电源切换配电箱 4-ALEZ2/xf 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7300.71	7300.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第32页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	0304040172027	配电箱 5APkt/bgt Pn=68.48kw	1. 名称：配电箱 5APkt/bgt 2. 规格：Pn=68.48kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7697.05	7697.05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第33页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
33	0304040172028	配电箱 5AL1/bgt Pn=50kw	1. 名称：配电箱 5AL1/bgt 2. 规格：Pn=50kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7139.18	7139.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第34页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
34	0304040172029	配电箱 W-AP1/dt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 W-AP1/dt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	9052.97	9052.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第35页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
35	0304040172030	配电箱 W-AP2/dt Pn=30kw	1. 名称：配电箱 W-AP2/dt 2. 规格：Pn=30kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	9052.97	9052.97

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第36页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
36	0304040172031	配电箱 W-APkt/ct Pn=70kw	1. 名称：配电箱 W-APkt/ct 2. 规格：Pn=70kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10772.81	10772.81

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第37页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
37	0304040172032	配电箱 W-AP/pyy Pn=74kw	1. 名称：配电箱 W-AP/pyy 2. 规格：Pn=74kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	14779.10	14779.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第38页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	0304040172033	应急照明集中电源 1ALE1、1ALE2、4ALE1、4ALE2	1. 名称：应急照明集中电源 1ALE1、1ALE2、4ALE1、4ALE2 2. 规格：综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	5275.38	21101.52
39	0304040172034	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6	548.37	3290.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第39页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
40	0304040172035	配电箱 2AL1/rs Pn=40kw	1. 名称：配电箱 2AL1/rs 2. 规格：Pn=40kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5099.43	5099.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第40页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
41	0304040172036	配电箱 3AL1/rs Pn=45kw	1. 名称：配电箱 3AL1/rs 2. 规格：Pn=45kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5356.87	5356.87

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第41页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
42	0304040172037	送风机控制箱 5AP/xf Pn=1.9kw	1. 名称：配电箱 5AP/xf 2. 规格：Pn=1.9kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1637.53	1637.53

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第42页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
43	0304040172038	配电箱 AL/yws Pn=2kw	1. 名称：配电箱 AL/yws 2. 规格：Pn=2kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	964.70	964.70
		分部小计					366910.51
		配管配线					
		配线					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第43页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
44	0304110042039	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	34826.6	5.87	204432.14
45	0304110042040	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	32088.68	6.45	206971.99

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第44页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
46	0304110042041	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-6mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4329.24	9.08	39309.50
47	0304110042042	电气配线 WDZB1-BYJ-10mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-10mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	171.8	14.20	2439.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第45页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
48	0304110042043	电气配线 WDZB1-BYJ-16mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-16mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	672.25	21.20	14251.70
49	0304110042044	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5981.22	6.86	41031.17
		分部小计					508436.06
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第46页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
50	0304110012045	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3584.18	18.97	67991.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第47页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
51	0304110012046	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	256.83	26.01	6680.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第48页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
52	0304110012047	电气配管 镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	72.53	31.23	2265.11

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第49页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
53	0304110012048	电气配管 镀锌钢管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	81.51	40.81	3326.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第50页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
54	0304110012049	电气配管 镀锌钢管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC50，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	60.5	50.58	3060.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第51页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
55	0304110012050	电气配管 镀锌钢管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC65，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	200.06	68.66	13736.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第52页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
56	0304110012051	电气配管 镀锌钢管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC80，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	18.15	89.04	1616.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第53页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
57	0304110012052	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3022.02	10.25	30975.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第54页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
58	0304110012053	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	185.5	13.54	2511.67

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第55页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
59	0304110012054	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5	15.13	75.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第56页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
60	0304110012055	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	44.27	18.80	832.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第57页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
61	0304110012056	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6666.29	11.74	78262.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第58页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
62	0304110012057	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4011.93	12.90	51753.90

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第59页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
63	0304110012058	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC32 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	715.52	14.86	10632.63
		分部小计					273719.94
		桥架					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第60页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
64	0304110032059	强电线槽 150×100mm	1. 名称：强电线槽 2. 规格：150×100mm 3. 类型：金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	830.3	87.25	72443.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第61页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
65	0304110032060	强电线槽 200×100mm	1. 名称：强电线槽 2. 规格：200×100mm 3. 类型：金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	88.05	92.79	8170.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第62页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
66	0304090022061	热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	918.35	21.95	20157.78
67	0304130012062	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：钢制，支架表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	947.27	16.29	15431.03
			分部小计				116202.65
			分部小计				898358.65
			电缆工程				
			电缆				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第63页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
68	0304080012063	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-3*4mm2	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	32.8	39.92	1309.38
69	0304080012064	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*4mm2	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-5*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	82.64	57.63	4762.54
70	0304080012065	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-5*10mm2	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：RTTZ-0.6/1KV-5*10mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	82.56	93.89	7751.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第64页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
71	0304080012066	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	73.69	35.53	2618.21
72	0304080012067	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	47.5	53.71	2551.23
73	0304080012068	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	195.55	32.22	6300.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第65页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
74	0304080012069	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	66.83	66.21	4424.81
75	0304080012070	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	137.64	101.35	13949.81
76	0304080012071	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	235.47	145.13	34173.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第66页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
77	0304080012072	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	340.48	189.75	64606.08
78	0304080012073	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	73.41	268.11	19681.96
79	0304080012074	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	308.46	371.23	114509.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第67页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
80	0304080022075	控制电缆 WDZB1-KYJY-6*1.5mm2	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-6*1.5mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	202.9	20.29	4116.84
		分部小计					280756.41
		电缆头					
81	0304080062076	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm2	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，截面≤10mm2 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	99.83	798.64
82	0304080062077	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm2	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm2 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24	122.28	2934.72

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第68页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
83	0304080062078	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	69.39	693.90
84	0304080062079	干包式电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24	79.80	1915.20
85	0304080062080	干包式电力电缆终端头 五芯 10mm ² <截面≤16mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm ² <截面≤16mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22	103.74	2282.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第69页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
86	0304080062081	干包式电力电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，16mm ² <截面≤35mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	39	161.24	6288.36
87	0304080062082	干包式电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤70mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm ² <截面≤70mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	161.24	1128.68
88	0304080072083	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：电缆头 ≤6芯，终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	82.09	820.90
		分部小计					16862.68
		分部小计					297619.09
		用电器具(灯具等)					
		照明灯具					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第70页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
89	0304120052084	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10	68.61	686.10
90	0304120052085	壁装式应急灯 IP67 LED 5W ≥600lm	1. 名称：壁装式应急灯 2. 型号、规格：IP67 LED 5W ≥600lm，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6	67.68	406.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第71页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
91	0304120052086	顶装式应急灯 LED 8W $\geq$ 1000lm	1. 名称：顶装式应急灯 2. 型号、规格：LED 8W $\geq$ 1000lm，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	221	80.41	17770.61
92	0304120042087	疏散出口标志灯 LED 1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	22	108.41	2385.02
93	0304120042088	安全出口标志灯 LED 1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	11	108.41	1192.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第72页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
94	0304120042089	楼层显示标志灯 LED 1W	1. 名称：楼层显示标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	27	86.28	2329.56
95	0304120042090	双面多信息复合标志灯 LED 1W	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	25	86.65	2166.25
96	0304120042091	双面单向疏散标志灯 LED 1W	1. 名称：双面单向疏散标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16	72.27	1156.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第73页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
97	0304120042092	疏散指示标志灯 LED 1W	1. 名称：疏散指示标志灯 2. 型号、规格：LED 1W，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按套计算 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	122	64.13	7823.86
98	0304120012093	墙上灯座 LED 13W E27	1. 名称：墙上灯座 2. 型号、规格：LED 13W E27，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	29	52.20	1513.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第74页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
99	0304120042094	嵌入式防眩筒灯 7W 3500K	1. 名称：嵌入式防眩筒灯 2. 型号、规格：7W 3500K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	453	86.20	39048.60
100	0304120042095	护眼教室灯（吊装） 36W 3500K	1. 名称：护眼教室灯（吊装） 2. 型号、规格：36W 3500K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	814	370.12	301277.68

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第75页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
101	0304120042096	黑板灯(吊装) 36W 3500K	1. 名称：黑板灯(吊装) 2. 型号、规格：36W 3500K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	132	423.79	55940.28
102	0304120042097	LED长条灯(嵌入格栅) 24W 4000K	1. 名称：LED长条灯(嵌入格栅) 2. 型号、规格：24W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	316	139.06	43942.96

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第76页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
103	0304120042098	LED平板灯 24W 4000K	1. 名称：LED平板灯 2. 型号、规格：24W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	180	92.59	16666.20
104	0304120012099	吸顶感应灯 24W 4000K	1. 名称：吸顶感应灯 2. 型号、规格：24W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	65	99.02	6436.30

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第77页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
105	0304120042100	会议室平板灯 36W 4000K	1. 名称：会议室平板灯 2. 型号、规格：36W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	17	214.30	3643.10
106	0304120042101	云朵装饰灯(定制) 24W 4000K	1. 名称：云朵装饰灯(定制) 2. 型号、规格：24W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1110.25	1110.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第78页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
107	0304120042102	双头格栅射灯 12W 4000K	1. 名称：双头格栅射灯 2. 型号、规格：12W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	24	156.16	3747.84
108	0304120042103	单头格栅射灯 12W 4000K	1. 名称：单头格栅射灯 2. 型号、规格：12W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	76	170.50	12958.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第79页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
109	0304120042104	600*600面板灯 38W 4000K	1. 名称：600*600面板灯 2. 型号、规格：38W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	88	137.33	12085.04
110	0304120042105	1000*1000面板灯（定制） 48W 4000K	1. 名称：1000*1000面板灯（定制） 2. 型号、规格：48W 4000K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、支架、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	18	286.02	5148.36

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第80页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
111	0304120042106	LED暗藏灯带/低压 5MM 12W/M 3500K	1. 名称：LED暗藏灯带/低压 2. 型号、规格：5MM 12W/M 3500K，含变压器，防护等级不低于IP65，其他综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含光源、驱动、金属软管、引线等所有附件 5. 使用部位：建筑泛光照明/景观照明 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	410.5	23.92	9819.16
112	0304120012107	吸顶灯 24W 3500K	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：24W 3500K，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	71	102.54	7280.34
		分部小计					556534.22
		开关					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第81页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
113	0304040342108	单联单控暗装开关	1. 名称：单联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	105	21.53	2260.65
114	0304040342109	双联单控暗装开关	1. 名称：双联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	123	25.45	3130.35
115	0304040342110	三联单控暗装开关	1. 名称：三联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	82	28.09	2303.38
116	0304040342111	四联单控暗装开关	1. 名称：四联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	49	36.85	1805.65
		分部小计					9500.03
		插座					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第82页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
117	0304040352112	带保护接点暗装五孔插座 10A	1. 名称：带保护接点暗装五孔插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	579	31.91	18475.89
118	0304040352113	单相二三孔安全型插座 10A	1. 名称：单相二三孔安全型插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	190	22.29	4235.10
119	0304040352114	单相三孔带开关安全型插座（空调柜机） 16A	1. 名称：单相三孔带开关安全型插座（空调柜机） 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	98	23.40	2293.20
120	0304040352115	单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 16A	1. 名称：单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	37	23.40	865.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第83页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
121	0304040352116	热水器电源插座（防水性） 16A	1. 名称：热水器电源插座（防水性） 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28	25.63	717.64
122	0304040352117	多联组合地插	1. 名称：多联组合地插 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	52	125.18	6509.36
123	0304110062118	接线盒（塑料）	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1681	7.90	13279.90
124	0304110062119	接线盒（钢制）	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2406	8.12	19536.72
		分部小计					65913.61
		分部小计					631947.86

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第84页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		防雷接地					
125	0304090052120	避雷网敷设热镀锌圆钢 φ10	1. 名称：避雷网敷设 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：φ10 4. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1041.07	21.30	22174.79
126	0304090052121	接闪杆 热镀锌圆钢 φ20	1. 名称：接闪杆 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：φ20 4. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	15	262.06	3930.90
127	0304090022122	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	27.33	21.95	599.89

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第85页共86页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
128	0304090022123	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	144.11	25.01	3604.19
129	0304090022124	断接卡子	1. 名称：断接卡子 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7	42.32	296.24
130	0304090032125	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	645.5	15.14	9772.87
		分部小计					40378.88
		总价措施项目清单					
131	0313020012126	安全文明施工		项	1	138508.07	138508.07
		分部小计					138508.07
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
132	0313010172127	脚手架搭拆		项	1	18253.10	18253.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电气工程】

第86页共86页

[illegible]

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第1页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		综合布线系统					
		设备					
1	0305020032128	弱电机柜 600*600*2000	1. 名称：弱电机柜 2. 规格：600mmx600mmx2000mm; 42U; 拆装式; 含PDU2块; 隔板2块; 含风扇; 含锁具; 含角钢落地安装支架 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	21	1921.59	40353.39
2	0305020032129	弱电箱 500*400*150	1. 名称：弱电箱 2. 规格：500mmx400mmx150mm箱体, 含插座, 隔板, 锁具以及安装支架。 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	41	297.07	12179.87
3	0305020102130	金属理线架	1. 名称：金属理线架 2. 规格：19寸机架式; 带盖板 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	29	67.13	1946.77
4	0305020102131	24口网络配线架	1. 名称：24口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：24口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	17	639.22	10866.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第2页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0305020102132	48口网络配线架	1. 名称：48口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：48口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	12	1061.16	12733.92
6	0305020102133	4口光纤配线架	1. 名称：4口光纤配线架 2. 规格：盒式;含满配适配器;含光纤熔接 3. 容量：4口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	41	178.03	7299.23
7	0305020102134	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：盒式;含满配适配器;含光纤熔接 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	27	314.17	8482.59
8	0305020142135	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 配置要求：含耦合器，2m 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	根	174	35.94	6253.56
9	0305010122136	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：配备24个千兆电口，≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf； 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	22	1479.24	32543.28

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第3页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	0305010122137	8口POE交换机	1. 名称：8口POE交换机 2. 参数：配备8个千兆电口，≥1个千兆光口；交换容量≥256Gbps，整机包转发率≥24Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由RIP，支持ospf；支持PoE供电。 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	43	1260.13	54185.59
11	0305010122138	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：配备24个千兆电口（POE+供电），≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支 IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；PoE供电总功率≥360W； 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	19	1917.45	36431.55
12	0305020122139	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	188	25.50	4794.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第4页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	0305020122140	双口网络插座	1. 名称：双口网络插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	1	36.15	36.15
14	0305020122141	单口电话插座	1. 名称：单口电话插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	150	30.47	4570.50
15	0305020122142	网络电视插座	1. 名称：网络电视插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	41	23.11	947.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第5页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0305010092143	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 参数：支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO技术，支持2.4G和5G同时工作，同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，采用内置天线；支持IPv4/IPv6双协议栈；支持64、128位WEP加密，支持WPA，802.11i和WAPI；支持AP上二层转发抑制，支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离；支持智能带宽限速功能，支持基于带宽均分算法，支持基于每用户指定带宽的算法，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	56	802.20	44923.20
17	0304110062144	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	436	8.12	3540.32
18	0305020192145	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	链路	436	11.92	5197.12

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第6页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0305020202146	光纤链路系统测试	1. 测试类别：光纤链路系统测试 2. 测试内容：线长、衰减等	链路	154	22. 41	3451. 14
		分部小计					290736. 43
		配管配线					
		配管					
20	0304110012147	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3734. 6	10. 25	38279. 65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第7页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0304110012148	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1135.1	26.01	29523.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第8页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	0304110012149	电气配管 PC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC50 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	177.67	19.11	3395.27
		分部小计					71198.87
		弱电线缆					
23	0305020072150	2芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：2芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2036.45	4.09	8329.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第9页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	0305020072151	12芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：12芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	372.98	5.18	1932.04
25	0305020052152	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	13670.32	6.27	85712.91
		分部小计					95974.03
		分部小计					167172.90
		分部小计					457909.33
		视频监控系统					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第10页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	0305070082153	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 规格、型号：分辨率：1920x1080；支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法，工作温度和湿度-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；供电电源DC12V/PoE（802. 3at）；红外照射距离20-50米；配套枪机支架或吊杆。 3. 安装方式：底距地2500mm支架吊装或壁装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	185	763.15	141182.75

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第11页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
27	0305070082154	电梯专用摄像机	1. 名称：电梯专用摄像机 2. 规格、型号：分辨率：1920x1080；支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法，工作温度和湿度-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；供电电源DC12V/PoE（802. 3at）；红外照射距离20米 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	604. 33	2417. 32
28	0305020152155	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 含POE供电模块 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8	1004. 14	8033. 12
		分部小计					151633. 19
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第12页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	0304110012156	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1255.78	10.25	12871.75
		分部小计					12871.75
		弱电线缆					
30	0305020052157	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6786.83	6.27	42553.42
		分部小计					42553.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第13页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					55425.17
		分部小计					207058.36
		门禁系统					
		设备					
31	0305070062158	一体式门禁	1. 名称：一体式门禁 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	9	5164.03	46476.27
32	0305070012159	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	62.89	251.56
33	0305070072160	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	335.38	1341.52
34	0304110062161	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	17	8.12	138.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第14页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
35	0305070062162	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	1286.69	2573.38
		分部小计					50780.77
		配管配线					
		配管					
36	0304110012163	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	53.91	18.97	1022.67
		分部小计					1022.67

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第15页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		弱电线缆					
37	0304080022164	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号： WDZB1-RYY-2*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	4.46	6.15	27.43
38	0304080022165	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1-RYY-4*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	8.1	11.05	89.51
39	0304080022166	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1-RYYP-6*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	177.16	17.07	3024.12
		分部小计					3141.06
		分部小计					4163.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第16页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					54944.50
		校园广播系统					
		设备					
40	0305010102167	IP网络音频终端(机架式)	1. 名称：IP网络音频终端(机架式) 2. 规格：机架式安装；内置功放240W；网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)；采样率：8K~48K;比特率：8K~512Kbps;AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口;AUX输出阻抗：470Ω;频率响应：20Hz~20KHz 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	9	2774.11	24966.99
41	0305020102168	48口网络配线架	1. 名称：48口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：48口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	1061.16	2122.32
42	0305020102169	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：盒式;含满配1.5m;含满配适配器;含光纤熔接 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	314.17	628.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第17页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
43	0305010122170	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：配备24个千兆电口，≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	3	1479.24	4437.72
44	0309040072171	吸顶音箱 6W	1. 名称：吸顶音箱 2. 型号规格：6W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	86	157.00	13502.00
45	0309040072172	IP广播壁挂音箱	1. 名称：IP广播壁挂音箱 2. 型号规格：详图纸 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	41	2199.13	90164.33
46	0309040082173	音量调节器	1. 名称：音量调节器 2. 型号规格：控制档位：五档；支持双通道音量同时调节，单路最大功率30W，双路最大功率60W；支持定阻4-16欧接入。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	41	133.46	5471.86

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第18页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
47	0304110062174	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	168	8.12	1364.16
48	0305010132175	网络化中转服务器	1. 名称：网络化中转服务器 2. 采用豪华铝合金制造, 外形美观大方, 使用方便, 采用显示屏和按键设计, 可以实时查看和设置工作状态, 也支持连接显示器查看工作状态 3. 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议 4. 支持将音频信号和控制信号同时中转给网络广播终端 5. 支持连接鼠标或键盘进行操作设置 6. 支持中转带载200台终端 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	33171.37	33171.37
		分部小计					175829.09
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第19页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
49	0304110012176	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	957.91	10.25	9818.58
		分部小计					9818.58
		弱电线缆					
50	0305020052177	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	140.42	6.27	880.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第20页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
51	0304080022178	电气配线 WDZB1-RYY-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：电气配线 WDZB1-RYY-2x1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1605.3	8.09	12986.88
		分部小计					13867.31
		分部小计					23685.89
		分部小计					199514.98
		电梯五方对讲系统					
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第21页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
52	0304110012179	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	59.2	18.97	1123.02
		分部小计					1123.02
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第22页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
53	0304080022180	电气配线 WDZ-RYJYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RYJYP-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	245.63	13.55	3328.29
		分部小计					3328.29
		分部小计					4451.31
		分部小计					4451.31
		入侵报警系统					
		设备					
54	0309040052181	单防区模块	1. 名称：单防区模块 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	5	204.69	1023.45
55	0305030042182	报警设备箱	1. 名称：报警设备箱 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5	687.84	3439.20
56	0305030022183	报警电源 12V	1. 名称：报警电源 12V 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	270.40	1352.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第23页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
57	0309040032184	残卫报警按钮	1. 名称：残卫报警按钮 2. 型号、规格：干接点信号, 86底盒 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	5	68.37	341.85
58	0305070032185	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	73.35	366.75
59	0305070012186	一键报警终端	1. 名称：一键报警终端 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9	1490.08	13410.72
60	0304110062187	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15	8.12	121.80
		分部小计					20055.77
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第24页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
61	0304110012188	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	125.27	18.97	2376.37
		分部小计					2376.37
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第25页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
62	0305020052189	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	84.86	6.27	532.07
63	0304080022190	电气配线 WDZB1-RYYP-2x1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：电气配线 WDZB1-RYYP-2x1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	301.97	9.53	2877.77
64	0304080022191	电气配线 WDZB1-RYJP-3x1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYJP-3x1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50	10.18	509.00
		分部小计					3918.84
		分部小计					6295.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第26页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					26350.98
		电子巡更系统					
		设备					
65	0305070072192	保安巡逻打卡器(信息钮)	1. 名称：保安巡逻打卡器(信息钮) 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含巡逻点调试 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	60	93.57	5614.20
		分部小计					5614.20
		UPS电源系统					
		设备					
66	0305070072193	UPS末端弱电配电箱	1. 名称：UPS末端弱电配电箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	11	2340.56	25746.16
		分部小计					25746.16
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第27页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
67	0304110012194	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	22.43	26.01	583.40
		分部小计					583.40
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第28页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
68	0304110042195	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	100	4.93	493.00
		分部小计					493.00
		分部小计					1076.40
		分部小计					26822.56
		分部小计					32436.76
		会议系统					
		音频传输系统					
69	0305020102196	小震膜话筒	1. 名称：小震膜话筒 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	624.86	1249.72
70	0305020102197	手持咪	1. 名称：手持咪 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	4	1687.54	6750.16
71	0305020102198	头戴咪	1. 名称：头戴咪 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	4	2070.97	8283.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第29页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
72	0305020102199	话筒天线	1. 名称：话筒天线 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	1906.39	3812.78
73	0305020032200	天线分配器	1. 名称：天线分配器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	1622.36	1622.36
74	0305010102201	手持无线话筒主机	1. 名称：手持无线话筒主机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	1997.58	3995.16
75	0305010102202	头戴无线话筒主机	1. 名称：头戴无线话筒主机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	4588.52	9177.04
76	0305010102203	数字反馈抑制器	1. 名称：数字反馈抑制器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	1357.59	1357.59
77	0305010102204	录播主机	1. 名称：录播主机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	9189.77	9189.77
78	0305010102205	数字调音台	1. 名称：数字调音台 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	9086.51	9086.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第30页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
79	0309040072206	监听音箱	1. 名称：监听音箱 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	1	1734.14	1734.14
80	0305010102207	音频处理器	1. 名称：音频处理器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	4329.31	4329.31
81	0305010102208	二通道功率放大器	1. 名称：二通道功率放大器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	3	2584.38	7753.14
82	0305010102209	四通道功率放大器	1. 名称：四通道功率放大器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	3464.21	6928.42
83	0309040072210	线阵音箱（低音）	1. 名称：线阵音箱（低音） 2. 规格： 1、频率响应范围：优于或等于35Hz-250Hz； 2、额定功率：≥800W； 3、灵敏度：≥99dB； 4、最大声压级：≥128dB； 5、单元组成：内置≥1个低音单元尺寸≥18寸； 6、额定阻抗：≥8Ω； 3. 含吊装带、卸扣、葫芦等配套线阵音箱吊装设备 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	8457.14	16914.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第31页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
84	0309040072211	线阵音箱（全频）	1. 名称：线阵音箱（低音） 2. 规格： 1. 频率响应范围：优于或等于70Hz-20KHz； 2. 额定功率：≥400W； 3. 灵敏度：≥95dB； 4. 最大声压级：≥121dB； 5. 单元组成：内置≥2个低音单元尺寸≥8寸，≥1个高音单元尺寸≥1.75寸； 6. 额定阻抗：≥16Ω； 7. 水平覆盖角≥120°；垂直覆盖角≥20° 3. 含吊装带、卸扣、葫芦等配套线阵音箱吊装设备 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	8	9426.63	75413.04
85	0309040072212	辅助音箱	1. 名称：辅助音箱 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	4	1295.92	5183.68
86	0309040072213	操作台 1500*800*750mm	1. 名称：操作台 1500*800*750mm 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	套	1	1577.78	1577.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第32页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
87	0304110012214	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	142.32	10.25	1458.78

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第33页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
88	0304110012215	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	183.18	13.54	2480.26
89	0305020072216	音箱线 EVJV-2*2.5	1. 名称：音箱线 2. 规格：EVJV-2*2.5 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m	365.6	8.80	3217.28
90	0305020072217	同轴电缆 SYV-50-5	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYV-50-5 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m	51.52	5.69	293.15

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第34页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
91	0305020052218	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	861.74	6.27	5403.11
92	0309040072219	扩声系统试运行	1. 名称：扩声系统试运行 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	系统	1	8414.19	8414.19
		分部小计					195625.53
		视频传输系统					
93	0305010122220	多媒体地插	1. 名称：多媒体地插 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	4	335.76	1343.04
94	0305010122221	KVM发送器	1. 名称：KVM发送器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	12	1040.77	12489.24
95	0305070082222	高清摄像机SDI	1. 名称：高清摄像机SDI 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	3	3654.46	10963.38
96	0305010102223	控制电脑	1. 名称：控制电脑 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	5543.52	5543.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第35页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
97	0305020102224	拼接矩阵一体机	1. 名称：拼接矩阵一体机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	9553.88	9553.88
98	0305010102225	发送盒	1. 名称：发送盒 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	4	1796.69	7186.76
99	0305010102226	P2.0 LED显示屏	1. 名称：P2.0 LED显示屏 2. 规格：显示屏净尺寸 7.26m*2m=14.52平方米，其他详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m2	14.52	14229.02	206605.37
100	0305010102227	转换板	1. 名称：转换板 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	2254.01	2254.01
101	0305010102228	控制卡	1. 名称：控制卡 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	套	1	426.20	426.20
102	0305010102229	辅助电视	1. 名称：辅助电视 2. 规格：高清电视机86寸 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	6647.63	13295.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第36页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
103	0305010122230	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：配备24个千兆电口，≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf； 3. 包含千兆光纤模块 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	1479.24	1479.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第37页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
104	0305010072231	HDMI输入卡	1. 协议：支持HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 2. 像素带宽：165MHz，全数字 3. 接口带宽：6.75Gbp，全数字 4. 最大支持分辨：Normal-PC：1600x1200@60_24bit；HDPC：1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 5. 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 6. 位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit (20%--80%) 7. 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 8. 最大传输延时：5nS(±1nS) 9. 信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 10. 接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座 11. 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 12. 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 13. 最大直流偏置误差：15mV	个	2	8839.90	17679.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第38页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
105	0305010072232	HDMI输出卡	1. 协议：支持HDMI1.3a协议，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 2. 像素带宽：165MHz，全数字 3. 接口带宽：6.75Gbp，全数字 4. 最大支持分辨：Normal-PC：1600x1200@60_24bit；HDPC：1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 5. 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 6. 位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit (20%--80%) 7. 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 8. 最大传输延时：5nS(±1nS) 9. 信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 10. 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 11. 接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座 12. 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 13. 最大直流偏置误差：15mV	个	2	8839.90	17679.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第39页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
106	0305010072233	4K高清输入卡	1. 协议：支持HDMI2.0的标准，HDCP2.2协议，DVI1.0协议。 2. 像素带宽：337MHz，全数字 3. 接口带宽：18Gbps，全数字 4. 最大支持分辨：4Kx2K@30Hz（YUV4:2:0） 5. 位时钟抖动（Clock Jitter）：<0.15 Tbit 6. 位上升时间（Risetime）：<0.3Tbit（20%--80%） 7. 位下降时间（Falltime）：<0.3Tbit（20%--80%） 8. 最大传输延时：5nS（±1nS） 9. 信号类型：HDMI 1.4规范中的HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 10. 接口：4路HDMI-A母接口 11. 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 12. 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 13. 最大直流偏置误差：15mV	个	1	11030.98	11030.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第40页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
107	0305010072234	4K高清输出卡	1. 协议：支持HDMI2.0协议，HDCP2.2协议，DVI1.0协议。 2. 像素带宽：337MHz，全数字 3. 接口带宽：18Gbps，全数字 4. 最大支持分辨：4Kx2K@30Hz（YUV4:2:0） 5. 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 6. 位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit（20%--80%） 7. 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit（20%--80%） 8. 最大传输延时：5nS(±1nS) 9. 信号类型：HDMI 1.4规范中的HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 10. 信号强度：T.M.D.S. +/- 0.4Vpp 11. 接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座 12. 最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V 13. 最大直流偏置误差：15mV	个	1	11030.98	11030.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第41页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
108	0305010072235	SDI输入卡	1. 输入：4路SDI信号 2. 接口：母端口BNC连接器 3. 增益：0db 4. 锁定速率：自动 5. 操作标准：SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 242M, ITU-RBT. 601; IT U-RBT. 1120 6. 输入回波损耗：<-14 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 7. 输出回波损耗：<-12 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 8. 最大速率：2.97Gbps 9. 数据类型：8或10bit 10. 输入输出电平：0.80Vp-p+/- 10% 11. 输入输出阻抗：75 Ω 12. 均衡类型：自动 13. 最大输入距离 60米	个	1	11030.98	11030.98
109	0305010072236	DVI输出卡	1. 具有≥4路DVI视频接口，支持同时输出≥4路2K信号； 2. 单路输出分辨率优于或等于1920×1200@60Hz； 3. 每路信号采用相同的自定义分辨率。	个	1	11030.98	11030.98
110	0305010172237	显示屏控制设备嵌入式软件	1. 名称：显示屏控制设备嵌入式软件 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	6199.21	6199.21

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第42页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
111	0305010172238	视频处理设备嵌入式软件	1. 名称：视频处理设备嵌入式软件 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	6199.21	6199.21
112	0305020072239	AUDIO音频线 RVPE-2*0.5	1. 名称：AUDIO音频线 2. 规格：RVPE-2*0.5 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m	56.57	4.70	265.88
113	0304110012240	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	275.64	13.54	3732.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第43页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
114	0305020072241	音频线 EVJV2*2.5	1. 名称：音频线 2. 规格：EVJV2*2.5 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m	56.57	4.70	265.88
115	0304080022242	电气配线 RYY-3*1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：电气配线 RYY-3*1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	151.25	8.92	1349.15
116	0304080022243	电气配线 RYY-3*2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：电气配线 RYY-3*2.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	286.1	11.75	3361.68
117	0305020072244	同轴电缆 SYV-75-5	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYV-75-5 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m	68.11	6.43	437.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第44页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
118	0305020072245	同轴电缆 SYV-50-5	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYV-50-5 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m	68.11	5.69	387.55
119	0305020062246	HDMI高清视频跳线 2米	1. 名称：HDMI高清视频跳线 2. 规格：HDMI线缆，2米 3. 敷设方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	根	18	19.63	353.34
120	0305020062247	DVI跳线	1. 名称：DVI跳线 2. 规格：详设计 3. 敷设方式：详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	根	4	49.79	199.16
		分部小计					373374.60
		中控控制系统					
121	0305010122248	网络中控主机	1. 名称：网络中控主机 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	16629.90	16629.90
122	0305010122249	电源管理器	1. 名称：电源管理器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	3	1194.59	3583.77
123	0305010122250	平板电脑	1. 名称：平板电脑 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	1564.65	1564.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第45页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
124	0305010122251	无线路由器	1. 名称：无线路由器 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	1	564.54	564.54
125	0304110012252	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.28	26.01	163.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第46页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
126	0304080022253	电气配线 RYY-3*1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：电气配线 RYY-3*1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	21.1	8.92	188.21
127	0305020052254	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	42.2	6.27	264.59
		分部小计					22959.00
		分部小计					591959.13
		能源管理系统					
		设备					
128	0305010032255	电表网关	1. 名称：电表网关 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	2911.37	2911.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第47页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
129	0305010032256	水表网关	1. 名称：水表网关 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	2911.37	2911.37
130	0305040062257	电力监控系统接入	1. 名称：电力监控系统接入 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	11315.52	11315.52
131	0305040062258	市级能耗监测系统接口	1. 项目名称：市级能耗监测系统接口 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	套	1	27748.54	27748.54
		分部小计					44886.80
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第48页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
132	0304110012259	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	174.3	18.97	3306.47
		分部小计					3306.47
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第49页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
133	0305020052260	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	435.6	6.27	2731.21
134	0304080022261	电气配线 WDZB1-RYSP-4×1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYSP-4×1.0mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	449.1	15.49	6956.56
		分部小计					9687.77
		分部小计					12994.24
		分部小计					57881.04
		智能照明系统					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第50页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
135	0305010032262	智能照明网关	1. 名称：智能照明网关 2. 规格型号：工作电压：220V AC 50~60Hz；待机功耗：≤500mW；技术参数：总线转以太网网关控制模块。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	4	2911.37	11645.48
136	0305010032263	6路照明模块	1. 名称：6路照明模块 2. 规格型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	8	3899.07	31192.56
137	0305010032264	智能照明面板	1. 名称：智能照明面板 2. 规格型号：工作电压：24VDC；待机功耗：≤80W；技术参数：总线面板，可支持2键、4键、6键。 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	10	658.85	6588.50
		分部小计					49426.54
		配管配线					
		配管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第51页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
138	0304110012265	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	103.55	18.97	1964.34
		分部小计					1964.34
		弱电线缆					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第52页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
139	0305020052266	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	114.35	6.27	716.97
140	0304080022267	照明总线2*2*0.8	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：照明总线2*2*0.8 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	181.35	13.44	2437.34
			分部小计				3154.31
			分部小计				5118.65
			分部小计				54545.19
			桥架				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第53页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
141	0304110032268	弱电桥架 200×100mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格：200×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	63.44	65.68	4166.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第54页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
142	0304110032269	弱电桥架 300×150mm	1. 名称：弱电桥架 2. 规格：300×150mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	919.49	102.57	94312.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第55页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
143	0304090022270	热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1021.26	21.95	22416.66
144	0304130012271	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：钢制，支架表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	1316.6	16.29	21447.41
		分部小计					142342.90
		其他工程					
		电子班牌系统					
145	0305010092272	电子班牌 32寸	1. 名称：电子班牌 32寸 2. 规格型号：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	41	3630.64	148856.24
		分部小计					148856.24
		建筑设备监控系统					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第56页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
146	0305020102273	DDC控制器	1. 名称：DDC控制器 2. 规格：可编程控制器, 单通讯 BACnet MS/TP; 电源AC220V 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	台	2	3551.29	7102.58
147	0305010092274	CO2浓度探测器	1. 名称：CO2浓度探测器 2. 规格：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	4	904.39	3617.56
148	0304110012275	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	83.16	18.97	1577.55

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第57页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
149	0304080022276	电气配线 WDZB1-RYJ-3×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1-RYJ-3×2.5mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	27.42	10.21	279.96
150	0305020052277	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	83.16	6.27	521.41
151	0304080022278	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：WDZB1-RYYP-4*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25	15.01	375.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【弱电工程】

第58页共58页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
152	0305020102279	楼控系统调试 系统调试 ≤500点	1. 名称：楼控系统调试 系统调试 ≤500点 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	系统	1	7775.41	7775.41
		分部小计					21249.72
		分部小计					170105.96
		总价措施项目清单					
153	0313020012280	安全文明施工		项	1	123884.98	123884.98
		分部小计					123884.98
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
154	0313010172281	脚手架搭拆		项	1	16137.90	16137.90
		分部小计					16137.90
		分部小计					16137.90
合 计							2139523.32

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第1页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		给水工程					
		总水表					
1	0310030132282	远传式水表 DN40	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	2	559.11	1118.22
2	0310030132283	远传式水表 DN50	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	24	785.51	18852.24

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第2页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0310030132284	远传式水表 DN65	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件, 1个远传水表, 2个闸阀, 1个止回阀, 1个可曲绕橡胶接头, 2片平焊法兰 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	1841.43	1841.43
		分部小计					21811.89
		分户水表					
4	0310030132285	远传式水表 DN20	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	75	243.23	18242.25
		分部小计					18242.25
		给水管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第3页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0310010062286	PP-R冷水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	679.14	28.26	19192.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第4页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0310010062287	PP-R热水管 DN15	1. 名称：PP-R热水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	207.34	29.07	6027.37

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第5页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0310010062288	PP-R冷水管 DN20	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	319.88	30.86	9871.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第6页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	0310010062289	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	537.61	35.02	18827.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第7页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0310010062290	PP-R冷水管 DN32	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN32 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	169.84	41.83	7104.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第8页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	0310010062291	PP-R冷水管 DN40	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN40 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	228.64	53.76	12291.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第9页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	0310010062292	PP-R冷水管 DN50	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN50 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	34.28	65.15	2233.34

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第10页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0310010072293	涂塑钢管 DN15	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水 3. 规格：DN15 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.9	50.80	350.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第11页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
13	0310010022294	涂塑钢管 DN20	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN20 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	308.34	58.58	18062.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第12页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	0310010022295	涂塑钢管 DN32	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN32 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	41.85	92.51	3871.54

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第13页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	0310010022296	涂塑钢管 DN50	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN50 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	227.69	124.66	28383.84

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第14页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0310010022297	涂塑钢管 DN65	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	53.14	156.83	8333.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第15页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	0310010022298	涂塑钢管 DN80	1. 名称：涂塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN80 4. 管道涂塑方式（内涂塑/内外涂塑）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	77.19	181.02	13972.93
		分部小计					148523.25
		给水阀门					
18	0310030012299	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	107.47	537.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第16页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0310030012300	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11	143.41	1577.51
20	0310030012301	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	62.88	251.52

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第17页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0310030012302	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN20 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 安装部位：综合 8. 系统：综合 9. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	62.99	251.96
22	0310030062303	支管减压阀组 DN50	1. 名称：支管减压阀组 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：可视调节，自带压力表 DN50 1个支管减压阀，2个截止阀，1个压力表，1个Y型过滤器，1个橡胶软接头 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	775.95	5431.65

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第18页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
23	0310030062304	支管减压阀组 DN20	1. 名称：支管减压阀组 2. 材质：全铜或不锈钢 3. 型号、规格：可视调节, 自带压力表 DN20 1个支管减压阀, 2个截止阀, 1个压力表, 1个Y型过滤器, 1个橡胶软接头 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28	255.29	7148.12
24	0310030062305	支管减压阀组 DN65	1. 名称：支管减压阀组 2. 材质：全铜或不锈钢 3. 型号、规格：可视调节, 自带压力表 DN65 1个支管减压阀, 2个截止阀, 1个压力表, 1个Y型过滤器, 1个橡胶软接头 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含：所有配套阀门及附件等 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	1162.75	2325.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第19页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
25	0310030012306	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	120.40	722.40
		分部小计					18246.01
		分部小计					206823.40
		排水工程					
		污废水管					
26	0310010062307	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN50	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	541.08	33.72	18245.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第20页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
27	0310010062308	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN75	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN75 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	100.83	49.14	4954.79

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第21页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	0310010062309	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN100	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1405.01	67.53	94880.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第22页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	0310010062310	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN150	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	19.4	96.62	1874.43
		分部小计					119954.77
		雨水管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第23页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	0310010062311	加厚型UPVC塑料排水管（雨水）DN75	1. 名称：加厚型UPVC塑料排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC、DN75 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	52.19	45.46	2372.56
31	0310010062312	加厚型UPVC塑料排水管（雨水）DN100	1. 名称：加厚型UPVC塑料排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1087.34	64.17	69774.61
		分部小计					72147.17

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第24页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		冷凝水管					
32	0310010062313	加厚型UPVC排水管(空调凝结水) DN50	1. 名称：加厚型UPVC排水管 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC、DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	381.37	32.56	12417.41
		分部小计					12417.41
		分部小计					204519.35
		排水阀门					
33	0310030032314	87型雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格：YD-100 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	34	117.23	3985.82

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第25页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
34	0310030032315	侧入式雨水斗	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：YD-100 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	71.93	431.58
35	0310020032316	阻火圈 DN≤100mm	1. 名称：阻火圈 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN≤100mm 4. 阻火圈类型：综合考虑，含连体阻火圈 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	41	35.80	1467.80
36	0310020032317	阻火圈 100mm<DN≤150mm	1. 名称：阻火圈 2. 材质：综合考虑 3. 规格：100mm<DN≤150mm 4. 阻火圈类型：综合考虑，含连体阻火圈 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	48.05	192.20
		分部小计					6077.40
		卫生器具					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第26页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
37	0310040062318	蹲式大便器 脚踏阀	1. 名称：蹲式大便器 脚踏阀 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：蹲便器、角阀、金属软管、脚踏阀、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	138	586.13	80885.94
38	0310040062319	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：坐便器、角阀、金属软管、水箱、其它附件配件含残卫功能等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	19	952.24	18092.56
39	0310040032320	洗手盆 感应式	1. 名称：洗手盆 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：洗手盆 、角阀、金属软管、感应式水龙头、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	109	1063.57	115929.13

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第27页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
40	0310040072321	不锈钢感应式小便槽 5.15*0.65m	1. 名称：不锈钢感应式小便槽 5.15*0.65m 2. 材质：综合考虑 3. 组装形式：成套 4. 包含：金属软管、感应开关、水箱、阀门，其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	7614.70	7614.70
41	0310040072322	不锈钢感应式小便槽 4.5*0.65m	1. 名称：不锈钢感应式小便槽 4.5*0.65m 2. 材质：综合考虑 3. 组装形式：成套 4. 包含：金属软管、感应开关、水箱、阀门，其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	4	5954.97	23819.88
42	0310040072323	不锈钢感应式小便槽 3*0.65m	1. 名称：不锈钢感应式小便槽 3*0.65m 2. 材质：综合考虑 3. 组装形式：成套 4. 包含：金属软管、感应开关、水箱、阀门，其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	5	3520.69	17603.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第28页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
43	0310040042324	成品陶瓷拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 附件：含上下水配件等完成该项目的配件及附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	42	418.99	17597.58
44	0310040032325	无障碍洗手盆 感应式	1. 名称：无障碍洗手盆 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：洗手盆、角阀、金属软管、感应式水龙头、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	5	1171.90	5859.50
45	0310040062326	无障碍坐式大便器	1. 名称：无障碍坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：坐便器、角阀、金属软管、水箱、其它附件配件含残卫功能等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	5	1020.05	5100.25

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第29页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
46	0310040072327	无障碍小便器 挂斗式 感应式	1. 名称：无障碍小便器 挂斗式 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：挂斗、角阀、金属软管、水箱、感应式冲洗阀、阀门，其它附件配件含残卫功能等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	5	1054.10	5270.50
47	0310040082328	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	119	91.54	10893.26
48	0310040142329	不锈钢地漏 DN75	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	59	104.81	6183.79
49	0310040082330	空调板地漏 DN50	1. 名称：空调板地漏 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	81	37.10	3005.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第30页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
50	0115050072331	小厨宝	1. 材料品种、规格、颜色：小厨宝，规格、颜色综合考虑 2. 型号、容积：N=1.5kW 3. 安装方式：成品安装并调试 4. 附件型号、规格：含角阀及金属软管 5. 其他：满足规范及施工验收规范要求，且满足甲方对材料性能和外观效果等要求，费用综合考虑在综合单价中 6. 质保期：满足国家相关规范要求 7. 其他：其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	20	493.45	9869.00
		分部小计					327724.64
		其他工程					
51	0312080022332	难燃B1级柔性泡沫橡塑（管材）	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度：60mm 3. 管道防结露处理，保温层材料采用聚氨酯泡沫，保护层采用铝箔玻璃钢 4. 软木品种：满足招标及相关施工规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	2.24	1089.11	2439.61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第31页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
52	0312010012333	管道标志漆、标志	1. 除锈级别：据实 2. 油漆品种：面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：按规范 4. 标志色方式、品种：按设计和规范要求 5. 其他：满足设计、相关图集、标准、验收规范、招标文件要求	m2	384.34	7.94	3051.66
53	0312020022334	管道防结露	1. 类别：管道防结露 2. 管道防结露处理，保温层材料采用聚氨脂泡沫，保护层采用铝箔玻璃钢 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	430.13	39.82	17127.78
54	0310020032335	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22	286.75	6308.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第32页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
55	0310020032336	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	183	343.39	62840.37
56	0310020032337	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	430.31	860.62
57	0310020032338	一般穿墙套管制作安装 DN80（空调套管）	1. 名称、类型：一般穿墙套管制作安装 DN80（空调套管） 2. 材质：焊接钢管 3. 套管规格：DN80（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	76	90.10	6847.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第33页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
58	0310020032339	一般钢套管 DN15	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN15（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	22	21.99	483.78
59	0310020032340	一般钢套管 DN20	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN20（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	38	23.67	899.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第34页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
60	0310020032341	一般钢套管 DN25	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN25（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12	28.09	337.08
61	0310020032342	一般钢套管 DN32	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN32（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	29.52	59.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第35页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
62	0310020032343	一般钢套管 DN40	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN40（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	42.53	382.77
63	0310020032344	一般钢套管 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN50（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	44.25	88.50

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第36页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
64	0310020032345	一般钢套管 DN65	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN65（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	31	59.51	1844.81
65	0310020032346	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	138	111.27	15355.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【给排水工程】

第37页共37页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
66	0310020012347	管道支架制作安装及刷油	1. 名称：管道支架制作安装及刷油（注：管材安装使用的支架已包含在管道综合单价中，不另计） 2. 材质：型钢(综合) 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 管道支架先除锈后，刷樟丹防锈漆两道，再刷调和漆两道 5. 其它：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》	Kg	374.65	28.64	10729.98
		分部小计					129656.82
		总价措施项目清单					
67	0313020012348	安全文明施工		项	1	54614.55	54614.55
		分部小计					54614.55
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
68	0313010172349	脚手架搭拆		项	1	13733.25	13733.25
		分部小计					13733.25
		分部小计					13733.25
合 计							943149.41

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第1页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		消防电工程					
1	0309040082350	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	10	804.98	8049.80
2	0309040012351	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	3	116.26	348.78
3	0309040082352	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	3	483.04	1449.12
4	0309040032353	压力开关(带双接点)	1. 名称：压力开关(带双接点) 2. 型号规格：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	2	189.25	378.50
5	0309040032354	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 型号规格：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	只	63	206.91	13035.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第2页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0309040082355	金属模块箱	1. 名称：金属模块箱 2. 模块箱材质、尺寸：综合考虑，箱体表面处理工艺综合考虑 3. 箱内自带220V电源 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	161.37	322.74
7	0309040082356	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室以外的其它区域 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	265.02	530.04
8	0309040082357	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 规格：控制模块 3. 输出形式：总线制电信号方式输出 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	568.64	3411.84
		配线					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第3页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0304110042358	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-2.5mm ² ，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1843.38	6.86	12645.59
10	0304080022359	电气配线 WDZB1N-RYJS-2×1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：电气配线WDZB1N-RYJS-2×1.5mm ² ，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2593.15	6.36	16492.43

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第4页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	0304080022360	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	339.18	11.06	3751.33
12	0304080022361	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	142.84	16.34	2334.01
13	0304080022362	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4×1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-4×1.0mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	318.5	9.96	3172.26

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第5页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					38395.62
		电缆头					
14	0304080072363	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：电缆头 ≤6芯，终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	82.09	656.72
		分部小计					656.72
		配管、桥架					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第6页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	0304110032364	金属线槽（槽盒）200×100mm	1. 名称：金属线槽（槽盒） 2. 规格：200×100mm 3. 类型：金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 金属线槽、金属槽盒、防火（耐火）金属线槽、防火（耐火）金属槽盒表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	80.55	87.08	7014.29

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第7页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0304130012365	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：钢制，支架表面处理工艺综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 包含：制作、安装、除锈、刷油 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	kg	80.5	16.29	1311.35
17	0304110012366	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1643.94	10.25	16850.39

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第8页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0304110012367	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	153.58	13.54	2079.47
		分部小计					27255.50
		分部小计					93833.99
		水灭火系统					
		消火栓系统					
		消火栓管道					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第9页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0310010022368	内外涂覆钢管 DN65	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN65 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	153.58	111.51	17125.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第10页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	0310010022369	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	690.43	142.58	98441.51
		分部小计					115567.22
		消火栓					
21	0309010102370	减压稳压带灭火器箱组合式消防柜 单栓	1. 安装部位及方式：综合考虑 2. 型号、规格：单栓、DN65 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 带自救式消防卷盘的组合式消防柜（内设两具灭火器），型号为SG18E65Z-J 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	62	1154.42	71574.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第11页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	0309010102371	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	套	1	1197.13	1197.13
		分部小计					72771.17
		消火栓阀门					
23	0308070032372	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	553.70	1661.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第12页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	0308070032373	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 蝶阀类型：综合考虑 4. 蝶阀材质：铸铁，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	32	601.39	19244.48
25	0310030032374	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN100 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	805.69	805.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第13页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	0310030012375	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	120.40	722.40
27	0310030032376	流量开关	1. 类型：流量开关 2. 材质、规格：综合考虑 3. 连接部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	525.95	525.95
		分部小计					22959.62
		分部小计					211298.01
		分部小计					211298.01
		屋顶消防水箱及稳压泵房					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第14页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	0310060152377	屋顶消防水箱	1. 名称：屋顶消防水箱 2. 型号、规格：尺寸4mx4mx2.0m, 有效容积18m3 (S30408不锈钢材质) 3. 材质：不锈钢 4. 含水箱内配玻璃液位计、通气管、溢流管、放空管(含阀门)、端口不锈钢丝网罩、水箱溢流斗、钢爬梯、检修孔、净水装置等全部配套附件 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 7. 工程量计算规则：结算时按水箱以展开面积计算	m2	64	664.27	42513.28

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第15页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	0310060022378	自喷稳压设备	1. 设备名称：自喷稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵:ADL4- 5, Q=1. 5L/s, H=30m, N=1. 1KW, 2 台, 1用1备, 立式隔膜式气压水 罐, SQL800×0. 6, 有效调节水容 积 V=150L, Po=0. 24MPa, Ps1=0. 27 MPa, Ps2=0. 36MPa 3. 水泵主要技术参数: Q=1. 5L/s, H=30m, N=1. 1KW 4. 附件名称、规格、数量：综 合考虑 5. 减震装置形式：综合考虑 6. 包含主泵二台（一用一备）、 控制箱等所有配套设备, 各类运 输等所有内容进行报价 7. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	1	48136. 61	48136. 61

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第16页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	0308070032379	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	205.74	411.48
31	0308070032380	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	553.70	4429.60

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第17页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	0310030032381	微阻式止回阀 DN100	1. 名称：微阻式止回阀 DN100 2. 规格：DN100 3. 止回阀类型：综合考虑，具体包含旋启式止回阀、球形止回阀、住宅在各户水表后设置的止回阀等 4. 止回阀阀门材质：铸铁或铸钢 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑 7. 安装部位：综合 8. 系统：综合 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	805.69	1611.38
33	0310030012382	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	120.40	120.40
		分部小计					97222.75
		管道					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第18页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
34	0310010032383	304薄壁不锈钢管 DN50	1. 名称：304薄壁不锈钢管 2. 介质：给水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5.97	166.29	992.75
35	0310010072384	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5.97	113.19	675.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第19页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
36	0310010022385	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称：内外涂覆钢管 2. 介质：喷淋 3. 规格：DN100 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	87.23	142.58	12437.25
		分部小计					14105.74
		分部小计					111328.49
		灭火器					
37	0309010132386	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	30	48.48	1454.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第20页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	0309010132387	灭火器放置箱	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:综合考虑 3. 材质: 金属, 表面颜色及处理工艺综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15	68.38	1025.70
		分部小计					2480.10
		其他工程					
39	0310020032388	一般钢套管 DN65	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 钢 3. 套管规格: DN65（按介质管道规格确定, 投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质: 满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含: 套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	59	59.51	3511.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第21页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
40	0310020032389	一般钢套管 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢 3. 套管规格：DN100（按介质管道规格确定，投标人应结合图纸要求综合考虑套管施工规格） 4. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	111.27	445.08
41	0310020032390	刚性防水套管制作安装 DN70	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN70 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	286.75	1147.00
42	0310020032391	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	343.39	1373.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第22页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
43	0312010012392	管道标志漆、标志	1. 除锈级别：据实 2. 油漆品种：面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：按规范 4. 标志色方式、品种：按设计和规范要求 5. 其他：满足设计、相关图集、标准、验收规范、招标文件要求	m2	381.69	7.94	3030.62
44	0310020012393	管道支架制作安装及刷油	1. 名称：管道支架制作安装及刷油（注：管材安装使用的支架已包含在管道综合单价中，不另计） 2. 材质：型钢(综合) 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 管道支架先除锈后，刷樟丹防锈漆两道，再刷调和漆两道 5. 其它：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》	Kg	1289.35	28.64	36926.98
45	0312020022394	管道防结露	1. 类别：管道防结露 2. 管道防结露处理，保温层材料采用聚氨脂泡沫，保护层采用铝箔玻璃钢 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	173.16	39.82	6895.23
46	0309050022395	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称、类型：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	点	63	346.31	21817.53
		分部小计					75147.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【消防工程】

第23页共23页

[illegible]

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第1页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		空调设备					
1	0301080012398	吊顶式新风处理机XF-560	1. 名称：吊顶式新风处理机 2. 型号、规格、技术参数、风量：L=6000m3/h H(静压)=300Pa N=2.6KW U=380V Q冷=56.0kW Q热=36.8kW 运转音65dB(A) 3. 安装形式 综合考虑 4. 包括基础型钢及支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、温控器、风机箱接线、电机检查接线等风机安装相关工作 5. 含冷媒充注、风管软连接、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	台	1	15725.76	15725.76

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第2页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	0301080012399	直流超薄风管式室内机F-28	1. 名称：直流超薄风管式室内机 2. 型号、规格、技术参数、风量：额定制冷/制热量：2.8/3.2kw, 静压：50Pa 输入功率：25w/220V, 噪音：29dB(A) 3. 安装形式 综合考虑 4. 包括基础型钢及支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、温控器、风机箱接线、电机接线检查等风机安装相关工作 5. 含冷媒充注、风管软连接、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	台	1	2138.22	2138.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第3页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0301080012400	直流超薄风管式室内机F-71	1. 名称：直流超薄风管式室内机 2. 型号、规格、技术参数、风量：额定制冷/制热量：8.0/9.0kw, 静压：80Pa 输入功率：90w/220V, 噪音：36dB(A) 3. 安装形式 综合考虑 4. 包括基础型钢及支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、温控器、风机箱接线、电机接线检查等风机安装相关工作 5. 含冷媒充注、风管软连接、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	台	2	3143.61	6287.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第4页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0301080012401	直流超薄风管式室内机F-100	1. 名称：直流超薄风管式室内机 2. 型号、规格、技术参数、风量：额定制冷/制热量：12.5/14.0kw，静压：80Pa 输入功率：150w/220V，噪音：39dB(A) 3. 安装形式 综合考虑 4. 包括基础型钢及支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、温控器、风机箱接线、电机接线检查等风机安装相关工作 5. 含冷媒充注、风管软连接、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	台	10	3143.61	31436.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第5页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0307010032402	变频多联机室外机W-42HP	1. 名称：变频多联机室外机W-42HP 2. 型号、规格、技术参数、风量：额定制冷/制热量：117.5/132.0kw输入功率：46.58kw/380V，噪音：66dB(A)，APF=3.9，IPLV=8.1 3. 安装形式 综合考虑 4. 包括基础型钢及支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、风机箱接线、电机接线检查等风机安装相关工作 5. 含冷媒充注、风管软连接、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	台	2	64062.69	128125.38

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第6页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0307010032403	变频多联机室外机W-20HP	1. 名称：变频多联机室外机W-20HP 2. 型号、规格、技术参数、风量：额定制冷/制热量：56.0/63.0kw 配电功率：. 21.9kw/380V, 噪音：61dB(A), APF=4.75, IPLV=8.9 3. 安装形式 综合考虑 4. 包括基础型钢及支（吊）架制作、安装及除锈、刷油，二次灌浆、单机试运转、风机箱接线、电机接线检查等风机安装相关工作 5. 含冷媒充注、风管软连接、橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	台	2	40686.78	81373.56

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第7页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0304040332404	风管型微静空气净化装置	1. 名称：风管型微静空气净化装置 2. 材质、型号：综合考虑 3. 规格：处理风量不低于新风机风量，阻力小于50Pa（迎面风速不大于2.5m/s时），颗粒物一次计重效率大于95%，微生物一次净化效率≥99%。 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	478.76	478.76
		分部小计					265565.00
		新风设备					
		分部小计					
		风管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第8页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
8	0307020012405	镀锌钢板风管 $\delta=0.5\text{mm}$ 长边 $\leq 320\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	12.54	220.66	2767.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第9页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0307020012406	镀锌钢板风管 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边 $\leq 450\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 450\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	11.34	168.82	1914.42

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第10页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
10	0307020012407	镀锌钢板风管 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边 $\leq 1000\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 1000\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.75mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	207.61	143.06	29700.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第11页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
11	0307020012408	镀锌钢板风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 长边 $\leq 1500\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 1500\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	22.49	157.48	3541.73

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第12页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0307020012409	镀锌钢板风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 长边 $\leq 2000\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 2000\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.2mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	24.61	165.03	4061.39
13	0307020082410	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：综合 3. 规格：各种风口与管道连接，涉及保温型软接、耐高温型软接、防火软接等综合考虑 4. 风管接头、支架形式、材质：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	4.9	484.63	2374.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第13页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	0312080022411	岩棉板	1. 材质：岩棉保温材料 2. 规格、技术参数：综合 3. 保温部位及厚度：综合 4. 板材、管材综合 5. 含50*30*0.6的U型轻钢龙骨，40*40*0.6的护边角钢等相关金属构建，具体做法详图集22K311-5 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	6.42	980.37	6293.98
15	0312080032412	无石棉纤维增强硅酸钙板	1. 绝热材料品种：无石棉纤维增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：综合，具体做法参照国标15K114《非金属风管制作与安装》 3. 软木品种：满足招标及相关施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	1.84	840.63	1546.76
16	0307040022413	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	278.59	5.02	1398.52
		分部小计					53599.26
		风阀					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第14页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	0307030202414	扁型消声器 1300*300*1500mm	1. 名称：扁型消声器 1300*300*1500mm 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2325.53	2325.53
18	0307030212415	消声静压箱 2000*1000*500	1. 名称：消声静压箱 2000*1000*500 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	3034.09	3034.09

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第15页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0307030212416	消声静压箱 2000*800*500	1. 名称：消声静压箱 2000*800*500 2. 类型：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 消声器中心频率1000Hz消声量：17dB(A) 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	2727.35	2727.35
20	0307030012417	对开多叶调节阀 400*150	1. 名称：对开多叶调节阀 400*150 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	253.51	2028.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第16页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0307030012418	70° 防火调节阀 1300*300	1. 类型：70° 防火调节阀 1300*300 2. 型号：综合，具有远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），熔断温度综合考虑，带风量调节功能，消防控制室显示状态 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	667.38	667.38
22	0307030012419	密闭阀 1800*400	1. 类型：密闭阀 1800*400 2. 型号：综合考虑，70° C熔断关闭，手动复位，带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	784.46	784.46

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第17页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
23	0307030012420	风管蝶阀 150*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	73.39	73.39
24	0307030012421	风管蝶阀 120*100	1. 名称：风管蝶阀 120*100 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	70.74	70.74
		分部小计					11711.02
		风口					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第18页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
25	0307030112422	单层百叶风口（带滤网） 600*200	1. 名称：单层百叶风口（带滤网） 600*200 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	127.73	127.73
26	0307030112423	单层百叶风口（带滤网） 800*300	1. 名称：单层百叶风口（带滤网） 800*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	198.01	396.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第19页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
27	0307030112424	单层百叶风口（带滤网） 900*400	1. 名称：单层百叶风口（带滤网） 900*400 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	219.79	2197.90
28	0307030112425	双层百叶风口 500*300	1. 名称：双层百叶风口 500*300 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20	144.44	2888.80

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第20页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	0307030112426	双层百叶风口 400*200	1. 名称：双层百叶风口 400*200 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：按个计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	76.75	383.75
30	0307030112427	防雨百叶风口 1800*400	1. 名称：防雨百叶风口 1800*400 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	635.60	635.60
		分部小计					6629.80
		空调水管道					
		空调冷凝水管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第21页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
31	0310010062428	UPVC排水管(空调凝结水) DN25	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC、DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷油漆 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	110.54	17.26	1907.92

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第22页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	0310010062429	UPVC排水管(空调凝结水) DN32	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC、DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷油漆 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	14.8	19.73	292.00
		分部小计					2199.92
		分部小计					2199.92
		空调冷媒管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第23页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
33	0310010042430	铜管 Φ6.3	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ6.3 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	2.37	27.83	65.96
34	0310010042431	铜管 Φ9.5	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ9.5 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	58.34	35.70	2082.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第24页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
35	0310010042432	铜管 Φ12.7	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ12.7壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	1.68	46.31	77.80
36	0310010042433	铜管 Φ15.9	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ15.9 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	128.15	61.98	7942.74

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第25页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
37	0310010042434	铜管 Φ19.1	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ19.1 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	44.35	72.84	3230.45
38	0310010042435	铜管 Φ22.2	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ22.2 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	3.4	91.24	310.22

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第26页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
39	0310010042436	铜管 Φ28.6	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ28.6 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	65.62	116.77	7662.45
40	0310010042437	铜管 Φ31.8	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ31.8 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	29.17	127.72	3725.59

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第27页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
41	0310010042438	铜管 Φ38.1	1. 安装部位：室内综合，空调标配以外的铜管 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜管 4. 型号规格：Φ38.1 壁厚及压力等级详设计 5. 连接方式：焊接 6. 管道及管件安装 7. 各种支架制作安装、冷媒填充、保温按设计要求 8. 管道干燥吹洗及气压试验 9. 型钢支架除锈、刷油、防腐：详设计 10. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	12.08	155.87	1882.91
		分部小计					26980.86
		其他工程					
42	0312080022439	B1级闭孔橡塑发泡保温材料（管道）	1. 绝热材料品种：B1级闭孔橡塑发泡保温材料（管材） 2. 绝热厚度、做法：厚度综合 3. 设备形式：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4. 设备保温：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	1.34	795.52	1066.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第28页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
43	0312080022440	B1级闭孔橡塑发泡保温材料（板材）	1. 绝热材料品种：B1级闭孔橡塑发泡保温材料（管材） 2. 绝热厚度、做法：厚度综合 3. 设备形式：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4. 设备保温：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.57	1822.29	1038.71
44	0310030012441	分歧管	1. 名称：分歧管 2. 材质：全铜 3. 规格：综合考虑 4. 连接形式：喇叭口铜焊接 5. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	24	51.20	1228.80
45	0310020032442	空调套管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	20.56	205.60
		分部小计					3539.11
		总价措施项目清单					
46	0313020012443	安全文明施工		项	1	23026.81	23026.81
		分部小计					23026.81
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
47	0313010172444	脚手架搭拆		项	1	1606.51	1606.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【空调工程】

第29页共29页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
48	0313010182445	系统调试费		项	1	2802. 80	2802. 80
		分部小计					4409. 31
		分部小计					4409. 31
合 计							397661. 09

表-05

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第1页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		防排烟系统					
		风机					
1	0304040332446	壁式排风机JVF-AM-200E4	1. 名称：壁式排风机JVF-AM-200E4 2. 材质、型号：塑料 490m3/h，20Pa，29W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	709.79	709.79
2	0304040332447	壁式排风机JVF-AM-250E4	1. 名称：壁式排风机JVF-AM-250E4 2. 材质、型号：塑料 1000m3/h，50Pa，50W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1038.45	1038.45

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第2页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0304040332448	壁式排风机JVF-AM-300E4	1. 名称：壁式排风机JVF-AM-300E4 2. 材质、型号：塑料 1700m3/h, 55Pa, 75W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1334.25	1334.25
		分部小计					3082.49
		风管					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第3页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0307020012449	镀锌钢板风管 $\delta=0.5\text{mm}$ 长边 $\leq 320\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	126.48	220.66	27909.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第4页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
5	0307020012450	镀锌钢板风管 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边 $\leq 450\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 450\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	22.61	168.82	3817.02

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第5页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
6	0307020012451	镀锌钢板圆形风管	1. 名称：镀锌钢板圆形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 板材厚度：综合考虑 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网、穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	1.85	244.99	453.23

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第6页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0307020012452	不锈钢风管	1、材质：采用不锈钢板制作，满焊，角钢法兰盘连接； 2、根据现场定制，风管风口截面长边尺寸<550mm以下板材厚度≥0.8mm，风口截面长边尺寸550mm-800mm板材厚度≥1.0mm，风口截面长边尺寸>800mm-1200mm板材厚度≥1.2mm，风口截面长边尺寸>1200mm板材厚度≥1.5mm； 3、管内壁双面压筋加强处理； 4、烟管内连接处用玻璃硅胶密封。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	350.35	578.45	202659.96
8	0312080032453	加筋铝箔离心玻璃棉保温	1. 绝热材料品种：加筋铝箔离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度：详设计 3. 品种：满足设计及规范要求 4. 包含：运料、拆包、裁料、粘钉、安装、贴缝、涂胶、贴缝、修理找平、保护层、缝隙填充等 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品及深化设计均包含在报价中，综合单价及合价不作调整。 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求；	m3	9.89	968.92	9582.62

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第7页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0312080022454	岩棉板	1. 材质：岩棉保温材料 2. 规格、技术参数：综合 3. 保温部位及厚度：综合 4. 板材、管材综合 5. 含50*30*0.6的U型轻钢龙骨，40*40*0.6的护边角钢等相关金属构建，具体做法详图集22K311-5 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	106.54	980.37	104448.62
10	0312080032455	无石棉纤维增强硅酸钙板	1. 绝热材料品种：无石棉纤维增强硅酸钙板 2. 绝热厚度：综合，具体做法参照国标15K114《非金属风管制作与安装》 3. 软木品种：满足招标及相关施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	18.2	840.63	15299.47
11	0307020082456	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：综合 3. 规格：各种风口与管道连接，涉及保温型软接、耐高温型软接、防火软接等综合考虑 4. 风管接头、支架形式、材质：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	5.48	484.63	2655.77

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第8页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0307040022457	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	501.29	5.02	2516.48
		分部小计					369342.25
		风阀					
13	0307030012458	150℃防火阀(熔断式) 1500*1800	1. 类型：150℃防火阀(熔断式) 1500*1800 2. 型号：150° C熔断关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	2672.58	5345.16

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第9页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
14	0307030012459	150℃防火阀(熔断式) 600*600	1. 类型：150℃防火阀(熔断式) 600*600 2. 型号：150° C熔断关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	612.04	1224.08
15	0307030012460	70℃防火调节阀 400*300	1. 类型：70℃防火调节阀 400*300 2. 型号：综合考虑，70° C熔断关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9	371.15	3340.35

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第10页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
16	0307030012461	70℃防火调节阀 400*250	1. 类型：70℃防火调节阀 400*250 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	355.65	355.65
17	0307030012462	70℃防火调节阀 150*100	1. 类型：70℃防火调节阀 150*100 2. 型号：综合考虑，70° C熔断 关闭, 手动复位, 带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	个	1	289.83	289.83

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第11页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0307030012463	风管止回阀 150*100	1. 名称：风管止回阀 150*100 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	77.30	77.30
19	0307030012464	风管止回阀 150*150	1. 名称：风管止回阀 150*150 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5	82.59	412.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第12页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	0307030012465	风管止回阀 200*150	1. 名称：风管止回阀 200*150 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	87.88	87.88
21	0307030012466	风管止回阀 600*600	1. 名称：风管止回阀 600*600 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	390.00	390.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第13页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
22	0307030012467	风管止回阀 1000*1000	1. 名称：风管止回阀 1000*1000 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 支架形式、材质：型钢(综合) 5. 安装部位及方式：综合考虑 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	872.45	2617.35
		分部小计					14140.55
		风口					
23	0307030112468	防雨百叶风口 800*300	1. 名称：防雨百叶风口 800*300 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	216.51	216.51

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第14页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
24	0307030112469	防雨百叶风口 300*300	1. 名称：防雨百叶风口 300*300 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	87.35	87.35
25	0307030112470	防雨百叶风口 500*300	1. 名称：防雨百叶风口 500*300 2. 型号：常开 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 风口内部喷黑，不锈钢包边收口包含在综合单价中 6. 清单工程量计算规则：矩形风口按图示长、宽尺寸以风口截面积计算，圆形风口按图示直径以风口截面积计算 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	153.80	153.80
		分部小计					457.66
		静压箱、消声器					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第15页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
26	0307030202471	微穿孔板消声器 600*600*2000	1. 名称：微穿孔板消声器 600*600*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	4280.29	8560.58
27	0307030202472	微穿孔板消声器 1000*1000*2000	1. 名称：微穿孔板消声器 1000*1000*2000 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	7784.74	23354.22
		分部小计					31914.80
		挡烟垂壁					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第16页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
28	0307020062473	固定挡烟垂壁	1. 名称：挡烟垂壁 2. 规格型号：满足招标技术要求 3. 材质：防火玻璃8mm厚，满足招标技术要求，含支吊架制作安装及刷油除锈。 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	358.85	183.44	65827.44
		分部小计					65827.44
		分部小计					484765.19
		油烟处理系统					
		设备					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第17页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
29	0301080012474	厨房柜式离心风机箱电机外置排烟风机 L=12500m³/h	1. 名称：厨房柜式离心风机箱电机外置排烟风机 L=12500m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-V-4 L=12500m³/h, P=1283Pa, N=11kW, 87dB(A), 降噪处理后噪声≤50dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	13290.50	26581.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第18页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
30	0301080012475	厨房柜式离心风机箱电机外置排烟风机 L=24000m³/h	1. 名称：厨房柜式离心风机箱电机外置排烟风机 L=24000m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-20 L=24000m³/h, P=950Pa, N=15kW, 67dB(A), 降噪处理后噪声≤50dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	20426.95	20426.95

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第19页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
31	0301080012476	厨房柜式离心风机箱电机外置排烟风机 L=30000m³/h	1. 名称：厨房柜式离心风机箱电机外置排烟风机 L=30000m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-V-6.3 L=30000m³/h, P=1200Pa, N=18.5kW, 90dB(A), 降噪处理后噪声≤50dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	28095.69	28095.69

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第20页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
32	0301080012477	除油除味一体机 风量=30000m³/h	1. 名称：除油除味一体机 风量=30000m³/h 2. 型号、规格、技术参数、风量：L=30000m³/h, N=1600W, 阻力≤150Pa, 油烟净化处理效率≥95%, 除味效率≥85%, 220V 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	30868.41	61736.82
33	0304040332478	天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-150）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-150） 2. 规格：L=150m³/h, P=150Pa, N=25W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	238.71	238.71

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第21页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
34	0304040332479	天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-250）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-250） 2. 规格： L=250m ³ /h, P=220Pa, N=32W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6	453.12	2718.72
35	0304040332480	天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-300）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-300） 2. 规格： L=300m ³ /h, P=220Pa, N=35W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3	498.36	1495.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第22页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
36	0304040332481	天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-400）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-400） 2. 规格： L=400m ³ /h, P=250Pa, N=40W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	39	626.52	24434.28
37	0304040332482	天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-500）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-500） 2. 规格： L=500m ³ /h, P=250Pa, N=40W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	8	684.59	5476.72
		分部小计					171203.97
		分部小计					171203.97
		其他工程					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【通风工程】

第23页共23页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
38	0105010062483	C20混凝土 设备基础	1. 部位:设备基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	3.85	520.13	2002.50
		分部小计					2002.50
		总价措施项目清单					
39	0313020012484	安全文明施工		项	1	40729.72	40729.72
		分部小计					40729.72
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
40	0313010172485	脚手架搭拆		项	1	4681.06	4681.06
		分部小计					4681.06
		分部小计					4681.06
合 计							703382.44

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第1页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量 单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			电梯本体				
			直升电梯				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第2页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
1	0301070022486	客梯兼担架电梯兼无障碍电梯 8层8站 速度1.75m/s 载重重量：1350kg 提升高度：29.65m	1. 名称：客梯兼担架电梯兼无障碍电梯 2. 型号：有机房 3. 用途：担架、无障碍等综合考虑 4. 层数：8层 5. 站数：8站 6. 提升高度：29.65m 7. 提升速度：1.75m/s 8. 载重重量：1350kg 9. 轿厢装饰：轿厢顶、厢壁、轿厢门及厅门采用镜面不锈钢、发纹不锈钢，操作面板采用发纹不锈钢，具体装饰以甲方确认为准，综合单价不因此调整 10. 基本功能：自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 11. 包括其相应设备、控制箱、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装、脚手架搭拆等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收； 12. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足	部	1	228000.00	228000.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第3页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			现场施工需求 13. 含多方通话分机、电梯信号采集器（兼电梯传感器数据采集、电梯运行状态远程实时监控、自动电报警等功能）、24V电源、运行监控屏，不含机房至监控中心的线缆及敷设。 14. 主要部件：与电梯同品牌，控制柜、门机、安全钳、缓冲器、限速器与电梯同品牌 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第4页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
2	0301070022487	客梯 8层8站 速度1.75m/s 载重量：1350kg 提升高度：29.65m	1. 名称：电梯 2. 型号：有机房 3. 用途：客梯、无障碍等综合考虑 4. 层数：8层 5. 站数：8站 6. 提升高度：29.65m 7. 提升速度：1.75m/s 8. 载重重量：1350kg 9. 轿厢装饰：轿厢顶、厢壁、轿厢门及厅门采用镜面不锈钢、发纹不锈钢，操作面板采用发纹不锈钢，具体装饰以甲方确认为准，综合单价不因此调整 10. 基本功能：自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 11. 包括其相应设备、控制箱、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装、脚手架搭拆等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收； 12. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求	部	1	221280.00	221280.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第5页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			13. 含多方通话分机、电梯信号采集器（兼电梯传感器数据采集、电梯运行状态远程实时监控、自动电报警等功能）、24V电源、运行监控屏，不含机房至监控中心的线缆及敷设。 14. 主要部件：与电梯同品牌，控制柜、门机、安全钳、缓冲器、限速器与电梯同品牌 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第6页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
3	0301070022488	客梯 7层7站 速度1.75m/s 载重量：1350kg 提升高度：25.30m	1. 名称：电梯 2. 型号：有机房 3. 用途：客梯、无障碍等综合考虑 4. 层数：7层 5. 站数：7站 6. 提升高度：25.30m 7. 提升速度：1.75m/s 8. 载重重量：1350kg 9. 轿厢装饰：轿厢顶、厢壁、轿厢门及厅门采用镜面不锈钢、发纹不锈钢，操作面板采用发纹不锈钢，具体装饰以甲方确认为准，综合单价不因此调整 10. 基本功能：自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 11. 包括其相应设备、控制箱、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装、脚手架搭拆等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收； 12. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求	部	1	208000.00	208000.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第7页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			13. 含多方通话分机、电梯信号采集器（兼电梯传感器数据采集、电梯运行状态远程实时监控、自动电报警等功能）、24V电源、运行监控屏，不含机房至监控中心的线缆及敷设。 14. 主要部件：与电梯同品牌，控制柜、门机、安全钳、缓冲器、限速器与电梯同品牌 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第8页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
4	0301070022489	货梯兼无障碍电梯 7层7站 速度 1.75m/s 载重重量：1150kg 提升高度：25.30m	1. 名称：电梯 2. 型号：有机房 3. 用途：货梯、无障碍等综合考虑 4. 层数：7层 5. 站数：7站 6. 提升高度：25.30m 7. 提升速度：1.75m/s 8. 载重重量：1150kg 9. 轿厢装饰：轿厢顶、厢壁、轿厢门及厅门采用镜面不锈钢、发纹不锈钢，操作面板采用发纹不锈钢，具体装饰以甲方确认为准，综合单价不因此调整 10. 基本功能：自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 11. 包括其相应设备、控制箱、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装、脚手架搭拆等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收； 12. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求	部	1	199000.00	199000.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【电梯工程】

第9页共9页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
			13. 含多方通话分机、电梯信号采集器（兼电梯传感器数据采集、电梯运行状态远程实时监控、自动电报警等功能）、24V电源、运行监控屏，不含机房至监控中心的线缆及敷设。 14. 主要部件：与电梯同品牌，控制柜、门机、安全钳、缓冲器、限速器与电梯同品牌 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					856280.00
		分部小计					856280.00
		总价措施项目清单					
5	0313020012490	安全文明施工		项	1		
		分部小计					
		单价措施项目清单					
		分部小计					
合 计							856280.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		光伏组件					
1	0304050022491	光伏组件 单晶硅 2382*1134mm 630Wp	1. 名称：光伏组件 2. 型号：单晶硅 2382*1134mm 3. 功率：630Wp 4. 安装方式：顺坡平铺式安装，非压块安装，光伏板支架增加联系结构 5. 含MC4接头、支架、基础、相应调试等安装工作内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	1301.65	467.47	608482.33
2	0304090022492	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	463.05	25.01	11580.88
3	0305030052493	太阳能光伏电站调试	1. 名称：太阳能光伏电站调试 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	921.59	921.59
4	0305030052494	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统 2. 参数：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	37082.64	37082.64

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
		分部小计					658067.44
		逆变器					
5	0304040172495	组串式逆变器 80KW	1. 名称：组串式逆变器 2. 型号：综合考虑 3. 规格：80kW, 三相输出0.4kV, 户外IP65 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	13632.51	13632.51
6	0304040172496	组串式逆变器 100KW	1. 名称：组串式逆变器 2. 型号：综合考虑 3. 规格：100kW, 三相输出0.4kV, 户外IP65 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	19781.74	19781.74
		分部小计					33414.25
		低压并网柜					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第3页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
7	0304040172497	并网柜	1. 名称：并网柜 2. 型号：各种类型并网柜、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含防逆流控制器、电流互感器、基础型钢或支架费 6. 并网柜成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件 7. 含端子板外部接线、接地、防火封堵等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防水防尘等级综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	16674.08	16674.08
		分部小计					16674.08
		线缆桥架					
8	0304080012498	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	37.76	363.85	13738.98

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第4页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
9	0304080012499	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	56.56	623.04	35239.14
10	0304080012500	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	30	1211.62	36348.60
11	0304080012501	光伏专用电缆 PV1-F-1*4mm ²	1. 名称：光伏专用电缆 2. 型号、规格：PV1-F-1*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	800	15.26	12208.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第5页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
12	0304080022502	电气配线 ZN-RVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：ZN-RVSP-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	100	7.54	754.00
13	0304080022503	电气配线 BVR-1*16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：BVR-1*16mm ² ，带铜鼻子及安装螺栓 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	100	20.39	2039.00
14	0304080062504	干包式电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤70mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm ² <单根最大截面≤70mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	224.44	448.88

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
15	0304080062505	干包式电力电缆终端头 五芯 120mm ² <截面≤240mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，120mm ² <单根最大截面≤240mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	454.30	1817.20
16	0304110012506	电气配管 焊接钢管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：焊接钢管 SC80，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	15	92.60	1389.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第7页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
17	0304110012507	电气配管 焊接钢管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：焊接钢管 SC100，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50	94.06	4703.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第8页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
18	0304110012508	电气配管 焊接钢管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：焊接钢管 SC150，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	30	171.07	5132.10

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
19	0304110032509	电缆桥架 100×100mm	1. 名称：电缆桥架 2. 规格：100×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	260	49.79	12945.40

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第10页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
20	0304110032510	电缆桥架 200×100mm	1. 名称：电缆桥架 2. 规格：200×100mm 3. 类型：桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 桥架、梯架、托盘、防火（耐火）桥架、防火（耐火）梯架、防火（耐火）托盘表面处理工艺（热镀锌、热浸锌）及颜色综合考虑 6. 含主体、盖板、隔板、弯头、大小头、三通、四通及异形弯头、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 7. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置，穿梁、穿剪力墙时按规范要求设置套管等 8. 适用范围：高压配电系统/低压配电系统/消防系统/弱电系统 9. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	60	72.80	4368.00

工程总承包项目建筑工程费价格清单（总价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【光伏工程】

第11页共11页

序号	项目编码	项目名称	工程内容	计量单位	数量	金额（元）	
						单价	合价
21	0304090022511	热镀锌扁钢 -25×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	332.48	21.95	7297.94
		分部小计					138429.24
		总价措施项目清单					
22	0313020012512	安全文明施工		项	1	52440.77	52440.77
		分部小计					52440.77
		单价措施项目清单					
		专业措施项目					
23	0313010172513	脚手架搭拆		项	1	6597.40	6597.40
		分部小计					6597.40
		分部小计					6597.40
合 计							905623.18

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		抗震支架						
		桥架抗震支架						
1	0304130012514	桥架侧向抗震支吊架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应桥架宽度≤300mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	64	515.27	32977.28	
2	0304130012515	桥架双向抗震支吊架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应桥架宽度≤300mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	45	615.80	27711.00	
		分部小计					60688.28	
		风管抗震支架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0310020022516	风管侧向抗震支吊架 1250mm<宽度≤1600mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1250mm<宽度≤1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	2233.47	2233.47	
4	0310020022517	风管双向抗震支吊架 1250mm<宽度≤1600mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1250mm<宽度≤1600mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	2515.80	5031.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0310020022518	风管双向抗震支吊架 1600mm<宽度≤2000mm	1. 名称：风管双向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1600mm<宽度≤2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	2680.12	2680.12	
6	0310020022519	风管侧向抗震支吊架 1600mm<宽度≤2000mm	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 风管底边宽度：1600mm<宽度≤2000mm 3. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 4. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	2386.83	2386.83	
		分部小计					12332.02	
		水管抗震支架						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0310020012520	水管侧向抗震支吊架 DN80	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN80 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9	502.26	4520.34	
8	0310020012521	水管侧向抗震支吊架 DN100	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN100 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	28	536.24	15014.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0310020012522	水管侧向抗震支吊架 DN150	1. 名称：水管侧向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN150 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	624.96	2499.84	
10	0310020012523	水管双向抗震支吊架 DN65	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN65 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	589.12	589.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0310020012524	水管双向抗震支吊架 DN80	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN80 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	597.87	2391.48	
12	0310020012525	水管双向抗震支吊架 DN100	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN100 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	21	637.31	13383.51	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0310020012526	水管双向抗震支吊架 DN150	1. 名称：水管双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应水管公称直径DN150 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	734.81	1469.62	
14	0310020012527	组合管侧向抗震支吊架 2管组合（管径综合考虑）	1. 名称：组合管侧向抗震支吊架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 管道规格：2管组合，各管道尺寸综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3	1187.55	3562.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\教学楼【抗震支架工程】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0310020012528	组合管双向抗震支吊架 2管组合 （管径综合考虑）	1. 名称：组合管双向抗震支吊架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 管道规格：2管组合，各管道尺寸综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	1452.78	2905.56	
		分部小计					46336.84	
		分部小计					119357.14	
		总价措施项目清单						
16	0313020012529	安全文明施工		项	1	7336.31	7336.31	
		分部小计					7336.31	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							126693.45	

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
1	总价部分		
2	单价部分	5601072.86	324330.33
2.1	总平土建-现状场地破除	189367.82	10966.13
2.2	总平土建-原有乔木场内移栽	475634.53	27541.94
2.3	总平土建-道路及广场铺装	1826719.14	105776.65
2.4	总平绿化-绿化及景观工程	260772.59	15100.19
2.5	总平土建-下沉庭院	222601.59	12889.77
2.6	总平土建-其他总平工程	32102.02	1858.88
2.7	给水工程	576850.44	33403.13
2.8	雨水工程	692766.07	40114.62
2.9	污水工程	439056.71	25423.62
2.10	室外照明工程	388002.41	22464.34
2.11	电力工程	15208.01	880.66
2.12	通信工程	481991.53	27910.40
合计		5601072.86	324330.33

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		拆除工程						
1	0116050012530	网球场、篮球场球场网拆除	1. 名称：网球场、篮球场球场网拆除 2. 材质规格：高尔夫球场、羽毛球球场球场网，高尔夫球场、羽毛球球场、篮球场，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地:投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理,拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	3012.16	4.36	13133.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0116050012531	网球场、篮球场地胶拆除	1. 名称：网球场、篮球场及地胶及基层拆除 2. 材质规格：高尔夫球场、羽毛球场、篮球场地胶，材质、规格综合，基层拆除包含在综合单价中 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	2987.84	27.20	81269.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0116110052532	停车棚钢结构拆除	1. 名称：停车棚钢结构拆除 2. 材质规格：钢管、钢龙骨，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m	300	17.72	5316.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0116090012533	停车棚附着物拆除	1. 名称：停车棚附着物拆除 2. 材质规格：不锈钢栏杆、牛津布、防盗网，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	869.4	4.60	3999.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0116100022534	停车棚不锈钢大门拆除	1. 名称：停车棚不锈钢大门拆除 2. 材质规格：不锈钢大门，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	樁	1	109.68	109.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0116110052535	高尔夫球场、羽毛球场立杆、横杆拆除	1. 名称：高尔夫球场、羽毛球场立杆、横杆拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m	1150	7.15	8222.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0116050012536	花岗石拆除	1. 名称：花岗石及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	3867.15	13.58	52515.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-现状场地破除】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0116050012537	停车位植草砖拆除	1. 名称：停车位植草砖及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	975.06	14.19	13836.10	
		分部小计					178401.69	
		总价措施项目清单						
9	0117070012538	安全文明施工费		项	1	10966.13	10966.13	
		分部小计					10966.13	
合 计							189367.82	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第1页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		树木移栽						
1	0501010022539	乔木移栽 胸径≤4cm	1. 乔木移栽种类、规格：胸径≤4cm、高度，冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳饶树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	41	46.99	1926.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第2页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0501010022540	乔木移栽 4cm<胸径≤6cm	1. 乔木移栽种类、规格：4cm<胸径≤6cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	58	88.66	5142.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第3页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0501010022541	乔木移栽 6cm<胸径≤8cm	1. 乔木移栽种类、规格：6cm<胸径≤8cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	97	154. 49	14985. 53	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第4页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0501010022542	乔木移栽 8cm<胸径≤10cm	1. 乔木移栽种类、规格：8cm<胸径≤10cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	115	289.02	33237.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第5页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0501010022543	乔木移栽 10cm<胸径≤12cm	1. 乔木移栽种类、规格：10cm<胸径≤12cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	25	455.04	11376.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第6页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0501010022544	乔木移栽 12cm<胸径≤14cm	1. 乔木移栽种类、规格：12cm<胸径≤14cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	7	606.35	4244.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第7页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0501010022545	乔木移栽 14cm<胸径≤16cm	1. 乔木移栽种类、规格：14cm<胸径≤16cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	141	787.23	110999.43	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第8页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0501010022546	乔木移栽 16cm<胸径≤18cm	1. 乔木移栽种类、规格：16cm<胸径≤18cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	15	1011.38	15170.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第9页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0501010022547	乔木移栽 18cm<胸径≤20cm	1. 乔木移栽种类、规格：18cm<胸径≤20cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	98	1284.39	125870.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第10页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0501010022548	乔木移栽 20cm<胸径≤24cm	1. 乔木移栽种类、规格：20cm<胸径≤24cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	7	1642.67	11498.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第11页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0501010022549	乔木移栽 24cm<胸径≤28cm	1. 乔木移栽种类、规格：24cm<胸径≤28cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	11	2137.06	23507.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第12页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0501010022550	乔木移栽 28cm<胸径≤32cm	1. 乔木移栽种类、规格：28cm<胸径≤32cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	7	2648.32	18538.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第13页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0501010022551	乔木移栽 32cm<胸径≤35cm	1. 乔木移栽种类、规格：32cm<胸径≤35cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	7	3479.90	24359.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-原有乔木场内移栽】

第14页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0501010022552	乔木移栽 35cm<胸径≤40cm	1. 乔木移栽种类、规格：35cm<胸径≤40cm，高度、冠幅综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、草绳绕树干、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	11	4294.20	47236.20	
		分部小计					448092.59	
		总价措施项目清单						
15	0117070012553	安全文明施工费		项	1	27541.94	27541.94	
		分部小计					27541.94	
合 计							475634.53	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第1页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		现浇混凝土及钢筋工程						
1	0105010012554	C15商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	13.12	528.85	6938.51	
2	0105010012555	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	28.1	544.34	15295.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第2页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0105010012556	C25商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	372.05	550.98	204992.11	
		分部小计					227226.57	
		砌筑工程						
4	0104010122557	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 部位综合 2. 砖品种、规格、强度等级:规格及强度等级综合 3. 砂浆种类:预拌砂浆、砂浆强度等级及配合比综合考虑 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	2.22	756.00	1678.32	
		分部小计					1678.32	
		总平铺装						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第3页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0402020012558	路床整形碾压	1. 土壤类别：综合 2. 路床整形碾压（密实度≥94%） 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2930.5	2.04	5978.22	
6	0104040012559	级配砂（碎）石垫层	1. 规格：级配砂（碎）石垫层，粒径综合 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1085.75	338.78	367830.39	
7	0101030012560	C20泡沫混凝土垫层	1. 部位：综合 2. 回填材料：C20泡沫混凝土 3. 粒径、品种、强度等级：综合考虑 4. 找坡厚度及方式：厚度综合 5. 回填材料来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑在综合单价 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	369.98	384.40	142220.31	
8	0101030012561	砂滤层	1. 规格：砂滤层 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	13.88	314.26	4361.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第4页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0104040012562	水泥石粉层	1. 规格：水泥石粉层，水泥含量8% 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	29.46	104.13	3067.67	
10	0402030032563	喷洒透油层及下封层（1.1L/m2）	1. 沥青品种：喷洒透油层及下封层 2. 厚度：综合 3. 透油层用量：1.1L/m2 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1238.12	4.31	5336.30	
11	0402030062564	50mm厚粗级沥青砼基层AC-20F	1. 沥青混凝土种类：粗级沥青砼基层AC-20F 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合，详设计说明 4. 厚度：50mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1238.12	68.33	84600.74	
12	0402030032565	喷洒黏层油（0.55L/m2）	1. 沥青品种：喷洒黏层油 2. 厚度：综合 3. 喷洒油量：0.55L/m2 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1238.12	2.10	2600.05	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第5页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0402030062566	40mm厚细级沥青砼面层AC-10F	1. 沥青混凝土种类：细级沥青砼面层AC-10F，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合，详设计说明 4. 厚度：40mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1127.63	63.43	71525.57	
14	0402030062567	40mm厚彩色沥青砼面层	1. 沥青混凝土种类：彩色沥青砼面层，粒径3~5，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合，详设计说明 4. 厚度：40mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	410.49	70.91	29107.85	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第6页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0402030062568	40mm厚中粒沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒沥青混凝土，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：40mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	196.4	55.54	10908.06	
16	0402030062569	30mm厚细沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细沥青混凝土，压实系数0.95，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：30mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	196.4	48.66	9556.82	
17	0402030092570	13mm厚EPDM塑胶地面	1. 基层处理：综合 2. 材料品种：EPDM塑胶地面，规格、颜色综合 3. 厚度：13mm 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	196.4	208.84	41016.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第7页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0402030062571	50mm厚C25强固透水砼素色层	1. 混凝土强度等级：C25强固透水砼素色层，粒径10mm，颜色综合 2. 厚度：50mm厚 3. 掺和料：综合 4. 外加剂：综合，详设计说明 5. 嵌缝材料：综合 6. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1550.75	47.99	74420.49	
19	0402030062572	30mm厚C25彩色强固透水砼面层	1. 混凝土强度等级：C25彩色强固透水砼面层，粒径3~5mm，颜色综合 2. 厚度：30mm厚 3. 掺和料：综合 4. 外加剂：综合，详设计说明 5. 嵌缝材料：综合 6. 双丙聚氨酯密封处理包含在综合单价内 7. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1550.75	53.08	82313.81	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第8页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	0402040022573	15mm厚石英砖	1. 面层：15mm厚仿石英砖，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	328.5	134.44	44163.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第9页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0402040022574	18mm厚石英砖1	1. 面层：18mm厚仿石英砖，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	394.39	145.67	57450.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第10页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0112040012575	50mm厚芝麻灰/白花岗石烧面	1. 面层：50mm厚芝麻灰/白花岗石烧面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	267.89	235.98	63216.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第11页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0112040012576	30mm厚芝麻灰花岗石烧面	1. 面层：30mm厚芝麻灰花岗石烧面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：25mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	36.63	183.54	6723.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第12页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0112040012577	50mm厚芝麻灰花岗石荔枝面	1. 面层：50mm厚芝麻灰花岗石荔枝面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.92	226.99	1797.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第13页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0112040012578	30mm厚芝麻灰花岗石荔枝面（立面）	1. 面层：30mm厚芝麻灰花岗石荔枝面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.15	250.12	4289.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第14页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0112040012579	50mm厚芝麻灰花岗石烧面路平石	1. 面层：50mm厚芝麻灰花岗石烧面路平石，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.33	227.46	2804.58	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第15页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	0402040042580	芝麻灰花岗石烧面路沿石 600*200*200mm	1. 结合层：C20细石混凝土卧实 2. 材料品种、规格： 600*200*200mm厚芝麻灰花岗石烧面路沿石，斜面定制综合考虑 3. 对可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、造型、打磨及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	468.42	213.49	100002.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第16页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0109020012581	4mm厚SBS耐根穿刺防水层	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS耐根穿刺防水层，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封胶、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	202.15	73.16	14789.29	
29	0109020012582	20mm高凹凸形聚乙烯排（蓄）水板	1. 部位：综合 2. 材料：20mm高凹凸形聚乙烯排（蓄）水板，空隙率不小于95% 3. 做法：综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	202.15	28.58	5777.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第17页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0402010212583	土工布 250g/m ²	1. 材料品种、规格：土工布 250g/m ² 2. 搭接方式：综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	202.15	4.89	988.51	
31	0110010012584	EPS泡沫板	1. 材料类型、厚度：EPS泡沫板，规格、厚度综合 2. 材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴及固定方式：按设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	202.15	55.81	11281.99	
32	0104010142585	运动场截水沟	1. 截水沟尺寸：综合 2. 盖板：600*600*100mmC25混凝土盖板，Φ8@200单层双向，孔径5mm，0.5mm粗304#不锈钢滤网 3. 沟底：100mm厚C20素混凝土垫层，150厚级配砂石垫层 4. 沟壁：M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖砌体 5. 沟壁：20mm厚1:2.5防水砂浆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	27.07	250.57	6782.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第18页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	0405040092586	黑色重型球墨铸铁格栅雨篦子 600*400*50mm	1. 材质：黑色重型球墨铸铁格栅雨篦子 2. 尺寸：600*400*50mm 3. 井圈井盖安装及二次安装费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.11	969.67	2046.00	
34	0402050062587	涂料划线	1. 材料品种：涂料划线，颜色、宽度及厚度综合 2. 线型：标线、文字及图案综合 3. 具体做法：综合考虑 4. 具体做法详设计，满足设计及施工验收规范要求	m2	419.4	33.17	13911.50	
35	0104010142588	线性排水沟（车行）	1. 排水沟截面尺寸：净空300*300 2. 盖板：30mm宽成品304不锈钢缝隙式盖板，3mm厚不锈钢，侧缝、中缝综合考虑 3. 沟底：200mm厚C20素混凝土垫层 4. 沟壁：120mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，内侧成品树脂混凝土排水沟，规格厚度综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	175.99	421.04	74098.83	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第19页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	0104010142589	线性排水沟（人行）	1. 排水沟截面尺寸：净空300*300 2. 盖板：30mm宽成品304不锈钢缝隙式盖板，3mm厚不锈钢，侧缝、中缝综合考虑 3. 沟底：100mm厚C20素混凝土垫层 4. 沟壁：120mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，内侧成品树脂混凝土排水沟，规格厚度综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	253.6	425.22	107835.79	
37	0104010142590	透水砼暗沟	1. 排水沟截面尺寸：净空300*300 2. 盖板：70mm厚C30钢筋混凝土盖板，具体详12J003/A2/a 3. 沟底：100mm厚C20素混凝土垫层，150厚级配砂石垫层 4. 沟壁：240mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 5. 沟壁20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，加5%防水剂 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	43.95	239.05	10506.25	
		分部小计					1463311.90	
		海绵城市						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第20页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	0104040012591	50mm厚砂土层	1. 材质：砂土层 2. 厚度：50mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	205.05	16.93	3471.50	
39	0104040012592	200mm厚砾石排水层	1. 材质：砾石排水层，规格综合 2. 厚度：200mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	205.05	60.72	12450.64	
40	0104040012593	200mm厚种植土过滤介质层	1. 材质：种植土过滤介质层，材质规格综合 2. 厚度：200mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	205.05	17.62	3612.98	
41	0104040012594	50mm厚中砂过滤层	1. 材质：中砂过滤层，规格综合 2. 厚度：50mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	205.05	14.76	3026.54	
42	0402010212595	SBS改性沥青防渗土工布 II 型	1. 材料品种、规格：SBS改性沥青防渗土工布 II 型，规格综合 2. 搭接方式：综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	33.6	6.23	209.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第21页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	0402010212596	土工布 150g/m2	1. 材料品种、规格：土工布 150g/m2 2. 搭接方式：综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	293.3	3.66	1073.48	
44	0104040012597	200mm厚炉渣填料层	1. 材质：炉渣填料层，规格综合 2. 厚度：200mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	45.6	39.79	1814.42	
45	0104040012598	100mm厚碎石散铺	1. 材质：碎石散铺， $\phi 10\sim 30\text{mm}$ 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	45.6	36.67	1672.15	
46	0402020092599	卵石（砾石）护边	1. 材料规格：卵石（砾石）护边，规格综合 2. 厚度：综合 3. 密实度：满足施工验收规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3.03	278.11	842.67	
		分部小计					28173.71	
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-道路及广场铺装】

第22页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
47	0117020012600	模板安拆 垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.87	42.89	551.99	
		分部小计					551.99	
		总价措施项目清单						
48	0117070012601	安全文明施工费		项	1	105776.65	105776.65	
		分部小计					105776.65	
合 计							1826719.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第1页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		种植土回填						
1	0501010092602	种植土回（换）填	1. 部位：地下室顶板、总平 2. 密实度要求：松填，达到规范要求 3. 填方材料品种：种植土，土质疏松，团粒结构好，保水保肥，掺合料种类综合 4. 填方粒径要求：土壤颗粒满足要求，适合植物生长 5. 种植土处理：各种植物所需土壤添加物（肥料、有机质等）、透气管等综合考虑 6. 填方来源、运距：综合考虑借、买土及运输费用（场内、场外取土及其他相关费用） 7. 回填方式：人机综合 8. 投标人结合现场实际情况及规范要求综合考虑场地地势起伏、堆坡等情况进行报价，不再单独列计堆坡造势项目 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	121.95	39.90	4865.81	
		分部小计					4865.81	
		乔木						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第2页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0501020012603	栽植柚子 地径15cm	1. 植物种类：柚子 2. 植物规格：地径15cm，高度3~3.5m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤0.6m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强，至少4个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	4	3251.65	13006.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第3页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0501020012604	栽植丛生桂花 地径15cm	1. 植物种类：丛生桂花 2. 植物规格：地径15cm，高度3~3.5m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤0.5m 3. 树型要求：熟货，银桂，全树冠，树形饱满密实，观赏性强，至少3个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	2	2922.38	5844.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第4页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0501020012605	栽植银桂 胸径15cm	1. 植物种类：银桂 2. 植物规格：胸径15cm，高度4.5~5m，冠幅3.5~4m，分枝点H≤1.2m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形饱满密实，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	1991.18	1991.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第5页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0501020012606	栽植银桂 胸径12cm	1. 植物种类：银桂 2. 植物规格：胸径12cm，高度4m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤1.2m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形饱满密实，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	6	1366.37	8198.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第6页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0501020012607	栽植笼桂	1. 植物种类：笼桂 2. 植物规格：高度2.5m，冠幅2m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形饱满密实，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	8	1881.62	15052.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第7页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0501020012608	栽植泡桐 胸径20cm	1. 植物种类：泡桐 2. 植物规格：胸径20cm，高度7.5~8m，冠幅4.5~5m，分枝点H≤3m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	3	4530.47	13591.41	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第8页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0501020012609	栽植蓝花楹 胸径20cm	1. 植物种类：蓝花楹 2. 植物规格：胸径20cm，高度7.5~8m，冠幅4.5~5m，分枝点H=2.5~3.5m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	4	5297.35	21189.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第9页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0501020012610	栽植紫薇 胸径12cm	1. 植物种类：紫薇 2. 植物规格：胸径12cm，高度3.5~4m，冠幅2.5~3m，分枝点H=1~1.3m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	4	3519.10	14076.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第10页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0501020012611	栽植日本晚樱 胸径18cm	1. 植物种类：日本晚樱 2. 植物规格：胸径18cm，高度5~6m，冠幅3.5~4m，分枝点H=1-1.3m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	2	5793.00	11586.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第11页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0501020012612	栽植绚丽海棠 地径15cm	1. 植物种类：绚丽海棠 2. 植物规格：地径15cm，高度3.5~4m，冠幅2.5~3m，分枝点H≤0.6m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	2	5113.45	10226.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第12页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0501020012613	栽植红枫 地径15cm	1. 植物种类：红枫 2. 植物规格：地径15cm，高度3~3.5m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤0.5m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	4626.22	4626.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第13页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0501020012614	栽植红枫 地径12cm	1. 植物种类：红枫 2. 植物规格：地径12cm，高度2.5~3m，冠幅2.5~3m，分枝点H≤0.5m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	5	2478.34	12391.70	
		分部小计					131781.75	
		球形植物						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第14页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0501020012615	栽植红叶石楠柱	1. 植物种类：红叶石楠柱 2. 植物规格：高度1.8m，冠幅0.7~0.8m 3. 树型要求：柱形，袋苗，全冠，修剪成绿篱状 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	11	342.45	3766.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第15页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0501020012616	栽植红叶石楠球 H1.8m	1. 植物种类：红叶石楠球 2. 植物规格：高度1.8m，冠幅1.8m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	5	392.60	1963.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第16页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0501020012617	栽植海桐球 H1.8m	1. 植物种类：海桐球 2. 植物规格：高度1.8m，冠幅1.8m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	9	611.71	5505.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第17页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0501020012618	栽植亮晶女贞球 H1.2m	1. 植物种类：亮晶女贞球 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	380.64	380.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第18页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0501020012619	栽植鹤望兰 H1.5m	1. 植物种类：鹤望兰 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.2m 3. 树型要求：丛生自然状，观赏性强，冬季需采取保暖措施 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	16	260.13	4162.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第19页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0501020012620	栽植鹤望兰 H1.2m	1. 植物种类：鹤望兰 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.0m 3. 树型要求：丛生自然状，观赏性强，冬季需采取保暖措施 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	3	172.49	517.47	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第20页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	0501020012621	栽植大叶黄杨球 H1.5m	1. 植物种类：大叶黄杨球 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.5m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	35	391.59	13705.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第21页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0501020012622	栽植棕竹 H1.5m	1. 植物种类：棕竹 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.2m 3. 树型要求：自然状，冠幅饱满不偏冠 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	9	101.28	911.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第22页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0501020012623	栽植红继木球 H1.5m	1. 植物种类：红继木球 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.5m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	26	391.59	10181.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第23页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0501020012624	栽植银姬小蜡球 H1.2m	1. 植物种类：银姬小蜡球 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	36	260.13	9364.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第24页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0501020012625	栽植香水合欢球	1. 植物种类：香水合欢球 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实,冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	194.40	194.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第25页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0501020012626	栽植龟甲冬青球A	1. 植物种类：龟甲冬青球A 2. 植物规格：高度0.8m，冠幅1.0m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	6	273.05	1638.30	
		分部小计					52291.42	
		灌木地被						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第26页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0501020022627	栽植海桐	1. 植物种类：海桐 2. 植物规格：高度55cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	22.68	128.57	2915.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第27页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	0501020022628	栽植大栀子	1. 植物种类：大栀子 2. 植物规格：高度50cm，冠幅30~35cm 3. 密度：25株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	12.63	100.77	1272.73	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第28页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0501020022629	栽植大叶黄杨	1. 植物种类：大叶黄杨 2. 植物规格：高度45cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	38.82	164.96	6403.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第29页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	0501020022630	栽植墨西哥鼠尾草	1. 植物种类：墨西哥鼠尾草 2. 植物规格：高度45cm，冠幅35~40cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：花市大杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	5.86	100.96	591.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第30页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0501020022631	栽植红叶石楠	1. 植物种类：红叶石楠 2. 植物规格：高度45cm，冠幅30~35cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	21.94	127.38	2794.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第31页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
31	0501020022632	栽植鸭脚木	1. 植物种类：鸭脚木 2. 植物规格：高度45cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	6.62	142.37	942.49	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第32页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0501020022633	栽植金森女贞	1. 植物种类：金森女贞 2. 植物规格：高度40cm，冠幅30~35cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	51.66	111.27	5748.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第33页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	0501020022634	栽植红继木	1. 植物种类：红继木 2. 植物规格：高度35cm，冠幅25~30cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	28.24	148.83	4202.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第34页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0501020022635	栽植毛鹃	1. 植物种类：毛鹃 2. 植物规格：高度35cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	46.23	111.27	5144.01	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第35页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	0501020022636	栽植吉祥草	1. 植物种类：吉祥草 2. 植物规格：高度35cm，冠幅30~35cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	0.73	117.28	85.61	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第36页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	0501020022637	栽植冷水花	1. 植物种类：冷水花 2. 植物规格：高度30cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1.18	111.27	131.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第37页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0501020022638	栽植细叶黄杨	1. 植物种类：细叶黄杨 2. 植物规格：高度30cm，冠幅20~25cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	30.7	173.37	5322.46	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第38页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	0501020022639	栽植雪茄花	1. 植物种类：雪茄花 2. 植物规格：高度22cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	8.8	95.17	837.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第39页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0501020022640	栽植金边阔叶麦冬	1. 植物种类：金边阔叶麦冬 2. 植物规格：高度15cm，冠幅10~15cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：满栽，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	0.37	57.68	21.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第40页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0501020022641	栽植细叶麦冬	1. 植物种类：细叶麦冬 2. 植物规格：高度综合，冠幅综合 3. 密度：81株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1.94	81.03	157.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第41页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	0501020022642	栽植时令花卉	1. 植物种类：时令花卉 2. 植物规格：综合 3. 密度：综合 4. 外形要求：参考时令花卉全年更换表 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.6	332.35	864.11	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第42页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	0501020122643	栽植草坪	1. 植物种类：草坪 2. 种植要求：细叶结缕草皮满铺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 5. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	104.3	30.16	3145.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第43页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	0501020122644	栽植菜地	1. 植物种类：草坪 2. 种植要求：综合 3. 草籽播种方式、草籽配合比综合考虑 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.22	24.75	104.45	
		分部小计					40686.13	
		多年生植物						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第44页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
44	0501020022645	栽植一叶兰	1. 植物种类：一叶兰 2. 植物规格：高度45cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1.66	227.17	377.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第45页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
45	0501020022646	栽植迷迭香	1. 植物种类：迷迭香 2. 植物规格：高度40cm，冠幅30~35cm 3. 密度：25株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	4.73	171.98	813.47	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第46页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
46	0501020022647	栽植蓝雪花	1. 植物种类：蓝雪花 2. 植物规格：高度40cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1.1	148.29	163.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第47页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
47	0501020022648	栽植大吴风草	1. 植物种类：大吴风草 2. 植物规格：高度35cm，冠幅25~30cm 3. 密度：25株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	2	166.51	333.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第48页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
48	0501020022649	栽植狐尾天门冬	1. 植物种类：狐尾天门冬 2. 植物规格：高度35cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	3.6	227.17	817.81	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第49页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
49	0501020022650	栽植金叶石菖蒲	1. 植物种类：金叶石菖蒲 2. 植物规格：高度30cm，冠幅20~25cm 3. 密度：81株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	0.69	267.38	184.49	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第50页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
50	0501020022651	栽植芙蓉菊	1. 植物种类：芙蓉菊 2. 植物规格：高度25cm，冠幅30~35cm 3. 密度：16株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	3.21	115.99	372.33	
		分部小计					3061.34	
		树木支撑架、草绳绕树干						
51	0504030012652	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：综合考虑 2. 支撑材料规格：综合考虑 3. 单株支撑材料数量：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	42	24.14	1013.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第51页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
52	0504030022653	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：综合 2. 草绳所绕树干高度：综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	42	34.57	1451.94	
		分部小计					2465.82	
		景观小品						
53	0503070192654	音乐敲琴	1. 名称：音乐敲琴 2. 材质：钢材、塑料 3. 规格：1.8*0.7*1.1m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2	2000.10	4000.20	
54	0503070192655	音乐拍鼓	1. 名称：音乐拍鼓 2. 材质：钢材、塑料 3. 规格：直径0.3~0.6*1~1.2m，一组3个，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	2328.76	2328.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平绿化-绿化及景观工程】

第52页共52页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
55	0503070192656	敲击竖琴	1. 名称：敲击竖琴 2. 材质：钢材、塑料 3. 规格：1.7*0.7*1.8m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	4191.17	4191.17	
		分部小计					10520.13	
		总价措施项目清单						
56	0504050012657	安全文明施工		项	1	15100.19	15100.19	
		分部小计					15100.19	
合 计							260772.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-下沉庭院】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		总平铺装						
1	0402030032658	沥青结合层	1. 沥青品种：沥青结合层 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	433.18	3.51	1520.46	
2	0402030062659	100mm厚中粒沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒沥青混凝土，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：100mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	433.18	132.24	57283.72	
3	0402030062660	30mm厚细沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细沥青混凝土，压实系数0.95，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：30mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	433.18	48.66	21078.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-下沉庭院】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0402030092661	8mm厚硅PU面层	1. 基层处理：综合 2. 材料品种：硅PU面层，规格、颜色综合 3. 厚度：8mm 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	433.18	150.74	65297.55	
5	0112040012662	20mm厚芝麻灰花岗石烧面楼梯面层	1. 面层：20mm厚芝麻灰花岗石烧面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.57	212.48	11382.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-下沉庭院】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0115030012663	玻璃栏板	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手，表面仿木纹铝套，内套不锈钢圆管Φ40*3.5mm 3. 栏板材料种类、规格：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶玻璃（彩釉） 4. 立柱材料种类、规格：不锈钢T型立柱（80~50）*（10~8）mm，316材质 5. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光等综合考虑 颜色综合 6. 预埋件、连接件、驳接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	33.74	538.92	18183.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-下沉庭院】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0104010142664	线性排水沟（人行）	1. 排水沟截面尺寸：净空300*300 2. 盖板：30mm宽成品304不锈钢缝隙式盖板，3mm厚不锈钢，侧缝、中缝综合考虑 3. 沟底：100mm厚C20素混凝土垫层 4. 沟壁：120mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，内侧成品树脂混凝土排水沟，规格厚度综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	82.23	425.22	34965.84	
		分部小计					209711.82	
		总价措施项目清单						
8	0117070012665	安全文明施工费		项	1	12889.77	12889.77	
		分部小计					12889.77	
合 计							222601.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-其他总平工程】

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		景观小品						
1	0503070192666	不锈钢垃圾桶	1. 名称：不锈钢垃圾桶 2. 材质：不锈钢 3. 规格：0.8*0.33*1.10m，成品选购（双筒），颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	29	597.81	17336.49	
2	0503070192667	分类垃圾桶	1. 名称：分类垃圾桶 2. 材质：钢材，高分子 3. 规格：单个规格0.7*0.78*1.5m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	269.15	269.15	
3	0503070192668	球形装饰立柱灯	1. 名称：球形装饰立柱灯 2. 材质：钢材、塑料 3. 规格：D0.8*1.5~1.8m，一组3个，成品选购（带金属保护罩），颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	4	466.36	1865.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-其他总平工程】

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0503070192669	乒乓球桌	1. 名称：乒乓球桌 2. 材质：钢材、塑料 3. 规格：2.8*1.54*0.85m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	6	1014.11	6084.66	
5	0503070192670	羽毛球网	1. 名称：羽毛球网 2. 材质：钢材、塑料 3. 规格：6.1*1.55m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	2	356.80	713.60	
6	0503070192671	挡车石球	1. 名称：挡车石球 2. 材质：芝麻灰花岗石 3. 规格：D0.6*0.5m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	4	630.69	2522.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【总平土建-其他总平工程】

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0503070192672	成品塑胶车阻器	1. 名称：成品塑胶车阻器 2. 材质：塑胶 3. 规格：550*150mm，成品选购，颜色、样式综合 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	24	60.46	1451.04	
		分部小计					30243.14	
		总价措施项目清单						
8	0117070012673	安全文明施工费		项	1	1858.88	1858.88	
		分部小计					1858.88	
合 计							32102.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第1页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		总平安装						
		给排水工程						
1	0309010122674	消防水泵接合器 DN100 PN=1.6mpa	1. 项目名称：消防水泵接合器 DN100 PN=1.6mpa 2. 安装部位：地上式、地下式 (综合) 3. 型号、规格：DN100，配套蝶 阀、止回阀、安全阀各1个 4. 附件材质、规格：按技术规范 标准 5. 阀件安装、压力试验及调试符 合技术规范及施工规范要求 6. 附件配置：含所有附配件制作 安装及调试 7. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	3	2379.16	7137.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第2页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0309010122675	喷淋水泵接合器 DN100 PN=1.6mpa	1. 项目名称：喷淋水泵接合器 DN100 PN=1.6mpa 2. 安装部位：地上式、地下式 (综合) 3. 型号、规格：DN100，配套蝶 阀、止回阀、安全阀各1个 4. 附件材质、规格：按技术规范 标准 5. 阀件安装、压力试验及调试符 合技术规范及施工规范要求 6. 附件配置：含所有附配件制作 安装及调试 7. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	3	2379.16	7137.48	
3	0309010112676	室外消火栓 DN100	1. 安装方式：室外消火栓，地上 式 2. 型号、规格：DN100 SS100/65-1.6 3. 其他：投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	套	3	1344.86	4034.58	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第3页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0310030012677	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	191.02	382.04	
5	0310010032678	涂塑不锈钢管 DN50	1. 名称：涂塑不锈钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：承插连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	21.55	161.83	3487.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第4页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0310010032679	涂塑不锈钢管 DN65	1. 名称：涂塑不锈钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：承插连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	15.84	281.10	4452.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第5页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0310010032680	涂塑不锈钢管 DN100	1. 名称：涂塑不锈钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：承插连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	78.04	396.24	30922.57	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第6页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0310010032681	涂塑不锈钢管 DN150	1. 名称：涂塑不锈钢管 2. 介质：给水（冷水/热水综合） 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢，不锈钢类型、牌号、厚度综合考虑 5. 连接方式：承插连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	235.24	777.56	182913.21	
9	0405040012682	水表井	1. 材料：页岩实心砖 2. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深：满足且不低于图集05S502-43页要求，深度、宽度等按05S502-43页管道管径DN200计算 3. 含土方、垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、模板、脚手架制安等全部工作内容，井盖满足自来水公司要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	1	3749.69	3749.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第7页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0104010112683	砖砌阀门井	1. 名称: 砖砌阀门井 2. 做法: 满足且不低于05S502图集相关要求, 深度、宽度等按05S502阀门直径DN200计算 3. 包括井盖、井座、爬梯、挖填土方等, 不分消火栓井及给水井 4. 给水井盖满足自来水公司要求, 绿化阀门井井盖采用高分子井盖。 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	3	2285.80	6857.40	
11	0310010022684	内外涂覆钢管 DN100	1. 名称: 内外涂覆钢管 2. 介质: 喷淋 3. 规格: DN100 4. 管道涂塑方式（内涂覆/内外涂覆）、壁厚、压力等级综合考虑 5. 连接方式: 综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	21.24	142.58	3028.40	
		分部小计					254102.91	
		分部小计					254102.91	
		土方工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第8页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0101010022685	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑，包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑，部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式：投标人自行考虑、综合报价，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎、爆破等）其综合单价均不作调整 4. 修边捡底:投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理，满足施工规范，达到使用要求，费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，地下及地上障	m3	332.82	18.65	6207.09	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第9页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第10页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
13	0101030012686	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	316.4	8.84	2796.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第11页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0101030022687	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	16.42	54.64	897.19	
		分部小计					9901.26	
		景观给排水						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第12页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0405010042688	钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN50	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计 2. 材质及规格：钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN50 3. 连接形式：电熔连接 4. 铺设深度：详见设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计及相关施工规范要求，包含水压实验、冲洗 6. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2454.54	90.19	221374.96	
16	0405010042689	钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN32	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计 2. 材质及规格：钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN32 3. 连接形式：电熔连接 4. 铺设深度：详见设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计及相关施工规范要求，包含水压实验、冲洗 6. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	274.41	56.96	15630.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第13页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0501030022690	射线喷头R-VAN14	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格：射线喷头R-VAN14 2. 管道附件、阀门、喷头固定方式：喷洒半径R=3.6m 配置真空破坏器 3. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	261	52.47	13694.67	
18	0501030022691	快速取水阀（含真空破坏器）	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格：快速取水阀（含真空破坏器），DN25，埋地式，铜制 2. 管道附件、阀门、喷头固定方式：螺纹连接，其它详见技术规范 3. 附件配置：含成品708阀门箱、卡箍、轧带、快速取水器、外螺纹接头、取水器支架等所有附配件制作安装及调试 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5. 含成品708阀门箱	个	28	44.26	1239.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第14页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0308070032692	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 闸阀类型：综合考虑 4. 闸阀材质：铸铁或铸钢，密封方式、压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14	205.74	2880.36	
20	0308070032693	电磁阀 DN50	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN50 3. 电磁阀类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含执行机构安装及阀门检查接线 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14	524.14	7337.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【给水工程】

第15页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0104010112694	阀门井（500X500X700砖砌体）	1. 名称:砖砌阀门井 2. 做法: 阀门井500X500X700砖砌体 3. 包括井盖、井座、爬梯、挖填土方等，不分消防栓井及给水井 4. 给水井盖满足自来水公司要求，绿化阀门井井盖采用高分子井盖。 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	14	1234. 68	17285. 52	
		分部小计					279443. 14	
		总价措施项目清单						
22	0313020012695	安全文明施工		项	1	33403. 13	33403. 13	
		分部小计					33403. 13	
合 计							576850. 44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第1页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0310010062696	高密度HDPE专用雨水管 DN100	1. 名称：高密度HDPE专用雨水管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN100 4. 材质：高密度HDPE 5. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 6. 连接形式：弹性密封圈连接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 相关配套管件、固定管卡、连接件等所有配件由厂家成套提供，费用综合考虑 9. 含灌水试验 10. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	195.22	198.77	38803.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第2页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0310010062697	高密度HDPE专用雨水管 DN300	1. 名称：高密度HDPE专用雨水管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN300 4. 材质：高密度HDPE 5. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 6. 连接形式：弹性密封圈连接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 相关配套管件、固定管卡、连接件等所有配件由厂家成套提供，费用综合考虑 9. 含灌水试验 10. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	115.87	356.57	41315.77	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第3页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0310010062698	高密度HDPE专用雨水管 DN400	1. 名称：高密度HDPE专用雨水管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN400 4. 材质：高密度HDPE 5. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 6. 连接形式：弹性密封圈连接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 相关配套管件、固定管卡、连接件等所有配件由厂家成套提供，费用综合考虑 9. 含灌水试验 10. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	126.86	517.45	65643.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第4页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0310010062699	高密度HDPE专用雨水管 DN500	1. 名称：高密度HDPE专用雨水管 2. 介质：雨水 3. 规格：DN500 4. 材质：高密度HDPE 5. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 6. 连接形式：弹性密封圈连接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 相关配套管件、固定管卡、连接件等所有配件由厂家成套提供，费用综合考虑 9. 含灌水试验 10. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	218.67	814.48	178102.34	
5	0405010012700	钢筋混凝土管DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合 3. 材质、规格：钢筋混凝土管DN200 4. 连接形式：综合 5. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 6. 含管道吹扫、冲洗、闭水实验 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	200	50.78	10156.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第5页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0405010012701	钢筋混凝土管DN400	1. 安装部位:室外 2. 介质:综合 3. 材质、规格:钢筋混凝土管DN400 4. 连接形式:综合 5. 含管件制作安装, 各种管件综合, 不作调整 6. 含管道吹扫、冲洗、闭水实验 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50	141.67	7083.50	
7	0405010012702	钢筋混凝土管DN500	1. 安装部位:室外 2. 介质:综合 3. 材质、规格:钢筋混凝土管DN500 4. 连接形式:综合 5. 含管件制作安装, 各种管件综合, 不作调整 6. 含管道吹扫、冲洗、闭水实验 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	200	181.74	36348.00	
8	0405040032703	雨水井	1. 垫层、基础材质及厚度: 综合考虑 2. 检查井材质、规格: 钢筋混凝土检查井, 高度综合考虑 3. 井筒材质及规格: 综合考虑	座	30	3014.44	90433.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第6页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0405040092704	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：雨水篦子另列项，深度0.5米 2. 垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂石垫层、100mm厚C15砼 3. 混凝土强度等级：C15砼 4. 砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体， 5. 砂浆强度等级及配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	28	726.86	20352.08	
10	0405040092705	雨水篦子(单蓖)	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：雨水篦子(单蓖) 2. 垫层、基础材质及厚度：素土夯实 3. 混凝土强度等级：无 4. 砌筑材料品种、规格：砖砌圆形雨水井（另列项） 5. 砂浆强度等级及配合比：砖砌圆形雨水井（另列项） 6. 其他满足设计及相关规范要求	座	28	224.52	6286.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第7页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0405040032706	高分子井盖 $\Phi 700$	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 检查井材质、规格：另列项 3. 井盖、井圈材质及规格：高分子井盖 $\Phi 700$ 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	30	772.65	23179.50	
12	0405040092707	绿地雨水口（含雨水箅子）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：雨水篦子另列项，深度0.5米 2. 垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂石垫层、100mm厚C15砼 3. 混凝土强度等级：C15砼 4. 砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体 5. 砂浆强度等级及配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	63	843.01	53109.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第8页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0310010072708	双壁波纹管HDPE DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 综合 3. 材质、规格: 双壁波纹排水管 HDPE DN200, SN8 4. 连接形式: 综合 5. 含管件制作安装, 各种管件综合, 不作调整 6. 含管道吹扫、冲洗、闭水实验 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	348.65	121.13	42231.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第9页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0101010022709	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑，包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑，部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式：投标人自行考虑、综合报价，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎、爆破等）其综合单价均不作调整 4. 修边捡底:投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理，满足施工规范，达到使用要求，费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，地下及地上障	m3	1331.29	18.65	24828.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第10页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第11页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
15	0101030012710	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	1265.61	8.84	11187.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【雨水工程】

第12页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0101030022711	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑,外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决,并综合考虑在综合单价中,在中标后合同履行期间,投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	65.68	54.64	3588.76	
		总价措施项目清单						
17	0313020012712	安全文明施工		项	1	40114.62	40114.62	
		分部小计					40114.62	
合 计							692766.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第1页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0310010062713	高密度聚乙烯(HDPE)排水管 DN300	1. 名称：高密度聚乙烯(HDPE)排水管 2. 介质：污水 3. 规格：DN300 4. 材质：高密度HDPE 5. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 6. 连接形式：弹性密封圈连接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 8. 相关配套管件、固定管卡、连接件等所有配件由厂家成套提供，费用综合考虑 9. 含灌水试验 10. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	462.91	150.48	69658.70	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第2页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0310010062714	耐裂PP-E静音通气管 DN100	1. 名称：耐裂PP-E静音通气管 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：PP-E、DN100 4. 管道类型：综合考虑，包含隔音降噪螺旋管 5. 管道壁厚、连接方式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道支架制作、安装 9. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	15.8	61.92	978.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第3页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0405010042715	钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN50	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计 2. 材质及规格：钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN50 3. 连接形式：热熔连接 4. 铺设深度：详见设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计及相关施工规范要求，包含水压实验、冲洗 6. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	542.24	90.19	48904.63	
4	0405010042716	钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN32	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计 2. 材质及规格：钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 铺设深度：详见设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计及相关施工规范要求，包含水压实验、冲洗 6. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	387.22	56.96	22056.05	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第4页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0405040032717	高分子井盖 ϕ 700	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 检查井材质、规格：另列项 3. 井盖、井圈材质及规格：高分子井盖 ϕ 700 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	40	772.65	30906.00	
6	0405040032718	污水井	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑 2. 检查井材质、规格：钢筋混凝土检查井，高度综合考虑 3. 井筒材质及规格：综合考虑	座	40	3014.44	120577.60	
7	0405040082719	格栅池 40m ³	1. 材质：钢筋混凝土 2. 型号、规格：详设计 3. 做法：详国标图集07S302 4. 含土方、垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、模板、脚手架制安等全部工作内容 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	座	1	68952.18	68952.18	
8	0405040022720	消防车取水口	1. 名称：消防车取水口 2. 做法：满足相关规范要求 3. 包括井盖、井座、爬梯、挖填土方等 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	2	2490.78	4981.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第5页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0310010022721	过路钢管保护 DN150	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	55.88	188.08	10509.91	
10	0310010022722	过路钢管保护 DN400	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN400 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	11.2	691.91	7749.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第6页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0310010022723	过路钢管保护 DN600	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：综合考虑 3. 规格：DN600 4. 管道壁厚、压力等级，综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	11.36	938.32	10659.32	
12	0310040142724	排水格栅	1. 名称：排水格栅 2. 材质：综合，400*600*40 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	149.61	1196.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第7页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0101010022725	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑，包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑，部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式:投标人自行考虑、综合报价，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎、爆破等）其综合单价均不作调整 4. 修边捡底:投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理，满足施工规范，达到使用要求，费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，地下及地上障	m3	554.71	18.65	10345.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第8页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第9页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
14	0101030012726	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	527.34	8.84	4661.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【污水工程】

第10页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0101030022727	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	27.37	54.64	1495.50	
		总价措施项目清单						
16	0313020012728	安全文明施工		项	1	25423.62	25423.62	
		分部小计					25423.62	
合 计							439056.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第1页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		景观照明						
1	0304040172729	配电箱 AL1 Pe=10kw	1. 名称：配电箱 AL1 2. 规格：Pe=10kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	10298.37	10298.37	
2	0104010112730	手孔井（景观照明）	1. 名称：手孔井 2. 规格尺寸：满足施工规范要求 3. 包含垫层、井体、井盖、土方等全部工作内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	18	584.95	10529.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第2页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0408050022731	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：防护等级不低于IP65，其他综合考虑 3. 灯杆材质、高度：材质综合，LED/220V/40W/H=3.5m/IP65/3000K 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线端子、灯源、灯杆、基础砌筑、基础型钢制安、金属软管、补刷（喷）油漆、接地、灯具调试等成套灯具安装及所有辅材 6. 使用部位：景观照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	66	1113.54	73493.64	
4	0408050022732	球场灯	1. 名称：球场灯 2. 型号、规格：防护等级不低于IP65，其他综合考虑 3. 灯杆材质、高度：材质综合，LED/220V/200W*2/IP65 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接线端子、灯源、灯杆、基础砌筑、基础型钢制安、金属软管、补刷（喷）油漆、接地、灯具调试等成套灯具安装及所有辅材 6. 使用部位：景观照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	12	926.98	11123.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第3页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0304120042733	变压器 500W	1. 名称：变压器 2. 型号、规格： 500W 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	334.73	334.73	
6	0408030032734	电气配管 PVC32	1. 名称：电气配管 2. 孔数：综合 3. 管道规格：PVC32，壁厚满足相关规范要求 4. 材质：PVC塑料管 5. 管枕：综合 6. 砼包管：另列 7. 预埋铁件：另计 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5879.96	13.56	79732.26	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第4页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0304110012735	电气配管 镀锌钢管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC50，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25.44	50.58	1286.76	
8	0304080012736	电力电缆 YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6026.94	21.35	128675.17	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第5页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0304080012737	电力电缆 JHS-2*6mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：JHS-2*6mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	46.53	13.90	646.77	
10	0304080062738	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm2	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，截面≤10mm2 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	112	69.39	7771.68	
11	0408030022739	排管包封混凝土 C20	1. 名称：排管包封混凝土 2. 等级：C20 3. 采用混凝土全断面满包 4. 模板安拆 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	21.6	595.82	12869.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第6页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0101010022740	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等) 其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等) 后报价, 地下及地上障	m3	876.88	18.65	16353.81	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第7页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第8页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
13	0101030012741	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	774.9	8.84	6850.12	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【室外照明工程】

第9页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0101030022742	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	101.98	54.64	5572.19	
		分部小计					365538.07	
		总价措施项目清单						
15	0313020012743	安全文明施工		项	1	22464.34	22464.34	
		分部小计					22464.34	
合 计							388002.41	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【电力工程】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		电气工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【电力工程】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0101010022744	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	31.06	18.65	579.27	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【电力工程】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【电力工程】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
2	0101030012745	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	23.58	8.84	208.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【电力工程】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0101030022746	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑,外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决,并综合考虑在综合单价中,在中标后合同履行期间,投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	7.48	54.64	408.71	
4	0104010112747	手孔井 2000*1200*1200	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:满足施工规范要求 3. 包含垫层、井体、井盖、土方等全部工作内容 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	3	1868.21	5604.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【电力工程】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0408030032748	CPVC电缆排管 Φ50	1. 名称：CPVC电缆排管 2. 孔数：综合 3. 管道规格：Φ50，壁厚满足相关规范要求 4. 材质：CPVC塑料管 5. 管枕：综合 6. 砼包管：另列 7. 预埋铁件：另计 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	189.36	13.70	2594.23	
6	0408030022749	排管包封混凝土 C20	1. 名称：排管包封混凝土 2. 等级：C20 3. 采用混凝土全断面满包 4. 模板安拆 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	7.1	595.82	4230.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【电力工程】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0304110012750	电气配管 镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	22.47	31.23	701.74	
		分部小计					14327.35	
		总价措施项目清单						
8	0313020012751	安全文明施工		项	1	880.66	880.66	
		分部小计					880.66	
合 计							15208.01	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第1页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		弱电工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第2页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0101010022752	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等) 其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等) 后报价, 地下及地上障	m3	235.58	18.65	4393.57	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第3页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第4页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
2	0101030012753	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	13.59	8.84	120.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第5页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0101030022754	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑,外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决,并综合考虑在综合单价中,在中标后合同履行期间,投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	221.99	54.64	12129.53	
4	0104010112755	弱电手孔井 600*600*800	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:满足施工规范要求 3. 包含垫层、井体、井盖、土方等全部工作内容 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	21	1542.86	32400.06	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第6页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0408030032756	CPVC电缆排管 Φ25	1. 名称：CPVC电缆排管 2. 孔数：综合 3. 管道规格：Φ25，壁厚满足相关规范要求 4. 材质：CPVC塑料管 5. 管枕：综合 6. 砼包管：另列 7. 预埋铁件：另计 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	449	10.52	4723.48	
6	0408030032757	CPVC电缆排管 Φ40	1. 名称：CPVC电缆排管 2. 孔数：综合 3. 管道规格：Φ40，壁厚满足相关规范要求 4. 材质：CPVC塑料管 5. 管枕：综合 6. 砼包管：另列 7. 预埋铁件：另计 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	95.2	11.97	1139.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第7页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0408030032758	CPVC电缆排管 Φ80	1. 名称：CPVC电缆排管 2. 孔数：综合 3. 管道规格：Φ80，壁厚满足相关规范要求 4. 材质：CPVC塑料管 5. 管枕：综合 6. 砼包管：另列 7. 预埋铁件：另计 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1473.14	23.26	34265.24	
8	0408030022759	排管包封混凝土 C20	1. 名称：排管包封混凝土 2. 等级：C20 3. 采用混凝土全断面满包 4. 模板安拆 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	217.87	595.82	129811.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第8页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0304110012760	电气配管 埋地镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：埋地镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	337.24	24.46	8248.89	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第9页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0304110012761	电气配管 埋地镀锌钢管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：埋地镀锌钢管 SC40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	120.1	38.69	4646.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第10页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0304110012762	电气配管 埋地镀锌钢管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：埋地镀锌钢管 SC80，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	374.88	82.77	31028.82	
12	0304080012763	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	402.95	21.79	8780.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第11页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0304080062764	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10	69.39	693.90	
14	0305070082765	网络彩色枪式摄像机, 防水型, IP54	1. 名称：网络彩色枪式摄像机, 防水型, IP54 2. 规格、型号：分辨率：≥400w; 工作温度和湿度-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结); 电源供应DC12V/PoE(802.3at); 红外照射距离20-50米; 防护等级IP65及以上, 室外防水(车辆进出口摄像机要求支持暖光或红外补光; 支持车牌识别并采集, 支持车道配置; 支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别) 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG; 3. 安装方式：3.5M立杆/支架安装或墙面壁装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10	871.82	8718.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第12页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0408050012766	监控立杆(3.5m)	1. 名称：监控立杆(3.5m) 2. 型号：Q235, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 表面热镀锌处理; 配套立杆地笼及基础、防雷接地等 3. 安装摄像机个数综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10	427.59	4275.90	
16	0304040162767	安防设备箱	1. 名称：安防设备箱 2. 规格、型号：300*400*150 3. 基础：按规范 4. 镀锌钢板，箱体两侧散热孔，含隔板；防水锁；含漏电空开，含电源适配器，电源和信号防雷器、箱体及门装配接地线 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10	478.16	4781.60	
17	0305010102768	机架式光纤收发器	1. 名称：机架式光纤收发器 2. 规格：16组, 19寸机架式 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	10	924.34	9243.40	
18	0305010102769	光纤收发器接收端	1. 名称：光纤收发器接收端 2. 规格：1个千兆SC光纤接口, 1个千兆RJ45接口; 单模传输, 传输距离 $\geq 3\text{KM}$; 供电电压5V, 自带电源适配器 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	10	375.48	3754.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第13页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0305010102770	光纤收发器发送端	1. 名称：光纤收发器发送端 2. 规格：1个千兆SC光纤接口, 1个千兆RJ45接口;单模传输, 传输距离≥3KM;供电电压5V, 自带电源适配器 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	10	742.48	7424.80	
20	0305020052771	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20	6.27	125.40	
21	0305020072772	2芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆, 层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：2芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	393.12	4.09	1607.86	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第14页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0305020072773	12芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：12芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	726.52	5.18	3763.37	
23	0304080022774	电气配线 RYJY-3*1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RYJY-3*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20	7.70	154.00	
		分部小计					316230.75	
		全自动升降路桩系统						
		设备						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第15页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0305030032775	全自动升降柱	1. 名称:全自动升降柱 2. 材质:304不锈钢(表面拉丝处理);直径:220mm;高度:600;警示灯工作电压:DC24V;功率:3W;IP等级:IP67;工作原理:液压式;动力源:液压泵;地面面板:高强度压铸铝铜合金;警示灯:顶部设置LED警示灯带,含20颗灯芯;反光膜:1条55mm宽3M钻石级反光膜;柱体只含24V安全电压(避免漏电事故);工作频率:高使用频率,使用寿命大于2,000,000次,2,000次日常运行;断电状态:断电后,柱体自动下降;限位检测:支持 3. 安装方式:地面嵌入式安装 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	14	8481.19	118736.66	
25	0305030032776	机械控制单元	1. 名称:机械控制单元 2. 单通道8路控制系统(含控制箱,落地安装);1.5mm镀锌钢板;防护等级IP54;具有停电应急下降功能;反恐应急、消防应急联动功能,在紧急状态下,可强行升起或降下;外接线控按钮,外配50米遥控手柄;具有无源干接点联动接口; 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	3551.29	7102.58	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第16页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0305020012777	路桩控制柜	1. 名称:路桩控制柜 2. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	990.38	1980.76	
27	0305010032778	手动控制盒	1. 名称:手动控制盒 2. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	262.44	524.88	
		分部小计					128344.88	
		配管配线						
28	0304110012779	电气配管 镀锌钢管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 镀锌钢管 SC32, 壁厚综合考虑 3. 配置形式: 综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层, 预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地: 综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式: 热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	100	31.23	3123.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\总图工程【通信工程】

第17页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	0304110042780	配线 RYY7*2.5	1. 名称:配线 RYY7*2.5 2. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	250	25.53	6382.50	
		分部小计					9505.50	
		分部小计					137850.38	
		总价措施项目清单						
30	0313020012781	安全文明施工		项	1	27910.40	27910.40	
		分部小计					27910.40	
合 计							481991.53	

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
1	总价部分		
2	单价部分	10294308.78	595080.58
2.1	原校园区域绿化拆除	15374.36	890.28
2.2	原有道路及广场破除	265604.56	15378.43
2.3	原校园区域绿化及景观改造	3282937.72	189084.96
2.4	原有道路及广场铺装改造	2863389.87	165805.64
2.5	原地面停车位改造为篮球场	465682.19	26965.55
2.6	西大门	44881.57	2598.91
2.7	南大门	1839883.87	106539.90
2.8	北大门	1319701.13	76418.05
2.9	原校园区域水电改造	196853.51	11398.86
合计		10294308.78	595080.58

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		树木移栽						
1	0501010022782	灌木移栽 冠径≤150cm	1. 灌木移栽种类、规格：冠径≤150cm，高度综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度＞30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	10	70.56	705.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0501010022783	灌木移栽 200cm<冠径≤250cm	1. 灌木移栽种类、规格：200cm<冠径≤250cm，高度综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	11	219.15	2410.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0501010022784	灌木移栽 250cm<冠径≤300cm	1. 灌木移栽种类、规格：250cm<冠径≤300cm，高度综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	株	11	368.38	4052.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0501010022785	绿篱移栽	1. 绿篱移栽种类、规格：胸径、高度综合 2. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 3. 起挖方式：综合考虑 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 5. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 植物养护期：满足招标人及规范要求进行成活养护的费用 7. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	m2	74.7	34.98	2613.01	
		分部小计					9781.44	
		拆除工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0501010072786	南大门绿化灌木清杂	1. 名称：南大门绿化灌木清杂 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	200	4.84	968.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0116010012787	花池拆除	1. 名称：花池拆除 2. 材质规格：砖砌体、种植土弃方，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	项	1	2923.87	2923.87	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0116120022788	种菜盆转运（挪移）	1. 名称：种菜盆转运（挪移） 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	项	1	31.02	31.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化拆除】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0116050022789	菜园相关附属物拆除	1. 名称：菜园相关附属物拆除 2. 材质规格：木箱、种植土弃运、铝合金箱、围栏，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	项	1	779.75	779.75	
		分部小计					4702.64	
		总价措施项目清单						
9	0117070012790	安全文明施工费		项	1	890.28	890.28	
		分部小计					890.28	
	合 计						15374.36	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第1页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		拆除工程						
1	0410010102791	校园内指示牌拆除	1. 名称：校园内指示牌拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	个	4	67.69	270.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第2页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0410010102792	校园内音箱及杆拆除	1. 名称：校园内音箱及杆拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	套	1	29.42	29.42	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第3页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0410010102793	校园内高杆灯拆除	1. 名称：校园内高杆灯拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	根	3	34.24	102.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第4页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0410010102794	校园内庭院灯拆除	1. 名称：校园内庭院灯拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	个	15	73.22	1098.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第5页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0410010032795	燃气管道路面破除及恢复浇筑C30砼	1. 名称：燃气管道路面破除及恢复浇筑C30砼 2. 拆除材质规格：沥青路面、砼面、碎石层等厚度综合 3. 恢复材质规格：C30商品混凝土 4. 拆除方式：机械、人工综合 5. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 6. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 7. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 8. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 9. 工程量为暂估，实际以收方为准	m3	36	712.69	25656.84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第6页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0116100022796	学校大厅单层白玻落地窗拆除	1. 名称：学校大厅单层白玻落地窗拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	50	27.42	1371.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第7页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0116100022797	学校大厅玻璃地弹门拆除	1. 名称：学校大厅玻璃地弹门拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	15	27.42	411.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第8页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0116050012798	车行道水泥地面拆除	1. 名称：车行道水泥地面及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	3682.4	27.84	102518.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第9页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0116050012799	运动场人造地坪拆除	1. 名称：运动场人造地坪及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	710.94	13.58	9654.57	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第10页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0116050012800	5mm厚银灰小砂岩宽勾缝纹样压印混凝土拆除	1. 名称：5mm厚银灰小砂岩宽勾缝纹样压印混凝土及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	4431.97	13.71	60762.31	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第11页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0116050012801	5mm厚琥珀黄平行古砖纹样压印混凝土拆除	1. 名称：5mm厚琥珀黄平行古砖纹样压印混凝土及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	846.08	13.71	11599.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第12页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0116050012802	白色海峡石拆除	1. 名称：白色海峡石及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	335.86	9.22	3096.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第13页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0116050012803	花岗石边带拆除	1. 名称：花岗石边带及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	1113.22	9.77	10876.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场破除】

第14页共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0116050012804	花岗石路沿石拆除	1. 名称：花岗石路沿石及基层拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除材料、设备残值由建设业主按国有资产相关管理办法处置 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	770.58	29.56	22778.34	
		分部小计					250226.13	
		总价措施项目清单						
15	0117070012805	安全文明施工费		项	1	15378.43	15378.43	
		分部小计					15378.43	
合 计							265604.56	

表-06

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第1页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		砌筑工程						
1	0104010032806	实心砖基础	1. 部位: 综合 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10标砖 3. 砂浆种类: M7.5水泥砂浆 4. 构件尺寸: 综合 5. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3	582.19	1746.57	
2	0104010032807	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结实心砖, 规格及强度等级综合 2. 砂浆种类: 砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度: 综合 4. 墙体高度: 综合 5. 墙体类型: 综合, 弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	9.31	663.62	6178.30	
		分部小计					7924.87	
		现浇混凝土及钢筋工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第2页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0105010012808	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1.53	544.34	832.84	
4	0105010042809	C30商品混凝土 基础	1. 基础类型:独立基础、筏板基础、条形基础、电梯井基础、集水坑等综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.04	545.84	2205.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第3页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0105020022810	C25商品混凝土 构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.6	589.53	353.72	
6	0105030042811	C25商品混凝土 圈梁、压顶、现浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形、异形、弧形梁按该清单项目综合单价执行 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.35	580.65	203.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第4页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0105150012812	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.103	5509.01	567.43	
8	0105150012813	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.07	5712.85	399.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第5页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0105150012814	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 ϕ 12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 ϕ 12~14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.234	5568.26	1302.97	
		分部小计					5865.28	
		总平铺装						
10	0104040012815	级配砂（碎）石垫层	1. 规格：级配砂（碎）石垫层，粒径综合 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	2.57	338.78	870.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第6页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0112040012816	20mm厚芝麻白花岗石烧面（立面）	1. 面层：20mm厚芝麻白花岗石烧面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	70.54	202.85	14309.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第7页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0112040012817	50mm厚芝麻白花岗石荔枝面（立面）	1. 面层：50mm厚芝麻白花岗石荔枝面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.03	278.97	1124.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第8页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0112040012818	30mm厚芝麻白花岗石荔枝面（立面）	1. 面层：30mm厚芝麻白花岗石荔枝面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	11.94	227.56	2717.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第9页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0115030012819	玻璃栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：50*50*3厚304#不锈钢U形槽，边缘倒5圆角，电镀深灰色漆，硅酮胶嵌缝 3. 栏板材料种类、规格：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 4. 横杆材料种类、规格：142*35*3厚304#不锈钢U形槽，电镀深灰色漆，焊接 5. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光等综合考虑 颜色综合 6. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	51.48	538.92	27743.60	
		分部小计					46764.62	
		景观小品						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第10页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0503070192820	车库文化景墙装饰	1. 名称：车库文化景墙装饰 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含镀锌方管、镀锌方钢、镀锌角钢、镀锌矩管、镀锌钢板、龙骨、仿芝麻白石材烧面铝板（含文字及图案）、不锈钢造型外包、面饰氟碳漆、透光亚克力板、标识图样、预埋件、螺栓等等所有完成车库文化景墙装饰设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	15365.63	15365.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第11页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0503070192821	智趣花园景墙一	1. 名称：智趣花园景墙一 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含镀锌方钢、镀锌角钢、镀锌矩管、龙骨、面饰仿石漆（颜色综合）、砂浆找平、玻璃钢魔方、玻璃钢小品、玻璃钢圆规、砌体、砗柱、砗梁、基础、砗垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成智趣花园景墙一设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	8244.65	8244.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第12页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0503070192822	智趣花园景墙二	1. 名称：智趣花园景墙二 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含镀锌方管、镀锌方钢、镀锌角钢、不锈钢矩管、304#不锈钢钢板外包、面饰氟碳漆、翻转小品、可移动小品、可插拔小品、砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成智趣花园景墙二设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	33113.29	33113.29	
18	0503070192823	智趣花园不锈钢LOGO	1. 名称：智趣花园不锈钢LOGO 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含304#不锈钢造型、面饰外墙漆、砂浆找平、砖砌体、砼梁、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成智趣花园不锈钢LOGO设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	9887.95	9887.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第13页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0503070192824	探索花园行星景墙	1. 名称：探索花园行星景墙 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含成品可360度旋转球体、面饰防水仿石漆、砂浆找平、砖砌体、砼柱、砼梁、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成探索花园行星景墙设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	26759.19	26759.19	
20	0112070012825	探索花园矩形坐凳	1. 名称：探索花园矩形坐凳 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌方管、镀锌方钢、镀锌角钢、镀锌矩管、304#不锈钢板造型外包、不锈钢LOGO字体、面饰金属漆、砂浆找平等所有完成探索花园矩形坐凳设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	12079.02	12079.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第14页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0112070012826	游戏花园特色坐凳	1. 名称：游戏花园特色坐凳 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌方管、镀锌方钢、镀锌角钢、镀锌矩管、面饰木纹漆、304#不锈钢板造型外包电镀深灰色、砂浆找平等所有完成游戏花园特色坐凳设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	14270.09	14270.09	
22	0112070012827	游戏花园异形坐凳	1. 名称：游戏花园异形坐凳 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌方管、镀锌方钢、镀锌角钢、镀锌矩管、304#不锈钢板造型外包电镀咖色、砂浆找平等所有完成游戏花园异形坐凳设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	14817.86	14817.86	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第15页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0503070192828	游戏花园特色构架	1. 名称：游戏花园特色构架 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含镀锌矩管、镀锌圆管、镀锌角钢、镀锌钢板、面饰氟碳漆、成品吊环、成品沙包、高耐竹木，栗色、细石砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成游戏花园特色构架设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	26320.98	26320.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第16页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0503070192829	阅读花园特色坐凳	1. 名称：阅读花园特色坐凳 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板、304#不锈钢板弯折成型电镀深灰色/橙色、304#不锈钢LOGO字体电镀橙色、高耐竹木，栗色、砖砌体、砂浆找平、细石砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成阅读花园特色坐凳设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	115059.30	115059.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第17页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0503070192830	认知花园特色坐凳	1. 名称：认知花园特色坐凳 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌矩管、热镀锌钢管、镀锌角钢、镀锌钢板、面饰氟碳漆、304#不锈钢板弯折成型电镀橙色、高耐竹木，栗色、成品玻璃钢雕塑、砖砌体、砂浆找平、细石砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成认知花园特色坐凳设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	65760.23	65760.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第18页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0503070192831	晨读花园特色坐凳	1. 名称：晨读花园特色坐凳 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板、304#不锈钢板弯折成型电镀橙色、高耐竹木，栗色、成品玻璃钢雕塑、砖砌体、砂浆找平、细石砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成晨读花园特色坐凳设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	47136.14	47136.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第19页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	0503070192832	校训文化景墙一	1. 名称：校训文化景墙一 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板、304#不锈钢板弯折成型电镀橙色/栗色、304#不锈钢LOGO字体电镀橙色、砖砌体、砂浆找平、细石砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成校训文化景墙一设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	7587.33	7587.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第20页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0503070192833	校训文化景墙二	1. 名称：校训文化景墙二 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板、304#不锈钢板弯折成型电镀橙色/栗色、304#不锈钢LOGO字体电镀橙色、砖砌体、砂浆找平、细石砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成校训文化景墙二设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	7587.33	7587.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第21页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	0503070192834	校训文化景墙三	1. 名称：校训文化景墙三 2. 规格尺寸：综合详设计 3. 综合单价包含热镀锌矩管、镀锌角钢、镀锌钢板、304#不锈钢板弯折成型电镀橙色/栗色、304#不锈钢LOGO字体电镀橙色、砖砌体、砂浆找平、细石砼保护层、基础、砼垫层、级配砂石垫层、钢筋、模板、预埋件、螺栓、土石方、夯实、脚手架等等所有完成校训文化景墙三设计图内容的施工工作 4. 经业主、设计师选型确认后安装实施，厂家定制、专业厂家深化设计费用包含在综合单价中 5. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	套	1	11640.81	11640.81	
30	0503070192835	成品玻璃钢坐凳	1. 名称：成品玻璃钢坐凳 2. 材质：玻璃钢 3. 规格：2.2*2.2*0.3m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	3	3314.74	9944.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第22页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
31	0503070192836	传声筒	1. 名称：传声筒 2. 材质：钢材、塑料 3. 规格：3*0.6*1.3m，成品选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2	2000.10	4000.20	
32	0503070192837	文翁不锈钢雕塑	1. 名称：文翁不锈钢雕塑 2. 材质：不锈钢仿铜 3. 规格：1.2*1.2*1.9m，成品定制选购，颜色、样式详意向图 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	32894.19	32894.19	
33	0503070192838	成品玻璃钢摆件	1. 名称：成品玻璃钢摆件 2. 材质：玻璃钢 3. 规格：H400，成品选购，颜色、样式综合 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	4	2219.20	8876.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第23页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0202070012839	2mm厚不锈钢板 阴刻文字	1. 基层处理：综合 2. 材质：2mm厚不锈钢 3. 雕刻种类：阴刻文字，样式规格综合 4. 安装方式：综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7.2	709.57	5108.90	
35	0202070012840	文字及图案雕刻	1. 基层处理：综合 2. 材质：综合 3. 雕刻种类：阳刻浮雕、阴刻文字图案等，样式、规格综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	35.08	500.00	17540.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第24页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	0106070042841	成品围栏（含门）	1. 高度：综合 2. 边框及立柱型钢品种、规格：100*100*5mm镀锌钢空心方柱，50*50*3mm镀锌钢空心方柱，50*50*3mm镀锌钢管，面饰深灰色氟碳漆 3. 钢丝网：Φ4深绿色铝心过塑网，网眼50*50mm 4. 围网开门洞、钢板字体、门锁、造型等铁花装饰等增加费用等由投标人综合考虑在综合单价中 5. 浸塑、油漆、涂料等各类围网保护层综合考虑 6. 加固方式：综合，穿墙螺栓、膨胀螺栓、预埋铁件、网片连接件、垫片等辅材附件综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m2	1048.63	190.16	199407.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第25页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0106070042842	农场木栅栏	1. 高度：H=400mm 2. 立柱材料、规格：500*100*20mm厚PVC竖条，喷彩色木器漆，颜色综合考虑 3. 竖条材料、规格：400*100*20mm厚PVC竖条，喷彩色木器漆，颜色综合考虑 4. 横梁材料、规格：900*50*20mm厚PVC横梁，喷白色木器漆，颜色综合考虑 5. 浸塑、油漆、涂料等各类围网保护层综合考虑 6. 加固方式：综合，穿墙螺栓、膨胀螺栓、预埋铁件、网片连接件、垫片等辅材附件综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m	66.38	55.03	3652.89	
38	0405040092843	成品人行铺装井盖	1. 部位：人行铺装 2. 材质：5mm厚不锈钢板，C20混凝土层，底部C14钢筋网@150 3. 标示牌：LOGO提角做法详设计 4. 面层：铺装饰面同周边（另计） 5. 检查井井口标高升、降及井圈井盖二次安装费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 尺寸：满足设计及现场需求 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	25.6	832.36	21308.42	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第26页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0405040092844	成品车行铺装井盖	1. 部位：车行铺装 2. 材质：10mm厚不锈钢板，C20混凝土层，底部C14钢筋网@150 3. 标示牌：LOGO提角做法详设计 4. 面层：铺装饰面同周边（另计） 5. 检查井井口标高升、降及井圈井盖二次安装费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 尺寸：满足设计及现场需求 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	24.3	1254.66	30488.24	
40	0105120082845	成品绿化装饰井盖	1. 材质：新型树脂井圈井盖 2. 面层：绿化铺装（同周边绿化）另计 3. 尺寸：满足设计及现场需求 4. 井圈井盖安装及二次安装费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	44.8	785.55	35192.64	
41	0112070012846	3mm厚不锈钢收边	1. 线条材料品种、规格、颜色：3mm厚304#不锈钢原色收边 2. 固定方式：M8金属膨胀螺栓@500 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7.92	421.99	3342.16	
		分部小计					787385.94	
		脚手架工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第27页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	0117010022847	外脚手架≤4m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:外脚手架≤4m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目采用装配式构建,外脚手架已综合考虑相关费用 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节; 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	42.6	14.98	638.15	
		分部小计					638.15	
		混凝土模板及支架（撑）						
43	0117020012848	模板安拆 垫层	1. 部位:基础垫层 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.85	42.89	79.35	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第28页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
44	0117020012849	模板安拆 基础	1. 基础类型: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.33	68.03	362.60	
45	0117020012850	模板安拆 构造柱	1. 部位: 构造柱 2. 支模高度: 综合考虑 3. 模板类型: 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.41	63.87	473.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第29页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
46	0117020012851	模板安拆 圈梁、现浇带、压顶	1. 部位：圈梁、现浇带、压顶 2. 梁截面形状：综合 3. 支模高度：综合考虑 4. 模板类型：木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.62	67.55	244.53	
		分部小计					1159.76	
		种植土回填						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第30页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
47	0501010092852	种植土回（换）填	1. 部位：地下室顶板、总平 2. 密实度要求：松填，达到规范要求 3. 填方材料品种：种植土，土质疏松，团粒结构好，保水保肥，掺合料种类综合 4. 填方粒径要求：土壤颗粒满足要求，适合植物生长 5. 种植土处理：各种植物所需土壤添加物（肥料、有机质等）、透气管等综合考虑 6. 填方来源、运距：综合考虑借、买土及运输费用（场内、场外取土及其他相关费用） 7. 回填方式：人机综合 8. 投标人结合现场实际情况及规范要求综合考虑场地地势起伏、堆坡等情况进行报价，不再单独列计堆坡造势项目 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2223.29	39.90	88709.27	
		分部小计					88709.27	
		乔木						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第31页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
48	0501020012853	栽植柚子 地径15cm	1. 植物种类：柚子 2. 植物规格：地径15cm，高度3~3.5m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤0.6m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强，至少4个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	6	3251.65	19509.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第32页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
49	0501020012854	栽植丛生桂花 地径15cm	1. 植物种类：丛生桂花 2. 植物规格：地径15cm，高度3~3.5m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤0.5m 3. 树型要求：熟货，银桂，全树冠，树形饱满密实，观赏性强，至少3个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	7	2922.38	20456.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第33页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
50	0501020012855	栽植银桂 胸径15cm	1. 植物种类：银桂 2. 植物规格：胸径15cm，高度4.5~5m，冠幅3.5~4m，分枝点H≤1.2m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形饱满密实，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	17	1991.18	33850.06	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第34页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
51	0501020012856	栽植银桂 胸径12cm	1. 植物种类：银桂 2. 植物规格：胸径12cm，高度4m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤1.2m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形饱满密实，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	6	1366.37	8198.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第35页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
52	0501020012857	栽植笼桂	1. 植物种类：笼桂 2. 植物规格：高度2.5m，冠幅2m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形饱满密实，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	5	1881.62	9408.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第36页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
53	0501020012858	栽植丛生朴树	1. 植物种类：丛生朴树 2. 植物规格：单干18~19cm，高度10~12m，冠幅6~7m，分枝点H=4-5m 3. 树型要求：熟货，拼栽，全树冠，树形优美，观赏性强，至少4个主干 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	4	27175.09	108700.36	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第37页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
54	0501020012859	栽植榉树 胸径20cm	1. 植物种类：榉树 2. 植物规格：胸径20cm，高度9~10m，冠幅4.5~5m，分枝点H=3~4m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	5	7817.08	39085.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第38页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
55	0501020012860	栽植蓝花楹 胸径20cm	1. 植物种类：蓝花楹 2. 植物规格：胸径20cm，高度7.5~8m，冠幅4.5~5m，分枝点H=2.5~3.5m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	28	5297.35	148325.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第39页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
56	0501020012861	栽植银杏 胸径20cm	1. 植物种类：银杏 2. 植物规格：胸径20cm，高度7.5~8m，冠幅4.5~5m，分枝点H≤2.5m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形挺拔健壮，多级分枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	50	2887.17	144358.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第40页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
57	0501020012862	栽植丛生紫薇 地径15cm	1. 植物种类：丛生紫薇 2. 植物规格：地径15cm，高度3.5~4m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤0.6m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强，至少5个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	5	7238.79	36193.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第41页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
58	0501020012863	栽植紫薇 胸径12cm	1. 植物种类：紫薇 2. 植物规格：胸径12cm，高度3.5~4m，冠幅2.5~3m，分枝点H=1~1.3m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	11	3519.10	38710.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第42页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
59	0501020012864	栽植丛生红叶李 地径18cm	1. 植物种类：丛生红叶李 2. 植物规格：地径18cm，高度3.5~4m，冠幅2.5~3m，分枝点H≤0.8m 3. 树型要求：假植苗，全冠，至少3个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	9	5464.34	49179.06	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第43页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
60	0501020012865	栽植古桩石榴 地径20cm	1. 植物种类：古桩石榴 2. 植物规格：地径20cm，高度3~3.5m，冠幅2.5~3m，分枝点H≤0.6m 3. 树型要求：假植苗，全冠，至少7个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	5	9460.38	47301.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第44页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
61	0501020012866	栽植古桩红梅 地径18cm	1. 植物种类：古桩红梅 2. 植物规格：地径18cm，高度3~3.5m，冠幅2.5~3m，分枝点H=0.8~1m 3. 树型要求：假植苗，全冠，至少7个主枝 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	12	9846.48	118157.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第45页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
62	0501020012867	栽植日本晚樱 胸径18cm	1. 植物种类：日本晚樱 2. 植物规格：胸径18cm，高度5~6m，冠幅3.5~4m，分枝点H=1-1.3m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	51	5793.00	295443.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第46页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
63	0501020012868	栽植绚丽海棠 地径15cm	1. 植物种类：绚丽海棠 2. 植物规格：地径15cm，高度3.5~4m，冠幅2.5~3m，分枝点H≤0.6m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	12	5113.45	61361.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第47页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
64	0501020012869	栽植红枫 地径15cm	1. 植物种类：红枫 2. 植物规格：地径15cm，高度3~3.5m，冠幅3~3.5m，分枝点H≤0.5m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	4626.22	4626.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第48页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
65	0501020012870	栽植红枫 地径12cm	1. 植物种类：红枫 2. 植物规格：地径12cm，高度2.5~3m，冠幅2.5~3m，分枝点H≤0.5m 3. 树型要求：熟货，全树冠，树形优美，观赏性强 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	7	2478.34	17348.38	
		分部小计					1200214.77	
		球形植物						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第49页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
66	0501020012871	栽植红叶石楠球 H1.8m	1. 植物种类：红叶石楠球 2. 植物规格：高度1.8m，冠幅1.8m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	21	392.60	8244.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第50页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
67	0501020012872	栽植海桐球 H1.8m	1. 植物种类：海桐球 2. 植物规格：高度1.8m，冠幅1.8m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	28	611.71	17127.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第51页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
68	0501020012873	栽植亮晶女贞球 H1.5m	1. 植物种类：亮晶女贞球 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.5m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	18	479.24	8626.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第52页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
69	0501020012874	栽植亮晶女贞球 H1.2m	1. 植物种类：亮晶女贞球 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	39	380.64	14844.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第53页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
70	0501020012875	栽植鹤望兰 H1.5m	1. 植物种类：鹤望兰 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.2m 3. 树型要求：丛生自然状，观赏性强，冬季需采取保暖措施 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	132	260.13	34337.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第54页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
71	0501020012876	栽植鹤望兰 H1.2m	1. 植物种类：鹤望兰 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.0m 3. 树型要求：丛生自然状, 观赏性强, 冬季需采取保暖措施 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	15	172.49	2587.35	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第55页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
72	0501020012877	栽植大叶黄杨球 H1.5m	1. 植物种类：大叶黄杨球 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.5m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	48	391.59	18796.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第56页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
73	0501020012878	栽植棕竹 H1.5m	1. 植物种类：棕竹 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.2m 3. 树型要求：自然状，冠幅饱满不偏冠 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	18	101.28	1823.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第57页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
74	0501020012879	栽植红继木球 H1.5m	1. 植物种类：红继木球 2. 植物规格：高度1.5m，冠幅1.5m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	26	391.59	10181.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第58页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
75	0501020012880	栽植银姬小蜡球 H1.2m	1. 植物种类：银姬小蜡球 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	36	260.13	9364.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第59页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
76	0501020012881	栽植香水合欢球	1. 植物种类：香水合欢球 2. 植物规格：高度1.2m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	5	194.40	972.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第60页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
77	0501020012882	栽植茶梅球 H1.0m	1. 植物种类：茶梅球 2. 植物规格：高度1.0m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实,冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	18	199.87	3597.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第61页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
78	0501020012883	栽植龟甲冬青球A	1. 植物种类：龟甲冬青球A 2. 植物规格：高度0.8m，冠幅1.0m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	13	273.05	3549.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第62页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
79	0501020012884	栽植龟甲冬青球B	1. 植物种类：龟甲冬青球B 2. 植物规格：高度1.0m，冠幅1.2m 3. 树型要求：修剪密实,冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	21	325.86	6843.06	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第63页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
80	0501020012885	栽植水果兰球 H0.8m	1. 植物种类：水果兰球 2. 植物规格：高度0.8m，冠幅0.8m 3. 树型要求：修剪密实，冠型圆润饱满 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	11	123.34	1356.74	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第64页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
81	0501020012886	栽植富贵蕨	1. 植物种类：富贵蕨 2. 植物规格：高度0.5m，冠幅0.4m 3. 树型要求：树形优美，长势良好 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 起挖方式：综合考虑 6. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 7. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、树干刷白、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 8. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	16	76.58	1225.28	
			分部小计				143478.04	
			灌木地被					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第65页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
82	0501020022887	栽植海桐	1. 植物种类：海桐 2. 植物规格：高度55cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	413.42	128.57	53153.41	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第66页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
83	0501020022888	栽植大栀子	1. 植物种类：大栀子 2. 植物规格：高度50cm，冠幅30~35cm 3. 密度：25株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	230.17	100.77	23194.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第67页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
84	0501020022889	栽植大叶黄杨	1. 植物种类：栽植大叶黄杨 2. 植物规格：高度45cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	707.78	164.96	116755.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第68页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
85	0501020022890	栽植墨西哥鼠尾草	1. 植物种类：墨西哥鼠尾草 2. 植物规格：高度45cm，冠幅35~40cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：花市大杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	106.74	100.96	10776.47	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第69页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
86	0501020022891	栽植红叶石楠	1. 植物种类：红叶石楠 2. 植物规格：高度45cm，冠幅30~35cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	400.06	127.38	50959.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第70页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
87	0501020022892	栽植鸭脚木	1. 植物种类：鸭脚木 2. 植物规格：高度45cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	120.68	142.37	17181.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第71页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
88	0501020022893	栽植金森女贞	1. 植物种类：金森女贞 2. 植物规格：高度40cm，冠幅30~35cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	941.84	111.27	104798.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第72页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
89	0501020022894	栽植红继木	1. 植物种类：红继木 2. 植物规格：高度35cm，冠幅25~30cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	514.76	148.83	76611.73	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第73页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
90	0501020022895	栽植毛鹃	1. 植物种类：毛鹃 2. 植物规格：高度35cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	842.87	111.27	93786.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第74页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
91	0501020022896	栽植吉祥草	1. 植物种类：吉祥草 2. 植物规格：高度35cm，冠幅30~35cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	13.37	117.28	1568.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第75页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
92	0501020022897	栽植冷水花	1. 植物种类：冷水花 2. 植物规格：高度30cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	21.52	111.27	2394.53	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第76页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
93	0501020022898	栽植细叶黄杨	1. 植物种类：细叶黄杨 2. 植物规格：高度30cm，冠幅20~25cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	559.7	173.37	97035.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第77页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
94	0501020022899	栽植雪茄花	1. 植物种类：雪茄花 2. 植物规格：高度22cm，冠幅25~30cm 3. 密度：49株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	160.4	95.17	15265.27	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第78页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
95	0501020022900	栽植金边阔叶麦冬	1. 植物种类：金边阔叶麦冬 2. 植物规格：高度15cm，冠幅10~15cm 3. 密度：64株/m ² 4. 外形要求：满栽，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	6.73	57.68	388.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第79页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
96	0501020022901	栽植细叶麦冬	1. 植物种类：细叶麦冬 2. 植物规格：高度综合，冠幅综合 3. 密度：81株/m ² 4. 外形要求：笼子苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	35.36	81.03	2865.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第80页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
97	0501020022902	栽植时令花卉	1. 植物种类：时令花卉 2. 植物规格：综合 3. 密度：综合 4. 外形要求：参考时令花卉全年更换表 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	47.4	332.35	15753.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第81页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
98	0501020122903	栽植草坪	1. 植物种类：草坪 2. 种植要求：细叶结缕草皮满铺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 5. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 6. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1901.4	30.16	57346.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第82页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
99	0501020122904	栽植菜地	1. 植物种类：草坪 2. 种植要求：综合 3. 草籽播种方式、草籽配合比综合考虑 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	76.98	24.75	1905.26	
		分部小计					741738.06	
		多年生植物						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第83页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
100	0501020022905	栽植一叶兰	1. 植物种类：一叶兰 2. 植物规格：高度45cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m2 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.34	227.17	6892.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第84页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
101	0501020022906	栽植迷迭香	1. 植物种类：迷迭香 2. 植物规格：高度40cm，冠幅30~35cm 3. 密度：25株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	86.27	171.98	14836.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第85页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
102	0501020022907	栽植蓝雪花	1. 植物种类：蓝雪花 2. 植物规格：高度40cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	20.1	148.29	2980.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第86页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
103	0501020022908	栽植大吴风草	1. 植物种类：大吴风草 2. 植物规格：高度35cm，冠幅25~30cm 3. 密度：25株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	36.4	166.51	6060.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第87页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
104	0501020022909	栽植狐尾天门冬	1. 植物种类：狐尾天门冬 2. 植物规格：高度35cm，冠幅30~35cm 3. 密度：36株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	65.7	227.17	14925.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第88页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
105	0501020022910	栽植金叶石菖蒲	1. 植物种类：金叶石菖蒲 2. 植物规格：高度30cm，冠幅20~25cm 3. 密度：81株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	12.51	267.38	3344.92	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第89页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
106	0501020022911	栽植芙蓉菊	1. 植物种类：芙蓉菊 2. 植物规格：高度25cm，冠幅30~35cm 3. 密度：16株/m ² 4. 外形要求：花市杯苗，枝叶饱满，以不露土为原则 5. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 6. 起挖方式：综合考虑 7. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 9. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	58.49	115.99	6784.26	
		分部小计					55824.89	
		树木支撑架、草绳绕树干						
107	0504030012912	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：综合考虑 2. 支撑材料规格：综合考虑 3. 单株支撑材料数量：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	241	24.14	5817.74	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域绿化及景观改造】

第90页共90页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
108	0504030022913	草绳绕树干	1. 胸径（干径）：综合 2. 草绳所绕树干高度：综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	241	34.57	8331.37	
		分部小计					14149.11	
		总价措施项目清单						
109	0117070012914	安全文明施工费		项	1	189084.96	189084.96	
		分部小计					189084.96	
合 计							3282937.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第1页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		土石方工程						
1	0101030012915	砂卵石回填	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:砂卵石, 密实度满足规范要求 3. 填方粒径要求:综合, 满足规范要求 4. 填方来源、运距:投标人踏勘现场自行综合考虑, 综合考虑在综合单价中 5. 回填方式:人工、机械综合考虑 6. 如槽周需支模板:综合考虑在综合单价内 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	500	195.34	97670.00	
		分部小计					97670.00	
		现浇混凝土及钢筋工程						
2	0105010012916	C15商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中, 不再单独计取 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	13.06	528.85	6906.78	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第2页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0105010012917	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	372.86	544.34	202962.61	
4	0105010012918	C25商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	889.59	550.98	490146.30	
		分部小计					700015.69	
		总平铺装						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第3页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0402020012919	路床整形碾压	1. 土壤类别：综合 2. 路床整形碾压（密实度≥94%） 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9276.68	2.04	18924.43	
6	0104040012920	级配砂（碎）石垫层	1. 规格：级配砂（碎）石垫层，粒径综合 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1259.01	338.78	426527.41	
7	0101030012921	砂滤层	1. 规格：砂滤层 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	18.15	314.26	5703.82	
8	0402020152922	100mm厚5%水泥级配碎石	1. 材料：5%水泥级配碎石 2. 厚度：100mm 3. 石料规格：满足施工验收规范要求 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	105.85	40.69	4307.04	
9	0402020102923	粒径φ10~15黑色砾石	1. 石料规格：散置φ10~15黑色砾石 2. 厚度综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	5.95	299.41	1781.49	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第4页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0104040012924	水泥石粉层	1. 规格：水泥石粉层，水泥含量8% 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	55.65	104.13	5794.83	
11	0402030032925	喷洒透油层及下封层（1.1L/m2）	1. 沥青品种：喷洒透油层及下封层 2. 厚度：综合 3. 透油层用量：1.1L/m2 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2581.8	4.31	11127.56	
12	0402030062926	50mm厚粗级沥青砼基层AC-20F	1. 沥青混凝土种类：粗级沥青砼基层AC-20F 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合，详设计说明 4. 厚度：50mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2581.8	68.33	176414.39	
13	0402030032927	喷洒黏层油（0.55L/m2）	1. 沥青品种：喷洒黏层油 2. 厚度：综合 3. 喷洒油量：0.55L/m2 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2581.8	2.10	5421.78	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第5页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0402030062928	40mm厚细级沥青砼面层AC-10F	1. 沥青混凝土种类：细级沥青砼面层AC-10F，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合，详设计说明 4. 厚度：40mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1028.66	63.43	65247.90	
15	0402030062929	40mm厚彩色沥青砼面层	1. 沥青混凝土种类：彩色沥青砼面层，粒径3~5，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合，详设计说明 4. 厚度：40mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1253.14	70.91	88860.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第6页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0402030062930	40mm厚中粒沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒沥青混凝土，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：40mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	370.98	55.54	20604.23	
17	0402030062931	30mm厚细沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细沥青混凝土，压实系数0.95，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：30mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	370.98	48.66	18051.89	
18	0402030092932	13mm厚EPDM塑胶地面	1. 基层处理：综合 2. 材料品种：EPDM塑胶地面，规格、颜色综合 3. 厚度：13mm 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	823.37	208.84	171952.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第7页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0402030062933	50mm厚C25强固透水砼素色层	1. 混凝土强度等级：C25强固透水砼素色层，粒径10mm，颜色综合 2. 厚度：50mm厚 3. 掺和料：综合 4. 外加剂：综合，详设计说明 5. 嵌缝材料：综合 6. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	605.04	47.99	29035.87	
20	0402030062934	30mm厚C25彩色强固透水砼面层	1. 混凝土强度等级：C25彩色强固透水砼面层，粒径3~5mm，颜色综合 2. 厚度：30mm厚 3. 掺和料：综合 4. 外加剂：综合，详设计说明 5. 嵌缝材料：综合 6. 双丙聚氨酯密封处理包含在综合单价内 7. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	605.04	53.08	32115.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第8页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0402040022935	15mm厚石英砖	1. 面层：15mm厚仿石英砖，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2446.72	134.44	328937.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第9页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0402040022936	18mm厚石英砖1	1. 面层：18mm厚仿石英砖，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2366.6	145.67	344742.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第10页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0402040022937	18mm厚石英砖2	1. 面层：18mm厚仿石英砖，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：32mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	31.48	145.67	4585.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第11页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0112040012938	50mm厚芝麻灰/白花岗石烧面	1. 面层：50mm厚芝麻灰/白花岗石烧面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	90.73	235.98	21410.47	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第12页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0112040012939	20mm厚芝麻白花岗石烧面	1. 面层：20mm厚芝麻白花岗石烧面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.8	151.14	1632.31	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第13页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0112040012940	50mm厚芝麻白花岗石荔枝面（立面）	1. 面层：50mm厚芝麻白花岗石荔枝面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.03	278.97	1124.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第14页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	0112040012941	30mm厚芝麻白花岗石荔枝面（立面）	1. 面层：30mm厚芝麻白花岗石荔枝面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	11.94	227.56	2717.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第15页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0112040012942	50mm厚芝麻灰花岗石烧面路平石	1. 面层：50mm厚芝麻灰花岗石烧面路平石，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.03	227.46	6830.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原有道路及广场铺装改造】

第16页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	0402040042943	芝麻灰花岗石烧面路沿石 600*200*200mm	1. 结合层：C20细石混凝土卧实 2. 材料品种、规格： 600*200*200mm厚芝麻灰花岗石烧面路沿石，斜面定制综合考虑 3. 对可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、造型、打磨及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	466.54	213.49	99601.62	
		分部小计					1893452.60	
		混凝土模板及支架（撑）						
30	0117020012944	模板安拆 垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	150.29	42.89	6445.94	
		分部小计					6445.94	
		总价措施项目清单						
31	0117070012945	安全文明施工费		项	1	165805.64	165805.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第1页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		土石方工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第2页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0101010022946	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	411.89	15.63	6437.84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第3页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第4页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求					
2	0101030012947	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	324.08	8.84	2864.87	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第5页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0101030022948	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	87.81	54.64	4797.94	
		分部小计					14100.65	
		现浇混凝土及钢筋工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第6页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0105010012949	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	13.95	544.34	7593.54	
5	0105010042950	C25商品混凝土 基础	1. 基础类型:独立基础、筏板基础、条形基础、电梯井基础、集水坑等综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	44.25	530.43	23471.53	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第7页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0105070072951	C20细石混凝土 零星构件	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2.07	698.73	1446.37	
7	0105150012952	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\Phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\Phi 8 \sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑,进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.477	5712.85	2725.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第8页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0105150012953	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 12~14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.841	5568.26	10251.17	
		分部小计					45487.64	
		总平铺装						
9	0402020012954	路床整形碾压	1. 土壤类别：综合 2. 路床整形碾压（密实度 $\geq$ 94%） 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1142.91	2.04	2331.54	
10	0104040012955	级配砂（碎）石垫层	1. 规格：级配砂（碎）石垫层，粒径综合 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	114.29	338.78	38719.17	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第9页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0104040012956	水泥石粉层	1. 规格：水泥石粉层，水泥含量8% 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	171.44	104.13	17852.05	
12	0402030032957	沥青结合层	1. 沥青品种：沥青结合层 2. 厚度：综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1142.91	3.51	4011.61	
13	0402030062958	40mm厚中粒沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒沥青混凝土，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：40mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1142.91	55.54	63477.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第10页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0402030062959	30mm厚细沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细沥青混凝土，压实系数0.95，颜色综合 2. 填料：满足设计要求 3. 外加剂：综合 4. 厚度：30mm 5. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用已含单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1142.91	48.66	55614.00	
15	0402030092960	8mm厚硅PU面层	1. 基层处理：综合 2. 材料品种：硅PU面层，规格、颜色综合 3. 厚度：8mm 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	1142.91	150.74	172282.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第11页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0112040012961	30mm厚芝麻黑花岗石荔枝面	1. 面层：30mm厚芝麻黑花岗石荔枝面，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	44.84	176.06	7894.53	
		分部小计					362182.37	
		混凝土模板及支架（撑）						
17	0117020012962	模板安拆 垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	40.64	42.89	1743.05	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原地面停车位改造为篮球场】

第12页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0117020012963	模板安拆 基础	1. 基础类型: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	181.6	68.03	12354.25	
19	0117020252964	模板安拆 零星构件	1. 构件类型: 零星构件综合 2. 支模高度: 综合考虑 3. 模板类型: 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.74	92.67	2848.68	
		分部小计					16945.98	
		总价措施项目清单						
20	0117070012965	安全文明施工费		项	1	26965.55	26965.55	
		分部小计					26965.55	
	合 计						465682.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【西大门】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0503070192966	成品岗亭	1. 名称：成品岗亭 2. 材质：铝合金 3. 规格：3*3*3m，成品选购，颜色、样式综合 4. 专业厂家深化设计、预埋铁件、连接构件、成品安装、基础等相关费用均包含在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	34537.48	34537.48	
2	0116110052967	门卫室外栏杆拆除	1. 名称：门卫室外栏杆拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	10.18	4.36	44.38	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【西大门】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0116050012968	门卫室地面破除并恢复	1. 名称：门卫室地面及基层破除并恢复 2. 拆除材质规格：材质、规格综合 3. 恢复材质规格：地砖，厚度、规格、颜色等综合 4. 拆除方式：机械、人工综合 5. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 6. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 7. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 8. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 9. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	50	125.53	6276.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【西大门】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0307010032969	门卫室空调拆除并恢复	1. 名称：门卫室空调拆除并恢复 2. 材质规格：立式空调（材料利旧），空调外机（材料利旧），材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	台	2	369.34	738.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【西大门】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0305070162970	大门防车进出升降柱控制柜拆除	1. 名称：大门防车进出升降柱控制柜拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	个	1	13.16	13.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【西大门】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0305010052971	门卫室网络机柜及配电箱拆除	1. 名称：门卫室网络机柜及配电箱拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	台	3	182.34	547.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【西大门】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0116030012972	门卫室木桌拆除	1. 名称：门卫室木桌拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	个	1	37.79	37.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【西大门】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0309010132973	门卫室设施设备挪移	1. 名称：门卫室设施设备挪移 2. 材质规格：灭火器箱，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	个	1	87.65	87.65	
		总价措施项目清单						
9	0117070012974	安全文明施工费		项	1	2598.91	2598.91	
		分部小计					2598.91	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							44881.57	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第1页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		建筑与装饰工程						
		拆除工程						
1	0410010032975	南大门混凝土路面拆除	1. 名称：南大门混凝土路面拆除 2. 拆除材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	80	13.69	1095.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第2页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0116050022976	南大门附属物拆除	1. 名称：南大门附属物拆除 2. 材质规格：种植土弃方、花箱、木石凳、门柱（砖砌体）等，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	项	1	600.79	600.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第3页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0410010052977	南大门路沿石拆除并恢复	1. 名称：南大门路沿石拆除并恢复 2. 拆除材质规格：材质、规格综合 3. 恢复材质规格：路沿石，材质、规格综合 4. 拆除方式：机械、人工综合 5. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 6. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 7. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 8. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 9. 工程量为暂估，实际以收方为准	m	200	5.53	1106.00	
		分部小计					2801.99	
		土石方工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第4页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0101010022978	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	351.84	15.63	5499.26	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第5页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第6页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求					
5	0101030012979	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	302.22	8.84	2671.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第7页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0101030022980	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	49.62	54.64	2711.24	
		分部小计					10882.12	
		砌筑工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第8页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0104020012981	蒸压加气混凝土砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、条板，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合考虑 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	10.05	589.57	5925.18	
		分部小计					5925.18	
		现浇混凝土及钢筋工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第9页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0105010012982	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	7.34	544.34	3995.46	
9	0105010042983	C30商品混凝土 基础	1. 基础类型:独立基础、筏板基础、条形基础、电梯井基础、集水坑等综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	34.95	545.84	19077.11	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第10页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0105020012984	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时, 按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土, 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位, 若采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	24.27	567.34	13769.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第11页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0105030022985	C30商品混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	37.85	550.89	20851.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第12页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			招标文件、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第13页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0105050012986	C30商品混凝土 有梁板	1. 部位:有梁板 2. 悬挑板、梁下挂梁、梁下挂板 工程量执行此清单，综合单价中考虑 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30商品砼 5. 叠合板及叠合梁上及叠合板间 现浇商品混凝土，执行此清单， 砼中需掺外加剂综合 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的 施工方法所涉及的费用，投标人 自行考虑进入本项综合单价之中。 梁（板）结算时，对进入梁板内的 同墙柱强度等级的混凝土，仍 按梁板图纸说明中梁板混凝土强度 等级，其增加费用综合考虑进入 本项综合单价中，不再单独另行 计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用 同强度等级的细石混凝土浇筑， 增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 8. 输送方式:综合单价应当包括 泵送费用、电费，无论施工期间 采用何种砼输送设备，结算时综 合单价均不作调整 9. 混凝土拌合料要求:骨料及粒 径综合 10. 其他:投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m3	10.42	552.75	5759.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第14页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0105050012987	C30商品混凝土 雨篷、悬挑板	1. 部位：雨篷、悬挑板、阳台板等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料及粒径综合 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的施工方法所涉及的费用，投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 8. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3.24	586.47	1900.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第15页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0105020022988	C25细石混凝土 构造柱及门框	1. 混凝土种类:细石混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	2.01	610.45	1227.00	
15	0105030052989	C25细石混凝土 过梁	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.04	606.28	24.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第16页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0105030042990	C25细石混凝土 圈梁、压顶、现浇带	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形、异形、弧形梁按该清单项目综合单价执行 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.53	601.57	318.83	
17	0105070072991	C20商品混凝土 零星构件	1. 构件的类型:门槛、反坎、翻边、屋面出入口、堵头、水簸箕等零星构件 2. 构件规格:综合 3. 部位:综合 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C20 6. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 7. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	0.13	682.22	88.69	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第17页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0105150012992	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋连接：绑扎、焊接由投标人综合考虑，钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中，结算时不另计算 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：植筋、预留、预埋等由投标人在综合单价中考虑，结算时不另计算 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.062	5436.38	337.06	
19	0105150012993	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.233	5778.73	1346.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第18页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	0105150012994	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.003	5509.01	16.53	
21	0105150012995	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.144	5604.31	807.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第19页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0105150012996	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\Phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\Phi 8 \sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	5.752	5712.85	32860.31	
23	0105150012997	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\Phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\Phi 12 \sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.026	5568.26	5713.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第20页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0105150012998	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.068	5572.70	378.94	
25	0105150012999	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 8\sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.032	5951.98	190.46	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第21页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0105150013000	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\Phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\Phi 12\sim 14$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.045	5806.28	261.28	
27	0105150013001	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\Phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\Phi 16$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.814	5785.63	10495.13	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第22页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0105150013002	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	5.442	5807.36	31603.65	
29	0105150013003	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.394	5848.10	14000.35	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第23页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0105160023004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、型钢 综合考虑综合 2. 铁件尺寸:综合考虑综合 3. 除锈、刷漆:除锈及刷漆综合考虑报价 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.112	7865.07	880.89	
		分部小计					165902.78	
		门窗工程						
31	0108010023005	成品木门（含门套、门楣）	1. 门类型：成品木门（含门套、门楣） 2. 开启方式：综合考虑 3. 门类型：成品木门及门套（含门套、防夹手门阻、门上嵌玻璃、油漆、实木复合收口线条等） 4. 油漆、全部五金配件、锁具、把手、拉手、门套及运输等费用由投标人综合考虑在报价内 5. 防潮、防火、防腐、防虫及其他：满足设计、相关规范要求 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4.18	714.86	2988.11	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第24页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0108070013006	铝合金窗(6low-e+12A+6mm钢化中空镀膜玻璃)	1. 窗类型：铝合金平开窗、固定窗、推拉窗、上悬窗综合 2. 洞口尺寸：详见设计施工图 3. 框、扇材质：铝合金系列综合 4. 玻璃品种、厚度：6low-e+12A+6mm钢化中空镀膜玻璃，透光、透明度、安全玻璃、磨砂及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在报价中 5. 开启方式：综合（固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗、消防救援窗等综合） 6. 综合单价包含门窗、锁具、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材、运输、安装及门窗洞口底、顶及侧面修正或填补处理等费用包括在综合单价中 7. 门窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家相关规定 8. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料耗量等因素综合报价 9. 具体样式、规格及要求详门窗质量及技术标准、大样图 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	4.68	551.82	2582.52	
		分部小计					5570.63	
		楼地面装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第25页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	0105010013007	楼地面垫层C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	6.66	534.36	3558.84	
34	0104040013008	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位:屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格:LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度:综合 4. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	0.23	401.05	92.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第26页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	0109020033009	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.34	23.95	56.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第27页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	0109040023010	1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.34	50.12	117.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第28页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0111020033011	防滑地砖楼地面1	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 界面剂一道 4. 嵌缝材料种类：详设计综合 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 6. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 7. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	64.25	141.43	9086.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第29页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	0111020033012	防滑地砖楼地面2	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚DTA砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 嵌缝材料种类：详设计综合 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 6. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	2.34	119.26	279.07	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第30页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0112040013013	30mm厚花岗石踏步	1. 面层：30mm厚花岗石，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：砂浆综合，防水剂综合 3. 基层：80mm厚C15混凝土，20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 具体做法详西南18J812-10-4 5. 铺贴方式：综合 6. 勾缝材料种类：综合 7. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	2.66	325.60	866.10	
		分部小计					14056.45	
		内墙装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第31页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0112010043014	墙面 8mm厚砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 厚度、砂浆配合比：8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆找平 4. 类型包括：水泥砂浆找平层、保护层、面层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 5. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	123.12	14.45	1779.08	
41	0110010033015	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	13.16	1.72	22.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第32页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	0112010043016	墙面 21mm厚砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 厚度、砂浆配合比：6mm厚1:1:6水泥石膏砂浆罩面，6mm厚1:0.5:2.5水泥砂浆压实抹平，9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 4. 类型包括：水泥砂浆找平层、保护层、面层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 5. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	13.16	25.48	335.32	
43	0109030023017	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	13.16	52.82	695.11	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第33页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
44	0112040033018	10mm厚瓷砖墙面	1. 基层处理：综合 2. 粘接层：5mm厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3. 安装方式：综合考虑 4. 面层材料、颜色：10mm厚瓷砖，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求 5. 嵌缝材料种类：1:1白水泥擦缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、对缝、铺贴方式等综合考虑在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 墙面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.16	139.97	1842.01	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第34页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
45	0114070013019	墙面及天棚 普通腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：满刮腻子，磨平抹光，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	123.12	13.58	1671.97	
46	0114070013020	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	123.12	16.26	2001.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第35页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
47	0114060013021	墙面 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	123.12	20.22	2489.49	
		分部小计					10837.55	
		天棚工程						
48	0113010013022	天棚 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层类型、清理：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 砂浆厚度、配合比：3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.48	12.98	32.19	
49	0113010013023	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理：刷水泥浆一道（加适量建筑胶） 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平，砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	81.92	27.47	2250.34	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第36页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
50	0113020013024	0.7mm厚铝合金条板吊顶	1. 平面及送级综合 2. 现浇钢筋混凝土楼板，板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 3. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 铝合金条板与配套专用龙骨固定 6. 面层0.7mm厚铝合金条板吊顶 7. 装换层、预埋件等综合考虑在本清单项中 8. 工程量计算按投影面积计算，窗帘盒，灯带造型、局部造型等包含在工程量中 8. 吊杆安装、加长、加固，风口开孔的费用包含在综合单价内 9. 防护材料种类：综合考虑 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.48	100.62	249.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第37页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
51	0114070013025	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	81.92	16.26	1332.02	
52	0114060013026	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	81.92	20.22	1656.42	
		分部小计					5520.51	
		外立面装饰工程						
53	0110010033027	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 找平层：界面剂一道 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	48.99	5.91	289.53	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第38页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
54	0112010013028	外墙面 11mm厚墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5mm聚合物水泥防水砂浆一道（干粉型） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	48.99	21.31	1043.98	
55	0109030023029	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	48.99	52.82	2587.65	
56	0114060033030	外墙满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：清理基层，修补，砂纸打磨，满刮腻子、磨平 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆（颜色综合），喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	48.99	16.26	796.58	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第39页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
57	0114060013031	外墙面 真石漆	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆(颜色综合)，喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	48.99	70.62	3459.67	
		分部小计					8177.41	
		幕墙工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第40页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
58	0112090013032	玻璃幕墙10low-e+12A+10mm钢化中空镀膜玻璃双层low-e玻璃	1. 幕墙类型：半隐框玻璃幕墙（含门） 2. 面层材料品种、规格、颜色：10low-e+12A+10mm钢化中空镀膜玻璃双层low-e玻璃，颜色满足设计要求，玻璃需按图纸要求做均质处理 3. 骨架材料种类、规格、中距：铝龙骨，型号、厚度及规格综合；含配套铝合金副框（须组框）、压板、扣盖、托板、配套镀锌型钢等，型号、厚度及规格综合 4. 埋件：热浸镀锌埋板综合考虑预埋和后置的施工方式，包含在综合单价中，不另计 5. 地弹门增加费用包括在综合单价中，结算时不另行单独计价 6. 开启扇：尺寸、开启方式综合，开启扇面材、铝合金边框、五金及配件、窗执手、扇框、护边等由投标人综合考虑在综合单价中，电动开启器另计 7. 连接件、固定件材料种类、规格：钢制转接件、连接件等，型号、规格综合，表面处理方式综合；铝合金连接件等，型号、规格综合，表面处理方式综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓等，型号、规格综合 8. 铝合金型材：型材可视面采用	m2	182.39	868.75	158451.31	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第41页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内不可视面表面处理为阳极氧化，具体部位及表面处理方式详设计 9. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片、断热条、玻璃纤维等 10. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 11. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、消防救援窗设置、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃打孔、磨边及倒角处理、周边塞口、清扫净面、防雷接地费用等，安装前如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 12. 幕墙与主体之间、窗框周边、柱间、墙间装饰封边等连接铝单板、镀锌钢板等及防火岩棉等综合考虑，材质综合，均考虑在投标报价中 13. 垂直、弧形、异形幕墙综合考虑 14. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第42页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
59	0112090013033	3mm厚铝板（含氟碳漆）幕墙	1. 幕墙类型：铝板幕墙 2. 部位：墙面、柱面、梁面等综合考虑 3. 骨架材料种类、规格：热镀锌型钢龙骨，型材断面、规格、间距综合考虑并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格：3mm厚铝板，规格、颜色综合考虑 4. 防护材料：钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，综合单价包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求 5. 防火隔离层、保温：综合 6. 嵌缝、塞口材料种类：选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 7. 幕墙与主体结构的连接综合考虑，预埋件、后置埋件和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 8. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金角码、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合，且均应符合现行国家标准 9. 防雷接地（含接地扁钢及专用	m2	1432.72	707.72	1013964.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第43页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			接地跨接线）应符合规范要求 10. 五金配件（含开启扇五金件）、紧固件、密封材料等辅材、加劲肋包括在综合单价中 11. 开启扇五金件：综合 12. 钢制埋件、钢制连接件、钢制龙骨，表面热浸镀锌，可视外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 13. 弧形幕墙，弧形部分的弯弧费包含在综合单价中 14. 幕墙结算时，按设计图示以可视展开面积计算 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用，也不得降低原有档次					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第44页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
60	0115020063034	1.5mm厚铝合金格栅	1. 基层类型：综合 2. 材质、规格、颜色：1.5mm铝合金格栅@30，颜色综合，截面尺寸综合，具体详设计图 3. 嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 4. 金属面涂料满足设计、施工验收规范及招标技术文件要求 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、端口封闭、弯折造型、预埋铁件、螺栓等费用 6. 清单工程量以垂直投影面积计算 7. 具体做法及要求：详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	m2	256.88	506.48	130104.58	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第45页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
61	0115030013035	玻璃栏板	1. 栏板高度：综合 2. 扶手材料种类、规格： 80*40mm木扶手 3. 栏杆材料种类、规格：12.76mm厚钢化夹层玻璃 4. 横杆材料种类、规格： 60*3mm方钢管 5. 竖杆材料种类、规格： 60*3mm方钢管立柱 6. 具体做法详22J403-1/3-16 7. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、氟碳漆饰面等综合考虑 颜色综合 8. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	2.83	354.87	1004.28	
		分部小计					1303524.77	
		屋面工程						
62	0109020033036	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	5.98	401.05	2398.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第46页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
63	0111010063037	20mm厚1：3水泥砂浆找平（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	59.77	19.59	1170.89	
64	0109020013038	1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	119.54	42.08	5030.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第47页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
65	0109040023039	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种:JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	59.77	50.12	2995.67	
66	0110010013040	挤塑聚苯板	1. 材料类型、厚度:112.5mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2. 材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴及固定方式:按设计及规范要求 4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	59.77	61.56	3679.44	
67	0111010063041	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型:综合 2. 厚度、砂浆配合比:10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	59.77	10.96	655.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第48页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
68	0105010013042	C20细石混凝土	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土的泵送（地泵）费用、电费均综合考虑进入本清单单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	2.99	560.94	1677.21	
		分部小计					17606.81	
		分部小计					1550806.20	
		安装工程						
		南大门给排水系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第49页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
69	0310010063043	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3.62	35.02	126.77	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第50页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
70	0310010063044	PP-R冷水管 DN15	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3.4	28.26	96.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第51页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
71	0310010063045	PP-R冷水管 DN40	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN40 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、消毒、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3.05	53.76	163.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第52页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
72	0310010063046	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN50	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2.23	33.72	75.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第53页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
73	0310010063047	UPVC塑料排水管（污水/废水）DN75	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN75 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1.24	49.14	60.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第54页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
74	0310010063048	UPVC塑料排水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2.39	67.53	161.40	
75	0310010063049	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料雨水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	35.48	59.35	2105.74	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第55页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
76	0310010063050	UPVC塑料雨水管 DN150	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC、DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	13.6	95.28	1295.81	
77	0310030033051	87型雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格：YD-100 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	117.23	703.38	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第56页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
78	0310030013052	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	143.41	143.41	
79	0310030133053	远传式水表 DN40	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	559.11	559.11	
80	0310040143054	不锈钢地漏 DN80	1. 圆形地漏（不锈钢） DN80 2. 满足设计、施工及验收规范要求。	个	1	104.81	104.81	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第57页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
81	0310040063055	蹲式大便器 脚踏阀	1. 名称：蹲式大便器 脚踏阀 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：蹲便器、角阀、金属软管、脚踏阀、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	586.13	586.13	
82	0310040033056	洗手盆 感应式	1. 名称：洗手盆 感应式 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：洗手盆、角阀、金属软管、感应式水龙头、其它附件配件等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1	1063.57	1063.57	
83	0309010133057	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	2	61.62	123.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第58页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
84	0310030013058	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	120.40	120.40	
		分部小计					7489.95	
		电气工程						
85	0304040173059	配电箱 AL2/mw Pn=15kw	1. 名称：配电箱 AL2/mw 2. 规格：Pn=15kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7162.75	7162.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第59页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
86	0304120053060	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6	68.61	411.66	
87	0304120053061	防水防尘节能灯 LED灯 24W	1. 名称：防水防尘节能灯 LED灯 2. 型号、规格：24W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	58.02	58.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第60页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
88	0304040343062	双联单控暗装开关	1. 名称：双联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	25.45	101.80	
89	0304040353063	单相二三孔安全型插座 10A	1. 名称：单相二三孔安全型插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7	22.29	156.03	
90	0304040353064	单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 16A	1. 名称：单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	23.40	93.60	
91	0304040353065	单相二三孔带开关防溅水安全型插座 10A	1. 名称：单相二三孔带开关防溅水安全型插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	31.91	31.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第61页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
92	0304110063066	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23	8.12	186.76	
93	0304110043067	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	326.43	5.87	1916.14	
94	0304110043068	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	190.32	6.45	1227.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第62页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
95	0304080013069	电力电缆 YJY-0.6/1KV-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJY-0.6/1KV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	132.59	21.35	2830.80	
96	0304080013070	电力电缆 YJY-0.6/1KV-5*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJY-0.6/1KV-5*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	77.16	31.50	2430.54	
97	0304080013071	电力电缆 YJY-0.6/1KV-5*6mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJY-0.6/1KV-5*6mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	100	42.48	4248.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第63页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
98	0304080063072	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	69.39	277.56	
99	0304080063073	干包式电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	79.80	319.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第64页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
100	0304110013074	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	194.57	18.97	3690.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第65页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
101	0304110013075	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	103.62	26.01	2695.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第66页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
102	0304110013076	电气配管 镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	72.75	31.23	2271.98	
103	0304090023077	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	93.26	25.01	2332.43	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第67页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
104	0304090023078	户内接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：不锈钢扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	77.75	37.67	2928.84	
105	0304090083079	局部等电位箱LEB	1. 名称：局部等电位箱LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	43.09	86.18	
106	0304090083080	总等电位端子箱MEB	1. 名称：总等电位端子箱MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	54.07	108.14	
107	0304090023081	断接卡子	1. 名称：断接卡子 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	42.32	211.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第68页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
108	0304140113082	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1437.59	1437.59	
		分部小计					37215.24	
		弱电工程						
109	0305020033083	弱电箱 500*400*150	1. 名称：弱电箱 2. 规格：500*400*150，含理线条及模块、排插、路由器固定架、接地模块 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	1	297.07	297.07	
110	0305020103084	金属理线架	1. 名称：金属理线架 2. 规格：19寸机架式；带盖板 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	1	67.13	67.13	
111	0305020103085	24口网络配线架	1. 名称：24口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：24口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	1	639.22	639.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第69页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
112	0305020103086	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：盒式;含满配1.5m; 含满配适配器;含光纤熔接 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	314.17	628.34	
113	0305020143087	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 配置要求：含耦合器，2m 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	根	27	35.94	970.38	
114	0305010123088	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 参数：配备8个千兆电口，≥1个千兆光口；交换容量≥256Gbps，整机包转发率≥24Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	1062.91	1062.91	
115	0305010123089	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：配备24个千兆电口（POE+供电），≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；PoE供电总功率≥720W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	2629.54	2629.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第70页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
116	0305020123090	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	3	25.50	76.50	
117	0305020123091	单口电话插座	1. 名称：单口电话插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	3	30.47	91.41	
118	0305070063092	一体式门禁	1. 名称：一体式门禁 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5164.03	5164.03	
119	0305070053093	人脸识别仪	1. 名称：人脸识别仪 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	4	1203.63	4814.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第71页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
120	0305070163094	人行通道闸（单机芯）	1. 名称：人行通道闸（单机芯） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	4	4849.84	19399.36	
121	0305070163095	人行通道闸（双机芯）	1. 名称：人行通道闸（双机芯） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	2	7241.53	14483.06	
122	0305070013096	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	62.89	125.78	
123	0305070073097	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 型号、规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	335.38	670.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第72页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
124	0305070083098	枪型摄像机(带防护罩)	1. 名称：枪型摄像机(带防护罩) 2. 规格、型号：分辨率:1920x1080;支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法,工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);供电电源DC12V/PoE(802. 3at);红外照射距离20-50米;配置枪机架。 3. 安装方式：底距地2500mm支架吊装或壁装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4	796. 23	3184. 92	
125	0305070013099	一键报警终端	1. 名称：一键报警终端 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1490. 08	1490. 08	
126	0304110063100	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20	8. 12	162. 40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第73页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
127	0305020193101	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	链路	19	11.92	226.48	
128	0305020203102	光纤链路系统测试	1. 测试类别：光纤链路系统测试 2. 测试内容：线长、衰减等	链路	6	22.41	134.46	
129	0304110013103	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	449.61	18.97	8529.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第74页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
130	0304080023104	电气配线 RVV-2*1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-2*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	11.97	4.36	52.19	
131	0304080023105	电气配线 RVV-4*1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-4*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	11.32	7.13	80.71	
132	0304080023106	电气配线 RVV-6*1.0mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-6*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	51.57	15.88	818.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第75页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
133	0305020053107	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	449.59	6.27	2818.93	
134	0305020073108	4芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1000	4.34	4340.00	
		分部小计					72958.21	
		分部小计					117663.40	
		总价措施项目清单						
135	0117070013109	安全文明施工费		项	1	106539.90	106539.90	
		分部小计					106539.90	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第76页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
136	0117010013110	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项清单投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	75.64	15.29	1156.54	
137	0117010023111	外脚手架 檐高≤15m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:外脚手架(檐口高度) 双排 ≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目采用装配式构建,外脚手架已综合考虑相关费用 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.48	25.82	786.99	
138	0313010173112	安装脚手架搭拆		项	1	1154.46	1154.46	
		分部小计					3097.99	
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第77页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
139	0117020013113	模板安拆 垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.28	42.89	655.36	
140	0117020013114	模板安拆 基础	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	80.96	68.03	5507.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第78页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
141	0117020023115	模板安拆 矩形柱	1. 柱类型:矩形柱 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	211.74	68.75	14557.13	
142	0117020063116	模板安拆 矩形梁	1. 柱类型:矩形梁 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	416.64	65.73	27385.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第79页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
143	0117020143117	模板安拆 有梁板	1. 板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）模板等 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	95.84	69.21	6633.09	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第80页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
144	0117020143118	模板安拆 雨篷、悬挑板	1. 板类型:雨篷、悬挑板 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	15.96	84.22	1344.15	
145	0117020083119	模板安拆 构造柱及门框	1. 部位:构造柱及门框 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	26.87	63.87	1716.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第81页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
146	0117020093120	模板安拆 过梁	1. 部位:过梁 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	0.76	78.12	59.37	
147	0117020083121	模板安拆 圈梁、压顶、现浇带	1. 部位:圈梁、压顶、现浇带 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	5.32	67.55	359.37	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第82页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
148	0117020253122	模板安拆 零星构件	1. 构件类型:零星构件综合 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.78	92.67	164.95	
149	0117020023123	柱模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 柱类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m,每超过1m增加模板费 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	141.95	6.02	854.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第83页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
150	0117020023124	梁模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m且≤8m的梁模板支撑 2. 梁类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	45.65	7.07	322.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第84页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
151	0117020153125	板模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m且≤8m的板模板支撑 2. 板类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	95.84	7.44	713.05	
		分部小计					60273.41	
		垂直运输						
152	0117030013126	垂直运输 檐高（m）≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 地下室建筑面积：详设计 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高（m）≤20m 4. 投标人自行综合考虑报价 5. 建筑与装饰工程、二次装饰装修工程等垂直运输费包含在综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	75.64	19.87	1502.97	
		分部小计					1502.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【南大门】

第85页共85页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					64874.37	
合计							1839883.87	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第1页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		建筑与装饰工程						
		拆除工程						
1	0116100023127	北大门电动伸缩门拆除	1. 名称：北大门电动伸缩门拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	套	1	178.28	178.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第2页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0116100023128	北大门道闸门拆除	1. 名称：北大门道闸门拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	套	1	138.60	138.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第3页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0116050023129	北大门及门卫室穿孔铝板墙面拆除	1. 名称：北大门及门卫室穿孔铝板墙面拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	40	6.50	260.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第4页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0116050023130	大门及门卫室相关构件拆除	1. 名称：大门及门卫室相关构件拆除 2. 材质规格：钢结构、铝单板、砖砌体、墙面木板、钢筋混凝土、顶板钢板、字体、花坛等，材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	项	1	15487.32	15487.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第5页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0116100023131	人行门禁拆除	1. 名称：人行门禁拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	套	1	98.37	98.37	
		分部小计					16162.57	
		砌筑工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第6页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0104010033132	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	10.23	714.68	7311.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第7页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0104020013133	蒸压加气混凝土砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、条板，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合考虑 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	2.6	589.57	1532.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第8页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0104010043134	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	13.22	705.71	9329.49	
		分部小计					18173.55	
		现浇混凝土及钢筋工程						
9	0104040013135	碎石垫层	1. 规格：碎石垫层，粒径综合 2. 厚度：综合 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	7.77	384.36	2986.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第9页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0105010013136	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3.11	544.34	1692.90	
11	0105010043137	C30商品混凝土 基础	1. 基础类型:独立基础、筏板基础、条形基础、电梯井基础、集水坑等综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	10.91	545.84	5955.11	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第10页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0105020013138	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时, 按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土, 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位, 若采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	5.5	567.34	3120.37	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第11页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0105040013139	C30商品混凝土 剪力墙	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 2. 墙厚度:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 5. 墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 装配式构件间混凝土墙体、连梁砼工程量归入砼墙中 8. 输送方式:综合考虑,综合单价应当包括泵送费用,结算时无论施工期间采用何种砼输送设备,综合单价均不作调整 9. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标	m3	2.46	572.85	1409.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第12页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第13页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0105030023140	C35商品混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	15.72	572.91	9006.15	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第14页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			招标文件、满足规范、合同的要求					
15	0105050013141	C30商品混凝土 无梁板	1. 部位:无梁板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 叠合板及叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土,执行此清单,砼中需掺外加剂综合 5. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用,投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用 6. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 8. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 9. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	2.28	540.93	1233.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第15页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0105050013142	C30商品混凝土 雨篷、悬挑板	1. 部位：雨篷、悬挑板、阳台板等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料及粒径综合 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的施工方法所涉及的费用，投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 8. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1.13	586.47	662.71	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第16页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0105020023143	C30商品混凝土 构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	2.08	600.54	1249.12	
18	0105020023144	C25细石混凝土 构造柱及门框	1. 混凝土种类:细石混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.35	610.45	213.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第17页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0105030043145	C30商品混凝土 圈梁、压顶、现浇带	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 矩形、异形、弧形梁按该清单项目综合单价执行 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	1.27	591.66	751.41	
20	0105070073146	C40细石混凝土 二次灌浆	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 砼拌合料要求:满足规范要求 4. 混凝土泵送方式综合考虑 5. 其他:满足施工验收及规范要求	m3	0.57	769.20	438.44	
21	0105150013147	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合 2. 钢筋连接:绑扎、焊接由投标人综合考虑,钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中,结算时不另计算 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑,进入综合单价中 4. 其它:植筋、预留、预埋等由投标人在综合单价中考虑,结算时不另计算 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.111	5436.38	603.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第18页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
22	0105150013148	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.007	5778.73	40.45	
23	0105150013149	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.288	5509.01	1586.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第19页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0105150013150	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.031	5604.31	173.73	
25	0105150013151	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.016	6024.07	96.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第20页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0105150013152	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.117	5712.85	17806.95	
27	0105150013153	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.656	5568.26	20357.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第21页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
28	0105150013154	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 ϕ 18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 ϕ 18~22, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.259	5572.70	1443.33	
29	0105150013155	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 ϕ 25, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.594	5613.42	3334.37	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第22页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0105150013156	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\Phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\Phi 12\sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.331	5806.28	1921.88	
31	0105150013157	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\Phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\Phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.393	5785.63	2273.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第23页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0105150013158	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18\sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18\sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.093	5807.36	17962.16	
33	0105150013159	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.812	5848.10	16444.86	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第24页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0105160023160	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、型钢 综合考虑综合 2. 铁件尺寸：综合考虑综合 3. 除锈、刷漆：除锈及刷漆综合考虑报价 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.09	7865.07	707.86	
		分部小计					113472.20	
		金属结构工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第25页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	0106030023161	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q355B型材，规格厚度综合考虑 2. 构件名称:钢柱 3. 构件尺寸:各种尺寸综合 4. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 5. 焊接要求:满足规范要求 6. 安装高度:综合考虑 7. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 8. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 9. 金属面油漆:清除金属表面焊刺、焊渣、除锈、防锈漆、防腐漆、制作工厂底漆综合考虑 10. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用,深化设计不得降低原设计标准 11. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	t	5.1	8396.67	42823.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第26页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	0106040013162	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B型材，规格厚度综合考虑 2. 构件名称:钢梁 3. 构件尺寸:各种尺寸综合 4. 螺栓种类:采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 5. 焊接要求:满足规范要求 6. 安装高度:综合考虑 7. 钢构件探伤、焊缝探伤须符合相关规范要求 8. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 9. 金属面油漆:清除金属表面焊刺、焊渣、除锈、防锈漆、防腐漆、制作工厂底漆综合考虑 10. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用,深化设计不得降低原设计标准 11. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	t	8.63	8284.64	71496.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第27页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0106020033163	钢桁架	1. 构件类型：钢管桁架 2. 钢材品种、规格：钢管 D180*12mm、D114*8mm、D105*8mm，Q235B，具体详见设计图 3. 螺栓种类：投标人自行考虑所需的普通螺栓、高强螺栓，结算时不另行计算 4. 探伤及焊缝要求：满足设计及验收规范要求 5. 钢构件吊装费用综合考虑在单价内 6. 本项目钢构件均为成品，除锈、防锈漆及钢构件制作工厂底漆及场外运输费包含在钢结构成品材料价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	t	3.53	12692.02	44802.83	
38	0114050013164	防火涂料（厚度40mm, 防火极2.5小时）	1. 构件种类：钢结构构件 2. 防火要求：耐火极限为2.5小时 3. 防火涂料：非膨胀性石膏基防火涂料，厚度40mm 4. 施工方式：综合 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	t	5.1	3517.41	17938.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第28页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0114050013165	防火涂料（厚度25mm, 防火极1.5小时）	1. 构件种类：钢结构构件 2. 防火要求：耐火极限为1.5小时 3. 防火涂料：非膨胀性石膏基防火涂料，厚度25mm 4. 施工方式：综合 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	t	12.16	2179.62	26504.18	
40	0106050013166	钢筋桁架楼承板	1. 钢材品种、规格：钢板、钢筋材质综合 2. 成品钢筋桁架楼承板，钢筋规格型号综合 3. 安装高度：安装高度综合 4. 固定、连接方式：符合相关规范要求，其临边等收边件等包含在综合单价中 5. 临时支撑方式：混凝土浇注时支撑系统综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含钢结构的除锈、制作、运输、安装、吊装费用 7. 在加工厂加工制作的制作焊缝探伤费、临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	22.78	153.95	3506.98	
		分部小计					207072.24	
		门窗工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第29页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	0108030013167	铝合金卷帘门	1. 门类型:铝合金卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱及模块等） 2. 型材系列:符合消防、设计和规范技术要求，幕墙外墙卷帘侧口铝板包边另计 3. 洞口尺寸:各种尺寸综合 4. 启动装置品种、规格:电动 5. 工程量按单侧洞口尺寸计算，包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6. 五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7. 防火封堵、启闭装置综合在单价中 8. 其他:门框与周边墙体的缝隙用矿棉塞缝密实,达到消防验收标准,投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	12.8	580.59	7431.55	
		分部小计					7431.55	
		楼地面装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第30页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
42	0105010013168	楼地面垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类：胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3.1	534.36	1656.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第31页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	0111020033169	防滑地砖楼地面1	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 界面剂一道 4. 嵌缝材料种类：详设计综合 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 6. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 7. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	30.99	141.43	4382.92	
		分部小计					6039.44	
		内墙装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第32页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
44	0110010033170	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	28.86	1.72	49.64	
45	0112010043171	墙面 8mm厚砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 厚度、砂浆配合比：8mm厚 1:1:6水泥石膏砂浆找平 4. 类型包括：水泥砂浆找平层、保护层、面层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 5. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	28.86	14.45	417.03	
46	0112010013172	20mm厚M20水泥砂浆抹灰（内掺5%防水剂）	1. 墙体类型 综合 2. 厚度，砂浆配合比 20mm厚 1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 4. 装饰面材料种类 综合 5. 分格缝宽度、材料种类 综合 6. 其他：满足设计及规范要求	m2	9.15	25.40	232.41	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第33页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
47	0114070013173	墙面及天棚 普通腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：满刮腻子，磨平抹光，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	28.86	13.58	391.92	
48	0114070013174	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	28.86	16.26	469.26	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第34页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
49	0114060013175	墙面 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	28.86	20.22	583.55	
		分部小计					2143.81	
		天棚工程						
50	0113010013176	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理：刷水泥浆一道（加适量建筑胶） 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平，砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	30.99	27.47	851.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第35页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
51	0114070013177	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	30.99	16.26	503.90	
52	0114060013178	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	30.99	20.22	626.62	
		分部小计					1981.82	
		外立面装饰工程						
53	0110010033179	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	69.85	1.72	120.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第36页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
54	0112010013180	外墙面 11mm厚墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5mm聚合物水泥防水砂浆一道（干粉型） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	69.85	21.31	1488.50	
55	0109030023181	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	69.85	52.82	3689.48	
56	0114060013182	外墙面 真石漆	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆（颜色综合），喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	69.85	70.62	4932.81	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第37页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
57	0114060033183	外墙满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：清理基层，修补，砂纸打磨，满刮腻子、磨平 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆(颜色综合)，喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	69.85	16.26	1135.76	
		分部小计					11366.69	
		幕墙工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第38页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
58	0112090013184	玻璃幕墙TP10LOW-E+12A+TP10钢化中空玻璃	1. 幕墙类型：半隐框玻璃幕墙（含门） 2. 面层材料品种、规格、颜色：TP10LOW-E+12A+TP10钢化中空玻璃，颜色满足设计要求，玻璃需按图纸要求做均质处理 3. 骨架材料种类、规格、中距：铝龙骨，型号、厚度及规格综合；含配套铝合金副框（须组框）、压板、扣盖、托板、配套镀锌型钢等，型号、厚度及规格综合 4. 埋件：热浸镀锌埋板综合考虑预埋和后置的施工方式，包含在综合单价中，不另计 5. 地弹门增加费用包括在综合单价中，结算时不另行单独计价 6. 开启扇：尺寸、开启方式综合，开启扇面材、铝合金边框、五金及配件、窗执手、扇框、护边等由投标人综合考虑在综合单价中，电动开启器另计 7. 连接件、固定件材料种类、规格：钢制转接件、连接件等，型号、规格综合，表面处理方式综合；铝合金连接件等，型号、规格综合，表面处理方式综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓等，型号、规格综合 8. 铝合金型材：型材可视面采用氟碳喷涂处理（三涂两烤），型	m2	91.01	868.75	79064.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第39页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			材室内不可视面表面处理为阳极氧化，具体部位及表面处理方式详设计 9. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片、断热条、玻璃纤维等 10. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 11. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、消防救援窗设置、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃打孔、磨边及倒角处理、周边塞口、清扫净面、防雷接地费用等，安装前如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 12. 幕墙与主体之间、窗框周边、柱间、墙间装饰封边等连接铝单板、镀锌钢板等及防火岩棉等综合考虑，材质综合，均考虑在投标报价中 13. 垂直、弧形、异形幕墙综合考虑 14. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第40页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
59	0112090013185	3mm厚铝单板幕墙 氟碳喷涂	1. 幕墙类型：铝单板幕墙 2. 部位：墙面、柱面、梁面等综合考虑 3. 骨架材料种类、规格：热镀锌型钢龙骨，型材断面、规格、间距综合考虑并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格：3mm厚铝单板氟碳喷涂，喷涂方式、规格、颜色综合考虑 5. 防护材料：钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，综合单价包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求 6. 防火隔离层、保温：综合 7. 嵌缝、塞口材料种类：选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 8. 幕墙与主体结构的连接综合考虑，预埋件、后置埋件和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 9. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金角码、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合，且均应符合现行国家标准	m2	861.87	707.72	609962.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第41页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			10. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）应符合规范要求 11. 五金配件（含开启扇五金件）、紧固件、密封材料等辅材、加劲肋包括在综合单价中 12. 开启扇五金件：综合 13. 钢制埋件、钢制连接件、钢制龙骨，表面热浸镀锌，可视外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 14. 弧形幕墙，弧形部分的弯弧费包含在综合单价中 15. 幕墙结算时，按设计图示以可视展开面积计算 16. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用，也不得降低原有档次					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第42页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
60	0112090013186	30mm厚大理石幕墙	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨材料种类：热镀锌型钢龙骨、镀锌角钢综合考虑，规格、间距等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：30mm厚大理石，石材具体颜色以封样为准，满足设计及规范要求 5. 连接件、固定件材料种类、规格：综合考虑 6. 预埋件、后置预埋件：镀锌型钢，规格、型号等综合考虑，金属表面处理满足设计要求 7. 缝宽、嵌缝材料种类：环氧干挂石材专用胶、石材专用硅酮密封胶、耐候密封胶、三元乙丙胶条等综合考虑 8. 扣盖、扣座、封口钢板、收边收口及封修费用考虑到综合单价中 9. 石材六面防护等综合考虑 10. 清单工程量以石材面积计算 11. 满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m2	38.55	540.31	20828.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第43页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
61	0115020063187	1.5mm厚铝合金格栅	1. 基层类型：综合 2. 材质、规格、颜色：1.5mm铝合金格栅@30，颜色综合，截面尺寸综合，具体详设计图 3. 嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 4. 金属面涂料满足设计、施工验收规范及招标技术文件要求 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、端口封闭、弯折造型、预埋铁件、螺栓等费用 6. 清单工程量以垂直投影面积计算 7. 具体做法及要求：详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	m2	92.15	506.48	46672.13	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第44页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
62	0115030013188	玻璃栏板	1. 栏板高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：80*40mm木扶手 3. 栏杆材料种类、规格：12.76mm厚钢化夹层玻璃 4. 横杆材料种类、规格：60*3mm方钢管 5. 竖杆材料种类、规格：60*3mm方钢管立柱 6. 具体做法详22J403-1/3-16 7. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、氟碳漆饰面等综合考虑 颜色综合 8. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	9.15	354.87	3247.06	
		分部小计					759775.72	
		屋面工程						
63	0109020033189	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	3.41	401.05	1367.58	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第45页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
64	0111010063190	20mm厚1：3水泥砂浆找平（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	34.13	19.59	668.61	
65	0109020013191	1. 5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封膏、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	87.42	42.08	3678.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第46页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
66	0109040023192	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种:JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	43.72	50.12	2191.25	
67	0110010013193	挤塑聚苯板	1. 材料类型、厚度:112.5mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2. 材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴及固定方式:按设计及规范要求 4. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	34.13	61.56	2101.04	
68	0111010063194	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型:综合 2. 厚度、砂浆配合比:10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	34.13	10.96	374.06	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第47页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
69	0105010013195	C20细石混凝土	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土的泵送（地泵）费用、电费均综合考虑进入本清单单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	1.71	560.94	959.21	
70	0109020043196	成品铝合金排水沟	1. 部位：综合 2. 材料种类、规格：200*100mm成品铝合金排水沟，颜色综合 3. 固定方式：综合 4. 防护及油漆料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、磨光、氟碳漆饰面等综合考虑 5. 预埋件、连接件等配件综合考虑在单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	44.9	52.19	2343.33	
		分部小计					13683.71	
		分部小计					1157303.30	
		安装工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第48页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		北大门给排水系统						
71	0310010063197	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料雨水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	27.15	59.35	1611.35	
72	0310030033198	87型雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格：YD-100 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	117.23	468.92	
		分部小计					2080.27	
		电气工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第49页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
73	0304040173199	配电箱 AL1/mw Pn=5kw	1. 名称：配电箱 AL1/mw 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2253.03	2253.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第50页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
74	0304120053200	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	68.61	274.44	
75	0304040343201	双联单控暗装开关	1. 名称：双联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	25.45	50.90	
76	0304040353202	单相二三孔安全型插座 10A	1. 名称：单相二三孔安全型插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	22.29	89.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第51页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
77	0304040353203	单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 16A	1. 名称：单相三孔带开关安全型插座（空调挂机） 2. 型号、规格：16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	23.40	46.80	
78	0304110063204	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12	8.12	97.44	
79	0304110043205	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	162.51	5.87	953.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第52页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
80	0304080013206	电力电缆 YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	34.86	21.35	744.26	
81	0304080063207	干包式电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	69.39	277.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第53页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
82	0304110013208	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	42.82	18.97	812.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第54页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
83	0304110013209	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25.22	26.01	655.97	
84	0304090023210	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20.99	25.01	524.96	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第55页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
85	0304090023211	户内接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：不锈钢扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.71	37.67	1006.17	
86	0304090083212	局部等电位箱LEB	1. 名称：局部等电位箱LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	43.09	43.09	
87	0304090023213	断接卡子	1. 名称：断接卡子 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	42.32	84.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第56页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
88	0304140113214	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1437.59	1437.59	
		分部小计					9352.24	
		弱电工程						
89	0305020033215	弱电箱 500*400*150	1. 名称：弱电箱 2. 规格：500*400*150，含理线条及模块、排插、路由器固定架、接地模块 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	1	297.07	297.07	
90	0305020103216	金属理线架	1. 名称：金属理线架 2. 规格：19寸机架式；带盖板 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	67.13	134.26	
91	0305020103217	12口网络配线架	1. 名称：12口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	380.86	761.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第57页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
92	0305020103218	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：盒式;含满配1.5m; 含满配适配器;含光纤熔接 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	314.17	628.34	
93	0305020143219	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 配置要求：含耦合器，2m 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	根	10	35.94	359.40	
94	0305020103220	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块 2. 型号、规格：光模块-SFP-GE-LX-(1310nm, 10km, LC) 3. 安装方式：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	312.13	1248.52	
95	0305010123221	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 参数：配备8个千兆电口，≥1个千兆光口；交换容量≥256Gbps，整机包转发率≥24Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	1062.91	1062.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第58页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
96	0305010123222	12口POE接入交换机	1. 名称：12口POE接入交换机 2. 参数：配备12个千兆电口（POE+供电），≥1个千兆光口；交换容量≥60Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；PoE供电总功率≥100W； 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	2684.33	2684.33	
97	0305020123223	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	4	25.50	102.00	
98	0305020123224	单口电话插座	1. 名称：单口电话插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	2	30.47	60.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第59页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
99	0305070083225	枪型摄像机(带防护罩)	1. 名称：枪型摄像机(带防护罩) 2. 规格、型号：分辨率:1920x1080;支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法,工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);供电电源DC12V/PoE(802. 3at);红外照射距离20-50米;配置枪机架。 3. 安装方式：底距地2500mm支架吊装或壁装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2	796. 23	1592. 46	
100	0305070013226	一键报警终端	1. 名称：一键报警终端 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1490. 08	1490. 08	
101	0305070053227	人脸识别仪	1. 名称：人脸识别仪 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	3	1203. 63	3610. 89	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第60页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
102	0305070163228	人行通道闸（单机芯）	1. 名称：人行通道闸（单机芯） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	2	4849.84	9699.68	
103	0305070163229	人行通道闸（双机芯）	1. 名称：人行通道闸（双机芯） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	2	7241.53	14483.06	
104	0304110063230	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	8.12	64.96	
105	0305020193231	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	链路	6	11.92	71.52	
106	0305020203232	光纤链路系统测试	1. 测试类别：光纤链路系统测试 2. 测试内容：线长、衰减等	链路	4	22.41	89.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第61页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
107	0304110013233	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	131.53	18.97	2495.12	
108	0305020053234	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	137.69	6.27	863.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第62页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
109	0305020073235	4芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	145.82	4.34	632.86	
		分部小计					42433.08	
		分部小计					53865.59	
		总价措施项目清单						
110	0117070013236	安全文明施工费		项	1	76418.05	76418.05	
		分部小计					76418.05	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
111	0117010013237	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项清单投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	36.56	15.29	559.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第63页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
112	0117010023238	外脚手架 檐高≤15m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:外脚手架(檐口高度) 双排 ≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目采用装配式构建,外脚手架已综合考虑相关费用 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	424.64	25.82	10964.20	
113	0313010173239	安装脚手架搭拆		项	1	501.53	501.53	
		分部小计					12024.73	
		混凝土模板及支架（撑）						
114	0117020013240	模板安拆 垫层	1. 部位:基础垫层 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.81	42.89	163.41	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第64页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
115	0117020013241	模板安拆 基础	1. 基础类型: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	14.92	68.03	1015.01	
116	0117020023242	模板安拆 矩形柱	1. 柱类型: 矩形柱 2. 支模高度: 层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型: 除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	29.74	68.75	2044.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第65页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
117	0117020133243	剪力墙模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	22.2	75.19	1669.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第66页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
118	0117020063244	模板安拆 矩形梁	1. 柱类型:矩形梁 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	76.19	65.73	5007.97	
119	0117020143245	模板安拆 无梁板	1. 板类型:无梁板（包含斜板等）模板等 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	95.84	64.45	6176.89	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第67页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
120	0117020143246	模板安拆 雨篷、悬挑板	1. 板类型:雨篷、悬挑板 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	9.34	84.22	786.61	
121	0117020083247	模板安拆 构造柱及门框	1. 部位:构造柱及门框 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	25.72	63.87	1642.74	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第68页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
122	0117020083248	模板安拆 圈梁、压顶、现浇带	1. 部位:圈梁、压顶、现浇带 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	12. 68	67. 55	856. 53	
		分部小计					19363. 01	
		垂直运输						
123	0117030013249	垂直运输 檐高（m）≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 地下室建筑面积:详设计 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高（m）≤20m 4. 投标人自行综合考虑报价 5. 建筑与装饰工程、二次装饰装修工程等垂直运输费包含在综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	36. 56	19. 87	726. 45	
		分部小计					726. 45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【北大门】

第69页共69页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					32114.19	
合 计							1319701.13	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		水电改造						
1	0310070113250	拆除原室外调压箱（RX0.4/90A）	1. 类型：拆除室外调压箱 2. 型号、规格：RX0.4/90A 3. 安装部位：室外 4. 其他：残值按照招标人要求处理，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	384.89	384.89	
2	0310070113251	调压箱（RX0.4/90A）	1. 类型：调压箱（RX0.4/90A） 2. 型号、规格：RX0.4/90A 上方设雨棚保护 3. 安装部位：室外 距地面1.5m 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	2753.21	2753.21	
3	0310010023252	拆除D89x4.0燃气专用钢管	1. 名称：拆除D89x4.0燃气专用钢管 2. 介质：燃气 3. 材质、规格：D89x4.0燃气专用钢管 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：残值按照招标人要求处理，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	35	22.07	772.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0310010063253	拆除燃气管道D57*4.0PE管	1. 名称：拆除燃气管道 D57*4.0PE管 2. 介质：燃气 3. 材质、规格：D57*4.0PE管 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：残值按照招标人要求处理，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	112	8.49	950.88	
5	0310010063254	DN110 PE燃气专用管道	1. 安装部位：室外 2. 介质：燃气 3. 材质、规格：DN110 PE燃气专用管道 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	104	130.57	13579.28	
6	0310010023255	D89x4.0燃气专用钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：燃气 3. 材质、规格：D89x4.0燃气专用钢管 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关施工规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50	122.23	6111.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第3页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0310010073256	拆除原雨水管道双壁波纹管HDPE DN300	1. 安装部位:综合 2. 介质:综合 3. 材质、规格:双壁波纹排水管 HDPE DN300, SN8 4. 连接形式:综合 5. 其他:残值按照招标人要求处理, 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	327	22.75	7439.25	
8	0310010073257	拆除原污水管道双壁波纹管HDPE DN300	1. 安装部位:综合 2. 介质:综合 3. 材质、规格:双壁波纹排水管 HDPE DN300, SN8 4. 连接形式:综合 5. 其他:残值按照招标人要求处理, 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	120	22.75	2730.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第4页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0405010043258	拆除原给水PE管道 DN150	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计 2. 材质及规格：给水PE管道 DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 铺设深度：详见设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计及相关施工规范要求，包含水压实验、冲洗 6. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 7. 其他：残值按照招标人要求处理，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	220	13.27	2919.40	
10	0405010043259	临时接驳给水PE管道 DN150	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计 2. 材质及规格：钢丝网骨架聚乙烯（PE）塑料管 DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 铺设深度：详见设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计及相关施工规范要求，包含水压实验、冲洗 6. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	80	204.41	16352.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第5页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0310010073260	临时接驳双壁波纹管HDPE DN300	1. 安装部位:综合 2. 介质:综合 3. 材质、规格:双壁波纹排水管HDPE DN300, SN8 4. 连接形式:综合 5. 含管件制作安装, 各种管件综合, 不作调整 6. 含管道吹扫、冲洗、闭水实验 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	40	167.59	6703.60	
12	0310010073261	双壁波纹管HDPE DN500（雨水接驳）	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水接驳 3. 材质、规格:双壁波纹排水管HDPE DN500, 管道环刚度为12.5KN/m ² 4. 连接形式:综合 5. 含管件制作安装, 各种管件综合, 不作调整 6. 含管道吹扫、冲洗、闭水实验 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	20	340.04	6800.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第6页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0310010073262	双壁波纹管HDPE DN300（污水接驳）	1. 安装部位：综合 2. 介质：综合 3. 材质、规格：双壁波纹排水管HDPE DN300，管道环刚度为12.5KN/m ² 4. 连接形式：综合 5. 含管件制作安装，各种管件综合，不作调整 6. 含管道吹扫、冲洗、闭水实验 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25	167.59	4189.75	
14	0101030013263	中粗砂垫层	1. 规格：中粗砂 2. 压实度：满足设计要求 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	4.45	314.26	1398.46	
15	0101030013264	中粗砂回填	1. 规格：中粗砂 2. 压实度：满足设计要求 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	20.96	314.26	6586.89	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第7页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
16	0105010013265	C20商品混凝土 回填	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	136.21	544.34	74144.55	
17	0402030063266	200mm厚原路面沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:原路面沥青混凝土,颜色综合 2. 填料:满足设计要求 3. 外加剂:综合 4. 厚度:200mm 5. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑,是否设置拌场投标人自行考虑,拌场摊销费用已含单价中 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.35	132.24	1765.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第8页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0101010023267	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	833.94	15.63	13034.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第10页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求					
19	0101030013268	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	627.28	8.84	5545.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\原校园总图改造工程【原校园区域水电改造】

第11页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
20	0101030023269	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑,外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决,并综合考虑在综合单价中,在中标后合同履行期间,投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	206.66	54.64	11291.90	
		分部小计					185454.65	
		总价措施项目清单						
21	0117070013270	安全文明施工费		项	1	11398.86	11398.86	
		分部小计					11398.86	
		单价措施项目						
		分部小计						
合 计							196853.51	

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称： 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
1	总价部分		
2	单价部分	299186.33	17325.04
2.1	门卫室-土建工程	62827.95	3638.03
2.2	门卫室-内部装饰装修	7811.39	452.32
2.3	门卫室-外部装饰装修	206099.24	11934.33
2.4	给排水工程	1172.62	67.90
2.5	空调及通风工程	455.54	26.38
2.6	电气及照明工程	20819.59	1206.08
合计		299186.33	17325.04

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第1页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		建筑与装饰工程						
		土石方工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第2页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0101010023271	挖沟槽、基坑土方	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等)其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等)后报价, 地下及地上障	m3	180.95	15.63	2828.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第3页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第4页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求					
2	0101030013272	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	169.01	8.84	1494.05	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第5页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0101030023273	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	11.94	54.64	652.40	
		分部小计					4974.70	
		砌筑工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第6页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0104020013274	蒸压加气混凝土砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、条板，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合考虑 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	2.59	589.57	1526.99	
		分部小计					1526.99	
		现浇混凝土及钢筋工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第7页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0105010013275	C20商品混凝土 垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1.6	544.34	870.94	
6	0105010043276	C30商品混凝土 基础	1. 基础类型:独立基础、筏板基础、条形基础、电梯井基础、集水坑等综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	7.78	545.84	4246.64	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第8页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0105020013277	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时, 按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土, 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位, 若采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	4.77	567.34	2706.21	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第9页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0105030023278	C30商品混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	3.1	550.89	1707.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第10页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			招标文件、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第11页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0105050013279	C30商品混凝土 有梁板	1. 部位:有梁板 2. 悬挑板、梁下挂梁、梁下挂板 工程量执行此清单，综合单价中考虑 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30商品砼 5. 叠合板及叠合梁上及叠合板间 现浇商品混凝土，执行此清单， 砼中需掺外加剂综合 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的 施工方法所涉及的费用，投标人 自行考虑进入本项综合单价之中。 梁（板）结算时，对进入梁板内的 同墙柱强度等级的混凝土，仍 按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入 本项综合单价中，不再单独另行 计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用 同强度等级的细石混凝土浇筑， 增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 8. 输送方式:综合单价应当包括 泵送费用、电费，无论施工期间 采用何种砼输送设备，结算时综合 单价均不作调整 9. 混凝土拌合料要求:骨料及粒 径综合 10. 其他:投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m3	3.8	552.75	2100.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第12页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0105050013280	C30商品混凝土 雨篷、悬挑板	1. 部位：雨篷、悬挑板、阳台板等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料及粒径综合 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的施工方法所涉及的费用，投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 8. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1.41	586.47	826.92	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第13页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0105020023281	C25细石混凝土 构造柱及门框	1. 混凝土种类:细石混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.76	610.45	463.94	
12	0105030043282	C25细石混凝土 圈梁、压顶、现浇带	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形、异形、弧形梁按该清单项目综合单价执行 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.15	601.57	90.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第14页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0105150013283	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋连接：绑扎、焊接由投标人综合考虑，钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中，结算时不另计算 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 其它：植筋、预留、预埋等由投标人在综合单价中考虑，结算时不另计算 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.013	5436.38	70.67	
14	0105150013284	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.048	5778.73	277.38	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第15页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0105150013285	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.062	5604.31	347.47	
16	0105150013286	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.069	5712.85	6107.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第16页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0105150013287	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 12~14, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.289	5568.26	1609.23	
18	0105150013288	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 18~22, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.803	5572.70	4474.88	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第17页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0105150013289	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 Φ 16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 Φ 16, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.301	5785.63	1741.47	
20	0105150013290	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 Φ 18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 Φ 18~22, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.441	5807.36	2561.05	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第18页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0105150013291	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 Φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 Φ 25, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.025	5848.10	146.20	
22	0105160023292	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、型钢综合考虑综合 2. 铁件尺寸：综合考虑综合 3. 除锈、刷漆：除锈及刷漆综合考虑报价 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.085	7865.07	668.53	
		分部小计					31017.02	
		门窗工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第19页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0108070013293	铝合金窗(6low-e+12A+6mm钢化中空镀膜玻璃)	1. 窗类型：铝合金平开窗、固定窗、推拉窗、上悬窗综合 2. 洞口尺寸：详见设计施工图 3. 框、扇材质：铝合金系列综合 4. 玻璃品种、厚度：6low-e+12A+6mm钢化中空镀膜玻璃，透光、透明度、安全玻璃、磨砂及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在报价中 5. 开启方式：综合（固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗、消防救援窗等综合） 6. 综合单价包含门窗、锁具、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材、运输、安装及门窗洞口底、顶及侧面修正或填补处理等费用包括在综合单价中 7. 门窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家相关规定 8. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料耗量等因素综合报价 9. 具体样式、规格及要求详门窗质量及技术标准、大样图 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1.56	551.82	860.84	
			分部小计				860.84	
			分部小计				38379.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第20页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		屋面工程						
24	0104040013294	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	1.51	401.05	605.59	
25	0111010063295	20mm厚1：3水泥砂浆找平（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	15.05	19.59	294.83	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第21页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
26	0109020013296	1. 5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封胶、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	30.1	42.08	1266.61	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第22页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	0109040023297	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种:JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	15.05	50.12	754.31	
28	0110010013298	挤塑聚苯板	1. 材料类型、厚度:112.5mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2. 材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴及固定方式:按设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	15.05	61.56	926.48	
29	0111010063299	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型:综合 2. 厚度、砂浆配合比:10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	15.05	10.96	164.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第23页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
30	0105010013300	C20细石混凝土	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土的泵送（地泵）费用、电费均综合考虑进入本清单单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	0.75	560.94	420.71	
		分部小计					4433.48	
		总价措施项目清单						
31	0117070013301	安全文明施工费		项	1	3638.03	3638.03	
		分部小计					3638.03	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第24页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
32	0117010013302	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项清单投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	20.92	15.29	319.87	
33	0117010023303	外脚手架 檐高≤15m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:外脚手架(檐口高度) 双排 ≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目采用装配式构建,外脚手架已综合考虑相关费用 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	158.76	25.82	4099.18	
		分部小计					4419.05	
		混凝土模板及支架（撑）						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第25页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0117020013304	模板安拆 垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.2	42.89	137.25	
35	0117020013305	模板安拆 基础	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	17.28	68.03	1175.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第26页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
36	0117020023306	模板安拆 矩形柱	1. 柱类型:矩形柱 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	44.65	68.75	3069.69	
37	0117020063307	模板安拆 矩形梁	1. 柱类型:矩形梁 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	37.48	65.73	2463.56	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第27页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
38	0117020143308	模板安拆 有梁板	1. 板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）模板等 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	36.1	69.21	2498.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第28页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0117020143309	模板安拆 雨篷、悬挑板	1. 板类型:雨篷、悬挑板 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7.7	84.22	648.49	
40	0117020083310	模板安拆 构造柱及门框	1. 部位:构造柱及门框 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	9.23	63.87	589.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第29页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	0117020083311	模板安拆 圈梁、压顶、现浇带	1. 部位:圈梁、压顶、现浇带 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	1.48	67.55	99.97	
42	0117020023312	柱模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 柱类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	44.65	6.02	268.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第30页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	0117020023313	梁模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m且≤8m的梁模板支撑 2. 梁类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	37.48	7.07	264.98	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第31页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
44	0117020153314	板模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位：≥3.9m且≤8m的板模板支撑 2. 板类型：综合考虑 3. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 4. 模板类型：除铝模外，木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料：钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	43.8	7.44	325.87	
		分部小计					11542.16	
		垂直运输						
45	0117030013315	垂直运输 檐高（m）≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 地下室建筑面积：详设计 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高（m）≤20m 4. 投标人自行综合考虑报价 5. 建筑与装饰工程、二次装饰装修工程等垂直运输费包含在综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	20.92	19.87	415.68	
		分部小计					415.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-土建工程】

第32页共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					16376.89	
合 计							62827.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-内部装饰装修】

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		建筑与装饰工程						
		楼地面装饰工程						
1	0105010013316	楼地面垫层C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类:胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中,不再单独计取 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1.75	534.36	935.13	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-内部装饰装修】

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0111020033317	防滑地砖楼地面1	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 界面剂一道 4. 嵌缝材料种类：详设计综合 5. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 6. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 7. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 9. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	17.48	141.43	2472.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-内部装饰装修】

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0112040013318	30mm厚花岗石踏步	1. 面层：30mm厚花岗石，规格、颜色、花纹综合 2. 粘接层：砂浆综合，防水剂综合 3. 基层：80mm厚C15混凝土，20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 具体做法详西南18J812-10-4 5. 铺贴方式：综合 6. 勾缝材料种类：综合 7. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1.32	325.60	429.79	
		分部小计					3837.12	
		内墙装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-内部装饰装修】

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0112010043319	墙面 8mm厚砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 厚度、砂浆配合比：8mm厚 1:1:6水泥石膏砂浆找平 4. 类型包括：水泥砂浆找平层、保护层、面层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 5. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	34.66	14.45	500.84	
5	0114070013320	墙面及天棚 普通腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：满刮腻子，磨平抹光，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	34.66	13.58	470.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-内部装饰装修】

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0114070013321	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	34.66	16.26	563.57	
7	0114060013322	墙面 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	34.66	20.22	700.83	
		分部小计					2235.92	
		天棚工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-内部装饰装修】

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0113010013323	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理：刷水泥浆一道（加适量建筑胶） 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平，砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	20.11	27.47	552.42	
9	0114070013324	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	20.11	16.26	326.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-内部装饰装修】

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0114060013325	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	20.11	20.22	406.62	
		分部小计					1286.03	
		分部小计					7359.07	
		总价措施项目清单						
11	0117070013326	安全文明施工费		项	1	452.32	452.32	
		分部小计					452.32	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							7811.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		建筑与装饰工程						
		外立面装饰工程						
1	0110010033327	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 找平层：界面剂一道 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	21.6	5.91	127.66	
2	0112010013328	外墙面 11mm厚墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5mm聚合物水泥防水砂浆一道（干粉型） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	21.6	21.31	460.30	
3	0109030023329	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	21.6	52.82	1140.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0114060013330	外墙面 真石漆	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆(颜色综合)，喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	21.6	70.62	1525.39	
5	0114060033331	外墙满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：清理基层，修补，砂纸打磨，满刮腻子、磨平 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆(颜色综合)，喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	21.6	16.26	351.22	
		分部小计					3605.48	
		幕墙工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0112090013332	玻璃幕墙10low-e+12A+10mm钢化中空镀膜玻璃双层low-e玻璃	1. 幕墙类型：半隐框玻璃幕墙（含门） 2. 面层材料品种、规格、颜色：10low-e+12A+10mm钢化中空镀膜玻璃双层low-e玻璃，颜色满足设计要求，玻璃需按图纸要求做均质处理 3. 骨架材料种类、规格、中距：铝龙骨，型号、厚度及规格综合；含配套铝合金副框（须组框）、压板、扣盖、托板、配套镀锌型钢等，型号、厚度及规格综合 4. 埋件：热浸镀锌埋板综合考虑预埋和后置的施工方式，包含在综合单价中，不另计 5. 地弹门增加费用包括在综合单价中，结算时不另行单独计价 6. 开启扇：尺寸、开启方式综合，开启扇面材、铝合金边框、五金及配件、窗执手、扇框、护边等由投标人综合考虑在综合单价中，电动开启器另计 7. 连接件、固定件材料种类、规格：钢制转接件、连接件等，型号、规格综合，表面处理方式综合；铝合金连接件等，型号、规格综合，表面处理方式综合；不锈钢螺栓组件、不锈钢自攻螺钉、不锈钢自攻自钻螺栓等，型号、规格综合 8. 铝合金型材：型材可视面采用	m2	53.01	868.75	46052.44	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			氟碳喷涂处理（三涂两烤），型材室内不可视面表面处理为阳极氧化，具体部位及表面处理方式详设计 9. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、密封胶、泡沫棒、三元乙丙密封胶条、软质垫片、断热条、玻璃纤维等 10. 防锈、防潮、防腐、防火涂料遍数综合考虑，并满足规范要求 11. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、消防救援窗设置、幕墙自身相关检测、铝型材新开模费用、幕墙上开窗增加工料、玻璃打孔、磨边及倒角处理、周边塞口、清扫净面、防雷接地费用等，安装前如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 12. 幕墙与主体之间、窗框周边、柱间、墙间装饰封边等连接铝单板、镀锌钢板等及防火岩棉等综合考虑，材质综合，均考虑在投标报价中 13. 垂直、弧形、异形幕墙综合考虑 14. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0112090013333	3mm厚铝板（含氟碳漆）幕墙	1. 幕墙类型：铝板幕墙 2. 部位：墙面、柱面、梁面等综合考虑 3. 骨架材料种类、规格：热镀锌型钢龙骨，型材断面、规格、间距综合考虑并由投标人自行考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格：3mm厚铝板，规格、颜色综合考虑 4. 防护材料：钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，综合单价包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求 5. 防火隔离层、保温：综合 6. 嵌缝、塞口材料种类：选用符合国家质量标准的硅酮结构胶、耐候胶、密封胶，双面贴、泡沫条等综合考虑 7. 幕墙与主体结构的连接综合考虑，预埋件、后置埋件和连接件的制作、安装应满足相关规范要求，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 8. 连接件及螺栓：所有螺接采用的连接螺栓、化学螺栓、螺钉、插销、铝合金角码、铝合金插芯及其各种五金、滴水附件材质综合，且均应符合现行国家标准 9. 防雷接地（含接地扁钢及专用	m2	156.74	707.72	110928.03	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			接地跨接线）应符合规范要求 10. 五金配件（含开启扇五金件）、紧固件、密封材料等辅材、加劲肋包括在综合单价中 11. 开启扇五金件：综合 12. 钢制埋件、钢制连接件、钢制龙骨，表面热浸镀锌，可视外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理，包含环氧富锌底涂料、环氧云铁中间涂料及氟碳面涂料，涂刷遍数及干膜厚度综合考虑，相关费用由投标人自行考虑在本项目的综合单价中 13. 弧形幕墙，弧形部分的弯弧费包含在综合单价中 14. 幕墙结算时，按设计图示以可视展开面积计算 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用，也不得降低原有档次					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0115020063334	1.5mm厚铝合金格栅	1. 基层类型：综合 2. 材质、规格、颜色：1.5mm铝合金格栅@30，颜色综合，截面尺寸综合，具体详设计图 3. 嵌缝、塞口、收口、固定方式：综合考虑 4. 金属面涂料满足设计、施工验收规范及招标技术文件要求 5. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、端口封闭、弯折造型、预埋铁件、螺栓等费用 6. 清单工程量以垂直投影面积计算 7. 具体做法及要求：详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	m2	61.31	506.48	31052.29	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【门卫室-外部装饰装修】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0115030013335	玻璃栏板	1. 栏板高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：80*40mm木扶手 3. 栏杆材料种类、规格：12.76mm厚钢化夹层玻璃 4. 横杆材料种类、规格：60*3mm方钢管 5. 竖杆材料种类、规格：60*3mm方钢管立柱 6. 具体做法详22J403-1/3-16 7. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆、刮腻子、磨光、氟碳漆饰面等综合考虑 颜色综合 8. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	7.12	354.87	2526.67	
		分部小计					190559.43	
		分部小计					194164.91	
		总价措施项目清单						
10	0117070013336	安全文明施工费		项	1	11934.33	11934.33	
		分部小计					11934.33	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							206099.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【给排水工程】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		给排水工程						
1	0310010063337	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料雨水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	13.27	59.35	787.57	
2	0310030033338	87型雨水斗	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格：YD-100 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	117.23	234.46	
3	0309010133339	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：放置式 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	具	1	61.62	61.62	
		分部小计					1083.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【给排水工程】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		总价措施项目清单						
4	0117070013340	安全文明施工费		项	1	67.90	67.90	
		分部小计					67.90	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
5	0313010173341	安装脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	21.07	21.07	
		分部小计					21.07	
		分部小计					21.07	
合 计							1172.62	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【空调及通风工程】

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		空调及通风工程						
		风机						
1	0304040333342	天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-150）	1. 名称：天花板管道式换气扇（带止回阀JVF-CP-150） 2. 规格： L=150m3/h, P=150Pa, N=25W 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	238.71	238.71	
		分部小计					238.71	
		风管						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【空调及通风工程】

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0307020013343	镀锌钢板风管 $\delta=0.5\text{mm}$ 长边 $\leq 320\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网, 穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	0.48	220.66	105.92	
3	0307040023344	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	0.48	5.02	2.41	
		分部小计					108.33	
		风口						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【空调及通风工程】

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0307030113345	防雨百叶风口 150*100	1. 名称：防雨百叶风口 150*100 2. 型号：常开，带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	37.42	74.84	
		分部小计					74.84	
		分部小计					421.88	
		总价措施项目清单						
5	0117070013346	安全文明施工费		项	1	26.38	26.38	
		分部小计					26.38	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
6	0313010173347	安装脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	7.28	7.28	
		分部小计					7.28	
		分部小计					7.28	
合 计							455.54	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第1页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		电气工程						
1	0304040173348	配电箱 AL3/mw Pn=5kw	1. 名称：配电箱 AL3/mw 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	6351.00	6351.00	
2	0304110043349	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	71.07	5.87	417.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第2页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0304110043350	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架 综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	28.11	6.45	181.31	
4	0304080013351	电力电缆 YJY-0.6/1KV-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJY-0.6/1KV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	25.1	21.35	535.89	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第3页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0304110013352	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	37.29	18.97	707.39	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第4页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0304110013353	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	6.37	26.01	165.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第5页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0304120053354	单管LED灯 1x18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	68.61	137.22	
8	0304040343355	双联单控暗装开关	1. 名称：双联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	25.45	25.45	
9	0304040353356	单相二三孔安全型插座 10A	1. 名称：单相二三孔安全型插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	22.29	66.87	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第6页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0304110063357	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6	8.12	48.72	
11	0304090083358	总等电位端子箱MEB	1. 名称：总等电位端子箱MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	54.07	54.07	
		分部小计					8690.78	
		建筑智能化工程						
12	0305020033359	弱电箱 500*400*150	1. 名称：弱电箱 2. 规格：500*400*150，含理线条及模块、排插、路由器固定架、接地模块 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	1	297.07	297.07	
13	0305020103360	金属理线架	1. 名称：金属理线架 2. 规格：19寸机架式；带盖板 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	1	67.13	67.13	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第7页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0305020103361	12口网络配线架	1. 名称：12口网络配线架 2. 规格：详设计 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	1	380.86	380.86	
15	0305020103362	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：盒式；含满配1.5m；含满配适配器；含光纤熔接 3. 容量：12口 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	个	2	314.17	628.34	
16	0305020143363	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 配置要求：含耦合器，2m 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	根	4	35.94	143.76	
17	0305010123364	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 参数：配备8个千兆电口，≥2个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥27Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	1062.91	1062.91	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第8页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0305010123365	8口POE接入交换机	1. 名称：8口POE接入交换机 2. 参数：配备8个千兆电口（POE+供电），≥4个千兆光口；交换容量≥300Gbps，整机包转发率≥96Mpps；支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf；PoE供电总功率≥720W 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	台	1	1062.91	1062.91	
19	0305020123366	单口网络插座	1. 名称：单口网络插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	1	25.50	25.50	
20	0305020123367	单口电话插座	1. 名称：单口电话插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含插座（数据、电话、电视）、底盒、模块、面板 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范等要求	个	1	30.47	30.47	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第9页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0305070083368	枪型摄像机(带防护罩)	1. 名称：枪型摄像机(带防护罩) 2. 规格、型号：分辨率:1920x1080;支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法,工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);供电电源DC12V/PoE(802.3at);红外照射距离20-50米;配置枪机架。 3. 安装方式：底距地2500mm支架吊装或壁装 4. 含电源、摄像机护罩、镜头、支架、金属软管、接线盒、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	796.23	796.23	
22	0305070013369	一键报警终端	1. 名称：一键报警终端 2. 规格：具体配置满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1	1490.08	1490.08	
23	0304110063370	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	8.12	32.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第10页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
24	0305020193371	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范、功能、招标文件要求	链路	4	11.92	47.68	
25	0305020203372	光纤链路系统测试	1. 测试类别：光纤链路系统测试 2. 测试内容：线长、衰减等	链路	2	22.41	44.82	
26	0304110013373	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	16.44	18.97	311.87	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第11页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	0305020053374	网线 CAT6. UTP4	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6. UTP4 3. 敷设方式：配管或线槽综合考虑 4. 包含水晶头制作安装及链路测试。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	18.54	6.27	116.25	
28	0305020073375	4芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 结构类型：软光缆/铠装光缆，层绞式/中心束管式综合考虑 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内等敷设 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1000	4.34	4340.00	
		分部小计					10878.36	
		总价措施项目清单						
29	0117070013376	安全文明施工费		项	1	1206.08	1206.08	
		分部小计					1206.08	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
30	0313010173377	安装脚手架搭拆	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	44.37	44.37	
		分部小计					44.37	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\门卫室【电气及照明工程】

第12页共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					44.37	
合 计							20819.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第1页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		建筑与装饰工程						
		拆除工程						
1	0116110053378	垃圾房顶面及四周彩钢铁皮（含龙骨）拆除	1. 名称：垃圾房顶面及四周彩钢铁皮（含龙骨）拆除 2. 材质规格：材质、规格综合 3. 拆除方式：机械、人工综合 4. 拆除物残值由投标人自行处理，投标人自行综合考虑在报价中，结算不调整 5. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 6. 自行考虑密闭运输的费用，结算不调整 7. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中 8. 工程量为暂估，实际以收方为准	m2	150	6.78	1017.00	
		分部小计					1017.00	
		砌筑工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第2页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0104010033379	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	13.63	714.68	9741.09	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第3页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0104010043380	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合 2. 砂浆种类：砂浆强度等级综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 墙体高度：综合 5. 墙体类型：综合，弧形墙综合考虑 6. 预留洞的封堵填实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 8. 配砖工程量计入本清单工程量 9. 防潮层包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	24.72	705.71	17445.15	
4	0105070013381	室外散水	1. 做法详18J812-7-1/7-5 2. 变形缝综合考虑 3. 变形缝填塞材料种类综合考虑	m2	35.84	99.23	3556.40	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第4页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0104010143382	排水沟	1. 排水沟截面尺寸：综合 2. 金属排水篦子盖板 3. 5~10mm厚地砖，稀水泥浆擦缝 4. 6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 50mm厚C15混凝土 8. 150mm厚C10混凝土 9. 参见图集：国标07J306-P7-2 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	7.51	229.51	1723.62	
		分部小计					32466.26	
		现浇混凝土及钢筋工程						
6	0105010013383	C20商品混凝土 基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	2.19	544.34	1192.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第5页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0105010033384	C35商品混凝土 基础	1. 基础类型:综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C35 商品砼 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	14.19	569.74	8084.61	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第6页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0105020013385	C50商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C50商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时, 按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土, 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位, 若采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	1.4	660.93	925.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第7页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0105020013386	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 截面形式:矩形、异型综合 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时, 按要求所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。 梁(板) 结算时, 对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土, 仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 5. 节点钢筋过密的部位, 若采用同强度等级的细石混凝土浇筑, 增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 7. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	5.66	567.34	3211.14	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第8页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0105040013387	C30商品混凝土 剪力墙	1. 墙类型:直形墙、弧形墙、T形、L形、十字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 2. 墙厚度:综合考虑 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求:满足规范要求 5. 墙体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入砼墙中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 装配式构件间混凝土墙体、连梁砼工程量归入砼墙中 8. 输送方式:综合考虑,综合单价应当包括泵送费用,结算时无论施工期间采用何种砼输送设备,综合单价均不作调整 9. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标	m3	4.52	572.85	2589.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第9页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			人综合考虑在投标报价中, 不再另计费用 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第10页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0105030023388	C30商品混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	0.57	550.89	314.01	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第11页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			招标文件、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第12页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
12	0105030023389	C35商品混凝土 矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价综合考虑泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石砼浇筑,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 梁体局部造型线条、翻坎等增加的工程量归入梁中,增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 7. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时,按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土,仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级,其增加费用综合考虑进入本项综合单价中,不再单独另行计算费用;不同强度等级交界处采用的钢丝网处理费用,由投标人综合考虑在投标报价中,不再另计费用 8. 梁类型、截面尺寸:矩形、异型等综合考虑 9. 其他:投标人应充分考虑满足	m3	10.53	572.91	6032.74	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第13页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			招标文件、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第14页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0105050013390	C30商品混凝土 有梁板	1. 部位:有梁板 2. 悬挑板、梁下挂梁、梁下挂板 工程量执行此清单，综合单价中考虑 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C30商品砼 5. 叠合板及叠合梁上及叠合板间 现浇商品混凝土，执行此清单， 砼中需掺外加剂综合 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的 施工方法所涉及的费用，投标人 自行考虑进入本项综合单价之中。 梁（板）结算时，对进入梁板内的 同墙柱强度等级的混凝土，仍 按梁板图纸说明中梁板混凝土强度 等级，其增加费用综合考虑进入 本项综合单价中，不再单独另行 计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用 同强度等级的细石混凝土浇筑， 增加的施工费用由投标人在综合 单价中考虑 8. 输送方式:综合单价应当包括 泵送费用、电费，无论施工期间 采用何种砼输送设备，结算时综 合单价均不作调整 9. 混凝土拌合料要求:骨料及粒 径综合 10. 其他:投标人应充分考虑满足 招标文件、《技术标准及要求》 、满足规范、合同的要求	m3	23.29	552.75	12873.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第15页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
14	0105050013391	C30商品混凝土 雨篷、悬挑板	1. 部位：雨篷、悬挑板、阳台板等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料及粒径综合 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的施工方法所涉及的费用，投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 8. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.83	586.47	486.77	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第16页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0105020023392	C25细石混凝土 构造柱及门框	1. 混凝土种类:细石混凝土（含异形） 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	3.93	610.45	2399.07	
16	0105030053393	C25细石混凝土 过梁	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 4. 混凝土拌和料要求:骨料粒径粒径综合,节点钢筋过密的部位,若采用同强度等级的细石混凝土浇筑,费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	0.16	606.28	97.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第17页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
17	0105030043394	C25细石混凝土 圈梁、压顶、现浇带	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 矩形、异形、弧形梁按该清单项目综合单价执行 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	1.41	601.57	848.21	
18	0105150013395	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合 2. 钢筋连接:绑扎、焊接由投标人综合考虑,钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中,结算时不另计算 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑,进入综合单价中 4. 其它:植筋、预留、预埋等由投标人在综合单价中考虑,结算时不另计算 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.151	5436.38	820.89	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第18页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
19	0105150013396	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 综合 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.167	5778.73	965.05	
20	0105150013397	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 直径 $\phi 8 \sim 10$ 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.635	5509.01	3498.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第19页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0105150013398	现浇混凝土钢筋圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 直径 $\phi 12$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.315	5604.31	1765.36	
22	0105150013399	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 6$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级）HRB400 直径 $\phi 6$ 、 $\phi 6.5$ 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.017	6024.07	102.41	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第20页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0105150013400	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 8 \sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.674	5712.85	15276.16	
24	0105150013401	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\phi 12 \sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.984	5568.26	11047.43	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第21页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0105150013402	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 16, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.235	5547.61	1303.69	
26	0105150013403	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 Φ 25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 Φ 25, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.244	5613.42	1369.67	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第22页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
27	0105150013404	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\Phi 12\sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\Phi 12\sim 14$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.357	5806.28	2072.84	
28	0105150013405	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\Phi 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\Phi 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	0.15	5785.63	867.84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第23页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
29	0105150013406	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 18 \sim 22$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.253	5807.36	13083.98	
30	0105150013407	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB500 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(四级)HRB500, 直径 $\phi 25$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	2.737	5848.10	16006.25	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第24页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
31	0105160023408	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、型钢 综合考虑综合 2. 铁件尺寸：综合考虑综合 3. 除锈、刷漆：除锈及刷漆综合考虑报价 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.131	7865.07	1030.32	
		分部小计					108263.89	
		门窗工程						
32	0108020013409	成品铝合金门、门联窗及配套门套	1. 门类型：成品铝合金门、门联窗及配套门套 2. 洞口尺寸：各种尺寸综合 3. 开启方式：综合考虑 4. 油漆、全部五金配件、锁具、把手、拉手、门套及运输等费用由投标人综合考虑在报价内 5. 施工前应提供样品，经建设单位确认，样品费用综合考虑在报价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	5.28	657.59	3472.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第25页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
33	0108030013410	铝合金卷帘门	1. 门类型:铝合金卷帘门（含电动装置、按钮、控制箱及模块等） 2. 型材系列:符合消防、设计和规范技术要求，幕墙外墙卷帘侧口铝板包边另计 3. 洞口尺寸:各种尺寸综合 4. 启动装置品种、规格:电动 5. 工程量按单侧洞口尺寸计算，包箱、卷筒卷起部分含在综合单价中 6. 五金配件、门锁、油漆等综合考虑 7. 防火封堵、启闭装置综合在单价中 8. 其他:门框与周边墙体的缝隙用矿棉塞缝密实,达到消防验收标准,投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	12.8	580.59	7431.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第26页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
34	0108070013411	铝合金窗(6高透光双银Low-E+12A+6透明)	1. 窗类型：铝合金平开窗、固定窗、推拉窗、上悬窗综合 2. 洞口尺寸：详见设计施工图 3. 框、扇材质：铝合金系列综合 4. 玻璃品种、厚度：6高透光双银Low-E+12A+6透明，透光、透明度、安全玻璃、磨砂及其他满足规范要求, 费用由投标人综合考虑在报价中 5. 开启方式:综合（固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗、消防救援窗等综合） 6. 综合单价包含门窗、锁具、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材、运输、安装及门窗洞口底、顶及侧面修正或填补处理等费用包括在综合单价中 7. 门窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家相关规定 8. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料耗量等因素综合报价 9. 具体样式、规格及要求详门窗质量及技术标准、大样图 10. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	8.4	614.28	5159.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第27页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
35	0108070033412	铝合金百叶窗	1. 铝合金百叶窗 2. 预埋件、膨胀螺栓、油漆、百叶后增加防鼠金属网等包含在投标报价中 3. 铝合金防雨通风百页（带止回措施），背衬防虫、防鼠网、防坠金属网综合考虑 4. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	0.65	354.18	230.22	
		分部小计					16293.80	
		楼地面装饰工程						
36	0105010013413	楼地面垫层C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 嵌缝种类：胀缝、纵缝、缩缝、砼与构筑物膨胀缝等考虑在综合单价中，不再单独计取 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	9.57	534.36	5113.83	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第28页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
37	0109020033414	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	9.57	401.05	3838.05	
38	0109020033415	30mm厚C20细石混凝土	1. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平，地漏四周及管根部用1：3水泥砂浆抹小八字角 2. 界面剂一道 3. 混凝土种类：细石商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 分缝、切缝、清理、填塞变形缝等所有内容综合考虑在单价内 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	95.74	23.95	2292.97	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第29页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
39	0109040023416	1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	95.74	50.12	4798.49	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第30页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
40	0111020033417	防滑地砖楼地面2	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 5mm厚DTA砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 8~10mm厚防滑地砖，稀水泥浆擦缝，规格、颜色花纹综合且符合业主要求 3. 嵌缝材料种类：详设计综合 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 波打线工程量计入本清单内，不单独列项计取 6. 不锈钢卡条、背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 8. 本项目所用砂浆均为预拌砂浆	m2	95.74	119.26	11417.95	
		分部小计					27461.29	
		内墙装饰工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第31页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
41	0110010033418	刷界面剂一道	1. 基层处理 2. 界面剂种类：界面剂一道，厚度综合 3. 其他：满足技术标准及施工验收规范要求	m2	121.51	1.72	209.00	
42	0112010043419	墙面 8mm厚砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 厚度、砂浆配合比：8mm厚 1:1:6水泥石膏砂浆找平 4. 类型包括：水泥砂浆找平层、保护层、面层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 5. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	121.51	14.45	1755.82	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第32页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
43	0112010043420	墙面 21mm厚砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 厚度、砂浆配合比：6mm厚1:1:6水泥石膏砂浆罩面，6mm厚1:0.5:2.5水泥砂浆压实抹平，9mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 4. 类型包括：水泥砂浆找平层、保护层、面层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 5. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	100.3	25.48	2555.64	
44	0112010013421	20mm厚M20水泥砂浆抹灰（内掺5%防水剂）	1. 墙体类型 综合 2. 厚度，砂浆配合比 20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 4. 装饰面材料种类 综合 5. 分格缝宽度、材料种类 综合 6. 其他：满足设计及规范要求	m2	10.61	25.40	269.49	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第33页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
45	0109030023422	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种:JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类: 综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	100.3	52.82	5297.85	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第34页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
46	0112040033423	10mm厚瓷砖墙面	1. 基层处理：综合 2. 粘接层：5mm厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3. 安装方式：综合考虑 4. 面层材料、颜色：10mm厚瓷砖，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求 5. 嵌缝材料种类：1:1白水泥擦缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、对缝、铺贴方式等综合考虑在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 墙面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.3	139.97	14038.99	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第35页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
47	0114070013424	墙面及天棚 普通腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：满刮腻子，磨平抹光，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	121.51	13.58	1650.11	
48	0114070013425	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	121.51	16.26	1975.75	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第36页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
49	0114060013426	墙面 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	121.51	20.22	2456.93	
		分部小计					30209.58	
		天棚工程						
50	0109040023427	1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（顶棚）	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料 2. 顶面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	55.38	50.12	2775.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第37页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
51	0113010013428	天棚 13mm厚砂浆找平	1. 基层类型:综合考虑 2. 基层处理:刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 3. 10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 4. 3mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	55.38	27.29	1511.32	
52	0113010013429	天棚 15mm厚砂浆找平	1. 基层类型:综合考虑 2. 基层处理:刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 砂浆内加水泥重5%的聚丙烯抗裂纤维 4. 投标人应综合考虑掺入防水剂导致的原砂浆配合比变化而影响的费用, 综合考虑在综合单价中 5. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	62.32	27.47	1711.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第38页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
53	0114070013430	墙面及天棚 普通腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：满刮腻子，磨平抹光，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	55.4	13.58	752.33	
54	0114070013431	墙面及天棚 耐水、防霉、防裂、柔性腻子	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合考虑 3. 腻子种类：耐水、防霉、防裂、柔性腻子，磨平抹光，遍数及厚度综合考虑，成品腻子及现场搅拌腻子综合考虑 4. 刮腻子要求：清理基层，腻子找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数，反边腻子综合考虑在综合单价中 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	62.34	16.26	1013.65	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第39页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
55	0114060013432	天棚防霉涂料 一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 材料种类：防潮防霉涂料、底层涂料 3. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，刷防霉防潮涂料二遍，颜色综合 4. 部位：天棚 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	55.38	30.03	1663.06	
56	0114060013433	天棚 无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、遍数：涂饰底层涂料，无机涂料二遍，颜色详设计综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	62.32	20.22	1260.11	
		分部小计					10688.05	
		外立面装饰工程						
57	0110010033434	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 找平层：界面剂一道 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	204.89	5.91	1210.90	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第40页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
58	0112010013435	外墙面 11mm厚墙面	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5mm聚合物水泥防水砂浆一道（干粉型） 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	204.89	21.31	4366.21	
59	0109030023436	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（墙面、立面）	1. 防水膜品种：JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类：综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	218.5	52.82	11541.17	
60	0114060013437	外墙面 真石漆	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层类型：综合 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆（颜色综合），喷甲基硅醇钠憎水剂 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m2	204.89	70.62	14469.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第41页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
61	0114060033438	外墙满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：清理基层，修补，砂纸打磨，满刮腻子、磨平 3. 涂料品种、遍数：喷涂天然真石漆（颜色综合），喷甲基硅醇钠憎水剂	m2	204.89	16.26	3331.51	
62	0114060013439	外墙面 无机涂料	1. 独立柱不单独列项，执行此综合单价 2. 基层处理找平找补 3. 白色涂料（一底两面） 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 5. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层 6. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	26.64	67.73	1804.33	
63	0112010043440	外墙面 15mm厚水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：界面剂一道（单列） 3. 厚度、砂浆配合比：9mm厚1:3水泥砂浆打底、6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 类型包括：水泥砂浆找平层、保护层、面层等综合，表面压光、抹光、拉毛、切缝、嵌缝等综合考虑 5. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	11.78	20.39	240.19	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第42页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
64	0112040033441	8mm厚外墙面砖	1. 基层处理：综合 2. 粘接层：5mm厚胶粘剂 3. 安装方式：综合考虑 4. 面层材料、颜色：8mm厚外墙面砖，规格、颜色、花纹综合，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂一道 5. 嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、对缝、铺贴方式等综合考虑在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 墙面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.78	125.44	1477.68	
		分部小计					38441.32	
		屋面工程						
65	0109020033442	LC7.5轻骨料混凝土找坡找平	1. 部位：屋面、地面等综合 2. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土找坡找平 3. 厚度：综合 4. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	9.92	401.05	3978.42	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第43页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
66	0111010063443	15mm厚1：3水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 15mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6.4	15.27	97.73	
67	0111010063444	20mm厚1：3水泥砂浆找平（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	99.2	19.59	1943.33	
68	0111010063445	不小于20mm厚1：2.5水泥砂浆（屋面、地面）	1. 基层处理 2. 不小于20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 内掺5%防水剂，分隔缝间距≤1.0m，表面收平压光，油膏嵌缝 3. 屋面、地面综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6.4	20.06	128.38	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第44页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
69	0109020013446	1. 5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材	1. 基层处理：刷底胶等综合考虑，屋面、地面综合 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚高分膜基非沥青自粘胶膜防水卷材，单、双面胶综合 3. 嵌缝及防护材料：综合考虑，满足设计及规范要求 4. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、加强层、附加层、搭接等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 5. 卷材对接口密封材料、嵌密封胶、同材性胶粘剂及固定水泥钉等费用不再另行计算，其费用由投标人综合考虑进入本项综合单价中 6. 翻边并入清单工程量 7. 自粘或非自粘型卷材、胎体等综合考虑，不再另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	242.8	42.08	10217.02	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第45页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
70	0109040023447	1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料（屋面、地面）	1. 防水膜品种:JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 墙面、立面综合 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、遍数综合 4. 增强材料种类:综合考虑 5. 翻边并入清单工程量 6. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理、密封处理、加强层、附加层等费用包含在综合单价中，结算时不做调整 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	127.8	50.12	6405.34	
71	0110010013448	挤塑聚苯板	1. 材料类型、厚度:112.5mm厚挤塑聚苯板（B1级） 2. 材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴及固定方式:按设计及规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	99.2	61.56	6106.75	
72	0111010063449	10mm厚砂浆隔离层	1. 基层类型:综合 2. 厚度、砂浆配合比:10mm厚砂浆隔离层（低标号） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	99.2	10.96	1087.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第46页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
73	0105010013450	C20细石混凝土	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 混凝土的泵送（地泵）费用、电费均综合考虑进入本清单单价内，无论施工期间采用何种砼输送设备，不再另行计算费用 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人自行考虑在投标报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m3	4.96	560.94	2782.26	
		分部小计					32746.46	
		分部小计					297587.65	
		安装工程						
		垃圾房给排水系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第47页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
74	0310010063451	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 4. 管道壁厚、承压等级：综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 含管道、管件、管卡制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复、含压槽 8. 含管道冲洗、水压试验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	2.88	35.02	100.86	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第48页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
75	0310010063452	UPVC塑料排水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料排水管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	3.1	67.53	209.34	
76	0310010063453	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料雨水管 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	11.26	59.35	668.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第49页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
77	0310010063454	UPVC溢流管 DN100	1. 名称：UPVC溢流管 2. 介质：综合考虑（污水/废水） 3. 材质、规格：UPVC、DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 含管道、止水环、透气帽、H型管件等各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装 8. 含管道吹扫、冲洗、灌水试验、通球实验 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	5	67.53	337.65	
78	0310030033455	侧入式雨水斗	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：YD-100 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	71.93	143.86	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第50页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
79	0310030123456	倒流防止器 DN25	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN25 铸铁或铸钢 3. 倒流防止器类型、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 包含倒流防止器1个、球阀2个、Y型过滤器1个 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	289.79	289.79	
80	0310030013457	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 阀门材质：全铜，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	84.85	84.85	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第51页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
81	0310030133458	远传式水表 DN25	1. 安装部位（室内外）：室内外综合 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含表前阀及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	263.60	263.60	
82	0310040083459	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	91.54	91.54	
83	0310030013460	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀（含截止阀） 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	120.40	120.40	
		分部小计					2310.17	
		垃圾房通风系统						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第52页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		风机						
84	0304040333461	壁式排风机JVF-AM-250E4	1. 名称：壁式排风机JVF-AM-250E4 2. 材质、型号：1000m3/h, 50Pa, 50W 室外侧带防雨百叶350×350 3. 安装形式、功率等综合考虑 4. 包含支架制作安装、金属软管及止回阀、接线（含烫锡）、接地等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	1038.45	1038.45	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第53页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
85	0301080013462	柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=4480m³/h	1. 名称：柜式离心风机箱单速风机排风风机 风量L=4480m³/h 2. 型号、规格、风量：HTFC-I-9 L=4480m³/h, P=518Pa, N=1.5kW, 61dB(A), 降噪处理后噪声≤45dB(A) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括基础型钢或支（吊）架制作安装、基础型钢或支（吊）架防锈刷油应满足规范、橡胶减震垫或弹簧减震器综合考虑；若需二次灌浆、防雨弯头、钢丝网等相关工作均综合考虑在报价中，结算不做调整 5. 含不燃材料软接制作安装，含法兰、不含电机的检查接线及调试 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	5344.66	5344.66	
86	0307010143463	风道式除臭净化装置 4500m³/h	1. 名称：风道式除臭净化装置 4500m³/h 2. 型号、规格：4500m³/h, 450W, 220V 3. 类型：综合考虑 4. 框架形式、材质：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4443.01	4443.01	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第54页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					10826.12	
		风管						
87	0307020013464	镀锌钢板风管 δ=0.6mm 长边≤450mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边≤450mm 5. 板材厚度：0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网,穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	8.49	168.82	1433.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第55页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
88	0307020013465	镀锌钢板风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 长边 $\leq 1500\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：长边 $\leq 1500\text{mm}$ 5. 板材厚度：1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、消声弯头、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网, 穿墙、楼板处按规范设置的套管；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、接地措施；风管过伸缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及封堵（不含防火封堵）等全部内容 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	7.24	157.48	1140.16	
89	0307020083466	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 材质：综合 3. 规格：各种风口与管道连接，涉及保温型软接、耐高温型软接、防火软接等综合考虑 4. 风管接头、支架形式、材质：综合考虑 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	0.57	484.63	276.24	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第56页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
90	0307040023467	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	15.73	5.02	78.96	
		分部小计					2928.64	
		风阀						
		分部小计						
		风口						
91	0307030113468	防雨百叶风口 1200*400	1. 名称：防雨百叶风口 1200*400 2. 型号：常开，带风量调节功能 3. 规格：综合考虑 4. 材质：金属，厚度综合考虑 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	363.09	363.09	
92	0307030113469	单层百叶风口（带风阀） 1000*500	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 1000*500 2. 规格、材质：材质金属，规格及材质厚度综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 风口颜色及表面处理工艺综合考虑，满足本项目精装修要求 5. 清单工程量计算规则：按个计算 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	271.79	271.79	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第57页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					634.88	
		静压箱、消声器						
93	0307030203470	消声器 1200*400*1500	1. 名称：消声器 1200*400*1500 2. 规格：综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 频率1000Hz的消声量，消声量、阻力系数等满足设计要求。 5. 支架形式、材质：型钢(综合) 6. 除锈、刷油：符合规范要求 7. 清单工程量计算规则：按个计算 8. 类型：阻抗式、微穿孔等类型综合考虑 9. 其它：满足施工验收规范要求	节	1	2618.40	2618.40	
		分部小计					2618.40	
		分部小计					17008.04	
		电气工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第58页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
94	0304040173471	配电箱 AL/ptyf Pn=5kw	1. 名称：配电箱 AL/ptyf 2. 规格：Pn=5kw，其他综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	7439.80	7439.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第59页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
95	0304040173472	隔离开关箱	1. 名称：隔离开关箱 2. 型号：箱体尺寸综合考虑 3. 箱内元器件配置：综合考虑 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5. 含基础型钢制安及除锈刷油或支架费、端子板外部接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 6. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件（包含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	554.84	554.84	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第60页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
96	0304120053473	单管防水防尘型 LED灯 1x18W	1. 名称：单管防水防尘型 LED灯 2. 型号、规格：1x18W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10	106.49	1064.90	
97	0304120053474	单管紫外线消毒灯 40W	1. 名称：单管紫外线消毒灯 2. 型号、规格：40W，其他综合考虑 3. 安装方式：综合考虑（吸顶/壁装/管吊/嵌入） 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、支架、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 使用部位：室内照明 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	171.76	343.52	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第61页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
98	0304040343475	单联单控暗装开关	1. 名称：单联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	21.53	21.53	
99	0304040343476	双联单控暗装开关	1. 名称：双联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	25.45	25.45	
100	0304040343477	三联单控暗装开关	1. 名称：三联单控暗装开关 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	28.09	28.09	
101	0304040353478	单相二三孔带开关防溅水安全型插座 10A	1. 名称：单相二三孔带开关防溅水安全型插座 2. 型号、规格：AC250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8	31.91	255.28	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第62页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
102	0304040353479	控制按钮	1. 名称：控制按钮 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	48.06	48.06	
103	0304110063480	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	24	8.12	194.88	
104	0304110043481	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-2.5mm ² ，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	521.72	5.87	3062.50	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第63页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
105	0304110043482	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm2，阻燃耐火等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	106.72	6.45	688.34	
106	0304080023483	控制电缆 WDZB1-KYJY-6*1.5mm2	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1-KYJY-6*1.5mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	26.95	20.29	546.82	
107	0304080073484	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格：电缆头 ≤6芯，终端头及中间头综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	82.09	164.18	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第64页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
108	0304110013485	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	23.68	13.54	320.63	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第65页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
109	0304110013486	电气配管 镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防水涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	157.59	18.97	2989.48	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第66页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
110	0304110013487	电气配管 镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 10. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	23.29	26.01	605.77	
111	0304090023488	户内接地母线 热镀锌扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	54.11	25.01	1353.29	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第67页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
112	0304090023489	户内接地母线 不锈钢扁钢 - 40×4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质、规格：不锈钢扁钢 - 40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	1.91	37.67	71.95	
113	0304090023490	断接卡子	1. 名称：断接卡子 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	42.32	84.64	
114	0304140113491	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1437.59	1437.59	
		分部小计					21301.54	
		分部小计					40619.75	
		总价措施项目清单						
115	0117070013492	安全文明施工费		项	1	23448.55	23448.55	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第68页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		分部小计					23448.55	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
116	0117010013493	综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤6m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项清单投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	108.24	15.29	1654.99	
117	0117010023494	外脚手架 檐高≤15m	1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:外脚手架(檐口高度) 双排 ≤24m 3. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目采用装配式构建,外脚手架已综合考虑相关费用 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	230	25.82	5938.60	
118	0313010173495	安装脚手架搭拆		项	1	304.35	304.35	
		分部小计					7897.94	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第69页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		混凝土模板及支架（撑）						
119	0117020013496	模板安拆 垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.92	42.89	82.35	
120	0117020013497	模板安拆 基础	1. 基础类型：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20.76	68.03	1412.30	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第70页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
121	0117020023498	模板安拆 矩形柱	1. 柱类型:矩形柱 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	61.6	68.75	4235.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第71页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
122	0117020133499	剪力墙模板安拆	1. 墙类型:直形、圆形、弧形等综合考虑 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 对拉螺栓、螺杆、止水片、拉片、堵眼费等由投标人综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	45.2	75.19	3398.59	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第72页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
123	0117020063500	模板安拆 矩形梁	1. 柱类型:矩形梁 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	76.2	65.73	5008.63	
124	0117020143501	模板安拆 有梁板	1. 板类型:有梁板（包含斜板、斜梁等）模板等 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	183.88	69.21	12726.33	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第73页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
125	0117020143502	模板安拆 雨篷、悬挑板	1. 板类型:雨篷、悬挑板 2. 支模高度:层高3.9m内综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 直形、圆形、弧形、坡屋面等综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	6.4	84.22	539.01	
126	0117020083503	模板安拆 构造柱及门框	1. 部位:构造柱及门框 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板类型:除铝模外,木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	45.87	63.87	2929.72	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第74页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
127	0117020093504	模板安拆 过梁	1. 部位:过梁 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	3.33	78.12	260.14	
128	0117020083505	模板安拆 圈梁、压顶、现浇带	1. 部位:圈梁、压顶、现浇带 2. 梁截面形状:综合 3. 支模高度:综合考虑 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	14.18	67.55	957.86	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第75页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
129	0117020023506	柱模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 柱类型:综合考虑 2. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 4. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	53.92	6.02	324.60	
130	0117020153507	板模板支撑高度超高费 每超过1m加模板费	1. 部位: $\geq 3.9\text{m}$ 且 $\leq 8\text{m}$ 的板模板支撑 2. 板类型:综合考虑 3. 支模高度:超过3.9m, 每超过1m增加模板费 4. 模板类型:除铝模外, 木模、钢模板、复合模板等综合考虑 5. 支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑 6. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	183.88	7.44	1368.07	
		分部小计					33242.60	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\配套建筑【配套用房-垃圾房】

第76页共76页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		垂直运输						
131	0117030013508	垂直运输 檐高（m）≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 详设计 2. 地下室建筑面积：详设计 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高（m）≤20m 4. 投标人自行综合考虑报价 5. 建筑与装饰工程、二次装饰装修工程等垂直运输费包含在综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m2	108.24	19.87	2150.73	
		分部小计					2150.73	
		分部小计					43291.27	

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程

[illegible]

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		看台（暂估）						
		看台雨棚帆膜结构（暂估）						
1	0106020033509	钢桁架（管桁架）	1. 构件类型：成品无缝钢桁架 2. 钢材品种、规格：规格综合，Q235B，具体详见设计图 3. 螺栓种类：投标人自行考虑所需的普通螺栓、高强螺栓，结算时不另行计算 4. 探伤及焊缝要求：满足设计及验收规范要求 5. 钢构件吊装费用综合考虑在单价内 6. 本项目钢构件均为成品，除锈、防锈漆及钢构件制作工厂底漆及场外运输费包含在钢结构成品材料价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	t	32.793	11563.61	379205.46	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第2页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0106060013510	钢支撑、钢拉杆	1. 构件类型：成品无缝钢管支撑、刚系杆、拉杆、檩条、腹杆、托膜板、连接板、过渡板、压膜板 2. 钢材品种、规格：Q235B，规格综合，具体详设计 3. 螺栓种类：投标人自行考虑所需的普通螺栓、高强螺栓，结算时不另行计算 4. 探伤及焊缝要求：满足设计及验收规范要求 5. 钢构件吊装费用综合考虑在单价内 6. 本项目钢构件均为成品，除锈、防锈漆及钢构件制作工厂底漆及场外运输费包含在钢结构成品材料价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	t	14.107	7977.96	112545.08	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第3页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
3	0106030033511	钢管柱	1. 构件类型：成品无缝钢管柱 2. 钢材品种、规格：Q235B，直径D=325mm，壁厚t=12mm 3. 螺栓种类：投标人自行考虑所需的普通螺栓、高强螺栓，结算时不另行计算 4. 探伤及焊缝要求：满足设计及验收规范要求 5. 钢构件吊装费用综合考虑在单价内 6. 本项目钢构件均为成品，除锈、防锈漆及钢构件制作工厂底漆及场外运输费包含在钢结构成品材料价中，不再单独计取 7. 其它：满足设计、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	t	16.992	8296.31	140970.90	
4	0105160013512	栓钉 M19*120 安装	1. 钢材品种、规格：材质综合，栓钉规格型号Φ19x120圆柱头焊钉 2. 连接方式：综合 3. 探伤要求：满足规范要求 4. 综合单价包含栓钉的运输、安装费用 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	个	768	13.27	10191.36	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第4页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
5	0105160023513	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、型钢 综合考虑综合 2. 铁件尺寸：综合考虑综合 3. 除锈、刷漆：除锈及刷漆综合考虑报价 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	1.31	7865.07	10303.24	
6	0114050013514	钢结构油漆 环氧云铁中间漆 单体重量>500kg	1. 构件种类：钢结构构件 单体重量>500kg 2. 油漆品种、刷漆遍数：环氧云铁中间漆75 μ m 3. 施工方式：综合 4. 钢结构表面刮腻子找平，综合考虑在综合单价中 5. 焊接处及螺栓连接处后补油漆均综合考虑在综合单价中 6. 各项油漆均由施工单位制作样板，经甲方和设计单位确认后封样，并据此进行工程验收 7. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m2	2299.19	22.28	51225.95	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第5页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0114050013515	钢结构油漆 环氧云铁中间漆 单体重量≤500kg	1. 构件种类：钢结构构件 单体重量≤500kg 2. 油漆品种、刷漆遍数：环氧云铁中间漆75 μm 3. 施工方式：综合 4. 钢结构表面刮腻子找平，综合考虑在综合单价中 5. 焊接处及螺栓连接处后补油漆均综合考虑在综合单价中 6. 各项油漆均由施工单位制作样板，经甲方和设计单位确认后封样，并据此进行工程验收 7. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	t	4.427	1117.27	4946.15	
8	0114050013516	钢结构油漆 醇酸磁漆 单体重量>500kg	1. 构件种类：钢结构构件 单体重量>500kg 2. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆 3. 施工方式：综合 4. 钢结构表面刮腻子找平，综合考虑在综合单价中 5. 焊接处及螺栓连接处后补油漆均综合考虑在综合单价中 6. 各项油漆均由施工单位制作样板，经甲方和设计单位确认后封样，并据此进行工程验收 7. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m2	2299.19	11.21	25773.92	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第6页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
9	0114050013517	钢结构油漆 醇酸磁漆 单体重量≤500kg	1. 构件种类：钢结构构件 单体重量≤500kg 2. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆 3. 施工方式：综合 4. 钢结构表面刮腻子找平，综合考虑在综合单价中 5. 焊接处及螺栓连接处后补油漆均综合考虑在综合单价中 6. 各项油漆均由施工单位制作样板，经甲方和设计单位确认后封样，并据此进行工程验收 7. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	t	4.427	300.58	1330.67	
10	0114050013518	防火涂料（厚度1.5mm, 防火极1.5小时）单体重量>500kg	1. 构件种类：钢结构构件 单体重量>500kg 2. 防火要求：耐火极限为1.5小时 3. 防火涂料：膨胀型油性（室外）防火涂料，厚度1.5mm 4. 施工方式：综合 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m2	1462.23	45.93	67160.22	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第7页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
11	0114050013519	防火涂料（厚度15mm, 防火极2.5小时）单体重量>500kg	1. 构件种类：钢结构构件 单体重量>500kg 2. 防火要求：耐火极限为2.5小时 3. 防火涂料：非膨胀性石膏基防火涂料，厚度15mm 4. 施工方式：综合 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m2	836.97	173.35	145088.75	
12	0114050013520	防火涂料（厚度1.5mm, 防火极1.5小时）单体重量≤500kg	1. 构件种类：钢结构构件 单体重量≤500kg 2. 防火要求：耐火极限为1.5小时 3. 防火涂料：膨胀型油性（室外）防火涂料，厚度1.5mm 4. 施工方式：综合 5. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	t	4.427	1924.84	8521.27	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增雨棚】

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0109010053521	PTFE网格织物膜(球场)	1. 膜布品种、规格 PTFE网格织物膜 2. 支柱（网架）钢材品种、规格 另计 3. 钢丝绳、压条品种、规格 综合考虑详设计 4. 含损耗、加工、设计、安装、吊装等所有完成膜材施工的费用 5. 其余详设计膜材技术参数 6. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	840	678.23	569713.20	
		分部小计					1526976.17	
		分部小计					1526976.17	
		总价措施项目清单						
14	0313020013522	安全文明施工费		项	1	93855.76	93855.76	
		分部小计					93855.76	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							1620831.93	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【体育馆新增室内攀岩墙】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		D栋室外攀岩墙（暂估）						
1	0112090013523	攀岩墙 速度道	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合 2. 攀岩板品种、规格、颜色：综合 3. 固定配件种类：满足设计及规范要求 4. 攀岩板固定方式：综合考虑满足设计要求 5. 攀岩墙表面岩点种类、规格：攀岩板核定岩点数量根据实际情况而定，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7. 其他：满足设计及规范要求，预埋窗框、钢化玻璃、其他安装所需的配件等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m2	72	1752.86	126205.92	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【体育馆新增室内攀岩墙】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0112090013524	攀石墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：综合 2. 攀岩板品种、规格、颜色：综合 3. 固定配件种类：满足设计及规范要求 4. 攀岩板固定方式：综合考虑满足设计要求 5. 攀岩墙表面岩点种类、规格：攀岩板核定岩点数量根据实际情况而定，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7. 其他：满足设计及规范要求，预埋窗框、钢化玻璃、其他安装所需的配件等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m2	20	1752.86	35057.20	
		分部小计					161263.12	
		总价措施项目清单						
3	0313020013525	安全文明施工费		项	1	9911.98	9911.98	
		分部小计					9911.98	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							171175.10	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增LED屏】

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		看台LED屏幕（暂估）						
1	0305010103526	LED显示屏	1. 名称：LED显示屏 2. LED封装形式：表贴三合一 3. 物理点间距：≤4.0mm 4. 亮度8000nits 5. 对比度：≥10000：1 含成套设备供货、安装、配线、设备调试、配套配电箱等，二次厂家深化设计，具体配置满足设计要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同等要求	m2	48	9945.03	477361.44	
2	0408030023527	混凝土垫层 C15	1. 名称：混凝土垫层 2. 等级：C15 3. 模板安拆 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	2.4	673.10	1615.44	
3	0408030023528	混凝土基础 C30	1. 名称：混凝土基础 2. 等级：C30 3. 模板安拆 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	36	648.41	23342.76	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增LED屏】

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0105150013529	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\Phi 8 \sim 10$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\Phi 8 \sim 10$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	1.886	5712.85	10774.44	
5	0105150013530	现浇混凝土钢筋螺纹钢 HRB400 直径 $\Phi 12 \sim 16$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢(三级)HRB400 直径 $\Phi 12 \sim 16$, 抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋、吊装费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	t	3.623	5485.67	19874.58	
		分部小计					532968.66	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\其他工程-新建工程【室外操场新增LED屏】

第3页共3页

[illegible]

工程总承包项目单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称: 石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程

序号	项目名称	金额(元)	其中：安全文明施工费（元）
1	总价部分		
2	单价部分	639368.07	37023.08
2.1	外电工程	639368.07	37023.08
合计		639368.07	37023.08

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第1页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
		外电工程						

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第2页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
1	0304020173532	10kV环网柜	1. 名称：10kV环网柜 2. 型号：详设计 3. 电压（kV）：10kV 4. 其他说明：1、配网自动化保护装置, 具有电压时间型和电压电流型就地馈线自动化、远程巡视、远程诊断、远程故障分析、故障录波、分界开关控制器功能, 能通过变电站保护一次重合实现环网线路故障就地自动切除, 自动恢复供电, 故障定位。瞬时速断、限时速断、过电流、过负荷、零序保护、失压发信、断路器跳闸回路监视功能. 预留遥控、遥信、遥测接口并接入端子排以适应远方监控的要求, 遥控包括遥跳与遥合, 遥信包括开关状态、就地/远方状态、控制回路状态, 遥测包括三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率等。电气防跳采用装置防跳回路及断路器本体防跳回路。预告信号(告警信号)包括: 控制回路断线、PT断线、装置故障。事故信号(保护动作信号)包括: 速断、过流、零序、重合闸。需同时具备就地型配网自动化方式与分布式DTU方式(在不具备通讯条件下可切换至就地型配网自动化方式)。2、环网柜采用全密封、独立气室、环保气体绝缘环网柜, 配置智能除湿器和加热	座	1	171376.04	171376.04	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第3页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			装置, 环网柜进出线均需加装电缆故障指示器。 3、环网柜配齐电缆附件, 每间隔配置防开路装置、冷缩终端。4、环网柜应具有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关(插头);防止带电合接地开关;防止带接地开关送电;防止误入带电间隔。5、环网柜底部间隙使用高分子材料封堵。 5. 含环网柜内的隔离开关、避雷器等所需全部元器件 6. 箱体外壳防护等级、材质、厚度及标识等应满足设计及规范要求 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第4页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
2	0105010063533	10kV环网柜基础	1. 基础材质及厚度：C15混凝土垫层10cm厚，C30钢筋混凝土基础25cm厚 2. 井身及盖板材料：C30钢筋砼 3. 混凝土强度等级：梁混凝土为C30 4. 防渗、防水要求：详设计，外露铁件均须做热镀锌防腐处理 5. 钢筋：圆钢、螺纹钢综合考虑，具体详设计 6. 井壁顶通长布置〔10槽钢 8. 井盖：球墨铸铁井盖 9. 通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗，百叶窗孔隙不大于10mm 10. 包含模板制安、脚手架搭拆、钢筋制安、预埋件、爬梯安装、贴面砖等 11. 其他：满足设计、施工及现行规范要求	座	1	23230.13	23230.13	
3	0408030033534	CPVC电缆排管 Φ150	1. 名称：CPVC电缆排管 2. 孔数：综合 3. 管道规格：Φ150，壁厚满足相关规范要求 4. 材质：CPVC塑料管 5. 管枕：综合 6. 砼包管：另列，垫层及垫层模版包含在综合单价中 7. 预埋铁件：另计 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	604.05	87.02	52564.43	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第5页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
4	0408030033535	过街拉管MPP Φ150	1. 名称：过街拉管MPP 2. 孔数：综合 3. 管道规格：Φ150，壁厚满足相关规范要求 4. 材质：CPVC塑料管 5. 管枕：综合 6. 砼包管：另列，垫层及垫层模版包含在综合单价中 7. 预埋铁件：另计 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	60	83.89	5033.40	
5	0304130043536	混凝土包封 C25	1. 名称：混凝土包封 2. 等级：C25 3. 采用混凝土全断面满包 4. 模板安拆 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ³	44.3	606.89	26885.23	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第6页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
6	0405040023537	电力直通井	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑 2. 混凝土强度等级：综合考虑 3. 盖板材质、规格：综合考虑 4. 井盖、井圈材质及规格：规格材质综合考虑 5. 钢筋制安，综合单价中包含完成此项的全部工作内容 6. 预埋件：综合考虑 7. 踏步材质、规格：综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式由投标人自行考虑在综合单价中 9. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	4	4180.33	16721.32	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第7页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
7	0405040023538	电力转角井	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑 2. 混凝土强度等级：综合考虑 3. 盖板材质、规格：综合考虑 4. 井盖、井圈材质及规格：规格材质综合考虑 5. 钢筋制安，综合单价中包含完成此项的全部工作内容 6. 预埋件：综合考虑 7. 踏步材质、规格：综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式由投标人自行考虑在综合单价中 9. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	3	5414.60	16243.80	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第8页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
8	0405040023539	电力三通井	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑 2. 混凝土强度等级：综合考虑 3. 盖板材质、规格：综合考虑 4. 井盖、井圈材质及规格：规格材质综合考虑 5. 钢筋制安，综合单价中包含完成此项的全部工作内容 6. 预埋件：综合考虑 7. 踏步材质、规格：综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式由投标人自行考虑在综合单价中 9. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	1	5414.60	5414.60	
9	0304080013540	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×150mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3×150mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	180	558.60	100548.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第9页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
10	0304080013541	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3×95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃耐火等级综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	300	373.11	111933.00	
11	0304080063542	10kV室内冷缩式铜芯电力电缆终端头 四芯及以下 截面≤240mm ²	1. 名称：10kV室内冷缩式铜芯电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，120mm ² <单根最大截面≤240mm ² 3. 电压等级：≤10kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	868.45	1736.90	
12	0304080063543	电力电缆中间头 ≤10kV 三芯 截面≤240mm ² 冷缩	1. 名称：电力电缆中间头 2. 型号、规格：三芯 截面≤240mm ² 冷缩 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：10kV 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	943.00	943.00	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第10页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
13	0304080063544	10kV室内冷缩式铜芯电力电缆终端头 四芯及以下 截面≤120mm ²	1. 名称：10kV室内冷缩式铜芯电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，70mm ² <单根最大截面≤120mm ² 3. 电压等级：≤10kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4	536.96	2147.84	
14	0304080013545	拆除原电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²	1. 名称：拆除原电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm ² 2. 拆除后运至业主（或权属单位）指定地点，若业主（或权属单位）无要求，投标人自行考虑运输及残值回收，综合在报价中，结算不调整 3. 外弃运距及弃置场地：若需外弃，投标人自行考虑，外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求，拆除工程应控制扬尘，拆除后进行清理，拆除后的建渣场内转运已包含在综合单价中，不另考虑 4. 自行考虑密闭运输的费用，端头拆除综合考虑，结算不调整 5. 自行考虑拆除物周边结构，避免对周边结构造成损坏，投标人自行综合考虑在报价中	m	715	8.88	6349.20	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第11页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
15	0304140013546	10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个） ≤5	1. 名称：10kV及以下开闭所成套装置系统调试 断路器操作 开关间隔单元（个） ≤5 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	1	5070.44	5070.44	
16	0304140013547	≤10kV及以下开关站整套启动调试	1. 名称：≤10kV及以下开关站整套启动调试 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	1	2024.69	2024.69	
17	0304140013548	≤10kV变电站整套启动调试	1. 名称：≤10kV变电站整套启动调试 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	1	2963.68	2963.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第12页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
18	0304140023549	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 2. 电压等级：≤10kV 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	3	1729.42	5188.26	
19	0304090023550	户外接地母线 热镀锌扁钢 - 50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-50×5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	509.87	26.11	13312.71	
20	0304090013551	热镀锌角钢 50×50×5×2500	1. 名称：户外接地 2. 材质、规格：热镀锌角钢 50×50×5×2500 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	76	96.41	7327.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第13页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
21	0304140113552	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1	1437.59	1437.59	
22	0105160023553	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、型钢综合考虑综合 2. 铁件尺寸：综合考虑综合 3. 除锈、刷漆：除锈及刷漆综合考虑报价 4. 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.032	7865.07	251.68	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第14页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
23	0101010023554	挖土、石方（安装）	1. 土石方类别:综合考虑, 包含土、砂、砂夹石、砂砾石、腐植土、软弱土、膨胀土、地表土及红线范围内废弃电杆、杂草、农作物、果树、灌木、乔木、树兜、耕作土、垃圾、各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等均由投标人自行考虑在综合单价中; 在中标后的合同履行期间, 投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土(石)方深度及部位:深度综合考虑, 部位包括大开挖(部位包括挖电梯基坑、集水坑、满堂基础、独立基础、条基、管沟、桩基等土方)等综合考虑报价 3. 开挖方式: 投标人自行考虑、综合报价, 结算时无论实际采用何种形式开挖(机械、人工、破碎、爆破等) 其综合单价均不作调整 4. 修边捡底: 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整等处理, 满足施工规范, 达到使用要求, 费用考虑在综合单价内 5. 土方皆为天然密实度(即开挖前体积), 不分深浅、土质、方法, 有关费用投标时应充分考虑 6. 投标人自行查勘现场, 综合考虑土石方比例及类别(含钙质结合层等) 后报价, 地下及地上障	m3	726.1	18.65	13541.77	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第15页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除综合考虑在报价中，杂草、灌木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑在报价中，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用 7. 杂草、灌木、不具备移栽价值的乔木、树兜等均不计工程量 8. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 9. 场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 10. 桩间挖土工程量并入本清单项中，增加的费用由投标人综合考虑在综合单价中，不另行计取 11. 基础钎探、探坑探槽、办理爆破相关手续等发生的费用投标人综合考虑在报价中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算					

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第16页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
			13. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同的要求					
24	0101030013555	土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土、石方 2. 合格土、石方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 3. 回填方式：人机综合 4. 适用部位：综合考虑 5. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小碾压、临时碾压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 6. 运距：场内、外运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独计费 8. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	645.72	8.84	5708.16	

工程总承包项目建筑工程费价格清单（单价部分）

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包\外电工程【外电工程】

第17页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						单价	合价	
25	0101030023556	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场:运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	80.38	54.64	4391.96	
		分部小计					602344.99	
		总价措施项目清单						
26	0313020013557	安全文明施工		项	1	37023.08	37023.08	
		分部小计					37023.08	
		单价措施项目清单						
		分部小计						
合 计							639368.07	

可调材料及基准价格表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	材料名称	规格型号	计量单位	风险系数	基准价	备注
1	钢材	型材(不含桥架、脚手架钢材、摊销卡具和支撑钢材)	t	3	成都市《工程造价信息》2026年第6期 成都市信息价	
		钢筋综合	t	3		
2	商品混凝土	各种强度等级	m3	3		
3	砂	综合	m3	3		
4	碎石、砾石、砂砾石	综合	m3	3		
5	水泥	综合	kg	3		
6	汽油、柴油	各种标号	L	3		
7	预拌砂浆	各种强度等级	t	3		
8	标准砖		m3	3		
9	铜芯电线、电缆中的铜	各种规格	kg	3	上海金属网网址 (www.shmet.com) 公布的铜的平均价格，2026年5月铜月平均价格	弱电中控制 电缆不调

备注:信息价有区间价的按区间平均值计算。

主要材料（设备）品牌选用表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	品牌（系列）、厂家、产地	备注
土建					
1	水泥	大厂	kg	生产厂家： 1、都江堰拉法基水泥有限公司 2、四川亚东水泥有限公司 3、四川峨胜水泥股份有限公司	
2	商品砼	各种强度等级	m3	选用要求：经成都市建委验收通过的“绿色生产达标”企业	
3	预拌砂浆	各种强度等级	T	选用要求：满足成散办【2008】44号文对生产企业的相关要求	
4	钢筋及钢材	各种规格型号	T	选用要求：生产厂家注册资本不小于5个亿；	
5	沥青	规格综合	kg	品牌：中石油、中石化、中海油	
6	改性沥青	规格综合	kg	品牌：宝沥、中航路通、中海油、知铺	
7	防水材料（卷材/涂膜）	综合	m2/kg	品牌：东方雨虹、卓宝科技、西牛皮防水、广东科顺	
装饰					
8	瓷砖填缝剂、粘接剂（外墙）	综合	支/kg	品牌：雷帝（美国）、波士胶（法国）、汉高（德国）、西卡（瑞士）	
9	瓷砖填缝剂、粘接剂（内墙）	综合	支/kg	品牌：雷帝（美国）、波士胶（法国）、汉高（德国）、西卡（瑞士）	
10	乳胶漆、无机涂料	环保、防潮、防霉、净味，甲醛释放量≤0.5mg/L，喷涂	kg	品牌：多乐士、立邦、三棵树	
11	PVC地胶	规格综合	m2	品牌：阿姆斯壮、得嘉、洁福、福尔波	要求：同质透芯、防火、耐磨
12	室内墙、地砖	规格综合	m2	生产厂家： 1、广东马可波罗陶瓷有限公司 2、广东东鹏控股股份有限公司 3、上海斯米克建筑陶瓷有限公司 4、信益陶瓷(中国)有限公司	
13	外墙氟碳漆	水性氟碳漆，一遍底漆，两遍面漆，每遍间隔至少2小时待干透。用清水稀释在五至十份油漆中加一份水（10%—20%），最多不可加超过30%的水稀释	m2	品牌：多乐士耐候外墙漆、立邦耐候外墙漆、华润耐候外墙漆	
14	真石漆（仿石漆）	规格综合	m2	品牌：三棵树、多乐士、立邦	
15	木门（复合实木）	规格综合	套	品牌：鸿基、美心、千川	
16	窗五金件	规格综合	套	品牌：国强、坚朗、名门、立兴、合和兴	
17	强化木地板、实木复合地板	规格综合	m2	品牌：大自然、安信、圣象、升达	
18	铝单板	规格综合	m2	选用要求：生产厂家注册资本1500万元（含）以上	

主要材料（设备）品牌选用表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	品牌（系列）、厂家、产地	备注
19	玻璃	规格综合	m2	品牌：南玻、耀皮、台玻	
20	铝合金型材	规格综合	m2	选用要求：生产厂家注册资本1亿元以上	
21	石膏板、矿棉吸音板、矿棉板（含配套龙骨）	规格综合	张	生产厂家： 1、广州龙牌建材有限公司 2、可耐福石膏建材（上海）有限公司 3、可耐福石膏系统（上海）有限公司 4、上海普巷供应链管理有限公司	
22	耐候胶、密封胶、玻璃胶、结构胶	规格综合	支/kg	品牌：GE、上海道康宁、瓦克、硅宝	
23	运动木地板	规格综合	m2	品牌：美凯、千森、柯勒、畅森、创先	
24	花岗石、大理石	规格综合	m2	产地：福建、山东、新疆、内蒙古、四川	
25	人防密闭门	规格综合	樘	选用要求：满足四川省人防办要求	
强电					
26	高、低压开关柜（含箱变的开关柜）	详见图纸	台	1、高、低压开关柜厂家：注册资本5000万及以上 2、元器件：真空断路器、微机保护（后台系统与微机保护品牌统一，使用原厂系统）、框架断路器、负荷隔离开关、无功电容补偿、表计、1KV以上变频器、塑壳断路器（200A及以上配用原厂电操机构，分段电流大于等于55KA，电子式三段保护短路延时可调）、双电源转（切）换开关的生产厂家选用施耐德电气(中国)有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司； 3、必须满足国网供电公司验收通电要求； 4、必须使用未经使用的全新设备；	
27	配电箱	详见图纸	台	1、注册资本5000万及以上； 2、元器件：断路器、漏电开关、隔离开关、变频器、浪涌保护器、过欠压保护器、接触器、双电源转（切）换开关的生产厂家选用施耐德电气(中国)有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司； 3、必须满足国网供电公司验收通电要求； 4、必须使用未经使用的全新设备；	
28	母线及母线槽	详见图纸	m	注册资本5000万及以上	
29	柴油发电机	详见图纸	台	发动机选用： 1、通用电气公司：General Electric Company，简称GE 2、三菱重工业(中国)有限公司：mitsubishi 3、瑞典沃尔沃集团：volvo 4、康明斯（中国）投资有限公司：Cummins（重庆康明斯发动机有限公司、东风康明斯发动机有限公司、康明斯发动机(北京)有限公司） 发电机选用： 1、无锡斯坦福（无锡新时代交流发电机有限公司）、 2、上海马拉松：marathon（上海马拉松·革新电气有限公司） 3、常州科勒KOHLER	

主要材料（设备）品牌选用表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	品牌（系列）、厂家、产地	备注
30	应急电源柜	详见图纸	台	满足CCCF认证；注册资本金500万（含）	
31	电线、电缆	规格综合	m	选用要求:注册资本3亿元（含）以上（房建）	
32	开关、插座	规格综合	个	选用施耐德电气(中国)有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司产品	
33	灯具光源	规格综合	个	飞利浦、欧司朗、索恩	
34	灯具（不含指示灯、不含防眩光灯具、不含装饰造型等定制灯具）	规格综合	个	飞利浦、欧司朗、索恩	
弱电					
35	安防监控系统	详见图纸	套	生产厂家： 1、浙江大华科技有限公司 2、天地伟业技术有限公司 3、杭州海康威视数字技术股份有限公司	
36	会议广播系统	详见图纸	套	生产厂家： 1、广州市保伦电子有限公司 2、广州市迪士普音响科技有限公司 3、四川湖山电器股份有限公司 4、深圳市台电实业有限公司 5、博世（中国）投资有限公司	
37	交换机/计算机网络系统设备	详见图纸	台	生产厂家： 1、华为技术有限公司 2、新华三技术有限公司 3、锐捷网络股份有限公司	
38	停车场管理系统	规格综合	套	生产厂家： 1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2、厦门科拓通讯技术股份有限公司 3、深圳市道尔智控科技股份有限公司 4、深圳市富士智能系统有限公司 5、成都宜泊信息科技有限公司	
39	LED屏幕	详见图纸	套	品牌：京东方、洲明、九洲	
给排水					
40	热水器	详见图纸	台	品牌：A.O史密斯、威能、贝斯特、菲斯曼	
41	洁具（包含成套配件）	用水效率二级及以上	个	品牌：惠达、箭牌、九牧、安华	含儿童坐便器
42	加压变频供水设备	详见图纸	台	威乐、格兰富、荏原、凯士比	
43	阀门	规格综合	个	选用要求：注册资本5000万元（含）以上	
44	给水涂塑复合钢管	规格综合	m	选用要求：注册资本5000万元（含）以上	
45	UPVC管、PPR管、钢丝网骨架PE管、HDPE双壁波纹管、PVC管及管件	规格综合	m	品牌：顾地、康泰、川路、联塑、多联	
46	循环泵、回水泵、离心泵、潜污泵、喷淋泵及其控制柜	规格综合	只	品牌：上海东方、浙江新界、上海熊猫	

主要材料（设备）品牌选用表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	品牌（系列）、厂家、产地	备注
47	一体化污水提升装置	详见图纸	台	品牌：泽尼特、KSB（凯士比）、格兰富、荏原、TECE	
消防					
48	气体灭火系统	详见图纸	台	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
49	消防稳压设备	详见图纸	台	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
50	消火栓、灭火器	规格综合	个	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
51	消防系列组件（信号蝶阀、湿式报警阀、水力警铃、水流指示器等）	规格综合	个	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
52	消防水泵接合器	规格综合	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
53	泡沫罐（含泡沫液）	规格综合	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
54	喷头	规格综合	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
55	大空间智能灭火系统	规格综合	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
56	火灾自动报警系统及消防广播系统	详见图纸	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
57	防火门监控系统	详见图纸	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
58	消防电源监控系统	详见图纸	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
59	电气火灾监控系统	详见图纸	套	选用要求：满足CCCF认证及消防产品来源证明	
暖通					
60	空调系统	详见图纸	套	品牌：格力、东芝、麦克维尔、开利、约克、特灵、日立、三菱、菱重	
市政					
61	球墨铸铁井座井盖、球墨铸铁雨水井篦	各种规格	套	品牌：畅途、安道、吉信、韩兴	
62	灯杆	规格综合	套	生产厂家： 1、四川天剑机械设备制造股份有限公司 2、四川华体灯业有限公司 3、成都东旭节能科技有限公司 4、四川泽亿达智慧灯具制造有限公司	
63	照明灯具	规格综合	套	飞利浦、欧司朗、索恩	
64	钢筋混凝土管	规格综合	m	生产厂家： 1、成都市兴北水泥制品有限公司 2、广汉新固水泥制品有限公司 3、成都市德新水泥制品有限公司 4、崇州市锦江会群水泥制品厂 5、四川好运通建材有限公司 6、成都泰恒水泥制品有限公司	
65	交通信号灯、交通信号控制机	综合	套	满足设计规范及接收单位验收移交要求	
66	反光膜	综合	m2	品牌：3M（美国）、恩希丽（日本）、艾利（美国）	

主要材料（设备）品牌选用表

工程名称：石室天府中学附属小学扩建项目设计-施工总承包

序号	材料名称	规格、型号及 特殊要求	单位	品牌（系列）、厂家、产地	备注
其他					
67	抗震吊架	规格综合	个	选用要求：需同时满足《建筑抗震支吊架通用技术条件》（GB / T 37267-2018）以及《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）要求	
68	合成材料面层	规格综合	m2	选用要求：满足《中小学合成材料面层运动场地国家标准》（GB36246-2018）	
69	电梯	详见图纸	部	生产厂家： 1、上海三菱电梯有限公司 2、日立电梯（中国）有限公司 3、蒂升电梯（上海）有限公司 4、迅达（中国）电梯有限公司 5、通力电梯有限公司	不含餐梯
70	充电桩	详见图纸	套	品牌：特来电、科陆电子、普天新能源、奥特迅、珠海泰坦、华商三优、盛弘电子、中恒电气、星星充电、万马新能源	
71	厨房设备	详见图纸	套	生产厂家： 1、成都新奥美厨房设备有限公司 2、成都巧宜厨房设备有限公司 3、四川生海厨房设备制造有限公司	