

招标工程量清单

招 标 人：



成都新津智城建设开发有限公司

(单位盖章)

2026 年 9 月 15 日

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

标段名称：/



招标工程量清单



招 标 人：成都新津智城建设开发有限公司
(单位盖章)

编制单位：四川兴锦泰工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：睿 帅 禹
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：李 莉
(签字或盖章)

编 制 人：李 莉
(造价工程师签字及盖章)

审 核 人：姜小浪
(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 15 日

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 1 页 共 19 页

工程量清单编制说明

一、工程概况

- (一) 工程名称：新津区五津街道23亩地块项目
- (二) 工程地址：四川省成都市新津区五津街道红石社区2组
- (三) 建设单位：成都新津智城建设开发有限公司
- (四) 工程简介：总建筑面积：60656.84m²，其中地上建筑面积：42646.61m²地下室不计容面积：18010.23m²，机动车位440辆。本项目楼拟建物包括1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、社区大门、地下室、景观绿化及附属物等。

二、招标范围

- 施工图及招标工程量清单所包含的全部工作内容。包括但不限于土石方工程、建筑工程、装饰工程、精装工程、安装工程、交安工程、幕墙工程、总平景观工程、绿化工程、海绵城市等。
- 2.1建筑与装饰工程：土石方工程、地基处理与边坡支护工程、桩基工程、砌筑工程、装配式工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温工程、装饰工程、交安工程等。
 - 2.2内装工程：室内精装修（具体详见施工图纸及工程量清单）。
 - 2.3总平工程：景观工程、绿化工程、海绵城市、景观照明、强弱电通道、停车场管理、监控及广播等。
 - 2.4安装工程：变配电工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、亮化工程、抗震支架等。

三、编制依据

- 1. 建设单位提供的重庆都兴建筑设计有限公司设计的设计图纸、招标技术要求。
- 2. 最新的国家、行业和地方政府的法律法规及有关规定；
- 3. GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》以及相关配套文件；
- 4. 《四川省建设工程工程量清单计价导则》及相关配套解释文件。
- 5. 住房和城乡建设部标准定额司关于《建设工程工程量清单计价规范》解释答疑；
- 6. 根据2026年8月12日下发四川省住房和城乡建设厅关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知（川建行规〔2026〕4号）；

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 2 页 共 19 页

- 7. 成都市《工程造价信息》2026年第8期新津区的价格，如新津区没有的信息价，参考成都市信息价（防水材料和装饰材料除外），新津区和成都市均没有的价格按询价执行；
- 8. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕15号）。
- 9. 增值税按《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发〔2019〕181号）税率9%计取。
- 11. 国家行业主管部门颁布的现行施工验收规范标准以及工程技术标准。
- 12. 编制过程中设计单位、委托（建设）单位对编制提出的相关问题的回复。
- 13. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
- 14. 其他相关资料。
- 15. 本工程勘察报告、原始地貌高程测量数据、方格网测绘等相关资料；

四、工程质量、材料、施工、计量规则等的特殊要求

- 1. 工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准和建设单位要求。
- 2. 材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，并提交国家检测报告，材料、设备必须得到建设单位现场代表的认可。
- 3. 材料品质要求：本项目所涉及的材料均按中等偏上品质考虑。
- 4. 施工要求：符合现行施工规范及验收标准的相关要求。
- 5. 材料品牌要求详见附件一

五、 投标报价编制要求

- 1. 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑文件）、合同条款、工程技术要求、法律法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范等，即：凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的规定及规范）等文件结合理解、解释和使用。并满足工程质量、工程进度、环境保护、安全生产及文明施工管理的各项要求。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目增减参与竞争。

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 3 页 共 19 页

2. 凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

3. 投标报价应由投标人依据上段所述、工程量清单、设计文件、施工现场实际情况（投标人应自行充分了解施工现场所能提供的施工作业面、不同标段交叉作业、地下管线可能造成的工作难度，以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本编制说明自主编制确定。

4. 投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（除计价规范中规定的工作内容外，还应包括图纸和规范明示、暗示和要求的工作内容等，（除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）即除措施项目费用、税金以外所发生的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试，缺陷修复、管理、保险、利润、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用，检测费用按合同约定执行。投标人在报价中所报的单价与合价，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。投标人对施工区域内的成品、半成品、管线、标识标牌等的保护费用应包含在投标总价中，不再单独计算。

5. 工程量清单的工程量是按相应计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与各条款相对应结合起来理解和解释。为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，必须按工程量清单所列的单位进行报价，如果理解错误其后果自负。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据项目特征描述内容，对照施工图纸进行报价，若项目特征与施工图描述存在矛盾之处，应在招标阶段提出，若招标阶段未提出，因招标清单项目特征与施工图纸存在矛盾的，应根据建设单位意见确定是否按图纸还是按清单实施，若按图实施则按新增单价按合同约定处理。

6. 工程量清单列的每一个项目均应填入单价、合价，若投标人未报价，则其费用视为已包含在其他项目清单报价中，承包人必须完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。本清单内分部分项清单项目特征内容除部位不一样其他都相同的项目或清单编码不一致而名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 4 页 共 19 页

合单价，如果不同，以其中最低的综合单价为准。

7. 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

8. 招标人保留取消工程量清单中某些项目和增加、减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为理由提出任何形式的索赔和调整造价。

9. 投标人对所有分部分项工程量清单及措施项目清单均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。

10. 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

11. 投标人踏勘时应充分进行现场考察，已形成的外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、临时用水用电从接驳点到使用位置的费用及排污费用均由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。

11.1 因总平及实体展示等需多次搭建的脚手架、安全通道（包括但不限于海底封、防水等）产生的相关费用，展示区范围需做钢板网，展示区范围内首层挑架下部采用角钢骨架，铁皮封平，硬防护木板上使用1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材进行封闭（俗称海底沟部位）此防水位置施工范围：海底封区域，以及厨卫洞口、楼层放线洞等其他洞口封闭防水。含广告画面制作与安装（广告画面乙供，甲方确定样式），展示结束前如有损坏由投标人修复，展示区四/五层以下甲方进行展示，总包需注意不能造成污染，若因总包造成污染则由总包承担相应责任及相应费用，投标人在脚手架中综合考虑报价，结算时不再单独计取费用。

12. 土石方工程

12.1 基坑大开挖土石方、人工拣底、基坑成型及验槽、钎探、测量、放线等工作内容进入本次招标范围内，由投标人综合考虑进入土方相关单价，不再另行计算费用。可利用整个项目土方回填堆土地点及借、弃土地点和运距由投标人在投标前自行考察、自行确定，相关费用计入综合单价。在施工中无论施工方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生变化，结算时只调整工程量，不调整该

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 5 页 共 19 页

项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。地下及地上障碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石及建筑垃圾及生活垃圾等）拆除综合考虑，杂草、灌木、10cm以内的乔木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不做调整，结算时也不再单独计取费用。场内运距、场内二次及多次转运、捡底、修整边坡费用包含在相对应的各挖填方项目中。

12.2 招标人可提供具有相应资质的测绘单位出具的原地面高程测量成果文件。投标人进场后，应会同监理单位、建设（建管）单位等相关单位负责人共同对场地标高进行复核。如投标人踏勘现场后考虑放线要求需要增加平整场地的费用，可综合考虑将其费用报在其他投标人认为应列的措施项目中，包干使用，结算时不再单独计算平整场地的费用。

12.3 土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的情况，由投标人按地勘和设计要求进行换填，结算时综合单价按合同中约定的相应条款执行。工程量按现场监理、建设（建管）单位等相关单位现场工程师认可的实际发生换填工程量计算。

12.4 基坑回填或开挖时须按监理、招标人审核通过的方案进行回填或开挖，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定或由招标人委托的测量单位进行测量确定（费用由投标人承担），投标人须无条件认可该测定的原地面标高；回填或开挖后，基坑底标高以经建设单位、监理单位、投标人签字认可的土方底标高确认单，作为回填及开挖深度结算的依据。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，也不另行结算，超填部分由投标人无偿清运出场地，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在投标人的工程款中扣除。

13. 砌筑工程：砌筑工程（含所有墙身的顶部斜砌密实的砌砖、砌块）中各种墙体厚度综合考虑，若实际施工时墙体厚度发生变化，其综合单价不作调整。

14. 钢筋工程

14.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不做调整。

14.2 施工搭接工程量由投标人在投标报价时自行考虑在综合单价中，结算时不再计算施工搭接工程量。

14.3 钢筋的抗震要求需符合设计及规范要求，采用抗震钢筋的费用由投标人自行考虑在相应项目的综合单价中，中标后综合单价不得因采用抗震钢筋而调整（招标清单单独列项的除外）。

14.4 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 6 页 共 19 页

、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不作调整。

14.5装配式钢筋混凝土预制叠合楼板报价时，其材料价格应包含钢筋、预埋件（含吊装预埋件、套筒预埋件）混凝土、叠合板芯片费用、成品制作费、模板费、运输费、上下车费、现场施工堆场费、包装费、构件生产厂家的管理费及利润和税金、施工单位采管费、运输损耗等全部费用。叠合板支撑费用由投标人自行考虑在综合单价中，不再单独计算。

15. 砼及模板工程

15.1本工程砼为商品砼，具体详见工程量清单项目特征；现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂费用、泵送电费等；无论混凝土采用何种泵送方式，其综合单价不做调整；不得因采用的混凝土外加剂种类、掺量不同而调整综合单价。

15.2为提高本项目品质，本项目主楼标准层采用铝膜工艺，若其他位置施工单位使用铝膜由投标人在报价中综合考虑，铝膜纯剪力墙墙面不再抹灰，投标人在投标报价时，应将因采用模板而造成费用增加（包括：因施工不当而造成的跑浆、漏浆打磨费用等）的风险因素综合考虑在单价措施项目清单中的相应模板项目综合单价报价中，且该综合单价内还应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用。该综合单价中标后不作任何调整。

15.3本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，中标后除招标文件和施工合同约定外，综合单价不作调整。

15.4采用清水模板费及混凝土打磨费由投标人自行考虑在相关措施费综合单价中，不再单独计算。

15.5基础（含柱下墩）和垫层模板不计算施工中分格浇注的模板工程量，无论施工中采用砖胎模板或其他形式的模板，其工程量计入建筑工程相应各砼构件模板清单工程量中，综合单价均不调整。

15.6不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其他措施所需费用由投标人自行考虑在相应的清单项目中包干使用。

15.7楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级的细石混凝土浇灌，此项费用由投标人综合考虑，不另单独计取相关费用。

15.8二次构件浇筑不因施工难度及需要产生相关的措施费等调整综合单价，由投标人自行考虑进入单价，不再另行计取费用。

15.9轻质隔墙板，若不考虑抹灰，直接刮腻子刷乳胶漆，投标人应考虑腻子与轻质隔墙板间粘接力不牢固、拼缝处理等因素的处理

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 7 页 共 19 页

措施，投标时综合考虑在灰渣混凝土轻质隔墙板清单项目的综合单价中，不再单独计算。

15.10本工程凸出的线条模板增加费用由投标人自行考虑在所报投标报价中，结算时不再单独计算此项费用。

15.11本工程天棚砼面平整度必须达到验收标准和验收规范要求的相关装饰做法需求的平整度。若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行考虑采取相应措施并自行承担相关费用。

15.12投标人各类专项方案、施工组织设计等，增加的各种工程量、措施以及完成该项工程的所有其他相关工作相应费用，由投标人综合考虑，不另单独计取相关费用（如楼梯踏步水平部分模板，集水坑底部水平模板，构造柱施工漏斗砼等）

15.13因有防水特殊要求的剪力墙、柱等需要一次性摊销的对拉螺杆、拉片等投标人应综合考虑到相应的模板单价中，不再另计费用。

16. 门窗工程

16.1如相同种类门窗尺寸发生变化，可按同类型门窗的中标单价以面积折算。

16.2门窗中玻璃单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等综合考虑，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价；厚度发生变化时，只调整玻璃价差（若由于玻璃单个划分面积厚度需满足规范要求的，不调整玻璃价差），其余不得调整。

16.3各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装、滴水槽、地弹簧、回弹器、拉手、执手、锁具等五金、机械手摇设备、电动开启装置（含配套电缆及线管）（清单单独列项的除外）、预埋铁件、与周边结构体系的缝隙填充等费用。

16.4防火门窗综合单价均含防火型材、防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁、闭门器、顺序器等防火五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求）。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不作调整。

16.5因工程需要、设计变更等原因引起门窗分隔尺寸等发生变化的，综合单价不作任何调整

17. 金属结构工程

17.1本工程所有钢丝网为镀锌钢丝网，中标后不得因铺设的宽度、丝径、目数不同而调整综合单价。

18. 屋面及防水工程

18.1所有卷材底油、嵌缝、搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该部分工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 8 页 共 19 页

- 。
- 18.2所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该部分工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范 and 设计要求。
- 18.3地下室顶板与种植屋面防水卷材必须为耐根穿刺型，不得因项目特征描述缺陷而调整综合单价。
19. 装饰工程
- 19.1砂浆抹灰、找平厚度与工程量清单给定厚度不同时，只按增减厚度定额调整综合单价，其余不得调整。
- 19.2吊顶工程中的灯带、窗帘盒、检修口、造型等处所增加的费用考虑在综合单价中，不再单独计算。
- 19.3腻子不得因“是否采用成品”“是否为腻子膏、腻子粉”“施工遍数”“基层材料不同”等因素调整综合单价。
- 19.4涂料、乳胶漆不得因“喷涂、涂刷方式”“外内墙区别”“防潮、防霉要求”等因素调整综合单价（除清单单独列项的除外）。
- 。
- 19.5木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防火、防腐处理，且必须满足消防验证标准，采取相应的消防措施，其费用均应包括在相应项目的综合单价中。
- 19.6石材、墙地砖的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等应由设计及招标人认可后方实施，其发生的费用由投标人综合考虑报价在综合单价中，中标后不得调整。
- 19.7墙地砖厚度后期无论是否做调整，材料单价均不因厚度的调整而调价。
- 19.8石材铺装的返碱处理包含在综合单价中，不再单独结算。
- 19.9不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人考虑在综合单价中，中标后不得调整综合单价。
- 19.10所有清单项目涉及龙骨及预埋件的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自行考虑但必须满足设计及规范要求，综合单价不得调整。
- 19.11本工程中植物栽植后的支撑架设置，草绳绕树干投标人应将其制作、运输、安装、维护清理等综合考虑报价；另外投标人应将可能发生的搭设遮阴（防寒）棚综合考虑在植物的保存养护中报价；绿化工程的成活养护期为一年（展示区为二年），保存养护

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 9 页 共 19 页

综合考虑在综合单价中。

19.12展示区工期应满足建设单位营销需求，因赶工期产生的所有措施费由投标人在相关综合单价中包含，不另计。

20. 幕墙工程

20.1幕墙骨料包含铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计；

20.2投标单位按设计图纸及相关规范自行计算骨料型材耗量，按规范需设置的防火措施（如防火岩棉、防火封堵、防火隔离层等）、保温岩棉、开窗、开门增加工料等包含在相应项目的综合单价内，结算时不以任何理由进行调整；

20.3玻璃（铝单板）幕墙矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，不另行增加计算。

20.4含可开启窗及开启检查口、消防救援洞口，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备、电线及线管（单独列清单项的除外）等。

20.5幕墙所有型材表面处理方式：粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化，按设计要求进行，不再另行计算费用，招标清单另有约定除外；

21. 安装工程

21.1依据计量规范，清单项目的计量原则是以实体安装就位的净尺寸计算。

21.2安装工程量清单中任何一个单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项，而在本工程其他安装单位工程分部分项工程清单项目中能查找到相应项目，该缺项项目执行相应安装单位工程项目中最低的综合单价。

22. 强、弱电工程

22.1电缆（电线）均为铜芯电缆（电线），包含了电缆（电线）敷设、电缆防护、电缆防火涂料、电缆实验、剥皮、烫锡等工作内容，投标人在综合单价中自行考虑各种预留长度、附加长度及弯曲长度等，结算时按清单工程量计算规则计取。

22.2各种桥架、线槽清单工程按图示尺寸以长度计算，含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件。包括桥架接地跨接线、分隔板及各种接地配件、桥架开孔、油漆、过伸缩缝、沉降缝处理等工作内容。在报价中综合考虑，中标后不作调整。

22.3各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 10 页 共 19 页

- 22.4配电箱（柜、屏）安装含现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用；配电箱采购时，投标人应充分考虑消防、弱电末端控制元件的相应连接线缆，在配电箱项目的综合单价内综合考虑，中标后不作调整。
- 22.5航空障碍灯配电箱含控制模块、符合业主要求满足航空管制验收及入网费用等。
- 22.6所有灯具的报价中均应包含灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池（断电续航时间符合设计及规范要求）、镇流器、检查接线、通电试亮吊杆（吊链）、连接金属软管、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。中标后不做调整。
- 22.7弱电工程各设备组件需满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收标准及业主使用需求，满足设计、施工及消防验收等规范要求，设备成套价格综合考虑进入相应清单项目综合单价中。
- 25.8弱电各子系统调试，按已计列的清单项综合报价，未单独编制的调试清单视为已包含在相应设备组件清单报价中，不作调整；
- 25.9光缆终端盒、光纤槽、收发器、熔纤盘、尾纤、跳线、光纤熔接、光纤测试、双绞线缆测试等，按已计列的清单项综合报价，未单独编制的相应清单视为已包含在相应设备组件项目清单报价中，不作调整；
- 22.10弱电工程为满足建设单位使用需求进行设计深化的，报招标人、原设计单位和审查部门审查后方可实施。
23. 给排水工程
- 23.1管沟土方的挖、填、堆、运工作投标人投标时应综合考虑管径大小、挖土深度、土方土质、土方运距等进行报价，中标后综合单价不调整。
- 23.2给排水管道安装综合单价应包含管道安装、管件安装、管卡安装、预留槽、剔（压）槽、预留孔洞、打洞、堵洞、补洞、补槽、除锈、刷漆等费用，中标后不作调整，其管道安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求。
- 23.3潜污泵的安装，包含防水电缆、液位控制器、基座及支吊架制安、连接软管、设备连接线缆（含防水电缆）安装调试等工作。
- 23.4pp-r给排水管道（给水支管计至出墙面）施工完毕后，每个带丝接头出水口均采用堵头封堵，带丝零件、桥型弯等所有管件包含在管道安装项目的综合单价中，中标后不作调整。
- 23.5室外排水工程中的检查井，其综合单价中包含井座、井筒、井盖和相应配件及钢筋的制作安装、预制构件场内外运输、预埋铁件制安、井圈井盖调整标高（井圈井盖顶标高分别与沥青砼面层顶标高齐平）等费用（但不仅限于此），施工单位在投标报价时需

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 11 页 共 19 页

结合设计图、国家标准图集以及施工验收相关规范填报其综合单价。排水等工程中各类井需投标人综合考虑井深进行报价。

23.6给排水管道安装综合单价应包含管道安装、各种类型的管件、管卡安装、水压试验及水冲洗消毒等费用，中标后不做调整，其安装均应符合设计、规范要求。

23.7雨水回用系统安装综合单价应包含各类设备安装，包含专业厂家进行配套深化设计等完成雨水回用系统工作的一切内容，中标后不得调整。

23.8卫生洁具安装综合单价为成套安装价格（红外感应龙头、脚踏阀、感应式冲洗阀、角阀、连接金属软管等）中标后不得调整，清单单独列项的除外。洁具型号投保人自行考虑，中标后具体型号报业主确认。

23.9各阀门组件综合单价中，阀门材质、密封方式、压力等级等综合考虑，阀门各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，中标后不作调整；

23.10套管制作安装、预留孔洞、刷漆防腐、堵料封堵等均包含在各规格套管综合单价中，中标后不作调整。

24. 电梯工程

24.1电梯工程工程量清单按“部”综合列项，每部电梯综合单价应包括其相应设备、轨道、电气装置、控制柜、电源柜至控制柜的线缆及管（线槽）、至设备的线缆及管（线槽）、电气调试、电梯井检修照明及检修插座、电梯运行监控系统及电梯五方对讲系统、电梯空调等所有电梯安装相关工作内容，且应通过相关机构检测、验收，并负责与相关部门办理竣工验收的全套手续，投标人在报价时应综合考虑上述费用，中标后综合单价不作调整。

24.2电梯设备在两年的缺陷责任期内的维护保养为免费，投标人应在投标报价时充分考虑维护保养发生的费用，并将上述费用计入投标报价中，中标后不得因此提出任何索赔。

25. 消防工程

25.1消火栓和喷淋管道安装综合单价应包含管道安装、各种类型的管件安装、压力试验、吹扫与冲洗警示带铺设等费用，中标后不因连接方式改变调整中和单价，其安装均应符合设计、规范要求。

25.2套管制作安装、预留孔洞、刷漆防腐、堵料封堵等均包含在各规格套管综合单价中，中标后不作调整。

25.3消火栓综合单价包含消火栓柜、消火栓头、水枪、水龙带、水压试验等（当地消防有特殊要求时按当地标准执行），其安装均应符合设计、规范要求。

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 12 页 共 19 页

- 25.4 气体灭火系统、大空间智能灭火系统包含完成该系统所有工作内容，中标后不得调整。
- 25.5 消防系统调试，按已计列的清单项综合报价，未单独编制的调试清单视为已包含在其他项目清单报价中，不作调整；
- 25.6 消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
- 26 暖通工程
- 26.1 空调、通风机组含本体安装或组装、调试及设备支架制作、安装，相应单机试运转符合规范验收要求，如设备机组涉及控制线回路深化的，相应设计及施工费用包含于清单综合单价中，不作调整；
- 26.2 风管支吊架、咬口、翻边、法兰、法兰垫片等综合考虑在相应综合单价中，结算时不另行计算。
- 26.3 紫铜管综合单价包含管道及管件、氮气吹扫、相应试验等完成多联空调系统工作的一切内容涉及的费用，分歧管、制冷剂填充等铜管敷设附属工作按已计列的清单项综合报价，如未单独编制，即视为已包含在紫铜管项目清单报价中，不作调整；
27. 抗震支架工程、光伏工程
- 27.1 抗震支架按包干使用，安装为成套支架安装，投标人应自行或委托具有相应资质的单位进行深化设计，并通过招标人、原设计单位和审查部门审查后方可实施。深化设计及施工所需一切费用（包括晒图费、施工图审查费）综合考虑在相关项目的报价内。投标人应充分考虑以上因素，并将所发生的一切费用计入投标报价中，中标后不做调整。
- 27.2 光伏工程，投标人应自行或委托具有相应资质的单位进行深化设计，并通过招标人、原设计单位和审查部门审查后方可实施。
28. 投标人应充分考虑施工过程中直至竣工验收后交付的前成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，可能发生的费用由投标人投标报价时综合考虑在相关工程项目的综合单价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
29. 水资源费及施工降水水资源论证报告书编制、审查由投标人自行考虑进入投标报价中，投标人不具备此能力的可委托具备相应能力的单位实施，中标后不另行计取费用。
30. 工程涉及变配电、外线工程的，应完成相应施工、调试、试运行、验收、用电手续办理等工作，包含但不限于查勘费、电缆维护费、通道占用费、保护整定值费、电缆防火防爆、防火涂料、在线检测费等所有相关费用，且以上费用已包含在合同价款中，不另行列项支付。
- 六、投标人投标报价时应重点注意事项：

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 13 页 共 19 页

1. 关于材料：投标人提供的材料除须满足本设计要求、招标文件技术要求、国家及行业现行技术规范和标准外，还应满足以下要求：
2. 施工前投标人按招标封样样品材质标准，提供样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用。
3. 对招标人未提供样品的材料，施工前投标人应提供样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用。
4. 相关材料调整约定
- 4.1 材料的消耗量按投标人投标单价分析表中的耗量为准，但不得高于2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量，若高于定额耗量，则按2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量执行。
- 4.2 可调价材料范围参照招标合同中的约定。
- 4.3 本工程涉及的除招标文件约定的可调价材料外的材料价格均为风险包干的固定价格，其余价格一律不予调整，投标人在投标报价时应充分考虑此风险。
5. 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。
6. 综合单价报价保留到小数点后两位。
7. 工程量清单报价中的各项金额均以人民币元为单位。
8. 分部分项部分：
- 8.1 工程量清单所列工程数量是按设计施工图计算的预算量，作为投标的共同基础，各投标单位不能更改，竣工结算根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）和合同相关条款进行计量，经审计单位审定后确定。
- 8.2 在本工程正式开工后至本工程竣工期间，四川省建设工程造价管理总站发布的有关人工费的政策性调整文件，遵照执行。
- 8.3 若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，以二者最低的材料价格为准。
- 8.4 投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。
9. 措施项目部分：

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 14 页 共 19 页

- 9.1措施费用（包括脚手架、垂直运输、大型机械进出场费、施工排水、施工降水、二次搬运、已完工程及设备保护、既有建筑构筑物设施保护、数字化施工增加费、便道、便桥、施工监测、监控等按清单计列内容的措施费用）由承包人自行考虑，包干使用，不作调整。地下室清单列出的其他大型机械进出场及安拆综合考虑整个项目需使用的费用，投标后包干使用，后期不得因任何原因调整。脚手架二次搭拆均包含在报价中综合考虑。现场的办公区生活区二次搬移搭拆均包含在报价中考虑。
- 9.2所有的收边收口不再单独计算 均包含在单价中。施工过程中各楼层洞口（放线洞、泵洞等其他洞口边防护及洞口）封堵均包含在造价中。
- 9.3安全生产措施、环境保护、文明施工、临时设施、夜间施工增加、二次搬运、冬雨季施工增加、数字化施工增加、脚手架、垂直运输、其他大型机械进出场及安拆、施工排水、施工降水、特殊地区施工增加、二次搬运、已完工程及设备保护、既有建（构）筑物、设施保护、数字化施工增加费施工用电，除列明以外，其他由投标人在“措施项目清单计价表”中自主列项报价，投标人未报价的措施项目，招标人将视作其费用已包含在其他措施项目中。
- 9.4“安全生产措施费”暂按招标人给定金额计入投标报价，结算时按合同相关约定办理。
- 9.5为保证施工现场排水通畅，在办公区、生活区及作业区（包括明挖基坑的四周，基坑上部及底部）设置排水沟、沉砂池、集水井等发生的措施费均包含在环境保护费中（即使图纸上单独给出排水沟做法的也不再单独计算费用），图纸做法只具有指导施工的作用，不具备计费依据。
- 9.6打围：全部打围施工。本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准并同时达到城管关于美化城市标准要求，包括墙面喷绘、企业LOGO等，包括围挡、灯箱广告、喷淋系统、仿真草坪等全部工作内容，临时设施费之外发生的打围费用（包括多次调整围挡等费用）投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。若项目围挡已于前期由招标人实施，投标人按招标清单给定的清单项自行报价扣除。实施过程中的维保费由投标人自行考虑，不另行计取费用。
- 9.7环境保护不限于施工对环境影响的保护，包括施工范围附近环境卫生和专职清扫卫生的工人。
- 9.8投标报价中应包括竣工验收时进行的室内空气检测费用，结算时不单计。将房屋移交业主时，需提供室内空气检测报告。
10. 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 15 页 共 19 页

- 10.1施工用水及生活用水由招标人提供水源的驳接点，驳接点以后的管网铺设及使用维护及水表安装等费用由投标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用（如果现场打井解决，该项措施费应包含打井工程和供配水设施设置的费用及相关手续费用、责任）；
- 10.2施工用电由招标人提供电源的驳接点，驳接点以后的电缆铺设及使用维护等费用由投标人自行解决，产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用，投标人进场使用业主单位提供的临电设施后临时用电（含外线）相关设施设备管理维护责任由投标人承担，若出现损坏、遗失，相关维修责任和费用由投标人承担，项目完工或临电停止使用后，投标人需将相关临电设施设备拆除、运输归还至业主指定场地并办理书面交接手续，相关费用统一考虑在措施费里面包干使用；
- 10.3投标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人负担；
- 10.4投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；
- 10.5投标人的施工方案必须兼顾社会交通以及其他单位的需要，投标人报价时须充分综合考虑此因素；
- 10.6中标单位中标后向供电部门或其他部门办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，中标后不调整；
- 10.7投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬雨季施工、降水（含井点降水）、排水、排污等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；
- 10.8临时设施：临时设施应按标准化要求进行搭设，其位置由投标人自行解决，费用由投标人自行考虑在投标总价中；
- 10.9为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备；
- 10.10投标单位应按相关规范承担成品、半成品的保护、防盗等工作，以及调试、交工（竣工验收且交予接收单位）前的电费，其费用在投标报价中自行考虑；
- 10.11为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备，投标人投标时应充分考虑赶工施工采取的各项措施，由此产生的费用进入综合单价中，包干使用，不作调整；
- 10.12投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，调试、交工（竣工验收且交予接收单位）前的电费，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标人还应负责在施工过程中，采取有效措施保护招标人的分包方或已完成工程

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 16 页 共 19 页

成品、半成品，其费用在投标报价中自行考虑。中标后发包人将视承包人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时发包人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用；

10.13本工程施工场地狭窄，各投单位自行考虑材料堆场、材料多次搬运及工人住宿等，费用进入综合单价中，包干使用，不做调整；

10.14 投标人自行考虑由于总坪实施可能遇到的支护桩、冠梁的拆除，费用由投标人自行考虑到相应综合单价中，中标后无论何种原因造成的拆除，不单独计取拆除费用。

11. 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电（连续停电未超过8小时），投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

12. 其他项目部分：

12.1暂列金额：是招标人为工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等暂列的资金，由招标人掌握并使用，投标人按招标人所列明的金额计入总报价中。

12.2暂估价：按招标人给定金额填入报价中，需满足施工图设计及二次深化设计要求。根据招投标文件规定，需进行单独招标的必须按《中华人民共和国招标投标法》及其实施细则实施。专业工程暂估及材料设备价暂估价达到招标条件时按要求组织招标。

12.2.1专业工程暂估价的深化设计费用由投标人承担，投标人深化设计后图纸须招标人确认后方可招标；

12.2.2专业工程暂估价根据按招投标法需进行招标的，其控制价由总承包单位编制，费用由总承包单位承担，若总承包单位不具备编制资质，需委托有编制资质的单位编制，编制完成的专业工程暂估价控制价经招标人审核后方可进行招标。结算时需提供经发包人审核的控制价。

12.2.3材料及设备暂估价达到招标条件时应由总承包单位对材料及设备进行询价汇总后交发包人审核，经发包人审核后的材料及设备暂估价方可进入招标流程，若未达到招标条件的材料及设备价按认质认价进入结算，认质认价的材料暂估价不下浮。

12.3当发生零星工作项目用工时，零星工作项目人工单价按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025版）及施工期人工费调整标准办理结算，投标人不进行报价。

13. 销项增值税额：

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 17 页 共 19 页

- 13.1 增值税额：本工程增值税额按9%计算。
14. 本工程量清单所列项目的项目特征描述可能存在对附属相关工作描述的不完整，投标人在投标报价时应结合工程施工图纸及现行施工验收规范的各项要求进行报价，该报价视为包括完成所有工序工作内容的全部费用。若清单项目特征未约定而设计图纸上包含了的内容，投标人均应按图纸内容实施完成而不调整费用。
15. 投标人应对本工程施工范围和临近的原有建筑物、装饰物、绿化带的成品保护负责，在施工过程中若有损坏的由投标人自行按原样修复。
16. 不平衡报价
- 16.1. 对于投标报价时承包人单项投标报价单价低于相对应单项控制价单价的15%以上的不平衡报价，若该项发生变更，变更涉及清单项组价的下浮率按： $1 - (\text{该项投标单价} / \text{该项控制价单价})$ 执行（注：变更清单项不论原投标是否有报价，都按配套的清单及定额重新组价后并按下浮率作为变更价格，材料价格执行当期信息价或市场询价确定）。
- 16.2 对于投标报价时承包人单项投标报价单价低于相对应单项控制价单价的15%以上的不平衡报价，若该项取消不实施的，该项扣除单价按该项招标控制价单价乘投标下浮率进行扣除。
- 16.3 对于投标报价高于原控制价15%以上的，若因变更导致该项工作量增加超过15%以上的，需重新组价，重新组价后材料价原投标材料价信息价有的执行投标期信息价，信息价没有的需重新认价。
- 16.4 对于投标报价低于原控制价15%以上的，若因变更导致该项工作量增加超过15%以上的，需重新组价，重新组价后材料价原投标材料价信息价有的执行投标期信息价，信息价没有的需重新认价。
17. 本工程建渣、工程垃圾、拆除垃圾、生活垃圾外运及处置费等废弃物不得滞留在施工现场，应随生产随清运，并弃置在当地环境卫生保护有关规定的范围；本工程建渣、生活垃圾的清运应满足当地政府部门及招标文件的要求，根据川建标函〔2024〕3160号文要求在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中单独计列，投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不调整。无论什么原因所产生的需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，运距自行考虑，白色垃圾费用由投标人自己考虑到投标综合单价中，结算时不作调整。
18. 本工程中计量单位为“项”的，该项综合单价包干计价，结算时不以任何理由调整。
- 七、其他需说明的问题

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 18 页 共 19 页

1. 基坑钎探费用、大体积混凝土测温费用由投标人自行考虑到投标报价中，不单独列项计取。
2. 由于目前螺纹钢市场上大部分为抗震钢筋，工程量清单中综合考虑钢筋类型，未将抗震钢筋和普通钢筋分别列项，施工时按图纸要求和当时市面钢筋类型综合考虑施工，结算时不因此项差异调整相关综合单价和材料价格，招标清单单列的除外。
3. 所有材料、设备、金属构件的运输费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。
4. 投标人应充分考虑预制构件的预制场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑。
5. 投标人应综合考虑由于施工场地限制等原因造成的土石方临时堆放及二次或多次转运等费用，此费用不再单独计算，由投标人在相应清单项目中综合报价。
6. 工程量清单中每个项目的综合单价均包括与本清单项目相关材料和设备的试验及检验费用。除合同约定可另行支付的检验试验费外，其余检验实验费均由投标人自行考虑到综合单价中。
7. 投标人应仔细阅读招标图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要再次深化设计或需投标人再次对局部细化的部分（包括但不限于深化图、施工图、工厂图、现场图），深化设计成果由发包人及设计院进行确认，深化设计费用均包含在相应项目的投标报价中，招标人不再另行支付深化设计费及图纸审查费（含出图等费用）；且深化后的总费用不得超过该项投标总费用。
8. 若项目涉及人防工程，需由招标人委托专业技术机构编制《人防工程平战转换预案》的，相关编制费用包含在相应项目的投标报价中由投标人承担，招标人不再另行支付。
9. “大型机械设备进出场及安拆”，需投标人自行考虑在地下建筑与装饰工程的相应清单项目中，该部分费用总价包干，结算时不做调整；该项目的塔吊均在地下室建筑与装饰工程中考虑，各单项工程不再单独考虑塔吊的大型机械设备进出场及安拆费用。
10. 施工期间地下室白天照明的费用由投标人自行考虑，包含在投标报价中，结算时不增加该部分费用。
11. 规划验收前的规划公证费用和规划公示相关设施费用由投标人自行考虑到综合单价中，结算时不再单独计取。
12. 本工程招标控制价为244910040.52元（其中安全生产措施费5462341.09元；专业工程暂估价金额24937200.00元；暂列金8078210.54元），投标人投标报价不得超过招标控制价，否则应否决其投标。
13. 本清单编制说明应与招标文件一并阅读，若与招标文件矛盾处，以招标文件要求的为准。若招标文件未约定之处按招标清单约

编制说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 19 页 共 19 页

定为准。

工程量清单计算规则说明

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102001001	机械挖装土方（大开挖）	1. 岩土类别：投标人踏勘现场并结合设计说明、地勘报告综合考虑土方、杂填土、淤泥质土、泥岩、卵石、风化岩的不同含量等综合因素，地下障碍物（含孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除、解小、破碎等，杂草、灌木、树兜等杂物清除 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖等由投标人自行考虑并综合考虑在综合单价中 4. 运距及堆场：另行考虑 5. 其他场内转运自行考虑，综合考虑在综合单价中；修整边坡壁面、基底钎探、夯实、排水、地下涌水处理、挖桩间土增加的人工工日综合考虑到单价中；土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 6. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	75744.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
2	010102001002	挖基坑土方	1. 岩土类别：投标人踏勘现场并结合设计说明、地勘报告综合考虑土方、杂填土、淤泥质土、泥岩、卵石、风化岩的不同含量等综合因素，地下障碍物（含孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除、解小、破碎等，杂草、灌木、树兜等杂物清除 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖、人工检底等由投标人自行考虑并综合考虑在综合单价中 4. 运距及堆场：另行考虑 5. 其他场内转运自行考虑，综合考虑在综合单价中；修整边坡壁面、基底钎探、夯实、排水、地下涌水处理、挖桩间土增加的人工工日综合考虑到单价中；土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整 6. 满足当地政府规定的安全文明施	m³	10252.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工的要求 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	010102001003	挖坑槽土（石）方	1. 岩土类别：投标人踏勘现场并结合设计说明、地勘报告综合考虑土方、杂填土、淤泥质土、泥岩、卵石、风化岩的不同含量等综合因素，地下障碍物（含孤石、砼、钢筋砼及建渣等）拆除、解小、破碎等，杂草、灌木、树兜等杂物清除 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖、机械开挖、人工检底等由投标人自行考虑并综合考虑在综合单价中 4. 运距及堆场：另行考虑 5. 其他场内转运自行考虑，综合考虑在综合单价中；修整边坡壁面、基底钎探、夯实、排水、地下涌水处理、挖桩间土增加的人工工日综合考虑到单价中；土石比例综合考虑在综合单价中，结算时不作调整	m³	4943		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	010102007001	土石方回填	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：符合规范要求（不含连砂石） 2. 适用部位：综合考虑 3. 回填方式：投标人综合考虑 4. 填方来源、运输方式、运输距离：原土利用，回运距离投标人自行考虑 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	15955.48		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、杂填土、淤泥质土、泥岩、风化岩、地下障碍物（含孤石、砼、钢筋砼及建渣等）、杂草、灌木、树兜等综合考虑； 2. 弃置运距：投标人自行踏勘现场自行考虑，在本清单项中综合报价	m³	30825.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			； 3. 综合单价含堆场费用、倒场费用、运输费、垃圾处置等费用，装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整； 4. 工程量为暂定量，结算根据现场实际开挖情况确定，砂卵石只考虑开挖，运输由业主自理； 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
6	010201001001	C15混凝土换填	1. 换填材料种类及配比：C15商品混凝土 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	514.38		
7	010102007002	连砂石回填	1. 填方部位：基础，详设计图纸 2. 材料品种：连砂石，利用现有砂卵石回填，运距由投标人自行综合考虑在投标报价中 3. 密实度：压实系数不小于0.94 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m³	1934.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		地基处理与边坡支护工程					
8	010202008001	土钉Φ90	1. 地层情况：投标人根据现场勘查、地勘报告等综合考虑 2. 钻孔深度：综合考虑 3. 钻孔直径：Φ90mm 4. 钻孔方式、置入方法：综合考虑 5. 杆体材料品种、规格、数量：1根钢筋HRB400 Φ20 6. 浆液种类、强度等级：土钉采用纯水泥浆灌注, 水灰比按0. 5控制, 注浆压力不小于0. 25Mpa, 或浆液从土钉外溢出地表为止，浆液材料损耗综合考虑、单价不因地质等原因调整 7. 其他：土钉杆体与网喷护壁的连接、注浆管费用等综合考虑在报价中，满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定 8. 其它：满足现行施工验收规范、	m	4390		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
9	010202009001	网喷100mm厚C20细石砼	1. 部位：边坡面网喷护壁 2. 支护厚度、材料种类：100mm厚细石混凝土 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 4. 钢筋网种类、规格：另计 5. 其他：泄水孔及泄水管费用在单价中综合考虑不另计，满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3618.61		
10	010202009002	网喷80mm厚C20细石砼	1. 部位：桩间 2. 支护厚度、材料种类：80mm厚细石混凝土 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 4. 钢筋网种类、规格：另计 5. 其他：泄水孔及泄水管费用在单	m²	2501.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中综合考虑不另计，满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
11	010202009003	网喷50mm厚C20砼	1. 部位：桩间 2. 支护厚度、材料种类：50mm厚细石混凝土 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 4. 钢筋网种类、规格：另计 5. 其他：泄水孔及泄水管费用在单价中综合考虑不另计，满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	633.98		
12	040901002001	钢筋网 HPB300圆钢 φ8	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 φ8-10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	31.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
13	040901002002	钢筋网 HRB400E螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12-16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	17.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	040901007001	桩间喷锚加强钢筋植筋 Φ16	1. 桩间喷锚加强钢筋植筋 Φ16 2. 材料规格：Φ16 3. 植入深度：综合详设计 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	根	3722		
15	010202009004	Φ50PVC管泄水孔	1. 部位：坡面及桩间网喷砼面 2. 长度：300mm 3. 材料种类：Φ50PVC, 土工布包裹 4. 泄水孔竖间距2.0m, 水平间距与桩间距一致，详设计图纸 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	516.3		
		分部小计					
		桩基工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010302001001	护壁桩 D=800mm	1. 土壤类别：投标人根据现场勘查、地勘报告等综合考虑 2. 桩长：综合考虑 3. 桩径：Φ800mm 4. 成孔方法：旋挖钻进成孔 5. 混凝土种类、强度等级：商品砼C30，是否采用水下砼由投标人综合考虑，结算单价不予调整 6. 弃土运距：综合 7. 钢护筒规格、埋深：满足设计及相关规范要求 8. 空钻、成孔土石方弃置、钻孔的土石比、现场试验等综合考虑在综合单价中不另计 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	245.67		
17	010302001002	护壁桩 D=1000mm	1. 土壤类别：投标人根据现场勘查、地勘报告等综合考虑 2. 桩长：综合考虑 3. 桩径：Φ1000mm 4. 成孔方法：旋挖钻进成孔	m ³	1187.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土种类、强度等级：商品砼 C30，是否采用水下砼由投标人综合考虑，结算单价不予调整 6. 弃土运距：综合 7. 钢护筒规格、埋深：满足设计及相关规范要求 8. 空钻、成孔土石方弃置、钻孔的土石比、现场试验等综合考虑在综合单价中不另计 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010502005001	冠梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中	m ³	164.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010506021001	钢筋笼 HPB300螺纹钢 φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300螺纹钢 φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	35.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010506021002	钢筋笼 HRB400螺纹钢 $\Phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 $\Phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	4.69		
21	010506021003	钢筋笼 HRB400螺纹钢 $\Phi >16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 $\Phi 18$ 、 $\Phi 20$ 、 $\Phi 22$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	79.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	010506005001	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	4.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	010506005002	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 φ18-22	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ18-22 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	11.54		
24	010301005001	截（凿）桩头	1. 桩类型：旋挖钻孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：详设计 3. 混凝土强度等级：C30砼	根	154		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 有无钢筋：有 5. 建渣外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑倒塌及相关外运补贴费用；开挖土石方工程的土石比例综合考虑，堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
25	010302005001	抗浮锚杆成孔 $\phi=180$	1. 地层情况：综合考虑，详地勘报告 2. 锚杆(索)类型、部位：抗浮锚杆，部位详设计图纸 3. 钻孔深度：详设计 4. 钻孔直径：180mm 5. 杆体材料品种、规格、数量：另列 6. 预应力：非预应力 7. 浆液种类、强度等级：M30水泥	m	6546		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆或水泥浆（浆体材料抗压强度不低于30MPa）。灌注前要对锚孔进行清孔，清净孔内沉渣和泥浆，使孔内通畅，孔壁光滑，提高注浆质量 8. 锚杆头采用遇水膨胀止水环 9. 现场试验的费用包含在综合单价内 10. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	010202007001	非预应力抗浮锚杆	1. 锚杆钢筋种类、规格：HRB500E 螺纹钢 $\phi \leq 22$ 2. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 3. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 4. 对中支架钢筋的制作与安装其费用包含在本综合单价中	t	61.665		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		砌筑工程					
27	010401003001	多孔砖防水保护砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	320.12		
28	010401002001	砖胎模 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	104.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010401003002	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	884.3		
30	010401003003	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合	m³	104.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	010401002002	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、	m³	70.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
32	010401010001	砖砌电缆沟	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 沟截面尺寸：详设计图综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	68.91		
33	010401008001	砖砌踏步 干混砌筑砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	10.86		
34	010401008002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆	m³	3.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
35	010501001001	基础垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1233.91		
36	010502001001	商品混凝土独立基础 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	15.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010502003001	商品混凝土满堂基础 C35P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 基础类型：底板、筏板、抗水板、独立基础、柱墩、电梯基坑、集水坑等综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 7. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	6426.05		
38	010502003002	商品混凝土满堂基础 C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	3824.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 基础类型：底板、筏板、抗水板、独立基础、柱墩、电梯基坑、集水坑等综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 7. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	010502006001	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m³	397.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
40	010502006002	商品混凝土矩形柱 C35P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0. 025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0. 02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑	m³	91. 93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	010502006003	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	109.73		
42	010502006004	商品混凝土矩形柱 C45P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%）	m³	45.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	010502026001	商品混凝土挡土墙 C35P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑 4. 墙体类型：直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0. 025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0. 02%） 7. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考	m³	666. 96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	010502026002	商品混凝土挡土墙 C45P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 7. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑	m³	377.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	010502010001	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	762.23		
46	010502010002	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	836.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
47	010502011001	商品混凝土矩形梁 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	8.35		
48	010502013001	商品混凝土有梁板 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	2371.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010502013002	商品混凝土有梁板 C35P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	2118.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
50	010502020001	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m²	153.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
51	010502020002	商品混凝土直形楼梯 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	268.94		
52	010502021001	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m ³	31.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010502022001	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	4.58		
54	010502023001	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	9.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010502025001	商品混凝土止水带、翻边 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	6.91		
56	010502033001	商品混凝土基础后浇带 C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考	m³	169.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
57	010502033002	商品混凝土墙后浇带 C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	11.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010502033003	商品混凝土有梁板后浇带 C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率 $\geq 0.025\%$ ，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应 $\geq -0.02\%$ ） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑，后浇带两侧钢丝网考虑在综合单价中，不另行计。 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	63.31		
59	010502033004	商品混凝土基础膨胀加强带 C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m ³	259.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率 $\geq 0.025\%$ ，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应 $\geq -0.02\%$ ） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑，后浇带两侧钢丝网考虑在综合单价中，不另行计。 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
60	010502033005	商品混凝土墙膨胀加强带 C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ³	16.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率 $\geq$ 0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应 $\geq$ -0.02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑，后浇带两侧钢丝网考虑在综合单价中，不另行计。 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
61	010502033006	商品混凝土有梁板膨胀加强带C40P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率 $\geq$	m ³	14.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0. 025%, 水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0. 02%) 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑，后浇带两侧钢丝网考虑在综合单价中，不另行计。 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	010502004001	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	27. 6		
63	010502025002	商品混凝土其他构件 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	5. 61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
64	010502027001	截水沟	1. 沟截面净空尺寸：详设计图综合考虑 2. 垫层材料种类、厚度：100mmC15混凝土 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C25混凝土（沟壁、底） 5. 防护材料种类：20厚1:2.5干混砌筑砂浆加5%防水剂抹面，1%坡，坡向排水方向 6. 400宽不锈钢篦子(每边搭接50)，参西南18J812 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	14.35		
65	040402017001	铸铁沟箐子	1. 400宽不锈钢篦子(每边搭接50)	m	59.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 使用部位：室内排水沟，固定方式满足规范要求 3. 预埋件：综合考虑到综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
66	010607010001	5mm不锈钢盖板（集水坑）	1. 盖板材料品种、规格：5mm厚304花纹不锈钢盖板，应能满足轻型货车的荷载要求，盖板尺寸1100mmX1100mm盖板和边框成套使用 2. 使用部位：地下室，固定方式满足规范要求 3. 做法详见地下室节点大样25 4. 预埋件：综合考虑到综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	38.88		
67	010506008001	砌体拉筋 直径≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	7.736		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
68	010506004001	现浇混凝土钢筋 HPB300圆钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	15.513		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
69	010506001001	现浇混凝土钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	554.236		
70	010506001002	现浇混凝土钢筋 HRB400E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	528.789		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		Φ12~16	钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
71	010506001003	现浇混凝土钢筋 HRB400E螺纹钢 > Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	156.061		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
72	010506002001	现浇混凝土钢筋 HRB500E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	1.364		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
73	010506002002	现浇混凝土钢筋 HRB500E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	279.898		
74	010506002003	现浇混凝土钢筋 HRB500E螺纹钢 $> \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢 $> \phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	158.972		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
75	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、涂刷遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		模板工程					
76	010505006001	冠梁模板安拆	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	347.14		
77	010505001001	垫层模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	313.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
78	010505002001	满堂基础模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1446.82		
79	010505003001	基础联系梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	15.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
80	010505004001	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3955.62		
81	010505004002	混凝土模板及支撑 柱 每超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	670.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
82	010505005001	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	9159.1		
83	010505005002	混凝土模板及支撑 墙 每超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行	m ²	7192.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
84	010505006002	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	282.87		
85	010505006003	混凝土模板及支撑 梁 每超过1m增加费	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组	m ²	4403.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
86	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	21906.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	010505007002	混凝土模板及支撑 高支模 每超过1m增加费	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5593.5		
88	010505010001	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	422.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
89	010505011001	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	339.33		
90	010505012001	圈梁模板、反坎、砼门槛等	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	131.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
91	010505013001	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	144.28		
92	010505015001	挡土墙模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综	m²	4275.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
93	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	14. 81		
94	010505019001	后浇带模板 基础	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维	m²	77. 91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修、维护、运输、砼两侧剔除等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
95	010505019002	后浇带模板 有梁板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、砼两侧剔除等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	394.55		
96	010505019003	后浇带模板 挡土墙	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m ²	76.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、砼两侧剔除等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		金属结构工程					
97	010506023001	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	251.57		
98	010506023002	楼梯间及人流通道 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	4161.59		
99	010607006001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格：综合考虑	t	0.637		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 具体做法详见设计 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		人防门窗工程					
100	010804005001	防堵铁栅	1. 防堵铁栅 2. 洞口尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 洞口四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该项有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1.2		
101	010804007001	防爆波活门 HMB000 (6)	1. 门类型：防爆波活门 HMB000 (6)	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 洞口尺寸：760*1460 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
102	010804007002	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S 2. 洞口尺寸：860*2260 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等	樘	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
103	010804007003	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S 2. 洞口尺寸：1260*2260 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、	樘	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
104	010804007004	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S 2. 洞口尺寸：1260*2260 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	樘	2		
105	010804007005	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S 2. 洞口尺寸：1560*2260 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合	樘	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
106	010804007006	无门槛双扇防护密闭门 WSFM4025(6)-P-S	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM4025(6)-P-S 2. 洞口尺寸：4060*2560 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的	樘	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
107	010804007007	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S 2. 洞口尺寸：5560*2560 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	樘	2		
108	010804007008	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(G6)-P-S	1. 门类型：连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(G6)-P	樘	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-S 2. 洞口尺寸：5560*2560 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
109	010804007009	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S 2. 洞口尺寸：860*2260 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁	樘	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
110	010804007010	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S 2. 洞口尺寸：1260*2260 3. 开启方式：综合 4. 有框、无框：综合 5. 门洞四周密封膏嵌缝、油漆、镀锌处理、洞口各类角钢框、预埋铁件、细石混凝土填实地面、五金等所有相关内容，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用	樘	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
111	010802004001	甲级钢质防火门 FM甲1023	1. 门类型：甲级钢质防火门 FM甲1023 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：1000*2300 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	18.4		
112	010802004002	甲级钢质防火门 FM甲1523	1. 门类型：甲级钢质防火门 FM甲1523 2. 开启方式：综合	m ²	3.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸：1500*2300 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		门窗工程					
113	010802004003	甲级钢质防火门	1. 门类型：甲级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框	m ²	326.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
114	010802004004	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设	m²	94.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
115	010803002001	防火卷帘门	1. 门类型：防火卷帘门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 门框或扇外围尺寸、样式：详设计图，含油漆（颜色综合考虑） 4. 电动带手动综合考虑 5. 电动装置、电机、控制箱、启闭装置、门窗框与洞口缝隙的处理和门窗框与涂料、面砖等装饰面的衔接处理等 6. 包含按规范和设计施工图要求配置的所有五金件、提示标识、锁具、门框、门套、门扇、帘板、卷帘盒、轨道等的制作安装及运输费用 7. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
116	010807003001	铝合金百叶窗	1. 铝合金百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	150		
117	010801001001	防鼠板	1. 材料品种、规格：详07J912-1-P37 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	15.3		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
118	010902004001	屋面刚性层	1. 厚度：70厚，内配Φ4@200双向钢筋，≤6000mm双向设分仓缝 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m²	8854.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
119	010904001001	地下室底板 1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数：一层 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	26502.87		
120	010904001002	地下室底板 1.2mm厚HDPE预铺反粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2mm厚HDPE预铺反粘防水卷材 2. 防水层数：一层 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进	m²	26502.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
121	010902001001	地下室顶板 4mm 厚SBS-II 型改性沥青耐根穿刺卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：4mm 厚SBS-II 型改性沥青耐根穿刺卷材（化学阻根） 2. 防水层数：一层 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	8854.4		
122	010902001002	地下室顶板 4mm厚聚酯胎SBS-1改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚聚酯胎SBS-1改性沥青防水卷材（卷材满粘） 2. 防水层数：一层 3. 按规范要求所需基层处理、底油	m²	2077.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
123	010904002001	地下室顶板 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	10932.25		
124	010903001001	地下室侧壁 1.5mm厚无胎自粘改性沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚无胎自粘改性沥青卷材 2. 防水层数：一层 3. 按规范要求所需基层处理、底油	m ²	3504.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉等由综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
125	010903002001	地下室侧壁 1.5mm厚高粘抗滑水性沥青涂料	1. 基层处理：表面不平整处M15水泥砂浆修补) 2. 防水膜品种：水性抗滑移防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 4. 反边高度：详设计图，综合考虑 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3504.84		
126	010904002002	消防水池底 1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑	m²	2073.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
127	010903002002	消防水池壁 1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	295.16		
128	010903004001	钢板止水带	1. 宽度：300mm宽 2. 止水带材料种类：3mm厚钢板止水带 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	3402.7		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	010506006012	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	扣除建施单位已实施围挡费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601012015	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.8	011601014016	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.9	011601015017	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	133298.503						
2	水	m³	13681.070						
3	汽油(机械)	L	25835.176						
4	高压胶皮管	m	4967.302						
5	速凝剂	kg	17870.121						
6	砾石 5~10mm	m³	231.390						
7	电焊条(综合)	kg	524.732						
8	水泥 42.5	kg	101339.426						
9	其他材料费	元	198677.797						
10	铁件	kg	3910.351						
11	圆钢	t	3.137						
12	石油沥青 30#	kg	7762.144						
13	标准砖	千匹	81.161						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	471.211						
15	实心砖 200×115×53	千匹	72.252						
16	商品混凝土 C15	m ³	1801.349						
17	混凝土电费	m ³	19246.885						
18	商品混凝土 C30	m ³	1842.935						
19	膨胀剂	m ³	10320.791						
20	商品混凝土 C25	m ³	57.838						
21	商品混凝土 C35	m ³	3698.444						
22	商品混凝土 C45	m ³	951.293						
23	商品混凝土 C35P8	m ³	9349.505						
24	商品混凝土 C45P8	m ³	425.005						
25	商品混凝土 C40P8	m ³	4389.431						
26	商品混凝土 C20	m ³	400.699						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
27	焊条 (带肋钢筋用)	kg	10588.666						
28	HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	t	557.872						
29	二等锯材	m ³	289.906						
30	复合模板	m ²	10952.650						
31	HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	t	587.490						
32	HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$	t	163.864						
33	HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	t	16.444						
34	钢材	kg	1609.250						
35	焊条 综合	kg	388.517						
36	膨胀螺栓	套	1989.968						
37	防火卷闸门	m ²	114.800						
38	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	907.219						
39	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100	套	132.135						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	精制六角带帽螺栓 M10×100	套	43.509						
41	电焊条 φ4	kg	6.968						
42	卷闸门电动装置 国产	套	6.000						
43	碳钢气焊条	kg	19.200						
44	铝合金百叶窗	m²	144.000						
45	合页	副	24.480						
46	膨胀螺栓 M8	套	99.756						
47	稀释剂	kg	14.923						
48	改性沥青嵌缝油膏	kg	4420.255						
49	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	33429.780						
50	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	6006.375						
51	钢板	t	27.222						
52	圆钢 φ≤10	t	14.028						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	SBS改性沥青涂料	kg	895.832						
54	4mm 厚SBS-II 型改性沥青耐根穿刺卷材	m²	10305.600						
55	1.5mm厚无胎自粘改性沥青卷材	m²	4079.300						
56	1.5mm厚高粘抗滑水性沥青涂料	kg	4873.500						
57	1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	29948.277						
58	1.2mm厚HDPE预铺反粘防水卷材	m²	32002.200						
59	弹性体改性沥青防水卷材 PY I 型3mm	m²	2348.027						
60	建筑油膏	kg	1753.171						
61	汽油	L	696.841						
62	干混砌筑砂浆 M5	t	539.328						
63	成品U形扶梯	t	0.637						
64	杉原木 综合	m³	0.006						
65	电焊丝	kg	1.979						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	螺栓 综合	kg	0.669						
67	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m²	264.180						
68	乙级钢质防火门	m²	91.568						
69	甲级钢质防火门 FM甲1023	m²	17.848						
70	甲级钢质防火门 FM甲1523	m²	3.395						
71	预埋铁件	kg	0.346						
72	防堵铁栅	m²	1.200						
73	干混砌筑砂浆 M10	t	42.509						
74	玻纤布	m²	628.824						
75	溶剂型改性沥青涂膜	kg	910.731						
76	膨胀止水条	m	29.915						
77	钢筋 φ≤10	t	83.459						
78	脚手架钢材	kg	7856.052						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	锯材 综合	m ³	15.966						
80	枕木	m ³	0.498						
81	镀锌铁丝 8#	kg	455.000						
82	草袋子	m ²	320.420						
83	橡胶板	m ²	0.780						
84	螺栓 大型机械安装用	个	580.000						
85	商品混凝土 C40	m ³	164.430						
86	带肋钢筋 φ>16	t	93.369						
87	带肋钢筋 φ12~16	t	29.196						
88	防鼠板	m ²	14.905						
89	耐火砖	千匹	37.784						
90	对拉螺栓	kg	1813.815						
91	对拉螺栓塑料管	m	22842.854						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	摊销卡具和支撑钢材	kg	21310.820						
93	螺纹钢 $\phi \leq 22$	t	64.743						
94	螺纹钢 $\phi > 10$	t	29.307						
95	水泥浆 M30	m ³	238.320						
96	膨胀剂	kg	3843.150						
97	连砂石	m ³	2505.317						
98	5mm不锈钢盖板	m ²	38.900						
99	土石方处置费	m ³	30825.881						
100	止水丝杆	kg	23355.710						
101	防爆波活门 HMB000(6)	樘	4.000						
102	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	樘	8.000						
103	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	樘	5.000						
104	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S	樘	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	樘	8.000						
106	无门槛双扇防护密闭门 WSFM4025(6)-P-S	樘	2.000						
107	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S	樘	2.000						
108	连门口双向受力无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(G6)-P-S	樘	1.000						
109	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S	樘	12.000						
110	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S	樘	5.000						
111	塑料管 Φ25	m	4609.500						
112	中砂	m³	133.632						
113	商品细石混凝土 C20	m³	740.550						
114	换细石增加费用	m³	740.550						
115	合金钢钻头 综合	个	72.207						
116	植筋胶泥	kg	149.624						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
117	塑料管 φ50	m	526.626						
118	黏土	m³	179.333						
119	低合金钢焊条 E43系列	kg	179.848						
120	垫木	m³	5.144						
121	钢筋 φ>16	t	12.117						
122	低碳钢焊条 综合	kg	12.098						
123	DN300钢管制井管 3mm厚	m	135.660						
124	DN300钢管制滤管 3mm厚	m	155.040						
125	镀锌铁丝 φ1.6~1.2	kg	159.600						
126	无缝钢管 D219×6	m	51.870						
127	无缝钢管 D76×4	m	75.810						
128	抽水泵人工费	工日	600.000						
129	抽水泵班电费	度	368676.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
130	DN300钢管 3mm厚	m	27.775						
131	镀锌钢丝网1*20*20	m ²	4369.680						
132	干混抹灰砂浆	t	0.809						
133	400宽不锈钢篦子	m ²	29.600						
134	干混砌筑砂浆 M15	t	0.521						
135	螺纹钢 $\phi \leq 20$	t	1.137						
136	HRB500E螺纹钢 $\leq \phi 10$	t	1.446						
137	HRB500E螺纹钢 $\phi 12 \sim 16$	t	295.292						
138	HRB500E螺纹钢 $\phi > 16$	t	166.921						
139	甲级钢质防火门	m ²	317.093						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
		坡1					
1	040202008001	连砂石回填层	1. 石料规格：连砂石 2. 厚度：详设计 3. 利用现有砂卵石回填，回运考虑5公里运距 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	15.8		
2	010501001002	150厚C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	16.96		
3	011101002001	最薄50厚C30细石混凝土面层， 4. 0mm环氧撒砂	1. 基层处理，达到金刚砂施工对基层的要求，最薄50厚C30细石混凝土面层（内配Φ8@200单层双向，螺纹钢，混凝土内加聚丙烯纤维1Kg/	m²	565.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			立方），钢筋另计。 2. 涂布率：金刚砂用量不得小于5Kg/m² 3. 颜色：以甲方最终确定的样板为准； 4. 计量规则：按实际涂刷面积计量 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		楼地1					
4	011101004001	金刚砂+固化剂地坪	1. 部位：非机动车库 2. 基层处理，达到金刚砂+固化剂地坪施工对基层的要求，最薄70厚C30细石金刚砂耐磨混凝土面层（混凝土中加聚丙烯纤维1KG/m³，纤维长度12mm，内配Φ6（螺纹钢）@150 单层双向），钢筋另计。 3. 涂布率：金刚砂+固化剂，金刚砂用量不得小于5Kg/m²，钢筋另计。	m²	440.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 颜色：地坪漆以甲方最终确定的地坪漆样板为准,分仓缝划分需深化甲方确认后实施，间距不大于6m； 5. 计量规则：按实际涂刷面积计量 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		楼地2					
5	040202008002	连砂石回填层	1. 石料规格：连砂石 2. 厚度：详设计 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	6.17		
6	010501001003	100mm厚C30细石混凝土，原浆压光	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m ³	10.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
7	011101004002	金刚砂+固化剂地坪	1. 部位：机动车库及非机动车库区域走道 2. 基层处理，达到金刚砂+固化剂地坪施工对基层的要求，最薄70厚C30细石金刚砂耐磨混凝土面层（混凝土中加聚丙烯纤维1KG/m³，纤维长度12mm，内配Φ6（螺纹钢）@150 单层双向），钢筋另计。 3. 涂布率：金刚砂+固化剂，金刚砂用量不得小于5Kg/m²，钢筋另计。 4. 颜色：地坪漆以甲方最终确定的地坪漆样板为准, 分仓缝划分需深化甲方确认后实施，间距不大于6m； 5. 计量规则：按实际涂刷面积计量 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	13316.51		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地4					
8	011102003001	楼面 600*600*8防滑耐磨地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*8防滑耐磨地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	65.25		
		分部小计					
		楼地5					
9	010102007003	素土回填	1. 填方部位：高低压配电、专变房 2. 材料品种：素土 3. 密实度：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	401.74		
10	011101007001	100厚C20细石混凝土找平层	1. 厚度：100厚，随捣随抹，向地漏1%找坡 2. 混凝土种类：商品混凝土	m²	543.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	011101001001	25mm厚1:2.5水泥砂浆压光	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：25mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	543.76		
12	011101003001	满刷灰色耐磨、耐压、耐冲击环氧地坪漆	1. 材料种类及强度等级：灰色耐磨、耐压、耐冲击环氧地坪漆 2. 中层漆材料种类、厚度：综合考虑 3. 面漆材料种类、厚度：综合考虑 4. 绝缘胶垫、成品50mm宽黄色警戒线并入安装工程，不在本项目计	m ²	543.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价； 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		楼地6					
13	011102003002	楼面 600*600*8防滑耐磨地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚 M20水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600*600*8防滑耐磨地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	42.88		
		分部小计					
		楼地7					
14	011001001001	1:6水泥炉渣回填	1. 材料名称：1:6水泥炉渣 2. 部位：消防水泵房	m ²	34.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
15	011101007002	100厚C15细石混凝土（原浆找平层）	1. 厚度：100厚，随捣随抹，向地漏1%找坡 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15细石砼 4. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	34.59		
16	011102003003	楼面 600*600*8防滑耐磨地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*8防滑耐磨地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用	m ²	89.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		楼地8					
17	011109001001	楼面 防静电地板	1. 支架高度、材料种类：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：防静电地板 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	13.62		
		分部小计					
		楼地9					
18	011101006001	25mm厚1:2.5水泥砂浆压光	1. 25mm厚1:2.5水泥砂浆压光 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	614.42		
19	011106001001	楼梯踏步 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光，上拉2条金刚砂防滑条(专用模具施工) 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或	m²	422.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			踏步下侧面做两条平行槽型滴水线 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		楼地9					
20	010904002003	1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	34.99		
21	011101006002	20厚M15水泥防水砂浆	1. 20厚M15水泥防水砂浆找平层、保护层 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	27.83		
22	011102003004	楼面 600*600*8防滑耐磨地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆	m ²	27.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 600*600*8防滑耐磨地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		楼地11					
23	011101007003	楼面 70厚C25细石混凝土找平层	1. 厚度：70厚，表面撒1:1水泥砂 浆，随打随磨光 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25细石混 凝土 4. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电 费投标人自行综合考虑在投标报价 中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	181.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
24	011101002002	100厚C20细石混凝土保护层（筏出侧墙水平面，节点大样9）	1. 厚度：100厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	499.38		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		内墙1					
25	011201004001	15厚M15水泥砂浆（二次成活）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5085.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011404001001	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：防潮腻子2道刮白 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 相应墙柱面消防立管或其他管道需喷与墙柱面同色漆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2753.02		
27	011404002001	腻子一遍	1. 刮腻子一遍，含相应墙柱面管线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	550.61		
28	011403001001	乳胶漆喷涂	1. 满刮腻子，乳胶漆一底两面，色卡详图标注，尺寸详设计图注； 2. 按涂刷面积计算工程量，具体做法详见设计图纸； 3. 车库中所有靠墙柱面2.4m范围内的消防立管或其他管道需喷与墙柱面同色漆	m²	6607.25		
		分部小计					
		内墙2					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011201004002	15厚M15水泥砂浆（二次成活）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3531.94		
30	011404001002	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：防潮腻子2道刮白 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 相应墙柱面消防立管或其他管道需喷与墙柱面同色漆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3531.94		
		分部小计					
		内墙3					
31	011201004003	15厚M15水泥砂浆（二次成活）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	378.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011404001003	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：防潮腻子2道刮白 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 相应墙柱面消防立管或其他管道需喷与墙柱面同色漆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	458.68		
		分部小计					
		内墙4					
33	011201004004	15厚M15水泥砂浆（二次成活）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1876.38		
		分部小计					
		内墙5					
34	011201004005	15厚M15水泥砂浆（二次成活）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求	m²	478.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
35	011404001004	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：防潮腻子2道刮白 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料 ，遍数综合考虑 4. 相应墙柱面消防立管或其他管道 需喷与墙柱面同色漆 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	478.24		
36	011105003001	面砖踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层：15厚1:3水泥砂浆 3. 面层：面砖 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	52.11		
		分部小计					
		内墙7					
37	011205001001	内墙 隔声降噪墙面米白色铝板 600x600	1. 600x600的米白色铝板铺贴，内 部填充隔音棉板，采用隐藏式风口	m ²	58.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(如有)，铝板铺贴与墙面地面均对缝。室内墙面及基础阳角，镶10mm宽的L型亚光不锈钢条装饰。使用材料的燃烧性能为A级。墙面装饰高度为2400mm。 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		内墙8					
38	011201004006	15厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	55.46		
39	011404001005	无机防水涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮防潮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机防水涂料一底两面 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	90.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011404001006	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮防潮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	117.35		
41	011105003002	面砖踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层：15厚1:3水泥砂浆 3. 面层：面砖 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	4.13		
42	011502001001	10mm亚光不锈钢压条收口条	1. 基层类型：设备基础、柱子、墙面棱边 2. 线条材料品种、规格：10mm亚光不锈钢压条 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	25		
		分部小计					
		内墙8					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011201001001	15mm厚WPM15防水水泥砂浆找平层	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚WPM15防水水泥砂浆找平层 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	125.05		
44	011203003001	600*600面砖	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 15mm厚M15水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚瓷砖 5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	59.92		
		分部小计					
		内墙9					
45	011201004007	15厚1：3水泥砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	685.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
46	011404001007	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮防潮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料 ，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	1079.83		
47	011502001002	10mm亚光不锈钢压条收口条	1. 基层类型：设备基础、柱子、墙 面棱边 2. 线条材料品种、规格：10mm亚光 不锈钢压条 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	198		
		分部小计					
		内墙10					
48	011201004008	15厚M15水泥砂浆（二次成活）	1. 墙体类型：综合考虑	m²	71.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
49	011203003002	内墙 600*600面砖	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 15mm厚1:3 水泥砂浆(两次成活) 4. 面层材料品种、规格、颜色： 600*600乳白色瓷砖 5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	60.78		
50	011404001008	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮防潮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料 ，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	11.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
51	011502001003	10mm亚光不锈钢压条收口条	1. 基层类型：设备基础、柱子、墙面棱边 2. 线条材料品种、规格：10mm亚光不锈钢压条 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m	16.5		
		分部小计					
		内墙11					
52	011201004009	15厚M15水泥砂浆（二次成活）	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计说明要求 3. 15mm厚M15水泥砂浆(两次成活) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	86.62		
53	011203003003	内墙 600*600面砖	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 15mm厚1:3 水泥砂浆(两次成活) 4. 面层材料品种、规格、颜色：600*600乳白色瓷砖 5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m²	69.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
54	011404001009	无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮防潮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料 ，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	19.65		
55	011502001004	10mm亚光不锈钢压条收口条	1. 基层类型：设备基础、柱子、墙 面棱边 2. 线条材料品种、规格：10mm亚光 不锈钢压条 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	19.8		
		分部小计					
56	011201004010	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层	m ²	321.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，分两次成活(打底砂浆加水泥重量4%的防水粉) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
57	011201001002	砖胎模抹灰	1. 基层类型、部位：砖胎模 2. 材料种类及强度等级：M15水泥砂浆 3. 暂定工程量，最终是否实施根据现场实际情况确定，据实结算	m ²	952.17		
58	011201001003	电缆沟抹灰	1. 基层类型、部位：电缆沟 2. 材料种类及强度等级：M15水泥砂浆	m ²	110.26		
59	011201004011	内墙 随砌随抹	1. 基层类型：砌筑墙体 2. 基层处理：符合设计说明附注第二条内墙墙体基层处理做法的要求 3. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚M15水泥砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	836.43		
60	011403001002	80高乳胶漆踢脚线	1、部位：墙柱脚	m	307.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2、材质：满刮腻子，乳胶漆一底两面 3、颜色：NN0395-2 沥青，颜色需送样, 以最终甲方确定颜色为准。 其他详见图纸 4、其他：满足设计及规范等其他要求。				
61	011404001010	外墙 真石漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：双组分柔性防裂腻子两道，并打磨平整 3. 刮腻子遍数：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆，遍数、颜色综合考虑 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	321.06		
		分部小计					
		天棚工程					
		顶1					
62	011404002002	顶棚及管线中灰色无机涂料一遍	1. 混凝土楼板基层清理找补。 2. 顶棚及管线中灰色无机涂料一遍	m²	17686.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		顶2					
63	011404002003	满刮无机涂料	1. 无机涂料喷涂，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	524.71		
		分部小计					
		顶4					
64	011404002004	刮无机涂料	1. 无机涂料喷涂，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	606.52		
		分部小计					
		顶5					
65	010904002004	1. 5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m ²	257.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		顶6					
66	011302001001	隔声顶棚 米白色打孔铝扣板 600x600	1. 混凝土楼板层清理找补 2. 制作600x600的米白色打孔铝扣板，内部填充隔音棉，采用隐藏式风口，风口规格同铝扣板模数(如有)，铝板铺贴与墙面对缝。使用材料的燃烧性能为A级。装饰高度控制在2380mm，照明灯具采用600mmx600mm规格LED平板灯。吊顶四周需安装配套的L型收口条。 4. 使用材料的燃烧性能为A级； 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	42.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		顶7					
67	011302001002	隔声顶棚 米白色打孔铝扣板 600x600	1. 基层清理。 2. 制作600x600的米白色打孔铝扣板，采用隐藏式风口，风口规格同铝扣板模数(如有)，铝板铺贴与墙面对缝。吊顶高度为2380mm。 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	34.84		
		分部小计					
		顶8					
68	011404002005	顶棚及管线中灰色无机涂料一遍	1. 混凝土楼板基层清理找补。 2. 天花用灰色无机涂料一遍，室内安装的管线喷浅灰色的油性漆，使用材料的燃烧性能为A级。 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定。	m²	609.59		
		分部小计					
		顶9					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011404002006	顶棚及管线中灰色无机涂料一遍	1. 混凝土楼板基层清理找补。 2. 天花用灰色无机涂料一遍，室内 安装的管线喷浅灰色的油性漆 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	70.01		
		分部小计					
		顶10					
70	011404002007	顶棚及管线中灰色无机涂料一遍	1. 混凝土楼板基层清理找补。 2. 天花用灰色无机涂料一遍，室内 安装的管线喷浅灰色的油性漆，地 下室的管线喷涂同顶棚颜色，所有 安装管线、开关、插座、感应设备 均应喷色 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	62.1		
		分部小计					
		分部小计					
		其他装饰工程					
71	011503001001	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900	m	291.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 扶手材料种类、规格：Φ50，δ=1.5钢管 3. 横管材料种类、规格：30*20*1方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2方钢立柱 5. 竖管材料种类、规格：20*20*1方钢栏杆 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
72	011503001002	踏步栏杆 H=1100	1. 栏杆高度 H=1100 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2方钢管 3. 竖管材料种类、规格：立柱20*20*1.2方钢管，竖向杆件均按不大于110mm排列 4. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中，所有管材电镀锌，表面哑光	m	26.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			喷塑，颜色甲定 5. 具体做法详设计 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
73	011108009001	减速带	样式、材质、规格：详设计图纸	m	35		
74	011108010001	铝合金防撞护角（甲供）	样式、材质、规格：铝合金，800* 40(40)*2.5mm(厚的地方厚度4mm) （甲供）	个	370		
75	011108008001	实心铸钢车挡	规格尺寸:550X120X100mm 实心铸钢挡车器 按设计位置放线，将定位器放置在 设计位置上, 打孔；定位器安装平 直, 紧固无松动。 定位: 标准车位定位器距离车尾 1100mm, 小型车位定位器距离车尾 800mm; 用M12X100膨胀螺栓(螺栓颜色与档 车器颜色一致)将车轮定位器固定 于楼地面上	个	880		
76	011108006001	反光镜	1. 材质:PC防撞镜面, 钢管立柱和	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底座 2. 规格尺寸Φ:800mm 3. 特点:当受到外力撞击时, 镜片会凹陷下去, 但外力撤消后, 镜片随即恢复原状。具有耐冲击性能好、不易破碎、影像清晰度高等。 4.				
77	011108005001	标准车位划线、编号	1. 规格尺寸：车位线宽70mm 2. 车位编号:字体高度180mm, 白色 3. 材质:所有地面标志标线环氧划线漆 4. 施工工艺:测量车位尺寸，贴纸胶带，滚涂环氧划线漆两遍 5. 除无障碍车位外，其余车位综合考虑	个	435		
78	011108005002	无障碍车位划线、编号	1. 规格尺寸：车位线宽70mm 2. 车位编号:字体高度180mm, 白色 3. 材质:所有地面标志标线环氧划线漆 4. 施工工艺:测量车位尺寸，贴纸	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶带，滚涂环氧划线漆两遍 5. 除无障碍车位外，其余车位综合考虑				
79	011108005003	直行标志	1. 规格尺寸:长度为1200mm, 线条宽度50 2. 材质说明:环氧划线漆, 白色。 3. 施工工艺:测量车位尺寸, 贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍。	个	44		
80	011108005004	左转弯标志	1. 规格尺寸:长度为1200mm, 线条宽度50 2. 材质说明:环氧划线漆, 白色。 3. 施工工艺:测量车位尺寸, 贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍。	个	6		
81	011108005005	向左向右转弯标志	1. 规格尺寸:长度为1200mm, 线条宽度50 2. 材质说明:环氧划线漆, 白色。 3. 施工工艺:测量车位尺寸, 贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍。	个	10		
82	011108005006	向左分流标志	1. 规格尺寸:长度为1200mm, 线条宽度50	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质说明:环氧划线漆, 白色。 3. 施工工艺:测量车位尺寸, 贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍。				
83	011108005007	掉头标志	1. 规格尺寸:长度为1200mm, 线条宽度50 2. 材质说明:环氧划线漆, 白色。 3. 施工工艺:测量车位尺寸, 贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍。	个	9		
84	011108005008	坡道地面箭头	1. 规格尺寸:长度为1200mm, 线条宽度50 2. 材质说明:环氧划线漆, 白色。 3. 施工工艺:测量车位尺寸, 贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍。	个	38		
85	011108005009	行车线、车道线	1. 规格尺寸:宽70mm, 颜色白色 2. 材质说明:所有地面标志标线环氧划线漆 3. 施工工艺:测量车位尺寸, 贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍	m ²	138.48		
86	011108005010	人行道划线	1. 规格尺寸:宽70mm, 颜色白色 2. 材质说明:所有地面标志标线环	m ²	77.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			氧划线漆 3. 施工工艺:测量车位尺寸，贴纸胶带、滚涂环氧划线漆两遍				
87	011404001011	柱面分区字体丝印导视	1. 部位:详施工图，柱四面为一组。 。施工图如图示柱两面为分区标识；其余两面为项目logo， 2. 做法：图文丝印，项目logo及英文字母等，颜色详图，需甲方确定为准； 3. 规格：综合考虑； 4. 其他：满足设计及规范等其他要求。	组	128		
88	011404001012	尽端墙面LOGO墙面喷涂	1、所有图文均丝印。色卡详图标 2、注按实际涂刷组数计算，具体做法详见设计图纸	组	2		
89	011507003001	车行灯箱	1. 箱体规格：车行灯箱 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 面层材料品种：综合考虑 4. 其他要求：满足本项目品质要求，包含灯箱本体、安装至达到交付	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用全部费用。				
90	011507003002	人行灯箱	1. 箱体规格：车行灯箱 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 面层材料品种：综合考虑 4. 其他要求：满足本项目品质要求，包含灯箱本体、安装至达到交付使用全部费用。	个	19		
91	011507004001	信报箱	1. 成品信报箱，规格240X120X340，距地400mm安装，箱体高度1320mm，箱顶标高1720mm。 2. 材质：综合考虑 3. 其他：满足本项目品质要求，验收要求	个	664		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	连砂石	m³	28.460						
2	水	m³	576.782						
3	柴油(机械)	L	128.138						
4	水泥 42.5	kg	4452.723						
5	干混地面砂浆 M15	t	63.139						
6	其他材料费	元	5876.982						
7	金刚砂	kg	79316.994						
8	商品混凝土 C20	m³	123.118						
9	白水泥	kg	208.562						
10	矿物颜料	kg	12.409						
11	彩釉地砖 300×300	m²	5.712						
12	商品混凝土 C30	m³	1172.244						
13	金刚石（三角形）75×75×20	块	1788.423						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	固化剂	kg	4127.130						
15	商品混凝土 C15	m³	20.610						
16	防滑耐磨地砖 600×600	m²	231.241						
17	干混地面砂浆 M20	t	31.665						
18	干混抹灰砂浆 M15	t	366.309						
19	米白色铝板 600x600	m²	140.738						
20	乳白色瓷砖 600×600	m²	198.016						
21	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	22922.000						
22	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	14315.800						
23	无机涂料	kg	9231.865						
24	踏步栏杆 H=1100	m	26.720						
25	炉渣	m³	16.508						
26	汽油(机械)	L	211.630						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	刀片 切缝机用、综合	片							
28	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	100.558						
29	聚丙烯纤维	kg	1168.522						
30	环氧自流平面漆	kg	538.362						
31	环氧中层漆	kg	254.227						
32	石英砂 综合	kg	254.227						
33	环氧渗透底漆	kg	119.636						
34	干粉类界面剂	kg	111.479						
35	金刚石磨盘	个	10.876						
36	铝质防静电地板(含托架)	m²	14.280						
37	乳胶漆底漆	kg	767.768						
38	乳胶漆面漆	kg	1855.330						
39	十字沉头自攻螺钉 ST5×25~30	百个	45.378						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	609.300						
41	装配式T形铝合金龙骨	m²	79.152						
42	预埋铁件	kg	31.040						
43	加工铁件	kg	24.600						
44	射钉 RD72S8 M8×72	个	117.952						
45	铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件	m²	3.880						
46	锯材 综合	m³	0.016						
47	10mm亚光不锈钢压条	m	26.500						
48	无机涂料底漆	kg	6.437						
49	无机涂料面漆	kg	15.431						
50	真石漆	kg	995.410						
51	水性封闭底漆	kg	84.289						
52	罩面漆	kg	84.289						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	双面胶纸带	m ²	28.096						
54	反光镜	块	8.000						
55	反光材料 玻璃珠	kg	355.754						
56	热熔标线涂料	kg	4597.111						
57	减速带	m	35.000						
58	10mm亚光不锈钢	m	248.358						
59	换细石增加费用	m ³	1298.842						
60	多彩喷涂 底漆	kg	49.213						
61	多彩喷涂 中涂	kg	98.427						
62	多彩喷涂 面涂	kg	157.674						
63	楼梯栏杆 H=900	m	291.300						
64	实心铸钢车挡	块	880.000						
65	铝合金防撞护角（甲供）	块	370.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	无机防水涂料	kg	29.664						
67	轻钢龙骨 75×50	m	106.323						
68	轻钢龙骨 75×40	m	62.167						
69	螺栓	个	131.887						
70	隔音棉板	m³	2.903						
71	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	8.047						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		配管、桥架					
1	030412003001	充电桩桥架 100*50	1. 名称：充电桩桥架 2. 型号、规格：100*500mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	225.74		
2	030412003002	充电桩桥架 200*100	1. 名称：充电桩桥架	m	577.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 2 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格 ：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003003	充电桩桥架 300*150	1. 名称 ：充电桩桥架 2. 型号、规格 ：300*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板	m	326.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 3 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030412003004	充电桩桥架 400*150	1. 名称 ：充电桩桥架 2. 型号、规格 ：400*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)	m	17.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 4 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030412003005	充电桩桥架 400*200	1. 名称 ：充电桩桥架 2. 型号、规格 ：400*200mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔) 、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	27.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 5 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030412003006	充电桩桥架 500*150	1. 名称：充电桩桥架 2. 型号、规格：500*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	74.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 6 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412003007	非消防强电桥架 100*50	1. 名称 ：非消防强电桥架 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	644.57		
8	030412003008	非消防强电桥架 200*100	1. 名称 ：非消防强电桥架 2. 型号、规格 ：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求	m	133.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 7 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030412003009	非消防强电桥架 300*150	1. 名称 ：非消防强电桥架 2. 型号、规格 ：300*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	141.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 8 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030412003010	消防强电桥架 100*50	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置	m	932.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030412003011	消防强电桥架 200*100	1. 名称 ：消防强电桥架 2. 型号、规格 ：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	170		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 10 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
12	030412003012	消防强电桥架 400*200	1. 名称 ：消防强电桥架 2. 型号、规格 ：400*200mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	146.01		
13	030412003013	住宅户内桥架 200*100	1. 名称 ：住宅户内桥架 2. 型号、规格 ：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技	m	352.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 11 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030412003014	住宅户内桥架 300*150	1. 名称 ：住宅户内桥架 2. 型号、规格 ：300*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	204.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 12 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412003015	住宅户内桥架 400*200	1. 名称 ：住宅户内桥架 2. 型号、规格 ：400*200mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	79.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 13 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030410002001	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	4212.34		
17	031301005001	桥架支撑架、支吊架（地下室）	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做	kg	2567.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 14 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030409011001	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	90		
19	030412001001	配管 KJG20	1. 名称：配管 2. 材质：KJG 3. 规格：KJG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆	m	4385.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 15 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412001002	配管 KJG25	1. 名称：配管 2. 材质：KJG 3. 规格：KJG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2004.8		
21	030412001003	配管 KJG32	1. 名称：配管 2. 材质：KJG	m	7.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 16 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：KJG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030412001004	配管 KJG40	1. 名称：配管 2. 材质：KJG 3. 规格：KJG40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理	m	614.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 17 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412001005	配管 KJG50	1. 名称：配管 2. 材质：KJG 3. 规格：KJG50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 18 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412001006	配管 PC20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	870.68		
25	030412001007	配管 PC25（地下室）	1. 名称：配管	m	4713.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 19 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030412001008	配管 PC32（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	33.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 20 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412001009	配管 PC40	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	373.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 21 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030412001010	配管 PC50	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 22 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030412001011	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	105		
30	030412001012	金属软管 DN25（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
31	030412001013	金属软管 DN32（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
		分部小计					
		配线、电缆					
32	030412004001	配线 WDZ-BYJ-1.5（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑	m	170.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 23 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它:双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
33	030412004002	配线 WDZ-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它:双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	4524.21		
34	030412004003	配线 WDZ-BYJ-4（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、	m	520.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 24 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
35	030412004004	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-6 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	879.58		
36	030412004005	配线 WDZ-BYJ-10（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10	m	43.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 25 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
37	030412004006	配线 WDZN-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	86.71		
38	030412004007	配线 WDZN-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	64.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 26 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZN-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
39	030412004008	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑	m	5052.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 27 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余满足设计及功能要求				
40	030412004009	配线 WDZN-B1-RYJS-2*1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-B1-RYJS-2*1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	3622.34		
41	030412004010	配线 WDZN-B1-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-B1-RYJS-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、	m	669.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 28 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
42	030409001001	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6 (地下室)	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	4097.89		
43	030409001002	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+2*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1	m	4043.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 29 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3*35+2*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
44	030409001003	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*95+2*50	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*95+2*50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围	m	403.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 30 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
45	030409002001	控制电缆 WDZ-KYJ-6*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZ-KYJ-6*1.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	12.67		
46	030409002002	控制电缆 WDZ-KYJS-6*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZ-KYJS-6*1.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容	m	115.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 31 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
47	030409002003	控制电缆 WDZN-KYJS-6*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZN-KYJS-6*1.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	10.78		
48	030409001004	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡	m	154.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 32 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
49	030409001005	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	10.25		
50	030409001006	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*35	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*35mm ²	m	10.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 33 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
51	030409001007	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家	m	10.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 34 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
52	030409001008	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*35+2*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*35+2*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	901.47		
53	030409001009	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*50+2*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*50+2*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	m	775.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 35 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
54	030409001010	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*70+2*35	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*70+2*35mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	135.38		
55	030409001011	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*150+2	1. 名称：电力电缆	m	758.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 36 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*70	2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*150+2*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
56	030409001012	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-4*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：4*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝	m	10.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 37 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
57	030409001013	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-4*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：4*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	10.25		
58	030409001014	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯	m	48.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 38 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
59	030409001015	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调	m	705.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 39 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试、测试及相关内容				
60	030409001016	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	2448.42		
61	030409001017	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳	m	85.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 40 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
62	030409001018	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	940.41		
63	030409001019	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY	m	651.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 41 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
64	030409001020	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*240+2*120	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：3*240+2*120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围	m	44.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 42 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
65	030409001021	电力电缆 WDZ-YJY-3*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	3581.24		
66	030409001022	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑	m	23.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 43 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
67	030409001023	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	5917.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 44 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030409001024	电力电缆 WDZ-YJY-3*25+2*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*25+2*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	171.97		
69	030409001025	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡	m	227.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 45 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
70	030409001026	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	261.65		
71	030409001027	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*50+1*25mm ²	m	290.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 46 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
72	030409001028	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*70+1*35mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家	m	437.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 47 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
73	030409001029	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*95+1*50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	204.02		
74	030409001030	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*120+1*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	m	245.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 48 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
75	030409001031	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*150+1*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	207.3		
76	030409001032	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95	1. 名称：电力电缆	m	766.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 49 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*185+1*95mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
77	030409001033	电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*240+1*120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝	m	906.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 50 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
78	030409001034	电力电缆 WDZ-B1-YJY-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-B1-YJY 3. 规格：5*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	9.42		
79	030409001035	电力电缆 WDZN-B1-YJY-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-B1-YJY 3. 规格：5*4mm ² 4. 材质：铜芯	m	10.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 51 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
80	030409001036	电力电缆 WDZ-B1-YJY-4*50+1*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-B1-YJY 3. 规格：4*50+1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调	m	230.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 52 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试、测试及相关内容				
81	030409001037	电力电缆 WDZ-B1-YJY-4*95+1*50	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-B1-YJY 3. 规格：4*95+1*50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	121.61		
82	030409003001	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ² （地下室）	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施	个	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 53 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
83	030409003002	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm² <截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm² <截面≤35mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	24		
84	030409003003	矿物绝缘电缆头 5芯 70mm² <截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：5芯 70mm² <截面≤120mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
85	030409005001	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 54 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
86	030409003004	电力电缆头 3芯 截面≤10mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	228		
87	030409003005	电力电缆头 3芯 10mm² <截面≤16mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：10mm² <截面≤16mm² 4. 安装部位：室内	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 55 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
88	030409003006	电力电缆头 3芯 16mm² <截面≤35mm²	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：16mm² <截面≤35mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
89	030409003007	电力电缆头 4芯 截面≤10mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：四芯 3. 型号：截面≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 56 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	030409003008	电力电缆头 4芯 10mm² <截面≤16mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：四芯 3. 型号：10mm² <截面≤16mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
91	030409003009	电力电缆头 5芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	218		
92	030409003010	电力电缆头 5芯 10mm² <截面≤16mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：10mm² <截面≤16mm² 4. 安装部位：室内	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 57 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
93	030409003011	电力电缆头 5芯 16mm² <截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm² <截面≤35mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	82		
94	030409003012	电力电缆头 5芯 35mm² <截面≤50mm²	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：35mm² <截面≤50mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 58 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030409003013	电力电缆头 5芯 50mm² <截面≤70mm²	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：50mm² <截面≤70mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	12		
96	030409003014	电力电缆头 5芯 70mm² <截面≤120mm²	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：70mm² <截面≤120mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	62		
97	030409003015	电力电缆头 5芯 120mm² <截面≤240mm²	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：120mm² <截面≤240mm²	个	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 59 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
98	030413013001	单联单控开关（地下室）	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1. 3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	29		
99	030413013002	双联单控开关（地下室）	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1. 3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	9		
100	030413013003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 60 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
101	030413013004	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
102	030413013005	行程开关	1. 名称：行程开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：门框上安装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	22		
103	030413001001	疏散出口标志灯（自带蓄电池）（地下室）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光	套	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 61 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
104	030413001002	疏散指示灯（自带蓄电池）(地下室)	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施	套	168		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 62 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
105	030413001003	应急照明灯（自带蓄电池）(地下室)	1. 名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 5W，配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶或壁装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	93		
106	030413013006	风机启停按钮	1. 名称：风机启停按钮 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 63 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
107	030412006001	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	350		
108	030412006002	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	350		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 64 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地					
109	030410002002	接地母线 热镀锌扁钢-40*4（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13.7		
110	030410007001	SEB等电位（地下室）	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	34		
111	030410007002	MEB总等电位	1. 名称：MEB总等电位	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 65 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	030410012001	接地钢板 100*100*5	1. 名称：接地钢板 2. 材质：钢板 3. 规格：100*100*5 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容	个	45		
113	030410004001	基础钢筋接地	1. 名称：基础基地网 2. 材质：利用结构外圈梁面层角筋焊通 3. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容	m	3579.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 66 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	030416027001	接地装置系统调试（地下室）	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
115	030402011001	防火卷帘控制箱	1. 名称：防火卷帘控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 67 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030402011002	充电桩配电箱 APCD-2	1. 名称：充电桩配电箱 APCD-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1. 5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
117	030402011003	充电桩配电箱 APCD-6	1. 名称：充电桩配电箱 APCD-6 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1. 5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 68 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
118	030402011004	充电桩配电箱 APCD-7-1	1. 名称：充电桩配电箱 APCD-7-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 69 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
119	030402011005	充电桩配电箱 APCD-7-2	1. 名称：充电桩配电箱 APCD-7-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 70 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
120	030402011006	充电桩配电箱 APCD-7-3	1. 名称：充电桩配电箱 APCD-7-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
121	030402011007	充电桩配电箱 APCD-7-4	1. 名称：充电桩配电箱 APCD-7-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 71 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
122	030402011008	充电桩配电箱 AWCD-2-1	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 72 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
123	030402011009	充电桩配电箱 AWCD-2-2	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 73 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
124	030402011010	充电桩配电箱 AWCD-2-3	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-2-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
125	030402011011	充电桩配电箱 AWCD-2-4	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-2-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 74 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
126	030402011012	充电桩配电箱 AWCD-2-5	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-2-5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 75 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
127	030402011013	充电桩配电箱 AWCD-2-6	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-2-6 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 76 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
128	030402011014	充电桩配电箱 AWCD-6-1	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
129	030402011015	充电桩配电箱 AWCD-6-2	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-2 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 77 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
130	030402011016	充电桩配电箱 AWCD-6-3	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 78 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
131	030402011017	充电桩配电箱 AWCD-6-4	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 79 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
132	030402011018	充电桩配电箱 AWCD-6-5	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
133	030402011019	充电桩配电箱 AWCD-6-6	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-6	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 80 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
134	030402011020	充电桩配电箱 AWCD-6-7	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-7 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 81 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
135	030402011021	充电桩配电箱 AWCD-6-8	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-6-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 82 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
136	030402011022	充电桩配电箱 AWCD-7-1-1	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 83 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
137	030402011023	充电桩配电箱 AWCD-7-1-2	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
138	030402011024	充电桩配电箱 AWCD-7-2-1	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-2-1 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 84 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
139	030402011025	充电桩配电箱 AWCD-7-2-2	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 85 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
140	030402011026	充电桩配电箱 AWCD-7-3-1	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-3-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 86 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
141	030402011027	充电桩配电箱 AWCD-7-3-2	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-3-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 87 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
142	030402011028	充电桩配电箱 AWCD-7-3-3	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-3-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
143	030402011029	充电桩配电箱 AWCD-7-4-1	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-4-1	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 88 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
144	030402011030	充电桩配电箱 AWCD-7-4-2	1. 名称：充电桩配电箱 AWCD-7-4-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 89 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、电表等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
145	030402011031	充电桩配电箱 B2-APCD-1-1	1. 名称：充电桩配电箱 B2-APCD-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 90 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
146	030402011032	充电桩配电箱 B2-APCD-1-2	1. 名称：充电桩配电箱 B2-APCD-1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 91 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
147	030402011033	充电桩配电箱 B2-APCD-2-1	1. 名称：充电桩配电箱 B2-APCD-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
148	030402011034	充电桩配电箱 B2-APCD-2-2	1. 名称：充电桩配电箱 B2-APCD-2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 92 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1. 5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
149	030402011035	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-1	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1. 5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 93 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
150	030402011036	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-2	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 94 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
151	030402011037	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-3	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 95 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
152	030402011038	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-4	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 96 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	030402011039	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-5	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
154	030402011040	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-2-1	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-1-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 97 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
155	030402011041	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-2-2	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-1-2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 98 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
156	030402011042	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-1	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 99 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
157	030402011043	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-2	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 100 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
158	030402011044	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-3	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
159	030402011045	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-1	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-1 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 101 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
160	030402011046	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-2	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 102 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
161	030402011047	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-3	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 103 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
162	030402011048	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-4	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 104 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
163	030402011049	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-5	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
164	030402011050	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-6	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-6	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 105 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
165	030402011051	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-7	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-7 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 106 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
166	030402011052	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-8	1. 名称：充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 107 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
167	030405016001	电瓶车充电设备 2KW	1. 名称：电瓶车充电设备 2. 功率：220V 2KW 3. 交流输入输出电压：详设计 4. 安装方式：壁装距地1.5米或立柱安装 5. 包含：充电设备本体及附件制安、刷卡设备、控制设备等 6. 其他：必须满足施工规范及现行相关要求	台	12		
168	030405016002	机动车充电桩 7kw	1. 名称：机动车充电桩 2. 功率：220V 7KW 3. 交流输入输出电压：详设计 4. 安装方式：壁装距地1.5米或立	台	102		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 108 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱安装 5. 包含：充电设备本体及附件制安、刷卡设备、控制设备等 6. 其他：必须满足施工规范及现行相关要求				
169	030402011053	配电箱 1-1-AW1	1. 名称：配电箱 1-1-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 109 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	030402011054	配电箱 1-1-AW2	1. 名称：配电箱 1-1-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
171	030402011055	配电箱 1-1-AW3	1. 名称：配电箱 1-1-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 110 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
172	030402011056	配电箱 1-2-AW1	1. 名称：配电箱 1-2-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 111 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
173	030402011057	配电箱 1-2-AW2	1. 名称：配电箱 1-2-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 112 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
174	030402011058	配电箱 1-2-AW3	1. 名称：配电箱 1-2-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
175	030402011059	配电箱 2-1-AW1	1. 名称：配电箱 2-1-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 113 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
176	030402011060	配电箱 2-1-AW2	1. 名称：配电箱 2-1-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 114 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
177	030402011061	配电箱 2-1-AW3	1. 名称：配电箱 2-1-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 115 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
178	030402011062	配电箱 2-2-AW1	1. 名称：配电箱 2-2-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
179	030402011063	配电箱 2-2-AW2	1. 名称：配电箱 2-2-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 116 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
180	030402011064	配电箱 2-2-AW3	1. 名称：配电箱 2-2-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 117 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
181	030402011065	配电箱 3-AW1	1. 名称：配电箱 3-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 118 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
182	030402011066	配电箱 3-AW2	1. 名称：配电箱 3-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
183	030402011067	配电箱 3-AW3	1. 名称：配电箱 3-AW3 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 119 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
184	030402011068	配电箱 4-1-AW1	1. 名称：配电箱 4-1-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 120 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
185	030402011069	配电箱 4-1-AW2	1. 名称：配电箱 4-1-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 121 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
186	030402011070	配电箱 4-1-AW3	1. 名称：配电箱 4-1-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
187	030402011071	配电箱 4-2-AW1	1. 名称：配电箱 4-2-AW1	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 122 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
188	030402011072	配电箱 4-2-AW2	1. 名称：配电箱 4-2-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 123 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
189	030402011073	配电箱 4-2-AW3	1. 名称：配电箱 4-2-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 124 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
190	030402011074	配电箱 5-AW1	1. 名称：配电箱 5-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 125 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	030402011075	配电箱 5-AW2	1. 名称：配电箱 5-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
192	030402011076	配电箱 5-AW3	1. 名称：配电箱 5-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 126 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
193	030402011077	配电箱 6-1-AW1	1. 名称：配电箱 6-1-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 127 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
194	030402011078	配电箱 6-1-AW2	1. 名称：配电箱 6-1-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 128 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
195	030402011079	配电箱 6-1-AW3	1. 名称：配电箱 6-1-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
196	030402011080	配电箱 6-2-AW1	1. 名称：配电箱 6-2-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 129 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
197	030402011081	配电箱 6-2-AW2	1. 名称：配电箱 6-2-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 130 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
198	030402011082	配电箱 6-2-AW3	1. 名称：配电箱 6-2-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 131 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
199	030402011083	配电箱 7-1-AW1	1. 名称：配电箱 7-1-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
200	030402011084	配电箱 7-1-AW2	1. 名称：配电箱 7-1-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 132 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
201	030402011085	配电箱 7-1-AW3	1. 名称：配电箱 7-1-AW3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 133 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
202	030402011086	配电箱 7-2-AW1	1. 名称：配电箱 7-2-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 134 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
203	030402011087	配电箱 7-2-AW2	1. 名称：配电箱 7-2-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
204	030402011088	配电箱 7-2-AW3	1. 名称：配电箱 7-2-AW3 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 135 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
205	030402011089	配电箱 1-SY-AW	1. 名称：配电箱 1-SY-AW 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 136 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
206	030402011090	配电箱 2-SY-AW	1. 名称：配电箱 2-SY-AW 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 137 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
207	030402011091	配电箱 7-SY-AW	1. 名称：配电箱 7-SY-AW 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
208	030402011092	配电箱 2-SY-AW1	1. 名称：配电箱 2-SY-AW1	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 138 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
209	030402011093	配电箱 7-SY-AW1	1. 名称：配电箱 7-SY-AW1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 139 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
210	030402011094	配电箱 7-SY-AW2	1. 名称：配电箱 7-SY-AW2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、电表（仅安装）、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 140 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
211	030402011095	风机控制箱 B1-FJ1-1	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 141 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	030402011096	风机控制箱 B1-FJ1-2	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
213	030402011097	风机控制箱 B1-FJ1-3	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ1-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 142 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
214	030402011098	风机控制箱 B1-FJ1-4	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ1-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 143 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
215	030402011099	风机控制箱 B1-FJ1-5	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ1-5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 144 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
216	030402011100	风机控制箱 B1-FJ2-1	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
217	030402011101	风机控制箱 B1-FJ2-2	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 145 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
218	030402011102	风机控制箱 B1-FJ2-3	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ2-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 146 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
219	030402011103	风机控制箱 B1-FJ2-4	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ2-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 147 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
220	030402011104	风机控制箱 B1-FJ2-5	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ2-5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
221	030402011105	风机控制箱 B1-FJ6-1	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 148 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
222	030402011106	风机控制箱 B1-FJ6-2	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 149 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
223	030402011107	风机控制箱 B1-FJ6-3	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 150 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
224	030402011108	风机控制箱 B1-FJ6-4	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
225	030402011109	风机控制箱 B1-FJ6-5	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-5 2. 型号规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 151 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
226	030402011110	风机控制箱 B1-FJ6-6	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-6 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 152 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
227	030402011111	风机控制箱 B1-FJ6-7	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-7 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 153 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
228	030402011112	风机控制箱 B1-FJ6-8	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
229	030402011113	风机控制箱 B1-FJ6-9	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-9	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 154 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
230	030402011114	风机控制箱 B1-FJ6-10	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-10 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 155 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
231	030402011115	风机控制箱 B1-FJ6-11	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-11 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 156 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
232	030402011116	风机控制箱 B1-FJ6-12	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-12 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 157 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
233	030402011117	风机控制箱 B1-FJ6-13	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ6-13 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
234	030402011118	风机控制箱 B1-FJ7-1	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 158 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
235	030402011119	风机控制箱 B1-FJ7-2	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 159 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
236	030402011120	风机控制箱 B1-FJ7-3	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 160 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
237	030402011121	风机控制箱 B1-FJ7-4	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
238	030402011122	风机控制箱 B1-FJ7-5	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 161 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
239	030402011123	风机控制箱 B1-FJ7-6	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-6 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 162 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
240	030402011124	风机控制箱 B1-FJ7-7	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-7 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 163 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
241	030402011125	风机控制箱 B1-FJ7-8	1. 名称：风机控制箱 B1-FJ7-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
242	030402011126	风机控制箱 B2-FJ1-1-1	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ1-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 164 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
243	030402011127	风机控制箱 B2-FJ1-1-2	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ1-1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 165 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
244	030402011128	风机控制箱 B2-FJ1-2-1	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ1-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 166 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
245	030402011129	风机控制箱 B2-FJ1-2-2	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ1-2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
246	030402011130	风机控制箱 B2-FJ2-1-1	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ2-1-1 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 167 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
247	030402011131	风机控制箱 B2-FJ2-1-2	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ2-1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 168 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
248	030402011132	风机控制箱 B2-FJ2-2-1	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ2-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 169 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
249	030402011133	风机控制箱 B2-FJ2-2-2	1. 名称：风机控制箱 B2-FJ2-2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
250	030402011134	配电箱 1-1-AL-gq	1. 名称：配电箱 1-1-AL-gq	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 170 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
251	030402011135	配电箱 1-2-AL-gq	1. 名称：配电箱 1-2-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 171 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
252	030402011136	配电箱 2-1-AL-gq	1. 名称：配电箱 2-1-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 172 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
253	030402011137	配电箱 2-2-AL-gq	1. 名称：配电箱 2-2-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 173 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	030402011138	配电箱 3-AL-gq	1. 名称：配电箱 3-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
255	030402011139	配电箱 4-1-AL-gq	1. 名称：配电箱 4-1-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 174 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
256	030402011140	配电箱 4-2-AL-gq	1. 名称：配电箱 4-2-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 175 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
257	030402011141	配电箱 5-AL-gq	1. 名称：配电箱 5-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 176 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
258	030402011142	配电箱 6-1-AL-gq	1. 名称：配电箱 6-1-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
259	030402011143	配电箱 6-2-AL-gq	1. 名称：配电箱 6-2-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 177 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
260	030402011144	配电箱 7-1-AL-gq	1. 名称：配电箱 7-1-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 178 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
261	030402011145	配电箱 7-2-AL-gq	1. 名称：配电箱 7-2-AL-gq 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 179 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
262	030402011146	配电箱 1-1-AWzh	1. 名称：配电箱 1-1-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
263	030402011147	配电箱 1-2-AWzh	1. 名称：配电箱 1-2-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 180 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
264	030402011148	配电箱 2-1-AWzh	1. 名称：配电箱 2-1-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 181 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
265	030402011149	配电箱 2-2-AWzh	1. 名称：配电箱 2-2-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 182 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
266	030402011150	配电箱 3-AWzh	1. 名称：配电箱 3-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
267	030402011151	配电箱 4-1-AWzh	1. 名称：配电箱 4-1-AWzh 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 183 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
268	030402011152	配电箱 4-2-AWzh	1. 名称：配电箱 4-2-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 184 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
269	030402011153	配电箱 5-AWzh	1. 名称：配电箱 5-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 185 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
270	030402011154	配电箱 6-1-AWzh	1. 名称：配电箱 6-1-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
271	030402011155	配电箱 6-2-AWzh	1. 名称：配电箱 6-2-AWzh	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 186 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
272	030402011156	配电箱 7-1-AWzh	1. 名称：配电箱 7-1-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 187 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
273	030402011157	配电箱 7-2-AWzh	1. 名称：配电箱 7-2-AWzh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.0m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 188 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
274	030402011158	配电箱 AL-1gp	1. 名称：配电箱 AL-1gp 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 189 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	030402011159	配电箱 AL-2gp	1. 名称：配电箱 AL-2gp 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
276	030402011160	配电箱 AL-CF	1. 名称：配电箱 AL-CF 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 190 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
277	030402011161	配电箱 AL-CKZ1	1. 名称：配电箱 AL-CKZ1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 191 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
278	030402011162	配电箱 AL-CKZ2	1. 名称：配电箱 AL-CKZ2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 192 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
279	030402011163	配电箱 ALE-TLZ1	1. 名称：配电箱 ALE-TLZ1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
280	030402011164	配电箱 ALE-TLZ2	1. 名称：配电箱 ALE-TLZ2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 193 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
281	030402011165	配电箱 AL-gy	1. 名称：配电箱 AL-gy 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 194 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
282	030402011166	配电箱 AL-LJ	1. 名称：配电箱 AL-LJ 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 195 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
283	030402011167	配电箱 AL-kb	1. 名称：配电箱 AL-kb 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
284	030402011168	配电箱 AL-RD	1. 名称：配电箱 AL-RD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 196 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
285	030402011169	配电箱 AL-SBZ1	1. 名称：配电箱 AL-SBZ1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 197 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
286	030402011170	配电箱 AL-SBZ2	1. 名称：配电箱 AL-SBZ2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 198 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
287	030402011171	配电箱 AL-TLZ	1. 名称：配电箱 AL-TLZ 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
288	030402011172	配电箱 AL-zp	1. 名称：配电箱 AL-zp 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 199 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
289	030402011173	配电箱 ALZ-WG	1. 名称：配电箱 ALZ-WG 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 200 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
290	030402011174	配电箱 APE-DTZ1	1. 名称：配电箱 APE-DTZ1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 201 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
291	030402011175	配电箱 APE-DTZ2	1. 名称：配电箱 APE-DTZ2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
292	030402011176	配电箱 AP-SHB	1. 名称：配电箱 AP-SHB	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 202 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
293	030402011177	配电箱 B1-ALck1	1. 名称：配电箱 B1-ALck1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 203 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
294	030402011178	配电箱 B1-ALck2	1. 名称：配电箱 B1-ALck2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 204 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
295	030402011179	配电箱 B1-ALck6	1. 名称：配电箱 B1-ALck6 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 205 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	030402011180	配电箱 B1-ALck7	1. 名称：配电箱 B1-ALck7 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
297	030402011181	配电箱 B1-AL-FJCD	1. 名称：配电箱 B1-AL-FJCD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 206 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
298	030402011182	配电箱 B1-APEZ1	1. 名称：配电箱 B1-APEZ1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 207 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
299	030402011183	配电箱 B1-APEZ2	1. 名称：配电箱 B1-APEZ2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 208 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
300	030402011184	配电箱 B1-APEZ3	1. 名称：配电箱 B1-APEZ3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
301	030402011185	配电箱 B1-APEZ4	1. 名称：配电箱 B1-APEZ4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 209 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
302	030402011186	配电箱 B1-APEZ6	1. 名称：配电箱 B1-APEZ6 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 210 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
303	030402011187	配电箱 B1-APEZ5	1. 名称：配电箱 B1-APEZ5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 211 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
304	030402011188	配电箱 B1-APEZ7	1. 名称：配电箱 B1-APEZ7 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
305	030402011189	配电箱 B2-APEZ1-1	1. 名称：配电箱 B2-APEZ1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 212 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
306	030402011190	配电箱 B2-APEZ1-2	1. 名称：配电箱 B2-APEZ1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 213 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
307	030402011191	配电箱 B2-APEZ2-1	1. 名称：配电箱 B2-APEZ2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 214 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
308	030402011192	配电箱 B2-APEZ2-2	1. 名称：配电箱 B2-APEZ2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
309	030402011193	生活水泵控制柜 WCws1	1. 名称：生活水泵控制柜 WCws1 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 215 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
310	030402011194	生活水泵控制柜 WCws2	1. 名称：生活水泵控制柜 WCws2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 216 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
311	030402011195	配电箱 XFBP1	1. 名称：配电箱 XFBP1 2. 型号规格：800*2200*600 3. 安装方式：落地 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 217 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相				
312	030402011196	配电箱 XFBP2	1. 名称：配电箱 XFBP2 2. 型号规格：800*2200*600 3. 安装方式：落地 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相	台	1		
313	030402011197	配电箱 XFBP3	1. 名称：配电箱 XFBP3 2. 型号规格：800*2200*600 3. 安装方式：落地 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 218 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
314	030402011198	应急照明电源箱 B1-PD7-1	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD7-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 219 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
315	030402011199	应急照明电源箱 B1-PD7-2	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD7-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 220 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
316	030402011200	应急照明电源箱 B1-PD1	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相	台	1		
317	030402011201	应急照明电源箱 B1-PD2	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 221 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
318	030402011202	应急照明电源箱 B1-PD3	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 222 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
319	030402011203	应急照明电源箱 B1-PD4	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相	台	1		
320	030402011204	应急照明电源箱 B1-PD5	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 223 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
321	030402011205	应急照明电源箱 B1-PD6	1. 名称：应急照明电源箱 B1-PD6 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 224 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
322	030402011206	应急照明电源箱 B2-PD1-1	1. 名称：应急照明电源箱 B2-PD1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 225 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相				
323	030402011207	应急照明电源箱 B2-PD1-2	1. 名称：应急照明电源箱 B2-PD1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相	台	1		
324	030402011208	应急照明电源箱 B2-PD2-1	1. 名称：应急照明电源箱 B2-PD2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 226 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
325	030402011209	应急照明电源箱 B2-PD2-2	1. 名称：应急照明电源箱 B2-PD2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 227 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
326	030402011210	快速卷帘控制箱	1. 名称：快速卷帘控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 228 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相				
327	030402011211	配电箱 B2-ALck1-1	1. 名称：配电箱 B2-ALck1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相	台	1		
328	030402011212	配电箱 B2-ALck1-2	1. 名称：配电箱 B2-ALck1-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 229 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
329	030402011213	配电箱 B2-ALck2-1	1. 名称：配电箱 B2-ALck2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 230 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
330	030402011214	配电箱 B2-ALck2-2	1. 名称：配电箱 B2-ALck2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相	台	1		
331	030402011215	潜污泵配电箱 QWB1-2*4	1. 名称：潜污泵配电箱 QWB1-2*4 2. 型号规格：详设计	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 231 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
332	030402011216	潜污泵配电箱 QWB2-2*3	1. 名称：潜污泵配电箱 QWB2-2*3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 232 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相				
333	030402011217	潜污泵配电箱 QWB3-2*2.2	1. 名称：潜污泵配电箱 QWB3-2*2.2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 233 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 6. 其他要求：满足设计、相				
		高低压配电房					
334	030113005001	柴油发电机组 主用功率400kw， 备用功率440kw	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号、规格：常用功率400kw， 备用功率440kw，连续功率、环保 型、自启动 3. 含自启动柴油发电机组、发动机 、发电机自带控制保护装置系统、 机房环保降噪工程等 4. 含成套设备供货、吊装就位、安 装、基础型钢制安、接线、接地及 调试等 5. 含自启动柴油发电机组、发电机 自带控制柜设备、蓄电池、配套启 动柜及机组启动柜至母排软连接， 油机启动柜自带出线保护开关，带 减震系统 、供油管路、金属油箱 、油泵、调试用油、备不小于8h用 油、空气滤清器、一级消声器、烟 尘处理器、尾气净化系统、散热器 、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 234 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消声器、机房降噪、技术服务费、维修保养费；所需辅助材料、附件、资料的全部费用； 6. 发电机启动控制屏、输出配电屏等由厂家配套提供 7. 发电机起动柜，蓄电池等发电机自带，进排风管、消声器、基础等均由发电机供货厂商负责 8. 除主电源出线外，所有其他控制线路由发电机供货厂商负责 9. 柴油发电机室的布置仅为示意。进风、排风、排烟、消音等设计及调试均由专业设计及调试 10. 包括基础、型钢、预埋件、接地, 油箱及柴油, 输油管道, 蓄电池箱及相关构件安装 11. 除尘、降噪及隔音、废气处理等均通过环保验收及相关政府部门验收，出具环保检测报告，相关费用包干 12. 柴油发电机组供油管应设置自				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 235 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			动或手动切断阀, 储油间应设置通向室外的通气管, 通气管应设置带阻火器的呼吸阀, 柴油机组采用外置水冷方式外置冷却装置及其管路设施均包含在报价中 13. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
335	030412003016	10Kv高压桥架 300*150	1. 名称：10Kv高压桥架 2. 型号、规格：300*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉	m	112.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 236 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
336	030412003017	10Kv高压桥架 400*200	1. 名称：10Kv高压桥架 2. 型号、规格：400*200mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.75		
337	031301005002	桥架支撑架、支吊架（地下室）	1. 名称：桥架支撑架、支吊架	kg	512.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 237 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质金属，规格综合考虑，支架 表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷 防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做 法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
338	030410002003	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25* 4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、满足规范、合同的要求	m	242.43		
339	030412001014	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	40.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 238 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
340	030409001038	电力电缆 WDZN-YJY-8.7/15KV-3*95	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：3*95mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：8.7/15KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝	m	212.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 239 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
341	030409001039	电力电缆 WDZN-YJY-8.7/15KV-3*70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：3*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：8.7/15KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	371.69		
342	030403006001	密集型母线槽 CCX3-II-630A/4P	1. 名称：密集型母线槽 2. 型号、规格：CCX3-II-630A/4P 3. 容量(A)：630A/4P（	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 240 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			L1. L2. L3. PEN) 4. 线制：详设计 5. 含连接器、弯头、堵洞、接地等工作内容 6. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
343	030403006002	密集型母线槽 CCX3-II-1250A/4P	1. 名称：密集型母线槽 2. 型号、规格：CCX3-II-1250A/4P 3. 容量(A)：1250A/4P （ L1. L2. L3. PEN) 4. 线制：详设计 5. 含连接器、弯头、堵洞、接地等工作内容 6. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	m	14.26		
344	030403006003	密集型母线槽 CCX3-II-1600A/4P	1. 名称：密集型母线槽 2. 型号、规格：CCX3-II-1600A/	m	7.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 241 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4P 3. 容量(A)：1600A/4P （ L1. L2. L3. PEN） 4. 线制：详设计 5. 含连接器、弯头、堵洞、接地等 工作内容 6. 其他：满足设计规范、图纸、施 工规范、招标文件和技术标准等要 求				
345	030403006004	耐火密集型母线槽 NH-CCX3-II- 1000A/4P	1. 名称：耐火密集型母线槽 2. 型号、规格：NH-CCX3-II-1000A /4P 3. 容量(A)：1000A/4P （ L1. L2. L3. PEN） 4. 线制：详设计 5. 含连接器、弯头、堵洞、接地等 工作内容 6. 其他：满足设计规范、图纸、施 工规范、招标文件和技术标准等要 求	m	7.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 242 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
346	030403006005	耐火密集型母线槽 NH-CCX3-II-800A/5P	1. 名称：耐火密集型母线槽 2. 型号、规格：NH-CCX3-II-800A/5P 3. 容量(A)：800A/5P （L1.L2.L3.PEN） 4. 线制：详设计 5. 含连接器、弯头、堵洞、接地等工作内容 6. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	m	13.9		
347	030403007001	母线插接箱 CCX3-II-630A/4P	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：630A/4P 3. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	台	2		
348	030403007002	母线插接箱 CCX3-II-1250A/4P	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：1250A/4P 3. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 243 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
349	030403007003	母线插接箱 CCX3- II -1600A/4P	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：1600A/4P 3. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	台	4		
350	030403007004	耐火母线插接箱 NH-CCX3- II -1000A/4P	1. 名称：耐火母线插接箱 2. 型号、规格：1000A/4P 3. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	台	2		
351	030403007005	母线插接箱 NH-CCX3- II -800A/5P	1. 名称：耐火母线插接箱 2. 型号、规格：800A/5P 3. 其他：满足设计规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	台	4		
352	030409003016	高压电力电缆头 三芯 电缆截面≤120mm ²	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：电缆截面≤120mm ² 4. 安装部位：室内	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 244 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：8.7/15KV 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
353	030401001001	干式变压器 1T1-SCB14-630KVA	1. 名称：干式变压器 1T1 2. 型号：SCB14-630/10-10/0.4KV，Dyn11，Uk=6%，功频耐压35kv，IP20 3. 容量（kVA）：630KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 油过滤要求：综合考虑 6. 干燥要求：：综合考虑 7. 基础型钢形式、规格：含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 8. 防护外壳、设强制风冷系统及温度监测及报警装置，含温度控制器及控制线，具体配置详设计图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 245 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含变压器中性点接地线、变压器外壳接地线 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
354	030401001002	干式变压器 1T2-SCB14-800KVA	1. 名称：干式变压器 1T2 2. 型号：SCB14-800/10-10/0.4KV，Dyn11，Uk=6%，功频耐压35kv，IP20 3. 容量（kVA）：800KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 油过滤要求：综合考虑 6. 干燥要求：：综合考虑 7. 基础型钢形式、规格：含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 8. 防护外壳、设强制风冷系统及温度监测及报警装置，含温度控制器及控制线，具体配置详设计图纸	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 246 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含变压器中性点接地线、变压器外壳接地线 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
355	030401001003	干式变压器 2T1-SCB14-630KVA	1. 名称：干式变压器 2T1 2. 型号：SCB14-630/10-10/0.4KV，Dyn11，Uk=6%，功频耐压35kv，IP20 3. 容量（kVA）：630KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 油过滤要求：综合考虑 6. 干燥要求：：综合考虑 7. 基础型钢形式、规格：含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 8. 防护外壳、设强制风冷系统及温度监测及报警装置，含温度控制器及控制线，具体配置详设计图纸	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 247 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含变压器中性点接地线、变压器外壳接地线 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
356	030401001004	干式变压器 2T2-SCB14-630KVA	1. 名称：干式变压器 2T2 2. 型号：SCB14-630/10-10/0.4KV，Dyn11，Uk=6%，功频耐压35kv，IP20 3. 容量（kVA）：630KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 油过滤要求：综合考虑 6. 干燥要求：：综合考虑 7. 基础型钢形式、规格：含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 8. 防护外壳、设强制风冷系统及温度监测及报警装置，含温度控制器及控制线，具体配置详设计图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 248 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含变压器中性点接地线、变压器外壳接地线 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
357	030401001005	干式变压器 1Z-T1-SCB14-315KVA	1. 名称：干式变压器 1Z-T1 2. 型号：SCB14-315/10-10/0.4KV，Dyn11，Uk=6%，功频耐压35kv，IP20 3. 容量（kVA）：315KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 油过滤要求：综合考虑 6. 干燥要求：：综合考虑 7. 基础型钢形式、规格：含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 8. 防护外壳、设强制风冷系统及温度监测及报警装置，含温度控制器及控制线，具体配置详设计图纸	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 249 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含变压器中性点接地线、变压器外壳接地线 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
358	030401001006	干式变压器 1Z-T2-SCB14-630KVA	1. 名称：干式变压器 1Z-T2 2. 型号：SCB14-630/10-10/0.4KV，Dyn11，Uk=6%，功频耐压35kv，IP20 3. 容量（kVA）：630KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 油过滤要求：综合考虑 6. 干燥要求：：综合考虑 7. 基础型钢形式、规格：含成套设备供货、不锈钢防护外壳，温控器、报警装置、吊装就位、安装、防火措施、焊压接线端子、接线、中性点接地及设备铭牌、基础型钢制安及除锈刷油等 8. 防护外壳、设强制风冷系统及温度监测及报警装置，含温度控制器及控制线，具体配置详设计图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 250 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含变压器中性点接地线、变压器外壳接地线 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
359	030402009001	高压开关柜 1AK1	1. 名称：高压开关柜 1AK1 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
360	030402009002	高压开关柜 1AK2	1. 名称：高压开关柜 1AK2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 251 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：KYN28A-12/30 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
361	030402009003	高压开关柜 1AK3	1. 名称：高压开关柜 1AK3 2. 型号：KYN28A-12/24 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 252 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
362	030402009004	高压开关柜 1AK4	1. 名称：高压开关柜 1AK4 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 253 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
363	030402009005	高压开关柜 1AK5	1. 名称：高压开关柜 1AK5 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
364	030402010001	低压开关柜 1T1-1	1. 名称：低压开关柜 1T1-1 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 254 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
365	030402010002	低压开关柜 1T1-2	1. 名称：低压开关柜 1T1-2 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 255 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
366	030402010003	低压开关柜 1T1-3	1. 名称：低压开关柜 1T1-3 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
367	030402010004	低压开关柜 1T1-4	1. 名称：低压开关柜 1T1-4	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 256 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
368	030402010005	低压开关柜 1T1-5	1. 名称：低压开关柜 1T1-5 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 257 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
369	030402010006	低压开关柜 1T2-1	1. 名称：低压开关柜 1T2-1 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 258 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
370	030402010007	低压开关柜 1T2-2	1. 名称：低压开关柜 1T2-2 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
371	030402010008	低压开关柜 1T2-3	1. 名称：低压开关柜 1T2-3 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 259 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
372	030402010009	低压开关柜 1T2-4	1. 名称：低压开关柜 1T2-4 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 260 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
373	030402010010	低压开关柜 1Z-T1-1	1. 名称：低压开关柜 1Z-T1-1 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
374	030402010011	低压开关柜 1Z-T1-2	1. 名称：低压开关柜 1Z-T1-2	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 261 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
375	030402010012	低压开关柜 1Z-T1-3	1. 名称：低压开关柜 1Z-T1-3 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 262 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
376	030402010013	低压开关柜 1Z-T2-1	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-1 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 263 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
377	030402010014	低压开关柜 1Z-T2-2	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-2 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
378	030402010015	低压开关柜 1Z-T2-3	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-3 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 264 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
379	030402010016	低压开关柜 1Z-T2-4	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-4 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 265 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
380	030402010017	低压开关柜 1Z-T2-5	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-5 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
381	030402010018	低压开关柜 1Z-T2-6	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-6	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 266 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
382	030402010019	低压开关柜 1Z-T2-7	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-7 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 267 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
383	030402010020	低压开关柜 1Z-T2-8	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-8 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 268 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
384	030402010021	低压开关柜 1Z-T2-9	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-9 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
385	030402010022	低压开关柜 1Z-T2-10	1. 名称：低压开关柜 1Z-T2-10 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 269 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
386	030402009006	高压开关柜 2AK1	1. 名称：高压开关柜 2AK1 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 270 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
387	030402009007	高压开关柜 2AK2	1. 名称：高压开关柜 2AK2 2. 型号：KYN28A-12/30 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
388	030402009008	高压开关柜 2AK3	1. 名称：高压开关柜 2AK3	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 271 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：KYN28A-12/24 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
389	030402009009	高压开关柜 2AK4	1. 名称：高压开关柜 2AK4 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 272 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
390	030402009010	高压开关柜 2AK5	1. 名称：高压开关柜 2AK5 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 273 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
391	030402009011	高压开关柜 2AK6	1. 名称：高压开关柜 2AK6 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
392	030402009012	高压开关柜 2AK7	1. 名称：高压开关柜 2AK7 2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 274 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
393	030402009013	高压开关柜 2AK8	1. 名称：高压开关柜 2AK8 2. 型号：KYN28A-12/24 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 275 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
394	030402009014	高压开关柜 2AK9	1. 名称：高压开关柜 2AK9 2. 型号：KYN28A-12/30 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
395	030402009015	高压开关柜 2AK10	1. 名称：高压开关柜 2AK10	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 276 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：KYN28A-12/02 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
396	030402010023	低压开关柜 2T1-1	1. 名称：低压开关柜 2T1-1 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 277 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
397	030402010024	低压开关柜 2T1-2	1. 名称：低压开关柜 2T1-2 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 278 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
398	030402010025	低压开关柜 2T1-3	1. 名称：低压开关柜 2T1-3 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
399	030402010026	低压开关柜 2T1-4	1. 名称：低压开关柜 2T1-4 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 279 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
400	030402010027	低压开关柜 2T1-5	1. 名称：低压开关柜 2T1-5 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 280 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
401	030402010028	低压开关柜 2T2-1	1. 名称：低压开关柜 2T2-1 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
402	030402010029	低压开关柜 2T2-2	1. 名称：低压开关柜 2T2-2	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 281 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
403	030402010030	低压开关柜 2T2-3	1. 名称：低压开关柜 2T2-3 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 282 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
404	030402010031	低压开关柜 2T2-4	1. 名称：低压开关柜 2T2-4 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 283 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
405	030402010032	柴油发电机配电柜 AE01	1. 名称：柴油发电机配电柜 AE01 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
406	030402010033	柴油发电机配电柜 AE02	1. 名称：柴油发电机配电柜 AE02 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 284 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
407	030402010034	柴油发电机配电柜 AE03	1. 名称：柴油发电机配电柜 AE03 2. 型号、规格：GCS-800*2200*1000 3. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 4. 基础形式、材质、规格：综合考虑 5. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 285 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
408	030402009016	高压开关柜 GY1	1. 名称：高压开关柜 GY1 2. 型号：KYN28A-12/24 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
409	030402009017	高压开关柜 GY2	1. 名称：高压开关柜 GY2	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 286 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：KYN28A-12/24 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
410	030402009018	高压开关柜 GY3	1. 名称：高压开关柜 GY3 2. 型号：KYN28A-12/24 3. 规格：800*1500*2200 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 287 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
411	030402009019	高压开关柜 HX101	1. 名称：高压开关柜 HX101 2. 型号：TEX-SPV/04 3. 规格：800*2200*1500 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 288 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
412	030402009020	高压开关柜 HX102	1. 名称：高压开关柜 HX102 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1500 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
413	030402009021	高压开关柜 HX103	1. 名称：高压开关柜 HX103 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1500 4. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 289 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
414	030402009022	高压开关柜 HX301	1. 名称：高压开关柜 HX301 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1000 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 290 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
415	030402009023	高压开关柜 HX302	1. 名称：高压开关柜 HX302 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1000 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、 基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
416	030402009024	高压开关柜 HX303	1. 名称：高压开关柜 HX303	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 291 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1000 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
417	030402009025	高压开关柜 HX304	1. 名称：高压开关柜 HX304 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1000 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 292 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
418	030402009026	高压开关柜 HX201	1. 名称：高压开关柜 HX201 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1500 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 293 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
419	030402009027	高压开关柜 HX202	1. 名称：高压开关柜 HX202 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1500 4. 柜内电气元器件要求：详设计图纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
420	030402009028	高压开关柜 HX203	1. 名称：高压开关柜 HX203 2. 型号：TEC-SPV/04 3. 规格：800*2200*1500 4. 柜内电气元器件要求：详设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 294 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸 5. 基础形式、材质、规格：综合考虑 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、基础制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
421	030410002004	接地母线 热镀锌扁钢-40*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*5 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	433.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 295 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
422	030410002005	接地母线 热镀锌扁钢-50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.66		
423	030410002006	接地母线 热镀锌扁钢-65*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-65*5 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	31.49		
424	030410012002	接地钢板 100*100*5	1. 名称 ：接地钢板 2. 材质 ：钢板	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 296 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ：100*100*5 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容				
425	030410012003	静电消除器	1. 名称：静电消除器 2. 型号、规格：详14D504-P136 3. 安装形式：H=1.2m 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
426	030410007003	临时接线柱	1. 名称：临时接地线柱 2. 材质：热镀锌扁钢 -24*4 L=55 3. 规格：安装高度0.3m 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	12		
427	030410007004	MEB总等电位	1. 名称：MEB总等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 297 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
428	030416027002	接地装置系统调试（地下室）	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	4		
429	031301005003	电缆沟支架制作、安装	1. 材质：电缆沟支架制作、安装 2. 规格：综合考虑 3. 支架制作、安装、除锈、刷油 4. 具体做法设计 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	kg	954.36		
430	040402017002	电缆沟钢盖板	1. 名称：电缆沟钢盖板 2. 材质：热镀锌花纹钢板 3. 厚度：综合 4. 具体做法详见设计 5. 除锈刷油满足规范要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	249.99		
431	030416029001	五防闭锁调试	1. 名称：五防闭锁调试	系统	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 298 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 五防指：防止误分、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关，防止带电挂（合）接地开关，防止带接地线合断路器，防止误入带电间隔 3. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求				
432	030416018001	10kV及以下开闭所成套装置系统	1. 名称：10kV及以下开闭所成套装置系统 2. 类型：系统调试 3. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	1		
433	030416018002	配电室整套启动装置调试	1. 名称：配电室整套启动调试 2. 类型：系统调试 3. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	4		
434	030416001001	发电机系统调试	1. 名称：发电机系统调试 2. 型号：满足设计要求 3. 接线端子材质、规格：含检查接线 4. 干燥要求：满足设计要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 299 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求				
435	030416006001	微机保护调试	1. 名称：微机保护调试 2. 型号：满足设计要求 3. 接线端子材质、规格：含检查接线 4. 干燥要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	系统	4		
436	030416005001	电力变压器系统 ≤800 (KV · A)	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 容量 (kVA)：≤800 (KV · A) 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	系统	6		
437	030416006002	送配电装置系统调试 10KV断路器	1. 名称：送配电装置系统调试 10KV断路器 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求	系统	6		
438	030416006003	送配电装置系统 ≤1kV交流供电	1. 型号：送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤1 (kV) 3. 其它：满足施工图设计要求及施	系统	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 300 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
439	030416007001	母线段调试 电压 ≤1kV	1. 名称: 母线段调试 2. 类型: 电压 ≤1kV 3. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	段	8		
440	030416012001	双电源切换装置调试	1. 名称: 双电源切换装置调试 2. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	15		
441	030416012002	事故照明切换系统	1. 名称: 事故照明切换装置 2. 类型: 1KV 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	8		
442	030416029002	电容器调试 电压 ≤1kV	1. 名称: 电容器调试 2. 类型: 电压 ≤1kV 3. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	系统	8		
443	030410008001	绝缘垫	1. 名称: 绝缘垫（含绝缘靴、绝缘	m ²	416		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 301 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			手套、验电笔、警示线等） 2. 材质：橡胶 3. 厚度：综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
444	080701011001	防鼠板	1. 名称： 防鼠板 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求	m²	12		
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
445	030413001004	壁灯 12W（地下室）	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 302 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
446	030413001005	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 1*18W 2. 型号、规格：1*18W 配LED光源 3. 安装形式：车道及车位管吊距地2.6米，设备房链吊距地3米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	41		
447	030413001006	单管LED应急灯（自带蓄电池） 1*18W	1. 名称：单管LED应急灯（自带蓄电池） 1*18W 2. 型号、规格：1*18W 配LED光源 3. 安装形式：设备房距地3米管吊安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	套	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 303 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
448	030413001007	单管壁装雷达感应LED灯 1*18W	1. 名称：单管壁装雷达感应LED灯 1*18W 2. 型号、规格：1*18W 配LED光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	23		
449	030413001008	单管壁装应急LED灯（自带蓄电池） 1*18W	1. 名称：单管壁装应急LED灯（自带蓄电池） 1*18W	套	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 304 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：1*18W 配LED光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
450	030413001009	单管密闭LED灯 1*18W	1. 名称：单管密闭LED灯 1*18W 2. 型号、规格：1*18W 配LED光源 防护等级IP65 3. 安装形式：设备房距地3米管吊 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 305 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
451	030413001010	单管应急密闭LED灯（自带蓄电池） 1*18W	1. 名称：单管应急密闭LED灯（自带蓄电池） 1*18W 2. 型号、规格：1*18W 配LED光源 防护等级IP65 3. 安装形式：设备房距地3米管吊 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	7		
452	030413001011	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑	套	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 306 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
453	030413002001	物联网可调雷达线条灯	1. 名称：物联网可调雷达线条灯 2. 型号、规格：亮灯模式：AI自主学习模式（默认出场模式）/分区分组/简易；常亮模式：可调；亮灭模式：可调；组网形式：MESH近距离传感（但项目可远超10万盏灯同时在线）；联动范围：无限距离，单盏灯配单个传感器。默认联动距离20米左右；分组控制：手动精准分组控制。 3. 参数：额定电压=AC165-265V50/60Hz，全亮功率=0-22W/米（可调），微亮功率=0.22W/米（可调），色温=3000/4000K（可定制）	m	2720.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 307 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，显色指数≥80，亮灯速度=1-9秒 ，延时时间=1秒-2小时（可调，默认5秒），感应距离：1-12档位（默认10档位，预计8米感应距离） 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
454	030413001012	声光控感应灯 12W	1. 名称：声光控感应灯 12W 2. 型号、规格：12W 配节能型光源 3. 安装形式：设备房距地3米管吊 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：吸顶安装 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫	套	112		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 308 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
455	030413001013	双管LED应急灯（自带蓄电池） 2*18W	1. 名称：双管LED应急灯（自带蓄电池） 2*18W 2. 型号、规格：2*18W 配LED光源 3. 安装形式：设备房距地3米管吊 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：吸顶安装 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	33		
456	030413014001	带保护极的单相密闭插座（250V 10A安全型）	1. 名称：带保护极的单相密闭插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 IP54 3. 安装形式：距地1米暗装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 309 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
457	030413014002	单相二、三孔暗装插座（250V 10A安全型）	1. 名称：单相二、三孔暗装插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地1.3米暗装（设备房中距地1米安装） 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	35		
		分部小计					
		自定义					
458	031301003001	穿墙防水套管 SC150	1. 名称、类型：穿墙防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：SC150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 310 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
459	031301003002	人防密闭套管 SC20	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:SC20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质:管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	12		
460	031301003003	人防密闭套管 SC65	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:SC65	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 311 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
461	031301003004	人防密闭套管 SC100	1. 名称、类型：人防密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：SC100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 312 页 共 312 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		分部小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	钢管	kg	94.980						
2	接地钢板 100*100*5	个	56.280						
3	防火堵料	t	0.746						
4	MEB总等电位	台	9.045						
5	基础槽（角）钢	m	287.244						
6	槽钢	kg	2310.000						
7	角钢	kg	924.000						
8	充电桩桥架 100*50	m	227.997						
9	充电桩桥架 200*100	m	582.942						
10	充电桩桥架 300*150	m	329.563						
11	充电桩桥架 400*150	m	17.968						
12	充电桩桥架 400*200	m	27.593						
13	充电桩桥架 500*150	m	75.407						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 2 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	非消防强电桥架 100*50	m	651.016						
15	非消防强电桥架 200*100	m	135.279						
16	非消防强电桥架 300*150	m	142.592						
17	消防强电桥架 100*50	m	942.118						
18	消防强电桥架 200*100	m	171.700						
19	消防强电桥架 400*200	m	147.470						
20	住宅户内桥架 200*100	m	356.278						
21	住宅户内桥架 300*150	m	207.000						
22	住宅户内桥架 400*200	m	79.851						
23	配管 KJG20	m	4648.153						
24	配管 KJG25	m	2125.088						
25	配管 KJG32	m	7.918						
26	配管 KJG40	m	651.529						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 3 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	配管 KJG50	m	15.900						
28	配管 PC20	m	975.162						
29	配管 PC25	m	5278.672						
30	配管 PC32	m	37.845						
31	配管 PC40	m	418.555						
32	配管 PC50	m	5.746						
33	金属软管 DN20	m	108.150						
34	金属软管 DN25	m	36.050						
35	金属软管 DN32	m	18.025						
36	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	197.339						
37	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	5248.084						
38	配线 WDZ-BYJ-4	m	572.913						
39	配线 WDZ-BYJ-6	m	967.538						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 4 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	配线 WDZ-BYJ-10	m	46.116						
41	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	100.584						
42	配线 WDZN-BYJ-4	m	70.455						
43	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	5861.364						
44	配线 WDZN-B1-RYJS-2*1.5	m	3912.127						
45	配线 WDZN-B1-RYJS-2*2.5	m	722.779						
46	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	4138.869						
47	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+2*16	m	4084.258						
48	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*95+2*50	m	407.727						
49	控制电缆 WDZ-KYJ-6*1.5	m	12.860						
50	控制电缆 WDZ-KYJS-6*1.5	m	117.314						
51	控制电缆 WDZN-KYJS-6*1.5	m	10.942						
52	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*2.5	m	155.914						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 5 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*16	m	10.353						
54	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*35	m	10.353						
55	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*35+1*16	m	10.353						
56	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*35+2*16	m	910.485						
57	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*50+2*25	m	783.538						
58	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*70+2*35	m	136.734						
59	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*150+2*70	m	765.620						
60	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-4*2.5	m	10.353						
61	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-4*16	m	10.353						
62	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-4*25+1*16	m	48.652						
63	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*2.5	m	712.353						
64	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*4	m	2472.904						
65	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*6	m	86.284						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 6 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	m	949.814						
67	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*16	m	657.833						
68	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-3*240+2*120	m	45.006						
69	电力电缆 WDZ-YJY-3*10	m	3617.052						
70	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	24.028						
71	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	m	5976.453						
72	电力电缆 WDZ-YJY-3*25+2*16	m	173.690						
73	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	230.088						
74	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	m	264.267						
75	电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25	m	293.849						
76	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35	m	442.330						
77	电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50	m	206.060						
78	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70	m	248.187						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 7 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70	m	209.373						
80	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95	m	773.680						
81	电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120	m	915.494						
82	电力电缆 WDZ-B1-YJY-5*4	m	9.514						
83	电力电缆 WDZN-B1-YJY-5*4	m	10.807						
84	电力电缆 WDZ-B1-YJY-4*50+1*25	m	233.078						
85	电力电缆 WDZ-B1-YJY-4*95+1*50	m	122.826						
86	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	24.480						
87	矿物绝缘电缆头 5芯 70mm ² <截面≤120mm ²	个	4.080						
88	电力电缆头 3芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	4.080						
89	电力电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	83.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 8 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
90	电力电缆头 5芯 35mm ² <截面≤50mm ²	个	79.560						
91	电力电缆头 5芯 50mm ² <截面≤70mm ²	个	12.240						
92	电力电缆头 5芯 70mm ² <截面≤120mm ²	个	63.240						
93	电力电缆头 5芯 120mm ² <截面≤240mm ²	个	46.920						
94	单联单控开关	只	29.580						
95	双联单控开关	套	9.180						
96	三联单控开关	套	2.040						
97	四联单控开关	套	1.020						
98	行程开关	只	22.440						
99	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	78.780						
100	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	169.680						
101	应急照明灯（自带蓄电池）	套	93.930						
102	风机启停按钮	套	20.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 9 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
103	塑料接线盒	个	357.000						
104	钢制接线盒	个	357.000						
105	镀锌扁钢 -40*4	m	14.385						
106	SEB等电位	台	34.170						
107	防火卷帘控制箱	台	9.000						
108	风机控制箱 B1-FJ1-1	台	1.000						
109	风机控制箱 B1-FJ1-2	台	1.000						
110	风机控制箱 B1-FJ1-3	台	1.000						
111	风机控制箱 B1-FJ1-4	台	1.000						
112	风机控制箱 B1-FJ1-5	台	1.000						
113	风机控制箱 B1-FJ2-1	台	1.000						
114	风机控制箱 B1-FJ2-2	台	1.000						
115	风机控制箱 B1-FJ2-3	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 10 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
116	风机控制箱 B1-FJ2-4	台	1.000						
117	风机控制箱 B1-FJ2-5	台	1.000						
118	风机控制箱 B1-FJ6-1	台	1.000						
119	风机控制箱 B1-FJ6-2	台	1.000						
120	风机控制箱 B1-FJ6-3	台	1.000						
121	风机控制箱 B1-FJ6-4	台	1.000						
122	风机控制箱 B1-FJ6-5	台	1.000						
123	风机控制箱 B1-FJ6-6	台	1.000						
124	风机控制箱 B1-FJ6-7	台	1.000						
125	风机控制箱 B1-FJ6-8	台	1.000						
126	风机控制箱 B1-FJ6-9	台	1.000						
127	风机控制箱 B1-FJ6-10	台	1.000						
128	风机控制箱 B1-FJ6-11	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 11 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
129	风机控制箱 B1-FJ6-12	台	1.000						
130	风机控制箱 B1-FJ6-13	台	1.000						
131	风机控制箱 B1-FJ7-1	台	1.000						
132	风机控制箱 B1-FJ7-2	台	1.000						
133	风机控制箱 B1-FJ7-3	台	1.000						
134	风机控制箱 B1-FJ7-4	台	1.000						
135	风机控制箱 B1-FJ7-5	台	1.000						
136	风机控制箱 B1-FJ7-6	台	1.000						
137	风机控制箱 B1-FJ7-7	台	1.000						
138	风机控制箱 B1-FJ7-8	台	1.000						
139	风机控制箱 B2-FJ1-1-1	台	1.000						
140	风机控制箱 B2-FJ1-1-2	台	1.000						
141	风机控制箱 B2-FJ1-2-1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 12 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
142	风机控制箱 B2-FJ1-2-2	台	1.000						
143	风机控制箱 B2-FJ2-1-1	台	1.000						
144	风机控制箱 B2-FJ2-1-2	台	1.000						
145	风机控制箱 B2-FJ2-2-1	台	1.000						
146	风机控制箱 B2-FJ2-2-2	台	1.000						
147	配电箱 1-1-AL-gq	台	1.000						
148	配电箱 1-2-AL-gq	台	1.000						
149	配电箱 2-1-AL-gq	台	1.000						
150	配电箱 2-2-AL-gq	台	1.000						
151	配电箱 3-AL-gq	台	1.000						
152	配电箱 4-1-AL-gq	台	1.000						
153	配电箱 4-2-AL-gq	台	1.000						
154	配电箱 5-AL-gq	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 13 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
155	配电箱 6-1-AL-gq	台	1.000						
156	配电箱 6-2-AL-gq	台	1.000						
157	配电箱 7-1-AL-gq	台	1.000						
158	配电箱 7-2-AL-gq	台	1.000						
159	配电箱 1-1-AWzh	台	1.000						
160	配电箱 1-2-AWzh	台	1.000						
161	配电箱 2-1-AWzh	台	1.000						
162	配电箱 2-2-AWzh	台	1.000						
163	配电箱 3-AWzh	台	1.000						
164	配电箱 4-1-AWzh	台	1.000						
165	配电箱 4-2-AWzh	台	1.000						
166	配电箱 5-AWzh	台	1.000						
167	配电箱 6-1-AWzh	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 14 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
168	配电箱 6-2-AWzh	台	1.000						
169	配电箱 7-1-AWzh	台	1.000						
170	配电箱 7-2-AWzh	台	1.000						
171	配电箱 AL-1gp	台	1.000						
172	配电箱 AL-2gp	台	1.000						
173	配电箱 AL-CF	台	1.000						
174	配电箱 AL-CKZ1	台	1.000						
175	配电箱 AL-CKZ2	台	1.000						
176	配电箱 ALE-TLZ1	台	1.000						
177	配电箱 ALE-TLZ2	台	1.000						
178	配电箱 AL-gy	台	1.000						
179	配电箱 AL-LJ	台	1.000						
180	配电箱 AL-kb	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 15 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
181	配电箱 AL-RD	台	1.000						
182	配电箱 AL-SBZ1	台	1.000						
183	配电箱 AL-SBZ2	台	1.000						
184	配电箱 AL-TLZ	台	1.000						
185	配电箱 AL-zp	台	1.000						
186	配电箱 ALZ-WG	台	1.000						
187	配电箱 APE-DTZ1	台	1.000						
188	配电箱 APE-DTZ2	台	1.000						
189	配电箱 AP-SHB	台	1.000						
190	配电箱 B1-ALck1	台	1.000						
191	配电箱 B1-ALck2	台	1.000						
192	配电箱 B1-ALck6	台	1.000						
193	配电箱 B1-ALck7	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 16 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
194	配电箱 B1-AL-FJCD	台	1.000						
195	配电箱 B1-APEZ1	台	1.000						
196	配电箱 B1-APEZ2	台	1.000						
197	配电箱 B1-APEZ3	台	1.000						
198	配电箱 B1-APEZ4	台	1.000						
199	配电箱 B1-APEZ6	台	1.000						
200	配电箱 B1-APEZ5	台	1.000						
201	配电箱 B1-APEZ7	台	1.000						
202	配电箱 B2-APEZ1-1	台	1.000						
203	配电箱 B2-APEZ1-2	台	1.000						
204	配电箱 B2-APEZ2-1	台	1.000						
205	配电箱 B2-APEZ2-2	台	1.000						
206	生活水泵控制柜 WCws1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 17 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
207	生活水泵控制柜 WCws2	台	1.000						
208	配电箱 XFBP1	台	1.000						
209	配电箱 XFBP2	台	1.000						
210	配电箱 XFBP3	台	1.000						
211	应急照明电源箱 B1-PD7-1	台	1.000						
212	应急照明电源箱 B1-PD7-2	台	1.000						
213	应急照明电源箱 B1-PD1	台	1.000						
214	应急照明电源箱 B1-PD2	台	1.000						
215	应急照明电源箱 B1-PD3	台	1.000						
216	应急照明电源箱 B1-PD4	台	1.000						
217	应急照明电源箱 B1-PD5	台	1.000						
218	应急照明电源箱 B1-PD6	台	1.000						
219	应急照明电源箱 B2-PD1-1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 18 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
220	应急照明电源箱 B2-PD1-2	台	1.000						
221	应急照明电源箱 B2-PD2-1	台	1.000						
222	应急照明电源箱 B2-PD2-2	台	1.000						
223	快速卷帘控制箱	台	1.000						
224	配电箱 B2-ALck1-1	台	1.000						
225	配电箱 B2-ALck1-2	台	1.000						
226	配电箱 B2-ALck2-1	台	1.000						
227	配电箱 B2-ALck2-2	台	1.000						
228	潜污泵配电箱 QWB1-2*4	台	7.000						
229	潜污泵配电箱 QWB2-2*3	台	12.000						
230	潜污泵配电箱 QWB3-2*2.2	台	1.000						
231	壁灯 12W	套	7.070						
232	单管LED灯 1*18W	套	41.410						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 19 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
233	单管LED应急灯（自带蓄电池） 1*18W	套	25.250						
234	单管壁装雷达感应LED灯 1*18W	套	23.230						
235	单管壁装应急LED灯（自带蓄电池） 1*18W	套	38.380						
236	单管密闭LED灯 1*18W	套	14.140						
237	单管应急密闭LED灯（自带蓄电池） 1*18W	套	7.070						
238	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	18.180						
239	物联网可调雷达线条灯	m	2747.392						
240	声光控感应灯 12W	套	113.120						
241	双管LED应急灯（自带蓄电池） 2*18W	套	33.330						
242	带保护极的单相密闭插座 250V~10A（安全型）	套	2.040						
243	单相二、三孔暗装插座 AC250V~10A(安全型)	套	35.700						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 20 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
244	焊接钢管	kg	56.760						
245	配电箱 1-1-AW1	台	1.000						
246	配电箱 1-1-AW2	台	1.000						
247	配电箱 1-1-AW3	台	1.000						
248	配电箱 1-2-AW1	台	1.000						
249	配电箱 1-2-AW2	台	1.000						
250	配电箱 1-2-AW3	台	1.000						
251	配电箱 2-1-AW1	台	1.000						
252	配电箱 2-1-AW2	台	1.000						
253	配电箱 2-1-AW3	台	1.000						
254	配电箱 2-2-AW1	台	1.000						
255	配电箱 2-2-AW2	台	1.000						
256	配电箱 2-2-AW3	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 21 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
257	配电箱 3-AW1	台	1.000						
258	配电箱 3-AW2	台	1.000						
259	配电箱 3-AW3	台	1.000						
260	配电箱 4-1-AW1	台	1.000						
261	配电箱 4-1-AW2	台	1.000						
262	配电箱 4-1-AW3	台	1.000						
263	配电箱 4-2-AW1	台	1.000						
264	配电箱 4-2-AW2	台	1.000						
265	配电箱 4-2-AW3	台	1.000						
266	配电箱 5-AW1	台	1.000						
267	配电箱 5-AW2	台	1.000						
268	配电箱 5-AW3	台	1.000						
269	配电箱 6-1-AW1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 22 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
270	配电箱 6-1-AW2	台	1.000						
271	配电箱 6-1-AW3	台	1.000						
272	配电箱 6-2-AW1	台	1.000						
273	配电箱 6-2-AW2	台	1.000						
274	配电箱 6-2-AW3	台	1.000						
275	配电箱 7-1-AW1	台	1.000						
276	配电箱 7-1-AW2	台	1.000						
277	配电箱 7-1-AW3	台	1.000						
278	配电箱 7-2-AW1	台	1.000						
279	配电箱 7-2-AW2	台	1.000						
280	配电箱 7-2-AW3	台	1.000						
281	配电箱 1-SY-AW	台	1.000						
282	配电箱 2-SY-AW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 23 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
283	配电箱 7-SY-AW	台	1.000						
284	配电箱 2-SY-AW1	台	1.000						
285	配电箱 7-SY-AW1	台	1.000						
286	配电箱 7-SY-AW2	台	1.000						
287	充电桩配电箱 APCD-2	台	1.000						
288	充电桩配电箱 APCD-6	台	1.000						
289	充电桩配电箱 APCD-7-1	台	1.000						
290	充电桩配电箱 APCD-7-2	台	1.000						
291	充电桩配电箱 APCD-7-3	台	1.000						
292	充电桩配电箱 APCD-7-4	台	1.000						
293	充电桩配电箱 AWCD-2-1	台	1.000						
294	充电桩配电箱 AWCD-2-2	台	1.000						
295	充电桩配电箱 AWCD-2-3	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 24 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
296	充电桩配电箱 AWCD-2-4	台	1.000						
297	充电桩配电箱 AWCD-2-5	台	1.000						
298	充电桩配电箱 AWCD-2-6	台	1.000						
299	充电桩配电箱 AWCD-6-1	台	1.000						
300	充电桩配电箱 AWCD-6-2	台	1.000						
301	充电桩配电箱 AWCD-6-3	台	1.000						
302	充电桩配电箱 AWCD-6-4	台	1.000						
303	充电桩配电箱 AWCD-6-5	台	1.000						
304	充电桩配电箱 AWCD-6-6	台	1.000						
305	充电桩配电箱 AWCD-6-7	台	1.000						
306	充电桩配电箱 AWCD-6-8	台	1.000						
307	充电桩配电箱 AWCD-7-1-1	台	1.000						
308	充电桩配电箱 AWCD-7-1-2	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 25 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
309	充电桩配电箱 AWCD-7-2-1	台	1.000						
310	充电桩配电箱 AWCD-7-2-2	台	1.000						
311	充电桩配电箱 AWCD-7-3-1	台	1.000						
312	充电桩配电箱 AWCD-7-3-2	台	1.000						
313	充电桩配电箱 AWCD-7-3-3	台	1.000						
314	充电桩配电箱 AWCD-7-4-1	台	1.000						
315	充电桩配电箱 AWCD-7-4-2	台	1.000						
316	充电桩配电箱 B2-APCD-1-1	台	1.000						
317	充电桩配电箱 B2-APCD-1-2	台	1.000						
318	充电桩配电箱 B2-APCD-2-1	台	1.000						
319	充电桩配电箱 B2-APCD-2-2	台	1.000						
320	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-1	台	1.000						
321	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-2	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 26 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
322	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-3	台	1.000						
323	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-4	台	1.000						
324	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-1-5	台	1.000						
325	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-2-1	台	1.000						
326	充电桩配电箱 B2-AWCD-1-2-2	台	1.000						
327	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-1	台	1.000						
328	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-2	台	1.000						
329	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-1-3	台	1.000						
330	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-1	台	1.000						
331	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-2	台	1.000						
332	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-3	台	1.000						
333	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-4	台	1.000						
334	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-5	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 27 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
335	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-6	台	1.000						
336	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-7	台	1.000						
337	充电桩配电箱 B2-AWCD-2-2-8	台	1.000						
338	电瓶车充电设备 2KW	台	12.000						
339	机动车充电桩 7kw	台	102.000						
340	柴油发电机组 400kw	台	1.000						
341	10Kv高压桥架 300*150	m	113.706						
342	10Kv高压桥架 400*200	m	121.958						
343	配管 SC100	m	41.324						
344	电力电缆 WDZN-YJY-8.7/15KV-3*95	m	214.736						
345	电力电缆 WDZN-YJY-8.7/15KV-3*70	m	375.407						
346	密集型母线槽 CCX3-II-630A/4P	m	5.000						
347	密集型母线槽 CCX3-II-1250A/4P	m	14.260						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 28 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
348	密集型母线槽 CCX3-II-1600A/4P	m	7.160						
349	耐火密集型母线槽 NH-CCX3-II-1000A/4P	m	7.140						
350	耐火密集型母线槽 NH-CCX3-II-800A/5P	m	13.900						
351	母线插接箱 CCX3-II-630A/4P	台	2.000						
352	母线插接箱 CCX3-II-1250A/4P	台	6.000						
353	母线插接箱 CCX3-II-1600A/4P	台	4.000						
354	耐火母线插接箱 NH-CCX3-II-1000A/4P	台	2.000						
355	母线插接箱 NH-CCX3-II-800A/5P	台	4.000						
356	高压电力电缆头 三芯 电缆截面≤120mm ²	个	24.480						
357	干式变压器 1T1-SCB14-630KVA	台	1.000						
358	干式变压器 1T2-SCB14-800KVA	台	1.000						
359	干式变压器 2T1-SCB14-630KVA	台	1.000						
360	干式变压器 2T2-SCB14-630KVA	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 29 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
361	干式变压器 1Z-T1-SCB14-315KVA	台	1.000						
362	干式变压器 1Z-T2-SCB14-630KVA	台	1.000						
363	高压开关柜 1AK1	台	1.000						
364	高压开关柜 1AK2	台	1.000						
365	高压开关柜 1AK3	台	1.000						
366	高压开关柜 1AK4	台	1.000						
367	高压开关柜 1AK5	台	1.000						
368	低压开关柜 1T1-1	台	1.000						
369	低压开关柜 1T1-2	台	1.000						
370	低压开关柜 1T1-3	台	1.000						
371	低压开关柜 1T1-4	台	1.000						
372	低压开关柜 1T1-5	台	1.000						
373	低压开关柜 1T2-1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 30 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
374	低压开关柜 1T2-2	台	1.000						
375	低压开关柜 1T2-3	台	1.000						
376	低压开关柜 1T2-4	台	1.000						
377	低压开关柜 1Z-T1-1	台	1.000						
378	低压开关柜 1Z-T1-2	台	1.000						
379	低压开关柜 1Z-T1-3	台	1.000						
380	低压开关柜 1Z-T2-1	台	1.000						
381	低压开关柜 1Z-T2-2	台	1.000						
382	低压开关柜 1Z-T2-3	台	1.000						
383	低压开关柜 1Z-T2-4	台	1.000						
384	低压开关柜 1Z-T2-5	台	1.000						
385	低压开关柜 1Z-T2-6	台	1.000						
386	低压开关柜 1Z-T2-7	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 31 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
387	低压开关柜 1Z-T2-8	台	1.000						
388	低压开关柜 1Z-T2-9	台	1.000						
389	低压开关柜 1Z-T2-10	台	1.000						
390	高压开关柜 2AK1	台	1.000						
391	高压开关柜 2AK2	台	1.000						
392	高压开关柜 2AK3	台	1.000						
393	高压开关柜 2AK4	台	1.000						
394	高压开关柜 2AK5	台	1.000						
395	高压开关柜 2AK6	台	1.000						
396	高压开关柜 2AK7	台	1.000						
397	高压开关柜 2AK8	台	1.000						
398	高压开关柜 2AK9	台	1.000						
399	高压开关柜 2AK10	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 32 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
400	低压开关柜 2T1-1	台	1.000						
401	低压开关柜 2T1-2	台	1.000						
402	低压开关柜 2T1-3	台	1.000						
403	低压开关柜 2T1-4	台	1.000						
404	低压开关柜 2T1-5	台	1.000						
405	低压开关柜 2T2-1	台	1.000						
406	低压开关柜 2T2-2	台	1.000						
407	低压开关柜 2T2-3	台	1.000						
408	低压开关柜 2T2-4	台	1.000						
409	柴油发电机配电柜 AE01	台	1.000						
410	柴油发电机配电柜 AE02	台	1.000						
411	柴油发电机配电柜 AE03	台	1.000						
412	高压开关柜 GY1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 33 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
413	高压开关柜 GY2	台	1.000						
414	高压开关柜 GY3	台	1.000						
415	高压开关柜 HX101	台	1.000						
416	高压开关柜 HX102	台	1.000						
417	高压开关柜 HX103	台	1.000						
418	高压开关柜 HX301	台	1.000						
419	高压开关柜 HX302	台	1.000						
420	高压开关柜 HX303	台	1.000						
421	高压开关柜 HX304	台	1.000						
422	高压开关柜 HX201	台	1.000						
423	高压开关柜 HX202	台	1.000						
424	高压开关柜 HX203	台	1.000						
425	热镀锌扁钢 -40*5	m	454.850						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 34 页 共 34 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
426	热镀锌扁钢 -50*5	m	1.743						
427	热镀锌扁钢 -65*5	m	33.065						
428	静电消除器 14D504-P136	个	1.000						
429	临时接线柱	台	12.060						
430	型钢	kg	1001.700						
431	电缆沟钢盖板	m	249.990						
432	绝缘垫	m ²	424.320						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		生活泵房					
1	031001007001	钢塑复合给水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN100 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	67.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031208002001	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: $\delta=30\text{mm}/15\text{mm}$ 3. 软木品种: 满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m ³	0.41		
3	031301005004	管道型钢支架（地下室）	1. 名称: 管道型钢支架 2. 材质: 型钢（综合） 3. 管架形式: 满足设计规范要求 4. 其它: 含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	50.69		
4	031005016001	生活水箱 38m ³	1. 材质、类型: 生活水箱 2. 型号、规格: 7000x4000x2000，有效容积38m ³ ，SUS304材质，组合式不锈钢水箱 3. 含水箱型钢支架制作安装、内外不锈钢爬梯、人孔、通气管、液位计、液位传感器、溢流、放空管、防虫网罩、泄水管等全部附件 4. 其它: 满足施工图设计要求及施	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	031005001001	II区生活加压泵 Q=30m³/h，H=80m，N=7.5*3KW	1. 名称：II区生活加压泵 2. 主要配置、参数：Q=30m³/h，H=80m，N=7.5KW/台（配两用一备主泵）水泵进、出水阀门附件、异径管、控制箱由设备厂家配套提供，需要配置气压罐、进出水应有橡胶软接头、出水管上装压力表、止回阀或水泵多功能控制阀，配套远程监控，出水设置水泵多功能控制器、配套控制柜及控制线缆安装、气压罐，设备间阀门、阀件、仪表、管道等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
6	031005001002	I区生活加压泵 Q=30m³/h，H=56m，N=5.5*3KW	1. 名称：I区生活加压泵 2. 主要配置、参数：Q=30m³/h，H	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			=56m，N=5.5KW/台（配两用一备主泵）水泵进、出水阀门附件、异径管、控制箱由设备厂家配套提供，需要配置气压罐、进出水应有橡胶软接头、出水管上装压力表、止回阀或水泵多功能控制阀，配套远程监控,出水设置水泵多功能控制器、配套控制柜及控制线缆安装、气压罐，设备间阀门、阀件、仪表、管道等所有配套附件 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	031005012001	紫外线消毒器	1. 名称 ：紫外线消毒器 2. 型号、规格：RZ-UV2-LS45, N=750w 3其他：具备紫外线照射强度的在线监测，并已自动清洗功能。	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	031002016001	活塞式水锤消除器 DN100	1. 名称：活塞式水锤消除器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
9	031002014001	电信号液位装置	1. 名称：电信号液位装置 2. 型号、规格：Φ20 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
10	030814006001	玻管水位计 Φ20	1. 名称：玻管水位计 2. 型号、规格：详设计 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
11	031002001001	闸阀 DN100（地下室）	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	9		
12	031002001002	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
13	031002001003	蝶阀 DN100	1. 类型：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	12		
14	031002001004	消音止回阀 DN100	1. 类型：消音止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	6		
15	031002001005	电磁阀 DN100	1. 类型：电磁阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
16	031002001006	过滤活塞式遥控浮球阀 DN100	1. 名称：过滤活塞式遥控浮球阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格： DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	个	1		
17	031002001007	Y型过滤器 DN100	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
18	031002008001	橡胶软接头 DN100	1. 类型：橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	9		
19	031002011001	远传水表 DN100	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格 ：DN100 3. 连接形式 ：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031301003005	穿墙套管 DN100（地下室）	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	3		
		分部小计					
		给水					
21	031001007002	钢塑复合给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN20 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	31.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
22	031001007003	钢塑复合给水管 DN40（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	116.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
23	031001007004	钢塑复合给水管 DN50（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式 ：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 ：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	198.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
24	031001007005	钢塑复合给水管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	918.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
25	031001007006	钢塑复合给水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN100 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，	m	561.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
26	031001007007	钢塑复合给水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN150 4. 连接形式：法兰或卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的	m	354.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
27	031301005005	管道型钢支架（地下室）	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	1526.86		
28	031001008001	PP-R给水管 DN15（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	86.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
29	031001008002	PP-R给水管 DN20（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，	m	40.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
30	031001008003	PP-R给水管 DN25（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的	m	932.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
31	031001008004	PP-R给水管 DN40（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN40 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	160.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
32	031208002002	柔性泡沫橡塑保温（地下室）	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: $\delta=30\text{mm}/15\text{mm}$ 3. 软木品种: 满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m ³	14.17		
33	031002001008	闸阀 DN65	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	28		
34	031002001009	闸阀 DN100（地下室）	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 压力等级: 满足要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
35	031002001010	铜截止阀 DN20（地下室）	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
36	031002001011	铜截止阀 DN25（地下室）	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
37	031002001012	铜截止阀 DN40（地下室）	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	6		
38	031002001013	铜截止阀 DN50（地下室）	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031002004001	可调式减压阀 DN20	1. 名称：可调式减压阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	1		
40	031002004002	可调式减压阀 DN40	1. 名称：可调式减压阀 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031002004003	可调式减压阀 DN50	1. 名称：可调式减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	4		
42	031002004004	可调式减压阀 DN65	1. 名称：可调式减压阀 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031002001014	真空破坏器 DN20（地下室）	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
44	031002001015	真空破坏器 DN40（地下室）	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN40 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
45	031002011002	远传水表 DN20（地下室）	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	个	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
46	031002011003	远传水表 DN40	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格 ：DN40 3. 连接形式 ：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
47	031002011004	远传水表 DN50（地下室）	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格 ：DN50 3. 连接形式 ：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
48	031301003006	穿楼板套管 DN15	1. 名称：穿楼板套管 DN15 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
49	031301003007	穿楼板套管 DN25	1. 名称：穿楼板套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	52		
50	031301003008	穿楼板套管 DN40（地下室）	1. 名称：穿楼板套管 DN40	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
51	031301003009	穿楼板套管 DN50（地下室）	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
52	031301003010	穿楼板套管 DN65（地下室）	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	24		
53	031301003011	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		压力排水					
54	031001002001	镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的	m	18.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
55	031001002002	镀锌钢管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN75 4. 连接形式：螺纹 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	67		
56	031001002003	镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN100	m	7.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：螺纹 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
57	031001002004	镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 4. 连接形式：螺纹 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求	m	150.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
58	031001004001	焊接钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN80 4. 连接形式：焊接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	241.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	031001004002	焊接钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN100 4. 连接形式：焊接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	311.99		
60	031001004003	焊接钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力排水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN150 4. 连接形式：焊接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查	m	9.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
61	031301005006	管道型钢支架（地下室）	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	242.1		
62	031002001016	防护闸阀 DN75	1. 类型：防护闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN75 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
63	031002001017	闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	44		
64	031002001018	止回阀 DN80	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	个	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
65	031003004001	成品拖布池	1. 名称：成品拖布池 2. 材质：详设计 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套 5. 包含本体、混合水龙头、角阀、支墩砌筑等所有附配件制作安装 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	组	5		
66	031003014001	大流量地漏 DN50	1. 名称：大流量地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
67	031003014002	大流量地漏 DN100	1. 名称：大流量地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN100 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
68	031003014003	大流量地漏 DN150	1. 名称：大流量地漏	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN150 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	031003014004	防爆波两用地漏 DN150	1. 名称：防爆波两用地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN150 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
70	031003014005	水井防爆波地漏 DN75	1. 名称：水井防爆波地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN75 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
71	031003014006	水井直通地漏 DN75	1. 名称：水井直通地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN75 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
72	031301003012	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
73	031301003013	穿楼板套管 DN100（地下室）	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
74	031301003014	穿楼板套管 DN150	1. 名称：穿楼板套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	2		
75	031301003015	穿墙套管 DN100（地下室）	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
76	031301003016	防护套管 DN75	1. 名称：防护套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
77	031301003017	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
78	031301003018	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
79	031301003019	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	23		
80	031301003020	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
81	031002008002	橡胶软接头 DN80	1. 类型:橡胶软接头 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容,未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	44		
82	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 设备设计参考技术参数:满足要求 3. 连接形式:综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求	个	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
83	030109001001	潜污泵 Q=10L/s, H=12m, N=3.0kW	1. 名称:潜污泵 2. 参数: Q=10L/s, H=12m, N=3.0kW 3. 含水泵配套供应自动耦合装置、导杆、起吊提升链、水泵至控制箱之间的防水电缆、液位探测装置等 4. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施, 减震形式综合考虑 5. 含电动机检查接线、配管及调试 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	台	14		
84	030109001002	潜污泵 Q=10L/s, H=16m, N=4.0kW	1. 名称:潜污泵 2. 参数: Q=10L/s, H=16m, N=4.0kW 3. 含水泵配套供应自动耦合装置、	台	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			导杆、起吊提升链、水泵至控制箱之间的防水电缆、液位探测装置等 4. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 5. 含电动机检查接线、配管及调试 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
85	030109001003	潜污泵 Q=25m³/h，H=15m，N=3.0kW	1. 名称:潜污泵 2. 参数: Q=25m³/h，H=15m，N=3.0kW 3. 含水泵配套供应自动耦合装置、导杆、起吊提升链、水泵至控制箱之间的防水电缆、液位探测装置等 4. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 5. 含电动机检查接线、配管及调试 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
86	030109001004	潜污泵 Q=25m³/h, H=12m, N=2.2kW	1. 名称:潜污泵 2. 参数:Q=25m³/h, H=12m, N=2.2kW 3. 含水泵配套供应自动耦合装置、导杆、起吊提升链、水泵至控制箱之间的防水电缆、液位探测装置等 4. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施, 减震形式综合考虑 5. 含电动机检查接线、配管及调试 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	台	2		
87	030109001005	潜污泵 Q=50m³/h, H=13.5m, N=5.5kW	1. 名称:潜污泵 2. 参数:Q=50m³/h, H=13.5m, N=5.5kW 3. 含水泵配套供应自动耦合装置、导杆、起吊提升链、水泵至控制箱之间的防水电缆、液位探测装置等 4. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			震措施，减震形式综合考虑 5. 含电动机检查接线、配管及调试 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	53506.12		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		53506.12		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	14.536						
2	焊接钢管 DN80	m	248.822						
3	焊接钢管	kg	224.120						
4	铜截止阀 DN20	个	2.010						
5	铜截止阀 DN40	个	7.060						
6	焊接钢管 DN100	m	322.742						
7	铜截止阀 DN50	个	16.120						
8	钢塑复合给水管 DN100	m	629.987						
9	钢塑复合给水管管件 DN100	m	260.923						
10	平焊法兰 DN100	副	68.000						
11	闸阀 DN100	个	10.000						
12	闸阀 DN65	个	32.000						
13	压力表	个	58.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	给水室内镀锌钢管螺纹管件 DN75	个	33.951						
15	平焊法兰 DN80	副	88.000						
16	柔性泡沫橡塑保温	m³	15.017						
17	型钢	kg	1910.685						
18	钢塑复合给水管 DN40	m	116.262						
19	钢塑复合给水管管件 DN40	个	91.200						
20	钢塑复合给水管 DN50	m	199.168						
21	钢塑复合给水管管件 DN50	个	131.387						
22	钢塑复合给水管 DN65	m	920.107						
23	钢塑复合给水管管件 DN65	个	483.010						
24	PP-R给水管 DN15	m	87.508						
25	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	130.918						
26	成品管卡 DN15	套	151.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	PP-R给水管 DN20	m	41.158						
28	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	61.575						
29	成品管卡 DN20	套	60.900						
30	PP-R给水管 DN25	m	947.471						
31	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	1142.374						
32	成品管卡 DN25	套	1224.300						
33	铜截止阀 DN25	个	53.530						
34	真空破坏器 DN20	个	1.010						
35	远传水表 DN20	个	54.000						
36	焊接钢管 DN125	m	1.272						
37	远传水表 DN50	个	2.000						
38	生活水箱 38m³	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
39	II区生活加压泵 Q=30m³/h，H=80m，N=7.5*3KW	套	1.000						
40	气压罐	套	2.000						
41	I区生活加压泵 Q=30m³/h，H=56m，N=5.5*3KW	套	1.000						
42	紫外线消毒器	台	2.000						
43	活塞式水锤消除器 DN100	个	2.000						
44	电信号液位装置	个	1.000						
45	玻管水位计 Φ20	组	1.000						
46	蝶阀 DN100	个	12.000						
47	消音止回阀 DN100	个	6.000						
48	电磁阀 DN100	个	1.000						
49	过滤活塞式遥控浮球阀 DN100	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
50	Y型过滤器 DN100	个	1.000						
51	橡胶软接头 DN100	个	9.000						
52	远传水表 DN100	个	3.000						
53	钢塑复合给水管 DN20	m	30.989						
54	钢塑复合给水管管件 DN20	个	37.837						
55	钢塑复合给水管 DN150	m	355.169						
56	钢塑复合给水管管件 DN150	个	120.871						
57	PP-R给水管 DN40	m	162.712						
58	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	142.053						
59	成品管卡 DN40	套	168.000						
60	比例式减压阀 DN20	个	1.000						
61	橡胶接头 DN20	个	1.000						
62	比例式减压阀 DN40	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
63	橡胶接头 DN40	个	1.000						
64	比例式减压阀 DN50	个	4.000						
65	橡胶接头 DN50	个	4.000						
66	比例式减压阀 DN65	个	4.000						
67	橡胶接头 DN65	个	4.000						
68	真空破坏器 DN40	个	1.010						
69	远传水表 DN40	个	1.000						
70	焊接钢管 DN32	m	0.954						
71	焊接钢管 DN50	m	16.536						
72	镀锌钢管 DN50	m	18.307						
73	给水室内镀锌钢管螺纹管件 DN50	个	12.076						
74	镀锌钢管 DN75	m	67.134						
75	镀锌钢管 DN100	m	7.074						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
76	镀锌钢管 DN150	m	150.751						
77	给水室内镀锌钢管螺纹管件 DN150	个	51.303						
78	给水室内钢管焊接管件 DN80	个	26.856						
79	给水室内钢管焊接管件 DN100	个	31.823						
80	给水室内钢管焊接管件 DN150	个	1.036						
81	平焊法兰 DN75	副	1.000						
82	防护闸阀 DN75	个	1.000						
83	闸阀 DN80	个	44.000						
84	止回阀 DN80	个	44.000						
85	成品拖布池	套	5.050						
86	存水弯 塑料 S型 dn50	个	5.050						
87	长颈水嘴 DN15	个	5.050						
88	排水栓带链堵	套	5.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
89	大流量地漏 DN50	个	1.010						
90	大流量地漏 DN100	个	1.010						
91	大流量地漏 DN150	个	7.070						
92	防爆波两用地漏 DN150	个	1.010						
93	水井防爆波地漏 DN75	个	2.020						
94	水井直通地漏 DN75	个	2.020						
95	无缝钢管 D219×6	m	0.636						
96	钢管	kg	6.540						
97	橡胶软接头 DN80	个	44.000						
98	潜污泵 Q=10L/s, H=12m, N=3.0kW	台	14.000						
99	潜污泵 Q=10L/s, H=16m, N=4.0kW	台	14.000						
100	潜污泵 Q=25m³/h, H=15m, N=3.0kW	台	10.000						
101	潜污泵 Q=25m³/h, H=12m, N=2.2kW	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
102	潜污泵 Q=50m³/h, H=13.5m, N=5.5kW	台	4.000						
103	平焊法兰 DN150	副	1.000						
104	闸阀 DN150	个	1.000						
105	平焊法兰 DN65	副	28.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消防泵房					
1	030109001006	室内消防稳压泵 Q=1.5L/s, H=85m, N=2.2kw	1. 名称：室内消防稳压泵 2. 型号、规格：Q=1.5L/s, H=85m, N=2.2kw(一用一备) 3. 包含水泵本体、控制柜、减震器、浮动基础、控制面板、水路控制与现场信号采集单元、主控单元、驱动单元、箱体及各元器件供应的安装，含一般钢制基础的供应及安装、调试、接地等一切工作及附件、辅材连等一切附件 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
2	030109001007	室内消火栓泵 Q=10L/s, H=110m, N=30kw	1. 名称：室内消火栓泵 2. 型号、规格：Q=10L/s, H=110m, N=30kw(一用一备) 3. 包含水泵本体、控制柜、减震器、浮动基础、控制面板、水路控制与现场信号采集单元、主控单元、	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			驱动单元、箱体及各元器件供应的安装，含一般钢制基础的供应及安装、调试、接地等一切工作及附件、辅材连等一切附件 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	030109001008	喷淋泵 Q=40L/s, H=60m, N=37kw	1. 名称：喷淋泵 2. 型号、规格：Q=40L/s, H=60m, N=37kw(一用一备) 3. 包含水泵本体、控制柜、减震器、浮动基础、控制面板、水路控制与现场信号采集单元、主控单元、驱动单元、箱体及各元器件供应的安装，含一般钢制基础的供应及安装、调试、接地等一切工作及附件、辅材连等一切附件 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
4	030801001001	焊接钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：水	m	0.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：焊接钢管 DN32 4. 连接形式：焊接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
5	030801001002	焊接钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN40 4. 连接形式：焊接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及	m	2.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	030801001003	焊接钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN150 4. 连接形式：焊接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	5.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
7	030801001004	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	17.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
8	030801001005	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	65.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
9	030801001006	内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	64.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
10	031201001001	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	61.87		
11	031301005007	管道型钢支架（地下室）	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	84.1		
12	031002001019	明杆闸阀 DN32	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001020	闸阀 DN65	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	8		
14	031002001021	闸阀 DN100（地下室）	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	16		
15	031002001022	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
16	031002001023	闸阀 DN200	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
17	031002001024	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：喷淋报警阀组 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体、信号蝶阀、闸阀、自动排气阀、水力警铃、法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件				
18	031002001025	消声止回阀 DN32	1. 类型：消声止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
19	031002001026	消声止回阀 DN100（地下室）	1. 类型：消声止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	031002001027	止回阀 DN150	1. 类型：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
21	031002001028	泄水阀（常闭） DN32	1. 类型：泄水阀（常闭） 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031002001029	泄压阀 DN100	1. 类型：泄压阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
23	031002001030	信号阀 DN150（地下室）	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	8		
24	031002001031	自动排气阀 DN15（地下室）	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
25	031002001032	Y型过滤器 DN32	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
26	031002001033	Y型过滤器 DN100	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
27	031002001034	Y型过滤器 DN150	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
28	031002001035	Y型过滤器 DN200	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
29	030601004001	自动记录流量计	1. 类型：自动记录流量计 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：详设计 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	台	4		
30	030601002002	电接点压力表	1. 名称：电接点压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
31	030601002003	压力表	1. 名称：压力表	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	030601002004	真空压力表 YZ-150	1. 名称：真空压力表 YZ-150 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	4		
33	031002016002	活塞式水锤吸纳器 DN100	1. 名称：活塞式水锤吸纳器	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格 ：DN100 3. 连接形式 ：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
34	030601002005	室内消火栓系统压力开关 DN100	1. 名称：室内消火栓系统压力开关 2. 规格：DN100 3. 含主管开孔、表前阀、压力表弯、挠性管、接线盒安装，接线、单体调试 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
35	030601002006	自动喷淋系统压力开关 DN150	1. 名称：自动喷淋系统压力开关 2. 规格：DN150 3. 含主管开孔、表前阀、压力表弯、挠性管、接线盒安装，接线、单体调试 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030601002007	压力变送器 DN32	1. 类型：压力变送器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	台	1		
37	031002001036	消防吸水口 DN40	1. 类型：消防吸水口 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
38	031002001037	消防吸水口 DN150	1. 类型：消防吸水口 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:综合考虑 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
39	031002001038	消防吸水口 DN200	1. 类型：消防吸水口 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
40	031002008003	柔性橡胶接头 DN32	1. 类型：柔性橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力等级:满足要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
41	031002008004	柔性橡胶接头 DN100	1. 类型：柔性橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
42	031002008005	柔性橡胶接头 DN150	1. 类型：柔性橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
43	031002008006	柔性橡胶接头 DN200	1. 类型：柔性橡胶软接头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
44	031301003021	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
45	031301003022	柔性防水套管 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	2		
46	031301003023	柔性防水套管 DN200	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN200 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		消火栓系统					
47	030901002001	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材	m	842.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
48	030901002002	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材	m	1349.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
49	030901002003	镀锌镍钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌镍钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:综合 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材	m	136.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
50	030901002004	镀锌镍钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌镍钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:综合 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材	m	398.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验：水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
51	031201001002	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m²	945.83		
52	031301005008	管道型钢支架（地下室）	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	1395.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	031002001039	蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件	个	52		
54	031002001040	防护闸阀 DN65	1. 类型：防护闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		
55	031002001041	防护闸阀 DN100	1. 类型：防护闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
56	030901010001	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG21D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG21D65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	66		
57	030901010002	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计）	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
58	031301003024	穿墙套管 DN65(地下室)	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	26		
59	031301003025	穿墙套管 DN100(地下室)	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
60	031301003026	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031301003027	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	6		
62	030910001001	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	具	348		
63	030910001002	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火	具	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		ABC5	器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	030910002001	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质：详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	135		
65	030909001001	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	88		
		分部小计					
		喷淋系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030901001001	内外壁热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	2897.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030901001002	内外壁热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	1807.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030901001003	内外壁热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	640		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030901001004	内外壁热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	948.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030901001005	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	153.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030901001006	内外壁热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	314.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030901001007	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	203.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030901001008	内外壁热镀锌钢管 DN125	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN125 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	60.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030901001009	内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	979.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	031201001003	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m²	1566.65		
76	031301005009	管道型钢支架（地下室）	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	2724.08		
77	031002001042	信号阀 DN50	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	2		
78	031002001043	信号阀 DN80（地下室）	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件				
79	031002001044	信号阀 DN150（地下室）	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	4		
80	031002001045	闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
81	031002001046	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:法兰连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
82	031002001047	防护闸阀 DN150	1. 类型：防护闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		
83	030412007001	人防短管 DN32	1. 类型：人防短管 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力等级:满足要求	根	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
84	030901003001	68℃直立型喷头 DN25	1. 名称: 68℃直立型喷头 2. 安装部位: 室内综合考虑 3. 型号、规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2066		
85	030901003002	93℃等高温喷头	1. 名称: 93℃等高温喷头 2. 安装部位: 室内综合考虑 3. 型号、规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
86	030901007001	减压孔板 Φ44	1. 名称：减压孔板 2. 材质、规格：Φ44 4. 安装部位：综合 5. 连接方式：与管道连接方式一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
87	030901007002	减压孔板 Φ64	1. 名称：减压孔板 2. 材质、规格：Φ64 4. 安装部位：综合 5. 连接方式：与管道连接方式一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
88	030901007003	减压孔板 Φ65	1. 名称：减压孔板 2. 材质、规格：Φ65 4. 安装部位：综合 5. 连接方式：与管道连接方式一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030901007004	减压孔板 Φ68	1. 名称：减压孔板 2. 材质、规格：Φ68 4. 安装部位：综合 5. 连接方式：与管道连接方式一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
90	030901008001	末端试水装置 K=80	1. 名称：末端试水装置 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：K=80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	套	10		
91	030901006001	水流指示器 DN50	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	2		
92	030901006002	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
93	030901006003	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件	个	4		
94	031301003028	穿楼板套管 DN150	1. 名称：穿楼板套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵 洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管 道保温层与套管之间采用不燃材料 填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料 封口, 其他综合考虑	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
95	031301003029	穿墙套管 DN32	1. 名称：穿墙套管 DN32 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN32 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	8		
96	031301003030	穿墙套管 DN80	1. 名称：穿墙套管 DN80 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN80 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
97	031301003031	穿墙套管 DN150	1. 名称：穿墙套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	031301003032	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	6		
99	031301003033	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
100	030909001002	水灭火控制装置调试（喷淋）	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水 灭火系统调试 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	10		
		分部小计					
		气体灭火					
101	030902008001	无管网七氟丙烷气体灭火装置 120L	1. 名称：无管网七氟丙烷气体灭火装置 2. 类型：气体灭火 3. 规格：120L 4. 含灭火剂，含电磁阀、压力开关、控制盘等成套供应的所有附件 5. 其他：满足招标文件、技术标准	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计及规范要求				
102	030902008002	无管网七氟丙烷气体灭火装置 130L	1. 名称：无管网七氟丙烷气体灭火装置 2. 类型：气体灭火 3. 规格：130L 4. 含灭火剂，含电磁阀、压力开关、控制盘等成套供应的所有附件 5. 其他：满足招标文件、技术标准、设计及规范要求	套	5		
103	030902008003	无管网七氟丙烷气体灭火装置 150L	1. 名称：无管网七氟丙烷气体灭火装置 2. 类型：气体灭火 3. 规格：150L 4. 含灭火剂，含电磁阀、压力开关、控制盘等成套供应的所有附件 5. 其他：满足招标文件、技术标准、设计及规范要求	套	5		
104	030909002001	气体灭火系统装置调试 L120	1. 试验容器规格：120L 2. 气体试喷 3. 其他：满足招标文件、技术标准	点	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计及规范要求				
105	030909002002	气体灭火系统装置调试 L130	1. 试验容器规格：130L 2. 气体试喷 3. 其他：满足招标文件、技术标准 、设计及规范要求	点	5		
106	030909002003	气体灭火系统装置调试 L150	1. 试验容器规格：150L 2. 气体试喷 3. 其他：满足招标文件、技术标准 、设计及规范要求	点	5		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	100406.57		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		100406.57		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管	kg	167.680						
2	无缝钢管 D219×6	m	2.226						
3	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	1029.302						
4	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	169.048						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	770.483						
6	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	1643.356						
7	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	269.898						
8	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	846.119						
9	焊接钢管 DN150	m	10.558						
10	信号阀 DN150	个	12.000						
11	平焊法兰 DN100	副	34.000						
12	内外壁热镀锌钢管 DN150	m	1054.592						
13	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	174.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	平焊法兰 DN32	副	10.000						
15	平焊法兰 DN150	副	19.000						
16	闸阀 DN150	个	8.000						
17	平焊法兰 DN200	副	6.000						
18	平焊法兰 DN65	副	11.000						
19	平焊法兰 DN50	片	8.000						
20	平焊法兰 DN80	片	14.000						
21	型钢	kg	4413.465						
22	醇酸防锈漆 C53-1	kg	713.096						
23	酚醛调和漆 各色	kg	509.720						
24	试验介质（氮气）155L	瓶	15.000						
25	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN150	套	545.665						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	24.000						
27	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	个	348.000						
28	灭火器放置箱	个	135.000						
29	压力表	套	6.000						
30	内外壁热镀锌钢管 DN25	m	2911.797						
31	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN25	套	1709.413						
32	内外壁热镀锌钢管 DN32	m	1816.598						
33	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN32	个	1241.794						
34	内外壁热镀锌钢管 DN40	m	643.200						
35	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN40	个	551.040						
36	内外壁热镀锌钢管 DN50	m	953.413						
37	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN50	个	766.525						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	内外壁热镀锌钢管 DN80	m	319.319						
39	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	52.444						
40	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN80	套	234.286						
41	68℃直立型喷头 DN25	个	2086.660						
42	水流指示器 DN80	个	1.000						
43	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG21D65Z-J	套	66.000						
44	末端试水装置 K=80	套	10.000						
45	水流指示器 DN150	个	4.000						
46	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC5	个	102.000						
47	室内消防稳压泵 Q=1.5L/s, H=85m, N=2.2kw	套	1.000						
48	室内消火栓泵 Q=10L/s, H=110m, N=30kw	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	喷淋泵 Q=40L/s, H=60m, N=37kw	套	1.000						
50	焊接钢管 DN32	m	0.800						
51	给水室内钢管焊接管件 DN32	个	0.082						
52	焊接钢管 DN40	m	2.593						
53	给水室内钢管焊接管件 DN40	个	0.271						
54	给水室内钢管焊接管件 DN150	个	0.585						
55	明杆闸阀 DN32	个	4.000						
56	闸阀 DN65	个	8.000						
57	闸阀 DN100	个	16.000						
58	闸阀 DN200	个	2.000						
59	湿式报警阀组 DN150	套	4.000						
60	消声止回阀 DN32	个	2.020						
61	止回阀 DN100	个	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
62	止回阀 DN150	个	2.000						
63	泄水阀(常闭) DN32	个	1.010						
64	泄压阀 DN100	个	2.000						
65	自动排气阀 DN15	个	4.000						
66	Y型过滤器 DN32	个	2.000						
67	Y型过滤器 DN100	个	2.000						
68	Y型过滤器 DN150	个	2.000						
69	Y型过滤器 DN200	个	2.000						
70	自动记录流量计	套	4.000						
71	电接点压力表	套	1.000						
72	真空压力表 YZ-150	套	4.000						
73	水锤消除器	个	4.000						
74	室内消火栓系统压力开关 DN100	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
75	自动喷淋系统压力开关 DN150	套	1.000						
76	压力变送器 DN32	套	1.000						
77	消防吸水口 DN40	个	1.000						
78	消防吸水口 DN150	个	2.000						
79	消防吸水口 DN200	个	2.000						
80	柔性橡胶接头 DN32	个	4.000						
81	柔性橡胶接头 DN100	个	2.000						
82	柔性橡胶接头 DN150	个	4.000						
83	柔性橡胶接头 DN200	个	2.000						
84	镀锌镍钢管 DN100	m	136.723						
85	镀锌镍钢管管件 DN100	个	56.627						
86	镀锌镍钢管 DN150	m	399.167						
87	镀锌镍钢管管件 DN150	个	135.844						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
88	蝶阀 DN100	个	52.000						
89	防护闸阀 DN65	个	3.000						
90	防护闸阀 DN100	个	6.000						
91	焊接钢管 DN100	m	8.268						
92	内外壁热镀锌钢管 DN125	m	61.206						
93	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN125	套	10.102						
94	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN125	套	31.668						
95	信号阀 DN50	个	2.020						
96	信号阀 DN80	个	1.010						
97	平焊法兰 DN80	副	1.000						
98	闸阀 DN80	个	1.000						
99	防护闸阀 DN150	个	3.000						
100	人防短管 DN32	根	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
101	93℃等高温喷头	个	5.050						
102	减压孔板 φ44	个	2.000						
103	减压孔板 φ64	个	2.000						
104	减压孔板 φ65	个	4.000						
105	减压孔板 φ68	个	1.000						
106	水流指示器 DN50	个	2.000						
107	焊接钢管 DN50	m	2.544						
108	焊接钢管 DN125	m	0.318						
109	无管网七氟丙烷气体灭火装置 120L	套	5.000						
110	无管网七氟丙烷气体灭火装置 130L	套	5.000						
111	无管网七氟丙烷气体灭火装置 150L	套	5.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		排风系统					
1	030108001001	单速离心风机箱 GDF-3.0-6	1. 名称：单速离心风机箱 GDF-3.0-6 2. 型号、规格：N=900r/min，Q=1300m³/h，H=220pa，P=0.75kw，W=25kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 2 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030108001002	单速离心风机箱 GDF-4.0-8	1. 名称：单速离心风机箱 GDF-4.0-8 2. 型号、规格：N=690r/min，Q=2700m³/h，H=210pa，P=0.37kw，W=48kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	2		
3	030108001003	单速离心风机箱 GDF-5.0-10	1. 名称：单速离心风机箱 GDF-5.0-10 2. 型号、规格：N=550r/min，Q=	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 3 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4500m³ /h，H=220pa，P=0.75kw， W=72kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	030108001004	单速离心风机箱 GDF-5.0-8	1. 名称：单速离心风机箱 GDF-5.0-8 2. 型号、规格：N=690r/min，Q=5400m³ /h，H=350pa，P=2.2kw，W=95kg 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 4 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
5	030108001005	单速离心风机箱 GDF-5.6-8	1. 名称：单速离心风机箱 GDF-5.6-8 2. 型号、规格：N=700r/min，Q=8200m³/h，H=505pa，P=3kw，W=105kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 5 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	030108001006	单速离心风机箱 GDF-4.0-8	1. 名称：单速离心风机箱 GDF-4.0-8 2. 型号、规格：N=690r/min，Q=2120m³/h，H=285pa，P=0.37kw，W=48kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	030108001007	低噪声混流风机 SWF- I -2.5	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -2.5 2. 型号、规格：N=960r/min，Q=563m³/h，H=83pa，P=0.09kw，W=36kg, 防爆型 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 7 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	030108001008	低噪声混流风机 SWF- I -3	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -3 2. 型号、规格：N=1450r/min，Q=1803m³ /h，H=216pa，P=0.25kw，W=45kg，防爆型 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030108001009	低噪声混流风机 SWF- I -6.5	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -6.5 2. 型号、规格：N=1450r/min，Q=12255m³/h，H=350pa，P=2.2kw，W=145kg，Ws=0.12 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
10	030108001010	低噪声混流风机 SWF- I -7.5	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -7.5 2. 型号、规格：N=1450r/min，Q=	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 9 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			20490m³ /h，H=420pa，P=4kw，W=195kg，Ws=0.17 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
11	030702001001	镀锌钢板风管 φ800 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 φ800 δ=0.75mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管道件、弯头	m²	1.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 10 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030702001002	镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.5mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	6.54		
13	030702001003	镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑	m ²	283.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 11 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 板材厚度 ：0.6mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030702001004	镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75mm	1. 名称 ：镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75mm 2. 材质 ：镀锌钢板 3. 形状 ：综合考虑 4. 板材厚度 ：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	379.11		
15	030702001005	镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm	1. 名称 ：镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm	m ²	103.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 12 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质 ：镀锌钢板 3. 形状 ：综合考虑 4. 板材厚度 ：1mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030702001006	镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.2mm	1. 名称 ：镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.2mm 2. 材质 ：镀锌钢板 3. 形状 ：综合考虑 4. 板材厚度 ：1.2mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	34.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 13 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030704001001	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	815.93		
18	030702008001	柔性软风管	1. 名称：柔性软风管 2. 材质：详设计 3. 风管接头、支架形式、材质：满足设计要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	7.78		
19	030703001001	70℃电动防火阀 250*120	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 型号：70℃电动防火阀 3. 规格：250*120 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
20	030703001002	70℃电动防火阀 250*250	1. 名称：70℃电动防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 14 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号 ：70℃电动防火阀 3. 规格 ：250*250 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	030703001003	70℃电动防火阀 400*200	1. 名称 ：70℃电动防火阀 2. 型号 ：70℃电动防火阀 3. 规格 ：400*200 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
22	030703001004	70℃电动防火阀 630*630	1. 名称 ：70℃电动防火阀 2. 型号 ：70℃电动防火阀 3. 规格 ：630*630	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 15 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	030703001005	70℃电动防火阀 630*800	1. 名称 ： 70℃电动防火阀 2. 型号 ： 70℃电动防火阀 3. 规格 ： 630*800 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
24	030703001006	70℃电动防火阀 800*320	1. 名称 ： 70℃电动防火阀 2. 型号 ： 70℃电动防火阀 3. 规格 ： 800*320 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 16 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
25	030703001007	70℃电动防火阀 1000*320	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 型号：70℃电动防火阀 3. 规格：1000*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
26	030703001008	70℃电动防火阀 500*1600	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 型号：70℃电动防火阀 3. 规格：500*1600 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 17 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	030703001009	70℃防火阀 400*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：400*200 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
28	030703001010	70℃防火阀 400*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：400*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 18 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030703001011	70℃防火阀 400*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：400*500 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
30	030703001012	70℃防火阀 500*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：500*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
31	030703001013	70℃防火阀 630*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 19 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ：630*200 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	030703001014	70℃防火阀 800*400	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：800*400 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
33	030703001015	70℃防火阀 1000*320	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：1000*320 4. 类型 ：防火调节阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 20 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	030703001016	70℃防火阀 1250*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1250*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
35	030703001017	70℃防火阀 1600*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1600*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 21 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	030703001018	70℃防火阀 Φ800	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：Φ800 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
37	030703007001	单层百叶风口（自带调节阀） 600*300	1. 名称：单层百叶风口（自带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600*300 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 22 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030703007002	单层百叶风口（自带调节阀） 800*300	1. 名称：单层百叶风口（自带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*300 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
39	030703007003	单层百叶风口（自带调节阀） 800*400	1. 名称：单层百叶风口（自带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4		
40	030703007004	单层百叶风口（自带调节阀） 800*500	1. 名称：单层百叶风口（自带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*500	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 23 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	030703007005	单层百叶风口（自带调节阀） 1200*500	1. 名称：单层百叶风口（自带调节阀） 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1200*500 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	5		
42	030703007006	单层百叶风口 400*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：400*200 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
43	030703007007	单层百叶风口 600*300	1. 名称：单层百叶风口	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 24 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600*300 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	030703007008	单层百叶风口 600*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600*400 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
45	030703007009	单层百叶风口 800*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 25 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030703007010	单层百叶风口 500*1200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*1200 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
47	030703007011	单层百叶风口 6200*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：6200*600 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
48	030703007012	单层百叶风口 1100*1000	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1100*1000 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 26 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
49	030703020001	消声静压箱 800*320*1000	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：800*320*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		
50	030703020002	消声静压箱 1000*320*1000	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：1000*320*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 27 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
51	030703020003	消声静压箱 1600*320*1000	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：1600*320*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
52	030703001019	重锤式止回阀 400*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
53	030703001020	重锤式止回阀 500*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 28 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：500*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
54	030703001021	重锤式止回阀 800*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		
55	030703001022	重锤式止回阀 1600*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
56	030703001023	重锤式止回阀 ϕ 800	1. 名称：重锤式止回阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 29 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ800 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
57	030701010001	智慧垃圾房监测治理除臭设备 STYS-80A	1. 名称：智慧垃圾房监测治理除臭设备 STYS-80A 2. 型号、规格：设备功率=1.5kw，水活化率：>45.95*10S1，活氧水液度：≥10ppm，活氧气体浓度：15g，微气泡体积：≤100um，PLC编程控制，异味浓度：≤3ppm，氨气≤1ppm，硫化氢≤0.03ppmm，TVOC≤10ppm，杀菌率≥95%，提供（CMA）认可的第三方检测机构出具的检测报告。具有垃圾房空气质量异味指标远程实时物联网在线检测功能。 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 30 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
58	030701010002	活性炭除臭装置	1. 名称：活性炭除臭装置 2. 材质：综合考虑 3. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
59	010803002002	挡烟垂壁	1. 名称：挡烟垂壁 2. 材质：详设计 3. 含本体安装及相关附件	m	43.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 31 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		送风兼补风系统					
60	030108001011	低噪声混流风机 SWF- I -7.5	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -7.5 2. 型号、规格：N=1450r/min，Q=20490m³/h，H=420pa，P=4kw，W=195kg，Ws=0.17 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 32 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030702001007	镀锌钢板风管 $\phi 800 \delta = 0.75\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 $\phi 800 \delta = 0.75\text{mm}$ 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	2.84		
62	030702001008	镀锌钢板风管 $450 < B \leq 1000 \delta = 0.75\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 $450 < B \leq 1000 \delta = 0.75\text{mm}$ 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m ²	60.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 33 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
63	030702001009	镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm	1. 名称：镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	145.74		
64	030702001010	镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.2mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1.2mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安	m ²	300.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 34 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030702001011	镀锌钢板风管 2000<B≤4000 δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2000<B≤4000 δ=1.2mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1.2mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	50.16		
66	031208003001	镁质板防火包裹	1. 名称：镁质板防火包裹 2. 材料：镁质板 3. 厚度：详设计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	6.32		
67	031208007001	0.2mm彩钢板保护层	1. 名称：0.2mm彩钢板保护层	m ²	568.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 35 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料：彩钢板 3. 厚度：0.2mm 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	030704001002	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	568.77		
69	030702008002	柔性软风管	1. 名称：柔性软风管 2. 材质：详设计 3. 风管接头、支架形式、材质：满足设计要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	8.29		
70	030703001024	70℃防火阀 800*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：800*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 36 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	030703001025	70℃防火阀 1000*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1000*500 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
72	030703001026	70℃防火阀 1250*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1250*400 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 37 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
73	030703001027	70℃防火阀 1400*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1400*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
74	030703001028	70℃防火阀 1600*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1600*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	5		
75	030703001029	70℃防火阀 320*2000	1. 名称：70℃防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：320*2000 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
76	030703001030	70℃防火阀 400*1600	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：400*1600 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
77	030703001031	70℃防火阀 1250*1000	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：1250*1000	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 39 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
78	030703001032	70℃防烟防火阀 1250*320	1. 名称 ： 70℃防烟防火阀 2. 型号 ： 70℃防烟防火阀 3. 规格 ： 1250*320 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
79	030703001033	70℃防烟防火阀 1600*320	1. 名称 ： 70℃防烟防火阀 2. 型号 ： 70℃防烟防火阀 3. 规格 ： 1600*320 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 40 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
80	030703001034	70℃防火阀 Φ800	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：Φ800 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
81	030703001035	重锤式止回阀 800*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 41 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030703001036	重锤式止回阀 1400*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1400*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
83	030703001037	重锤式止回阀 400*1600	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*1600 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
84	030703001038	重锤式止回阀 1250*1000	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1250*1000 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 42 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
85	030703001039	重锤式止回阀 $\phi 800$	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格： $\phi 800$ 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
86	030703007013	单层百叶风口 1600*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1600*600 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
87	030703007014	单层百叶风口 1100*1000	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1100*1000 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 43 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
88	030703007015	单层百叶风口 1250*1000	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1250*1000 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
89	030703020004	消声静压箱 1250*400*1500	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：1250*400*1500 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
90	030703020005	消声静压箱 1600*320*1500	1. 名称：消声静压箱	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 44 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：1600*320*1500 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
91	030703020006	消声静压箱 1600*320*1200	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：1600*320*1200 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
92	030703020007	消声静压箱 2000*1500*1200	1. 名称：消声静压箱	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 45 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：2000*1500*1200 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
93	030703020008	消声静压箱 1250*320*1500	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：1250*320*1500 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 46 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		加压送风系统					
94	030108001012	低噪声混流风机 SWF- I -6.5	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -6.5 2. 型号、规格：N=1450r/min，Q=10840m³/h，H=382pa，P=2.2kw，W=145kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	7		
95	030108001013	低噪声混流风机 SWF- I -7	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -7	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 47 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：N=1450r/min，Q=18800m³ /h，H=329pa，P=3kw，W=175kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
96	030108001014	低噪声混流风机 SWF- I -8	1. 名称：低噪声混流风机 SWF- I -8 2. 型号、规格：N=1450r/min，Q=37350m³ /h，H=809pa，P=15kw，W=285kg	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 48 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
97	030702001012	热镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.5mm 5. 包含风管安装、风管道件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安	m ²	12.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 49 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030702001013	热镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.6mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	22.45		
99	030702001014	热镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头	m ²	631.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 50 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
100	030702001015	热镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	637.1		
101	030702001016	热镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.2mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.2mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑	m ²	250.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 51 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 板材厚度 ： 1.2mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030702001017	热镀锌钢板风管 2000<B≤4000 δ=1.2mm	1. 名称 ： 热镀锌钢板风管 2000<B≤4000 δ=1.2mm 2. 材质 ： 热镀锌钢板 3. 形状 ： 综合考虑 4. 板材厚度 ： 1.2mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	113.23		
103	031208003002	镁质板防火包裹	1. 名称：镁质板防火包裹 2. 材料：镁质板	m ³	15.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 52 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 厚度：详设计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
104	031208007002	0.2mm彩钢板保护层	1. 名称：0.2mm彩钢板保护层 2. 材料：彩钢板 3. 厚度：0.2mm 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1667.52		
105	030704001003	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1667.52		
106	030703001040	70℃电动防火阀 800*320	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 型号：70℃电动防火阀 3. 规格：800*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 53 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
107	030703001041	70℃电动防火阀 1250*250	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 型号：70℃电动防火阀 3. 规格：1250*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
108	030703001042	70℃防火阀 400*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：400*400 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
109	030703001043	70℃防火阀 630*320	1. 名称：70℃防火阀	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 54 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：630*320 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
110	030703001044	70℃防火阀 630*500	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：630*500 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
111	030703001045	70℃防火阀 630*700	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：630*700	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 55 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
112	030703001046	70℃防火阀 800*320	1. 名称 ： 70℃防火阀 2. 型号 ： 70℃防火阀 3. 规格 ： 800*320 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	19		
113	030703001047	70℃防火阀 1000*500	1. 名称 ： 70℃防火阀 2. 型号 ： 70℃防火阀 3. 规格 ： 1000*500 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 56 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
114	030703001048	70℃防火阀 1100*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1100*500 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	7		
115	030703001049	70℃防火阀 1250*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1250*400 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 57 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
116	030703001050	70℃防火阀 1400*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1400*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	6		
117	030703001051	70℃防火阀 1600*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1600*500 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 58 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030703001052	70℃防火阀 2000*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：2000*400 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
119	030703001053	70℃防火阀 2000*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：2000*500 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
120	030703001054	70℃防火阀 2000*630	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 59 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ：2000*630 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
121	030703001055	70℃防火阀 400*2300	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：400*2300 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
122	030703001056	70℃防火阀 1500*1000	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：1500*1000 4. 类型 ：防火调节阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 60 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
123	030703001057	70℃防火阀 1500*1500	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号：70℃防火阀 3. 规格：1500*1500 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
124	030703001058	70℃防烟防火阀 800*320	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号：70℃防烟防火阀 3. 规格：800*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 61 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
125	030703001059	70℃防烟防火阀 1250*250	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号：70℃防烟防火阀 3. 规格：1250*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4		
126	030703001060	电动密闭压差旁通阀 320*320	1. 名称：电动密闭压差旁通阀 2. 型号：电动密闭压差旁通阀 3. 规格：320*320 4. 类型：旁通阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 62 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
127	030703001061	电动密闭压差旁通阀 400*500	1. 名称：电动密闭压差旁通阀 2. 型号：电动密闭压差旁通阀 3. 规格：400*500 4. 类型：旁通阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		
128	030703001062	重锤式止回阀 320*800	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*800 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		
129	030703001063	重锤式止回阀 400*400	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*400	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 63 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
130	030703001064	重锤式止回阀 400*500	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*500 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
131	030703001065	重锤式止回阀 400*800	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*800 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
132	030703001066	重锤式止回阀 600*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 64 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：600*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
133	030703001067	重锤式止回阀 630*700	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*700 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范	个	1		
134	030703001068	重锤式止回阀 800*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	7		
135	030703001069	重锤式止回阀 1000*500	1. 名称：重锤式止回阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 65 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*500 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范				
136	030703001070	重锤式止回阀 1250*400	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1250*400 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范	个	1		
137	030703007016	单层百叶风口 1100*500	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1100*500 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 66 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	030703007017	单层百叶风口 1125*350	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1125*350 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
139	030703007018	单层百叶风口 2250*350	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：2250*350 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
140	030703007019	单层百叶风口 2600*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：2600*300 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 67 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
141	030703007020	单层百叶风口 3200*250	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：3200*250 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
142	030703007021	单层百叶风口 3300*240	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：3300*240 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
143	030703007022	电动密闭百叶风口 800*1000	1. 名称：电动密闭百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*1000 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 68 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
144	030703023001	电动阀防火阀手动开启装置	1. 名称：电动阀防火阀手动开启装置 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：综合考虑 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	28		
145	030904001001	CO探测器	1. 名称：CO探测器 2. 型号：CO探测器 3. 规格：详设计 4. 包含探测器安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	78		
146	030904001002	压力探测器	1. 名称：压力探测器 2. 型号：压力探测器	个	87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 包含探测器安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		排烟系统					
147	030108001015	消防高温离心排烟风机 HTF-II-10	1. 名称：消防高温离心排烟风机 HTF-II-10 2. 型号、规格：N=1450/960r/min，Q=35000/24019m³/h，H=770/338pa，P=11/9kw，W=310kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 70 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
148	030108001016	消防高温离心排烟风机 HTFC-IV-25S2	1. 名称：消防高温离心排烟风机 HTFC-IV-25S2 2. 型号、规格：N=810/550r/min，Q=34310/21010/25600m³/h，H=1027/457/465pa，P=24/8.5kw，W=610kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求	台	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 71 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
149	030108001017	消防高温离心排烟风机 HTFC-IV-28S1	1. 名称：消防高温离心排烟风机 HTFC-IV-28S1 2. 型号、规格：N=660/550r/min，Q=40980/21610m³/h，H=842/383pa，P=24/8.5kw，W=670kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 72 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
150	030702001018	热镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=1mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=1mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	573.79		
151	030702001019	热镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1.2mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1.2mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1.2mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安	m ²	405.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 73 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
152	030702001020	热镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.5mm	1. 名称：热镀锌钢板风管 1500<B≤2000 δ=1.5mm 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1.5mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	1315.63		
153	030702001021	柴发双层不锈钢排烟风管 φ250	1. 名称：柴发双层不锈钢排烟风管 2. 材质：不锈钢 3. 形状：圆形 4. 板材厚度：综合考虑 5. 包含风管安装、风管管件、弯头	m ²	47.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 74 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
154	031208003003	镁质板防火包裹	1. 名称：镁质板防火包裹 2. 材料：镁质板 3. 厚度：详设计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	60.63		
155	031208007003	0.2mm彩钢板保护层	1. 名称：0.2mm彩钢板保护层 2. 材料：彩钢板 3. 厚度：0.2mm 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2295.1		
156	030704001004	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2295.1		
157	030703001071	280℃防火阀 800*800	1. 名称：280℃防火阀	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 75 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号 ：280℃防火阀 3. 规格 ：800*800 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
158	030703001072	280℃防火阀 1000*320	1. 名称 ：280℃防火阀 2. 型号 ：280℃防火阀 3. 规格 ：1000*320 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
159	030703001073	280℃防火阀 1000*630	1. 名称 ：280℃防火阀 2. 型号 ：280℃防火阀 3. 规格 ：1000*630	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 76 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
160	030703001074	280℃防火阀 1100*500	1. 名称 ： 280℃防火阀 2. 型号 ： 280℃防火阀 3. 规格 ： 1100*500 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
161	030703001075	280℃防火阀 1250*500	1. 名称 ： 280℃防火阀 2. 型号 ： 280℃防火阀 3. 规格 ： 1250*500 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 77 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
162	030703001076	280℃防火阀 1300*400	1. 名称 ：280℃防火阀 2. 型号 ：280℃防火阀 3. 规格 ：1300*400 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
163	030703001077	280℃防火阀 1600*320	1. 名称 ：280℃防火阀 2. 型号 ：280℃防火阀 3. 规格 ：1600*320 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 78 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
164	030703001078	280℃防火阀 1600*400	1. 名称：280℃防火阀 2. 型号：280℃防火阀 3. 规格：1600*400 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
165	030703001079	280℃防火阀 2000*320	1. 名称：280℃防火阀 2. 型号：280℃防火阀 3. 规格：2000*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 79 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	030703001080	280℃防火阀 400*1600	1. 名称：280℃防火阀 2. 型号：280℃防火阀 3. 规格：400*1600 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
167	030703001081	70℃电动防火阀 1800*320	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 型号：70℃电动防火阀 3. 规格：1800*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
168	030703001082	70℃电动防火阀 1600*320	1. 名称：70℃电动防火阀 2. 型号：70℃电动防火阀	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 80 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ：1600*320 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
169	030703001083	排烟阀 1000*320	1. 名称：排烟阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
170	030703001084	排烟阀 1600*320	1. 名称：排烟阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 81 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
171	030703001085	重锤式止回阀 800*800	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*800 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	8		
172	030703001086	重锤式止回阀 1300*400	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1300*400 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
173	030703001087	重锤式止回阀 1600*320	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*320 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 82 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
174	030703001088	重锤式止回阀 400*1600	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*1600 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
175	030703007023	单层百叶风口 350*350	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：350*350 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	96		
176	030703007024	单层百叶风口 500*500	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*500 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 83 页 共 84 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
177	030703007025	单层百叶风口 800*150	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*150 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	36		
178	030703020009	消声静压箱 2000*1500*1200	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：2000*1500*1200 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	030703020010	消声静压箱 2200*1500*1200	1. 名称：消声静压箱 2. 型号：阻抗复合式 3. 规格：2200*1500*1200 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	10		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柔性软风管	m	16.231						
2	单速离机风机箱 GDF-4.0-8	台	3.000						
3	低噪声混流风机 SWF-I-7.5	台	9.000						
4	低噪声混流风机 SWF-I-6.5	台	8.000						
5	70℃电动防火阀 800*320	个	10.100						
6	70℃防火阀 1600*320	个	6.060						
7	70℃防火阀 Φ800	个	2.020						
8	单层百叶风口 1100*1000	个	7.070						
9	重锤式止回阀 800*320	个	11.110						
10	重锤式止回阀 1600*320	个	2.020						
11	重锤式止回阀 Φ800	个	2.020						
12	重锤式止回阀 400*1600	个	2.020						
13	70℃防火阀 800*320	个	20.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	70℃防火阀 1000*500	个	3.030						
15	70℃防火阀 1250*400	个	5.050						
16	70℃防火阀 1400*320	个	7.070						
17	消声静压箱 2000*1500*1200	节	3.000						
18	镁质板	m³	86.416						
19	0.2mm彩钢板	m²	4757.960						
20	镀锌钢板风管 0.75mm	m²	1224.306						
21	镀锌钢板风管 1.2mm	m²	1313.844						
22	镀锌钢板风管 1mm	m²	1662.015						
23	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m²	7.443						
24	镀锌钢板风管 δ=0.6mm	m²	322.486						
25	70℃防火阀 500*250	个	2.020						
26	单速离机风机箱 GDF-3.0-6	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	单速离机风机箱 GDF-5.0-10	台	2.000						
28	单速离机风机箱 GDF-5.0-8	台	1.000						
29	单速离机风机箱 GDF-5.6-8	台	1.000						
30	低噪声混流风机 SWF- I -2.5	台	1.000						
31	低噪声混流风机 SWF- I -3	台	1.000						
32	70℃电动防火阀 250*120	个	1.010						
33	70℃电动防火阀 250*250	个	1.010						
34	70℃电动防火阀 400*200	个	1.010						
35	70℃电动防火阀 630*630	个	1.010						
36	70℃电动防火阀 630*800	个	1.010						
37	70℃电动防火阀 1000*320	个	1.010						
38	70℃电动防火阀 500*1600	个	1.010						
39	70℃防火阀 400*200	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	70℃防火阀 400*320	个	5.050						
41	70℃防火阀 400*500	个	1.010						
42	70℃防火阀 630*200	个	1.010						
43	70℃防火阀 800*400	个	1.010						
44	70℃防火阀 1000*320	个	1.010						
45	70℃防火阀 1250*320	个	1.010						
46	单层百叶风口（自带调节阀） 600*300	个	2.020						
47	单层百叶风口（自带调节阀） 800*300	个	2.020						
48	单层百叶风口（自带调节阀） 800*400	个	4.040						
49	单层百叶风口（自带调节阀） 800*500	个	2.020						
50	单层百叶风口（自带调节阀） 1200*500	个	5.050						
51	单层百叶风口 400*200	个	1.010						
52	单层百叶风口 600*300	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	单层百叶风口 600*400	个	1.010						
54	单层百叶风口 800*400	个	1.010						
55	单层百叶风口 500*1200	个	1.010						
56	单层百叶风口 6200*600	个	1.010						
57	消声静压箱 800*320*1000	节	3.000						
58	消声静压箱 1000*320*1000	节	1.000						
59	消声静压箱 1600*320*1000	节	2.000						
60	重锤式止回阀 400*320	个	2.020						
61	重锤式止回阀 500*320	个	1.010						
62	智慧垃圾房监测治理除臭设备 STYS-80A	台	1.000						
63	活性炭除臭装置	台	1.000						
64	挡烟垂壁	m	43.521						
65	70℃防火阀 320*2000	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
66	70℃防火阀 400*1600	个	2.020						
67	70℃防火阀 1250*1000	个	2.020						
68	70℃防烟防火阀 1250*320	个	2.020						
69	70℃防烟防火阀 1600*320	个	4.040						
70	重锤式止回阀 1400*320	个	1.010						
71	重锤式止回阀 1250*1000	个	2.020						
72	单层百叶风口 1600*600	个	2.020						
73	单层百叶风口 1250*1000	个	2.020						
74	消声静压箱 1250*400*1500	节	1.000						
75	消声静压箱 1600*320*1500	节	1.000						
76	消声静压箱 1600*320*1200	节	1.000						
77	消声静压箱 1250*320*1500	节	1.000						
78	低噪声混流风机 SWF-I-7	台	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	低噪声混流风机 SWF- I -8	台	7.000						
80	热镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m²	14.134						
81	热镀锌钢板风管 δ=0.6mm	m²	25.548						
82	70℃电动防火阀 1250*250	个	1.010						
83	70℃防火阀 400*400	个	1.010						
84	70℃防火阀 630*320	个	10.100						
85	70℃防火阀 630*500	个	1.010						
86	70℃防火阀 630*700	个	1.010						
87	70℃防火阀 1100*500	个	7.070						
88	70℃防火阀 1600*500	个	1.010						
89	70℃防火阀 2000*400	个	2.020						
90	70℃防火阀 2000*500	个	1.010						
91	70℃防火阀 2000*630	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	70℃防火阀 400*2300	个	1.010						
93	70℃防火阀 1500*1000	个	1.010						
94	70℃防火阀 1500*1500	个	1.010						
95	70℃防烟防火阀 800*320	个	7.070						
96	70℃防烟防火阀 1250*250	个	4.040						
97	电动密闭压差旁通阀 320*320	个	10.100						
98	电动密闭压差旁通阀 400*500	个	3.030						
99	重锤式止回阀 320*800	个	3.030						
100	重锤式止回阀 400*400	个	1.010						
101	重锤式止回阀 400*500	个	1.010						
102	重锤式止回阀 400*800	个	1.010						
103	重锤式止回阀 600*320	个	2.020						
104	重锤式止回阀 630*700	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	重锤式止回阀 1000*500	个	1.010						
106	重锤式止回阀 1250*400	个	1.010						
107	单层百叶风口 1100*500	个	6.060						
108	单层百叶风口 1125*350	个	2.020						
109	单层百叶风口 2250*350	个	1.010						
110	单层百叶风口 2600*300	个	4.040						
111	单层百叶风口 3200*250	个	2.020						
112	单层百叶风口 3300*240	个	2.020						
113	电动密闭百叶风口 800*1000	个	7.070						
114	电动阀防火阀手动开启装置	个	28.280						
115	CO探测器	个	78.000						
116	压力探测器	套	87.000						
117	消防高温离心排烟风机 HTF-II-10	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
118	消防高温离心排烟风机 HTFC-IV-25S2	台	9.000						
119	消防高温离心排烟风机 HTFC-IV-28S1	台	1.000						
120	热镀锌钢板风管 δ=1.5mm	m ²	1497.187						
121	柴发双层不锈钢排烟风管 φ250	m ²	50.890						
122	280℃防火阀 800*800	个	7.070						
123	280℃防火阀 1000*320	个	2.020						
124	280℃防火阀 1000*630	个	1.010						
125	280℃防火阀 1100*500	个	1.010						
126	280℃防火阀 1250*500	个	7.070						
127	280℃防火阀 1300*400	个	1.010						
128	280℃防火阀 1600*320	个	6.060						
129	280℃防火阀 1600*400	个	2.020						
130	280℃防火阀 2000*320	个	14.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
131	280℃防火阀 400*1600	个	1.010						
132	70℃电动防火阀 1800*320	个	1.010						
133	70℃电动防火阀 1600*320	个	4.040						
134	排烟阀 1000*320	个	2.020						
135	排烟阀 1600*320	个	4.040						
136	重锤式止回阀 800*800	个	8.080						
137	重锤式止回阀 1300*400	个	1.010						
138	单层百叶风口 350*350	个	96.960						
139	单层百叶风口 500*500	个	6.060						
140	单层百叶风口 800*150	个	36.360						
141	消声静压箱 2200*1500*1200	节	10.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防电					
		桥架、配管					
1	030412003018	消防弱电线槽 100*50（地下室）	1. 名称 ：消防弱电线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1019.17		
2	030412003019	消防弱电线槽（地下室） 200*	1. 名称 ：消防弱电线槽	m	71.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		100	2. 型号、规格 ：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003020	消防弱电线槽（地下室） 300*150	1. 名称 ：消防弱电线槽 2. 型号、规格 ：300*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板	m	24.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030412003021	消防弱电线槽（地下室）400*150	1. 名称 ：消防弱电线槽 2. 型号、规格 ：400*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)	m	15.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031301005010	桥架支撑架、支吊架（地下室）	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	742.28		
6	030410002007	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm	m	1174.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
7	030409011002	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	68		
8	030409010001	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质：综合考虑 3. 方式：综合考虑 4. 部位：综合考虑 5. 其他详设计及满足规范要求	m ²	30		
9	030412001015	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	50		
10	030412001016	金属软管 DN25（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：综合考虑				
11	030412001017	金属软管 DN32（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	30		
		分部小计					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
12	030412001018	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等	m	6340.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030412004011	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	22785.7		
14	030412004012	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x2.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x2.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	268.3		
15	030409001040	控制电缆 WDZN-B1-kYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZN-B1-kYJS-2x1.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV	m	2890.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
16	030409001041	控制电缆 WDZN-B1-kYJS-5x1.5 (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZN-B1-kYJS-5x1.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	158.26		
17	030409001042	控制电缆 WDZN-B1-kYJS-7x1.5 (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZN-B1-kYJS-7x1.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑	m	540.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
18	030409005002	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 ≤6芯 2. 型号：控制电缆头 ≤6芯 3. 材质、类型：符合规范要求 4. 安装方式：符合规范要求 5. 其他：满足设计、相关图集、标准、验收规范及招标技术要求	个	14		
19	030409005003	控制电缆头 ≤14芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 ≤14芯 2. 型号：控制电缆头 ≤14芯 3. 材质、类型：符合规范要求 4. 安装方式：符合规范要求 5. 其他：满足设计、相关图集、标准、验收规范及招标技术要求	个	4		
20	030904012001	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计，满足业主使用要求 3. 安装方式：落地安装 4. 配USB接口，配打印机接口，自备后备电源8小时 5. 其他：满足设计及规范要求				
21	030904010001	火灾显示盘	1. 总线制 ：火灾显示盘 3. 安装方式 ：综合考虑 4. 控制点数量 ：详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	9		
22	030904008001	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	9		
23	030904007001	消防模块箱 M1	1. 名称：消防模块箱 2. 类别：M1	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
24	030904007002	消防模块箱 M2	1. 名称：消防模块箱 2. 类别：M2 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
25	030904007003	配电房模块箱	1. 名称：配电房模块箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
26	030904007004	一台消防风机模块箱	1. 名称：一台消防风机模块箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等 全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	40		
27	030904001003	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	484		
28	030904001004	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	个	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
29	030904001005	防爆感烟探测器	1. 名称：防爆感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
30	030904001006	防爆感温探测器	1. 名称：防爆感温探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
31	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计	个	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
32	030904003001	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
33	030904003002	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	77		
34	030904003003	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮	个	88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
35	030904005001	消防电话	1. 名称：消防电话 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	36		
36	030904007005	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	129		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030904007006	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	83		
38	030904007007	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	59		
39	030904004002	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他详设计及满足规范要求				
40	030904003004	紧急启/停按钮	1. 名称：紧急启/停按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	22		
41	030405002001	熔断器 （地下室）	1. 名称：熔断器 2. 规格型号：熔丝 2A 3. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
42	031301003034	电气穿线管密闭套管（地下室） SC20	1. 名称、类型：电气穿线管 2. 材质：详设计 3. 规格：SC20 4. 防护密闭处理：满足设计图纸及验收规范要求 5. 其他详设计及满足规范要求	个	13		
43	030412006003	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑	个	1240		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
44	030412001019	金属软管（地下室） DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	2		
45	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称：点数线制：5000点以内 2. 试运行时间：满足规范、相关标准、规范要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
46	030909003002	消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：消防通信系统调试 2. 类型：电话插孔 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	系统	1		
47	030905003001	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：防火控制装置调试	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机(地下室)	2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求				
48	030905003002	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀(地下室)	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	点	1		
49	030905003003	防火控制装置调试 防火卷帘门(地下室)	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：防火卷帘门 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	点	1		
50	030905003004	防火控制装置调试 消防风机调试(地下室)	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	台	1		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防广播系统					
51	030412001020	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1319.65		
52	030412004013	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	3940.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
53	030904006001	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	118		
54	030412006004	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	118		
55	030909003003	消防广播系统调试	1. 名称：火警广播兼背景音乐系统	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试及试运行 2. 系统调试、试运行按相关标准规范、设备厂家技术资料实施 3. 试运行时间：满足规范、相关标准、规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		防火门监控系统					
56	030412001021	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	963.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	030412004014	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	4708.41		
58	030506001001	防火门监控模块及配套门磁开关（单开门）（用于常闭防火门）	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关（单开门）（用于常闭防火门） 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030506001002	防火门监控模块及配套门磁开关(双开门) (用于常闭防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(双开门) (用于常闭防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	11		
60	030506001003	防火门监控模块及配套门磁开关(双开门) (用于常开防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(双开门) (用于常开防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	39		
61	030909003004	防火门监控系统调试	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 其他详设计及满足规范要求	系统	72		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防电源监控系统					
62	030412001022	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	150.19		
63	030412004015	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	1404.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
64	030909006001	电源监控系统调试	1. 名称：电源监控系统调试 2. 其他：满足设计及规范要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
65	030412001023	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	144.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	030412004016	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1297.57		
67	030909006002	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 其他：满足设计及规范要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
		分部小计					
		余压监控系统					
68	030503003001	余压控制器	1. 名称：余压控制器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：余压控制器、控制箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油、接线、本体及系统调试、接地等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
69	030904001007	余压探测器	1. 名称：余压探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：控制器、传感器、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
70	030412001024	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	6340.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030412004017	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	16807.66		
		分部小计					
		消防集中电源集中控制系统					
72	030412001025	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管	m	131.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030412004018	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头	m	1070.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
74	030909006003	应急照明集中控制系统调试	1. 名称：应急照明集中控制系统调试 2. 其他：满足设计及规范要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	56176.244						
2	钢制接线盒	个	1385.160						
3	消防弱电设备 消防端子箱	台	9.000						
4	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	77.000						
5	单输入模块	个	129.000						
6	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	83.000						
7	消防弱电设备 短路隔离器	个	59.000						
8	消防广播	个	118.000						
9	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门)	套	22.000						
10	消防弱电设备 消防电话插孔	个	1.000						
11	消防弱电线槽 100*50	m	1049.745						
12	消防弱电线槽 200*100	m	73.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	消防弱电线槽 300*150	m	25.359						
14	消防弱电线槽 400*150	m	15.821						
15	槽钢	kg	556.500						
16	角钢	kg	222.600						
17	热镀锌扁钢 -25*4	m	1232.952						
18	防火堵料	t	0.367						
19	防火隔板	m ²	32.400						
20	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x2.5	m	289.764						
21	控制电缆 WDZN-B1-kYJS-2x1.5	m	2933.908						
22	控制电缆 WDZN-B1-kYJS-7x1.5	m	548.912						
23	消防弱电设备 气体灭火控制器	台	6.000						
24	消防弱电设备 消防模块箱 M1	个	4.000						
25	消防弱电设备 消防模块箱 M2	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	消防弱电设备 配电房模块箱	个	3.000						
27	消防弱电设备 一台消防风机模块箱	个	40.000						
28	消防弱电设备 感烟探测器	只	484.000						
29	消防弱电设备 感温探测器	只	67.000						
30	消防弱电设备 防爆感烟探测器	只	1.000						
31	消防弱电设备 防爆感温探测器	只	1.000						
32	消防弱电设备 声光报警器	个	101.000						
33	消防弱电设备 消火栓报警按钮	个	88.000						
34	消防弱电设备 消防电话	部	36.000						
35	放气指示灯	个	11.000						
36	消防弱电设备 紧急启/停按钮	个	22.000						
37	金属软管 DN20	m	53.560						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	防火门监控模块及配套门磁开关(双开门)（用于常闭防火门）	套	11.000						
39	防火门监控模块及配套门磁开关(双开门)（用于常开防火门）	套	39.000						
40	余压控制器	台	1.000						
41	余压探测器	只	1.000						
42	金属软管 DN25	m	20.600						
43	金属软管 DN32	m	30.900						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管线、桥架					
1	030412003022	弱电桥架 MR-100*50（地下室）	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	478.96		
2	030412003023	弱电桥架 MR-500*150（地下室）	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：500*150mm	m	19.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003024	弱电桥架 MR-300*150（地下室）	1. 名称 ：弱电桥架 2. 型号、规格 ：300*150mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	211.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030410002008	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	737.52		
5	030501005001	弱电机柜 600mm*700mm*250mm	1. 名称：弱电机柜 600mm*700mm*	台	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			250mm 2. 材质、规格：优质冷轧钢 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机柜及其成套附件，基础、底座、支架制作安装、除锈刷油、PDU、接地、浪涌保护器等所有工作内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
6	031301005011	桥架支撑架、支吊架（地下室）	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	222.34		
7	030412004019	线缆 RVV-3*2.5mm ² （地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：线缆 RVV-3*2.5mm ²	m	2533.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
8	030412004020	线缆 RVV-2*0.5mm ² （地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-2*0.5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	47.91		
9	030412004021	线缆 RVV-2*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑	m	38.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
10	030412004022	线缆 RVV-4*0.5mm ² （地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*0.5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	38.77		
11	030412004023	线缆 RVVP-4*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉	m	4194.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
12	030412004024	线缆 RVVP-6*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	34.79		
13	030502003001	网线 UTP-5E	1. 名称：网线 2. 规格：UTP-5E 3. 线缆对数：详设计 4. 敷设方式：管内、桥架、线槽内等敷设综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	5164.64		
14	030502005001	2芯光纤	1. 名称：线缆	m	746.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：2芯光纤 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
15	030502005002	4芯单模光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：4芯单模光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	9893.03		
16	030412001026	配管 JDG32（地下室）	1. 名称：配管	m	189.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030412001027	配管 SC20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	2214.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412001028	配管 SC25（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	4.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412001029	配管 SC32（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	362.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030412001030	配管 PC20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	49.66		
21	030412001031	配管 PC25（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	38.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030502014001	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	条	20		
23	030502007001	单模双芯光纤跳线 2m	1. 名称：单模双芯光纤跳线 2m 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	条	3		
24	030502007002	数据网络跳线	1. 名称：数据网络跳线	条	79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求				
25	030412006005	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	106		
26	030412001032	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	50		
27	030412001033	金属软管 DN25（地下室）	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	20		
28	030412001034	金属软管 DN32（地下室）	1. 名称：金属软管	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑				
		分部小计					
		五方对讲系统					
29	030504008001	五方对讲主机	1. 名称：五方对讲主机 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：满足系统使用功能要求 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1		
		分部小计					
		视频监控系统					
30	030501019001	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB； 主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2(支持PCIE GEN4 X4)、1xM.2(支持	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WiF)；内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；网卡：集成千兆网卡；显卡：集成显卡 3. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
31	030501019002	管理平台	1. 名称：管理平台 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：满足系统使用功能要求 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
32	030506015001	网络键盘	1. 名称 ：网络键盘 2. 类别 ：详设计 3. 规格 ：详设计	台	1		
33	030506015002	32路NVR录像机	1. 名称 ：32路NVR录像机	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：详设计 3. 规格：32路 4. 存储容量、格式				
34	030501015001	24口核心交换机	1. 名称：24口核心交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
35	030501015002	24口核心交换机（内网）	1. 名称：24口核心交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
36	030501015003	24口千兆交换机	1. 名称：24口千兆交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2		
37	030501015004	16口POE交换机	1. 名称：16口POE交换机 2. 参数：16个10/100/1000Mbps自适应电口+4个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE	台	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			+供电。最大PoE功率370W。交换机容量330Gbps，包转发率50Mpps 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含本体安装、单体调试、接地 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
38	030506014001	8路视频解码器	1. 名称：8路视频解码器 2. 参数：输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入输出接口：支持8路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ），其余参数详设计 3. 本体安装、单体调试、接地 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	2		
39	030501013001	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 功能：详设计	台	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030505015001	22寸液晶拼接屏	1. 名称：22寸液晶拼接屏 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：分辨率≥1920×1080，拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/m²，对比度≥1200:1输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA、输出接口≥1个HDMI 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	12		
41	030502011001	光纤盒	1. 名称：光纤盒 2. 类别：综合 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	18		
42	030502014002	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	条	72		
43	030502008001	24口光纤配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 功能：满足本工程的网络功能要求 3. 参数及功能要求：模块化设计，	架	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支持标准的超五类或六类模块安装；带防尘盖设计，后背带理线固线装置 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
44	030502007003	音频连接线	1. 名称：音频连接线 2. 规格：DVI线缆 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含：辅材、各部零配件、调试等 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	条	14		
45	030502007004	光纤跳线	1. 名称：单模双芯光纤跳线 0.5m 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	条	12		
46	030506010001	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网	台	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			络半球摄像机；红外距离：最远可达30 m；视频压缩标准：H. 265/H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC12 V 支持PoE供电 3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
47	030506010002	1080p红外枪式摄像机	1. 名称：1080p红外枪式摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可达30 m；视频压缩标准：H. 265/H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC12 V 支持PoE供电 3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030501004001	存储服务器	1. 名称：存储服务器（128路24盘位） 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持标准视频协议。支持纠删码技术，支持多台存储设备组建网络RAID；支持根据业务需要设置重构速度；支持损坏的RAID按照RAID损坏等级进行重构；支持硬盘体检功能； 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	3		
49	030501004002	存储硬盘 8T	1. 名称：存储硬盘 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：企业级8T硬盘 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	32		
50	030501019003	视频管理服务器	1. 名称：视频管理服务器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：满足系统使用 功能要求 4. 其他：满足设计、规范及招标技 术要求				
51	030604008001	摄像机电源	1. 名称：摄像机电源 2. 类别：综合 3. 规格：满足设计要求 4. 参数及功能要求：DC12V 10A\ AC24V 10A 5. 其他：满足设计、规范及招标技 术要求	台	72		
52	030501013002	门禁发卡器	1. 名称：门禁发卡器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 功能：详设计	台	1		
53	030506020001	视频监控系统调试及试运行	1. 视频监控系统调试及试运行 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：本工程地上地下整个系统 调试、参数（指标）设置、完成自	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测测试报告 5. 包含满足整个系统使用的试运行及人员培训等 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
54	030506020002	门禁管理系统调试及试运行	1. 门禁管理系统调试及试运行 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：本工程地上地下整个系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告 5. 包含满足整个系统使用的试运行及人员培训等 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	系统	1		
		分部小计					
		无线对讲系统					
55	030504008002	数字中继台	1. 名称：数字中继台 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：支持数字模式下2个同步语音或数据信道；高功	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			率下连续工作；可在模拟或数字模式下工作 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
56	030501019004	对讲工作站	1. 名称：对讲工作站 2. 参数：CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB；主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2(支持PCIE GEN4 X4)、1xM.2(支持WiFi)；内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；网卡：集成千兆网卡；显卡：集成显卡 3. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030506012001	发射合路器	1. 名称：发射合路器 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：频率范围(MHz)) 135~174/350~400/400~470MHz ；通道间距：Min 100KHz (TEST) ；插入损耗：2合路 ≤4.1dB ； 合路≤7.3dB；4合路 ≤7.3dB 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
58	030506012002	分路器	1. 名称：分路器 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：频率范围(MHz)) 135~174/350~400/400~470MHz ；带内增益：7.5±0.5dB；噪声系数：≤1.5dB； 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
59	030506012003	耦合分配器	1. 名称：耦合分配器 2. 规格：满足设计要求	台	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 参数及功能要求：频率范围(MHz)): 135~174/350~400/400~470 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
60	030506003001	数字对讲机	1. 名称：数字对讲机 2. 类型：综合 3. 参数及功能要求：频率范围 VHF :136-174MHz；UHF:400-470MHz； 含自动漫游功能 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	12		
61	030410009001	信号防雷器	1. 名称 ：信号防雷器 2. 规格 ：详设计 3. 安装形式 ：综合考虑 4. 防雷等级	套	1		
62	030504001001	无线对讲室内接收器	1. 名称：无线对讲室内接收器 2. 规格：满足设计要求 3. 参数及功能要求：增益：5.5dBi ，含安装支架. 极化方式：垂直极化	副	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
63	030504001002	室外全向天线	1. 名称：室外全向天线 2. 规格：满足设计要求 3. 参数及功能要求：增益：5.5dBi，含安装支架. 极化方式：垂直极化 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	副	1		
64	030504017001	无线对讲系统调试及试运行	1. 名称：无线对讲系统调试及试运行 2. 类别：综合 3. 按整个项目一个系统考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1		
		分部小计					
		周界电子围栏报警系统					
65	030506003002	报警主机	1. 名称：报警主机 2. 类别：详设计 3. 路数：详设计	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑				
66	030506001004	双防区脉冲主机	1. 名称：双防区脉冲主机 2. 类别：详设计 3. 路数：详设计 4. 安装方式：综合考虑	套	4		
67	030506002001	电子围栏	1. 名称：电子围栏 2. 类别：详设计 3. 其他：含避雷器、接地、中间柱绝缘子、中间柱、承力柱、高压绝缘线等配套设备 4. 安装方式：综合考虑	m	333.17		
68	030501019005	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：CPU：≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB；主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2(支持PCIE GEN4 X4)、1xM.2(支持WiF)；内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，硬盘：512GB	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展； 网卡：集成千兆网卡；显卡：集成显卡 3. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
69	030506020003	安全防范分系统调试及试运行 电子围栏	1. 安全防范分系统调试及试运行 电子围栏 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：本工程地上地下整个系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告 5. 包含满足整个系统使用的试运行及人员培训等 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	系统	1		
		分部小计					
		能耗管理系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030505014001	数据采集器	1. 名称：数据采集器 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：至少3 条 总线，1 个 BACnet IP 通讯口（RJ45）；1000BV，1000AV ；智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线不超过 20 台设备 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	41		
71	030505015002	光电转换器	1. 名称 ：光电转换器 2. 类别 ：详设计 3. 规格 ：详设计	台	32		
72	030501015005	工业交换机	1. 名称：工业交换机 2. 参数及功能要求：详设计 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
73	030501019006	操作员工作站	1. 名称：操作员工作站 2. 参数：CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			29MB；主板：芯片组≥Intel B760 ；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、 1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2(支持 PCIE GEN4 X4)、1xM.2(支持WiF) ；内存:8GB DDR5 4800MHz，最高 支持64GB扩展，硬盘：512GB SSD ，主板上集成不低于4XSATAIII接 口，便于后续扩展；网卡：集成千 兆网卡；显卡：集成显卡 3. 包含管理主机、显示器、键盘、 鼠标、数据线等成套配置 4. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求				
74	030501002001	打印机	1. 名称：打印机 2. 参数：综合考虑、满足设计需求 3. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
75	030501023001	能耗监测系统软件	1. 名称：能耗监测系统软件 2. 类别：综合	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 参数及功能要求：实时监测管理各能耗数据，根据采集的数据形成能效看板、实时数据、报警管理、能耗分析、能耗报告、历史管理、系统管理等 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
76	030501019007	数据分析服务器	1. 名称：数据分析服务器 2. 类别：综合 3. 参数及功能要求：服务器主机至少需满足(E5-2620V4/16G/4TSAS热/H730-1G/750W/支持导轨安装) 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
		分部小计					
		背景音乐系统					
77	030505001001	话筒	1. 名称：话筒 2. 类别：弱电设备 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
78	030505001002	吸顶音响	1. 名称：吸顶音响 2. 类别：弱电设备 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
79	030505001003	草坪音响	1. 名称：草坪音响 2. 类别：弱电设备 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
80	030505001004	纯后级功放 500W	1. 名称：纯后级功放 500W 2. 规格：500W 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含辅材、各部零配件、调试等 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030505011001	报警信号发生器	1. 名称：报警信号发生器 2. 类别：弱电设备 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
82	030505001005	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 类别：弱电设备 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
83	030505011002	EVD机	1. 名称：EVD机 2. 类别：弱电设备 3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
84	030505001006	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 类别：弱电设备	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求				
85	030505012001	背景音乐系统调试	1. 背景音乐系统调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：本工程地上地下整个系统 调试、参数（指标）设置、完成自 检测试报告 5. 包含满足整个系统使用的试运行 及人员培训等 4. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求	系统	1		
		分部小计					
		停车场管理系统					
86	030501019008	收费电脑	1. 名称：收费电脑 2. 参数：CPU： ≥10核16线程，主 频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB； 主板：芯片组≥Intel B760；主板 具备1xPCI-e3.0x1插	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；网卡：集成千兆网卡；显卡：集成显卡 3. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
87	030501002002	打印机	1. 名称：打印机 2. 参数：综合考虑、满足设计需求 3. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
88	030501015006	核心交换机	1. 名称：核心交换机 2. 规格：1. 交换容量≥19.2Tbps、包转发率≥2880Mpps；主控槽位≥1，业务槽位≥2, 支持模块化电	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源，电源支持风扇设计且采用前后进出风，适用600mm深度机柜；支持每槽位带宽≥120Gbps，采用左右出风；1*总装机箱，1*主控板，1*交流电源模块（要求单电源功率≥600w），业务口数量：千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，实配IPv6授权，满配风扇框。 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源，本体安装，单体调试，接地 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
89	030501002003	管理服务器	1. 名称:管理服务器 2. 参数：E5-2640V3×2颗(16核32线程)/64GB DDR4/2T SAS×3个/热插拔/H730 带1G缓存+电池/1GbE×4/冗电/动态导轨/2U/Windows Server 简体中文标准版激活码、Windows SQL Server 2008 R2简体中文标准版15CAL激	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			活码 3. 包含管理局域网、外网的安装、 互联、自检、调试等工作内容 4. 其他：满足设计、施工及验收规 范要求				
90	030501014001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 参数：1U机架式设备，15个千兆 电口+4个Bypass口+2个万兆光口， 支持双硬盘，单交流电源。性能： 三层吞吐量5.5Gbps；并发连接数 150万，每秒新建连接数（HTTP）3 万；配套授权：3年IPS、AV、WAF 特征库升级服务，15个SLL VPN用 户授权，链路负载不限制链路数量 。 3. 包含硬件、软件、深化、授权； 本体安装、调试等 4. 其他：满足设计、施工及验收规 范要求	台	1		
91	030502001001	智能化箱	1. 名称:智能化箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 内置电源等所有元器件 4. 其它：满足相关设计、施工规范及招标技术要求				
92	030501015007	网络交换机	1. 名称：网络交换机 2. 规格型号：8个10/100/1000Mbps自适应电口+4个10/100/1000Mbps上联光口。交换机容量330Gbps，包转发率50Mpps 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含本体安装、单体调试、接地 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	3		
93	030506019001	道闸	1. 名称：道闸 2. 参数：闸杆中心高度：930mm；额定功率：150W；杆型类型：加强方曲杆≤5m；闸杆起落时间：加强方曲杆2.0~2.5秒；通信接口：TCP/IP；车辆防砸：支持车辆检测、数字防砸、开优先三重防砸设	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计；静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准；其余参数详设计 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
94	030506019002	车牌识别一体机	1. 名称：车牌识别一体机 2. 参数：详设计 3. 含机箱、硬件、软件、软件、LED显示屏、调试、基础、接地等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
95	030405013001	手动开闸按钮	1. 名称：手动开闸按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
96	030506018001	地感应器（含地感线圈）-防砸线圈	1. 名称：地感应器（含地感线圈）-防砸线圈 2. 类型：满足设计、规范和技术要求 3. 本体安装，单体调试，接地	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
97	030506019003	人行道闸（单机芯）	1. 名称：人行道闸（单机芯） 2. 参数：详设计 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
98	030506019004	人行道闸（双机芯）	1. 名称：人行道闸（双机芯） 2. 参数：详设计 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
99	030904007008	断电开闸模块	1. 名称：断电开闸模块 2. 规格型号：工作电压：DC 24V，监视电流≤0. 3mA，报警电流≤0. 3mA（线制：二总线、无极性，电子编码）。具有线路检测功能。 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
100	030412001035	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40.96		
101	030412001036	配管 JDG25	1. 名称：配管	m	40.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030502005003	6芯单模光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：6芯单模光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉	m	200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
103	030502003002	网线 UTP-5E	1. 名称：网线 2. 规格：UTP-5E 3. 线缆对数：详设计 4. 敷设方式：管内、桥架、线槽内等敷设综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	60		
104	030412004025	线缆 RVV-3*1.5mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-3*1.5mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030412004026	线缆 WDZCN-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：线缆 WDZCN-RYY-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	20		
106	030412004027	线缆 RVV-6*0.5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：线缆 RVV-6*0.5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	20		
107	030506020004	停车场管理系统调试及试运行	1. 停车场管理系统调试及试运行	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：本工程地上地下整个系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告 5. 包含满足整个系统使用的试运行及人员培训等 4. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
		分部小计					
		机房工程					
108	030501005002	机柜	1. 名称：机柜 2. 类别：600*1200*2000mm，前后网孔门，前单开 后双开 3. 参数及功能要求：满足系统功能使用要求 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	6		
109	030506008001	UPS电源 20KVA	1. 名称：UPS电源 2. 规格：20KVA（后备时间60min） 3. 参数及功能要求：1. 三进三出；	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含UPS电源配套连接电缆、电池绝缘帽（黑和红）等；2. 电池柜1套；每套电池柜内包含12V/100A电池32只；辅材包含电池之间线缆、铜排等 4. 含系统调试 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
110	030402011218	UPS配电设备	1. 名称、型号:UPS配电设备 2. 规格：20kW 3. 箱内原器件:满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔:详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格：详设计 8. 安装方式：详见设计 9. 防火封堵:穿过防火分区, 在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 10. 其他：满足设计、规范及招标	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术要求				
111	030402011219	UPS分控开关箱	1. 名称、型号:UPS配电设备 2. 规格：500*600*250 3. 箱内原器件:满足设计及相关规范要求 4. 配电箱开孔:详设计 5. 基础形式、材质、规格：详设计 6. 接线端子材质、规格：详设计 7. 端子板外部接线材质、规格：详设计 8. 安装方式：详见设计 9. 防火封堵:穿过防火分区,在设备安装完毕后用防火材料封堵孔洞 10. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2		
112	030409001043	电力电缆 WDZBN-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
113	030409001044	电力电缆 WDZBNS-B1-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZBNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	35		
114	030409001045	电力电缆 WDZB-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆	m	1948.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：WDZB-YJY 3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
115	030409003017	电缆头（≤1kV） 四芯以及四芯以内 截面≤10mm ²	1. 名称：电缆头（含矿物绝缘电缆头） 2. 型号：综合考虑 3. 规格：四芯以及四芯以内 截面≤10mm ² 4. 类型：综合考虑 5. 安装方式、部位、高度：综合考虑 6. 包含：电缆头制作、安装等全部	个	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 7. 其他详设计及满足规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	65824.40		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		65824.40		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	跳线连接器	个	30.300						
2	打印机	台	2.000						
3	管理电脑	台	2.000						
4	网线 UTP-5E	m	5485.872						
5	尾纤 10m双头	根	92.000						
6	钢制接线盒	个	108.120						
7	电气配管 SC20	m	2281.326						
8	电气配管 SC25	m	4.728						
9	2芯光纤	m	760.951						
10	光纤盒	块	18.180						
11	光纤收发器	套	55.000						
12	4芯单模光缆	m	10090.891						
13	数据网络跳线	条	79.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	弱电机柜 600mm*700mm*250mm	台	18.000						
15	槽钢	kg	166.500						
16	角钢	kg	66.600						
17	线缆 RVV-3*2.5mm ²	m	2736.655						
18	线缆 RVV-2*0.5mm ²	m	51.743						
19	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	41.872						
20	线缆 RVV-4*0.5mm ²	m	41.872						
21	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	m	4529.844						
22	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	m	37.573						
23	电气配管 JDG32	m	195.195						
24	电气配管 SC32	m	373.138						
25	配管 PC20	m	55.619						
26	配管 PC25	m	43.422						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	单模双芯光纤跳线 2m	m	3.000						
28	五方对讲主机	台	1.000						
29	管理平台	台	1.000						
30	网络键盘	套	1.000						
31	32路NVR录像机	套	5.000						
32	24口核心交换机	台	1.000						
33	24口核心交换机（内网）	台	1.000						
34	24口千兆交换机	台	2.000						
35	16口POE交换机	台	18.000						
36	8路视频解码器	台	2.000						
37	22寸液晶拼接屏	台	12.000						
38	24口光纤配线架	个	3.000						
39	音频连接线	个	14.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	光纤跳线	m	12.000						
41	1080p红外半球摄像机	台	41.000						
42	1080p红外枪式摄像机	台	31.000						
43	存储服务器	台	3.000						
44	存储硬盘 8T	个	32.000						
45	视频管理服务器	台	1.000						
46	摄像机电源	台	72.000						
47	门禁发卡器	套	1.000						
48	数字中继台	套	1.000						
49	对讲工作站	台	1.000						
50	发射合路器	台	1.000						
51	分路器	台	1.000						
52	耦合分配器	台	13.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	数字对讲机	台	12.000						
54	信号防雷器	套	1.000						
55	无线对讲室内接收器	副	13.000						
56	室外全向天线	副	1.000						
57	报警主机	套	1.000						
58	双防区脉冲主机	套	4.000						
59	电子围栏	m	333.170						
60	数据采集器	套	41.000						
61	光电转换器	套	32.000						
62	工业交换机	台	1.000						
63	操作员工作站	台	1.000						
64	能耗监测系统软件	套	1.000						
65	数据分析服务器	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	话筒	台	1.000						
67	吸顶音响	台	1.000						
68	草坪音响	台	1.000						
69	纯后级功放 500W	台	1.000						
70	报警信号发生器	台	1.000						
71	前置放大器	台	1.000						
72	EVD机	台	1.000						
73	电源时序器	台	1.000						
74	收费电脑	台	1.000						
75	核心交换机	台	1.000						
76	管理服务器	台	1.000						
77	防火墙	套	1.000						
78	智能化箱	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	网络交换机	台	3.000						
80	道闸	台	3.000						
81	车牌识别一体机	台	3.000						
82	手动开闸按钮	套	3.060						
83	地感应器（含地感线圈）-防砸线圈	m	180.000						
84	人行道闸（单机芯）	台	2.000						
85	人行道闸（双机芯）	台	2.000						
86	断电开闸模块	个	6.000						
87	电气配管 JDG20	m	42.189						
88	电气配管 JDG25	m	42.189						
89	6芯单模光缆	m	204.000						
90	线缆 RVV-3*1.5mm ²	m	64.800						
91	线缆 WDZCN-RYY-4*1.0mm ²	m	21.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	线缆 RVV-6*0.5mm ²	m	21.600						
93	机柜 600x1200x2000mmmm	台	6.000						
94	UPS电源 20KVA	套	2.000						
95	UPS配电设备	台	2.000						
96	UPS分控开关箱	台	2.000						
97	电力电缆 WDZBN-YJY-5*10mm ²	m	20.200						
98	电力电缆 WDZBNS-B1-YJY-5*10mm ²	m	35.350						
99	电力电缆 WDZB-YJY-3*4mm ²	m	1968.389						
100	金属软管 DN20	m	51.500						
101	金属软管 DN25	m	20.600						
102	金属软管 DN32	m	30.900						
103	弱电桥架 300*150	m	213.878						
104	弱电桥架 500*150	m	19.311						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	弱电桥架 100*50	m	483.750						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031301004001	抗震支架	1. 名称：抗震支架 3. 包含：强电、弱电、给排水、消防、暖通等专业抗震支架深化设计及施工，施工不作调整。 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	18010.23		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	10806.14			
合计			10806.14			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室 【抗震支架】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401004001	页岩空心砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.5		
2	010401003004	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合	m³	590.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
3	010401003005	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m	m³	77.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	010401002003	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	14.95		
5	010401008003	砖砌踏步 干混砌筑砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩	m ³	2.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实心砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
6	010401008004	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	6.6		
7	010503015001	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	1. 型号：成品烟道23J916-1G-PC1-20型 2. 配件：止回阀等配件及辅材包含在综合单价中 3. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括成品制作费、模板费、运输、上下车费	m	200.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、包装费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		装配式工程					
8	010503011001	成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 3. 安装高度：综合 4. 本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时钢筋用量按实调整。 （可调材料只做钢筋、砼的信息价差调整，其余费用均不作调整） 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用	m³	183.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：芯模、钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010503016001	ALC条板隔墙 板厚100	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	135.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010503016002	ALC条板隔墙 板厚200	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	503.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010503012001	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	67.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012002	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	1268.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502006005	商品混凝土矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	25.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502006006	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	6		
15	010502006007	商品混凝土矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	9		
16	010502006008	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	15.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010502010003	商品混凝土直行墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	726.12		
18	010502010004	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑	m³	108.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010502010005	商品混凝土直行墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	163.36		
20	010502010006	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m ³	191.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	010502011002	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费	m³	358.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
22	010502013003	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电 费投标人自行综合考虑在投标报价 中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差 时，根据设计图纸的部位其所采取 的施工方法发生的相关费用投标人 自行考虑进入本项综合单价之中， 梁(板)结算时，对进入梁板内的同 墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸 说明中梁板砼强度等级计量，费用 投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m³	492.89		
23	010502019001	商品混凝土雨篷板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	13.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
24	010503011002	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 现浇板部分 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	293.16		
25	010502020003	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ²	333.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	010502021002	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	176.44		
27	010502022002	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	24.16		
28	010502023002	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	8.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	010503006001	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级	m³	23.36		
30	010502025003	商品混凝土翻边、门槛 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1.01		
31	010502025004	商品混凝土止水带、翻边 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
32	010502025005	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	17.68		
33	010502025006	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价	m³	16.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
34	010502004002	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.65		
35	010502029001	暗散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 60厚C20细石混凝土，随打随磨 撒1：1水泥砂子压实赶光类 4. 250~400厚回填土或种植土（按景观工程做法另列） 5. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝	m²	67.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
36	010502027002	散水暗沟	1. 沟截面净空尺寸：沟宽300mm，沟深详设计图综合考虑 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 成品混凝土排水沟槽纵向坡度≥5% 5. 篦子 6. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 7. 具体做法详12J003-A2-8B 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	114.81		
37	010506002004	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	3.371		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	010506002005	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	5.275		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	010506002006	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 >Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 >Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.371		
40	010506004002	现浇混凝土墙钢筋 HPB300圆钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	0.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
41	010506004003	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	91.777		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	010506004004	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	51.432		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010506004005	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	6.48		
44	010506005003	现浇混凝土梁钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	0.666		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	010506005004	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	15.297		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	010506005005	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	40.51		
47	010506005006	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	8.031		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	010506002007	现浇混凝土钢筋 HRB500E螺纹钢 Φ 12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢 Φ 12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	0.613		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HPB300圆钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	4.327		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi \leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	67.018		
51	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 $\phi 12 \sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi 12 \sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	10.385		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	0.593		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ 12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.111		
54	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \Phi$ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \Phi$ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	5.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	2.363		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
56	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋 HPB300圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	3.709		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	12.313		
58	010506006004	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	2.115		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
59	010506005007	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	2.221		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
60	010506005008	现浇混凝土砌体钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	5.221		
61	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	0.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	0.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
63	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.25		
		分部小计					
		模板工程					
64	010505004003	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行	m ²	145.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
65	010505004004	柱面模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	289.44		
66	010505005003	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑	m ²	2668.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
67	010505005004	墙面模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	2249.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
68	010505006004	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1224.2		
69	010505006005	梁模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑	m²	487.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
70	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1671.15		
71	011704001001	板模板 超过1m增加费	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面	m²	640.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			积				
72	010505008001	其他板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	95.5		
73	010505010002	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中	m²	333.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
74	010505011002	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2382.16		
75	010505012002	圈梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m ²	155.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
76	010505013002	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	389.03		
77	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1. 部位：叠合板间现浇部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	477.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 清水模板费含在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
78	010505007004	楼板 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2500.09		
79	010505005005	墙面 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	8546.53		
80	010505007005	柱 铝模板	1. 支模高度：综合考虑	m ²	303.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
81	010505006006	梁 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2382.31		
		分部小计					
		金属结构工程					
82	010506023003	外墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 加固方式：使用保温钉钉挂	m²	1128.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 搭接宽度：详设计图综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
83	010506023004	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2023.15		
84	010506023005	楼梯间及人流通 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 搭楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1377.28		
85	010506023006	管道壁 镀锌钢丝网0.5*9*25	1. 材料品种、规格：直径0.5*9*25镀锌钢丝网 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	139.22		
86	010607006002	不锈钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格：不锈钢，规格	t	0.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 2. 具体做法详见做法参照西南18J201-119-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		门窗工程					
87	010801004001	钢框木质乙级防火门	1. 门类型：钢框木质乙级防火门 规格综合（颜色同装饰饰面颜色） 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式	m²	178.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
88	010802004005	甲级钢质防火门	1. 门类型：甲级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2.99		
89	010802004006	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑	m ²	71.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
90	010802004007	乙级钢质隔声防火防盗门	1. 门类型：乙级钢质隔声防火防盗门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、指纹门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m²	161.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
91	010807002001	乙级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	12.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
92	010807001001	65系列铝合金隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价	m²	80.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
93	010807001002	65系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件	m ²	541.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
94	010807001003	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	1. 窗类型：100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：钢矩管多腔隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报	m²	145.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
95	010807001004	110系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：110系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，	m²	1812.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
96	010802001001	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗	1. 门联窗类型：65系列多腔隔热铝合金平开门联窗 2. 门联窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价	m ²	190.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
97	010807001005	65系列塑钢平开窗（商业）	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价	m ²	32.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
98	010802001002	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 门类型：铝合金地弹门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全	m ²	105.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防火玻璃及其他满足规范要求， 费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求， 消防救援窗等部位洞口增加框料、 五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、 紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、 连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
99	011206003001	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	16.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
100	010807003002	镀锌百叶窗	1. 镀锌百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	16.45		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
101	010902001003	屋面 3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	817.68		
102	010902001004	屋面 1.5mm厚聚合物改性沥青自	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm	m²	817.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		粘防水卷材	厚聚合物改性沥青自粘防水卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
103	010904002005	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	817.68		
104	010902002001	屋面 1.5mm厚JS防水涂料	1. 防水膜品种：JS防水涂料	m²	244.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
105	010904002006	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2008.49		
106	010903002003	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑	m ²	3098.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
107	010904002007	天棚 1.0mm厚 防水涂料（A级）	1. 基层处理：综合详设计 2. 1.0mm厚 满刷A级防水涂料防潮层(遇墙下翻公分并用美纹纸拉顺直) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1173.78		
108	011101006003	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1043.92		
109	011101006004	10厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:2 5防水砂浆(含5 %防水剂)，提浆压	m ²	23.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
110	011101006005	最薄15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	244.15		
111	011001005001	楼面 8厚无机硅声能凝胶保温	1. 材料品种、规格、厚度：8厚无机硅声能凝胶 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	4613.3		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
112	011001001002	屋面 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）保温层（厚度按节能设计增加25%），内设632UPVC排气管，间	m ²	822.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距不大于6mX6m； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
113	011001001003	屋面 泡沫混凝土（ρ=500）	1. 材料品种、规格、厚度：最薄处30厚泡沫混凝土找坡2%，坡向排水口 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	822.86		
114	011003001001	屋面 200g/m ² 聚酯无纺布隔离层	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：200g/m ² 聚酯无纺布 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	368.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011001003001	墙面 50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(050级)，燃烧等级A 2. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 3. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	4503.21		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601002011	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	01B012	措施钢筋			
2.5	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.6	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.8	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.9	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10	011601015018	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	240.505						
2	实心砖 200×115×53	千匹	36.877						
3	干混砌筑砂浆	t	0.659						
4	水	m³	1563.174						
5	其他材料费	元	58112.971						
6	标准砖	千匹	4.827						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	261.230						
8	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	183.650						
9	板枋材	m³	0.551						
10	聚乙烯棒 DN100~200	kg	18.181						
11	低合金钢焊条 E43系列	kg	373.544						
12	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	1046.724						
13	钢筋	kg	1540.734						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	聚合物干粉砂浆 M10	t	13.253						
15	商品混凝土 C15	m³	13.808						
16	合金钢切割片 φ300	片	64.170						
17	玻璃纤维网格布	m²	422.497						
18	轻质条板隔墙粘接剂	kg	6897.067						
19	商品混凝土 C30	m³	1999.988						
20	混凝土电费	m³	2500.639						
21	商品混凝土 C25	m³	249.939						
22	混凝土预制块	m³	17.306						
23	铸铁通风算	m²	45.900						
24	钢材	kg	1281.250						
25	焊条 综合	kg	125.651						
26	杉原木 综合	m³	0.002						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
27	电焊丝	kg	2.451						
28	螺栓 综合	kg	4.790						
29	柴油(机械)	L	1364.224						
30	膨胀螺栓	套	767.050						
31	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	24624.332						
32	镀锌螺钉 带垫	个	1192.922						
33	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	14971.634						
34	改性沥青嵌缝油膏	kg	192.472						
35	石油沥青 30#	kg	1073.558						
36	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2318.220						
37	胶粘剂	kg	12913.307						
38	HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	74.612						
39	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	118.361						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	焊条（带肋钢筋用）	kg	1122.394						
41	HRB400E螺纹钢 $\phi > 16$	t	17.959						
42	HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	t	15.123						
43	HRB400E螺纹钢 $\phi \leq 10$	t	132.957						
44	铁件	kg	98.934						
45	锯材 综合	m ³	15.981						
46	脚手架钢材	kg	15345.656						
47	型钢	kg	878.315						
48	乙级钢质防火门	m ²	69.064						
49	烧结空心砖	m ³	0.419						
50	干混砌筑砂浆 M10	t	6.534						
51	商品混凝土 C45	m ³	207.602						
52	商品混凝土 C40	m ³	173.222						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m ²	4755.660						
54	成品不锈钢检修爬梯	t	0.150						
55	镀锌钢丝网0.5*9*25	m ²	146.160						
56	汽油	L	1083.992						
57	SBS改性沥青涂料	kg	71.952						
58	聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 3mm	m ²	1016.322						
59	1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	m ²	1016.322						
60	不锈钢焊丝	kg	0.825						
61	镀锌百叶窗	m ²	16.500						
62	耐火砖	千匹	8.069						
63	乙级防火窗	m ²	12.046						
64	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	213.120						
65	聚酯无纺布	m ²	424.005						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	石英粉	kg	216.796						
67	四级石棉	kg	36.133						
68	摊销卡具和支撑钢材	kg	5230.985						
69	复合模板	m ²	2585.440						
70	二等锯材	m ³	67.538						
71	对拉螺栓	kg	735.382						
72	对拉螺栓塑料管	m	3814.435						
73	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	m ²	140.959						
74	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗	m ²	183.048						
75	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	601.059						
76	65系列塑钢平开窗（商业）	m ²	30.906						
77	螺纹钢 Φ>10	t	10.449						
78	干混地面砂浆 M15	t	5.004						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	砾石 20~50mm	m ³	11.287						
80	建筑油膏	kg	73.492						
81	建筑焦油	kg	4.642						
82	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	m ²	101.159						
83	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m ²	864.045						
84	界面剂	kg	131.664						
85	斜支撑杆件 Φ48×3.5	套	39.614						
86	铝模板	kg	3935.807						
87	脱模剂	kg	1300.313						
88	销钉销片	套	10894.104						
89	钢背楞60×40×2.5	kg	637.739						
90	零星卡具	kg	811.330						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
91	铝模对拉螺栓	kg	58.684						
92	拉片	kg	2767.212						
93	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	44.510						
94	镀锌角钢 综合	t	0.590						
95	抗裂砂浆	kg	30959.500						
96	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	5268.744						
97	50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m ²	4615.780						
98	水泥 42.5	kg	11167.936						
99	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	27019.200						
100	110系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	1752.615						
101	商品混凝土 C35	m ³	115.475						
102	4mm铝合金窗花	m ²	17.490						
103	满刷A级防水涂料 1.0mm厚	kg	1760.700						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
104	加气混凝土条板 板厚100	m ²	68.442						
105	加气混凝土条板 板厚200	m ²	1294.176						
106	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	47.551						
107	HRB500E螺纹钢 Φ12~16	t	0.647						
108	预制过梁	m ³	23.477						
109	汽油(机械)	L	1.560						
110	乙级木质防火门	m ²	173.533						
111	膨胀螺栓 M8	套	803.261						
112	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	m	204.408						
113	ALC条板隔墙 板厚100	m ²	138.414						
114	ALC条板隔墙 板厚200	m ²	513.774						
115	泡沫混凝土 干堆积密度 500kg/m ³	m ³	95.031						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
116	商品混凝土 C20	m ³	17.768						
117	无机硅声能凝胶	kg	14301.230						
118	乙级钢质隔声防火防盗门（含指纹门锁）	m ²	155.748						
119	甲级钢质防火门	m ²	2.910						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010902004002	屋面 40厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 钢筋规格、型号：Φ4@200钢筋双向 5. 内掺5%防水剂，提浆扫光，≤6000mm 设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝 6. 内设32UPVC 排气管，间距不大于6mX6m，管上穿孔。管口引至女儿墙，口部距地面高度不小于300mm，接成品UPVC排气盒。 7. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	822.86		
2	011101006006	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:	m²	487.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
3	011101006007	楼面 20厚M15防水砂浆找平层	1. 20厚M15防水砂浆 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	1		
4	011101006008	楼面 15厚M15防水砂浆	1. 15厚M15防水砂浆 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	214. 16		
5	011101001002	楼面 10厚M15防水砂浆保护层压 光找坡	1. 厚度、砂浆配合比：10厚M15防 水砂浆保护层压光找坡 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	1		
6	011106001002	楼梯 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光(阳角 处设置玻璃条) 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或 踏步下侧面做两条平行槽型滴水线	m²	333. 34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
7	011101006009	楼面 30厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 30厚M20水泥砂浆压实抹光 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1		
8	011101002003	地面 80mmC20混凝土	1. 找平层：地面20厚M15防水砂浆找平层 2. 面层厚度、混凝土强度等级：80mmC20混凝土面层 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	328.34		
9	011105001001	踢脚 灰色涂料	1. 踢脚线高度：100mm 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 10厚1:2水泥砂浆面层压光 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	497.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
10	011102003005	屋面 300*300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒1-2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	487.06		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011201001004	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平	m²	10360.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	011201001005	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2687.22		
13	011201001006	内墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 砼墙面采用铝模时内墙仅做5mm厚抗裂砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3253.94		
14	011201001007	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆（两次成活，抹平搓毛） 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2687.22		
15	011201001008	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	127.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆（两次成活，抹平搓毛） 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
16	011201004012	外墙 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	4928.75		
17	011201004013	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层，分两次成活（打底砂浆加水泥重量4%的防水粉） 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3667.94		
18	010609002001	墙面钢矩管格栅 30*30*2 @50	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管@50 4. 所有管材电镀锌，表面氟碳喷涂，	m ²	552.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			颜色甲定 5. 具体做法详设计图 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	011206003002	外墙造型装饰线条 JD-112	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-112 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	212.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011206003003	外墙造型装饰线条 JD-113	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-113 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	195.2		
21	011206003004	外墙造型装饰线条 JD-115	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-115 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合	m	195.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		首层门厅					
22	011203001001	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条Φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价	m²	37.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	011203001002	35mm月光米黄色大理石干挂墙面弧形	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：35mm月光米黄色大理石 弧形 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条Φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	23.52		
24	011206003005	20*20*1.5mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理	m²	94.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：2mm不锈钢板，20*20*1.5mm不锈钢矩管（间距20mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
25	011206003006	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	249.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011206003007	1. 5mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：1. 5mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	52. 35		
27	011206003008	2. 5mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	32. 51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
28	011206003009	3. 0mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理： 3. 0mm铝单板（水槽盖板） 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m²	7. 94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	011206003010	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	9.89		
30	011206003011	10*5*0.8mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，10*5*0.8mm不锈	m²	18.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢矩管（间距5mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	010609002002	铝合金格栅 50*40*2mm	1. 墙面铝合金格栅 50*40*2mm 2. 所有型材材表面氟碳喷涂, 颜色甲定 3. 具体做法详设计图节点大样STD-111 4. 工程量按框外围立面投影面积计算 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	6		
32	011206001001	铝合金玻璃幕墙 8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙	m ²	8.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度、规格：8+ 1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
33	011206001002	铝合金玻璃幕墙 8+1. 52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃（弧形）	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+ 1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃（弧形）	m ²	28.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
34	011206001003	铝合金玻璃幕墙 6+1.52PVB+6mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6+1.52PVB+6mm钢化夹胶超白玻璃） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	19.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	011206001004	铝合金玻璃幕墙 10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	30.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
36	010802001003	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、	m ²	22.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		商业外墙					
37	011001003002	墙面 50mm保温岩棉	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm保温岩棉 2. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	96.17		
38	011206001005	6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 幕墙	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙	m ²	32.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	011206001006	铝合金玻璃幕墙 8高透双银Low-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8高透双银Low-E+12Ar+8mm钢化中空玻	m ²	16.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
40	011206001007	铝合金玻璃幕墙 10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全	m²	4.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防火玻璃及其他满足规范要求， 费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	011206003012	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-102	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-102 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发	m	6.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	011206003013	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-103	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-103 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	32.25		
43	011206003014	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-104	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-104 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢	m	25.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	011206003015	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-105	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-105 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含20*20* 1. 5mm不锈钢矩管（间距20mm） 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m	6.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	011206003016	幕墙造型装饰 SJD-202	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-202 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	157.79		
46	011206003017	幕墙造型装饰 SJD-203	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-203	m²	2.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
47	011206003018	幕墙造型装饰 SJD-204	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-204 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m²	31.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	011206003019	幕墙造型装饰 SJD-205	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-205 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板含10*10*0.5mm不锈钢装饰管（每隔1500mm需设置排水孔）、Φ70*1.2mm不锈钢圆管（灯具固定用）、Φ30x1.2mm不锈钢圆管，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	99.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010609002003	钢矩管格栅 50*30*2.0mm	1. 墙面钢矩管格栅（可开启） 2. 横梁50*30*2.0mm镀锌钢矩管 3. 立柱50*30*2.0mm镀锌钢矩管 4. 所有管材电镀锌，表面氟碳喷涂，颜色甲定 5. 具体做法详设计图节点大样 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	42.03		
50	011206003020	幕墙造型装饰 SJD210	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-210 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m²	44.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
51	011206003021	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	9.9		
52	011203001003	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	14.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材 专用密封胶泡沫条Φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、 表面晶面处理、切割、磨边、倒角 、拉槽等费用综合在投标综合单价 中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
53	011403001003	外墙面 金属氟碳漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求:腻子（P型）3遍（ 基层采用R型腻子；满足氟碳漆平 整度要求），打磨平整； 3. 底漆：底漆1遍；	m²	439.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 面漆：面漆2遍； 5. 收边收口、分隔缝、分隔条 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
54	011403001004	外墙面 水包水漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求：腻子（p型）2遍 （需满足水包水平平整度要求）； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 中层漆（水包水）：1遍 5. 面漆（水包水）：1遍 6. 罩面清漆：1遍； 7. 收边收口、分隔缝、分隔条 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	3282.43		
55	011403003001	内墙 满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子一道磨平 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	10360.75		
56	011404001013	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑	m²	1533.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
57	011404002008	天棚 白色腻子两遍	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子2道磨光 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	4952.68		
58	011404002009	顶棚 无机涂料	1. 满刮耐水腻子刮平 2. 无机涂料饰面(燃烧性能A级)，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	339.58		
59	011403003002	外墙面 刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮一道	m²	45.2		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
60	011503001003	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：φ 50， δ =1.5钢管 3. 横管材料种类、规格：30*20*1方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2方钢立柱 5. 竖管材料种类、规格：20*20*1方钢栏杆 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	186.36		
61	011503001004	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管	m	63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	011503001005	钢矩管窗护栏 H=300	1. 栏杆高度 H=300 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	638.4		
63	011503001006	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450	m	173.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
64	011503002001	玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 边框材料种类、规格：40*80* 2. 0镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 3. 竖管材料种类、规格：40*40* 1. 5镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 4. 6+0. 76Pvb+6mm钢化夹胶玻璃 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m	481. 07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
65	010609002004	钢矩管栏杆 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 扶手材料种类、规格：50*20*2.0钢矩管 3. 横管材料种类、规格：50*20*20钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20*1.5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	100		
66	011502001005	装饰线 宽度300mm（EPS-01）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	191.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
67	011502001006	装饰线 宽度300mm（EPS-02）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	15		
68	011502001007	装饰线 宽度100mm（EPS-03）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	3185.92		
69	011502001008	装饰线 宽度400mm（EPS-04）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度400mm	m	736.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层表涂灰色水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
70	011502001009	装饰线 宽度90mm（EPS-05）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度90mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	434.1		
71	011502001010	装饰线 宽度100mm（EPS-06）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	111.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
72	011502001011	装饰线 宽度50mm（EPS-07）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度50mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	671.4		
73	011502001012	装饰线 宽度45mm（EPS-08）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度45mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	120.81		
74	011502001013	装饰线 宽度180mm（EPS-09）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度180mm	m	120.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
75	011502001014	装饰线 宽度65mm（EPS-10）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度65mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	120.81		
76	011502001015	装饰线 宽度360mm（EPS-11）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度360mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	862.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
77	011502001016	装饰线 宽度320mm（EPS-12）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度320mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	106.2		
78	011502001017	装饰线 宽度370mm（EPS-13）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度370mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	25		
79	011502001018	装饰线 宽度700mm（EPS-14）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度700mm	m	40.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
80	030703013001	成品风帽安装	1. 构件类型：成品不锈钢直排风帽 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4		
81	011505002001	白麻花岗石成品簸箕	1. 白麻花岗石成品簸箕 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	26.448						
2	水泥 42.5	kg	13252.716						
3	水	m ³	496.956						
4	其他材料费	元	26288.816						
5	特细砂	m ³	136.599						
6	干混抹灰砂浆 M15	t	70.539						
7	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	10266.000						
8	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	33693.000						
9	不锈钢风帽	个	4.000						
10	金属膨胀螺栓	副	24.240						
11	干混地面砂浆 M20	t	47.176						
12	抗裂砂浆	kg	27135.603						
13	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	159.259						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	无机涂料	kg	896.881						
15	钢矩管栏杆 H=1200	m	100.000						
16	干混地面砂浆 M15	t	42.148						
17	ESP装饰线 宽度300mm	m	218.784						
18	型钢	kg	279.800						
19	耐候胶	L	911.960						
20	密封胶条	m	10921.500						
21	不锈钢螺栓	套	2296.937						
22	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	5766.696						
23	合金钢钻头 综合	个	66.822						
24	ESP装饰线 宽度100mm	m	3494.830						
25	铁件	kg	204.632						
26	焊条 综合	kg	24.028						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	膨胀螺栓	套	1201.400						
28	4mm铝合金窗花	m²	10.494						
29	硅酮结构胶	L	533.633						
30	合金钢钻头 Φ20	个	57.075						
31	螺栓 Φ5×40	套	913.200						
32	电焊条(综合)	kg	53.469						
33	不锈钢连接件 石材挂件	套	487.920						
34	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	487.920						
35	密封胶	kg	104.515						
36	泡沫塑料密封条 10	m	218.120						
37	灰色涂料 踢脚	t	2.550						
38	铝型材	kg	1145.820						
39	镀锌型钢，规格综合	kg	14364.407						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	35mm月光米黄色大理石	m ²	51.975						
41	胶粘剂	kg	238.576						
42	塑料膨胀锚栓 φ8	套	577.200						
43	50mm保温岩棉	m ²	98.605						
44	金属氟碳漆	kg	979.331						
45	2.5mm铝单板幕墙	m ²	35.750						
46	2mm不锈钢板幕墙	m ²	285.010						
47	2.5mm铝单板（造型装饰线条）	m ²	1102.310						
48	2mm不锈钢板	m ²	123.970						
49	35mm月光米黄色大理石 弧形	m ²	23.265						
50	石材养护液	kg	19.000						
51	1.5mm不锈钢板幕墙	m ²	57.640						
52	铝合金格栅 50*40*2mm	m ²	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	ESP装饰线 宽度370mm	m	26.500						
54	EPS装饰线 宽度700mm	m	42.735						
55	水性封闭底漆	kg	1113.948						
56	罩面漆	kg	1113.948						
57	白水泥	kg	2194.865						
58	双面胶纸带	m ²	371.318						
59	外墙漆 水包水	kg	13054.100						
60	真石漆	kg	101.060						
61	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	15.843						
62	混凝土电费	m ³	26.264						
63	铝合金玻璃幕墙钢化夹胶超白玻璃10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃	m ²	4.003						
64	ESP装饰线 宽度400mm	m	773.850						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
65	ESP装饰线 宽度90mm	m	460.146						
66	ESP装饰线 宽度50mm	m	711.684						
67	ESP装饰线 宽度45mm	m	29.101						
68	ESP装饰线 宽度180mm	m	128.008						
69	ESP装饰线 宽度65mm	m	128.008						
70	ESP装饰线 宽度360mm	m	913.826						
71	ESP装饰线 宽度320mm	m	112.572						
72	不锈钢矩管 10*5*0.8mm	m	186.000						
73	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	544.341						
74	不锈钢焊丝	kg	5.635						
75	3.0mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	8.690						
76	不锈钢矩管 20*20*1.5mm	m	752.800						
77	楼梯栏杆 H=900	m	186.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	护窗栏杆 H=300	m	638.400						
79	2mm不锈钢板（表涂氟碳漆）	m ²	333.630						
80	2.5mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	102.300						
81	铝合金玻璃幕墙钢化夹胶超白玻璃 6高透双银Low-E+12Ar+6mm	m ²	30.692						
82	铝合金玻璃幕墙钢化夹胶超白玻璃 8高透双银Low-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃	m ²	15.346						
83	20*20*1.5mm不锈钢矩管	m	18.250						
84	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	m ²	22.800						
85	电磁感应装置	套	3.000						
86	40*80*2.0镀锌钢矩管 扶手	m	481.070						
87	40*40*1.5镀锌钢矩管立柱	m	750.469						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
88	6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃）	m ²	577.284						
89	二等锯材	m ³	0.494						
90	圆钢 φ≤10	t	0.987						
91	商品细石混凝土 C20	m ³	33.410						
92	建筑油膏	kg	2039.055						
93	石油沥青 30#	kg	19.643						
94	汽油	L	64.762						
95	塑料排水管 DN32	m	301.658						
96	塑料排水弯头 dn32	个	29.720						
97	塑料排水外接 DN50	个	29.720						
98	塑料排水三通 DN50	个	59.440						
99	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	2.972						
100	φ32UPVC管排气道	m	301.658						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
101	镀锌钢管 DN40	m	40.425						
102	排气管50镀锌钢管	m	70.304						
103	建筑焦油	kg	118.492						
104	彩釉地砖 300×300	m ²	499.278						
105	矿物颜料	kg	48.710						
106	钢化夹胶超白玻璃 6+1.52PVB+6mm	m ²	18.587						
107	钢化夹胶超白玻璃 10+1.52PVB+10mm	m ²	28.881						
108	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm	m ²	8.293						
109	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm (弧形)	m ²	27.547						
110	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	3108.225						
111	界面砂浆	kg	14505.120						
112	水泥 32.5	kg	457.947						
113	石膏粉	kg	49828.195						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
114	10*10*0.5mm不锈钢装饰管	m	322.536						
115	Φ70x1.2mm不锈钢圆管	m	14.661						
116	Φ30x1.2mm不锈钢圆管	m	2.932						
117	护窗栏杆 H=150	m	63.000						
118	钢矩管格栅 横梁50*30*2mm	m ²	42.000						
119	墙面钢矩管格栅 30*30*2钢矩管@50	m ²	552.700						
120	护窗栏杆 H=450	m	173.200						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		1#配电箱					
1	030402011220	配电箱 1-1-ALE	1. 名称：配电箱 1-1-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011221	配电箱 1-1-APE-xdt	1. 名称：配电箱 1-1-APE-xdt 2. 型号规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011222	配电箱 1-2-APE-xdt	1. 名称：配电箱 1-2-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011223	配电箱 1-2-ALE	1. 名称：配电箱 1-2-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011224	配电箱 1-SY-ALE	1. 名称：配电箱 1-SY-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030402011225	配电箱 ALE-AF	1. 名称：配电箱 ALE-AF	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 5 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011226	配电箱 ALE-XFS	1. 名称：配电箱 ALE-XFS 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011227	配电箱 AL-gc	1. 名称：配电箱 AL-gc 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 7 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011228	配电箱 ALh-8	1. 名称：配电箱 ALh-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011229	配电箱 AL-hk	1. 名称：配电箱 AL-hk 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
11	030402011230	应急照明电源箱 F8-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F8-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030402011231	应急照明电源箱 F9-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F9-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 10 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030402011232	配电箱 SYAL10	1. 名称：配电箱 SYAL10 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 11 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
14	030402011233	应急照明电源箱 sy-PD	1. 名称：应急照明电源箱 sy-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
15	030402011234	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 12 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		配管、桥架					
16	030412003025	普通强电金属线槽 200*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	121.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 13 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030412003026	普通强电金属线槽 100*100	1. 名称 ： 普通强电金属线槽 2. 型号、规格 ： 100*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火	m	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 14 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412003027	普通强电金属线槽 150*75	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉	m	11.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 15 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412003028	普通强电金属线槽 100*50	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	121.12		
20	030412003029	消防强电金属线槽 200*100	1. 名称：消防强电金属线槽	m	9.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格 ：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030412003030	消防强电金属线槽 150*75	1. 名称 ：消防强电金属线槽 2. 型号、规格 ：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板	m	125.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030412003031	消防强电金属线槽 100*50	1. 名称 ：消防强电金属线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)	m	7.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	031301005012	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	235.31		
24	030409011003	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑	处	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 19 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：均符合设计及规范要求				
25	030412001037	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1153.1		
26	030412001038	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	11605.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412001039	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1207.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 21 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030412001040	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等	m	30.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 22 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412001041	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
30	030412001042	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
31	030412001043	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
		分部小计					
		配线、电缆					
32	030412004028	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、	m	9611.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
33	030412004029	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	23898.24		
34	030412004030	配线 BV-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-10	m	1620.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 24 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
35	030412004031	配线 WDZ-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	10		
36	030412004032	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	1463.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
37	030412004033	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1071.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 26 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412004034	配线 WDZ-BYJ-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	10427.52		
39	030412004035	配线 WDZB-BYJ-16	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB-BYJ-16 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑	m	1546.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 27 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余满足设计及功能要求				
40	030412004036	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	69.83		
41	030412004037	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-RYS-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、	m	915.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 28 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
42	030409001046	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	53.57		
43	030409001047	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1	m	96.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 29 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
44	030409001048	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围	m	232.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 30 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
45	030409001049	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-4*25+1*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	37.54		
46	030409001050	控制电缆 KYJY-3*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计	m	109.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求				
47	030409001051	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	30.94		
48	030409001052	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY	m	36.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
49	030409001053	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围	m	314.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
50	030409003018	矿物绝缘电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
51	030409003019	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	12		
52	030409003020	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <	1. 名称：矿物绝缘电缆头	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面≤35mm²	2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm² <截面≤35mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
53	030409005004	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
54	030409003021	电力电缆头 5芯 截面≤10mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
55	030409003022	电力电缆头 5芯 16mm² <截面≤35mm²	1. 名称：户内热缩式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm² <截面≤35mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
56	030413014003	冰箱三孔插座（250V 10A安全型）	1. 名称：冰箱三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
57	030413014004	抽油烟机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：抽油烟机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地2.2米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
58	030413014005	厨房单相二、三孔插座 （250V 10A安全型带开关 IP54）	1. 名称：厨房单相二、三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型带开关，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	192		
59	030413014006	单相五孔插座 （250V 10A安全型）	1. 名称：单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地0.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容	个	642		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	030413014007	电气井道三孔插座 （250V 16A安全型）	1. 名称：电气井道三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 16A，安全型 3. 安装形式：距地0.5米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	35		
61	030413014008	燃气热水器三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：燃气热水器三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.8米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
62	030413014009	卫生间单相五孔插座 （250V 10A安全防水型 IP54）	1. 名称：卫生间单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全防水型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装	个	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
63	030413014010	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：洗衣机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
64	030413013007	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	201		
65	030413013008	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容	套	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 39 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	030413013009	预留浴霸开关	1. 名称：预留浴霸开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	128		
67	030413001014	壁灯 12W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	73		
68	030413001015	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 40 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
69	030413001016	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施	套	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 41 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
70	030413001017	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	70		
71	030413001018	应急壁灯（非持续型）	1. 名称：应急壁灯（非持续型） 2. 型号、规格：中型灯具, J-ZFJC-E5W-17Z1, DC36V $\phi \geq 650$ mm 3. 安装形式：距地2.6米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 42 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
72	030413001019	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明声光控灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 平时12w（消防5W），配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	138		
73	030413001020	预留灯头 11W	1. 名称：预留灯头	套	448		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：LED, 11W, 配节能型光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
74	030413001021	疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施	套	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
75	030413001022	安全出口标志（自带蓄电池）	1. 名称：安全出口标志（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	11		
76	030413001023	消防控制室标识灯	1. 名称：消防控制室标识灯 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
77	030413001024	预留浴霸接线盒	1. 名称：预留浴霸接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	128		
78	030412006006	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	2423		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 46 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
79	030412006007	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	304		
		分部小计					
		防雷接地					
80	030410005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：综合 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	328.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030410002009	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家标准/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	204.11		
82	030410002010	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家标准/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	111.38		
83	030410002011	接地母线 BV-32mm²	1. 名称：接地母线 2. 材质：铜芯	m	56.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 48 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：BV-32mm ² 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用全部柱子及剪力墙内全部垂直结构钢筋作防雷引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1362		
85	030410007005	LEB等电位	1. 名称：LEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
86	030410007006	SEB等电位	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家标准/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64		
87	030416027003	接地装置系统调试	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	塑料接线盒	个	2602.020						
2	配电箱 1-1-ALE	台	1.000						
3	配电箱 1-1-APE-xdt	台	1.000						
4	配电箱 1-2-APE-xdt	台	1.000						
5	配电箱 1-2-ALE	台	1.000						
6	配电箱 1-SY-ALE	台	1.000						
7	配电箱 ALE-AF	台	1.000						
8	配电箱 ALE-XFS	台	1.000						
9	配电箱 AL-gc	台	2.000						
10	配电箱 ALh-8	台	128.000						
11	配电箱 AL-hk	台	1.000						
12	应急照明电源箱 F8-PD	台	2.000						
13	应急照明电源箱 F9-PD	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	配电箱 SYAL10	台	11.000						
15	应急照明电源箱 sy-PD	台	1.000						
16	电梯控制箱	台	4.000						
17	普通强电金属线槽 200*100	m	125.403						
18	普通强电金属线槽 100*100	m	17.510						
19	普通强电金属线槽 150*75	m	12.278						
20	普通强电金属线槽 100*50	m	124.754						
21	消防强电金属线槽 200*100	m	9.322						
22	消防强电金属线槽 150*75	m	129.409						
23	消防强电金属线槽 100*50	m	7.457						
24	槽钢	kg	176.250						
25	角钢	kg	70.500						
26	防火堵料	t	0.367						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	配管 JDG20	m	1187.693						
28	配管 PC20	m	12997.846						
29	配管 PC32	m	1352.310						
30	配管 SC40	m	31.085						
31	金属软管 DN20	m	49.028						
32	金属软管 DN25	m	36.050						
33	金属软管 DN32	m	18.025						
34	配线 BV-2.5	m	11149.363						
35	配线 BV-4	m	26288.064						
36	配线 BV-10	m	1701.504						
37	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	11.600						
38	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	1698.031						
39	配线 WDZ-BYJ-4	m	1179.090						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	配线 WDZ-BYJ-10	m	10948.896						
41	配线 WDZB-BYJ-16	m	1623.878						
42	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	81.003						
43	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	988.967						
44	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	54.106						
45	电力电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	m	97.728						
46	电力电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	m	234.381						
47	电力电缆 BBTRZ-B1-4*25+1*16	m	37.915						
48	控制电缆 KYJY-3*2.5	m	111.082						
49	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	m	31.249						
50	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	37.269						
51	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	317.201						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
52	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	12.240						
53	电力电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	4.080						
54	冰箱三孔插座 （250V~10A~安全型）	个	65.280						
55	抽油烟机三孔插座 250V~10A（安全型IP54）	个	65.280						
56	厨房单相二、三孔插座 250V~10A（安全型带开关）	套	195.840						
57	单相五孔插座 250V~10A(安全型)	套	654.840						
58	电气井道三孔插座 （250V~16A安全型）	套	35.700						
59	燃气热水器三孔插座 （250V~10A安全型IP54）	套	65.280						
60	卫生间单相五孔插座 （250V~10A安全防水型）	套	130.560						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	洗衣机三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	套	65.280						
62	单联单控开关	只	205.020						
63	双联单控开关	套	130.560						
64	预留浴霸开关	套	130.560						
65	壁灯 12W	套	73.730						
66	航空障碍灯	套	4.040						
67	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	38.380						
68	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	70.700						
69	应急壁灯（非持续型）	套	2.020						
70	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	套	139.380						
71	预留灯头 11W	套	452.480						
72	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	40.400						
73	安全出口标志（自带蓄电池）	套	11.110						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
74	消防控制室标识灯	套	1.010						
75	钢制接线盒	个	310.080						
76	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	345.387						
77	镀锌扁钢 -40*4	m	116.949						
78	接地母线 BV-32mm²	m	59.094						
79	LEB等电位	台	1.005						
80	SEB等电位	台	64.320						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		给水					
1	031001007008	钢塑复合给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031001007009	钢塑复合给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	66.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007010	钢塑复合给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	73		
4	031001007011	钢塑复合给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	134.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其 他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、 托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 （压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
5	031001008005	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15	m	2188.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001008006	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	617.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031001008007	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	1932.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
8	031001008008	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	1138.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	031001008009	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	1258.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
10	031208002003	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：δ=30mm/15mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m³	20.95		
11	031301005013	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	104.08		
12	031002001048	铜截止阀 DN20	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
13	031002001049	铜截止阀 DN25	1. 类型: 铜截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	138		
14	031002001050	铜截止阀 DN40	1. 类型: 铜截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 满足要求	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	031002004005	支管减压阀 DN40	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	2		
16	031002004006	支管减压阀 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各个及其附属配件	组	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
17	031002001051	真空破坏器 DN20	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
18	031002011005	远传水表 DN20	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		
19	031002011006	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	031002001052	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	64		
21	031002001053	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		
22	031002001054	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
23	031003014007	清洗龙头 DN15	1. 名称：清洗龙头 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	64		
24	031003014008	清洗龙头 DN20	1. 名称：清洗龙头 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031002001055	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 压力等级:满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	6		
26	031301003035	穿楼板套管 DN40	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格： DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
27	031301003036	穿楼板套管 DN50	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	18		
28	031301003037	穿楼板套管 DN65	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
29	031301003038	穿墙套管 DN15	1. 名称: 穿墙套管 DN15 2. 材质: 钢管 3. 介质管道规格: DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	128		
30	031301003039	穿墙套管 DN20	1. 名称: 穿墙套管 DN20 2. 材质: 钢管 3. 介质管道规格: DN20	个	384		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
31	031301003040	穿墙套管 DN25	1. 名称：穿墙套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
32	031301003041	刚性防水套管 DN25	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
		分部小计					
		排水					
33	031001008010	UPVC塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN75 4. 连接形式：粘接	m	36. 06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
34	031001008011	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求	m	35.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
35	031001008012	承压UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	432.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
36	031001008013	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	532.83		
37	031001008014	UPVC塑料排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75	m	107.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
38	031001008015	降噪PVC管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求	m	340.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
39	031001008016	降噪PVC管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	672.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031001008017	降噪PVC管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	1267.99		
41	031003014009	侧排雨水斗 DN100	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
42	031003014010	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	4		
43	031003014011	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	8		
44	031003014012	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施	个	269		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
45	031003014013	侧排地漏 DN50	1. 名称：侧排地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
46	031003014014	机械密封地漏 DN50	1. 名称：机械密封地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
47	031003014015	机械密封地漏 DN75	1. 名称：机械密封地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN75 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
48	031301003042	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
49	031301003043	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	192		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	031301003044	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	17		
51	031301003045	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
52	031301003046	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	6		
53	031301003047	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
54	031001011001	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：符合相关验收规范要求 3. 连接形式：卡在管道顶端，与楼板或墙体固定 4. 填料材质：综合 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	209		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	30861.31			
合计			30861.31			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	66.462						
2	焊接钢管 DN32	m	162.816						
3	焊接钢管 DN80	m	6.360						
4	焊接钢管	kg	374.900						
5	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	5056.614						
6	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	2852.174						
7	铜截止阀 DN40	个	34.320						
8	橡胶接头 DN40	个	16.000						
9	压力表	个	32.000						
10	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	194.630						
11	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	1066.230						
12	钢塑复合给水管 DN15	m	8.919						
13	钢塑复合给水管管件 DN15	个	13.041						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	钢塑复合给水管 DN40	m	66.723						
15	钢塑复合给水管管件 DN40	个	52.340						
16	钢塑复合给水管 DN50	m	73.146						
17	钢塑复合给水管管件 DN50	个	48.253						
18	钢塑复合给水管 DN65	m	134.659						
19	钢塑复合给水管管件 DN65	个	70.689						
20	PP-R给水管 DN15	m	2223.171						
21	成品管卡 DN15	套	7815.150						
22	PP-R给水管 DN20	m	627.431						
23	成品管卡 DN20	套	4702.950						
24	PP-R给水管 DN25	m	1963.806						
25	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	2367.778						
26	成品管卡 DN25	套	2536.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	PP-R热水管 DN15	m	1156.777						
28	PP-R热水管 DN20	m	1279.022						
29	柔性泡沫橡塑保温	m³	21.579						
30	型钢	kg	109.305						
31	铜截止阀 DN20	个	3.030						
32	铜截止阀 DN25	个	139.380						
33	比例式减压阀 DN40	个	2.000						
34	铜截止阀 DN50	个	14.000						
35	比例式减压阀 DN50	个	14.000						
36	真空破坏器 DN20	个	2.020						
37	远传水表 DN20	个	3.000						
38	远传水表 DN25	个	64.000						
39	止回阀 DN15	个	64.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	止回阀 DN20	个	3.030						
41	止回阀 DN25	个	64.640						
42	清洗龙头 DN15	个	64.640						
43	清洗龙头 DN20	个	2.020						
44	自动排气阀 DN15	个	6.000						
45	焊接钢管 DN100	m	8.904						
46	焊接钢管 DN50	m	61.056						
47	UPVC塑料雨水管 DN75	m	36.312						
48	室内塑料雨水管粘接管件 DN75	个	13.667						
49	UPVC塑料雨水管 DN100	m	34.850						
50	承压UPVC排水管 DN100	m	430.203						
51	UPVC塑料排水管 DN50	m	539.224						
52	UPVC塑料排水管 DN75	m	105.419						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	降噪PVC管 DN50	m	344.120						
54	降噪PVC管 DN100	m	1204.591						
55	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	1465.796						
56	侧排雨水斗 DN100	套	4.000						
57	87型雨水斗 DN75	套	4.000						
58	87型雨水斗 DN100	套	8.000						
59	地漏 DN50	个	271.690						
60	侧排地漏 DN50	个	1.010						
61	机械密封地漏 DN50	个	64.640						
62	机械密封地漏 DN75	个	64.640						
63	焊接钢管 DN125	m	10.176						
64	阻火圈 DN100	个	209.000						
65	室内塑料排水管粘接管件 DN75	个	95.199						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	降噪PVC管 DN75	m	680.459						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消火栓系统					
1	030901002005	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	291.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
2	030901002006	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	253.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031301005014	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	259.64		
4	031201001004	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	160.92		
5	031002001056	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
6	031002001057	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
7	030901010003	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，含配套压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
8	030901010004	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试	套	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	031301003048	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	68		
10	031301003049	穿墙套管 DN65	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
11	031301003050	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	2		
12	031301003051	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
13	030910001003	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	具	74		
14	030910001004	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器	具	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	030412007002	金属波纹管 DN100	1. 名称：金属波纹管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	根	2		
16	031002001058	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
17	030601002008	压力表	1. 名称：压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
18	030909001003	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		喷淋系统					
19	030901001010	内外壁热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	164.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	030901001011	内外壁热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	45.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
21	030901001012	内外壁热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	4.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
22	030901001013	内外壁热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	22.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
23	030901001014	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装,管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等,与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处,应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞,补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容,未尽事宜见清单规	m	9.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
24	030901001015	内外壁热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	52.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
25	030901001016	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装,管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等,与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处,应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞,补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容,未尽事宜见清单规	m	29.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
26	031201001005	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	55.97		
27	031301005015	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	109.19		
28	031002001059	信号阀 DN80	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
29	031002001060	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
30	031002001061	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体 压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜见清单规范、招 标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
31	031002001062	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030901003003	68℃直立型喷头 DN25	1. 名称:68℃直立型喷头 2. 安装部位:室内综合考虑 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	26		
33	030901003004	68℃下垂型喷头 DN25	1. 名称:68℃下垂型喷头 2. 安装部位:室内综合考虑 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	40		
34	031002001063	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 材质：详设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
35	030901006004	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件	个	1		
36	030901006005	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件	个	1		
37	030909001004	水灭火控制装置调试（喷淋）	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水 灭火系统调试 2. 技术和器具准备、检查接线、绝 缘检查、程序装载或校对检查、功	点	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	9132.34		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		9132.34		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	9132.34			
合计			9132.34			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	22.260						
2	自动排气阀 DN15	个	2.000						
3	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	306.297						
4	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	50.305						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	229.281						
6	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	287.154						
7	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	47.161						
8	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	147.846						
9	水流指示器 DN80	个	1.000						
10	型钢	kg	387.240						
11	醇酸防锈漆 C53-1	kg	60.079						
12	酚醛调和漆 各色	kg	42.945						
13	68℃直立型喷头 DN25	个	66.660						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	蝶阀 DN65	个	1.000						
15	蝶阀 DN100	个	8.000						
16	试验消火栓	套	1.000						
17	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	48.000						
18	焊接钢管 DN100	m	10.176						
19	焊接钢管	kg	5.140						
20	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	个	74.000						
21	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	个	22.000						
22	金属波纹管 DN100	m	2.004						
23	压力表	套	1.000						
24	内外壁热镀锌钢管 DN25	m	165.634						
25	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN25	套	97.238						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	内外壁热镀锌钢管 DN32	m	45.386						
27	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN32	个	31.025						
28	内外壁热镀锌钢管 DN40	m	4.472						
29	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN40	个	3.831						
30	内外壁热镀锌钢管 DN50	m	22.884						
31	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN50	个	18.398						
32	内外壁热镀锌钢管 DN80	m	53.379						
33	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	8.767						
34	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN80	套	39.165						
35	信号阀 DN80	个	1.010						
36	信号阀 DN100	个	1.000						
37	泄水阀 DN50	个	2.020						
38	末端试水阀 DN25	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
39	水流指示器 DN100	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		风管					
1	030108001018	单速离心风机箱 GDF-4.0-8	1. 名称：单速离心风机箱 GDF-4.0-8 2. 型号、规格：N=690r/min，Q=2120/2400/2700/m³/h/，H=210/260/285pa，P=0.35/0.37kw，W=48kg 防爆型 3. 安装方式：综合考虑 4. 减震要求：设减震装置 5. 单机试运转：满足施工及规范要求 6. 包括基础及支（吊）架制作安装、地脚螺栓、地脚螺栓灌浆、二次灌浆等风机安装相关工作，支（吊）架防锈刷油应满足设计及规范要求 7. 其他：含设备的采购、运输、安装及调试，自行综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
2	030702001022	镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.5mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	7.1		
3	030702001023	镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.6mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安	m ²	11.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030702001024	镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	222.05		
5	030702001025	镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm	1. 名称：镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ=1mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头	m ²	4.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030702008003	柔性软风管	1. 名称：柔性软风管 2. 材质：详设计 3. 风管接头、支架形式、材质：满足设计要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	0.6		
7	030704001005	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	245.35		
8	031001002005	排油管 DN32	1. 名称：排油管 2. 规格：DN32 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2		
9	031002001064	球阀 DN32	1. 名称：球阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN32 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	031301003052	穿梁套管 DN100	1. 名称：穿梁套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	206		
11	031301003053	穿梁套管 DN125	1. 名称：穿梁套管 DN125 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN125 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	576		
12	031301003054	穿梁套管 DN150	1. 名称：穿梁套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
13	030703001089	150℃防火阀 250*200	1. 名称 ：150℃防火阀 2. 型号 ：150℃防火阀 3. 规格 ：250*200 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
14	030703001090	150℃防火阀 400*250	1. 名称 ：150℃防火阀 2. 型号 ：150℃防火阀 3. 规格 ：400*250 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	030703001091	150℃防火阀 500*250	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：500*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
16	030703001092	150℃防火阀 500*320	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：500*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030703001093	150℃防火阀 630*250	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：630*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
18	030703001094	150℃防火阀 800*320	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：800*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	7		
19	030703001095	150℃防火阀 800*350	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ：800*350 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	030703001096	70℃防火阀 500*250	1. 名称 ：70℃防火阀 2. 型号 ：70℃防火阀 3. 规格 ：500*250 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
21	030703001097	重锤式止回阀 200*200	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：200*200 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
22	030703001098	重锤式止回阀 250*200	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：250*200 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	6		
23	030703001099	重锤式止回阀 500*250	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*250 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
24	030703007026	单层百叶风口 1200*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1200*300	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	7573.4			
合计			7573.40			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	248.676						
2	单速离心风机箱 GDF-4.0-8	台	1.000						
3	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m ²	8.080						
4	镀锌钢板风管 δ=0.6mm	m ²	12.962						
5	镀锌钢板风管 0.75mm	m ²	252.693						
6	镀锌钢板风管 1mm	m ²	5.132						
7	柔性软风管	m	0.606						
8	排油管 DN32	m	2.050						
9	球阀 DN32	个	1.010						
10	无缝钢管 D219×6	m	20.352						
11	150℃防火阀 250*200	个	1.010						
12	150℃防火阀 400*250	个	1.010						
13	150℃防火阀 500*250	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	150℃防火阀 500*320	个	2.020						
15	150℃防火阀 630*250	个	1.010						
16	150℃防火阀 800*320	个	7.070						
17	150℃防火阀 800*350	个	1.010						
18	70℃防火阀 500*250	个	1.010						
19	重锤式止回阀 200*200	个	5.050						
20	重锤式止回阀 250*200	个	6.060						
21	重锤式止回阀 500*250	个	1.010						
22	单层百叶风口 1200*300	个	1.010						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0309	消防工程					
		消防控制室					
1	030904017001	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 型号、规格、技术参数：包含柜内设备，详设计，满足业主使用要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
2	030904017002	消防水池、消防水箱液位显示仪	1. 名称：消防水池、消防水箱液位显示仪 2. 型号、规格、技术参数：包含柜内设备，详设计，满足业主使用要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
3	030904012002	火灾报警控制器	1. 名称：火灾报警控制器 2. 型号：详设计，满足业主使用要求 3. 安装方式：落地安装 4. 配套附件：详设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及规范要求				
4	030904012003	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 2. 型号：详设计，满足业主使用要求 3. 安装方式：详设计 4. 配套附件：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1		
5	030506010003	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 型号、规格、技术参数：详设计，满足业主使用要求 3. 安装部位及方式：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
6	030904004003	防火门监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 型号：详设计，满足业主使用要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
7	030506010004	应急照明控制主机	1. 名称：应急照明控制主机 2. 型号、规格、技术参数：详设计，满足业主使用要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求				
8	030904017003	报警联动一体机	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
9	030904005002	消防专用电话总机	1. 名称：消防专用电话总机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
10	030904012004	消防广播控制器	1. 名称：消防广播控制器 2. 型号、规格：详设计 3. 包含：消防广播备用电源采用柴油发电机组+UPS电源供电, UPS电	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池持续供电时间不小于60min 4. 其他详设计及满足规范要求				
11	030904005003	119直通对讲电话	1. 名称：119直通对讲电话 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
12	030904012005	余压控制主机	1. 名称：余压控制主机 2. 型号：详设计，满足业主使用要求 3. 安装方式：详设计 4. 配套附件：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1		
		分部小计					
	0309	消防弱电工程					
	0309	桥架					
13	030412003032	弱电消防金属线槽 100*100	1. 名称：弱电消防金属线槽	m	5.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格 ：100*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030412003033	消防弱电线槽 100*50	1. 名称 ：消防弱电线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板	m	160.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030409011004	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	34		
16	031301005016	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷	kg	33.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030412001044	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
18	030412001045	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
19	030412001046	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
		分部小计					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
20	030412001047	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20	m	1029.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030412004038	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1629.32		
22	030904008002	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱	台	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
23	030904001008	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	162		
24	030904004004	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容	个	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他详设计及满足规范要求				
25	030904003005	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	48		
26	030904003006	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	34		
27	030904003007	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体	个	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
28	030904007009	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	4		
29	030904007010	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	6		
30	030904007011	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
31	030904010002	火灾显示盘	1. 总线制：火灾显示盘 3. 安装方式：综合考虑 4. 控制点数量：详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	2		
32	030412006008	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	437		
		分部小计					
	0309	架空层火灾自动报警及联动系统					
33	030412001048	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	58.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
34	030412004039	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	59.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030904008003	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
36	030904001009	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	5		
37	030904003008	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
38	030904007012	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
39	030412006009	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8		
		分部小计					
		消防广播系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412001049	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	475.94		
41	030412004040	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头	m	698.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
42	030904006002	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	93		
43	030412006010	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	125		
		分部小计					
		架空层消防广播系统					
44	030412001050	配管 JDG20	1. 名称：配管	m	34.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030412004041	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头	m	35.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
46	030904006003	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
47	030904007013	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
48	030412006011	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
	0309	防火门监控系统					
49	030412001051	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等	m	241.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030412004042	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	245.99		
51	030506001005	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	70		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
52	030412001052	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	107.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
53	030412004043	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	107.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
54	030412001053	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	107.2		
55	030412004044	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-	m	107.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防弱电设备 感烟探测器	只	167.000						
2	消防弱电设备 消火栓按钮	个	50.000						
3	消防弱电设备 短路隔离器	个	38.000						
4	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	3114.417						
5	消防广播	个	95.000						
6	消防弱电设备 消防端子箱	台	35.000						
7	钢制接线盒	个	584.460						
8	配管 JDG20	m	2117.278						
9	图形显示装置	台	1.000						
10	消防水池、消防水箱液位显示仪	台	1.000						
11	火灾报警控制器	台	2.000						
12	消防弱电设备 消防电源监控主机	台	1.000						
13	电气火灾监控主机	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电气工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	防火门监控主机	台	1.000						
15	应急照明控制主机	台	1.000						
16	弱电消防金属线槽 100*100	m	5.490						
17	消防弱电线槽 100*50	m	164.985						
18	防火堵料	t	0.184						
19	槽钢	kg	24.750						
20	角钢	kg	9.900						
21	消防弱电设备 声光报警器	个	72.000						
22	消防弱电设备 消防电话插孔	个	34.000						
23	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	72.000						
24	单输入模块	个	4.000						
25	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	6.000						
26	广播模块	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)（用于常闭防火门）	套	70.000						
28	金属软管 DN20	m	49.028						
29	金属软管 DN25	m	36.050						
30	金属软管 DN32	m	18.025						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030412003034	弱电桥架 MR-100*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 100*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40.39		
2	030412003035	弱电桥架 MR-150*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 150*100mm	m	11.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003036	弱电桥架 MR-200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	117		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031301005017	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	202.69		
5	030412004045	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆	m	2884.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
6	030412004046	线缆 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	360.32		
7	030412004047	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考	m	2480.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
8	030412004048	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*0.75mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	769.2		
9	030412004049	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；	m	66.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
10	030412004050	线缆 RVVP-6*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2487.84		
11	030412004051	线缆 KVV-5*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：KVV-5*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施	m	294.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
12	030412004052	线缆 SYWV-75*5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：SYWV-75*5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1573.12		
13	030502003003	CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：线缆 2. 规格：CAT. 5e 4Pair UTP 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、	m	7180		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行技术标准、招标文件等要求				
14	030502005004	单芯皮线光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	8815.65		
15	030412001054	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	677.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001055	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	351.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
17	030412001056	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	66.56		
18	030412001057	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	6715.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412001058	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	320.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412001059	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
21	030412001060	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
22	030412001061	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
23	030502001002	熔接式光分箱 24芯	1. 名称：熔接式光分箱 24芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
24	030502001003	熔接式光分箱 48芯	1. 名称：熔接式光分箱 48芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	2		
25	030502001004	熔接式光分箱 96芯	1. 名称：熔接式光分箱 96芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			: 8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
26	030502001005	室内多媒体箱 400×300×120	1. 名称:室内多媒体箱 2. 材质、规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含配置1个2位五孔插座 5. 包含：机柜及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	76		
27	030904003009	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格型号:详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
28	030502010001	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	128		
29	030502010002	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	64		
30	030502010003	易燃气体探测器	1. 名称：易燃气体探测器 2. 参数及功能要求：详设计	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
31	030502010004	电话+网络双口插座	1. 名称：电话+网络双口插座 2. 参数及功能要求：满足2个六类非屏蔽模块安装需求；防火级别：满足V94-0防火标准；含2个六类非屏蔽模块 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	128		
32	030412006012	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	222		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030412006013	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	660		
		分部小计					
		视频监控系统					
34	030506010005	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可达30 m；视频压缩标准：H. 265/H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC12 V 支持PoE供电	台	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
35	030501015008	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
		访客对讲系统					
36	030501019009	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
37	030501019010	对讲电话户内机	1. 名称：对讲电话户内机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插	台	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
38	030501019011	非可视对讲户外机	1. 名称：非可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持	台	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WiF)；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、 硬盘：512GB SSD，主板上集成不 低于4XSATAIII接口，便于后续扩 展；5、网卡：集成千兆网卡6、显 卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、 鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求				
39	030501015009	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 参数及功能要求：三层网管交换 机，≥48个1000M POE电口，≥4个 10G SFP+光口，≥1个console口 ，交换容量≥408Gbps，包转发率 ≥166Mpps；POE功率≥370W 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求				
40	030502010005	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 参数及功能要求：与主机配套 3. 安装方式：综合 4. 含面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	70		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
41	030904005004	五方对讲分机	1. 名称：五方对讲分机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	16		
42	030502011002	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 类别：综合 3. 规格：详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	3114.947						
2	1080p红外半球摄像机	台	14.000						
3	槽钢	kg	152.250						
4	角钢	kg	60.900						
5	线缆 RVV-4*1.0mm ²	m	389.146						
6	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	m	2678.918						
7	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	m	830.736						
8	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	m	71.820						
9	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	m	2686.867						
10	线缆 KVV-5*1.0mm ²	m	318.449						
11	线缆 SYWV-75*5mm ²	m	1588.851						
12	CAT.5e 4Pair UTP	m	7539.000						
13	单芯皮线光缆	m	8991.963						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	电气配管 SC20	m	697.969						
15	电气配管 SC32	m	68.557						
16	配管 PC20	m	7520.957						
17	电气配管 PC25	m	358.938						
18	熔接式光分箱 48芯	个	2.000						
19	熔接式光分箱 96芯	个	2.000						
20	室内多媒体箱	个	76.000						
21	紧急呼叫按钮	个	64.000						
22	电视插座	个	129.280						
23	网络插座	个	64.640						
24	易燃气体探测器	个	64.000						
25	电话+网络双口插座	个	129.280						
26	钢制接线盒	个	226.440						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	塑料接线盒	个	673.200						
28	24口交换机	台	2.000						
29	可视对讲户外机	套	4.000						
30	对讲电话户内机	套	64.000						
31	非可视对讲户外机	套	64.000						
32	48口交换机	台	2.000						
33	电控锁	个	70.000						
34	五方对讲分机	部	16.000						
35	中继盒	个	2.000						
36	电气配管 SC25	m	362.395						
37	熔接式光分箱 24芯	个	4.000						
38	金属软管 DN20	m	49.028						
39	金属软管 DN25	m	36.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	金属软管 DN32	m	18.025						
41	弱电桥架 200*100	m	120.510						
42	弱电桥架 150*100	m	11.866						
43	弱电桥架 100*100	m	41.602						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401004002	页岩空心砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	0.5		
2	010401003006	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合	m³	705.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
3	010401003007	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m	m³	135.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	010401002004	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	35.66		
5	010401008005	砖砌踏步 干混砌筑砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩	m ³	2.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实心砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
6	010401008006	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	7.2		
7	010503015002	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	1. 型号：成品烟道23J916-1G-PC1-20型 2. 配件：止回阀等配件及辅材包含在综合单价中 3. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括成品制作费、模板费、运输、上下车费	m	200.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、包装费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		装配式工程					
8	010503011003	成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 3. 安装高度：综合 4. 本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时钢筋用量按实调整。 （可调材料只做钢筋、砼的信息价差调整，其余费用均不作调整） 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用	m³	172.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：芯模、钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010503016003	ALC条板隔墙 板厚100	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	151.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010503016004	ALC条板隔墙 板厚200	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	369.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010503012003	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	305.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012004	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	1551.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502006009	商品混凝土矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	50.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502006010	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	7.31		
15	010502006011	商品混凝土矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	12.38		
16	010502006012	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	34.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010502010007	商品混凝土直行墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	678.8		
18	010502010008	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑	m³	109.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010502010009	商品混凝土直行墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	165.26		
20	010502010010	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	196.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	010502011003	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费	m³	487.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
22	010502013004	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电 费投标人自行综合考虑在投标报价 中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差 时，根据设计图纸的部位其所采取 的施工方法发生的相关费用投标人 自行考虑进入本项综合单价之中， 梁(板)结算时，对进入梁板内的同 墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸 说明中梁板砼强度等级计量，费用 投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ³	491.32		
23	010502019002	商品混凝土雨篷板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	12.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
24	010503011004	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 现浇板部分 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	259		
25	010502020004	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ²	309.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	010502021003	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	137.74		
27	010502022003	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	28.2		
28	010502023003	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	3.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	010503006002	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级	m³	23.83		
30	010502025007	商品混凝土翻边、门槛 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	15.6		
31	010502025008	商品混凝土翻边、门槛 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
32	010502025009	商品混凝土止水带、翻边 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1.75		
33	010502025010	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价	m³	17.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
34	010502025011	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	18.96		
35	010502004003	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	0.65		
36	010502029002	暗散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5%	m ²	90.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 60厚C20细石混凝土，随打随磨 撒1:1水泥砂子压实赶光类 4. 250~400厚回填土或种植土（按景观工程做法另列） 5. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
37	010502027003	散水暗沟	1. 沟截面净空尺寸：沟宽300mm，沟深详设计图综合考虑 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 成品混凝土排水沟槽纵向坡度≥5% 5. 篦子 6. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 7. 具体做法详12J003-A2-8B 8. 其它：满足现行施工验收规范、	m	142.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
38	010506002008	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	13.163		
39	010506002009	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价	t	11.311		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
40	010506002010	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋	t	0.371		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	010506004006	现浇混凝土墙钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.15		
42	010506004007	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤ φ 10	t	83.079		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	010506004008	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在	t	35.504		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	010506004009	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ 16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	t	8.048		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
45	010506005009	现浇混凝土梁钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格： HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的 弧形钢筋工程量计算在本清单工程 量中，其综合单价按本综合单价 执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、 焊接、机械连接，其费用均包含在 本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是 采用植筋法、预留拉结筋法、预埋 件法，其费用均包含在本综合单价 中 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定	t	1.123		
46	010506005010	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹 钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹 钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的 弧形钢筋工程量计算在本清单工程 量中，其综合单价按本综合单价	t	23.413		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
47	010506005011	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋	t	25.932		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	010506005012	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	46.406		
49	010506002011	现浇混凝土钢筋 HRB500E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB500E螺纹钢 φ12~16	t	0.613		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
50	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HPB300圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在	t	3.861		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
51	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	t	72.189		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
52	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	5.573		
53	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价	t	0.593		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
54	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 ϕ 12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋	t	0.111		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	4.726		
56	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	1.536		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
57	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋 HPB300 圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在	t	2.844		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
58	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	t	9.926		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
59	010506006008	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	3.006		
60	010506005013	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价	t	1.319		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
61	010506005014	现浇混凝土砌体钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋	t	5.694		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋 HPB300圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.35		
63	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	0.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
64	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、	t	1.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		模板工程					
65	010505004005	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	503.64		
66	010505004006	柱面模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑	m²	623.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
67	010505005006	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2768.87		
68	010505005007	墙面模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费	m ²	2189.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
69	010505006007	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1466.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010505006008	梁模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	588.1		
71	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中	m²	1605.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
72	010505007007	楼板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	827.79		
73	010505008002	其他板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑	m²	95.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
74	010505010003	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	309.72		
75	010505011003	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑	m ²	1917.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维 修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
76	010505012003	圈梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组 合钢模板、竹胶合板等投标人自行 考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维 修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	125.66		
77	010505013003	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组 合钢模板、竹胶合板等投标人自行 考虑	m ²	386.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
78	010505020002	叠合构件后浇混凝土模板	1. 部位：叠合板间现浇部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 5. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 清水模板费含在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	449.53		
79	010505007008	楼板 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层	m ²	2391.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
80	010505005008	墙面 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	8480.69		
81	010505007009	柱 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m ²	874.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
82	010505006009	梁 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3243.77		
		分部小计					
		金属结构工程					
83	010506023007	外墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 加固方式：使用保温钉钉挂 3. 搭接宽度：详设计图综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	616.77		
84	010506023008	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑	m ²	880.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
85	010506023009	楼梯间及人流通 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 搭楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1452.8		
86	010506023010	管道壁 镀锌钢丝网0.5*9*25	1. 材料品种、规格：直径0.5*9*25 镀锌钢丝网 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	129.65		
87	010607006003	不锈钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格：不锈钢，规格综合考虑 2. 具体做法详见做法参照西南18J201-119-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		门窗工程					
88	010801004002	钢框木质乙级防火门	1. 门类型：钢框木质乙级防火门 规格综合（颜色同装饰饰面颜色） 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、门锁、释放器、门框 、门扇、顺序器、闭门器等五金件 制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经 国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设 单位认可后方能实施，不得因样式的 变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定	m²	166.98		
89	010802004008	甲级钢质防火门	1. 门类型：甲级钢质防火门 2. 开启方式：综合	m²	2.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
90	010802004009	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m ²	83.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
91	010802004010	乙级钢质隔声防火防盗门	1. 门类型：乙级钢质隔声防火防盗门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、指纹门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价	m ²	161.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
92	010807002002	乙级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	12.57		
93	010807001006	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑	m ²	26.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
94	010807001007	65系列铝合金隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综	m ²	101.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 框、扇材质：铝合金隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
95	010807001008	65系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	465.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010807001009	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	1. 窗类型：100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：钢矩管多腔隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	133.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
97	010807001010	110系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：110系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋	m²	1685.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
98	010802001004	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗	1. 门联窗类型：65系列多腔隔热铝合金平开门联窗 2. 门联窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价	m²	126.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
99	010802001005	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 门类型：铝合金地弹门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、	m ²	94.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
100	010807003003	镀锌百叶窗	1. 镀锌百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	13.1		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
101	010902001005	屋面 3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封	m ²	1130.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
102	010902001006	屋面 1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1130.07		
103	010904002008	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚	m ²	1130.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
104	010902002002	屋面 1.5mm厚JS防水涂料	1. 防水膜品种：JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	159.56		
105	010904002009	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用	m ²	2255.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
106	010903002004	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2602.49		
107	010904002010	天棚 1.0mm厚 防水涂料（A级）	1. 基层处理：综合详设计 2. 1.0mm厚 满刷A级防水涂料防潮层（遇墙下翻公分并用美纹纸拉顺直） 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1173.78		
108	011101006010	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不	m ²	865.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
109	011101006011	10厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:2 5防水砂浆(含5 %防水剂)，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	10.72		
110	011101006012	最薄15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	159.56		
111	011001005002	楼面 8厚无机硅声能凝胶保温	1. 材料品种、规格、厚度：8厚无机硅声能凝胶 2. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	4597		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
112	010901008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：50厚EPS板粘牢 2. 止水带材料种类：橡胶止水带 3. 盖缝材料种类：2厚喷漆铝板 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	4.8		
113	010903004002	墙面变形缝	1. 墙面变形缝（不锈钢盖板） 2. 做法详西南18J112-57-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	12.2		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
114	011001001004	屋面 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮外保温) 保温层(厚度按节能设计增加25%)，内设632UPVC排气管，间距不大于6mX6m； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计	m ²	960.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
115	011001001005	屋面 泡沫混凝土（ρ=500）	1. 材料品种、规格、厚度：最薄处30厚泡沫混凝土找坡2%，坡向排水口 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	960.88		
116	011003001002	屋面 200g/m ² 聚酯无纺布隔离层	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：200g/m ² 聚酯无纺布 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	415.33		
117	011001003003	墙面 50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（050级），燃烧等级A 2. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网	m ²	4456.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 3. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601002011	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	01B012	措施钢筋			
2.5	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.6	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.8	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.9	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10	011601015018	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	302.716						
2	实心砖 200×115×53	千匹	46.416						
3	干混砌筑砂浆	t	0.821						
4	水	m³	1611.415						
5	其他材料费	元	58827.995						
6	标准砖	千匹	5.158						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	327.062						
8	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	172.760						
9	板枋材	m³	0.518						
10	聚乙烯棒 DN100~200	kg	17.103						
11	低合金钢焊条 E43系列	kg	351.394						
12	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	1206.238						
13	钢筋	kg	1855.698						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	聚合物干粉砂浆 M10	t	15.670						
15	商品混凝土 C15	m³	32.236						
16	合金钢切割片 φ300	片	74.830						
17	玻璃纤维网格布	m²	508.866						
18	轻质条板隔墙粘接剂	kg	8154.585						
19	商品混凝土 C30	m³	2065.687						
20	混凝土电费	m³	2553.695						
21	商品混凝土 C25	m³	216.818						
22	混凝土预制块	m³	21.527						
23	铸铁通风算	m²	57.100						
24	钢材	kg	1281.250						
25	焊条 综合	kg	129.569						
26	杉原木 综合	m³	0.002						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
27	电焊丝	kg	2.431						
28	螺栓 综合	kg	4.742						
29	柴油(机械)	L	1400.024						
30	膨胀螺栓	套	820.930						
31	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	22527.408						
32	镀锌螺钉 带垫	个	869.930						
33	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	14078.120						
34	改性沥青嵌缝油膏	kg	266.024						
35	石油沥青 30#	kg	1318.222						
36	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3203.820						
37	胶粘剂	kg	13089.941						
38	HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	90.473						
39	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	88.183						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	焊条（带肋钢筋用）	kg	1207.267						
41	HRB400E螺纹钢 $\phi > 16$	t	58.951						
42	HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	t	14.683						
43	HRB400E螺纹钢 $\phi \leq 10$	t	129.414						
44	铁件	kg	101.556						
45	锯材 综合	m ³	16.583						
46	脚手架钢材	kg	15969.978						
47	型钢	kg	918.578						
48	乙级钢质防火门	m ²	80.704						
49	烧结空心砖	m ³	0.419						
50	干混砌筑砂浆 M10	t	14.437						
51	商品混凝土 C45	m ³	231.391						
52	商品混凝土 C40	m ³	178.528						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m ²	3097.605						
54	成品不锈钢检修爬梯	t	0.150						
55	镀锌钢丝网0.5*9*25	m ²	136.185						
56	汽油	L	1498.234						
57	SBS改性沥青涂料	kg	99.448						
58	聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 3mm	m ²	1404.703						
59	1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	m ²	1404.703						
60	不锈钢焊丝	kg	0.655						
61	镀锌百叶窗	m ²	13.100						
62	耐火砖	千匹	19.246						
63	乙级防火窗	m ²	12.046						
64	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	187.164						
65	聚酯无纺布	m ²	477.595						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	石英粉	kg	244.196						
67	四级石棉	kg	40.699						
68	摊销卡具和支撑钢材	kg	5346.491						
69	复合模板	m ²	2592.899						
70	二等锯材	m ³	68.164						
71	对拉螺栓	kg	859.051						
72	对拉螺栓塑料管	m	4400.738						
73	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	m ²	128.778						
74	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗	m ²	121.840						
75	65系列塑钢平开窗	m ²	24.897						
76	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	548.562						
77	螺纹钢 Φ>10	t	10.927						
78	干混地面砂浆 M15	t	6.656						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	砾石 20～50mm	m ³	15.012						
80	建筑油膏	kg	97.736						
81	建筑焦油	kg	6.173						
82	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	m ²	91.053						
83	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m ²	1008.945						
84	界面剂	kg	153.744						
85	斜支撑杆件 Φ48×3.5	套	41.647						
86	铝模板	kg	4303.666						
87	脱模剂	kg	1421.842						
88	销钉销片	套	11913.229						
89	钢背楞60×40×2.5	kg	684.416						
90	零星卡具	kg	855.251						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
91	铝模对拉螺栓	kg	168.871						
92	拉片	kg	2933.471						
93	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	51.930						
94	镀锌角钢 综合	t	0.584						
95	抗裂砂浆	kg	30637.750						
96	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	5213.988						
97	50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m ²	4567.810						
98	水泥 42.5	kg	11051.872						
99	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	26738.400						
100	110系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	1629.541						
101	商品混凝土 C35	m ³	117.706						
102	满刷A级防水涂料 1.0mm厚	kg	1760.700						
103	加气混凝土条板 板厚100	m ²	311.916						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
104	加气混凝土条板 板厚200	m ²	1583.040						
105	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	38.034						
106	预制过梁	m ³	23.949						
107	汽油(机械)	L	1.592						
108	聚氯乙烯胶泥	kg	3.998						
109	铝合金板 1mm	kg	6.883						
110	橡胶止水带	m	5.040						
111	加工铁件	kg	1.478						
112	环氧树脂	kg	0.144						
113	乙二胺	kg	0.010						
114	丙酮	kg	0.144						
115	乙级木质防火门	m ²	161.990						
116	膨胀螺栓 M8	套	749.830						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
117	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	m	204.408						
118	不锈钢板 1mm	m ²	4.416						
119	麻丝	kg	6.710						
120	ALC条板隔墙 板厚100	m ²	154.632						
121	ALC条板隔墙 板厚200	m ²	377.094						
122	泡沫混凝土 干堆积密度 500kg/m ³	m ³	110.979						
123	商品混凝土 C20	m ³	17.768						
124	无机硅声能凝胶	kg	14250.700						
125	乙级钢质隔声防火防盗门（含指纹门锁）	m ²	155.748						
126	甲级钢质防火门	m ²	2.910						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010902004003	屋面 40厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 钢筋规格、型号：Φ4@200钢筋双向 5. 内掺5%防水剂，提浆扫光，≤6000mm 设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝 6. 内设32UPVC 排气管，间距不大于6mX6m，管上穿孔。管口引至女儿墙，口部距地面高度不小于300mm，接成品UPVC排气盒。 7. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	960.88		
2	011101006013	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:	m²	500.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
3	011101006014	楼面 20厚M15防水砂浆找平层	1. 20厚M15防水砂浆 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	1		
4	011101006015	楼面 15厚M15防水砂浆	1. 15厚M15防水砂浆 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	94.4		
5	011101001003	楼面 10厚M15防水砂浆保护层压 光找坡	1. 厚度、砂浆配合比：10厚M15防 水砂浆保护层压光找坡 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	1		
6	011106001003	楼梯 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光(阳角 处设置玻璃条) 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或 踏步下侧面做两条平行槽型滴水线	m ²	309.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
7	011101006016	楼面 30厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 30厚M20水泥砂浆压实抹光 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1		
8	011101002004	地面 80mmC20混凝土	1. 找平层：地面20厚M15防水砂浆找平层 2. 面层厚度、混凝土强度等级：80mmC20混凝土面层 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	468.98		
9	011105001002	踢脚 灰色涂料	1. 踢脚线高度：100mm 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 10厚1:2水泥砂浆面层压光 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	490.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
10	011102003006	屋面 300*300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒1-2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	555.85		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011201001009	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平	m²	7340.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	011201001010	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2472.98		
13	011201001011	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2328.74		
14	011201001012	内墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 砼墙面采用铝模时内墙仅做5mm厚抗裂砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3039.7		
15	011201001013	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆（两次成活，抹平搓毛） 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
16	011201004014	外墙 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	4458.72		
17	011201004015	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层，分两次成活（打底砂浆加水泥重量4%的防水粉） 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2950.12		
18	010609002005	墙面钢矩管格栅 30*30*2 @50	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管@50 4. 所有管材电镀锌，表面氟碳喷涂，	m ²	417.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			颜色甲定 5. 具体做法详设计图 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	011206003022	外墙造型装饰线条 JD-112	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-112 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	193.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011206003023	外墙造型装饰线条 JD-113	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-113 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	94		
21	011206003024	外墙造型装饰线条 JD-114	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-114 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合	m	47.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	011206003025	外墙造型装饰线条 JD-115	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-115 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m	188		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
		首层门厅					
23	011203001004	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材 专用密封胶泡沫条Φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、 表面晶面处理、切割、磨边、倒角 、拉槽等费用综合在投标综合单价 中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	37.83		
24	011203001005	35mm月光米黄色大理石干挂墙面 弧形	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸	m²	23.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石 弧形 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材 专用密封胶泡沫条 φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、 表面晶面处理、切割、磨边、倒角 、拉槽等费用综合在投标综合单价 中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
25	011206003026	20*20*1.5mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢 ，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投 标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理 ：2mm不锈钢板，20*20*1.5mm不 锈钢矩管（间距20mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、 五金配件、紧固件、密封材料、发 泡剂、埋件、连接件等辅材包括在 综合单价中	m ²	94.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011206003027	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	249.23		
27	011206003028	1.5mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	52.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种、规格、表面处理： 1. 5mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
28	011206003029	2. 5mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m ²	32. 51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	011206003030	3.0mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm铝单板（水槽盖板） 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	7.94		
30	011206003031	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热	m²	9.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
31	011206003032	10*5*0.8mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，10*5*0.8mm不锈钢矩管（间距5mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	18.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
32	010609002006	铝合金格栅 50*40*2mm	1. 墙面铝合金格栅 50*40*2mm 2. 所有型材材表面氟碳喷涂, 颜色甲定 3. 具体做法详设计图节点大样STD-111 4. 工程量按框外围立面投影面积计算 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	6		
33	011206001008	铝合金玻璃幕墙 8+1. 52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	20. 24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
34	011206001009	铝合金玻璃幕墙 8+1. 52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃（弧形）	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃（弧形） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	42.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	011206001010	铝合金玻璃幕墙 6+1. 52PVB+6mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6+1. 52PVB+6mm钢化夹胶超白玻璃） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m ²	13. 65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
36	011206001011	铝合金玻璃幕墙 10+1. 52PVB+ 10mm钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型 材，型材规格综合，符合设计商业 型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+ 1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全 、防火玻璃及其他满足规范要求， 费用由投标人综合考虑在综合单价 中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用 由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、 五金配件、紧固件、密封材料、发 泡剂、埋件、连接件等辅材包括在 综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	14.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010802001006	铝合金感应门 10+1.52PVB+10mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+1.52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	15.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		商业外墙					
38	011001003004	墙面 50mm保温岩棉	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm保温岩棉 2. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	112.3		
39	011206001012	6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 幕墙	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价	m²	32.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
40	011206001013	铝合金玻璃幕墙 8高透双银Low-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	11.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
41	011206001014	铝合金玻璃幕墙 10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发	m ²	8.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	011206003033	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-103	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-103 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	65		
43	011206003034	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-104	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-104	m	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	011206003035	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-105	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-105 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含20*20*1.5mm不锈钢矩管（间距20mm）	m	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	011206003036	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-106	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-106 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含3根20*30*1.5mm不锈钢矩管线条（间距30mm） 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m	7.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
46	011206003037	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-107	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-107 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含3根20*30* 1. 5mm不锈钢矩管线条（间距30mm） 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	5.4		
47	011206003038	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-108	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-108 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计	m	7.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含3根20*30*1.5mm不锈钢矩管线条（间距30mm） 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	011206003039	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-109	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-109 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含20*20*1.5mm不锈钢矩管线条（间距20mm	m	7.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	011206003040	幕墙造型装饰 SJD-202	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-202 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	338.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011206003041	幕墙造型装饰 SJD-204	1. 幕墙造型装饰线条 详节点大样 SJD-204 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	55.92		
51	011206003042	幕墙造型装饰 SJD-205	1. 幕墙造型装饰线条 详节点大样 SJD-205 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理	m²	91.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：2mm不锈钢板含10*10*0.5mm不锈钢装饰管（每隔1500mm需设置排水孔）、Φ70*1.2mm不锈钢圆管（灯具固定用）、Φ30x1.2mm不锈钢圆管，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	011206003043	幕墙造型装饰 SJD-206	1. 幕墙造型装饰线条 详节点大样 SJD-206 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发	m ²	45.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	011206003044	幕墙造型装饰 SJD-207	1. 幕墙造型装饰线条 详节点大样 SJD-207 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板（含50*1.5mm不锈钢矩管@50），2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	79.95		
54	011206003045	幕墙造型装饰 SJD-208	1. 幕墙造型装饰线条 详节点大样 SJD-208	m ²	65.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	011206003046	幕墙造型装饰 SJD-209	1. 幕墙造型装饰线条 详节点大样 SJD-209 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板	m ²	109.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
56	010609002007	钢矩管格栅 50*30*2.0mm	1. 墙面钢矩管格栅（可开启） 2. 横梁50*30*2.0mm镀锌钢矩管 3. 立柱50*30*2.0mm镀锌钢矩管 4. 所有管材电镀锌，表面氟碳喷涂，颜色甲定 5. 具体做法详设计图节点大样 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	82.98		
57	011206003047	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
58	011203001006	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条 φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价	m ²	148.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
59	011403001005	外墙面 金属氟碳漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求:腻子（P型）3遍（基层采用R型腻子；满足氟碳漆平整度要求），打磨平整； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 面漆：面漆2遍； 5. 收边收口、分隔缝、分隔条 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	435.71		
60	011403001006	外墙面 水包水漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求:腻子（p型）2遍（需满足水包水平平整度要求）； 3. 底漆：底漆1遍；	m ²	2416.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 中层漆（水包水）：1遍 5. 面漆（水包水）：1遍 6. 罩面清漆：1遍； 7. 收边收口、分隔缝、分隔条 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
61	011403003003	内墙 满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子一道磨平 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	11632.88		
62	011404001014	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1182.69		
63	011404002010	天棚 白色腻子两遍	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子2道磨光 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3998.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011404002011	顶棚 无机涂料	1. 满刮耐水腻子刮平 2. 无机涂料饰面(燃烧性能A级)， 颜色综合考虑，顶棚管线也需同色 涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	325.6		
65	011403003004	外墙面 刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮一道	m ²	35.6		
		分部小计					
		其他装饰工程					
66	011503001007	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：φ50，δ=1.5钢管 3. 横管材料种类、规格：30*20*1 方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2 方钢立柱 5. 竖管材料种类、规格：20*20*1 方钢栏杆	m	189.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
67	011503001008	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	63		
68	011503001009	钢矩管窗护栏 H=300	1. 栏杆高度 H=300 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*	m	572.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
69	011503001010	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	273.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011503001011	钢矩管窗护栏 H=600	1. 栏杆高度 H=600 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	3.6		
71	011503002002	玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 边框材料种类、规格：40*80* 2.0镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 3. 竖管材料种类、规格：40*40* 1.5镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 4. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法详设计图	m	427.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
72	010609002008	钢矩管栏杆 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 扶手材料种类、规格：50*20*2.0钢矩管 3. 横管材料种类、规格：50*20*20钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20*1.5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	100		
73	011502001019	装饰线 宽度300mm（EPS-01）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	283.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
74	011502001020	装饰线 宽度300mm（EPS-02）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	35		
75	011502001021	装饰线 宽度100mm（EPS-03）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	3168.24		
76	011502001022	装饰线 宽度400mm（EPS-04）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	1483.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度400mm 3. 面层表涂灰色水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
77	011502001023	装饰线 宽度90mm（EPS-05）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度90mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	234.88		
78	011502001024	装饰线 宽度100mm（EPS-06）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	123.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
79	011502001025	装饰线 宽度50mm（EPS-07）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度50mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	640.2		
80	011502001026	装饰线 宽度45mm（EPS-08）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度45mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	115.61		
81	011502001027	装饰线 宽度180mm（EPS-09）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	115.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度180mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
82	011502001028	装饰线 宽度65mm（EPS-10）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度65mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	115.61		
83	011502001029	装饰线 宽度360mm（EPS-11）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度360mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	96.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
84	011502001030	装饰线 宽度320mm（EPS-12）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度320mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	11.6		
85	011502001031	装饰线 宽度370mm（EPS-13）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度370mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	25		
86	011502001032	装饰线 宽度700mm（EPS-14）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度700mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
87	030703013002	成品风帽安装	1. 构件类型：成品不锈钢直排风帽 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4		
88	011505002002	白麻花岗石成品簸箕	1. 白麻花岗石成品簸箕 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	196266.03			
合计			196266.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	37.770						
2	水泥 42.5	kg	14274.962						
3	水	m ³	436.370						
4	其他材料费	元	26854.447						
5	特细砂	m ³	104.716						
6	干混抹灰砂浆 M15	t	58.382						
7	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	8034.000						
8	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	33627.600						
9	不锈钢风帽	个	4.000						
10	金属膨胀螺栓	副	24.240						
11	干混地面砂浆 M20	t	46.152						
12	抗裂砂浆	kg	24548.262						
13	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	135.903						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	无机涂料	kg	722.400						
15	钢矩管栏杆 H=1200	m	100.000						
16	干混地面砂浆 M15	t	44.692						
17	ESP装饰线 宽度300mm	m	337.610						
18	型钢	kg	286.400						
19	耐候胶	L	1089.742						
20	密封胶条	m	13058.400						
21	不锈钢螺栓	套	2695.654						
22	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	5216.679						
23	合金钢钻头 综合	个	70.776						
24	ESP装饰线 宽度100mm	m	3488.153						
25	铁件	kg	177.227						
26	焊条 综合	kg	20.248						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	膨胀螺栓	套	1012.400						
28	4mm铝合金窗花	m²	10.494						
29	硅酮结构胶	L	641.716						
30	合金钢钻头 Φ20	个	157.700						
31	螺栓 Φ5×40	套	2523.200						
32	电焊条(综合)	kg	147.734						
33	不锈钢连接件 石材挂件	套	1349.484						
34	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	1349.484						
35	密封胶	kg	289.067						
36	泡沫塑料密封条 10	m	603.274						
37	灰色涂料 踢脚	t	2.519						
38	铝型材	kg	1227.460						
39	镀锌型钢，规格综合	kg	21348.930						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	35mm月光米黄色大理石	m ²	184.833						
41	胶粘剂	kg	278.504						
42	塑料膨胀锚栓 φ8	套	673.800						
43	50mm保温岩棉	m ²	115.108						
44	20*20*1.5mm不锈钢矩管	m	71.786						
45	金属氟碳漆	kg	884.071						
46	2.5mm铝单板幕墙	m ²	35.750						
47	2mm不锈钢板幕墙	m ²	287.320						
48	2mm不锈钢板（造型装饰线条）	m ²	105.270						
49	2.5mm铝单板（造型装饰线条）	m ²	911.350						
50	2mm不锈钢板	m ²	123.970						
51	35mm月光米黄色大理石 弧形	m ²	23.265						
52	石材养护液	kg	52.550						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	1.5mm不锈钢板幕墙	m ²	57.640						
54	铝合金格栅 50*40*2mm	m ²	6.000						
55	ESP装饰线 宽度370mm	m	26.500						
56	EPS装饰线 宽度700mm	m	15.750						
57	水性封闭底漆	kg	886.227						
58	罩面漆	kg	886.227						
59	白水泥	kg	1771.435						
60	双面胶纸带	m ²	295.410						
61	外墙漆 水包水	kg	10428.710						
62	真石漆	kg	37.200						
63	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	22.608						
64	混凝土电费	m ³	37.520						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
65	铝合金玻璃幕墙钢化夹胶超白玻璃10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃	m ²	8.102						
66	50*1.5mm不锈钢矩管	m	121.605						
67	20*30*1.5mm不锈钢矩管	m	256.667						
68	10*10*0.5mm不锈钢装饰管	m	297.786						
69	Φ70x1.2mm不锈钢圆管	m	13.536						
70	Φ30x1.2mm不锈钢圆管	m	2.707						
71	铝合金感应门 10+1.52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	m ²	16.000						
72	ESP装饰线 宽度400mm	m	1558.095						
73	ESP装饰线 宽度90mm	m	248.994						
74	ESP装饰线 宽度50mm	m	678.612						
75	ESP装饰线 宽度45mm	m	27.848						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
76	ESP装饰线 宽度180mm	m	122.498						
77	ESP装饰线 宽度65mm	m	122.498						
78	ESP装饰线 宽度360mm	m	102.714						
79	ESP装饰线 宽度320mm	m	12.296						
80	不锈钢矩管 10*5*0.8mm	m	186.000						
81	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	544.341						
82	不锈钢焊丝	kg	5.635						
83	3.0mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	8.690						
84	不锈钢矩管 20*20*1.5mm	m	752.800						
85	楼梯栏杆 H=900	m	189.040						
86	护窗栏杆 H=300	m	572.500						
87	2mm不锈钢板（表涂氟碳漆）	m ²	669.460						
88	2.5mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	239.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
89	铝合金玻璃幕墙钢化夹胶超白玻璃 6高透双银Low-E+12Ar+6mm	m ²	30.692						
90	铝合金玻璃幕墙钢化夹胶超白玻璃 8高透双银Low-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃	m ²	10.676						
91	电磁感应装置	套	2.000						
92	40*80*2.0镀锌钢矩管 扶手	m	427.060						
93	40*40*1.5镀锌钢矩管立柱	m	666.214						
94	6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃)	m ²	512.472						
95	二等锯材	m ³	0.577						
96	圆钢 φ≤10	t	1.153						
97	商品细石混凝土 C20	m ³	39.013						
98	建筑油膏	kg	2381.064						
99	石油沥青 30#	kg	22.937						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
100	汽油	L	75.623						
101	塑料排水管 DN32	m	352.205						
102	塑料排水弯头 dn32	个	34.700						
103	塑料排水外接 DN50	个	34.700						
104	塑料排水三通 DN50	个	69.400						
105	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	3.470						
106	Φ32UPVC管排气道	m	352.205						
107	镀锌钢管 DN40	m	47.205						
108	排气管50镀锌钢管	m	82.096						
109	建筑焦油	kg	138.367						
110	彩釉地砖 300×300	m ²	569.798						
111	矿物颜料	kg	55.590						
112	钢化夹胶超白玻璃 6+1.52PVB+6mm	m ²	13.058						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	钢化夹胶超白玻璃 10+1.52PVB+10mm	m ²	14.298						
114	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm	m ²	19.254						
115	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm（弧形）	m ²	40.414						
116	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	2202.289						
117	界面砂浆	kg	10277.400						
118	水泥 32.5	kg	324.472						
119	石膏粉	kg	35305.071						
120	护窗栏杆 H=150	m	63.000						
121	钢矩管格栅 横梁50*30*2mm	m ²	83.000						
122	护窗栏杆 H=600	m	3.600						
123	墙面钢矩管格栅 30*30*2钢矩管@50	m ²	417.200						
124	护窗栏杆 H=450	m	273.050						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		1#配电箱					
1	030402011235	配电箱 2-2-ALE	1. 名称：配电箱 2-2-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011236	配电箱 2-1-ALE	1. 名称：配电箱 2-1-ALE 2. 型号规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011237	配电箱 2-1-APE-xdt	1. 名称：配电箱 2-1-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011238	配电箱 2-2-APE-xdt	1. 名称：配电箱 2-2-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011239	配电箱 ALh-8	1. 名称：配电箱 ALh-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	64		
6	030402011240	配电箱 AL-gc	1. 名称：配电箱 AL-gc	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011241	配电箱 AL-hk	1. 名称：配电箱 AL-hk 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011242	应急照明电源箱 F8-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F8-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011243	应急照明电源箱 F9-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F9-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011244	配电箱 SYAL10	1. 名称：配电箱 SYAL10 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	22		
11	030402011245	应急照明电源箱 sy-PD	1. 名称：应急照明电源箱 sy-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030402011246	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030402011247	配电箱 2-F1-wg1	1. 名称：配电箱 2-F1-wg1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
14	030402011248	配电箱 2-F1-wg2	1. 名称：配电箱 2-F1-wg2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
15	030402011249	配电箱 2-SY-ALE	1. 名称：配电箱 2-SY-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		配管、桥架					
16	030412003037	普通强电金属线槽 200*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	137.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030412003038	普通强电金属线槽 100*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火	m	29.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412003039	普通强电金属线槽 100*50	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉	m	107.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412003040	消防强电金属线槽 150*75	1. 名称：消防强电金属线槽 2. 型号、规格：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.84		
20	030412003041	消防强电金属线槽 100*50	1. 名称：消防强电金属线槽	m	7.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	031301005018	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	kg	222.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030409011005	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	68		
23	030412001062	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	1579.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412001063	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11001		
25	030412001064	配管 PC32	1. 名称：配管	m	959.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030412001065	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	28.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412001066	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
28	030412001067	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
29	030412001068	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		配线、电缆					
30	030412004053	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	8096.16		
31	030412004054	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设	m	25177.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
32	030412004055	配线 BV-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1795.68		
33	030412004056	配线 WDZ-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
34	030412004057	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1027.44		
35	030412004058	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	465.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
36	030412004059	配线 WDZ-BYJ-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	9572.64		
37	030412004060	配线 WDZB-BYJ-16	1. 名称：配线	m	2831.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB-BYJ-16 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
38	030412004061	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑	m	44.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余满足设计及功能要求				
39	030412004062	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-RYS-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1330.85		
40	030409001054	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳	m	56.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
41	030409001055	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	116.07		
42	030409001056	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1	m	219.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
43	030409001057	控制电缆 KYJY-3*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及	m	123.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标技术标准要求				
44	030409001058	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	30.82		
45	030409001059	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳	m	17.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
46	030409003023	矿物绝缘电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
47	030409003024	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
48	030409003025	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm ² <截面≤35mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
49	030409005005	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
50	030409003026	电力电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：户内干包式电力电缆头	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
51	030413014011	冰箱三孔插座（250V 10A安全型）	1. 名称：冰箱三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
52	030413014012	抽油烟机三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：抽油烟机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地2.2米暗装	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
53	030413014013	厨房单相二、三孔插座 （250V 10A安全型带开关 IP54）	1. 名称：厨房单相二、三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型带开关，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	192		
54	030413014014	单相五孔插座 （250V 10A安全型）	1. 名称：单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地0.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	640		
55	030413014015	电气井道三孔插座 （250V 16A安全型）	1. 名称：电气井道三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 16A，安全型	个	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：距地0.5米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	030413014016	燃气热水器三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：燃气热水器三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.8米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
57	030413014017	卫生间单相五孔插座 （250V 10A安全防水型 IP54）	1. 名称：卫生间单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全防水型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
58	030413014018	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：洗衣机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全	个	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
59	030413013010	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	388		
60	030413013011	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	112		
61	030413013012	预留浴霸开关	1. 名称：预留浴霸开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m	套	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
62	030413001025	壁灯 12W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	72		
63	030413001026	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
64	030413001027	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	38		
65	030413001028	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
66	030413001029	应急壁灯（非持续型）	1. 名称：应急壁灯（非持续型） 2. 型号、规格：中型灯具, J-ZFJC-E5W-17Z1, DC36V $\phi \geq 6501m$ 3. 安装形式：距地2.6米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
67	030413001030	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明声光控灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 平时12w（消防5W），配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	138		
68	030413001031	预留灯头 11W	1. 名称：预留灯头 2. 型号、规格：LED, 11W, 配节能型光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 类型：综合考虑	套	448		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
69	030413001032	疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	37		
70	030413001033	安全出口标志（自带蓄电池）	1. 名称：安全出口标志（自带蓄电	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池) 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆 、保护罩综合考虑）、接线（含烫 锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施 工规范、招标文件和技术标准等要 求				
71	030413001034	预留浴霸接线盒	1. 名称：预留浴霸接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	128		
72	030412006014	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒	个	2559		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
73	030412006015	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	309		
		分部小计					
		防雷接地					
74	030410005002	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网	m	335.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：综合 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
75	030410002012	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家标准/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	66.66		
76	030410002013	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家标准/技术	m	111.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030410003002	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用全部柱子及剪力墙内全部垂直结构钢筋作防雷引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1676.7		
78	030410007007	SEB等电位	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	128		
79	030416027004	接地装置系统调试	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	47551.63		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		47551.63		

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	塑料接线盒	个	2740.740						
2	配电箱 AL-gc	台	2.000						
3	配电箱 ALh-8	台	64.000						
4	配电箱 AL-hk	台	1.000						
5	应急照明电源箱 F8-PD	台	2.000						
6	应急照明电源箱 F9-PD	台	2.000						
7	配电箱 SYAL10	台	22.000						
8	应急照明电源箱 sy-PD	台	1.000						
9	电梯控制箱	台	4.000						
10	普通强电金属线槽 200*100	m	141.913						
11	普通强电金属线槽 100*100	m	30.828						
12	消防强电金属线槽 150*75	m	114.165						
13	消防强电金属线槽 100*50	m	7.365						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	槽钢	kg	166.500						
15	角钢	kg	66.600						
16	防火堵料	t	0.367						
17	配管 JDG20	m	1627.379						
18	配管 PC20	m	12321.120						
19	配管 PC32	m	1074.987						
20	配管 SC40	m	29.427						
21	金属软管 DN25	m	36.050						
22	金属软管 DN32	m	18.025						
23	配线 BV-2.5	m	9391.546						
24	配线 BV-4	m	27695.712						
25	配线 BV-10	m	1885.464						
26	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	11.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	1191.830						
28	配线 WDZ-BYJ-4	m	512.490						
29	配线 WDZ-BYJ-10	m	10051.272						
30	配线 WDZB-BYJ-16	m	2972.750						
31	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	51.678						
32	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	1437.318						
33	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	56.611						
34	电力电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	m	117.231						
35	电力电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	m	221.958						
36	控制电缆 KYJY-3*2.5	m	124.987						
37	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	m	31.128						
38	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	18.069						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
39	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm² <截面≤35mm²	个	8.160						
40	冰箱三孔插座 (250V~10A~安全型)	个	65.280						
41	抽油烟机三孔插座 250V~10A (安全型IP54)	个	65.280						
42	厨房单相二、三孔插座 250V~10A (安全型带开关)	套	195.840						
43	单相五孔插座 250V~10A(安全型)	套	652.800						
44	电气井道三孔插座 (250V~16A安全型)	套	35.700						
45	燃气热水器三孔插座 (250V~10A安全型IP54)	套	65.280						
46	卫生间单相五孔插座 (250V~10A安全防水型)	套	65.280						
47	洗衣机三孔插座 (250V 10A安全型 IP54)	套	130.560						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	单联单控开关	只	395.760						
49	双联单控开关	套	114.240						
50	预留浴霸开关	套	97.920						
51	壁灯 12W	套	72.720						
52	航空障碍灯	套	4.040						
53	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	38.380						
54	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	71.710						
55	应急壁灯（非持续型）	套	3.030						
56	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	套	139.380						
57	预留灯头 11W	套	452.480						
58	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	37.370						
59	安全出口标志（自带蓄电池）	套	22.220						
60	钢制接线盒	个	315.180						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	避雷网 φ10热镀锌圆钢	m	352.118						
62	镀锌扁钢 -40*4	m	116.949						
63	SEB等电位	台	128.640						
64	配电箱 2-2-ALE	台	1.000						
65	配电箱 2-1-ALE	台	1.000						
66	配电箱 2-1-APE-xdt	台	1.000						
67	配电箱 2-2-APE-xdt	台	1.000						
68	配电箱 2-F1-wg1	台	1.000						
69	配电箱 2-F1-wg2	台	1.000						
70	配电箱 2-SY-ALE	台	1.000						
71	普通强电金属线槽 100*50	m	110.952						
72	金属软管 DN20	m	49.028						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		给水					
1	031001007012	钢塑复合给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	5.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031001007013	钢塑复合给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	56.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007014	钢塑复合给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	109.81		
4	031001007015	钢塑复合给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	99.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其 他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、 托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 （压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
5	031001008018	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15	m	1985.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001008019	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	413.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031001008020	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	1941.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
8	031001008021	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	1360.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	031001008022	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	1200.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
10	031208002004	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：δ=30mm/15mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m³	20.99		
11	031301005019	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	101.16		
12	031002001065	铜截止阀 DN20	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
13	031002001066	铜截止阀 DN25	1. 类型: 铜截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	153		
14	031002001067	铜截止阀 DN40	1. 类型: 铜截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求	个	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	031002001068	铜截止阀 DN50	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		
16	031002004007	支管减压阀 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的	组	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
17	031002001069	真空破坏器 DN20	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
18	031002001070	真空破坏器 DN25	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
19	031002011007	远传水表 DN20	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	031002011008	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	64		
21	031002011009	远传水表 DN50	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
22	031002001071	电动阀 DN50	1. 名称：电动阀 2. 材质：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	031002001072	浮球阀 DN50	1. 名称：浮球阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格： DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	个	1		
24	031002001073	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	80		
25	031002001074	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
26	031002001075	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	66		
27	031002001076	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
28	031003014016	清洗龙头 DN15	1. 名称：清洗龙头 2. 材质：详设计	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
29	031003014017	清洗龙头 DN20	1. 名称：清洗龙头 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
30	031003014018	清洗龙头 DN25	1. 名称：清洗龙头 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
31	031002001077	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
32	031301003055	穿楼板套管 DN40	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质： 钢管 3. 介质管道规格： DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
33	031301003056	穿楼板套管 DN50	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	21		
34	031301003057	穿楼板套管 DN65	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
35	031301003058	穿墙套管 DN15	1. 名称: 穿墙套管 DN15 2. 材质: 钢管 3. 介质管道规格: DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	144		
36	031301003059	穿墙套管 DN20	1. 名称: 穿墙套管 DN20 2. 材质: 钢管 3. 介质管道规格: DN20	个	400		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
37	031301003060	穿墙套管 DN25	1. 名称：穿墙套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	288		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
38	031301003061	刚性防水套管 DN25	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	4		
39	031301003062	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
40	031301003063	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质:管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	3		
		分部小计					
		排水					
41	031001008023	UPVC塑料雨水管 DN50	1. 安装部位:室内	m	412.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
42	031001008024	UPVC塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节	m	29.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
43	031001008025	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范	m	81.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
44	031001008026	承压UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	5.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031001008027	承压UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	539.28		
46	031001008028	承压UPVC排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN150 4. 连接形式：粘接	m	7.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
47	031001008029	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求	m	108.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
48	031001008030	降噪PVC管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	359.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	031001008031	降噪PVC管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	582.2		
50	031001008032	降噪PVC管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查	m	1452.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
51	031003014019	侧排雨水斗 DN75	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		
52	031003014020	侧排雨水斗 DN100	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
53	031003014021	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	10		
54	031003014022	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	12		
55	031003014023	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50	个	294		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	031003014024	机械密封地漏 DN75	1. 名称：机械密封地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN75 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	32		
57	031301003064	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	144		
58	031301003065	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100	个	192		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
59	031301003066	穿墙套管 DN50	1. 名称：穿墙套管 DN50 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
60	031301003067	穿墙套管 DN75	1. 名称：穿墙套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	2		
61	031301003068	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
62	031301003069	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	22		
63	031301003070	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
64	031301003071	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
65	031001011002	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：符合相关验收规范要求 3. 连接形式：卡在管道顶端，与楼板或墙体固定 4. 填料材质：综合 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	192		
66	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套 5. 包含本体、混合水龙头、角阀、支墩砌筑等所有附配件制作安装 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	组	1		
67	031003006001	座便器	1. 名称：座便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 38 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含本体、混合水龙头、角阀、水箱、支墩砌筑等所有附配件制作安装 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	68.370						
2	焊接钢管 DN32	m	172.992						
3	焊接钢管 DN80	m	12.084						
4	焊接钢管	kg	630.600						
5	焊接钢管 DN125	m	46.428						
6	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	5086.771						
7	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	2452.808						
8	铜截止阀 DN50	个	19.030						
9	室内塑料雨水管粘接管件 DN75	个	13.345						
10	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	258.319						
11	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	724.251						
12	钢塑复合给水管 DN15	m	5.451						
13	钢塑复合给水管管件 DN15	个	7.970						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	钢塑复合给水管 DN40	m	56.894						
15	钢塑复合给水管管件 DN40	个	44.629						
16	钢塑复合给水管 DN50	m	110.030						
17	钢塑复合给水管管件 DN50	个	72.584						
18	钢塑复合给水管 DN65	m	99.659						
19	钢塑复合给水管管件 DN65	个	52.316						
20	PP-R给水管 DN15	m	2017.370						
21	成品管卡 DN15	套	8238.300						
22	PP-R给水管 DN20	m	419.984						
23	成品管卡 DN20	套	4221.000						
24	PP-R给水管 DN25	m	1972.066						
25	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	2377.737						
26	成品管卡 DN25	套	2547.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	PP-R热水管 DN15	m	1382.735						
28	PP-R热水管 DN20	m	1219.525						
29	柔性泡沫橡塑保温	m³	21.620						
30	型钢	kg	106.260						
31	铜截止阀 DN20	个	2.020						
32	铜截止阀 DN25	个	154.530						
33	铜截止阀 DN40	个	30.300						
34	比例式减压阀 DN50	个	16.000						
35	橡胶接头 DN40	个	16.000						
36	压力表	个	32.000						
37	真空破坏器 DN20	个	2.020						
38	远传水表 DN20	个	4.000						
39	远传水表 DN25	个	64.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	止回阀 DN15	个	80.800						
41	止回阀 DN20	个	2.020						
42	止回阀 DN25	个	66.660						
43	清洗龙头 DN15	个	64.640						
44	清洗龙头 DN20	个	1.010						
45	自动排气阀 DN15	个	6.000						
46	焊接钢管 DN100	m	8.268						
47	焊接钢管 DN50	m	91.584						
48	UPVC塑料雨水管 DN75	m	29.837						
49	UPVC塑料雨水管 DN100	m	81.190						
50	承压UPVC排水管 DN100	m	536.044						
51	UPVC塑料排水管 DN50	m	109.377						
52	降噪PVC管 DN50	m	363.672						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	降噪PVC管 DN75	m	589.186						
54	降噪PVC管 DN100	m	1379.628						
55	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	1678.789						
56	侧排雨水斗 DN100	套	4.000						
57	87型雨水斗 DN75	套	10.000						
58	87型雨水斗 DN100	套	12.000						
59	地漏 DN50	个	296.940						
60	机械密封地漏 DN75	个	32.320						
61	阻火圈 DN100	个	192.000						
62	真空破坏器 DN25	个	1.010						
63	远传水表 DN50	个	1.000						
64	电动阀 DN50	个	1.000						
65	浮球阀 DN50	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	止回阀 DN50	个	1.010						
67	清洗龙头 DN25	个	1.010						
68	UPVC塑料雨水管 DN50	m	415.367						
69	室内塑料雨水管粘接管件 DN50	个	156.330						
70	承压UPVC排水管 DN75	m	5.619						
71	承压UPVC排水管 DN150	m	7.144						
72	室内塑料雨水管粘接管件 DN150	个	3.550						
73	侧排雨水斗 DN75	套	3.000						
74	洗脸盆	个	1.010						
75	洗脸盆托架	副	1.010						
76	洗脸盆排水附件	套	1.010						
77	长颈水嘴 DN15	个	1.010						
78	连体坐便器	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	连体坐便器进水阀配件	套	1.010						
80	座便器桶盖	套	1.010						
81	角型阀(带铜活) DN15	个	1.010						
82	金属软管 D15	根	1.010						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消火栓系统					
1	030901002007	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	315.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
2	030901002008	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	325.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031201001006	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	192.18		
4	031301005020	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	308.06		
5	031002001078	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
6	031002001079	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
7	031002001080	闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
8	030901010005	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，含配套压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及施	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
9	030901010006	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG21D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG21D65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
10	030901010007	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
11	031301003072	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	37		
12	031301003073	穿墙套管 DN65	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
13	031301003074	穿墙套管 DN100	1. 名称: 穿墙套管 DN100 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
14	031301003075	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
15	030910001005	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	具	74		
16	030910001006	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4	具	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	030412007003	金属波纹管 DN100	1. 名称：金属波纹管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	根	2		
18	031002001081	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
19	030601002009	压力表	1. 名称：压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
20	031002001082	低阻力旋启式止回阀 DN100	1. 类型：低阻力旋启式止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031005016002	高位消防水箱 12m³	1. 材质、类型：高位消防水箱 2. 型号、规格：有效容积12m³，SUS304材质，组合式不锈钢水箱 3. 含水箱型钢支架制作安装、内外不锈钢爬梯、人孔、通气管、液位计、液位传感器、溢流、放空管、防虫网罩、泄水管等全部附件 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
22	031002001083	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 2. 型号：DN100 3. 压力等级：满足要求 4. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
23	031002001084	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 旋流防止器类型、材质、压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030909001005	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	59		
		分部小计					
		喷淋系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030901001017	内外壁热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	170.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030901001018	内外壁热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	101.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030901001019	内外壁热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	12.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030901001020	内外壁热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	42.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030901001021	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	20.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030901001022	内外壁热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	26.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030901001023	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	18.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030901001024	内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	9.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031201001007	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m²	65.1		
34	031301005021	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	126.55		
35	031002001085	信号阀 DN80	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
36	031002001086	信号阀 DN150	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件				
37	031002001087	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 压力等级:满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
38	031002001088	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格： DN50 4. 连接形式： 综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	2		
39	030901003005	68℃直立型喷头 DN25	1. 名称:68℃直立型喷头 2. 安装部位:室内综合考虑	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
40	030901003006	68℃下垂型喷头 DN25	1. 名称:68℃下垂型喷头 2. 安装部位:室内综合考虑 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	78		
41	030901008002	末端试水装置 K=80	1. 名称：末端试水装置 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：K=80 4. 连接形式：综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件				
42	030901006006	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
43	030901006007	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
44	030909001006	水灭火控制装置调试（喷淋）	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统调试 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告	点	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	12.084						
2	自动排气阀 DN15	个	2.000						
3	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	341.416						
4	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	56.073						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	255.562						
6	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	348.328						
7	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	57.208						
8	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	179.342						
9	平焊法兰 DN100	副	2.000						
10	型钢	kg	456.435						
11	醇酸防锈漆 C53-1	kg	71.266						
12	酚醛调和漆 各色	kg	50.942						
13	68℃直立型喷头 DN25	个	95.950						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	蝶阀 DN65	个	1.000						
15	蝶阀 DN100	个	8.000						
16	试验消火栓	套	1.000						
17	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	58.000						
18	焊接钢管 DN100	m	10.176						
19	焊接钢管	kg	5.140						
20	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	个	74.000						
21	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	个	44.000						
22	金属波纹管 DN100	m	2.004						
23	压力表	套	1.000						
24	内外壁热镀锌钢管 DN25	m	171.141						
25	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN25	套	100.471						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	内外壁热镀锌钢管 DN32	m	101.957						
27	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN32	个	69.696						
28	内外壁热镀锌钢管 DN40	m	12.713						
29	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN40	个	10.892						
30	内外壁热镀锌钢管 DN50	m	42.220						
31	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN50	个	33.944						
32	内外壁热镀锌钢管 DN80	m	26.542						
33	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	4.359						
34	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN80	套	19.477						
35	信号阀 DN80	个	1.010						
36	泄水阀 DN50	个	2.020						
37	水流指示器 DN80	个	1.000						
38	闸阀 DN100	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
39	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG21D65Z-J	套	1.000						
40	低阻力旋启式止回阀 DN100	个	1.000						
41	高位消防水箱 12m³	台	1.000						
42	流量开关 DN100	套	1.000						
43	旋流防止器 DN100	个	1.000						
44	内外壁热镀锌钢管 DN150	m	9.332						
45	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	1.540						
46	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN150	套	4.824						
47	信号阀 DN150	个	1.000						
48	末端试水装置 K=80	套	1.000						
49	水流指示器 DN150	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0309	消防工程					
	0309	消防弱电工程					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
1	030412001069	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1699		
2	030412004063	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆	m	2390.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
3	030409001060	控制电缆 WDZN-B1-kYJS-2x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：WDZN-B1-kYJS-2x1.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	62.48		
4	030409005006	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 ≤6芯 2. 型号：控制电缆头 ≤6芯 3. 材质、类型：符合规范要求 4. 安装方式：符合规范要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准、验收规范及招标技术要求				
5	030904008004	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	34		
6	030904001010	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	171		
7	030904004005	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计	个	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
8	030904003010	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	58		
9	030904003011	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	34		
10	030904003012	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计	个	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
11	030904007014	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	4		
12	030904007015	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
13	030904007016	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器	个	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
14	030904010003	火灾显示盘	1. 总线制 ：火灾显示盘 3. 安装方式 ：综合考虑 4. 控制点数量 ：详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	2		
15	030412006016	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	466		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架、配管					
16	030412003042	消防弱电线槽 100*50	1. 名称：消防弱电线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	107.2		
17	030409011006	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板	处	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求				
18	031301005022	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	62.59		
19	030412001070	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
20	030412001071	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
21	030412001072	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：综合考虑				
		分部小计					
	0309	架空层火灾自动报警及联动系统					
22	030412001073	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	76.27		
23	030412004064	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆	m	77.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
24	030904008005	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
25	030904001011	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030904003013	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
27	030904007017	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
28	030412006017	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		消防广播系统					
29	030412001074	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	495.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
30	030412004065	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	684.48		
31	030904006004	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	105		
32	030412006018	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑	个	140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		架空层消防广播系统					
33	030412001075	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	53.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030412004066	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	55.03		
35	030904006005	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	3		
36	030904007018	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030412006019	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
		分部小计					
		分部小计					
	0309	防火门监控系统					
38	030412001076	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	273.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
39	030412004067	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	274.03		
40	030506001006	防火门监控模块及配套门磁开关（单开门）（用于常闭防火门）	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关（单开门）（用于常闭防火门） 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、	套	71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
41	030412001077	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	104.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030412004068	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	104.2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
43	030412001078	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	104.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	030412004069	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	104.2		
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防弱电设备 感烟探测器	只	179.000						
2	消防弱电设备 消火栓按钮	个	60.000						
3	消防弱电设备 短路隔离器	个	39.000						
4	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	3984.908						
5	消防广播	个	108.000						
6	消防弱电设备 消防端子箱	台	35.000						
7	钢制接线盒	个	633.420						
8	配管 JDG20	m	2888.954						
9	消防弱电线槽 100*50	m	110.416						
10	防火堵料	t	0.184						
11	槽钢	kg	47.250						
12	角钢	kg	18.900						
13	消防弱电设备 声光报警器	个	75.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电气工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	76.000						
15	单输入模块	个	4.000						
16	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	8.000						
17	广播模块	个	1.000						
18	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)（ 用于常闭防火门）	套	71.000						
19	控制电缆 WDZN-B1-kYJS-2x1.5	m	63.417						
20	消防弱电设备 消防电话插孔	个	34.000						
21	金属软管 DN20	m	49.028						
22	金属软管 DN25	m	36.050						
23	金属软管 DN32	m	18.025						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		风管					
1	030702001026	镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm	1. 名称 ：镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm 2. 材质 ：镀锌钢板 3. 形状 ：综合考虑 4. 板材厚度 ：0.5mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	20.94		
2	030702001027	镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm	1. 名称 ：镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm 2. 材质 ：镀锌钢板 3. 形状 ：综合考虑 4. 板材厚度 ：0.6mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风	m²	14.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030702001028	镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ = 0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ =0.75mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	99.71		
4	030702001029	镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ =1mm	1. 名称：镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ =1mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1mm	m ²	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030704001006	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	139.63		
6	031001002006	排油管 DN32	1. 名称：排油管 2. 规格：DN32 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2		
7	031002001089	球阀 DN32	1. 名称：球阀 2. 规格：DN32 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
8	031301003076	穿梁套管 DN100	1. 名称：穿梁套管 DN100 2. 材质：钢管	个	208		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN100 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
9	031301003077	穿梁套管 DN125	1. 名称：穿梁套管 DN125 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN125 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	512		
10	031301003078	穿梁套管 DN150	1. 名称：穿梁套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	64		
11	030703001100	150℃防火阀 200*200	1. 名称：150℃防火阀	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号 ：150℃防火阀 3. 规格 ：200*200 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	030703001101	150℃防火阀 320*250	1. 名称 ：150℃防火阀 2. 型号 ：150℃防火阀 3. 规格 ：320*250 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
13	030703001102	150℃防火阀 400*200	1. 名称 ：150℃防火阀 2. 型号 ：150℃防火阀 3. 规格 ：400*200	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	030703001103	150℃防火阀 400*250	1. 名称 ： 150℃防火阀 2. 型号 ： 150℃防火阀 3. 规格 ： 400*250 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
15	030703001104	150℃防火阀 500*200	1. 名称 ： 150℃防火阀 2. 型号 ： 150℃防火阀 3. 规格 ： 500*200 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	030703001105	150℃防火阀 500*250	1. 名称 ： 150℃防火阀 2. 型号 ： 150℃防火阀 3. 规格 ： 500*250 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
17	030703001106	150℃防火阀 500*320	1. 名称 ： 150℃防火阀 2. 型号 ： 150℃防火阀 3. 规格 ： 500*320 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
18	030703001107	150℃防火阀 630*250	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：630*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
19	030703001108	150℃防火阀 800*250	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：800*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030703001109	150℃防火阀 800*320	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：800*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
21	030703001110	150℃防火阀 800*400	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：800*400 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		
22	030703001111	150℃防火阀 1200*300	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ：1200*300 4. 类型 ：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	030703001112	重锤式止回阀 200*200	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：200*200 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	17		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	6524.07		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		6524.07		

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6524.07			
合计			6524.07			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	228.960						
2	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m ²	23.830						
3	镀锌钢板风管 δ=0.6mm	m ²	16.478						
4	镀锌钢板风管 0.75mm	m ²	113.470						
5	镀锌钢板风管 1mm	m ²	5.121						
6	排油管 DN32	m	2.050						
7	球阀 DN32	个	1.010						
8	无缝钢管 D219×6	m	20.352						
9	150℃防火阀 400*250	个	1.010						
10	150℃防火阀 500*250	个	1.010						
11	150℃防火阀 500*320	个	3.030						
12	150℃防火阀 630*250	个	1.010						
13	150℃防火阀 800*320	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	重锤式止回阀 200*200	个	17.170						
15	150℃防火阀 200*200	个	10.100						
16	150℃防火阀 320*250	个	1.010						
17	150℃防火阀 400*200	个	3.030						
18	150℃防火阀 500*200	个	1.010						
19	150℃防火阀 800*250	个	3.030						
20	150℃防火阀 800*400	个	3.030						
21	150℃防火阀 1200*300	个	1.010						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030412003043	弱电桥架 MR-100*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 100*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	47.05		
2	030412003044	弱电桥架 MR-150*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 150*100mm	m	4.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003045	弱电桥架 MR-200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	117		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031301005023	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	202.62		
5	030412004070	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆	m	1865.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
6	030412004071	线缆 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	384.32		
7	030412004072	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考	m	2511.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
8	030412004073	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*0.75mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1092.8		
9	030412004074	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；	m	76.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
10	030412004075	线缆 RVVP-6*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2450.51		
11	030412004076	线缆 KVV-5*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：KVV-5*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施	m	306.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
12	030412004077	线缆 SYWV-75*5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：SYWV-75*5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1504.16		
13	030502003004	CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：线缆 2. 规格：CAT. 5e 4Pair UTP 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、	m	6989.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行技术标准、招标文件等要求				
14	030502005005	单芯皮线光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	10644.33		
15	030412001079	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	530.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001080	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	314.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
17	030412001081	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	85.73		
18	030412001082	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	7254.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412001083	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	351.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412001084	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
21	030412001085	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
22	030412001086	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
23	030502001006	熔接式光分箱 36芯	1. 名称：熔接式光分箱 36芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
24	030502001007	熔接式光分箱 48芯	1. 名称：熔接式光分箱 48芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	4		
25	030502001008	熔接式光分箱 96芯	1. 名称：熔接式光分箱 96芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
26	030502001009	室内多媒体箱 400×300×120	1. 名称:室内多媒体箱 2. 材质、规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含配置1个2位五孔插座 5. 包含：机柜及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	88		
27	030904003014	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格型号:详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
28	030502010006	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	128		
29	030502010007	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	64		
30	030502010008	易燃气体探测器	1. 名称：易燃气体探测器 2. 参数及功能要求：详设计	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
31	030502010009	电话+网络双口插座	1. 名称：电话+网络双口插座 2. 参数及功能要求：满足2个六类非屏蔽模块安装需求；防火级别：满足V94-0防火标准；含2个六类非屏蔽模块 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	128		
32	030412006020	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	216		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030412006021	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	644		
		分部小计					
		视频监控系统					
34	030506010006	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可达30 m；视频压缩标准：H. 265/H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC12 V 支持PoE供电	台	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
35	030501015010	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
		访客对讲系统					
36	030501019012	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
37	030501019013	对讲电话户内机	1. 名称：对讲电话户内机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插	台	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
38	030501019014	非可视对讲户外机	1. 名称：非可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持	台	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WiF)；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、 硬盘：512GB SSD，主板上集成不 低于4XSATAIII接口，便于后续扩 展；5、网卡：集成千兆网卡6、显 卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、 鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求				
39	030501015011	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 参数及功能要求：三层网管交换 机，≥48个1000M POE电口，≥4个 10G SFP+光口，≥1个console口 ，交换容量≥408Gbps，包转发率 ≥166Mpps；POE功率≥370W 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求				
40	030502010010	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 参数及功能要求：与主机配套 3. 安装方式：综合 4. 含面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	71		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
41	030904005005	五方对讲分机	1. 名称：五方对讲分机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	16		
42	030502011003	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 类别：综合 3. 规格：详设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	2014.859						
2	1080p红外半球摄像机	台	14.000						
3	槽钢	kg	152.250						
4	角钢	kg	60.900						
5	线缆 RVV-4*1.0mm ²	m	415.066						
6	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	m	2712.269						
7	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	m	1180.224						
8	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	m	82.890						
9	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	m	2646.551						
10	线缆 KVV-5*1.0mm ²	m	330.674						
11	线缆 SYWV-75*5mm ²	m	1519.202						
12	CAT.5e 4Pair UTP	m	7338.618						
13	单芯皮线光缆	m	10857.217						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	电气配管 SC20	m	546.230						
15	电气配管 SC25	m	323.945						
16	电气配管 SC32	m	88.302						
17	配管 PC20	m	8124.749						
18	电气配管 PC25	m	393.523						
19	熔接式光分箱 36芯	个	2.000						
20	熔接式光分箱 48芯	个	4.000						
21	熔接式光分箱 96芯	个	2.000						
22	室内多媒体箱	个	88.000						
23	紧急呼叫按钮	个	64.000						
24	电视插座	个	129.280						
25	网络插座	个	64.640						
26	易燃气体探测器	个	64.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电话+网络双口插座	个	129.280						
28	钢制接线盒	个	220.320						
29	塑料接线盒	个	656.880						
30	24口交换机	台	2.000						
31	可视对讲户外机	套	4.000						
32	对讲电话户内机	套	64.000						
33	非可视对讲户外机	套	66.000						
34	48口交换机	台	2.000						
35	电控锁	个	71.000						
36	五方对讲分机	部	16.000						
37	中继盒	个	2.000						
38	金属软管 DN20	m	49.028						
39	金属软管 DN25	m	36.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	金属软管 DN32	m	18.025						
41	弱电桥架 200*100	m	120.510						
42	弱电桥架 150*100	m	4.944						
43	弱电桥架 100*100	m	48.462						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401004003	页岩空心砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	0.1		
2	010401003008	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合	m³	274.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
3	010401003009	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m	m³	0.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	010401008007	砖砌踏步 干混砌筑砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	2.78		
5	010401008008	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩	m ³	3.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混 砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
6	010503015003	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（ 250*500）	1. 型号：成品烟道23J916-1G-PC1-20型 2. 配件：止回阀等配件及辅材包含 在综合单价中 3. 综合单价中预制构件为外购成品 运至现场堆放点的价格，包括成品 制作费、模板费、运输、上下车费 、包装费、现场堆放支架及构件厂 家的管理费、利润等全部费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	102		
7	010401002005	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火 砖，规格、强度综合	m³	7.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		装配式工程					
8	010503011005	成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 3. 安装高度：综合 4. 本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时钢筋用量按实调整。 （可调材料只做钢筋、砼的信息价差调整，其余费用均不作调整） 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用	m³	103.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：芯模、钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010503016005	ALC条板隔墙 板厚100	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	306.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010503016006	ALC条板隔墙 板厚200	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	162.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010503012005	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	1.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012006	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	769.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
13	010503012007	加气混凝土条板 板厚300	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚300 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑	m²	8.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010502006013	商品混凝土矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	12.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502006014	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	3		
16	010502006015	商品混凝土矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	4.5		
17	010502006016	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	4.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010502010011	商品混凝土直行墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	321.64		
19	010502010012	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考	m³	61.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
20	010502010013	商品混凝土直行墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	94.36		
21	010502010014	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m ³	62.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	010502011004	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费	m³	214.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
23	010502013005	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电 费投标人自行综合考虑在投标报价 中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差 时，根据设计图纸的部位其所采取 的施工方法发生的相关费用投标人 自行考虑进入本项综合单价之中， 梁(板)结算时，对进入梁板内的同 墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸 说明中梁板砼强度等级计量，费用 投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m³	273.73		
24	010502019003	商品混凝土雨篷板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	4.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
25	010503011006	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 现浇板部分 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	0.27		
26	010502020005	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ²	87.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
27	010502021004	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	141.44		
28	010502022004	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	72.99		
29	010502023004	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	4.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
30	010502025012	商品混凝土翻边、门槛 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	7.09		
31	010502025013	商品混凝土翻边、门槛 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价	m³	2.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
32	010502025014	商品混凝土止水带、翻边 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	7.5		
33	010502025015	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	41.4		
34	010502025016	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	010502004004	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	6.39		
36	010503006003	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级	m ³	7.09		
37	010502027004	散水暗沟	1. 沟截面净空尺寸：沟宽300mm，	m	88.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟深详设计图综合考虑 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 成品混凝土排水沟槽纵向坡度≥5‰ 5. 篦子 6. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 7. 具体做法详12J003-A2-8B 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	010502029003	暗散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 150厚粒径10~40卵石灌M2. 5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1：1水泥砂子压实赶光类 4. 250~400厚回填土或种植土（按景观工程做法另列） 5. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	77.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
39	010502033007	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率 $\geq 0.025\%$ ，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应 $\geq -0.02\%$ ） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ³	1.06		
40	010506002012	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	1.356		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
41	010506002013	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	1.509		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	010506002014	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 > Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > Φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.704		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010506004010	现浇混凝土墙钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的 弧形钢筋工程量计算在本清单工 程量中，其综合单价按本综合单价 执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、 焊接、机械连接，其费用均包含在 本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是 采用植筋法、预留拉结筋法、预埋 件法，其费用均包含在本综合单价 中 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	t	0.15		
44	010506004011	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹 钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹 钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的 弧形钢筋工程量计算在本清单工 程量中，其综合单价按本综合单价 执行	t	43.197		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	010506004012	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	18.455		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	010506004013	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	7.727		
47	010506005015	现浇混凝土梁钢筋 HPB300圆钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格： HPB300圆钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	0.351		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	010506005016	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	9.092		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010506005017	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	19.188		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506005018	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	14.124		
51	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	0.846		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	010506006010	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	32.591		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋 HRB400E 螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0		
54	010506008006	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	0.593		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010506008007	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	0.111		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
56	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	2.426		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	3.447		
58	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋 HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	2.295		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
59	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	4.283		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
60	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋 HPB300 圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.102		
61	010506011006	现浇混凝土零星构件钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	0.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、	t	0.512		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		模板工程					
63	010505004007	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	197.82		
64	010505005009	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维	m²	804.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
65	010505006010	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	349.86		
66	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑	m ²	587.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
67	010505007011	楼板 （超高模板）	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	87.29		
68	010505008003	其他板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组	m ²	2.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
69	010505010004	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	141.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010505011004	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	976.94		
71	010505012004	圈梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	589.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010505013004	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	103.63		
73	010505020003	叠合构件后浇混凝土模板	1. 部位：叠合板间现浇部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 清水模板费含在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	250.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
74	010505007012	楼板 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	1655.46		
75	010505005010	墙面 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	3732.76		
76	010505006011	梁 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用	m²	1795.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
77	010505006012	柱 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	966.34		
		分部小计					
		金属结构工程					
78	010506023011	外墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 加固方式：使用保温钉钉挂 3. 搭接宽度：详设计图综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	1293.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
79	010506023012	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	943.51		
80	010506023013	楼梯间及人流通道 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 搭楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	654.5		
81	010506023014	管道壁 镀锌钢丝网0.5*9*25	1. 材料品种、规格：直径0.5*9*25镀锌钢丝网 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	62.5		
82	010607006004	不锈钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格：不锈钢，规格综合考虑 2. 具体做法详见做法参照西南	t	0.075		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			18J201-119-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		门窗工程					
83	010801004003	钢框木质乙级防火门	1. 门类型：钢框木质乙级防火门 规格综合（颜色同装饰饰面颜色） 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、门锁、释放器、门框 、门扇、顺序器、闭门器等五金件 制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经 国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设 单位认可后方能实施，不得因样式 的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	86.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
84	010802004011	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	40.8		
85	010802004012	乙级钢质隔声防火防盗门	1. 门类型：乙级钢质隔声防火防盗门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的	m ²	93.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拉手、执手、指纹门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
86	010807002003	乙级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价	m ²	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
87	010807001011	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价	m ²	1.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
88	010807001012	65系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、	m ²	388.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
89	010807001013	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	1. 窗类型：100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：钢矩管多腔隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	78.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
90	010807001014	110系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：110系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，	m²	878.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
91	010807001015	65系列铝合金隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中	m ²	58.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
92	010807003004	镀锌百叶窗	1. 镀锌百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	5.39		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
93	010902001007	屋面 3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	384.79		
94	010902001008	屋面 1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进	m²	384.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
95	010904002011	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂 料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂 料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他 部位的附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	384.79		
96	010902002003	屋面 1.5mm厚JS防水涂料	1. 防水膜品种：JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他 部位的附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	122.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	010904002012	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1291.66		
98	010903002005	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2124.92		
99	010904002013	天棚 1.0mm厚 防水涂料（A级）	1. 基层处理：综合详设计 2. 1.0mm厚 满刷A级防水涂料防潮	m²	530.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层(遇墙下翻公分并用美纹纸拉顺直) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
100	011101006017	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	520.54		
101	011101006018	10厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:2 5防水砂浆(含5 %防水剂)，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	10.88		
102	011001005003	楼面 8厚无机硅声能凝胶保温	1. 材料品种、规格、厚度：8厚无	m²	2847.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			机硅声能凝胶 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
103	011101006019	最薄15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	122.03		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
104	011001001006	屋面 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮外保温)保温层(厚度按节能设计增加25%)，内设632UPVC排气管，间距不大于6mX6m； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用砂浆抹R≥	m ²	277.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			50mm圆弧 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
105	011001001007	屋面 泡沫混凝土(ρ=500)	1. 材料品种、规格、厚度：最薄处30厚泡沫混凝土找坡2%，坡向排水口 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	260.52		
106	011003001003	屋面 200g/m ² 聚酯无纺布隔离层	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：200g/m ² 聚酯无纺布 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	182.05		
107	011001003005	墙面 50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(050级)，燃烧等级A 2. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 3. 保温托架及加固费用包含在综合	m ²	4379.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内，结算费用不调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601002011	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	01B012	措施钢筋			
2.5	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.6	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.8	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.9	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10	011601015018	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	222656.89		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		222656.89		

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	98.950						
2	实心砖 200×115×53	千匹	15.172						
3	干混砌筑砂浆	t	0.510						
4	水	m³	842.991						
5	其他材料费	元	41063.290						
6	标准砖	千匹	3.555						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	108.145						
8	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	103.140						
9	板枋材	m³	0.309						
10	聚乙烯棒 DN100~200	kg	10.211						
11	低合金钢焊条 E43系列	kg	209.787						
12	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	615.868						
13	钢筋	kg	974.220						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	聚合物干粉砂浆 M10	t	8.134						
15	商品混凝土 C15	m³	16.443						
16	合金钢切割片 φ300	片	38.502						
17	玻璃纤维网格布	m²	267.148						
18	轻质条板隔墙粘接剂	kg	4232.388						
19	商品混凝土 C30	m³	861.281						
20	混凝土电费	m³	1243.677						
21	商品混凝土 C25	m³	235.685						
22	混凝土预制块	m³	13.377						
23	铸铁通风算	m²	35.500						
24	钢材	kg	524.800						
25	焊条 综合	kg	103.390						
26	杉原木 综合	m³	0.001						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电焊丝	kg	2.165						
28	螺栓 综合	kg	4.585						
29	柴油(机械)	L	856.036						
30	膨胀螺栓	套	434.576						
31	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	12724.137						
32	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	9889.208						
33	改性沥青嵌缝油膏	kg	90.586						
34	石油沥青 30#	kg	522.584						
35	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1090.800						
36	胶粘剂	kg	11450.054						
37	HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	35.983						
38	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	25.589						
39	焊条（带肋钢筋用）	kg	497.128						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	HRB400E螺纹钢 $\phi > 16$	t	34.947						
41	HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	t	3.969						
42	HRB400E螺纹钢 $\phi \leq 10$	t	71.476						
43	铁件	kg	29.941						
44	锯材 综合	m ³	14.860						
45	脚手架钢材	kg	14663.218						
46	型钢	kg	878.315						
47	乙级钢质防火门	m ²	39.576						
48	烧结空心砖	m ³	0.084						
49	干混砌筑砂浆 M10	t	3.951						
50	商品混凝土 C45	m ³	66.963						
51	商品混凝土 C40	m ³	99.355						
52	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m ²	3035.970						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	成品不锈钢检修爬梯	t	0.075						
54	镀锌钢丝网0.5*9*25	m²	65.625						
55	汽油	L	510.178						
56	SBS改性沥青涂料	kg	33.864						
57	聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 3mm	m²	478.329						
58	1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	m²	478.329						
59	不锈钢焊丝	kg	0.270						
60	镀锌百叶窗	m²	5.400						
61	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m²	291.900						
62	界面剂	kg	44.480						
63	耐火砖	千匹	4.037						
64	乙级防火窗	m²	22.944						
65	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	157.448						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	聚酯无纺布	m ²	209.415						
67	石英粉	kg	107.075						
68	四级石棉	kg	17.846						
69	摊销卡具和支撑钢材	kg	1926.233						
70	复合模板	m ²	1089.679						
71	二等锯材	m ³	28.431						
72	对拉螺栓	kg	248.141						
73	对拉螺栓塑料管	m	1328.582						
74	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	m ²	75.410						
75	65系列塑钢平开窗	m ²	1.335						
76	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	375.215						
77	螺纹钢 φ>10	t	10.449						
78	斜支撑杆件 φ48×3.5	套	20.703						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	铝模板	kg	2333.092						
80	脱模剂	kg	770.817						
81	销钉销片	套	6455.827						
82	钢背楞60×40×2.5	kg	346.132						
83	零星卡具	kg	422.507						
84	铝模对拉螺栓	kg	186.535						
85	拉片	kg	1369.653						
86	立支撑杆件 φ48×3.5	套	31.590						
87	镀锌角钢 综合	t	0.574						
88	抗裂砂浆	kg	30107.000						
89	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	5123.664						
90	50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m ²	4488.680						
91	水泥 42.5	kg	10860.416						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	塑料膨胀锚栓 φ8	套	26275.200						
93	110系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	849.140						
94	商品混凝土 C35	m ³	64.792						
95	满刷A级防水涂料 1.0mm厚	kg	795.150						
96	加气混凝土条板 板厚100	m ²	1.224						
97	加气混凝土条板 板厚200	m ²	785.298						
98	加气混凝土条板 板厚300	m ²	8.772						
99	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	23.703						
100	预制过梁	m ³	7.125						
101	汽油(机械)	L	0.474						
102	65系列铝合金隔热平开窗	m ²	56.751						
103	干混地面砂浆 M15	t	5.739						
104	砾石 20~50mm	m ³	12.944						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	建筑油膏	kg	84.269						
106	建筑焦油	kg	5.322						
107	乙级木质防火门	m ²	83.420						
108	膨胀螺栓 M8	套	386.140						
109	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	m	104.040						
110	商品混凝土 C35P8	m ³	1.081						
111	膨胀剂	m ³	1.081						
112	ALC条板隔墙 板厚100	m ²	313.140						
113	ALC条板隔墙 板厚200	m ²	165.546						
114	泡沫混凝土 干堆积密度 500kg/m ³	m ³	30.086						
115	商品混凝土 C20	m ³	41.607						
116	无机硅声能凝胶	kg	8826.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】
 第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
117	乙级钢质隔声防火防盗门（含指纹门锁）	m ²	90.236						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010902004004	屋面 40厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 钢筋规格、型号：Φ4@200钢筋双向 5. 内掺5%防水剂，提浆扫光，≤6000mm 设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝 6. 内设32UPVC 排气管，间距不大于6mX6m，管上穿孔。管口引至女儿墙，口部距地面高度不小于300mm，接成品UPVC排气盒。 7. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	277.99		
2	011101006020	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:	m²	16.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	011106001004	楼梯 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光（阳角处设置玻璃条） 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或踏步下侧面做两条平行槽型滴水线 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	207. 57		
4	011105001003	踢脚 灰色涂料	1. 踢脚线高度：100mm 2. 15厚1：3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 10厚1：2水泥砂浆面层压光 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	246. 5		
5	011102003007	屋面 300*300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒1-2厚干水泥并洒清水适量	m ²	260. 52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 300*300防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
6	011101006021	最薄20mm厚M15水泥砂浆找平	1. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M15 水泥砂浆找平 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	16.76		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011201001014	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标 人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平	m²	1204.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	011201001015	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2200.89		
9	011201001016	内墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 砼墙面采用铝模时内墙仅做5mm厚抗裂砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2484.25		
10	011201001017	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	654.5		
11	011201004016	外墙 5mm厚聚合物抗裂防水抹面	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	4007.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		胶浆	2. 基层处理：符合设计要求 3. 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	011201004017	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层，分两次成活(打底砂浆加水泥重量4%的防水粉) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2732.86		
13	010609002009	墙面钢矩管格栅 30*30*2 @50	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管@50 4. 所有管材电镀锌, 表面氟碳喷涂, 颜色甲定 5. 具体做法详设计图 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	294.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011206003048	外墙造型装饰线条 JD-112	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-112 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	204		
15	011206003049	外墙造型装饰线条 JD-113	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-113 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合	m	204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
16	011206003050	外墙造型装饰线条 JD-115	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-115 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m	96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	011206003051	银白色铝板 线条 宽0.3	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：银白色铝板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	204.3		
18	011201001018	10mm厚WPM15水泥砂浆抹平压光，随砌随抹	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm厚WPM15水泥砂浆抹平压光	m ²	135.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，随砌随抹 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	011201001019	15mm厚M15水泥砂浆面层	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	76.15		
		首层门厅					
20	011203001007	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价	m²	14.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	011203001008	35mm月光米黄色大理石干挂墙面弧形	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：35mm月光米黄色大理石 弧形 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条Φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	6.07		
22	011206003052	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理	m²	17.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
23	011206003053	1. 5mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：1. 5mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发	m²	44. 56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
24	011206003054	2. 5mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2. 5mm铝单板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	25. 41		
25	011206003055	3. 0mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计	m ²	4. 92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm铝单板（水槽盖板） 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011206003056	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	5.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
27	011206003057	10*5*0.8mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，10*5*0.8mm不锈钢矩管（间距5mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	0.77		
28	011206001015	铝合金玻璃幕墙 6+1.52PVB+6mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6+1.52PVB+6mm钢化夹胶超白玻璃） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全	m ²	3.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	011206001016	铝合金玻璃幕墙 8+1. 52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃（弧形）	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃（弧形） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价	m²	5.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
30	011206001017	铝合金玻璃幕墙 10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	9. 4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	010802001007	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、	m ²	6.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
32	011403001007	外墙面 水包水漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求：腻子（p型）2遍（需满足水包水平平整度要求）； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 中层漆（水包水）：1遍 5. 面漆（水包水）：1遍 6. 罩面清漆：1遍； 7. 收边收口、分隔缝、分隔条 8. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	1532.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
33	011403001008	外墙面 金属氟碳漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求:腻子（P型）3遍（基层采用R型腻子；满足氟碳漆平整度要求），打磨平整； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 面漆：面漆2遍； 5. 收边收口、分隔缝、分隔条 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	305.79		
34	011403003005	内墙 满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	4266.32		
35	011404001015	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	4266.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
36	011404002012	天棚 白色腻子两遍	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子2道磨光 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2995.06		
37	011404002013	顶棚 无机涂料	1. 满刮耐水腻子刮平 2. 无机涂料饰面(燃烧性能A级)，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	104.21		
38	011403003006	外墙面 刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮一道	m ²	221.7		
		分部小计					
		其他装饰工程					
39	011503001012	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：Φ50，δ=1.5钢管	m	74.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 横管材料种类、规格：30*20*1 方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2 方钢立柱 5. 竖管材料种类、规格：20*20*1 方钢栏杆 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
40	011503001013	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中 6. 具体做法详设计图	m	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	011503001014	钢矩管窗护栏 H=300	1. 栏杆高度 H=300 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	427.6		
42	011503001015	钢矩管窗护栏 H=600	1. 栏杆高度 H=600 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16*	m	57.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图：JS-T01-2 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	010609002010	钢矩管栏杆 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 扶手材料种类、规格：50*20*2. 0钢矩管 3. 横管材料种类、规格：50*20*20 钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20*1. 5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	15		
44	011503002003	玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 边框材料种类、规格：40*80*	m	253. 2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 0镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 3. 竖管材料种类、规格：40*40* 1. 5镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 4. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法详设计图 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	010609002011	钢矩管栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：50*20* 2. 0钢矩管 3. 横管材料种类、规格：50*20*20 钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20* 1. 5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	16.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011502001033	装饰线 宽度300mm（EPS-02）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	201.6		
47	011502001034	装饰线 宽度100mm（EPS-03）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	2146.57		
48	011502001035	装饰线 宽度400mm（EPS-04）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度400mm 3. 面层表涂灰色水包水，颜色综合	m	1026.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	011502001036	装饰线 宽度90mm（EPS-05）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度90mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	112.2		
50	011502001037	装饰线 宽度100mm（EPS-06）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	73.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011502001038	装饰线 宽度50mm（EPS-07）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度50mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	441.6		
52	011502001039	装饰线 宽度45mm（EPS-08）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度45mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	73.6		
53	011502001040	装饰线 宽度180mm（EPS-09）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度180mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设	m	73.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
54	011502001041	装饰线 宽度65mm（EPS-10）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度65mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	73.6		
55	011502001042	装饰线 宽度360mm（EPS-11）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度360mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	88.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011502001043	装饰线 宽度320mm（EPS-12）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度320mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	5.9		
57	030703013003	成品风帽安装	1. 构件类型：成品不锈钢直排风帽 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2		
58	011505002003	白麻花岗石成品簸箕	1. 白麻花岗石成品簸箕 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	102500.91		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		102500.91		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水泥 42.5	kg	8220.195						
2	水	m³	282.827						
3	其他材料费	元	13415.260						
4	特细砂	m³	29.353						
5	干混抹灰砂浆 M15	t	20.571						
6	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	5410.500						
7	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	23055.400						
8	不锈钢风帽	个	2.000						
9	金属膨胀螺栓	副	12.120						
10	干混地面砂浆 M20	t	15.568						
11	抗裂砂浆	kg	22060.369						
12	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	123.641						
13	无机涂料	kg	2093.251						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃）	m ²	303.840						
15	40*40*1.5镀锌钢矩管立柱	m	394.992						
16	40*80*2.0镀锌钢矩管 扶手	m	253.200						
17	钢矩管栏杆 H=1200	m	15.000						
18	型钢	kg	37.200						
19	耐候胶	L	491.444						
20	密封胶条	m	5904.000						
21	不锈钢螺栓	套	1121.576						
22	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	4688.424						
23	合金钢钻头 综合	个	47.345						
24	ESP装饰线 宽度100mm	m	2352.847						
25	铁件	kg	85.650						
26	4mm铝合金窗花	m ²	6.254						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	硅酮结构胶	L	297.166						
28	合金钢钻头 φ20	个	15.675						
29	螺栓 φ5×40	套	250.800						
30	电焊条(综合)	kg	14.684						
31	不锈钢连接件 石材挂件	套	134.178						
32	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	134.178						
33	密封胶	kg	28.742						
34	泡沫塑料密封条 10	m	59.983						
35	灰色涂料 踢脚	t	1.267						
36	铝型材	kg	145.080						
37	镀锌型钢，规格综合	kg	7082.565						
38	35mm月光米黄色大理石	m²	14.652						
39	金属氟碳漆	kg	632.639						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	2.5mm铝单板幕墙	m ²	27.940						
41	2mm不锈钢板幕墙	m ²	19.030						
42	2.5mm铝单板（造型装饰线条）	m ²	903.320						
43	35mm月光米黄色大理石 弧形	m ²	6.039						
44	石材养护液	kg	5.225						
45	1.5mm不锈钢板幕墙	m ²	49.060						
46	水性封闭底漆	kg	572.617						
47	罩面漆	kg	572.617						
48	白水泥	kg	1129.775						
49	双面胶纸带	m ²	190.874						
50	外墙漆 水包水	kg	6762.340						
51	彩釉地砖 300×300	m ²	267.013						
52	矿物颜料	kg	26.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	干混地面砂浆 M15	t	18.337						
54	钢矩管栏杆 H=900	m	16.800						
55	ESP装饰线 宽度400mm	m	1077.405						
56	ESP装饰线 宽度90mm	m	118.932						
57	ESP装饰线 宽度50mm	m	468.096						
58	ESP装饰线 宽度45mm	m	17.730						
59	ESP装饰线 宽度180mm	m	77.992						
60	ESP装饰线 宽度65mm	m	77.992						
61	ESP装饰线 宽度360mm	m	93.810						
62	ESP装饰线 宽度320mm	m	6.254						
63	2mm不锈钢板	m ²	0.880						
64	不锈钢矩管 10*5*0.8mm	m	8.000						
65	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	3.864						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	不锈钢焊丝	kg	0.040						
67	3.0mm铝单板（表涂氟碳漆）	m²	5.390						
68	楼梯栏杆 H=900	m	74.800						
69	护窗栏杆 H=300	m	427.600						
70	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	m²	7.000						
71	电磁感应装置	套	1.000						
72	二等锯材	m³	0.167						
73	圆钢 φ≤10	t	0.334						
74	商品细石混凝土 C20	m³	11.287						
75	建筑油膏	kg	688.869						
76	石油沥青 30#	kg	6.636						
77	汽油	L	21.879						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	塑料排水管 DN32	m	101.906						
79	塑料排水弯头 dn32	个	10.040						
80	塑料排水外接 DN50	个	10.040						
81	塑料排水三通 DN50	个	20.080						
82	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.004						
83	Φ32UPVC管排气道	m	101.906						
84	镀锌钢管 DN40	m	13.657						
85	商品混凝土 C20	m ³	0.018						
86	排气管50镀锌钢管	m	23.752						
87	建筑焦油	kg	40.031						
88	钢化夹胶超白玻璃 6+1.52PVB+6mm	m ²	3.717						
89	钢化夹胶超白玻璃 10+1.52PVB+10mm	m ²	8.960						
90	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm（弧形）	m ²	5.052						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
91	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	361.498						
92	界面砂浆	kg	1687.000						
93	水泥 32.5	kg	53.261						
94	石膏粉	kg	5795.207						
95	银白色铝板 线条 宽0.3	m ²	67.430						
96	ESP装饰线 宽度300mm	m	213.696						
97	护窗栏杆 H=150	m	11.000						
98	护窗栏杆 H=600	m	57.800						
99	墙面钢矩管格栅 30*30*2钢矩管@50	m ²	294.600						
100	焊条 综合	kg	11.784						
101	膨胀螺栓	套	589.200						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		1#配电箱					
1	030402011250	配电箱 3-ALE	1. 名称：配电箱 3-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011251	配电箱 ALh-8	1. 名称：配电箱 ALh-8 2. 型号规格：详设计	台	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011252	配电箱 AL-gc	1. 名称：配电箱 AL-gc 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011253	配电箱 AL-hk	1. 名称：配电箱 AL-hk 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011254	配电箱 3-APE-xdt	1. 名称：配电箱 3-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030402011255	应急照明电源箱 F8-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F8-PD	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011256	应急照明电源箱 F9-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F9-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011257	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		配管、桥架					
9	030412003046	普通强电金属线槽 200*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030412003047	普通强电金属线槽 100*50	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412003048	消防强电金属线槽 150*75	1. 名称：消防强电金属线槽 2. 型号、规格：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.25		
12	031301005024	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷	kg	87.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030409011007	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	34		
14	030412001087	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	649.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412001088	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5460.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001089	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	601.29		
17	030412001090	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	18.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁 均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有 附件；接地（含跨接线），按规范 要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆 专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
18	030412001091	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
19	030412001092	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
20	030412001093	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		配线、电缆					
21	030412004078	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	5084.7		
22	030412004079	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设	m	11384.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
23	030412004080	配线 BV-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1080.18		
24	030412004081	配线 WDZ-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯	m	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
25	030412004082	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	524.58		
26	030412004083	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	150		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
27	030412004084	配线 WDZ-BYJ-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	5191.29		
28	030412004085	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	1. 名称：配线	m	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
29	030412004086	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-RYS-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时	m	554.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
30	030409001061	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	9.68		
31	030409001062	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑	m	52.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
32	030409001063	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	116.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030409001064	控制电缆 KYJY-3*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	72.22		
34	030409001065	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家	m	21.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
35	030409001066	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	52.27		
36	030409003027	矿物绝缘电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
37	030409003028	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
38	030409003029	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm ² <截面≤35mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
39	030409005007	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
40	030409003030	电力电缆头 5芯 截面≤10mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	6		
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
41	030413014019	冰箱三孔插座（250V 10A安全型）	1. 名称：冰箱三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A, 安全	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	030413014020	抽油烟机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：抽油烟机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地2.2米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	34		
43	030413014021	厨房单相二、三孔插座 （250V 10A安全型带开关 IP54）	1. 名称：厨房单相二、三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型带开关，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	102		
44	030413014022	单相五孔插座 （250V 10A安全	1. 名称：单相五孔插座	个	374		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		型)	2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地0.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	030413014023	电气井道三孔插座（250V 16A安全型）	1. 名称：电气井道三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 16A，安全型 3. 安装形式：距地0.5米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	17		
46	030413014024	燃气热水器三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：燃气热水器三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.8米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030413014025	卫生间单相五孔插座 （250V 10A 安全防水型 IP54）	1. 名称：卫生间单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全防水型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	68		
48	030413014026	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：洗衣机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	34		
49	030413013013	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	272		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030413013014	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
51	030413013015	预留浴霸开关	1. 名称：预留浴霸开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
52	030413001035	壁灯 12W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
53	030413001036	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	4		
54	030413001037	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑	套	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
55	030413001038	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	36		
56	030413001039	应急壁灯（非持续型）	1. 名称：应急壁灯（非持续型）	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：中型灯具, J-ZFJC-E5W-17Z1, DC36V $\Phi \geq 650$ mm 3. 安装形式：距地2.6米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
57	030413001040	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明声光控灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 平时12w（消防5W），配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫	套	69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
58	030413001041	预留灯头 11W	1. 名称：预留灯头 2. 型号、规格：LED, 11W, 配节能型光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	238		
59	030413001042	疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米	套	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
60	030413001043	预留浴霸接线盒	1. 名称：预留浴霸接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	68		
61	030413001044	应急照明灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 5W，配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶或壁装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
62	030412006022	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1445		
63	030412006023	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑	个	145		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		防雷接地					
64	030410005003	避雷网 ϕ 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格： ϕ 10 4. 安装部位：综合 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	181.04		
65	030410002014	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术	m	34.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	030410002015	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.99		
67	030410003003	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用全部柱子及剪力墙内全部垂直结构钢筋作防雷引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	616.8		
68	030410007008	SEB等电位	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家标准/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030416027005	接地装置系统调试	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	塑料接线盒	个	1543.260						
2	配电箱 AL-gc	台	1.000						
3	配电箱 ALh-8	台	34.000						
4	配电箱 AL-hk	台	1.000						
5	应急照明电源箱 F9-PD	台	1.000						
6	电梯控制箱	台	2.000						
7	普通强电金属线槽 200*100	m	52.530						
8	消防强电金属线槽 150*75	m	53.818						
9	槽钢	kg	65.250						
10	角钢	kg	26.100						
11	防火堵料	t	0.184						
12	配管 JDG20	m	669.315						
13	配管 PC20	m	6115.693						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	配管 PC32	m	673.445						
15	配管 SC40	m	18.798						
16	金属软管 DN25	m	36.050						
17	金属软管 DN32	m	18.025						
18	配线 BV-2.5	m	5898.252						
19	配线 BV-4	m	12522.642						
20	配线 BV-10	m	1134.189						
21	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	11.600						
22	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	608.513						
23	配线 WDZ-BYJ-4	m	165.000						
24	配线 WDZ-BYJ-10	m	5450.855						
25	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	17.400						
26	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	599.292						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	9.777						
28	电力电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	m	52.803						
29	电力电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	m	118.019						
30	控制电缆 KYJY-3*2.5	m	73.303						
31	电力电缆 WZNS-B1-YJY-5*10	m	21.998						
32	电力电缆 WZ-YJY-5*6	m	52.793						
33	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	4.080						
34	冰箱三孔插座 （250V~10A~安全型）	个	34.680						
35	抽油烟机三孔插座 250V~10A（安全型IP54）	个	34.680						
36	厨房单相二、三孔插座 250V~10A（安全型带开关）	套	104.040						
37	单相五孔插座 250V~10A(安全型)	套	381.480						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	电气井道三孔插座 （250V~16A安全型）	套	17.340						
39	燃气热水器三孔插座 （250V~10A安全型 IP54）	套	34.680						
40	卫生间单相五孔插座 （250V~10A安全防水型）	套	69.360						
41	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	套	34.680						
42	单联单控开关	只	277.440						
43	双联单控开关	套	34.680						
44	预留浴霸开关	套	69.360						
45	壁灯 12W	套	36.360						
46	航空障碍灯	套	4.040						
47	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	19.190						
48	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	36.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	应急壁灯（非持续型）	套	1.010						
50	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	套	69.690						
51	预留灯头 11W	套	240.380						
52	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	18.180						
53	钢制接线盒	个	147.900						
54	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	190.092						
55	镀锌扁钢 -40*4	m	55.640						
56	SEB等电位	台	68.340						
57	金属软管 DN20	m	49.028						
58	配电箱 3-ALE	台	1.000						
59	配电箱 3-APE-xdt	台	1.000						
60	应急照明电源箱 F8-PD	台	1.000						
61	普通强电金属线槽 100*50	m	52.530						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
62	应急照明灯（自带蓄电池）	套	2.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		给水					
1	031001007016	钢塑复合给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031001007017	钢塑复合给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007018	钢塑复合给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	36.5		
4	031001007019	钢塑复合给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其 他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、 托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 （压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
5	031001008033	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15	m	980.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001008034	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	75.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031001008035	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	315.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
8	031001008036	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	746.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	031001008037	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	325.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
10	031208002005	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：δ=30mm/15mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m³	7.66		
11	031301005025	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	43.05		
12	031002001090	铜截止阀 DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
13	031002001091	铜截止阀 DN40	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	15		
14	031002004008	支管减压阀 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各	组	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	031002011010	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	32		
16	031002001092	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	34		
17	031002001093	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
18	031002001094	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
19	031301003079	穿楼板套管 DN40	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
20	031301003080	穿楼板套管 DN50	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031301003081	穿楼板套管 DN65	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	15		
22	031301003082	穿墙套管 DN15	1. 名称：穿墙套管 DN15 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
23	031301003083	穿墙套管 DN20	1. 名称：穿墙套管 DN20 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	136		
24	031301003084	穿墙套管 DN25	1. 名称：穿墙套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		排水					
25	031001008038	UPVC塑料雨水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范	m	189.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
26	031001008039	UPVC塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	14.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031001008040	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	102.9		
28	031001008041	UPVC塑料雨水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN150 4. 连接形式：粘接	m	8.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
29	031001008042	承压UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求	m	8.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
30	031001008043	承压UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	154.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
31	031001008044	降噪PVC管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	269.96		
32	031001008045	降噪PVC管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN75 4. 连接形式：粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节	m	132.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
33	031001008046	降噪PVC管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。	m	709.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
34	031003014025	侧排雨水斗 DN75	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
35	031003014026	侧排雨水斗 DN100	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
36	031003014027	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
37	031003014028	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
38	031003014029	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	136		
39	031301003085	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75	个	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
40	031301003086	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
41	031301003087	穿墙套管 DN50	1. 名称：穿墙套管 DN50 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	34		
42	031301003088	穿墙套管 DN75	1. 名称：穿墙套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
43	031301003089	穿墙套管 DN100	1. 名称: 穿墙套管 DN100 2. 材质: 钢管 3. 介质管道规格: DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位: 穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	38		
44	031301003090	穿墙套管 DN150	1. 名称: 穿墙套管 DN150 2. 材质: 钢管 3. 介质管道规格: DN150	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
45	031301003091	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
46	031001011003	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：符合相关验收规范要求 3. 连接形式：卡在管道顶端，与楼板或墙体固定 4. 填料材质：综合 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	96		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	12606.09			
合计			12606.09			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	42.612						
2	焊接钢管 DN32	m	53.424						
3	焊接钢管 DN80	m	13.992						
4	焊接钢管 DN125	m	16.218						
5	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	2625.861						
6	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	609.307						
7	室内塑料雨水管粘接管件 DN75	个	8.615						
8	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	106.995						
9	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	277.842						
10	钢塑复合给水管 DN15	m	1.982						
11	钢塑复合给水管管件 DN15	个	2.898						
12	钢塑复合给水管 DN40	m	31.062						
13	钢塑复合给水管管件 DN40	个	24.366						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	钢塑复合给水管 DN50	m	36.573						
15	钢塑复合给水管管件 DN50	个	24.127						
16	钢塑复合给水管 DN65	m	49.098						
17	钢塑复合给水管管件 DN65	个	25.774						
18	PP-R给水管 DN15	m	996.594						
19	成品管卡 DN15	套	4330.200						
20	PP-R给水管 DN20	m	76.342						
21	成品管卡 DN20	套	1089.900						
22	PP-R给水管 DN25	m	320.528						
23	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	386.463						
24	成品管卡 DN25	套	413.700						
25	PP-R热水管 DN15	m	758.586						
26	PP-R热水管 DN20	m	330.932						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	柔性泡沫橡塑保温	m ³	7.890						
28	型钢	kg	45.255						
29	铜截止阀 DN25	个	66.660						
30	铜截止阀 DN40	个	15.150						
31	铜截止阀 DN50	个	7.000						
32	比例式减压阀 DN50	个	7.000						
33	橡胶接头 DN40	个	7.000						
34	压力表	个	14.000						
35	远传水表 DN25	个	32.000						
36	止回阀 DN15	个	34.340						
37	止回阀 DN25	个	32.320						
38	自动排气阀 DN15	个	2.000						
39	焊接钢管 DN100	m	4.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	焊接钢管 DN50	m	22.896						
41	UPVC塑料雨水管 DN75	m	14.481						
42	UPVC塑料雨水管 DN100	m	102.283						
43	承压UPVC排水管 DN100	m	153.374						
44	降噪PVC管 DN50	m	273.200						
45	降噪PVC管 DN75	m	134.303						
46	降噪PVC管 DN100	m	673.560						
47	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	819.616						
48	侧排雨水斗 DN100	套	2.000						
49	87型雨水斗 DN75	套	2.000						
50	87型雨水斗 DN100	套	2.000						
51	地漏 DN50	个	137.360						
52	焊接钢管	kg	87.380						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	阻火圈 DN100	个	96.000						
54	UPVC塑料雨水管 DN50	m	190.534						
55	室内塑料雨水管粘接管件 DN50	个	71.711						
56	承压UPVC排水管 DN75	m	8.408						
57	侧排雨水斗 DN75	套	2.000						
58	UPVC塑料雨水管 DN150	m	7.896						
59	室内塑料雨水管粘接管件 DN150	个	3.924						
60	无缝钢管 D219×6	m	0.318						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0309	消防工程					
	0309	消防弱电工程					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
1	030412001094	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	521.6		
2	030412004087	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆	m	746.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
3	030904008006	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	17		
4	030904001012	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030904004006	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	35		
6	030904003015	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	17		
7	030904003016	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他详设计及满足规范要求				
8	030904003017	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	35		
9	030904007019	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	4		
10	030904007020	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
11	030904010004	火灾显示盘	1. 总线制 ： 火灾显示盘 3. 安装方式 ： 综合考虑 4. 控制点数量 ： 详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	1		
12	030412006024	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	199		
		分部小计					
		桥架					
13	030412003049	消防弱电线槽 100*50	1. 名称 ： 消防弱电线槽 2. 型号、规格 ： 100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技	m	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030409011008	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	17		
15	031301005026	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架	kg	29.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001095	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	23.8		
17	030412001096	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
18	030412001097	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	8.75		
		分部小计					
		消防广播系统					
19	030412001098	配管 JDG20	1. 名称：配管	m	211.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412004088	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头	m	279		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
21	030904006006	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	40		
22	030412006025	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	55		
		分部小计					
	0309	防火门监控系统					
23	030412001099	配管 JDG20	1. 名称：配管	m	115.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412004089	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头	m	115.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
25	030506001007	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	35		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
26	030412001100	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	49.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412004090	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	49.5		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
28	030412001101	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	49.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电气工程】

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412004091	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	49.5		
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	1339.427						
2	钢制接线盒	个	259.080						
3	配管 JDG20	m	976.141						
4	消防弱电线槽 100*50	m	52.530						
5	防火堵料	t	0.092						
6	槽钢	kg	22.500						
7	角钢	kg	9.000						
8	消防弱电设备 消防端子箱	台	17.000						
9	消防弱电设备 感烟探测器	只	71.000						
10	消防弱电设备 声光报警器	个	35.000						
11	消防弱电设备 消火栓按钮	个	17.000						
12	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	35.000						
13	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	消防弱电设备 短路隔离器	个	18.000						
15	消防广播	个	40.000						
16	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)（ 用于常闭防火门）	套	35.000						
17	消防弱电设备 消防电话插孔	个	18.000						
18	金属软管 DN20	m	24.514						
19	金属软管 DN25	m	18.025						
20	金属软管 DN32	m	9.013						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消火栓系统					
1	030901002009	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	81.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
2	030901002010	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	102.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031201001008	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	56.15		
4	031002001095	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
5	031002001096	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	3		
6	030901010008	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，含配套压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	030901010009	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消防栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
8	031301003092	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
9	031301003093	穿墙套管 DN65	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
10	031301003094	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
11	030910001007	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	具	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001097	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 压力等级:满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
13	030601002010	压力表	1. 名称：压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式： 综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030909001007	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	18		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2651.58			
合计			2651.58			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	82.580						
2	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	13.563						
3	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	61.818						
4	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	103.733						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	17.037						
6	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	53.406						
7	醇酸防锈漆 C53-1	kg	15.554						
8	酚醛调和漆 各色	kg	11.118						
9	蝶阀 DN65	个	1.000						
10	蝶阀 DN100	个	3.000						
11	试验消火栓	套	1.000						
12	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	17.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	焊接钢管 DN150	m	11.448						
14	焊接钢管 DN100	m	10.812						
15	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	个	34.000						
16	自动排气阀 DN15	个	1.000						
17	压力表	套	1.000						
18	焊接钢管	kg	4.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		风管					
1	031301003095	穿梁套管 DN100	1. 名称：穿梁套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	102		
2	031301003096	穿梁套管 DN125	1. 名称：穿梁套管 DN125 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN125 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	306		
3	031301003097	穿梁套管 DN150	1. 名称：穿梁套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含套管制作安装	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	129.744						
2	无缝钢管 D219×6	m	10.812						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030412003050	弱电桥架 MR-150*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 150*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56		
2	031301005027	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架	kg	67.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412004092	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1045.07		
4	030412004093	线缆 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑	m	94.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
5	030412004094	线缆 RVVP-2*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-2*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2190.89		
6	030412004095	线缆 RVVP-4*0.75mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*0.75mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉	m	516		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
7	030412004096	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	22.04		
8	030412004097	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容	m	2161.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
9	030412004098	线缆 KVV-5*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：KVV-5*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	144.77		
10	030412004099	线缆 SYWV-75*5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：SYWV-75*5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	816		
11	030502003005	CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：线缆	m	4126.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
12	030502005006	单芯皮线光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	3685.08		
13	030412001102	配管 SC20	1. 名称：配管	m	284.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030412001103	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	165.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412001104	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	29.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001105	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3460.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001106	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	155.89		
18	030412001107	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	23.8		
19	030412001108	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑				
20	030412001109	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	8.75		
21	030502001010	熔接式光分箱 48芯	1. 名称：熔接式光分箱 48芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
22	030502001011	熔接式光分箱 96芯	1. 名称：熔接式光分箱 96芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
23	030502001012	室内多媒体箱 400×300×120	1. 名称:室内多媒体箱 2. 材质、规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含配置1个2位五孔插座 5. 包含：机柜及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	34		
24	030904003018	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格型号:详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
25	030502010011	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68		
26	030502010012	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	34		
27	030502010013	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
28	030502010014	易燃气体探测器	1. 名称：易燃气体探测器 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	34		
29	030502010015	电话+网络双口插座	1. 名称：电话+网络双口插座 2. 参数及功能要求：满足2个六类非屏蔽模块安装需求；防火级别：满足V94-0防火标准；含2个六类非屏蔽模块 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	34		
30	030412006026	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑	个	107		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030412006027	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	350		
		分部小计					
		视频监控系统					
32	030506010007	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			达30 m；视频压缩标准：H. 265/ H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M /100 M自适应以太网口；供电方式 ：DC12 V 支持PoE供电 3. 安装方式：综合考虑，含支、吊 架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技 术要求				
33	030501015012	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽 位数≥3，主控槽位≥2；交换容量 ≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps ；业务单板可支持1G、10G、40G、 100G等端口；配置：主控引擎≥2 ，电源模块≥2，≥24个10G SFP+ 光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技 术要求	台	1		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		访客对讲系统					
34	030501019015	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	2		
35	030501019016	对讲电话户内机	1. 名称：对讲电话户内机	台	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
36	030501019017	非可视对讲户外机	1. 名称：非可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥	台	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
37	030501015013	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 参数及功能要求：三层网管交换机，≥48个1000M POE电口，≥4个10G SFP+光口，≥1个console口，交换容量≥408Gbps，包转发	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			率≥166Mpps；POE功率≥370W 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
38	030502010016	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 参数及功能要求：与主机配套 3. 安装方式：综合 4. 含面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	35		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
39	030904005006	五方对讲分机	1. 名称：五方对讲分机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
40	030502011004	中继盒	1. 名称：中继盒	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：综合 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	12413.14		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		12413.14		

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	电话插座	个	34.340						
2	线缆 RVV-2*1.0mm²	m	1128.676						
3	1080p红外半球摄像机	台	7.000						
4	槽钢	kg	50.250						
5	角钢	kg	20.100						
6	线缆 RVV-4*1.0mm²	m	102.449						
7	线缆 RVVP-2*1.0mm²	m	2366.161						
8	线缆 RVVP-4*0.75mm²	m	557.280						
9	线缆 RVVP-4*1.0mm²	m	23.803						
10	线缆 RVVP-6*1.0mm²	m	2334.420						
11	线缆 KVV-5*1.0mm²	m	156.352						
12	线缆 SYWV-75*5mm²	m	824.160						
13	CAT.5e 4Pair UTP	m	4332.972						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	电气配管 SC20	m	293.529						
15	电气配管 SC25	m	170.465						
16	电气配管 SC32	m	30.704						
17	配管 PC20	m	3875.446						
18	电气配管 PC25	m	174.597						
19	熔接式光分箱 48芯	个	1.000						
20	熔接式光分箱 96芯	个	1.000						
21	室内多媒体箱	个	34.000						
22	紧急呼叫按钮	个	34.000						
23	电视插座	个	68.680						
24	网络插座	个	34.340						
25	易燃气体探测器	个	34.000						
26	电话+网络双口插座	个	34.340						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	钢制接线盒	个	109.140						
28	塑料接线盒	个	357.000						
29	24口交换机	台	1.000						
30	可视对讲户外机	套	2.000						
31	对讲电话户内机	套	34.000						
32	非可视对讲户外机	套	33.000						
33	48口交换机	台	1.000						
34	电控锁	个	35.000						
35	五方对讲分机	部	8.000						
36	中继盒	个	1.000						
37	单芯皮线光缆	m	3758.782						
38	金属软管 DN20	m	24.514						
39	金属软管 DN25	m	18.025						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	金属软管 DN32	m	9.013						
41	弱电桥架 150*100	m	57.680						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003010	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	478.34		
2	010401003011	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合	m³	0.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	010401008009	砖砌踏步 干混砌筑砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、	m³	0.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
4	010401008010	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	4.8		
5	010503015004	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	1. 型号：成品烟道23J916-1G-PC1-20型 2. 配件：止回阀等配件及辅材包含在综合单价中 3. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括成品制作费、模板费、运输、上下车费、包装费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	213.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010401002006	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	14.95		
		分部小计					
		装配式工程					
7	010503011007	成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 3. 安装高度：综合 4. 本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时钢筋用量按实调整。 （可调材料只做钢筋、砼的信息价价差调整，其余费用均不作调整） 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫	m³	192.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：芯模、钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	010503016007	ALC条板隔墙 板厚100	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	606.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010503016008	ALC条板隔墙 板厚200	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	286.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010503012008	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	5.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010503012009	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	993.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012010	加气混凝土条板 板厚300	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚300 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	14.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502006017	商品混凝土矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ³	24.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	010502006018	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	6		
15	010502006019	商品混凝土矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	9		
16	010502006020	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45	m ³	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010502010015	商品混凝土直行墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	643.92		
18	010502010016	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	122.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010502010017	商品混凝土直行墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	184.41		
20	010502010018	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	130.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	010502011005	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的	m ³	411.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	010502013006	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	460.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502013007	商品混凝土平板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	44.1		
24	010502019004	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	24.68		
25	010502019005	商品混凝土雨篷板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	0.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	010503011008	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 现浇板部分 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	388.48		
27	010502020006	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	296.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
28	010502021005	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	168.68		
29	010502022005	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.1		
30	010503006004	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度	m³	5.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级				
31	010502023005	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.39		
32	010502025017	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	40.01		
33	010502025018	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	13.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
34	010502004005	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	0.1		
35	010502029004	暗散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光类 4. 250~400厚回填土或种植土（按景观工程做法另列）	m ²	74.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
36	010502027005	散水暗沟	1. 沟截面净空尺寸：沟宽300mm，沟深详设计图综合考虑 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 成品混凝土排水沟槽纵向坡度≥5% 5. 篦子 6. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 7. 具体做法详12J003-A2-8B 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	127.6		
37	010506002015	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	2.322		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	010506002016	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	4.886		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	010506002017	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.974		
40	010506004014	现浇混凝土墙钢筋 HPB300圆钢	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢	t	0.159		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤ ϕ 10	≤ ϕ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	010506004015	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤ ϕ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤ ϕ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	76.139		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	010506004016	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	23.688		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	010506004017	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ 16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	4. 084		
44	010506005019	现浇混凝土梁钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	0. 066		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
45	010506005020	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	18.599		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	010506005021	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	40.758		
47	010506005022	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	15.354		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢 > $\phi 16$	钢 > $\phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	0.261		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	95.387		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
50	010506008008	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.113		
51	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	4.851		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	6.893		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010506005023	现浇混凝土砌体钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.81		
54	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢	t	5.322		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		HPB300圆钢 ≤φ10	≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	11.761		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
56	010506011007	现浇混凝土零星构件钢筋 HPB300 圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	0.015		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
57	010506011008	现浇混凝土零星构件钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.015		
58	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外	t	0.591		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		模板工程					
59	010505004008	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	71.93		
60	010505005011	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行	m²	1265.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维 修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综 合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
61	010505006013	梁模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3. 9m，每超过1m 增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组 合钢模板、竹胶合板等投标人自行 考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维 修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	104. 87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
62	010505006014	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	461.44		
63	010505007013	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中	m²	1064.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
64	010505008004	其他板模板 雨蓬	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2.7		
65	010505008005	其他板模板 悬挑板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维	m²	124.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
66	010505010005	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	296.48		
67	010505011005	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m ²	2716.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
68	010505012005	其他模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	213.5		
69	010505013005	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m²	94.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
70	010505020004	叠合构件后浇混凝土模板	1. 部位：叠合板间现浇部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 清水模板费含在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	500.63		
71	010505004009	柱 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用	m ²	318.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
72	010505005012	墙面 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	9645.02		
73	010505006015	梁 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	3492.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
74	010505007014	楼板 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3131.38		
		分部小计					
		金属结构工程					
75	010506023015	外墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 加固方式：使用保温钉钉挂 3. 搭接宽度：详设计图综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3213.94		
76	010506023016	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑	m²	892.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
77	010506023017	楼梯间及人流通道 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 搭楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	671.16		
78	010506023018	管道壁 镀锌钢丝网0.5*9*25	1. 材料品种、规格：直径0.5*9*25 镀锌钢丝网 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	62.5		
79	010607006005	不锈钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格：不锈钢，规格综合考虑 2. 具体做法详见做法参照西南18J201-119-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.15		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
80	010801004004	钢框木质乙级防火门	1. 门类型：钢框木质乙级防火门 规格综合（颜色同装饰饰面颜色） 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、门锁、释放器、门框 、门扇、顺序器、闭门器等五金件 制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经 国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设 单位认可后方可实施，不得因样式 的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定	m²	166.98		
81	010802004013	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑	m²	92.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
82	010802004014	乙级钢质隔声防火防盗门	1. 门类型：乙级钢质隔声防火防盗门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、指纹门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m²	187.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
83	010807002004	甲级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：甲级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	25.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
84	010807002005	乙级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	48		
85	010807001016	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑	m ²	106.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
86	010807001017	100系列钢矩管装饰玻璃窗	1. 窗类型：100系列钢矩管装饰玻璃窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综	m ²	132.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 框、扇材质：钢矩管多腔隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
87	010807001018	65系列铝合金隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金隔热平开	m ²	117.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010807001019	65系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	668.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
89	010807001020	110系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：110系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋	m²	1506.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
90	010807003005	镀锌百叶窗	1. 镀锌百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	16.49		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
91	010902001009	屋面 3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价	m ²	660.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
92	010902001010	屋面 1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	660.29		
93	010904002014	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中	m²	660.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
94	010902002004	屋面 1.5mm厚JS防水涂料	1. 防水膜品种：JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	247.69		
95	010904002015	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1206.32		
96	010903002006	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m ²	1358.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料Ⅱ型	涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
97	010904002016	天棚 1.0mm厚 防水涂料（A级）	1. 基层处理：综合详设计 2. 1.0mm厚 满刷A级防水涂料防潮层(遇墙下翻公分并用美纹纸拉顺直) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1060.12		
98	011101006022	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	1109.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
99	011101006023	10厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:2 5防水砂浆(含5 %防水剂)，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	21.76		
100	011101006024	最薄15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	246.08		
101	011001005004	楼面 8厚无机硅声能凝胶保温	1. 材料品种、规格、厚度：8厚无机硅声能凝胶 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	5150.4		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011001001008	屋面 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮外保温)保温层(厚度按节能设计增加25%)，内设632UPVC排气管，间距不大于6mX6m； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净,阳角磨圆，阴角用砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	545.51		
103	011001001009	屋面 泡沫混凝土(ρ=500)	1. 材料品种、规格、厚度：最薄处30厚泡沫混凝土找坡2%,坡向排水口 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	545.51		
104	011003001004	屋面 200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 隔离层部位：屋面	m²	272.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 隔离层材料品种：200g/m²聚酯无纺布 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
105	011001003006	墙面 50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(050级)，燃烧等级A 2. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 3. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5565.15		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601002011	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	01B012	措施钢筋			
2.5	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.6	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.8	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.9	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10	011601015018	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	172.411						
2	实心砖 200×115×53	千匹	26.436						
3	干混砌筑砂浆	t	0.733						
4	水	m³	1604.538						
5	其他材料费	元	56644.111						
6	标准砖	千匹	2.959						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	188.302						
8	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	192.360						
9	板枋材	m³	0.577						
10	聚乙烯棒 DN100~200	kg	19.044						
11	低合金钢焊条 E43系列	kg	391.260						
12	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	903.630						
13	钢筋	kg	1486.758						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	聚合物干粉砂浆 M10	t	12.218						
15	商品混凝土 C15	m³	13.595						
16	合金钢切割片 Φ300	片	57.119						
17	玻璃纤维网格布	m²	407.696						
18	轻质条板隔墙粘接剂	kg	6357.615						
19	商品混凝土 C30	m³	2079.566						
20	混凝土电费	m³	2533.706						
21	商品混凝土 C25	m³	201.814						
22	砾石 20~50mm	m³	12.477						
23	建筑石膏	kg	81.229						
24	建筑焦油	kg	5.130						
25	混凝土预制块	m³	19.236						
26	铸铁通风算	m²	51.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	钢材	kg	605.775						
28	焊条 综合	kg	118.803						
29	杉原木 综合	m³	0.002						
30	电焊丝	kg	2.919						
31	螺栓 综合	kg	5.881						
32	柴油(机械)	L	1105.803						
33	膨胀螺栓	套	919.708						
34	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	22021.420						
35	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	903.300						
36	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	7905.722						
37	改性沥青嵌缝油膏	kg	155.428						
38	石油沥青 30#	kg	816.562						
39	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1871.910						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	胶粘剂	kg	14958.702						
41	HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	2.461						
42	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	80.418						
43	焊条（带肋钢筋用）	kg	834.944						
44	HRB400E螺纹钢 φ>16	t	21.433						
45	HPB300圆钢 ≤φ10	t	8.034						
46	HRB400E螺纹钢 φ≤10	t	219.277						
47	铁件	kg	49.264						
48	锯材 综合	m³	15.917						
49	脚手架钢材	kg	16119.489						
50	型钢	kg	1005.432						
51	乙级钢质防火门	m²	90.016						
52	干混砌筑砂浆 M10	t	5.926						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	商品混凝土 C45	m ³	137.162						
54	商品混凝土 C40	m ³	194.377						
55	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m ²	5016.480						
56	成品不锈钢检修爬梯	t	0.150						
57	镀锌钢丝网0.5*9*25	m ²	65.625						
58	汽油	L	875.366						
59	SBS改性沥青涂料	kg	58.104						
60	聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 3mm	m ²	820.719						
61	1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	m ²	820.719						
62	干混地面砂浆 M15	t	5.531						
63	乙级防火窗	m ²	45.888						
64	甲级防火窗	m ²	24.378						
65	不锈钢焊丝	kg	0.825						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	镀锌百叶窗	m ²	16.500						
67	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m ²	572.775						
68	界面剂	kg	87.280						
69	耐火砖	千匹	8.069						
70	聚酯无纺布	m ²	313.720						
71	石英粉	kg	160.406						
72	四级石棉	kg	26.734						
73	抗裂砂浆	kg	38260.750						
74	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	6511.284						
75	摊销卡具和支撑钢材	kg	3648.707						
76	复合模板	m ²	1897.419						
77	二等锯材	m ³	48.761						
78	对拉螺栓	kg	331.699						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	对拉螺栓塑料管	m	1795.701						
80	螺纹钢 $\phi > 10$	t	11.961						
81	65系列塑钢平开窗	m ²	101.590						
82	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	759.518						
83	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	m ²	128.294						
84	斜支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$	套	44.606						
85	铝模板	kg	4752.552						
86	脱模剂	kg	1570.158						
87	销钉销片	套	13152.657						
88	钢背楞60×40×2.5	kg	729.445						
89	零星卡具	kg	921.200						
90	拉片	kg	3294.262						
91	立支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$	套	60.677						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	铝模对拉螺栓	kg	61.522						
93	镀锌角钢 综合	t	0.729						
94	50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m²	5704.330						
95	水泥 42.5	kg	13801.696						
96	塑料膨胀锚栓 φ8	套	33391.200						
97	110系列铝合金多腔隔热平开窗	m²	1456.194						
98	商品混凝土 C35	m³	129.193						
99	满刷A级防水涂料 1.0mm厚	kg	1590.150						
100	加气混凝土条板 板厚100	m²	5.814						
101	加气混凝土条板 板厚200	m²	1012.860						
102	加气混凝土条板 板厚300	m²	14.586						
103	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	50.112						
104	预制过梁	m³	5.528						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	汽油(机械)	L	0.367						
106	乙级木质防火门	m²	161.990						
107	膨胀螺栓 M8	套	749.830						
108	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	m	217.872						
109	商品混凝土 C20	m³	40.210						
110	ALC条板隔墙 板厚100	m²	618.630						
111	ALC条板隔墙 板厚200	m²	292.332						
112	泡沫混凝土 干堆积密度 500kg/m³	m³	63.001						
113	无机硅声能凝胶	kg	15966.240						
114	乙级钢质隔声防火防盗门（含指纹门锁）	m²	180.567						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010902004005	屋面 40厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 钢筋规格、型号：Φ4@200钢筋双向 5. 内掺5%防水剂，提浆扫光，≤6000mm 设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝 6. 内设32UPVC 排气管，间距不大于6mX6m，管上穿孔。管口引至女儿墙，口部距地面高度不小于300mm，接成品UPVC排气盒。 7. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	545.51		
2	011101006025	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:	m²	49.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
3	011106001005	楼梯 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光(阳角 处设置玻璃条) 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或 踏步下侧面做两条平行槽型滴水线 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	296. 48		
4	011102003008	屋面 300*300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚 1:3干硬性水泥砂浆，表面撒1-2厚 干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300*300防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用	m²	545. 51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
5	011101006026	楼面 30厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 30厚M20水泥砂浆压实抹光 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	11.2		
6	011105001004	踢脚 水泥砂浆	1. 踢脚线高度：100mm 2. 15厚1：3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 10厚1：2水泥砂浆面层压光 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	545.56		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011201001020	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平	m ²	2409.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	011201001021	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2387.76		
9	011201001022	内墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 砼墙面采用铝模时内墙仅做5mm厚抗裂砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2954.48		
10	011201001023	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1309		
11	011201004018	外墙 5mm厚聚合物抗裂防水抹面	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	8014.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		胶浆	2. 基层处理：符合设计要求 3. 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	011201004019	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层，分两次成活(打底砂浆加水泥重量4%的防水粉) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5465.72		
13	010609002012	墙面钢矩管格栅 30*30*2 @50	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管@50 4. 所有管材电镀锌, 表面氟碳喷涂, 颜色甲定 5. 具体做法详设计图 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	589.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011206003058	外墙造型装饰线条 JD-112	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-112 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	202		
15	011206003059	外墙造型装饰线条 JD-113	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-113 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合	m	387.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
16	011206003060	外墙造型装饰线条 JD-115	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-115 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m	204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
17	011206003061	银白色铝板 线条 宽0.3	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢， 规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计， 费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 银白色铝板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、 紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材 包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	193.4		
18	011201001024	10mm厚WPM15水泥砂浆抹平压光， 随砌随抹	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm厚WPM15水泥砂浆抹平压光	m ²	270.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，随砌随抹 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	011201001025	15mm厚M15水泥砂浆面层	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	152.3		
		首层门厅					
20	011203001009	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条 φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价	m²	27.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	011203001010	35mm月光米黄色大理石干挂墙面弧形	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：35mm月光米黄色大理石 弧形 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条Φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	25.62		
22	011206003062	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理	m²	17.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	011206003063	1. 5mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：1. 5mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发	m²	44. 56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
24	011206003064	2. 5mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2. 5mm铝单板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	25. 41		
25	011206003065	3. 0mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计	m ²	4. 92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm铝单板（水槽盖板） 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011206003066	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	5.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
27	011206003067	10*5*0.8mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，10*5*0.8mm不锈钢矩管（间距5mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	0.77		
28	011206001018	铝合金玻璃幕墙 6+1.52PVB+6mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6+1.52PVB+6mm钢化夹胶超白玻璃） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全	m ²	3.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	011206001019	铝合金玻璃幕墙 8+1. 52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃（弧形）	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃（弧形） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价	m ²	14. 72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
30	011206001020	铝合金玻璃幕墙 10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	9. 4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	011206001021	铝合金玻璃幕墙 8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m²	5.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
32	010802001008	铝合金感应门 10+1.52PVB+10mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+1.52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件	m ²	11.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
33	011403001009	外墙面 水包水漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求：腻子（p型）2遍（需满足水包水平平整度要求）； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 中层漆（水包水）：1遍 5. 面漆（水包水）：1遍 6. 罩面清漆：1遍； 7. 收边收口、分隔缝、分隔条 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1848.35		
34	011403001010	外墙面 金属氟碳漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求：腻子（P型）3遍	m ²	474.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(基层采用R型腻子；满足氟碳漆平整度要求)，打磨平整； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 面漆：面漆2遍； 5. 收边收口、分隔缝、分隔条 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	011403003007	内墙 满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子一道磨平 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	8532.64		
36	011404001016	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	8532.64		
37	011404002014	天棚 白色腻子两遍	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子2道磨光	m ²	2995.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	011404002015	顶棚 无机涂料	1. 满刮耐水腻子刮平 2. 无机涂料饰面(燃烧性能A级)，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	104. 21		
39	011403003008	外墙面 刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮一道	m ²	221. 7		
		分部小计					
		其他装饰工程					
40	011503001016	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：φ 50， δ =1. 5钢管 3. 横管材料种类、规格：30*20*1 方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2 方钢立柱	m	176. 46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 竖管材料种类、规格：20*20*1 方钢栏杆 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
41	011503001017	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	26. 4		
42	011503001018	钢矩管窗护栏 H=300	1. 栏杆高度 H=300 2. 扶手材料种类、规格：20*20*	m	204. 8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	011503001019	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m	154		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
44	011503002004	玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 边框材料种类、规格：40*80*2.0镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 3. 竖管材料种类、规格：40*40*1.5镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 4. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法详设计图 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	306.57		
45	010609002013	钢矩管栏杆 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 扶手材料种类、规格：50*20*2.0钢矩管 3. 横管材料种类、规格：50*20*20钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20*1.5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中	m	160.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	011502001044	装饰线 宽度300mm（EPS-02）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	201.6		
47	011502001045	装饰线 宽度100mm（EPS-03）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	2982.4		
48	011502001046	装饰线 宽度400mm（EPS-04）	1. 基层类型：综合考虑	m	1491.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度400mm 3. 面层表涂灰色水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	011502001047	装饰线 宽度90mm（EPS-05）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度90mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	492.32		
50	011502001048	装饰线 宽度100mm（EPS-06）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合	m	201.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
51	011502001049	装饰线 宽度50mm（EPS-07）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度50mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	693.48		
52	011502001050	装饰线 宽度45mm（EPS-08）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度45mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	105.7		
53	011502001051	装饰线 宽度180mm（EPS-09）	1. 基层类型：综合考虑	m	106.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度180mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
54	011502001052	装饰线 宽度65mm（EPS-10）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度65mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	107.05		
55	011502001053	装饰线 宽度360mm（EPS-11）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度360mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑	m	11.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
56	011502001054	装饰线 宽度320mm（EPS-12）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度320mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	179.2		
57	030703013004	成品风帽安装	1. 构件类型：成品不锈钢直排风帽 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4		
58	011505002004	白麻花岗石成品簸箕	1. 白麻花岗石成品簸箕 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水泥 42.5	kg	12620.497						
2	水	m³	520.472						
3	其他材料费	元	21777.596						
4	干混地面砂浆 M15	t	39.508						
5	特细砂	m³	50.848						
6	彩釉地砖 300×300	m²	559.138						
7	白水泥	kg	1466.925						
8	矿物颜料	kg	54.550						
9	干混抹灰砂浆 M15	t	41.138						
10	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	6623.250						
11	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	40120.600						
12	不锈钢风帽	个	4.000						
13	金属膨胀螺栓	副	24.240						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	干混地面砂浆 M20	t	24.130						
15	抗裂砂浆	kg	44103.350						
16	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	196.808						
17	无机涂料	kg	4136.596						
18	钢矩管栏杆 H=1200	m	160.400						
19	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	9376.731						
20	水性封闭底漆	kg	727.178						
21	罩面漆	kg	727.178						
22	双面胶纸带	m ²	242.394						
23	金属氟碳漆	kg	1076.540						
24	外墙漆 水包水	kg	8587.620						
25	ESP装饰线 宽度100mm	m	3373.700						
26	合金钢钻头 综合	个	71.381						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	镀锌型钢，规格综合	kg	12714.047						
28	合金钢钻头 φ20	个	39.850						
29	螺栓 φ5×40	套	637.600						
30	电焊条(综合)	kg	37.332						
31	35mm月光米黄色大理石	m²	27.225						
32	不锈钢连接件 石材挂件	套	340.902						
33	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	340.902						
34	密封胶	kg	73.023						
35	泡沫塑料密封条 10	m	152.397						
36	石材养护液	kg	13.275						
37	35mm月光米黄色大理石 弧形	m²	25.344						
38	2mm不锈钢板幕墙	m²	19.030						
39	耐候胶	L	849.776						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	硅酮结构胶	L	513.601						
41	密封胶条	m	10208.400						
42	不锈钢螺栓	套	1942.310						
43	1.5mm不锈钢板幕墙	m ²	49.060						
44	2.5mm铝单板幕墙	m ²	27.940						
45	4mm铝合金窗花	m ²	6.254						
46	铝型材	kg	262.080						
47	型钢	kg	67.200						
48	铁件	kg	171.084						
49	2.5mm铝单板（造型装饰线条）	m ²	1687.840						
50	ESP装饰线 宽度400mm	m	1565.760						
51	ESP装饰线 宽度90mm	m	521.838						
52	ESP装饰线 宽度50mm	m	735.110						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	ESP装饰线 宽度45mm	m	25.463						
54	ESP装饰线 宽度180mm	m	112.855						
55	ESP装饰线 宽度65mm	m	113.491						
56	ESP装饰线 宽度360mm	m	11.872						
57	ESP装饰线 宽度320mm	m	189.952						
58	2mm不锈钢板	m ²	0.880						
59	不锈钢矩管 10*5*0.8mm	m	8.000						
60	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	3.864						
61	不锈钢焊丝	kg	0.040						
62	3.0mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	5.390						
63	楼梯栏杆 H=900	m	176.460						
64	护窗栏杆 H=300	m	204.800						
65	护窗栏杆 H=150	m	26.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	电磁感应装置	套	2.000						
67	铝合金感应门 10+1.52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	m ²	11.400						
68	40*80*2.0镀锌钢矩管 扶手	m	306.570						
69	40*40*1.5镀锌钢矩管立柱	m	478.249						
70	6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃）	m ²	367.884						
71	二等锯材	m ³	0.327						
72	圆钢 φ≤10	t	0.655						
73	商品细石混凝土 C20	m ³	22.147						
74	建筑油膏	kg	1351.779						
75	石油沥青 30#	kg	13.021						
76	汽油	L	42.931						
77	塑料排水管 DN32	m	199.955						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	塑料排水弯头 dn32	个	19.700						
79	塑料排水外接 DN50	个	19.700						
80	塑料排水三通 DN50	个	39.400						
81	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.970						
82	Φ32UPVC管排气道	m	199.955						
83	镀锌钢管 DN40	m	26.800						
84	商品混凝土 C20	m ³	0.035						
85	排气管50镀锌钢管	m	46.608						
86	建筑焦油	kg	78.554						
87	钢化夹胶超白玻璃 6+1.52PVB+6mm	m ²	3.717						
88	钢化夹胶超白玻璃 10+1.52PVB+10mm	m ²	8.960						
89	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm	m ²	5.338						
90	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm（弧形）	m ²	14.012						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】
 第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
91	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	722.967						
92	界面砂浆	kg	3373.860						
93	水泥 32.5	kg	106.518						
94	石膏粉	kg	11589.932						
95	银白色铝板 线条 宽0.3	m ²	63.800						
96	ESP装饰线 宽度300mm	m	213.696						
97	墙面钢矩管格栅 30*30*2钢矩管@50	m ²	589.200						
98	焊条 综合	kg	23.568						
99	膨胀螺栓	套	1178.400						
100	护窗栏杆 H=450	m	154.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		1#配电箱					
1	030402011258	配电箱 4-1-ALE	1. 名称：配电箱 4-1-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011259	配电箱 4-2-ALE	1. 名称：配电箱 4-2-ALE 2. 型号规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011260	配电箱 ALh-8	1. 名称：配电箱 ALh-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011261	配电箱 AL-gc	1. 名称：配电箱 AL-gc 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011262	配电箱 AL-hk	1. 名称：配电箱 AL-hk 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030402011263	配电箱 4-1-APE-xdt	1. 名称：配电箱 4-1-APE-xdt	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011264	配电箱 4-2-APE-xdt	1. 名称：配电箱 4-2-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011265	应急照明电源箱 F8-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F8-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011266	应急照明电源箱 F9-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F9-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011267	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
		分部小计					
		配管、桥架					
11	030412003051	普通强电金属线槽 200*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm	m	108.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030412003052	普通强电金属线槽 100*50	1. 名称 ：普通强电金属线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	107.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030412003053	消防强电金属线槽 150*75	1. 名称 ：消防强电金属线槽 2. 型号、规格 ：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火	m	112.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301005028	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	186.62		
15	030409011009	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001110	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1240.62		
17	030412001111	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	14159.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412001112	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	1103.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412001113	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	42.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030412001114	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
21	030412001115	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
22	030412001116	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
		分部小计					
		配线、电缆					
23	030412004100	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设	m	13702.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
24	030412004101	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	28576.32		
25	030412004102	配线 BV-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-10 4. 材质：铜芯	m	2084.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
26	030412004103	配线 WDZ-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	10		
27	030412004104	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	1053.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
28	030412004105	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	614.1		
29	030412004106	配线 WDZ-BYJ-10	1. 名称：配线	m	10952.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
30	030412004107	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余满足设计及功能要求				
31	030412004108	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-RYS-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	986.24		
32	030409001067	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳	m	18.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
33	030409001068	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	118.33		
34	030409001069	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1	m	222.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
35	030409001070	控制电缆 KYJY-3*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及	m	125.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标技术标准要求				
36	030409001071	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	53.32		
37	030409001072	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳	m	52.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
38	030409003031	矿物绝缘电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
39	030409003032	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
40	030409003033	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm ² <截面≤35mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
41	030409005008	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
42	030409003034	电力电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：户内干包式电力电缆头	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
43	030413014027	冰箱三孔插座（250V 10A安全型）	1. 名称：冰箱三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	68		
44	030413014028	抽油烟机三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：抽油烟机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地2.2米暗装	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	030413014029	厨房单相二、三孔插座 （250V 10A安全型带开关 IP54）	1. 名称：厨房单相二、三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型带开关，IP54 3. 安装形式：距地1. 3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	204		
46	030413014030	单相五孔插座 （250V 10A安全型）	1. 名称：单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地0. 3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	748		
47	030413014031	电气井道三孔插座 （250V 16A安全型）	1. 名称：电气井道三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 16A，安全型	个	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：距地0.5米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
48	030413014032	燃气热水器三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：燃气热水器三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.8米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	68		
49	030413014033	卫生间单相五孔插座 （250V 10A安全防水型 IP54）	1. 名称：卫生间单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全防水型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	136		
50	030413014034	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：洗衣机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
51	030413013016	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	408		
52	030413013017	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
53	030413013018	预留浴霸开关	1. 名称：预留浴霸开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m	套	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
54	030413001045	壁灯 12W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	72		
55	030413001046	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
56	030413001047	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	40		
57	030413001048	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
58	030413001049	应急壁灯（非持续型）	1. 名称：应急壁灯（非持续型） 2. 型号、规格：中型灯具, J-ZFJC-E5W-17Z1, DC36V $\phi \geq 6501m$ 3. 安装形式：距地2.6米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
59	030413001050	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明声光控灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 平时12w（消防5W），配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	138		
60	030413001051	预留灯头 11W	1. 名称：预留灯头 2. 型号、规格：LED, 11W, 配节能型光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 类型：综合考虑	套	476		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
61	030413001052	疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	36		
62	030413001053	预留浴霸接线盒	1. 名称：预留浴霸接线盒	套	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
63	030413001054	应急照明灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 5W，配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶或壁装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	4		
64	030412006028	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒	个	2706		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
65	030412006029	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	292		
		分部小计					
		防雷接地					
66	030410005004	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网	m	312.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：综合 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030410002016	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家标准/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	79.82		
68	030410002017	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家标准/技术	m	123.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030410003004	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用全部柱子及剪力墙内全部垂直结构钢筋作防雷引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1361.6		
70	030410007009	SEB等电位	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	136		
71	030416027006	接地装置系统调试	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收规范、招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	塑料接线盒	个	2898.840						
2	配电箱 AL-gc	台	2.000						
3	配电箱 ALh-8	台	68.000						
4	配电箱 AL-hk	台	1.000						
5	应急照明电源箱 F8-PD	台	2.000						
6	应急照明电源箱 F9-PD	台	2.000						
7	电梯控制箱	台	4.000						
8	普通强电金属线槽 200*100	m	111.508						
9	普通强电金属线槽 100*50	m	110.416						
10	槽钢	kg	140.250						
11	角钢	kg	56.100						
12	防火堵料	t	0.367						
13	配管 JDG20	m	1277.839						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	配管 PC20	m	15858.528						
15	配管 PC32	m	1236.077						
16	配管 SC40	m	43.693						
17	金属软管 DN25	m	36.050						
18	金属软管 DN32	m	18.025						
19	配线 BV-2.5	m	15895.109						
20	配线 BV-4	m	31433.952						
21	配线 BV-10	m	2189.124						
22	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	11.600						
23	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	1221.793						
24	配线 WDZ-BYJ-4	m	675.510						
25	配线 WDZ-BYJ-10	m	11500.398						
26	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	1065.139						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	18.220						
28	电力电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	m	119.513						
29	电力电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	m	225.109						
30	控制电缆 KYJY-3*2.5	m	127.129						
31	电力电缆 WZNS-B1-YJY-5*10	m	53.853						
32	电力电缆 WZ-YJY-5*6	m	52.793						
33	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm² <截面≤35mm²	个	8.160						
34	冰箱三孔插座 （250V~10A~安全型）	个	69.360						
35	抽油烟机三孔插座 250V~10A（安全型IP54）	个	69.360						
36	厨房单相二、三孔插座 250V~10A（安全型带开关）	套	208.080						
37	单相五孔插座 250V~10A(安全型)	套	762.960						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	电气井道三孔插座 （250V~16A安全型）	套	51.000						
39	燃气热水器三孔插座 （250V~10A安全型 IP54）	套	69.360						
40	卫生间单相五孔插座 （250V~10A安全防水型）	套	138.720						
41	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	套	69.360						
42	单联单控开关	只	416.160						
43	双联单控开关	套	69.360						
44	预留浴霸开关	套	138.720						
45	壁灯 12W	套	72.720						
46	航空障碍灯	套	4.040						
47	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	40.400						
48	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	72.720						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	应急壁灯（非持续型）	套	2.020						
50	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	套	139.380						
51	预留灯头 11W	套	480.760						
52	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	36.360						
53	钢制接线盒	个	297.840						
54	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	328.577						
55	镀锌扁钢 -40*4	m	129.161						
56	SEB等电位	台	136.680						
57	金属软管 DN20	m	49.028						
58	应急照明灯（自带蓄电池）	套	4.040						
59	配电箱 4-1-ALE	台	1.000						
60	配电箱 4-2-ALE	台	1.000						
61	配电箱 4-1-APE-xdt	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
62	配电箱 4-2-APE-xdt	台	1.000						
63	消防强电金属线槽 150*75	m	115.834						
64	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	34.800						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		给水					
1	031001007020	钢塑复合给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031001007021	钢塑复合给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007022	钢塑复合给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	61		
4	031001007023	钢塑复合给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	126.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其 他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、 托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 （压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
5	031001008047	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15	m	1986.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001008048	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	150.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031001008049	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	1499.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
8	031001008050	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	1262.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	031001008051	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	651.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
10	031208002006	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：δ=30mm/15mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m ³	16.21		
11	031301005029	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	93.12		
12	031002001098	铜截止阀 DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
13	031002001099	铜截止阀 DN40	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	32		
14	031002004009	支管减压阀 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各	组	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	031002011011	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	68		
16	031002001100	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	68		
17	031002001101	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
18	031002001102	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	4		
19	031301003098	穿楼板套管 DN40	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
20	031301003099	穿楼板套管 DN50	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031301003100	穿楼板套管 DN65	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	30		
22	031301003101	穿墙套管 DN20	1. 名称：穿墙套管 DN20 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑	个	204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
23	031301003102	穿墙套管 DN25	1. 名称：穿墙套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	391		
		分部小计					
		排水					
24	031001008052	UPVC塑料雨水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管	m	374		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
25	031001008053	UPVC塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等	m	2.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
26	031001008054	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的	m	206.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
27	031001008055	UPVC塑料雨水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN150 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	7.15		
28	031001008056	承压UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水	m	136.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节 、止水节、止水环、支吊架、检查 口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及 施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范 要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
29	031001008057	承压UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节 、止水节、止水环、支吊架、检查	m	207.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
30	031001008058	降噪PVC管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的	m	268.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
31	031001008059	降噪PVC管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	383.78		
32	031001008060	降噪PVC管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN100	m	920.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
33	031003014030	侧排雨水斗 DN75	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
34	031003014031	侧排雨水斗 DN100	1. 名称：侧排雨水斗	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
35	031003014032	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	5		
36	031003014033	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	204		
37	031301003103	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75 2. 材质：钢管	个	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
38	031301003104	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	192		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
39	031301003105	穿墙套管 DN50	1. 名称：穿墙套管 DN50 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	68		
40	031301003106	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位:穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
41	031301003107	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质:管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	28		
42	031001011004	阻火圈 DN100	1. 名称、类型:阻火圈 DN100 2. 材质:符合相关验收规范要求 3. 连接形式:卡在管道顶端,与楼	个	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板或墙体固定 4. 填料材质：综合 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	24724.01		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		24724.01		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	24724.01			
合计			24724.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	71.868						
2	焊接钢管 DN80	m	27.984						
3	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	4937.508						
4	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	1218.615						
5	室内塑料雨水管粘接管件 DN75	个	52.794						
6	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	172.411						
7	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	449.907						
8	钢塑复合给水管 DN15	m	3.964						
9	钢塑复合给水管管件 DN15	个	5.796						
10	钢塑复合给水管 DN40	m	62.124						
11	钢塑复合给水管管件 DN40	个	48.732						
12	钢塑复合给水管 DN50	m	61.122						
13	钢塑复合给水管管件 DN50	个	40.321						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	钢塑复合给水管 DN65	m	126.713						
15	钢塑复合给水管管件 DN65	个	66.518						
16	PP-R给水管 DN15	m	2018.060						
17	成品管卡 DN15	套	7893.900						
18	PP-R给水管 DN20	m	152.684						
19	成品管卡 DN20	套	2179.800						
20	PP-R给水管 DN25	m	1523.390						
21	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	1836.765						
22	成品管卡 DN25	套	1967.700						
23	PP-R热水管 DN15	m	1282.273						
24	PP-R热水管 DN20	m	661.863						
25	柔性泡沫橡塑保温	m ³	16.696						
26	型钢	kg	97.755						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	铜截止阀 DN25	个	137.360						
28	铜截止阀 DN40	个	32.320						
29	铜截止阀 DN50	个	14.000						
30	比例式减压阀 DN50	个	14.000						
31	橡胶接头 DN40	个	14.000						
32	压力表	个	28.000						
33	远传水表 DN25	个	68.000						
34	止回阀 DN15	个	68.680						
35	止回阀 DN25	个	68.680						
36	自动排气阀 DN15	个	4.000						
37	焊接钢管 DN100	m	9.540						
38	焊接钢管 DN32	m	64.872						
39	焊接钢管 DN50	m	124.338						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	UPVC塑料雨水管 DN75	m	2.336						
41	UPVC塑料雨水管 DN100	m	205.539						
42	承压UPVC排水管 DN100	m	206.424						
43	降噪PVC管 DN50	m	271.479						
44	降噪PVC管 DN75	m	388.385						
45	降噪PVC管 DN100	m	874.551						
46	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	1064.190						
47	侧排雨水斗 DN100	套	4.000						
48	87型雨水斗 DN75	套	5.000						
49	地漏 DN50	个	206.040						
50	焊接钢管 DN125	m	30.528						
51	焊接钢管	kg	143.920						
52	阻火圈 DN100	个	192.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	UPVC塑料雨水管 DN50	m	376.618						
54	室内塑料雨水管粘接管件 DN50	个	141.746						
55	承压UPVC排水管 DN75	m	137.939						
56	侧排雨水斗 DN75	套	2.000						
57	UPVC塑料雨水管 DN150	m	6.978						
58	室内塑料雨水管粘接管件 DN150	个	3.468						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消火栓系统					
1	030901002011	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	146.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
2	030901002012	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	216		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031201001009	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	112.55		
4	031301005030	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	178.1		
5	031002001103	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
6	031002001104	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
7	030901010010	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，含配套压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
8	030901010011	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	031301003108	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	68		
10	031301003109	穿墙套管 DN65	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
11	031301003110	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
12	030910001008	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器	具	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	031002001105	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 压力等级:满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
14	030601002011	压力表	1. 名称：压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式： 综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	030909001008	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	35		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	5338.82		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		5338.82		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5338.82			
合计			5338.82			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	148.525						
2	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	24.393						
3	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	111.183						
4	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	219.240						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	36.007						
6	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	112.882						
7	型钢	kg	187.005						
8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	31.177						
9	酚醛调和漆 各色	kg	22.285						
10	蝶阀 DN65	个	1.000						
11	蝶阀 DN100	个	6.000						
12	试验消火栓	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	34.000						
14	焊接钢管 DN150	m	21.624						
15	焊接钢管 DN100	m	10.176						
16	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	个	68.000						
17	自动排气阀 DN15	个	1.000						
18	压力表	套	1.000						
19	焊接钢管	kg	4.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		风管					
1	031301003111	穿梁套管 DN100	1. 名称：穿梁套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	136		
2	031301003112	穿梁套管 DN125	1. 名称：穿梁套管 DN125 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN125 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	680		
3	031301003113	穿梁套管 DN150	1. 名称：穿梁套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含套管制作安装	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	259.488						
2	无缝钢管 D219×6	m	21.624						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0309	消防工程					
	0309	消防弱电工程					
	0309	桥架、金属软管					
1	030412003054	消防弱电线槽 100*50	1. 名称 ：消防弱电线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	112.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	031301005031	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	5.89		
3	030409011010	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	34		
4	030412001117	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
5	030412001118	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
6	030412001119	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑				
		分部小计					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
7	030412001120	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1021.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412004109	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1554.48		
9	030904008007	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	34		
10	030904001013	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容	个	142		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他详设计及满足规范要求				
11	030904004007	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	70		
12	030904003019	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	34		
13	030904003020	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
14	030904003021	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体 调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	70		
15	030904007021	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调 试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
16	030904007022	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
17	030904010005	火灾显示盘	1. 总线制 ：火灾显示盘 3. 安装方式 ：综合考虑 4. 控制点数量 ：详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	2		
18	030412006030	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	398		
		分部小计					
		消防广播系统					
19	030412001121	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	406.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412004110	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	415.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904006007	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线 、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	80		
22	030412006031	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线 盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	112		
		分部小计					
	0309	防火门监控系统					
23	030412001122	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	242.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412004111	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	242.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030506001008	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	70		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
26	030412001123	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412004112	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	99		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
28	030412001124	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412004113	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	99		
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	2603.966						
2	钢制接线盒	个	520.200						
3	配管 JDG20	m	1924.946						
4	消防弱电线槽 100*50	m	115.453						
5	防火堵料	t	0.184						
6	槽钢	kg	4.500						
7	角钢	kg	1.800						
8	消防弱电设备 消防端子箱	台	34.000						
9	消防弱电设备 感烟探测器	只	142.000						
10	消防弱电设备 声光报警器	个	70.000						
11	消防弱电设备 消火栓按钮	个	34.000						
12	消防弱电设备 消防电话插孔	个	36.000						
13	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	70.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	8.000						
15	消防弱电设备 短路隔离器	个	36.000						
16	消防广播	个	80.000						
17	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)（ 用于常闭防火门）	套	70.000						
18	金属软管 DN20	m	49.028						
19	金属软管 DN25	m	36.050						
20	金属软管 DN32	m	18.025						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030412003055	弱电桥架 MR-100*50	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4.48		
2	030412003056	弱电桥架 MR-150*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 150*100mm	m	111.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	031301005032	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做	kg	139.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030412004114	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2097.56		
5	030412004115	线缆 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容	m	189.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
6	030412004116	线缆 RVVP-2*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-2*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2329.56		
7	030412004117	线缆 RVVP-4*0.75mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*0.75mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1032		
8	030412004118	线缆 RVVP-4*1.0mm²	1. 名称：线缆	m	29.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
9	030412004119	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2427.46		
10	030412004120	线缆 KVV-5*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：KVV-5*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考	m	290.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
11	030412004121	线缆 SYWV-75*5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：SYWV-75*5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1632		
12	030502003006	CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：线缆 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水	m	6200.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
13	030502005007	单芯皮线光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	7375.26		
14	030412001125	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	569.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412001126	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	450.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001127	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	48.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
17	030412001128	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6847.34		
18	030412001129	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	256.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412001130	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
20	030412001131	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
21	030412001132	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：综合考虑				
22	030502001013	熔接式光分箱 48芯	1. 名称:熔接式光分箱 48芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	2		
23	030502001014	熔接式光分箱 96芯	1. 名称:熔接式光分箱 96芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
24	030502001015	室内多媒体箱 400×300×120	1. 名称:室内多媒体箱 2. 材质、规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含配置1个2位五孔插座 5. 包含：机柜及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	68		
25	030904003022	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格型号:详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030502010017	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	136		
27	030502010018	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68		
28	030502010019	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68		
29	030502010020	易燃气体探测器	1. 名称：易燃气体探测器 2. 参数及功能要求：详设计	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
30	030502010021	电话+网络双口插座	1. 名称：电话+网络双口插座 2. 参数及功能要求：满足2个六类非屏蔽模块安装需求；防火级别：满足V94-0防火标准；含2个六类非屏蔽模块 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68		
31	030412006032	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	214		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030412006033	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	700		
		分部小计					
		视频监控系统					
33	030506010008	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可达30 m；视频压缩标准：H. 265/H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC12 V 支持PoE供电	台	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
34	030501015014	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
		访客对讲系统					
35	030501019018	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
36	030501019019	对讲电话户内机	1. 名称：对讲电话户内机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
37	030501019020	非可视对讲户外机	1. 名称：非可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持	台	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WiF)；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、 硬盘：512GB SSD，主板上集成不 低于4XSATAIII接口，便于后续扩 展；5、网卡：集成千兆网卡6、显 卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、 鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求				
38	030501015015	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 参数及功能要求：三层网管交换 机，≥48个1000M POE电口，≥4个 10G SFP+光口，≥1个console口 ，交换容量≥408Gbps，包转发率 ≥166Mpps；POE功率≥370W 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求				
39	030502010022	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 参数及功能要求：与主机配套 3. 安装方式：综合 4. 含面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	70		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
40	030904005007	五方对讲分机	1. 名称：五方对讲分机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	16		
41	030502011005	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 类别：综合 3. 规格：详设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	22189.09		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		22189.09		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	22189.09			
合计			22189.09			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	电话插座	个	68.680						
2	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	2265.365						
3	1080p红外半球摄像机	台	14.000						
4	槽钢	kg	105.000						
5	角钢	kg	42.000						
6	线缆 RVV-4*1.0mm ²	m	204.898						
7	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	m	2515.925						
8	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	m	1114.560						
9	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	m	31.536						
10	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	m	2621.657						
11	线缆 KVV-5*1.0mm ²	m	313.394						
12	线缆 SYWV-75*5mm ²	m	1648.320						
13	CAT.5e 4Pair UTP	m	6510.399						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	单芯皮线光缆	m	7522.765						
15	电气配管 SC20	m	586.255						
16	电气配管 SC25	m	463.768						
17	电气配管 SC32	m	50.037						
18	配管 PC20	m	7669.021						
19	电气配管 PC25	m	287.123						
20	熔接式光分箱 48芯	个	2.000						
21	熔接式光分箱 96芯	个	2.000						
22	室内多媒体箱	个	68.000						
23	紧急呼叫按钮	个	68.000						
24	电视插座	个	137.360						
25	网络插座	个	68.680						
26	易燃气体探测器	个	68.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电话+网络双口插座	个	68.680						
28	钢制接线盒	个	218.280						
29	塑料接线盒	个	714.000						
30	24口交换机	台	2.000						
31	可视对讲户外机	套	4.000						
32	对讲电话户内机	套	68.000						
33	非可视对讲户外机	套	66.000						
34	48口交换机	台	2.000						
35	电控锁	个	70.000						
36	五方对讲分机	部	16.000						
37	中继盒	个	2.000						
38	金属软管 DN20	m	49.028						
39	金属软管 DN25	m	36.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	金属软管 DN32	m	18.025						
41	弱电桥架 100*50	m	4.614						
42	弱电桥架 150*100	m	115.154						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401004004	页岩空心砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	251.61		
2	010401003012	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合	m³	33.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	010401008011	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混	m³	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	010503015005	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	1. 型号：成品烟道23J916-1G-PC1-20型 2. 配件：止回阀等配件及辅材包含在综合单价中 3. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括成品制作费、模板费、运输、上下车费、包装费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	102		
5	010401002007	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	7.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		装配式工程					
6	010503011009	成品装配式钢筋混凝土预制叠合 楼板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制叠合 楼板 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 3. 安装高度：综合 4. 本综合单价按钢筋含量150kg/m³ 计入，结算时钢筋用量按实调整。 （可调材料只做钢筋、砼的信息价 价差调整，其余费用均不作调整） 5. 综合单价内应包含构件翻身、就 位、灌浆、加固、安装、校正、垫 实结点、焊接或紧固螺栓等相关费 用 6. 综合单价中预制构件为外购成品 运至现场堆放点的价格，包括：芯 模、钢筋、预埋件（含安装预埋件 ，套筒预埋除外）、混凝土、成品 制作费、模板费、预制管线费、运	m³	75.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
7	010503016009	ALC条板隔墙 板厚100	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求	m²	67.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	010503016010	ALC条板隔墙 板厚200	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求	m²	250.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010503012011	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求	m²	84.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010503012012	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求	m²	561.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010503012013	加气混凝土条板 板厚250	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚250 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求	m²	7.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010502006021	商品混凝土矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	20.46		
13	010502006022	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价	m³	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	010502006023	商品混凝土矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	4. 5		
15	010502006024	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	4. 44		
16	010502010019	商品混凝土直行墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	185. 42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010502010020	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m ³	88.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
18	010502010021	商品混凝土直行墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	70.81		
19	010502010022	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价	m³	157.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
20	010502011006	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	48.3		
21	010502011007	商品混凝土矩形梁 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m³	13.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
22	010502011008	商品混凝土矩形梁 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相	m³	9.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	010502011009	商品混凝土矩形梁 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图	m³	20.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
24	010502013008	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	600.5		
25	010502020007	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ²	192		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	010502021006	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	73.56		
27	010502022006	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	1.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
28	010502023006	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.13		
29	010503006005	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级	m³	3.5		
30	010502025019	商品混凝土翻边、门槛 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	2.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	010502025020	商品混凝土翻边、门槛 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1. 01		
32	010502025021	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1. 36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010502025022	商品混凝土止水带、翻边 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	1.75		
34	010502029005	暗散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光类 4. 250~400厚回填土或种植土（按景观工程做法另列） 5. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	50.4		
35	010502027006	散水暗沟	1. 沟截面净空尺寸：沟宽300mm，	m	86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟深详设计图综合考虑 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 成品混凝土排水沟槽纵向坡度≥5‰ 5. 篦子 6. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 7. 具体做法详12J003-A2-8B 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
36	010506002018	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	1.652		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
37	010506002019	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	2.532		
38	010506002020	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	0.178		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢 > φ16	钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	010506004018	现浇混凝土墙钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	0.075		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
40	010506004019	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	36.476		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	010506004020	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	24.867		
42	010506004021	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	3.175		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	010506005024	现浇混凝土梁钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	0.321		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	010506005025	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	6.96		
45	010506005026	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	16.589		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢 $\phi 12\sim 16$	钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	010506005027	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	3.293		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
47	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HPB300圆钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	1.941		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	27.638		
49	010506006015	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	4.829		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
50	010506008009	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	0.279		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
51	010506008010	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.053		
52	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	0.867		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		纹钢 ≤φ10	钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	1.111		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
54	010506005028	现浇混凝土砌体钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	0.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋 HPB300圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	3.683		
56	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	5.338		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
57	010506006016	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	0.857		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
58	010506005029	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.022		
59	010506011009	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢	t	0.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	$\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
60	010506011010	现浇混凝土零星构件钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	0.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
61	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.555		
		分部小计					
		模板工程					
62	010505004010	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑	m²	62.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
63	010505005013	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	1154.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
64	010505005014	墙面模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3. 9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	972. 87		
65	010505006016	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维	m²	529. 47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
66	010505006017	梁模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	211.03		
67	010505007015	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑	m²	722.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
68	011704001002	板模板 超过1m增加费	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m²	276.87		
69	010505008006	其他板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	41.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
70	010505010006	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	144.17		
71	010505011006	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m ²	1030.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
72	010505012006	圈梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	67.39		
73	010505013006	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	168.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
74	010505020005	叠合构件后浇混凝土模板	1. 部位：叠合板间现浇部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 清水模板费含在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	206.51		
75	010505007016	楼板 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	1081.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
76	010505005015	墙面 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3696.37		
77	010505007017	柱 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	131.46		
78	010505006018	梁 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层	m ²	1030.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		金属结构工程					
79	010506023019	外墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 加固方式：使用保温钉钉挂 3. 搭接宽度：详设计图综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	276.21		
80	010506023020	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3786.38		
81	010506023021	楼梯间及人流通道 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规	m ²	607.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求 2. 搭楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
82	010506023022	管道壁 镀锌钢丝网0.5*9*25	1. 材料品种、规格：直径0.5*9*25 镀锌钢丝网 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	32.5		
83	010607006006	不锈钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格：不锈钢，规格综合考虑 2. 具体做法详见做法参照西南18J201-119-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.075		
		分部小计					
		门窗工程					
84	010801004005	钢框木质乙级防火门	1. 门类型：钢框木质乙级防火门 规格综合（颜色同装饰饰面颜色）	m ²	78.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
85	010802004015	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用	m²	37.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
86	010802004016	乙级钢质隔声防火防盗门	1. 门类型：乙级钢质隔声防火防盗门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、指纹门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式	m ²	80.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
87	010807001021	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价	m²	93.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
88	010807001022	65系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件	m ²	372.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
89	010807001023	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗	1. 窗类型：65系列多腔隔热铝合金平开门联窗系统 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报	m²	115.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
90	010807001024	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	1. 窗类型：100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：钢矩管多腔隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，	m²	715.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
91	010807003006	铝合金百叶窗	1. 铝合金百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	16.06		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
92	010902001011	屋面 3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油	m ²	198.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
93	010902001012	屋面 1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	198.03		
94	010904002017	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂料	m ²	198.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
95	010902002005	屋面 1.5mm厚JS防水涂料	1. 防水膜品种：JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	72.24		
96	010904002018	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他	m²	542.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位的附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
97	010903002007	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水 涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水 涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他 部位的附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	304.97		
98	010904002019	天棚 1.0mm厚 防水涂料（A级）	1. 基层处理：综合详设计 2. 1.0mm厚 满刷A级防水涂料防潮 层(遇墙下翻公分并用美纹纸拉顺 直) 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	1067.67		
99	011101006027	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防	m²	497.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
100	011101006028	10厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:2 5防水砂浆(含5 %防水剂)，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	90.54		
101	011101006029	最薄15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	91.5		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011001001010	屋面 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮外保温)保温层(厚度按节能设计增加25%)，内设632UPVC排气管，间距不大于6mX6m； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净,阳角磨圆，阴角用砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	182.05		
103	011001001011	屋面 泡沫混凝土(ρ=500)	1. 材料品种、规格、厚度：最薄处30厚泡沫混凝土找坡2%,坡向排水口 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	177.52		
104	011003001005	屋面 200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 隔离层部位：屋面	m²	182.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 隔离层材料品种：200g/m²聚酯无纺布 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
105	011001005005	楼面 8厚无机硅声能凝胶保温	1. 材料品种、规格、厚度：8厚无机硅声能凝胶 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2346.05		
106	011001003007	墙面 50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(050级)，燃烧等级A 2. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 3. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2121.55		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601002011	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	01B012	措施钢筋			
2.5	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.6	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.8	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.9	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10	011601015018	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	182286.87		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		182286.87		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	182286.87			
合计			182286.87			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	12.085						
2	实心砖 200×115×53	千匹	1.853						
3	干混砌筑砂浆	t	0.494						
4	水	m³	816.177						
5	其他材料费	元	26324.760						
6	标准砖	千匹	13.157						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	95.872						
8	商品混凝土 C15	m³	10.901						
9	商品混凝土 C30	m³	905.925						
10	混凝土电费	m³	1196.376						
11	商品混凝土 C25	m³	80.096						
12	砾石 20~50mm	m³	8.407						
13	建筑油膏	kg	54.720						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	建筑焦油	kg	3.456						
15	混凝土预制块	m³	12.965						
16	铸铁通风算	m²	34.400						
17	钢材	kg	568.875						
18	焊条 综合	kg	55.141						
19	柴油（机械）	L	570.242						
20	膨胀螺栓	套	386.353						
21	膨胀螺栓（金属胀锚螺栓） M8×75	套	10892.580						
22	铝合金百叶窗	m²	15.456						
23	膨胀螺栓（金属胀锚螺栓） M8×80	套	477.492						
24	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	2603.822						
25	改性沥青嵌缝油膏	kg	46.610						
26	石油沥青 30#	kg	447.460						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	561.330						
28	HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	31.047						
29	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	53.634						
30	焊条（带肋钢筋用）	kg	505.492						
31	HRB400E螺纹钢 φ>16	t	8.052						
32	HPB300圆钢 ≤φ10	t	7.341						
33	HRB400E螺纹钢 φ≤10	t	53.255						
34	锯材 综合	m ³	6.476						
35	脚手架钢材	kg	6389.988						
36	型钢	kg	382.755						
37	乙级钢质防火门	m ²	36.569						
38	烧结空心砖	m ³	210.849						
39	商品混凝土 C45	m ³	183.352						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	商品混凝土 C40	m ³	85.034						
41	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m ²	4903.500						
42	汽油	L	262.502						
43	SBS改性沥青涂料	kg	17.424						
44	聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 3mm	m ²	246.114						
45	1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	m ²	246.114						
46	干混地面砂浆 M15	t	3.727						
47	商品混凝土 C35	m ³	104.640						
48	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m ³	75.620						
49	板枋材	m ³	0.227						
50	聚乙烯棒 DN100~200	kg	7.486						
51	低合金钢焊条 E43系列	kg	153.811						
52	镀锌钢丝网0.5*9*25	m ²	34.125						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	成品不锈钢检修爬梯	t	0.075						
54	杉原木 综合	m³	0.001						
55	电焊丝	kg	1.168						
56	螺栓 综合	kg	2.261						
57	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m²	191.205						
58	界面剂	kg	29.136						
59	胶粘剂	kg	5647.802						
60	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	501.957						
61	钢筋	kg	758.550						
62	聚合物干粉砂浆 M10	t	6.453						
63	合金钢切割片 Φ300	片	30.990						
64	玻璃纤维网格布	m²	208.008						
65	轻质条板隔墙粘接剂	kg	3358.197						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	耐火砖	千匹	4.037						
67	干混砌筑砂浆 M10	t	2.854						
68	聚酯无纺布	m ²	209.415						
69	石英粉	kg	107.075						
70	四级石棉	kg	17.846						
71	抗裂砂浆	kg	14586.000						
72	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	2482.272						
73	摊销卡具和支撑钢材	kg	2258.247						
74	复合模板	m ²	1118.210						
75	二等锯材	m ³	29.185						
76	对拉螺栓	kg	318.049						
77	对拉螺栓塑料管	m	1649.699						
78	铁件	kg	40.862						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	65系列塑钢平开窗	m²	89.380						
80	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m²	360.133						
81	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	m²	692.132						
82	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗系统	m²	111.375						
83	斜支撑杆件 φ48×3.5	套	17.134						
84	铝模板	kg	1702.272						
85	脱模剂	kg	562.396						
86	销钉销片	套	4711.797						
87	钢背楞60×40×2.5	kg	275.827						
88	零星卡具	kg	350.905						
89	铝模对拉螺栓	kg	25.385						
90	拉片	kg	1196.841						
91	立支撑杆件 φ48×3.5	套	19.252						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	镀锌角钢 综合	t	0.278						
93	50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m²	2174.640						
94	水泥 42.5	kg	5261.568						
95	塑料膨胀锚栓 φ8	套	12729.600						
96	满刷A级防水涂料 1.0mm厚	kg	1601.550						
97	加气混凝土条板 板厚100	m²	86.598						
98	加气混凝土条板 板厚200	m²	573.240						
99	加气混凝土条板 板厚250	m²	7.752						
100	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	23.482						
101	预制过梁	m³	3.518						
102	汽油(机械)	L	0.234						
103	乙级木质防火门	m²	76.048						
104	膨胀螺栓 M8	套	352.016						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	m	104.040						
106	商品混凝土 C20	m³	1.367						
107	螺纹钢 Φ>10	t	4.553						
108	ALC条板隔墙 板厚100	m²	68.646						
109	ALC条板隔墙 板厚200	m²	255.714						
110	泡沫混凝土 干堆积密度 500kg/m³	m³	20.500						
111	无机硅声能凝胶	kg	7272.910						
112	乙级钢质隔声防火防盗门（含指纹门锁）	m²	77.922						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010902004006	屋面 40厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 钢筋规格、型号：Φ4@200钢筋双向 5. 内掺5%防水剂，提浆扫光，≤6000mm 设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝 6. 内设32UPVC 排气管，间距不大于6mX6m，管上穿孔。管口引至女儿墙，口部距地面高度不小于300mm，接成品UPVC排气盒。 7. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	182.65		
2	011101006030	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:	m²	177.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	011106001006	楼梯 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光（阳角处设置玻璃条） 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或踏步下侧面做两条平行槽型滴水线 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	192		
4	011105001005	踢脚 灰色涂料	1. 踢脚线高度：100mm 2. 15厚1：3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 10厚1：2水泥砂浆面层压光 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	184.88		
5	011102003009	屋面 300*300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒1-2厚干水泥并洒清水适量	m ²	193.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 300*300防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
6	011101001004	楼面 10厚M15防水砂浆保护层压 光找坡	1. 厚度、砂浆配合比：10厚M15防 水砂浆保护层压光找坡 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	4.73		
7	011101006031	楼面 30厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 30厚M20水泥砂浆压实抹光 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	11.2		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
8	011201001026	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道	m²	3256.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	011201001027	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1980.8		
10	011201001028	内墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 砼墙面采用铝模时内墙仅做5mm厚抗裂砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2264.16		
11	011201001029	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成	m²	1532.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
12	011201004020	5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	2121.55		
13	011201004021	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层 ，分两次成活（打底砂浆加水泥重 量4%的防水粉） 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	1166.85		
14	010609002014	墙面钢矩管格栅 30*30*2 @50	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管@50 4. 所有管材电镀锌，表面氟碳喷涂， 颜色甲定 5. 具体做法详设计图	m ²	294.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
15	011206003068	外墙造型装饰线条 JD-112	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-112 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	204		
16	011206003069	外墙造型装饰线条 JD-113	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-113	m	204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	011206003070	外墙造型装饰线条 JD-115	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-115 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理	m	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
18	011404001017	外墙 涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：双组分柔性防裂腻子两道，并打磨平整 3. 刮腻子遍数：综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料，遍数、颜色综合考虑 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2121.55		
19	011403003009	内墙 满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子一道磨平 3. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	3256.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
20	011404001018	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	635.6		
21	011403003010	顶棚 满刮白色腻子膏两遍	1. 白色腻子两遍，墙面无腻子时，顶棚下翻 5cm 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	1738.06		
22	011403003011	顶棚 满刮耐水腻子一道磨平	1. 2厚耐水腻子刮平 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	92.73		
23	011404002016	顶棚 无机涂料	1. 满刮耐水腻子刮平 2. 无机涂料饰面(燃烧性能A级)，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	191.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011404002017	天棚 防水涂料	1. 混凝土楼板基层 2. 满刷A级防水涂料防潮层，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	530.06		
25	011403003012	外墙面 刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮一道	m ²	110.85		
		分部小计					
		其他装饰工程					
26	011503001020	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：φ50，δ=1.5钢管 3. 横管材料种类、规格：30*20*1方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2方钢立柱 5. 竖管材料种类、规格：20*20*1方钢栏杆	m	74.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
27	011503001021	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	17		
28	011503001022	钢矩管窗护栏 H=300	1. 栏杆高度 H=300 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*	m	325		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	011503001023	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010609002015	钢矩管栏杆 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 扶手材料种类、规格：50*20*2.0钢矩管 3. 横管材料种类、规格：50*20*20钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20*1.5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	50		
31	011503002005	玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 边框材料种类、规格：40*80*2.0镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 3. 竖管材料种类、规格：40*40*1.5镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 4. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法详设计图	m	232.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
32	011502001055	装饰线 宽度300mm（EPS-01）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	126.2		
33	011502001056	装饰线 宽度100mm（EPS-03）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	1249.8		
34	011502001057	装饰线 宽度400mm（EPS-04）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	340.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度400mm 3. 面层表涂灰色水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	011502001058	装饰线 宽度90mm（EPS-05）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度90mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	211.84		
36	011502001059	装饰线 宽度100mm（EPS-06）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	194.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
37	011502001060	装饰线 宽度50mm（EPS-07）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度50mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	421.96		
38	011502001061	装饰线 宽度45mm（EPS-08）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度45mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	65.78		
39	011502001062	装饰线 宽度180mm（EPS-09）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	68.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度180mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
40	011502001063	装饰线 宽度65mm（EPS-10）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度65mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	68.42		
41	011502001064	装饰线 宽度360mm（EPS-11）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度360mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	26.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	011502001065	装饰线 宽度320mm（EPS-12）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度320mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	284.1		
43	030703013005	成品风帽安装	1. 构件类型：成品不锈钢直排风帽 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2		
44	011505002005	白麻花岗石成品簸箕	1. 白麻花岗石成品簸箕 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	2		
		分部小计					
		首层门厅					
45	011203001011	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	14.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材 专用密封胶泡沫条 φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、 表面晶面处理、切割、磨边、倒角 、拉槽等费用综合在投标综合单价 中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
46	011203001012	35mm月光米黄色大理石干挂墙面 弧形	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石 弧形 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材 专用密封胶泡沫条 φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、 表面晶面处理、切割、磨边、倒角	m²	7.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
47	011206003071	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	42.06		
48	011206003072	1.5mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计	m ²	7.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：1. 5mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	011206003073	2. 5mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2. 5mm铝单板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m ²	16. 64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
50	011206003074	3.0mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm铝单板（水槽盖板） 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	3.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
51	011206003075	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5.86		
52	011206001022	铝合金玻璃幕墙 8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 3. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	6.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	011206001023	铝合金玻璃幕墙 8+1. 52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃（弧形）	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃（弧形） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	6.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
54	011206001024	铝合金玻璃幕墙 6+1. 52PVB+6mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6+1. 52PVB+6mm钢化夹胶超白玻璃） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m ²	1. 54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
55	011206001025	铝合金玻璃幕墙 10+1. 52PVB+ 10mm钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型 材，型材规格综合，符合设计商业 型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+ 1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全 、防火玻璃及其他满足规范要求， 费用由投标人综合考虑在综合单价 中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用 由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、 五金配件、紧固件、密封材料、发 泡剂、埋件、连接件等辅材包括在 综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	10.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010802001009	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	6.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水泥 42.5	kg	5834.048						
2	水	m³	209.325						
3	其他材料费	元	10022.463						
4	干混地面砂浆 M15	t	13.111						
5	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	988.750						
6	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	11260.800						
7	不锈钢风帽	个	2.000						
8	金属膨胀螺栓	副	12.120						
9	干混地面砂浆 M20	t	22.830						
10	无机涂料	kg	1095.611						
11	护窗栏杆 H=300	m	325.000						
12	6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃）	m²	279.276						
13	40*40*1.5镀锌钢矩管立柱	m	363.059						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	40*80*2.0镀锌钢矩管 扶手	m	232.730						
15	钢矩管栏杆 H=1200	m	50.000						
16	特细砂	m³	47.019						
17	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	78.882						
18	抗裂砂浆	kg	11687.729						
19	干混抹灰砂浆 M15	t	38.404						
20	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	2482.272						
21	防水涂料	kg	174.721						
22	合金钢钻头 综合	个	32.402						
23	ESP装饰线 宽度180mm	m	72.164						
24	灰色涂料 踢脚	t	0.949						
25	ESP装饰线 宽度50mm	m	447.320						
26	镀锌型钢，规格综合	kg	6547.716						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	合金钢钻头 Φ20	个	16.475						
28	螺栓 Φ5×40	套	263.600						
29	电焊条(综合)	kg	15.433						
30	35mm月光米黄色大理石	m ²	14.058						
31	不锈钢连接件 石材挂件	套	140.598						
32	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	140.598						
33	密封胶	kg	30.117						
34	泡沫塑料密封条 10	m	62.853						
35	石材养护液	kg	5.475						
36	35mm月光米黄色大理石 弧形	m ²	7.623						
37	耐候胶	L	451.227						
38	硅酮结构胶	L	271.525						
39	密封胶条	m	5418.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	不锈钢螺栓	套	1045.800						
41	2mm不锈钢板幕墙	m²	46.310						
42	金属氟碳漆	kg	480.305						
43	1.5mm不锈钢板幕墙	m²	7.920						
44	2.5mm铝单板幕墙	m²	18.260						
45	4mm铝合金窗花	m²	6.254						
46	铝型材	kg	194.220						
47	型钢	kg	49.800						
48	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	m²	7.000						
49	3.0mm铝单板（表涂氟碳漆）	m²	3.850						
50	楼梯栏杆 H=900	m	74.800						
51	二等锯材	m³	0.110						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
52	圆钢 $\phi \leq 10$	t	0.219						
53	商品细石混凝土 C20	m ³	7.418						
54	建筑油膏	kg	452.625						
55	石油沥青 30#	kg	4.361						
56	汽油	L	14.378						
57	塑料排水管 DN32	m	66.990						
58	塑料排水弯头 dn32	个	6.600						
59	塑料排水外接 DN50	个	6.600						
60	塑料排水三通 DN50	个	13.200						
61	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.660						
62	$\phi 32$ UPVC管排气道	m	66.990						
63	镀锌钢管 DN40	m	8.975						
64	商品混凝土 C20	m ³	0.012						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
65	排气管50镀锌钢管	m	15.608						
66	建筑焦油	kg	26.302						
67	彩釉地砖 300×300	m ²	198.338						
68	白水泥	kg	207.125						
69	矿物颜料	kg	19.350						
70	钢化夹胶超白玻璃 6+1.52PVB+6mm	m ²	1.430						
71	钢化夹胶超白玻璃 10+1.52PVB+10mm	m ²	9.913						
72	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm	m ²	6.482						
73	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm（弧形）	m ²	5.910						
74	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	977.005						
75	界面砂浆	kg	4559.380						
76	水泥 32.5	kg	143.946						
77	石膏粉	kg	15662.447						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	2.5mm铝单板（造型装饰线条）	m ²	903.320						
79	外墙漆 水包水	kg	1104.220						
80	水性封闭底漆	kg	93.503						
81	罩面漆	kg	93.503						
82	双面胶纸带	m ²	31.169						
83	ESP装饰线 宽度100mm	m	1530.379						
84	ESP装饰线 宽度400mm	m	357.840						
85	ESP装饰线 宽度90mm	m	224.508						
86	ESP装饰线 宽度45mm	m	15.851						
87	ESP装饰线 宽度65mm	m	72.482						
88	ESP装饰线 宽度360mm	m	27.772						
89	ESP装饰线 宽度320mm	m	301.146						
90	护窗栏杆 H=150	m	17.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
91	电磁感应装置	套	1.000						
92	ESP装饰线 宽度300mm	m	133.772						
93	墙面钢矩管格栅 30*30*2钢矩管@50	m ²	294.600						
94	铁件	kg	85.434						
95	焊条 综合	kg	11.784						
96	膨胀螺栓	套	589.200						
97	护窗栏杆 H=450	m	96.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		1#配电箱					
1	030402011268	配电箱 5-ALE	1. 名称：配电箱 5-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011269	配电箱 ALh-8	1. 名称：配电箱 ALh-8 2. 型号规格：详设计	台	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011270	应急照明电源箱 F8-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F8-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011271	应急照明电源箱 F9-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F9-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011272	配电箱 5-APE-xdt	1. 名称：配电箱 5-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030402011273	配电箱 AL-gc	1. 名称：配电箱 AL-gc	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011274	配电箱 AL-hk	1. 名称：配电箱 AL-hk 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011275	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		配管、桥架					
9	030412003057	普通强电金属线槽 200*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030412003058	普通强电金属线槽 100*50	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412003059	消防强电金属线槽 150*75	1. 名称：消防强电金属线槽 2. 型号、规格：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	49.12		
12	031301005033	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷	kg	82.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030409011011	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	34		
14	030412001133	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	592.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412001134	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5629.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001135	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	454.08		
17	030412001136	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	21.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412001137	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	23.8		
19	030412001138	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
20	030412001139	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	8.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		配线、电缆					
21	030412004122	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	4803.84		
22	030412004123	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设	m	11893.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
23	030412004124	配线 BV-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	805.44		
24	030412004125	配线 WDZ-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯	m	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
25	030412004126	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	499.83		
26	030412004127	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	285		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
27	030412004128	配线 WDZ-BYJ-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	7453.2		
28	030412004129	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	1. 名称：配线	m	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
29	030412004130	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-RYS-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时	m	460.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
30	030409001073	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	9.94		
31	030409001074	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑	m	52.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
32	030409001075	控制电缆 KYJY-3*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	65.43		
33	030409001076	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY	m	27.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
34	030409001077	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围	m	49.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
35	030409003035	矿物绝缘电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
36	030409003036	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	4		
37	030409003037	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <	1. 名称：矿物绝缘电缆头	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面≤35mm²	2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm² <截面≤35mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
38	030409005009	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
39	030409003038	电力电缆头 5芯 截面≤10mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
40	030413014035	冰箱三孔插座（250V 10A安全型）	1. 名称：冰箱三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	32		
41	030413014036	抽油烟机三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：抽油烟机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地2.2米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030413014037	厨房单相二、三孔插座 （250V 10A安全型带开关 IP54）	1. 名称：厨房单相二、三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型带开关，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	96		
43	030413014038	单相五孔插座 （250V 10A安全型）	1. 名称：单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地0.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	320		
44	030413014039	电气井道三孔插座 （250V 16A安全型）	1. 名称：电气井道三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 16A，安全型 3. 安装形式：距地0.5米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
45	030413014040	燃气热水器三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：燃气热水器三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.8米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	32		
46	030413014041	卫生间单相五孔插座（250V 10A安全防水型 IP54）	1. 名称：卫生间单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全防水型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
47	030413014042	洗衣机三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：洗衣机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
48	030413013019	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	128		
49	030413013020	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
50	030413013021	预留浴霸开关	1. 名称：预留浴霸开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030413001055	壁灯 12W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	34		
52	030413001056	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
53	030413001057	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	18		
54	030413001058	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0. 2米安装 4. 类型：综合考虑	套	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
55	030413001059	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明声光控灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 平时12w（消防5W），配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030413001060	预留灯头 11W	1. 名称：预留灯头 2. 型号、规格：LED, 11W, 配节能型光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	224		
57	030413001061	疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
58	030413001062	预留浴霸接线盒	1. 名称：预留浴霸接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	64		
59	030413001063	应急照明灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 5W，配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶或壁装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
60	030412006034	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1152		
61	030412006035	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	169		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
		分部小计					
		防雷接地					
62	030410005005	避雷网 φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：φ10 4. 安装部位：综合 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	176.13		
63	030410002018	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	35.75		
64	030410002019	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线	m	49.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030410003005	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用全部柱子及剪力墙内全部垂直结构钢筋作防雷引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	843		
66	030410007010	SEB等电位	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容	台	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030416027007	接地装置系统调试	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	22216.59		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		22216.59		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	22216.59			
合计			22216.59			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	塑料接线盒	个	1240.320						
2	配电箱 AL-gc	台	1.000						
3	配电箱 ALh-8	台	32.000						
4	配电箱 AL-hk	台	1.000						
5	应急照明电源箱 F8-PD	台	1.000						
6	应急照明电源箱 F9-PD	台	1.000						
7	电梯控制箱	台	2.000						
8	普通强电金属线槽 200*100	m	49.440						
9	消防强电金属线槽 150*75	m	50.594						
10	槽钢	kg	61.500						
11	角钢	kg	24.600						
12	配管 JDG20	m	610.636						
13	配管 PC20	m	6304.637						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	配管 PC32	m	508.570						
15	配管 SC40	m	22.166						
16	金属软管 DN25	m	18.025						
17	金属软管 DN32	m	9.013						
18	配线 BV-2.5	m	5572.454						
19	配线 BV-4	m	13082.784						
20	配线 BV-10	m	845.712						
21	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	11.600						
22	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	579.803						
23	配线 WDZ-BYJ-4	m	313.500						
24	配线 WDZ-BYJ-10	m	7825.860						
25	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	17.400						
26	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	497.005						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	10.039						
28	电力电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	m	52.550						
29	控制电缆 KYJY-3*2.5	m	66.411						
30	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	m	28.209						
31	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	49.692						
32	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm² <截面≤35mm²	个	4.080						
33	冰箱三孔插座 （250V~10A~安全型）	个	32.640						
34	抽油烟机三孔插座 250V~10A（安全型IP54）	个	32.640						
35	厨房单相二、三孔插座 250V~10A（安全型带开关）	套	97.920						
36	单相五孔插座 250V~10A(安全型)	套	326.400						
37	电气井道三孔插座 （250V~16A安全型）	套	17.340						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	燃气热水器三孔插座 （250V~10A安全型 IP54）	套	32.640						
39	卫生间单相五孔插座 （250V~10A安全防水型）	套	65.280						
40	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	套	32.640						
41	单联单控开关	只	130.560						
42	双联单控开关	套	65.280						
43	预留浴霸开关	套	65.280						
44	壁灯 12W	套	34.340						
45	航空障碍灯	套	4.040						
46	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	18.180						
47	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	33.330						
48	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	套	65.650						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	预留灯头 11W	套	226.240						
50	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	17.170						
51	钢制接线盒	个	172.380						
52	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	184.937						
53	镀锌扁钢 -40*4	m	52.364						
54	SEB等电位	台	64.320						
55	金属软管 DN20	m	24.514						
56	普通强电金属线槽 100*50	m	49.440						
57	应急照明灯（自带蓄电池）	套	2.020						
58	配电箱 5-ALE	台	1.000						
59	配电箱 5-APE-xdt	台	1.000						
60	防火堵料	t	0.184						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		给水					
1	031001007024	钢塑复合给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031001007025	钢塑复合给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007026	钢塑复合给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	35.5		
4	031001007027	钢塑复合给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其 他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、 托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 （压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
5	031001008061	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15	m	1097.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001008062	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	298.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031001008063	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	865.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
8	031001008064	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	569.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	031001008065	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	629.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
10	031208002007	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：δ=30mm/15mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m ³	10.24		
11	031301005034	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	51		
12	031002001106	铜截止阀 DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
13	031002001107	铜截止阀 DN40	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	15		
14	031002004010	支管减压阀 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各	组	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	031002011012	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	32		
16	031002001108	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	32		
17	031002001109	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
18	031003014034	清洗龙头 DN15	1. 名称：清洗龙头 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	32		
19	031002001110	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级:满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	031301003114	穿楼板套管 DN50	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	9		
21	031301003115	穿楼板套管 DN65	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
22	031301003116	穿墙套管 DN15	1. 名称：穿墙套管 DN15 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	32		
23	031301003117	穿墙套管 DN20	1. 名称：穿墙套管 DN20 2. 材质：钢管	个	160		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
24	031301003118	穿墙套管 DN25	1. 名称：穿墙套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		排水					
25	031001008066	UPVC塑料雨水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	279.99		
26	031001008067	UPVC塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内	m	8.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
27	031001008068	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节	m	102.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
28	031001008069	UPVC塑料雨水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN150 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范	m	8.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
29	031001008070	承压UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	59.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001008071	承压UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	103.64		
31	031001008072	降噪PVC管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节	m	157.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
32	031001008073	降噪PVC管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN75 4. 连接形式：粘接 5. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。	m	364.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
33	031001008074	降噪PVC管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	506.65		
34	031003014035	侧排雨水斗 DN75	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN75	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
35	031003014036	侧排雨水斗 DN100	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
36	031003014037	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	3		
37	031003014038	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
38	031003014039	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	166		
39	031301003119	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑	个	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
40	031301003120	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	90		
41	031301003121	穿墙套管 DN50	1. 名称：穿墙套管 DN50 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
42	031301003122	穿墙套管 DN75	1. 名称：穿墙套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
43	031301003123	穿墙套管 DN150	1. 名称：穿墙套管 DN150	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
44	031301003124	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
45	031301003125	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	4		
46	031001011005	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：符合相关验收规范要求 3. 连接形式：卡在管道顶端，与楼板或墙体固定 4. 填料材质：综合 5. 其它：满足施工图设计要求及施	个	90		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN32	m	61.056						
2	焊接钢管 DN80	m	13.674						
3	焊接钢管	kg	44.680						
4	焊接钢管 DN125	m	24.168						
5	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	2533.658						
6	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	1410.560						
7	室内塑料雨水管粘接管件 DN75	个	25.674						
8	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	85.916						
9	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	359.704						
10	钢塑复合给水管 DN15	m	1.982						
11	钢塑复合给水管管件 DN15	个	2.898						
12	钢塑复合给水管 DN40	m	69.138						
13	钢塑复合给水管管件 DN40	个	54.234						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	钢塑复合给水管 DN50	m	35.571						
15	钢塑复合给水管管件 DN50	个	23.466						
16	钢塑复合给水管 DN65	m	49.098						
17	钢塑复合给水管管件 DN65	个	25.774						
18	PP-R给水管 DN15	m	1115.162						
19	成品管卡 DN15	套	3913.350						
20	PP-R给水管 DN20	m	303.337						
21	成品管卡 DN20	套	2336.250						
22	PP-R给水管 DN25	m	878.962						
23	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	1059.772						
24	成品管卡 DN25	套	1135.050						
25	PP-R热水管 DN15	m	578.388						
26	PP-R热水管 DN20	m	639.511						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	柔性泡沫橡塑保温	m ³	10.547						
28	型钢	kg	53.550						
29	铜截止阀 DN25	个	64.640						
30	铜截止阀 DN40	个	15.150						
31	铜截止阀 DN50	个	7.000						
32	比例式减压阀 DN50	个	7.000						
33	橡胶接头 DN40	个	7.000						
34	压力表	个	14.000						
35	远传水表 DN25	个	32.000						
36	止回阀 DN15	个	32.320						
37	止回阀 DN25	个	32.320						
38	清洗龙头 DN15	个	32.320						
39	自动排气阀 DN15	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	焊接钢管 DN100	m	4.452						
41	焊接钢管 DN50	m	40.704						
42	UPVC塑料雨水管 DN75	m	8.499						
43	UPVC塑料雨水管 DN100	m	102.273						
44	承压UPVC排水管 DN100	m	103.018						
45	降噪PVC管 DN50	m	158.945						
46	降噪PVC管 DN75	m	368.621						
47	降噪PVC管 DN100	m	481.318						
48	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	585.687						
49	侧排雨水斗 DN100	套	2.000						
50	87型雨水斗 DN75	套	3.000						
51	87型雨水斗 DN100	套	2.000						
52	地漏 DN50	个	167.660						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	焊接钢管 DN150	m	28.620						
54	阻火圈 DN100	个	90.000						
55	UPVC塑料雨水管 DN50	m	281.950						
56	室内塑料雨水管粘接管件 DN50	个	106.116						
57	承压UPVC排水管 DN75	m	59.715						
58	侧排雨水斗 DN75	套	4.000						
59	UPVC塑料雨水管 DN150	m	7.867						
60	室内塑料雨水管粘接管件 DN150	个	3.909						
61	无缝钢管 D219×6	m	0.318						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消火栓系统					
1	030901002013	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	86.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
2	030901002014	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装,管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等,与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处,应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞,补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容,未尽事宜见清单规	m	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031201001010	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	55.11		
4	031301005035	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	88.09		
5	031002001111	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
6	031002001112	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
7	030901010012	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，含配套压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	套	1		
8	030901010013	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	031301003126	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	32		
10	031301003127	穿墙套管 DN65	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
11	031301003128	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
12	030910001009	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器	具	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	030910001010	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	具	16		
14	031002001113	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	030601002012	压力表	1. 名称：压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
16	030909001009	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
				</			

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	2676.53		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		2676.53		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	87.605						
2	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	14.388						
3	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	65.576						
4	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	97.440						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头 （含胶圈）DN100	套	16.003						
6	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	50.170						
7	型钢	kg	92.505						
8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	15.265						
9	酚醛调和漆 各色	kg	10.912						
10	蝶阀 DN65	个	1.000						
11	蝶阀 DN100	个	2.000						
12	试验消火栓	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	16.000						
14	焊接钢管 DN150	m	10.176						
15	焊接钢管 DN100	m	5.406						
16	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	个	32.000						
17	自动排气阀 DN15	个	1.000						
18	压力表	套	1.000						
19	焊接钢管	kg	4.020						
20	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC5	个	16.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		风管					
1	031301003129	穿梁套管 DN100	1. 名称：穿梁套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	96		
2	031301003130	穿梁套管 DN125	1. 名称：穿梁套管 DN125 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN125 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	256		
3	031301003131	穿梁套管 DN150	1. 名称：穿梁套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含套管制作安装	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2297.02			
合计			2297.02			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	111.936						
2	无缝钢管 D219×6	m	10.176						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0309	消防工程					
	0309	消防弱电工程					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
1	030412001140	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	509.45		
2	030412004131	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆	m	731.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
3	030904008008	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	17		
4	030904001014	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030904004008	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	33		
6	030904003023	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	16		
7	030904003024	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他详设计及满足规范要求				
8	030904003025	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	33		
9	030904007023	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	4		
10	030904007024	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
11	030904010006	火灾显示盘	1. 总线制 ： 火灾显示盘 3. 安装方式 ： 综合考虑 4. 控制点数量 ： 详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	1		
12	030412006036	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	188		
		分部小计					
		桥架					
13	030412003060	消防弱电线槽 100*50	1. 名称 ： 消防弱电线槽 2. 型号、规格 ： 100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技	m	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301005036	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑	kg	29.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030409011012	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	17		
16	030412001141	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	23.8		
17	030412001142	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
18	030412001143	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	8.75		
		分部小计					
		消防广播系统					
19	030412001144	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	205.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412004132	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	268.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904006008	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线 、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	38		
22	030412006037	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线 盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	53		
		分部小计					
	0309	防火门监控系统					
23	030412001145	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	116.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412004133	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	119.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030506001009	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)(用于常闭防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)(用于常闭防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	33		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
26	030412001146	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	49.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412004134	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	49.5		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
28	030412001147	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	49.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412004135	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	49.5		
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3262.37		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3262.37		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3262.37			
合计			3262.37			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	1316.455						
2	钢制接线盒	个	245.820						
3	配管 JDG20	m	958.353						
4	消防弱电线槽 100*50	m	52.530						
5	防火堵料	t	0.092						
6	槽钢	kg	22.500						
7	角钢	kg	9.000						
8	消防弱电设备 消防端子箱	台	17.000						
9	消防弱电设备 感烟探测器	只	67.000						
10	消防弱电设备 声光报警器	个	33.000						
11	消防弱电设备 消火栓按钮	个	16.000						
12	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	33.000						
13	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	消防弱电设备 短路隔离器	个	18.000						
15	消防广播	个	38.000						
16	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)（ 用于常闭防火门）	套	33.000						
17	消防弱电设备 消防电话插孔	个	16.000						
18	金属软管 DN20	m	24.514						
19	金属软管 DN25	m	18.025						
20	金属软管 DN32	m	9.013						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030412003061	弱电桥架 MR-200*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.9		
2	031301005037	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架	kg	63.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412004136	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	934.34		
4	030412004137	线缆 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑	m	180.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
5	030412004138	线缆 RVVP-2*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-2*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1042.84		
6	030412004139	线缆 RVVP-4*0.75mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*0.75mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉	m	492		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
7	030412004140	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	21.6		
8	030412004141	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容	m	1105.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
9	030412004142	线缆 KVV-5*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：KVV-5*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	139.55		
10	030412004143	线缆 SYWV-75*5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：SYWV-75*5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	786.56		
11	030502003007	CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：线缆	m	3338.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
12	030502005008	单芯皮线光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	3111.36		
13	030412001148	配管 SC20	1. 名称：配管	m	269.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030412001149	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	226.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412001150	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	31.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001151	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3138.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001152	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	163.04		
18	030412001153	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	23.8		
19	030412001154	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑				
20	030412001155	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	8.75		
21	030502001016	熔接式光分箱 48芯	1. 名称：熔接式光分箱 48芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	1		
22	030502001017	熔接式光分箱 96芯	1. 名称：熔接式光分箱 96芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
23	030502001018	室内多媒体箱 400×300×120	1. 名称:室内多媒体箱 2. 材质、规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含配置1个2位五孔插座 5. 包含：机柜及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	32		
24	030904003026	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格型号:详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
25	030502010023	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	64		
26	030502010024	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	32		
27	030502010025	易燃气体探测器	1. 名称：易燃气体探测器 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
28	030502010026	电话+网络双口插座	1. 名称：电话+网络双口插座 2. 参数及功能要求：满足2个六类非屏蔽模块安装需求；防火级别：满足V94-0防火标准；含2个六类非屏蔽模块 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	64		
29	030412006038	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	101		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030412006039	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	330		
		分部小计					
		视频监控系统					
31	030506010009	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可达30 m；视频压缩标准：H. 265/H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC12 V 支持PoE供电 3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
32	030501015016	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
		分部小计					
		访客对讲系统					
33	030501019021	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
34	030501019022	对讲电话户内机	1. 名称：对讲电话户内机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WiF)；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、 硬盘：512GB SSD，主板上集成不 低于4XSATAIII接口，便于后续扩 展；5、网卡：集成千兆网卡6、显 卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、 鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求				
35	030501019023	非可视对讲户外机	1. 名称：非可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程 ，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥ 29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插 槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2(支持PCIE GEN4 X4)、1xM.2(支持 WiF)；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、	台	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
36	030501015017	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 参数及功能要求：三层网管交换机，≥48个1000M POE电口，≥4个10G SFP+光口，≥1个console口，交换容量≥408Gbps，包转发率≥166Mpps；POE功率≥370W 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1		
37	030502010027	电控锁	1. 名称：电控锁	个	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数及功能要求：与主机配套 3. 安装方式：综合 4. 含面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
38	030904005008	五方对讲分机	1. 名称：五方对讲分机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
39	030502011006	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 类别：综合 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	1009.087						
2	1080p红外半球摄像机	台	7.000						
3	槽钢	kg	47.250						
4	角钢	kg	18.900						
5	线缆 RVV-4*1.0mm ²	m	194.573						
6	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	m	1126.267						
7	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	m	531.360						
8	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	m	23.328						
9	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	m	1194.361						
10	线缆 KVV-5*1.0mm ²	m	150.714						
11	线缆 SYWV-75*5mm ²	m	794.426						
12	CAT.5e 4Pair UTP	m	3505.740						
13	单芯皮线光缆	m	3173.587						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	电气配管 SC20	m	277.091						
15	电气配管 SC25	m	232.873						
16	电气配管 SC32	m	32.455						
17	配管 PC20	m	3514.739						
18	电气配管 PC25	m	182.605						
19	熔接式光分箱 48芯	个	1.000						
20	熔接式光分箱 96芯	个	1.000						
21	室内多媒体箱	个	32.000						
22	紧急呼叫按钮	个	32.000						
23	电视插座	个	64.640						
24	网络插座	个	32.320						
25	易燃气体探测器	个	32.000						
26	电话+网络双口插座	个	64.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	钢制接线盒	个	103.020						
28	塑料接线盒	个	336.600						
29	24口交换机	台	1.000						
30	可视对讲户外机	套	2.000						
31	对讲电话户内机	套	32.000						
32	非可视对讲户外机	套	31.000						
33	48口交换机	台	1.000						
34	电控锁	个	33.000						
35	五方对讲分机	部	8.000						
36	中继盒	个	1.000						
37	金属软管 DN20	m	24.514						
38	金属软管 DN25	m	18.025						
39	金属软管 DN32	m	9.013						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	弱电桥架 200*100	m	54.487						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003013	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m³	478.34		
2	010401003014	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合	m³	0.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
3	010401008012	砖砌踏步 干混砌筑砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、	m³	0.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
4	010401008013	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	4.8		
5	010503015006	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	1. 型号：成品烟道23J916-1G-PC1-20型 2. 配件：止回阀等配件及辅材包含在综合单价中 3. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括成品制作费、模板费、运输、上下车费、包装费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	213.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010401002008	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	14.95		
		分部小计					
		装配式工程					
7	010503011010	成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 2. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 3. 安装高度：综合 4. 本综合单价按钢筋含量150kg/m³计入，结算时钢筋用量按实调整。 （可调材料只做钢筋、砼的信息价价差调整，其余费用均不作调整） 5. 综合单价内应包含构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫	m³	192.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：芯模、钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	010503016011	ALC条板隔墙 板厚100	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	606.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010503016012	ALC条板隔墙 板厚200	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	286.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010503012014	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	153.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010503012015	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	1290.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012016	加气混凝土条板 板厚300	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚300 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m²	13.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502006025	商品混凝土矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ³	24.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	010502006026	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	6		
15	010502006027	商品混凝土矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	9		
16	010502006028	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45	m ³	8.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010502010023	商品混凝土直行墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	712.78		
18	010502010024	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	122.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010502010025	商品混凝土直行墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	184.08		
20	010502010026	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	61.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	010502011010	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的	m ³	418.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	010502013009	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	470.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502013010	商品混凝土平板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	44.1		
24	010502019006	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	24.68		
25	010502019007	商品混凝土雨篷板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	0.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	010503011011	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 现浇板部分 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	388.48		
27	010502020008	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	296.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
28	010502021007	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	168.27		
29	010502022007	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.1		
30	010502023007	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m³	0.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	010503006006	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级	m ³	5.5		
32	010502025023	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	40.01		
33	010502025024	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m ³	13.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
34	010502004006	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	0.1		
35	010502029006	暗散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光类 4. 250~400厚回填土或种植土（按景观工程做法另列）	m ²	74.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
36	010502027007	散水暗沟	1. 沟截面净空尺寸：沟宽300mm，沟深详设计图综合考虑 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 成品混凝土排水沟槽纵向坡度≥5% 5. 篦子 6. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 7. 具体做法详12J003-A2-8B 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	127.6		
37	010506002021	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	2.322		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	010506002022	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	4.886		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	010506002023	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.974		
40	010506004022	现浇混凝土墙钢筋 HPB300圆钢	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢	t	0.159		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤ ϕ 10	≤ ϕ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	010506004023	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤ ϕ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤ ϕ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	76.139		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	010506004024	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	23.688		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	010506004025	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 > φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 > φ 16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	4. 084		
44	010506005030	现浇混凝土梁钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	0. 066		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
45	010506005031	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	18.599		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	010506005032	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	40.758		
47	010506005033	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	15.354		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢 > φ16	钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	010506006017	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	0.261		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010506006018	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	98.387		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
50	010506008011	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.113		
51	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	4.851		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
52	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 Φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	6.893		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010506005034	现浇混凝土砌体钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.81		
54	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢	t	5.322		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		HPB300圆钢 $\leq \phi 10$	$\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	11.761		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
56	010506011011	现浇混凝土零星构件钢筋 HPB300 圆钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	0.015		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
57	010506011012	现浇混凝土零星构件钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.015		
58	010506025007	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外	t	0.591		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		模板工程					
59	010505004011	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	71.93		
60	010505005016	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行	m²	1265.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维 修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综 合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
61	010505006019	梁模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3. 9m，每超过1m 增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组 合钢模板、竹胶合板等投标人自行 考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等 投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维 修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	104. 87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
62	010505006020	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	461.44		
63	010505007018	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中	m²	1094.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
64	010505008007	其他板模板 雨蓬	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2.7		
65	010505008008	其他板模板 悬挑板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维	m²	124.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
66	010505010007	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	296.48		
67	010505011007	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m ²	2716.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
68	010505012007	其他模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	213.5		
69	010505013007	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m²	94.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
70	010505020006	叠合构件后浇混凝土模板	1. 部位：叠合板间现浇部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 5. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 清水模板费含在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	500.63		
71	010505004012	柱 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用	m ²	318.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
72	010505005017	墙面 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	9645.02		
73	010505006021	梁 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	3492.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
74	010505007019	楼板 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3131.38		
		分部小计					
		金属结构工程					
75	010506023023	外墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 加固方式：使用保温钉钉挂 3. 搭接宽度：详设计图综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	3213.94		
76	010506023024	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑	m²	892.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
77	010506023025	楼梯间及人流通道 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：满足设计及规范要求 2. 搭楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	671.16		
78	010506023026	管道壁 镀锌钢丝网0.5*9*25	1. 材料品种、规格：直径0.5*9*25 镀锌钢丝网 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	62.5		
79	010607006007	不锈钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格：不锈钢，规格综合考虑 2. 具体做法详见做法参照西南18J201-119-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.15		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
80	010801004006	钢框木质乙级防火门	1. 门类型：钢框木质乙级防火门 规格综合（颜色同装饰饰面颜色） 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、门锁、释放器、门框 、门扇、顺序器、闭门器等五金件 制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经 国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设 单位认可后方可实施，不得因样式 的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定	m²	166.98		
81	010802004017	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑	m²	92.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
82	010802004018	乙级钢质隔声防火防盗门	1. 门类型：乙级钢质隔声防火防盗门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、指纹门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m²	187.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
83	010807002006	甲级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：甲级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	25.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
84	010807002007	乙级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	48		
85	010807001025	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑	m ²	2.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
86	010807001026	100系列钢矩管装饰玻璃窗	1. 窗类型：100系列钢矩管装饰玻璃窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综	m ²	132.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 框、扇材质：钢矩管多腔隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
87	010807001027	65系列铝合金隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金隔热平开	m ²	117.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010807001028	65系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	668.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
89	010807001029	110系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：110系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋	m²	1832.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
90	010807003007	镀锌百叶窗	1. 镀锌百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	3.35		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
91	010902001013	屋面 3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价	m ²	722.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
92	010902001014	屋面 1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	722.56		
93	010904002020	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中	m²	722.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
94	010902002006	屋面 1.5mm厚JS防水涂料	1. 防水膜品种：JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	247.69		
95	010904002021	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1206.32		
96	010903002008	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m ²	1358.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料Ⅱ型	涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
97	010904002022	天棚 1.0mm厚 防水涂料（A级）	1. 基层处理：综合详设计 2. 1.0mm厚 满刷A级防水涂料防潮层(遇墙下翻公分并用美纹纸拉顺直) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1060.12		
98	011101006032	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	1109.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
99	011101006033	10厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:2 5防水砂浆(含5 %防水剂)，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	21.76		
100	011101006034	最薄15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	246.08		
101	011001005006	楼面 8厚无机硅声能凝胶保温	1. 材料品种、规格、厚度：8厚无机硅声能凝胶 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	5150.4		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011001001012	屋面 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮外保温)保温层(厚度按节能设计增加25%)，内设632UPVC排气管，间距不大于6mX6m； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净,阳角磨圆，阴角用砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	545.51		
103	011001001013	屋面 泡沫混凝土(ρ=500)	1. 材料品种、规格、厚度：最薄处30厚泡沫混凝土找坡2%,坡向排水口 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	545.51		
104	011003001006	屋面 200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 隔离层部位：屋面	m²	272.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 隔离层材料品种：200g/m²聚酯无纺布 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
105	011001003008	墙面 50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(050级)，燃烧等级A 2. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 3. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5565.15		
106	011201001030	墙面 5厚抗裂砂浆	1. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5565.15		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601002011	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	01B012	措施钢筋			
2.5	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.6	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.8	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.9	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10	011601015018	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	418932.10		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		418932.10		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	172.411						
2	实心砖 200×115×53	千匹	26.436						
3	干混砌筑砂浆	t	0.733						
4	水	m³	1834.978						
5	其他材料费	元	57392.545						
6	标准砖	千匹	2.959						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	188.302						
8	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	192.360						
9	板枋材	m³	0.577						
10	聚乙烯棒 DN100～200	kg	19.044						
11	低合金钢焊条 E43系列	kg	391.260						
12	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	1113.072						
13	钢筋	kg	1833.546						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	聚合物干粉砂浆 M10	t	15.061						
15	商品混凝土 C15	m³	15.195						
16	合金钢切割片 φ300	片	70.383						
17	玻璃纤维网格布	m²	502.791						
18	轻质条板隔墙粘接剂	kg	7836.813						
19	商品混凝土 C30	m³	2165.061						
20	混凝土电费	m³	2621.161						
21	商品混凝土 C25	m³	201.402						
22	砾石 20~50mm	m³	12.477						
23	建筑石膏	kg	81.229						
24	建筑焦油	kg	5.130						
25	混凝土预制块	m³	19.236						
26	铸铁通风算	m²	51.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	钢材	kg	605.775						
28	焊条 综合	kg	119.477						
29	杉原木 综合	m³	0.002						
30	电焊丝	kg	2.919						
31	螺栓 综合	kg	5.881						
32	柴油(机械)	L	1111.609						
33	膨胀螺栓	套	919.708						
34	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	24906.637						
35	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	476.056						
36	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	7905.722						
37	改性沥青嵌缝油膏	kg	170.088						
38	石油沥青 30#	kg	841.604						
39	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2048.220						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	胶粘剂	kg	14958.702						
41	HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	2.461						
42	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	80.418						
43	焊条（带肋钢筋用）	kg	834.944						
44	HRB400E螺纹钢 φ>16	t	21.433						
45	HPB300圆钢 ≤φ10	t	8.034						
46	HRB400E螺纹钢 φ≤10	t	222.457						
47	铁件	kg	45.727						
48	锯材 综合	m³	15.979						
49	脚手架钢材	kg	16201.670						
50	型钢	kg	1012.330						
51	乙级钢质防火门	m²	90.016						
52	干混砌筑砂浆 M10	t	5.926						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	商品混凝土 C45	m ³	70.632						
54	商品混凝土 C40	m ³	194.045						
55	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m ²	5016.480						
56	成品不锈钢检修爬梯	t	0.150						
57	镀锌钢丝网0.5*9*25	m ²	65.625						
58	汽油	L	957.924						
59	SBS改性沥青涂料	kg	63.584						
60	聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 3mm	m ²	898.124						
61	1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	m ²	898.124						
62	干混地面砂浆 M15	t	5.531						
63	乙级防火窗	m ²	45.888						
64	甲级防火窗	m ²	24.378						
65	不锈钢焊丝	kg	0.170						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	镀锌百叶窗	m ²	3.400						
67	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m ²	572.775						
68	界面剂	kg	87.280						
69	耐火砖	千匹	8.069						
70	聚酯无纺布	m ²	313.720						
71	石英粉	kg	160.406						
72	四级石棉	kg	26.734						
73	抗裂砂浆	kg	76521.500						
74	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	13022.568						
75	摊销卡具和支撑钢材	kg	3665.947						
76	复合模板	m ²	1904.821						
77	二等锯材	m ³	48.959						
78	对拉螺栓	kg	331.699						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	对拉螺栓塑料管	m	1795.701						
80	螺纹钢 $\phi > 10$	t	12.042						
81	65系列塑钢平开窗	m ²	2.671						
82	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	759.518						
83	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	m ²	128.294						
84	斜支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$	套	44.606						
85	铝模板	kg	4752.552						
86	脱模剂	kg	1570.158						
87	销钉销片	套	13152.657						
88	钢背楞60×40×2.5	kg	729.445						
89	零星卡具	kg	921.200						
90	拉片	kg	3294.262						
91	立支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$	套	60.677						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	铝模对拉螺栓	kg	61.522						
93	镀锌角钢 综合	t	0.729						
94	50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m²	5704.330						
95	水泥 42.5	kg	13801.696						
96	塑料膨胀锚栓 φ8	套	33391.200						
97	110系列铝合金多腔隔热平开窗	m²	1771.178						
98	商品混凝土 C35	m³	129.183						
99	满刷A级防水涂料 1.0mm厚	kg	1590.150						
100	加气混凝土条板 板厚100	m²	156.774						
101	加气混凝土条板 板厚200	m²	1316.004						
102	加气混凝土条板 板厚300	m²	13.974						
103	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	50.112						
104	预制过梁	m³	5.528						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	汽油(机械)	L	0.367						
106	乙级木质防火门	m²	161.990						
107	膨胀螺栓 M8	套	749.830						
108	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500）	m	217.872						
109	商品混凝土 C20	m³	40.210						
110	ALC条板隔墙 板厚100	m²	618.630						
111	ALC条板隔墙 板厚200	m²	292.332						
112	泡沫混凝土 干堆积密度 500kg/m³	m³	63.001						
113	无机硅声能凝胶	kg	15966.240						
114	乙级钢质隔声防火防盗门（含指纹门锁）	m²	180.567						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010902004007	屋面 40厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 钢筋规格、型号：Φ4@200钢筋双向 5. 内掺5%防水剂，提浆扫光，≤6000mm 设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝 6. 内设32UPVC 排气管，间距不大于6mX6m，管上穿孔。管口引至女儿墙，口部距地面高度不小于300mm，接成品UPVC排气盒。 7. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	545.51		
2	011101006035	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:	m²	49.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
3	011106001007	楼梯 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光（阳角 处设置玻璃条） 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或 踏步下侧面做两条平行槽型滴水线 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	296. 48		
4	011102003010	屋面 300*300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚 1：3干硬性水泥砂浆，表面撒1-2厚 干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300*300防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用 综合在投标综合单价中，不再另行 计算费用	m²	545. 51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
5	011101006036	楼面 30厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 30厚M20水泥砂浆压实抹光 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	11.2		
6	011105001006	踢脚 水泥砂浆	1. 踢脚线高度：100mm 2. 15厚1：3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 10厚1：2水泥砂浆面层压光 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	545.56		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011201001031	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平	m ²	2409.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	011201001032	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2387.76		
9	011201001033	内墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 砼墙面采用铝模时内墙仅做5mm厚抗裂砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2954.48		
10	011201001034	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1309		
11	011201004022	外墙 5mm厚聚合物抗裂防水抹面	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	8014.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		胶浆	2. 基层处理：符合设计要求 3. 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	011201004023	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层，分两次成活(打底砂浆加水泥重量4%的防水粉) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5465.72		
13	010609002016	墙面钢矩管格栅 30*30*2 @50	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管@50 4. 所有管材电镀锌, 表面氟碳喷涂, 颜色甲定 5. 具体做法详设计图 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	589.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011206003076	外墙造型装饰线条 JD-112	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-112 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	408		
15	011206003077	外墙造型装饰线条 JD-113	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-113 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合	m	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
16	011206003078	外墙造型装饰线条 JD-114	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-114 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2. 5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m	204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	011206003079	外墙造型装饰线条 JD-115	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-115 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	204		
18	011201001035	10mm厚WPM15水泥砂浆抹平压光，随砌随抹	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求	m ²	270.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 10mm厚WPM15水泥砂浆抹平压光，随砌随抹 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	011201001036	15mm厚M15水泥砂浆面层	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	152.3		
		首层门厅					
20	011203001013	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角	m²	14.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	011203001014	35mm月光米黄色大理石干挂墙面弧形	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：35mm月光米黄色大理石 弧形 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材专用密封胶泡沫条Φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	6.07		
22	011206003080	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m²	17.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	011206003081	1. 5mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理： 1. 5mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m ²	44. 56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
24	011206003082	2. 5mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2. 5mm铝单板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	25. 41		
25	011206003083	3. 0mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢	m ²	4. 92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm铝单板（水槽盖板） 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011206003084	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花	m ²	5.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
27	011206003085	10*5*0.8mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，10*5*0.8mm不锈钢矩管（间距5mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	0.77		
28	011206001026	铝合金玻璃幕墙 6+1.52PVB+6mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6+1.52PVB+6mm钢化夹胶超白玻璃）	m²	3.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	011206001027	铝合金玻璃幕墙 8+1. 52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃（弧形）	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃（弧形） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，	m²	5.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
30	011206001028	铝合金玻璃幕墙 10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用	m²	9.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	010802001010	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，	m ²	13.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
32	011403001011	外墙面 水包水漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求：腻子（p型）2遍（需满足水包水平整度要求）； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 中层漆（水包水）：1遍 5. 面漆（水包水）：1遍 6. 罩面清漆：1遍； 7. 收边收口、分隔缝、分隔条	m ²	1848.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
33	011403001012	外墙面 金属氟碳漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求:腻子（P型）3遍（基层采用R型腻子；满足氟碳漆平整度要求），打磨平整； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 面漆：面漆2遍； 5. 收边收口、分隔缝、分隔条 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	474.99		
34	011403003013	内墙 满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子一道磨平 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	8532.64		
35	011404001019	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑	m²	8532.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
36	011404002018	天棚 白色腻子两遍	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子2道磨光 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2995.06		
37	011404002019	顶棚 无机涂料	1. 满刮耐水腻子刮平 2. 无机涂料饰面(燃烧性能A级)，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	104.21		
38	011403003014	外墙面 刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮一道	m ²	221.7		
		分部小计					
		其他装饰工程					
39	011503001024	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：φ50，δ	m	176.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			=1.5钢管 3. 横管材料种类、规格：30*20*1 方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2 方钢立柱 5. 竖管材料种类、规格：20*20*1 方钢栏杆 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
40	011503001025	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中	m	67.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	011503001026	钢矩管窗护栏 H=300	1. 栏杆高度 H=300 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	204.8		
42	011503001027	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管	m	26.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	011503002006	玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 边框材料种类、规格：40*80*2.0镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 3. 竖管材料种类、规格：40*40*1.5镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 4. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法详设计图 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	298.18		
44	010609002017	钢矩管栏杆 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 扶手材料种类、规格：50*20*2.0钢矩管	m	153.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 横管材料种类、规格：50*20*20 钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20* 1. 5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
45	011502001066	装饰线 宽度300mm（EPS-02）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰 线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综 合详设计，费用由投标人综合考虑 在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	201.6		
46	011502001067	装饰线 宽度100mm（EPS-03）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰 线 宽度100mm	m	2982.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
47	011502001068	装饰线 宽度400mm（EPS-04）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度400mm 3. 面层表涂灰色水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	1491.2		
48	011502001069	装饰线 宽度90mm（EPS-05）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度90mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	492.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
49	011502001070	装饰线 宽度100mm（EPS-06）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	201.1		
50	011502001071	装饰线 宽度50mm（EPS-07）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度50mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	693.48		
51	011502001072	装饰线 宽度45mm（EPS-08）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度45mm	m	105.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	011502001073	装饰线 宽度180mm（EPS-09）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度180mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	106.45		
53	011502001074	装饰线 宽度65mm（EPS-10）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度65mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	107.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
54	011502001075	装饰线 宽度360mm（EPS-11）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度360mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	11.2		
55	011502001076	装饰线 宽度320mm（EPS-12）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度320mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	179.2		
56	030703013006	成品风帽安装	1. 构件类型：成品不锈钢直排风帽 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011505002006	白麻花岗石成品簸箕	1. 白麻花岗石成品簸箕 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	个	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	169269.74		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		169269.74		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水泥 42.5	kg	12620.497						
2	水	m³	520.472						
3	其他材料费	元	21324.755						
4	干混地面砂浆 M15	t	39.508						
5	特细砂	m³	50.848						
6	彩釉地砖 300×300	m²	559.138						
7	白水泥	kg	1466.925						
8	矿物颜料	kg	54.550						
9	干混抹灰砂浆 M15	t	41.138						
10	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	6623.250						
11	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	40120.600						
12	不锈钢风帽	个	4.000						
13	金属膨胀螺栓	副	24.240						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	干混地面砂浆 M20	t	24.130						
15	抗裂砂浆	kg	44103.350						
16	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	196.808						
17	无机涂料	kg	4136.596						
18	钢矩管栏杆 H=1200	m	153.600						
19	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	9376.731						
20	水性封闭底漆	kg	727.178						
21	罩面漆	kg	727.178						
22	双面胶纸带	m²	242.394						
23	金属氟碳漆	kg	1073.090						
24	外墙漆 水包水	kg	8587.620						
25	ESP装饰线 宽度100mm	m	3373.700						
26	合金钢钻头 综合	个	71.381						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	镀锌型钢，规格综合	kg	11611.160						
28	合金钢钻头 φ20	个	15.675						
29	螺栓 φ5×40	套	250.800						
30	电焊条(综合)	kg	14.684						
31	35mm月光米黄色大理石	m²	14.652						
32	不锈钢连接件 石材挂件	套	134.178						
33	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	134.178						
34	密封胶	kg	28.742						
35	泡沫塑料密封条 10	m	59.983						
36	石材养护液	kg	5.225						
37	35mm月光米黄色大理石 弧形	m²	6.039						
38	2mm不锈钢板幕墙	m²	19.030						
39	耐候胶	L	839.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	硅酮结构胶	L	509.943						
41	密封胶条	m	10091.400						
42	不锈钢螺栓	套	1889.266						
43	1.5mm不锈钢板幕墙	m ²	49.060						
44	2.5mm铝单板幕墙	m ²	27.940						
45	4mm铝合金窗花	m ²	6.254						
46	铝型材	kg	145.080						
47	型钢	kg	37.200						
48	铁件	kg	171.084						
49	2.5mm铝单板（造型装饰线条）	m ²	1738.440						
50	ESP装饰线 宽度400mm	m	1565.760						
51	ESP装饰线 宽度90mm	m	521.838						
52	ESP装饰线 宽度50mm	m	735.110						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	ESP装饰线 宽度45mm	m	25.463						
54	ESP装饰线 宽度180mm	m	112.855						
55	ESP装饰线 宽度65mm	m	113.491						
56	ESP装饰线 宽度360mm	m	11.872						
57	ESP装饰线 宽度320mm	m	189.952						
58	2mm不锈钢板	m ²	0.880						
59	不锈钢矩管 10*5*0.8mm	m	8.000						
60	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	3.864						
61	不锈钢焊丝	kg	0.040						
62	3.0mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	5.390						
63	楼梯栏杆 H=900	m	176.460						
64	护窗栏杆 H=300	m	204.800						
65	护窗栏杆 H=150	m	26.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	m ²	14.000						
67	电磁感应装置	套	2.000						
68	40*80*2.0镀锌钢矩管 扶手	m	298.180						
69	40*40*1.5镀锌钢矩管立柱	m	465.161						
70	6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃）	m ²	357.816						
71	二等锯材	m ³	0.327						
72	圆钢 φ≤10	t	0.655						
73	商品细石混凝土 C20	m ³	22.147						
74	建筑油膏	kg	1351.779						
75	石油沥青 30#	kg	13.021						
76	汽油	L	42.931						
77	塑料排水管 DN32	m	199.955						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	塑料排水弯头 dn32	个	19.700						
79	塑料排水外接 DN50	个	19.700						
80	塑料排水三通 DN50	个	39.400						
81	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.970						
82	Φ32UPVC管排气道	m	199.955						
83	镀锌钢管 DN40	m	26.800						
84	商品混凝土 C20	m ³	0.035						
85	排气管50镀锌钢管	m	46.608						
86	建筑焦油	kg	78.554						
87	钢化夹胶超白玻璃 6+1.52PVB+6mm	m ²	3.717						
88	钢化夹胶超白玻璃 10+1.52PVB+10mm	m ²	8.960						
89	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm（弧形）	m ²	5.052						
90	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	722.967						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
91	界面砂浆	kg	3373.860						
92	水泥 32.5	kg	106.518						
93	石膏粉	kg	11589.932						
94	ESP装饰线 宽度300mm	m	213.696						
95	墙面钢矩管格栅 30*30*2钢矩管@50	m²	589.200						
96	焊条 综合	kg	23.568						
97	膨胀螺栓	套	1178.400						
98	护窗栏杆 H=450	m	67.600						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		1#配电箱					
1	030402011276	配电箱 6-1-ALE	1. 名称：配电箱 6-1-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011277	配电箱 6-2-ALE	1. 名称：配电箱 6-2-ALE 2. 型号规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011278	配电箱 6-1-APE-xdt	1. 名称：配电箱 6-1-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011279	配电箱 6-2-APE-xdt	1. 名称：配电箱 6-2-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011280	配电箱 AL-gc	1. 名称：配电箱 AL-gc 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
6	030402011281	配电箱 ALh-8	1. 名称：配电箱 ALh-8	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011282	配电箱 AL-hk	1. 名称：配电箱 AL-hk 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011283	应急照明电源箱 F8-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F8-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011284	应急照明电源箱 F9-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F9-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011285	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
		分部小计					
		配管、桥架					
11	030412003062	普通强电金属线槽 200*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm	m	102		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030412003063	普通强电金属线槽 100*50	1. 名称 ：普通强电金属线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030412003064	消防强电金属线槽 150*75	1. 名称 ：消防强电金属线槽 2. 型号、规格 ：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火	m	104.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301005038	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	174.63		
15	030409011013	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001156	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1385.53		
17	030412001157	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	12512.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412001158	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	1181.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412001159	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	41.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030412001160	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
21	030412001161	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
22	030412001162	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
		分部小计					
		配线、电缆					
23	030412004144	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设	m	9757.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
24	030412004145	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	27093.24		
25	030412004146	配线 BV-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-10 4. 材质：铜芯	m	2084.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
26	030412004147	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1006.89		
27	030412004148	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	612		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
28	030412004149	配线 WDZ-BYJ-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	11334.24		
29	030412004150	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	1. 名称：配线	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
30	030412004151	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-RYS-2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时	m	1253.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
31	030409001078	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	18.82		
32	030409001079	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑	m	102.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
33	030409001080	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	209.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030409001081	控制电缆 KYJY-3*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	125.25		
35	030409001082	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家	m	52.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
36	030409001083	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	104.55		
37	030409003039	矿物绝缘电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
38	030409003040	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
39	030409003041	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm ² <截面≤35mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
40	030409005010	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
41	030409003042	电力电缆头 5芯 截面≤10mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	12		
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
42	030413014043	冰箱三孔插座（250V 10A安全型）	1. 名称：冰箱三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A, 安全	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	030413014044	抽油烟机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：抽油烟机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地2.2米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	68		
44	030413014045	厨房单相二、三孔插座 （250V 10A安全型带开关 IP54）	1. 名称：厨房单相二、三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型带开关，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	204		
45	030413014046	单相五孔插座 （250V 10A安全	1. 名称：单相五孔插座	个	748		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		型)	2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地0.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
46	030413014047	电气井道三孔插座（250V 16A安全型）	1. 名称：电气井道三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 16A，安全型 3. 安装形式：距地0.5米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	34		
47	030413014048	燃气热水器三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：燃气热水器三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.8米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030413014049	卫生间单相五孔插座 （250V 10A 安全防水型 IP54）	1. 名称：卫生间单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全防水型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	136		
49	030413014050	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：洗衣机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	68		
50	030413013022	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	412		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030413013023	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
52	030413013024	预留浴霸开关	1. 名称：预留浴霸开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	136		
53	030413001064	壁灯 12W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源 3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容	套	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
54	030413001065	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	4		
55	030413001066	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑	套	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
56	030413001067	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	72		
57	030413001068	应急壁灯（非持续型）	1. 名称：应急壁灯（非持续型）	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：中型灯具, J-ZFJC-E5W-17Z1, DC36V $\Phi \geq 6501m$ 3. 安装形式：距地2.6米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
58	030413001069	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明声光控灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 平时12w（消防5W），配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫	套	138		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
59	030413001070	预留灯头 11W	1. 名称：预留灯头 2. 型号、规格：LED, 11W, 配节能型光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	476		
60	030413001071	疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米	套	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
61	030413001072	预留浴霸接线盒	1. 名称：预留浴霸接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	136		
62	030413001073	应急照明灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 5W，配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶或壁装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
63	030412006040	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2758		
64	030412006041	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑	个	290		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		防雷接地					
65	030410005006	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：综合 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	325.88		
66	030410002020	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术	m	79.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030410002021	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	118.4		
68	030410003006	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用全部柱子及剪力墙内全部垂直结构钢筋作防雷引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1480		
69	030410007011	SEB等电位	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地	台	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 38 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 包含附件及配合国家标准/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
70	030416027008	接地装置系统调试	1. 名称：接地装置系统调试 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	系统	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	46478.4			
合计			46478.40			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	塑料接线盒	个	2951.880						
2	配电箱 AL-gc	台	2.000						
3	配电箱 ALh-8	台	68.000						
4	配电箱 AL-hk	台	1.000						
5	应急照明电源箱 F8-PD	台	2.000						
6	应急照明电源箱 F9-PD	台	2.000						
7	电梯控制箱	台	4.000						
8	普通强电金属线槽 200*100	m	105.060						
9	普通强电金属线槽 100*50	m	105.060						
10	消防强电金属线槽 150*75	m	108.068						
11	槽钢	kg	131.250						
12	角钢	kg	52.500						
13	防火堵料	t	0.367						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	配管 PC20	m	14014.515						
15	配管 PC32	m	1323.661						
16	配管 SC40	m	43.239						
17	金属软管 DN25	m	36.050						
18	金属软管 DN32	m	18.025						
19	配线 BV-2.5	m	11318.491						
20	配线 BV-4	m	29802.564						
21	配线 BV-10	m	2189.124						
22	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	1167.992						
23	配线 WDZ-BYJ-4	m	673.200						
24	配线 WDZ-BYJ-10	m	11900.952						
25	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	34.800						
26	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	1353.607						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	19.008						
28	电力电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	m	103.980						
29	电力电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	m	211.191						
30	控制电缆 KYJY-3*2.5	m	127.129						
31	电力电缆 WZNS-B1-YJY-5*10	m	52.571						
32	电力电缆 WZ-YJY-5*6	m	105.596						
33	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	8.160						
34	冰箱三孔插座 （250V~10A~安全型）	个	69.360						
35	抽油烟机三孔插座 250V~10A（安全型IP54）	个	69.360						
36	厨房单相二、三孔插座 250V~10A（安全型带开关）	套	208.080						
37	单相五孔插座 250V~10A(安全型)	套	762.960						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	电气井道三孔插座 （250V~16A安全型）	套	34.680						
39	燃气热水器三孔插座 （250V~10A安全型 IP54）	套	69.360						
40	卫生间单相五孔插座 （250V~10A安全防水型）	套	138.720						
41	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	套	69.360						
42	单联单控开关	只	420.240						
43	双联单控开关	套	69.360						
44	预留浴霸开关	套	138.720						
45	壁灯 12W	套	72.720						
46	航空障碍灯	套	4.040						
47	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	38.380						
48	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	72.720						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	应急壁灯（非持续型）	套	2.020						
50	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	套	139.380						
51	预留灯头 11W	套	480.760						
52	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	36.360						
53	钢制接线盒	个	295.800						
54	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	342.174						
55	镀锌扁钢 -40*4	m	124.320						
56	SEB等电位	台	136.680						
57	金属软管 DN20	m	49.028						
58	应急照明灯（自带蓄电池）	套	4.040						
59	配电箱 6-1-ALE	台	1.000						
60	配电箱 6-2-ALE	台	1.000						
61	配电箱 6-1-APE-xdt	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
62	配电箱 6-2-APE-xdt	台	1.000						
63	配管 JDG20	m	1427.096						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		给水					
1	031001007028	钢塑复合给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031001007029	钢塑复合给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007030	钢塑复合给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	73		
4	031001007031	钢塑复合给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其 他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、 托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 （压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
5	031001008075	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15	m	1984.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001008076	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	150.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031001008077	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	1276.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
8	031001008078	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	1422.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	031001008079	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	651.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
10	031208002008	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：δ=30mm/15mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m ³	16.47		
11	031301005039	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	86.09		
12	031002001114	铜截止阀 DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
13	031002001115	铜截止阀 DN40	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	32		
14	031002004011	支管减压阀 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各	组	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	031002011013	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	68		
16	031002001116	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	68		
17	031002001117	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
18	031002001118	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	4		
19	031301003132	穿楼板套管 DN40	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
20	031301003133	穿楼板套管 DN50	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031301003134	穿楼板套管 DN65	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	30		
22	031301003135	穿墙套管 DN20	1. 名称：穿墙套管 DN20 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑	个	204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
23	031301003136	穿墙套管 DN25	1. 名称：穿墙套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	332		
		分部小计					
		排水					
24	031001008080	UPVC塑料雨水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管	m	378.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
25	031001008081	UPVC塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等	m	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
26	031001008082	承压UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的	m	33.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
27	031001008083	承压UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	410.6		
28	031001008084	承压UPVC排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水	m	16.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN150 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、 止水节、止水环、支吊架、检查 口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及 施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范 要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
29	031001008085	降噪PVC管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、 止水节、止水环、支吊架、检查 口等	m	529.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
30	031001008086	降噪PVC管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN75 4. 连接形式：粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	457.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
31	031001008087	降噪PVC管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	1008.43		
32	031003014040	侧排雨水斗 DN75	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
33	031003014041	侧排雨水斗 DN100	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	4		
34	031003014042	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	5		
35	031003014043	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
36	031003014044	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	272		
37	031301003137	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板	个	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
38	031301003138	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实，不得有空隙，两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	192		
39	031301003139	穿墙套管 DN50	1. 名称：穿墙套管 DN50 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
40	031301003140	穿墙套管 DN75	1. 名称：穿墙套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	6		
41	031301003141	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管	个	76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
42	031301003142	穿墙套管 DN150	1. 名称：穿墙套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
43	031301003143	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	33		
44	031001011006	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：符合相关验收规范要求 3. 连接形式：卡在管道顶端，与楼板或墙体固定 4. 填料材质：综合 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	25501.04		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		25501.04		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	25501.04			
合计			25501.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	85.224						
2	焊接钢管 DN80	m	27.984						
3	焊接钢管 DN125	m	32.436						
4	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	5179.369						
5	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	1218.615						
6	室内塑料雨水管粘接管件 DN75	个	15.061						
7	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	681.037						
8	钢塑复合给水管 DN15	m	3.964						
9	钢塑复合给水管管件 DN15	个	5.796						
10	钢塑复合给水管 DN40	m	62.124						
11	钢塑复合给水管管件 DN40	个	48.732						
12	钢塑复合给水管 DN50	m	73.146						
13	钢塑复合给水管管件 DN50	个	48.253						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	钢塑复合给水管 DN65	m	98.196						
15	钢塑复合给水管管件 DN65	个	51.548						
16	PP-R给水管 DN15	m	2016.679						
17	成品管卡 DN15	套	8452.500						
18	PP-R给水管 DN20	m	152.684						
19	成品管卡 DN20	套	2179.800						
20	PP-R给水管 DN25	m	1296.782						
21	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	1563.541						
22	成品管卡 DN25	套	1674.750						
23	PP-R热水管 DN15	m	1445.321						
24	PP-R热水管 DN20	m	661.863						
25	柔性泡沫橡塑保温	m³	16.964						
26	型钢	kg	90.405						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
27	铜截止阀 DN25	个	137.360						
28	铜截止阀 DN40	个	32.320						
29	铜截止阀 DN50	个	14.000						
30	比例式减压阀 DN50	个	14.000						
31	橡胶接头 DN40	个	14.000						
32	压力表	个	28.000						
33	远传水表 DN25	个	68.000						
34	止回阀 DN15	个	68.680						
35	止回阀 DN25	个	68.680						
36	自动排气阀 DN15	个	4.000						
37	焊接钢管 DN100	m	9.540						
38	焊接钢管 DN32	m	64.872						
39	焊接钢管 DN50	m	105.576						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	UPVC塑料雨水管 DN75	m	6.042						
41	承压UPVC排水管 DN100	m	408.136						
42	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	170.810						
43	降噪PVC管 DN50	m	536.077						
44	降噪PVC管 DN75	m	462.777						
45	降噪PVC管 DN100	m	958.009						
46	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	1165.745						
47	侧排雨水斗 DN100	套	4.000						
48	87型雨水斗 DN75	套	5.000						
49	87型雨水斗 DN100	套	4.000						
50	地漏 DN50	个	274.720						
51	焊接钢管	kg	169.620						
52	阻火圈 DN100	个	192.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	UPVC塑料雨水管 DN50	m	381.069						
54	室内塑料雨水管粘接管件 DN50	个	143.421						
55	承压UPVC排水管 DN75	m	33.976						
56	承压UPVC排水管 DN150	m	15.762						
57	室内塑料雨水管粘接管件 DN150	个	7.833						
58	侧排雨水斗 DN75	套	6.000						
59	无缝钢管 D219×6	m	0.636						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消火栓系统					
1	030901002015	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	158.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
2	030901002016	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	204.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031201001011	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	111.36		
4	031301005040	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	177.06		
5	031002001119	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
6	031002001120	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
7	030901010014	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，含配套压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
8	030901010015	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	031301003144	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	70		
10	031301003145	穿墙套管 DN65	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
11	031301003146	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
12	030910001011	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器	具	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	031002001121	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级:满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	1		
14	030601002013	压力表	1. 名称：压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	030909001010	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	35		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5345.46			
合计			5345.46			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	161.152						
2	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	26.467						
3	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	120.630						
4	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	207.466						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	34.073						
6	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	106.821						
7	型钢	kg	185.955						
8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	30.847						
9	酚醛调和漆 各色	kg	22.049						
10	蝶阀 DN65	个	1.000						
11	蝶阀 DN100	个	6.000						
12	试验消火栓	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	34.000						
14	焊接钢管 DN150	m	22.260						
15	焊接钢管 DN100	m	11.448						
16	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	个	68.000						
17	自动排气阀 DN15	个	1.000						
18	压力表	套	1.000						
19	焊接钢管	kg	4.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		风管					
1	031301003147	穿梁套管 DN100	1. 名称：穿梁套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	204		
2	031301003148	穿梁套管 DN125	1. 名称：穿梁套管 DN125 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN125 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	612		
3	031301003149	穿梁套管 DN150	1. 名称：穿梁套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含套管制作安装	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	5297.03		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		5297.03		

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	259.488						
2	无缝钢管 D219×6	m	21.624						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0309	消防工程					
	0309	消防弱电工程					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
1	030412001163	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	995.94		
2	030412004152	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆	m	1391.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求				
3	030904008009	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	34		
4	030904001015	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	142		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030904004009	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	70		
6	030904003027	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	34		
7	030904003028	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他详设计及满足规范要求				
8	030904003029	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	70		
9	030904007025	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
10	030904007026	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
11	030904010007	火灾显示盘	1. 总线制 ： 火灾显示盘 3. 安装方式 ： 综合考虑 4. 控制点数量 ： 详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	2		
12	030412006042	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	398		
		分部小计					
		桥架、配管					
13	030412003065	消防弱电线槽 100*50	1. 名称 ： 消防弱电线槽 2. 型号、规格 ： 100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技	m	102		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301005041	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑	kg	59.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030409011014	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	34		
16	030412001164	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
17	030412001165	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
18	030412001166	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
		分部小计					
		消防广播系统					
19	030412001167	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	422.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412004153	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	521.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904006009	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	80		
22	030412006043	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	110		
		分部小计					
	0309	防火门监控系统					
23	030412001168	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管	m	240.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412004154	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	240.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030506001010	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	套	70		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
26	030412001169	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412004155	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	99		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
28	030412001170	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412004156	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	99		
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	6678.23		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		6678.23		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	2539.479						
2	钢制接线盒	个	518.160						
3	配管 JDG20	m	1912.061						
4	消防弱电线槽 100*50	m	105.060						
5	防火堵料	t	0.184						
6	槽钢	kg	45.000						
7	角钢	kg	18.000						
8	消防弱电设备 消防端子箱	台	34.000						
9	消防弱电设备 感烟探测器	只	142.000						
10	消防弱电设备 声光报警器	个	70.000						
11	消防弱电设备 消火栓按钮	个	34.000						
12	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	70.000						
13	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电气工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	消防弱电设备 短路隔离器	个	36.000						
15	消防广播	个	80.000						
16	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)（ 用于常闭防火门）	套	70.000						
17	消防弱电设备 消防电话插孔	个	36.000						
18	金属软管 DN20	m	49.028						
19	金属软管 DN25	m	36.050						
20	金属软管 DN32	m	18.025						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030412003066	弱电桥架 MR-150*100	1. 名称 ： 弱电桥架 2. 型号、规格 ： 150*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	111.8		
2	031301005042	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架	kg	134.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412004157	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	2043.75		
4	030412004158	线缆 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑	m	189.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
5	030412004159	线缆 RVVP-2*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-2*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1490.42		
6	030412004160	线缆 RVVP-4*0.75mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*0.75mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉	m	1032		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
7	030412004161	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	39.34		
8	030412004162	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容	m	1398.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他详设计及满足规范要求				
9	030412004163	线缆 KVV-5*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：KVV-5*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	290.22		
10	030412004164	线缆 SYWV-75*5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：SYWV-75*5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1632		
11	030502003008	CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：线缆	m	5359.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
12	030502005009	单芯皮线光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	7232.46		
13	030412001171	配管 SC20	1. 名称：配管	m	521.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030412001172	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	327.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412001173	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	60.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001174	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6838.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001175	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	317.22		
18	030412001176	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
19	030412001177	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管	m	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑				
20	030412001178	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
21	030502001019	熔接式光分箱 48芯	1. 名称：熔接式光分箱 48芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	2		
22	030502001020	熔接式光分箱 96芯	1. 名称：熔接式光分箱 96芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
23	030502001021	室内多媒体箱 400×300×120	1. 名称:室内多媒体箱 2. 材质、规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含配置1个2位五孔插座 5. 包含：机柜及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	68		
24	030904003030	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格型号:详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
25	030502010028	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	136		
26	030502010029	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68		
27	030502010030	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
28	030502010031	易燃气体探测器	1. 名称：易燃气体探测器 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68		
29	030502010032	电话+网络双口插座	1. 名称：电话+网络双口插座 2. 参数及功能要求：满足2个六类非屏蔽模块安装需求；防火级别：满足V94-0防火标准；含2个六类非屏蔽模块 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68		
30	030412006044	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑	个	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030412006045	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	700		
		分部小计					
		视频监控系统					
32	030506010010	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可	台	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			达30 m；视频压缩标准：H. 265/ H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M /100 M自适应以太网口；供电方式 ：DC12 V 支持PoE供电 3. 安装方式：综合考虑，含支、吊 架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技 术要求				
33	030501015018	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽 位数≥3，主控槽位≥2；交换容量 ≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps ；业务单板可支持1G、10G、40G、 100G等端口；配置：主控引擎≥2 ，电源模块≥2，≥24个10G SFP+ 光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技 术要求	台	2		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		访客对讲系统					
34	030501019024	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	4		
35	030501019025	对讲电话户内机	1. 名称：对讲电话户内机	台	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
36	030501019026	非可视对讲户外机	1. 名称：非可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥	台	66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
37	030501015019	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 参数及功能要求：三层网管交换机，≥48个1000M POE电口，≥4个10G SFP+光口，≥1个console口，交换容量≥408Gbps，包转发	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			率≥166Mpps；POE功率≥370W 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
38	030502010033	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 参数及功能要求：与主机配套 3. 安装方式：综合 4. 含面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	70		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
39	030904005009	五方对讲分机	1. 名称：五方对讲分机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	16		
40	030502011007	中继盒	1. 名称：中继盒	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：综合 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	电话插座	个	68.680						
2	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	2207.250						
3	1080p红外半球摄像机	台	14.000						
4	槽钢	kg	100.500						
5	角钢	kg	40.200						
6	线缆 RVV-4*1.0mm ²	m	204.898						
7	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	m	1609.654						
8	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	m	1114.560						
9	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	m	42.487						
10	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	m	1510.337						
11	线缆 KVV-5*1.0mm ²	m	313.438						
12	线缆 SYWV-75*5mm ²	m	1648.320						
13	CAT.5e 4Pair UTP	m	5627.402						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	单芯皮线光缆	m	7377.109						
15	电气配管 SC20	m	536.960						
16	电气配管 SC25	m	337.078						
17	电气配管 SC32	m	62.068						
18	配管 PC20	m	7659.277						
19	电气配管 PC25	m	355.286						
20	熔接式光分箱 48芯	个	2.000						
21	熔接式光分箱 96芯	个	2.000						
22	室内多媒体箱	个	68.000						
23	紧急呼叫按钮	个	68.000						
24	电视插座	个	137.360						
25	网络插座	个	68.680						
26	易燃气体探测器	个	68.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电话+网络双口插座	个	68.680						
28	钢制接线盒	个	218.280						
29	塑料接线盒	个	714.000						
30	24口交换机	台	2.000						
31	可视对讲户外机	套	4.000						
32	对讲电话户内机	套	68.000						
33	非可视对讲户外机	套	66.000						
34	48口交换机	台	2.000						
35	电控锁	个	70.000						
36	五方对讲分机	部	16.000						
37	中继盒	个	2.000						
38	金属软管 DN20	m	49.028						
39	金属软管 DN25	m	36.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	金属软管 DN32	m	18.025						
41	弱电桥架 150*100	m	115.154						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401004005	页岩空心砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.5		
2	010401003015	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合	m³	530.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
3	010401003016	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m	m³	205.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	010401002009	耐火砖	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砂浆 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	31.33		
5	010401008014	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩	m ³	6.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混 砌筑砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
6	010503015007	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（ 250*500）	1. 型号：成品烟道23J916-1G-PC1- 20型 2. 配件：止回阀等配件及辅材包含 在综合单价中 3. 综合单价中预制构件为外购成品 运至现场堆放点的价格，包括成品 制作费、模板费、运输、上下车费 、包装费、现场堆放支架及构件厂 家的管理费、利润等全部费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	200.4		
		分部小计					
		装配式工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010503016013	ALC条板隔墙 板厚100	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	131.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010503016014	ALC条板隔墙 板厚200	1. 品种、规格：ALC条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	344.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010503012017	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	154.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010503012018	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1125.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010502006029	商品混凝土矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	43.73		
12	010502006030	商品混凝土矩形柱 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	6		
13	010502006031	商品混凝土矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m³	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	010502006032	商品混凝土矩形柱 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	24. 63		
15	010502010027	商品混凝土直行墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑	m ³	634. 79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
16	010502010028	商品混凝土直行墙 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	122. 81		
17	010502010029	商品混凝土直行墙 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、	m³	234. 52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010502010030	商品混凝土直行墙 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 4. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑 5. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	189.47		
19	010502011011	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	408.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
20	010502013011	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级相	m³	1061.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	010502019008	商品混凝土雨篷板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	2.48		
22	010502020009	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合	m²	333.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 楼梯折算厚度综合考虑 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	010502021008	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	179.23		
24	010502022008	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ³	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
25	010502023008	商品混凝土过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	52.57		
26	010502025025	商品混凝土翻边、门槛 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	15		
27	010502025026	商品混凝土翻边、门槛 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	1.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
28	010502025027	商品混凝土止水带、翻边 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1.75		
29	010502025028	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	17.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
30	010502025029	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	15		
31	010503006007	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级	m³	26.53		
32	010502004007	商品混凝土设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	0.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
33	010502027008	散水暗沟	1. 沟截面净空尺寸：沟宽300mm，沟深详设计图综合考虑 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 成品混凝土排水沟槽纵向坡度≥5% 5. 篦子 6. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 7. 具体做法详12J003-A2-8B 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	257		
34	010502029007	暗散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 150厚粒径10~40卵石灌M2. 5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 60厚C20细石混凝土，随打随磨撒1：1水泥砂子压实赶光类 4. 250~400厚回填土或种植土（	m²	92. 88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按景观工程做法另列） 5. 与墙交接处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	010506002024	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	58.267		
36	010506002025	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	35.832		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢 $\phi 12\sim 16$	钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
37	010506002026	现浇混凝土柱钢筋 HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $> \phi 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	5.594		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	010506004026	现浇混凝土墙钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	0.182		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	010506004027	现浇混凝土墙钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	26.354		
40	010506005035	现浇混凝土梁钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ 10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	1.747		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
41	010506005036	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	25.607		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	010506005037	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	59.618		
43	010506005038	现浇混凝土梁钢筋 HRB400E螺纹	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	17.162		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢 > φ16	钢 > φ16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	010506006019	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HPB300圆钢 ≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤ φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	3.841		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	010506006020	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	89.754		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	010506006021	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	5.499		
47	010506008012	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 $\leq \phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	0.593		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
48	010506008013	现浇混凝土其他板钢筋 HRB400E 螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	0.111		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.93		
50	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋 HRB400E螺	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹	t	1.035		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		纹钢 $\Phi 12\sim 16$	钢 $\Phi 12\sim 16$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
51	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋 HPB300 圆钢 $\leq \Phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 $\leq \Phi 10$ 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、	t	7.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	14.538		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010506011013	现浇混凝土零星构件钢筋 HPB300圆钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.35		
54	010506011014	现浇混凝土零星构件钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	0.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010506025008	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢及其他钢材等综合 2. 规格、尺寸：综合 3. 油漆品种、涂刷遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足设计要求，费用不作调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	1.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		模板工程					
56	010505004013	柱面模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	345.8		
57	010505004014	柱面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑	m²	564.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
58	010505005018	墙面模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2372.21		
59	010505005019	墙面模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m²	1461.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 对拉螺栓及堵眼增加费包含在综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
60	010505006022	梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	806.34		
61	010505006023	梁模板 超过1m增加费	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费	m ²	622.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	010505007020	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	1220.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
63	010505007021	楼板 超高模板	1. 支模高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	826.62		
64	010505008009	其他板模板 悬挑	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维	m²	26.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
65	010505010008	楼梯模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	333.34		
66	010505011008	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m ²	2178.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
67	010505012008	圈梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	229.95		
68	010505013008	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m²	509.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
69	010505007022	楼板 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	6141.4		
70	010505005020	墙面 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	8791.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
71	010505007023	柱 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	1022.8		
72	010505006024	梁 铝模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：铝模板，主楼标准层使用 3. 支架材料：铝模板相关配套支架 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	3072.74		
		分部小计					
		金属结构工程					
73	010506023027	外墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢	1. 材料品种、规格：满足设计及规	m²	1450.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		丝网	范要求 2. 加固方式：使用保温钉钉挂 3. 搭接宽度：详设计图综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
74	010506023028	内墙砌块墙钢丝网加固 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2279.69		
75	010506023029	楼梯间及人流通 镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 楼梯间和人流通道的隔墙，应采用全墙面钢丝网砂浆面层加强 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1377.28		
76	010506023030	管道壁 镀锌钢丝网0.5*9*25	1. 材料品种、规格：直径0.5*9*25镀锌钢丝网 2. 搭接宽度：详设计图综合考虑 3. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	139.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
77	010607006008	不锈钢检修爬梯	1. 钢材品种、规格：不锈钢，规格综合考虑 2. 具体做法详见做法参照西南18J201-119-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	t	0.35		
		分部小计					
		门窗工程					
78	010801004007	钢框木质乙级防火门	1. 门类型：钢框木质乙级防火门规格综合（颜色同装饰饰面颜色） 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限	m²	166.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
79	010802004019	乙级钢质防火门	1. 门类型：乙级钢质防火门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇、顺序器、闭门器等五金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	74.19		
80	010802004020	乙级钢质隔声防火防盗门	1. 门类型：乙级钢质隔声防火防盗	m²	161.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、指纹门锁、释放器、 门框、门扇、顺序器、闭门器等五 金件制作安装、运输费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经 国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设 单位认可后方可实施，不得因样式 的变化而调整综合单价 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
81	010807002008	乙级防火窗	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃及其 他满足规范要求，费用由投标人综 合考虑在综合单价中	m²	1.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
82	010807001030	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m ²	190.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
83	010807001031	65系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，	m²	408.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
84	010807001032	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	1. 窗类型：100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：钢矩管多腔隔热金属型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中	m ²	159.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
85	010807001033	110系列铝合金多腔隔热平开窗	1. 窗类型：110系列铝合金多腔隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、	m ²	1304.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
86	010802001011	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗	1. 门联窗类型：65系列多腔隔热铝合金平开门联窗 2. 门联窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型	m²	248.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
87	010802001012	65系列隔热铝合金平开开窗	1. 门联窗类型：65系列隔热铝合金平开开窗 2. 门联窗代号及洞口尺寸：详设计	m ²	1590.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
88	010802001013	铝合金地弹门 10+1.52PVB+10mm	1. 门类型：铝合金地弹门	m ²	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢化夹胶超白玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+ 1. 52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010802001014	铝合金地弹门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金地弹门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
90	010802001015	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 门类型：铝合金地弹门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价	m²	69.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
91	010807003008	镀锌百叶窗	1. 镀锌百叶窗 2. 配件及五金等费用含在本项清单 综合单价中 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	16.45		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
92	010902001015	屋面 3.0mm厚聚脂胎SBS-1改性 沥青卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm 厚聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油 、搭接、附加层、加强层、嵌密封 膏及固定水泥钉，出水口、地漏及 穿楼板管四周等的工程量及压条不 再另行计算，综合考虑相关费用进 入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	1168.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
93	010902001016	屋面 1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材 2. 防水层数：一道 3. 按规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉，出水口、地漏及穿楼板管四周等的工程量及压条不再另行计算，综合考虑相关费用进入综合单价 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1168.93		
94	010904002023	屋面 2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料	1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	1168.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
95	010902002007	屋面 1.5mm厚JS防水涂料	1. 防水膜品种：JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	476.25		
96	010904002024	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	2008.49		
97	010903002009	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m ²	2212.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
98	010904002025	天棚 1.0mm厚 防水涂料（A级）	1. 基层处理：综合详设计 2. 1.0mm厚 满刷A级防水涂料防潮层(遇墙下翻公分并用美纹纸拉顺直) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1173.78		
99	011101006037	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1009.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011101006038	10厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：10厚1:2 5防水砂浆(含5 %防水剂)，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	17		
101	011101006039	最薄15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 15mmM15水泥砂浆（掺5%防水剂） 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	246.08		
102	011001005007	楼面 8厚无机硅声能凝胶保温	1. 材料品种、规格、厚度：8厚无机硅声能凝胶 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	4731.52		
103	010903004003	墙面变形缝	1. 墙面变形缝（不锈钢盖板） 2. 做法详西南18J112-57-1 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	12.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
104	011001001014	屋面 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮外保温)保温层(厚度按节能设计增加25%)，内设632UPVC排气管，间距不大于6mX6m； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1036.28		
105	011001001015	屋面 泡沫混凝土(ρ=500)	1. 材料品种、规格、厚度：最薄处30厚泡沫混凝土找坡2%, 坡向排水口 2. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	1036.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
106	011003001007	屋面 200g/m²聚酯无纺布隔离层	1. 隔离层部位：屋面 2. 隔离层材料品种：200g/m²聚酯无纺布 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	102.73		
107	011001003009	墙面 50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(050级)，燃烧等级A 2. 5厚抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层，保温钉固定，每平方米不少于5个 3. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5229.32		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601002011	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	01B012	措施钢筋			
2.5	011601003013	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.6	011601004014	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601005015	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.8	011601012016	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.9	011601014017	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.10	011601015018	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	454783.07		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		454783.07		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	454783.07			
合计			454783.07			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	264.956						
2	实心砖 200×115×53	千匹	40.627						
3	干混砌筑砂浆	t	1.476						
4	水	m³	1843.766						
5	其他材料费	元	61832.660						
6	标准砖	千匹	3.668						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	287.103						
8	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	903.770						
9	钢筋	kg	1370.304						
10	聚合物干粉砂浆 M10	t	11.641						
11	商品混凝土 C15	m³	35.331						
12	合金钢切割片 Φ300	片	55.846						
13	玻璃纤维网格布	m²	375.762						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	轻质条板隔墙粘接剂	kg	6058.104						
15	商品混凝土 C30	m³	2243.541						
16	混凝土电费	m³	2896.590						
17	商品混凝土 C25	m³	296.627						
18	混凝土预制块	m³	38.743						
19	铸铁通风算	m²	102.800						
20	钢材	kg	1281.250						
21	焊条 综合	kg	126.156						
22	杉原木 综合	m³	0.004						
23	电焊丝	kg	3.392						
24	螺栓 综合	kg	5.745						
25	柴油(机械)	L	1241.819						
26	膨胀螺栓	套	767.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	25647.228						
28	镀锌螺钉 带垫	个	8623.218						
29	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	13212.006						
30	改性沥青嵌缝油膏	kg	275.162						
31	石油沥青 30#	kg	702.380						
32	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3313.980						
33	胶粘剂	kg	15166.656						
34	HRB400E螺纹钢 ≤φ10	t	156.902						
35	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	107.710						
36	焊条（带肋钢筋用）	kg	1078.712						
37	HRB400E螺纹钢 φ>16	t	23.894						
38	HPB300圆钢 ≤φ10	t	14.617						
39	HRB400E螺纹钢 φ≤10	t	73.534						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	铁件	kg	56.206						
41	锯材 综合	m³	16.502						
42	脚手架钢材	kg	15863.505						
43	型钢	kg	909.641						
44	乙级钢质防火门	m²	71.974						
45	烧结空心砖	m³	0.419						
46	干混砌筑砂浆 M10	t	11.956						
47	商品混凝土 C45	m³	215.170						
48	商品混凝土 C40	m³	244.738						
49	镀锌钢丝网 0.5*12.7*12.7	m²	5362.875						
50	成品不锈钢检修爬梯	t	0.350						
51	镀锌钢丝网0.5*9*25	m²	146.160						
52	汽油	L	1549.698						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	SBS改性沥青涂料	kg	102.864						
54	聚脂胎SBS-1改性沥青卷材 3mm	m²	1452.954						
55	1.5mm厚聚合物改性沥青自粘防水卷材	m²	1452.954						
56	不锈钢焊丝	kg	0.825						
57	镀锌百叶窗	m²	16.500						
58	100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	m²	1088.115						
59	界面剂	kg	165.808						
60	耐火砖	千匹	16.909						
61	乙级防火窗	m²	1.816						
62	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	798.104						
63	聚酯无纺布	m²	118.105						
64	石英粉	kg	60.388						
65	四级石棉	kg	10.065						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	摊销卡具和支撑钢材	kg	3815.204						
67	复合模板	m ²	2112.140						
68	二等锯材	m ³	54.924						
69	对拉螺栓	kg	515.150						
70	对拉螺栓塑料管	m	2680.050						
71	100系列钢矩管多腔隔热金属型材窗	m ²	154.398						
72	65系列多腔隔热铝合金平开门联窗	m ²	239.445						
73	65系列塑钢平开窗	m ²	182.004						
74	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	394.551						
75	铝合金地弹门 10+1.52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	m ²	0.963						
76	铝合金地弹门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	m ²	0.963						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
77	螺纹钢 $\phi >10$	t	10.449						
78	65系列隔热铝合金平开开窗	m ²	1530.408						
79	立支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$	套	82.406						
80	铝模板	kg	5401.961						
81	脱模剂	kg	1784.778						
82	销钉销片	套	14934.198						
83	斜支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$	套	43.648						
84	钢背楞60×40×2.5	kg	713.313						
85	零星卡具	kg	892.464						
86	拉片	kg	2979.212						
87	铝模对拉螺栓	kg	197.441						
88	镀锌角钢 综合	t	0.685						
89	抗裂砂浆	kg	35951.438						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
90	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	6118.281						
91	50厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	m ²	5360.033						
92	水泥 42.5	kg	12968.664						
93	塑料膨胀锚栓 φ8	套	31375.800						
94	110系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	1261.191						
95	商品混凝土 C35	m ³	129.454						
96	满刷A级防水涂料 1.0mm厚	kg	1760.700						
97	加气混凝土条板 板厚100	m ²	158.100						
98	加气混凝土条板 板厚200	m ²	1148.214						
99	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	46.181						
100	预制过梁	m ³	26.663						
101	汽油(机械)	L	1.772						
102	干混地面砂浆 M15	t	6.867						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
103	砾石 20～50mm	m ³	15.490						
104	建筑油膏	kg	100.837						
105	建筑焦油	kg	6.369						
106	麻丝	kg	6.710						
107	乙级木质防火门	m ²	161.990						
108	膨胀螺栓 M8	套	749.830						
109	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	m ²	66.509						
110	成品烟道23J916-1G-PC1-20型（250*500 ）	m	204.408						
111	不锈钢板 1mm	m ²	4.416						
112	ALC条板隔墙 板厚100	m ²	134.334						
113	ALC条板隔墙 板厚200	m ²	351.288						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
114	泡沫混凝土 干堆积密度 500kg/m³	m³	119.680						
115	商品混凝土 C20	m³	17.768						
116	无机硅声能凝胶	kg	14667.650						
117	乙级钢质隔声防火防盗门（含指纹门锁）	m²	155.748						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010902004008	屋面 40厚C20细石混凝土保护层（有筋）	1. 厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 4. 钢筋规格、型号：Φ4@200钢筋双向 5. 内掺5%防水剂，提浆扫光，≤6000mm 设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝 6. 内设32UPVC 排气管，间距不大于6mX6m，管上穿孔。管口引至女儿墙，口部距地面高度不小于300mm，接成品UPVC排气盒。 7. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 8. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1168.93		
2	011101006040	屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 厚度、砂浆配合比：20厚1:	m²	487.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
3	011101006041	楼面 20厚M15防水砂浆找平层	1. 20厚M15防水砂浆 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	1117. 71		
4	011101006042	楼面 15厚M15防水砂浆	1. 15厚M15防水砂浆 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	1		
5	011101001005	楼面 10厚M15防水砂浆保护层压 光找坡	1. 厚度、砂浆配合比：10厚M15防 水砂浆保护层压光找坡 2. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	17		
6	011106001008	楼梯 20厚M20水泥砂浆压实抹光	1. 钢筋混凝土板，表面清扫干净 2. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚M20水泥砂浆压实抹光(阳角 处设置玻璃条) 4. 楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造或 踏步下侧面做两条平行槽型滴水线	m²	333. 34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
7	011101002005	地面 80mmC20混凝土	1. 找平层：地面20厚M15防水砂浆找平层 2. 面层厚度、混凝土强度等级：80mmC20混凝土面层 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	348.8		
8	011102003011	屋面 300*300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒1-2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行	m²	487.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	011105001007	踢脚 灰色涂料	1. 踢脚线高度：100mm 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 10厚1:2水泥砂浆面层压光 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	518.4		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001037	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	4460.93		
11	011201001038	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	2419.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	011201001039	内墙 5mm厚抗裂砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 砼墙面采用铝模时内墙仅做5mm厚抗裂砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	2986.35		
13	011201001040	内墙 15厚WPM15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 15mm厚WPM15水泥砂浆(两次成活，抹平搓毛) 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1514.35		
14	011201004024	5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 5mm厚聚合物抗裂防水抹面胶浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	5791.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
15	011201004025	外墙 15厚M15防水砂浆找平层	1. 基层类型：综合考虑 2. 15mm厚M15防水砂浆打底找平层，分两次成活(打底砂浆加水泥重量4%的防水粉) 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	3007.1		
16	010609002018	墙面钢矩管格栅 30*30*2 @50	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管@50 4. 所有管材电镀锌, 表面氟碳喷涂, 颜色甲定 5. 具体做法详设计图 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	552.7		
17	011206003086	外墙造型装饰线条 JD-112	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-112 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢	m	212.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	011206003087	外墙造型装饰线条 JD-113	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-113 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板	m	189.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	011206003088	外墙造型装饰线条 JD-115	1. 外墙造型装饰线条 详节点大样 JD-115 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	189.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		首层门厅					
20	011203001015	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材 专用密封胶泡沫条φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、 表面晶面处理、切割、磨边、倒角 、拉槽等费用综合在投标综合单价 中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m²	37.82		
21	011203001016	35mm月光米黄色大理石干挂墙面 弧形	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石 弧形 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材	m²	23.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			专用密封胶泡沫条 $\phi 10$ 6. 防腐、防护、六面做防污处理、表面晶面处理、切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	011206003089	20*20*1.5mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，20*20*1.5mm不锈钢矩管（间距20mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	94.08		
23	011206003090	2mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢	m ²	250.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
24	011206003091	1. 5mm不锈钢板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：1. 5mm不锈钢板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m ²	53.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
25	011206003092	2.5mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板幕墙 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	32.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011206003093	3.0mm铝单板幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：3.0mm铝单板（水槽盖板） 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	7.94		
27	011206003094	4mm铝合金窗花	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热浸镀锌型材，规格、间距综合考虑 2. 基层材料种类、规格：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在	m²	9.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标报价中，厚度详设计 3. 面层材料品种、规格：4mm铝合金窗花 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
28	011206003095	10*5*0.8mm不锈钢矩管格栅幕墙	1. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 2. 框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，10*5*0.8mm不锈钢矩管（间距5mm） 4. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	18.6		
29	010609002019	铝合金格栅 50*40*2mm	1. 墙面铝合金格栅 50*40*2mm 2. 所有型材材表面氟碳喷涂, 颜色	m²	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			甲定 3. 具体做法详设计图节点大样STD-111 4. 工程量按框外围立面投影面积计算 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
30	011206001029	铝合金玻璃幕墙 8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发	m²	8.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
31	011206001030	铝合金玻璃幕墙 8+1.52PVB+8mm 钢化夹胶超白玻璃（弧形）	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃（弧形） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	28.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
32	011206001031	铝合金玻璃幕墙 6+1.52PVB+6mm 钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6+1.52PVB+6mm钢化夹胶超白玻璃） 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	19.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011206001032	铝合金玻璃幕墙 10+1.52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃	1. 骨架材料种类及型号：铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10+1.52PVB+10mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	30.31		
34	010802001016	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综	m ²	13.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：8+ 1. 52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		商业外墙					
35	011206001033	铝合金玻璃幕墙 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	93.73		
36	011206001034	铝合金玻璃幕墙 8高透双银Low-E	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热	m²	23.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+12Ar+8mm钢化中空玻璃	铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：8高透双银Low-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
37	011206001035	铝合金玻璃幕墙 10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求	m²	17.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：10高透双银Low-E+12Ar+10mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	011206003096	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-103	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-103 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投	m	37.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
39	011206003097	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-104	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-104 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m	19.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
40	011206003098	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-105	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-105 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含20*20* 1. 5mm不锈钢矩管（间距20mm） 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	16.8		
41	011206003099	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-107	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-107 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计	m	13.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面，含3根20*30*1.5mm不锈钢矩管线条（间距30mm） 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
42	011206003100	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-110	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-110 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m	7.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
43	011206003101	幕墙造型装饰 SJD-202	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-202 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	143.66		
44	011206003102	幕墙造型装饰 SJD-203	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-203	m ²	28.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
45	011206003103	幕墙造型装饰 SJD-204	1. 幕墙造型装饰线条 详节点大样 SJD-204 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、	m²	33.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	011206003104	幕墙造型装饰 SJD-205	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-205 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板含10*10*0.5mm不锈钢装饰管（每隔1500mm需设置排水孔）、Φ70*1.2mm不锈钢圆管（灯具固定用）、Φ30x1.2mm不锈钢圆管，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m ²	99.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
47	010609002020	钢矩管格栅 50*30*2.0mm	1. 墙面钢矩管格栅（可开启） 2. 横梁50*30*2.0mm镀锌钢矩管 3. 立柱50*30*2.0mm镀锌钢矩管 4. 所有管材电镀锌，表面氟碳喷涂，颜色甲定 5. 具体做法详设计图节点大样 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	79.5		
48	011206003105	幕墙造型装饰 SJD-207	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-207 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板（含50*1.5mm不锈钢矩管@50），2.5mm铝单板	m²	80.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	011206003106	幕墙造型装饰 SJD-208	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-208 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	67.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011203001017	35mm月光米黄色大理石干挂墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：干挂 3. 龙骨的种类、规格：详设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色： 35mm月光米黄色大理石墙面 5. 缝宽、嵌缝材料种类：耐候石材 专用密封胶泡沫条 φ10 6. 防腐、防护、六面做防污处理、 表面晶面处理、切割、磨边、倒角 、拉槽等费用综合在投标综合单价 中，不再另行计算费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	19.32		
		分部小计					
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
51	011403001013	外墙面 金属氟碳漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求:腻子（P型）3遍（ 基层采用R型腻子；满足氟碳漆平 整度要求），打磨平整；	m ²	253.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 底漆：底漆1遍； 4. 面漆：面漆2遍； 5. 收边收口、分隔缝、分隔条 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
52	011403001014	外墙面 水包水漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层处理要求：腻子（p型）2遍 （需满足水包水平平整度要求）； 3. 底漆：底漆1遍； 4. 中层漆（水包水）：1遍 5. 面漆（水包水）：1遍 6. 罩面清漆：1遍； 7. 收边收口、分隔缝、分隔条 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	2068.05		
53	011403003015	内墙 满刮腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子一道磨平 3. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m ²	10364.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011404001020	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	9138.27		
55	011404002020	天棚 白色腻子两遍	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子2道磨光 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	5021.69		
56	011404002021	顶棚 无机涂料	1. 满刮耐水腻子刮平 2. 无机涂料饰面(燃烧性能A级)，颜色综合考虑，顶棚管线也需同色涂料喷涂 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	408		
57	011403003016	外墙面 刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮一道	m²	221.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		其他装饰工程					
58	011503001028	楼梯栏杆 H=900	1. 栏杆高度 H=900 2. 扶手材料种类、规格：Φ50，δ=1.5钢管 3. 横管材料种类、规格：30*20*1方钢横杆 4. 立柱材料种类、规格：40*40*2方钢立柱 5. 竖管材料种类、规格：20*20*1方钢栏杆 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	186.36		
59	011503001029	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*	m	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
60	011503001030	钢矩管窗护栏 H=300	1. 栏杆高度 H=300 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	781.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011503001031	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	144.2		
62	011503002007	玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 边框材料种类、规格：40*80* 2. 0镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 3. 竖管材料种类、规格：40*40* 1. 5镀锌钢矩管（表面粉末喷涂） 4. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 5. 具体做法详设计图	m	440.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
63	010609002021	钢矩管栏杆 H=1200	1. 栏杆高度 H=1200 2. 扶手材料种类、规格：50*20*2.0钢矩管 3. 横管材料种类、规格：50*20*20钢矩管 4. 竖管材料种类、规格：20*20*1.5钢矩管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	299.52		
64	011502001077	装饰线 宽度300mm（EPS-01）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	190.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
65	011502001078	装饰线 宽度300mm（EPS-02）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度300mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	15		
66	011502001079	装饰线 宽度100mm（EPS-03）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	3185		
67	011502001080	装饰线 宽度400mm（EPS-04）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	736		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度400mm 3. 面层表涂灰色水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
68	011502001081	装饰线 宽度90mm（EPS-05）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度90mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	434		
69	011502001082	装饰线 宽度100mm（EPS-06）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度100mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	120		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
70	011502001083	装饰线 宽度50mm（EPS-07）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度50mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	671		
71	011502001084	装饰线 宽度45mm（EPS-08）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度45mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	121		
72	011502001085	装饰线 宽度180mm（EPS-09）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	121		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度180mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
73	011502001086	装饰线 宽度65mm（EPS-10）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度65mm 3. 面层表涂氟碳漆，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	121		
74	011502001087	装饰线 宽度360mm（EPS-11）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度360mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中	m	862.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
75	011502001088	装饰线 宽度320mm（EPS-12）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度320mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	106		
76	011502001089	装饰线 宽度370mm（EPS-13）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰线 宽度370mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	25		
77	011502001090	装饰线 宽度700mm（EPS-14）	1. 基层类型：综合考虑 2. 线条材料品种、规格：EPS装饰	m	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 宽度700mm 3. 面层表涂外墙漆水包水，颜色综合详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
78	030703013007	成品风帽安装	1. 构件类型：成品不锈钢直排风帽 2. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4		
79	011505002007	白麻花岗石成品簸箕	1. 白麻花岗石成品簸箕 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	二等锯材	m ³	0.701						
2	圆钢 φ≤10	t	1.403						
3	商品混凝土 C20	m ³	28.119						
4	建筑油膏	kg	2896.610						
5	石油沥青 30#	kg	27.902						
6	水泥 42.5	kg	13723.839						
7	汽油	L	91.992						
8	水	m ³	475.857						
9	其他材料费	元	29163.474						
10	特细砂	m ³	71.875						
11	干混抹灰砂浆 M15	t	37.951						
12	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	7378.500						
13	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	49048.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	不锈钢风帽	个	4.000						
15	金属膨胀螺栓	副	24.240						
16	干混地面砂浆 M20	t	47.118						
17	抗裂砂浆	kg	31877.116						
18	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	135.993						
19	无机涂料	kg	4572.201						
20	钢矩管栏杆 H=1200	m	299.520						
21	干混地面砂浆 M15	t	36.515						
22	ESP装饰线 宽度300mm	m	218.148						
23	型钢	kg	444.600						
24	耐候胶	L	996.821						
25	密封胶条	m	11915.100						
26	不锈钢螺栓	套	2652.652						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	6775.821						
28	合金钢钻头 综合	个	67.007						
29	ESP装饰线 宽度100mm	m	3502.459						
30	铁件	kg	215.507						
31	焊条 综合	kg	25.528						
32	膨胀螺栓	套	1276.400						
33	4mm铝合金窗花	m ²	10.494						
34	硅酮结构胶	L	571.557						
35	合金钢钻头 φ20	个	60.525						
36	螺栓 φ5×40	套	968.400						
37	电焊条(综合)	kg	56.701						
38	不锈钢连接件 石材挂件	套	517.452						
39	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	517.452						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	密封胶	kg	110.841						
41	泡沫塑料密封条 10	m	231.322						
42	灰色涂料 踢脚	t	2.657						
43	铝型材	kg	3487.640						
44	镀锌型钢，规格综合	kg	15460.285						
45	35mm月光米黄色大理石	m ²	56.529						
46	金属氟碳漆	kg	956.788						
47	2.5mm铝单板幕墙	m ²	35.750						
48	2mm不锈钢板幕墙	m ²	275.440						
49	2mm不锈钢板（造型装饰线条）	m ²	15.400						
50	2.5mm铝单板（造型装饰线条）	m ²	1073.160						
51	50*1.5mm不锈钢矩管	m	122.651						
52	2mm不锈钢板	m ²	123.970						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	35mm月光米黄色大理石 弧形	m ²	23.265						
54	石材养护液	kg	20.150						
55	1.5mm不锈钢板幕墙	m ²	58.630						
56	铝合金格栅 50*40*2mm	m ²	6.000						
57	ESP装饰线 宽度370mm	m	26.500						
58	EPS装饰线 宽度700mm	m	50.400						
59	水性封闭底漆	kg	796.531						
60	罩面漆	kg	796.531						
61	白水泥	kg	1590.265						
62	双面胶纸带	m ²	265.511						
63	外墙漆 水包水	kg	9287.600						
64	真石漆	kg	119.040						
65	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	81.138						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	混凝土电费	m ³	27.904						
67	铝合金玻璃幕墙 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m ²	106.183						
68	铝合金玻璃幕墙 8高透双银Low-E+12Ar+8mm钢化中空玻璃	m ²	22.399						
69	ESP装饰线 宽度400mm	m	772.800						
70	ESP装饰线 宽度90mm	m	460.040						
71	ESP装饰线 宽度50mm	m	711.260						
72	ESP装饰线 宽度45mm	m	29.149						
73	ESP装饰线 宽度180mm	m	128.220						
74	ESP装饰线 宽度65mm	m	128.220						
75	ESP装饰线 宽度360mm	m	913.932						
76	ESP装饰线 宽度320mm	m	112.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
77	不锈钢矩管 10*5*0.8mm	m	186.000						
78	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	544.341						
79	不锈钢焊丝	kg	5.635						
80	3.0mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	8.690						
81	不锈钢矩管 20*20*1.5mm	m	752.800						
82	楼梯栏杆 H=900	m	186.360						
83	护窗栏杆 H=300	m	781.200						
84	2mm不锈钢板（表涂氟碳漆）	m ²	441.320						
85	2.5mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	153.780						
86	20*20*1.5mm不锈钢矩管	m	50.500						
87	20*30*1.5mm不锈钢矩管	m	191.333						
88	铝合金感应门 8+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃	m ²	14.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
89	电磁感应装置	套	2.000						
90	40*80*2.0镀锌钢矩管 扶手	m	440.600						
91	40*40*1.5镀锌钢矩管立柱	m	687.336						
92	6+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻璃）	m ²	528.720						
93	商品细石混凝土 C20	m ³	47.457						
94	塑料排水管 DN32	m	428.533						
95	塑料排水弯头 dn32	个	42.220						
96	塑料排水外接 DN50	个	42.220						
97	塑料排水三通 DN50	个	84.440						
98	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	4.222						
99	φ32UPVC管排气道	m	428.533						
100	镀锌钢管 DN40	m	57.426						
101	排气管50镀锌钢管	m	99.872						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
102	建筑焦油	kg	168.326						
103	彩釉地砖 300×300	m²	499.278						
104	矿物颜料	kg	48.710						
105	钢化夹胶超白玻璃 6+1.52PVB+6mm	m²	18.587						
106	钢化夹胶超白玻璃 10+1.52PVB+10mm	m²	28.881						
107	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm	m²	8.293						
108	钢化夹胶超白玻璃 8+1.52PVB+8mm（弧形）	m²	27.547						
109	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m²	1338.264						
110	界面砂浆	kg	6245.260						
111	水泥 32.5	kg	197.172						
112	石膏粉	kg	21453.806						
113	10*10*0.5mm不锈钢装饰管	m	322.929						
114	Φ70x1.2mm不锈钢圆管	m	14.679						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
115	Φ30x1.2mm不锈钢圆管	m	2.936						
116	护窗栏杆 H=150	m	10.000						
117	钢矩管格栅 横梁50*30*2mm	m ²	79.500						
118	墙面钢矩管格栅 30*30*2钢矩管@50	m ²	552.700						
119	护窗栏杆 H=450	m	144.200						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		1#配电箱					
1	030402011286	配电箱 7-1-ALE	1. 名称：配电箱 7-1-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011287	配电箱 7-2-ALE	1. 名称：配电箱 7-2-ALE 2. 型号规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011288	配电箱 7-SY-ALE	1. 名称：配电箱 7-SY-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地0.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011289	配电箱 7-1-APE-xdt	1. 名称：配电箱 7-1-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011290	配电箱 7-2-APE-xdt	1. 名称：配电箱 7-2-APE-xdt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030402011291	配电箱 AL-gc	1. 名称：配电箱 AL-gc	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402011292	配电箱 ALh-8	1. 名称：配电箱 ALh-8 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011293	配电箱 AL-hk	1. 名称：配电箱 AL-hk 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011294	应急照明电源箱 F8-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F8-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011295	应急照明电源箱 F9-PD	1. 名称：应急照明电源箱 F9-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
11	030402011296	配电箱 SYAL10	1. 名称：配电箱 SYAL10 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.8m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（	台	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030402011297	应急照明电源箱 sy-PD	1. 名称：应急照明电源箱 sy-PD 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.6m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030402011298	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		配管、桥架					
14	030412003067	普通强电金属线槽 200*100	1. 名称 ： 普通强电金属线槽 2. 型号、规格 ： 200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412003068	普通强电金属线槽 100*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.2		
16	030412003069	普通强电金属线槽 100*50	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求	m	119.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030412003070	普通强电金属线槽 150*100	1. 名称：普通强电金属线槽 2. 型号、规格：150*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	6.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412003071	消防强电金属线槽 150*75	1. 名称：消防强电金属线槽 2. 型号、规格：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置	m	129.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412003072	消防强电金属线槽 100*50	1. 名称 ：消防强电金属线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	5.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	031301005043	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	233.49		
21	030409011015	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	68		
22	030412001179	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	2273.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412001180	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范	m	11396.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412001181	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1016.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412001182	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	43.7		
26	030412001183	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
27	030412001184	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管	m	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑				
28	030412001185	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
		分部小计					
		配线、电缆					
29	030412004165	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	9611.52		
30	030412004166	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	23821.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：BV-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
31	030412004167	配线 BV-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：BV-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1610.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412004168	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1094.91		
33	030412004169	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑	m	643.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余满足设计及功能要求				
34	030412004170	配线 WDZ-BYJ-10	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-10 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	10923.36		
35	030412004171	配线 WDZB-BYJ-16	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZB-BYJ-16 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑	m	1166.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
36	030412004172	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	32.63		
37	030412004173	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	2037.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：2芯 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
38	030409001084	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	54.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030409001085	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	143.32		
40	030409001086	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	1. 名称：柔性矿物绝缘电缆 2. 型号：BBTRZ-B1 3. 规格：3*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡	m	249.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
41	030409001087	控制电缆 KYJY-3*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格型号：KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 电压等级（kV）：0.6/1KV 6. 包含：电缆敷设、固定支架等全部内容 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	m	116		
42	030409001088	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZNS-B1-YJY 3. 规格：5*10mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑	m	52.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
43	030409001089	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	119		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030409003043	矿物绝缘电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
45	030409003044	矿物绝缘电缆头 5芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	16		
46	030409003045	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² < 截面≤35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm ² < 截面≤35mm ² 4. 安装部位：室内	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
47	030409005011	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜质，终端头、中间头综合考虑 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	8		
48	030409003046	电力电缆头 5芯 截面≤10mm²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
		分部小计					
		灯具、开关、插座					
49	030413014051	冰箱三孔插座（250V 10A安全型）	1. 名称：冰箱三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
50	030413014052	抽油烟机三孔插座（250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：抽油烟机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地2.2米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
51	030413014053	厨房单相二、三孔插座（250V 10A安全型带开关 IP54）	1. 名称：厨房单相二、三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型带开关，IP54	个	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
52	030413014054	单相五孔插座 （250V 10A安全型）	1. 名称：单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型 3. 安装形式：距地0.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	640		
53	030413014055	电气井道三孔插座 （250V 16A安全型）	1. 名称：电气井道三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 16A，安全型 3. 安装形式：距地0.5米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	35		
54	030413014056	燃气热水器三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	1. 名称：燃气热水器三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型，IP54 3. 安装形式：距地1.8米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
55	030413014057	卫生间单相五孔插座（250V 10A 安全防水型 IP54）	1. 名称：卫生间单相五孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全防水型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	128		
56	030413014058	洗衣机三孔插座（250V 10A安全 型 IP54）	1. 名称：洗衣机三孔插座 2. 型号、规格：~250V, 10A，安全型，IP54 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	64		
57	030413013025	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	套	596		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
58	030413013026	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	128		
59	030413013027	预留浴霸开关	1. 名称：预留浴霸开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	128		
60	030413001074	壁灯 12W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED, 12W, 配节能型光源	套	73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：壁装距地2.6米 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
61	030413001075	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	4		
62	030413001076	楼层标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：楼层标志灯（自带蓄电池）	套	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2. 2m 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆 、保护罩综合考虑）、接线（含烫 锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施 工规范、招标文件和技术标准等要 求				
63	030413001077	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄 电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0. 2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆 、保护罩综合考虑）、接线（含烫	套	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
64	030413001078	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明声光控灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 平时12w（消防5W），配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	138		
65	030413001079	预留灯头 11W	1. 名称：预留灯头 2. 型号、规格：LED, 11W, 配节能型光源	套	448		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：吸顶安装 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
66	030413001080	疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地0.3米 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	套	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
67	030413001081	安全出口标志（自带蓄电池）	1. 名称：安全出口标志（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：门上方0.2米安装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	19		
68	030413001082	吊装疏散指示灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, LED光源 1W/DC36V 3. 安装形式：距地2.2米吊装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
69	030413001083	预留浴霸接线盒	1. 名称：预留浴霸接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	128		
70	030413001084	应急照明灯（自带蓄电池）	1. 名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号、规格：小型灯具, 5W，配LED光源（36V） 3. 安装形式：吸顶或壁装 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
71	030412006046	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2816		
72	030412006047	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线	个	459		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		防雷接地					
73	030410005007	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：综合 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330.39		
74	030410002022	接地母线 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容	m	278.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
75	030410002023	接地母线 热镀锌扁钢-40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	128.42		
76	030410003007	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用全部柱子及剪力墙内全部垂直结构钢筋作防雷引下线 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1432.4		
77	030410007012	SEB等电位	1. 名称：SEB等电位 2. 详见15D502，包含管线、接地母线、焊接等相关工作内容 3. 其他：满足设计及规范要求	台	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	48217.90		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		48217.90		

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	塑料接线盒	个	3002.880						
2	配电箱 AL-gc	台	2.000						
3	配电箱 ALh-8	台	64.000						
4	配电箱 AL-hk	台	1.000						
5	应急照明电源箱 F8-PD	台	2.000						
6	应急照明电源箱 F9-PD	台	2.000						
7	配电箱 SYAL10	台	19.000						
8	应急照明电源箱 sy-PD	台	1.000						
9	电梯控制箱	台	4.000						
10	普通强电金属线槽 200*100	m	123.755						
11	普通强电金属线槽 100*100	m	33.166						
12	普通强电金属线槽 100*50	m	122.858						
13	消防强电金属线槽 150*75	m	133.498						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	消防强电金属线槽 100*50	m	6.026						
15	槽钢	kg	174.750						
16	角钢	kg	69.900						
17	防火堵料	t	0.367						
18	配管 JDG20	m	2341.375						
19	配管 PC20	m	12763.654						
20	配管 PC32	m	1138.794						
21	配管 SC40	m	45.011						
22	金属软管 DN25	m	36.050						
23	金属软管 DN32	m	18.025						
24	配线 BV-2.5	m	11149.363						
25	配线 BV-4	m	26203.584						
26	配线 BV-10	m	1691.424						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	1270.096						
28	配线 WDZ-BYJ-4	m	707.520						
29	配线 WDZ-BYJ-10	m	11469.528						
30	配线 WDZB-BYJ-16	m	1224.332						
31	配线 WDZNS-B1-BYJ-2.5	m	37.851						
32	配线 WDZNS-B1-RYS-2*2.5	m	2199.971						
33	柔性矿物绝缘电缆 BBTRZ-B1-5*6	m	54.853						
34	电力电缆 BBTRZ-B1-3*2.5	m	144.753						
35	电力电缆 BBTRZ-B1-3*35+1*16	m	251.833						
36	控制电缆 KYJY-3*2.5	m	117.740						
37	电力电缆 WDZNS-B1-YJY-5*10	m	52.692						
38	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	120.190						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
39	矿物绝缘电缆头 5芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	8.160						
40	冰箱三孔插座 （250V~10A~安全型）	个	65.280						
41	抽油烟机三孔插座 250V~10A（安全型IP54）	个	65.280						
42	厨房单相二、三孔插座 250V~10A（安全型带开关）	套	195.840						
43	单相五孔插座 250V~10A(安全型)	套	652.800						
44	电气井道三孔插座 （250V~16A安全型）	套	35.700						
45	燃气热水器三孔插座 （250V~10A安全型IP54）	套	65.280						
46	卫生间单相五孔插座 （250V~10A安全防水型）	套	130.560						
47	洗衣机三孔插座 （250V 10A安全型 IP54）	套	65.280						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	单联单控开关	只	607.920						
49	双联单控开关	套	130.560						
50	预留浴霸开关	套	130.560						
51	壁灯 12W	套	73.730						
52	航空障碍灯	套	4.040						
53	楼层标志灯（自带蓄电池）	套	38.380						
54	疏散出口标志灯（自带蓄电池）	套	70.700						
55	应急照明声光控灯（自带蓄电池）	套	139.380						
56	预留灯头 11W	套	452.480						
57	疏散指示灯（自带蓄电池）	套	38.380						
58	安全出口标志（自带蓄电池）	套	19.190						
59	钢制接线盒	个	468.180						
60	避雷网 φ10热镀锌圆钢	m	346.910						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	镀锌扁钢 -40*4	m	134.841						
62	SEB等电位	台	128.640						
63	金属软管 DN20	m	49.028						
64	应急照明灯（自带蓄电池）	套	4.040						
65	配电箱 7-1-ALE	台	1.000						
66	配电箱 7-2-ALE	台	1.000						
67	配电箱 7-SY-ALE	台	1.000						
68	配电箱 7-1-APE-xdt	台	1.000						
69	配电箱 7-2-APE-xdt	台	1.000						
70	普通强电金属线槽 150*100	m	6.386						
71	吊装疏散指示灯（自带蓄电池）	套	2.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		给水					
1	031001007032	钢塑复合给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
2	031001007033	钢塑复合给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	137.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007034	钢塑复合给水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	82		
4	031001007035	钢塑复合给水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	130.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：钢塑复合给水管 DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其 他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、 托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 （压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
5	031001008088	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN15	m	1937.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001008089	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	597.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031001008090	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	1941.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
8	031001008091	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN15 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、	m	1139.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	031001008092	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：S3.2级PP-R热水管 DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩、支吊架等制作、安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	1258.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞， 含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
10	031208002009	柔性泡沫橡塑保温	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：δ=30mm/15mm 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 其他满足设计及规范要求	m ³	20.52		
11	031301005044	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	120.02		
12	031002001122	铜截止阀 DN25	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	147		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
13	031002001123	铜截止阀 DN40	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	34		
14	031002004012	支管减压阀 DN50	1. 名称：支管减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 包含：压力表2个，比例式减压阀1个，橡胶接头1、铜截止阀1各	组	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个及其附属配件 5. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	031002011014	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	64		
16	031002001124	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	64		
17	031002001125	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
18	031003014045	清洗龙头 DN15	1. 名称：清洗龙头 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	64		
19	031002001126	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级:满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求:为完成本项目安装的	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	031301003150	穿楼板套管 DN40	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口，其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	2		
21	031301003151	穿楼板套管 DN50	1. 名称：穿楼板套管 DN40 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
22	031301003152	穿楼板套管 DN65	1. 名称：穿楼板套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	26		
23	031301003153	穿墙套管 DN15	1. 名称：穿墙套管 DN15 2. 材质：钢管	个	192		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格：DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
24	031301003154	穿墙套管 DN20	1. 名称：穿墙套管 DN20 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	448		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
25	031301003155	穿墙套管 DN25	1. 名称：穿墙套管 DN25 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	320		
26	031301003156	刚性防水套管 DN25	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
		排水					
27	031001008093	UPVC塑料雨水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料雨水管 DN50 4. 连接形式:粘接 5:包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗:满足设计及施工验收规范要求 7. 包括:各种管件安装,验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的	m	478.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
28	031001008094	UPVC塑料雨水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	6.2		
29	031001008095	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水	m	44.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、 止水节、止水环、支吊架、检查 口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及 施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范 要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的 所有工作内容，未尽事宜见清单规 范、招标文件要求、设计要求、相 关图集				
30	031001008096	承压UPVC排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、 止水节、止水环、支吊架、检查	m	150.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
31	031001008097	承压UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。	m	433.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
32	031001008098	承压UPVC排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压UPVC排水管 DN150 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	11.66		
33	031001008099	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位：室内	m	97.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
34	031001008100	降噪PVC管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN50 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查	m	329.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
35	031001008101	降噪PVC管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN75 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的	m	683.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
36	031001008102	降噪PVC管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：降噪PVC管 DN100 4. 连接形式：粘接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	1543.55		
37	031003014046	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
38	031003014047	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	5		
39	031003014048	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	341		
40	031301003157	穿楼板套管 DN75	1. 名称：穿楼板套管 DN75 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN75	个	152		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
41	031301003158	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	188		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
42	031301003159	穿墙套管 DN50	1. 名称：穿墙套管 DN50 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	64		
43	031301003160	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位:穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
44	031301003161	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格: DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质:管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位:穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	20		
45	031301003162	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格: DN75	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
46	031301003163	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及国家现行施工规范要求				
47	031301003164	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
48	031001011007	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：符合相关验收规范要求 3. 连接形式：卡在管道顶端，与楼板或墙体固定 4. 填料材质：综合 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	188		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
</							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	66.780						
2	焊接钢管 DN32	m	203.520						
3	焊接钢管 DN80	m	27.348						
4	焊接钢管	kg	438.240						
5	PP-R给水管热熔管件 DN15	个	4676.250						
6	PP-R给水管热熔管件 DN20	个	2821.120						
7	室内塑料雨水管粘接管件 DN75	个	59.424						
8	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	198.665						
9	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	766.094						
10	钢塑复合给水管 DN15	m	3.964						
11	钢塑复合给水管管件 DN15	个	5.796						
12	钢塑复合给水管 DN40	m	138.216						
13	钢塑复合给水管管件 DN40	个	108.421						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	钢塑复合给水管 DN50	m	82.164						
15	钢塑复合给水管管件 DN50	个	54.202						
16	钢塑复合给水管 DN65	m	130.480						
17	钢塑复合给水管管件 DN65	个	68.496						
18	PP-R给水管 DN15	m	1968.276						
19	成品管卡 DN15	套	7377.300						
20	PP-R给水管 DN20	m	606.674						
21	成品管卡 DN20	套	4672.500						
22	PP-R给水管 DN25	m	1972.869						
23	PP-R给水管热熔管件 DN25	个	2378.705						
24	成品管卡 DN25	套	2548.350						
25	PP-R热水管 DN15	m	1157.427						
26	PP-R热水管 DN20	m	1279.022						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	柔性泡沫橡塑保温	m ³	21.136						
28	型钢	kg	126.000						
29	铜截止阀 DN25	个	148.470						
30	铜截止阀 DN40	个	34.340						
31	铜截止阀 DN50	个	18.000						
32	比例式减压阀 DN50	个	18.000						
33	橡胶接头 DN40	个	18.000						
34	压力表	个	36.000						
35	远传水表 DN25	个	64.000						
36	止回阀 DN15	个	64.640						
37	止回阀 DN25	个	64.640						
38	清洗龙头 DN15	个	64.640						
39	自动排气阀 DN15	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	焊接钢管 DN100	m	8.268						
41	焊接钢管 DN50	m	101.760						
42	UPVC塑料雨水管 DN75	m	6.243						
43	UPVC塑料雨水管 DN100	m	44.153						
44	承压UPVC排水管 DN100	m	430.541						
45	UPVC塑料排水管 DN50	m	98.710						
46	降噪PVC管 DN50	m	333.494						
47	降噪PVC管 DN75	m	691.398						
48	降噪PVC管 DN100	m	1466.373						
49	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	1784.344						
50	87型雨水斗 DN75	套	10.000						
51	87型雨水斗 DN100	套	5.000						
52	地漏 DN50	个	344.410						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	焊接钢管 DN125	m	48.336						
54	阻火圈 DN100	个	188.000						
55	UPVC塑料雨水管 DN50	m	482.071						
56	室内塑料雨水管粘接管件 DN50	个	181.435						
57	承压UPVC排水管 DN75	m	151.644						
58	承压UPVC排水管 DN150	m	11.380						
59	室内塑料雨水管粘接管件 DN150	个	5.655						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					
		消火栓系统					
1	030901002017	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	295.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
2	030901002018	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	344.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031201001012	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	194.59		
4	031301005045	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	310.5		
5	031002001127	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
6	031002001128	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
7	030901010016	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 安装部位：屋顶 3. 箱体材质及尺寸：综合考虑 4. 型号、规格：单栓，DN65 5. 具体配置：成套设备，含配套压力表等全套配件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
8	030901010017	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	1. 名称：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2. 型号、规格：SG18E65Z-J 箱体尺寸：1600*500*160 3. 其它：DN65mm消火栓1个，水龙带1条，水枪1支（灭火器另计） 4. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试	套	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	031301003165	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实, 不得有空隙, 两端用不燃材料封口, 其他综合考虑 7. 安装部位：穿楼板 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	70		
10	031301003166	穿墙套管 DN65	1. 名称：穿墙套管 DN65 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 6. 套管长度、填料材质：管道或管	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 7. 安装部位：穿墙、穿梁 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
11	031301003167	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间采用不燃材料填实,不得有空隙,两端用不燃材料封口,其他综合考虑 6. 安装部位：穿墙、穿梁、穿楼板 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	1		
12	030910001012	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器	具	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	030910001013	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 挂墙和落地综合考虑 4. 除锈、刷油设计要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	具	38		
14	031002001129	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 含截止阀、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
15	030601002014	压力表	1. 名称：压力表 2. 设备设计参考技术参数：满足要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1		
16	030909001011	水灭火控制装置调试（消火栓）	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		喷淋系统					
17	030901001025	内外壁热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	214.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
18	030901001026	内外壁热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	91.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
19	030901001027	内外壁热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	25.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	030901001028	内外壁热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	29.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
21	030901001029	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装,管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等,与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处,应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞,补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容,未尽事宜见清单规	m	12.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
22	030901001030	内外壁热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	45.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
23	030901001031	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	24.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
24	030901001032	内外壁热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩等制作、安装 6. 压力等级:满足要求 7. 管道附件设置:包含管件及各类转换管件、密封圈、机械管件安装 所需管道开孔、沟槽管接件用的螺栓等，与法兰设备、阀门、不同材质管道连接处，应采用相应的转换接头 8. 试验:水压试验等满足规范要求 9. 包含预留孔洞、打孔洞，补孔洞、补槽以及管道标识、识别面漆颜色等工作内容 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	11.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
25	031201001013	管道刷油	1. 名称：消火栓管道刷油 2. 种类：樟丹二道，红色调和漆二道 3. 其它：满足设计、规范及消防验收要	m ²	75.21		
26	031301005046	管道型钢支架	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	144.4		
27	031002001130	信号阀 DN80	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
28	031002001131	信号阀 DN150	1. 名称：信号阀 2. 材质：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件				
29	031002001132	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试 供应及安装等一切工作及附件	个	2		
30	030901003007	68℃直立型喷头 DN25	1. 名称：68℃直立型喷头 2. 安装部位：室内综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜见清单规范、招 标文件要求、设计要求、相关图集	个	34		
31	030901003008	68℃下垂型喷头 DN25	1. 名称：68℃下垂型喷头	个	71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位:室内综合考虑 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含调试、压力试验、试运行等 6. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
32	031002001133	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	2		
33	030901006008	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030901006009	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含法兰或管箍、压力试验、调试供应及安装等一切工作及附件	个	1		
35	030909001012	水灭火控制装置调试（喷淋）	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水 灭火系统调试 2. 技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 提交调试报告 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	点	2		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	10918.68			
合计			10918.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	内外壁热镀锌钢管 DN65	m	313.128						
2	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	51.427						
3	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65	套	234.396						
4	内外壁热镀锌钢管 DN100	m	375.032						
5	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	61.594						
6	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN100	套	193.091						
7	型钢	kg	477.645						
8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	74.735						
9	酚醛调和漆 各色	kg	53.421						
10	68℃直立型喷头 DN25	个	106.050						
11	蝶阀 DN65	个	1.000						
12	试验消火栓	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	薄型单栓带灭火器组合式消防柜 SG18D65Z-J	套	55.000						
14	焊接钢管 DN150	m	22.260						
15	焊接钢管 DN100	m	10.176						
16	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC3	个	72.000						
17	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 MF/ABC4	个	38.000						
18	自动排气阀 DN15	个	1.000						
19	压力表	套	1.000						
20	内外壁热镀锌钢管 DN25	m	215.944						
21	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN25	套	126.773						
22	内外壁热镀锌钢管 DN32	m	92.410						
23	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头（含胶圈）DN32	个	63.170						
24	内外壁热镀锌钢管 DN40	m	25.437						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头 （含胶圈）DN40	个	21.792						
26	内外壁热镀锌钢管 DN50	m	29.728						
27	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头 （含胶圈）DN50	个	23.901						
28	内外壁热镀锌钢管 DN80	m	46.558						
29	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头 （含胶圈）DN80	套	7.647						
30	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN80	套	34.160						
31	信号阀 DN80	个	1.010						
32	泄水阀 DN50	个	2.020						
33	末端试水阀 DN25	个	2.020						
34	水流指示器 DN80	个	1.000						
35	内外壁热镀锌钢管 DN150	m	11.655						
36	内外壁热镀锌钢管沟槽直接头 （含胶圈）DN150	套	1.924						
37	内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN150	套	6.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	水流指示器 DN150	个	1.000						
39	焊接钢管	kg	4.020						
40	蝶阀 DN100	个	11.000						
41	信号阀 DN150	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		风管					
1	030702001030	镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 B≤320 δ=0.5mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.5mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	18.42		
2	030702001031	镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 320<B≤450 δ=0.6mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.6mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风	m²	11.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030702001032	镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ = 0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ =0.75mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	48.75		
4	030702001033	镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ =1mm	1. 名称：镀锌钢板风管 1000<B≤1500 δ =1mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：1mm	m ²	98.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030704001007	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	177.49		
6	031301003168	穿梁套管 DN100	1. 名称：穿梁套管 DN100 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	432		
7	031301003169	穿梁套管 DN125	1. 名称：穿梁套管 DN125 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN125	个	384		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
8	031301003170	穿梁套管 DN150	1. 名称：穿梁套管 DN150 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN150 4. 含套管制作安装 5. 安装部位：穿梁 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	个	64		
9	030703001113	150℃防火阀 200*200	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：200*200 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030703001114	150℃防火阀 200*250	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：200*250 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
11	030703001115	150℃防火阀 250*200	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：250*200 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		
12	030703001116	150℃防火阀 320*250	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格 ： 320*250 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	030703001117	150℃防火阀 400*250	1. 名称 ： 150℃防火阀 2. 型号 ： 150℃防火阀 3. 规格 ： 400*250 4. 类型 ： 防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2		
14	030703001118	150℃防火阀 500*320	1. 名称 ： 150℃防火阀 2. 型号 ： 150℃防火阀 3. 规格 ： 500*320 4. 类型 ： 防火调节阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	030703001119	150℃防火阀 500*400	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：500*400 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
16	030703001120	150℃防火阀 800*320	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：800*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	030703001121	150℃防火阀 1000*320	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：1000*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
18	030703001122	150℃防火阀 1250*320	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：1250*320 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
19	030703001123	150℃防火阀 1250*350	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：1250*350 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	6		
20	030703001124	150℃防火阀 300*1500	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号：150℃防火阀 3. 规格：300*1500 4. 类型：防火调节阀 5. 包含阀门及执行机构、钢丝绳供应及安装，线管制作安装、除锈刷漆等一切工作及附件、辅材 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
21	030703001125	重锤式止回阀 200*200	1. 名称：重锤式止回阀	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：200*200 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
22	030703001126	重锤式止回阀 250*200	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：250*200 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	5		
23	030703001127	重锤式止回阀 250*250	1. 名称：重锤式止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：250*250 4. 附件配置：含减震支吊架及除锈防腐处理，综合考虑 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	焊接钢管 DN150	m	259.488						
2	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m ²	20.962						
3	镀锌钢板风管 δ=0.6mm	m ²	13.565						
4	镀锌钢板风管 0.75mm	m ²	55.478						
5	镀锌钢板风管 1mm	m ²	111.979						
6	无缝钢管 D219×6	m	20.352						
7	150℃防火阀 250*200	个	3.030						
8	150℃防火阀 400*250	个	2.020						
9	150℃防火阀 500*320	个	2.020						
10	150℃防火阀 800*320	个	3.030						
11	重锤式止回阀 200*200	个	5.050						
12	重锤式止回阀 250*200	个	5.050						
13	150℃防火阀 200*200	个	4.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	150℃防火阀 320*250	个	1.010						
15	150℃防火阀 200*250	个	1.010						
16	150℃防火阀 500*400	个	1.010						
17	150℃防火阀 1000*320	个	1.010						
18	150℃防火阀 1250*320	个	3.030						
19	150℃防火阀 1250*350	个	6.060						
20	150℃防火阀 300*1500	个	1.010						
21	重锤式止回阀 250*250	个	3.030						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0309	消防工程					
	0309	消防弱电工程					
	0309	桥架、配管					
1	030412003073	消防弱电线槽 100*50	1. 名称 ：消防弱电线槽 2. 型号、规格 ：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	130.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	031301005047	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	76.17		
3	030409011016	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质：防火堵料、防火隔板 3. 部位：综合考虑 4. 其他：均符合设计及规范要求	处	34		
4	030412001186	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
5	030412001187	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
6	030412001188	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管	m	17.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑				
		分部小计					
	0309	火灾自动报警及联动系统					
7	030412001189	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1228.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412004174	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1757		
9	030904008010	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	34		
10	030904001016	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体调试等全部内容	个	168		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他详设计及满足规范要求				
11	030904004010	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：报警器、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	74		
12	030904003031	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	54		
13	030904003032	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
14	030904003033	编码手动报警按钮	1. 名称：编码手动报警按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	74		
15	030904007027	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	4		
16	030904007028	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
17	030904007029	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	38		
18	030904010008	火灾显示盘	1. 总线制 ：火灾显示盘 3. 安装方式 ：综合考虑 4. 控制点数量 ：详设计 5. 显示器类型;综合考虑	台	2		
19	030412006048	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑	个	458		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
	0309	架空层火灾自动报警及联动系统					
20	030412001190	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	49.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
21	030412004175	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	50.31		
22	030904008011	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：端子箱、端子板及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	台	1		
23	030904001017	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：探头、底座、接线、本体	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
24	030904003034	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：按钮、底座、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
25	030904007030	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
26	030412006049	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		消防广播系统					
27	030412001191	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆	m	534.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030412004176	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	706.22		
29	030904006010	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	101		
30	030412006050	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑	个	134		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		架空层消防广播系统					
31	030412001192	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆	m	34.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030412004177	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	35.01		
33	030904006011	消防广播	1. 名称：消防广播（阻燃） 2. 类别：详设计 3. 规格：3W 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：广播、底座、支架、接线、模块、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
34	030904007031	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含：模块安装、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
35	030412006051	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
		分部小计					
	0309	防火门监控系统					
36	030412001193	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁	m	284.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030412004178	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	300.62		
38	030506001011	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(单开门) (用于常闭防火门) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑	套	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：模块、门磁开关、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
39	030412001194	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等	m	104.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030412004179	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	104.2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
41	030412001195	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	104.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	030412004180	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	1. 名称：线缆 2. 规格型号：WDZN-B1-RYJS-2x1.5 3. 配线部位：综合考虑 4. 含线缆头 5. 其他详设计及满足规范要求	m	104.2		
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防弱电设备 感烟探测器	只	173.000						
2	消防弱电设备 消火栓按钮	个	56.000						
3	消防弱电设备 短路隔离器	个	39.000						
4	线缆 WDZN-B1-RYJS-2x1.5	m	3302.166						
5	消防广播	个	103.000						
6	消防弱电设备 消防端子箱	台	35.000						
7	钢制接线盒	个	615.060						
8	配管 JDG20	m	2409.273						
9	消防弱电线槽 100*50	m	134.364						
10	防火堵料	t	0.184						
11	槽钢	kg	57.000						
12	角钢	kg	22.800						
13	消防弱电设备 声光报警器	个	74.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	消防弱电设备 手编码手动报警按钮	个	74.000						
15	单输入模块	个	4.000						
16	广播模块	个	1.000						
17	防火门监控模块及配套门磁开关(单开门)（ 用于常闭防火门）	套	70.000						
18	消防弱电设备 消防电话插孔	个	34.000						
19	消防弱电设备 单输入/单输出模块	个	10.000						
20	金属软管 DN20	m	49.028						
21	金属软管 DN25	m	36.050						
22	金属软管 DN32	m	18.025						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030412003074	弱电桥架 MR-100*100	1. 名称 ：弱电桥架 2. 型号、规格 ：100*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.35		
2	030412003075	弱电桥架 MR-150*100	1. 名称 ：弱电桥架 2. 型号、规格 ：150*100mm	m	14.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003076	弱电桥架 MR-200*100	1. 名称 ：弱电桥架 2. 型号、规格 ：200*100mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	117		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031301005048	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	197.16		
5	030412004181	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆	m	1901.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
6	030412004182	线缆 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVV-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	360.32		
7	030412004183	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考	m	2441.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
8	030412004184	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*0.75mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1092.8		
9	030412004185	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-4*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；	m	64.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
10	030412004186	线缆 RVVP-6*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：RVVP-6*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	471.68		
11	030412004187	线缆 KVV-5*1.0mm²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：KVV-5*1.0mm² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施	m	306.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
12	030412004188	线缆 SYWV-75*5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：SYWV-75*5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	1573.12		
13	030502003009	CAT. 5e 4Pair UTP	1. 名称：线缆 2. 规格：CAT. 5e 4Pair UTP 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、	m	7135.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行技术标准、招标文件等要求				
14	030502005010	单芯皮线光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	10159.98		
15	030412001196	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	491.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001197	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	465.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
17	030412001198	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	58.42		
18	030412001199	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	7468.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412001200	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	323.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030412001201	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	47.6		
21	030412001202	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：综合考虑	m	35		
22	030412001203	金属软管 DN32	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：综合考虑	m	17.5		
23	030502001022	熔接式光分箱 36芯	1. 名称：熔接式光分箱 36芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
24	030502001023	熔接式光分箱 48芯	1. 名称：熔接式光分箱 48芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	4		
25	030502001024	熔接式光分箱 96芯	1. 名称：熔接式光分箱 96芯 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
26	030502001025	室内多媒体箱 400×300×120	1. 名称:室内多媒体箱 2. 材质、规格:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含配置1个2位五孔插座 5. 包含：机柜及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	83		
27	030904003035	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格型号:详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含设备安装、包塑金属软管制作安装，长度综合、校接线以及单体调试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
28	030502010034	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	128		
29	030502010035	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	64		
30	030502010036	易燃气体探测器	1. 名称：易燃气体探测器 2. 参数及功能要求：详设计	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
31	030502010037	电话+网络双口插座	1. 名称：电话+网络双口插座 2. 参数及功能要求：满足2个六类非屏蔽模块安装需求；防火级别：满足V94-0防火标准；含2个六类非屏蔽模块 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	128		
32	030412006052	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030412006053	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	660		
		分部小计					
		视频监控系统					
34	030506010011	1080p红外半球摄像机	1. 名称：1080p红外半球摄像机 2. 参数及功能要求：400万像素网络半球摄像机；红外距离：最远可达30 m；视频压缩标准：H. 265/H. 264（主码流）；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC12 V 支持PoE供电	台	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
35	030501015020	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数及功能要求：整机业务板槽位数≥3，主控槽位≥2；交换容量≥50Tbps，包转发率≥12000Mpps；业务单板可支持1G、10G、40G、100G等端口；配置：主控引擎≥2，电源模块≥2，≥24个10G SFP+光口，≥24个1000M 自适应电口 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
		访客对讲系统					
36	030501019027	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
37	030501019028	对讲电话户内机	1. 名称：对讲电话户内机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插	台	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持WiF）；3、内存：8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、硬盘：512GB SSD，主板上集成不低于4XSATAIII接口，便于后续扩展；5、网卡：集成千兆网卡6、显卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
38	030501019029	非可视对讲户外机	1. 名称：非可视对讲户外机 2. 规格：1、CPU： ≥10核16线程，主频≥2.5GHz，缓存总容量≥29MB 2、主板：芯片组≥Intel B760；主板具备1xPCI-e3.0x1插槽、1xPCI-e4.0x16插槽；2xM.2（支持PCIE GEN4 X4）、1xM.2（支持	台	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WiF)；3、内存:8GB DDR5 4800MHz，最高支持64GB扩展，4、 硬盘：512GB SSD，主板上集成不 低于4XSATAIII接口，便于后续扩 展；5、网卡：集成千兆网卡6、显 卡：集成显卡；其他参数详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含管理主机、显示器、键盘、 鼠标、数据线等成套配置 5. 含本体安装、调试；接地等 6. 其他：满足施工图设计、规范、 现行技术标准、招标文件等要求				
39	030501015021	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 参数及功能要求：三层网管交换 机，≥48个1000M POE电口，≥4个 10G SFP+光口，≥1个console口 ，交换容量≥408Gbps，包转发率 ≥166Mpps；POE功率≥370W 3. 含光模块安装调试 4. 其他：满足设计、规范及招标技	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术要求				
40	030502010038	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 参数及功能要求：与主机配套 3. 安装方式：综合 4. 含面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	70		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
41	030904005010	五方对讲分机	1. 名称：五方对讲分机 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：电话、底座、支架、接线、本体调试等全部内容 6. 其他详设计及满足规范要求	个	16		
42	030502011008	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 类别：综合 3. 规格：详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	2053.998						
2	1080p红外半球摄像机	台	14.000						
3	槽钢	kg	147.750						
4	角钢	kg	59.100						
5	线缆 RVV-4*1.0mm ²	m	389.146						
6	线缆 RVVP-2*1.0mm ²	m	2636.842						
7	线缆 RVVP-4*0.75mm ²	m	1180.224						
8	线缆 RVVP-4*1.0mm ²	m	70.114						
9	线缆 RVVP-6*1.0mm ²	m	509.414						
10	线缆 KVV-5*1.0mm ²	m	330.674						
11	线缆 SYWV-75*5mm ²	m	1588.851						
12	CAT.5e 4Pair UTP	m	7492.580						
13	单芯皮线光缆	m	10363.180						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	电气配管 SC20	m	505.792						
15	电气配管 SC25	m	479.650						
16	电气配管 SC32	m	60.173						
17	配管 PC20	m	8364.384						
18	电气配管 PC25	m	362.342						
19	熔接式光分箱 36芯	个	2.000						
20	熔接式光分箱 48芯	个	4.000						
21	熔接式光分箱 96芯	个	2.000						
22	室内多媒体箱	个	83.000						
23	紧急呼叫按钮	个	64.000						
24	电视插座	个	129.280						
25	网络插座	个	64.640						
26	易燃气体探测器	个	64.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电话+网络双口插座	个	129.280						
28	钢制接线盒	个	218.280						
29	塑料接线盒	个	673.200						
30	24口交换机	台	2.000						
31	可视对讲户外机	套	4.000						
32	对讲电话户内机	套	64.000						
33	非可视对讲户外机	套	66.000						
34	48口交换机	台	2.000						
35	电控锁	个	70.000						
36	五方对讲分机	部	16.000						
37	中继盒	个	2.000						
38	金属软管 DN20	m	49.028						
39	金属软管 DN25	m	36.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	金属软管 DN32	m	18.025						
41	弱电桥架 200*100	m	120.510						
42	弱电桥架 150*100	m	15.399						
43	弱电桥架 100*100	m	33.321						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#灰改工程					
		拆除内容					
1	01B000019001	拆除石膏板	1. 拆除部位：内墙 / 天棚石膏板隔墙 2. 厚度：石膏板厚度综合考虑 3. 构件材质：纸面石膏板 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	1357.78		
2	01B000021001	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开	m²	146.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	01B000019002	加气混凝土条板墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类	m ²	636.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除隔墙的饰面种类 1. 拆除部位：加气混凝土条板墙 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部条板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
4	01B000003001	拆除构造柱	1. 拆除部位：室内原有混凝土构造柱拆除 2. 构件参数：混凝土构造柱，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级	m³	4.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
5	01B000002001	拆除混凝土翻边	1. 拆除部位：室内原有混凝土翻边 2. 构件参数：混凝土翻边，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢	m³	0.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
6	01B000002002	拆除混凝土压顶	1. 拆除部位：室内原有混凝土压顶 2. 构件参数：混凝土压顶，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料	m³	0.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		拆除后恢复					
7	010807001034	外窗移位费用（不含主材）	1. 外窗移位费用（不含主材） 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，	m²	99.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	010502033008	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥	m³	62.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0. 025%, 水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0. 02%) 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010401003017	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3. 6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3. 6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安	m ³	23. 36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	011201001041	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	233.6		
11	011201004026	10mm石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm石膏抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	233.6		
12	011404001021	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
13	011101006043	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	102.96		
14	010904002026	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	102.96		
15	010903002010	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m ²	233.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		原建施内容					
16	010503012019	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、	m ²	213.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010503012020	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、	m ²	423.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010401003018	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行	m³	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010502021009	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	4.13		
20	010502025030	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ³	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	010502025031	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	3. 3		
22	011302001003	飘窗石膏板（顶面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	338. 24		
23	011205001002	飘窗石膏板（地面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	340. 66		
24	010807001035	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材	m ²	146. 88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
25	011503001032	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*	m	82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011201001042	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1966.22		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	01B009	灰改工程混凝土措施费			
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
合计						-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	1014.756						
2	其他材料费	元	1357.421						
3	水	m³	80.006						
4	混凝土电费	m³	67.799						
5	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	8.770						
6	实心砖 200×115×53	千匹	1.344						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	9.245						
8	水泥 42.5	kg	10.325						
9	特细砂	m³	24.154						
10	石膏粉	kg	10782.030						
11	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	936.258						
12	商品混凝土 C25	m³	10.785						
13	纸面石膏板 12mm厚	m²	361.874						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	锯材 综合	m ³	0.068						
15	飘窗石膏板	m ²	357.735						
16	65系列塑钢平开窗	m ²	140.128						
17	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	5.854						
18	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	589.857						
19	界面砂浆	kg	2752.680						
20	水泥 32.5	kg	86.906						
21	加气混凝土条板 板厚100	m ²	217.362						
22	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	299.365						
23	钢筋	kg	496.236						
24	聚合物干粉砂浆 M10	t	4.066						
25	商品混凝土 C15	m ³	2.286						
26	合金钢切割片 φ300	片	18.964						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	玻璃纤维网格布	m ²	136.077						
28	轻质条板隔墙粘接剂	kg	2115.716						
29	加气混凝土条板 板厚200	m ²	431.562						
30	商品混凝土 C35P8	m ³	63.648						
31	膨胀剂	m ³	63.648						
32	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	2.000						
33	无机涂料	kg	0.479						
34	商品混凝土 C20	m ³	5.025						
35	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	3.954						
36	护窗栏杆 H=450	m	82.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【1#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#灰改工程					
		拆除内容					
1	01B000019003	拆除石膏板	1. 拆除部位：内墙 / 天棚石膏板隔墙 2. 厚度：石膏板厚度综合考虑 3. 构件材质：纸面石膏板 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	1378.12		
2	01B000021002	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开	m²	133.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	011610002001	拆除塑钢门	1. 室内高度	m ²	12.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 门窗洞口尺寸				
4	01B000019004	加气混凝土条板墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类 2. 拆除隔墙的饰面种类 1. 拆除部位：加气混凝土条板墙 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部条板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	962.4		
5	01B000003002	拆除构造柱	1. 拆除部位：室内原有混凝土构造柱拆除	m ³	4.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 构件参数：混凝土构造柱，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
6	01B000002003	拆除混凝土翻边	1. 拆除部位：室内原有混凝土翻边 2. 构件参数：混凝土翻边，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾	m ³	0.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
7	01B000002004	拆除混凝土压顶	1. 拆除部位：室内原有混凝土压顶 2. 构件参数：混凝土压顶，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣	m³	0.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		拆除后恢复					
8	010807001036	外窗移位费用（不含主材）	1. 外窗移位费用（不含主材） 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中	m ²	54.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010502033009	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土	m³	57.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010401003019	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执	m³	23.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	011201001043	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	233.6		
12	011201004027	10mm石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm石膏抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	233.6		
13	011404001022	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料	m²	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	011101006044	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	102.96		
15	010904002027	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	102.96		
16	010903002011	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m ²	233.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料Ⅱ型	涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		原建施内容					
17	010503012021	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内	m²	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010503012022	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内	m²	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010401003020	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中	m³	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
20	010502021010	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	4.13		
21	010502025032	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电	m³	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	010502025033	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	3.3		
23	011302001004	飘窗石膏板（顶面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	348.97		
24	011205001003	飘窗石膏板（地面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	340.09		
25	010807001037	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综	m²	133.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	010802001017	65系（塑钢）门	1. 门类型：65系（塑钢）门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综	m ²	12.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
27	011503001033	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20*	m	116.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
28	011201001044	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1585.8		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	01B009	灰改工程混凝土措施费			
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	828.682						
2	其他材料费	元	820.768						
3	水	m³	72.954						
4	混凝土电费	m³	62.974						
5	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	8.770						
6	实心砖 200×115×53	千匹	1.344						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	9.245						
8	水泥 42.5	kg	10.325						
9	特细砂	m³	19.977						
10	石膏粉	kg	8952.572						
11	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	936.258						
12	商品混凝土 C25	m³	10.785						
13	纸面石膏板 12mm厚	m²	373.430						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	锯材 综合	m ³	0.070						
15	飘窗石膏板	m ²	357.105						
16	65系列塑钢平开窗	m ²	127.250						
17	塑钢平开门	m ²	12.247						
18	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	5.854						
19	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	475.738						
20	界面砂浆	kg	2220.120						
21	水泥 32.5	kg	70.092						
22	加气混凝土条板 板厚100	m ²	1.020						
23	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	0.857						
24	钢筋	kg	1.560						
25	聚合物干粉砂浆 M10	t	0.012						
26	商品混凝土 C15	m ³	0.007						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	合金钢切割片 φ300	片	0.056						
28	玻璃纤维网格布	m²	0.428						
29	轻质条板隔墙粘接剂	kg	6.415						
30	加气混凝土条板 板厚200	m²	1.020						
31	商品混凝土 C35P8	m³	58.823						
32	膨胀剂	m³	58.823						
33	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	2.000						
34	无机涂料	kg	0.479						
35	商品混凝土 C20	m³	5.025						
36	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	3.954						
37	护窗栏杆 H=450	m	116.500						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【2#灰改工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二改工程					
		拆除内容					
1	01B000019005	拆除石膏板	1. 拆除部位：内墙 / 天棚石膏板隔墙 2. 厚度：石膏板厚度综合考虑 3. 构件材质：纸面石膏板 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	665.95		
2	01B000021003	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开	m²	77.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	01B000019006	加气混凝土条板墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类	m²	219.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除隔墙的饰面种类 1. 拆除部位：加气混凝土条板墙 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部条板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
4	01B000003003	拆除构造柱	1. 拆除部位：室内原有混凝土构造柱拆除 2. 构件参数：混凝土构造柱，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级	m³	2.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
5	01B000002005	拆除混凝土翻边	1. 拆除部位：室内原有混凝土翻边 2. 构件参数：混凝土翻边，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢	m³	2.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
6	01B000002006	拆除混凝土压顶	1. 拆除部位：室内原有混凝土压顶 2. 构件参数：混凝土压顶，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料	m³	0.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场集中分类堆放，作业面清理除 尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品 保护、人工机械降效、砼凿除、钢 筋切断、现场清理、废料规整堆放 、破损修补恢复等全部综合计入综 合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		拆除后恢复					
7	010401003021	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩 多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合 砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配 砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门	m³	1.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	011201004028	10mm石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm石膏抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	535.94		
		分部小计					
		原建施内容					
9	011302001005	飘窗石膏板（顶面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	159.06		
10	011205001004	飘窗石膏板（地面）	1. 飘窗石膏板	m ²	173.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010807001038	65系列铝合金隔热平开窗	1. 窗类型：65系列铝合金隔热平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金多腔隔热型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋	m²	25.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012023	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料	m²	74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
13	010503012024	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料	m²	145.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	010502033010	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m³	5.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
15	011503001034	钢矩管窗护栏 H=600	1. 栏杆高度 H=600 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单 价中 6. 具体做法详设计图：JS-T01-2 7. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定	m	43. 2		
16	010502021011	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电 费投标人自行综合考虑在投标报价 中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m ³	2. 07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
17	011201001045	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	535.94		
18	010502025034	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.35		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	01B009	灰改工程混凝土措施费			
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	0.666						
2	实心砖 200×115×53	千匹	0.102						
3	干混砌筑砂浆 M5	t	0.702						
4	水	m ³	16.002						
5	其他材料费	元	682.360						
6	水泥 42.5	kg	23.687						
7	特细砂	m ³	11.768						
8	石膏粉	kg	5619.233						
9	纸面石膏板 12mm厚	m ²	170.237						
10	锯材 综合	m ³	0.032						
11	飘窗石膏板	m ²	182.595						
12	混凝土电费	m ³	7.629						
13	商品混凝土 C25	m ³	2.784						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	234.395						
15	护窗栏杆 H=450	m	43.200						
16	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m²	160.769						
17	界面砂浆	kg	750.260						
18	水泥 32.5	kg	23.687						
19	加气混凝土条板 板厚100	m²	75.480						
20	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	102.998						
21	钢筋	kg	170.976						
22	聚合物干粉砂浆 M10	t	1.401						
23	商品混凝土 C15	m³	0.787						
24	合金钢切割片 Φ300	片	6.527						
25	玻璃纤维网格布	m²	46.885						
26	轻质条板隔墙粘接剂	kg	728.548						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	加气混凝土条板 板厚200	m ²	148.104						
28	65系列铝合金多腔隔热平开窗	m ²	25.040						
29	膨胀剂	m ³	5.549						
30	商品混凝土 C35	m ³	5.549						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【3#灰改工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二改工程					
		拆除内容					
1	01B000019007	拆除石膏板	1. 拆除部位：内墙 / 天棚石膏板隔墙 2. 厚度：石膏板厚度综合考虑 3. 构件材质：纸面石膏板 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1331.9		
2	01B000021004	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开	m²	103.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	01B000019008	加气混凝土条板墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类	m²	438.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除隔墙的饰面种类 1. 拆除部位：加气混凝土条板墙 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部条板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	01B000003004	拆除构造柱	1. 拆除部位：室内原有混凝土构造柱拆除 2. 构件参数：混凝土构造柱，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级	m ³	4.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
5	01B000002007	拆除混凝土翻边	1. 拆除部位：室内原有混凝土翻边 2. 构件参数：混凝土翻边，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢	m³	4.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
6	01B000002008	拆除混凝土压顶	1. 拆除部位：室内原有混凝土压顶 2. 构件参数：混凝土压顶，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料	m³	0.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场集中分类堆放，作业面清理除 尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品 保护、人工机械降效、砼凿除、钢 筋切断、现场清理、废料规整堆放 、破损修补恢复等全部综合计入综 合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		拆除后恢复					
7	010401003022	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩 多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合 砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配 砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门	m³	3.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	011201004029	10mm石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm石膏抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1071.89		
		分部小计					
		原建施内容					
9	011302001006	飘窗石膏板（顶面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	318.12		
10	011205001005	飘窗石膏板（地面）	1. 飘窗石膏板	m ²	347.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010807001039	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	103.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012025	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑	m²	148		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
13	010503012026	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑	m²	290.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	010502033011	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0.025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0.02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	19.56		
15	011503001035	钢矩管窗护栏 H=600	1. 栏杆高度 H=600	m	86.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图：JS-T01-2 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
16	010502021012	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	4. 14		
17	011201001046	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	1071. 88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010502025035	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.7		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	01B009	灰改工程混凝土措施费			
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	-		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计				

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	1.332						
2	实心砖 200×115×53	千匹	0.204						
3	干混砌筑砂浆 M5	t	1.404						
4	水	m³	37.992						
5	其他材料费	元	1421.912						
6	水泥 42.5	kg	47.378						
7	特细砂	m³	23.538						
8	石膏粉	kg	11239.515						
9	纸面石膏板 12mm厚	m²	340.367						
10	锯材 综合	m³	0.064						
11	飘窗石膏板	m²	365.190						
12	混凝土电费	m³	24.112						
13	商品混凝土 C25	m³	5.569						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	护窗栏杆 H=450	m	86.400						
15	65系列塑钢平开窗	m²	98.919						
16	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	427.244						
17	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m²	321.568						
18	界面砂浆	kg	1500.660						
19	水泥 32.5	kg	47.378						
20	加气混凝土条板 板厚100	m²	150.960						
21	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	205.995						
22	钢筋	kg	341.952						
23	聚合物干粉砂浆 M10	t	2.800						
24	商品混凝土 C15	m³	1.574						
25	合金钢切割片 Φ300	片	13.055						
26	玻璃纤维网格布	m²	93.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	轻质条板隔墙粘接剂	kg	1457.096						
28	加气混凝土条板 板厚200	m²	296.208						
29	膨胀剂	m³	19.951						
30	商品混凝土 C35	m³	19.951						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【4#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#灰改工程					
		二改工程					
1	01B000019009	拆除石膏板	1. 拆除部位：内墙 / 天棚石膏板隔墙 2. 厚度：石膏板厚度综合考虑 3. 构件材质：纸面石膏板 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	678.89		
2	01B000021005	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开	m²	73.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	01B000001001	拆除砌体墙	1. 拆除部位：内墙 / 天棚隔墙	m³	59.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：砌体墙 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	01B000003005	拆除构造柱	1. 拆除部位：室内原有混凝土构造柱拆除 2. 构件参数：混凝土构造柱，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护	m³	2.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
5	01B000002009	拆除混凝土翻边	1. 拆除部位：室内原有混凝土翻边	m³	0.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 构件参数：混凝土翻边，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
6	01B000002010	拆除混凝土压顶	1. 拆除部位：室内原有混凝土压顶 2. 构件参数：混凝土压顶，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾	m³	0.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
7	01B000019010	加气混凝土条板墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类 2. 拆除隔墙的饰面种类 1. 拆除部位：加气混凝土条板墙 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部条板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、	m²	219.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		拆除后恢复					
8	010807001040	外窗移位费用（不含主材）	1. 外窗移位费用（不含主材） 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价	m²	49.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010502033012	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥0. 025%，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0. 02%） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑	m³	31.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	010401003023	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	11.68		
11	011201001047	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	116.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	011201004030	10mm石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm石膏抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	116.8		
13	011101006045	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	51.48		
14	010904002028	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑	m ²	51.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
15	010903002012	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	116.8		
		分部小计					
		原建施内容					
16	010402001001	蒸压加气混凝土砌块 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合	m³	59.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010502021013	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、	m ³	2.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
18	010502025036	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	2.5		
19	010502025037	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1.65		
20	010503012027	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购	m²	74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
21	010503012028	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购	m²	145.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
22	011302001007	飘窗石膏板（顶面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	169.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
23	011205001006	飘窗石膏板（地面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	170.33		
24	010807001041	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋	m²	73.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
25	011503001036	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16*0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	34		
26	011503001037	钢矩管窗护栏 H=150	1. 栏杆高度 H=150 2. 扶手材料种类、规格：20*20*1.2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*	m	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
27	011201001048	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	983.11		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	01B009	灰改工程混凝土措施费			
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	其他材料费	元	611.934						
2	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	4.205						
3	实心砖 200×115×53	千匹	0.645						
4	干混砌筑砂浆 M5	t	20.178						
5	水	m³	49.103						
6	水泥 42.5	kg	5.163						
7	特细砂	m³	12.076						
8	石膏粉	kg	5391.015						
9	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	507.172						
10	混凝土电费	m³	33.904						
11	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	468.266						
12	标准砖	千匹	6.445						
13	加气混凝土砌块	m³	44.926						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	商品混凝土 C25	m ³	5.396						
15	纸面石膏板 12mm厚	m ²	180.937						
16	锯材 综合	m ³	0.034						
17	飘窗石膏板	m ²	178.815						
18	65系列塑钢平开窗	m ²	70.016						
19	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	2.927						
20	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	294.929						
21	界面砂浆	kg	1376.340						
22	水泥 32.5	kg	43.453						
23	膨胀剂	m ³	31.824						
24	加气混凝土条板 板厚100	m ²	75.480						
25	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	102.998						
26	钢筋	kg	170.976						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	聚合物干粉砂浆 M10	t	1.401						
28	商品混凝土 C15	m³	0.787						
29	合金钢切割片 φ300	片	6.527						
30	玻璃纤维网格布	m²	46.885						
31	轻质条板隔墙粘接剂	kg	728.548						
32	加气混凝土条板 板厚200	m²	148.104						
33	商品混凝土 C35	m³	31.824						
34	护窗栏杆 H=150	m	13.500						
35	商品混凝土 C20	m³	2.513						
36	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	1.977						
37	护窗栏杆 H=450	m	34.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【5#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二改工程					
		拆除内容					
1	01B000019011	拆除石膏板	1. 拆除部位：内墙 / 天棚石膏板隔墙 2. 厚度：石膏板厚度综合考虑 3. 构件材质：纸面石膏板 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	1331.9		
2	01B000021006	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开	m²	155.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	01B000019012	加气混凝土条板墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类	m ²	438.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除隔墙的饰面种类 1. 拆除部位：加气混凝土条板墙 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部条板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	01B000003006	拆除构造柱	1. 拆除部位：室内原有混凝土构造柱拆除 2. 构件参数：混凝土构造柱，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级	m³	4.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
5	01B000002011	拆除混凝土翻边	1. 拆除部位：室内原有混凝土翻边 2. 构件参数：混凝土翻边，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢	m³	4.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
6	01B000002012	拆除混凝土压顶	1. 拆除部位：室内原有混凝土压顶 2. 构件参数：混凝土压顶，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料	m³	0.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场集中分类堆放，作业面清理除 尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品 保护、人工机械降效、砼凿除、钢 筋切断、现场清理、废料规整堆放 、破损修补恢复等全部综合计入综 合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		拆除后恢复					
7	010401003024	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩 多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合 砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配 砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门	m³	3.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	011201004031	10mm石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm石膏抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1071.89		
		分部小计					
		原建施内容					
9	011302001008	飘窗石膏板（顶面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	318.12		
10	011205001007	飘窗石膏板（地面）	1. 飘窗石膏板	m ²	347.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
11	010807001042	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	155.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	010503012029	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑	m²	148		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
13	010503012030	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑	m²	290.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	010502033013	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率 $\geq 0.025\%$ ，水中14天转空气中28天的限制膨胀率应 $\geq -0.02\%$ ） 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	19.56		
15	011503001038	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450	m	86.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0. 8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
16	010502021014	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	4. 14		
17	011201001049	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑	m ²	1071. 88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010502025038	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	0.7		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	01B009	灰改工程混凝土措施费			
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	1.332						
2	实心砖 200×115×53	千匹	0.204						
3	干混砌筑砂浆 M5	t	1.404						
4	水	m³	37.992						
5	其他材料费	元	877.311						
6	水泥 42.5	kg	47.378						
7	特细砂	m³	23.538						
8	石膏粉	kg	11239.515						
9	纸面石膏板 12mm厚	m²	340.367						
10	锯材 综合	m³	0.064						
11	飘窗石膏板	m²	365.190						
12	混凝土电费	m³	24.112						
13	商品混凝土 C25	m³	5.569						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	65系列塑钢平开窗	m²	148.331						
15	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	640.660						
16	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m²	321.568						
17	界面砂浆	kg	1500.660						
18	水泥 32.5	kg	47.378						
19	加气混凝土条板 板厚100	m²	150.960						
20	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	205.995						
21	钢筋	kg	341.952						
22	聚合物干粉砂浆 M10	t	2.800						
23	商品混凝土 C15	m³	1.574						
24	合金钢切割片 Φ300	片	13.055						
25	玻璃纤维网格布	m²	93.770						
26	轻质条板隔墙粘接剂	kg	1457.096						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	加气混凝土条板 板厚200	m ²	296.208						
28	膨胀剂	m ³	19.951						
29	商品混凝土 C35	m ³	19.951						
30	护窗栏杆 H=450	m	86.400						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【6#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二改工程					
		拆除内容					
1	01B000019013	拆除石膏板	1. 拆除部位：内墙 / 天棚石膏板隔墙 2. 厚度：石膏板厚度综合考虑 3. 构件材质：纸面石膏板 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	1386.6		
2	01B000021007	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开	m²	177.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
3	01B000019014	加气混凝土条板墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类	m ²	724.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除隔墙的饰面种类 1. 拆除部位：加气混凝土条板墙 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部条板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	01B000003007	拆除构造柱	1. 拆除部位：室内原有混凝土构造柱拆除 2. 构件参数：混凝土构造柱，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级	m³	4.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
5	01B000002013	拆除混凝土翻边	1. 拆除部位：室内原有混凝土翻边 2. 构件参数：混凝土翻边，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢	m³	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
6	01B000002014	拆除混凝土压顶	1. 拆除部位：室内原有混凝土压顶 2. 构件参数：混凝土压顶，截面尺寸、配筋规格、混凝土强度等级全部综合考虑，不作另行调价 3. 拆除方式：采用人工+机械保护性拆除，静力凿除，严禁暴力大锤破除，避免震动损伤保留墙体、梁板及周边原有装修 4. 成品保护：施工全过程对周边保留墙体、地面、天花、门窗、水电管线及已完成装修部位进行封闭保护，防止磕碰、开裂、污染损坏 5. 拆除范围：整体凿除构造柱混凝土、截断钢筋、清理根部残留砼渣、剔除边角残余构件 6. 现场处理：拆除废渣、钢筋废料	m³	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场集中分类堆放，作业面清理除尘、清扫建筑垃圾 7. 包含内容：施工围挡防护、成品保护、人工机械降效、砼凿除、钢筋切断、现场清理、废料规整堆放、破损修补恢复等全部综合计入综合单价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		拆除后恢复					
7	010807001043	外窗移位费用（不含主材）	1. 外窗移位费用（不含主材） 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材 4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，	m²	99.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
8	010502033014	商品混凝土C35微膨胀后补梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂，微膨胀混凝土（要求水中养护14天的混凝土限制膨胀率≥	m³	62.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0. 025%, 水中14天转空气中28天的限制膨胀率应≥-0. 02%) 6. 因掺入抗渗剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入混凝土强度等级综合考虑 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
9	010401003025	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3. 6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3. 6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安	m ³	27. 06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	011201001050	内墙 10厚WPM15防水砂浆	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10厚WPM15防水砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	233.6		
11	011201004032	10mm石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：符合设计要求 3. 10mm石膏抹灰 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	233.6		
12	011404001023	内墙 无机涂料饰面	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子1道磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m ²	233.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
13	011101006046	20厚M15防水砂浆	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M15防水砂浆，提浆压光，双向分合且不大于1000*1000板面和侧墙面转角处做R=100圆弧倒角，外凸构件檐口下做成通长鹰嘴滴水线 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	102.96		
14	010904002029	楼面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	1		
15	010903002013	墙面 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m²	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 反边高度：详设计图，综合考虑 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		原建施内容					
16	010503012031	加气混凝土条板 板厚100	1. 品种、规格：加气混凝土条板板厚100 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、	m ²	332.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	010503012032	加气混凝土条板 板厚200	1. 品种、规格：加气混凝土条板隔墙 板厚200 2. 采用装配式预制构件材料按外购成品考虑 3. 预埋件(含安装预埋件)、钢卡件及其防锈处理、成品制作费、模板费、预埋件费、预埋管线费、拼缝处理等费用均包含在综合单价内 4. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 5. 吊装及安装：综合考虑 6. 需根据设计图纸编制专项生产、	m²	392.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工等方案，投标报价综合考虑 7. 其他要求：缝口处贴两道网格布完成，满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 9. 安装高度：综合考虑 10. 砌块等级和砂浆等级综合考虑 11. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
18	010401003026	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行	m³	6.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
19	010502021015	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	4.13		
20	010502025039	商品混凝土止水带、翻边 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中	m ³	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	010502025040	商品混凝土压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	8.76		
22	011302001009	飘窗石膏板（顶面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	297.12		
23	011205001008	飘窗石膏板（地面）	1. 飘窗石膏板 2. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	318.62		
24	010807001044	65系列塑钢平开窗	1. 窗类型：65系列塑钢平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：塑钢型材	m ²	177.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度、规格、中空、镀膜等由投标人根据二次深化设计内容综合考虑在投标报价中 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
25	011503001039	钢矩管窗护栏 H=450	1. 栏杆高度 H=450 2. 扶手材料种类、规格：20*20* 1. 2钢方管 3. 横管材料种类、规格：20*20*	m	82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2钢方管 4. 竖管材料种类、规格：16*16* 0.8钢方管 5. 螺栓、固定件综合考虑在综合单价中 6. 具体做法详设计图 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	011201001051	内墙 10厚石膏抹灰	1. 墙体类型：综合考虑 2. 基层处理：刷界面剂砂浆一道 3. ALC条板墙拼缝处玻纤网由投标人综合考虑在综合单价中 4. 10mm厚石膏抹灰，两次成活抹平 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1966.22		
		分部小计					
		商业二次改造					
		营销中心幕墙新建					
27	011206003107	2mm不锈钢板造型装饰线条 AJD-	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详	m	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		03	节点大样AJD-03 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
28	011206003108	2mm不锈钢板造型装饰线条 AJD-04	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样AJD-04 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面	m	6.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	011206003109	2mm不锈钢板造型装饰线条 AJD-05	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样 AJD-05 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	13		
30	010609002022	钢矩管格栅 50*50*4mm	1. 墙面钢矩管格栅	m ²	22. 42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 横梁50*30*2mm镀锌钢矩管 3. 立柱50*50*4mm镀锌钢矩管 4. 所有管材电镀锌, 表面氟碳喷涂, 颜色甲定 5. 具体做法详设计图节点大样 AJD-05 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
31	011206003110	幕墙造型装饰 AJD-101	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-101 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发	m ²	25.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
32	011206003111	幕墙造型装饰 AJD-102	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-1012 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，3mm铝单板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	1.96		
33	011206003112	幕墙造型装饰 AJD-103	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-1013	m ²	7.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
34	011206003113	幕墙造型装饰 AJD-104	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-104 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：3mm铝单板	m ²	0.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	011206003114	幕墙造型装饰 AJD-105	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-1015 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	21.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
36	011206003115	幕墙造型装饰 AJD-106	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-106 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	91.58		
37	011206003116	幕墙造型装饰 AJD-107	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-107 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投	m²	20.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 1. 5mm不锈钢板 5. 大理石石材（另列） 6. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	011206003117	幕墙造型装饰 AJD-108	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-108 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在	m²	15.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、 设计施工图及招标规定的规定				
39	011206003118	幕墙造型装饰 AJD-109	1. 幕墙造型装饰 详节点大样AJD-109 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板含10*10*0.5mm不锈钢装饰管（每隔1500mm需设置排水孔）、Φ70*1.2mm不锈钢圆管（灯具固定用）、Φ30x1.2mm不锈钢圆管，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	99.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011206001036	铝合金玻璃幕墙 19+2.28SGP+19mm超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：19+2.28SGP+19mm超白钢化夹胶玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	137.4		
41	010802001018	铝合金地弹门 19+2.28SGP+19mm超白钢化夹胶玻璃	1. 门类型：铝合金地弹门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑	m ²	15.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：19+ 2. 28SGP+19mm超白钢化夹胶玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		营销中心幕墙拆除					
42	01B000011001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 金属幕墙 1. 拆除部位：营销中心幕墙拆除 2. 厚度：厚度综合考虑 3. 构件材质：详设计 4. 拆除方式：人工拆除 5. 防护措施：保护周边未拆除原有构件、成品不受损坏，由投标人自行考虑保护措施 6. 拆除要求：拆除全部石膏板，清除板面残留附着物 7. 废渣处理：拆除废渣现场集中堆放，清理作业面碎渣浮灰 8. 包含内容：拆除过程成品保护、墙体及地面破损修补恢复、现场清理及垃圾外运等费用综合计入单价 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	54.94		
43	01B000021008	拆除塑钢窗	1. 拆除部位：建筑物原有塑钢平开窗 / 推拉窗（综合所有窗型） 2. 构件规格：窗户，窗尺寸、型材	m²	120.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚度、玻璃规格全部综合考虑，不另行调价 3. 拆除方式：人工保护性拆除，严禁暴力拆除 4. 施工要求：拆除全过程做好周边墙体、外墙涂料、室内装修成品保护，保证未拆除部位完好无损 5. 拆除内容：整体拆除塑钢窗框、窗扇、玻璃、压条、固定件等全套附属构件 6. 现场处理：拆除构件完整拆卸、分类堆放，清理洞口残渣、浮灰、杂物 7. 包含内容：拆除人工、成品保护、洞口清理、材料规整堆放、人工降效全部综合入价 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
		分部小计					
		商业恢复					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010502019009	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	4.87		
45	010502022009	商品混凝土圈梁、连系梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	1.23		
46	010503006008	预制混凝土过梁 C25	1. 图代号 2. 混凝土强度等级 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级	m³	1.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010502021016	商品混凝土构造柱、门框、门垛 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 商品砼的外加剂、泵送方式、电费投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	3.08		
48	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋 HPB300 圆钢 ≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 ≤Φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	0.055		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
49	010506006022	现浇混凝土二次结构钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	t	0.261		
50	010506005039	现浇混凝土构件钢筋 HRB400E螺纹钢 φ12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 φ12~16 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工	t	0.303		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
51	010506005040	现浇混凝土构件钢筋 HRB400E螺纹钢 ≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 ≤φ10 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	0.221		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	010401003027	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度≤3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度≤3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中	m³	6.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
53	010401003028	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5 高度>3.6m	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 墙体高度：高度>3.6m 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 7. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，塞缝密实、水泥砂浆抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	60.5		
54	010505008010	其他板模板 悬挑	1. 支模高度：综合考虑	m²	43.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 清水模板费含在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
55	010505012009	圈梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	6.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010505013009	过梁模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	24.37		
57	010505011009	构造柱模板	1. 支模高度：综合考虑 2. 模板材料：复合模板、木模、组合钢模板、竹胶合板等投标人自行考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等投标人自行考虑 4. 包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	30.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011001003010	墙面 50mm保温岩棉	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm保温岩棉 2. 保温托架及加固费用包含在综合单价内，结算费用不调整 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	92.16		
59	011404002022	天棚 白色腻子两遍	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮腻子2道磨光 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ²	280.29		
60	011206001037	铝合金玻璃幕墙 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 骨架材料种类及型号：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型要求 2. 框格形式：有框玻璃幕墙 4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价	m ²	72.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 幕墙框材表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
61	010802001019	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 门类型：铝合金地弹门 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计商业型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃 5. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价	m ²	47.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 7. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 8. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	010609002023	钢矩管格栅 50*50*4mm	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁50*30*2mm镀锌钢矩管 3. 立柱50*50*4mm镀锌钢矩管 4. 所有管材电镀锌，表面氟碳喷涂，颜色甲定 5. 具体做法详设计图节点大样STD-111 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、	m²	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
63	011206003119	幕墙造型装饰 SJD-206	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-206 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	15.66		
64	011206003120	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-102	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-102 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投	m	7.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
65	011206003121	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-103	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-103 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m	25.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
66	011206003122	2mm不锈钢板造型装饰线条 SJD-104	1. 2mm不锈钢板造型装饰线条 详节点大样SJD-104 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2mm不锈钢板墙面 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	19.8		
67	011206003123	幕墙造型装饰 SJD-202	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-202 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投	m²	41.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板，2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
68	011206003124	幕墙造型装饰 SJD-203	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-203 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理： 2mm不锈钢板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	19.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
69	011206003125	幕墙造型装饰 SJD-204	1. 幕墙造型装饰 详节点大样SJD-204 2. 骨架材料种类及型号：镀锌型钢，规格综合详设计 3. 面层表涂油漆详设计，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 面层材料品种、规格、表面处理：2.5mm铝单板 5. 含隔离带、制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	22.34		
70	010609002024	钢矩管格栅 50*30*2.0mm	1. 墙面钢矩管格栅（可开启） 2. 横梁50*30*2.0mm镀锌钢矩管 3. 立柱50*30*2.0mm镀锌钢矩管 4. 所有管材电镀锌, 表面氟碳喷涂,	m²	28.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			颜色甲定 5. 具体做法详设计图节点大样 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	01B009	灰改工程混凝土措施费			
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	1139.180						
2	其他材料费	元	7178.233						
3	水	m³	95.822						
4	混凝土电费	m³	77.024						
5	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	36.198						
6	实心砖 200×115×53	千匹	5.551						
7	干混砌筑砂浆 M5	t	38.218						
8	水泥 42.5	kg	238.981						
9	特细砂	m³	24.154						
10	石膏粉	kg	10782.030						
11	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	1027.800						
12	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	5.754						
13	商品混凝土 C25	m³	26.162						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	纸面石膏板 12mm厚	m ²	317.897						
15	锯材 综合	m ³	0.059						
16	飘窗石膏板	m ²	334.530						
17	65系列塑钢平开窗	m ²	168.936						
18	镀锌型钢，规格综合	kg	4971.822						
19	耐候胶	L	285.533						
20	硅酮结构胶	L	139.087						
21	密封胶条	m	3365.400						
22	不锈钢螺栓	套	1058.036						
23	金属氟碳漆	kg	21.540						
24	钢矩管格栅 横梁50*30*2mm 立柱50*50*4mm	m ²	25.600						
25	铁件	kg	15.776						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	焊条 综合	kg	2.176						
27	膨胀螺栓	套	108.800						
28	10*10*0.5mm不锈钢装饰管	m	322.536						
29	Φ70x1.2mm不锈钢圆管	m	14.661						
30	Φ30x1.2mm不锈钢圆管	m	2.932						
31	铝合金玻璃幕墙钢化夹胶超白玻璃 19+2.28SGP+19mm	m²	130.966						
32	铝型材	kg	5317.320						
33	型钢	kg	424.800						
34	铝合金地弹门 19+2.28SGP+19mm超白钢化夹胶玻璃	m²	14.438						
35	膨胀螺栓（金属胀锚螺栓） M8×75	套	192.500						
36	镀锌螺钉 带垫	个	192.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	摊销卡具和支撑钢材	kg	61.593						
38	复合模板	m²	34.730						
39	二等锯材	m³	0.725						
40	柴油(机械)	L	5.426						
41	HRB400E螺纹钢 φ≤10	t	0.234						
42	HRB400E螺纹钢 φ12~16	t	0.595						
43	焊条（带肋钢筋用）	kg	4.873						
44	50mm保温岩棉	m²	94.505						
45	胶粘剂	kg	228.656						
46	塑料膨胀锚栓 φ8	套	553.200						
47	铝合金玻璃幕墙 6高透双银Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	68.628						
48	2mm不锈钢板（表涂氟碳漆）	m²	395.670						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	2.5mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	81.290						
50	3mm铝单板（表涂氟碳漆）	m ²	1.980						
51	1.5mm不锈钢板（表涂氟碳漆）	m ²	22.880						
52	干混抹灰砂浆 M15防水砂浆	t	5.854						
53	ALC条板墙拼缝处玻纤网	m ²	589.857						
54	界面砂浆	kg	2752.680						
55	水泥 32.5	kg	86.906						
56	商品混凝土 C30	m ³	4.894						
57	预制过梁	m ³	1.910						
58	汽油(机械)	L	0.127						
59	HPB300圆钢 ≤φ10	t	0.058						
60	加气混凝土条板 板厚100	m ²	339.354						
61	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	318.134						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
62	钢筋	kg	565.422						
63	聚合物干粉砂浆 M10	t	4.510						
64	商品混凝土 C15	m³	2.472						
65	合金钢切割片 Φ300	片	20.571						
66	玻璃纤维网格布	m²	155.049						
67	轻质条板隔墙粘接剂	kg	2346.415						
68	加气混凝土条板 板厚200	m²	400.044						
69	铝合金地弹门 6高透双银Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	m²	45.719						
70	膨胀剂	m³	63.648						
71	商品混凝土 C35	m³	63.648						
72	无机涂料	kg	111.883						
73	商品混凝土 C20	m³	1.005						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
74	钢矩管格栅 横梁50*30*2mm	m ²	28.800						
75	干混地面砂浆 M15防水砂浆	t	3.954						
76	护窗栏杆 H=450	m	82.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 灰改工程 【7#灰改工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007004	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	132.51		
2	011102001001	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求）	m²	109.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001002	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	19.81		
4	011102001003	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度	m²	0.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
5	011102001004	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	2.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011502001091	5mm宽地面实心铜分割条	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽地面实心铜分割条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m	36.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007001	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
8	011105006001	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防	m	107.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
9	010808002001	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	10.21		
10	010808002002	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板	m ²	16.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011203001018	ST-07 干挂墙面 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：ST-07 25mm厚波斯白玉弧形石材 L=750 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工	m²	10.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001019	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	315.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
13	011203001020	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					
14	011302002001	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预	m²	72.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302001010	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两	m²	30.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001001	成品定制异型弧面石膏线条A	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条A（具体造型详图纸TH-02/A），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合	m	74.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
17	011303001002	成品定制异型弧面石膏线条B	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条B（具体造型详图纸TH-02/B），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	8.64		
18	011303001003	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
19	011502001092	MT-01 不锈钢线条 L=10+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	17.28		
		分部小计					
		其他装饰工程					
20	011502001093	50mm宽消防栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	10.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			50mm宽消防栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
21	011502001094	MT-01 不锈钢线条 L=40+40(弧面长)	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	24.82		
22	011502001095	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=300	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	24.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001096	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	24.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001097	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	25.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001098	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条， 规格尺寸详见设计，由投标人综合 考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加 工成型等所有加工费用均考虑在投 标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、 防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	25.27		
26	011502001099	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=55+5 +5+60+5+5+55	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	9.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001100	MT-01 不锈钢线条 L=10+20+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	19.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011502001101	MT-01 不锈钢线条 L=20+95（弧形）+520+95（弧形）+20	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	10.4		
29	011502001102	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	0.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		160	膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
30	011502001103	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=350	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	18.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
31	011502001104	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m ²	2.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
32	011502001105	MT-01 不锈钢线条 L=50+150(弧 形)+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条， 规格尺寸详见设计，由投标人综合 考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加 工成型等所有加工费用均考虑在投 标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、 防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	18.68		
33	011502001106	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处 ，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	5.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
34	011108007002	热熔玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：GL-01 热熔玻璃+MT-05 不锈钢金属网+上下不锈钢封边 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	011108007003	透光云石玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：透光云石玻璃灯箱 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
36	011108007004	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
37	011108007005	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m³	6.661						
2	水	m³	4.640						
3	其他材料费	元	979.218						
4	干混地面砂浆 M20	t	2.542						
5	白水泥	kg	58.318						
6	矿物颜料	kg	10.600						
7	石材养护液	kg	33.125						
8	玻璃胶	支	7.400						
9	万能胶	kg	1.186						
10	干混抹灰砂浆 M20	t	7.909						
11	干粉型粘结剂	kg	2158.704						
12	胶合板 3mm	m²	16.344						
13	乳胶	kg	1.098						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	不锈钢卡口槽	m	59.123						
15	装配式U形轻钢龙骨	m ²	105.686						
16	加工铁件	kg	74.265						
17	射钉 RD72S8 M8×72	个	158.893						
18	锯材 综合	m ³	0.092						
19	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	443.000						
20	白色防水防潮无机涂料	kg	58.405						
21	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	3.162						
22	ST-01 18mm厚星耀灰石材	m ²	111.792						
23	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	m ²	20.196						
24	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m ²	27.430						
25	盲道示意	块	4.000						
26	消火栓发光标识	块	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	50mm宽消火栓警示线	m	11.340						
28	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	4.000						
29	12mm厚玻镁板	m ²	26.913						
30	镀锌型钢	kg	199.150						
31	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	17.592						
32	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m ²	324.462						
33	合金钢钻头 Φ20	个	3.800						
34	螺栓 Φ5×40	套	60.800						
35	电焊条(综合)	kg	3.560						
36	不锈钢连接件 石材挂件	套	50.800						
37	耐候胶 304mL/支	支	11.430						
38	结构胶	kg	4.572						
39	ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	m ²	10.404						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	热熔玻璃灯箱	块	4.000						
41	透光云石玻璃灯箱	块	2.000						
42	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	18.932						
43	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	224.681						
44	成品定制异型弧面石膏线条A	m	86.517						
45	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	272.196						
46	成品定制异型弧面石膏线条B	m	10.028						
47	成品定制异型弧面石膏线条C	m	10.028						
48	5mm宽地面实心铜分割条	m	38.115						
49	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	m ²	2.346						
50	型钢	kg	1.463						
51	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	5.670						
52	石膏基阻燃板	m ²	3.280						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	11.146						
54	9mm厚玻镁板	m ²	2.563						
55	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	2.750						
56	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	0.661						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007005	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	696.96		
2	011102003012	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗	m²	627.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001005	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	16.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001006	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	33.92		
5	011102003013	CT-02 黄木纹地砖 750*1500* 10mm 门槛石	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合 层，厚度综合考虑，考虑结构降板 厚度包含到综合单价	m²	19.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011108007006	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002003	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	111.1		
8	010808002004	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m²	137.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001021	CT-03 干挂墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	76.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001022	CT-03 粘接墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结 合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂 件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT -03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m ²	1347.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001023	CT-03 管井暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	89.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001024	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002002	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	396.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001011	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	230.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	011502001107	MT-01 不锈钢线条 L=145+140（弧形）+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001108	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	160		
17	011108007007	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011108007008	楼层示意	1. 楼层示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	64		
19	011502001109	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	134.4		
20	011108007009	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m³	35.038						
2	水	m³	24.602						
3	其他材料费	元	4391.620						
4	干混地面砂浆 M20	t	25.785						
5	白水泥	kg	245.996						
6	矿物颜料	kg	36.360						
7	石材养护液	kg	12.625						
8	干混抹灰砂浆 M20	t	33.776						
9	干粉型粘结剂	kg	9218.952						
10	胶合板 3mm	m²	59.136						
11	乳胶	kg	3.976						
12	不锈钢卡口槽	m	559.752						
13	装配式U形轻钢龙骨	m²	643.712						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	448.768						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	967.552						
16	锯材 综合	m³	0.529						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	2588.750						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	341.301						
19	盲道示意	块	64.000						
20	消火栓发光标识	块	32.000						
21	50mm宽消火栓警示线	m	141.120						
22	12mm厚玻镁板	m²	254.802						
23	镀锌型钢	kg	2782.154						
24	合金钢钻头 Φ20	个	57.125						
25	螺栓 Φ5×40	套	914.000						
26	电焊条(综合)	kg	53.515						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	761.600						
28	耐候胶 304mL/支	支	171.360						
29	结构胶	kg	68.544						
30	9mm厚玻镁板	m ²	116.440						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	124.960						
32	170*340mm不锈钢门牌	块	64.000						
33	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	134.400						
34	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	m ²	652.288						
35	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石	m ²	19.968						
36	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	1568.964						
37	楼层示意	块	64.000						
38	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	1366.016						
39	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	51.510						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	型钢	kg	7.976						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	121.399						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	150.683						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	20.352						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802001020	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	18.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010808002005	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.15		
3	010808002006	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m²	30.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101007006	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	136.12		
5	011102003014	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷	m²	134.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011102001007	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	1.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007010	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
8	011105006002	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	109.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001025	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	249.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001026	CT-05 干挂墙面 1200*2700*12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001027	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	38.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011203001028	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	1.5		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
13	011302002003	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	133.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001012	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	46.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302002004	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	22.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001004	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	69.4		
17	011303001005	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条E（具体造型详图纸	m	14.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			TH-03/E），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001006	成品定制异型弧面石膏线条	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条D（具体造型详图纸TH-03/D），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	14.24		
19	011302002005	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-04	m ²	0.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
20	011302002006	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	2.16		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
21	0115020011110	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		
22	0115020011111	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	109.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001112	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	16.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001113	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32(弧形)+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		
25	011502001114	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+5+5+30	膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
26	011502001115	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50+126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001116	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
28	011108007011	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合 ，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
29	011502001117	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	8.4		
30	011108007012	MT-01 不锈钢 定制金属广告 LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做 法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
31	011108007013	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质 综合，具体详设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011108007014	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	白水泥	kg	45.840						
2	矿物颜料	kg	6.844						
3	其他材料费	元	1090.182						
4	水	m³	4.952						
5	商品混凝土 C20	m³	9.580						
6	干混地面砂浆 M20	t	5.200						
7	石材养护液	kg	0.325						
8	玻璃胶	支	10.637						
9	万能胶	kg	1.744						
10	胶合板 3mm	m²	9.618						
11	不锈钢卡口槽	m	104.308						
12	装配式U形轻钢龙骨	m²	207.269						
13	加工铁件	kg	135.263						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	射钉 RD72S8 M8×72	个	311.569						
15	锯材 综合	m³	0.174						
16	型钢	kg	11.795						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	786.250						
18	全玻钢门 12mm厚超白钢化玻璃	m²	17.954						
19	12mm厚玻镁板	m²	47.481						
20	9mm厚阻燃胶合板	m²	54.780						
21	透光软膜 SP-02	m²	23.520						
22	反光膜	m²	53.782						
23	盲道示意	块	4.000						
24	消火栓发光标识	块	2.000						
25	合金钢钻头 Φ20	个	16.950						
26	螺栓 Φ5×40	套	271.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电焊条(综合)	kg	15.879						
28	不锈钢连接件 石材挂件	套	226.000						
29	耐候胶 304mL/支	支	50.850						
30	结构胶	kg	20.340						
31	镀锌型钢	kg	785.774						
32	CT-05 1200*2700*12mm岩板	m²	17.034						
33	乳胶	kg	0.053						
34	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	7.450						
35	9mm厚玻镁板	m²	1.538						
36	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m²	11.445						
37	1.0mm厚镀锌铁皮	m²	1.650						
38	50mm宽消防栓警示线	m	8.820						
39	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	17.702						
41	XY401粘接剂	kg	0.130						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	33.000						
43	镂空雕刻 安全出口	块	4.000						
44	LED发光logo	块	2.000						
45	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	1.326						
46	5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	m ²	0.420						
47	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10	m ²	140.192						
48	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m ²	293.352						
49	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	1.530						
50	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	4.889						
51	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	391.260						
52	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	349.194						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	成品定制异型弧面石膏线条C	m	80.920						
54	成品定制异型弧面石膏线条E	m	16.557						
55	金属无机涂料	kg	15.920						
56	成品定制异型弧面石膏线条	m	16.557						
57	贴反光膜	m²	2.547						
58	白色防水防潮无机涂料	kg	87.740						
59	干混抹灰砂浆 M20	t	6.247						
60	干粉型粘结剂	kg	1705.212						
61	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	1.323						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 1#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007007	20mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	130.37		
2	011102001008	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求）	m²	100.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001009	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	19.96		
4	011102001010	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度	m²	0.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
5	011102001011	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	5.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011105006003	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防	m	77.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002007	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	20.43		
8	010808002008	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板	m ²	6.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001029	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	236.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001030	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑	m²	2.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001031	ST-07 干挂墙面 25mm厚波斯白 玉 弧形石材 L=750	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 面层：ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	13.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					
12	011302002007	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预	m²	103.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
13	011302001013	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两	m ²	51.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
14	011502001118	5mm宽地面实心铜分割条	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	40.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 5mm宽地面实心铜分割条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011502001119	MT-01 不锈钢线条 L=10+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	46.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001120	MT-01 不锈钢线条 L=40+40(弧面长)	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	7.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011502001121	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=300	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	7.66		
18	011502001122	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	7.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
19	011502001123	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	28.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
20	011502001124	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	28.87		
21	011502001125	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=55+5+5+60+5+5+55	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	10.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
22	011502001126	MT-01 不锈钢线条 L=10+20+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	12.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001127	MT-01 不锈钢线条 L=20+95（弧形）+520+95（弧形）+20	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	20.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011502001128	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）= 160	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	0.16		
25	011502001129	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢造型，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m²	2.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
26	011502001130	MT-01 不锈钢线条 L=50+150(弧形)+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	18.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011303001007	成品定制异型弧面石膏线条A	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条A（具体造型详图纸TH-02/A），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	41.32		
28	011303001008	成品定制异型弧面石膏线条B	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条B（具体造型详图纸TH-02/B），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m	40.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
29	011303001009	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.97		
30	011108007015	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	3		
31	011502001131	50mm宽消防栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消防栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m	5.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
32	011108007016	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
33	011108007017	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
34	011502001132	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	011108007018	热熔玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：GL-01 热熔玻璃+MT-05 不锈钢金属网+上下不锈钢封边 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
36	011108007019	透光云石玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯箱材料：透光云石玻璃灯箱 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m³	2.620						
2	水	m³	3.782						
3	其他材料费	元	877.102						
4	干混地面砂浆 M20	t	2.428						
5	白水泥	kg	46.365						
6	矿物颜料	kg	10.120						
7	石材养护液	kg	31.625						
8	玻璃胶	支	5.936						
9	万能胶	kg	0.946						
10	胶合板 3mm	m²	13.932						
11	乳胶	kg	0.814						
12	不锈钢卡口槽	m	60.246						
13	装配式U形轻钢龙骨	m²	159.135						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	111.356						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	239.220						
16	锯材 综合	m³	0.134						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	652.750						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	86.058						
19	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	258.143						
20	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	6.222						
21	ST-01 18mm厚星耀灰石材	m²	102.408						
22	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	m²	20.400						
23	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	11.501						
24	成品定制异型弧面石膏线条A	m	48.156						
25	成品定制异型弧面石膏线条B	m	46.757						
26	成品定制异型弧面石膏线条C	m	6.996						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	盲道示意	块	3.000						
28	消火栓发光标识	块	2.000						
29	50mm宽消火栓警示线	m	5.460						
30	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						
31	12mm厚玻镁板	m²	27.424						
32	镀锌型钢	kg	246.512						
33	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	243.372						
34	合金钢钻头 φ20	个	4.900						
35	螺栓 φ5×40	套	78.400						
36	电焊条(综合)	kg	4.591						
37	不锈钢连接件 石材挂件	套	65.200						
38	耐候胶 304mL/支	支	14.670						
39	结构胶	kg	5.868						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	m ²	14.076						
41	热熔玻璃灯箱	块	2.000						
42	透光云石玻璃灯箱	块	4.000						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	28.390						
44	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	337.910						
45	5mm宽地面实心铜分割条	m	42.735						
46	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	m ²	2.346						
47	型钢	kg	2.080						
48	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	4.095						
49	石膏基阻燃板	m ²	2.358						
50	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	6.993						
51	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	22.291						
52	9mm厚玻镁板	m ²	2.563						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	2.750						
54	干混抹灰砂浆 M20	t	5.917						
55	干粉型粘结剂	kg	1614.924						
56	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	1.323						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007008	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	338.88		
2	011102003015	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗	m²	313.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001012	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	8.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001013	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.96		
5	011102003016	CT-02 黄木纹地砖 750*1500* 10mm 门槛石	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合 层，厚度综合考虑，考虑结构降板 厚度包含到综合单价	m²	9.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011108007020	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002009	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	55.55		
8	010808002010	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m²	68.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001032	CT-03 干挂墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	38.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001033	CT-03 粘接墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结 合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂 件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT -03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m²	673.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001034	CT-03 管井暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	44.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001035	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002008	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9. 5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	198. 4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001014	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	115.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	011502001133	MT-01 不锈钢线条 L=145+140（弧形）+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001134	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	80		
17	011108007021	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011108007022	楼层示意	1. 楼层示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	32		
19	011502001135	50mm宽消防栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消防栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	67.2		
20	011108007023	消防栓发光标识	1. 消防栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	17.037						
2	水	m ³	12.262						
3	其他材料费	元	2195.831						
4	干混地面砂浆 M20	t	12.893						
5	白水泥	kg	123.003						
6	矿物颜料	kg	18.184						
7	石材养护液	kg	6.325						
8	干混抹灰砂浆 M20	t	16.888						
9	干粉型粘结剂	kg	4609.476						
10	胶合板 3mm	m ²	29.568						
11	乳胶	kg	1.988						
12	不锈钢卡口槽	m	279.876						
13	装配式U形轻钢龙骨	m ²	321.856						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	224.384						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	483.776						
16	锯材 综合	m³	0.264						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	1294.500						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	170.667						
19	盲道示意	块	32.000						
20	消火栓发光标识	块	16.000						
21	50mm宽消火栓警示线	m	70.560						
22	12mm厚玻镁板	m²	127.400						
23	镀锌型钢	kg	1391.607						
24	合金钢钻头 Φ20	个	28.575						
25	螺栓 Φ5×40	套	457.200						
26	电焊条(综合)	kg	26.769						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	380.800						
28	耐候胶 304mL/支	支	85.680						
29	结构胶	kg	34.272						
30	9mm厚玻镁板	m ²	58.220						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	62.480						
32	170*340mm不锈钢门牌	块	32.000						
33	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	67.200						
34	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	m ²	326.144						
35	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石	m ²	9.984						
36	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	784.482						
37	楼层示意	块	32.000						
38	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	683.008						
39	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	25.806						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	型钢	kg	3.988						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	60.754						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	75.287						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	10.176						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802001021	铝合金感应门 12mm厚超白钢化玻璃	1. 门类型：铝合金感应门（含感应装置） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：多腔隔热铝合金型材，型材规格综合，符合设计型材表选型内容 4. 玻璃品种、厚度、规格：12mm厚超白钢化玻璃 5. 断电自动开启功能相关费用由投标人综合考虑在综合单价中 6. 玻璃磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 7. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 8. 含制作、运输、安装、五金配件	m²	26.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 9. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
2	010808002011	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.15		
3	010808002012	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#	m²	33.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101007009	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	155.75		
5	011102003017	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价	m ²	154.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011102001014	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价	m ²	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007024	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
8	011105006004	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚	m	144.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001036	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT	m ²	350.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001037	CT-05 干挂墙面 1200*2700*12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑	m²	35.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001038	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	17.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001039	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌 铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750 *1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
13	011205001009	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨+双层9mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	10.53		
		分部小计					
		天棚工程					
14	011302002009	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8	m²	92.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302001015	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	51.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011302002010	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm 厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	11.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
17	011303001010	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	87.07		
18	011303001011	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条E（具体造型详图纸TH-03/E），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
19	011303001012	成品定制异型弧面石膏线条	1. 装饰带型式、尺寸:综合,详设计 2. 材料品种、规格: 成品定制异型 弧面石膏线条D（具体造型详图纸TH -03/D），石膏线面层无机涂料， 颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	30		
20	011302002011	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克 力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm 厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-04 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留	m²	0.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
21	011302002012	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	2.16		
		分部小计					
		其他装饰工程					
22	011502001136	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中	m	10.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001137	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m	144.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001138	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m	51.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001139	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32(弧形)+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	10.4		
26	011502001140	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60+5+5+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，	m	6.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001141	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50+126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011502001142	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	10.4		
29	011108007025	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
30	011502001143	50mm宽消防栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消防栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	4.2		
31	011108007026	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
32	011108007027	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011108007028	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	白水泥	kg	61.819						
2	矿物颜料	kg	7.824						
3	其他材料费	元	1406.659						
4	水	m³	6.249						
5	商品混凝土 C20	m³	10.967						
6	干混地面砂浆 M20	t	5.952						
7	石材养护液	kg	0.325						
8	玻璃胶	支	23.873						
9	万能胶	kg	3.790						
10	胶合板 3mm	m²	12.709						
11	不锈钢卡口槽	m	111.726						
12	装配式U形轻钢龙骨	m²	160.151						
13	加工铁件	kg	106.213						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	射钉 RD72S8 M8×72	个	240.691						
15	锯材 综合	m³	0.128						
16	型钢	kg	6.587						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	599.250						
18	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	m²	25.499						
19	12mm厚玻镁板	m²	50.858						
20	9mm厚阻燃胶合板	m²	28.160						
21	透光软膜 SP-02	m²	11.970						
22	反光膜	m²	27.382						
23	盲道示意	块	4.000						
24	消火栓发光标识	块	1.000						
25	合金钢钻头 Φ20	个	16.325						
26	螺栓 Φ5×40	套	261.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电焊条(综合)	kg	15.293						
28	不锈钢连接件 石材挂件	套	218.000						
29	耐候胶 304mL/支	支	49.050						
30	结构胶	kg	19.620						
31	镀锌型钢	kg	806.886						
32	CT-05 1200*2700*12mm岩板	m²	36.516						
33	乳胶	kg	6.689						
34	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	9.329						
35	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面	m²	10.710						
36	9mm厚玻镁板	m²	22.448						
37	螺栓	个	28.572						
38	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m²	15.225						
39	1.0mm厚镀锌铁皮	m²	0.880						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	50mm宽消火栓警示线	m	4.410						
41	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	17.702						
43	XY401粘接剂	kg	0.130						
44	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	36.605						
45	镂空雕刻 安全出口	块	7.000						
46	LED发光logo	块	2.000						
47	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	1.326						
48	5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	m ²	0.420						
49	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10	m ²	160.576						
50	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m ²	376.176						
51	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	0.816						
52	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	6.871						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	314.376						
54	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	508.582						
55	成品定制异型弧面石膏线条C	m	101.559						
56	成品定制异型弧面石膏线条E	m	34.980						
57	金属无机涂料	kg	17.765						
58	成品定制异型弧面石膏线条	m	34.980						
59	贴反光膜	m ²	2.547						
60	电磁感应装置	套	2.000						
61	白色防水防潮无机涂料	kg	61.240						
62	干混抹灰砂浆 M20	t	8.794						
63	干粉型粘结剂	kg	2400.156						
64	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	1.323						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 2#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007010	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	0.56		
2	011101007011	20mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	47.79		
3	011102001015	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝	m²	36.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001016	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼 地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理	m²	9.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
5	011102001017	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	0.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011102001018	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	1.65		
7	011502001144	5mm宽地面实心铜分割条	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽地面实心铜分割条，规格尺	m	18.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
8	011108007029	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
9	011105006005	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指	m	33.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
10	010808002013	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m ²	5.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
11	010808002014	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	15.89		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
12	011203001040	ST-07 干挂墙面 25mm厚波斯白玉弧形石材 L=750	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件	m ²	5.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体做法详见图纸 2. 面层：ST-07 25mm厚波斯白玉弧形石材 L=750 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
13	011203001041	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT	m²	93.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
14	011203001042	CT-03 粘接墙面 米白洞石岩板	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*	m ²	0.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
15	011203001043	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综	m²	1.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					
16	011302002013	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9. 5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍	m ²	24. 94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
17	011302001016	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防	m²	21.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
18	011502001145	MT-01 不锈钢线条 L=10+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	26.84		
19	011502001146	50mm宽消防栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消防栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	5.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
20	011502001147	MT-01 不锈钢线条 L=40+40(弧 面长)	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条， 规格尺寸详见设计，由投标人综合 考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加 工成型等所有加工费用均考虑在投 标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、 防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	1.36		
21	011502001148	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=300	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
22	011502001149	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	7.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001150	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	4.53		
24	011502001151	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	4.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001152	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=55+5+5+60+5+5+55	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	2.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
26	011502001153	MT-01 不锈钢线条 L=10+20+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	8.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001154	MT-01 不锈钢线条 L=20+95（弧 形）+520+95（弧形）+20	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条， 规格尺寸详见设计，由投标人综合 考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加 工成型等所有加工费用均考虑在投 标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、 防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	7.74		
28	011502001155	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）= 160	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	0.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
29	011502001156	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=350	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	6.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
30	011502001157	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢造型，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	2.29		
31	011303001013	成品定制异型弧面石膏线条A	1. 装饰带型式、尺寸：综合，详设	m	16.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条A（具体造型详图纸TH-02/A），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011303001014	成品定制异型弧面石膏线条B	1. 装饰带型式、尺寸：综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条B（具体造型详图纸TH-02/B），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	23.82		
33	011303001015	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸：综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型	m	3.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
34	011502001158	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011108007030	热熔玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：GL-01 热熔玻璃+MT-05 不锈钢金属网+上下不锈钢封边 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
36	011108007031	透光云石玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：透光云石玻璃灯箱 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
37	011108007032	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
38	011108007033	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
39	011108007034	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	0.990						
2	水	m ³	1.484						
3	其他材料费	元	375.263						
4	干混地面砂浆 M20	t	0.930						
5	白水泥	kg	18.292						
6	矿物颜料	kg	3.872						
7	石材养护液	kg	12.100						
8	玻璃胶	支	3.789						
9	万能胶	kg	0.594						
10	干混抹灰砂浆 M20	t	2.361						
11	干粉型粘结剂	kg	644.328						
12	胶合板 3mm	m ²	5.189						
13	乳胶	kg	0.362						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	不锈钢卡口槽	m	47.208						
15	装配式U形轻钢龙骨	m ²	48.087						
16	加工铁件	kg	33.161						
17	射钉 RD72S8 M8×72	个	72.255						
18	锯材 综合	m ³	0.036						
19	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	182.250						
20	白色防水防潮无机涂料	kg	24.028						
21	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	128.206						
22	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	2.244						
23	ST-01 18mm厚星耀灰石材	m ²	37.026						
24	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	m ²	10.098						
25	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m ²	6.918						
26	成品定制异型弧面石膏线条A	m	19.356						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	成品定制异型弧面石膏线条B	m	27.751						
28	成品定制异型弧面石膏线条C	m	3.498						
29	盲道示意	块	2.000						
30	消火栓发光标识	块	2.000						
31	50mm宽消火栓警示线	m	5.670						
32	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	1.000						
33	12mm厚玻镁板	m²	21.489						
34	镀锌型钢	kg	110.926						
35	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	97.410						
36	合金钢钻头 Φ20	个	1.900						
37	螺栓 Φ5×40	套	30.400						
38	电焊条(综合)	kg	1.780						
39	不锈钢连接件 石材挂件	套	25.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	耐候胶 304mL/支	支	5.760						
41	结构胶	kg	2.304						
42	ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	m²	5.202						
43	热熔玻璃灯箱	块	2.000						
44	透光云石玻璃灯箱	块	1.000						
45	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m²	8.231						
46	9.5mm厚防水纸面石膏板	m²	101.863						
47	170*340mm不锈钢门牌	块	1.000						
48	5mm宽地面实心铜分割条	m	19.110						
49	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	m²	2.346						
50	型钢	kg	0.500						
51	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m²	1.785						
52	石膏基阻燃板	m²	1.025						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	17.374						
54	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	5.573						
55	9mm厚玻镁板	m ²	1.333						
56	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	1.430						
57	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	0.661						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007012	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	374.08		
2	011102003018	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗	m²	340.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001019	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	8.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001020	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	17.28		
5	011102003019	CT-02 黄木纹地砖 750*1500* 10mm 门槛石	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合 层，厚度综合考虑，考虑结构降板 厚度包含到综合单价	m²	8.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011108007035	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002015	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	41.66		
8	010808002016	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m²	68.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001044	CT-03 干挂墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	38.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001045	CT-03 粘接墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结 合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂 件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT -03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m²	804.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001046	CT-03 管井暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	44.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001047	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002014	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	274.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001017	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	433.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	011502001159	MT-01 不锈钢线条 L=145+140（弧形）+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001160	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	80		
17	011108007036	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011108007037	楼层示意	1. 楼层示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	32		
19	011502001161	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	67.2		
20	011108007038	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	33469.05		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		33469.05		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	18.806						
2	水	m ³	14.039						
3	其他材料费	元	2547.818						
4	干混地面砂浆 M20	t	13.870						
5	白水泥	kg	143.552						
6	矿物颜料	kg	19.473						
7	石材养护液	kg	6.400						
8	干混抹灰砂浆 M20	t	20.156						
9	干粉型粘结剂	kg	5501.412						
10	胶合板 3mm	m ²	14.322						
11	乳胶	kg	1.988						
12	不锈钢卡口槽	m	248.629						
13	装配式U形轻钢龙骨	m ²	725.419						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	492.552						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	1089.503						
16	锯材 综合	m³	0.475						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	2512.750						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	331.281						
19	盲道示意	块	32.000						
20	消防栓发光标识	块	16.000						
21	50mm宽消防栓警示线	m	70.560						
22	12mm厚玻镁板	m²	113.177						
23	镀锌型钢	kg	1371.507						
24	合金钢钻头 Φ20	个	28.575						
25	螺栓 Φ5×40	套	457.200						
26	电焊条(综合)	kg	26.769						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	380.800						
28	耐候胶 304mL/支	支	85.680						
29	结构胶	kg	34.272						
30	9mm厚玻镁板	m ²	58.220						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	62.480						
32	170*340mm不锈钢门牌	块	32.000						
33	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	16.800						
34	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	m ²	353.808						
35	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石	m ²	8.632						
36	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	917.490						
37	楼层示意	块	32.000						
38	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	1532.684						
39	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	26.112						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	型钢	kg	5.525						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	45.566						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	75.287						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	10.176						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地上公区】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		负一层					
		门窗工程					
1	010802001022	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m²	11.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
2	010808002017	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	8.07		
3	010808002018	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m²	14.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101007013	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	74.44		
5	011102003020	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m²	73.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011102001021	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑	m²	0.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007039	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体 详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
8	011105006006	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈 钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板 等基层综合考虑在投标报价中，厚 度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指 纹不锈钢，规格详设计，由投标人 综合考虑在投标报价中	m	61.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001048	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑	m ²	148.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001049	CT-05 干挂墙面 1200*2700* 12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	8.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001050	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001051	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002015	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	38.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001018	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	214.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302002016	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	2.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001016	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	37.28		
17	011303001017	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型	m	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弧面石膏线条E（具体造型详图纸TH-03/E），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001018	成品定制异型弧面石膏线条	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条D（具体造型详图纸TH-03/D），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11		
19	011302002017	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-	m²	0.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			04 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
20	011302002018	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	1.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		其他装饰工程					
21	011502001162	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.6		
22	011502001163	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	61.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001164	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	18.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001165	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32(弧形)+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011502001166	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60 +5+5+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	3.1		
26	011502001167	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50 +126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	5.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001168	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	5.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011108007040	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
29	011502001169	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	4.2		
30	011108007041	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
31	011108007042	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011108007043	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
		负二层					
		门窗工程					
33	010802001023	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、	m ²	10.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
34	010808002019	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m²	8.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	010808002020	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	14.33		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
36	011101007014	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚	m ²	74.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
37	011102003021	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调	m²	73.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
38	011102001022	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	0.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011108007044	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	0.4		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
40	011203001052	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用	m ²	61.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
41	011203001053	CT-05 干挂墙面 1200*2700*12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图	m²	7.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
42	011203001054	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	13		
43	011203001055	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含	m ²	0.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10mm 暗门	为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011302002019	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用	m²	214.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
45	011302001019	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9. 5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中	m ²	2. 78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
46	011302002020	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm 厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中	m ²	37.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
47	011303001019	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11		
48	011303001020	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条E（具体造型详图纸TH-03/E），石膏线面层无机涂料	m	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
49	011302002021	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm 厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-04 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	0.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
50	011302002022	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	1.08		
		分部小计					
		其他装饰工程					
51	011502001170	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	5.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
52	011502001171	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	18.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011502001172	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	61.45		
54	011502001173	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32（弧形）+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	5.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
55	011502001174	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60+5+5+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	3.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
56	011502001175	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50+126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.2		
57	011502001176	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
58	011108007045	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	0.2		
59	011502001177	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线	m	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
60	011108007046	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
61	011108007047	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
62	011108007048	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	全玻钢门 12mm厚超白钢化玻璃	m ²	20.628						
2	其他材料费	元	1308.351						
3	12mm厚玻镁板	m ²	45.844						
4	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	17.702						
5	镀锌型钢	kg	634.002						
6	不锈钢卡口槽	m	100.710						
7	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	31.252						
8	商品混凝土 C20	m ³	10.474						
9	水	m ³	4.509						
10	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10	m ²	153.504						
11	干混地面砂浆 M20	t	5.692						
12	白水泥	kg	41.255						
13	矿物颜料	kg	7.492						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	1.428						
15	石材养护液	kg	0.350						
16	盲道示意	块	2.400						
17	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	6.405						
18	玻璃胶	支	5.953						
19	万能胶	kg	0.976						
20	干混抹灰砂浆 M20	t	5.272						
21	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m ²	242.148						
22	干粉型粘结剂	kg	1439.136						
23	合金钢钻头 Φ20	个	13.425						
24	螺栓 Φ5×40	套	214.800						
25	电焊条(综合)	kg	12.577						
26	CT-05 1200*2700*12mm岩板	m ²	16.524						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	179.200						
28	耐候胶 304mL/支	支	40.320						
29	结构胶	kg	16.128						
30	9mm厚玻镁板	m ²	1.640						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	1.760						
32	乳胶	kg	0.056						
33	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	1.632						
34	装配式U形轻钢龙骨	m ²	523.034						
35	型钢	kg	21.281						
36	锯材 综合	m ³	0.382						
37	加工铁件	kg	342.180						
38	射钉 RD72S8 M8×72	个	785.815						
39	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	1020.757						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	1833.750						
41	白色防水防潮无机涂料	kg	166.679						
42	金属无机涂料	kg	75.083						
43	9mm厚阻燃胶合板	m²	97.570						
44	反光膜	m²	96.110						
45	透光软膜 SP-02	m²	42.105						
46	成品定制异型弧面石膏线条C	m	56.318						
47	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	281.243						
48	成品定制异型弧面石膏线条E	m	25.652						
49	成品定制异型弧面石膏线条	m	12.826						
50	5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	m²	0.420						
51	XY401粘接剂	kg	0.130						
52	贴反光膜	m²	2.548						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m ²	5.944						
54	胶合板 3mm	m ²	11.390						
55	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	8.607						
56	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	1.322						
57	消火栓发光标识	块	1.200						
58	50mm宽消火栓警示线	m	8.820						
59	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						
60	镂空雕刻 安全出口	块	4.000						
61	LED发光logo	块	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 3#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007015	20mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	101.08		
2	011102001023	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求）	m²	76.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001024	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	20.02		
4	011102001025	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度	m²	0.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
5	011102001026	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011502001178	5mm宽地面实心铜分割条	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽地面实心铜分割条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m	36.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007049	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
8	011105006007	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防	m	79.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
9	010808002021	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	10.21		
10	010808002022	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板	m ²	62.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011203001056	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	208.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001057	CT-03 粘接墙面 米白洞石岩板	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综	m²	1.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
13	011203001058	CT-01 米白洞石岩板1200*2700* 12mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌 铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-01 米白洞石岩板1200 *2700*12mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工	m ²	7.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					
14	011302002023	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两	m²	57.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302001020	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9. 5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，	m ²	42. 54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001021	成品定制异型弧面石膏线条A	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型	m	33.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弧面石膏线条A（具体造型详图纸TH-02/A），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
17	011303001022	成品定制异型弧面石膏线条B	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条B（具体造型详图纸TH-02/B），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	28.78		
18	011303001023	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料	m	4.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
19	011502001179	MT-01 不锈钢线条 L=10+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	33.58		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
20	011502001180	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	10.32		
21	011502001181	MT-01 不锈钢线条 L=40+40(弧面长)	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	0.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
22	011502001182	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=300	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条， 规格尺寸详见设计，由投标人综合 考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加 工成型等所有加工费用均考虑在投 标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、 防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	0.82		
23	011502001183	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	0.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001184	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	23.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001185	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	23.18		
26	011502001186	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=55+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	4.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+5+60+5+5+55	膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001187	MT-01 不锈钢线条 L=10+20+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	17.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011502001188	MT-01 不锈钢线条 L=20+95（弧形）+520+95（弧形）+20	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	15.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
29	011502001189	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=160	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	0.32		
30	011502001190	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=350	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	18.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
31	011502001191	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m ²	4.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011502001192	MT-01 不锈钢线条 L=50+150(弧形)+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	6.32		
33	011502001193	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
34	011108007050	热熔玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：GL-01 热熔玻璃+MT-05 不锈钢金属网+上下不锈钢封边 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	011108007051	透光云石玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：透光云石玻璃灯箱 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
36	011108007052	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
37	011108007053	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合 ，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	15060.42		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		15060.42		

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	15060.42			
合计			15060.42			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m³	2.031						
2	水	m³	3.158						
3	其他材料费	元	890.214						
4	干混地面砂浆 M20	t	1.940						
5	白水泥	kg	40.026						
6	矿物颜料	kg	8.088						
7	石材养护液	kg	25.275						
8	玻璃胶	支	8.163						
9	万能胶	kg	1.284						
10	干混抹灰砂浆 M20	t	5.250						
11	干粉型粘结剂	kg	1432.980						
12	胶合板 3mm	m²	10.943						
13	乳胶	kg	1.014						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	不锈钢卡口槽	m	163.880						
15	装配式U形轻钢龙骨	m²	102.266						
16	加工铁件	kg	70.849						
17	射钉 RD72S8 M8×72	个	153.685						
18	锯材 综合	m³	0.080						
19	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	398.000						
20	白色防水防潮无机涂料	kg	52.472						
21	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	4.284						
22	ST-01 18mm厚星耀灰石材	m²	78.438						
23	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	m²	20.400						
24	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	14.947						
25	盲道示意	块	4.000						
26	消火栓发光标识	块	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	50mm宽消防栓警示线	m	10.815						
28	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						
29	12mm厚玻镁板	m²	74.599						
30	镀锌型钢	kg	198.693						
31	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	221.136						
32	合金钢钻头 φ20	个	2.200						
33	螺栓 φ5×40	套	35.200						
34	电焊条(综合)	kg	2.061						
35	不锈钢连接件 石材挂件	套	29.200						
36	耐候胶 304mL/支	支	6.570						
37	结构胶	kg	2.628						
38	热熔玻璃灯箱	块	4.000						
39	透光云石玻璃灯箱	块	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	18.418						
41	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	217.007						
42	成品定制异型弧面石膏线条A	m	38.944						
43	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	198.083						
44	成品定制异型弧面石膏线条B	m	33.581						
45	成品定制异型弧面石膏线条C	m	5.597						
46	5mm宽地面实心铜分割条	m	38.535						
47	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	m ²	4.692						
48	型钢	kg	1.150						
49	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	4.200						
50	石膏基阻燃板	m ²	2.460						
51	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	68.512						
52	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	11.146						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	9mm厚玻镁板	m ²	7.483						
54	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	8.030						
55	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	1.323						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007016	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	748.16		
2	011102003022	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗	m²	680.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001027	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	16.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001028	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	34.56		
5	011102003023	CT-02 黄木纹地砖 750*1500* 10mm 门槛石	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合 层，厚度综合考虑，考虑结构降板 厚度包含到综合单价	m²	16.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011108007054	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002023	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	83.33		
8	010808002024	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m²	137.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001059	CT-03 干挂墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	76.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001060	CT-03 粘接墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结 合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂 件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT -03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m²	1608.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001061	CT-03 管井暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	89.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001062	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002024	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	549.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001021	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	867.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	011502001194	MT-01 不锈钢线条 L=145+140（弧形）+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001195	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	160		
17	011108007055	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011108007056	楼层示意	1. 楼层示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	64		
19	011502001196	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	134.4		
20	011108007057	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	66938.46			
合计			66938.46			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	37.612						
2	水	m ³	28.080						
3	其他材料费	元	5095.591						
4	干混地面砂浆 M20	t	27.737						
5	白水泥	kg	287.096						
6	矿物颜料	kg	38.941						
7	石材养护液	kg	12.800						
8	干混抹灰砂浆 M20	t	40.312						
9	干粉型粘结剂	kg	11002.824						
10	胶合板 3mm	m ²	28.644						
11	乳胶	kg	3.976						
12	不锈钢卡口槽	m	497.257						
13	装配式U形轻钢龙骨	m ²	1450.838						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	985.105						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	2179.006						
16	锯材 综合	m³	0.952						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	5025.250						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	662.529						
19	盲道示意	块	64.000						
20	消火栓发光标识	块	32.000						
21	50mm宽消火栓警示线	m	141.120						
22	12mm厚玻镁板	m²	226.354						
23	镀锌型钢	kg	2741.955						
24	合金钢钻头 Φ20	个	57.125						
25	螺栓 Φ5×40	套	914.000						
26	电焊条(综合)	kg	53.515						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	761.600						
28	耐候胶 304mL/支	支	171.360						
29	结构胶	kg	68.544						
30	9mm厚玻镁板	m ²	116.440						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	124.960						
32	170*340mm不锈钢门牌	块	64.000						
33	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	33.600						
34	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	m ²	707.512						
35	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石	m ²	17.264						
36	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	1834.980						
37	楼层示意	块	64.000						
38	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	3065.258						
39	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	52.224						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	型钢	kg	11.051						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	91.022						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	150.683						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	20.352						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802001024	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	22.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010808002025	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.15		
3	010808002026	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m²	28.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101007017	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	146.16		
5	011102003024	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷	m²	144.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖面层的预拼、对色、选色、 磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011102001029	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	1.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007058	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	8		
8	011105006008	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	113.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001063	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	271.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001064	CT-05 干挂墙面 1200*2700*12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001065	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011203001066	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	1.5		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
13	011302002025	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	78.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001022	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	436.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302002026	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	5.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001024	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	71.24		
17	011303001025	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条E（具体造型详图纸	m	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			TH-03/E），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001026	成品定制异型弧面石膏线条	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条D（具体造型详图纸TH-03/D），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	22		
19	011302002027	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-04	m²	0.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
20	011302002028	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	2.16		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
21	011502001197	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		
22	011502001198	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	113.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001199	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	24.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001200	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32(弧形)+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		
25	011502001201	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+5+5+30	膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
26	011502001202	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50+126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001203	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
28	011108007059	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合 ，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
29	011502001204	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	8.4		
30	011108007060	MT-01 不锈钢 定制金属广告 LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做 法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
31	011108007061	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质 综合，具体详设计	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011108007062	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	白水泥	kg	49.689						
2	矿物颜料	kg	7.344						
3	其他材料费	元	1365.341						
4	水	m³	5.170						
5	商品混凝土 C20	m³	10.291						
6	干混地面砂浆 M20	t	5.584						
7	石材养护液	kg	0.325						
8	玻璃胶	支	11.028						
9	万能胶	kg	1.808						
10	胶合板 3mm	m²	10.157						
11	不锈钢卡口槽	m	100.936						
12	装配式U形轻钢龙骨	m²	532.717						
13	加工铁件	kg	349.706						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	射钉 RD72S8 M8×72	个	799.469						
15	锯材 综合	m³	0.264						
16	型钢	kg	4.022						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	1539.500						
18	全玻钢门 12mm厚超白钢化玻璃	m²	21.297						
19	12mm厚玻镁板	m²	45.946						
20	9mm厚阻燃胶合板	m²	14.300						
21	透光软膜 SP-02	m²	5.985						
22	反光膜	m²	13.636						
23	盲道示意	块	8.000						
24	消火栓发光标识	块	2.000						
25	合金钢钻头 Φ20	个	13.900						
26	螺栓 Φ5×40	套	222.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电焊条(综合)	kg	13.022						
28	不锈钢连接件 石材挂件	套	185.200						
29	耐候胶 304mL/支	支	41.670						
30	结构胶	kg	16.668						
31	镀锌型钢	kg	654.285						
32	CT-05 1200*2700*12mm岩板	m²	17.136						
33	乳胶	kg	0.053						
34	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	7.667						
35	9mm厚玻镁板	m²	1.538						
36	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m²	11.865						
37	1.0mm厚镀锌铁皮	m²	1.650						
38	50mm宽消防栓警示线	m	8.820						
39	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	17.702						
41	XY401粘接剂	kg	0.130						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	31.360						
43	镂空雕刻 安全出口	块	4.000						
44	LED发光logo	块	2.000						
45	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	1.326						
46	5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	m ²	0.420						
47	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10	m ²	150.592						
48	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m ²	304.980						
49	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	1.530						
50	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	5.344						
51	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	1107.568						
52	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	401.168						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	成品定制异型弧面石膏线条C	m	83.019						
54	成品定制异型弧面石膏线条E	m	25.652						
55	金属无机涂料	kg	151.122						
56	成品定制异型弧面石膏线条	m	25.652						
57	贴反光膜	m ²	2.547						
58	白色防水防潮无机涂料	kg	51.846						
59	干混抹灰砂浆 M20	t	6.791						
60	干粉型粘结剂	kg	1853.640						
61	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	1.323						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 4#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007018	20mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	48.35		
2	011102001030	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求）	m²	36.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001031	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	9.94		
4	011102001032	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度	m²	0.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
5	011102001033	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	1.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011502001205	5mm宽地面实心铜分割条	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽地面实心铜分割条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m	18.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007063	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
8	011105006009	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防	m	33.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
9	010808002027	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	5.11		
10	010808002028	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板	m ²	15.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201# 抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011203001067	ST-07 干挂墙面 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工	m²	5.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001068	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	93.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
13	011203001069	CT-03 粘接墙面 米白洞石岩板	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用	m²	0.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
14	011203001070	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m²	1.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					
15	011302002029	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留	m ²	24.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011302001023	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍	m ²	21.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
17	011303001027	成品定制异型弧面石膏线条A	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条A（具体造型详图纸TH-02/A），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	16.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001028	成品定制异型弧面石膏线条B	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型 弧面石膏线条B（具体造型详图纸TH -02/B），石膏线面层无机涂料， 颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	23.82		
19	011303001029	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型 弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH -02/C），石膏线面层无机涂料， 颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	3.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011502001206	MT-01 不锈钢线条 L=10+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	26.84		
		分部小计					
		其他装饰工程					
21	011502001207	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线	m	5.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
22	011502001208	MT-01 不锈钢线条 L=40+40(弧面长)	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	1.36		
23	011502001209	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=300	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001210	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	7.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001211	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	4.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011502001212	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	4.53		
27	011502001213	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=55+5+5+60+5+5+55	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	2.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011502001214	MT-01 不锈钢线条 L=10+20+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	8.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
29	011502001215	MT-01 不锈钢线条 L=20+95（弧形）+520+95（弧形）+20	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	7.74		
30	011502001216	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=160	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	0.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
31	011502001217	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=350	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	6.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011502001218	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	1.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011502001219	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.2		
34	011108007064	热熔玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：GL-01 热熔玻璃+MT-05 不锈钢金属网+上下不锈钢封边 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	011108007065	透光云石玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：透光云石玻璃灯箱 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
36	011108007066	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
37	011108007067	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
38	011108007068	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	6720.04		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		6720.04		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	0.972						
2	水	m ³	1.485						
3	其他材料费	元	375.263						
4	干混地面砂浆 M20	t	0.930						
5	白水泥	kg	18.292						
6	矿物颜料	kg	3.872						
7	石材养护液	kg	12.100						
8	玻璃胶	支	2.677						
9	万能胶	kg	0.426						
10	干混抹灰砂浆 M20	t	2.361						
11	干粉型粘结剂	kg	644.328						
12	胶合板 3mm	m ²	5.189						
13	乳胶	kg	0.362						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	不锈钢卡口槽	m	47.208						
15	装配式U形轻钢龙骨	m²	48.087						
16	加工铁件	kg	33.161						
17	射钉 RD72S8 M8×72	个	72.255						
18	锯材 综合	m³	0.036						
19	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	182.250						
20	白色防水防潮无机涂料	kg	24.028						
21	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	2.244						
22	ST-01 18mm厚星耀灰石材	m²	37.026						
23	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	m²	10.098						
24	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	6.918						
25	盲道示意	块	2.000						
26	消火栓发光标识	块	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	50mm宽消防栓警示线	m	5.670						
28	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						
29	12mm厚玻镁板	m²	21.489						
30	镀锌型钢	kg	110.926						
31	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	97.410						
32	合金钢钻头 Φ20	个	1.900						
33	螺栓 Φ5×40	套	30.400						
34	电焊条(综合)	kg	1.780						
35	不锈钢连接件 石材挂件	套	25.600						
36	耐候胶 304mL/支	支	5.760						
37	结构胶	kg	2.304						
38	ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	m²	5.202						
39	热熔玻璃灯箱	块	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
40	透光云石玻璃灯箱	块	1.000						
41	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	8.231						
42	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	101.863						
43	成品定制异型弧面石膏线条A	m	19.356						
44	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	128.206						
45	成品定制异型弧面石膏线条B	m	27.751						
46	成品定制异型弧面石膏线条C	m	3.498						
47	170*340mm不锈钢门牌	块	1.000						
48	5mm宽地面实心铜分割条	m	19.110						
49	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	m ²	1.122						
50	型钢	kg	0.500						
51	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	1.785						
52	石膏基阻燃板	m ²	1.025						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	17.374						
54	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	5.573						
55	9mm厚玻镁板	m ²	1.333						
56	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	1.430						
57	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	0.661						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007019	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	326.7		
2	011102003025	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗	m²	294		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001034	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	7.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001035	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	15.9		
5	011102003026	CT-02 黄木纹地砖 750*1500* 10mm 门槛石	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合 层，厚度综合考虑，考虑结构降板 厚度包含到综合单价	m²	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011108007069	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002029	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	52.08		
8	010808002030	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m²	64.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001071	CT-03 干挂墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001072	CT-03 粘接墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结 合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂 件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT -03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m ²	631.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001073	CT-03 管井暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001074	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	11.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002030	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	186		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001024	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	011502001220	MT-01 不锈钢线条 L=145+140（弧形）+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001221	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	75		
17	011108007070	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011108007071	楼层示意	1. 楼层示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	30		
19	011502001222	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	63		
20	011108007072	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	27888.59			
合计			27888.59			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	16.423						
2	水	m ³	11.534						
3	其他材料费	元	2058.579						
4	干混地面砂浆 M20	t	12.088						
5	白水泥	kg	115.316						
6	矿物颜料	kg	17.046						
7	石材养护液	kg	5.925						
8	干混抹灰砂浆 M20	t	15.833						
9	干粉型粘结剂	kg	4321.512						
10	胶合板 3mm	m ²	27.721						
11	乳胶	kg	1.866						
12	不锈钢卡口槽	m	262.342						
13	装配式U形轻钢龙骨	m ²	301.740						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	210.360						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	453.540						
16	锯材 综合	m³	0.247						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	1213.500						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	159.988						
19	盲道示意	块	30.000						
20	消火栓发光标识	块	15.000						
21	50mm宽消火栓警示线	m	66.150						
22	12mm厚玻镁板	m²	119.419						
23	镀锌型钢	kg	1304.009						
24	合金钢钻头 Φ20	个	26.775						
25	螺栓 Φ5×40	套	428.400						
26	电焊条(综合)	kg	25.083						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	357.200						
28	耐候胶 304mL/支	支	80.370						
29	结构胶	kg	32.148						
30	9mm厚玻镁板	m ²	54.633						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	58.630						
32	170*340mm不锈钢门牌	块	30.000						
33	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	63.000						
34	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	m ²	305.760						
35	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石	m ²	9.360						
36	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	735.522						
37	楼层示意	块	30.000						
38	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	640.320						
39	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	24.174						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	型钢	kg	3.739						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	56.930						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	70.588						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	9.540						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802001025	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	30.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010808002031	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	8.07		
3	010808002032	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m²	25.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101007020	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	60.8		
5	011102003027	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷	m²	60.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖面层的预拼、对色、选色、 磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011102001036	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	0.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007073	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
8	011105006010	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	49.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001075	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	107.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001076	CT-05 干挂墙面 1200*2700*12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	8.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001077	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	22.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011203001078	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	0.75		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
13	011302002031	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	38.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001025	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	37.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302002032	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	10.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001030	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	37.86		
17	011303001031	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条E（具体造型详图纸	m	18.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			TH-03/E），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001032	成品定制异型弧面石膏线条	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条D（具体造型详图纸TH-03/D），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	18.34		
19	011302002033	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-04	m ²	0.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
20	011302002034	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	1.08		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
21	011502001223	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.6		
22	011502001224	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	49.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001225	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	12.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001226	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32(弧形)+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	5.6		
25	011502001227	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+5+5+30	膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
26	011502001228	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50+126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	5.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001229	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	5.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
28	011108007074	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合 ，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
29	011502001230	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	4.2		
30	011108007075	MT-01 不锈钢 定制金属广告 LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做 法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
31	011108007076	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质 综合，具体详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011108007077	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	白水泥	kg	19.929						
2	矿物颜料	kg	3.061						
3	其他材料费	元	615.512						
4	水	m³	2.256						
5	商品混凝土 C20	m³	4.280						
6	干混地面砂浆 M20	t	2.320						
7	石材养护液	kg	0.175						
8	玻璃胶	支	4.880						
9	万能胶	kg	0.800						
10	胶合板 3mm	m²	4.810						
11	不锈钢卡口槽	m	75.758						
12	装配式U形轻钢龙骨	m²	89.326						
13	加工铁件	kg	56.331						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	射钉 RD72S8 M8×72	个	134.180						
15	锯材 综合	m³	0.062						
16	型钢	kg	5.168						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	290.500						
18	全玻钢门 12mm厚超白钢化玻璃	m²	29.414						
19	12mm厚玻镁板	m²	34.485						
20	9mm厚阻燃胶合板	m²	26.510						
21	透光软膜 SP-02	m²	11.340						
22	反光膜	m²	25.964						
23	盲道示意	块	2.000						
24	消火栓发光标识	块	1.000						
25	合金钢钻头 Φ20	个	9.475						
26	螺栓 Φ5×40	套	151.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电焊条(综合)	kg	8.876						
28	不锈钢连接件 石材挂件	套	126.400						
29	耐候胶 304mL/支	支	28.440						
30	结构胶	kg	11.376						
31	镀锌型钢	kg	450.471						
32	CT-05 1200*2700*12mm岩板	m²	8.466						
33	乳胶	kg	0.028						
34	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	3.465						
35	9mm厚玻镁板	m²	0.820						
36	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m²	5.250						
37	1.0mm厚镀锌铁皮	m²	0.880						
38	50mm宽消防栓警示线	m	4.410						
39	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	8.851						
41	XY401粘接剂	kg	0.065						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	27.973						
43	镂空雕刻 安全出口	块	2.000						
44	LED发光logo	块	1.000						
45	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	0.714						
46	5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	m ²	0.210						
47	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10	m ²	62.504						
48	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m ²	132.600						
49	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	0.816						
50	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	2.704						
51	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	165.250						
52	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	251.596						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	成品定制异型弧面石膏线条C	m	44.191						
54	成品定制异型弧面石膏线条E	m	21.338						
55	金属无机涂料	kg	13.151						
56	成品定制异型弧面石膏线条	m	21.338						
57	贴反光膜	m ²	1.274						
58	白色防水防潮无机涂料	kg	25.148						
59	干混抹灰砂浆 M20	t	2.694						
60	干粉型粘结剂	kg	735.300						
61	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	0.661						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 5#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007021	20mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	96.7		
2	011102001037	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求）	m²	72.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001038	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	19.88		
4	011102001039	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度	m²	0.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
5	011102001040	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	3.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011502001231	5mm宽地面实心铜分割条	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽地面实心铜分割条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m	36.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007078	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
8	011105006011	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防	m	66.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
9	010808002033	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	10.22		
10	010808002034	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板	m ²	31.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011203001079	ST-07 干挂墙面 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工	m²	10.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001080	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	187.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
13	011203001081	CT-03 粘接墙面 米白洞石岩板	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用	m²	1.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
14	011203001082	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m²	2.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					
15	011302002035	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留	m ²	49.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011302001026	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍	m ²	43.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
17	011303001033	成品定制异型弧面石膏线条A	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条A（具体造型详图纸TH-02/A），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	33.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001034	成品定制异型弧面石膏线条B	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型 弧面石膏线条B（具体造型详图纸TH -02/B），石膏线面层无机涂料， 颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	47.64		
19	011303001035	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型 弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH -02/C），石膏线面层无机涂料， 颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	6.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011502001232	MT-01 不锈钢线条 L=10+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	53.68		
		分部小计					
		其他装饰工程					
21	011502001233	50mm宽消防栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消防栓警示线	m	10.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
22	011502001234	MT-01 不锈钢线条 L=40+40(弧面长)	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	2.72		
23	011502001235	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=300	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	2.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001236	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	15.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001237	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	9.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011502001238	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	9.06		
27	011502001239	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=55+5+5+60+5+5+55	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	5.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011502001240	MT-01 不锈钢线条 L=10+20+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	17.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
29	011502001241	MT-01 不锈钢线条 L=20+95（弧形）+520+95（弧形）+20	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	15.48		
30	011502001242	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=160	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	0.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
31	011502001243	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=350	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	13.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011502001244	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢造型，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	4.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011502001245	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	10.4		
34	011108007079	热熔玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：GL-01 热熔玻璃+MT-05 不锈钢金属网+上下不锈钢封边 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	011108007080	透光云石玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：透光云石玻璃灯箱 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
36	011108007081	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
37	011108007082	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
38	011108007083	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m³	1.943						
2	水	m³	2.968						
3	其他材料费	元	750.509						
4	干混地面砂浆 M20	t	1.857						
5	白水泥	kg	36.583						
6	矿物颜料	kg	7.744						
7	石材养护液	kg	24.200						
8	玻璃胶	支	7.479						
9	万能胶	kg	1.172						
10	干混抹灰砂浆 M20	t	4.721						
11	干粉型粘结剂	kg	1288.656						
12	胶合板 3mm	m²	10.377						
13	乳胶	kg	0.719						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	不锈钢卡口槽	m	94.416						
15	装配式U形轻钢龙骨	m ²	96.175						
16	加工铁件	kg	66.331						
17	射钉 RD72S8 M8×72	个	144.512						
18	锯材 综合	m ³	0.073						
19	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	364.750						
20	白色防水防潮无机涂料	kg	48.089						
21	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	4.386						
22	ST-01 18mm厚星耀灰石材	m ²	74.052						
23	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	m ²	20.298						
24	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m ²	13.806						
25	盲道示意	块	4.000						
26	消火栓发光标识	块	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	50mm宽消火栓警示线	m	11.340						
28	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	4.000						
29	12mm厚玻镁板	m²	42.979						
30	镀锌型钢	kg	221.852						
31	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	194.718						
32	合金钢钻头 Φ20	个	3.800						
33	螺栓 Φ5×40	套	60.800						
34	电焊条(综合)	kg	3.560						
35	不锈钢连接件 石材挂件	套	50.800						
36	耐候胶 304mL/支	支	11.430						
37	结构胶	kg	4.572						
38	ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	m²	10.404						
39	热熔玻璃灯箱	块	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	透光云石玻璃灯箱	块	2.000						
41	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	16.538						
42	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	203.726						
43	成品定制异型弧面石膏线条A	m	38.711						
44	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	256.410						
45	成品定制异型弧面石膏线条B	m	55.502						
46	成品定制异型弧面石膏线条C	m	6.996						
47	170*340mm不锈钢门牌	块	2.000						
48	5mm宽地面实心铜分割条	m	38.220						
49	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	m ²	4.692						
50	型钢	kg	1.003						
51	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	3.465						
52	石膏基阻燃板	m ²	2.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	34.748						
54	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	11.146						
55	9mm厚玻镁板	m ²	2.563						
56	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	2.750						
57	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	1.323						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007022	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	748.16		
2	011102003028	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗	m²	680.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001041	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	16.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001042	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	34.56		
5	011102003029	CT-02 黄木纹地砖 750*1500* 10mm 门槛石	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合 层，厚度综合考虑，考虑结构降板 厚度包含到综合单价	m²	16.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011108007084	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002035	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	83.33		
8	010808002036	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m²	137.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001083	CT-03 干挂墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	76.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001084	CT-03 粘接墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结 合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂 件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT -03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m²	1608.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001085	CT-03 管井暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	89.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001086	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002036	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9. 5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	549. 76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001027	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	867.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	011502001246	MT-01 不锈钢线条 L=145+140（弧形）+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001247	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	160		
17	011108007085	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011108007086	楼层示意	1. 楼层示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	64		
19	011502001248	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	134.4		
20	011108007087	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	37.612						
2	水	m ³	28.080						
3	其他材料费	元	5095.591						
4	干混地面砂浆 M20	t	27.737						
5	白水泥	kg	287.096						
6	矿物颜料	kg	38.941						
7	石材养护液	kg	12.800						
8	干混抹灰砂浆 M20	t	40.312						
9	干粉型粘结剂	kg	11002.824						
10	胶合板 3mm	m ²	28.644						
11	乳胶	kg	3.976						
12	不锈钢卡口槽	m	497.257						
13	装配式U形轻钢龙骨	m ²	1450.838						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	985.105						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	2179.006						
16	锯材 综合	m³	0.952						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	5025.250						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	662.529						
19	盲道示意	块	64.000						
20	消火栓发光标识	块	32.000						
21	50mm宽消火栓警示线	m	141.120						
22	12mm厚玻镁板	m²	226.354						
23	镀锌型钢	kg	2741.955						
24	合金钢钻头 Φ20	个	57.125						
25	螺栓 Φ5×40	套	914.000						
26	电焊条(综合)	kg	53.515						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	761.600						
28	耐候胶 304mL/支	支	171.360						
29	结构胶	kg	68.544						
30	9mm厚玻镁板	m ²	116.440						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	124.960						
32	170*340mm不锈钢门牌	块	64.000						
33	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	33.600						
34	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	m ²	707.512						
35	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石	m ²	17.264						
36	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	1834.980						
37	楼层示意	块	64.000						
38	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	3065.258						
39	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	52.224						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	型钢	kg	11.051						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	91.022						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	150.683						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	20.352						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802001026	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	31.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010808002037	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.15		
3	010808002038	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m²	29.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101007023	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	158.18		
5	011102003030	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷	m²	156.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011102001043	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	1.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007088	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	8		
8	011105006012	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	99.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001087	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	217.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001088	CT-05 干挂墙面 1200*2700*12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001089	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	41.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011203001090	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	1.5		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
13	011302002037	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	133.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001028	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	46.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302002038	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开	m²	22.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001036	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	93.2		
17	011303001037	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条E（具体造型详图纸	m	37.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			TH-03/E），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001038	成品定制异型弧面石膏线条	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条D（具体造型详图纸TH-03/D），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	37.88		
19	011302002039	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-04	m²	0.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
20	011302002040	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	2.16		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
21	011502001249	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		
22	011502001250	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	99.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001251	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	21.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001252	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32(弧形)+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		
25	011502001253	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+5+5+30	膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
26	011502001254	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50+126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001255	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
28	011108007089	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合 ，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
29	011502001256	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	8.4		
30	011108007090	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质 综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
31	011108007091	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合， 具体详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	白水泥	kg	42.971						
2	矿物颜料	kg	7.949						
3	其他材料费	元	1131.407						
4	水	m³	4.870						
5	商品混凝土 C20	m³	11.136						
6	干混地面砂浆 M20	t	6.048						
7	石材养护液	kg	0.325						
8	玻璃胶	支	9.661						
9	万能胶	kg	1.584						
10	胶合板 3mm	m²	9.441						
11	不锈钢卡口槽	m	103.633						
12	装配式U形轻钢龙骨	m²	207.269						
13	加工铁件	kg	135.263						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	射钉 RD72S8 M8×72	个	311.569						
15	锯材 综合	m³	0.174						
16	型钢	kg	11.795						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	786.250						
18	全玻钢门 12mm厚超白钢化玻璃	m²	29.796						
19	12mm厚玻镁板	m²	47.174						
20	9mm厚阻燃胶合板	m²	54.780						
21	透光软膜 SP-02	m²	23.520						
22	反光膜	m²	53.782						
23	盲道示意	块	8.000						
24	消火栓发光标识	块	2.000						
25	合金钢钻头 Φ20	个	17.950						
26	螺栓 Φ5×40	套	287.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	电焊条(综合)	kg	16.816						
28	不锈钢连接件 石材挂件	套	239.600						
29	耐候胶 304mL/支	支	53.910						
30	结构胶	kg	21.564						
31	镀锌型钢	kg	827.740						
32	CT-05 1200*2700*12mm岩板	m²	17.034						
33	乳胶	kg	0.053						
34	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	6.914						
35	9mm厚玻镁板	m²	1.538						
36	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m²	10.395						
37	1.0mm厚镀锌铁皮	m²	1.650						
38	50mm宽消防栓警示线	m	8.820						
39	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	17.702						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	XY401粘接剂	kg	0.130						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	32.672						
42	镂空雕刻 安全出口	块	2.000						
43	LED发光logo	块	2.000						
44	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	1.326						
45	5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	m²	0.420						
46	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10	m²	163.176						
47	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	264.486						
48	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m²	1.530						
49	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m²	5.204						
50	9.5mm厚防水纸面石膏板	m²	391.260						
51	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	577.689						
52	成品定制异型弧面石膏线条C	m	108.671						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	成品定制异型弧面石膏线条E	m	44.191						
54	金属无机涂料	kg	15.920						
55	成品定制异型弧面石膏线条	m	44.191						
56	贴反光膜	m ²	2.547						
57	白色防水防潮无机涂料	kg	87.740						
58	干混抹灰砂浆 M20	t	5.453						
59	干粉型粘结剂	kg	1488.384						
60	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	1.323						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 6#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007024	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	132.51		
2	011102001044	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求）	m²	109.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001045	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	19.81		
4	011102001046	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度	m²	0.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
5	011102001047	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石 【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	2.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011502001257	5mm宽地面实心铜分割条	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：5mm宽地面实心铜分割条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m	36.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007092	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
8	011105006013	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防	m	107.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
9	010808002039	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	10.21		
10	010808002040	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板	m ²	16.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201# 抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011203001091	ST-07 干挂墙面 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工	m²	10.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001092	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	315.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
13	011203001093	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					
14	011302002041	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预	m²	72.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302001029	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两	m ²	30.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001039	成品定制异型弧面石膏线条A	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条A（具体造型详图纸TH-02/A），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合	m	74.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
17	011303001040	成品定制异型弧面石膏线条B	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条B（具体造型详图纸TH-02/B），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	8.64		
18	011303001041	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
19	011502001258	MT-01 不锈钢线条 L=10+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	17.28		
		分部小计					
		其他装饰工程					
20	011502001259	50mm宽消防栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	10.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			50mm宽消防栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
21	011502001260	MT-01 不锈钢线条 L=40+40(弧面长)	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	24.82		
22	011502001261	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=300	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	24.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001262	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	24.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001263	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m	25.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001264	MT-01 不锈钢线条 L=17+17+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条， 规格尺寸详见设计，由投标人综合 考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加 工成型等所有加工费用均考虑在投 标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、 防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	25.27		
26	011502001265	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=55+5 +5+60+5+5+55	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	9.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001266	MT-01 不锈钢线条 L=10+20+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	19.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011502001267	MT-01 不锈钢线条 L=20+95（弧形）+520+95（弧形）+20	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	10.4		
29	011502001268	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石	m	0.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		160	膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
30	011502001269	MT-01 MT-01 不锈钢线条L=350	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中	m	18.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
31	011502001270	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m ²	2.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
32	011502001271	MT-01 不锈钢线条 L=50+150(弧 形)+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条， 规格尺寸详见设计，由投标人综合 考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加 工成型等所有加工费用均考虑在投 标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、 防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m	18.68		
33	011502001272	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处 ，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石 膏板等基层综合考虑在投标报价中 ，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	5.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
34	011108007093	热熔玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：GL-01 热熔玻璃+MT-05 不锈钢金属网+上下不锈钢封边 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	011108007094	透光云石玻璃灯箱	1. 部位：大堂背景墙两侧 2. 基层材料：详设计 3. 灯箱材料：透光云石玻璃灯箱 4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
36	011108007095	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
37	011108007096	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	18234.77			
合计			18234.77			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m³	6.661						
2	水	m³	4.640						
3	其他材料费	元	979.218						
4	干混地面砂浆 M20	t	2.542						
5	白水泥	kg	58.318						
6	矿物颜料	kg	10.600						
7	石材养护液	kg	33.125						
8	玻璃胶	支	7.400						
9	万能胶	kg	1.186						
10	干混抹灰砂浆 M20	t	7.909						
11	干粉型粘结剂	kg	2158.704						
12	胶合板 3mm	m²	16.344						
13	乳胶	kg	1.098						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	不锈钢卡口槽	m	59.123						
15	装配式U形轻钢龙骨	m²	105.686						
16	加工铁件	kg	74.265						
17	射钉 RD72S8 M8×72	个	158.893						
18	锯材 综合	m³	0.092						
19	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	443.000						
20	白色防水防潮无机涂料	kg	58.405						
21	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m²	3.162						
22	ST-01 18mm厚星耀灰石材	m²	111.792						
23	ST-02 18mm厚雅士白石材拼花楼地面	m²	20.196						
24	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m²	27.430						
25	盲道示意	块	4.000						
26	消火栓发光标识	块	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	50mm宽消防栓警示线	m	11.340						
28	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	4.000						
29	12mm厚玻镁板	m²	26.913						
30	镀锌型钢	kg	199.150						
31	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m²	324.462						
32	合金钢钻头 Φ20	个	3.800						
33	螺栓 Φ5×40	套	60.800						
34	电焊条(综合)	kg	3.560						
35	不锈钢连接件 石材挂件	套	50.800						
36	耐候胶 304mL/支	支	11.430						
37	结构胶	kg	4.572						
38	ST-07 25mm厚波斯白玉 弧形石材 L=750	m²	10.404						
39	热熔玻璃灯箱	块	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	透光云石玻璃灯箱	块	2.000						
41	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	18.932						
42	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	224.681						
43	成品定制异型弧面石膏线条A	m	86.517						
44	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	272.196						
45	成品定制异型弧面石膏线条B	m	10.028						
46	成品定制异型弧面石膏线条C	m	10.028						
47	5mm宽地面实心铜分割条	m	38.115						
48	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢造型	m ²	2.346						
49	型钢	kg	1.463						
50	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	5.670						
51	石膏基阻燃板	m ²	3.280						
52	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	17.592						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	11.146						
54	9mm厚玻镁板	m ²	2.563						
55	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	2.750						
56	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	0.661						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【首层】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101007025	50mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：50mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	696.96		
2	011102003031	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗	m²	627.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
3	011102001048	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【电梯处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 预埋件：2mm预埋镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 4. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 7. 其他：满足设计图纸、招标文件	m ²	16.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
4	011102001049	【改】ST-01 18mm厚星耀灰石材 楼地面 门槛石【其他处】	1. 结合层厚度、材料种类及强度等 级：水泥砂浆找平及结合层，厚度 综合考虑，考虑结构降板厚度包含 到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝 ，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	m²	33.92		
5	011102003032	CT-02 黄木纹地砖 750*1500* 10mm 门槛石	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合 层，厚度综合考虑，考虑结构降板 厚度包含到综合单价	m²	19.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011108007097	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		门窗工程					
7	010808002041	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	111.1		
8	010808002042	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加	m²	137.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001094	CT-03 干挂墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	76.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001095	CT-03 粘接墙面 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结 合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂 件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT -03 米白洞石墙砖 750*1500* 10mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m²	1347.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001096	CT-03 管井暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	89.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001097	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002042	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	396.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001030	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	230.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
15	011502001273	MT-01 不锈钢线条 L=145+140（弧形）+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011502001274	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	160		
17	011108007098	170*340mm不锈钢门牌	1. 170*340mm不锈钢门牌，具体详	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011108007099	楼层示意	1. 楼层示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	64		
19	011502001275	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	134.4		
20	011108007100	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m ³	35.038						
2	水	m ³	24.602						
3	其他材料费	元	4391.620						
4	干混地面砂浆 M20	t	25.785						
5	白水泥	kg	245.996						
6	矿物颜料	kg	36.360						
7	石材养护液	kg	12.625						
8	干混抹灰砂浆 M20	t	33.776						
9	干粉型粘结剂	kg	9218.952						
10	胶合板 3mm	m ²	59.136						
11	乳胶	kg	3.976						
12	不锈钢卡口槽	m	559.752						
13	装配式U形轻钢龙骨	m ²	643.712						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	加工铁件	kg	448.768						
15	射钉 RD72S8 M8×72	个	967.552						
16	锯材 综合	m³	0.529						
17	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	2588.750						
18	白色防水防潮无机涂料	kg	341.301						
19	盲道示意	块	64.000						
20	消火栓发光标识	块	32.000						
21	50mm宽消火栓警示线	m	141.120						
22	12mm厚玻镁板	m²	254.802						
23	镀锌型钢	kg	2782.154						
24	合金钢钻头 Φ20	个	57.125						
25	螺栓 Φ5×40	套	914.000						
26	电焊条(综合)	kg	53.515						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	761.600						
28	耐候胶 304mL/支	支	171.360						
29	结构胶	kg	68.544						
30	9mm厚玻镁板	m ²	116.440						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	124.960						
32	170*340mm不锈钢门牌	块	64.000						
33	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	134.400						
34	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm	m ²	652.288						
35	CT-02 黄木纹地砖 750*1500*10mm 门槛石	m ²	19.968						
36	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	1568.964						
37	楼层示意	块	64.000						
38	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	1366.016						
39	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	51.510						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	型钢	kg	7.976						
41	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	121.399						
42	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m²	150.683						
43	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条（电梯按钮处，含呼梯按钮）	m²	20.352						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地上公区】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		负一层					
		门窗工程					
1	010802001027	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m²	18.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
2	010808002043	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	16.15		
3	010808002044	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m²	30.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101007026	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚 2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	136.12		
5	011102003033	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m ²	134.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
6	011102001050	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑	m²	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理 （光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
7	011108007101	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体 详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
8	011105006014	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈 钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板 等基层综合考虑在投标报价中，厚 度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指 纹不锈钢，规格详设计，由投标人 综合考虑在投标报价中	m	109.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011203001098	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑	m ²	249.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
10	011203001099	CT-05 干挂墙面 1200*2700* 12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件	m²	16.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
11	011203001100	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含 为完成此项工作的全部龙骨及配件 ，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答	m²	38.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
12	011203001101	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
13	011302002043	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝	m²	133.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
14	011302001031	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	46.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011302002044	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安	m²	22.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
16	011303001042	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	69.4		
17	011303001043	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型	m	14.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弧面石膏线条E（具体造型详图纸TH-03/E），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
18	011303001044	成品定制异型弧面石膏线条	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条D（具体造型详图纸TH-03/D），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	14.24		
19	011302002045	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-	m²	0.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			04 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
20	011302002046	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	2.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		其他装饰工程					
21	011502001276	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		
22	011502001277	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	109.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
23	011502001278	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	16.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
24	011502001279	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32(弧形)+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	11.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011502001280	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60 +5+5+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	6		
26	011502001281	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50 +126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011502001282	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
28	011108007102	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
29	011502001283	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50mm宽消火栓警示线 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	8.4		
30	011108007103	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
31	011108007104	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
32	011108007105	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		分部小计					
		负二层					
		门窗工程					
33	010802001028	全玻璃钢门 12mm厚超白钢化玻璃	2. 门代号及洞口尺寸：详设计图综合考虑 3. 框、扇材质：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢（另计） 4. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃，磨砂、透光、透明度、	m ²	17.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安全、防火玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 6. 含制作、运输、安装、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 其它：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
34	010808002045	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套，含弧形 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整	m²	16.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
35	010808002046	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	29.92		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
36	011101007027	70mm厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度：70mm厚	m ²	136.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
37	011102003034	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm	1. 基层类型：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10mm 3. 嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 瓷砖加工处理：对可能发生的瓷砖面层的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花等及收边收口处理包含在报价中，排版损耗、材料损耗、施工损耗、加工损耗、运输损耗等所有损耗均考虑在综合单价中，结算不再调	m²	134.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
38	011102001051	ST-01 18mm厚星耀灰石材楼地面 门槛石	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平及结合层，厚度综合考虑，考虑结构降板厚度包含到综合单价 2. 面层材料品种、规格：ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石 3. 勾缝材料种类：专业美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 防护：石材六面防护、晶面处理（光度满足招标文件要求） 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m ²	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011108007106	盲道示意	1. 盲道示意，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
40	011203001102	CT-01 粘接墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 墙体类型：综合考虑 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：水泥砂浆找平+瓷砖胶结合层，厚度综合考虑，含不锈钢挂件，具体做法详见图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用	m ²	109.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
41	011203001103	CT-05 干挂墙面 1200*2700*12mm岩板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图	m ²	15.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
42	011203001104	CT-01 干挂墙面 米白洞石岩板 1200*2700*12mm	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：CT-05 1200*2700*12mm 岩板 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	35.57		
43	011203001105	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含	m ²	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10mm 暗门	为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
		分部小计					
		天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011302002047	天棚吊顶-跌级 PT-01	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水 防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两 遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用	m²	46.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
45	011302001032	天棚吊顶-平级 PT-01	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9. 5mm厚双层防水纸面石膏板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷白色防水防潮无机涂料，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中	m ²	22. 41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
46	011302002048	天棚吊顶-透光软膜 SP-02	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm 厚阻燃胶合板喷白处理，贴反光膜 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-02 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中	m ²	69.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
47	011303001045	成品定制异型弧面石膏线条C	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条C（具体造型详图纸TH-02/C），石膏线面层无机涂料，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	14.24		
48	011303001046	成品定制异型弧面石膏线条E	1. 装饰带型式、尺寸:综合，详设计 2. 材料品种、规格：成品定制异型弧面石膏线条E（具体造型详图纸TH-03/E），石膏线面层无机涂料	m	14.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，颜色、种类综合 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
49	011302002049	天棚吊顶-5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 基层材料种类：顶面及两侧9mm 厚阻燃胶合板喷白处理 4. 面层材料种类：透光软膜 SP-04 5. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 6. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	0.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
50	011302002050	天棚 贴反光膜处理(电梯厅)	1. 基层：综合考虑 2. 贴反光膜处理 3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	2.16		
		分部小计					
		其他装饰工程					
51	011502001284	MT-01 不锈钢线条 L=90+95+(弧形)+195+5+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投	m	11.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
52	011502001285	MT-01 不锈钢线条 L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	16.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011502001286	MT-01 不锈钢线条=10+32（弧形）+10	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	109.21		
54	011502001287	MT-01 不锈钢线条 L=10+60+32（弧形）+25	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	11.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
55	011502001288	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+5+60+5+5+30	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料	m	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
56	011502001289	MT-01 不锈钢线条 L（弧形）=50+126+50	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	10.4		
57	011502001290	MT-01 不锈钢线条（电梯按键处，含呼梯按钮）	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	10.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中，含呼梯按钮 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
58	011108007107	消火栓发光标识	1. 消火栓发光标识，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	0.4		
59	011502001291	50mm宽消火栓警示线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 50mm宽消火栓警示线	m	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
60	011108007108	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
61	011108007109	镂空雕刻 安全出口	1. 镂空雕刻 安全出口，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		
62	011108007110	LED发光logo	1. LED发光logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	全玻钢门 12mm厚超白钢化玻璃	m ²	34.667						
2	其他材料费	元	1849.245						
3	12mm厚玻镁板	m ²	94.655						
4	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢电梯门套	m ²	35.404						
5	镀锌型钢	kg	1521.294						
6	不锈钢卡口槽	m	207.941						
7	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m ²	65.672						
8	商品混凝土 C20	m ³	19.160						
9	水	m ³	8.276						
10	CT-06 冰耀黑仿石材地砖 750*1500*10	m ²	280.384						
11	干混地面砂浆 M20	t	10.400						
12	白水泥	kg	71.674						
13	矿物颜料	kg	13.688						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	ST-01 18mm厚星耀灰石材 门槛石	m ²	2.652						
15	石材养护液	kg	0.650						
16	盲道示意	块	5.000						
17	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	11.445						
18	玻璃胶	支	10.637						
19	万能胶	kg	1.744						
20	干混抹灰砂浆 M20	t	8.984						
21	CT-01 米白洞石岩板1200*2700*12mm	m ²	441.048						
22	干粉型粘结剂	kg	2452.140						
23	合金钢钻头 Φ20	个	32.725						
24	螺栓 Φ5×40	套	523.600						
25	电焊条(综合)	kg	30.657						
26	CT-05 1200*2700*12mm岩板	m ²	32.844						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	不锈钢连接件 石材挂件	套	436.400						
28	耐候胶 304mL/支	支	98.190						
29	结构胶	kg	39.276						
30	9mm厚玻镁板	m ²	3.076						
31	1.0mm厚镀锌铁皮	m ²	3.300						
32	乳胶	kg	0.106						
33	CT-03 米白洞石墙砖 750*1500*10mm	m ²	3.060						
34	装配式U形轻钢龙骨	m ²	348.693						
35	型钢	kg	40.640						
36	锯材 综合	m ³	0.264						
37	加工铁件	kg	201.182						
38	射钉 RD72S8 M8×72	个	523.935						
39	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	540.396						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	1075.000						
41	白色防水防潮无机涂料	kg	118.063						
42	金属无机涂料	kg	23.666						
43	9mm厚阻燃胶合板	m ²	223.300						
44	反光膜	m ²	220.364						
45	透光软膜 SP-02	m ²	96.390						
46	成品定制异型弧面石膏线条C	m	97.477						
47	镀锌自攻螺钉 ST(4~6)×(20~35)	个	444.867						
48	成品定制异型弧面石膏线条E	m	33.114						
49	成品定制异型弧面石膏线条	m	16.557						
50	5mm厚半透明压光 亚克力 SP-04	m ²	0.840						
51	XY401粘接剂	kg	0.260						
52	贴反光膜	m ²	5.094						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条	m ²	9.976						
54	胶合板 3mm	m ²	19.631						
55	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 弧形	m ²	15.194						
56	1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条 （电梯按钮处，含呼梯按钮）	m ²	2.646						
57	消火栓发光标识	块	2.400						
58	50mm宽消火栓警示线	m	17.640						
59	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	4.000						
60	镂空雕刻 安全出口	块	8.000						
61	LED发光logo	块	4.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 7#楼栋精装修 【地下室精装】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#机动车坡道					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	011203001106	ST-04 干挂墙面 25mm厚人造石	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 面层：ST-04 25mm厚人造石 3. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 6. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	157.26		
2	011203001107	ST-04 25mm厚人造石 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件	m²	1.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚玻镁板，背面镀锌铁皮（白铁皮）厚度综合 3. 面层：ST-04 25mm厚人造石 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
3	011205001010	PT-03 外墙仿石涂料墙面	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚阻燃板，9.5mm厚防水防潮石膏板	m ²	172.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层：PT-03 外墙防石涂料 4. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 5. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
4	011203001108	PT-03 外墙防石涂料 暗门	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：双层9.5mm厚防水防潮石膏板 3. 面层：PT-03 外墙防石涂料 4. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 5. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	0.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010609002025	墙面钢矩管格栅	1. 墙面钢矩管格栅 2. 横梁200*20*2钢矩管 3. 立柱30*30*2钢矩管 4. 所有管材电镀锌, 表面氟碳喷涂, 颜色甲定 5. 具体做法详设计图 6. 工程量按框外围立面投影面积计算 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m ²	56.86		
6	011205001011	SP-01 冰糖雪梨透光云石墙面	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：10mm厚镀锌钢板，9.5mm厚防水防潮石膏板，3mm厚亚克力透光片 3. 面层： SP-01 冰糖雪梨透光云石墙面 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工	m ²	45.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
7	011205001012	SP-05 铝板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：10mm厚镀锌钢板，9.5mm厚防水防潮石膏板，3mm厚亚克力透光片 3. 面层： SP-05 铝板 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用	m ²	9.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
8	011205001013	SP-06 无机复合板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：10mm厚镀锌钢板，9.5mm厚防水防潮石膏板，3mm厚亚克力透光片 3. 面层： SP-06 无机复合板 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m²	9.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
9	011205001014	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨+9mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	43.48		
		分部小计					
		天棚工程					
10	011302001033	天棚吊顶-平级 PT-04	1. 吊顶形式：平级	m²	66.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9. 5mm厚双层防 水纸面石膏板，斜面及转角弧形综 合 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷无机涂料 ，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求				
11	011302001034	天棚吊顶-平级 ST-05 2.5mm厚 铝板	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：镀锌型钢龙骨， 50*50*5镀锌角钢，20*40*3镀锌 矩管，配件综合，详设计 3. 面层材料种类：ST-05 2.5mm厚 铝板 4. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 5. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作 安装费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招	m²	162.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
12	011302001035	天棚吊顶-弧形转角 ST-05 2.5mm厚铝板	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：镀锌型钢龙骨，50*50*5镀锌角钢，20*40*3镀锌矩管，配件综合，详设计 3. 面层材料种类：ST-05 2.5mm厚铝板 4. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，吊顶反支撑或转换层（若有）安装、制作费用以及配合其他分包开孔等含在报价中 5. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m²	2.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
13	011302004001	铝合金格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格、间距综合考虑 2. 面板材料品种、规格：铝合金格栅50*80*1mm 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m²	1		
		分部小计					
		其他装饰工程					
14	011105006015	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防	m	107.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
15	011108007111	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	2		
16	010808002047	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨++9mm/12mm厚玻镁板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门套 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m ²	2.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
17	011502001292	MT-01 不锈钢线条 L=30+5+20+50+20+5+30 【新增】	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	48.6		
18	011502001293	MT-01 不锈钢线条 L=5+5+25+140+25+5+5 【新增】	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，	m	67.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
19	011502001294	MT-01 不锈钢线条 L=15+10+5 【新增】	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、	m	87.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		分部小计					
		2#机动车坡道					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011205001015	PT-03 外墙防石涂料墙面	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：9mm厚阻燃板，9.5mm厚防水防潮石膏板 3. 面层：PT-03 外墙防石涂料 4. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 5. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合	m²	201.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价，中标后综合单价不作调整				
21	011205001016	SP-01 冰糖雪梨透光云石墙面	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：10mm厚镀锌钢板，9.5mm厚防水防潮石膏板，3mm厚亚克力透光片 3. 面层： SP-01 冰糖雪梨透光云石墙面 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m ²	24.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011205001017	SP-06 无机复合板	1. 安装方式：镀锌钢龙骨干挂，含为完成此项工作的全部龙骨及配件，具体做法详见图纸 2. 基层：10mm厚镀锌钢板，9.5mm厚防水防潮石膏板，3mm厚亚克力透光片 3. 面层： SP-06 无机复合板 4. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑 5. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工损耗费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 7. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整	m²	23.34		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
23	011302001036	天棚吊顶-平级 PT-04	1. 吊顶形式：平级 2. 龙骨材料种类：轻钢龙骨，直径8 全螺镀锌吊杆，膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚双层防 水纸面石膏板，斜面及转角弧形综 合 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子， 遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷无机涂料 ，底漆一遍，面漆两遍 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯 槽、灯口、检修口、风口百叶的预 留及制作安装；同时安装工程所留 下的管路、风口、设备边沿、装饰 吊灯等周边的加强龙骨和收口收边 ，吊顶反支撑或转换层（若有）安 装、制作费用以及配合其他分包开 孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝 合金凹槽、散热孔、防尘网的制作	m²	99.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
24	011105006016	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m	46.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
25	011502001295	MT-01 不锈钢线条 L=5+5+25+140+25+5+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	93.4		
26	011502001296	MT-01 不锈钢线条 L=15+10+5	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，	m	13.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
27	011108007112	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	1. 不锈钢 定制金属广告LOGO，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
28	011108007113	铝板雕刻(阳极氧化深铜色) logo	1. 铝板雕刻(阳极氧化深铜色) logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011108007114	201#1.2mm厚古铜不锈钢雕刻logo	1. 201#1.2mm厚古铜不锈钢雕刻logo，做法材质综合，具体详设计 2. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	2.238						
2	其他材料费	元	1653.908						
3	白水泥	kg	187.500						
4	装配式U形轻钢龙骨	m²	337.824						
5	加工铁件	kg	149.410						
6	射钉 RD72S8 M8×72	个	506.736						
7	锯材 综合	m³	0.106						
8	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	456.000						
9	铝合金格栅 50*80*1mm	m²	1.020						
10	预埋铁件	kg	0.200						
11	合金钢钻头 综合	个	0.016						
12	电焊条(综合)	kg	45.188						
13	合金钢钻头 φ20	个	48.225						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	螺栓 φ5×40	套	771.600						
15	不锈钢连接件 石材挂件	套	1090.294						
16	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	453.894						
17	无机涂料	kg	60.119						
18	铁件	kg	16.501						
19	焊条 综合	kg	2.276						
20	膨胀螺栓	套	113.800						
21	乳胶	kg	185.391						
22	9.5mm厚防水纸面石膏板	m ²	390.336						
23	铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件	m ²	8.265						
24	ST-05 2.5mm厚铝板	m ²	165.546						
25	型钢	kg	2211.096						
26	螺栓	个	1446.265						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	密封胶	kg	97.226						
28	泡沫塑料密封条 10	m	202.909						
29	SP-01 冰糖雪梨透光云石	m²	69.993						
30	3mm厚亚克力透光片	m²	118.650						
31	9.5mm厚防水防潮石膏板	m²	501.125						
32	10mm厚镀锌钢板	kg	917.560						
33	ST-05 2.5mm厚铝板 弧形	m²	3.060						
34	镀锌型钢	kg	2226.124						
35	耐候胶 304mL/支	支	143.190						
36	结构胶	kg	57.276						
37	ST-04 25mm厚人造石	m²	162.282						
38	双面胶纸带	m²	32.813						
39	9mm厚阻燃板	m²	472.628						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	仿石漆	kg	1162.500						
41	9mm厚玻镁板	m²	1.845						
42	1.0mm厚镀锌铁皮	m²	1.980						
43	玻璃胶	支	47.792						
44	万能胶	kg	7.322						
45	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面	m²	44.370						
46	MT-01 不锈钢 定制金属广告LOGO	块	2.000						
47	12mm厚玻镁板	m²	2.763						
48	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢门窗套	m²	2.950						
49	不锈钢卡口槽	m	6.070						
50	胶合板 3mm	m²	13.236						
51	铝板雕刻(阳极氧化深铜色) logo	个	4.040						
52	不锈钢 定制金属广告LOGO	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	201#1.2mm厚古铜不锈钢雕刻logo	个	1.010						
54	SP-05 铝板	m²	9.858						
55	SP-06 无机复合板	m²	36.300						
56	不锈钢线条 L=30+5+20+50+20+5+30	m	48.600						
57	不锈钢线条 L=15+10+5	m	101.480						
58	不锈钢线条 L=5+5+25+140+25+5+5	m	87.604						
59	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m²	8.085						
60	石膏基阻燃板	m²	4.715						
61	坡道墙面镀锌钢矩管格栅	m²	56.900						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【机动车坡道】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011102001052	ST-03 8mm厚奥特曼石材 地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚专用粘接剂，12mm厚蜂窝板，具体做法详见图纸 2. 面层材料品种、规格：ST-03 8mm厚奥特曼石材 3. 勾缝材料种类：美缝剂美缝，颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 面层处理方式：光面处理, 六面防护等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	m²	94.08		
2	011105006017	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：综合，详设计 2. 基层：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计	m	340.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢，规格详设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011203001109	ST-03 干挂墙面 8mm厚奥特曼石材	1. 墙体类型：轿厢 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：5mm厚专用粘接剂，12mm厚蜂窝板，具体做法详见图纸 4. 面层：ST-03 8mm厚奥特曼石材 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综合考虑	m²	52.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中， 不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件 、合同、施工规范要求、本工程招 标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图 纸未明确的施工工艺或辅材，以答 疑方式提出，并综合考虑进入综合 单价，中标后综合单价不作调整				
4	011203001110	CT-04 冷翡翠岩板岩板	1. 墙体类型：轿厢 2. 安装方式：粘贴 3. 基层：5mm厚专用粘接剂，9mm厚 石膏基阻燃板，具体做法详见图纸 4. 面层：ST-04 冷翡翠岩板 1200 *2700*9mm 5. 勾缝：专用勾缝剂勾缝，颜色综 合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等施工 损耗费用综合在投标综合单价中，	m²	79.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不再另行计算费用 7. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求 8. 投标单位应仔细阅读图纸，将图纸未明确的施工工艺或辅材，以答疑方式提出，并综合考虑进入综合单价，中标后综合单价不作调整				
5	011205001018	MT-02 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面 肌理纹	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨+双层9mm厚石膏基阻燃板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面 肌理纹 3. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 电梯轿厢原材料镀色由投标人综合考虑在投标报价中 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招	m²	263.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标品牌备选表、招标技术要求				
6	011205001019	MT-01 古铜不锈钢墙面	1. 基层材料种类规格：镀锌钢龙骨+双层9mm厚石膏基阻燃板 2. 面层材料：MT-01 1.0mm厚古铜不锈钢墙面 3. 电梯轿厢原材料镀色由投标人综合考虑在投标报价中 4. 加工：切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m²	92.74		
		分部小计					
		天棚工程					
7	011302002051	天棚吊顶-跌级 PT-02	1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨材料种类：四周200mm宽处轻钢龙骨，直径8全螺镀锌吊杆，	m²	90.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膨胀螺栓 3. 面层材料种类：9.5mm厚纸面石膏板，四周200mm宽处增加9mm厚石膏基阻燃板 4. 腻子种类：满刮成品防水腻子，遍数不低于两遍 5. 油漆种类：石膏板面刷金属无机涂料，底漆一遍，面漆两遍，颜色综合 6. 其他：吊顶综合单价充分考虑灯槽、灯口、检修口、风口百叶的预留及制作安装；同时安装工程所留下的管路、风口、设备边沿、装饰吊灯等周边的加强龙骨和收口收边，配合其他分包开孔等含在报价中 7. 包含吊顶天棚处不锈钢线条及铝合金凹槽、散热孔、防尘网的制作安装费用 8. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		其他装饰工程					
8	011502001297	MT-01 古铜不锈钢装饰线条 1.0mm L=15+5+15	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 电梯轿厢原材料镀色由投标人综合考虑在投标报价中 5. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 6. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	m	191.04		
9	011503003001	MT-02 不锈钢扶手	1. 材料品种、规格、颜色：MT-02	m	95.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不锈钢扶手，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 2. 电梯轿厢原材料镀色由投标人综合考虑在投标报价中 3. 加工：灯带切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求				
10	011502001298	MT-01 古铜不锈钢装饰线条 1.0mm L=12+5+12	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色： 1. 0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 3. 电梯轿厢原材料镀色由投标人综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、	m	132.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
11	011502001299	成品5*10mmU字形铝槽	1. 成品5*10mmU字珍铝槽烤漆颜色同MT-01古铜不锈钢 2. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 3. 线条材料品种、规格、颜色：成品5*10mmU字形铝槽，规格尺寸详见设计，由投标人综合考虑在投标报价中 4. 电梯轿厢原材料镀色由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m	163.2		
12	011502001300	MT-01 古铜不锈钢装饰线条 1.0mm L=13+5+13	1. 基层类型：玻镁板、阻燃板、石膏板等基层综合考虑在投标报价中，厚度详设计 2. 线条材料品种、规格、颜色：1.0mm厚201#抗指纹不锈钢线条，规格尺寸详见设计，由投标人综合	m	264.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中 3. 电梯轿厢原材料镀色由投标人综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
13	01B001001	电梯按键面板-镀色同轿厢	1. 基层材料：详设计 2. 面板材料：电梯按键面板镀色同轿厢 3. 加工：线条切割、刨坑、折弯加工成型等所有加工费用均考虑在投标报价中，中标后不作调整 4. 防护材料种类：木基层刷防火、防蛀、防霉涂料 5. 其他：满足设计图纸、招标文件、合同、施工规范要求、本工程招标品牌备选表、招标技术要求	套	24		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	0.297						
2	其他材料费	元	1245.969						
3	白水泥	kg	9.410						
4	胶合板 3mm	m²	25.012						
5	锯材 综合	m³	0.059						
6	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	249.000						
7	玻璃胶	支	346.488						
8	万能胶	kg	52.602						
9	干混地面砂浆 M20	t	1.806						
10	矿物颜料	kg	7.528						
11	石材养护液	kg	56.650						
12	镀锌型钢	kg	1453.704						
13	螺栓	个	969.528						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	乳胶	kg	105.336						
15	石膏基阻燃板	m²	822.564						
16	不锈钢连接件 石材挂件	套	875.825						
17	ST-03 8mm厚奥特曼石材	m²	150.042						
18	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	875.825						
19	12mm蜂窝板	m²	154.455						
20	9.5mm厚纸面石膏板	m²	99.550						
21	装配式U形轻钢龙骨	m²	46.659						
22	型钢	kg	19.031						
23	加工铁件	kg	15.465						
24	射钉 RD72S8 M8×72	个	70.215						
25	9mm厚石膏基阻燃板	m²	49.830						
26	金属漆	kg	32.828						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修
 【电梯轿厢】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	沥清油毡 350g	m ²	101.628						
28	CT-04 冷翡翠岩板岩板	m ²	89.199						
29	MT-01 1.0mm厚古铜不锈钢墙面（电梯轿厢原材料镀色）	m ²	94.554						
30	MT-01 1.0mm厚201#抗指纹不锈钢墙面 肌理纹（电梯轿厢原材料镀色）	m ²	268.872						
31	古铜不锈钢装饰线条 1.0mm L=15+5+15（电梯轿厢原材料镀色）	m	191.040						
32	轿厢成品不锈钢扶手（电梯轿厢原材料镀色）	m	95.520						
33	古铜不锈钢装饰线条 1.0mm L=12+5+12（电梯轿厢原材料镀色）	m	132.480						
34	古铜不锈钢装饰线条 1.0mm L=13+5+13（电梯轿厢原材料镀色）	m	264.960						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	无机涂料	kg	14.875						
36	成品5*10mmU字形铝槽（电梯轿厢原材料镀色）	m	171.360						
37	MT-01 1mm厚201#抗指纹不锈钢踢脚线	m ²	17.850						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 其他精装修 【电梯轿厢】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯工程					
		1#楼电梯					
1	030107002001	1#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：1#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：59.1m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 3 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
2	030107002002	1#DT2客梯兼无障碍电梯	1. 名称：1#DT2客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：58.3m	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机) 及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联 动电梯实现刷脸开单元门的同时即 召梯到一层（以及负一、二层）的 功能；户内可视对讲需能为访客开 门并授权电梯到本层，同时允许业				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 5 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 6 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	030107002003	1#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：1#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：58.3 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 7 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 8 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 9 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
4	030107002004	1#DT4客梯兼无障碍电梯	1. 名称：1#DT4客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：58.3 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等，包含五方对讲设备（不含五	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 10 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方对讲主机及分机）及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 11 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		2#楼电梯					
5	030107002005	2#DT1客梯兼无障碍电梯	1. 名称：2#DT1客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：18层 4. 站数：18站	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 12 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 提升高度：55.5m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联 动电梯实现刷脸开单元门的同时即 召梯到一层（以及负一、二层）的 功能；户内可视对讲需能为访客开				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 13 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 14 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	030107002006	2#DT2客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：2#DT2客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：18层 4. 站数：18站 5. 提升高度：55.5m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 15 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 16 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 17 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	030107002007	2#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：2#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：18层 4. 站数：18站 5. 提升高度：55.5m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 18 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 19 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	030107002008	2#DT4客梯兼无障碍电梯	1. 名称：2#DT4客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：18层 4. 站数：18站 5. 提升高度：55.5m	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 20 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机) 及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联 动电梯实现刷脸开单元门的同时即 召梯到一层（以及负一、二层）的 功能；户内可视对讲需能为访客开 门并授权电梯到本层，同时允许业				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 21 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 22 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		3#楼电梯					
9	030107002009	3#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：3#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：56.5m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 23 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 24 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层：所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 25 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
10	030107002010	3#DT2客梯兼无障碍电梯	1. 名称：3#DT2客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：56.5m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 26 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 27 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		4#楼电梯					
11	030107002011	4#DT1客梯兼担架电梯兼消防电	1. 名称：4#DT1客梯兼担架电梯兼	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		梯兼无障碍电梯	消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：56.4m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机)及管线安装。				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 29 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 30 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	030107002012	4#DT2客梯兼无障碍电梯	1. 名称：4#DT2客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：56.4m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 31 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机) 及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 32 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 33 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	030107002013	临时电梯安拆	1. 名称：临时电梯安拆 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：-2F~5层 4. 站数：7站 5. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 6. 载重重量：1000kg 7. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 34 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 8. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 9. 支架：预埋件及支架制作、安装 10. 接地：电梯、相关设备及附件 11. 含电梯检测验收费及运费 12. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 13. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		5#楼电梯					
14	030107002014	5#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：5#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：17层 4. 站数：17站	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 36 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 提升高度：49.9m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联 动电梯实现刷脸开单元门的同时即 召梯到一层（以及负一、二层）的 功能；户内可视对讲需能为访客开				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 37 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 38 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	030107002015	5#DT2客梯兼无障碍电梯	1. 名称：5#DT2客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：17层 4. 站数：17站 5. 提升高度：49.9m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 39 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 40 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 41 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
		分部小计					
		6#楼电梯					
16	030107002016	6#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：6#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：18层 4. 站数：18站 5. 提升高度：52.9m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 42 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机) 及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联 动电梯实现刷脸开单元门的同时即 召梯到一层（以及负一、二层）的 功能；户内可视对讲需能为访客开 门并授权电梯到本层，同时允许业 主从远程用手机授权访客门禁及电 梯达层的通行权限。所有楼栋电梯 轿厢内设置梯控系统，进行人脸识 别（和刷业主卡）后电梯到指定楼 层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通 的门增加门禁，内外配刷卡器。不 因装饰配重增加费用，综合单价包 干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督 部门对电梯设备的安装验收合格、 发证等所需的全部费用，即完成从				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 43 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	030107002017	6#DT2客梯兼无障碍电梯	1. 名称：6#DT2客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：18层	部	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 44 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 站数：18站 5. 提升高度：52.9m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机) 及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联 动电梯实现刷脸开单元门的同时即 召梯到一层（以及负一、二层）的				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 45 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能：户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 46 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		7#楼电梯					
18	030107002018	7#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：7#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：59.1m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 47 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能； 户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 48 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 49 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	030107002019	7#DT2客梯兼无障碍电梯	1. 名称：7#DT2客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：58.3m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 50 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 51 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	030107002020	7#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	1. 名称：7#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 52 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：58.3m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度： 1300*2415、底坑深度（mm）： 1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门 8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、 轨道、电气装置、安全装置、电梯 控制箱、空调、至设备的线缆及管 （线槽）、装饰、电气调试、吊运 、搬运、电梯脚手架等完成电梯安 装的所有工作内容，应满足使用要 求且应通过相关机构检测、验收； 无障碍电梯应按照《无障碍规范》 要求设置残疾人按钮、扶手、语音 报层等, 包含五方对讲设备(不含五 方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 53 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 54 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	030107002021	7#DT4客梯兼无障碍电梯	1. 名称：7#DT4客梯兼无障碍电梯 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：19层 4. 站数：19站 5. 提升高度：58.3m 6. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 7. 开发方式：中开门	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 55 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 载重重量：1000kg 9. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 56 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层：所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 10. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 11. 支架：预埋件及支架制作、安装 12. 接地：电梯、相关设备及附件 13. 含电梯检测验收费及运费 14. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 57 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 15. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
22	030107002022	临时电梯安拆	1. 名称：临时电梯安拆 2. 速度：1.5m/s 3. 层数：-2F~4层 4. 站数：6站 5. 梯门洞口（mm）宽度*高度：1300*2415、底坑深度（mm）：1650、顶层高度（mm）：4750 6. 载重重量：1000kg 7. 包括其相应设备、轿厢、厅门、轨道、电气装置、安全装置、电梯控制箱、空调、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、电梯脚手架等完成电梯安装的所有工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 58 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报层等, 包含五方对讲设备(不含五方对讲主机及分机)及管线安装。 功能需求：所有楼栋单元门禁需联动电梯实现刷脸开单元门的同时即召梯到一层（以及负一、二层）的功能；户内可视对讲需能为访客开门并授权电梯到本层，同时允许业主从远程用手机授权访客门禁及电梯达层的通行权限。所有楼栋电梯轿厢内设置梯控系统，进行人脸识别（和刷业主卡）后电梯到指定楼层；所有楼层电梯厅与楼梯间联通的门增加门禁，内外配刷卡器。不因装饰配重增加费用，综合单价包干使用不作调整。 8. 调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 59 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中（销项增值税额除外），后期如有深化，综合单价不调整 9. 支架：预埋件及支架制作、安装 10. 接地：电梯、相关设备及附件 11. 含电梯检测验收收费及运费 12. 其提升高度、门洞尺寸、顶层缓冲净高及控制方式等参数由投标人根据电梯用途、载重、生产标准、类别、土建要求等参数确定 13. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401002010	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.3	031401003011	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
2.4	031401004012	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
2.5	031401005013	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
2.6	031401006014	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
2.7	031401007015	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
2.8	031401008016	胎（模）具	制作、安装、拆除		
2.9	031401014017	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.10	031401015018	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.11	031401016019	顶升、提升装置	安装、拆除		
2.12	031401017020	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.13	031401018021	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
2.14	031401019022	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.15	031401022023	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	1#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
2	1#DT2客梯兼无障碍电梯	部	1.000						
3	1#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
4	1#DT4客梯兼无障碍电梯	部	1.000						
5	2#DT1客梯兼无障碍电梯	部	1.000						
6	2#DT2客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
7	2#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
8	2#DT4客梯兼无障碍电梯	部	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
9	3#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
10	3#DT2客梯兼无障碍电梯	部	1.000						
11	4#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	2.000						
12	4#DT2客梯兼无障碍电梯	部	2.000						
13	5#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
14	5#DT2客梯兼无障碍电梯	部	1.000						
15	6#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	2.000						
16	6#DT2客梯兼无障碍电梯	部	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
17	7#DT1客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
18	7#DT2客梯兼无障碍电梯	部	1.000						
19	7#DT3客梯兼担架电梯兼消防电梯兼无障碍电梯	部	1.000						
20	7#DT4客梯兼无障碍电梯	部	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 电梯工程 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
		地上公区					
1	030412001204	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13865.44		
2	030412004189	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑	m	42196.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
3	030413002002	立面硬灯条 4w/m/4000K/120°	1. 名称：立面硬灯条 2. 型号、规格：4w/m/4000K/120° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	m	18.79		
4	030413002003	天花灯槽灯带 10w/m/4000K/	1. 名称：天花灯槽灯带	m	1958.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		120°	2. 型号、规格：10w/m/4000K/120° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
5	030413001085	透光软膜灯条 6w/m/4000K/120°	1. 名称：透光软膜灯条 2. 型号、规格： 6w/m/4000K/120° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
6	030413001086	嵌入式射灯 9w/4000K/36°	1. 名称：嵌入式射灯 2. 型号、规格：9w/4000K/36° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	1169		
7	030413001087	嵌入式射灯 7w/4000K/36°	1. 名称：嵌入式射灯 2. 型号、规格：7w/4000K/36° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	套	256		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
8	030413001088	嵌入式射灯 15w/4000K/36°	1. 名称：嵌入式射灯 2. 型号、规格：15w/4000K/36° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	110		
9	030412001205	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	662.3		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	配管 PC20	m	15529.293						
2	金属软管 DN20	m	682.169						
3	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	48947.731						
4	立面硬灯条 4w/m/4000K/120°	套	18.978						
5	天花灯槽灯带 10w/m/4000K/120°	套	1977.913						
6	透光软膜灯条 6w/m/4000K/120°	套	22.220						
7	嵌入式射灯 9w/4000K/36°	套	1180.690						
8	嵌入式射灯 7w/4000K/36°	套	258.560						
9	嵌入式射灯 15w/4000K/36°	套	111.100						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地上强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
1	030412001206	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1236.33		
2	030412001207	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：综合考虑	m	113.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030412004190	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	3708.99		
4	030413002004	立面硬灯条 4w/m/4000K/120°	1. 名称：立面硬灯条 2. 型号、规格：4w/m/4000K/120° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩、金属软管综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	m	228.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
5	030413002005	天花灯槽灯带 10w/m/4000K/120°	1. 名称：天花灯槽灯带 2. 型号、规格：10w/m/4000K/120° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩、金属软管综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	m	981.78		
6	030413001089	透光软膜灯条 6w/m/4000K/120°	1. 名称：透光软膜灯条 2. 型号、规格： 6w/m/4000K/120° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩、金属软管综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施	套	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工规范、招标文件和技术标准等要求				
7	030413001090	嵌入式射灯 9w/4000K/36°	1. 名称：嵌入式射灯 2. 型号、规格：9w/4000K/36° 3. 安装形式：综合考虑 4. 类型：综合考虑 5. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩、金属软管综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	118		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 精装修(安装) 【地下室强电】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 精装修(安装) 【地下室强电】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	配管 PC20	m	1384.690						
2	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	4302.428						
3	立面硬灯条 4w/m/4000K/120°	套	230.937						
4	天花灯槽灯带 10w/m/4000K/120°	套	991.598						
5	透光软膜灯条 6w/m/4000K/120°	套	19.190						
6	嵌入式射灯 9w/4000K/36°	套	119.180						
7	金属软管 DN20	m	116.596						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 精装修（安装） 【地下室强电】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
		雨水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的各种砖石结构、砼结构、砼地坪、钢筋砼、各种结构的路基、路面及建渣等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人综合考虑在报价中 4. 开挖方式：机械开挖 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中	m³	1419.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	041101001001	沟槽碎石垫层	1. 填方材料品种：碎石垫层，粒径25~38mm，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：粒径25~38mm 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集	m ³	157.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
3	040305001001	沟槽砂垫层	1. 填方材料品种：砂垫层，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	104.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040103002001	粗砂回填	1. 填方材料品种：粗砂，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	527.64		
5	040103001001	原土回填	1. 填方材料品种：原(状)土，需符合设计及规范要求，来源由投标人	m³	530.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	040103003001	余方弃置	1. 品种：综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投	m ³	889.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、补贴等费用 4. 包含土方消纳费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	040501005001	HDPE双壁波纹雨水管 De200（环刚度S2级）	1. 名称：HDPE双壁波纹雨水管 De200 2. 规格：De200（环刚度S2级） 3. 安装部位：室外 4. 介质：雨污水 4. 连接形式：橡胶圈接口 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集	m	21.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
8	040501005002	HDPE双壁波纹雨水管 De300（环刚度S2级）	1. 名称：HDPE双壁波纹雨水管 De300 2. 规格：De300（环刚度S2级） 3. 安装部位：室外 4. 介质：雨污水 4. 连接形式：橡胶圈接口 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	185.79		
9	040501005003	HDPE双壁波纹雨水管 De400（环刚度S2级）	1. 名称：HDPE双壁波纹雨水管 De400 2. 规格：De400（环刚度S2级） 3. 安装部位：室外 4. 介质：雨污水 4. 连接形式：橡胶圈接口 5. 含各种管件、接头，管件规格及	m	398.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	040501005004	HDPE双壁波纹雨水管 De500（环刚度S2级）	1. 名称：HDPE双壁波纹雨水管 De500 2. 规格：De500（环刚度S2级） 3. 安装部位：室外 4. 介质：雨污水 4. 连接形式：橡胶圈接口 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	166.96		
11	040501005005	HDPE双壁波纹雨水管 De600（环刚度S2级）	1. 名称：HDPE双壁波纹雨水管 De600	m	9.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：De600（环刚度S2级） 3. 安装部位：室外 4. 介质：雨污水 4. 连接形式：橡胶圈接口 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	040504001001	塑料雨水检查井	1. 名称：塑料雨水检查井 2. 型号、规格：08SS523-11~12 3. 尺寸及做法：参见标准图集20S515 4. 含砼模板制安及脚手架搭设 5. 含管道穿井壁的处理(包括套管制作安装) 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040504006001	雨水井铺装不锈钢隐形井盖	1. 名称：雨水井铺装不锈钢隐形井盖 2. 盖板刻字：盖板上刻字要求详见设计说明 3. 工作内容：除铺装层以外的边框、钢板、钢筋、调平层、混凝土、井升降等，安装井盖、根据标高调整井圈井盖等所有内容，具体做法详设计说明 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	18		
14	040504006002	雨水井种植井盖	1. 名称：雨水井种植井盖 2. 盖板刻字：盖板上刻字要求详见设计说明 3. 工作内容：除铺装层以外的边框、钢板、钢筋、调平层、混凝土、井升降等，安装井盖、根据标高调整井圈井盖等所有内容，具体做法详设计说明	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
		分部小计					
		污废水					
15	040101002002	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的各种砖石结构、砼结构、砼地坪、钢筋砼、各种结构的路基、路面及建渣等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人综合考虑在报价中 4. 开挖方式：机械开挖	m³	2431.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	041101001002	沟槽碎石垫层	1. 填方材料品种：碎石垫层，粒径25~38mm，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：粒径25~38mm 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地	m³	303.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			勘报告和现场实际情况综合考虑， 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	040305001002	沟槽砂垫层	1. 填方材料品种：砂垫层，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实	m³	202.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	040103002002	粗砂回填	1. 填方材料品种：粗砂，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集	m³	713.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
19	040103001002	原土回填	1. 填方材料品种：原(状)土，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	1113.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040103003002	余方弃置	1. 品种：综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、补贴等费用 4. 包含土方消纳费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	1317.36		
21	040501005006	HDPE双壁波纹雨水管 De200（环刚度S2级）	1. 名称：HDPE双壁波纹雨水管 De200 2. 规格：De200（环刚度S2级） 3. 安装部位：室外 4. 介质：雨污水 4. 连接形式：橡胶圈接口 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求	m	947.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	040501005007	HDPE双壁波纹雨水管 De300（环刚度S2级）	1. 名称：HDPE双壁波纹雨水管 De300 2. 规格：De300（环刚度S2级） 3. 安装部位：室外 4. 介质：雨污水 4. 连接形式：橡胶圈接口 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	975.68		
23	040504009001	隔油池 GG-3F	1. 名称：隔油池 GG-3F 2. 材质、规格：GG-3F型，做法参照04S519-72	座	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含基坑土方开挖、回填、弃土、 及模板 3. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
24	040504009002	格栅池 8.8m*2.9m	1. 名称：格栅池 2. 材质、规格：8.8m*2.9m 3. 做法：详大样图 4. 含基坑土方开挖、回填、弃土、 及模板 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	座	1		
25	040504001002	塑料污水检查井	1. 名称：塑料雨水检查井 2. 型号、规格：08SS523-11~12 3. 尺寸及做法：参见标准图集 20S515 4. 含砼模板制安及脚手架搭设 5. 含管道穿井壁的处理(包括套管 制作安装) 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	座	59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040205001001	方形污水检查井	1. 名称：塑料雨水检查井 2. 型号、规格：20S515-41 3. 尺寸及做法：参见标准图集20S515 4. 含砼模板制安及脚手架搭设 5. 含管道穿井壁的处理(包括套管制作安装) 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	10		
27	040504006003	污水井铺装不锈钢隐形井盖	1. 名称：雨水井铺装不锈钢隐形井盖 2. 盖板刻字：盖板上刻字要求详见设计说明 3. 工作内容：除铺装层以外的边框、钢板、钢筋、调平层、混凝土、井升降等，安装井盖、根据标高调整井圈井盖等所有内容，具体做法详设计说明 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关图集				
28	040504006004	污水井种植井盖	1. 名称：雨水井种植井盖 2. 盖板刻字：盖板上刻字要求详见设计说明 3. 工作内容：除铺装层以外的边框、钢板、钢筋、调平层、混凝土、井升降等，安装井盖、根据标高调整井圈井盖等所有内容，具体做法详设计说明 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	25		
		给水					
29	040101002003	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的各种砖石结构、砼结构、砼地坪、钢筋砼、各种结构的路基、路	m ³	96.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面及建渣等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人综合考虑在报价中 4. 开挖方式：机械开挖 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	041101001003	沟槽碎石垫层	1. 填方材料品种：碎石垫层，粒径25~38mm，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：粒径25~38mm	m ³	13.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	040305001003	沟槽砂垫层	1. 填方材料品种：砂垫层，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际	m³	8.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	040103002003	粗砂回填	1. 填方材料品种：粗砂，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输	m³	22.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	040103001003	原土回填	1. 填方材料品种：原(状)土，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计	m ³	50.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
34	040103003003	余方弃置	1. 品种：综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、补贴等费用 4. 包含土方消纳费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	46.05		
35	040501002001	PE给水管 DN150	1. 安装部位：室外	m	90.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE DN150 4. 连接形式：电热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验：满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
36	040205001002	混凝土水表井	1. 名称：混凝土水表井 2. 型号、规格：详12SS508-99页 3. 尺寸及做法：参见标准图集 12SS508 4. 含砼模板制安及脚手架搭设 5. 含管道穿井壁的处理(包括套管 制作安装) 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	座	2		
37	031002011015	远传水表组 DN150	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰	组	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：远传水表1个、蝶阀2个、伸缩接头1个、倒流防止器1个、法兰盘8片 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工验收规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求				
		分部小计					
		消防					
38	040101002004	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的各种砖石结构、砼结构、砼地坪、钢筋砼、各种结构的路基、路面及建渣等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整	m³	176.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 挖土深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人综合考虑在报价中 4. 开挖方式：机械开挖 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
39	041101001004	沟槽碎石垫层	1. 填方材料品种：碎石垫层，粒径25~38mm，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：粒径25~38mm 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输	m³	24.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	040305001004	沟槽砂垫层	1. 填方材料品种：砂垫层，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计	m ³	16.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	040103002004	粗砂回填	1. 填方材料品种：粗砂，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土（砂、石）费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地	m ³	36.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			勘报告和现场实际情况综合考虑， 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	040103001004	原土回填	1. 填方材料品种：原(状)土，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实	m³	96.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	040103003004	余方弃置	1. 品种：综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、补贴等费用 4. 包含土方消纳费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	80.14		
44	040501002002	钢丝网骨架复合管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100 4. 连接形式：电热熔连接	m	138.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验：满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求				
45	040501002003	钢丝网骨架复合管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150 4. 连接形式：电热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验：满足设计及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m	40.55		
46	031002011016	远传水表组 DN150	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：远传水表1个、蝶阀2 个、伸缩接头1个、倒流防止器1个	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、法兰盘8片 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合施工验收规范要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求				
47	030901012001	喷淋水泵接合器 DN100	1. 名称：喷淋水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：DN100 4. 做法：详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
48	030901012002	喷淋水泵接合器 DN150	1. 名称：喷淋水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：DN150 4. 做法：详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
49	030901012003	室内消火栓水泵接合器（地下式） DN100	1. 名称：室内消火栓水泵接合器（地下式） DN100	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：DN100 4. 做法：详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030901011001	室外消火栓（地下式） DN100	1. 名称：室外消火栓（地下式）DN100 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：DN100 4. 做法：详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7		
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	细砂	m ³	127.557						
2	碎石 20~50mm	m ³	488.804						
3	水	m ³	211.261						
4	中砂	m ³	432.818						
5	汽油(机械)	L	434.615						
6	柴油(机械)	L	3992.028						
7	其他材料费	元	1338.954						
8	塑料检查井 井筒直径 600mm	套	93.000						
9	钢纤维混凝土井盖、井座 Φ700	套	41.410						
10	钢筋 Φ≤10	kg	513.320						
11	钢筋 Φ>10	kg	515.370						
12	干混砌筑砂浆 M7.5	t	2.194						
13	二等锯材	m ³	1.203						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	复合模板	m ²	64.692						
15	摊销卡具和支撑钢材	kg	70.140						
16	铁件	kg	7.718						
17	对拉螺栓	kg	43.441						
18	对拉螺栓塑料管	m	286.663						
19	商品混凝土 C20	m ³	60.471						
20	钢筋 φ12~16	t	11.663						
21	焊条 综合	kg	95.506						
22	镀锌铁丝 22#	kg	32.941						
23	干混砌筑砂浆	t	26.929						
24	干混抹灰砂浆	t	12.010						
25	电力球磨铸铁井盖井座 φ800	套	4.000						
26	远传水表 DN150	个	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	蝶阀 DN150	个	10.000						
28	倒流防止器 DN150	个	5.000						
29	HDPE双壁波纹雨水管 De200（环刚度S2级）	m	978.791						
30	HDPE双壁波纹雨水管 De300（环刚度S2级）	m	1173.115						
31	HDPE双壁波纹雨水管 De400（环刚度S2级）	m	402.485						
32	HDPE双壁波纹雨水管 De500（环刚度S2级）	m	168.670						
33	HDPE双壁波纹雨水管 De600（环刚度S2级）	m	9.191						
34	不锈钢隐形井盖	套	52.000						
35	商品混凝土 C10	m³	1.515						
36	预拌抗渗混凝土 C25(抗渗等级P6)	m³	0.844						
37	商品混凝土 C25	m³	0.633						
38	轻型铸铁井盖井座 φ800	套	3.000						
39	商品混凝土 C15	m³	2.576						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	焊接钢管	kg	62.240						
41	塑料排水管 DN100	m	4.965						
42	标准砖	千匹	32.382						
43	钢丝网骨架复合管 DN100	m	140.973						
44	钢丝网骨架复合管管件 DN100	个	37.917						
45	钢丝网骨架复合管 DN150	m	41.158						
46	钢丝网骨架复合管管件 DN150	个	7.056						
47	喷淋水泵接合器 DN100	套	4.000						
48	喷淋水泵接合器 DN150	套	2.000						
49	室内消火栓水泵接合器（地下式） DN100	套	3.000						
50	室外消火栓（地下式） DN100	套	7.000						
51	消火栓三通 DN100	个	7.000						
52	碳钢平焊法兰 DN150	片	40.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
53	伸缩接头 DN150	个	5.000						
54	PE给水管 DN150	m	91.776						
55	室外塑料给水管热熔管件 DN150	个	7.143						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自定义					
1	040205001003	小号手孔井 600*600*800	1. 名称：小号手孔井 2. 做法参照：净空600（长）×600（宽）×800（深）mm 05X101-2 P45 3. 井盖、井座材质、规格：详设计 4. 基础、垫层、材料品种、厚度：详见设计图 5. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、井圈井盖（另计）、套筒、各类套管、砖砌、砼调节环、抹灰、防水、抗渗、钢丝网、勾缝、脚手架、钢筋、排水措施、螺栓、防盗、挡圈、衬底、喷漆、加强处理、标志、踏步、预留预埋、模板等完成本项工作全部内容 6. 混凝土泵送费包含在清单综合单价中综合考虑 7. 具体做法详施工图，其它满足设计、规范及验收要求	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030412001208	埋地配管 CPVC160	1. 名称：埋地配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC160（壁厚综合考虑，需满足设计及规范要求） 4. 敷设方式：埋地 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转线盒、除锈刷油、穿引线、涂防火涂料保护（埋地防腐） 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	16.7		
3	040101002005	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的各种砖石结构、砼结构、砼地坪、钢筋砼、各种结构的路基、路面及建渣等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土	m ³	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人综合考虑在报价中 4. 开挖方式：机械开挖 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	040103001005	原土回填	1. 填方材料品种：原(状)土，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际	m³	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	273.57			
合计			273.57			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m ³	2.292						
2	汽油(机械)	L	2.244						
3	柴油(机械)	L	1.648						
4	二等锯材	m ³	0.001						
5	复合模板	m ²	0.306						
6	其他材料费	元	1.305						
7	商品混凝土 C15	m ³	0.485						
8	标准砖	千匹	1.099						
9	干混砌筑砂浆	t	0.914						
10	商品混凝土 C20	m ³	0.965						
11	钢筋 φ12~16	t	0.136						
12	焊条 综合	kg	1.115						
13	镀锌铁丝 22#	kg	0.384						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	电力球磨铸铁井盖井座 φ800	套	2.000						
15	配管 CPVC160	m	17.702						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平强电】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电工程					
1	030502001026	室外设备箱 600mm*700mm*250mm	1. 名称: 安防系统设备箱(8U不锈钢防雨型) 2. 材质、规格: 详设计 3. 安装方式: 绿化带C20基础安装 4. 包含: 机柜及其成套附件; 支架制作安装、除锈刷油、基础、模板等全部内容 5. 其他: 满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	5		
2	030501015022	千兆POE交换机 16口	1. 名称: 千兆POE交换机 16口 2. 参数: 16个10/100/1000Mbps自适应电口+4个10/100/1000Mbps上联光口, 其中16个口支持PoE/PoE+供电。最大PoE功率370W。交换机容量330Gbps, 包转发率50Mpps 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 包含本体安装、单体调试、接地 5. 其他: 满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030502011009	光纤盒	1. 名称：光纤盒 2. 类别：综合 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑	个	5		
4	030501013003	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 类别：详设计 3. 规格：详设计 4. 功能：详设计	台	5		
5	030402004001	电源避雷器	1. 名称：电源避雷器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含：辅材、各部零配件、调试等 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	组	5		
6	030506010012	室外高清红外一体枪式摄像机	1. 名称：室外高清红外一体枪式摄像机 2. 参数及功能要求：200万像素;红外距离≥50m;支持H. 265协议, 支持2M副码流存储;防护等级IP67;	台	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含支、吊架制作安装 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
7	030506010013	高清半球摄像机	1. 名称：高清半球摄像机 2. 型号规格：400万像素支持POE供电 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、壁挂支架、金属软管、线缆接头、本体接地、调试等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	5		
8	030506010014	400万变焦带抛物轨迹线监控摄像机	1. 名称：400万变焦带抛物轨迹线监控摄像机 2. 型号规格：400万像素支持POE供电 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑	台	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含摄像机镜头、防护罩、壁挂支架、金属软管、线缆接头、本体接地、调试等 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
9	030503002001	球机电源模块 AC220V/AC24V(5A)	1. 名称：球机电源模块 2. 规格：AC220V/AC24V(5A) 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含：辅材、各部零配件、调试等 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	5		
10	030506010015	摄像机立杆	1. 名称：摄像机立杆 2. 型号规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 做法详设计，包含立杆、基础、预埋铁件 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030505001007	草坪音响 20W	1. 名称：草坪音响 2. 规格：20W 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含壁挂支架、金属软管、辅材、各部零配件、调试等 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	4		
12	030505002001	吸顶音响	1. 名称：草坪音响 2. 规格：20W 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 包含壁挂支架、金属软管、辅材、各部零配件、调试等 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	4		
13	030412001209	埋地配管 CPVC20	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC20（壁厚综合考虑，需满足设计及规范要求） 4. 敷设方式：埋地 5. 包含接地、穿引线、修补、配合	m	305.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转线盒、除锈刷油、穿引线、涂防火涂料保护（埋地防腐） 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求				
14	030412001210	埋地配管 CPVC32	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC32（壁厚综合考虑，需满足设计及规范要求） 4. 敷设方式：埋地 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转线盒、除锈刷油、穿引线、涂防火涂料保护（埋地防腐） 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	571.82		
15	030412001211	埋地配管 CPVC50	1. 名称：埋地配管	m	516.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC50（壁厚综合考虑，需满足设计及规范要求） 4. 敷设方式：埋地 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转线盒、除锈刷油、穿引线、涂防火涂料保护（埋地防腐） 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求				
16	030412001212	埋地配管 CPVC160	1. 名称：埋地配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：CPVC160（壁厚综合考虑，需满足设计及规范要求） 4. 敷设方式：埋地 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转线盒、除锈刷油、穿引线、涂防	m	38.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火涂料保护（埋地防腐） 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求				
17	030412001213	过路保护钢管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50（壁厚综合考虑，需满足设计及规范要求） 4. 敷设方式：埋地 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转线盒、除锈刷油、穿引线、涂防火涂料保护（埋地防腐） 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	26.07		
18	030412001214	过路保护钢管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65（壁厚综合考虑，需满足设计及规范要求）	m	73.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：埋地 5. 包含接地、穿引线、修补、配合土建预留洞口等 6. 包含支吊架制作安装、过线盒、转线盒、除锈刷油、穿引线、涂防火涂料保护（埋地防腐） 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求				
19	030502003010	网线 UTP-5E	1. 名称：线缆 2. 规格： UTP-5E 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头（含水晶头）制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	m	2890.74		
20	030412004191	线缆 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：线缆	m	1886.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求				
21	030412004192	线缆 RVV-2*2.5mm ²	1. 名称：线缆 2. 规格型号：线缆 RVV-2*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安；固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	205.72		
22	030502005011	4芯单模光缆	1. 名称：线缆 2. 规格：4芯单模光缆 3. 敷设方式、部位、高度：综合考	m	506.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
23	030502007005	数据网络跳线	1. 名称：数据网络跳线 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	条	33		
24	030502014003	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	条	20		
25	040205001004	小号手孔井 400*400*400	1. 名称：小号手孔井 2. 做法参照：净空400（长）×00（宽）×400（深）mm 05X101-2 P45 3. 井盖、井座材质、规格：详设计	座	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基础、垫层、材料品种、厚度： 详见设计图 5. 包括：基坑处理、垫层、基础、井底、井座、井身、井圈井盖（另计）、套筒、各类套管、砖砌、砼调节环、抹灰、防水、抗渗、钢丝网、勾缝、脚手架、钢筋、排水措施、螺栓、防盗、挡圈、衬底、喷漆、加强处理、标志、踏步、预留预埋、模板等完成本项工作全部内容 6. 混凝土泵送费包含在清单综合单价中综合考虑 7. 具体做法详施工图，其它满足设计、规范及验收要求				
26	040504001003	成品井盖 Φ700mm	1. 井盖规格、材质：成品井盖 Φ700mm 2. 包含防坠网 3. 种植土：另计，详土建 4. 其它：应满足满足图纸、设计规	座	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、合同的要求				
27	040101002006	挖沟槽土方	1. 土石方类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含挖桩间土、软弱土、淤泥、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾，原地面以下的各种砖石结构、砼结构、砼地坪、钢筋砼、各种结构的路基、路面及建渣等；在中标后的合同履行期间，投标人不得因土石比例、土壤类别等变化而对合同单价作任何调整 2. 挖土深度：综合考虑 3. 场内土石方运距：投标人综合考虑在报价中 4. 开挖方式：机械开挖 5. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 工作面和放坡工程量计入本清单工程量中 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m ³	566.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
28	040103001006	原土回填	1. 填方材料品种：原(状)土，需符合设计及规范要求，来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：综合考虑 3. 适用部位：综合考虑 4. 填方粒径要求：详设计 5. 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填场内外运输、堆放、装卸、买土(砂、石)费用 6. 夯填碾压：分层夯实，满足设计和现行施工验收规范要求 7. 填方来源、运距：投标人结合地勘报告和现场实际情况综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等调整综合单价 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	564.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040103003005	余方弃置	1. 品种：综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、补贴等费用 4. 包含土方消纳费 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	2		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	汽油(机械)	L	23.866						
2	水	m³	16.988						
3	柴油(机械)	L	466.915						
4	室外设备箱 600mm*700mm*250mm	个	5.000						
5	千兆POE交换机 16口	台	5.000						
6	光纤盒	块	5.050						
7	光纤收发器	套	5.000						
8	电源避雷器	组	5.000						
9	室外高清红外一体枪式摄像机	台	15.000						
10	高清半球摄像机	台	5.000						
11	室内摄像机支架	套	5.000						
12	400万变焦带抛物轨迹线监控摄像机	台	11.000						
13	球机电源模块 AC220V/AC24V(5A)	台	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	摄像机立杆	根	10.000						
15	草坪音响 20W	台	4.000						
16	吸顶音响	台	4.000						
17	埋地配管 CPVC20	m	342.653						
18	埋地配管 CPVC32	m	640.438						
19	埋地配管 CPVC50	m	578.917						
20	埋地配管 CPVC160	m	40.916						
21	过路保护钢管 SC50	m	26.852						
22	过路保护钢管 SC65	m	75.581						
23	网线 UTP-5E	m	3035.277						
24	线缆 RVV-2*1.0mm ²	m	2037.550						
25	线缆 RVV-2*2.5mm ²	m	222.178						
26	4芯单模光缆	m	516.814						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	数据网络跳线	条	33.000						
28	尾纤 10m双头	根	20.000						
29	二等锯材	m³	0.009						
30	复合模板	m²	2.142						
31	其他材料费	元	9.123						
32	商品混凝土 C15	m³	3.363						
33	标准砖	千匹	7.707						
34	干混砌筑砂浆	t	5.551						
35	商品混凝土 C20	m³	6.754						
36	钢筋 Φ12~16	t	0.952						
37	焊条 综合	kg	7.793						
38	镀锌铁丝 22#	kg	2.688						
39	成品井盖 Φ700mm	套	14.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 总平 【总平弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程（人防）					
1	031001007036	热镀锌衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：热镀锌衬塑钢管 DN25 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	102.9		
2	031001007037	热镀锌衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内	m	19.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：给水 3. 材质、规格：热镀锌衬塑钢管 DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
3	031001007038	热镀锌衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：热镀锌衬塑钢管	m	6.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
4	031001007039	热镀锌衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：热镀锌衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接	m	37.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装，管卡、托钩安装 8. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔（压）槽及补孔洞、补槽 9. 含各类预留孔洞、打洞、堵洞，含管道刷油防腐。 10. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
5	031001002007	热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等	m	28.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
6	031001002008	热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：镀锌钢管 DN80 4. 连接形式：丝扣连接 5: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 6. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 7. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 8. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	m	23.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
7	031301005049	管道型钢支架（地下室）	1. 名称：管道型钢支架 2. 材质：型钢（综合） 3. 管架形式：满足设计规范要求 4. 其它：含除锈刷油等，满足设计、规范及消防验收要求	kg	49.25		
8	031002003001	管堵 DN32	1. 名称：管堵 DN32 2. 连接形式：综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4		
9	031002003002	管堵 DN40	1. 名称：管堵 DN40 2. 连接形式：综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	8		
10	031002003003	管堵 DN50	1. 名称：管堵 DN50 2. 连接形式：综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4		
11	031002001134	铜芯防护闸阀 DN25	1. 类型：铜芯防护闸阀	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格： DN25 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合 施工规范要求 5. 附件配置： 含法兰及所有附配件 制作安装及调试 6. 其它： 满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
12	031002001135	铜芯防护闸阀 DN40	1. 类型：铜芯防护闸阀 2. 型号、规格： DN40 3. 连接形式： 螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合 施工规范要求 5. 附件配置： 含法兰及所有附配件 制作安装及调试 6. 其它： 满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	个	4		
13	031002001136	铜芯防护闸阀 DN50	1. 类型：铜芯防护闸阀 2. 型号、规格： DN50 3. 连接形式： 螺纹连接	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 5. 附件配置：含法兰及所有附配件制作安装及调试 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	031002001137	真空破坏器 DN25（地下室）	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
15	031003014049	不锈钢防爆波地漏 DN80	1. 名称：防爆波地漏 2. 型号、规格：FBFDDcr80 3. 包含所有附件及配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	个	12		
16	031301003171	防护密闭套管 DN25	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN25（管道管径） 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包括本体制作、安装、刷防锈防腐漆、加填料、防水、防火封堵、定位等一切相关工作及附件、辅材，规格按套管管径计取				
17	031301003172	防护密闭套管 DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50（管道管径） 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包括本体制作、安装、刷防锈防腐漆、加填料、防水、防火封堵、定位等一切相关工作及附件、辅材，规格按套管管径计取	个	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程(人防)】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1208.17		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		1208.17		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程(人防)】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	51.765						
2	热镀锌衬塑钢管 DN25	m	101.974						
3	热镀锌衬塑钢管螺纹管件 DN25	个	117.306						
4	热镀锌衬塑钢管 DN32	m	19.156						
5	热镀锌衬塑钢管螺纹管件 DN32	个	19.001						
6	热镀锌衬塑钢管 DN40	m	6.673						
7	热镀锌衬塑钢管螺纹管件 DN40	个	5.235						
8	热镀锌衬塑钢管 DN50	m	37.545						
9	热镀锌衬塑钢管螺纹管件 DN50	个	24.768						
10	热镀锌钢管 DN50	m	28.677						
11	给水室内镀锌钢管螺纹管件 DN50	个	18.918						
12	热镀锌钢管 DN80	m	23.687						
13	给水室内镀锌钢管螺纹管件 DN80	个	10.945						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	管堵 DN32	个	4.040						
15	管堵 DN40	个	8.080						
16	管堵 DN50	个	4.040						
17	铜芯防护闸阀 DN25	个	4.000						
18	铜芯防护闸阀 DN40	个	4.000						
19	铜芯防护闸阀 DN50	个	4.000						
20	真空破坏器 DN25	个	2.020						
21	不锈钢防爆波地漏 DN80	个	12.120						
22	钢管 DN40	m	2.000						
23	钢管 DN80	m	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【给排水工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖通工程（人防）					
1	030702001034	钢板风管 $\phi 315 \delta = 3\text{mm}$	1. 名称：钢板风管 $\phi 315 \delta = 3\text{mm}$ 2. 材质：钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：3mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	14.49		
2	030702001035	钢板风管 $\phi 400 \delta = 3\text{mm}$	1. 名称：钢板风管 $\phi 400 \delta = 3\text{mm}$ 2. 材质：钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：3mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m ²	51.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
3	030702001036	钢板风管 $\phi 500$ $\delta = 3\text{mm}$	1. 名称：钢板风管 $\phi 500$ $\delta = 3\text{mm}$ 2. 材质：钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：3mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m^2	38.74		
4	030702001037	镀锌钢板风管 $B \leq 320$ $\delta = 0.5\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 $B \leq 320$ $\delta = 0.5\text{mm}$ 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.5mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头、导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m^2	59.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
5	030702001038	镀锌钢板风管 320<B≤450 δ = 0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 320<B≤450 δ =0.6mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.6mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	27.02		
6	030702001039	镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ = 0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ =0.75mm 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：综合考虑 4. 板材厚度：0.75mm 5. 包含风管安装、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安	m ²	170.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031208003004	9mm纤维增强硅酸盐盖板防火包裹	1. 名称：9mm纤维增强硅酸盐盖板防火包裹 2. 材料：硅酸盐盖板 3. 厚度：详设计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2		
8	030801001007	热镀锌钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN15 3. 连接形式：综合考虑 4: 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 5. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 6. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 7. 其他要求: 为完成本项目安装的	m	17.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
9	030801001008	热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 包含各类管件、通气帽、伸缩节、止水节、止水环、支吊架、检查口等 5. 压力试验及吹、洗：满足设计及施工验收规范要求 6. 包括：各种管件安装，验收规范要求的管道通球泄漏等试验。 7. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	4.5		
10	030703002001	预埋短管 D250	1. 名称：预埋短管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：D250	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
11	030703002002	预埋短管 D400	1. 名称：预埋短管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：D400 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	3		
12	030703002003	预埋短管 D500	1. 名称：预埋短管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：D500 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	7		
13	030703001128	超压排气阀 YF-Gg250	1. 名称：超压排气阀 2. 型号规格： YF-Gg250	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	030703001129	手电动双连杆密闭阀 DMF40	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DMF40 4. 连接方式：法兰连接 5. 附件配置：包含连接所用的法兰 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4		
15	030703001130	手电动双连杆密闭阀 DMF50	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DMF50 4. 连接方式：法兰连接 5. 附件配置：包含连接所用的法兰 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	10		
16	030703024001	过滤吸收器 RFP-1000型	1. 名称：过滤吸收 2. 型号、规格：RFP-1000, L额=1000m³/h, 满足防化规范要求 3. 包含一切附件	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030703024002	油网滤尘器 LWP-X型	1. 名称：油网滤尘器 2. 型号、规格：油网滤尘器 LWP—X 额定风量1200m³/h 3. 包含一切附件	台	10		
18	031002001138	球阀 DN15	1. 类型：球阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	16		
19	031002001139	截止阀 DN15	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
20	031002001140	截止阀 DN32	1. 类型：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022010	系统调整	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	9395.45			
合计			9395.45			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程(人防)】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	热镀锌钢管 DN15	m	21.910						
2	镀锌钢板风管 δ=3mm	m ²	100.429						
3	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m ²	67.222						
4	镀锌钢板风管 δ=0.6mm	m ²	30.749						
5	镀锌钢板风管 0.75mm	m ²	193.597						
6	9mm纤维增强硅酸盐盖板防火包裹	m ³	2.100						
7	预埋短管 D250	个	6.000						
8	预埋短管 D400	个	3.000						
9	预埋短管 D500	个	7.000						
10	超压排气阀 YF-Gg250	个	6.000						
11	手电动双连杆密闭阀 DMF40	个	4.000						
12	手电动双连杆密闭阀 DMF50	个	10.000						
13	过滤吸收器 RFP-1000型	台	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
14	油网滤尘器 LWP-X型	台	10.000						
15	球阀 DN15	个	16.160						
16	截止阀 DN15	个	2.020						
17	截止阀 DN32	个	2.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【暖通工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程（人防）					
1	030402011299	战时应急照明配电箱 RF-ALE（地下室）	1. 名称：战时应急照明配电箱 RF-ALE 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
2	030402011300	防护单元配电箱 ZAP1（地下室）	1. 名称：防护单元配电箱 ZAP1 2. 型号规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011301	防护单元配电箱 ZAP2（地下室）	1. 名称：防护单元配电箱 ZAP2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030402011302	战时加压泵控制箱 ZAPgs（地下室）	1. 名称：战时加压泵控制箱 ZAPgs 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011303	战时排风机控制箱 ZAPpf1（地下室）	1. 名称：战时排风机控制箱 ZAPpf1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
6	030402011304	战时排风机控制箱 ZAPpf2（地下室）	1. 名称：战时排风机控制箱 ZAPpf2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
7	030402011305	战时送风机控制箱 ZAPsf1（地下室）	1. 名称：战时送风机控制箱 ZAPsf1 2. 型号规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011306	战时送风机控制箱 ZAPsf2（地下室）	1. 名称：战时送风机控制箱 ZAPsf2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011307	潜污泵控制箱 ZAPwsb（地下室）	1. 名称：潜污泵控制箱 ZAPwsb 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030402011308	战时防化电源配电箱 ZAX1（地下室）	1. 名称：战时防化电源配电箱 ZAX1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
11	030402011309	战时通信电源配电箱 ZAXPt（地下室）	1. 名称：战时通信电源配电箱 ZAXPt 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：距地1.5m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
12	030402011310	战时电力总配电箱 APZ1（地下室）	1. 名称：战时电力总配电箱 APZ1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地安装+0.2m	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030402011311	战时电力总配电箱 APZ2（地下室）	1. 名称：战时电力总配电箱 APZ2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地安装+0.2m 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器、电表除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030412003077	人防强电防火电缆桥架 100*50（地下室）	1. 名称：人防强电防火电缆桥架 2. 型号、规格：100*50mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	77.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030412003078	人防强电防火电缆桥架 150*75（地下室）	1. 名称：人防强电防火电缆桥架 2. 型号、规格：150*75mm 3. 材质：符合设计、规范及招标技术要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030410002024	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	195.75		
17	031301005050	桥架支撑架、支吊架（地下室）	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑 3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	206.8		
18	030413001091	单管应急灯（LED灯） 1*18W	1. 名称：单管应急灯（LED灯） 1*18W 2. 型号、规格：1*18W 配LED光源	套	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防护等级IP65 3. 安装形式：设备房距地3米管吊 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
19	030413001092	防水防尘灯（LED灯） 1*18W	1. 名称：防水防尘灯（LED灯） 2. 型号、规格：1*18W 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
20	030413001093	感应应急灯（LED灯） 1*5W	1. 名称：感应应急灯（LED灯） 1*5W 2. 型号、规格：1*5W 3. 安装形式：吸顶 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	15		
21	030413001094	战时安全出口灯（LED灯） 1*1W	1. 名称：战时安全出口灯（LED灯） 2. 型号、规格：1*1W 3. 安装形式：门上方0.2m 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
22	030413001095	战时疏散指示灯（LED灯） 1*1W	1. 名称：战时疏散指示灯（LED灯） 2. 型号、规格：1*1W 3. 安装形式：壁装距地0.5m 4. 类型：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 含光源、灯具附件（吊链、吊杆、保护罩综合考虑）、接线（含烫锡）、试亮工作内容 7. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	套	4		
23	030413014059	单相防溅暗插座 AC250V~10A(安全型)	1. 名称：单相防溅暗插座 2. 型号、规格：~250V, 10A, 安全型	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	030413014060	三相四孔插座 AC380V~16A(安全型)	1. 名称：三相四孔插座 2. 型号、规格：AC380V~16A(安全型) 3. 安装形式：距地1.3米暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4		
25	030413013028	单联单控暗开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	14		
26	030413013029	双联单控暗开关	1. 名称：双联单控暗开关 2. 型号、规格：AC250V, 10A 3. 安装形式：暗装, H=1.3m	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	030412001215	配管 SC20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	715.93		
28	030412001216	配管 SC25（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	116.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412001217	配管 SC32（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理	m	104.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030412004193	配线 WDZ-BYJ-1.5（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	340.72		
31	030412004194	配线 WDZ-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：配线	m	451.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求				
32	030412004195	配线 WDZ-BYJ-4（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑	m	765.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余满足设计及功能要求				
33	030412004196	配线 WDZN-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：沿吊顶、楼板、墙、柱等敷设 6. 配线线制：3芯、4芯综合考虑 7. 其它：双色线价差投标人投标时自行综合考虑 8. 其余满足设计及功能要求	m	1203.2		
34	030409001090	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡	m	30.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
35	030409001091	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*4mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	12.23		
36	030409001092	电力电缆 WDZ-YJY-5*6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm²	m	300.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
37	030409001093	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家	m	149.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容				
38	030409001094	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 包含电线接驳、电缆封套、线耳、压接端子、线带、终端压盖、卡固、支架、局部保护、接地、测绝缘电阻、临时封头及标识、防火围板等所需要的附件，包括配合国家规范/技术规范要求进行之所有调试、测试及相关内容	m	127.74		
39	030409003047	电力电缆头 3芯 截面≤10mm ²	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：三芯 3. 型号：截面≤10mm ² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求				
40	030409003048	电力电缆头 5芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：截面 ≤10mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	24		
41	030409003049	电力电缆头 5芯 16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：户内干包式电力电缆头 2. 芯数：五芯 3. 型号：16mm²<截面≤35mm² 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：1KVA 6. 其他：满足技术规范、图纸、施工规范、招标文件和技术标准等要求	个	14		
42	031301003173	防护密闭套管制作安装 SC20	1. 名称：防护密闭套管制作安装	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:SC20 4. 填料材质:详设计 综合考虑 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	031301003174	防护密闭套管制作安装 SC25	1. 名称:防护密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:SC25 4. 填料材质:详设计 综合考虑 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9		
44	031301003175	防护密闭套管制作安装 SC32	1. 名称:防护密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:SC32 4. 填料材质:详设计 综合考虑 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031301003176	防护密闭套管制作安装 SC50	1. 名称:防护密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:SC50 4. 填料材质:详设计 综合考虑 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	92		
46	031301003177	防护密闭套管制作安装 SC80	1. 名称:防护密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:SC80 4. 填料材质:详设计 综合考虑 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程(人防)】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	15070.88			
合计			15070.88			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程(人防)】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	钢管	kg	667.120						
2	单联单控开关	只	14.280						
3	槽钢	kg	155.250						
4	角钢	kg	62.100						
5	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	395.235						
6	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	523.624						
7	配线 WDZ-BYJ-4	m	841.808						
8	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	1395.712						
9	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	150.692						
10	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	m	129.017						
11	电力电缆头 5芯 16mm² <截面≤35mm²	个	14.280						
12	战时应急照明配电箱 RF-ALE	台	2.000						
13	防护单元配电箱 ZAP1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
14	防护单元配电箱 ZAP2	台	1.000						
15	战时加压泵控制箱 ZAPgs	台	2.000						
16	战时排风机控制箱 ZAPpf1	台	1.000						
17	战时排风机控制箱 ZAPpf2	台	1.000						
18	战时送风机控制箱 ZAPsf1	台	1.000						
19	战时送风机控制箱 ZAPsf2	台	1.000						
20	潜污泵控制箱 ZAPwsb	台	2.000						
21	战时防化电源配电箱 ZAX1	台	2.000						
22	战时通信电源配电箱 ZAXPt	台	2.000						
23	战时电力总配电箱 APZ1	台	1.000						
24	战时电力总配电箱 APZ2	台	1.000						
25	人防强电防火电缆桥架 100*50	m	78.730						
26	人防强电防火电缆桥架 150*75	m	111.555						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	单管应急灯（LED灯） 1*18W	套	25.250						
28	防水防尘灯（LED灯） 1*18W	套	14.140						
29	感应应急灯（LED灯） 1*5W	套	15.150						
30	战时安全出口灯（LED灯） 1*1W	套	12.120						
31	战时疏散指示灯（LED灯） 1*1W	套	4.040						
32	单相防溅暗插座 AC250V~10A(安全型)	套	25.500						
33	三相四孔插座 AC380V~16A(安全型)	套	4.080						
34	配管 SC20	m	737.408						
35	配管 SC25	m	120.386						
36	配管 SC32	m	108.026						
37	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	m	30.734						
38	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	m	12.352						
39	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	303.990						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
40	单联单控暗开关	只	5.100						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【强电工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电工程					
1	030502010039	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 参数及功能要求：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含底盒、面板、模块 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	8		
2	030502001027	电话分线箱 220*250*110	1. 名称:电话分线箱 2. 材质、规格：优质冷轧钢，满配1：8光分器，其余参数详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：机机箱及其成套附件；支架制作安装、除锈刷油等全部内容 5. 包含光分箱、光分器、光纤连接器、适配器、固定装置、接地、本体调试等所有内容 6. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求	台	2		
3	030412006054	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 开关盒、插座盒、按钮盒、接线盒、探测器底盒等综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030412001218	配管 SC20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等	m	254.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030412001219	配管 SC25（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	345.76		
6	030502005012	2芯光纤	1. 名称：线缆 2. 规格：2芯光纤 3. 敷设方式、部位、高度：综合考	m	348.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 包含：线缆敷设、线缆头制安； 固定支架；穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带、抗震缝的补偿措施等全部内容 5. 其他：满足施工图设计、规范、现行技术标准、招标文件等要求				
7	030502003011	网线 UTP-5E	1. 名称：网线 2. 规格：UTP-5E 3. 线缆对数：详设计 4. 敷设方式：管内、桥架、线槽内等敷设综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	258.4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程(人防)】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	电话插座	个	8.080						
2	电话分线箱 220*250*110	个	2.000						
3	钢制接线盒	个	8.160						
4	电气配管 SC20	m	262.032						
5	电气配管 SC25	m	356.133						
6	2芯光纤	m	355.735						
7	网线 UTP-5E	m	271.320						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 地下室人防工程 【弱电工程（人防）】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	109040010001	接待椅	L480*W500*H820 主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆，开放漆（颜色按打样色板） 软包：超纤皮革+40-50%高密度回弹海绵	件	3		
2	109040010002	长桌	L3100*W800*H750 主材：多层实板+实木框架+电镀不锈钢配件+右侧岛台部分石材贴青玉饰面封釉+左侧桌子部分白蜡山纹台面镶嵌金属条（桌子台面下两个桌腿之间需要增加横向支撑） 油漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板）	件	1		
3	109040010003	沙发	L2500*W800*H720 主材：多层实木板+实木木框架+电镀不锈钢（壁厚1.5）+侧面边几仿云石内置灯带 油漆：防水环保油漆，开放漆（颜	件	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色按打样色板） 软包部分：面料座位面采用超纤皮革，底座及背围部分深色超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵				
4	109040010004	单人沙发	L620*W680*H680 主材：多层实木+实木内框电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板） 软包部分：靠背面料采用超纤皮革，座面面料采用提花面料+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	6		
5	109040010005	圆墩	D400*H450 主材：多层实木板+实木框架+电镀不锈钢旋转底座 油漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板） 软包部分：面料采用棉麻布艺类似图上图案+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	109040010006	茶几	L1100*W750*H420 主材：多层实木+白蜡木内框架+底座及外框电镀不锈钢+木质台面石材贴青玉饰面封釉	件	6		
7	109040010007	边几	D400*H600 主材：多层实木+实木框架+底座电镀不锈钢+木质台面内嵌石材贴青玉饰面封釉+立柱侧面花形青玉大理石装饰配件 油漆：防水环保油漆油漆，开放漆（颜色按打样色板	件	6		
8	109040010008	屏风	L2500+750*H1400*厚50 主材：电镀不锈钢框架+夹丝玻璃+图面喷绘+局部刺绣+金属+灯体 3500K光源（按打样样板）	件	4		
9	109040010009	长桌	L3200*W900*H750 主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢+ 木质桌面中间内嵌石材贴青玉饰面封釉+桌腿硬包皮革 油	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板）				
10	109040010010	茶椅	L560*W580*H780 扶手高度660 主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢； 油漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板）； 软包部分：面料采用超纤皮革+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	4		
11	109040010011	圆凳	D400*H450 主材：多层实木+实木框架 油漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板） 软包部分：面料采用棉麻布艺类似图上图案+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	2		
12	109040010012	长凳	L1300*W380*H450 主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢	件	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板）； 软包部分：面料采用棉麻布艺+海绵：40-50%高密度回弹海绵+皮革装饰绑带				
13	109040010013	端景桌	L1800*W380*H780 主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆，开放漆（颜色按打样色板）； 装饰部分：铜制装饰	件	1		
14	109040010014	玩具桌	L2000*W750*H650 主材：实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	1		
15	109040010015	儿童椅	L450*W500*H680 坐高380 主材：多层实木+实木框架 油漆：靠背部分防水环保油漆油漆	件	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，封闭漆（颜色按打样色板） 软包部分：面料采用绒布布艺+海绵：40-50%高密度回弹海绵				
16	109040010016	坐凳	D400*H580 主材：多层实木+实木框架 油漆：（颜色按打样色板） 软包部分：面料采用绒布布艺和超纤皮革分色+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	2		
17	109040010017	隔断矮柜	L2000*W350*H650 主材：实木框架 油漆：防水环保油漆，封闭漆（颜色按打样色板）	件	1		
18	109040010018	高柜	L2200*W350*H1400 主材：实木框架 油漆：防水环保油漆，封闭漆（颜色按打样色板） 软包部分：面料采用绒布布艺+海绵：40-50%高密度回弹海绵接待椅 长桌沙发单人沙发圆墩茶几	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	109040010019	接待台固定灯	D320*H960灯体：304不锈钢 细节：304不锈钢 光源：3500k 灯罩：304不锈钢+乳白磨砂玻璃	件	1		
20	109040010020	吊灯	L4500*W2700*灯体H800 总H2000吊杆可调 (范围)灯体：304不锈钢+仿真云石 细节：304不锈钢 光源：3500k	件	1		
21	109040010021	壁灯	D150*H730灯体：304不锈钢+天然云石 细节边：304不锈钢 光源：3500k	件	2		
22	109040010022	抱枕	300*700 一组2件主材：高级布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯	组	6		
23	109040010023	抱枕	单个500*500	组	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一组2件主材：高级布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯				
24	109040010024	罗马帘	L（1200+1200）*H4900 L3400*H1000 （以现场复尺为准）主材：布艺 基材：皮革+金属 辅材：导轨	组	1		
25	109040010025	罗马帘	L9100*H4900 （以现场复尺为准）主材：布艺 基材：皮革+金属 辅材：导轨	组	1		
26	109040010026	罗马帘	L6600*H4900 （以现场复尺为准）主材：布艺 基材：皮革+金属 辅材：导轨	组	2		
27	109040010027	地毯	2500*3000主材：腈纶混纺 手工地毯 倒圆边 毯重：4-4.5磅	件	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚度：1.2cm 工艺：混纺晕色				
28	109040010028	地毯	2400*4200主材：腈纶混纺 手工地毯，倒圆边 毯重：4-4.5磅 厚度：1.2cm 工艺：混纺晕色	件	1		
29	109040010029	地毯	2400*2400主材：腈纶混纺 手工地毯 毯重：4-4.5磅 厚度：1.2cm 工艺：高低切，外圈多层次长绒 最高2.5cm	件	1		
30	109040010030	挂画	画幅尺寸1000*1600 灯架总高2500主材：金属画框+金属灯架 工艺：画芯立体手绘，颜料裂纹效果，树脂封层 装裱方式：肌理布垫底，画芯凸起立体装裱	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			光源3500K				
31	109040010031	挂画	450*450主材：金属画框 工艺：画芯立体手绘 装裱方式：肌理 布垫底，画芯凸起立体装裱	件	4		
32	109040010032	接待台花艺	H850主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 按整体氛围深化	组	1		
33	109040010033	桌面 花艺	H800主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 按整体氛围深化	组	1		
34	109040010034	桌面 花艺	H500主材：铜器花器 花材：高级仿真花艺 按整体氛围深化	组	6		
35	109040010035	桌面 花艺	H750主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 按整体氛围深化	组	1		
36	109040010036	桌面 花艺	H900主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按整体氛围深化				
37	109040010037	桌面 花艺	H380主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 按整体氛围深化	组	1		
38	109040010038	花艺	H450主材：铜器花器 花材：高级仿真花艺 按整体氛围深化	组	2		
39	109040010039	饰品	壁龛尺寸 1200*1500单格H350 产品尺寸：常规主材：陶瓷+金属+ 纸张	组	1		
40	109040010040	托盘	茶几台面 1100*750 产品尺寸：410*250*30主材：陶瓷	件	6		
41	109040010041	烟灰缸	茶几台面 1100*750 产品尺寸：W150主材：石材+金属	件	6		
42	109040010042	纸巾架	茶几台面	件	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1100*750 产品尺寸：常规主材：木质				
43	109040010043	糖果盘	茶几台面 1100*750 产品尺寸：D140主材：陶瓷	件	6		
44	109040010044	香炉	茶几台面 1100*750 产品尺寸：D115主材：陶瓷	件	6		
45	109040010045	摆件书	边几台面 400*600 产品尺寸：常规主材：印刷品	件	6		
46	109040010046	摆件马	边几台面 400*600 产品尺寸：W250主材：仿玉石效果树脂	件	6		
47	109040010047	苔藓	边几台面 400*600 产品尺寸：D250主材：大理石+青苔	件	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	109040010048	摆件	灯具层架 4500*2700*400 (范围) 产品尺寸H350以内常规品主材：陶瓷+金属+玻璃	组	1		
49	109040010049	托盘	长桌台面 3200*900 产品尺寸：410*250*30主材：陶瓷	件	1		
50	109040010050	烟灰缸	长桌台面 3200*900 产品尺寸：W150主材：石材+金属	件	1		
51	109040010051	纸巾架	长桌台面 3200*900 产品尺寸：常规主材：木质	件	1		
52	109040010052	糖果盘	长桌台面 3200*900 产品尺寸：D140主材：陶瓷	件	1		
53	109040010053	香炉	长桌台面	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3200*900 产品尺寸：D115主材：陶瓷				
54	109040010054	茶具	长桌台面 3200*900 产品尺寸：多规格主材：陶瓷+金属+印刷品	组	1		
55	109040010055	雕塑	金属架层架 1800*2000三层 单层H500 产品尺寸：H680主材：水晶/太湖石+木质底座	组	1		
56	109040010056	摆件	金属架层架 1800*2000三层 单层H500 产品尺寸：H680主材：陶瓷+木质底座+印刷品	组	1		
57	109040010057	玩具	儿童桌台面尺寸 2000*750 产品尺寸：常规主材：木质+PVC+	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			树脂				
58	109040010058	摆件	儿童柜体1尺寸 2200*1400 产品尺寸：常规主材：印刷品+PVC +树脂	组	1		
59	109040010059	摆件	儿童柜体2尺寸 2000*650 产品尺寸：常规主材：印刷品+PVC +树脂	组	1		
60	109040010060	饰品	洗手台尺寸 500*535 托盘尺寸：300*200*30主材：木质	组	1		
61	109040010061	托盘组	洗手台尺寸 275*435 托盘尺寸：300*200*30主材：石材	组	2		
62	109040010062	雕塑	D700*H1650 （按高度比例深化）主材：玻璃钢	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	109040010063	电视	55寸电子产品以 具体品牌及型号为准	件	6		
64	109040010064	咖啡机	半自动20BAR电子产品以 具体品牌及型号为准	件	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【售楼部软装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	109040010065	长桌	2600*850*H680 总高1030主材：多层实木+实木框架 油漆：环保油漆（颜色按色板）	件	1		
2	109040010066	儿童凳	450*420*650主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆（颜色按色板） 软包部分：面料采用布艺+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	6		
3	109040010067	坐凳	D400*H580主材：多层实木+实木框架 油漆：（颜色按打样色板） 软包部分：面料采用绒布布艺和超纤皮革分色+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	2		
4	109040010068	落地书柜	1680*380*1720主材：实木框架； 油漆：大宝化工防水环保油漆油漆，封闭漆（颜色按打样色板）	组合	1		
5	109040010069	长桌	2050*750*H680主材：实木框架+	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			台面开放漆贴木皮： 油漆：大宝化工防水环保油漆油漆（颜色按打样色板）				
6	109040010070	儿童凳	430*400*650主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：开放漆（颜色按色板）。 软包部分：面料采用布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	4		
7	109040010071	麻将桌	1100*1100*H750主材：多层实木+实木框架 油漆：环保油漆	件	3		
8	109040010072	麻将椅	550*580*H860主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆 软包：超纤皮革+40-50%高密度回弹海绵	件	12		
9	109040010073	边几	直径450*高550主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆	件	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	109040010074	装饰柜	1600*380*H780主材：多层实木+实木框架+大理石台面+电镀不锈钢 油漆：环保油漆	件	1		
11	109040010075	沙发	2400*880*H760主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆 软包：超纤皮革+40-50%高密度回弹海绵	件	1		
12	109040010076	单人沙发	1000*650*H400主材：多层实木+实木框架+大理石台面 油漆：环保油漆	件	1		
13	109040010077	茶几	560*650*H680主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆 软包：超纤皮革+40-50%高密度回弹海绵	件	1		
14	109040010078	单人沙发	直径750*H750主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆	件	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	109040010079	单人 沙发	550*650*H720主材：多层实木+实 木框架 油漆：环保油漆 软包：超纤皮革+40-50%高密度回 弹海绵	件	1		
16	109040010080	长桌	3000*800*H750主材：楠木+实木 框架+玻璃钢 油漆：环保油漆	件	1		
17	109040010081	单椅	570*540*H800主材：多层实木+实 木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆 软包：超纤皮革+40-50%高密度回 弹海绵	件	1		
18	109040010082	长凳	1200*400*H550主材：多层实木+ 实木框架 油漆：环保油漆 软包：超纤皮革+40-50%高密度回 弹海绵	件	2		
19	109040010083	坐凳	直径450*H450主材：多层实木+实	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			木框架+电镀不锈钢 软包：超纤皮革+40-50%高密度回弹海绵				
20	109040010084	棋牌桌	870*870*H750主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆	件	2		
21	109040010085	单椅	560*600*H790主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆：环保油漆 软包：超纤皮革+40-50%高密度回弹海绵	件	4		
22	109040010086	书桌	3000*800*H750主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆： 环保油漆（颜色按色板）	件	1		
23	109040010087	书椅	510*530*H800主材：多层实木+实木框架 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 软包部分：面料采用超纤皮革+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	109040010088	条凳	1350*400*H450主材：多层实木+实木框架 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 软包部分：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	2		
25	109040010089	单人沙发	L550*W570*H720主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 软包部分：面料采用超纤皮革+纹理布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	1		
26	109040010090	圆桌	D700*H750主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢+石材台面 油漆： 环保油漆	件	1		
27	109040010091	书椅	480*520*H810主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 软包部分：面料采用超纤皮革+纹理布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	109040010092	端景桌	D800*H800主材：楠木 油漆：环保油漆	件	1		
29	109040010093	书吧桌	桌面：D1400*H750 展示架：层板直径400*灯杆直径120*不含灯体H2400主材：楠木 油漆：环保油漆 （不含流苏灯罩）	件	1		
30	109040010094	圆墩	D420*H450主材：多层实木+实木框架 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 软包部分：面料采用超纤皮革+纹理布艺+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	6		
31	109040010095	书椅	480*520*H810主材：多层实木+实木框架+电镀不锈钢 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 软包部分：面料采用超纤皮革+纹理布艺+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	4		
32	109040010096	壁灯	100*H480灯体：304不锈钢+云石	件	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			金属：304不锈钢 光源：3500k				
33	109040010097	吊灯	D550*H400灯体：304不锈钢+布艺灯罩 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	1		
34	109040010098	吊灯	1400*280*H400灯体：304不锈钢+布艺灯罩 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	1		
35	109040010099	壁灯	100*H480灯体：304不锈钢+云石 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	2		
36	109040010100	吊灯	L2000*W200*H220 加吊链总高1500可调灯体：304不锈钢+云石 细节边：304不锈钢 光源：3500k	件	1		
37	109040010101	台灯	D470*H550灯体：304不锈钢+皮革	件	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			细节：304不锈钢 光源：3500k 灯罩：304不锈钢+乳白磨砂玻璃				
38	109040010102	台灯	D470*H550灯体：304不锈钢+皮革 细节：304不锈钢 光源：3500k 灯罩：304不锈钢+乳白磨砂玻璃	件	4		
39	109040010103	装置灯	D1200*H1000灯体：304不锈钢+透光布艺+流苏 光源：3500k	组	1		
40	109040010104	壁灯	100*H480灯体：304不锈钢+云石 金属：304不锈钢 光源：3500k	组	4		
41	109040010105	地毯	2500*1400主材：腈纶混纺 手工地毯 重：4-4.5磅 厚度：1.2cm 工艺：混纺晕色. 高低切	件	1		
42	109040010106	抱枕	抱枕：450*450X2	组	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腰枕：500*300 1组2件主材：布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯				
43	109040010107	抱枕	抱枕：450*450X2 1组2件主材：布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯	组	1		
44	109040010108	抱枕	抱枕：450*450X2 1组2件主材：布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯	组	1		
45	109040010109	抱枕	抱枕：450*450X2 1组2件主材：布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯	组	1		
46	109040010110	抱枕	抱枕：450*450X2 腰枕：500*300 1组2件主材：布艺	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基材：配布 辅材：羽绒内芯				
47	109040010111	抱枕	抱枕：450*450X2 腰枕：500*300 1组2件主材：布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯	组	2		
48	109040010112	罗马帘	L2500*H4000 (以现场复尺为准) 此项包含门洞主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
49	109040010113	罗马帘	L3200*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
50	109040010114	罗马帘	L3200*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材：导轨				
51	109040010115	罗马帘	L2700*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
52	109040010116	罗马帘	L3200*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
53	109040010117	罗马帘	L3200*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
54	109040010118	罗马帘	L2550*H4000 (以现场复尺为准) 此项包含门洞主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
55	109040010119	罗马帘	L2550*H4000	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(以现场复尺为准) 此项包含门洞主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨				
56	109040010120	罗马帘	L3140*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
57	109040010121	罗马帘	L3140*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
58	109040010122	罗马帘	L2700*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布 辅材：导轨	组	1		
59	109040010123	罗马帘	L3140*H4000 (以现场复尺为准)主材：布艺 基材：配布	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材：导轨				
60	109040010124	装置	2850*H1400主材：木框实色漆+电镀不锈钢 工艺：木雕立体装裱 ：实木板垫底，画芯立体装裱 装裱方式：多层装裱	件	1		
61	109040010125	装置	1900*H1400主材：木框实色漆+电镀不锈钢 工艺：蝴蝶标本挂画+树脂蝴蝶标本+立体文字 装裱方式：多层装裱	件	1		
62	109040010126	挂画	1050*H890主材：金属灯杆画框 工艺：肌理手绘画芯 装裱方式：皮革铺底，画芯凸起装裱 发光金属灯杆，光源3500K	件	1		
63	109040010127	挂画	950*H1250主材：金属灯杆画框 工艺：螺钿岩彩装裱 方式：皮革铺底，画芯凸起装裱 发光金属灯杆，光源3500K	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	109040010128	挂画	770*H1050主材：实木画框 工艺：金箔做旧+实物+肌理手绘画芯 装裱方式：皮革铺底，画芯凸起装裱 发光金属灯杆，光源3500K	件	1		
65	109040010129	挂画	1100*H850主材：金属灯杆画框 工艺：肌理手绘画芯（火烧箔） 装裱方式：皮革铺底，画芯凸起装裱 发光金属灯杆，光源3500K	件	1		
66	109040010130	挂画	含金属杆尺寸 950*H1550主材：金属画框+手绘 工艺：国画做旧手绘 裱：画芯立体装裱 发光金属灯杆，光源3500K	件	1		
67	109040010131	挂画	含金属杆尺寸 500*H1400主材：金属画框+手绘 工艺：国画做旧手绘	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装裱：画芯立体装裱				
68	109040010132	挂画	900*1400主材：实木画框 工艺：金箔做旧+实物+肌理手绘画芯 装裱方式：皮革铺底，画芯凸起装裱。	件	1		
69	109040010133	挂画	含金属杆尺寸 950*H1550主材：金属画框+手绘 工艺：国画做旧手绘 装裱：画芯立体装裱 发光金属灯杆, 光源3500K	件	1		
70	109040010134	挂画	含金属杆尺寸 500*H1400主材：金属画框+手绘 工艺：国画做旧手绘 装裱：画芯立体装裱	组	1		
71	109040010135	挂画	900*1400主材：实木画框 工艺：金箔做旧+实物+肌理手绘画芯 装裱方式：皮革铺底，画芯凸起装裱。	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			发光金属灯杆, 光源3500K				
72	109040010136	挂画	含金属杆尺寸 500*H1400主材：木质画框+金属杆 工艺：手绘细砂岩 装 裱方式：白色皮革垫底，画芯立体装裱	组	1		
73	109040010137	挂画	含金属杆尺寸 2000*H1400主材：金属框+金属杆 工艺：手绘细砂岩 装裱方式：白色皮革垫底，画芯立体装裱	件	1		
74	109040010138	桌花	300*H550 （范围）花器：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
75	109040010139	落地 绿植	H1800 H1600花器：陶瓷花器 花材：高级仿真绿植 按整体氛围深化	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	109040010140	落地 绿植	花器D350*700 绿植球D450 花器D300*580 绿植球D400花器：金属花器 花材：高级仿真绿植球 按整体氛围深化	组	2		
77	109040010141	台面 饰品	H250花器：玻璃花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
78	109040010142	落地绿植	H1700花器：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
79	109040010143	茶几 花艺	H550花器：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
80	109040010144	边柜 花艺	H650花器：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
81	109040010145	圆桌	H350花器：玻璃花器	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		花艺	花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化				
82	109040010146	台面 花艺	H250花器：玻璃花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
83	109040010147	落地 绿植	花器D350*700 绿植球D450 花器D300*580 绿植球D400花器：金属花器 花材：高级仿真绿植球 按整体氛围深化	组	2		
84	109040010148	旱景	旱景L2860*W1060*H1800 绿植：H1800主材：景观石+金属边框 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
85	109040010149	桌花	H500花器：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	109040010150	落地 绿植	H1400 H600 1组2件花器：金属花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	2		
87	109040010151	桌花	H750花器：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
88	109040010152	桌花	H350花器：玻璃花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
89	109040010153	桌花	H250花器：玻璃花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	3		
90	109040010154	桌花	D800*H900花器：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
91	109040010155	桌花	H250花器：玻璃花器 花材：高级仿真花艺	组	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求：按整体氛围深化				
92	109040010156	旱景	旱景L2280*W550*H1800 绿植：H1800 （范围）主材：景观石+金属边框 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
93	109040010157	饰品	桌面2600*850 产品尺寸：常规主材：木+树脂+印刷品	组	1		
94	109040010158	饰品	桌面2000*750 产品尺寸：常规主材：木+树脂+印刷品	组	1		
95	109040010159	饰品	柜体1680*H1720 产品尺寸：常规主材：木+树脂+印刷品	组	1		
96	109040010160	饰品	柜体1100*H2700 单格H500/H800/H300 产品尺寸：常规主材：木+树脂+印刷品	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	109040010161	儿童摇摇凳	产品尺寸：常规主材：木+综合材料	组	1		
98	109040010162	台面 饰品	台面尺寸 150*470 产品尺寸：常规主材：玻璃+石材	组	1		
99	109040010163	饰品	台面尺寸 1100*1100 产品尺寸：常规主材：树脂	组	3		
100	109040011001	饰品	台面尺寸 1000*600 产品尺寸：常规主材：树脂+纸+陶瓷+漆器	组	1		
101	109040011002	边柜 饰品	台面尺寸 1400*300 产品尺寸：常规主材：树脂	组	1		
102	109040011003	台面 饰品	台面尺寸 150*470 产品尺寸：常规主材：玻璃+石材	组	1		
103	109040011004	饰品	柜体H810	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单格H380 产品尺寸：常规主材：陶瓷+金属+纸				
104	109040011005	饰品	桌面3000*800 产品尺寸：常规主材：陶瓷+金属+纸	组	1		
105	109040011006	饰品	桌面870*870 产品尺寸：常规主材：木质	组	2		
106	109040011007	饰品	桌面3000*800 产品尺寸：常规主材：印刷品+木质+玉石	组	1		
107	109040011008	饰品	桌面3000*800 产品尺寸：常规主材：印刷品+木质+玉石	组	1		
108	109040011009	饰品	桌面3000*800 产品尺寸：常规主材：印刷品+金属+陶瓷	组	1		
109	109040011010	饰品 书籍	柜体2500*H2750 按照柜体图深化	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产品尺寸：常规主材：印刷品+陶瓷等				
110	109040011011	饰品 书籍	柜体4000*H2750 按照柜体图深化 产品尺寸：常规主材：印刷品+陶瓷等	组	1		
111	109040011012	饰品 书籍	柜体7500*H2750 按照柜体图深化 产品尺寸：常规主材：印刷品+陶瓷等	组	1		
112	109040011013	饰品 书籍	台面600*500 按照柜体图深化 产品尺寸：常规主材：印刷品+陶瓷等	组	1		
113	109040011014	饰品 书籍	桌面D1400 层板直径400 产品尺寸：常规主材：印刷品+陶瓷等	组	1		
114	109040011015	饰品	自习桌900*600	组	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产品尺寸：常规主材：印刷品+皮革等				
115	109040011016	器械	968*1763*20531、主管材：采用Q235A碳钢材质，高强密度钢管焊接, 管材规格：100*50*2. 5t平椭圆管，完全满足器材的使用安全强度； 管材喷涂：采用PFA美国杜邦MP102粉表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害，持久常新不脱落；器械着色工艺为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。 2、轴承：采用高碳铬钢轴承，旋转部分均采用高精度高碳铬钢轴承，使用寿命长达10年 3、滑轮与钢丝绳： 滑轮采用尼龙自润滑材质，减少滑轮与拉力线的摩擦力，延长钢索使用寿命。优质进口钢丝绳，进行十万次负载测试，符合GB17498要求，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置；钢丝直径6mm；	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3、把手：把手材质优质PVC材料，把手内部与框架材质一致。 4、坐垫、靠垫：全部用优质再生海绵为材料。可吸收冲击力，透气，吸湿防潮、防霉保护身体健康；外皮为优质PU。皮革采用烫印LOGO工艺以及自动缝纫边条工艺，产品更上档次。 5、座椅调节：采用气弹簧液压结构，调节方便、顺畅。 6、轴承旋转部位，都采用铝材质端盖进行防护，提高了稳定性和产品的质感 7、带水杯架				
116	109040011017	器械	1570*650*870MM轻商用 三层哑铃架十对（EM1058B）适用 圆头哑铃 十边哑铃 单只最大重量30kg 承重350kg	件	1		
117	109040011018	器械	2. 5-30kg/35kg/40kg包胶材质，纯钢哑铃，一体成型，防滑滚花握	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆，包胶材质防滑耐磨不伤地板				
118	109040011019	器械	1400*705*4501、主管材：采用Q235碳钢材质，高强密度钢管焊接，管材规格：50*70*1.5tmm方管（烤漆后2.0t），完全满足器材的使用安全强度。 管材喷涂：采用PFA美国杜邦MP102粉表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害，持久常新不脱落；器械着色工艺为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。 2、坐垫、靠垫：使用再生海绵为材料具有自动塑形。可吸收冲击力，透气，吸湿防潮、防霉保护身体健康；外皮为优质皮革。 坐垫尺寸：250*350mm 背垫尺寸：300*800mm 3、器械最大承重300kg；使用身高1.6-1.9米 4、可锻炼肌肉部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、斜方肌。	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5、器械的保养： （1） 每天，每周，每个月都要对紧固件的松紧程度和器械的平稳程度进行检查；每次使用后都要对器械进行擦拭维护。 6、 使用介绍 需配合哑铃，杠铃做肱二头肌、杠铃推举训练 7、坐垫三档（0 15 25 ） 背垫九档（0 15 30 40 45 50 60 70 80 90）				
119	109040011020	器械	1110*580*1460产品尺寸：1110*580*1460mm 包装尺寸：1230*680*750mm木箱 净重/毛重：60/85kg 电源方式：自发电系统 磁阻型 阻力调节：32段阻力调节 最	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			大阻力：32 最大承重：150kg				
120	109040011021	器械	1700*650*1300产品尺寸：1700*650*1300mm 包装尺寸：1740*680*870mm木箱 净重/毛重：72/104kg 电源方式：自发电系统磁阻型 阻力调节：32段阻力调节 最大 阻力：32 最大承重：150kg	件	1		
121	109040011022	器械	1760*1100*2300产品尺寸：1760*1100*2300（长x宽x高）包装尺寸：2650*1150*740（长宽高） 净重/毛重335/395kg 配重片：单边70kg，共140kg 钢片	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 主管材：采用Q235碳钢材质，高强度密度钢管焊接，管材规格：50*100*2.5t矩形管，完全满足器材的使用安全强度； 2. 轴承：采用高碳铬钢轴承，旋转部分均采用高精度高碳铬钢轴承，使用寿命长达10年 3. 管材喷涂：采用PFA美国杜邦MP102粉表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害，持久常新不脱落；器械着色工艺为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。 4. 坐垫、靠垫：无 5. 滑轮与钢丝绳： 滑轮采用尼龙自润滑材质，减少滑轮与拉力线的摩擦力，延长钢索使用寿命。优质进口钢丝绳，进行十万次负载测试，符合GB17498要求，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置；钢丝直径6mm；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 把手：D形把手一对（ABS材质）。 7. 可锻炼肌肉部位：综合性训练器，搭配不同把手可以锻炼全身肌肉				
122	109040011023	器械	2160*900*1550跑台面积1500*520mm（跑台使用宽度） 跑带宽度545mm 坡度0-20%， 速度1-20档 额定电压220v+-10%， 心率监控：手握心率， 锻炼目标数据;时间、距离、卡路里。 最大承重150kg,带无线充。 电机：变频电机（不分有刷无刷）	件	1		
123	109040011024	器械	1410*795*2070产品尺寸：1410*795*2070mm 包装尺寸：1335*900*1250mm 净重/毛重：158/198kg	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源线规格：3A/AC250V 输入电压：AC220V ±10% or AC110 ±10%（根据需要自行调整开关电源） 台阶面积：560*235*220(台阶高度) cm 运动速度：15阶/分钟—164阶/分钟 最大载重：160kg				
124	109040011025	健骑机	1430*430*H1740主材：塑木新国标碳钢	件	1		
125	109040011026	划船机	1300*900*H1550主材：塑木新国标碳钢	件	1		
126	109040011027	单人漫步机	1150*520*H1720主材：塑木新国标碳钢	件	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
合计						-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【架空层软装】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	109040010164	负一层 壁灯		件	2		
2	109040010165	负二层 壁灯		件	2		
3	109040010166	负一层 壁灯		件	2		
4	109040010167	负二层 壁灯		件	2		
5	109040010168	负一层 壁灯		件	2		
6	109040010169	负一层 壁灯		件	2		
7	109040010170	负二层 壁灯		件	2		
8	109040010171	负一层 壁灯		件	2		
9	109040010172	负二层 壁灯		件	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	109040010173	负一层 壁灯		件	2		
11	109040010174	负二层 壁灯		件	2		
12	109040010175	负一层 壁灯		件	2		
13	109040010176	负一层 壁灯		件	2		
14	109040010177	负二层 壁灯		件	2		
15	109040010178	负一层 壁灯		件	2		
16	109040010179	负二层 壁灯		件	2		
17	109040010180	负一层 壁灯		件	2		
18	109040010181	负二层 壁灯		件	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	109040010182	负一层 壁灯		件	2		
20	109040010183	负二层 壁灯		件	2		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【公区软装】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001002	长凳	L2000+1200*W450*H500主材：实木多层板+实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 软包：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	1		
2	109040010184	弧形沙发	L2400*W850*H760主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 软包：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	1		
3	109040010185	边几	直径450*H550主材：大理石台面+电镀不锈钢	件	1		
4	109040010186	茶几	茶几矮：L950*W750*H350 茶几：L750*W850*H420主材：大理石台面+电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	组	1		
5	109040010187	单人	L690*W680*H820主材：实木多层	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沙发	板+实木框架+电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 软包：面料采用超纤皮革+海绵：40-50%高密度回弹海绵				
6	109040010188	边几	圆盘直径400*H520主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	1		
7	109040010189	电视柜	L2000*W300*H680主材：实木多层板+实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	1		
8	109040010190	雕塑底座	L300*H850主材：玻璃钢	件	1		
9	109040010191	餐桌	L1800*W900*H750主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢+大理石台面 油漆：防水环保油漆（颜色按打样	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色板)				
10	109040010192	餐椅	L550*W530*H800主材：实木多层板+实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 软包：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	4		
11	109040010193	坐垫	L2400*W900*H150主材：实木多层板+实木框架 软包：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵	件	1		
12	109040010194	圆桌	直径650*H750主材：实木多层板+实木框架+桌面手绘造型 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	1		
13	109040010195	坐凳	直径450*H450主材：实木多层板+实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 软包：面料采用纹理布艺+海绵:40	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-50%高密度回弹海绵				
14	109040010196	置物架	L2000*W280*H750主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	1		
15	109040010197	床	床靠背L2600*W50*H1100 床箱尺寸L1700*W1950*H300 （含床垫L1700*W1950*H200）主材：实木多层板+实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 软包：面料采用超纤皮革+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	1		
16	109040010198	床头柜	L500*W400*H550主材：实木多层板+实木框架+大理石台面 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	2		
17	109040010199	梳妆凳	直径450*H550主材：实木多层板+实木多层板+实木框架+电镀不锈钢+贝母装饰贴片	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软包：面料采用纹理布艺+40-50%高密度回弹海绵				
18	109040010200	梳妆台	L2000*W300*H750主材：实木多层板+实木多层板+实木框架+电镀不锈钢 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	1		
19	109040010201	床	床靠背：L2800*W50*H1100 床箱尺寸：L1400*W1950*H300（含床垫L1400*W1950*H200）主材：实木多层板+实木多层板+实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 软包：面料采用超纤皮革+海绵：40-50%高密度回弹海绵	件	1		
20	109040010202	床头柜	直径450*H550主材：实木多层板+实木多层板+实木框架+大理石台面 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板）	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			硬包：面料采用超纤皮革				
21	109040010203	床头柜 侧面 地柜	L850*W400*H220 地柜：L1900*W320*H220主材：实 木多层板+实木多层板+实木框架+ 大理石台面 油漆：防水环保油漆（颜色按打样 色板） 硬包：面料采用超纤皮革	组	1		
22	109040010204	挂柜	L1400*W280*H1500主材：实木多 层板+实木多层板+实木框架+电镀 不锈钢 油漆：防水环保油漆（颜色按打样 色板） 硬包：面料采用超纤皮革 光源3500K	件	1		
23	109040010205	壁灯	直径130*H460灯体：304不锈钢+天 然云石 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	2		
24	109040010206	装饰棚	L2400*W300*H350主材：金属框架	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			+优质布艺				
25	109040010207	吊灯	灯体长1600*宽230*高1100 现场安装可调节高度灯体：304不锈钢+天然云石 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	1		
26	109040010208	吊灯	直径200*高400 现场安装可调节高度灯体：304不锈钢+天然云石 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	1		
27	109040010209	照画灯	500*H120灯体：304不锈钢+亚克力灯体 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	1		
28	109040010210	台灯	直径320*H520灯体：树脂+布艺灯罩 金属：304不锈钢 光源：3500k	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	109040010211	抱枕	450*450 500*300主材：布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯	组	1		
30	109040010212	床品	1800*2400 （适用1.8米床）主材：高级布艺 基材：配布、装饰配件 辅材：羽绒填充	组	1		
31	109040010213	床品	1500*2400 （适用1.5米床）主材：高级布艺 基材：配布、装饰配件 辅材：羽绒填充	组	1		
32	109040010214	抱枕	450*450主材：布艺 基材：配布 辅材：羽绒内芯	组	1		
33	109040010215	窗帘+窗纱	6500*H2700 （以现场复尺为准）主材：布艺 基材：布艺 辅材：导轨	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	109040010216	窗帘+窗纱	3500*H2700 （以现场复尺为准）主材：布艺 基材：布艺 辅材：导轨	件	1		
35	109040010217	窗帘+窗纱	3300*H2700 （以现场复尺为准）主材：布艺 基材：布艺 辅材：导轨	组	1		
36	109040010218	香格里拉帘	1600*H1800 （以现场复尺为准）主材：布艺 辅材：导轨	组	1		
37	109040010219	香格里拉帘	700*H1650 （以现场复尺为准）主材：布艺 辅材：导轨	组	1		
38	109040010220	香格里拉帘	500*H1500 （以现场复尺为准）主材：布艺 辅材：导轨	组	1		
39	109040010221	香格里拉帘	1350*H1450	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（以现场复尺为准）主材：布艺 辅材：导轨				
40	109040010222	地毯	3000*3800主材：腈纶混纺 手工地毯 重：4-4.5磅 厚度：1.2cm 工艺：混纺晕色. 高低切	件	1		
41	109040010223	地毯	2400*1400主材：腈纶混纺 手工地毯 重：4-4.5磅 厚度：1.2cm 工艺：混纺晕色. 高低切	件	1		
42	109040010224	地毯	2200*1400主材：腈纶混纺 手工地毯 重：4-4.5磅 厚度：1.2cm 工艺：混纺晕色. 高低切	件	1		
43	109040010225	地毯	1400*1800主材：腈纶混纺 手工地毯 重：4-4.5磅	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚度：1.2cm 工艺：混纺晕色, 高低切				
44	109040010226	挂画	1000*H1200主材：金属画框 工艺：木雕立体装裱 ：白色皮革垫底，画芯立体装裱	件	1		
45	109040010227	厨房台面装饰画	430*530主材：金属画框 工艺：木雕立体装裱 ：立体悬浮装裱	件	1		
46	109040010228	挂画	400*400主材：实木画框 工艺：画芯手绘砂岩肌理，实物植物标本固定 装裱方式：白色皮革垫底，画芯凸起立体装裱	件	1		
47	109040010229	装饰镜	1800*700 (范围)主材：实木画框+木质雕刻 工艺：银镜镶嵌	组	1		
48	109040010230	挂画	500*500主材：实木画框 工艺：画芯手绘 装裱方式：棕色皮革垫底，画芯直	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			贴				
49	109040010231	挂画	900*900主材：实木画框 工艺：画芯手绘 装裱方式：画芯直贴 光源：3500K	件	1		
50	109040010232	落地 花艺	H1700主材：花箱（家具） 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
51	109040010233	桌面 花艺	H650主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
52	109040010234	桌面 花艺	直径350主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
53	109040010235	桌面 花艺	H680主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
54	109040010236	桌面 花艺	H580主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求：按整体氛围深化				
55	109040010237	桌面花艺	H650主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
56	109040010238	桌面花艺	H700主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
57	109040010239	桌面花艺	H600主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
58	109040010240	桌面花艺	H550主材：玻璃花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
59	109040010241	桌面花艺	H550主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
60	109040010242	桌面花艺	L450*H400主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	109040010243	桌面 花艺	H450主材：陶瓷花器 花材：高级仿真花艺 需求：按整体氛围深化	组	1		
62	109040010244	台面 饰品	光厅尺寸 2500*2600 产品尺寸：常规主材：木质+金属	组	1		
63	109040010245	置物格 饰品	光厅尺寸 2500*2600 产品尺寸：常规主材：纸张	组	1		
64	109040010246	柜内 饰品	柜体高度H2400 单格尺寸H370 产品尺寸：常规主材：PVC+木质	组	1		
65	109040010247	台面 饰品	茶几尺寸 950*750 750*850 产品尺寸：常规主材：陶瓷+纸张	组	1		
66	109040010248	台面 饰品	电视柜尺寸 2000*300 产品尺寸：常规主材：陶瓷+纸张	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	109040010249	台面 饰品	电视柜尺寸 2000*300 产品尺寸：常规主材：金属	组	1		
68	109040010250	柜内 饰品	电视柜尺寸 2000*300 产品尺寸：常规主材：陶瓷	组	1		
69	109040010251	台面 饰品	边几尺寸 直径450 产品尺寸：常规主材：陶瓷+纸张	组	1		
70	109040010252	桌面 饰品	餐桌尺寸 2200*900 产品尺寸：常规主材：树脂+玻璃	组	1		
71	109040010253	桌面 饰品	餐桌尺寸 2200*900 产品尺寸：常规主材：金属+陶瓷	组	1		
72	109040010254	台面 饰品	台面尺寸 2900*600 产品尺寸：常规主材：PVC+金属	组	1		
73	109040010255	台面	台面尺寸	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		饰品	2900*600 产品尺寸：常规主材：木质+陶瓷				
74	109040010256	台面 饰品	台面尺寸 1200*650 产品尺寸：常规主材：藤编	组	1		
75	109040010257	榻榻米 卡座内 饰品	榻榻米尺寸 2650*900 置物格H270 产品尺寸：常规主材：布艺+纸张	组	1		
76	109040010258	开放柜内饰品	置物架尺寸 H750 产品尺寸：常规主材：木质+纸张	组	1		
77	109040010259	开放柜内饰品	置物架尺寸 H750 产品尺寸：常规主材：木质	组	1		
78	109040010260	圆桌上 饰品	圆桌直径650 产品尺寸：常规主材：木质	组	1		
79	109040010261	柜内 饰品	柜体高度610 单格尺寸H295	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产品尺寸：常规主材：木质				
80	109040010262	床头柜 饰品	台面尺寸 500*400 产品尺寸：常规主材：陶瓷+纸张	组	1		
81	109040010263	床头柜 饰品	床头柜台面 500*400 产品尺寸：常规主材：贝母+树脂	组	1		
82	109040010264	衣柜内 饰品	衣柜尺寸 1880*H2360 产品尺寸：常规主材：布艺+金属	组	4		
83	109040010265	衣柜内 饰品	衣柜尺寸 1880*H2360 产品尺寸：常规主材：布艺+石材	组	1		
84	109040010266	衣柜内 饰品	衣柜尺寸 1880*H2360 产品尺寸：常规主材：布艺+金属	组	1		
85	109040010267	梳妆台面饰品	妆台尺寸 1600*400 产品尺寸：常规主材：石材+金属	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	109040010268	梳妆台面饰品	妆台尺寸 1600*400 产品尺寸：常规主材：树脂+金属	组	1		
87	109040010269	床头柜 饰品	妆台尺寸 1600*400 产品尺寸：常规主材：树脂+纸张	组	1		
88	109040010270	床头柜 饰品	床头柜直径450 产品尺寸：常规主材：树脂+金属	组	1		
89	109040010271	衣架柜 饰品	衣架柜尺寸 1400*H1500 产品尺寸：常规主材：树脂+金属	组	1		
90	109040010272	衣架柜 饰品	衣架柜尺寸 1400*H1500 产品尺寸：常规主材：树脂+金属+ 纸张	组	1		
91	109040010273	台面 饰品	台面尺寸 190*430 产品尺寸：常规主材：石材	组	1		
92	109040010274	台面	台面尺寸360*600	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		饰品	产品尺寸：常规主材：石材+金属				
93	109040010275	柜内 饰品	壁龛高度H500 单格高度H240 产品尺寸：常规主材：PVC	组	1		
94	109040010276	洗衣机	台面尺寸 1080*900 产品尺寸：常规主材：金属+PVC	件	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【89户型软装】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		108户型-家具					
1	109040010277	圆桌	1. 规格：L600*W600*H720 2. 主材：实木多层板+实木框架+台面18MM厚爵士白石材封釉 3. 油漆： 环保油漆（金属漆颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	件	1		
2	109040010278	单椅	1. 规格：L450*W450*H550 2. 主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢 3. 油漆：环保油漆（金属漆颜色按色板） 4. 软包部分：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、	件	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
3	109040010279	吧椅	1. 规格：L400*W400*H1050 2. 主材：实木多层板+实木框架 油漆：防水环保油漆（颜色按打样色板） 3. 软包部分：面料采用高级肌理面料+海绵:40-50%高密度回弹海绵+绷带:友力织带 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	2		
4	109040010280	弧形沙发	1. 规格：L2550+1650*沙发宽W830*H680 2. 主材：实木多层板+实木框架 3. 软包部分:面料采用布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
5	109040010281	边几	1. 规格：L400*W400*H450 2. 主材：实木多层板+实木框架+类似彩图大理石石材封釉 3. 油漆：环保油漆（金属漆颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
6	109040010282	茶几	1. 规格：大茶几：L900*W900*H350，小茶几：L600*W600*H410 2. 主材：实木多层板+实木框架+底座类似彩图纹理木皮+米白洞石石材封釉+电镀不锈钢 3. 油漆：环保油漆（颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	109040010283	边几	1. 规格：L400*W4000*H450 2. 主材：类似彩图大理石石材封釉 3. 油漆： 环保油漆（金属漆颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
8	109040010284	单人沙发	1. 规格：L670*W720*H710 2. 主材：实木多层板+实木框架 3. 油漆：环保油漆（颜色按色板） 4. 软包部分：面料采用纹理布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
9	109040010285	圆墩	1. 规格：L460*W460*H420 2. 主材：实木多层板+实木框架 3. 油漆： 环保油漆（颜色按色板）	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 软包部分：面料采用纹理布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
10	109040010286	餐桌	1. 规格：L2000*W800*H750 2. 主材：实木多层板+实木框架+米白洞石石材封釉+电镀不锈钢 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
11	109040010287	餐椅	1. 规格：L510*W500*H800 2. 主材：实木多层板+实木框架 3. 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 4. 软包部分：面料采用椅背纹理布艺座面棉麻布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵 5. 综合单价包含按成品需要配置的	件	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	109040010288	电竞椅	1. 规格：L725*W730*H895 2. 主材：铝合金框架+气压杆+万向轮滚脚 3. 软包部分：面料采用椅背纹理布艺座面皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
13	109040010289	床（主卧）	1. 规格：床靠背:L2700*W50*H1100，床箱尺寸：L1730*W1950*250（含床垫L1730*W1950*200） 2. 主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢底盘和床靠部分 3. 软包部分：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵 4. 综合单价包含按成品需要配置的	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
14	109040010290	床头柜（主卧）	1. 规格：L420*W420*H450 2. 主材：实木框架+影木贴皮+米白洞石石材封釉+电镀不锈钢底盘和拉手 3. 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	2		
15	109040010291	墙面装饰柜	1. 规格：L2000*W250*H150 2. 主材：实木框架+影木贴皮+白洞石贴纸封釉+米白麻绳 3. 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	109040010292	墙面置物架	1. 规格：L950*W200*H700 2. 主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢+水波纹透明色玻璃 3. 硬包部分：面料采用超纤皮革 4. 灯带发光, 背后接电源线 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
17	109040010293	床（次卧）	1. 规格：床靠背:L2550*W50*H1100，床箱尺寸：1500*1950*250（含床垫1500*1950*200） 2. 主材：实木多层板+实木框架+电镀不锈钢 3. 软包部分：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	109040010294	开放柜体（次卧）	1. 规格：侧边柜：1600*300*H2000， 床头柜：950*400*H280 2. 主材：实木多层板+实木框架+类似彩图木皮柜面及底座+木作锤纹纹理支柱+电镀不锈钢拉手 3. 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
19	109040010295	床头柜（次卧）	1. 规格：L420*W420*H450 2. 主材：实木多层板+实木框架+类似彩图木皮柜面及底座+木作锤纹纹理支柱+电镀不锈钢拉手 3. 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
20	109040010296	床（儿童房）	1. 规格：床垫L1300*W2130*H200	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（以实际测量为准） 2. 主材：实木多层板+实木框架 3. 油漆： 环保油漆（颜色按色板） 4. 硬包部分：床下柜体抽面 5. 软包部分：面料采用超纤皮革+海绵:40-50%高密度回弹海绵 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
21	109040010297	书椅（儿童房）	1. 规格：L490*W520*H830 2. 主材：实木多层板+实木框架 3. 软包部分：面料采用棉麻布艺+海绵:40-50%高密度回弹海绵 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
22	109040010298	沙发抱枕	1. 规格：L450*W450、L300*W500 （以现场复尺为准）	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 主材：高级布艺 3. 基材：配布 4. 辅材：羽绒填充 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	109040010299	沙发搭毯	1. 规格：L700*2300 2. 主材：高级布艺 3. 基材：流苏 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
24	109040010300	单椅腰枕	1. 规格：L500*300 2. 主材：高级布艺 3. 基材：配布 4. 辅材：羽绒填充 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
25	109040010301	床品（主卧）	1. 规格：1800*2400（适用1.8米床） 2. 主材：高级布艺 3. 基材：配布 4. 辅材：羽绒填充 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
26	109040010302	床品（次卧）	1. 规格：1500*2400（适用1.5米床） 2. 主材：高级布艺 3. 基材：配布 4. 辅材：羽绒填充 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	109040010303	床品（儿童房）	1. 规格：1200*2400（适用1.2米床） 2. 主材：高级布艺 3. 基材：配布 4. 辅材：羽绒填充 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
28	109040010304	窗纱（客餐厅）	1. 规格：L5470*H2400（以现场复尺为准） 2. 主材：高级窗纱，以实际选样为准 3. 辅材：静音窗帘轨道 4. 工艺：韩褶，2.2倍褶，高温定型 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	109040010305	窗纱（多功能房）	1. 规格：L3370*H2400（以现场复尺为准） 2. 主材：高级窗纱，以实际选样为准 3. 辅材：静音窗帘轨道 4. 工艺：韩褶，2.2倍褶，高温定型 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
30	109040010306	窗纱（主卧）	1. 规格：L3900*H2400（以现场复尺为准） 2. 主材：高级窗纱，以实际选样为准 3. 辅材：静音窗帘轨道 4. 工艺：韩褶，2.2倍褶，高温定型 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
31	109040010307	窗纱（次卧）	1. 规格：L3330*H2400（以现场复尺为准） 2. 主材：高级窗纱，以实际选样为准 3. 辅材：静音窗帘轨道 4. 工艺：韩褶，2.2倍褶，高温定型 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
32	109040010308	罗马帘（儿童房）	1. 规格：L1800*H1750（以现场复尺为准） 2. 主材：高级纹理窗纱以实际选样为准 3. 基材：皮革+木质+金属 4. 辅材：导轨 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
33	109040010309	地毯（客餐厅）	1. 规格：L4480*W2900 2. 主材：腈纶混纺 手工地毯 3. 毯重：4-4.5磅 4. 厚度：1.2cm 5. 工艺：混纺晕色, 高低切 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
34	109040010310	地毯（主卧）	1. 规格：L2500*W1500 2. 主材：腈纶混纺 手工地毯 3. 毯重：4-4.5磅 4. 厚度：1.2cm 5. 工艺：混纺晕色, 高低切 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	109040010311	地毯（次卧）	1. 规格：L2100*W1400 2. 主材：腈纶混纺 手工地毯 3. 毯重：4-4.5磅 4. 厚度：1.2cm 5. 工艺：混纺晕色, 高低切 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
36	109040010312	地毯（儿童房）	1. 规格：直径1250 2. 主材：腈纶混纺 手工地毯 3. 毯重：4-4.5磅 4. 厚度：1.2cm 5. 工艺：混纺晕色, 高低切 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
37	109040010313	墙饰（多功能房）	1. 规格：左：L2850*W100*H1150 ， 右：L1210*W100*H1150	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 主材：木质画框+金属光源 3. 工艺：皮革或软木打底+木质层板+金属层板+金属挂钩零件+右侧香氛主题挂画 4. 装裱方式：皮革垫底开窗+左边木质层板加金属层板+右香氛主题挂画陈列叠加 5. 灯源：3500K（含挂画灯） 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
38	109040010314	挂画（客厅）	1. 规格：L1000*H930 2. 主材：木质画框 3. 工艺：立体手绘+金箔图案+贝壳雕刻 4. 装裱方式：四周白色皮革开窗，+布艺底画芯装裱 5. 灯源：3500K（含挂画灯） 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
39	109040010315	台面装饰画（厨房）	1. 规格：L300*H400 2. 主材：木质画框 3. 工艺：手绘 4. 装裱方式：四周白色皮革开窗，画芯装裱 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
40	109040010316	装饰画（走廊）	1. 规格：L720*H890 2. 主材：木质画框包肌理皮革 3. 工艺：手绘肌理 4. 装裱方式：四周皮革开窗，45度拼角包皮革，画芯装裱黑色金属框 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	109040010317	装饰画（主卧电视墙）	1. 规格：L600*H600 2. 主材：木雕多层框 3. 工艺：画芯肌理手绘 4. 装裱方式：木雕细砂岩纹理多层装裱，画芯凸裱 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	1		
42	109040010318	装饰画（次卧床背景）	1. 规格：单幅L500 H350 2. 主材：木框 3. 工艺：画芯手绘 4. 装裱方式：内凹木框装裱+卡纸底+黑色边 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	件	2		
43	109040010319	挂件（儿童房）	1. 规格：(1500+1200)*H700 2. 主材：木质画框+金属光源	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 工艺：皮革或软木打底+木质层板+金属层板+儿童主题书籍摆件 4. 装裱方式：皮革垫底开窗+左边木质层板加金属层板+右香氛主题挂画陈列叠加 5. 灯源：3500K（含挂画灯） 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	109040010320	桌面花艺（入户花园）	1. 规格：L250*H300 2. 主材：陶瓷花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
45	109040010321	台面花艺（入户花园）	1. 规格：大花艺L350*H680，小花	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			艺L260*H500 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
46	109040010322	落地花艺（入户花园）	1. 规格：H1800，H680，H400X2，一组4件 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
47	109040010323	台面花艺（客厅）	1. 规格：L450*H600	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定				
48	109040010324	台面花艺（多功能房）	1. 规格：L250*H450 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	组	1		
49	109040010325	台面花艺（餐厅）	1. 规格：L450*H300 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
50	109040010326	台面花艺（厨房）	1. 规格：L400*H500 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
51	109040010327	台面花艺（主卧）	1. 规格：H300 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
52	109040010328	台面花艺（主卧梳妆台）	1. 规格：W400*H600 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
53	109040010329	台面花艺（次卧）	1. 规格：W320*H300 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
54	109040010330	台面花艺（儿童房）	1. 规格：W250*H340 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
55	109040010331	台面花艺（公卫）	1. 规格：H200 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	109040010332	台面花艺（主卫）	1. 规格：H250 2. 主材：陶瓷+玻璃花器 3. 花材：高级仿真花艺 4. 按整体氛围深化 5. 根据插花形态调整花艺尺寸 6. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 7. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
57	109040010333	吧台饰品（入户花园）	1. 规格：台面尺寸1050*600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：骨瓷+纸张 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
58	109040010334	桌面饰品（入户花园）	1. 规格：台面尺寸直径600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+陶瓷+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
59	109040010335	墙面饰品1（入户花园）	1. 规格：墙面尺寸L2400*H1400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
60	109040010336	墙面饰品2（入户花园）	1. 规格：墙面尺寸L2400*H1400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：骨瓷+纸张+玻璃 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
61	109040010337	台面饰品（入户花园）	1. 规格：台面尺寸L2400*H1400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：藤编+棉麻+玻璃	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
62	109040010338	柜内饰品（玄关）	1. 规格：柜体高度H2350，单格尺寸D300（高度详设计） 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：皮革+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
63	109040010339	柜内饰品1（八百库）	1. 规格：柜体高度H2350，单格尺寸D1100（高度详设计） 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：PVC+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	109040010340	柜内饰品2（八百库）	1. 规格：柜体高度H2350，单格尺寸D1430(高度详设计) 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：PVC+金属+木质 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
65	109040010341	洞洞板饰品（八百库）	1. 规格：洞洞板尺寸L1050*H2350 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：PVC+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
66	109040010342	台面饰品1（厨房）	1. 规格：台面尺寸1050*600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+金属+陶瓷 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
67	109040010343	台面饰品2（厨房）	1. 规格：台面尺寸1050*600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+陶瓷 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
68	109040010344	台面饰品3（厨房）	1. 规格：台面尺寸1050*600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+布艺 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
69	109040010345	茶几饰品（客厅）	1. 规格：台面尺寸大直径900, 小直径600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：骨瓷+金属+纸张	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
70	109040010346	边几饰品（客厅）	1. 规格：台面尺寸直径400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：金属+纸张 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
71	109040010347	台面饰品1（餐厅）	1. 规格：台面尺寸2100*800 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：骨瓷+金属+纸张 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
72	109040010348	台面饰品2（餐厅）	1. 规格：台面尺寸2100*800 2. 产品尺寸：常规	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 主材：金属+纸张 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
73	109040010349	台面饰品1（多功能房）	1. 规格：台面尺寸2800*580 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：骨瓷+金属+纸张 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
74	109040010350	台面饰品2（多功能房）	1. 规格：台面尺寸2800*580 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：金属+纸张 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
75	109040010351	柜内饰品1（多功能房）	1. 规格：柜内尺寸2800*600	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
76	109040010352	柜内饰品2（多功能房）	1. 规格：柜内尺寸1400*600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
77	109040010353	墙面饰品（多功能房）	1. 规格：墙面尺寸2100*1600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：金属+木质 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	109040010354	置物架饰品（主卧梳妆台）	1. 规格：置物架尺寸950*700 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
79	109040010355	台面饰品（主卧梳妆台）	1. 规格：台面尺寸2000*250 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
80	109040010356	台面饰品（主卧床头柜）	1. 规格：床头柜尺寸直径420 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标要求的规定				
81	109040010357	柜内饰品1（主卧衣柜）	1. 规格：柜体尺寸1770*H2350 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：布艺+金属 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	组	1		
82	109040010358	柜内饰品2（主卧衣柜）	1. 规格：柜体尺寸1770*H2350 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：布艺+木质 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标要求的规定	组	1		
83	109040010359	台面饰品（主卫）	1. 规格：台面尺寸300*400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：石材 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
84	109040010360	柜内饰品（主卫）	1. 规格：台面尺寸300*400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：PVC 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
85	109040010361	柜内饰品（次卧）	1. 规格：柜体尺寸1500*H2400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：布艺+陶瓷 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
86	109040010362	床头柜饰品（次卧）	1. 规格：台面尺寸直径420 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：树脂+木质 4. 综合单价包含按成品需要配置的	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
87	109040010363	台面饰品（次卫）	1. 规格：台面尺寸180*450 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：石材 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
88	109040010364	柜内饰品（次卫）	1. 规格：壁龛高度930，单格高度450 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：PVC 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
89	109040010365	桌面饰品1（儿童房）	1. 规格：桌面尺寸1760*600 2. 产品尺寸：常规	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 主材：木质+树脂+纸 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
90	109040010366	桌面饰品2（儿童房）	1. 规格：桌面尺寸1760*600 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+树脂+纸 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
91	109040010367	柜内饰品1（儿童房）	1. 规格：柜内高度1490，单格高度345 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：木质+纸张 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	109040010368	柜内饰品2（儿童房）	1. 规格：柜体尺寸1300*1885 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：布艺 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
93	109040010369	地面饰品（儿童房）	1. 规格：770*380*H400 2. 产品尺寸：常规 3. 主材：合金 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
合计						-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【108户型软装】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观标识					
1	109040010370	楠院入口大景石标识 840*300	1. 10mm铝板雕刻下沉阳极氧化红色白色部分填白色漆背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(四景观金属色) 2. 25mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(网景观金属色)背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(同景观金属色) 3. 发光由园林景观考虑外打灯 4. 详设计标识标牌清单	套	1		
2	109040010371	楠院入口背景墙标识2 2600*600	1. 10mm铝板雕刻三维立体字(狮尾繁中宋体) 2. 阳极氧化香槟金色(颜色同景观金属色) 3. 背面垫8mm白色磨砂亚克力 4. 内置LED灯源、背面发光 5. 色温3500K(色温需与甲方确认) 6. 详设计标识标牌清单	套	1		
3	109040010372	楠院核心价值观标识	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化香槟金色(同景观金属色)背部种钉建议距石材面20mm 2. 详设计标识标牌清单				
4	109040010373	楠院室外总坪图标识 810*1025	1. 根据其体项目更替 2. 定制不锈钢蚀刻做旧 3. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 4. 定制不锈钢蚀刻做旧 5. 304#8mm厚圆钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 6. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟灰色 7. LOGO腐蚀填深铜色漆 8. 详设计标识标牌清单	个	1		
5	109040010374	景观节点标识(横向)5 350*50	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(网景观金属色) 2. 10mm铝板账刺请型阳极氧化香槟金色〔网景观金属色〕 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
6	109040010375	景观节点标识(横向)7 350*50	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化香槟金色(网景观金属色) 2. 10mm铝板账刺请型阳极氧化香槟 金色〔网景观金属色〕 3. 详设计标识标牌清单				
7	109040010376	景观节点标识(横向)7 350*50	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧 化香槟金色(网景观金属色) 2. 10mm铝板账刺请型阳极氧化香槟 金色〔网景观金属色〕 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
8	109040010377	景观节点标识(横向)9 350*50	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧 化香槟金色(网景观金属色) 2. 10mm铝板账刺请型阳极氧化香槟 金色〔网景观金属色〕 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
9	109040010378	景观节点标识(横向)10 350*50	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧 化香槟金色(网景观金属色) 2. 10mm铝板账刺请型阳极氧化香槟 金色〔网景观金属色〕 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
10	109040010379	景观节点标识(横向)11 350*50	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化香槟金色(网景观金属色) 2. 10mm铝板账刺请型阳极氧化香槟金色〔网景观金属色〕 3. 详设计标识标牌清单				
11	109040010380	景观节点标识(横向)12 350*50	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(网景观金属色) 2. 21mm铝板账刺请型阳极氧化香槟金色〔网景观金属色〕 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
12	109040010381	特殊景观节点标识1 100*285	1. 8mm铝板雕刻三维立体字(吕建德行楷简体)阳极氧化香槟金色(同景观金属色)背部种钉建议离墙20mm 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
13	109040010382	特殊景观节点标识2 400*1000	1. 304#8mm不锈钢切割造型平板打印图案(狮尾繁中宋体) 2. 304#1mm不锈钢切割造型烤漆香槟金色 3. 304#8mm不锈钢切割造型烤漆香槟金色”	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 详设计标识标牌清单				
14	109040010383	特殊景观节点标识3 154*200	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(同景观金属色)背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(同景观金属色) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
15	109040010384	特殊景观节点标识4 150*200	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(同景观金属色)背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(同景观金属色) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
16	109040010385	特殊景观节点标识5 166*200	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(同景观金属色)背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(同景观金属色) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
17	109040010386	特殊景观节点标识6 64*295	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(同景观金属色)背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(同景观金属色)	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 详设计标识标牌清单				
18	109040010387	地面特殊节点标识1 360*120	1. 5mm钢板钱刻石材阴刻镶嵌安装（颜色同景观金属色） 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
19	109040010388	地面特殊节点标识2 351*130	1. 5mm钢板铁刻石材阴刻镶嵌安装（颜色同景观金属色） 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
20	109040010389	长诗句标识 175*880	1. 5mm厚铝板雕刻三维立体字（方正赵孟额行书简）阳极氧化香槟金色（同景观金属色）背部种钉建议离墙20mm 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
21	109040010390	长诗句标识 175*690	1. 5mm厚铝板雕刻三维立体字（方正赵孟额行书简）阳极氧化香槟金色（同景观金属色）背部种钉建议离墙20mm 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
22	109040010391	月洞/宝瓶门软文标识1 130*600”	1. 5mm厚铝板雕刻三维立体字（狮尾繁中宋体）	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 阳极氧化香槟金色(同景观金属色) 3. 背部种钉建议离墙20mm 4. 详设计标识标牌清单				
23	109040010392	地面提示标识1 119*300	1. 5mm厚铜板铣刻石材阴刻(狮尾繁中宋体)镶嵌安装(颜色同景观金属色)，具体尺寸详见覆土及加工图 2. 详设计标识标牌清单	套	13		
24	109040010393	地面提示标识2 274*60	1. 5mm厚铜板铣刻石材阴刻(狮尾繁中宋体)镶嵌安装(颜色同景观金属色) 2. 详设计标识标牌清单	套	2		
25	109040010394	地面提示标识3 274*60	1. 5mm厚铜板铣刻石材阴刻(狮尾繁中宋体)镶嵌安装(颜色同景观金属色) 2. 详设计标识标牌清单	套	2		
26	109040010395	地面提示标识4 828*80	1. 5mm厚铜板铣刻石材阴刻(狮尾繁中宋体)镶嵌安装(颜色同景观金	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			属色) 2. 详设计标识标牌清单				
27	109040010396	地面提示标识5 950*80	1. 5mm厚铜板铣刻石材阴刻(狮尾繁中宋体)镶嵌安装(颜色同景观金属色) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
28	109040010397	楠亭定制标识1 38*640	1. 5mm厚铝板雕刻三维立体字(方正赵孟頫行书简) 2. 阳极氧化香槟金色(同景观金属色) 3. 背部种钉建议离墙20mm 4. 详设计标识标牌清单	套	1		
29	109040010398	苗木铭牌 45*140	1. 尼龙绳吊挂 2. 成品旋转扣件 3. 热转印石材纹理 4. 304#1mm不锈钢折弯造型(狮尾繁中宋体)厚度5mm平板打印图案文字内容此版面可旋转 5. 304#8mm不锈钢切割造型电镀深铜色	个	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 松树2个、柿子1个、朴树3个、蓝花楹3个、榉树3个、石榴1个、冬青2个、乌桕3个、五角枫2个、黄连木1个、紫薇3个、香樟3个、桂花3个、枫树3个、槭树3个、绚丽海棠3个、樱花1个、桢楠3个、黄花风铃木3个”				
		分部小计					
		建筑标识					
30	109040010399	“其他” 楠院楼体字 2195*7150	1. 2. 0mm厚铝板折弯立体字，厚度根据实际情况调整，喷古铜色珠光漆，正面冲孔安装LED灯源，正面发白色光。 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
31	109040010400	山墙楼栋号 412*600	1. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型 2. 三维立体字 3. 电镀香槟金色(同景观金属色) 4. 详设计标识标牌清单	套	7		
32	109040010401	邻里公约 640*2050	”1. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			镀香槟灰色 2. 文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 3. 304#1mm不锈钢折弯成型电镀深铜色 4. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀深铜色 5. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 6. LOGO腐蚀填深铜色漆 7. 304#1.2mm不锈钢折弯造型电镀香槟金色(同景观金属色)				
33	109040010402	停车指引 305*2000	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟灰色 2. 深色部分丝印深铜色(方正柳公权楷书) 3. 文字内容镂空雕刻成型内嵌3mm白色磨砂亚克力面贴透光膜 内置LED灯组正面发光 4. 304#5mm厚不锈钢切割成型电镀香槟金色(同景观金属色) 背垫8mm	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			白色磨砂亚克力内置LED灯组背面发光 5. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 6. 10x10mm不锈钢方通代替骨架表面电镀深钢色 7. LOGO镂空雕刻成型内嵌白色磨砂亚克力面贴透光膜内置LED灯组正面发光 8. 304#2.5mm不锈钢折弯套接表面电镀深铜色”				
34	109040010403	温馨提示牌1 360*1650	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀深铜色 2. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀深铜色文字图形腐蚀填漆白色 3. 文字内容丝印(黑体简 4. 304#1.5mm不锈钢折弯成型下沉10mm电镀香槟灰色 5. LOG1腐蚀填深铜色漆	个	1		
35	109040010404	户外公示牌 1960*2050	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			香槟灰色 2. 磁吸板，喷香槟灰色珠光漆 3. 面层5mm超清钢化玻璃 4. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀深铜色 6. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 7. LOGO腐蚀填深铜色漆 8. 304#1.2mm不锈钢折弯造型电镀香槟金色(同景观金属色)				
36	109040010405	入户门头单元 620*60	1. 20mm铝板雕刻镂空字(同景观金属色)背面垫10mm深咖色磨砂亚克力内置LED灯源背面发光色温3500K(色温需与甲方确认) 2. 详设计标识标牌清单	套	12		
37	109040010406	立柱可视对讲机 230*1330	1. 成品可视对讲25X25X2mm国标热镀锌方通骨架 2. 成品可视对讲产品尺寸为283*137*36mm(需复核最终尺寸)	个	31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 304#1.2mm不锈钢折弯焊接造型 表面电镀香槟灰色 4. LOGO丝印 5. 304#1.2mm不锈钢折弯焊接造型 表面电镀深香槟色 7. 304#1.2mm不锈钢折弯焊接造型 表面电镀香槟金色(同景观金属色) 8. LOGO腐蚀雕刻下沉				
38	109040010407	商铺房号 200*80	1. 3mm透明亚克力整体磨砂文字内 容丝印 2. 背面喷香槟灰色/古铜色/深褐色 珠光漆 3. 详设计标识标牌清单	个	52		
39	109040010408	车库龙门牌	1. 文字内容镂空镶嵌3mm白色灯箱 板表面与不锈钢面做平(思源宋体) 正面贴3M透光膜内装户外防水 LED灯源正面发光色3500K(色温需 与甲方确认) 2. 面层 15mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			深铜色(方正柳公权楷书)背面垫10mm白色磨砂亚克力内置LED灯源、背面发光底板镂空背衬3mm白色灯箱板色温3500K(色温需与甲方确认) 3. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(颜色同景观金属色) 4. 详设计标识标牌清单				
40	109040010409	坡道标识 330*600	1. 20mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同景观金属色)背面垫10mm白色磨砂亚克力,内置LED灯源背面发光色温3500K(色温需与甲方确认) 2. 详设计标识标牌清单	个	3		
41	109040010410	车行指引吊牌 1800*230	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型表面喷深香槟金色(同精装金属色) 2. 304#1.5mm不锈钢折弯成型表面喷香槟金色(同精装金属色) 3. 304#5mm不锈钢切割成型立体字(狮尾繁中宋体)表面喷深香槟金色	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(同精装金属色) 背垫8mm白色磨砂亚克力内置LED灯组背发光色温6000K (色温需与甲方确认)				
42	109040010411	单元指引吊牌 840*230	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型表面喷深香槟金色(同精装金属色) 2. 304#1.5mm不锈钢折弯成型表面喷香槟金色(同精装金属色) 3. 304#5mm不锈钢切割成型立体字(狮尾繁中宋体) 表面喷深香槟金色(同精装金属色) 背垫8mm白色磨砂亚克力内置LED灯组背发光色温6000K (色温需与甲方确认)	个	19		
43	109040010412	私家车牌位 400*200	1. 钢丝绳(根据天花吊顶高度决定长度) 2. 标准亚克力吊夹件 3. 雕刻圆孔 4. 2+2mm透明亚克力粘盒成型预留清洁口 5. 5mm亚克力喷漆(同精装金属色)	个	440		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 5mm亚克力背面丝印再喷漆				
		分部小计					
		营销展示区标识					
44	109040010413	雨伞架 620*750	1. 边缘垫橡胶圈 2. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 3. 文字内容腐蚀填深铜色漆(狮尾繁中宋体) 4. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电镀深铜色 5. 304#8mm厚圆钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 6. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电镀香槟灰色 7. LOGO腐蚀填深铜色漆 8. 可抽拉式排水盘 9. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型上部镂空雨伞放置孔	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型 11. 304#1. 5mm不锈钢折弯雨水托盘 侧面抽出清理 12. 15X15X2mm不锈钢方通骨架304# 1. 5mm不锈钢折弯底部冲排水孔”				
45	109040010414	咨询台标识1 200*55	1. 6mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(狮尾繁中宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
46	109040010415	咨询台标识2 210*55	1. 7mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(狮尾繁中宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
47	109040010416	咨询台标识3 200*55	1. 8mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(狮尾繁中宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
48	109040010417	接待台标识 400*180	1. 10mm铝板雕刻下沉阳极氧化红	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色白色部分填白色漆背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(同室内不锈钢颜色) 2. 详设计标识标牌清单				
49	109040010418	资料架 720*1800	1. 25mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(网景观金属色)背部种钉建议距石材面20mm氧化香槟金色(同景观金属色) 2. 详设计标识标牌清单	个	2		
50	109040010419	旋转展示架 850*1210	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀深铜色(同精装金属色)LOGO丝印 2. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟灰色 3. 从侧面更换广告画面 4. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀古铜色(同精装金属色) 5. 转轴加软胶垫 6. 12mm高密度PVC板贴高清写真画面尺寸:540*900*12MM	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	109040010420	信息告知牌 350*1300	1. 面板5mm透明耐力板中间5mmPVC板切割面贴高精度喷绘 2. 304#直径20mm圆钢切割造型电镀古铜色(同精装金属色) 3. 文字内容丝印 4. 304#直径30mm不锈钢圆管切割成型表面烤香槟灰色 5. 304#1.5mm不锈钢折弯焊接电镀切割造型电镀古铜色(同精装金属色)内部加重处理底部粘贴橡胶保护垫	个	5		
52	109040010421	控制台 400*1070	1. 304#1.2mm不锈钢折弯造型电镀金属色(同精装金属色) 2. LOGO丝印 3. 304#1.2mm不锈钢折弯造型电镀香槟灰色 4. 文字内容丝印 5. 304#1.2mm不锈钢折弯造型电镀古铜色(同精装金属色)	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 304#1. 5mm不锈钢折弯造型电镀古铜色(同精装金属色)底部增加配重”				
53	109040010422	合同展示架 480*1200	1. 不锈钢夹板焊接电镀 2. 304#5mm不锈钢切割造型电镀古铜色(同精装金属色) 3. 304#直径20mm圆钢切割造型电镀古铜色(同精装金属色) 4. 文字内容丝印 5. 304#直径30mm不锈钢圆管切割成型表面烤香槟灰色 6. 304#1. 5mm不锈钢折弯焊接电镀切割造型电镀古铜色(同精装金属色)内部加重处理底部粘贴橡胶保护垫	个	3		
54	109040010423	名片架 535*125	1. 304#3mm实心圆钢切割造型表面电镀古铜色(颜色同精装) 2. 304#1. 5mm不锈钢折弯造型表面电镀香槟灰色(颜色同精装)	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 304#1.5mm不锈钢折弯造型表面 电镀古铜色(颜色同精装) 文字内容 丝印 4. 线条腐蚀下沉 5. 304#1.5mm不锈钢折弯造型表面 电镀深香槟色”				
55	109040010424	温馨提示牌 200*210	1. 8mm磨砂亚克力切割造型文字内 容丝印 2. 304#1.2mm不锈钢折弯造型电镀 古铜色(颜色同精装) 文字内容丝印	个	7		
56	109040010425	售楼部后勤分区标识2 75*334	1. 8mm厚铝板雕刻三维立体图形阳 极氧化古铜色(同精装金属色) 2. 7mm铝板雕刻三维立体字阳极氧 化古铜色(同精装金属色)(思源宋 体) 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
57	109040010426	售楼部后勤分区标识3 75*334 ”	1. 8mm厚铝板雕刻三维立体图形阳 极氧化古铜色(同精装金属色) 2. 8mm铝板雕刻三维立体字阳极氧	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 3. 详设计标识标牌清单				
58	109040010427	售楼部后勤分区标识4 ” 75*334	1. 8mm厚铝板雕刻三维立体图形阳极氧化古铜色(同精装金属色) 2. 15mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
59	109040010428	售楼部后勤分区标识10 75*334	1. 8mm厚铝板雕刻三维立体图形阳极氧化古铜色(同精装金属色) 2. 15mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 3. 详设计标识标牌清单	套	1		
60	109040010429	洗手间标识1 120 213*	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色) 2. 3mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(狮尾繁中宋体) 3. 金属刻膜	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 详设计标识标牌清单				
61	109040010430	洗手间标识2 75*120	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色) 2. mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色 3. 详设计标识标牌清单	套	4		
62	109040010431	洗手间标识3 75*120	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色) 2. mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色 3. 详设计标识标牌清单	套	4		
63	109040010432	洗手间标识4 75*120	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色) 2. mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色 3. 详设计标识标牌清单	套	4		
64	109040010433	洗手间标识5 239*120	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色) 2. 3mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 金属刻膜(狮尾繁中宋体)				
65	109040010434	架空层入口标识1 220*590	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 2. 8mm玻璃云石(白雪公主Q5-3)(同精装石材)下沉5mm内置LED灯发光文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 3. 背面角码螺栓固定	个	1		
66	109040010435	架空层入口标识2 220*590	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 2. 8mm玻璃云石(白雪公主Q5-3)(同精装石材)下沉5mm内置LED灯发光文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 3. 背面角码螺栓固定”	个	1		
67	109040010436	架空层入口标识3 220*590		个	2		
68	109040010437	架空层入口标识4 220*590	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 2. 8mm玻璃云石(白雪公主Q5-3)(同精装石材)下沉5mm内置LED灯发光文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 3. 背面角码螺栓固定”	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	109040010438	架空层入口标识6 220*590	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色) 2. 8mm玻璃云石(白雪公主Q5-3)(同精装石材)下沉5mm内置LED灯发光文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 3. 背面角码螺栓固定	个	1		
70	109040010439	书籍分类标签 100*30	1. 3mm透明磨砂亚克力喷珠光漆文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 2. 详设计标识标牌清单	个	24		
71	109040010440	楠书房引用诗句 1848*127	1. 文字内容丝印(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	9		
72	109040010441	架空层二级功能分区标识1 150*180	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
73	109040010442	架空层二级功能分区标识2 150*180	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	109040010443	架空层二级功能分区标识3 150*180	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	2		
75	109040010444	架空层二级功能分区标识4 150*180	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
76	109040010445	架空层二级功能分区标识5 150*180	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	2		
77	109040010446	架空层二级功能分区标识8 150*180	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
78	109040010447	架空层二级功能分区标识10 150*143	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体)	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 详设计标识标牌清单				
79	109040010448	架空层二级功能分区标识14 186*143	1. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同精装金属色)(思源宋体) 2. 详设计标识标牌清单	套	1		
80	109040010449	楠院LOGO-3 190*95	1. 20mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(同精装金属色)背面垫10mm白色磨砂亚克力内置LED灯源背面发光色温3500K(色温需与甲方确认)	套	1		
81	109040010450	楠院LOGO-1 25*12	10mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同室内不锈钢金属色)	套	10		
82	109040010451	楠院LOGO-2 85*48	10mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同室内不锈钢金属色)	套	12		
83	109040010452	楠院LOGO-3 70*40	10mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化古铜色(同室内不锈钢金属色)	套	84		
84	109040010453	户型展示图 300*460	1. 文字内容丝印 2. 304#1.2mm不锈钢折弯成型电镀古铜色(同精装金属色)	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 304#1.2mm不锈钢折弯成型电镀 香槟灰色 4. 304#2mm厚不锈钢切割成型电镀 古铜色(同精装金属色) 5. 需根据甲方最终提供内容为准 6. 文字引注内容需根据建筑平面调 整具体内容由项目设计提供： 7. 文字内容丝印(黑体简 8. 304#1.2mm不锈钢折弯成型电镀 古铜色(同精装金属色)中间区域下 沉5mm				
		分部小计					
		室内办公室标识					
85	109040010454	大堂背景墙LOGO 238*420	1. 20mm铝板雕刻三维立体字阳极氧 化香槟金色(同精装金属色)背面垫 10mm白色磨砂亚克力内置LED灯源 背面发光色温3500K(色温需与甲方 确认)	个	12		
86	109040010455	室内公告栏2 1600*800	1. ""公告栏BULLETIN BOARD""文 字内容雕刻镂空	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 预留灯槽向下泛光 3. 文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 4. 304#1.5mm不锈钢切割电镀古铜色(同精装金属色) 5. 粘贴透明亚克力盒子背面喷同不锈钢颜色氟碳漆 6. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀古铜色(同精装金属色)版面下沉30mm 7. 5mm铝板雕刻三维立体字背垫5mm白色磨砂亚克力内置LED灯发光 8. 预留清洁口 9. 预留灯槽向上泛光”				
87	109040010456	地下室背景墙LOGO 215*380	1. 15mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(同精装金属色)背面垫10mm白色磨砂亚克力内置LED灯源背面发光色温3500K(色温需与甲方确认)样式一	个	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 15mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金色(同精装金属色)样式二				
88	109040010457	地下大堂标识 1040*100		套	19		
89	109040010458	电梯楼层号 66*160	1. 10mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化金属色(同精装金属色)	套	444		
90	109040010459	安全疏散标识 210*310	1. 5mm亚克力切割造型喷古铜色珠光漆(同精装金属色)文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 2. 5mm不锈钢烤漆边框”	个	444		
91	109040010460	楼梯楼层号 136*200	1. 5mm亚克力烤漆(同精装金属色)	套	222		
92	109040010461	门牌号 150*300	1. 不锈钢折弯造型电镀香槟金色(灯型仅供参考)色温3500K(色温需与甲方确认) 2. 金属板锤纹造型 3. 5mm铝板雕刻三维立体字阳极氧化香槟金 4. 金属刻膜”	个	394		
93	109040010462	电梯标识1 90*50		个	448		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	109040010463	电梯标识2	420*620	个	24		
95	109040010464	对客区设备间标识	40*130	个	222		
		分部小计					
		物业对客区标识					
96	109040010465	物业中心标识1	600*300	个	1		
97	109040010466	室内果皮箱	244*750	个	17		
			1. LOGO腐蚀雕刻下沉3mm 2. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀古铜色(同精装金属色) 3. 文字内容腐蚀填深铜色漆(狮尾繁中宋体) 4. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟灰色 5. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀深铜色 6. 304#2mm厚不锈钢折弯套接电镀香槟金色(同景观金属色) 7. 不锈钢锁具颜色同外壳一致”				
98	109040010467	室外果皮箱	284*880	个	5		
			1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀香槟金色(同景观金属色)下沉				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15mm 2. LOGO腐蚀雕刻下沉3mm 3. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电镀 香槟金色(同景观金属色) 下沉10mm 4. 内置灭烟石 5. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电镀 香槟金色(同景观金属色) 6. 304#5mm实心圆钢 7. 文字内容腐蚀填深铜色漆(狮尾 繁中宋体) 8. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电镀 香槟灰色 9. 304#1. 5mm不锈钢折弯成型电镀 深铜色 10. 304#2mm厚不锈钢折弯套接电镀 香槟金色(同景观金属色)				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 不锈钢锁具颜色同外壳一致”				
99	109040010468	A字牌 205*650	1. 304#直径15mm不锈钢管切割造型 电镀香槟金色(颜色同景观金属色) 2. 文字内容丝印(思源宋体) 3. 304#3.0mm不锈钢切割造型电镀 香槟金色 4. 304#3.0mm不锈钢折弯焊接造型 电镀香槟灰色 5. 文字内容丝印”	个	10		
100	109040011028	锥形桶 180*650	1. 304#1.5mm不锈钢折弯造型电镀 香槟金色 2. 304#1.5mm不锈钢折弯造型电镀 香槟灰色 3. LOGO文字内容丝印 4. 304#5mm厚不锈钢折弯造型电镀 香槟金色”	个	20		
101	109040011029	安全帽架 1050*1900	1. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀 古铜色(同精装金属色) 2. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			深铜色(同精装金属色) 3. 边缘可贴橡胶垫片防刮伤 4. LOGO腐蚀下沉3mm不填漆 5. 304#1.5mm不锈钢折弯成型电镀古铜色(同精装金属色)内部加重处理、底部贴橡胶垫片”				
102	109040011030	设施柜 160*30		套	1		
103	109040011031	设备间牌 200*80	1. 3mm透明亚克力整体磨砂内容丝印(思源宋体)背面喷香槟灰色/古铜色/深褐色珠光漆文字	个	525		
104	109040011032	操作牌 100*50	1. 配件为链条，由供应商提供 2. 3mm透明亚克力整体磨砂内容丝印(思源宋体)背面喷香槟灰色/古铜色/深褐色珠光漆文字”	个	95		
105	109040011033	信息公示栏 1200*420	1. 10mm透明亚克力整体磨砂背面喷香槟灰色/古铜色/深褐色珠光漆文字内容丝印(狮尾繁中宋体) 2. 温度计安装范围印刷在底板上 3. 3+3mm透明亚克力雕刻成型背面喷香槟灰色珠光漆可置换信息尺寸	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为170*90mm预留清洁口”				
106	109040011034	系统图 1200*800	1. KT板裱户外写真内容后续甲方自行张贴(狮尾繁中宋体)	个	5		
107	109040011035	设备卡 90*50	1. 背胶粘贴注: 由项目自行填写信息后制作(狮尾繁中宋体)	个	400		
108	109040011036	工具板 1500*600	1. 不锈钢冲孔板表面喷香槟灰色 2. 304#1.2mm不锈钢折弯造型表面喷香槟灰色 3. 正立面图FRONT VIEW”	个	1		
109	109040011037	接地线 90*50	1. 3mm透明亚克力整体磨砂背面喷香槟灰色/古铜色珠光漆内容丝印	个	8		
110	109040011038	设备房标识 1000*600	1. 5mm透明亚克力整体磨砂内容UV加镜钉, 四角打孔(狮尾繁中宋体)	个	6		
111	109040011039	设备房标识 350*550	1. 文字内容丝印 (狮尾繁中宋体) 2. 10mm透明亚克力磨砂背面喷香槟灰色/古铜色/深褐色珠光漆文字内容丝印 3. 3+3mm透明亚克力雕刻成型背面	个	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			喷香槟灰色珠光漆可置换信息尺寸为420*297mm预留清洁口”				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【标识标牌】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		家具单位					
1	01B001	多人沙发桌子组合	1. 双人沙发*2：1500*850*740， 不锈钢电镀骨架，青色防水牛津布，高透水海绵，不锈钢镂空花纹 2. 茶几*1：不锈钢电镀+绿色定制岩板，1200*600*400 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	6		
2	01B002	单人沙发组合（1桌2椅）	1. 单人沙发*2：840*800*740， 不锈钢电镀骨架，青色防水牛津布，高透水海绵，不锈钢镂空花纹 2. 茶几*1：不锈钢电镀+绿色定制岩板，700*700*400 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	5		
3	01B003	太阳伞	1. 材质：不锈钢管及不锈钢龙骨，	把	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			小品单位按形深化 2. 尺寸：伞高：2600m，伞径：3000m 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
4	01B004	可移动座椅一	1. 2厚201 不锈钢骨架+坐面海棠木 2. 尺寸如图所示 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	4		
5	01B005	可移动座椅二	1. 2厚201 不锈钢骨架+坐面海棠木 2. 尺寸如图所示 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		花箱单位					
6	01B006	1. 2米方形花箱	1. 201不锈钢材质；1200*1200*900，带6个带锁静音轮，定制LOGO，不锈钢镂空花纹 2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	28		
7	01B007	2. 4*1米花箱	1. 201不锈钢+印章+丝印LOGO+10个带锁静音轮，不锈钢镂空花纹 2. 规格2400*1000*450 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	33		
8	01B008	1. 5米圆形花箱	1. 201不锈钢材质；1500*900，带6个带锁静音轮，定制LOGO，不锈钢镂空花纹	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
		活动器械					
9	01B009	陶瓷彩色一体立柱洗手盆	1. 陶瓷彩色一体立柱盆 D400x900, D400x1100 2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
10	01B010	狮子摇摇乐	1. 材质：国标镀锌管+进口三色夹层PE板+专用高强度60#锰钢 狮子造型，黄色 2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	1		
11	01B011	大象摇摇乐	1. 材质：国标镀锌管+进口三色夹	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层PE板+专用高强度60#锰钢 狮子造型，黄色 2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
12	01B012	跷跷板	1. 材质：防腐木原木+镀锌钢 2. 颜色：原木色，灰色，黑色 3. 规格：3050x520x420 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
13	01B013	秋千架	1. 材质：不锈钢+防腐木+不锈钢链条包塑 2. 颜色：原木色，咖色，黑色 3. 规格：2270x1040x2220 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
14	01B014	大型攀爬设施	1. 材质:镀锌钢+钢索+攀爬网+亚克力+工程塑料 2. 颜色: 香槟金, 黄色, 绿色, 蓝色 3. 规格: 6250x6250x3160 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
15	01B015	独木桥	1. 材质:实木 2. 规格: 2940x100x250 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它: 满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
16	01B016	传声筒	1. 材质:防腐木原木+镀锌钢 2. 颜色: 原木色、白色 3. 规格: 1070x310x910 4. 综合单价包含按成品需要配置的	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
17	01B017	吊环架	1. 材质：实木, 镀锌钢 2. 颜色：原木色、白色 3. 规格：2800x360x1850 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
18	01B018	组合健身器械一	1. 材质：镀锌钢 2. 颜色：咖色+香槟金 3. 规格：2960x850x2780 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
19	01B019	组合健身器械二	1. 材质：镀锌钢 2. 颜色：咖色+香槟金 3. 规格：3080x420x2780	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
20	01B020	单人漫步机	1. 材质：镀锌钢 2. 颜色：咖色+香槟金 3. 规格：1000x480x1180 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
21	01B021	儿童木马	1. 材质：防腐木原木，镀锌钢 2. 颜色：原木色、白色 3. 规格：1000x280x420 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
22	01B022	成品蹦床	1. 材质：不锈钢+弹簧+尼龙网布 2. 颜色：黄色	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：D2100 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
23	01B023	健身器材使用须知牌	1. 材质：不锈钢 2. 尺寸如图所示： 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
24	01B024	知识模具	1. 亚克力+铝合金 2. 直径350*1000高 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	3		
25	01B025	实木树桩	1. 材质：香樟木 2. 高度：270~400mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
26	01B026	原木座凳	1. 材质：香樟木原木 2. D400x300/420mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	11		
27	01B027	吧台	1. 材质：18厚竹木+1.2mm厚304#灰色拉丝面不锈钢 2. 规格见图片 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	1		
28	01B028	学习桌及座凳	1. 材质：18厚竹木+1.2mm厚304#灰色拉丝面不锈钢 2. 规格见图片 3. 综合单价包含按成品需要配置的	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
29	01B029	成品分类生活垃圾桶	1. 材质：镀锌钢板喷塑+塑料内筒 2. 规格：2200*650*1250 3. 4个为1组成品购买 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	组	2		
30	01B030	造型科普景墙	1. 材质：2厚亚克力罩+1.2厚浅绿色拉丝面304#不锈钢弯折边框 2. 规格见图片 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	10		
31	01B031	旋转陀螺椅	1. 旋转陀螺椅 2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
32	01B032	大门木雕画	1. 材质：楠木 2. 规格：3935*60*796mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	幅	1		
33	01B033	楠亭构架木作	1. 材质：楠木 2. 规格：详见附图 3. 含立柱包覆、书架正反立面、屏风正反立面 4. 其他详见图纸 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
34	01B034	楠亭木雕画	1. 材质：楠木 2. 规格：580*60*1910高 3. 综合单价包含按成品需要配置的	幅	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
35	01B035	楠亭实木桌椅	1. 材质：楠木 2. 规格：桌板3800*680*80厚 3. 桌腿直径300*620高 4. 椅子直径400*420高 5. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 6. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
36	01B036	整木坐凳	1. 材质：楠木原色清漆饰面 2. 规格：4900*700*450mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
37	01B037	香樟木坐凳	1. 材质：香樟木 2. 规格：长3200 D400mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
38	01B038	枯木树干	1. 材质：枯木 2. 规格：长2100 直径350mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	1		
39	01B039	拴马桩	1. 材质：福建青石 2. 规格：1750*260*230mm，1690*330*230mm，1950*260*230mm，1950*330*230mm，1650*330*230mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	5		
40	01B040	吐水金蟾	1. 材质：福建青石 2. 规格：600*530*500mm	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
41	01B041	五人围坐石桌	1. 芝麻黑花岗岩顶面光面 其余细菠萝面 2. 尺寸如图所示： 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
42	01B042	楠桥如意头	1. 材质：福建青石 2. 规格：920*305*415mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	个	6		
43	01B043	台阶如意石	1. 材质：福建青石 2. 规格：2410*1385*555mm 3. 综合单价包含按成品需要配置的	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
44	01B044	大门门海	1. 材质：越南水晶白 2. 规格：水缸本体1550*1550*920mm，狮子瑞兽为铜材质； 3. 底座1610*1610*200mm； 4. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
		分部小计					
		小品相关					
45	01B045	楠亭桌面茶具	1. 材质：定制紫砂茶具，釉下，花色精美自然 2. 数量：如图所示16件+茶盘，为1套 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计施工图及招标规定的规定				
46	01B046	楠亭吊炉套装	1. 材质：铸铁为主+底部印花+柱子，杆子壁厚3mm，底座厚度5mm 2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
47	01B047	楠亭文房四宝	1. 笔、墨、毛边纸、砚，毛笔架 2. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
48	01B048	宠物公厕冲水桩	1. 材质：304不锈钢+蓄电池 2. 尺寸：90~133*90~133*750 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	套	1		
49	01B049	围棋棋盘	1. 材质：棋盘木制或楠竹，棋子仿玉或石制	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 尺寸：棋盘：长52cmX 宽47cm 3. 综合单价包含按成品需要配置的辅材及五金件制作安装、运输费用 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
合计						-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 楼栋软装工程 【景观软装】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	景观(不含软装、总平标识)		20056248.00			
合计			20056248.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	新津区五津街道23亩地块项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【景观暂估工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002010	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3	011601003011	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4	011601004012	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.5	011601005013	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	011601012014	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.7	011601014015	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.8	011601015016	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：新津区五津街道23亩地块项目 暂估项目 【精装暂估工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。