

成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—
阳安路一期、阳安路二期

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都简投东鸿城市建设有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：四川通和工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

2026 年 8 月 23 日

成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安
路一期、阳安路二期

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都简投东鸿城市建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：杜晓丽

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：四川通和工程项目管理咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人：

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 23 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 23 日

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 1 页 共 11 页

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1.1工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

1.2工程概况：本项目为成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期，项目建设内容及规模如下：

①阳安路一期、二期一标段，总长约3.2公里，具体以实际为准。新建道路（设计）实施范围起点桩号K+045，起于已建赤水河路，实施范围终点桩号K3+140，设计范围终点K3+169.14，止于已建成简大道，次干路标准段实施长度2723米，支路标准临时贯通段实施长度462米。道路红线宽度为50m（实施19~50m），道路等级为城市次干路，一块板断面布置形式。

②阳安路一期、二期二标段，总长约0.48公里，具体以实际为准。新建道路实施范围起点桩号K3+192.92，设计范围起点桩号K3+169.14，起于已建成简大道，（设计）实施范围终点桩号K3+651.22，止于极兔地块边界（断头路），实施长度458米，道路红线宽度为50m（实施25m），道路等级为城市次干路，一块板断面布置形式。

③阳安路一期、二期三标段，总长约50米，具体以实际为准。新建道路起点桩号K3+651.22，起于极兔地块出入口东侧，终点桩号K3+701.22，止于华拓地块出入口东侧（断头路），道路红线宽度为50m（实施25m），道路等级为城市次干路，一块板断面布置形式。

主要工程内容包含：道路工程、排水工程、给水工程、电力工程、通信工程、交安工程、智慧综合杆工程、景观工程、桥梁工程、海绵城市工程、渠道迁改工程等。

二、招标清单编制范围：

本次工程量清单包含道路工程、排水工程、给水工程、电力工程、通信工程、交安工程、智慧综合杆工程、景观工程、桥梁工程、海绵城市工程、渠道迁改工程等全部内容。具体详设计图。

三、工程量清单编制依据：

3.1施工设计图

3.2地勘报告

3.3《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范

3.4 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件

3.5四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造发【2019】181号文）。

3.6四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）。

3.7 2026年第7期成都市《工程造价信息》公布的材料价格及其他相关市场价。

3.8有关的技术规程、施工规范、验收标准及要求等

3.9施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案等

3.10其它相关资料

四、投标报价注意事项

4.1本次招标工程采用工程量清单综合单价报价。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综合单价均不调整。投标报价应与招标文件、合同条款、技术规范标准、法律、法规、条例、规定及规范、设计文件等文件结合理解、解释和使用。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得低于成本报价。

4.2工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套各专业计算规范进行编制的。本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计算规范列出

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 2 页 共 11 页

的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计文件、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。但工程量清单中有个别项目计量单位、计算规则为了便于工程计量与结算改变了计量单位、计算规则，请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位、计算规则。

工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量最终以业主认可的审计机构的审计结果为准。如本次工程量清单有漏项或与投标人计算工程量有误差，或发现设计有矛盾、遗漏处均以招标人提供的工程量清单为准。

4. 3 招标人保留取消招标清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，在投标报价中综合考虑，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。

4. 4 招标人仅在工程量清单中对各项目项目特征进行了简述，投标人在投标报价时，应同时结合设计文件、工程量清单等综合进行考虑，投标人在投标报价时应充分理解并认可给定的控制价，中标后不得因此调整报价或重组单价。

4. 5 同一单项工程中相同清单项目（项目名称、项目特征一致的）原则上只允许有一个报价，若投标人在同一条道路不同单位工程中存在不同报价，结算时优先采用对应单位工程投标报价，若某一单位工程缺项需采用本条道路其他单位工程投标报价时按投标报价中最低价进行结算。

4. 6 在《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中材料价格只允许有一个报价，若同一材料存在不同报价，在结算时按不利于投标人的方式进行修正。

4. 7 投标报价说明

4. 7. 1 综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

4. 7. 2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、销项增值税、附加税等完成本工程及保修期所需的费用及风险。

4. 7. 3 招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程中项目工程量的清单；“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的招标工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”，报出“综合单价”和合价。

4. 7. 4 如投标人认为招标人给出的“综合单价”与投标人自身计算出的综合单价不一致，请投标人结合招标文件要求、综合考虑其差异在投标报价中，除合同另有约定的，投标人中标后不作调整。

4. 7. 5 招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护、扬尘污染防治、建筑工人实名制管理等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。

4. 7. 6 项目的施工临时冲洗池、施工围挡等安全文明设施若发包人为项目快速推进已由前期单位先行实施的，承包人须无条件承接。先行实施所发生的费用的工程量按现场实际收方确认，价格执行本说明中关于已有、类似或新组价的清单项的相关约定，以及施工时《四川省建设工程工程量清单计价定额》组价方式。该部分费用以发包人委托的造价咨询单位审核金额为准，在本项目安全文明施工费中扣出，先行实施所发生的费用由本合同承包人承担，承包人在投标报价时需综合考虑。承包人应结合本项目实际情况，若现场已实施部分无法满足承包人要求，增加的费用由承包人自行考虑到投标报价中，结算时不另计取费用。

4. 7. 7 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应符合相关部门发布的相关法规及标准，同时满足招标人的相关制度要求。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合相关部门环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 3 页 共 11 页

理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费，超过安全文明施工费的费用不另行计取；

4.7.8本次招标措施项目清单（总价措施项目清单与计价表）中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性费用，工程结算时按相关规定及其配套文件计算。

若项目实施过程中和结算时相关部门发布了新的文件，安全文明施工费及其验收标准按照新的相关政策文件执行。

根据四川省住房和城乡建设厅《关于进一步规范安全文明施工费和规费计价的通知》的相关规定定额人工、定额机械费的调整必须按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定进行调整，凡《四川省建设工程工程量清单计价定额》未作调整规定的，一律不得调整。投标人在投标过程中若未按规定计取，且高于《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额规定的定额人工费和定额机械费，结算时将予以修正作为计取安全文明施工费、规费依据，低于《四川省建设工程工程量清单计价定额》时以投标的为准。安全文明施工费的取费基数为不含总价措施税前工程造价，规费的取费基数为分部分项工程及单价措施项目定额人工费，取费依据均称为基数。其中本工程全部土石方项目的规费在结算时：本项目用于破碎后的石方进行的回填的，应由投标人自行采取适当的措施妥善保管，该部份材料需达到设计石方回填要求。若因投标人保存不当造成的损失，应由投标人自行承担完成用于回填石方材料的利用以及施工措施的相应费用，请投标人将其费用在投标报价中综合考虑，招标人不再另行支付任何费用。

工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到建设部建办[2005]89号文、成建委发[2007]83号文、成建委发[2008]93号文、成城发〔2012〕143号、成建委〔2016〕22号、成建委〔2017〕100号、成建委〔2018〕374号等相关配套文件和项目归属地主管部门的相关文件对安全文明施工相关要求的规定，若工程实施期间发布新规定，按新规定执行。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合项目归属地主管部门的环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法。

本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工、行车行人干扰费、大型机械设备进出场及安拆、已完工程及设备保护费、工程定位复测费由投标人自主报价，中标后包干不予调整。

特别说明：

清单未明确列示的雨/污/给水/电力/各种管道碰管费包含在相应管道费用中，投标人综合考虑，不再另行计取。

临水及临电接入/使用费承包人根据现场情况投标人综合考虑，不再另行计取。

基坑槽的临时截、排水沟及坑槽的积水抽排包含在安全文明施工费中，不再另行计取。

4.7.9投标人应综合考虑施工中停电问题，若遇停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人综合考虑该部分费用。投标人必须制定专项停水、停电方案，施工过程中停水、停电时为满足正常施工及生活所发生的费用由投标人自行承担，结算时不另计取费用。

4.7.10规费和税金

(1)规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，规费为不可竞争费用，结算时按投标人具有的资质等级计取；投标人有多种资质，结算时费率按最高资质对应的费率计取；无资质的，结算时费率按下限计取。其中计算规费的计算基础(即分部分项工程量清单项目·定额人工费+单价措施项目·定额人工费)以结算时经审计单位按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定核定的金额为准。工程排污费按环保部门规定缴纳，按实结算。

(2)税金：本工程增值税税率根据川建造价发【2019】181号文规定，按9%的税率计取，附加税按合同约定综合附加税税率计算。若施工期间发布了新的税率文件，则按新文件执行。

4.7.11其他项目

4.7.11.1投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 4 页 共 11 页

星工作项目的单价标准作为结算单价。 4.7.11.2总承包服务费：总承包服务是指总承包人为配合协调招标人进行的水、电、气、讯等工程分包和招标人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所提供的服务，所产生的一切费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另外支付。 4.7.11.3暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。 4.7.12 关于风险 4.7.12.1政策性调整： 本项目人工费调整：在施工期间，政府建设行政主管部门或造价管理部门发布政策调价文件的，按文件规定执行。本项目的人工费调整基准价按川建价发〔2025〕41号文执行，若相关行政主管部门在川建价发〔2025〕41号文后发布新的人工费政策性调整文件，则对每次调价文件公布后实施的工程量所涉及的人工费按照以下方式进行调整【不含总价措施项目清单计价表中除安全文明施工费以外项目的定额人工费】： 人工费调差额=相应定额人工费×（川建价发〔2025〕41号文至工程竣工前某次新的政策性调整文件人工费调整系数-川建价发〔2025〕41号文人工费调整系数）。 如在川建价发〔2025〕41号文至工程竣工期间多次发布新的人工费政策性调整文件，则人工费政策性调整后的人工费分段进行计算。 4.7.12.2材料价格调整 按合同约定执行。 4.7.12.3施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：投标人应自行踏勘现场，对地下管线及构筑物进行调查和探测，结合实际情况，将地上（地下）设施、建筑物的临时性保护设施费用，按招标文件要求综合考虑在投标报价中。其中：文物保护建筑、古树名木、军缆、输油输气管道、自来水管、铁路、轨道交通、高压铁塔的保护由投标人编制相应的施工方案报监理人、招标人及相关主管部门审批后，其相关费用按实结算。 4.7.12.4投标人认为应计取的其他措施费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。 4.8. 本招标文件及招标清单约定的其它风险及投标注意事项： 4.8.1本项目投标人自行采购的材料和工程设备须满足设计规范并报监理人、招标人审批，招标人将委托监理人按招标人确定列明的条件对投标人自行采购材料进行现场验收；凡不满足要求的材料和工程设备，投标人无条件撤离现场，招标人保留追究投标人工期延误责任的权利。 4.8.2投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。 4.8.3由于招标人所提供的招标清单漏项、工程变更或项目特征不符导致新增项目，按合同约定确定综合单价。 4.8.4本项目《工程量清单》中的工程量有误或工程变更导致取消或减少分部分项工程量清单项目，则取消或减少的项目不进行工程量和支付。 4.8.5根据《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）的规定，必须使用符合新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾，投标人必须按照该文件的相关规定执行。投标人填报投标报价时应该综合考虑土（石）方外运处置、弃土场补贴、运输补贴及相关办证费用，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。 4.8.6本工程所有清单项目包含2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范对应清单项目的工作内容，投标人综合考虑相关费用进入综合报价中。 。

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 5 页 共 11 页

- 4.9其他需说明问题
- 4.9.1沟槽、基坑挖填方工程量，结算时工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节、建设单位批准方案、现场实际实施情况执行。
- 4.9.2基坑回填或开挖时须按监理、招标人审核通过的方案进行回填或开挖，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定或由招标人委托的测量单位进行测量确定，投标人须无条件认可该测定的原地面标高；回填或开挖后，基坑底标高以经招标人、监理单位、投标人签字认可的土方底标高测量记录或由招标人委托的测量单位进行测量，作为回填及开挖深度结算的依据。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，也不另行结算，超填部分由投标人无偿清运出场，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用及工期延误由投标人自行承担。
- 4.9.3土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的情况，由投标人进行换填，结算时单价按投标清单中相应项目执行，工程量按监理、招标人认可的实际发生换填工程量计算。
- 4.9.4由于施工场地限制等原因造成的土（石）方场内临时堆放、二次及多次转运、装卸车等费用，投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.5材料多次转运费用投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.6若挖出可利用的材料时，由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.7本工程砼全部采用商品砼。商品砼的综合单价中包含泵送(包括地泵及汽车泵、天泵等各种泵送)费用及泵送电费。无论采用什么泵送方式浇注，投标人应综合考虑，中标后均不调整综合单价。投标人报价时综合考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石砼计算出的基准价并以施工当期成都市《工程造价信息》公布的碎石砼的单价进行调价，请投标人注意此条规定。
- 特别说明：
- （1）水泥稳定碎石调价方式
- 水泥稳定碎石调差办法以自拌定额中水泥和碎石的材料消耗量，相比基准价中的水泥和碎石价格涨跌幅度超过合同约定的幅度时，分别对水泥和碎石按合同约定调整。
- 注：其中4%水泥稳定碎石材料耗量按5%和3%水泥稳定碎石自拌定额材料消耗量平均值确定。
- （2）沥青混凝土调价的价格基础
- 若相应期数信息价公布沥青混凝土材料价格明确为松方价格的，则基期/实施期混凝土单价=相应期数沥青混凝土松方价格信息价*压实系数（压实系数按1.15取定），具体调差方式详见合同。
- 4.9.8本工程所有水泥全部使用大厂水泥。
- 4.9.9本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆。
- 4.9.10 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接及施工搭接区的箍筋加密工程量不计算工程量，投标人投标报价时自行将钢筋搭接量（包含搭接区的箍筋加密）的费用考虑在投标报价中，结算时不再计算。钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接等方式，其发生的费用综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.11所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.12所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.13本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，具备合格证及检验报告，同时还应符合国家环保要求，投标

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 6 页 共 11 页

- 人应综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.14材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用自行综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.15块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔（特别注意雨水收集系统）、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡、防腐等均自行综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。石材面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.16投标人在报价时应综合考虑各种装饰性材料的颜色，中标后不得因其变化而调整综合单价。
- 4.9.17不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.18弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.19投标人应充分综合考虑石材施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.20投标人及各专业承包单位、专业分包单位施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费、运输补贴费等）由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.21招标清单中任何一个单位工程的分部分项清单子目如遇缺项，而在本工程其它单位工程分部分项工程清单项目中能找到相应项目，该缺项项目执行相应单位工程项目中最低的综合单价。
- 4.9.22本工程所涉及的所有预留孔洞及封堵孔洞,投标人应综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.23按照规范、要求必须进行防火涂层保护的 设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.24 电缆敷设包含了揭（盖）盖板（包含沟盖板和桥架盖板）、电缆防护、电缆防火涂料、电缆试验，投标人应综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.25本工程所涉及的防火封堵工作均在投标人施工范围内，投标人应综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.26所有灯具的综合单价包含光源及其附件。
- 4.9.27本工程中种植土回填包含绿化用地的整理费用，投标人应将可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等自行充分综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.28植物栽植部分的综合单价包括了植物的采购费、运输费、种植时挖穴挖槽费、栽植、换种植土、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运等材料费、人工费、机械费、水费、补种死株的植物费、含竣工验收前根据相关规范要求进行的成活养护费及竣工后至移交管养单位前保证成活费用等完成分部分项工程的全部费用，综合单价中标后不调整。所有种植乔木必须是熟货且需为独生苗，所有乔木必须全冠移栽，不得截干。乔木植物，投标人需经过监理、招标人现场代表及设计单位确认后方可应用于本工程，其质量须符合工程设计图及招标文件要求，且乔木的验收必须满足工程设计图、招标文件及现行园林绿化工程施工及验收规范要求。植物移交管养单位时间以招标人及监理的书面通知为准，工程竣工后至移交管养单位之前产生的全部费用由投标人综合考虑在投标报价中。工程竣工后至移交管养单位之前，乔灌木死亡，投标人须无条件进行补栽并达到成活，再次验收合格，由此产生的费用由投标人在投标报价时综合考虑，费用不再另行计取。工程竣工后至移交管养单位的时间超出一年，超出部分的管养费由招标人另行确定。
- 4.9.29乔木栽植项目综合单价包含根据设计或实际要求进行换填种植土的工程量；本工程所涉及的所有苗木吊装费由、反季节栽植措施费用投标人自行考虑在综合单价中。
- 4.9.30草坪的工程量：按设计图示尺寸以面积计算。
- 4.9.31投标人应将可能发生的搭设遮阴（防寒）棚综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 7 页 共 11 页

- 4.9.32 种植土回换填前，中标人应按相关要求对本项目既有土是否适宜种植进行检测并承担相应检测费用。若本项目既有土适宜种植，“种植土回（换）填”清单按不计种植土材料价进行单价调整后办理结算（即按利用本项目开挖土方进行种植土回填处理）；若本项目既有土不适宜种植，则按“种植土回（换）填”中标价办理结算。
- 4.9.33 本项目沥青混凝土材料价格执行成都市《工程造价信息》，沥青混凝土压实系数已考虑到综合单价中，投标人综合考虑报价。
- 4.9.33 本项目临水及临电接入费及使用费承包人根据现场情况投标人综合考虑，不另行计取。
- 临时施工用水、用电的装表计量、接通并按规定向收取单位交纳水、电费（含水电公摊），临时施工用水、用电的材料、设施设备、安装、维护、保养、拆除、恢复等工作均由承包人负责，相关费用由承包人承担（发包人预存的施工用水电费在第一次进度款中扣回）。竣工结算前，承包人全权办理施工用水电的销户手续并提交销户证明，因承包人原因未按时缴纳相关费用导致产生滞纳金、罚款等由承包人承担。承包人需充分调查了解项目周边情况，施工用水、用电如无法接入或使用受限时，需承包人自行解决水电使用问题，相关费用在投标时综合考虑进入报价中，结算时不另行增加费用。
- 4.9.34 本项目由投标人采用既有箱变或环网柜作为接电电源。投标人提供的施工方案，经电力主管部门批准后实施。投标人负责办理图纸审查相关手续，接电搭火的相关验收调试工作，以及与通电相关的报建、检测、验收手续。除招标图纸明确新建的进线电缆、箱变、配电箱、红线内电力通道按实结算外，其他相关费用（包含由此产生接入（搭火）费、调试费（除招标清单列出的调试费外）等）均由投标人自行考虑到投标报价中，不再另行计取。
- 4.9.35 行车、行人干扰：是指由于施工受行车、行人干扰的影响，导致人工、机械效率降低而增加的费用；为保证行车、行人的安全，现场增设维护交通与疏导人员而增加的人工费用、材料费用；投标人应根据现场踏勘，结合施工现场实际情况，由投标人自主报价，包干使用。
- 4.9.36 已完工程及设备保护：是指对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的人工和材料费用，投标人应根据现场踏勘，结合施工现场实际情况，由投标人自主报价，包干使用。
- 4.9.37 雨/污/给水/电力/各种管道碰管费：是指在工程施工过程中，新建给排水、电力、通信及各种管道与原已有管道碰头所发生的人工、机械和材料费用，投标人应根据现场踏勘，清单未明确列示的由投标人综合考虑，不再另行计取。若雨水联络管包封结构与道路等相关结构层重叠，按模板浇筑考虑，若投标人采用反挖结构层的方式施工，其增加费用由投标人自行考虑，招标人不再支付增加费。
- 4.9.38 本工程招标人不提供板房等临时设施场地，投标人可自行在施工用地范围内布置施工临时设施工程。在施工用地范围以外布置施工临时设施工程所需的临时占地、用地、租地费用由投标人负责办理有关手续并承担相关费用，招标人可予以协调，其费用由投标人综合考虑到投标报价中，招标人不另行支付。临时工程实施完毕后，投标人按要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收，由此产生的二次或多次搭设、拆除的费用由投标人综合考虑到投标报价中，招标人不另行支付。
- 4.9.39 施工期间的临时占道及施工场地内的清扫等，投标人自行综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.39.1 红线内的临时施工道路（含临时便道和便桥）铺设、维修、管理及日常清洁工作；现场内场地硬化；现场内除硬化区域外绿化植物的栽种、养护等工作；所有进出场车辆的清洗工作；整个场地有组织的临时排水；以上发生的一切费用均由投标人根据现场条件及自身的施工组织设计综合考虑在投标报价中，无论施工总平布置如何变化，中标后不再另行支付。
- 4.9.39.2 红线内、外的临时施工道路（含临时便道和便桥）、排水沟，根据施工需要进行实施，实施前由投标人报红线外临时道路专项施工方案，经监理、招标人审批同意后，方可实施，其费用由投标人综合考虑，不另行结算。
- 4.9.39.3 施工出入口涉及的市政道路开口、人行道设置钢便桥、、地下管线的保护费等办理相关手续费用以及施工完成后按主管部门要求恢复的费用综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.39.4 投标人使用已形成的外部道路或因与外部道路交叉施工而产生的一切费用（包含但不限于外部道路的损毁修复费用）综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.39.5 若周边公共道路进行改造、施工时，投标人应积极配合，充分考虑由此造成的影响并将相应配合费用综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 8 页 共 11 页

- 4.9.40砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青砼拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用；水泥稳定碎石拌和料必须集中厂拌后运输至施工现场,采用摊铺机进行铺设,级配必须使用骨架密实型结构,材料分级满足第三方检测要求。
- 4.9.41井圈井盖调整标高（井圈井盖顶标高分别与沥青砼面层顶标高齐平、井圈井盖顶标高高于绿地0.1-0.2米）等费用（但不仅限于此）综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.42交通工程在移交相关单位前的维护管理，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.43排水工程中井闭水试验费用投标人综合考虑在相应管道中，不再另行计取。排水工程中降水井配套的排水沟、沉砂池、集水井投标人综合考虑在相关费用中，不单独计取。
- 4.9.44本工程中的植物种植，植物的树型要求、树穴要求、种植基肥、栽植要求等应满足设计及规范要求，投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.45电缆保护管不区分连接方式、埋设深度、埋设方式，其防腐、封头、管道连接件、管道穿引线等工作内容，投标人严格按照图纸施工并包含在相应项目综合单价中，招标人不再另行支付。
- 4.9.46各类杆件、设备、电力电缆等材料及设备的现场搬运、吊装，由投标人自行综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.47设备及元器件的强制检验费由投标人在综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.48施工过程中与相关单位协调配合(含供电、供水部门)并办理相应资料，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.49投标人应协助招标人及相关部门做好周围的居民、商家、企业、学校等宣传工作（含协调、配合及制作宣传手册等），应考虑夜间施工的受阻情况，不能因外部因素的干扰影响工程的工期，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.50工程在移交相关单位前的维护管理，所产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.51投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，备案所需费用由投标人向相关部门缴纳，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.52工程竣工验收后完工后的开荒保洁费及保洁后的石材面应达到晶面处理效果，由投标人自行考虑，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.53工程建设中的迎检、迎接视察等费用，由投标人自行考虑本工程的特殊性质，其发生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.54项目建设过程中招标人对接政府部门的各项工作时需投标人配合的，投标人应无条件配合。
- 4.9.55竣工验收后，根据招标人通知，由投标人免费负责看护管理至保质期结束。
- 4.9.56根据建设项目具体情况,在施工现场设置视频监控系统,满足现场摄像、视频储存、录像回放、手机远程在线实时查看、抓拍和录像、调看录像及指令控制等功能。相关要求：（1）在工地大门、办公区、施工区、生活区、材料堆放区、工地现场制高点及危险性较大施工作业场所等设置监控摄像机，在工地设置监控机房进行视频监控、实现本地管理；（2）便于远程管理，所有摄像机均为网络摄像机，不得设置模拟摄像机；（3）现场各监控摄像机24小时不间断录像进行储存，且系统影像数据保存时间不低于30天；（4）现场通过光纤、或有线宽带、或4G网络与广域网联通，实现信号传输；（5）可以在工地本地和手机上查看各个摄像机实时画面，查看30天任意时间的录像，实施抓拍、调用等管理；进场后，投标人编制的视频监控系统方案需报监理、招标人审批后方可实施，并满足招标人要求，此相关费用已包含在项目安全文明施工费中，不再单独计取。
- 4.9.57施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出相关规定的费用，由投标人在投标报价中综合考虑在投标报价中，费用不另行计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和招标人的统一标准。

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 9 页 共 11 页

- 4.9.58本工程由招标人委托具有相应资质的检测机构按国家、省、市等相关标准开展工程质量检测工作，检测合同由招标人与检测机构签订，检测费用由招标人支付。在工程实施过程中，投标人内部的质量控制进行的检测，检测费用已包括在报价中，不再另计。若因工程质量问题需要进行重复检测并按要求整改的，其重复检测费用及整改费用由投标人支付。
- 4.9.59各道路所有大型机械设备进出场及安拆均考虑在道路工程中，投标人中标后不再调整此项费用。若本项目实施过程中涉及分期分批施工，由此导致的大型机械设备多次退场和重新组织进场，所涉及到的全部费用，由投标人在投标报价中综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.60投标人应提前踏勘现场，综合考虑地上地下管（杆）线、树木及其他既有设备设施对工程实施带来的干扰，投标人自行综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.61本项目土石方工程施工组织、施工顺序由投标人根据现场实际情况，结合施工经验综合考虑，由于施工组织、施工顺序所导致的实体工程费增加及措施费增加不另计取，投标人在投标报价中综合考虑。
- 承包人自行对项目土石方整体平衡，整体平衡后多余土石方弃置在甲方认可的合法合规弃土地点，如需借方须甲方统一调配。
- ①土石方整体平衡后，多余及不可利用土石方应弃置在合法弃土地点，弃土消纳费用（堆场费）由施工单位自行承担；
- ②本工程的土石方回填应首先满足项目土石场内平衡要求，如需转运临时堆场由承包人自行负责，发包人不另行支付土石方转运、临时堆场费用。
- ③整体平衡后无可用余方时方可外借土石方，需借方时，承包人提前报招标人相关管理部门并满足相关时间要求，由发包人统一调配，发包人不另行支付外借土购买费用。
- ④本工程实施时若原始地貌较设计图纸及地勘图发生变化，导致的土石比改变，投标综合考虑在报价中，综合单价不做调整。
- ⑤本工程土石比投标人应结合招标文件、现场踏勘的情况及投标人自身经验综合考虑报价，结算时不应土石比变化而调整综合单价。
- ⑥本项目分为三个标段。本次工程量清单仅在一标段土石方工程、二标段土石方工程、三标段土石方工程中设置“余方弃置（含堆场补贴）”清单项目；桥梁、河道、渠道迁改、景观、挡墙、电力、通信、交通、给水等所有附属单位工程土石方施工产生的多余土石方，须优先用于本工程内部土石方回填平衡，确有剩余无法利用的弃方，其工程量全部归集计入所属标段道路土石方工程的“余方弃置（含堆场补贴）”清单内统一计量，各附属单位工程不再单独列置余方弃置清单子目。“余方弃置（含堆场补贴）”在各标段的投标报价应一致，若出现报价不一致的情况，全项目“余方弃置（含堆场补贴）”按最低报价进行结算办理。
- ⑦本工程标段内、标段与标段间可利用土石方的转运投标人考虑在土石方开挖及回填相应项中，不再单独计取。
- 4.9.62雨水花园：本项目雨水花园仅提供布置控制比例，未出具具体施工平面详图，由施工单位结合现场实际，按图纸给定比例完成平面造型深化设计（涉及相关深化设计费由投标人自行考虑，招标人不再另行支付）；深化图纸须报设计单位、监理单位、建设单位等审批，审批完成后方可组织施工。
- 4.9.64由于该工程政治、民生方面的特殊重要性，无论招标人要求赶工或投标人自行提前完成所有招标工程项目所增加的赶工费用，投标人自行综合考虑在投标报价中，费用不另行计取，投标人据此提出的任何索赔，招标人不予接受。
- 4.9.65投标人应作为深化设计的总牵头单位，牵头负责深化设计工作。深化设计费及因深化设计产生的相关所有费用投标人自行综合考虑在投标报价中，费用不另行计取。
- 4.9.66控制电缆、电力电缆敷设项目不包含电缆头制作安装、过路保护管敷设，电缆头单列清单项目，电缆敷设包含了揭（盖）盖板、电缆防护、电缆防火涂料、电缆试验、剥皮等工作内容，本工程各类电线、电缆的敷设（穿管、桥架、地沟、井道敷设等）综合考虑。
- 4.9.67所有阀门的连接方式均与相应的管道连接方式相同，投标报价应综合各类连接方式报价，综合单价不作调整。
- 4.9.68各专业工程的防雷接地由投标人负责实施；基础接地部分，由投标人按实际情况执行。
- 4.9.69投标人进场后根据现场实际情况、施工规范、施工范围及施工工期编制的施工排水、降水施工方案，该方案需经相关单位审核通过后方可实施，结算时按确认的降

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 10 页 共 11 页

水时间进行计算，降水时间满足现场及相关规范要求。投标人自行考虑以上内容，并自行考虑拆除后的残值回收。

4.9.70本工程的管线穿墙体、管井等一切需要作封堵的部位，投标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的堵料封堵，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。

4.9.71按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。

4.9.72土石方工程的综合单价中包含自行考虑场内运距及土石方现场堆放的费用；水泥稳定碎石、沥青砼拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用；水泥稳定碎石拌和料必须集中厂拌后运输至施工现场，级配必须使用骨架密实型结构，材料分级满足第三方检测。

4.9.73由其他相关单位实施预埋管、检查井等项目的查找、清理、疏通等工作内容，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。

4.9.74支护工程中“喷锚”、道路及桥梁工程中的“直接喷播植草”、“三维网植草边坡防护”、“挂网喷植生混凝土”、“拱形护坡”以及河道、给排水工程中的“素喷、网喷混凝土”项投标人应合理安排施工，若需使用脚手架，其脚手架的搭拆费用投标人综合考虑在所报投标报价中，招标人不再另行支付。

4.9.75施工临时用电所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的残值回收等均由投标人自行处理，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。

4.9.76工程的看管及维护：在工程整体竣工后移交前，承包人应负责现场看管和设施的维护工作，在此期间产生的人工工资、水电气费、材料费、管理费等所有费用由承包人承担。若因承包人原因造成工程整体竣工后移交时间超过一年，承包人应继续负责现场看管和设施的维护工作并承担费用。若因非承包人原因造成工程整体竣工后移交时间超过一年，看管和维护的责任及费用由承包人和发包人另行协商。在工程看管及设施设备维护期间，若发生财产损失、安全事故均由承包人承担。

4.9.77试车：单体试车和联动试车需根据相关标准、规范进行空载试车和满载试验，单体试车和联动试车所产生的所有费用投标人自行考虑，综合在报价中。

4.9.78试运行：按业主指定的时间开始对设备进行试运行，试运行时间为三个月，在试运行期间，由于设备额外的调整或修正，运行可以中断。试运行时间应从这些调整和修正结束后重新计算。当试运行成功地连续运行三个月时，才对设备及其部件至少进行每天24小时连续7天的运行性能的检测工作。试运行和检测期间所产生的所有费用投标人自行考虑，综合在报价中。

4.9.79项目移交培训：对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训，包含但不限于设备的操作、维护、保养等，满足污水处理站的运行和维护工作要求。其费用投标人自行考虑，综合在报价中。

4.9.80本项目除清单中列出的电气调试外，其余为满足规范及验收要求的各类调试均在投标时综合考虑进报价中，结算时不另行增加费用。

五、其他要求

5.1投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

5.2本清单中的工程项目编码是按GB50500-2013相应章次编号的,因此已标价清单各项目编码的范围、计量方式应与GB50500-2013的各条款相对应结合起来理解和解释。本次招标为了便于工程计量与结算，清单中个别项目改变了计量“单位”，如原来计量单位为m²的改为了m³，请投标人注意清单中的计量“单位”，如果理解错误其后果自负。

5.3已标价清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。

5.4 在合同实施过程中，若因设计方案变更或规划调整、拆迁障碍等原因，引起部分工程停建或者缓建或者调整建设规模（范围）的，投标人应无条件配合，且不得因此向招标人索赔任何费用。

5.5不平衡报价：为保证投标人承诺的投标优惠率，对于投标报价低于控制价80%的且工程量减少15%及以上的分部分项及单价措施工程，结算时按该清单项目的不平衡报价的差额在结算时按以下公式扣除：不平衡报价差额=该清单项目减少工程量的控制价合价*（中标价/招标控制价）*100%-该清单项目减少工程量投标合价。

5.6承包人为保证施工质量，超出实体工程范围线的压实、填筑等由投标人自行考虑在相应报价中，不再另行计价。

5.7建设项目招标控制价/投标报价汇总表中“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”，由投标人自主报价，结算时按工程结算造价/工程中标造价（均不含工程垃圾、拆除

总 说 明

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

第 11 页 共 11 页

垃圾外运及处置费）进行同比例调整，但“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”最高结算金额不得超过本项的中标金额。

5.8若本说明存在与合同约定冲突条款，以合同约定为准。

本项目招标控制价为247698305.88元（其中暂列金为20386630.19元，专业工程暂估价为：0元）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		支护工程								
1	040101001001	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、	m³	908.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6.土方场内堆场及场内的其他费用,包含在本综合单价中 7.基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9.其他：满足设计及规范要求							
2	040103001002	沟槽、基坑土石方回填	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求 3.填方粒径要求满足设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5.其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	114.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		道路								
3	040101001003	挖一般土石方	1. 土类别：素填土、粉质黏土、包含软弱土、淤积、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土、建渣垃圾、地被、乔木、灌木、地下的树根、树兜、现状沟渠砼等 2. 草、树木包含在综合单价中不另行计量 3. 石方类别：各类型石方综合考虑 4. 挖土石深度：按设计综合 5. 挖土石方部位、深度：综合考虑 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 修整边坡壁面、人机配合等费用综合考虑	m³	897730.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 土沟开挖工程量归入此项，土沟抹灰前对基层的处理包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 10. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
4	040103001004	道路加强层回填	1. 密实度要求：按设计要求，并满足验收规范要求 2. 填方材料品种：中风化岩，厚度满足设计及规范要求, 石方解小及场内运距投标人综合考虑 3. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 综合单价含石方解小，不再单独计费 5. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要	m³	45286.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
5	040103001005	回填土石方	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 土方来源:来源综合考虑，但优先考虑利用本项目开挖方，内、外运距、中转堆场、利用料解小等综合考虑 5. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	813039.790					
6	040103001006	回填块石	1. 密实度、粒径要求：块石粒径(最短边尺寸)大于30cm,符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：块石强度不	m³	4583.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			小于15Mpa 3. 填方来源、运距:由投标人自行考虑 4. 块石沉陷等情况由投标人自行考虑进综合单价，按压实方量进行计量							
7	040103001007	抛填片块石挤淤（外购片石）	1. 密实度、粒径要求：片石厚度或直径宜大于300mm,且小于300mm粒径含量不得超过20%,符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：块石强度不小于15MPa 3. 填方来源、运距:由投标人自行考虑 4. 块石沉陷等情况由投标人自行考虑进综合单价，按压实方量进行计量	m³	4885.000					
8	040103001008	回填碎石(中风化岩)	1. 填方材料品种:利用挖方碎石，岩石种类满足设计要求	m³	31698.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 运距: 本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小, 不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求, 若因投标人保存不当应由投标人自行承担 7. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	040103001009	回填碎石 (透水性材料)	1. 填方材料品种: 利用挖方碎石, 岩石种类满足设计要求 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求	m³	60566.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 运距:本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小，不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 7. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
10	040101001010	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及	m ³	9762.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计及规范要求							
11	040103001011	沟槽回填碎石（管涵，粒径≤25mm）	1. 部位：雨污水管沟槽 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方材料品种：满足设计要求 4. 填方粒径要求：最大粒径≤40mm 5. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	6459.250					
		分部小计								
		排水								
12	040101001012	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、	m³	221704.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
13	040103001013	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	152123.660					
14	040103001014	利用破碎后的基岩回填（排水，粒径≤40mm）	1. 部位：雨污水管沟槽 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方材料品种：满足设计要求 4. 填方粒径要求：最大粒径≤	m³	48167.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			40mm 5. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
15	040101002015	顶管 挖工作坑土石方	1. 土类别：综合 2. 石方类别：综合考虑 3. 挖土石深度：按设计综合 4. 挖土石方部位、深度：综合考虑 5. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 6. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 7. 部位：桩板墙位置 8. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m³	2139.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040103001016	顶管 回填方 破碎后基岩粒径≤25mm	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求：最大粒径≤25mm 4. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	1739.000					
		分部小计								
		智慧杆工程								
17	040101002017	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑	m³	4957.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
18	040103001018	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	2637.260					
		分部小计								
		电力工程								
19	040101002019	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、	m³	12787.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
20	040103001020	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	6963.350					
		分部小计								
		通信工程								
21	040101002021	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、	m³	21462.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
22	040103001022	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	19716.660					
23	040103001023	沟槽底换填（挖方另计）	1. 填方材料品种：利用挖方碎石 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 运距：本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综	m³	1800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 综合单价含石方解小，不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 7. 向本项目其他道路借方转运的费用综合考虑 8. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		交通工程								
24	040101001024	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑	m³	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
25	040103001025	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	30.000					
		分部小计								
		给水工程								
26	040101001026	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、	m³	38791.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
27	040103001027	坑槽回填换填（破碎后基岩）	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	7735.190					
28	040103001028	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自	m³	28417.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
29	040101002029	顶管 挖工作坑土石方	1. 土类别：综合 2. 石方类别：综合考虑 3. 挖土石深度：按设计综合 4. 挖土石方部位、深度：综合考虑 5. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 6. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 7. 部位：桩板墙位置 8. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	m³	917.010					
30	040103001030	顶管 回填方 破碎后基岩粒径≤25mm	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求	m³	326.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：最大粒径≤25mm 4. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
		分部小计								
		挡墙工程								
31	040101001031	挖一般土石方	1. 土类别：素填土、粉质黏土、包含软弱土、淤积、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土、建渣垃圾、地被、乔木、灌木、地下的树根、树兜、现状沟渠砼等 2. 草、树木包含在综合单价中不另行计量 3. 石方类别：各类型石方综合	m³	8212.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 挖土石深度：按设计综合 5. 挖土石方部位、深度：综合考虑 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 修整边坡壁面、人机配合等费用综合考虑 8. 土沟开挖工程量归入此项，土沟抹灰前对基层的处理包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 10. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
32	010103001032	回填土石方	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及	m³	2737.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 土方来源:来源综合考虑,但优先考虑利用本项目开挖方,内、外运距、中转堆场、利用料解小等综合考虑 5. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
33	040103002033	余方弃置（含堆场补贴）	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、垃圾、建渣、杂草、农作物、乔木、灌木、树兜树根等 2. 运输距离：外弃运距及弃置场地综合考虑，外弃时为满足政策法规要求而进行的措施处	m³	201678.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			置综合考虑在报价中，包括但不限于拌和、翻晒、转运等 3. 补贴：堆场费以及外运运距补贴费用综合考虑 4. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 5. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求									
		单价措施项目清单										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001034	安全文明施工费			1256316.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		68076.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		284682.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		476533.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		427023.82			
2	041109002035	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003036	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004037	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005038	行车、行人干扰						
6	041109006039	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007040	已完工程及设备保护费						
8	041109008041	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2897427.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2897427.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2897427.90	
合计			2897427.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套

道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

1

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桩							
1	010302003042	旋挖成孔灌注桩 D=1200	1. 地层情况：投标人根据地质报告、现场情况等综合确定 2. 空桩长度、桩长：综合，不得因桩长度的变化而调整综合单价 3. 桩径：1200mm 4. 成孔方法：人工成孔、旋挖成孔综合考虑，采用泥浆护壁、干作业、全护筒作业等由投标人自行考虑决定报价 5. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合 6. 声测管：详设计，投标人自行考虑决定报价综合 7. 150*4预埋冷轧无缝钢管：投标人自行考虑决定报价综合 8. 混凝土种类、强度等级：C30，投标人综合考虑本项目混凝土	m	1057.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土充盈系数、桩头浮浆混凝土量计入综合单价。 9. 护壁方式：投标人自行考虑，若采用泥浆护壁时综合单价应包含泥浆制作、存储、运输、处置、泥浆池及沟槽砌筑拆除等（安全文明施工费未包含的部分）费用 10. 投标人应自行考虑钢护筒、超灌、空桩的成孔费用、试桩、桩间土开挖增加费、泥浆制作及外弃等因素，该部分费用包含在综合单价中不做调整 11. 土方弃置：另计 12. 钢筋笼制作、吊装另计 13. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
2	010301004043	截（凿）桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：综合	根	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：综合 4. 有无钢筋：有筋 5. 桩头钢筋整理费由投标人自行考虑进综合单价 6. 拆除方式：综合 7. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	010515001044	桩 现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报	t	23.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中 5. 定位支架包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	010515001045	桩 现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ18~22，直形、弧形综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中 5. 定位支架包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	7.359					
5	010515001046	桩 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400和	t	93.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400螺纹钢 Φ25	HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ25，直形、弧形综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中 5. 定位支架包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
6	010202007047	锚杆钻孔灌浆 Φ110mm	1. 地层情况：详地勘报告，投标人综合考虑 2. 钻孔深度：综合 3. 钻孔直径：Φ110mm 4. 置入方法：综合	m	345.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 杆体材料品种、规格、数量：土钉钢筋 Φ22(另计) 6. 投标人自行考虑现场钻孔所需扩孔费用，中标后综合单价不做调整 7. 浆液种类、强度等级：灌注水泥浆强度30MPa；注浆管，材质综合考虑 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
7	010202007048	锚索钻孔灌浆 Φ150mm	1. 地层情况：详地勘报告，投标人综合考虑 2. 钻孔深度：综合 3. 钻孔直径：150mm 4. 置入方法：综合 5. 杆体材料品种、规格、数量：钢绞线(另计) 6. 投标人自行考虑现场钻孔所需扩孔费用，中标后综合单价	m	912.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段： /

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不做调整 7. 浆液种类、强度等级：灌注水泥浆强度30MPa；注浆管，材质综合考虑 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
8	010202009049	100mm厚C25混凝土喷层（网喷）	1. 部位：喷射混凝土支护部位 2. 厚度：100mm厚 3. 材料种类：混凝土 4. 混凝土类别、强度等级：C25混凝土，各类添加剂包含在综合单价中，由投标人自行考虑 5. 泄水孔包含在综合单价中 6. 钢筋：另计 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	1.000					
9	010503001050	商品混凝土 冠梁/底梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合单价含所有外加剂费用，	m ³	158.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 4. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
10	010504004051	商品混凝土 挡板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 含沉降缝 3. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	191.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 4. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 5. PVC排水管 Φ100mm综合考虑 6. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
11	040201022052	商品混凝土排水沟、截水沟 C25	1. 土壤类别：综合，土石方另计 2. 沟截面净空尺寸：详设计	m ³	36.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 浇筑方式：投标人自行考虑 6. 模板：另计 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
12	010507007053	商品混凝土斜托 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 4. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整	m³	8.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
13	010202007054	锚杆 HRB400螺纹钢 直径 φ22	1. 钢筋种类、规格：HRB400/HRB400E螺纹钢 直径 φ22，直形、弧形综合考虑 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 4. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标	t	1.099					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行考虑在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，无论采用搭接、焊接、机械连接等其所有费用综合考虑报价，不再另行计取 6. 定位、对中支架、托架包含在综合单价中 7. 工程量计算规则：工程量以设计长度的重量计算 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	010202007055	锚索 Φs15.2mm钢绞线	1. 钢筋种类、规格：1*7 Φs15.2mm钢绞线， 2. 锚索防腐等级为Ⅱ级，锚索的每根钢绞线均采用环氧树脂涂膜层Φ22聚乙烯管和润滑脂保护层三层防腐型式 3. 钢管、钢绞线套管、定位、	m	3651.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对中支架、托架、导向帽、橡皮膜、锚具、箍环、扩张环等包含在综合单价中 4. 工程量计算规则：以钻孔深度计算（超钻不计工程量） 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
15	040601025056	反滤包铺设	1. 30--40g/m² 土工布 2. 1--4mm砂砾 3. 20mm粗砾或碎石 4. 夯填粘土隔水层 5. 具体详大样图 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	370.000					
16	010515001057	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中	t	7.975					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
17	010515001058	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 (抗震、非抗震综合考虑) Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	0.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
18	010515001059	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	2.036					
19	010515001060	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑	t	51.125					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）Φ18~22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
20	010515001061	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	21.945					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
21	040901008062	植筋直径(mm) Φ22	1. 植钢筋直径(mm)22 2. 锚固深度35cm 3. 其他:满足质量验收要求，工程量按植筋数量以“根”计算，不含钢筋费用，钢筋在对应的现浇构件钢筋清单项中计取	根	12824.000					
22	040901008063	植筋直径(mm) Φ25	1. 植钢筋直径(mm)25 2. 锚固深度35cm 3. 其他:满足质量验收要求，工程量按植筋数量以“根”计算，不含钢筋费用，钢筋在对应的现浇构件钢筋清单项中计取	根	1652.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
23	011702006072	现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁/底梁	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m²	274.850					
24	011702011073	现浇混凝土模板安装、拆除 挡墙	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合 2. 模板支撑架料及支撑高度：	m²	654.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
25	041102037074	现浇混凝土模板安装、拆除 排水沟、截水沟	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报	m²	225.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
26	011702025075	现浇混凝土模板安装、拆除 其它现浇构件	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m²	37.330					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001064	安全文明施工费			136541.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7398.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30940.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51791.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46410.65			
2	041109002065	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003066	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004067	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005068	行车、行人干扰						
6	041109006069	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007070	已完工程及设备保护费						
8	041109008071	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	313602. 57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		313602. 57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	313602.57	
合计			313602.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	HPB300圆钢 φ8~10	t	32.35					
2	HRB400螺纹钢 φ18~22	t	61.22					
3	HRB400螺纹钢 φ25	t	119.19					
4	PVC排水管 φ100mm	m	103.58					
5	Φ76钢绞线套管	m	3760.74					
6	柴油(机械)	L	24821.14					
7	穿孔PVC塑料管 φ50	m	0.04					
8	低合金钢焊条E43系列	kg	1003.84					
9	镀锌铁丝 φ1.6~1.2	kg	124.65					
10	对拉螺栓	kg	186.01					
11	对拉螺栓塑料管	m	1075.04					
12	高压胶皮管	m	0.03					
13	管箍	只	540.57					
14	焊条(高强钢筋用)	kg	651.94					
15	合金钢钻头综合	个	601.49					
16	金属材料摊销	kg	1171.82					
17	锚具15-6型	套	57.68					
18	普工人工单价	工日	36.00					
19	商品混凝土C25	m³	37.16					
20	商品混凝土C40	m³	8.50					
21	水泥42.5	kg	29568.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	速凝剂	kg	1182.75					
23	铁件	kg	482.37					
24	土工布30~40g/m²	m²	707.71					
25	橡胶密封圈DN50	个	476.97					
26	圆钢综合	t	0.06					
27	植筋胶泥	kg	1271.72					
28	塑料管 φ 22	m	958.44					
29	钢绞线 Φ s15.2（含防腐、带套管）	t	4.45					交通信息价
30	碎石5~40mm	m³	129.45					
31	塑料管 φ 25	m	362.25					
32	Q235薄壁钢管D57×3	m	3370.59					
33	Q235薄壁钢管D150×4	m	98.95					
34	HRB400螺纹钢 φ 12~14	t	0.37					
35	HRB400螺纹钢 φ 16	t	2.17					
36	锚杆 HRB400螺纹钢钢筋直径 φ 22	t	1.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【支护工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除与恢复								
1	041001005076	拆除路缘石	1. 材质：路沿石 2. 尺寸：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包含切缝、拆除等费用	m	92.000					
2	041001001077	拆除沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包铣刨现状路面、含切缝、拆除等费用	m²	456.100					
3	041001001078	铣刨沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人	m²	114.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包铣刨现状路面、含切缝、拆除等费用							
4	041001003079	拆除基层	1. 材质：水稳 2. 厚度：综合 3. 清单工程量按现场实施量以体积计取 4. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 5. 切缝费用若发生，由投标人综合考虑	m³	119.290					
5	041001001080	拆除成简慢性道	1. 材质：沥青混凝土或花岗石砖+C15水泥混凝土基层+级配碎石基层 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃	m²	624.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圾外运及处置费中打足报价 4. 切缝费用若发生，由投标人综合考虑							
6	041001001081	拆除混凝土路面	1. 材质：混凝土(有筋和无筋综合) 2. 厚度：综合 3. 清单工程量按现场实施量以体积计取 4. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 5. 综合单价包含切缝、拆除等费用	m³	592.000					
7	041001008082	拆除混凝土结构	1. 材质：混凝土(有筋和无筋综合) 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价	m³	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价包含切缝、拆除等费用							
8	041001006083	拆除钢筋混凝土管涵	1. 材质：混凝土 2. 管径：内径不小于2米 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m	142.500					
9	040204004084	安砌C40预制路缘石 15cm×60cm×100cm	1. 材料品种、规格：C40预制混凝土路缘石15cm×60cm×100cm 2. 垫层材料品种、厚度、强度：2cm厚M10水泥砂浆垫层 3. 无障碍放坡路沿石异形尺寸，综合考虑 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段： /

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		特殊路基处理								
10	040201002085	冲击碾压	1. 碾压机械: 三边形双轮冲击压路机 2. 冲击碾压能力: ≥25KJ、冲击碾压遍数15~20遍, 路基边缘是压实机具碾压的薄弱环节, 在采用冲击碾压对下路床进行补压时, 应加强对路基边坡地带的碾压, 根据边坡高度、填料 种类、原有压实及其控制情况, 可酌情增加5~8遍冲碾遍数 3. 清单计量规则: 按照冲击碾压面积分层计算, 清单工程量为暂估量, 计量在遵循设计要求的前提下以实际收方为准。 4. 冲击碾压补偿土考虑在综合单价中 5. 其他: 满足施工图设计要求及	m²	467818.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求							
11	010201007086	碎石桩	1. 地层情况：综合考虑 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径：50cm 4. 填料：满足设计要求，不得采用强风化岩或软质岩石 4. 其他满足设计及规范要求	m	43840.000					
12	010201017087	桩顶碎石垫层	1. 材料品种、规格及比例：采用级配良好的碎石，最大粒径不超过30mm，不含植物根系、垃圾等杂质 2. 压实度满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m³	2373.000					
		分部小计								
		标准 车行道路面工程								
13	040202001088	路床整形碾压	1. 路床整形碾压：机动车道	m²	75865.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 碾压后的各种检测达到设计要求 3. 满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
14	040203006089	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13C（玄武岩）	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13C（玄武岩） 3. 厚度：4cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂、纤维稳定剂等含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二	m²	67330.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
15	040203006090	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C(SBS改性)	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C(SBS改性) 3. 厚度：6cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂，含量及比	m ²	67215.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
16	040203006091	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 3. 厚度：6cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要	m ²	67215.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6. 外加剂:抗剥落剂, 含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它: 路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距: 成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它: 满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
17	040203003092	阳离子乳化沥青(PC-3)粘层油	1. 材料品种: 阳离子乳化沥青粘层(PC-3) 2. 用量: 洒布量0.3~0.6L/m² (沥青用量) 3. 其它: 满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、	m²	134545.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范等的要求							
18	040203004093	乳化沥青（ES-3型）稀浆封层	1. 材料品种：改性乳化沥青（ES-3型） 2. 沥青用量：满足设计及规范要求 3. 细集料：耐磨、洁净, 符合设计要求 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	67101.600					
19	040203003094	阳离子乳化沥青(PC-2)透层油	1. 沥青品种：阳离子乳化沥青（PC-2）透层油 2. 喷洒油量：0.7~1.5L/m ² 3. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	m ²	67101.600					
20	040202015095	25cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：水泥稳定碎石基层，水泥含量5% 3. 密实度：满足规范要求	m ²	68657.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设 8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
21	040202015096	25cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：水泥稳定碎石底基层，水泥含量4% 3. 密实度：满足规范要求 4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含	m²	70661.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设 8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
22	040202011097	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石, 满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm 3. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 4. 本清单项目工程量为垫层上下口面积的平均值 5. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	72510.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040204004098	安砌C40预制路缘石 15cm×35cm×100cm	1. 材料品种、规格：C40预制混凝土路缘石15cm×35cm×100cm 2. 垫层材料品种、厚度、强度：2cm厚M10水泥砂浆垫层 3. 无障碍放坡路沿石异形尺寸，综合考虑 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m	5484.240					
		分部小计								
		临时 车行道路面工程								
24	040202001099	路床整形碾压	1. 路床整形碾压：机动车道 2. 碾压后的各种检测达到设计要求 3. 满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	9218.790					
25	040203006100	5cm 细粒式SBS改性沥青	1. 沥青品种：详设计及相关规	m ²	7867.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土AC-13C（玄武岩）	范 2. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C（玄武岩） 3. 厚度：5cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂、纤维稳定剂等含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
26	040203006101	7cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 3. 厚度：7cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂, 含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用	m²	7867.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
27	040203003102	阳离子乳化沥青(PC-3)粘层油	1. 材料品种：阳离子乳化沥青粘层（PC-3） 2. 用量：洒布量0.3~0.6L/m²（沥青用量） 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	7867.270					
28	040203004103	乳化沥青（ES-2型）稀浆封层	1. 材料品种：改性乳化沥青（ES-2型） 2. 沥青用量：满足设计及规范要求 3. 细集料：耐磨、洁净,符合设计要求 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、	m²	7867.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范等的要求							
29	040203003104	阳离子乳化沥青(PC-2)透层油	1. 沥青品种：阳离子乳化沥青(PC-2)透层油 2. 喷洒油量：0.7~1.5L/m² 3. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	m²	7867.270					
30	040202015105	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：水泥稳定碎石基层，水泥含量5% 3. 密实度：满足规范要求 4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设	m²	8021.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
31	040202015106	20cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：水泥稳定碎石底基层，水泥含量4% 3. 密实度：满足规范要求 4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设 8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	8401.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	040202011107	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石, 满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm 3. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 4. 本清单项目工程量为垫层上下口面积的平均值 5. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	8691.590					
33	040204004108	安砌C40预制路缘石 15cm×35cm×100cm	1. 材料品种、规格：C40预制混凝土路缘石15cm×35cm×100cm 2. 垫层材料品种、厚度、强度：2cm厚M10水泥砂浆垫层 3. 无障碍放坡路沿石异形尺寸，综合考虑 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m	928.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		边坡防护								
34	050102013109	边坡喷播植草	1. 基层材料种类规格：满足设计及规范要求 2. 草(灌木)籽种类：禾木科狗芽根20%, 百喜草15%, 高羊茅60%, 银合欢2%, 红花木兰1%, 猪尿豆2%。喷播时草籽与肥料应充分拌和均匀, 喷播后应及时覆盖塑料薄膜。 3. 种植土厚度满足设计要求 4. 养护期：养护至竣工验收后12个月 5. 具体做法：详路基防护工程设计图 6. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	16567.920					
35	050102013110	三维网植草边坡防护	1. 整平坡面-铺筑10cm覆土锤紧	m²	30798.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-铺设并固定三维网-撒铺5cm耕植土-喷播植草-喷播营养液覆膜养护，先岩石段锚钉及U型钉采用风镐打眼后进行安装,孔内采用0.1MPa低压注浆,水泥砂浆标号M10 2. 三维网标准幅宽不小于1.6米，按网宽方向与路线方向一致布置,相邻两条三维网之间搭接宽度为0.1米,并用U型锚钉大样固定于坡面上,幅中用J型钉固定,U型钉和J型钉在使用前采用外涂沥青等方法做好防锈处理，三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯，每幅三维网用土工绳搭接,搭接宽度15cm 3. 具体做法：详路基防护工程设计图 4. 草(灌木)籽种类：禾木科狗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芽根20%, 百喜草15%, 高羊茅60%, 银合欢2%, 红花木兰1%, 猪屎豆2% 5. 养护期：养护至竣工验收后12个月 6. 锚固铁件防腐费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
36	010202009111	挂网喷植生混凝土	1. 挂镀锌钢丝网、植生混凝土拌合、喷射作业、盖上无纺布、浇水养护，网片间的搭接长度、网与坡面间距按设计标准执行。 2. 泄水孔包含在综合单价中 3. 草(灌木)籽种类：满足设计要求 4. 钢筋框条另计，锚杆钻孔、灌浆、锚筋另计	m²	1890.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 具体做法：详路基防护工程设计图 6. 养护期：养护至竣工验收后12个月 7. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
37	010202007112	锚杆 钻孔灌浆 $\Phi 50\text{mm}$	1. 地层情况：详地勘报告，投标人综合考虑 2. 钻孔深度：综合 3. 钻孔直径： $\Phi 50\text{mm}$ 4. 置入方法：综合 5. 杆体材料品种、规格、数量：土钉钢筋(另计) 6. 投标人自行考虑现场钻孔所需扩孔费用，中标后综合单价不做调整 7. 安装锚杆注浆：成孔后及时插入锚钉，防止孔内积杂物、浮土	m	1862.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等。采用孔底注浆法灌注水泥砂浆, 注浆压力0. 2~0. 4MPa, 注浆应饱满, 浆体强度符合设计要求 8. 成孔深度比设计长度超钻部分包含在综合的单价中 9. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
38	010202007113	锚杆 HRB400螺纹钢 直径 φ18	1. 钢筋种类、规格: HRB400 (抗震、非抗震综合考虑) 螺纹钢 直径 φ18, 直形、弧形综合考虑 2. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中 3. 投标人综合考虑安装的方式, 钢筋与锚筋的连接、焊接综合考虑 4. 清单工程量按现场实施量以	t	2. 068					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重量计取 5. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，无论采用搭接、焊接、机械连接等其所有费用综合考虑报价，不再另行计取 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
39	010515001114	钢筋框条 HRB400螺纹钢 Φ 18	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑） Φ 18 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	3.782					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
40	040402017115	伸缩缝	1. 嵌缝材料种类：三粘四油填塞 2. 安装方式：综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	215.340					
		分部小计								
		浆砌片石及围堰								
41	040305005116	浆砌片石护坡	1. 部位：边坡及堰石基础 2. 材料品种、规格：片(块)石、满足设计要求 3. 砂浆强度不低于M10	m³	1729.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 清单工程量按现场实施量以体积计取 5. Φ50mmPVC管泄水孔（孔末端应采用土工滤布包裹,包裹长度不小于0.1m）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
42	010903004117	沥青麻絮塞缝	1. 嵌缝材料种类：沥青麻絮 2. 安装方式：综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	957.350					
43	040201021118	无纺土工滤布	1. 材料品种、规格：无纺土工滤布 2. 搭接方式：满足设计要求，搭接面积综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	4786.750					
44	040201021119	围堰防渗土工膜	1. 材料品种、规格：防渗土工	m²	155.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			膜，单位面积质量：400g/m²，技术参数和敷设要求需满足相关规范 2. 搭接方式：满足设计要求，搭接面积综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、规范及验收要求							
45	041103001120	袋装土石围堰	1. 围堰类型：袋装土石围堰 2. 围堰顶宽及底宽：综合 3. 围堰高度：综合 4. 土质：合格材料 5. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	257.550					
		分部小计								
		2×d500钢筋砼预埋管涵								
46	040501001121	钢筋混凝土圆管涵 砼基础 C20	1. 管道基础：商品砼C20 2. 填方材料品种：外加剂等 满足设计及施工验收规范要求	m³	522.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 浇筑方式：综合考虑 4. 清单工程量按现场实施量以体积计取 5. 来源、运距：投标人综合考虑 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
47	040501001122	钢筋混凝土圆管涵 D500 II 级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D500 II 级钢筋 3. 铺设深度：详设计综合 4. 每隔20~25m须设现浇混凝土套环柔性接口, 作法详见国标图集04S516第35~37页 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求	m	1548.740					
48	040504002123	检查井 C15砼基础	1. 基础:商品砼C15 2. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价	m³	14.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 3. 浇筑方式：综合考虑 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
49	040504001124	检查井 M7. 5水泥砂浆砌砖	1. 检查井 M7. 5水泥砂浆砌砖 2. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ³	171. 000					
50	040308001125	检查井 1:2砂浆抹面 2cm	1. 检查井 1:2砂浆抹面 2. 抹灰厚度：2cm 3. 满足设计及规范要求	m ²	708. 000					
51	040504002126	检查井 C30混凝土井座	1. 基础：商品砼C30 2. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用	m ³	7. 400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 浇筑方式：综合考虑 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
52	010512008127	检查井 预制钢筋砼盖板 C30	1. 检查井 预制盖板制作安装 2. 混凝土等级：C30 3. 预制构件场内外运距自行考虑 4. 钢筋制安、模板安拆等均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	5.580					
53	040901001128	检查井 现浇HPB300钢筋 φ8~10	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：φ8~10 3. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	t	0.228					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		1.5米、2米圆管涵								
54	040501001129	III级钢筋混凝土企口管 Φ1500	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 规格：D1500钢筋混凝土管道 III级 3. 接口方式：满足设计要求 4. 铺设深度：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	m	269.200					
55	040501001130	III级钢筋混凝土企口管 Φ2000	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 规格：D2000钢筋混凝土管道 III级 3. 接口方式：满足设计要求 4. 铺设深度：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	m	123.300					
56	040803004131	管道C25混凝土包封	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用	m³	1100.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
57	010607002132	圆形钢格栅	1. 直径2. 2m, Q235-A, 焊条间距150mm, 与涵洞进口牢固固定 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3. 800					
		分部小计								
		八字式管道出水口(混凝土)06MS201-9-5								
58	040305001133	级配碎石垫层	1. 密实度要求：符合设计及验收规范要求 2. 填方材料品种：级配碎石	m ³	11. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】 标段： /

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 部位：管道基础							
59	040501001134	管道C15混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C15 2. 综合单价含砼的所有泵送（含电费、油费、水费等）费用 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	17.590					
60	040504007135	混凝土八字式出水口 商品砼C30	1. 名称：混凝土八字式砼出水口 2. 墙身：C30商品混凝土 3. 商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	188.710					
		分部小计								
		附属设施及其他								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	040205017136	成品花岗石车止石 Φ200*1000mm	1. 材料品种：成品花岗石车止石 Φ200*1000mm 2. 安装方式：综合 3. 材质：成品花岗石整体制作，详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：详设计 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	个	232.000					
62	040201021137	防水（防渗）土工布	1. 材料品种、规格：防水土工布，采用二布一膜结构形式，土工布为：Ⅱ级强度无纺土工布，膜材：高密度聚乙烯（HDPE），膜材厚度：0.4mm，单位面积质量：500g/m² 2. 搭接方式：满足设计要求，搭接面积综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	7381.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】 标段：/

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	040201021138	碎石桩处：土工格栅	1. 做法：满足设计及规范要求，尼龙绳或涤沦线缝接或U型钉连接、锚固钉、格栅材料、撕裂膜等费用全部包含在综合单价中 2. 材质：采用双向聚丙烯土工格栅，抗拉强度≥80kN/m, 断裂(屈服)延伸率≤10% 3. 清单工程量按图示铺设面积计算，结算工程量以现场收方为准，搭接面积综合考虑在单价中，规格满足设计及规范要求 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	9492.000					
64	040201021139	其他部位：土工格栅	1. 做法：满足设计及规范要求，尼龙绳或涤沦线缝接或U型钉连接、锚固钉、格栅材料、撕裂膜等费用全部包含在综合单价	m²	108946.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 2. 土工格栅技术指标:抗拉伸强度≥50KN/m, 2%延长率时抗拉伸强度≥17. 5KN/m, 5%延长率时抗拉伸强度≥35KN/m 3. 清单工程量按图示铺设面积计算，结算工程量以现场收方为准，搭接面积综合考虑在单价中，规格满足设计及规范要求 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
65	040201022140	混凝土边沟及截水沟 C25	1. 断面尺寸：综合 2. 沟底、沟壁为C25 商品砼 3. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 模板费用另计	m³	747. 510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 土方另计 6. 防渗土工布另计 7. 其他：满足设计、规范及验收要求							
66	040201022141	3cm厚M7.5砂浆抹面	1. 断面尺寸：详设计 2. 部位：土质截水沟 3. 砂浆：M7.5砂浆抹面(3cm厚) 4. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	13148.570					
67	040203001142	新旧路面搭接SBS防裂卷材	1. SBS防裂卷材材质满足设计要求 2. 厚度不小于3mm 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	114.250					
68	011503001143	人行道栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：180*40高耐竹防腐木扶手, 外罩无色透明天然防腐耐候木油2遍，尺寸详图	m	3004.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段： /

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 栏杆材料种类、规格、品牌： ：80*80*5厚热镀锌方钢栏杆立柱；60*30*3厚热镀锌方钢栏杆横梁；40*5厚热镀锌钢板栏杆@120, 腰部逆时针旋弯90°，与上下栏杆横梁斜45° 满焊焊接；栏杆面漆采用氟碳漆面漆，颜色、遍数满足设计要求 3. 栏杆H=1100 4. 固定配件种类：预埋件、螺栓等配件综合考虑进单价 5. 栏杆采用200*200*10厚热镀锌钢板铁脚，M12*150高强度膨胀螺栓固定 6. 混凝土基层另计 7. 具体做法见栏杆详图 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	010501003144	栏杆钢筋砼基础 商品混凝土C30	1. 基础: 商品砼C30 2. 填方材料品种: 外加剂等 满足设计及施工验收规范要求 3. 钢筋型材及布置见设计图 4. 浇筑方式: 综合考虑 5. 来源、运距: 投标人综合考虑 6. 其它: 满足设计、施工及验收规范要求	m ³	75.150					
70	010507003145	C25片石砼急流槽（片石外购）	1. 土壤类别: 综合，土石方另计 2. 沟截面净空尺寸: 详设计 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C25 5. 片石体积占单方混凝土总量不超20%，片石强度需满足设计及相关规范要求 6. 浇筑方式: 投标人自行考虑 7. 槽底粗糙面做法详设计，包	m ³	126.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			含在综合单价中 8. 模板：另计 9. 急流槽防滑台、跌水坎工程量并入本清单项工程量中 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求								
71	010512008146	成品急流槽盖板	1. 单件体积：综合 2. 安装高度：综合 3. 混凝土强度等级：C25 4. 采用外购或自行预制，由投标人自行考虑 5. 盖板尺寸：综合 6. 钢筋：详设计，包含在综合单价中 7. 模板包含在综合单价中 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	0.080						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
72	041102002155	检查井基础模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	36.960					
73	041102033156	检查井井座模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合	m²	82.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
74	041102031157	管道基础模板	1. 构件类型：管道基础模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执	m²	1393.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 6. 其他:满足设计及施工验收规范							
75	041102037158	排水沟模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	4384.560					
76	041101001159	墙面脚手架	1. 脚手架材质: 综合 2. 高度综合 3. 类型: 双排脚手架 4. 其他: 满足设计及相关规范	m²	233.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
77	041102023160	混凝土八字式出水口模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m ²	247.110					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
78	041106001161	大型机械设备进出场及安拆(整个项目)	1. 机械设备名称: 根据施工组织确定的挖掘机、压路机、摊铺机等大型施工机械, 包含本	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程所有机械费用（多次进出场费用） 2. 机械设备规格型号：按施工组织设计, 投标人考虑在综合单价中，不再单独计取 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
79	041107002162	排水、降水 出口直径（mm） 100	1. 机械名称：潜水泵 2. 降排水管规格：出口直径（mm） 100，功率不小于7.5kw 3. 部位：施工场地既有的地表水、地下水抽排 4. 抽排水看护人工费、电费等全部费用均包含在综合单价中	台班	72.000					
80	041107002163	排水、降水 出口直径（	1. 机械名称：潜水泵	台班	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】 标段：/

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		mm） 50	2. 降排水管规格：出口直径（mm） 50，功率3kW 3. 部位：施工场地既有的地表水、地下水抽排 4. 抽排水看护人工费、电费等全部费用均包含在综合单价中							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001147	安全文明施工费			2150081.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		116506.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		487210.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		815548.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		730815.92			
2	041109002148	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003149	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004150	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005151	行车、行人干扰						
6	041109006152	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007153	已完工程及设备保护费						
8	041109008154	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4988475.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4988475.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4988475.33	
合计			4988475.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套

标段： /

第 1 页 共 1 页

道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	HPB300圆钢 φ 8~10	t	2.41					
2	HRB400螺纹钢 φ 12~14	t	2.90					
3	HRB400螺纹钢 φ 18~22	t	6.14					
4	PVC塑料管 φ 50mm	m	589.20					
5	安拆及场外运费(机械)	元	549.36					
6	薄膜	m²	52103.04					
7	保水剂	kg	757.86					
8	草袋子	m²	181.84					
9	柴油(机械)	L	145910.66					
10	电(机械)	kW·h	4440.00					
11	镀锌钢丝网 φ 3	m²	1985.55					
12	镀锌铁丝10#	kg	37.82					
13	镀锌铁丝8#	kg	78.00					
14	肥料	kg	1566.88					
15	干混砌筑砂浆M7.5	t	67.38					
16	高压胶皮管	m	47.28					
17	焊条(高强钢筋用)	kg	56.19					
18	混合草籽	kg	1184.16					
19	机上人工（降排水）	工日	39.00					
20	检修费(机械)	元	32.82					
21	建筑焦油	kg	20.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	建筑油膏	kg	327.32					
23	锯材综合	m³	0.75					
24	沥青混凝土细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C(玄武岩)	m³	456.30					
25	麻丝	kg	526.54					
26	片(块)石（浆砌片石用）	m³	2009.18					
27	片石（急流槽片石砼用）	m³	25.46					
28	破碎岩石（碎石桩）	m³	10642.65					
29	杀虫剂	kg	25.12					
30	商品混凝土C20	m³	527.77					
31	商品混凝土C25	m³	1967.95					
32	石油沥青30#	kg	1952.99					
33	水泥42.5	kg	11189.57					
34	速凝剂	kg	447.58					
35	塑料管 φ 25	m	782.29					
36	碎石≤30mm	m³	2614.10					
37	碎石20～50mm	m³	11.58					
38	铁件	kg	108.49					
39	铁件(U形钉)	kg	47.28					
40	土工布 防水土工布500g/m²	m²	8231.85					
41	土工布 防水土工膜400g/m²	m²	173.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【道路工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
42	土工布无纺土工滤布	m ²	5338.24					
43	维护费(机械)	元	178.62					
44	无纺布	m ²	1996.90					
45	铣刨鼓边刀	把	5.94					
46	细砂	m ³	3.02					
47	橡胶板	m ²	0.78					
48	阳离子乳化沥青(PC-2)透层油	t	74.97					
49	阳离子乳化沥青粘层（PC-3）	kg	58389.45					
50	硬木	m ³	22.80					
51	预制C25急流槽盖板(含钢筋)	m ³	0.08					
52	圆钢综合	t	0.10					
53	粘接剂YJ-302	kg	66.31					
54	折旧费(机械)	元	186.84					
55	枕木	m ³	1.12					
56	植生混凝土(含草籽)	m ³	243.94					
57	改性乳化沥青（ES-3型）	t	67.10					
58	圆形钢格栅	m ²	3.88					
59	脚手架钢材	kg	62.35					
60	刀片切缝机用、综合	片	0.65					
61	聚乙烯三层式三维网	m ²	34802.31					
62	铁件(U形钉+J形钉)	kg	11675.71					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除								
1	041001008164	拆除混凝土结构	1. 材质：混凝土(有筋和无筋综合) 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包含切缝、拆除等费用	m³	41.160					
		分部小计								
		污水								
2	040501001165	污水 钢筋混凝土承插管道 D500 III级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D500 III级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合	m	230.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 含管道防腐 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
3	040501001166	污水 钢筋混凝土承插管道 D800 III级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D800 III级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 含管道防腐 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	683.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 3 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040501001167	污水 钢筋混凝土承插管道 D500 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D500 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 含管道防腐 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	1036.280					
5	040501001168	污水 钢筋混凝土承插管道 D800 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D800 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求	m	1702.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 含管道防腐 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	040501001169	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 500 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它：满足规范及验收要求	m	1266.520					
7	040501001170	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 800	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 800 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它：满足规范及验收要求	m	2386.180					
8	040103001171	管道中粗砂找平层	1. 部位：管道基础为泥岩层时设置	m³	1086.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 5 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 3. 填方材料品种：中粗砂 4. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 5. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 6. 因换填而发生的挖、弃方另计 7. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
9	040103001172	管道连砂石基础	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：级配连砂石 3. 填方粒径要求：最大粒径满足设计要求 4. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工、验	m ³	1327.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
10	040303002173	管道C25混凝土包封	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	1029.980					
11	040303002174	180度C20混凝土基础（与检查井连接的第一节管）	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整	m³	60.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 7 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	040504002175	Φ1000圆形混凝土污水沉泥检查井	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：圆形混凝土沉泥检查井 Φ1000 3. 混凝土强度等级：C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：C15混凝土 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。	座	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 具体做法详见国标图集20S515 P313和设计施工图纸 10. 脚手架另计，除人孔板模板外其余模板另计 11. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
13	040504002176	Φ1000圆形混凝土污水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土污水检查井 Φ1000 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P30和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm 13. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
14	040504002177	Φ1250圆形混凝土污水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土污水检查井 Φ1250 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm) 。	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 11 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P30和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450 μ m 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
15	040504002178	Φ1500圆形混凝土污水检查井	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：圆形混凝土污水检查井 Φ1500 3. 混凝土强度等级：C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：C15混凝土 5. 井盖井座：另计	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P30和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040504002179	Φ1800圆形混凝土污水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土污水检查井 Φ1800 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm)。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 14 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20S515 P30和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450 μ m 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
17	040504002180	超深直线混凝土污水检查井 1800X1100	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形直线混凝土超深雨水检查井1800*1100 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价	座	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
18	040504002181	超深三通混凝土污水检查井 1800X1800	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形三通混凝土超深雨水沉泥检查井1800*1800	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 16 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C35砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 17 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 其他：满足设计及相关规范要求							
19	040504002182	超深三通混凝土污水检查井 2760X2760	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形三通混凝土超深雨水沉泥检查井2760*2760 3. 混凝土强度等级：C35砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：C20砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 防腐: 环氧煤沥青防腐涂料, 涂层道数3道, NDFT=400~450μm 13. 其他: 满足设计及相关规范要求							
20	040504002183	超深四通混凝土污水检查井 1800X1800	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深四通混凝土污水检查井1800*1800 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
21	040504002184	超深混凝土污水跌水井 1800X1800	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深混凝土污水	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 20 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			跌水井 1800X1800 3. 混凝土强度等级：C35砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 21 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			μ m 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
22	040504002185	球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 φ700	1. 名称：球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 φ700 D400级 2. 井盖、盖座：五防井盖，φ700mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等. 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	34.000					
23	040504002186	球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 φ800（超深井）	1. 名称：球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 φ800 D400级 2. 井盖、盖座：五防井盖，φ800mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等. 5. 其他要求：满足设计、相关	座	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 22 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
24	040504002187	球墨铸铁井盖 φ700	1. 球墨铸铁井盖 φ700 C250级，满足防盗功能 2. 井盖、盖座：φ700mm球墨铸铁 3. 钢筋类型：综合考虑 4. 砂浆：干混砂浆 M5 5. 含防坠网等。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	24.000					
25	040504002188	球墨铸铁井盖 φ800（超深井）	1. 球墨铸铁井盖 φ800 C250级，满足防盗功能 2. 井盖、盖座：φ800mm球墨铸铁 3. 钢筋类型：综合考虑 4. 砂浆：干混砂浆 M5 5. 含防坠网等。	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 23 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
26	040504002189	预制钢筋砼调节环制作及安装 内径D700	1. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 2. 规格：内径D700 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	101.000					
27	040103001190	污水井周5%水稳加强	1. 厚度:详设计图纸 2. 部位：车行道污水检查井周边 3. 材料品种、规格:5%水泥稳定	m³	4193.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 24 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			碎石，满足设计及施工验收规范要求 4. 其他：详设计图纸，满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		雨水								
28	040501001191	雨水 钢筋混凝土承插管道 D600 III级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D600 III级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	234.330					
29	040501001192	雨水 钢筋混凝土承插管	1. 垫层、基础材质及厚度：基	m	303.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

第 25 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道 D1000 III级	基础另列 2. 管道规格：D1000 III级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
30	040501001193	雨水 钢筋混凝土承插管道 D1200 III级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D1200 III级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足	m	413.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验:另计 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	040501001194	雨水 钢筋混凝土企口管道 D1400 III级	1. 垫层、基础材质及厚度: 基础另列 2. 管道规格: D1400 III级钢筋混凝土企口管 3. 接口方式: 满足设计及规范要求 4. 铺设深度: 详设计综合 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验: 另计 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	756.100					
32	040501001195	雨水 钢筋混凝土企口管道 D1600 III级	1. 垫层、基础材质及厚度: 基础另列 2. 管道规格: D1600 III级钢筋混凝土	m	1102.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砼企口管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
33	040501001196	雨水 钢筋混凝土承插管道 D300 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D300 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计规范、验收	m	801.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
34	040501001197	雨水 钢筋混凝土承插管道 D300 III级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D300 III级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	20.150					
35	040501001198	雨水 钢筋混凝土承插管道 D600 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D600 II级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合	m	702.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
36	040501001199	雨水 钢筋混凝土承插管道 D800 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D800 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	676.430					
37	040501001200	雨水 钢筋混凝土承插管道 D1000 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列	m	870.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 30 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 管道规格：D1000 II级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	040501001201	雨水 钢筋混凝土承插管道 D1200 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D1200 II级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求	m	732.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 31 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 闭水试验: 另计 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
39	040501001202	雨水 钢筋混凝土企口管道 D1400 II级	1. 垫层、基础材质及厚度: 基础另列 2. 管道规格: D1400 II级钢筋混凝土企口管 3. 接口方式: 满足设计及规范要求 4. 铺设深度: 详设计综合 5. 管道检验及试验要求: 满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验: 另计 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	434.230					
40	040501001203	雨水 钢筋混凝土企口管道 D1600 II级	1. 垫层、基础材质及厚度: 基础另列 2. 管道规格: D1600 II级钢筋混凝土企口管	m	359.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 32 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	040501001204	雨水 钢筋混凝土企口管道 D2000 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D2000 II级钢筋砼企口管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收	m	88.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
42	040501001205	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 600	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 600 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	936.900					
43	040501001206	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 800	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 800 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	676.430					
44	040501001207	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 1000	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 1000 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	1173.490					
45	040501001208	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 1200	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 1200	m	1145.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 34 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求							
46	040501001209	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 1400	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 1400 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	1190.330					
47	040501001210	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 1600	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 1600 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	1461.750					
48	040501001211	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 2000	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 2000 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	88.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	040504002212	Φ1250圆形混凝土雨水沉泥检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土雨水沉泥检查井 Φ1250 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm)。 9. 具体做法详见国标图集 20S515 P313和设计施工图纸	座	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 36 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 脚手架另计，除人孔板模板外其余模板另计 11. 其他：满足设计及相关规范要求							
50	040504002213	Φ 1500圆形混凝土雨水沉泥检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土雨水沉泥检查井 Φ1500 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 37 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 具体做法详见国标图集20S515 P313和设计施工图纸 10. 脚手架另计，除人孔板模板外其余模板另计 11. 其他：满足设计及相关规范要求							
51	040504002214	Φ1000圆形混凝土雨水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土雨水检查井 Φ1000 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 38 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P29和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
52	040504002215	Φ1250圆形混凝土雨水检查井	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：圆形混凝土雨水检查井 Φ1000	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 39 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P29和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
53	040504002216	Φ1800圆形混凝土雨水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土雨水检查井 Φ1000 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm) 。	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P29和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
54	040504002217	矩形直线混凝土雨水检查井 1700*1100	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形直线混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级：C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：100mm厚C15砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 42 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P39和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
55	040504002218	矩形直线混凝土雨水检查井 1900*1100	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形直线混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 43 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计, 除人孔板模板, 流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P39和设计施工图纸 12. 其他: 满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	040504002219	矩形直线混凝土雨水检查井 2200*1100	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形直线混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm)。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计, 除人孔板模板	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 45 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P39和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
57	040504002220	矩形三通混凝土雨水检查井 2100*2100	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形直线混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级：C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：100mm厚C15砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P59和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
58	040504002221	矩形四通混凝土雨水检查井 2000*1500	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形四通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级：C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：100mm厚C15砼	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 47 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P143和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
59	040504002222	矩形四通混凝土雨水检查井 2400*2100	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 名称、规格:矩形四通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计, 除人孔板模板, 流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 49 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20S515 P80和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
60	040504002223	矩形四通混凝土雨水检查井 2800*2400	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形四通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级：C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：100mm厚C15砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 50 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P80和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
61	040504002224	矩形四通混凝土雨水检查井 3200*2700	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形四通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P80和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
62	040504002225	矩形小三通混凝土雨水检查井 1700*1500	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形小三通混凝土雨水检查井	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 52 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P122和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 53 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
63	040504002226	矩形小三通混凝土雨水检查井 2100*1800	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形小三通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm) 。	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 54 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P122和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
64	040504002227	矩形小三通混凝土雨水检查井 2400*2000	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形小三通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级：C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：100mm厚C15砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P122和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
65	040504002228	矩形小四通混凝土雨水检查井 2400*1800	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形小四通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 56 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计, 除人孔板模板, 流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P143和设计施工图纸 12. 其他: 满足设计及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	040504002229	混凝土雨水跌水井 1400*1600	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形小四通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm)。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计, 除人孔板模板	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 58 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P263和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
67	040504002230	混凝土雨水跌水井 1900*1600	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形小四通混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P263和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
68	040504002231	扇形混凝土雨水检查井 A=2200	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：扇形混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级：C30砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：100mm厚C15砼	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P188和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
69	040504002232	超深直线混凝土雨水检查井 1800X1100	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 名称、规格:超深直线混凝土雨水检查井 1800X1100 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他: 满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 62 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
70	040504002233	超深直线混凝土雨水检查井 2280X1100	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深直线混凝土雨水检查井 2280X1100 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面, 厚	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 63 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
71	040504002234	超深直线混凝土雨水检查井 2760X1100	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：超深直线混凝土雨水检查井 2760X1100 3. 混凝土强度等级：C35砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：C20砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调	座	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 64 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
72	040504002235	超深直线混凝土雨水检查井 3480X1100	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深直线混凝土雨水检查井 3480X1100 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
73	040504002236	超深三通混凝土雨水检查井 2280X2280	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深三通混凝土雨水检查井 2280X2280 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
74	040504002237	超深三通混凝土雨水检查井 2760X2760	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 名称、规格:超深三通混凝土雨水检查井 2760X2760 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他: 满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
75	040504002238	超深三通混凝土雨水检查井 3480X3480	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深三通混凝土雨水检查井 3480X3480 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面, 厚	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 69 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
76	040504002239	超深四通混凝土雨水检查井 2760X2760	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：超深四通混凝土雨水检查井 2760X2760 3. 混凝土强度等级：C35砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：C20砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
77	040504002240	超深四通混凝土雨水检查井 3480X3480	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深四通混凝土雨水检查井 3480X3480 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 71 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
78	040504002241	超深跌水雨水检查井 1800X1800	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深跌水雨水检查井 1800X1800 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
79	040504002242	超深跌水雨水检查井2280X2280	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 名称、规格:超深跌水雨水检查井 2280X2280 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他: 满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
80	040504002243	超深跌水雨水检查井 2760X2760	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:超深跌水雨水检查井 2760X2760 3. 混凝土强度等级: C35砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C20砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板考虑在报价中 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面, 厚	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 75 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm 10. 模板、脚手架另计 11. 具体做法详见设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
81	040103001244	管道中粗砂找平层	1. 部位：管道基础为泥岩层时设置 2. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 3. 填方材料品种：中粗砂 4. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 5. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 6. 因换填而发生的挖、弃方另计 7. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	469.480					
82	040103001245	管道连砂石基础	1. 密实度要求：符合设计及施	m³	11814.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范要求 2. 填方材料品种：级配连砂石 3. 填方粒径要求：最大粒径满足设计要求 4. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
83	040303002246	管道C25混凝土包封	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	2034.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 77 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	040303002247	180度C20混凝土基础（与检查井连接的第一节管）	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	726.320					
85	040504009248	单算雨水口	1. 单算雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：三防球墨铸铁雨水篦，型号规格详设计 3. 垫层、基础材质及厚度：C20商品砼，100mm厚 4. 溜槽：C20细石砼 5. 井壁底座：10mm厚M10水泥砂	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆 6. 砂浆强度等级及配合比：M10 水泥砂浆 7. 井深：详设计综合 8. 钢筋制安、模板安拆、脚手架等均包含在综合单价中 9. 其它：详设计图及图集 16S518-42							
86	040504009249	双算雨水口	1. 预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：三防球墨铸铁雨水篦，型号规格详设计 3. 垫层：C20商品砼 4. 溜槽：C20细石砼 5. 井壁底座：10mm厚M10水泥砂浆 6. 砂浆强度等级及配合比：M10 水泥砂浆	座	137.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井深：详设计综合 8. 钢筋制安、模板安拆、脚手架等均包含在综合单价中 9. 其它：详设计图及图集16S518-43							
87	040504009250	多算雨水口	1. 预制混凝土装配式偏沟式三算雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：三防球墨铸铁雨水篦，型号规格详设计 3. 垫层：C20商品砼 4. 溜槽：C20细石砼 5. 井壁底座：10mm厚M10水泥砂浆 6. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 7. 井深：详设计综合 8. 钢筋制安、模板安拆、脚手架等均包含在综合单价中	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：详设计图及图集 16S518-44							
88	040504002251	球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 Φ700	1. 名称：球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 Φ700 D400级 2. 井盖、盖座：五防井盖，Φ700mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等. 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	75.000					
89	040504002252	球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 Φ800（超深井）	1. 名称：球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 Φ800 D400级 2. 井盖、盖座：五防井盖，Φ800mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等. 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
90	040504002253	球墨铸铁井盖 φ700	1. 球墨铸铁井盖 φ700 C250级，满足防盗功能 2. 井盖、盖座：φ700mm球墨铸铁 3. 钢筋类型：综合考虑 4. 砂浆：干混砂浆 M5 5. 含防坠网等. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	9.000					
91	040504002254	球墨铸铁井盖 φ800（超深井）	1. 球墨铸铁井盖 φ800 C250级，满足防盗功能 2. 井盖、盖座：φ800mm球墨铸铁 3. 钢筋类型：综合考虑 4. 砂浆：干混砂浆 M5 5. 含防坠网等. 6. 其他要求：满足设计、相关	座	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 82 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
92	040504002255	预制钢筋砼调节环制作及安装 内径D700	1. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 2. 规格：内径D700 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	193.000					
93	040103001256	污水井周5%水稳加强	1. 厚度:详设计图纸 2. 部位：车行道污水检查井周边 3. 材料品种、规格:5%水泥稳定碎石，满足设计及施工验收规	m³	7059.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 83 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 4. 其他：详设计图纸，满足设计及相关规范要求							
		一字形下河口及下游护砌 20S517 P15~18								
94	040305001257	级配碎石垫层	1. 密实度要求：符合设计及验收规范要求 2. 填方材料品种：级配碎石 3. 填方粒径要求：符合设计及验收规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑 5. 部位：管道基础	m³	52.560					
95	040504007258	混凝土八字式出水口 商品砼C30	1. 名称：混凝土八字式砼出水口 2. 墙身：C30商品混凝土 3. 商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	69.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 84 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	040305005259	浆砌片石护坡	1. 部位:边坡 2. 材料品种、规格: 片(块)石强度不小于mu40、满足设计要求 3. 砂浆强度不低于M10 4. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m³	71.290					
		分部小计								
		分部小计								
		顶管工程								
97	040501012260	顶管 D1600mm钢筋砼钢承口管（土层）	1. 土壤类别: 综合考虑, 详见地勘报告 2. 地层类别: 土层综合 3. 深度: 综合 4. 管道顶进工作方式: 机械式泥水平衡法(含合金滚刀更换费用) 5. 管道材质及规格: D1600顶管	m	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 85 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用钢筋砼管III级管，接口为钢承口，混凝土标号>C50, 抗渗等级不低于P8，产品满足国家标准及设计要求 6. 工具材质及规格:顶铁、顶进设备安拆、止水套管、止水圈等满足相关规范要求，费用包含在综合单价中 7. 中继间规格：综合考虑 8. 触变泥浆要求：满足设计及规范要求 9. 集中防腐要求：满足设计及规范要求 10. 报价应包含触变泥浆制作运输、注浆及外运处置、管道检验试验、管道安装、接头处理、废弃泥浆处置、管道防腐、水、电费、雨棚、四脚架、支撑挡土板、上下工作台搭拆、导轨、设备安拆、材料运输、闭水试							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 86 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验等按设计及《给水排水管道工程施工及验收规范》要求为完成该项目所有工作内容 11. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范 12. 该项包括机械设备进场、完成顶管该项工作直至机械出场的所有工作内容，投标人报价应综合所有内容报价，结算时此项综合单价一律不调整 13. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
98	040501012261	顶管 D1200钢筋砼管（岩层）	1. 土壤类别：综合考虑，详见地勘报告 2. 地层类别：岩土层综合 3. 深度：综合	m	91.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 87 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 管道顶进工作方式：机械式泥水平衡法(含合金滚刀更换费用) 5. 管道材质及规格：D1200顶管专用钢筋砼管III级管，接口为钢承口，混凝土标号>C50, 抗渗等级不低于P8，产品满足国家标准及设计要求 6. 工具材质及规格:顶铁、顶进设备安拆、止水套管、止水圈等满足相关规范要求，费用包含在综合单价中 7. 中继间规格：综合考虑 8. 触变泥浆要求：满足设计及规范要求 9. 集中防腐要求：满足设计及规范要求 10. 报价应包含触变泥浆制作运输、注浆及外运处置、管道检验试验、管道安装、接头处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			废弃泥浆处置、管道防腐、水、电费、雨棚、四脚架、支撑挡土板、上下工作台搭拆、导轨、设备安拆、材料运输、闭水试验等按设计及《给水排水管道工程施工及验收规范》要求为完成该项目所有工作内容 11. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范 12. 该项包括机械设备进场、完成顶管该项工作直至机械出场的所有工作内容，投标人报价应综合所有内容报价，结算时此项综合单价一律不调整 13. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	040501012262	顶管 D1200钢筋砼管（土层）	1. 土壤类别：综合考虑，详见地勘报告 2. 地层类别：土层综合 3. 深度：综合 4. 管道顶进工作方式：机械式泥水平衡法(含合金滚刀更换费用) 5. 管道材质及规格：D1200顶管专用钢筋砼管III级管，接口为钢承口，混凝土标号>C50, 抗渗等级不低于P8，产品满足国家标准及设计要求 6. 工具材质及规格:顶铁、顶进设备安拆、止水套管、止水圈等满足相关规范要求，费用包含在综合单价中 7. 中继间规格：综合考虑 8. 触变泥浆要求：满足设计及规范要求 9. 集中防腐要求：满足设计及	m	73.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 90 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 10. 报价应包含触变泥浆制作运输、注浆及外运处置、管道检验试验、管道安装、接头处理、废弃泥浆处置、管道防腐、水、电费、雨棚、四脚架、支撑挡土板、上下工作台搭拆、导轨、设备安拆、材料运输、闭水试验等按设计及《给水排水管道工程施工及验收规范》要求为完成该项目所有工作内容 11. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范 12. 该项包括机械设备进场、完成顶管该项工作直至机械出场的所有工作内容，投标人报价应综合所有内容报价，结算时此项综合单价一律不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 91 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
100	040201019263	顶管注浆 M20	1. 材质：水泥砂浆强度为M20 2. 工程量以实际收方为准 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m³	100.000					
101	040201015264	高压水泥旋喷桩	1. 地层情况：详设计图纸及地勘文件 2. 空桩长度、桩长：综合考虑，具体详设计图纸，投标人应充分熟悉设计文件，停浆面高出设计桩顶部分自行考虑在报价中 3. 桩截面尺寸：Φ700mm, 间距满足设计要求 4. 水泥强度等级、掺量：水泥采用强度等级为42.5级及以上	m	875.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 92 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的硅酸盐水泥,具体掺入量满足设计及规范要求 5. 工艺:详设计及相关规范 6. 其他:满足设计及施工技术规范要求,计量在遵循设计要求的前提下以实际收方为准 7. 试验:采用钻孔取芯方法进行质量检验,检验点数量为桩数的2%且不小于三根							
102	010401003265	砖砌体挡水	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M10 3. 其它要求:满足施工验收规范要求	m³	10.320					
103	040303001266	基坑顶部 喷砼C20	1. 混凝土强度等级: C20商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式: 综合	m³	51.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 93 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 施工方式：综合考虑 5. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 6. 变形缝设置费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
104	040501010267	顶管工作井 8mX4m （W21、YN-19）	1. 型号：顶管工作井 8mX4m 2. 井深：10.45米 3. 井墙： C30商品混凝土井墙 4. 底板： C30商品混凝土底板 5. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 6. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及半成品的运输考虑在报价中。 8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 95 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 15. 土方另计 16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
105	040501010268	顶管工作井 8mX4m （W-64）	1. 型号：顶管工作井 8mX4m 2. 井深：5.15米 3. 井墙： C30商品混凝土井墙 4. 底板： C30商品混凝土底板 5. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 6. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制，则砼的预制、养护、模板及半成品的运输考虑在报价中。 8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 97 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 15. 土方另计 16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
106	040501010269	顶管工作井 6mX4m	1. 型号：顶管工作井 6mX4m 2. 井深：7.65米 3. 井墙： C30商品混凝土井墙 4. 底板： C30商品混凝土底板 5. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 6. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 98 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及半成品的运输考虑在报价中。 8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费用 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 99 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 15. 土方另计 16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
107	040501010270	工作井 3.18mX3.18m	1. 型号：工作井 3.18mX3.18m 2. 井深：8.05m 3. 井墙： C30商品混凝土井墙 4. 底板： C30商品混凝土底板 5. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 6. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及半成品的运输考虑在报价中。	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费用 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 101 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 土方另计 16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
108	040501010271	碰管工作井 3.76mX3.76m	1. 型号：碰管工作井 3.76mX3.76m 2. 井深：4.31m 3. 井墙： C30商品混凝土井墙 4. 底板： C30商品混凝土底板 5. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 6. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及半成品的运输考虑在报价中。	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费用 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 土方另计 16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
		后靠墙								
109	040303015272	后靠墙 C30	1. 名称：后靠墙 2. 混凝土强度等级：C 30 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	41.160					
110	010515001273	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ18~22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	2.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 104 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		支护								
111	010202009274	100mm厚C20混凝土喷层（素喷）	1. 部位：边坡 2. 厚度：100mm 3. 材料种类、等级：C20混凝土喷层 4. 泄水管采用预埋PVC管方式，管径50mm，泄水管末端用渗水土工布(单块0.01m², 350g/m²)包裹并设0.1立方米砂砾石反滤层，详设计图 5. 其他：满足设计及规范验收	m²	29537.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
112	010202009275	100mm厚C20混凝土喷层（网喷）	1. 部位：边坡 2. 厚度：100mm 3. 材料种类、等级：C20混凝土喷层 4. 泄水管采用预埋PVC管方式，管径50mm，泄水管末端用渗水土工布（单块0.01m²，350g/m²）包裹并设0.1立方米砂砾石反滤层，详设计图 5. 其他：满足设计及规范验收要求	m²	44814.460					
113	010515003276	网喷钢筋网片制作安装 HPB300 8≤Φ≤10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在报价中 3. 钢筋规格：现浇构件钢筋 HPB300 8≤Φ≤10 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、钻孔或其他方式施工，	t	176.963					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 106 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足设计及规范验收要求							
114	010515003277	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ=16	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢，带E不带E综合考虑 2. 钢筋连接方式:各种连接方式 投标人综合考虑在报价中 3. 钢筋规格：现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 16 4. 综合考虑埋设的方式,无论采用预留、钻孔或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：满足设计及规范验收要求	t	70.788					
		分部小计								
		管道保护								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 107 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
115	010501002278	C20砼基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 部位：管线保护 4. 其他：满足设计及规范验收要求	m³	17.120					
116	040501019279	C20砼侧壁	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 部位：管线保护 3. 其他：满足设计及规范验收要求	m³	42.800					
117	040402016280	C30砼盖板（成品）	1. 材质：C30砼盖板 2. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 3. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、施工及验	m³	20.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 108 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范的要求							
118	040103001281	管线保护填砂	1. 密实度要求：符合施工及验收规范 2. 部位：管线保护 3. 其他：满足设计及规范验收要求	m³	102.280					
119	040501020282	现状管线悬吊保护	1. 名称：现状管线悬吊保护 2. 具体做法详设计 3. 结算以实际发生量为准 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	100.000					
		分部小计								
120	010401012283	砖砌堵头	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M10 3. 砂浆抹面标号综合考虑 4. 其它要求:满足施工验收规范	m³	4.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 109 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
121	040504002284	隐形井盖板	1. 名称：隐形盖板，含边框 2. 检查井规格：1000×1000mm 3. 材质：井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板，底板为5mm镀锌钢板，表面镶5*5mm³04#不锈钢条，提盖盒为5mm³04#不锈钢板，具体做法详大样图 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	套	2.000					
122	011503001285	热镀锌钢格栅	1. 采用Q235B, 热浸镀锌; 栅条中心间距 50mm, 栅条缝隙净宽 25mm 2. 安装方式：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.120					
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
123	041101004294	脚手架	1. 名称：脚手架 2. 搭设方式：投标人根据施工图纸、工程现场实际情况以及相关规定自行拟定专项施工方案进行报价 3. 搭设高度：综合 4. 脚手架材质：综合考虑各种材质，但选用的材质应保证脚手架的强度、刚度以及稳定性要求 5. 计算规则：本项工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节（其中井室计算规则：井室外周长*高度以面积计算）。 6. 其他：详设计图纸，满足设计、施工验收及相关规范要求	m²	10531.910					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 111 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
124	041102002295	管道包封模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	8822.880					
125	041102001296	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑	m²	251.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 112 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
126	041102002297	基础模板	1. 支模高度：支模高度综合考虑 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
127	041102002298	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行	m²	683.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
128	041102035299	井壁模板（圆形）	1. 部位：井壁模板（圆形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术	m²	2644.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 115 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
129	041102035300	井壁模板（矩形）	1. 部位：井壁模板（矩形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求	m²	8512.990					
130	041102002301	井顶模板	1. 部位：井顶模板	m²	554.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 116 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
131	041102002302	后座墙模板	1. 部位：后座墙 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
132	041102002303	管线保护基础模板	1. 构件类型：基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉	m²	21.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:满足设计及施工验收规范							
133	041102023304	管道保护侧壁模板	1. 构件类型: 管线保护 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	m ²	428.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 119 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
134	041102023305	混凝土八字式出水口模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m ²	242.870					
		分部小计								
		施工排水、降水								
135	041107001306	成井 内径300mm	1. 降水井井口数、布置间距、井深满足施工验收规范要求; 2. 降水井采用内径为300mm的钢筋混凝土井管以及滤管;	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 成井时要求井孔应圆整垂直，井管焊接牢固，安装垂直； 4. 本项目包含准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位；泥浆制作、固壁；成孔、出渣、清孔以及对接上、下井管(滤管)，焊接，安放，下滤料，洗井，连接试抽等全部工作内容及其费用； 5. 本项为暂估工程量，结算时以实际发生为准； 6. 其他：满足施工验收及规范要求。							
136	041107002307	井排水、降水	1. 机械名称：潜水泵 2. 降排水管规格：出水不小于40m³ /h，功率不小于3kw 3. 部位：施工场地既有的地表水、地下水抽排 4. 本项为暂估工程量，结算时	台班	720.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以实际发生为准； 5. 抽排水看护人工费、电费等全部费用均包含在综合单价中 6. 其他：满足施工验收及规范要求。							
137	041107002308	碰管排水、降水 出水管径500	1. 机械名称：抽水机 2. 降排水管规格：500mm出水口径 3. 本项为暂估工程量，结算时以实际发生为准； 4. 抽排水看护人工费、电费等全部费用均包含在综合单价中 5. 其他：满足施工验收及规范要求。	台班	4.500					
138	041107002309	碰管排水、降水 出水管径300	1. 机械名称：抽水机 2. 降排水管规格：300mm出水口径 3. 本项为暂估工程量，结算时以实际发生为准；	台班	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 抽排水看护人工费、电费等全部费用均包含在综合单价中 5. 其他：满足施工验收及规范要求。							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001286	安全文明施工费			1530821.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		82950.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		346885.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		580656.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		520328.55			
2	041109002287	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003288	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004289	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005290	行车、行人干扰						
6	041109006291	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007292	已完工程及设备保护费						
8	041109008293	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3533487.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3533487.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3533487.59	
合计			3533487.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套

标段：/

道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	C250荷载球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	33.00					
2	C250荷载球磨铸铁井盖井座 Φ 800	套	51.00					
3	D400荷载球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 Φ 700	套	109.00					
4	D400荷载球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 Φ 800	套	46.00					
5	HRB400螺纹钢 Φ 16	t	133.97					
6	HRB400螺纹钢 Φ 18~22	t	160.55					
7	HRB400螺纹钢 Φ 25	t	44.80					
8	安拆及场外运费(机械)	元	4275.05					
9	柴油(机械)	L	19789.15					
10	成品铸件HT15~32	kg	6739.59					
11	穿孔PVC塑料管 Φ 50	m	2369.01					
12	低碳钢焊条综合	kg	3.67					
13	电(机械)	kW·h	19260.00					
14	镀锌铁丝 Φ 1.6~1.2	kg	42.00					
15	干混抹灰砂浆M10	t	15.77					
16	干混砌筑砂浆M7.5	t	6.65					
17	钢筋砼承插管 II级 Φ 800	m	1936.57					
18	钢筋砼承插管 III级 Φ 800	m	1048.38					
19	高压胶皮管	m	1884.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	焊条(高强钢筋用)	kg	4414.79					
21	混凝土井管 Φ300(降水井)	m	40.80					
22	混凝土滤管 Φ300(降水井)	m	40.80					
23	机上人工（降排水）	工日	246.00					
24	检修费(机械)	元	389.86					
25	脚手架钢材	kg	3004.78					
26	锯材综合	m³	22.89					
27	砾石5~10mm	m³	18.48					
28	黏土	m³	18.71					
29	球墨铸铁踏步（252*152mm）	个	660.58					
30	商品混凝土C20	m³	10706.21					
31	商品混凝土C25	m³	3095.37					
32	商品混凝土C40	m³	12.52					
33	铁件	kg	0.47					
34	维护费(机械)	元	1800.09					
35	预制混凝土井筒 Φ700	m	627.43					
36	遇水膨胀止水带30×20	m	1989.58					
37	折旧费(机械)	元	2199.46					
38	中粗砂	m³	1873.15					
39	商品混凝土C35P8	m³	2051.28					
40	环氧树脂各种规格	kg	27.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	丙酮	kg	27.99					
42	甲苯	kg	22.10					
43	乙二胺	kg	2.21					
44	防水粉(液)	kg	317.59					
45	HPB300圆钢 φ8~10	t	183.33					
46	商品混凝土C30P6	m³	640.72					
47	HRB400螺纹钢 φ8~10	t	7.47					
48	HRB400螺纹钢 φ12~14	t	237.10					
49	钢筋混凝土整体人孔板	m³	85.79					
50	防坠网	个	239.00					
51	钢筋砼承插管 III级 φ500	m	224.42					
52	钢筋砼承插管 II级 φ500	m	1010.00					
53	钢筋砼承插管 III级 φ600	m	228.36					
54	钢筋砼承插管 III级 φ1000	m	295.53					
55	钢筋砼承插管 III级 φ1200	m	403.29					
56	钢筋砼企口管 III级 φ1400	m	736.90					
57	钢筋砼企口管 III级 φ1600	m	1074.54					
58	钢筋砼承插管 II级 φ300	m	773.10					
59	钢筋砼承插管 III级 φ300	m	19.40					
60	钢筋砼承插管 II级 φ600	m	684.78					
61	钢筋砼承插管 II级 φ1000	m	848.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【排水工程】

标段：/

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
62	钢筋砼承插管 II级 Φ1200	m	713.67					
63	钢筋砼企口管 II级 Φ1400	m	423.19					
64	钢筋砼企口管 II级 Φ1600	m	350.17					
65	钢筋砼企口管 II级 Φ2000	m	85.85					
66	HRB400螺纹钢 Φ≤10	t	0.50					
67	HRB400螺纹钢 Φ12~16	t	5.14					
68	HRB400螺纹钢 Φ28~32	t	5.19					
69	细砂	m³	13.46					
70	碎石20~50mm	m³	51.56					
71	片(块)石（浆砌片石用）八字式出水口	m³	82.84					
72	预制沟盖板、井盖板C30	m³	20.97					
73	干混抹灰砂浆M15	t	0.73					
74	隐形井盖板1000*1000mm	套	2.00					
75	型钢栏杆成品	m²	1.18					
76	板枋材	m³	1.12					
77	水泥42.5	kg	231211.20					
78	机械顶管D1200钢筋砼管（岩层）	m	91.00					
79	机械顶管D1200钢筋砼管（土层）	m	73.53					
80	环氧煤沥青涂料	kg	3409.64					
81	顶管D1600mm钢筋砼钢承口管（土层）	m	72.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		铺装								
1	040204001310	整形碾压	1. 名称：人行道及非机动车道整形碾压 2. 人行道成型：满足设计及施工验收规范要求 3. 压实标准：满足设计及施工验收规范 3. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明、环境保护及施工相关要求的规定	m²	33755.450					
2	040202011311	20cm厚级配碎石基层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验	m²	33755.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
3	040204003312	20cm厚C20透水混凝土基层	1. 混凝土强度等级： C20透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径10-20mm） 2. 厚度：20cm 3. 养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	33755.450					
4	040204003313	18cm厚C30深灰色透水混凝土面层	1. 混凝土强度等级： C30深灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径6-8mm） 2. 厚度：18cm 3. 1.5mm深灰色双丙聚氨酯密封剂 4. 模板、养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 5. 局部其他构件占位后剩余不足18cm厚的透水混凝土，按清	m²	16459.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单厚度折算后工程量并入本项清单工程量 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
5	040204003314	10cm厚C25浅灰色透水混凝土面层	1. 混凝土强度等级： C25浅灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径3-5mm） 2. 厚度：10cm 3. 2.0mm浅灰色双丙聚氨酯密封剂 4. 模板、养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 5. 局部其他构件占位后剩余不足10cm厚的透水混凝土，按清单厚度折算后工程量并入本项清单工程量 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	15411.790					
6	040204002315	芝麻灰透水砖盲道 300*	1. 材料品种、规格：芝麻灰透	m ²	1883.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300*60	水砖盲道 300*300*60 2. 尺寸：300*300*60mm 3. 基础、垫层的材料品种、厚度：4cm M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
7	040204004316	芝麻灰花岗石嵌边石 600*150*100	1. 材料品种、规格：芝麻灰花岗石光面嵌边石 600*150（宽）*100（厚） 2. 基础、垫层的材料品种、厚度：30mm厚M7.5砂浆结合层 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	17456.700					
8	040303002317	C20细石混凝土护脚	1. 混凝土强度等级：C20细石商品砼 2. 浇筑方式综合，若使用模板其费用考虑到综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	30.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040201021318	防渗土工布 500g/m²	1. 材料品种、规格：防渗土工布 500g/m² 2. 搭接方式：综合 3. 材料搭接、翻边等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	32712.630					
		分部小计								
		绿化工程								
10	050102001319	栽植香樟E 胸径≥15cm、高≥700cm、冠幅≥300cm	1. 乔木名称：香樟E 2. 乔木规格：胸径≥15cm、高≥700cm、冠幅≥300cm 3. 乔木形态：假植二年以上苗，带骨架移栽，叶茂，分支点≥2.5m，进入机动车道路面的枝下净高不应小于4.5m 4. 种植时，换填坑内种植土、探水管、渗水管、盲沟等必要的成活养护措施费用计入综合	株	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 施肥杀虫: 杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中产生费用、反季节施工等计入综合单价中 6. 弃物运距: 投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期: 含竣工验收后一年的养护，成活养护与保存养护考虑在综合单价中 8. 草绳绕树干、树身涂白、机械吊装等费用包含在综合单价中 9. 钢管支撑架另计 10. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
11	050403001320	四脚钢支撑	1. 支撑类型、材质: 钢管 2. 支撑材料规格: SC50*4.0，成都灰金属氟碳漆涂装 3. 单株支撑材料数量: 四脚支	株	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			撑，设C20混凝土基础 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
12	050102002321	栽植墨西哥鼠尾草 高度50-60cm、冠幅25-30cm	1. 种类：墨西哥鼠尾草 2. 株高或蓬径：高度50-60cm、冠幅25-30cm/ 丛 3. 单位面积株数：36丛/m²，密植不见土 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	215.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段： /

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	050102008322	栽植欧石竹 高度20-30cm、冠幅20cm	1. 花卉种类：欧石竹 2. 株高或蓬径：高度20-30cm、冠幅20cm 3. 单位面积株数：49丛/m², 密植不见土 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	212.300					
14	050102002323	栽植木春菊 高度30-35cm、冠幅25cm	1. 种类：木春菊 2. 株高或蓬径：高度30-35cm、冠幅25cm	m²	230.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 单位面积株数：36丛/m² 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求							
15	050102002324	栽植细叶萼距花 高度15-20cm，冠幅15-25cm	1. 苗木种类：栽植细叶萼距花 2. 苗木规格：高度15-20cm，冠幅15~25cm 3. 种植密度：片植，49丛/m²，袋苗移栽，花茂，密植不见土 4. 株形要求：苗木健康、无病虫害、无损坏	m²	536.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
16	050102013325	喷播草籽	1. 草(灌木)籽种类:喷播草籽,草地早熟禾:紫羊茅:多年生黑麦草=5:3:2 2. 草籽撒播用量: 35g/m² 3. 需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含	m²	12426.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			在综合单价中 4. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 5. 养护期：竣工验收前根据规范要求 要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月 6. 其他：满足施工验收及规范要求								
17	050101009326	种植土回（换）填	1. 填方材料品种：种植土 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 填方来源及运距：外购或利用由投标人自行考虑，场内运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	3552.750						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水花园								
18	050102002327	雨水花园 栽植墨西哥鼠尾草 高度50-60cm、冠幅25-30cm	1. 种类：墨西哥鼠尾草 2. 株高或蓬径：高度50-60cm、冠幅25-30cm/丛 3. 单位面积株数：36丛/m²，袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	889.800					
19	050102002328	雨水花园 栽植水生美人蕉 高度100-120cm，冠	1. 苗木种类：水生美人蕉 2. 苗木规格：高度100-120cm，	m²	1112.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幅40cm	冠幅40cm/丛 3. 种植密度：片植, 16丛/m², 密植不见土 4. 株形要求: 苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
20	050102002329	雨水花园 栽植海芋 高度100-120cm，冠幅40cm	1. 苗木种类：海芋 2. 苗木规格：高度100-120cm，	m²	593.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冠幅40cm/丛 3. 种植密度：片植, 25丛/m², 密植不见土 4. 株形要求: 苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
21	050102002330	雨水花园 栽植玉带草 高度50-60cm，冠幅40cm	1. 苗木种类：玉带草 2. 苗木规格：高度50-60cm，冠	m²	741.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			幅40cm/丛 3. 种植密度：片植, 25丛/m², 密植不见土 4. 株形要求: 苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
22	050102002331	雨水花园 栽植紫娇花	1. 苗木种类：紫娇花 2. 苗木规格：高度40-45cm，冠	m²	1038.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			幅25cm/丛 3. 种植密度：片植, 49丛/m², 袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 4. 株形要求: 苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求, 杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距: 投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期: 竣工验收前根据规范要求进行成活养护, 竣工验收后养护12个月, 苗木成活率为100% 8. 其他: 满足施工验收及规范要求							
23	050102002332	雨水花园 栽植花叶玉簪 高度30-35cm, 冠幅	1. 苗木种类: 花叶玉簪 2. 苗木规格: 高度30-35cm, 冠	m²	370.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		30cm	幅30cm/丛 3. 种植密度：片植, 25丛/m², 密植不见土 4. 株形要求: 苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
24	050102002333	雨水花园 栽植西伯利亚鸢尾 高度50-60cm，冠	1. 苗木种类：西伯利亚鸢尾 2. 苗木规格：高度50-60cm，冠	m²	1186.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幅25~30cm	幅25~30cm/丛 3. 种植密度：片植, 36丛/m², 密植不见土 4. 株形要求: 苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
25	050102002334	雨水花园 栽植金叶佛甲草 高度10-15cm，冠幅	1. 苗木种类：金叶佛甲草 2. 苗木规格：高度10-15cm，冠	m²	741.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10-15cm	幅10-15cm/丛 3. 种植密度：片植, 81丛/m², 密植不见土 4. 株形要求: 苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
26	050102012335	栽植狗牙根	1. 苗木种类：狗牙根 2. 苗木规格：满足设计要求	m²	741.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 种植密度：草皮满铺 4. 株形要求：苗木健康、无病虫害、无损坏 5. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：竣工验收前根据规范要求要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月，苗木成活率为100% 8. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		其他								
27	050307017336	垃圾桶	1. 材质：不锈钢垃圾箱 2. 规格尺寸(长*宽*高)： 900	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			×450×950mm, 有效容积 120L(60L*2) 3. 桶盖：采用厚度为1.5mm的不锈钢板 4. 桶体主材料：采用厚度为1.2mm 的不锈钢板, 表面喷粉处理 5. 整体采用不锈钢板, 外观采用拉丝处理技术 6. 满足发包人选型要求 7. 其他：符合设计及规范要求							
28	040501004337	DN100mm UPVC多孔透水排水管	1. 管径:DN100mm 2. 材质:UPVC多孔透水排水管 3. 外包裹反滤土工布 (≥200g/m²) 4. 管件、接头等均包含在综合单价中 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m	6322.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040501004338	DN100mm UPVC排水管	1. 管径:DN100mm 2. 材质:UPVC排水管 3. 管件、接头、标高调整土石方等均包含在综合单价中 4. 其他:满足设计及相关规范要求	m	333.900					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
30	041102002347	透水混凝土基层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 基层与嵌边石接触面不计算	m²	32712.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板工程量，相关费用综合考虑至综合单价 5. 其他：满足设计及施工验收规范 6. 本项工程量按基层水平投影面积计算							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001339	安全文明施工费			572408.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31017.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		129708.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		217120.45			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		194562.48			
2	041109002340	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003341	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004342	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005343	行车、行人干扰						
6	041109006344	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007345	已完工程及设备保护费						
8	041109008346	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1324039.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1324039.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1324039.17	
合计			1324039.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套

道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化 标段: /

第 1 页 共 1 页

工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【景观及绿化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	DN100mmPVC排水管	m	337.24					
2	DN100mmUPVC多孔透水排水管	m	6385.62					
3	不锈钢户外垃圾箱	个	52.00					
4	草绳	kg	1680.00					
5	柴油(机械)	L	9731.63					
6	成品镀锌钢管支撑（含抱箍）	套	280.00					
7	肥料	kg	802.94					
8	干混地面砂浆M7.5	t	352.23					
9	麻丝	kg	980.21					
10	墨西哥鼠尾草高度50-60cm、冠幅25-30cm	丛	39794.40					
11	木春菊高度30-35cm、冠幅25cm	株	8305.20					
12	欧石竹高度20-30cm、冠幅20cm	株	10402.70					
13	杀虫剂	kg	103.01					
14	石油沥青60#	kg	4341.26					
15	涂白剂	kg	67.20					
16	无纺布	m²	13669.59					
17	香樟E 胸径≥15cm、高≥700cm、冠幅≥300cm	株	280.00					
18	预制C20素混凝土构件	m³	40.32					
19	芝麻灰透水砖盲道300*300*60mm	m²	1902.54					
20	防渗土工布500g/m²	m²	36481.09					
21	木材	m³	6.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【景观及绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		挡土墙								
1	040301004348	挡墙机械成孔灌注桩 桩径1200mm	1. 地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2. 空桩长度、桩长：综合，不得因桩长度的变化而调整综合单价 3. 桩径 ：1200mm 4. 成孔方法：机械成孔综合考虑，采用泥浆护壁、干作业、全护筒作业等由投标人自行考虑决定报价 5. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合 6. 声测管：Q235薄壁声测管 Φ57*3mm，投标人自行考虑后决定报价综合 7. 桩基检测完成后，采用强度不低于C35的微膨胀水泥砂浆对声测管进行灌浆塞填，费用包	m	660.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中 8. 混凝土种类、强度等级：C35 水下混凝土，投标人综合考虑本项目混凝土充盈系数、桩头超灌混凝土考虑进综合单价。 9. 护壁方式：投标人自行考虑，若采用泥浆护壁时综合单价应包含泥浆制作、存储、运输、处置、泥浆池及沟槽砌筑拆除等（安全文明施工费未包含的部分）费用 10. 投标人应自行考虑钢护筒、超灌、空桩的成孔费用、试桩、桩间土开挖增加费、泥浆制作及外弃、桩基工作平台搭拆增加费等因素，该部分费用包含在综合单价中不做调整 11. 土方弃置：另计 12. 钢筋笼制作、吊装另计 13. 截桩头：另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
2	040301011349	截桩头 桩径1200mm	1. 桩类型：综合考虑 2. 桩头截面、高度：Φ1200mm，截桩高度综合 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 桩头钢筋整理包含在综合单价中 5. 凿除建渣弃置由投标人自行在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中打足报价 6. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	根	44.000					
3	010515001350	桩 现浇构件钢筋 HPB300 Φ12	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ12 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	18.158					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中 5. 保护层垫块包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	010515001351	桩 现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ25，直形、弧形综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中	t	7.291					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 保护层垫块包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
5	010515001352	桩 现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ28	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ28，直形、弧形综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中 5. 保护层垫块包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	82.868					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段： /

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040303001353	商品混凝土垫层 C20	1. 部位：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m³	67.930					
7	040303003354	商品混凝土托梁 C35	1. 部位：托梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 浇筑高度：综合	m³	1238.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 6. 凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
8	040303015355	商品混凝土挡墙 C25	1. 部位：挡墙	m³	3719.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段：/

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 7. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 泄水管、墙背透水管、土工布、滤水层另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
9	040308001356	挡墙顶M7.5砂浆抹平（最小厚度20mm）	1. 砂浆配合比:M7.5砂浆 2. 部位：挡墙顶 3. 厚度：最小厚度20mm 4. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m²	94.900					
10	040901001357	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400（抗震、非抗震综合考虑） Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	12.643					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
11	040901001358	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	25.974					
12	040901001359	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ18~22	t	3.721					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
13	040901001360	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	94.916					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
14	040309009361	泄水管 PVC管 Φ55.9	1. 泄水管材料品种：PVC管 2. 管径：Φ55.9mm 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	255.300					
15	040501004362	软式透水管 Φ50	1. 透水管材料品种：软式透水管 2. 管径：Φ50mm 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	110.100					
16	040305001363	墙背砾石滤水层	1. 材料品种、规格：砾石 2. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	9.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040201021364	二布一膜防渗土工布	1. 材料品种、规格：二布一膜防渗土工布，500g/m² 2. 搭接方式：综合 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	55.050					
18	040309007365	沥青木板塞缝 厚2cm	1. 材料品种：沥青木板塞缝 2. 缝厚度：2cm 3. 塞缝辅助料等全部内容包含在综合单价中 4. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	353.610					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
19	041101001374	浇筑墙面脚手架 高度>4m	1. 墙高：高度>4m 2. 脚手架支架材料：钢脚手架综合 3. 本项目投标人应根据施工经	m²	2481.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种钢脚手架均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
20	041102003375	现浇混凝土模板安装、拆除 托梁	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中	m²	555.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
21	041102017376	现浇混凝土模板安装、拆除 挡墙	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中	m²	3380.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			4. 模板及其扣件费用支付方式： 自购与租赁综合考虑，模板安装 、拆除、整理堆放及场内外运输 ，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001366	安全文明施工费			215004.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11650.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48720.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81553.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		73080.51			
2	041109002367	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003368	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004369	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005370	行车、行人干扰						
6	041109006371	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007372	已完工程及设备保护费						
8	041109008373	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	496812.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		496812.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	496812.13	
合计			496812.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套

标段： /

道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【挡墙工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	12877.27					
2	黏土	m³	30.59					
3	低合金钢焊条E43系列	kg	811.05					
4	金属材料摊销	kg	205.92					
5	橡胶密封圈DN50	个	306.84					
6	镀锌铁丝 φ 1.6～1.2	kg	80.19					
7	商品混凝土C35水下	m³	929.74					
8	焊条(高强钢筋用)	kg	1185.87					
9	HRB400螺纹钢 φ 25	t	107.14					
10	商品混凝土C35	m³	1244.95					
11	锯材综合	m³	22.30					
12	HRB400螺纹钢 φ 12～14	t	13.47					
13	HRB400螺纹钢 φ 16	t	27.66					
14	HRB400螺纹钢 φ 18～22	t	3.91					
15	商品混凝土C20	m³	68.27					
16	水泥32.5	kg	4300.02					
17	脚手架钢材	kg	1225.46					
18	Q235薄壁钢管D57×3	m	2168.34					
19	细砂	m³	3.79					
20	干混地面砂浆M7.5	t	3.64					
21	商品混凝土C25	m³	3737.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【挡墙工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		照明工程								
1	040805001377	路灯灯具 光源:40W-LED	1. 路灯灯具 光源:40W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中	套	5.000					
2	040805001378	路灯灯具 光源:60W-LED	1. 路灯灯具 光源:60W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥	套	136.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中							
3	040805001379	路灯灯具 光源:120W-LED	1. 路灯灯具 光源:120W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包人应将此部分费用包含在综合单价中							
4	040805001380	路灯灯具 光源:160W-LED	1. 路灯灯具 光源:160W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中	套	19.000					
5	040805001381	路灯灯具 光源:200W-LED	1. 路灯灯具 光源:200W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、	套	134.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中							
6	040805001382	路灯灯具 光源:240W-LED	1. 路灯灯具 光源:240W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中							
7	040805001383	路灯灯具 光源:300W-LED	1. 路灯灯具 光源:300W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中	套	30.000					
8	040805001384	双挑灯综合杆 I h=10m	1. I 型双挑灯综合杆 h=10m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及环保等要求							
9	040805001385	双挑灯综合杆 I h=12m	1. I 型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
10	040805001386	双挑灯综合杆Ⅲ-1 h=12m	1. Ⅲ-1型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
11	040805001387	双挑灯综合杆Ⅲ-3 h=12m	1. Ⅲ-3型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
12	040805001388	双挑灯综合杆 V h=10m	1. V型双挑灯综合杆 h=10m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
13	040805001389	双挑灯综合杆 V h=12m	1. V 型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合	套	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及环保等要求							
14	040805001390	普通路灯 h=12m	1. 普通路灯 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
15	040805001391	中杆灯-V类综合杆 h=16m	1. V型综合杆-中杆灯 h=16m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
16	030413005392	A型钢筋混凝土基础	1. A型钢筋混凝土基础 2. 钢筋：HRB400；混凝土：基础及DZ1均为C30，垫层为C15，垫层厚100mm 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材，柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			片宜事先进行热浸镀锌处理, 表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
17	030413005393	B型钢筋混凝土基础	1. B型钢筋混凝土基础 2. 钢筋：HRB400;混凝土:基础及DZ1均为C30, 垫层为C15, 垫层厚100mm 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材, 柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理, 表面镀锌量不低于350g/m²。钢结	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
18	030413005394	D型钢筋混凝土基础	1. D型钢筋混凝土基础 2. 钢筋：HRB400；混凝土：基础及DZ1均为C30，垫层为C15，垫层厚100mm 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材，柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理，表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。	个	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
19	030413005395	桥上路灯钢筋混凝土基础	1. 钢筋混凝土基础 2. 钢筋HRB400;混凝土基础为C30 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材, 柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理, 表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040804002396	配线 RVV-450/750-3*2.5mm ²	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV-450/750-3×2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:灯杆内 7. 配线线制:综合考虑 8. 其他:满足设计、施工及验收规范的要求	m	4008.000					
21	040803001397	电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格: YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ² 3. 材质:铝合金 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 其他:满足设计、施工及验收规范的要求	m	8141.930					
22	040803005398	铝合金电缆头 5*35mm ²	1. 名称: 铝合金电缆接头 2. 型号、规格: 5*35mm ² 3. 电压等级（kV）:满足设计及	个	338.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 含接线端子 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
23	040803003399	综合排管（车行道）	1. 安装部位：室外 2. 连接形式：详设计 3. 管道材料名称:9根Φ100 DB-BWFRP管，壁厚5mm，环刚度≥25，抗拉伸强度≥40MPa。预留8#镀锌钢丝、管枕等综合考虑在单价中 4. 埋设深度:详设计图 5. 垫层厚度、材料品种、强度：10cm厚砂砾石 6. 排管包封混凝土强度等级:混凝土C25，模板及支撑等包含在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调	m	680.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整单价 8. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准							
24	040803003400	综合排管(绿化带或非机动车道)	1. 安装部位：室外 2. 连接形式：详设计 3. 管道材料名称：6根Φ100 DB-BWFRP管, 壁厚5mm, 环刚度≥25, 抗拉伸强度≥40MPa。预留8#镀锌钢丝、管枕等综合考虑在单价中 4. 埋设深度：详设计图 5. 垫层厚度、材料品种、强度：10cm厚砂砾石 6. 排管包封混凝土强度等级：混凝土C25，模板及支撑等包含在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m	5358.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准							
25	040205001401	综合井一	1. 材料品种:砖砌 2. 规格尺寸:详设计 3. 盖板材质、规格:详见设计及相关规范、含防坠网、防盗锁等综合考虑在单价中 4. 基础、垫层、材料品种、厚度:详见设计 5. 具体做法参见相关图集及设计图纸 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	115.000					
26	040205001402	综合井二	1. 材料品种:砖砌 2. 规格尺寸:详设计 3. 盖板材质、规格:详见设计及相关规范、含防坠网、防盗锁等综合考虑在单价中 4. 基础、垫层、材料品种、厚	座	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度:详见设计 5. 具体做法参见相关图集及设计图纸 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求							
27	040204006403	综合井隐形井盖板	1. 名称: 综合井隐形盖板 2. 盖板规格: 由设计根据需要确定,长宽尺寸分别以100mm的倍数进行增减;隐形井盖的具体尺寸不应影响下层井盖的正常开启,并保证承载能力要求。 3. 材质: 井盖内外框壁板为8mm不锈钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,提盖盒为5mm³04#不锈钢板 4. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求	套	120.000					
28	040803002404	电缆配管 碳素波纹管 φ 50	1. 名称:电缆配管 2. 材质:碳素波纹管	m	3080.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格: $\phi 50$ 4. 配置形式: 埋地敷设							
29	040803002405	电缆配管 碳素波纹管 $\phi 100$	1. 名称: 电缆配管 2. 材质: 碳素波纹管 3. 规格: $\phi 100$ 4. 配置形式: 埋地敷设	m	753.730					
30	040803002406	电缆保护管 热镀锌钢管 SC65	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC65 4. 配置形式: 埋地敷设	m	172.500					
31	040806002407	接地母线 不锈钢圆钢 $\phi 10$	1. 名称: 不锈钢圆钢 2. 材质、规格: $\phi 10$ 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	6975.140					
32	040803001408	电力电缆 YJLHV-0.6/ 1KV-4*95+1*50mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: 电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-4*95+1*50mm ²	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质: 铝合金 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求							
33	040803005409	铝合金电缆头 4*95+1*50mm ²	1. 名称: 铝合金电缆接头 2. 型号、规格: 4*95+1*50mm ² 3. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 4. 含接线端子 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求	个	2.000					
34	040806002410	接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: -40*4mm 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	26.350					
35	040806001411	接地极 不锈钢角钢 L50*50*5*2500	1. 名称: 接地极 2. 材质: 304不锈钢角钢	根	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：L50*50*5*2500 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
36	040807003412	接地装置调试 接地网	1. 名称 接地网 2. 类别 接地 3. 其他：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	系统	1.000					
37	040801006413	组合式箱变SCB14-200KVA	1. 名称:室外照明组合式箱变 2. 型号:SCB14 3. 容量(kVA):200KVA 4. 电压 (kV):详见设计图纸及设计说明 5. 组合形式:详见设计图纸及设计说明 6. 基础形式、材质、规格:另计 7. 自带防凝露及自动温控系统 8. 防护等级:详设计IP55以上	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 具体配置、技术要求见施工图纸 10. 包括防火隔板、母线、二次线制作、安装、百叶、爬梯、预埋、接地等全部设计内容 11. 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜详见相关规范及设计要求							
38	040504001414	箱式变电站基础	1. 基础材质、强度：C25商品砼 2. 基础具体做法详设计图纸 3. 包含基础侧边预埋钢套管 4. 接地：另计 5. 箱变基础进出线预留孔位应封堵，含不锈钢防鼠网（孔径小于10mm），防止鼠及其他动物进入。 6. 柜体基础：槽钢[10制作安装 7. 排水设施：详设计图 8. 台阶：MU10红砖，M7.5水泥	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆砌筑 9. 基础模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中 10. 包含基础脚手架及支撑 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
39	030404017415	照明配电箱AL-03	1. 名称：照明配电箱AL-03 2. 型号、规格：详图纸 3. 安装方式：落地安装 4. 含箱体开孔、接地、无端子外部接线、压接线端子、型钢基础、箱体设回路标识，配置当地专用防盗锁，箱体采用304不锈钢材质，防护等级不低于IP55，顶盖预留通信天线安装 5. 包含但不限于系统图内的元器件，如电力终端采集器，电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表，无线监控智能区域控制器，路灯集中控制器（或RTU+单灯集中器）未尽事宜详设计图纸，投标人应综合考虑进箱体综合单价中，并须符合国家现行相关规范及标准							
40	030413005416	照明配电箱基础	1. 名称：综合电源箱基础 2. 垫层：砼C20、青连砂石 3. 基础：砖砌基础，内壁1:3水泥砂浆抹面, 厚10mm 4. 基础梁：C20豆石砼圈梁 5. 12厚花岗石(光面、芝麻黑)贴面，10厚1:1.5水泥砂浆粘贴花岗石，10厚1:3水泥砂浆找平 6. 配电箱基础位置设置1组接地 7. 其他：详设计 8. 本项目采用商品混凝土和预拌砂浆 9. 综合单价包含砂卵石垫层的	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铺设、混凝土浇筑、基础砌筑、基础接地、抹灰、贴砖、穿越基础预埋（管）、基础槽钢等 10. 综合单价包含完成本项目的 所有工作内容，投标人自行考虑 综合报价							
41	040807001417	成套箱式变电站系统调试	1. 名称：成套箱式变电站系统调试 2. 满足设计及现行规范要求	系统	1.000					
42	040807002418	供电系统调试 ≤1kV	1. 名称 供电系统调试 2. 型号 交流供电 3. 电压（KV） ≤1kV 4. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		拆除								
43	041001010419	拆除中杆灯（灯杆高度	1. 名称：拆除中杆灯（灯杆高	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合考虑)	度综合考虑) 2. 现状中杆灯拆除 3. 拆除后移交给建设单位或产权单位，含转运至指定位置费用							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
44	041102001428	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
45	041102012429	柱模板	1. 构件类型：柱 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施	m ²	445.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收的要求							
46	041102002430	基础模板	1. 支模高度：支模高度综合考虑 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	584.440					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001420	安全文明施工费			201619.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10925.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45687.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76476.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		68530.75			
2	041109002421	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003422	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004423	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005424	行车、行人干扰						
6	041109006425	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007426	已完工程及设备保护费						
8	041109008427	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	466486.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		466486.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	466486.65	
合计			466486.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆 标段：/
工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【智慧综合杆工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1829.26					
2	商品混凝土C20	m³	13.85					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	37.66					
4	铜芯多股绝缘导线RVV-450/750-3×2.5mm²	m	4328.64					
5	DB-BWFRP管 Φ100	m	39039.17					
6	防坠网	个	163.00					
7	不锈钢圆钢 Φ10	m	7323.90					
8	电力电缆YJLHV-0.6/1KV-5*35mm²	m	8264.03					
9	8#镀锌铁丝	kg	537.75					
10	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	163.00					
11	对拉螺栓	kg	84.67					
12	对拉螺栓塑料管	m	524.41					
13	锯材综合	m³	3.30					
14	商品混凝土C25	m³	1225.92					
15	钢筋混凝土整体人孔板	m³	10.47					
16	综合井隐形井盖板	套	120.00					
17	组合式箱变SCB14-200KVA	台	1.00					
18	型钢	kg	65.10					
19	花岗石板厚12mm	m²	0.90					
20	干混地面砂浆M25	t	0.02					
21	白水泥	kg	0.09					白水泥 t

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	矿物颜料	kg	0.08					
23	50*50*5不锈钢角钢L=2500	根	12.36					
24	不锈钢扁钢-40*4	m	53.96					询价
25	钢筋Φ12~16	t	0.56					
26	钢筋综合	t	0.00					
27	型钢综合	kg	4.06					
28	百叶风口300*150	个	4.04					
29	HRB400螺纹钢Φ>16	t	30.20					
30	HRB400螺纹钢Φ10	t	13.07					
31	路灯灯具光源:160W-LED	套	19.19					
32	双挑灯综合杆Ⅰh=10m	个	4.04					
33	双挑灯综合杆Ⅰh=12m	个	10.10					
34	双挑灯综合杆Ⅲ-3h=12m	个	10.10					
35	双挑灯综合杆Ⅲ-1h=12m	个	10.10					
36	双挑灯综合杆Ⅴh=10m	个	3.03					
37	双挑灯综合杆Ⅴh=12m	套	105.04					
38	普通路灯h=12m	套	18.00					
39	中杆灯-Ⅴ类综合杆h=16m	个	10.10					
40	热镀锌钢管SC65	m	177.68					
41	钢筋Φ12	t	0.28					
42	照明配电箱AL-03	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电力工程								
1	040803003431	4*4排16孔φ200+2孔φ110电力排管	1. 材质及规格：CPVC管φ200/9mm 环刚度≥SN8、SVFY32x7重型聚氯乙烯管（PVC-U φ110） 2. 布置方式：4*4排16孔φ200+2孔φ110，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	3272.900					
2	040803003432	2*8排16孔φ200+2孔φ110电力排管	1. 材质及规格：CPVC管φ200/9mm 环刚度≥SN8、SVFY32x7重型聚氯乙烯管（PVC-U φ110） 2. 布置方式：2*8排16孔φ200+2孔φ110，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管	m	53.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040803003433	2*8排16孔Φ200+2孔Φ110电力排管（桥梁段）	1. 材质及规格：CPVC管Φ200/9mm 环刚度≥SN8、SVFY32x7重型聚氯乙烯管（PVC-U Φ110） 2. 布置方式：2*8排16孔Φ200+2孔Φ110，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	110.890					
4	040803003434	2*3排6孔Φ200+2孔Φ	1. 材质及规格：CPVC管Φ200/	m	318.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		110电力排管	9mm 环刚度≥SN8、SVFY32x7重型聚氯乙烯管（PVC-U Φ110） 2. 布置方式：2*3排6孔 Φ200+2孔 Φ110，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
5	040305001435	垫层 C20商品砼	1. 材料品种、规格：C20商品砼 2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	499.810					
6	040305001436	包封 C25商品抗渗砼	1. 材料品种、规格：C25商品抗	m³	3058.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗砷P6 2. 厚度：综合 3. 含后浇带浇筑、不锈钢预埋件安装 4. 综合单价含砷泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
7	040601028437	包封表面热沥青两度	1. 工艺要求：满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格：热沥青两度 3. 平面立面综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m ²	12653.260					
8	040901001438	排管加筋 φ12	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：φ12 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭	t	14.902					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接和损耗综合考虑，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等投标人按设计图综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
9	040504002439	直线检查井	1. 井截面、深度：3000mm*2000mm*1900mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. ϕ 800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图	座	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
10	040504002440	三通井	1. 井截面、深度：3900mm*2300mm*2000mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
11	040504001441	四通井	1. 井截面、深度：3900mm*2600mm*2000mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图	座	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
12	040504002442	临时检查井	1. 井截面、深度：1100mm*1420mm*1590mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：详设计 9. 踏步材质、规格 详见设计图	座	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	040504002443	过桥转换井	1. 井截面、深度：3000mm*2000mm*1900mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	070205001444	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250）Φ800	1. 井盖、井座：电力球墨铸铁井盖井座Φ800 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：C250级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	75.000					
15	070205001445	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400）Φ	1. 井盖、井座：电力球墨铸铁井盖井座Φ800	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800	2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
16	040204006446	隐形井盖板 1000×1000mm	1. 名称：隐形盖板 2. 盖板规格：1000×1000mm 3. 材质：井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板，底板为5mm镀锌钢板与内框焊接，表面镶5*5mm³04#不锈钢条，提盖盒为5mm³04#不锈钢板 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	套	75.000					
17	040202015447	井周5%水稳加强	1. 部位：车行道下、非机动车	m³	186.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道下的检查井，井周100cm范围内采用5%水稳加强 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：综合 4. 密实度：满足施工验收，设计及规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中 7. 水稳层养生费用包含在综合单价中							
18	040504002448	可调式防沉降检查井盖 预制钢筋砼调节环制作及安装	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径随井口尺寸 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合	座	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
19	040806002449	接地母线 不锈钢扁钢 -50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：304不锈钢扁钢 3. 规格：-50*5mm 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	9231.070					
20	040806001450	接地极 不锈钢角钢 L50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：304不锈钢角钢 3. 规格：L50*50*5*2500 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	根	776.000					
21	040205007451	地面标志贴	1. 名称：地面标志贴	个	133.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：不锈钢304 3. 规格尺寸：10cm*15cm 4. 标志块以当地相关部门要求为准，在投标报价时综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
22	040807003452	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：满足设计及相关要求 3. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
23	041101002461	检查井脚手架 高度≤4m	1. 脚手架材质：综合 2. 高度≤4m 3. 类型：双排脚手架 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	2855.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
24	041102001462	排管、电力井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	873. 710					
25	041102037463	排管包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	8093. 140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
26	041102037464	电力井底模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执	m²	405.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
27	041102037465	电力井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	4230.030					
28	041102037466	电力井顶模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合	m²	579.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001453	安全文明施工费			329651.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17862.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		74699.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		125040.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112048.88			
2	041109002454	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003455	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004456	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005457	行车、行人干扰						
6	041109006458	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007459	已完工程及设备保护费						
8	041109008460	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	761117.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		761117.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	761117.52	
合计			761117.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	管枕DN200	个	28453.30					
2	焊条(高强钢筋用)	kg	1158.85					
3	预制混凝土井筒 φ 800	m	78.00					
4	遇水膨胀止水带30×20	m	247.34					
5	干混砌筑砂浆M7.5	t	5.39					
6	柴油(机械)	L	584.48					
7	钢筋综合	t	0.20					
8	锯材综合	m³	6.85					
9	脚手架钢材	kg	761.43					
10	铁件	kg	979.27					
11	钢筋 φ 12	t	15.87					
12	隐形井盖板1000*1000mm	套	75.00					
13	商品混凝土C40	m³	2.35					
14	圆钢 φ 8	t	0.32					
15	型钢综合	kg	443.35					
16	商品混凝土C20	m³	615.34					
17	石油沥青30#	kg	44712.97					
18	汽油	L	6407.63					
19	钢筋 φ 8	t	3.95					
20	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) φ 110	m	7661.87					
21	商品混凝土C30P6	m³	1145.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	球墨铸铁踏步	个	390.00					
23	HRB400钢筋 Φ12~14	t	142.84					
24	商品混凝土C25P6	m³	3089.38					
25	高强度聚乙烯防坠网	个	78.00					
26	不锈钢扁钢-50*5	m	9692.62					
27	50*50*5不锈钢角钢L=2500	根	799.28					
28	地面标志贴 10cmx15cm	个	133.00					
29	HRB400钢筋 Φ12~Φ14	t	14.98					
30	HPB300钢筋 Φ≤10	t	0.48					
31	型钢综合	kg	235.48					
32	CPVC管 Φ200/9mm环刚度≥SN8	m	58044.73					
33	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250）Φ800	套	75.00					
34	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400）Φ800	套	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通信工程								
1	040803003467	通信排管 4*6排24孔(21孔 φ 110+3孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管 φ 110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管 2. 布置方式：4*6排21孔 φ 110+3孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	71.960					
2	040803003468	通信排管 3*6排18孔(16孔 φ 110+2孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管 φ 110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管 2. 布置方式：3*6排16孔 φ 110+2孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中	m	2917.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040803003469	通信排管 3*5排15孔(14孔 φ 110+1孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管 φ 110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管，双壁波纹式塑料管最小平均内径90mm，最小层压壁厚1.0mm，最小内层壁厚0.8mm，蜂窝管内孔尺寸33mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm 2. 布置方式：3*5排14孔 φ 110+1孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验	m	163.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
4	040803003470	通信排管 3*4排12孔(11孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管Φ110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管 2. 布置方式：3*4排11孔Φ110+1孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	83.810					
5	040803003471	通信排管 2*3排6孔(5孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管Φ110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管，双壁波纹式塑料管最小平均内径90mm，最小层压壁厚1.0mm，最小内层壁厚0.8mm，蜂窝管内孔尺寸33mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm	m	436.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 布置方式：2*3排5孔Φ110+1孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
6	040901001472	排管加筋 Φ14	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：Φ14 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接和损耗综合考虑，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等投标人按设计图综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	t	0.010					
7	040305001473	垫层 C20商品砼	1. 材料品种、规格：C20商品砼	m³	280.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
8	040305001474	包封 C25商品砼	1. 材料品种、规格：C25商品砼 2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	1000.560					
9	040504002475	小号直通人孔井	1. 井深：综合 2. 尺寸：小号直通型人孔 3. 井身：钢筋混凝土 4. 垫层混凝土等级：C15商品混凝土 5. 基础材质及厚度：详设计	座	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 混凝土强度等级：满足设计及规范要求 7. 本项目采用商品混凝土和预拌砂浆 8. 井盖井座：另列 9. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 10. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 11. 综合单价含垫层铺设、混凝土浇筑、钢筋制安、通信支架、盖板安装等设计图纸中要求的全部做法 12. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 13. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）《通讯管道人孔和管块组群图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集》 14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
10	040504002476	小号三通人孔井	1. 井深：综合 2. 尺寸：小号三通人孔井 3. 井身：钢筋混凝土 4. 垫层混凝土等级：C15商品混凝土 5. 基础材质及厚度：详设计 6. 混凝土强度等级：满足设计及规范要求 7. 本项目采用商品混凝土和预拌砂浆 8. 井盖井座：另列 9. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 10. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 11. 综合单价含垫层铺设、混凝土	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土浇筑、钢筋制安、通信支架、盖板安装等设计图纸中要求的全部做法 12. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 13. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）《通讯管道人孔和管块组群图集》 14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
11	040504002477	小号四通人孔井	1. 井深：综合 2. 尺寸：小号四通人孔井 3. 井身：钢筋混凝土 4. 垫层混凝土等级：C15商品混凝土 5. 基础材质及厚度：详设计	座	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 混凝土强度等级：满足设计及规范要求 7. 本项目采用商品混凝土和预拌砂浆 8. 井盖井座：另列 9. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 10. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 11. 综合单价含垫层铺设、混凝土浇筑、钢筋制安、通信支架、盖板安装等设计图纸中要求的全部做法 12. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 13. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）《通讯管道人孔和管块组群图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集》 14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
12	040205001478	手孔井	1. 名称：手孔井 2. 井底板：C15商品混凝土 3. 井壁材料品种、规格、强度等级：标砖、C20混凝土压顶，具体详设计 4. 井深：综合 5. 井圈井盖：另计 6. 包括模板、集水口、渗水管等全部费用，投标人综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）	座	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			《通讯管道人孔和管块组群图集》 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
13	070205001479	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250）Φ700	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座Φ700 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：C250级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	109.000					
14	070205001480	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400）Φ700	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座Φ700 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
15	040204006481	隐形井盖板 1000×1000mm	1. 名称：隐形盖板 2. 盖板规格：1000×1000mm 3. 材质：井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板, 底板为5mm镀锌钢板与内框焊接, 表面镶5*5mm³04#不锈钢条, 提盖盒为5mm³04#不锈钢板 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	套	78.000					
16	040202015482	井周5%水稳加强	1. 部位：车行道下、非机动车道下的检查井, 井周100cm范围内采用5%水稳加强	m³	2353.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：综合 4. 密实度：满足施工验收，设计及规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中 7. 水稳层养生费用包含在综合单价中							
17	040205007483	地面标志贴	1. 名称：地面标志贴 2. 材质：不锈钢304 3. 规格尺寸：10cm*15cm 4. 标志块以当地相关部门要求为准，在投标报价时综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	127.000					
18	040504002484	可调式防沉降检查井盖	1. 混凝土强度等级：C40商品混	座	119.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		预制钢筋砼调节环制作及安装	凝土 2. 规格：内径随井口尺寸 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
19	041101002493	人孔井脚手架	1. 脚手架材质：综合 2. 高度≤4m 3. 类型：双排脚手架 4. 其他：满足设计及相关规范	m²	1013.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
20	041102001494	排管、人孔井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	587.650					
21	041102037495	排管包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合	m²	4466.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
22	041102037496	人孔壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考	m ²	2944.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
23	041102037497	人孔板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	79.680					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001485	安全文明施工费			160218.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8681.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36305.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60772.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54458.36			
2	041109002486	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003487	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004488	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005489	行车、行人干扰						
6	041109006490	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007491	已完工程及设备保护费						
8	041109008492	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	368940.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		368940.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	368940.43	
合计			368940.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	Φ 110重型聚氯乙烯管 (PVC-U)	m	54653.23					
2	管枕DN100	个	28939.71					
3	商品混凝土C25	m³	1262.76					
4	商品混凝土C20	m³	283.09					
5	铁件	kg	540.49					
6	柴油(机械)	L	1845.73					
7	锯材综合	m³	2.51					
8	干混砌筑砂浆M7.5	t	13.16					
9	商品混凝土C40	m³	3.59					
10	防坠网	个	119.00					
11	圆钢 Φ 8	t	0.49					
12	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	50.75					
13	成品铸件HT15~32	kg	2020.59					
14	钢材综合	kg	2173.50					
15	隐形井盖板1000*1000mm	套	78.00					
16	SVFY32x7重型聚氯乙烯管 (PVC-U) Φ 110	m	6868.59					
17	干混抹灰砂浆M10	t	3.18					
18	钢筋混凝土整体人孔板	m³	2.57					
19	HRB400钢筋 Φ ≤10	t	24.94					
20	脚手架钢材	kg	270.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程								
1	040205004498	机动车行驶+非机动车行人标志 2*800*800	1. 名称：机动车行驶+非机动车行人标志 2. 标志板材质、规格尺寸：2mm³004-0铝合金板材 φ800 3. 板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 φ89*4.5*4165mm 5. 含基础混凝土浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
2	040205004499	“右转车辆, 减速让行”标志 2000*1000	1. 名称：“右转车辆, 减速让行”标志	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 标志板材质、规格尺寸： 2mm³004-0铝合金板材 2000*1000 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 φ89*4.5*4165mm 5. 含基础混凝土浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	040205004500	成简大道悬臂式指路标志 5000*3500	1. 名称：成简大道悬臂式指路标志 2. 标志板材质、规格尺寸： 3mm³004-0铝合金板材 5000*	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3500 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 立柱材质、规格: 镀锌钢管立柱, Φ325*14*8650mm 5. 含基础混凝土浇筑及模板安拆, 具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求: 满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
4	040205004501	路名牌标志 1200*380	1. 名称: 路名牌标志 2. 标志板材质、规格尺寸: 2mm ³ 004-0铝合金板材 1200*380 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 立柱材质、规格: 镀锌钢管	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			立柱 120mm*100mm*8mm*3000mm 5. 含基础混凝土浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
5	040205004502	非机动车行人分开空间通行标志 φ800	1. 类型：非机动车行人分开空间通行标志 2. 材质、规格尺寸：2mm ³ 004-0 铝合金板材 φ800 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志	块	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	040205004503	机动车行驶标志 Φ800	1. 类型：机动车行驶标志 2. 材质、规格尺寸：2mm³004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	15.000					
7	040205004504	附着式路名牌标志 1200×380mm	1. 类型：附着式路名牌标志 2. 材质、规格尺寸：3mm³004-0 铝合金板材 1200*380mm	块	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	040205004505	非机动车推行标志 Φ400	1. 类型:非机动车推行标志 Φ400 2. 材质、规格尺寸:2mm³004-0铝合金板材 Φ400 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
9	040205004506	向右转弯行驶标志 Φ800	1. 类型:向右转弯标志 2. 材质、规格尺寸:2mm ³ 004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	1.000					
10	040205004507	停车让行标志 Φ800	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm ³ 004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
11	040205004508	注意非机动车标志 △900	1. 类型:注意非机动车标志 2. 材质、规格尺寸:2mm³004-0铝合金板材 △900 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标文件要求							
12	040205004509	注意车道数变少标志板 1830mm*1500mm	1. 类型:注意车道数变少标志板 2. 材质、规格尺寸:3mm³004-0 铝合金板材 1830*1500mm 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	2.000					
13	040205004510	限制速度标志标志 Φ800	1. 类型:限制速度标志标志 2. 材质、规格尺寸:2mm³004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	040205004511	灯控路口指路标志标志板 5000mm*3500mm	1. 类型：灯控路口指路标志标志板 2. 材质、规格尺寸：3mm ³ 004-0 铝合金板材 5000*3500mm 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】 标段： /

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040205004512	车道指示标志板 3500mm*1800mm	1. 类型: 车道指示标志板 2. 材质、规格尺寸: 3mm³004-0 铝合金板材 3500mm*1800mm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求: 满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	10.000					
16	040205004513	禁止停车与限制速度组合牌标志板 1800mm*1400mm	1. 类型: 禁止停车与限制速度组合牌标志板 2. 材质、规格尺寸: 3mm³004-0 铝合金板材 1800*1400mm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明	块	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
17	040205006514	实线热熔	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 规格：详设计图纸 3. 线型：实线 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	3600.000					
18	040205006515	虚线热熔	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 规格：详设计图纸 3. 线型：虚线 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作	m ²	2400.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需要							
19	040205007516	文字、图案标记 热熔漆	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 工艺：详设计图纸 3. 线型：厚度及宽度详设计 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	684.000					
20	040205008517	横道线热熔	1. 材料品种：人行横道、停止线热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 工艺：详设计图纸 3. 线型：厚度及宽度详设计 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	1377.000					
21	040205006518	其他标线热熔	1. 材料品种：其他标线热熔 2. 工艺：喷涂 3. 线型：综合 4. 标线颜色、形状、尺寸、间	m²	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
22	040205006519	实线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：实线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	3600.000					
23	040205006520	虚线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：虚线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计	m ²	2400.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
24	040205007521	文字、图案标记 冷涂	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：文字、图案标记 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	684.000					
25	040205006522	横道线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：实线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图	m²	1377.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
26	040205007523	其他标记冷涂	1. 材料品种：其他标记冷涂 2. 工艺：喷涂 3. 线型：综合 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	200.000					
27	040205004524	悬臂式指路牌标志板（版面更换）5000mm*3500mm	1. 类型：悬臂式指路牌标志板（版面更换） 2. 材质、规格尺寸：3mm³004-0 铝合金板材 5000*3500mm 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
28	040205004525	车道指示标志板(版面更换) 3500mm*1800mm	1. 类型:悬臂式车道指示牌标志板(版面更换) 2. 材质、规格尺寸:3mm³004-0铝合金板材 3500mm*1800mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040205004526	车道指示标志板(新建基础+版面更换) 4000mm*1800mm	1. 类型: 悬臂式车道指示牌标志板(新建基础+版面更换) 2. 材质、规格尺寸: 3mm³004-0 铝合金板材 4000mm*1800mm 3. 版面反光膜等级: IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆, 具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求: 满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	1.000					
30	040205004527	单柱式路名牌标志牌杆(新建基础+移位) 1200*380	1. 名称: 单柱式路名牌标志牌杆(新建基础+移位) 2. 立柱材质、规格: 利旧, 拆除重新安装 3. 包含: 螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安拆等详设计图纸 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
31	040205004528	单柱式辅道限速牌+“提前进入辅道提示牌”组合标志杆（新建基础+移位）	1. 名称：单柱式辅道限速牌+“提前进入辅道提示牌”组合标志（新建基础+移位） 2. 立柱材质、规格：利旧，拆除重新安装 3. 包含：螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板安拆等详设计图纸 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
32	040205004529	“货车靠右行驶”标志杆（新建基础+移位）	1. 名称：“货车靠右行驶”标志（新建基础+移位）	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 立柱材质、规格：利旧，拆除重新安装 3. 包含：螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板安拆等详设计图纸 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
33	040205004530	13m悬臂式主灯组合标志杆（新建基础+移位）	1. 名称：单柱式辅道限速牌+ “提前进入辅道提示牌” 组合标志（新建基础+移位） 2. 立柱材质、规格：利旧 ，拆除重新安装 3. 包含：螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板安拆等详设计图纸 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
34	040205004531	单柱式辅灯标志牌杆（新建基础+移位）	1. 名称：单柱式辅灯标志牌杆（新建基础+移位） 2. 立柱材质、规格：利旧，拆除重新安装 3. 包含：螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板安拆等详设计图纸 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
35	040205004532	单柱式人行信号灯灯杆（新建基础+移位）	1. 名称：单柱式人行信号灯灯杆（新建基础+移位） 2. 立柱材质、规格：利旧，拆除重新安装 3. 包含：螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安拆等详设计图纸 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
36	040205014533	信号机	1. 名称：信号机 2. 含接地、取电工程量 3. 接地采用40*4不锈钢扁钢和50*50*5，L=2500不锈钢角钢接地极，Φ12钢筋保护接地 4. 符合《道路交通信号控制机》（GB-25280-2016）B类或C类相关要求，带联网控制功能，须能接入交警控制平台。 5. 包括信号机系统配套防雷、基础装饰、布线、封堵等 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	4.000					
37	040205014534	机动车圆盘灯（三灯三	1. 类型：机动车圆盘灯	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		色 Φ400)	2. 信号灯材质、规格：LED三灯三色，Φ400 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
38	040205014535	机动车箭头灯（三灯三色 Φ400)	1. 类型：机动车箭头灯 2. 信号灯材质、规格：LED三灯三色，Φ400 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	32.000					
39	040205014536	人行灯 LEDΦ300（二联体红、绿)	1. 类型：人行灯 2. 信号灯材质、规格：LED二联体红、绿，Φ300 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	31.000					
40	040205014537	非机动车灯 LEDΦ300（	1. 类型：非机动车灯	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		三联体红、黄、绿）	2. 信号灯材质、规格：LED三联体红、黄、绿， $\phi 300$ 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
41	040205014538	机动车灯倒计时器	1. 类型：机动车灯倒计时器 2. 信号灯材质、规格：LED，尺寸详设计 3. 附着于信号灯杆，安装方式综合 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	32.000					
42	040205014539	左转箭头信号灯倒计时器	1. 类型：左转箭头信号灯倒计时器 2. 信号灯材质、规格：LED，尺寸详设计 3. 附着于信号灯杆，安装方式综合 4. 其他：满足设计、技术规范、	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
43	040205014540	人行灯倒计时器	1. 类型：人行灯倒计时器 2. 信号灯材质、规格：LED，尺寸详设计 3. 附着于信号灯杆，安装方式综合 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	31.000					
44	040205012541	四代中央隔离护栏	1. 名称：四代中央隔离护栏 2. 横管：碳素钢管Φ48*3.5mm，竖管：碳素钢管Φ25*3.0mm 3. 立柱：竖版钢板6mm、腹板钢板8mm，连接方式综合 4. 立柱及护栏横、竖管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理 5. 每一支架迎车方向、端头立柱均需粘贴IV类反光膜，尺寸详设计	m	3046.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含预制C40钢筋混凝土基础，道钉 7. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
45	040205012542	机非隔离栏杆	1. 名称：机非隔离栏杆 2. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	255.500					
46	040205014543	单柱式机动车信号灯杆 Φ114*5*5160mm	1. 类型：单柱式机动车信号灯杆 2. 灯杆材质、规格：焊接钢管立柱Φ114*5*5160mm 3. 包含螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板安拆 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	4.000					
47	040205014544	单柱式非机动车和人行	1. 类型：单柱式机动车和人行	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		信号灯杆 2. 灯杆材质、规格：焊接钢管立柱Φ114*6*4560mm 3. 包含螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板安拆 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求								
48	040205004545	单柱式人行信号灯杆 Φ89*4.5*4560mm	1. 名称：单柱式人行信号灯杆 2. 立柱材质、规格：焊接钢管立柱 Φ89*4.5*4560mm 3. 包含：螺栓螺母、垫圈、法兰盘、柱帽、基础钢筋、模板安拆等详设计图纸 4. 基础：C25混凝土，尺寸详设计 5. 其他：满足设计、技术规范、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
49	030408002546	控制线缆 KVV22-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-5*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	1500.000					
50	030408002547	控制线缆 KVV-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV-5*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	3200.000					
51	030408002548	控制线缆 KVV22-10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-10*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑	m	1800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
52	030408002549	控制线缆 KVV-16*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV-16*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	1000.000					
53	030408002550	控制线缆 KVV22-20*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-20*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	3000.000					
54	030411004551	屏蔽线 RVVSP-2*1.5mm ²	1. 名称：屏蔽线 2. 型号、规格：RVVSP-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯	m	1400.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
55	040205016552	信号机电源线 YJV-3*6mm ²	1. 名称：电源电缆 2. 规格、型号：YJV-3*6mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	810.000					
56	040205016553	信号机电源线 YJV-3*10mm ²	1. 名称：电源电缆 2. 规格、型号：YJV-3*10mm ² 3. 敷设方式：穿管埋地敷设等综合考虑 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	500.000					
57	030408007554	控制电缆头≤6芯	1. 名称 控制电缆头 2. 型号 ≤6芯 3. 规格 满足设计要求及规范	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质、类型 铜芯 5. 安装方式 综合考虑							
58	040205017555	防撞桶 φ540	1. 名称：防撞桶 2. 材质：聚乙烯材料，外墙粘贴有红白相间反光膜 3. 桶内装2/3桶高的普通河沙 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	20.000					
59	040205018556	弹性警示柱	1. 材料品种 弹性警示柱 2. 规格、型号 详设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	套	36.000					
60	040205017557	二次过街铸铁隔离桩	1. 材料品种：二次过街铸铁隔离桩 2. 规格、型号 详设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要	个	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
61	040205003558	14+6米智能交通悬臂杆标志杆	1. 立柱材质，规格：14+6米智能交通悬臂杆标志杆，规格详设计 2. 横梁：详设计 3. 基础：C25现浇砼基础，强度和粒径满足规范要求，模板及支撑等包含在综合单价中 4. 其他钢结构材料：标志立柱和横梁采用热浸锌无缝钢管；其他钢结构件均采用普通碳素结构钢。应符合规范要求 5. 含钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理。 7. 基础挖弃土方：堆场费及运输费投标人综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
62	040205002559	钢丝管 φ100	1. 名称、材质：钢丝管 2. 型号、规格：φ100 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 其他符合规范及设计要求	m	80.000					
63	040205002560	PE管 φ32	1. 名称、材质：PE管 2. 型号、规格：φ32 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 其他符合规范及设计要求	m	80.000					
64	040806002561	接地母线 φ12不锈钢	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：φ12 4. 土质：综合 5. 基础接地形式：满足规范及验收要求	m	120.000					
65	040205024562	交通智能系统调试	1. 系统类别：交通智能系统调	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段： /

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 2. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
66	040807003563	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 类别: 满足设计及相关要求 3. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求	系统	4.000					
67	040205014564	拆除人行灯	1. 类型: 拆除人行灯 2. 信号灯材质、规格: 综合考虑 3. 拆除后移交给建设单位或产权单位, 含转运至指定位置费用虑 4. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001565	安全文明施工费			92826.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5029.99			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21034.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35209.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31551.76			
2	041109002566	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003567	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004568	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005569	行车、行人干扰						
6	041109006570	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007571	已完工程及设备保护费						
8	041109008572	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	215181.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		215181.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	215181.84	
合计			215181.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道
 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	2230.06					
2	机动车行驶标志 φ800	个	16.00					
3	非机动车行人分开空间通行标志 φ800	个	18.00					
4	“右转车辆,减速让行”标志2000*1000mm	个	1.00					
5	商品混凝土C25	m³	31.06					
6	HPB300圆钢 φ8~10	t	0.07					
7	HRB400螺纹钢 φ16	t	0.24					
8	焊条(高强钢筋用)	kg	1.94					
9	路名牌标志牌杆120mm*100mm*8mm*3000mm	套	3.00					
10	非机动车推行标志 φ400	个	2.00					
11	向右转弯标志 φ800	个	1.00					
12	停车让行标志 φ800	个	1.00					
13	注意非机动车标志△900	个	2.00					
14	限制速度标志标志 φ800	个	2.00					
15	反光材料玻璃珠	kg	2641.88					询价
16	热熔标线涂料	kg	37948.12					询价
17	透明底漆	kg	1350.24					
18	氯化橡胶标线漆	kg	4358.77					询价
19	稀释剂	kg	146.22					成都
20	信号机	套	4.00					
21	不锈钢扁钢-40*4	m	65.46					询价

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	50*50*5不锈钢角钢L=2500	根	12.36					
23	机动车圆盘灯（三灯三色）Φ400	套	32.00					询价
24	机动车箭头灯（三灯三色）Φ400	套	32.00					询价
25	商品混凝土C40	m³	81.94					
26	单柱式人行信号灯杆 Φ89*4.5*4560mm	套	2.00					询价
27	控制线缆KVV22-5*1.5mm²	m	1522.50					
28	控制线缆KVV-5*1.5mm²	m	3248.00					
29	控制线缆KVV22-10*1.5mm²	m	1827.00					
30	控制线缆KVV-16*1.5mm²	m	1015.00					
31	控制线缆KVV22-20*1.5mm²	m	3045.00					
32	屏蔽线RVVSP-2*1.5mm²	m	1512.00					
33	电源电缆YJV-3*6mm²	m	822.15					
34	电源电缆YJV-3*10mm²	m	507.50					
35	防撞桶	个	20.00					
36	弹性警示柱	根	36.00					询价
37	二次过街铸铁隔离桩	根	144.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管道及其他								
1	040501003573	球墨铸铁管（橡胶圈） DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN200 K9 ， 内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m 3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求	m	516.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
2	040501003574	球墨铸铁管（橡胶圈） DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN300 K9，内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μm 3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收	m	3576.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 3 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040501003575	球墨铸铁管（橡胶圈） DN600	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN600 K9 ， 内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m 3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料	m	2758.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价格中，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
4	040501002576	焊接钢管 D325*8	1. 名称：焊接钢管 2. 垫层、基础材质及厚度：无 3. 材质及规格：焊接钢管D325*8 4. 接口方式：综合 5. 铺设深度：综合 6. 试压：水压试验及管道冲洗 7. 集中防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	83.000					
5	040501002577	焊接钢管 DN630*10	1. 名称：焊接钢管 2. 垫层、基础材质及厚度：无	m	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 5 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质及规格：焊接钢管DN630*10 4. 接口方式：综合 5. 铺设深度：综合 6. 试压：水压试验及管道冲洗 7. 集中防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
6	040501004578	PE100塑料管 DN800	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：PE100 DN800 3. 连接形式：热熔 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他：满足设计、施工及验	m	95.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
7	040501004579	PE100塑料管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：PE100 DN300 3. 连接形式：热熔 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m	95.000					
8	040501003580	球墨铸铁管（橡胶圈） DN100	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN100 K9，内壁：水泥砂浆 衬里，按GB/T17457执行；外壁 ：喷锌后涂沥青防腐，按GB/ T17456、GB/T17459执行。其中 喷锌密度不低于130g/m²，沥青 漆厚度不低于70 μm	m	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 7 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
9	040502001581	球墨铸铁承插弯头 DN600*11.25°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*11.25° 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	8.000					
10	040502001582	球墨铸铁承插弯头 DN600*22.5°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 8 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN600*22.5° 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
11	040502001583	球墨铸铁承插弯头 DN600*45°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*45° 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	4.000					
12	040502001584	球墨铸铁承插弯头 DN300*11.25°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*11.25° 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	14.000					
13	040502001585	球墨铸铁承插弯头 DN300*22.5°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 9 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300*22.5° 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
14	040502001586	球墨铸铁承插弯头 DN300*45°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*45° 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	3.000					
15	040502001587	球墨铸铁承插三通 DN300*200	1. 种类：承插三通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*200 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	4.000					
16	040502001588	球墨铸铁承插三通 DN300*300	1. 种类：承插三通 2. 材质及规格：详设计图纸	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 10 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300*300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
17	040502001589	球墨铸铁承插三通 DN600*100	1. 种类：承插三通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*100 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	2.000					
18	040502001590	球墨铸铁承插双承四通 DN300*300	1. 种类：承插双承四通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	16.000					
19	040502001591	球墨铸铁承插双承四通 DN300*200	1. 种类：承插双承四通 2. 材质及规格：详设计图纸	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 11 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300*200 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
20	040502001592	球墨铸铁承插双承四通 DN600*600	1. 种类：承插双承四通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*600 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	1.000					
21	040502001593	球墨铸铁承插双承四通 DN600*300	1. 种类：承插双承四通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*300 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	1.000					
22	031003009594	补偿接头 DN300	1. 种类：补偿接头 2. 材质及规格：DN300 、压力	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
23	040504002595	隐形井盖 1000*1000	1. 名称：隐形井盖 2. 规格：1000*1000 3. 材质：盖内外框壁板为5mm镀锌钢板, 底板为5mm镀锌钢板与内框焊接, 表面镶304# 5*5mm不锈钢; 井盖内部加12@200螺纹钢与底板焊接; 提盖盒为5mm³04# 不锈钢板, 井盖整体喷银粉漆. 3. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	座	113.000					
24	040502007596	盲板堵头 DN200	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 13 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求							
25	040502007597	盲板堵头 DN300	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300 3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	个	25.000					
26	040502007598	盲板堵头 DN600	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	个	4.000					
27	040502003599	PE三通 DN300*300	1. 种类：三通 2. 材质及规格：PE，DN300*300	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式:热熔 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
28	040502003600	PE三通 DN800*600	1. 种类:三通 2. 材质及规格 ：PE，DN800*600 3. 连接形式:热熔 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	1.000					
29	040502003601	PE法兰根、法兰盘 DN600	1. 种类 ：法兰根、法兰盘 2. 材质及规格 ：PE DN600 3. 连接形式:热熔 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	个	1.000					
30	040502003602	PE法兰根、法兰盘 DN300	1. 种类 ：法兰根、法兰盘 2. 材质及规格 ：PE DN300 3. 连接形式:热熔 4. 其他：详设计图纸，满足设	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

第 15 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、施工及相关规范的要求							
31	040503002603	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	410.000					
32	040503002604	C30混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C30 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	23.000					
33	040501001605	中粗砂	1. 管道砂基础 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方材料品种：中粗砂，满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求 5. 填方来源、运距：投标人综	m³	2160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 16 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
34	040501020606	警示（示踪）带铺设	1. 名称：管道警示带 2. 安装部位：详设计图纸 3. 材质、规格：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	m	7000.000					
35	040502002607	钢管三通 DN600*200	1. 种类：焊接三通 2. 材质及规格：DN600*200 3. 接口形式：焊接 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	2.000					
36	040502005608	泄水阀 DN200	1. 种类：泄水阀 2. 材质及规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
37	040501002609	焊接钢管 D426*9（套管）	1. 名称：焊接钢管 2. 垫层、基础材质及厚度：无 3. 材质及规格：焊接钢管D426*9 4. 接口方式：综合 5. 铺设深度：综合 6. 集中防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	128.000					
38	040501002610	焊接钢管 D820*10（套管）	1. 名称：焊接钢管 2. 垫层、基础材质及厚度：无 3. 材质及规格：焊接钢管D820*10 4. 接口方式：综合 5. 铺设深度：综合	m	83.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 18 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 集中防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
39	040501002611	焊接钢管 D325*8（套管）	1. 名称：焊接钢管 2. 垫层、基础材质及厚度：无 3. 材质及规格：焊接钢管D325*8 4. 接口方式：综合 5. 铺设深度：综合 6. 集中防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	120.000					
40	040503002612	C20混凝土封堵	1. 名称：C20混凝土封堵	m³	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 19 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
		分部小计								
		顶管工程								
41	040501012613	顶管 D1200钢筋砼管（岩层）	1. 土壤类别：综合考虑，详见地勘报告 2. 地层类别：岩土层综合 3. 深度：综合 4. 管道顶进工作方式：机械式泥水平衡法(含合金滚刀更换费用) 5. 管道材质及规格：D1200顶管专用钢筋砼管III级管，接口为钢承口，混凝土标号>C50, 抗渗等级不低于P8，产品满足国家标准及设计要求 6. 工具材质及规格：顶铁、顶进	m	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备安拆、止水套管、止水圈等满足相关规范要求，费用包含在综合单价中 7. 中继间规格：综合考虑 8. 触变泥浆要求：满足设计及规范要求 9. 集中防腐要求：满足设计及规范要求 10. 报价应包含触变泥浆制作运输、注浆及外运处置、管道检验试验、管道安装、接头处理、废弃泥浆处置、管道防腐、水、电费、雨棚、四脚架、支撑挡土板、上下工作台搭拆、导轨、设备安拆、材料运输、闭水试验等按设计及《给水排水管道工程施工及验收规范》要求为完成该项目所有工作内容 11. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 21 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范 12. 该项包括机械设备进场、完成顶管该项工作直至机械出场的所有工作内容，投标人报价应综合所有内容报价，结算时此项综合单价一律不调整 13. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
42	040501010614	D=8m临时工作竖井 12m (壁厚0.55)	1. 名称：顶管工作坑 2. 型号、规格：D=8m 3. 井深：详见设计图纸，满足规范要求 4. 垫层：详设计图纸 5. 井壁、锁口凝土等级：C30商品混凝土 6. 底板混凝土等级：C30商品混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 后靠墙混凝土等级：详设计图纸 8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用。 13. 模板另计 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 15. 土方另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 23 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
43	040501010615	D=6m临时接收井 15m（壁厚0.45）	1. 名称：顶管工作坑 2. 型号、规格：D=6m 3. 井深：详见设计图纸，满足规范要求 4. 垫层：详设计图纸 5. 井壁、锁口混凝土等级：C30商品混凝土 6. 底板混凝土等级：C30P商品混凝土 7. 后靠墙混凝土等级：详设计图纸 8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 24 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费用 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 15. 土方另计 16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	040504002616	矩形钢筋砼多层给水检查井（D=8m内） 12m	1. 井深：按设计图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形钢筋砼多层给水检查井 3. 混凝土强度等级：C40P8砼需满足抗渗要求，具体详设计图纸，商品砼的外加剂、泵送费用由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 含接头套、套管等 5. 井盖井座：井盖井座（含） 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及半成品的运输考虑在报价中。 8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用：	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 26 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费用 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 15. 土方另计 16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、招标文件、合同要求等							
45	040504002617	矩形钢筋砼多层给水检查井（D=6m内） 15m	1. 井深：按设计图纸综合考虑 2. 名称、规格：矩形钢筋砼多层给水检查井 3. 混凝土强度等级：C40P8砼需满足抗渗要求，具体详设计图纸，商品砼的外加剂、泵送费用由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 含接头套、套管等 5. 井盖井座：井盖井座（含） 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及半成品的运输考虑在报价中。 8. 钢筋规格：综合考虑，钢筋	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用进入本项清单综合单价 9. 商品砼的外加剂、泵送费用： 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 10. 小型预制构件场内外运距自行考虑 11. 工作坑做法详设计 12. 为达到施工、出土等要求而安装的机械设备、工作台等（自购或租赁投标人自行考虑）由投标人自行考虑进综合单价，招标人不再另行支付费用 13. 综合单价含模板、脚手架、球墨铸铁踏步、含多次提升和可调防沉降调节环的费用等费用 14. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 15. 土方另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 29 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16. 余方弃置：另计 17. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
46	040201019618	顶管注浆 M20	1. 材质：水泥砂浆强度为M20 2. 工程量以实际收方为准 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m³	43.000					
47	010201012619	高压水泥旋喷桩	1. 地层情况：详设计图纸及地勘文件 2. 空桩长度、桩长：综合考虑，具体详设计图纸，投标人应充分熟悉设计文件，停浆面高出设计桩顶部分自行考虑在报价中 3. 桩截面尺寸：Φ700mm, 间距满足设计要求 4. 水泥强度等级、掺量：水泥采用强度等级为42.5级及以上	m	1476.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的硅酸盐水泥,具体掺入量满足设计及规范要求 5. 工艺:详设计及相关规范 6. 其他:满足设计及施工技术规范要求,计量在遵循设计要求的前提下以实际收方为准 7. 试验:采用钻孔取芯方法进行质量检验,检验点数量为桩数的2%且不小于三根							
48	040305005620	M10砂浆砌筑预制空心块 锥坡	1. 材料品种: C20混凝土预制空心块 2. 厚度: 55mm 3. 预制块形状、尺寸: 详设计 4. 砂浆强度等级: M10砂浆 5. 铺砌时块之间留1cm凹隙,用M10砂浆灌实并勾凹缝 6. 计算工程量时,空心块中间的空心不扣除 7. 其他: 满足设计及施工、验	m ²	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
49	050102014621	空心块锥坡植草	1. 草(灌木)籽种类：禾木科狗芽根20%, 百喜草15%, 高羊茅60%, 银合欢2%, 红花木兰1%, 猪尿豆2% 2. 养护期：养护至竣工验收后12个月 3. 空心块内种植土塞填，包含在综合单价中 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	500.000					
50	040303015622	后靠墙 C30	1. 名称：后靠墙 2. 混凝土强度等级：C 30 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	m³	11.600					
51	010515001623	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400(抗震、非抗震综合考虑	t	0.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 32 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）Φ18~22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
52	041001008624	拆除混凝土后座墙	1. 结构形式：混凝土结构 2. 强度等级：C30 3. 运距及堆场：运输距离自行考虑，外弃堆放场地自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程外弃土方运输距离、	m³	11.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输方案、外弃堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 4. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		DN300排气节点								
53	040502001625	球墨铸铁双插一承通 DN300*100	1. 种类：双插一承 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	5.000					
54	040502001626	同心异径管 DN100*50	1. 种类：同心异径管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100*50 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 34 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、施工及相关规范要求							
55	040502005627	转向蝶阀 DN100	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质及规格：详设计图纸，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	5.000					
56	040502005628	复合式排气阀 DN50	1. 种类：复合式排气阀 2. 材质及规格：详设计图纸，DN50 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	5.000					
57	040504002629	钢筋混凝土矩形排气阀井 1200*1200*1750	1. 名称：钢筋混凝土矩形排气阀井	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、尺寸：1200*1200*1750 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P162） 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 36 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
		分部小计								
		DN600排气节点								
58	040502001630	球墨铸铁检修三通(带沉渣) DN600*600	1. 种类：检修三通(带沉渣) 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 37 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求							
59	040502007631	盲板堵头 DN600	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	个	4.000					
60	040502001632	短管 DN116*8	1. 种类：短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN116*8 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	4.000					
61	040502005633	转向蝶阀 DN100	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质及规格：详设计图纸，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

第 38 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求							
62	040502005634	复合式排气阀 DN100	1. 种类：复合式排气阀 2. 材质及规格：详设计图纸，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	4.000					
63	040504002635	钢筋混凝土矩形排气阀井 1200*1200*2000	1. 名称：钢筋混凝土矩形排气阀井 2. 规格、尺寸：1200*1200*2000 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P162） 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 39 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 40 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
64	040502006636	碳钢法兰 DN100	1. 材质、规格、结构形式：碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa 2. 连接形式 综合考虑 3. 焊接方式：综合考虑 4. 垫片材质：橡胶	个	4.000					
		分部小计								
		DN300排泥节点								
65	040502001637	球墨铸铁双插一承 DN300*100	1. 种类：双插一承 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 41 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、施工及相关规范要求							
66	040502001638	球墨铸铁弯头 DN100*90°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100*90° PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	3.000					
67	040502001639	球墨铸铁双盘弯头 DN100*90°	1. 种类：双盘弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100*90° PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	3.000					
68	040502001640	球墨铸铁盘承短管 DN100	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 3. 接口形式：综合考虑；法兰	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 42 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
69	040502001641	球墨铸铁盘插短管 DN100	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	3.000					
70	040502005642	软密封闸阀 DN100	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	3.000					
71	040504002643	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1500	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1500 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
72	040504002644	钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 1300*1300*1500	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 2. 型号、规格：1300*1300*1500	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
73	040503002645	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设	m³	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】 标段：/

第 47 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计计相关规范要求							
		分部小计								
		DN600排泥节点								
74	040502001646	球墨铸铁双插一承 DN600*100	1. 种类：双插一承 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	2.000					
75	040502001647	球墨铸铁弯头 DN100* 90°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100*90° PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	2.000					
76	040502001648	球墨铸铁双盘弯头	1. 种类：双盘弯头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 48 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN100*90°	2. 材质及规格：详设计图纸 DN100*90° PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
77	040502001649	球墨铸铁盘承短管 DN100	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	4.000					
78	040502001650	球墨铸铁盘插短管 DN100	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 49 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计计相关规范要求							
79	040502005651	软密封闸阀 DN100	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	2.000					
80	040504002652	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1500	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1500 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 井盖及支座：井盖尺寸为φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 51 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
81	040504002653	钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 1300*1300*1500	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 2. 型号、规格：1300*1300*1500 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 52 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
82	040503002654	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	6.980					
		分部小计								
		消火栓节点								
83	040502001655	球墨铸铁盘承短管 DN200	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 54 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
84	040503002656	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	m³	66.650					
85	040502002657	钢制法兰盘 DN100	1. 种类：法兰盘 2. 材质及规格：详设计图纸，DN100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	92.000					
86	040502001658	球墨铸铁承插弯头 DN200*90°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200*90° PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

第 55 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、施工及相关规范要求							
87	030901011659	SA100/65型地下式消火栓 PN=1.0MPa	1. 安装方式:综合考虑 2. 型号、规格: SA100/65型地下式消火栓 PN=1.0MPa 3. 附件材质、规格: 详设计图纸 4. 其他: 详设计图纸, 满足设计、施工及相关规范要求	套	23.000					
88	040504002660	钢筋混凝土矩形立式消火栓井 1300*1300*1800	1. 名称: 钢筋混凝土矩形立式消火栓井 2. 型号、规格: 1300*1300*1800 3. 尺寸及作法: 按国标《室外给水管道附属构筑物》(07MS101-2-P66), 其中混凝土标号调整为C30, 混凝土防渗等级由S4调整为P6, 垫层混凝土标号调整为C15, 钢筋HPB235调整为HPB300, 钢筋HRB335调整	座	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ800，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

第 57 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
89	040502005661	弹性座封闸阀 DN200	1. 种类：弹性座封闸阀 2. 材质及规格：DN200 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	23.000					
90	040504002662	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1800	座	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ800，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 59 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
91	040502002663	双平一承 DN200*100	1. 种类：双平一承 2. 材质及规格：详设计图纸DN200*100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 60 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求							
92	040502001664	球墨铸铁柔性堵头 DN200	1. 种类：柔性堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	46.000					
93	040502002665	双插一承 DN300*200	1. 种类：双插一承 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*200 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	23.000					
		分部小计								
		消火栓结合支管过街节点								
94	040502001666	球墨铸铁盘承短管	1. 种类：盘承短管	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 61 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN200	2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
95	040502002667	双承一插 DN200*200	1. 种类：双承一插 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200*200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	3.000					
96	040503002668	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	m³	4.610					
97	040502002669	钢制法兰盘 DN100	1. 种类：法兰盘	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：详设计图纸，DN100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求							
98	040502001670	球墨铸铁弯头 DN200*90°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200*90° PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	3.000					
99	030901011671	SA100/65型地下式消火栓 PN=1.0MPa	1. 安装方式：综合考虑 2. 型号、规格：SA100/65型地下式消火栓 PN=1.0MPa 3. 附件材质、规格：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	040504002672	钢筋混凝土矩形立式消火栓井 1300*1300*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式消火栓井 2. 型号、规格：1300*1300*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ800，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 64 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	040503002673	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	0.500					
102	040502005674	弹性座封闸阀 DN200	1. 种类：弹性座封闸阀 2. 材质及规格：DN200 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	3.000					
103	040504002675	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ800，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 67 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
104	040502002676	双平一承 DN200*100	1. 种类：双平一承 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200*100 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	3.000					
105	040503002677	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩	m³	5.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 68 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
106	040502001678	球墨铸铁柔性堵头 DN200	1. 种类：柔性堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	6.000					
107	040502002679	双插一承 DN300*200	1. 种类：双插一承 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300*200 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	3.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 69 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN200闸阀节点								
108	040502005680	软密封闸阀 DN200	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	12.000					
109	040504002681	地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800（DN200闸阀节点）	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

第 71 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
110	031003009682	法兰松套限位补偿接头 DN200	1. 种类：法兰松套限位补偿接头 2. 材质及规格：DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 ；法兰连接配螺丝，螺母 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 72 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	040502001683	球墨铸铁盘插短管 DN200	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	12.000					
112	040502001684	球墨铸铁盘承短管 DN200	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	12.000					
		分部小计								
		DN300闸阀节点								
113	040502005685	软密封闸阀 DN300	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300 PN=1.0MPa	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 73 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
114	040504002686	地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800（DN300闸阀节点）	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸	座	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 75 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
115	031003009687	法兰松套限位补偿接头 DN300	1. 种类双法兰松套限位补偿接头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	37.000					
116	040502001688	球墨铸铁盘插短管 DN300	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 76 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计计相关规范要求							
117	040502001689	球墨铸铁盘承短管 DN300	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN300 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设计 计相关规范要求	个	37.000					
		分部小计								
		DN600输水管阀门井节点								
118	040502001690	球墨铸铁检修三通(带沉渣) DN600*600	1. 种类：检修三通(带沉渣) 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、 施工及相关规范要求	个	11.000					
119	040502006691	碳钢法兰 DN600	1. 材质、规格、结构形式：碳钢平焊法兰 DN600, PN=1.6MPa	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 连接形式 综合考虑 3. 焊接方式 ：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 垫片材质：橡胶							
120	040502001692	球墨铸铁盘插短管 DN600	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	11.000					
121	040502001693	球墨铸铁盘承短管 DN600	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：配不锈钢螺栓、螺母，详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 78 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	031003009694	管道伸缩器 DN600	1. 种类：管道伸缩器 2. 材质及规格：DN600 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	11.000					
123	040502005695	手动卧式蝶阀 DN600	1. 种类：蝶阀 2. 材质及规格：手动卧式蝶阀 DN600, PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	11.000					
124	040504002696	钢筋混凝土矩形蝶阀井 1800*2600*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形蝶阀井	座	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、尺寸：1800*2600*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P110） 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 80 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含钢筋爬梯制作安装。 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等								
125	040503002697	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	25.300						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 81 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
126	041101004706	脚手架	1. 名称：脚手架 2. 搭设方式：投标人根据施工图纸、工程现场实际情况以及相关规定自行拟定专项施工方案进行报价 3. 搭设高度：综合 4. 脚手架材质：综合考虑各种材质，但选用的材质应保证脚手架的强度、刚度以及稳定性要求 5. 计算规则：本项工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节（其中井室计算规则：井室外周长*高度以面积计算）。 6. 其他：详设计图纸，满足设计、施工验收及相关规范要求	m²	2035.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 82 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		模板								
127	041102001707	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	102.490					
128	041102002708	基础模板	1. 支模高度：支模高度综合考虑	m²	85.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
129	041102002709	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	151.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
130	041102035710	井壁模板（圆形）	1. 部位：井壁模板（圆形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m²	1204.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 85 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
131	041102035711	井壁模板（矩形）	1. 部位：井壁模板（矩形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量	m²	3906.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
132	041102002712	人孔板 复合模板	1. 部位：人孔板 复合模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图	m²	125.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 87 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集及招标文件要求							
133	041102002713	后座墙模板	1. 部位：后座墙 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求	m²	20.220					
134	041102021714	支撑墩模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	1052.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 88 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 5. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
		分部小计								
		管网工程								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001698	安全文明施工费			349039.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18913.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79092.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		132394.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		118639.10			
2	041109002699	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003700	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004701	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005702	行车、行人干扰						
6	041109006703	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007704	已完工程及设备保护费						
8	041109008705	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	806075.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		806075.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	806075.86	
合计			806075.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套

标段： /

第 1 页 共 1 页

道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	12180.65					
2	商品混凝土C20	m³	624.71					
3	铁件	kg	71.54					
4	带帽螺栓综合	kg	909.21					
5	遇水膨胀止水带30×20	m	526.70					
6	SA100/65型地下式消火栓PN=1.0MPa	套	26.00					
7	锯材综合	m³	4.89					
8	干混砌筑砂浆M7.5	t	20.53					
9	预制混凝土井筒Φ700	m	103.10					
10	橡胶圈（给水）DN300	个	863.66					
11	橡胶圈（给水）DN600	个	656.15					
12	盲板堵头DN600	个	8.00					
13	脚手架钢材	kg	580.86					
14	刚性防水套管DN600	个	52.00					
15	刚性防水套管DN100	个	20.00					
16	刚性防水套管DN200	个	102.00					
17	商品混凝土C30P6	m³	365.99					
18	弹性座封闸阀DN200 PN=1.0MPa	个	26.00					
19	软密封闸阀DN100 PN=1.6MPa	个	5.00					
20	橡胶圈（给水）DN200	个	315.44					
21	橡胶圈（给水）DN100	个	28.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	球墨铸铁盘承短管DN100	个	10.00					
23	球墨铸铁盘插短管DN100	个	5.00					
24	转向蝶阀DN100 PN=1.6MPa	个	9.00					
25	法兰松套限位补偿接头DN300 PN=1.0MPa	个	37.00					
26	成品铸件HT15~32	kg	656.37					
27	预制混凝土井筒 φ 800	m	63.00					
28	球磨铸铁井盖井座 φ 800	套	54.00					
29	钢筋混凝土整体人孔板	m³	51.92					
30	焊条(高强钢筋用)	kg	807.74					
31	HRB400螺纹钢 φ 16	t	13.15					
32	HRB400螺纹钢 φ 18~22	t	64.41					
33	HRB400螺纹钢 φ 25	t	10.15					
34	穿孔PVC塑料管 φ 50	m	4.08					
35	防坠网	个	144.00					
36	HRB400螺纹钢 φ 12~14	t	10.79					
37	HRB400螺纹钢 φ 8~10	t	1.42					
38	HRB400螺纹钢 φ ≤10	t	57.53					
39	HPB300圆钢 φ >10	kg	3404.80					
40	钢制法兰盘DN100 PN=1.0MPa	个	104.00					
41	商品混凝土C40P8	m³	152.19					
42	刚性防水套管DN300	个	74.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【给水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	焊接钢管D325*8	m	205.03					
44	球墨铸铁管DN200	m	521.88					
45	球墨铸铁管DN300	m	3611.76					
46	球墨铸铁管DN600	m	2785.58					
47	焊接钢管DN630*10	m	86.86					
48	PE100DN800	m	96.43					
49	PE100DN300	m	96.43					
50	球墨铸铁管DN100	m	17.17					
51	球墨铸铁承插弯头DN600*11.25°	个	8.00					
52	球墨铸铁承插弯头DN600*22.5°	个	4.00					
53	球墨铸铁承插弯头DN600*45°	个	4.00					
54	球墨铸铁承插弯头DN300*11.25°	个	14.00					
55	球墨铸铁承插弯头DN300*22.5°	个	2.00					
56	球墨铸铁承插弯头DN300*45°	个	3.00					
57	球墨铸铁承插三通DN300*200	个	4.00					
58	球墨铸铁承插三通DN300*300	个	1.00					
59	球墨铸铁承插三通DN600*100	个	2.00					
60	球墨铸铁承插双承四通DN300*300	个	16.00					
61	球墨铸铁承插双承四通DN300*200	个	5.00					
62	球墨铸铁承插双承四通DN600*600	个	1.00					
63	球墨铸铁承插双承四通DN600*300	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	隐形井盖1000*1000	套	113.00					
65	盲板堵头DN200	个	17.00					
66	盲板堵头DN300	个	25.00					
67	PE三通DN300*300	个	1.00					
68	PE三通DN800*600	个	1.00					
69	PE法兰根、法兰盘DN600	个	1.00					
70	PE法兰根、法兰盘DN300	个	1.00					
71	中粗砂	m³	2600.64					
72	警示带	m	7000.00					
73	钢制管件DN600*200	个	2.00					
74	泄水阀DN200	个	2.00					
75	碳钢平焊法兰DN200 1.6MPa	片	2.00					
76	焊接钢管D426*9	m	129.28					
77	焊接钢管D820*10	m	83.83					
78	机械顶管D1200钢筋砼管（岩层）	m	86.00					
79	板枋材	m³	0.48					
80	水泥42.5	kg	389716.80					
81	混合草籽	kg	12.50					
82	肥料	kg	15.91					
83	杀虫剂	kg	0.26					
84	复合式排气阀DN50	个	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道
 至成简大道 【给水工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
85	钢制短管DN116*8	m	1.22					
86	复合排气阀DN100 PN=1.6MPa	个	4.00					
87	钢制法兰盘DN100 N=1.6MPa	个	4.00					
88	软密封闸阀DN200 PN=1.0MPa	个	12.00					
89	法兰松套限位补偿接头DN200 PN=1.0MPa	个	12.00					
90	软密封闸阀DN300 PN=1.0MPa	个	37.00					
91	碳钢法兰DN600, PN=1.6MPa	片	22.00					
92	管道伸缩器DN600 PN=1.6MPa	个	11.00					
93	手动卧式蝶阀DN600 PN=1.6MPa	个	11.00					
94	法兰松套限位补偿接头DN300	个	2.00					
95	双插一承DN300*200	个	26.00					
96	球墨铸铁承插弯头DN200*90°	个	26.00					
97	球墨铸铁盘承短管DN200	个	64.00					
98	双平一承DN200*100	个	26.00					
99	球墨铸铁承插弯头DN100*90°	个	5.00					
100	球墨铸铁双盘弯头DN100*90°	个	5.00					
101	球墨铸铁检修三通(带沉渣)DN600*600	个	15.00					
102	球墨铸铁双插一承DN300*100	个	8.00					
103	球墨铸铁柔性堵头DN200	个	52.00					
104	球墨铸铁双插一承DN600*100	个	2.00					
105	球墨铸铁同心异径管DN100*50	个	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】

标段：/

第 6 页 共 6 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 武康大道至成简大道 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路工程								
1	040101001715	挖一般土石方	1. 土类别：素填土、粉质黏土、包含软弱土、淤积、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土、建渣垃圾、地被、乔木、灌木、地下的树根、树兜、现状沟渠砼等 2. 草、树木包含在综合单价中不另行计量 3. 石方类别：各类型石方综合考虑 4. 挖土石深度：按设计综合 5. 挖土石方部位、深度：综合考虑 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 修整边坡壁面、人机配合等费用综合考虑 8. 土沟开挖工程量归入此项，	m³	260734.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土沟抹灰前对基层的处理包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 10. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
2	040103001716	道路加强层回填	1. 密实度要求：按设计要求，并满足验收规范要求 2. 填方材料品种：中风化岩，厚度满足设计及规范要求, 石方解小及场内运距投标人综合考虑 3. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 综合单价含石方解小，不再单独计费 5. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由	m ³	4719.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行承担 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040103001717	回填土石方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 土方来源：来源综合考虑，但优先考虑利用本项目开挖方，内、外运距、中转堆场、利用料解小等综合考虑 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	36072.940					
		分部小计								
		排水工程								
4	040101001718	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、	m³	16816.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
5	040103001719	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	10646.050					
6	040103001720	利用破碎后的基岩回填（排水，粒径≤40mm）	1. 部位：雨污水管沟槽 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方材料品种：满足设计要求 4. 填方粒径要求：最大粒径≤	m³	4323.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			40mm 5. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
		分部小计								
		智慧综合杆工程								
7	040101002721	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作	m³	702.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
8	040103001722	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求	m³	348.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
		分部小计								
		电力工程								
9	040101002723	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合	m³	2421.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040103001724	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	1676.520					
11	040103001725	沟槽底换填（挖方另计）	1. 填方材料品种：利用挖方碎石 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 运距：本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小，不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 7. 向本项目其他道路借方转运的费用综合考虑 8. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		通信工程								
12	040101002726	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作	m³	2613.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
13	040103001727	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求	m³	2404.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
14	040103001728	沟槽底换填（挖方另计）	1. 填方材料品种：利用挖方碎石 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 运距：本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小，不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 7. 向本项目其他道路借方转运的费用综合考虑 8. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		给水工程								
15	040101001729	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整	m³	2255.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
16	040103001730	沟槽回填（破碎后基岩）	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要	m³	607.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			求 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求								
17	040103001731	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	1267.200						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040103002732	余方弃置（含堆场补贴）	1. 弃方类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、垃圾、建渣、杂草、农作物、乔木、灌木、树兜树根等 2. 运输距离：外弃运距及弃置场地综合考虑，外弃时为满足政策法规要求而进行的措施处置综合考虑在报价中，包括但不限于拌和、翻晒、转运等 3. 补贴：堆场费以及外运运距补贴费用综合考虑 4. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 5. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整	m³	13275.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001733	安全文明施工费			173832.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9419.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39390.59			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65936.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59085.88			
2	041109002734	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003735	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004736	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005737	行车、行人干扰						
6	041109006738	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007739	已完工程及设备保护费						
8	041109008740	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	400485.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		400485.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	400485.44	
合计			400485.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除与恢复								
1	041001005741	拆除路缘石	1. 材质：路沿石 2. 尺寸：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包含切缝、拆除等费用	m	76.000					
2	041001001742	拆除沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包铣刨现状路面、含切缝、拆除等费用	m²	237.150					
3	041001001743	铣刨沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人	m²	75.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包铣刨现状路面、含切缝、拆除等费用							
4	041001003744	拆除基层	1. 材质：水稳 2. 厚度：综合 3. 清单工程量按现场实施量以体积计取 4. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 5. 切缝费用若发生，由投标人综合考虑	m³	90.500					
5	041001001745	拆除成简慢行道	1. 材质：沥青混凝土或花岗石砖+C15水泥混凝土基层+级配碎石基层 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃	m²	605.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圾外运及处置费中打足报价 4. 切缝费用若发生，由投标人综合考虑							
6	041001001746	拆除混凝土路面	1. 材质：混凝土(有筋和无筋综合) 2. 厚度：综合 3. 清单工程量按现场实施量以体积计取 4. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 5. 综合单价包含切缝、拆除等费用	m ³	314.000					
		分部小计								
		特殊路基处理								
7	040201002747	冲击碾压	1. 碾压机械：三边形双轮冲击压路机 2. 冲击碾压能力：≥25KJ、冲击碾压遍数15~20遍，路基边缘是	m ²	8206.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

标段：/

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压实机具碾压的薄弱环节, 在采用冲击碾压对下路床进行补压时, 应加强对路基边坡地带的碾压, 根据边坡高度、填料 种类、原有压实及其控制情况, 可酌情增加5~8遍冲碾遍数 3. 清单计量规则: 按照冲击碾压面积分层计算, 清单工程量为暂估量, 计量在遵循设计要求的前提下以实际收方为准。 4. 冲击碾压补偿土考虑在综合单价中 5. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	040201002748	强夯地基	1. 处理方式: 强夯地基处理 (含点夯和满夯处理) 2. 夯击遍数和击数: 满足设计要求, 综合考虑 3. 加固深度: 综合考虑	m ²	5590.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

标段：/

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 夯击方式：满足设计要求 5. 试夯：施工前应进行试夯，综合单价包含试夯费用，不再单独计费 6. 夯击能量：具体单击夯击能需满足设计要求 7. 夯填材料种类：填土不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，应选用级配较好的粗粒土为填料，满足规范及验收要求 8. 每遍夯击完成后应平整场地，为下一遍夯击作好准备 9. 不出现单点多击后夯坑周边地面隆起隆起地面处理的费用含在单价内 10. 路基要求：满足设计要求 11. 综合单价含为满足设计及规范要求的所有检测费用，不在单独计费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

标段：/

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求							
		分部小计								
		车行道路面工程								
9	040202001749	路床整形碾压	1. 路床整形碾压：机动车道 2. 碾压后的各种检测达到设计要求 3. 满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	9010.920					
10	040303019750	4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C（玄武岩）	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C（玄武岩） 3. 厚度：4cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计	m²	7823.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂、纤维稳定剂等含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
11	040203006751	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C (SBS改性)	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C (SBS改性)	m²	7748.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：6cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂，含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
12	040203006752	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：详设计及相关规范	m²	7748.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 3. 厚度：6cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂，含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040203003753	阳离子乳化沥青(PC-3)粘层油	1. 材料品种：阳离子乳化沥青粘层（PC-3） 2. 用量：洒布量0.3~0.6L/m²（沥青用量） 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	15571.650					
14	040203004754	乳化沥青（ES-3型）稀浆封层	1. 材料品种：改性乳化沥青（ES-3型） 2. 沥青用量：满足设计及规范要求 3. 细集料：耐磨、洁净,符合设计要求 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	7672.920					
15	040203003755	阳离子乳化沥青(PC-2)透层油	1. 沥青品种：阳离子乳化沥青（PC-2）透层油 2. 喷洒油量：0.7~1.5L/m²	m²	7672.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求							
16	040202015756	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：水泥稳定碎石基层，水泥含量5% 3. 密实度：满足规范要求 4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设 8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	7908.740					
17	040202015757	20cm厚4%水泥稳定碎石	1. 厚度：20cm	m²	8178.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		底基层	2. 水泥含量：水泥稳定碎石底基层，水泥含量4% 3. 密实度：满足规范要求 4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设 8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
18	040202011758	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石, 满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm 3. 堆场费及运距已包含在投标	m²	8393.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中, 投标人应自行综合考虑 4. 本清单项目工程量为垫层上下口面积的平均值 5. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
19	040204004759	安砌C40预制路缘石 15cm×35cm×100cm	1. 材料品种、规格：C40预制混凝土路缘石15cm×35cm×100cm 2. 垫层材料品种、厚度、强度：2cm厚M10水泥砂浆垫层 3. 无障碍放坡路沿石异形尺寸，综合考虑 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m	914.880					
		分部小计								
		便道保通工程								
20	040202001760	路床整形碾压	1. 路床整形碾压：机动车道	m²	631.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 碾压后的各种检测达到设计要求 3. 满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
21	040203007761	20cm厚C30砼路面	1. 混凝土强度等级：商品砼C30 2. 厚度：20CM 3. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 浇筑方式：综合考虑 5. 嵌缝材料：满足设计要求 6. 刻槽、模板包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m ²	631.910					
22	040202011762	15cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求	m ²	631.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：15cm 3. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 4. 本清单项目工程量为垫层上下口面积的平均值 5. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
23	040901008763	Φ14拉杆, 长700mm(沥青与混凝土路面相接处)	1. 材料种类 : 钢筋 Φ14 2. 埋设方式：综合 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	根	24.000					
24	040901008764	传力杆 HPB300 Φ28	1. 材料种类 : 钢筋 Φ28 (防锈涂料) 2. 埋设方式：综合 3. 塑料套管包含在综合单价中 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、	根	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范等的要求							
25	010515001765	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 (抗震、非抗震综合考虑) Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.283					
		分部小计								
		边坡防护								
26	050102013766	边坡喷播植草	1. 基层材料种类规格：满足设计及规范要求	m²	1439.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 草(灌木)籽种类：禾木科狗芽根20%，百喜草15%，高羊茅60%，银合欢2%，红花木兰1%，猪屎豆2%。喷播时草籽与肥料应充分拌和均匀，喷播后应及时覆盖塑料薄膜。 3. 种植土厚度满足设计要求 4. 养护期：养护至竣工验收后12个月 5. 具体做法：详路基防护工程设计图 6. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
27	050102013767	三维网植草边坡防护	1. 整平坡面-铺筑10cm覆土锤紧-铺设并固定三维网-撒铺5cm耕植土-喷播植草-喷播营养液覆膜养护，先岩石段锚钉及U型钉采用风镐打眼后进行安装，孔内	m²	11317.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用0.1MPa低压注浆,水泥砂浆标号M10 2. 三维网标准幅宽不小于1.6米,按网宽方向与路线方向一致布置,相邻两条三维网之间搭接宽度为0.1米,并用U型锚钉大样固定于坡面上,幅中用J型钉固定,U型钉和J型钉在使用前采用外涂沥青等方法做好防锈处理,三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯,每幅三维网用土工绳搭接,搭接宽度15cm 3. 具体做法:详路基防护工程设计图 4. 草(灌木)籽种类:禾木科狗芽根20%,百喜草15%,高羊茅60%,银合欢2%,红花木兰1%,猪屎豆2% 5. 养护期:养护至竣工验收后							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12个月 6. 锚固铁件防腐费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
28	040305003768	M7.5浆砌 MU30片石护坡（片石外购）	1. 材料品种、规格：片(块)石、满足设计要求 2. 砂浆强度不低于M7.5 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	278.110					
29	040305004769	标准砖拦水坎	1. 部位：护坡 2. 材料品种、规格：标准砖 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m³	11.080					
30	011203001770	1cm厚M10砂浆抹面	1. 部位：砖砌块	m²	569.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆：M10砂浆抹面(1cm厚) 3. 其他：满足设计、规范及验收要求							
		分部小计								
		附属设施及其他								
31	040205017771	成品花岗石车止石 Φ200*1000mm	1. 材料品种：成品花岗石车止石 Φ200*1000mm 2. 安装方式：综合 3. 材质：成品花岗石整体制作，详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：详设计 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	个	53.000					
32	040201021772	防水（防渗）土工布	1. 材料品种、规格：防水土工布，采用二布一膜结构形式，土工布为：Ⅱ级强度无纺土工布，膜材：高密度聚乙烯（	m²	951.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HDPE），膜材厚度：0.4mm，单位面积质量：500g/m² 2. 搭接方式：满足设计要求，搭接面积综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、规范及验收要求							
33	040201021773	土工格栅	1. 做法：满足设计及规范要求，尼龙绳或涤纶线缝接或U型钉连接、锚固钉、格栅材料、撕裂膜等费用全部包含在综合单价中 2. 土工格栅技术指标:抗拉伸强度≥50KN/m, 2%延长率时抗拉伸强度≥17.5KN/m, 5%延长率时抗拉伸强度≥35KN/m 3. 清单工程量按图示铺设面积计算，结算工程量以现场收方为准，搭接面积综合考虑在单价中，规格满足设计及规范要求	m²	18184.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
34	040201022774	混凝土边沟及截水沟C25	1. 断面尺寸：综合 2. 沟底、沟壁为C25 商品砼 3. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 模板费用另计 5. 土方另计 6. 防渗土工布另计 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m ³	669.580					
35	040201022775	3cm厚M7.5砂浆抹面	1. 断面尺寸：详设计 2. 部位：土质截水沟 3. 砂浆：M7.5砂浆抹面(3cm厚) 4. 其他：满足设计、规范及验收要求	m ²	1137.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	040203001776	新旧路面搭接SBS防裂卷材	1. SBS防裂卷材材质满足设计要求 2. 厚度不小于3mm 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	75.270					
37	011503001777	人行道栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：180*40高耐竹防腐木扶手, 外罩无色透明天然防腐耐候木油2遍，尺寸详图 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：80*80*5厚热镀锌方钢栏杆立柱;60*30*3厚热镀锌方钢栏杆横梁；40*5厚热镀锌钢板栏杆@120, 腰部逆时针旋弯90°，与上下栏杆横梁斜45° 满焊焊接；栏杆面漆采用氟碳漆面漆，颜色、遍数满足设计要求 3. 栏杆H=1100	m	107.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 固定配件种类：预埋件、螺栓等配件综合考虑进单价 5. 栏杆采用200*200*10厚热镀锌钢板铁脚，M12*150高强度膨胀螺栓固定 6. 混凝土基层另计 7. 具体做法见栏杆详图 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
38	010501003778	栏杆钢筋砼基础 商品混凝土C30	1. 基础: 商品砼C30 2. 填方材料品种: 外加剂等 满足设计及施工验收规范要求 3. 钢筋型材及布置见设计图 4. 浇筑方式: 综合考虑 5. 来源、运距: 投标人综合考虑 6. 其它: 满足设计、施工及验收规范要求	m ³	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	010507003779	C25片石砼急流槽（片石外购）	1. 土壤类别：综合，土石方另计 2. 沟截面净空尺寸：详设计 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 片石体积占单方混凝土总量不超20%，片石强度需满足设计及相关规范要求 6. 浇筑方式：投标人自行考虑 7. 槽底粗糙面做法详设计，包含在综合单价中 8. 模板：另计 9. 急流槽防滑台、跌水坎工程量并入本清单项工程量中 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	58.940					
40	010512008780	成品急流槽盖板	1. 单件体积：综合 2. 安装高度：综合 3. 混凝土强度等级：C25	m³	0.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 采用外购或自行预制，由投标人自行考虑 5. 盖板尺寸：综合 6. 钢筋：详设计，包含在综合单价中 7. 模板包含在综合单价中 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
41	041102037789	排水沟模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉	m²	4160.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			螺杆、拉片等相关费用综合考虑 , 不论采用何种支模方式均执行 该综合单价 4. 其他: 满足设计及施工验收规范									
42	041102002790	砼路面模板	构件类型	m ²	631.910							
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001781	安全文明施工费			217223.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11770.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49223.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		82395.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		73834.58			
2	041109002782	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003783	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004784	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005785	行车、行人干扰						
6	041109006786	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007787	已完工程及设备保护费						
8	041109008788	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	503059.05	
合计			503059.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	14010.79					
2	土工布 防水土工布500g/m²	m²	1061.56					
3	商品混凝土C25	m³	723.66					
4	不锈钢平头螺栓	个	329.02					
5	钢筋综合	t	0.03					
6	型钢综合	kg	82.82					
7	预制C25急流槽盖板(含钢筋)	m³	0.04					
8	干混砌筑砂浆M7.5	t	210.42					
9	阳离子乳化沥青粘层(PC-3)	kg	6384.40					
10	薄膜	m²	14032.48					
11	混合草籽	kg	318.92					
12	保水剂	kg	204.11					
13	粘接剂YJ-302	kg	17.86					
14	肥料	kg	405.79					
15	杀虫剂	kg	6.51					
16	铁件	kg	29.07					
17	焊条(高强钢筋用)	kg	3.34					
18	石油沥青60#	kg	9.53					
19	细砂	m³	0.05					
20	刀片切缝机用、综合	片	1.11					
21	HRB400螺纹钢 Φ 12~14	t	0.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/

至终点 【道路工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	塑料管 φ 40	m	7.34					
23	塑料堵头 φ 40	个	75.60					
24	HPB300圆钢 φ 28	t	0.18					
25	片(块)石MU30片石护坡	m³	323.16					
26	干混抹灰砂浆M10	t	10.27					
27	HPB300圆钢 φ 8~10	t	0.09					
28	铣刨鼓边刀	把	3.92					
29	成品花岗石车止石 φ 200*1000mm	个	58.30					
30	干混地面砂浆M7.5	t	0.32					
31	细粒式沥青混凝土AC-13C（SBS改性、玄武岩） （松方）	m³	365.28					
32	阳离子乳化沥青(PC-2)透层油	t	7.67					
33	聚乙烯三层式三维网	m²	12789.11					
34	铁件(U形钉+J形钉)	kg	4290.58					
35	土工绳	m	12126.23					
36	改性乳化沥青（ES-3型）	t	7.67					
37	片石（急流槽片石砟用）	m³	11.85					
38	泵送电费	m³	47.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		铺装								
1	040204001791	整形碾压	1. 名称：人行道及非机动车道整形碾压 2. 人行道成型：满足设计及施工验收规范要求 3. 压实标准：满足设计及施工验收规范 3. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明、环境保护及施工相关要求的规定	m²	3644.700					
2	040202011792	20cm厚级配碎石基层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验	m²	3644.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
3	040204003793	20cm厚C20透水混凝土基层	1. 混凝土强度等级： C20透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径10-20mm） 2. 厚度：20cm 3. 养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	3644.700					
4	040204003794	18cm厚C30深灰色透水混凝土面层	1. 混凝土强度等级： C30深灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径6-8mm） 2. 厚度：18cm 3. 1.5mm深灰色双丙聚氨酯密封剂 4. 模板、养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 5. 局部其他构件占位后剩余不足18cm厚的透水混凝土，按清	m²	2089.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单厚度折算后工程量并入本项清单工程量 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
5	040204003795	10cm厚C25浅灰色透水混凝土面层	1. 混凝土强度等级： C25浅灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径3-5mm） 2. 厚度：10cm 3. 2.0mm浅灰色双丙聚氨酯密封剂 4. 模板、养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 5. 局部其他构件占位后剩余不足10cm厚的透水混凝土，按清单厚度折算后工程量并入本项清单工程量 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	1284.260					
6	040204002796	芝麻灰透水砖盲道 300*	1. 材料品种、规格：芝麻灰透	m ²	270.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300*60	水砖盲道 300*300*60 2. 尺寸：300*300*60mm 3. 基础、垫层的材料品种、厚度：4cm M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
7	040204004797	芝麻灰花岗石嵌边石 600*150*100	1. 材料品种、规格：芝麻灰花岗石光面嵌边石 600*150（宽）*100（厚） 2. 基础、垫层的材料品种、厚度：30mm厚M7.5砂浆结合层 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	2626.500					
8	040303002798	C20细石混凝土护脚	1. 混凝土强度等级：C20细石商品砼 2. 浇筑方式综合，若使用模板其费用考虑到综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	4.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040201021799	防渗土工布 500g/m²	1. 材料品种、规格：防渗土工布 500g/m² 2. 搭接方式：综合 3. 材料搭接、翻边等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	3644.700					
		分部小计								
		绿化工程								
10	050102002800	栽植墨西哥鼠尾草 高度50-60cm、冠幅25-30cm	1. 种类：墨西哥鼠尾草 2. 株高或蓬径：高度50-60cm、冠幅25-30cm/丛 3. 单位面积株数：36丛/m²，密植不见土 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综	m²	270.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求 要求进行成活养护，竣工验收后 养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求							
11	050102008801	栽植欧石竹 高度20-30cm、冠幅20cm	1. 花卉种类：欧石竹 2. 株高或蓬径：高度20-30cm、冠幅20cm 3. 单位面积株数：49丛/m²，密植 不见土 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、 灭虫、除草、施肥、反季节施工 、非适宜地植物栽植的费用包含 在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范 要求进行成活养护，竣工验	m²	267.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求							
12	050102002802	栽植木春菊 高度30-35cm、冠幅25cm	1. 种类：木春菊 2. 株高或蓬径：高度30-35cm、冠幅25cm 3. 单位面积株数：36丛/m² 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	264.000					
13	050102013803	喷播草籽	1. 草(灌木)籽种类:喷播草籽,	m²	192.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草地早熟禾:紫羊茅:多年生黑麦草=5:3:2 2. 草籽撒播用量：35g/m² 3. 需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 4. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 5. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
14	050101009804	种植土回（换）填	1. 填方材料品种：种植土 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 填方来源及运距：外购或利用由投标人自行考虑，场内运	m³	298.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		其他								
15	050307017805	垃圾桶	1. 材质：不锈钢垃圾箱 2. 规格尺寸(长*宽*高)： 900×450×950mm, 有效容积 120L(60L*2) 3. 桶盖： 采用厚度为1.5mm的不锈钢板 4. 桶体主材料： 采用厚度为1.2mm 的不锈钢板, 表面喷粉处理 5. 整体采用不锈钢板, 外观采用拉丝处理技术 6. 满足发包人选型要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：符合设计及规范要求							
16	040501004806	DN100mm UPVC多孔透水排水管	1. 管径:DN100mm 2. 材质:UPVC多孔透水排水管 3. 外包裹反滤土工布（≥200g/m²） 4. 管件、接头等均包含在综合单价中 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m	938.200					
17	040501004807	DN100mm UPVC排水管	1. 管径:DN100mm 2. 材质:UPVC排水管 3. 管件、接头、标高调整土石方等均包含在综合单价中 4. 其他:满足设计及相关规范要求	m	50.400					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
18	041102002816	透水混凝土基层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	3644.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 基层与嵌边石接触面不计算模板工程量, 相关费用综合考虑至综合单价 5. 其他:满足设计及施工验收规范 6. 本项工程量按基层水平投影面积计算							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001808	安全文明施工费			60879.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3298.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13795.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23092.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20693.13			
2	041109002809	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003810	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004811	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005812	行车、行人干扰						
6	041109006813	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007814	已完工程及设备保护费						
8	041109008815	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	140856.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		140856.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	140856.72	
合计			140856.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程 标段： /
】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段： / 第 1 页 共 2 页
 至终点 【景观及绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	864.17					
2	石油沥青60#	kg	467.27					
3	麻丝	kg	107.88					
4	芝麻灰透水砖盲道300*300*60mm	m²	273.31					
5	干混地面砂浆M7.5	t	51.84					
6	不锈钢户外垃圾箱	个	7.00					
7	DN100mmUPVC多孔透水排水管	m	947.58					
8	DN100mmPVC排水管	m	50.90					
9	肥料	kg	64.69					
10	杀虫剂	kg	15.10					
11	墨西哥鼠尾草高度50-60cm、冠幅25-30cm	丛	9727.20					
12	欧石竹高度20-30cm、冠幅20cm	株	13102.60					
13	无纺布	m²	211.20					
14	防渗土工布500g/m²	m²	4064.57					
15	C30深灰色透水混凝土（粒径6-8mm）	m³	380.35					
16	双丙聚氨酯密封剂	kg	5703.28					
17	木材	m³	0.68					
18	铁钉	kg	33.74					
19	C25浅灰色透水混凝土（粒径3-5mm）	m³	129.71					
20	芝麻灰花岗石光面嵌边石600*150（宽）*100（厚）	m³	39.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【景观及绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污水								
1	040501001817	污水 钢筋混凝土承插管道 D500 III级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D500 III级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 含管道防腐 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	259.390					
2	040501001818	污水 钢筋混凝土承插管道 D500 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D500 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范	m	212.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 含管道防腐 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
3	040501001819	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 500 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它：满足规范及验收要求	m	471.960					
4	040103001820	管道中粗砂找平层	1. 部位：管道基础为泥岩层时设置 2. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 3. 填方材料品种：中粗砂 4. 填方粒径要求：满足设计及	m³	112.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 6. 因换填而发生的挖、弃方另计 7. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
5	040103001821	管道连砂石基础	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：级配连砂石 3. 填方粒径要求：最大粒径满足设计要求 4. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ³	154.830					
6	040303002822	管道C25混凝土包封	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中	m ³	48.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	040303002823	180度C20混凝土基础（与检查井连接的第一节管）	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	6.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040504002824	Φ1000圆形混凝土污水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土污水检查井 Φ1000 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm)。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段：/

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20S515 P30和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450 μ m 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
9	040504002825	Φ 1500圆形混凝土污水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土污水检查井 Φ1500 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P30和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm 13. 其他：满足设计及相关规范要求							
10	040504002826	球墨铸铁可调式“五防”井盖井座	1. 名称：球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 φ700 D400级	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井盖、盖座：五防井盖，Φ700mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等. 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
11	040504002827	球墨铸铁井盖 Φ700	1. 球墨铸铁井盖 Φ700 C250级，满足防盗功能 2. 井盖、盖座：Φ700mm球墨铸铁 3. 钢筋类型：综合考虑 4. 砂浆：干混砂浆 M5 5. 含防坠网等. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	3.000					
12	040103001828	污水井周5%水稳加强	1. 厚度:详设计图纸 2. 部位:车行道污水检查井周	m³	265.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边 3. 材料品种、规格:5%水泥稳定碎石，满足设计及施工验收规范要求 4. 其他：详设计图纸，满足设计及相关规范要求							
13	040504002829	预制钢筋砼调节环制作及安装 内径D700	1. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 2. 规格：内径D700 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	10.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水								
14	040501001830	雨水 钢筋混凝土承插管道 D300 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D300 II级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	177.990					
15	040501001831	雨水 钢筋混凝土承插管道 D600 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D600 II级钢筋混凝土承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合	m	34.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	040501001832	雨水 钢筋混凝土企口管道 D2200 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D2200 II级钢筋砼企口管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	471.930					
17	040501001833	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 2200	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 2200	m	471.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求							
18	040501001834	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 600	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 600 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	34.200					
19	040504002835	Φ1000圆形混凝土雨水检查井	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:圆形混凝土雨水检查井 Φ1000 3. 混凝土强度等级: C30P6砼需满足抗渗要求,具体详设计施工图纸 4. 垫层:C15混凝土 5. 井盖井座:另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P29和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
20	040504002836	矩形直线混凝土雨水检查井 2900*1100	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形直线混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P40和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
21	040504002837	矩形三通混凝土雨水检查井 3700*3700	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形直线混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步 (252*152mm) 。	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P60和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
22	040103001838	管道中粗砂找平层	1. 部位：管道基础为泥岩层时设置 2. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 3. 填方材料品种：中粗砂 4. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 5. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 6. 因换填而发生的挖、弃方另计 7. 其他：满足设计及施工、验	m³	6.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
23	040103001839	管道连砂石基础	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：级配连砂石 3. 填方粒径要求：最大粒径满足设计要求 4. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	2586.290					
24	040303002840	180度C20混凝土基础（与检查井连接的第一节管）	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中	m³	213.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
25	040504009841	双算雨水口	1. 预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：三防球墨铸铁雨水篦，型号规格详设计 3. 垫层：C20商品砼 4. 溜槽：C20细石砼 5. 井壁底座：10mm厚M10水泥砂浆 6. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 7. 井深：详设计综合 8. 钢筋制安、模板安拆、脚手架等均包含在综合单价中 9. 其它：详设计图及图集16S518-43	座	24.000					
26	040504002842	球墨铸铁可调式“五防”	1. 名称：球墨铸铁可调式“五	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		井盖井座	防” 井盖井座 Φ700 D400级 2. 井盖、盖座：五防井盖，Φ700mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等. 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
27	040504002843	球墨铸铁井盖 Φ700	1. 球墨铸铁井盖 Φ700 C250级，满足防盗功能 2. 井盖、盖座：Φ700mm球墨铸铁 3. 钢筋类型：综合考虑 4. 砂浆：干混砂浆 M5 5. 含防坠网等. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	3.000					
28	040504002844	预制钢筋砼调节环制作	1. 混凝土强度等级:C40商品混	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		及安装 内径D700	凝土 2. 规格：内径D700 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
29	040103001845	污水井周5%水稳加强	1. 厚度：详设计图纸 2. 部位：车行道污水检查井周边 3. 材料品种、规格：5%水泥稳定碎石，满足设计及施工验收规范要求 4. 其他：详设计图纸，满足设计及相关规范要求	m³	1813.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段：/

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		八字式出水口 20S517-P7								
30	040504007846	混凝土八字式出水口 商品砼C30	1. 名称：混凝土八字式砼出水口 2. 墙身：C30商品混凝土 3. 商品砼的泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	50.490					
31	040305005847	浆砌片石护坡（20S517-P7）	1. 部位：边坡 2. 材料品种、规格：片(块)石强度不小于mu40、满足设计要求 3. 砂浆强度不低于M10 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	25.640					
		分部小计								
		分部小计								
		支护								
32	010202009848	100mm厚C20混凝土喷层	1. 部位：边坡	m²	7504.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(素喷)	2. 厚度：100mm 3. 材料种类、等级：C20混凝土喷层 4. 泄水管采用预埋PVC管方式,管径50mm,泄水管末端用渗水土工布(单块0.01m²,350g/m²)包裹并设0.1立方米砂砾石反滤层,详设计图 5. 其他：满足设计及规范验收要求							
		分部小计								
33	010401012849	砖砌堵头	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10 3. 砂浆抹面标号综合考虑 4. 其它要求:满足施工验收规范要求	m³	0.340					
34	040205003850	成套安全警示牌 Φ800	1. 类型:成套路名标志	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×3	2. 标志板材质、规格尺寸:标志板采用2024, T4型铝合金板制做, 板厚3毫米 3. 立柱材质: 镀锌钢管立柱 Φ76×4×3007, 饰面油漆满足要求 4. 基础采用钢筋砼, 含基础混凝土浇筑及模板安拆。安全警示牌配套辅件等具体详见设计图纸及设计说明 5. 垫层: 200mm厚砂砾垫层 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求: 满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
35	011503001851	人行道栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌: 180*40高耐竹防腐木扶手, 外	m	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			罩无色透明天然防腐耐候木油2遍，尺寸详图 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：80*80*5厚热镀锌方钢栏杆立柱;60*30*3厚热镀锌方钢栏杆横梁;40*5厚热镀锌钢板栏杆@120, 腰部逆时针旋弯90°，与上下栏杆横梁斜45° 满焊焊接; 栏杆面漆采用氟碳漆面漆，颜色、遍数满足设计要求 3. 栏杆H=1100 4. 固定配件种类：预埋件、螺栓等配件综合考虑进单价 5. 栏杆采用200*200*10厚热镀锌钢板铁脚，M12*150高强度膨胀螺栓固定 6. 混凝土基层另计 7. 具体做法见栏杆详图 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
36	010501003852	栏杆钢筋砼基础 商品混凝土C30	1. 基础: 商品砼C30 2. 填方材料品种: 外加剂等 满足设计及施工验收规范要求 3. 钢筋型材及布置见设计图 4. 浇筑方式: 综合考虑 5. 来源、运距: 投标人综合考虑 6. 其它: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	1.620					
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
37	041102002861	管道包封模板	1. 模板类型: 组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合, 直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合	m²	397.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
38	041101004862	脚手架	1. 名称：脚手架 2. 搭设方式：投标人根据施工图纸、工程现场实际情况以及相关规定自行拟定专项施工方案进行报价 3. 搭设高度：综合 4. 脚手架材质：综合考虑各种材质，但选用的材质应保证脚手架的强度、刚度以及稳定性要求	m²	626.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 计算规则：本项工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节（其中井室计算规则：井室外周长*高度以面积计算）。 6. 其他：详设计图纸，满足设计、施工验收及相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
39	041102001863	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	m ²	24.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
40	041102002864	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图	m ²	57.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集及招标文件要求							
41	041102035865	井壁模板（圆形）	1. 部位：井壁模板（圆形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求	m²	237.030					
42	041102035866	井壁模板（矩形）	1. 部位：井壁模板（矩形） 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	563.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
43	041102023867	混凝土八字式出水口模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	84.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001853	安全文明施工费			187009.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10133.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42376.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70934.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63564.95			
2	041109002854	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003855	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004856	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005857	行车、行人干扰						
6	041109006858	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007859	已完工程及设备保护费						
8	041109008860	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	432287.55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		432287.55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	432287.55	
合计			432287.55	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/

至终点 【排水工程】
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	C250荷载球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	6.00					
2	D400荷载球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 Φ 700	套	20.00					
3	HPB300圆钢 Φ 8~10	t	0.15					
4	HRB400螺纹钢 Φ 12~14	t	19.33					
5	不锈钢平头螺栓	个	196.52					
6	柴油(机械)	L	2864.01					
7	成品铸件HT15~32	kg	223.08					
8	成套安全警示牌（钢管立柱 Φ76×4×3007+标志板 Φ800×3）	套	1.00					
9	干混抹灰砂浆M10	t	2.97					
10	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.57					
11	钢筋砼企口管 II级 Φ 2200	m	459.95					
12	钢筋综合	t	0.02					
13	焊条(高强钢筋用)	kg	156.79					
14	脚手架钢材	kg	178.65					
15	锯材综合	m³	1.34					
16	片(块)石（浆砌片石用）八字式出水口	m³	29.79					
17	球墨铸铁踏步（252*152mm）	个	61.00					
18	商品混凝土C20	m³	1193.08					
19	商品混凝土C25	m³	49.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/

至终点 【排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	商品混凝土C40	m³	1.11					
21	型钢综合	kg	49.53					
22	预制混凝土井筒 Φ 700	m	54.51					
23	遇水膨胀止水带30×20	m	172.85					
24	中粗砂	m³	143.46					
25	商品混凝土C30P6	m³	131.29					
26	钢筋混凝土整体人孔板	m³	25.58					
27	钢筋砼承插管 III级 Φ 500	m	252.80					
28	钢筋砼承插管 II级 Φ 500	m	207.15					
29	防坠网	个	26.00					
30	钢筋砼承插管 II级 Φ 300	m	171.80					
31	钢筋砼承插管 II级 Φ 600	m	33.33					
32	高压胶皮管	m	187.61					
33	穿孔PVC塑料管 Φ 50	m	229.62					
34	干混抹灰砂浆M15	t	0.05					
35	环氧煤沥青涂料	kg	153.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		照明工程								
1	040805001868	路灯灯具 光源:40W-LED	1. 路灯灯具 光源:40W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中	套	24.000					
2	040805001869	路灯灯具 光源:160W-LED	1. 路灯灯具 光源:160W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中							
3	040805001870	路灯灯具 光源:300W-LED	1. 路灯灯具 光源:300W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包人应将此部分费用包含在综合单价中							
4	040805001871	双挑灯综合杆 I h=12m	1. I 型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
5	040805001872	双挑灯综合杆Ⅲ-1 h=12m	1. Ⅲ-1型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
6	040805001873	双挑灯综合杆Ⅲ-3 h=12m	1. Ⅲ-3型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
7	040805001874	双挑灯综合杆 V h=12m	1. V 型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
8	040805002875	中杆灯-V类综合杆 h=	1. V型综合杆-中杆灯 h=16m	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16m	2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计 7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
9	030413005876	A型钢筋混凝土基础	1. A型钢筋混凝土基础 2. 钢筋：HRB400；混凝土：基础及DZ1均为C30，垫层为C15，垫层厚100mm 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材，柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理，表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030413005877	B型钢筋混凝土基础	1. B型钢筋混凝土基础 2. 钢筋：HRB400；混凝土：基础及DZ1均为C30，垫层为C15，垫层厚100mm 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材，柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理，表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求	个	2.000					
11	030413005878	D型钢筋混凝土基础	1. D型钢筋混凝土基础 2. 钢筋：HRB400；混凝土：基础	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及DZ1均为C30, 垫层为C15, 垫层厚100mm 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材, 柱脚螺栓及基础法兰盘力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理, 表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
12	040804002879	配线 RVV-450/750-3*2.5mm²	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: RVV-450/750-3×2.5mm²	m	576.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 材质:铜芯 6. 配线部位:灯杆内 7. 配线线制:综合考虑 8. 其他:满足设计、施工及验收规范的要求							
13	040803001880	电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格: YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ² 3. 材质:铝合金 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 其他:满足设计、施工及验收规范的要求	m	1122.180					
14	040803005881	铝合金电缆头 5*35mm ²	1. 名称: 铝合金电缆接头 2. 型号、规格: 5*35mm ² 3. 电压等级 (kV):满足设计及规范要求 4. 含接线端子 5. 其他:满足设计、施工及验收规范的要求	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040803003882	综合排管（车行道）	1. 安装部位：室外 2. 连接形式：详设计 3. 管道材料名称:9根Φ100 DB-BWFRP管,壁厚5mm,环刚度≥25,抗拉伸强度≥40MPa。预留8#镀锌钢丝、管枕等综合考虑在单价中 4. 埋设深度:详设计图 5. 垫层厚度、材料品种、强度:10cm厚砂砾石 6. 排管包封混凝土强度等级:混凝土C25，模板及支撑等包含在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准	m	78.030					
16	040803003883	综合排管(绿化带或非机	1. 安装部位：室外	m	843.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		动车道)	2. 连接形式：详设计 3. 管道材料名称：6根Φ100 DB-BWFRP管，壁厚5mm，环刚度≥25，抗拉伸强度≥40MPa。预留8#镀锌钢丝、管枕等综合考虑在单价中 4. 埋设深度：详设计图 5. 垫层厚度、材料品种、强度：10cm厚砂砾石 6. 排管包封混凝土强度等级：混凝土C25，模板及支撑等包含在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 其他：满足设计、质量、施工及验收规范标准							
17	040205001884	综合井一	1. 材料品种：砖砌 2. 规格尺寸：详设计	座	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格:详见设计及相关规范、含防坠网、防盗锁等综合考虑在单价中 4. 基础、垫层、材料品种、厚度:详见设计 5. 具体做法参见相关图集及设计图纸 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求							
18	040205001885	综合井二	1. 材料品种:砖砌 2. 规格尺寸:详设计 3. 盖板材质、规格:详见设计及相关规范、含防坠网、防盗锁等综合考虑在单价中 4. 基础、垫层、材料品种、厚度:详见设计 5. 具体做法参见相关图集及设计图纸 6. 其他: 满足设计、施工及验	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范的要求							
19	040204006886	综合井隐形井盖板	1. 名称：综合井隐形盖板 2. 盖板规格：由设计根据需要确定,长宽尺寸分别以100mm的倍数进行增减;隐形井盖的具体尺寸不应影响下层井盖的正常开启,并保证承载能力要求。 3. 材质：井盖内外框壁板为8mm不锈钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,提盖盒为5mm³04#不锈钢板 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	套	4.000					
20	040803002887	电缆配管 碳素波纹管 Φ50	1. 名称:电缆配管 2. 材质:碳素波纹管 3. 规格: Φ50 4. 配置形式:埋地敷设	m	547.200					
21	040803002888	电缆保护管 热镀锌钢管 SC65	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管	m	38.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:SC65 4. 配置形式:埋地敷设							
22	040806002889	接地母线 不锈钢圆钢 Φ10	1. 名称: 不锈钢圆钢 2. 材质、规格: Φ10 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	941.010					
23	040807003890	接地装置调试 接地网	1. 名称 接地网 2. 类别 接地 3. 其他: 满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		拆除								
24	041001010891	拆除中杆灯（灯杆高度综合考虑）	1. 名称: 拆除中杆灯（灯杆高度综合考虑） 2. 现状中杆灯拆除 3. 拆除后移交给建设单位或产	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			权单位，含转运至指定位置费用							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
25	041102001900	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m ²	19.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
26	041102012901	柱模板	1. 构件类型：柱 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价, 如采用清水模板, 费用综合考虑, 不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求	m ²	68.000					
27	041102002902	基础模板	1. 支模高度：支模高度综合考虑	m ²	89.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001892	安全文明施工费			29273.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1586.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6633.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11103.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9949.96			
2	041109002893	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003894	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004895	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005896	行车、行人干扰						
6	041109006897	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007898	已完工程及设备保护费						
8	041109008899	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	67712.18	
合计			67712.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程 标段： /
】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	291.17					
2	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.38					
3	铜芯多股绝缘导线RVV-450/750-3×2.5mm ²	m	622.08					
4	DB-BWFRP管 φ100	m	5879.08					
5	防坠网	个	27.00					
6	不锈钢圆钢 φ10	m	988.06					
7	电力电缆YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ²	m	1139.03					
8	8#镀锌铁丝	kg	82.06					
9	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	27.00					
10	对拉螺栓	kg	12.93					
11	对拉螺栓塑料管	m	80.08					
12	锯材综合	m ³	0.45					
13	商品混凝土C25	m ³	182.01					
14	钢筋混凝土整体人孔板	m ³	1.09					
15	综合井隐形井盖板	套	4.00					
16	HRB400螺纹钢 φ>16	t	4.72					
17	HRB400螺纹钢 φ10	t	1.78					
18	路灯灯具光源:160W-LED	套	24.24					
19	双挑灯综合杆 I h=12m	个	1.01					
20	双挑灯综合杆III-3h=12m	个	1.01					
21	双挑灯综合杆III-1h=12m	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电力工程								
1	040803003903	4*4排16孔Φ200+2孔Φ110电力排管	1. 材质及规格：CPVC管Φ200/9mm 环刚度≥SN8、SVFY32x7重型聚氯乙烯管（PVC-U Φ110） 2. 布置方式：4*4排16孔Φ200+2孔Φ110，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	449.220					
2	040803003904	2*3排6孔Φ200+2孔Φ110电力排管	1. 材质及规格：CPVC管Φ200/9mm 环刚度≥SN8、SVFY32x7重型聚氯乙烯管（PVC-U Φ110） 2. 布置方式：2*3排6孔Φ200+2孔Φ110，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管	m	6.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040305001905	垫层 C20商品砼	1. 材料品种、规格：C20商品砼 2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	62.580					
4	040803004906	包封 C25商品抗渗砼	1. 材料品种、规格：C25商品抗渗砼P6 2. 厚度：综合 3. 含后浇带浇筑、不锈钢预埋件安装 4. 综合单价含砼泵送费用，不	m³	398.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
5	040601028907	包封表面热沥青两遍	1. 工艺要求：满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格：热沥青两遍 3. 平面立面综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m ²	1633.410					
6	040901001908	排管加筋 φ12	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：φ12 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接和损耗综合考虑，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等投标人按设计图综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 其他：满足设计、施工及验收	t	1.392					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
7	040504002909	直线检查井	1. 井截面、深度：3000mm*2000mm*1900mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. Φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标文件要求							
8	040504002910	三通井	1. 井截面、深度：3900mm*2300mm*2000mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电气工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标文件要求							
9	040504002911	临时检查井	1. 井截面、深度：1100mm*1420mm*1590mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：详设计 9. 踏步材质、规格 详见设计图纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标文件要求							
10	040504002912	浅井	1. 井截面、深度：2000mm*3000mm*2000mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. φ800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标文件要求							
11	040504002913	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250）Φ800	1. 井盖、井座：电力球墨铸铁井盖井座Φ800 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：C250级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	11.000					
12	040504002914	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400）Φ800	1. 井盖、井座：电力球墨铸铁井盖井座Φ800 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
13	040204006915	隐形井盖板 1000×1000mm	1. 名称：隐形盖板 2. 盖板规格：1000×1000mm 3. 材质：井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板，底板为5mm镀锌钢板与内框焊接，表面镶5*5mm³04#不锈钢条，提盖盒为5mm³04#不锈钢板 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	套	12. 000					
14	040501013916	井周5%水稳加强	1. 部位：车行道下、非机动车道下的检查井，井周100cm范围内采用5%水稳加强 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：综合 4. 密实度：满足施工验收，设	m³	64. 550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中 7. 水稳层养生费用包含在综合单价中							
15	040504002917	可调式防沉降检查井盖 预制钢筋砼调节环制作及安装	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径随井口尺寸 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范的要求							
16	040806002918	接地母线 不锈钢扁钢 -50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：304不锈钢扁钢 3. 规格：-50*5mm 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	1071.800					
17	040806001919	接地极 不锈钢角钢 L50*50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：304不锈钢角钢 3. 规格：L50*50*5*2500 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	根	85.000					
18	040205007920	地面标志贴	1. 名称：地面标志贴 2. 材质：不锈钢304 3. 规格尺寸：10cm*15cm 4. 标志块以当地相关部门要求为准，在投标报价时综合考虑	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
19	040807003921	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：满足设计及相关要求 3. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
20	041101004930	检查井脚手架 高度≤4m	1. 脚手架材质：综合 2. 高度≤4m 3. 类型：双排脚手架 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	246.980					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
21	041102001931	排管、电力井垫层模板	1. 支模高度：综合	m²	111.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
22	041102032932	排管包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实	m²	1056.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
23	041102030933	电力井底模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	57.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	041102028934	电力井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	723.520					
25	041102033935	电力井顶模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图	m ²	22.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001922	安全文明施工费			44774.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2426.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10145.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16983.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15218.92			
2	041109002923	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003924	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004925	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005926	行车、行人干扰						
6	041109006927	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007928	已完工程及设备保护费						
8	041109008929	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	103373. 50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		103373. 50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期

标段：/

第 1 页 共 1 页

、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	103373.50	
合计			103373.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 至终点 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	管枕DN200	个	3612.70					
2	焊条(高强钢筋用)	kg	193.04					
3	预制混凝土井筒 φ 800	m	14.00					
4	遇水膨胀止水带30×20	m	44.39					
5	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.88					
6	柴油(机械)	L	114.15					
7	钢筋综合	t	0.03					
8	锯材综合	m³	0.59					
9	脚手架钢材	kg	65.88					
10	铁件	kg	127.90					
11	隐形井盖板1000*1000mm	套	12.00					
12	商品混凝土C40	m³	0.03					
13	圆钢 φ 8	t	0.00					
14	型钢综合	kg	79.58					
15	商品混凝土C20	m³	80.61					
16	石油沥青30#	kg	5771.95					
17	汽油	L	827.15					
18	钢筋 φ 8	t	0.68					
19	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) φ 110	m	929.29					
20	商品混凝土C30P6	m³	183.43					
21	球墨铸铁踏步	个	70.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/

至终点 【电力工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	HRB400钢筋 φ 12~14	t	23.80					
23	商品混凝土C25P6	m³	402.65					
24	高强度聚乙烯防坠网	个	14.00					
25	50*50*5不锈钢角钢L=2500	根	87.55					
26	HRB400钢筋 φ 12~ φ 14	t	1.10					
27	HPB300钢筋 φ ≤10	t	0.04					
28	型钢综合	kg	17.05					
29	CPVC管 φ 200/9mm环刚度≥SN8	m	7369.91					
30	地面标志贴 10cmx15cm	个	15.00					
31	不锈钢扁钢-50*5	m	1125.39					
32	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250） φ 800	套	11.00					
33	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400） φ 800	套	3.00					
34	钢筋 φ 12	t	1.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通信工程								
1	040803003936	通信排管 3*5排15孔(14孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管Φ110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管，双壁波纹式塑料管最小平均内径90mm，最小层压壁厚1.0mm，最小内层壁厚0.8mm，蜂窝管内孔尺寸33mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm 2. 布置方式：3*5排14孔Φ110+1孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	438.600					
2	040803003937	通信排管 2*3排6孔(5孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管Φ110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管，	m	20.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双壁波纹式塑料管最小平均内径90mm，最小层压壁厚1.0mm，最小内层壁厚0.8mm，蜂窝管内孔尺寸33mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm 2. 布置方式：2*3排5孔Φ110+1孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
3	040305001938	垫层 C20商品砼	1. 材料品种、规格：C20商品砼 2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	31.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
4	040803004939	包封 C25商品砼	1. 材料品种、规格：C25商品砼 2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	103.780					
5	040504002940	小号直通人孔井	1. 井深：综合 2. 尺寸：小号直通型人孔 3. 井身：钢筋混凝土 4. 垫层混凝土等级：C15商品混凝土 5. 基础材质及厚度：详设计 6. 混凝土强度等级：满足设计及规范要求 7. 本项目采用商品混凝土和预拌砂浆	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 井盖井座：另列 9. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 10. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 11. 综合单价含垫层铺设、混凝土浇筑、钢筋制安、通信支架、盖板安装等设计图纸中要求的全部做法 12. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 13. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）《通讯管道人孔和管块组群图集》 14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040504002941	小号三通人孔井	1. 井深：综合 2. 尺寸：小号三通人孔井 3. 井身：钢筋混凝土 4. 垫层混凝土等级：C15商品混凝土 5. 基础材质及厚度：详设计 6. 混凝土强度等级：满足设计及规范要求 7. 本项目采用商品混凝土和预拌砂浆 8. 井盖井座：另列 9. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 10. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 11. 综合单价含垫层铺设、混凝土浇筑、钢筋制安、通信支架、盖板安装等设计图纸中要求的全部做法 12. 泵送费综合，小型预制构件	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内外运距自行考虑 13. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）《通讯管道人孔和管块组群图集》 14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
7	040205001942	手孔井	1. 名称：手孔井 2. 井底板：C15商品混凝土 3. 井壁材料品种、规格、强度等级：标砖、C20混凝土压顶，具体详设计 4. 井深：综合 5. 井圈井盖：另计 6. 包括模板、集水口、渗水管等全部费用，投标人综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

标段：/

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）《通讯管道人孔和管块组群图集》 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
8	040504002943	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250）Φ700	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座Φ700 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：C250级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
9	040504002944	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400）Φ700	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座Φ700 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	13.000					
10	040501013945	井周5%水稳加强	1. 部位：车行道下、非机动车道下的检查井，井周100cm范围内采用5%水稳加强 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：综合 4. 密实度：满足施工验收，设	m³	293.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中 7. 水稳层养生费用包含在综合单价中							
11	040205007946	地面标志贴	1. 名称：地面标志贴 2. 材质：不锈钢304 3. 规格尺寸：10cm*15cm 4. 标志块以当地相关部门要求为准，在投标报价时综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	15.000					
12	040504002947	可调式防沉降检查井盖 预制钢筋砼调节环制作及安装	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径随井口尺寸 4. 现场预制或购买成品由投标	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
13	041101004956	人孔井脚手架	1. 脚手架材质：综合 2. 高度≤4m 3. 类型：双排脚手架 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	190.010					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	041102001957	排管、人孔井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	84.190					
15	041102032958	排管包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图	m²	446.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
16	041102028959	人孔壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范	m²	301.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
17	041102029960	人孔板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	9.790					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001948	安全文明施工费			18403.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		997.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4170.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6980.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6255.49			
2	041109002949	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003950	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004951	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005952	行车、行人干扰						
6	041109006953	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007954	已完工程及设备保护费						
8	041109008955	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段: /

第 1 页 共 1 页

二期 成简大道至终点 【通信工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	42389.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		42389.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	42389.98	
合计			42389.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段： / 第 1 页 共 2 页
 至终点 【通信工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	Φ110重型聚氯乙烯管(PVC-U)	m	6369.08					
2	商品混凝土C25	m³	141.40					
3	商品混凝土C20	m³	32.20					
4	铁件	kg	54.01					
5	柴油(机械)	L	224.37					
6	锯材综合	m³	0.46					
7	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.91					
8	商品混凝土C40	m³	0.39					
9	防坠网	个	16.00					
10	圆钢Φ8	t	0.05					
11	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	7.25					
12	成品铸件HT15~32	kg	296.01					
13	钢材综合	kg	315.00					
14	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) Φ110	m	468.55					
15	HRB400钢筋Φ≤10	t	3.61					
16	脚手架钢材	kg	50.67					
17	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400）Φ700	套	13.00					
18	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250）Φ700	套	3.00					
19	管枕	个	2234.52					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程								
1	040205004961	非机动车行人分开空间通行标志 Φ800	1. 类型:非机动车行人分开空间通行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm³004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 标志附着于综合杆, 具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求: 满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	1.000					
2	040205004962	机动车行驶标志 Φ800	1. 类型:机动车行驶标志 2. 材质、规格尺寸:2mm³004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 标志附着于综合杆, 具体详	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	040205004963	附着式路名牌标志 1200×380mm	1. 类型:附着式路名牌标志 2. 材质、规格尺寸:3mm ³ 004-0 铝合金板材 1200*380mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040205004964	停车让行标志 Φ800	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm³004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照 GB5768-2022 《道路交通标志和标线》 6. 其他要求: 满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	2.000					
5	040205004965	允许掉头标志 800*800	1. 类型: 允许掉头标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm³004-0 铝合金板材 800*800 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	040205004966	“此路不通, 前方掉头”标志板 2000*1000mm	1. 类型：“此路不通, 前方掉头”标志 2. 材质、规格尺寸:3mm ³ 004-0 铝合金板材 2000*1000mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	1. 000					
7	040205004967	交叉路口标志 △900	1. 类型: 交叉路口标志	块	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格尺寸:2mm³004-0 铝合金板材 △900 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	040205004968	次干路灯控路口指路标志板 4000mm*2800mm	1. 类型:次干路灯控路口指路标志板 2. 材质、规格尺寸:3mm³004-0 铝合金板材 4000mm*2800mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
9	040205004969	车道指示标志板 3000mm*1800mm	1. 类型：车道指示标志板 2. 材质、规格尺寸：3mm³004-0 铝合金板材 3000*1800mm 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	1.000					
10	040205004970	禁止停车与限制速度组合牌标志板 1800mm*	1. 类型：禁止停车与限制速度组合牌标志板	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1400mm	2. 材质、规格尺寸:3mm³004-0 铝合金板材 1800*1400mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
11	040205004971	“停车让行+人行横道+向右转弯”标志杆 2*Φ600+600*600	1. 名称：“停车让行+人行横道+向右转弯”标志 2. 标志板材质、规格尺寸：2mm³004-0铝合金板材 2*Φ600、600*600 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 Φ89*4.5*4197mm	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含钢筋混凝土基础浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
12	040205004972	限速标志标志 Φ600	1. 名称：限速标志标志 2. 标志板材质、规格尺寸：2mm³004-0铝合金板材 Φ600 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 Φ76*4.0*3365mm 5. 含钢筋混凝土基础浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	040205004973	“急转弯+陡坡”标志 2*△700	1. 名称：“急转弯+陡坡”标志 2. 标志板材质、规格尺寸：2mm ³ 004-0铝合金板材 2*△700 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 φ89*4.5*3727mm 5. 含钢筋混凝土基础浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范及招标文件要求							
14	040205004974	“急转弯+交叉路口+减速丘”标志 3*△700	1. 名称：“急转弯+交叉路口+减速丘”标志 2. 标志板材质、规格尺寸：2mm ³ 004-0铝合金板材 3*△700 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 φ89*4.5*4197mm 5. 含钢筋混凝土基础浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
15	040205004975	线形诱导标志杆 2*400*600	1. 名称：线形诱导标志 2. 标志板材质、规格尺寸：	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2mm³004-0铝合金板材 2*400*600 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 φ76*4.0*3365mm 5. 含钢筋混凝土基础浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
16	040205006976	实线热熔	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 规格：详设计图纸 3. 线型：实线 4. 其他：满足施工规范及验收	m²	251.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，以及交警部门管理工作需要							
17	040205006977	虚线热熔	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 规格：详设计图纸 3. 线型：虚线 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	40.000					
18	040205007978	文字、图案标记 热熔漆	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 工艺：详设计图纸 3. 线型：厚度及宽度详设计 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	17.260					
19	040205008979	横道线热熔	1. 材料品种：人行横道、停止线热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 工艺：详设计图纸	m²	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线型：厚度及宽度详设计 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
20	040205006980	其他标线热熔	1. 材料品种：其他标线热熔 2. 工艺：喷涂 3. 线型：综合 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	26.750					
21	040205006981	减速振荡标线热熔	1. 材料品种：减速振荡标线热熔 2. 规格：详设计图纸 3. 线型：综合 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作	m ²	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需要							
22	040205006982	实线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：实线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	251.890					
23	040205006983	虚线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：虚线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	040205007984	文字、图案标记 冷涂	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：文字、图案标记 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	17.260					
25	040205006985	横道线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：实线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	70.000					
26	040205007986	其他标记冷涂	1. 材料品种：其他标记冷涂	m²	26.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 工艺：喷涂 3. 线型：综合 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
27	040205014987	机动车圆盘灯（三灯三色 φ400）	1. 类型：机动车圆盘灯 2. 信号灯材质、规格：LED三灯三色，φ400 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	2.000					
28	040205014988	机动车箭头灯（三灯三色 φ400）	1. 类型：机动车箭头灯 2. 信号灯材质、规格：LED三灯三色，φ400 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
29	040205014989	人行灯 LEDΦ300（二联体红、绿）	1. 类型：人行灯 2. 信号灯材质、规格：LED二联体红、绿，Φ300 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	3.000					
30	040205014990	非机动车灯 LEDΦ300（三联体红、黄、绿）	1. 类型：非机动车灯 2. 信号灯材质、规格：LED三联体红、黄、绿，Φ300 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	2.000					
31	040205014991	机动车灯倒计时器	1. 类型：机动车灯倒计时器 2. 信号灯材质、规格：LED，尺寸详设计 3. 附着于信号灯杆，安装方式综合	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
32	040205014992	左转箭头信号灯倒计时器	1. 类型：左转箭头信号灯倒计时器 2. 信号灯材质、规格：LED，尺寸详设计 3. 附着于信号灯杆，安装方式综合 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	2.000					
33	040205014993	人行灯倒计时器	1. 类型：人行灯倒计时器 2. 信号灯材质、规格：LED，尺寸详设计 3. 附着于信号灯杆，安装方式综合 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	3.000					
34	040205012994	四代中央隔离护栏	1. 名称：四代中央隔离护栏 2. 横管：碳素钢管 Φ48*3.5mm，	m	381.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竖管：碳素钢管Φ25*3.0mm 3. 立柱：竖版钢板6mm、腹板钢板8mm，连接方式综合 4. 立柱及护栏横、竖管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理 5. 每一支架迎车方向、端头立柱均需粘贴IV类反光膜，尺寸详设计 6. 包含预制C40钢筋混凝土基础，道钉 7. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
35	030408002995	控制线缆 KVV22-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-5*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验	m	444.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范的要求							
36	030408002996	控制线缆 KVV-5*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV-5*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	30.000					
37	030408002997	控制线缆 KVV22-20*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-20*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	138.950					
38	030411004998	屏蔽线 RVVSP-2*1.5mm²	1. 名称：屏蔽线 2. 型号、规格：RVVSP-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑	m	1092.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
39	040205019999	橡胶减速带	1. 材料品种：橡胶减速带 2. 规格、型号：宽度350mm，高度40mm 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	5.360					
40	0402050181000	道口标柱	1. 材料品种：铸铁道口标柱 2. 规格、型号：高度1200mm, 直径120mm 3. 埋深方式综合，柱体贴红白反光膜 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	套	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011001	安全文明施工费			7705.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		417.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1746.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2922.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2619.07			
2	0411090021002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051005	行车、行人干扰						
6	0411090061006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071007	已完工程及设备保护费						
8	0411090081008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

二期 成简大道至终点 【交通工程】

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	17895.35	
合计			17895.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 至终点 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	158.62					
2	锯材综合	m³	0.04					
3	非机动车行人分开空间通行标志 Φ 800	个	1.00					
4	机动车行驶标志 Φ 800	个	1.00					
5	停车让行标志 Φ 800	个	2.00					
6	允许掉头标志800×800	个	1.00					
7	“此路不通,前方掉头”标志2000*1000mm	个	1.00					
8	交叉路口标志△900	个	1.00					
9	向右转弯标志600*600	个	1.00					
10	商品混凝土C25	m³	4.23					
11	HRB400螺纹钢 Φ 10	t	0.03					
12	HRB400螺纹钢 Φ 16	t	0.15					
13	急转弯标志△700	个	2.00					
14	陡坡标志△700	个	1.00					
15	交叉路口标志△700	个	1.00					
16	减速丘标志△700	个	1.00					
17	线形诱导标志400*600	个	12.00					
18	反光材料玻璃珠	kg	133.55					询价
19	热熔标线涂料	kg	1821.94					询价
20	透明底漆	kg	68.19					
21	振荡标线涂料	kg	91.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管道及其他								
1	0405010031009	球墨铸铁管（橡胶圈） DN600	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN600 K9 ， 内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m 3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求	m	451.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
2	0405010031010	球墨铸铁管（橡胶圈） DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN200 K9 ， 内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m 3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
3	0405010031011	球墨铸铁管（橡胶圈） DN100	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN100 K9 ， 内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m 3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料	m	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价格中，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
4	0405020011012	球墨铸铁三通 DN600*600	1. 种类：承插三通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*600 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	1.000					
5	0405020011013	球墨铸铁三通 DN600*200	1. 种类：承插三通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*200 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	3.000					
6	0405020011014	球墨铸铁承插弯头 DN600*11.25°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN600*11.25° 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
7	0405040021015	隐形井盖 1000*1000	1. 名称：隐形井盖 2. 规格：1000*1000 3. 材质：盖内外框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,表面镶304# 5*5mm不锈钢;井盖内部加12@200螺纹钢与底板焊接;提盖盒为5mm³04#不锈钢板,井盖整体喷银粉漆. 3. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	座	10.000					
8	0401030011016	污水井周5%水稳加强	1. 厚度:详设计图纸 2. 部位：车行道污水检查井周边 3. 材料品种、规格:5%水泥稳定碎石，满足设计及施工验收规	m³	188.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段：/

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 4. 其他：详设计图纸，满足设计及相关规范要求							
9	0405020071017	盲板堵头 DN200	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	个	3.000					
10	0405020071018	盲板堵头 DN600	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	个	1.000					
11	0405030021019	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆	m³	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
12	0405010011020	中粗砂	1. 管道砂基础 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方材料品种：中粗砂，满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	202.000					
13	0401030011021	不良地基处理（破碎后基岩）	1. 材料品种、规格：不良地基处理，规格满足设计及相关标准规范要求，综合考虑 2. 厚度：详设计，并满足相关标准、规范要求，综合考虑 3. 密实度要求：详设计，并满	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足相关标准、规范要求，综合考虑							
14	0405010201022	警示（示踪）带铺设	1. 名称：管道警示带 2. 安装部位：详设计图纸 3. 材质、规格：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	m	445.000					
15	0405010041023	塑料管 DN600	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：PE100 DN600 3. 连接形式：热熔 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m	50.000					
16	0405010041024	塑料管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：PE100 DN300	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段：/

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：热熔 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管 道消毒冲洗、水压试验 6. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
		分部小计								
		排气节点								
17	0405020011025	球墨铸铁检修三通(带沉渣) DN600*600	1. 种类：检修三通(带沉渣) 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑：法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	1.000					
18	0405020071026	盲板堵头 DN600	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求							
19	0405020011027	短管 DN116*8	1. 种类：短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN116*8 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	1.000					
20	0405020051028	转向蝶阀 DN100	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质及规格：详设计图纸， DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	1.000					
21	0405020051029	复合式排气阀 DN100	1. 种类：复合式排气阀 2. 材质及规格：详设计图纸，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求							
22	0405040021030	钢筋混凝土矩形排气阀井 1200*1200*2000	1. 名称：钢筋混凝土矩形排气阀井 2. 规格、尺寸：1200*1200*2000 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P162） 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、招标文件、合同要求等							
23	0405020061031	碳钢法兰 DN100	1. 材质、规格、结构形式：碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa 2. 连接形式 综合考虑 3. 焊接方式：综合考虑 4. 垫片材质：橡胶	个	1.000					
		分部小计								
		排泥节点								
24	0405020011032	球墨铸铁双插一承 DN600*150	1. 种类：双插一承 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*150 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	1.000					
25	0405020011033	球墨铸铁弯头 DN150*90°	1. 种类：承插弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN150*90° PN=1.6MPa	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
26	0405020011034	球墨铸铁双盘弯头 DN150*90°	1. 种类：双盘弯头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN150*90° PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	1.000					
27	0405020011035	球墨铸铁盘承短管 DN150	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN150 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	2.000					
28	0405020011036	球墨铸铁盘插短管	1. 种类：盘插短管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150	2. 材质及规格：详设计图纸 DN150 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求							
29	0405020051037	软密封闸阀 DN150	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：详设计图纸 DN150 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	1.000					
30	0405040021038	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1500	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1500 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段：/

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
31	0405040021039	钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 1300*1300*1500	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式排泥湿井 2. 型号、规格：1300*1300*1500 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等								
32	0405030021040	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	3.490						
		分部小计									
		消火栓节点									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	0405020011041	球墨铸铁全法三通 DN600*100	1. 种类：全法三通 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*100 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	5.000					
34	0405020051042	软密封闸阀 DN100	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	5.000					
35	0309010111043	SA100/65型地下式消火栓 PN=1.6MPa	1. 安装方式：综合考虑 2. 型号、规格：SA100/65型地下式消火栓 PN=1.6MPa 3. 附件材质、规格：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、施工及相关规范要求							
36	0405020011044	球墨铸铁双盘直管 DN100	1. 种类：双盘直管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN100 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	5.000					
37	0405040021045	地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 井盖及支座：井盖尺寸为φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
38	0405030021046	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	m³	2.050					
		分部小计								
		预留地块支管节点								
39	0405040021047	钢筋混凝土矩形立式闸阀井 1300*1300*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 型号、规格：1300*1300*1800	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P66），其中混凝土标号调整为C30，混凝土防渗等级由S4调整为P6，垫层混凝土标号调整为C15，钢筋HPB235调整为HPB300，钢筋HRB335调整为HRB400 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ800，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含：塑钢踏步等 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
40	0405020051048	软密封闸阀 DN200	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
41	0405030021049	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	1.680					
42	0405020011050	球墨铸铁盘插短管 DN200	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑； 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	3.000					
43	0405020011051	球墨铸铁盘承短管 DN200	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 PN=1.0MPa	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
44	0310030091052	法兰松套限位补偿接头 DN200	1. 种类：法兰松套限位补偿接头 2. 材质及规格：DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 ；法兰连接配螺丝，螺母 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	3.000					
45	0405020011053	双承一插 DN600*D200	1. 种类：双承一插 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*D200 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求							
46	0405020071054	球墨铸铁柔性堵头 DN200	1. 种类：柔性堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN200 3. 接口形式：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计相关规范要求	个	3.000					
		分部小计								
		阀门井节点								
47	0405020011055	球墨铸铁检修三通(带沉渣) DN600*600	1. 种类：检修三通(带沉渣) 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	个	2.000					
48	0405020061056	碳钢法兰 DN600	1. 材质、规格、结构形式：碳	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢平焊法兰 DN600, PN=1.6MPa 2. 连接形式 综合考虑 3. 焊接方式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 垫片材质：橡胶							
49	0405020011057	球墨铸铁盘插短管 DN600	1. 种类：盘插短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	2.000					
50	0405020011058	球墨铸铁盘承短管 DN600	1. 种类：盘承短管 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：配不锈钢螺栓、螺母，详设计图纸，满足设计计相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
51	0405020051059	手动卧式蝶阀 DN600	1. 种类：蝶阀 2. 材质及规格：手动卧式蝶阀 DN600, PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	2.000					
52	0310030091060	管道伸缩器 DN600	1. 种类：管道伸缩器 2. 材质及规格：DN600 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	2.000					
53	0405030021061	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩	m ³	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
54	0405040021062	钢筋混凝土矩形蝶阀井 1800*2600*1800	1. 名称：钢筋混凝土矩形蝶阀井 2. 规格、尺寸：1800*2600*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P110） 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置 5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含钢筋爬梯制作安装。 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、招标文件、合同要求等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
55	0411010041071	脚手架	1. 名称：脚手架 2. 搭设方式：投标人根据施工图纸、工程现场实际情况以及相关规范自行拟定专项施工方案进行报价 3. 搭设高度：综合 4. 脚手架材质：综合考虑各种材质，但选用的材质应保证脚手架的强度、刚度以及稳定性要求 5. 计算规则：本项工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节（其中井室计算规则：井室	m²	121.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外周长*高度以面积计算）。 6. 其他：详设计图纸，满足设计、施工验收及相关规范要求							
		分部小计								
		模板								
56	0411020011072	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范	m²	11.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标文件要求							
57	0411020021073	基础模板	1. 支模高度：支模高度综合考虑 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	9.680					
58	0411020021074	井底模板	1. 部位：井底模板	m²	8.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
59	0411020351075	井壁模板（矩形）	1. 部位：井壁模板（矩形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	321.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
60	0411020021076	人孔板 复合模板	1. 部位：人孔板 复合模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论	m ²	20.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
61	0411020211077	支撑墩模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 5. 其他：满足设计要求、技术	m²	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】 标段：/

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011063	安全文明施工费			33380.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1808.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7564.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12661.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11346.11			
2	0411090021064	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031065	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041066	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051067	行车、行人干扰						
6	0411090061068	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071069	已完工程及设备保护费						
8	0411090081070	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	77214.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		77214.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期

标段：/

第 1 页 共 1 页

、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	77214. 46	
合计			77214. 46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/

至终点 【给水工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1033.99					
2	商品混凝土C20	m³	26.95					
3	铁件	kg	2.79					
4	带帽螺栓综合	kg	78.00					
5	遇水膨胀止水带30×20	m	50.74					
6	锯材综合	m³	0.31					
7	脚手架钢材	kg	34.59					
8	预制混凝土井筒 φ 700	m	4.40					
9	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.64					
10	消火栓三通DN100	个	5.00					
11	橡胶圈（给水）DN600	个	118.91					
12	刚性防水套管DN100	个	4.00					
13	刚性防水套管DN600	个	10.00					
14	PE100DN600	m	50.75					
15	PE100DN300	m	50.75					
16	SA100/65型地下式消火栓PN=1.6MPa	套	5.00					
17	商品混凝土C30P6	m³	45.76					
18	橡胶圈（给水）DN200	个	12.71					
19	球墨铸铁承插三通DN600*600	个	1.00					
20	球墨铸铁承插三通DN600*200	个	3.00					
21	软密封闸阀 DN150PN=1.6MPa	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/

至终点 【给水工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	橡胶圈（给水）DN150	个	4.00					
23	球墨铸铁盘承短管DN150	个	2.00					
24	球墨铸铁承插弯头DN150*90° PN=1.6MPa	个	1.00					
25	球墨铸铁盘插短管DN150	个	1.00					
26	钢筋混凝土整体人孔板	m³	7.46					
27	HRB400螺纹钢 φ ≤10	t	6.91					
28	HPB300圆钢 φ >10	kg	350.00					
29	盲板堵头DN600	个	2.00					
30	刚性防水套管DN200	个	13.00					
31	球磨铸铁井盖井座 φ 800	套	8.00					
32	防坠网	个	15.00					
33	预制混凝土井筒 φ 800	m	11.60					
34	双承一插DN600*200	个	3.00					
35	球墨铸铁双盘弯头DN150*90°	个	1.00					
36	球墨铸铁双插一承DN600*150	个	1.00					
37	球墨铸铁双盘直管DN100	个	5.00					
38	球墨铸铁全法三通DN600*100	个	5.00					
39	球墨铸铁管DN200	m	18.18					
40	球墨铸铁管DN600	m	455.51					
41	球墨铸铁管DN100	m	4.55					
42	橡胶圈（给水）DN100	个	0.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道
 标段：/

至终点 【给水工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	球墨铸铁承插弯头DN600*11.25°	个	5.00					
44	隐形井盖1000*1000	套	10.00					
45	盲板堵头DN200	个	3.00					
46	中粗砂	m³	243.21					
47	警示带	m	445.00					
48	转向蝶阀DN100 PN=1.6MPa	个	1.00					
49	球墨铸铁检修三通(带沉渣)DN600*600	个	3.00					
50	钢制短管DN116*8	m	0.31					
51	复合排气阀DN100 PN=1.6MPa	个	1.00					
52	D400荷载球墨铸铁可调式“五防”井盖井座φ700	套	7.00					
53	钢制法兰盘DN100 N=1.6MPa	个	1.00					
54	软密封闸阀DN100 PN=1.6MPa	个	5.00					
55	球墨铸铁盘承短管DN200	个	3.00					
56	球墨铸铁柔性堵头DN200	个	3.00					
57	软密封闸阀DN200 PN=1.0MPa	个	3.00					
58	法兰松套限位补偿接头DN200 PN=1.0MPa	个	3.00					
59	球墨铸铁盘插短管DN200	个	3.00					
60	碳钢法兰DN600, PN=1.6MPa	片	4.00					
61	球墨铸铁盘插短管DN600	个	2.00					
62	球墨铸铁盘承短管DN600	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 成简大道至终点 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0401010011078	挖一般土石方	1. 土类别：素填土、粉质黏土、包含软弱土、淤积、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土、建渣垃圾、地被、乔木、灌木、地下的树根、树兜、现状沟渠砼等 2. 草、树木包含在综合单价中不另行计量 3. 石方类别：各类型石方综合考虑 4. 挖土石深度：按设计综合 5. 挖土石方部位、深度：综合考虑 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 修整边坡壁面、人机配合等费用综合考虑 8. 土沟开挖工程量归入此项，	m³	4785.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土沟抹灰前对基层的处理包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 10. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
2	0401010021079	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，	m³	1359.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
3	0401030011080	台背回填（细粒土和破碎岩石）	1. 厚度:按设计要求 2. 材料品种、规格及比例:满足设计及施工验收规范要求 3. 密实度:按设计要求且不小于	m³	4701.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			96%，若不满足要求投标人自行承担加强处理费用 4. 岩石碎块最大粒径≤40mm，场内运距投标人综合考虑 5. 土石比例综合 6. 综合单价含石方解小，不再单独计费 7. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 8. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
4	0401030011081	道路加强层回填	1. 密实度要求：按设计要求，并满足验收规范要求 2. 填方材料品种：中风化岩，厚度满足设计及规范要求, 石方解小及场内运距投标人综合考虑	m³	289.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 综合单价含石方解小，不再单独计费 5. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
5	0101030011082	回填土石方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 土方来源：来源综合考虑，但优先考虑利用本项目开挖方，内、外运距、中转堆场、利用料解小等综合考虑	m³	3081.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011083	安全文明施工费			5557.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		301.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1259.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2108.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1889.06			
2	0411090021084	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031085	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041086	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051087	行车、行人干扰						
6	0411090061088	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071089	已完工程及设备保护费						
8	0411090081090	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

二期 桥梁工程 【土石方工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	12791.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		12791.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12791.66	
合计			12791.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

标段：/

第 1 页 共 1 页

一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥梁下部结构								
1	0403010041091	桥墩机械成孔灌注桩 桩径1800mm	1. 地层情况：投标人根据地勘报告、现场情况等综合确定 2. 空桩长度、桩长：综合，不得因桩长度的变化而调整综合单价 3. 桩径：1800mm 4. 成孔方法：机械成孔综合考虑，采用泥浆护壁、干作业、全护筒作业等由投标人自行考虑决定报价 5. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合 6. 声测管：Q235薄壁声测管Φ57*3mm，投标人自行考虑后决定报价综合 7. 桩基检测完成后，采用强度不低于C35的微膨胀水泥砂浆对声测管进行灌浆塞填，费用包	m	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段： /

第 2 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在综合单价中 8. 混凝土种类、强度等级：C35 水下混凝土，投标人综合考虑本项目混凝土充盈系数、桩头超灌混凝土考虑进综合单价。 9. 护壁方式：投标人自行考虑，若采用泥浆护壁时综合单价应包含泥浆制作、存储、运输、处置、泥浆池及沟槽砌筑拆除等（安全文明施工费未包含的部分）费用 10. 投标人应自行考虑钢护筒、超灌、空桩的成孔费用、试桩、桩间土开挖增加费、泥浆制作及外弃、桩基工作平台搭拆增加费等因素，该部分费用包含在综合单价中不做调整 11. 土方弃置：另计 12. 钢筋笼制作、吊装另计 13. 截桩头：另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
2	0403010041092	桥台机械成孔灌注桩 桩径1800mm	1. 地层情况 :投标人根据地质报告、现场情况等综合确定 2. 空桩长度、桩长: 综合, 不得因桩长度的变化而调整综合单价 3. 桩径 : 1800mm 4. 成孔方法: 机械成孔综合考虑, 采用泥浆护壁、干作业、全护筒作业等由投标人自行考虑决定报价 5. 护筒类型、长度: 投标人自行考虑决定报价综合 6. 声测管: Q235薄壁声测管 Φ 57*3mm, 投标人自行考虑后决定报价综合 7. 桩基检测完成后, 采用强度不低于C35的微膨胀水泥砂浆对	m	384.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			声测管进行灌浆塞填，费用包含在综合单价中 8. 混凝土种类、强度等级：C35 水下混凝土，投标人综合考虑本项目混凝土充盈系数、桩头超灌混凝土考虑进综合单价。 9. 护壁方式：投标人自行考虑，若采用泥浆护壁时综合单价应包含泥浆制作、存储、运输、处置、泥浆池及沟槽砌筑拆除等（安全文明施工费未包含的部分）费用 10. 投标人应自行考虑钢护筒、超灌、空桩的成孔费用、试桩、桩间土开挖增加费、泥浆制作及外弃、桩基工作平台搭拆增加费等因素，该部分费用包含在综合单价中不做调整 11. 土方弃置：另计 12. 钢筋笼制作、吊装另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 5 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 截桩头：另计 14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	0403010111093	截桩头 桩径1800mm	1. 桩类型：混凝土灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合 3. 混凝土强度等级：详设计 4. 桩头钢筋整理包含在综合单价中 5. 凿除建渣弃置由投标人自行在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中打足报价 6. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	114.510					
4	0105150011094	桩 现浇构件钢筋 HPB300 Φ12	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ12 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	21.434					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中 5. 保护层垫块包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
5	0105150011095	桩 现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ25，直形、弧形综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中	t	8.814					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 保护层垫块包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
6	0105150011096	桩 现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ28	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ28，直形、弧形综合考虑 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋笼制作、运输、吊装、接长等所有费用均包括在所报综合单价中 5. 保护层垫块包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	101.074					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0403030011097	商品混凝土垫层、护底C20	1. 部位：垫层、护底 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m³	331.990					
8	0403030061098	商品混凝土桩基系梁C35	1. 部位：桩基系梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	54.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 7. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
9	0403030051099	商品混凝土柱式墩 C35	1. 部位：墩（台）身 2. 混凝土种类：商品混凝土	m³	200.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 10 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C35 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求							
10	0403030061100	商品混凝土柱系梁 C35	1. 部位：墩柱系梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种	m³	54.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 12 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
11	0403030071101	商品混凝土墩盖梁 C40	1. 部位：墩盖梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）	m³	132.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 13 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
12	0403030031102	商品混凝土承台 C35	1. 部位：承台 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不	m³	2111.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
13	0403030051103	商品混凝土桥台、桥台侧墙 C30	1. 部位：桥台、桥台侧墙 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 泄水管另计 7. 施工缝凿毛费用投标人自行	m³	4135.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，包含在综合单价中 8. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 9. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 10. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
14	0403030041104	商品混凝土台帽 C35	1. 部位：台帽 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而	m³	169.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
15	0403030071105	商品混凝土挡块 C40	1. 部位：挡块 2. 混凝土种类：商品混凝土	m³	4.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C40 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行技术标准要求							
16	0403030071106	商品混凝土垫石 C40细石	1. 部位：垫石 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40细石 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 浇筑高度：综合 6. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 8. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种	m³	4.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 19 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 9. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
17	0409010011107	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 Φ8~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 安装高度：综合 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	25.496					
18	0409010011108	现浇构件钢筋 HRB400螺	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢	t	29.986					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 20 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		纹钢 Φ12~14	HRB400(抗震、非抗震综合考虑) Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
19	0409010011109	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400(抗震、非抗震综合考虑) Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中	t	69.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

第 21 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
20	0409010011110	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ18~22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	26.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
21	0409010011111	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	6.730					
22	0409010011112	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ28~32	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑	t	236.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 23 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			） Φ28～32 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 安装高度：综合 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求								
23	0403090091113	泄水管 PVC管 Φ5. 59cm	1. 泄水管材料品种：PVC管 2. 管径： Φ5. 59cm 3. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	442. 040						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥梁上部结构								
24	0403040011114	预制混凝土箱梁 C50	1. 部位：预制混凝土箱梁 2. 混凝土强度等级：C50商品混凝土 3. 综合单价包括设计图纸箱梁及封锚的C50砣、横梁预制部分、钢筋、模板、孔洞设置（含吊装孔防水、封堵）、封锚钢筋、防崩钢筋、管道定位筋、模板等所有内容（预应力钢束及张拉、压浆管道及压浆、梁底预埋钢板另计，湿接缝现浇部分钢筋另计） 4. 封锚混凝土工程量并入本项清单工程量中 5. 综合单价还包括箱梁场内外运输、转运、吊装、安装，以及过程需要的临时支座、台座等辅助费用	m³	1235.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 25 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 7. 截面形状、线形综合考虑 8. 钢筋过密采用细石措施及封端等局部采用细石混凝土增加费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 9. 大体积砼检测费及相关措施费用由投标人自行考虑在综合单价中 10. 预制混凝土箱梁采用建厂预制还是购买成品由投标人自行考虑后综合报价 11. 其他要求：满足设计、施工及验收规范的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	0409010061115	钢绞线 φ s15.2	1. 预应力钢绞线种类：低松弛270级钢束，抗拉强度标准值f _{pk} =1860MPa 2. 预应力钢绞线规格：Φs15.2 3. 锚具种类、规格：M15-6、M15-7 4. 钢绞线设计工作长度并入本项清单工程量中 5. 浆液强度等级:C50水泥浆 6. 压浆管材质、规格：Dn-70热镀锌金属波纹管，壁厚0.4mm 7. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	t	60.684					
26	0403060071116	湿接缝 C50补偿收缩细石混凝土	1. 部位：湿接缝（含端横梁、中隔板现浇部分、箱梁顶湿接缝） 2. 混凝土强度等级：C50补偿收缩细石混凝土 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m ³	183.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

第 27 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 钢筋制作、安装：另计 5. 其他要求：满足设计、施工及验收规范的要求							
27	0409010011117	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑） Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在	t	16.516					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 28 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
28	0409010011118	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	26.930					
29	0409010011119	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑	t	3.499					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 29 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
30	0409010091120	支座调平钢板	1. 材质：Q355C钢板 2. 部位：支座处 3. 钢板锚固的钢筋工程量并入本项清单工程量中 4. 除锈、油漆品种、色彩、工艺要求：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及施工、验	t	11.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 30 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
31	0403090041121	板式橡胶支座GBZY 600x130mm	1. 材质：板式橡胶支座 2. 规格：GBZY 600x130mm 3. 包括支座安装附属构件，综合考虑在报价中 4. 承载力：详设计 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	个	24.000					
32	0403090041122	板式橡胶支座GBZYH 600x133mm	1. 材质：板式橡胶支座 2. 规格：GBZYH 600x133mm 3. 包括支座安装附属构件，综合考虑在报价中 4. 承载力：详设计 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	个	24.000					
		分部小计								
		附属结构								
33	0405010021123	钢管冷却管 φ50	1. 材质及规格：φ50钢管，壁	m	2034.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 31 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚2.5mm 2. 接口方式:综合考虑 3. 管道水压符合设计及规范要求，相应试验费用包含在综合单价中 4. 防漏、防震坏、架立筋、试压等措施包含在综合单价中 5. 冷却管使用完成后注浆、封孔、截除等包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
34	0403030011124	商品混凝土垫层 C20	1. 部位：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）	m³	36.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 32 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
35	0403030181125	商品混凝土垫层 C30	1. 部位：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合	m³	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价均不作调整 6. 涉及的混凝土凿毛等费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
36	0402040031126	人行道商品混凝土垫层C20	1. 部位：人行道垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 面层拉毛费用包含在综合单	m³	53.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
37	0402040031127	4cm厚C25浅灰色透水混凝土面层	1. 混凝土种类、强度：C25浅灰色透水混凝土 2. 粒径：破碎卵石骨料, 粒径3-5mm 3. 面层2mm厚浅灰色双丙聚氨酯密封剂密封(固体 份>40%) 4. 模板包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m²	665.000					
38	0403030201128	现浇混凝土桥头搭板C35	1. 部位：桥头搭板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 施工缝凿毛费用投标人自行	m³	147.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 35 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，包含在综合单价中 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 7. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
39	0403030191129	现浇混凝土桥面铺装 C50P8	1. 混凝土强度等级:C50P8商品混凝土 2. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价；	m³	254.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 36 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 4. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 5. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
40	0403030181130	现浇混凝土防撞护栏基座 C50	1. 部位：防撞护栏基座 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C50 4. 综合单价含所有外加剂费用，	m³	42.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土或自密实混凝土浇筑，结算时不调整 7. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
41	0409010011131	现浇构件钢筋 HPB300钢筋 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300钢筋 Φ8~10	t	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 38 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 安装高度：综合 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
42	0409010011132	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 (抗震、非抗震综合考虑) Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	60.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
43	0409010011133	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	7.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 40 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
44	0409010011134	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400（抗震、非抗震综合考虑）Φ18~22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	19.050					
45	0409010071135	钢管套 DN32	1. 材料种类：钢管套 2. 材料规格：单根长度140mm，DN32热镀锌管	根	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 41 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 内填沥青麻丝 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
46	0403090101136	油毛毡二层	1. 部位：桥台搭板位置 2. 材料品种：油毛毡 3. 层数：2层 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	16.850					
47	0403090091137	渗水弹簧钢管 Φ20*1.2mm	1. 材料品种：渗水热镀锌弹簧钢管 2. 管径：Φ20*1.2mm 3. 连接件、安装附件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m	98.200					
48	0403090071138	MSKF80梳齿板伸缩缝	1. 材料品种：梳齿板伸缩缝，钢板采用热镀锌Q355B钢材 2. 规格、型号：MSKF80 3. 混凝土强度等级：C50钢纤维	m	55.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 42 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土（另计） 4. 伸缩缝防水翘头设置由投标人自行考虑进综合单价中，不再另行计量 5. 伸缩缝底部通长止水带、栓孔填环氧树脂、所有安装附件等包含在综合单价中 6. 与梁体锚固钢筋另计 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
49	0403030191139	伸缩缝商品混凝土 C50 钢纤维	1. 混凝土种类：C50钢纤维混凝土 2. 模板：综合考虑，包含在综合单价中 3. 浇筑方式：综合 4. 钢纤维掺量：70Kg/m³ 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	29.820					
50	0403090101140	1cm宽聚硫橡胶嵌缝膏嵌	1. 部位：桥梁伸缩缝两侧的防	m²	5.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 43 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		缝	水层端部与伸缩缝槽后浇混凝土之间 2. 材料品种、规格：1cm宽聚硫橡胶嵌缝膏嵌缝 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
51	0109020081141	人行道伸缩缝270mm宽橡胶止水带	1. 止水带材料种类：270mm宽橡胶止水带，厚度6mm 2. 安装附件、固定件等包含在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m	24.420					
52	0409010091142	人行道伸缩缝钢板	1. 材料种类：Q235热镀锌钢板 2. 材料规格：厚度10mm 3. 预埋钢板锚筋重量并入本项清单工程量中 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	t	1.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	0403090101143	2mm厚桥梁专用防水层(PBII)	1. 部位：桥面 2. 材料品种、规格：2mm厚桥梁专用防水层(PBII)（聚合物改性沥青桥面防水涂料） 3. 基层清理等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	3602.220					
54	0402030031144	改性乳化沥青粘层	1. 沥青品种：改性乳化沥青 2. 喷洒油量：0.4kg/m² 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m²	2001.000					
55	0403030191145	4cm SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13C（玄武岩）	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13C（玄武岩） 3. 厚度：4cm 4. 石料公称最大粒径：石料、	m²	2001.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂、纤维稳定剂等含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
56	0402030061146	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C (SBS改性)	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥	m ²	2001.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 46 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青混凝土AC-20C(SBS改性) 3. 厚度：6cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂, 含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
57	0403090101147	2mm厚氯丁橡胶板	1. 部位：桥面	m ²	43.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料品种、规格：2mm厚氯丁橡胶板 3. 工艺要求：橡胶板处主梁顶面用M10水泥砂浆找平, 箱梁顶找平后高差不大于3mm, 再用树脂胶将橡胶板粘上 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
58	0406010291148	双组份聚氨酯密封膏嵌缝	1. 材料品种：双组份聚氨酯密封膏 2. 沉降缝规格：20*15mm 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m	43.950					
59	自编0011149	60mm厚EPDM三元乙丙闭孔橡胶发泡板塞缝	1. 材料品种、规格：EPDM三元乙丙闭孔橡胶发泡板，厚度60mm 2. 部位：桥面连续构造下梁缝间 3. 缝内清理包含在综合单价中	m ²	83.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
60	0403070071150	钢防撞护栏	1. 材料品种、规格：钢防撞护栏，防撞护栏钢构件的钢材均采用Q355C, 螺栓采用8. 8级, 横梁钢管采用Q355C无缝钢管，钢材均为热镀锌钢材 2. 防撞等级：SB级 3. 螺栓（除地脚螺栓外）、垫圈、橡胶片、安装附件等投标人自行考虑，包含在综合单价中 4. 预埋钢板工程量包含在综合单价中，（地脚螺栓另计） 5. 油漆防腐：60 μ m环氧磷酸锌底漆+80 μ m环氧（厚浆）漆+2道70 μ m丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 6. 其他：满足设计及施工、验	m	150. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 49 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
61	0409010091151	预埋M20地脚高强螺栓	1. 材料种类：高强地脚螺栓 2. 材料规格：M20，长度详设计 3. 配套螺母、垫圈、安装辅材等由投标人自行考虑，包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	套	200.000					
62	0409010091152	预埋M30地脚高强螺栓	1. 材料种类：高强地脚螺栓 2. 材料规格：M30，长度详设计 3. 锚板：详设计 4. 配套螺母、垫圈、安装辅材等由投标人自行考虑，包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	套	200.000					
63	0111010061153	25mm厚M7.5砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚M7.5砂浆 2. 其他：满足设计及施工、验	m²	85.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 50 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
64	0402010211154	HDPE土工膜	1. 材料品种、规格:HDPE土工膜，厚度0.5mm 2. 搭接方式:满足设计及规范要求 3. 搭接包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	85.200					
65	0402020081155	回填陶粒	1. 厚度：详设计 2. 材料：陶粒，粒径≥25mm 3. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ³	19.810					
66	0402010211156	聚酯纤维无纺布	1. 材料品种、规格:聚酯纤维无纺布，300g/m ² 2. 搭接方式:满足设计及规范要求 3. 搭接包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工、验	m ²	120.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 51 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
67	0402040041157	C30混凝土路缘石2	1. 材料品种、规格：预制C30混凝土路缘石2，尺寸详设计 2. 粘接层：20mm厚M7.5砂浆 3. 侧边三角区砂浆卧牢包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m	142.000					
68	0104040011158	人行道炉渣填料	1. 填料种类、配合比：炉渣，容重≤14kN/m³ 2. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	186.490					
69	0115030011159	桥梁栏杆 H=1.25m	1. 扶手材料种类、规格：180*40高耐竹防腐木扶手（无色透明天然防腐耐候木漆2遍） 2. 栏杆材料种类、规格：80*80*5热镀锌矩管立柱、60*30*3热镀锌矩管横杆、40*5热镀锌扁钢竖杆	m	160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 扁钢竖杆旋转增加费、锚固埋件、安装附件等包含在综合单价中 4. 油漆：栏杆金属氟碳漆，锚固钢板油漆详设计 5. 栏杆高度：净高1.25m 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
70	0403030021160	现浇混凝土防锥坡基础C25	1. 部位：锥坡基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价； 5. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 6. 输送方式：综合单价含砼的泵送（含油费、水费、地泵等）费用，汽车泵费用、地泵用电	m³	13.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 53 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费等，不因配合比不同而调整单价，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
71	0403050051161	M10砂浆砌筑预制空心块 锥坡	1. 材料品种：C20混凝土预制空心块 2. 厚度：55mm 3. 预制块形状、尺寸：详设计 4. 砂浆强度等级：M10砂浆 5. 铺砌时块之间留1cm凹隙，用M10砂浆灌实并勾凹缝 6. 计算工程量时，空心块中间的空心不扣除 7. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m ²	348.560					
72	0501020141162	空心块锥坡植草	1. 草(灌木)籽种类：禾木科狗芽根20%，百喜草15%，高羊茅60%，	m ²	299.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 54 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			银合欢2%, 红花木兰1%, 猪屎豆2% 2. 养护期：养护至竣工验收后12个月 3. 空心块内种植土塞填，包含在综合单价中 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
73	0403050031163	M10砂浆砌筑C25预制块检修梯步	1. 部位：检修梯步 2. 材料品种、规格：C25预制块检修梯步 3. 砂浆强度等级：M10 4. 检修梯步平台工程量并入本项清单工程量中 5. 连砂石垫层另计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	4.260					
74	0403080011164	梯步M10砂浆抹面 厚	1. 砂浆配合比:M10砂浆	m²	33.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 55 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10mm	2. 部位：梯步 3. 厚度：10mm 4. 工程量按梯步抹面位置水平投影面积计算（不含梯膀投影面积） 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
75	0403050011165	连砂石回填	1. 材料品种、规格：连砂石，规格综合 2. 厚度：详设计 3. 部位：检修梯步 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	1.840					
76	0501020131166	三维网植草边坡防护	1. 整平坡面-铺筑10cm覆土锤紧-铺设并固定三维网-撒铺5cm耕植土-喷播植草-喷播营养液覆膜养护，先岩石段锚钉及U型钉采用风镐打眼后进行安装,孔内采用0.1MPa低压注浆,水泥砂浆	m ²	299.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 56 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标号M10 2. 三维网标准幅宽不小于1.6米，按网宽方向与路线方向一致布置，相邻两条三维网之间搭接宽度为0.1米，并用U型锚钉大样固定于坡面上，幅中用J型钉固定，U型钉和J型钉在使用前采用外涂沥青等方法做好防锈处理，三维网为三层式三维网，底层为一层，网包两层，原材料为聚乙烯，每幅三维网用土工绳搭接，搭接宽度15cm 3. 具体做法：详路基防护工程设计图 4. 草(灌木)籽种类：禾木科狗芽根20%，百喜草15%，高羊茅60%，银合欢2%，红花木兰1%，猪尿豆2% 5. 养护期：养护至竣工验收后12个月							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 锚固铁件防腐费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
77	0403090091167	PVC渗水管 Φ150	1. 管径: Φ150mm 2. 材质:PVC渗水管 3. 外包裹反滤土工布（200g/m ² ） 4. 管件、接头等均包含在综合单价中 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m	140.000					
78	0403090091168	PVC渗水管 Φ200	1. 管径: Φ200mm 2. 材质:PVC渗水管 3. 外包裹反滤土工布（200g/m ² ） 4. 管件、接头等均包含在综合单价中 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	0403090091169	PVC排水管 Φ200	1. 管径: Φ200mm壁厚4.9mm 2. 材质:PVC排水管 3. 集水槽设置增加费、安装附件等均包含在综合单价中 4. 其他:满足设计及相关规范要求	m	115.000					
80	0403090091170	PVC排水管 Φ150	1. 管径: Φ150mm壁厚4mm 2. 材质:PVC排水管 3. 集水槽设置增加费、安装附件等均包含在综合单价中 4. 其他:满足设计及相关规范要求	m	99.000					
81	0403090091171	PVC排水管 Φ100	1. 管径: Φ100mm壁厚3.2mm 2. 材质:PVC排水管 3. 集水槽设置增加费、安装附件等均包含在综合单价中 4. 其他:满足设计及相关规范要求	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	0403090071172	沥青木板塞缝 厚2cm	1. 材料品种:沥青木板塞缝 2. 缝厚度: 2cm 3. 塞缝辅助料等全部内容包含在综合单价中 4. 其他: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	171.220					
83	0403090041173	橡胶缓冲块 20×20×2cm	1. 橡胶缓冲块 20×20×2cm 2. 安装满足设计要求 3. 其他要求: 满足设计、施工及验收规范的要求	个	120.000					
84	0402010211174	双向聚丙烯土工格栅	1. 做法: 满足设计及规范要求, 搭接、固定措施、土工格栅材料等费用全部包含在综合单价中 2. 土工格栅采用双向聚丙烯土工格栅, 抗拉强度≥80kN/m, 断裂(屈服)延伸率≤10% 3. 清单工程量按图示铺设面积计算, 结算工程量以现场收方	m²	10797.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 60 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为准，搭接面积综合考虑在单价中, 规格满足设计及规范要求 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
85	0402020111175	17cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石, 满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：17cm 3. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 4. 本清单项目工程量为垫层上下口面积的平均值 5. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	361.920					
		分部小计								
		其他								
86	0402010221176	混凝土截水沟 C25	1. 断面尺寸：综合	m ³	10.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 沟底、沟壁为C25 商品砼 3. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 模板费用另计 5. 土方另计 6. 其他：满足设计、规范及验收要求							
87	0105070031177	C25片石砼急流槽（片石外购）	1. 土壤类别：综合，土石方另计 2. 沟截面净空尺寸：详设计 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 片石体积占单方混凝土总量不超20%，片石强度需满足设计及相关规范要求 6. 浇筑方式：投标人自行考虑 7. 槽底粗糙面做法详设计，包	m³	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 62 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			含在综合单价中 8. 模板：另计 9. 急流槽防滑台、跌水坎工程量并入本清单项工程量中 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求								
88	0105120081178	成品急流槽盖板	1. 单件体积：综合 2. 安装高度：综合 3. 混凝土强度等级：C25 4. 采用外购或自行预制，由投标人自行考虑 5. 盖板尺寸：综合 6. 钢筋：详设计，包含在综合单价中 7. 模板包含在综合单价中 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	0.850						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 63 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
89	0411010011187	浇筑墙面脚手架 高度>4m	1. 墙高：高度>4m 2. 脚手架支架材料：钢脚手架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种钢脚手架均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1448.950					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
90	0411020011188	现浇混凝土模板安装、拆除 垫层、护底	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形	m²	489.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 64 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
91	0411020021189	现浇混凝土模板安装、拆除 锥坡基础	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑	m ²	49.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 65 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
92	0411020031190	现浇混凝土模板安装、拆除 承台	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑	m²	666.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 66 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
93	0411020041191	现浇混凝土模板安装、拆除 台帽	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑	m²	477.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 67 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
94	0411020051192	现浇混凝土模板安装、拆除 桥台、桥台侧墙	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑	m²	2949.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 68 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
95	0411020051193	现浇混凝土模板安装、拆除 柱式墩台	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑	m²	502.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
96	0411020061194	现浇混凝土模板安装、拆除 墩柱系梁	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中	m²	111.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 70 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
97	0411020061195	现浇混凝土模板安装、拆除 桩基系梁	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中	m²	83.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 71 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
98	0411020071196	现浇混凝土模板安装、拆除 墩盖梁	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中	m²	232.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 72 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
99	0411020111197	现浇混凝土模板安装、拆除 箱梁湿接缝	1. 部位：箱梁湿接缝（含端横梁、中隔板现浇部分、箱梁顶湿接缝） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支模方式、高度：投标人自行考虑	m²	897.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 73 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 悬挑支架考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
100	0411020191198	现浇混凝土模板安装、拆除 防撞护栏基座、地袱	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自	m ²	372.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 74 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑 3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑，包含在综合单价中 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
101	0411020191199	桥梁地袱悬挑支架	1. 部位:地袱悬挑支架 2. 支架类型:投标人综合考虑，并满足设计及规范要求 3. 支架的加工制作（或租赁）、安装拆除（含吊装费用）、运	m	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、存储、周转、使用过程中的处理等:投标人自行考虑 4. 使用周期:投标人自行考虑 5. 支架残值:由投标人回收,在报价中综合考虑 6. 本项清单工程量按箱梁上临空地袱长度以延长米计算 7. 其他:满足设计及规范要求							
102	0411020211200	现浇混凝土模板安装、拆除 挡块、垫石	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合,直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度:投标人自行考虑 3. 模板拉杆、混凝土面拉杆孔洞处理等综合考虑,包含在综合单价中 4. 模板及其扣件费用支付方式:自购与租赁综合考虑,模板安	m ²	42.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段： /

第 76 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
103	0411020371201	现浇混凝土模板安装、拆除 桥面铺装	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中	m²	6.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目工程量计算规则：按模板与混凝土接触面积计算 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求							
104	0411020371202	现浇混凝土模板安装、拆除 搭板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合、清水模板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支模方式、高度：投标人自行考虑 3. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 4. 本项目工程量计算规则：按模板与混凝土接触面积计算 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m²	35.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 78 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	0411020371203	现浇混凝土模板安装、拆除 排水沟、截水沟、急流槽	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	406.850					
106	0411020401204	桥梁 满堂式钢支架	1. 部位:桥梁现浇梁、盖梁支架 2. 支架高度:综合 3. 支架类型:碗扣式、盘扣式等各种钢支架投标人综合考虑,并满足设计及规范要求 4. 支架的加工制作（或租赁）、	m³	2878.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 79 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装拆除（含吊装费用）、附着费用、运输、存储、周转、使用过程中的处理等由投标人自行考虑 5. 使用周期: 投标人自行考虑 6. 支架残值: 由投标人回收, 在报价中综合考虑 7. 支架地基处理: 面铺20cm厚C20素混凝土, 并满足设计及规范要求（混凝土和模板均包含在综合单价中） 8. 支架地基处理部位的拆除及外弃: 若发生拆除和外弃, 投标人自行按市场价考虑土方堆场及外运补贴费用, 结算不调整, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 9. 支架预压方式: 投标人自行考虑, 并满足设计及规范要求 10. 本项目工程量计算规则执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 80 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 11. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011179	安全文明施工费			621401.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33671.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		140810.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		235703.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		211215.15			
2	0411090021180	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031181	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041182	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051183	行车、行人干扰						
6	0411090061184	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071185	已完工程及设备保护费						
8	0411090081186	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

二期 桥梁工程 【桥梁工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1432352.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1432352.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1432352.20	
合计			1432352.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	30900.24					
2	黏土	m³	50.21					
3	低合金钢焊条E43系列	kg	1023.48					
4	金属材料摊销	kg	250.16					
5	橡胶密封圈DN50	个	286.70					
6	镀锌铁丝 φ 1.6~1.2	kg	74.92					
7	商品混凝土C35水下	m³	1555.26					
8	HPB300圆钢 φ 12	t	21.97					
9	焊条(高强钢筋用)	kg	4351.89					
10	HRB400螺纹钢 φ 25	t	23.45					
11	HRB400螺纹钢 φ 28	t	103.60					
12	商品混凝土C35	m³	2751.85					
13	锯材综合	m³	50.45					
14	编织袋	条	2081.20					
15	HRB400螺纹钢 φ 12~14	t	239.52					
16	HRB400螺纹钢 φ 16	t	207.23					
17	HRB400螺纹钢 φ 18~22	t	94.30					
18	商品混凝土C20	m³	452.17					
19	HRB400螺纹钢 φ 28~32	t	248.79					
20	铁件	kg	894.44					
21	组合钢模板包括附件	kg	667.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 标段：/ 第 2 页 共 6 页
 【桥梁工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	商品混凝土C40	m³	138.01					
23	细石商品混凝土C40	m³	4.08					
24	水泥32.5	kg	9121.11					
25	脚手架钢材	kg	715.52					
26	HPB300钢筋 Φ8~10	t	72.46					
27	板枋材	m³	0.25					
28	垫木	m³	0.12					
29	Q235薄壁钢管D57×3	m	2025.98					
30	细砂	m³	3.52					
31	Q235钢管 Φ50×2.5mm	Kg	6078.79					
32	商品混凝土C50	m³	1320.83					
33	锚具M15-6	套	288.00					
34	锚具M15-7	套	192.00					
35	补偿收缩细石混凝土C50	m³	184.62					
36	Q355C钢板（厚4cm）	kg	11186.43					
37	不锈钢板综合	kg	902.06					
38	电焊条综合	kg	90.21					
39	板式橡胶支座	100cm³	17837.71					
40	电焊丝	kg	200.12					
41	带帽螺栓综合	kg	0.28					
42	MSKF80梳齿板伸缩缝	m	55.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 标段：/ 第 3 页 共 6 页
 【桥梁工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	钢纤维	kg	2087.40					
44	聚硫橡胶嵌缝膏	kg	8.71					
45	钢筋综合	t	0.10					
46	加工铁件	kg	7.52					
47	商品混凝土C50P8	m³	256.00					
48	改性乳化沥青	t	0.82					
49	2mm厚氯丁橡胶板	m²	44.88					
50	高强地脚螺栓	kg	296.00					
51	高强地脚螺栓（锚板综合）	kg	930.00					
52	干混地面砂浆M7.5	t	7.43					
53	陶粒	m³	24.12					
54	原木	m³	0.84					
55	型钢综合	kg	117.04					
56	钢管脚手架用	kg	30.24					
57	双丙聚氨酯密封剂	kg	1330.00					
58	木材	m³	0.03					
59	铁钉	kg	1.66					
60	C30混凝土路缘石2(L型)	m³	11.72					
61	热镀锌扁钢	t	2.01					
62	热镀锌矩管60*30*3	t	1.21					
63	热镀锌矩管80*80*5	t	1.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	热镀锌中板	t	0.27					
65	180*40高耐竹防腐木扶手（无色透明天然防腐耐候木漆2遍）	m	160.00					
66	商品混凝土C25	m³	31.95					
67	干混砌筑砂浆M7.5	t	2.73					
68	聚乙烯三层式三维网	m²	337.98					
69	铁件(U形钉+J形钉)	kg	113.39					
70	土工绳	m	320.47					
71	薄膜	m²	329.01					
72	混合草籽	kg	14.96					
73	保水剂	kg	4.79					
74	粘接剂YJ-302	kg	0.42					
75	肥料	kg	19.03					
76	杀虫剂	kg	0.31					
77	石油沥青30#	kg	653.15					
78	橡胶缓冲块20×20×2cm	个	120.00					
79	钢绞线 φ s15.2（f _{pk} =1860MPa）	t	63.11					
80	Dn=70热镀锌金属波纹管（壁厚0.4mm）	Kg	6169.27					
81	DN32热镀锌钢管钢构件	t	0.04					
82	油麻丝	kg	2.43					
83	石油沥青油毡	m²	37.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
84	渗水热镀锌弹簧钢管 φ20*1.2mm	m	99.18					
85	Q235热镀锌钢板厚10mm	t	1.08					
86	热镀锌Q355C钢管 φ114*8	kg	9411.00					
87	热镀锌Q355C钢管 φ95*7	kg	182.00					
88	热镀锌Q355C中板	kg	9588.00					
89	热镀锌螺栓	kg	100.00					
90	环氧稀释剂	kg	40.39					
91	环氧磷酸锌底漆	kg	192.41					
92	环氧厚浆漆	kg	192.41					
93	丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆	kg	98.87					
94	0.5mm厚HDPE土工膜	m²	95.02					
95	聚酯纤维无纺布300g/m²	m²	128.43					
96	炉渣	m³	227.15					
97	干混抹灰砂浆M10	t	2.00					
98	C20预制混凝土空心块	m³	19.17					
99	双组份聚氨酯密封膏	kg	19.34					
100	环氧树脂粘接剂	kg	3.56					
101	270mm宽橡胶止水带，厚6mm	m	25.64					
102	PVC穿孔渗水管 φ150（土工布包管，穿孔率2%）	m	141.40					
103	PVC塑料管 φ150壁厚4mm	m	99.99					
104	PVC塑料管 φ100壁厚3.2mm	m	30.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程

标段：/

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 桥梁工程 【桥梁工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0401010011205	挖一般土石方	1. 土类别：素填土、粉质黏土、包含软弱土、淤积、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土、建渣垃圾、地被、乔木、灌木、地下的树根、树兜、现状沟渠砼等 2. 草、树木包含在综合单价中不另行计量 3. 石方类别：各类型石方综合考虑 4. 挖土石深度：按设计综合 5. 挖土石方部位、深度：综合考虑 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 修整边坡壁面、人机配合等费用综合考虑 8. 土沟开挖工程量归入此项，	m³	6083.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土沟抹灰前对基层的处理包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 10. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
2	0401010011206	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，	m ³	177.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用,包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
3	0401030011207	开挖石渣料回填 粒径不大于10cm	1. 密实度要求：按设计要求，并满足验收规范要求 2. 填方材料品种：粒径及种类满足设计及规范要求,石方解小	m³	5770.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及场内运距投标人综合考虑 3. 回填粒径要求：满足设计要求 4. 综合单价含石方解小，不再单独计费 5. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011208	安全文明施工费			5352.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		290.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1212.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2030.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1819.35			
2	0411090021209	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031210	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041211	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051212	行车、行人干扰						
6	0411090061213	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071214	已完工程及设备保护费						
8	0411090081215	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12311.44	
合计			12311.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		河堤								
1	0406010251216	碎石反滤层	1. 滤料品种：级配碎石 2. 滤料规格：满足设计及规范要求	m³	526.700					
2	0403030151217	混凝土挡墙 C25	1. 混凝土等级:商品砼C25 2. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 3. 浇筑方式：综合考虑 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 施工缝凿毛费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	3999.690					
3	0403030151218	毛石混凝土挡墙及基础 C20	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m³	782.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 毛石占比不大于20%, 强度不低于MU30,, 最小厚度≥150mm 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	0109030041219	墙面变形缝	1. 缝内填塞沥青麻丝 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m	174.560					
5	0109020041220	Φ100PVC排水管	1. 排水管品种、规格：Φ100PVC排水管 2. 方深度：综合 3. 安装方式：综合考虑，后垫2层50X50土工布 4. 其他：满足施工验收及规范要求	m	1657.850					
6	0401030011221	回填大块石 度不低于	1. 密实度、粒径要求：最小厚	m³	248.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		MU30, 最小厚度≥200mm (外购)	度≥200mm, 符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：强度不低于MU30 3. 填方来源、运距:由投标人自行考虑 4. 块石沉陷等情况由投标人自行考虑进综合单价，按压实方量进行计量							
7	0403030151222	毛石混凝土回填	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 片石毛石占比不大于20%, 强度不低于MU30, , 最小厚度≥150mm 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	82.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0115030011223	人行道栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：180*40高耐竹防腐木扶手, 外罩无色透明天然防腐耐候木油2遍，尺寸详图 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：80*80*5厚热镀锌方钢栏杆立柱;60*30*3厚热镀锌方钢栏杆横梁；40*5厚热镀锌钢板栏杆@120, 腰部逆时针旋弯90°，与上下栏杆横梁斜45° 满焊焊接；栏杆面漆采用氟碳漆面漆，颜色、遍数满足设计要求 3. 栏杆H=1100 4. 固定配件种类：预埋件、螺栓等配件综合考虑进单价 5. 栏杆采用200*200*10厚热镀锌钢板铁脚，M12*150高强度膨胀螺栓固定 6. 混凝土基层另计 7. 具体做法见栏杆详图	m	214.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
9	0402010221224	混凝土集水沟 C20	1. 断面尺寸：综合 2. 沟底、沟壁为C20 商品砼 3. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 模板费用另计 5. 土方另计 6. 防渗土工布另计 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	30.600					
10	0501020131225	撒播草籽	1. 草(灌木)籽种类:撒播草籽,草地早熟禾:紫羊茅:多年生黑麦草=5:3:2 2. 草籽撒播用量: 35g/m² 3. 需满足规范要求, 杀菌、灭	m²	326.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 4. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 5. 养护期：竣工验收前根据规范要求进行成活养护，竣工验收后养护12个月 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
11	0405010011226	钢筋混凝土导流管道 D1800	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D1800 II级钢筋混凝土企口管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道拆除费用及残值由投标人综合考虑	m	510.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	0401030011227	管道素土基础	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：场内素土 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 材料来源、运距：场内，运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	902.700					
		分部小计								
		支护								
13	0102020071228	锚杆 钻孔灌浆 Φ80	1. 地层情况：详地勘报告，投标人综合考虑 2. 钻孔深度：综合 3. 钻孔直径：Φ80mm 4. 置入方法：综合	m	1060.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 杆体材料品种、规格、数量：土钉(另计) 6. 投标人自行考虑现场钻孔所需扩孔费用，中标后综合单价不做调整 7. 浆液种类、强度等级：灌注水泥浆；注浆管，材质综合考虑 8. 成孔深度比设计长度超钻部分包含在综合的单价中 9. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
14	0102020071229	锚杆 钢管锚杆 直径Φ48*3.5	1. 钢筋种类、规格：钢管锚杆直径Φ48*3.5 2. 投标人综合考虑埋设的方式综合考虑报价 3. 尾部灌浆孔、螺纹倒刺处理、焊接包含在综合单价中 4. 其他:满足设计、规范及招标	m	1060.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术要求							
15	0102020091230	喷射C25砼 厚100mm	1. 部位：喷射混凝土支护部位 2. 厚度：100mm厚 3. 材料种类：混凝土 4. 混凝土类别、强度等级：C25混凝土，各类添加剂包含在综合单价中，由投标人自行考虑 5. 排水管、端部碎石滤层及包无纺布包含在综合单价中 6. 钢筋：另计 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	726.750					
16	0105150011231	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ8~10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	3.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
17	0105150011232	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400（抗震、非抗震综合考虑） Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 投标人综合考虑在综合单价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求	t	2.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
		分部小计								
		围堰								
18	0411030011233	土石填筑围堰	1. 围堰类型：土石填筑 2. 围堰顶宽及底宽：综合 3. 围堰高度：综合 4. 填心材料、来源：合格土石、来源综合考虑 5. 压实度大于等于0.94 6. 本清单包含围堰施工、拆除及清理 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	1394.840					
19	0402010211234	围堰防渗土工膜	1. 材料品种、规格：防渗土工膜，单位面积质量：400g/m²，技术参数和敷设要求需满足相关规范 2. 搭接方式：满足设计要求，	m²	448.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接面积综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、规范及验收要求							
20	0411030011235	袋装土石填筑围堰	1. 围堰类型：袋装土 2. 围堰顶宽及底宽：综合 3. 围堰高度：综合 4. 土质：合格材料、来源综合考虑 6. 本清单包含围堰施工、拆除及清理 5. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	222. 250					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
21	0411010021244	墙面脚手架	1. 脚手架材质：综合 2. 高度综合 3. 类型：双排脚手架 4. 其他：满足设计及相关规范	m²	1490. 140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
22	0411020171245	挡墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 支模高度:综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	4018.130					
23	0411020371246	集水沟模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图	m²	255.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他: 满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011236	安全文明施工费			194150.70			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10520.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43994.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		73643.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65992.11			
2	0411090021237	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031238	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041239	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051240	行车、行人干扰						
6	0411090061241	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071242	已完工程及设备保护费						
8	0411090081243	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

二期 河道工程 【河道工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	448947.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		448947.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	448947.53	
合计			448947.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	4969.44					
2	商品混凝土C25	m³	4115.24					
3	麻丝	kg	96.01					
4	石油沥青30#	kg	356.10					
5	商品混凝土C20	m³	751.59					
6	毛石强度不低于MU30, 最小厚度≥150mm	m³	304.15					简阳
7	大块石, 强度不低于MU30, 最小厚度≥200mm	m³	297.06					东部新区
8	不锈钢平头螺栓	个	659.88					
9	钢筋综合	t	0.05					
10	型钢综合	kg	165.65					
11	碎石5~40mm	m³	537.23					
12	草籽	kg	0.04					
13	无纺布	m²	359.26					
14	肥料	kg	10.39					
15	杀虫剂	kg	0.17					
16	锯材综合	m³	32.51					
17	土工布 防水土工膜400g/m²	m²	499.72					
18	编织袋	条	3203.08					
19	钢筋砼企口管 II级 Φ1800	m	515.10					成都
20	塑料管 Φ25	m	1113.84					
21	速凝剂	kg	637.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 河道工程

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 河道工程 【河道工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0401010011247	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、	m³	6995.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6.土方场内堆场及场内的其他费用,包含在本综合单价中 7.基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8.其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9.其他：满足设计及规范要求							
2	0401030011248	沟槽、基坑土石方回填	1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：满足设计要求 3.填方粒径要求满足设计要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5.其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	531.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】 标段：/

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011249	安全文明施工费			2888.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		156.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		654.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1095.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		981.79			
2	0411090021250	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031251	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041252	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051253	行车、行人干扰						
6	0411090061254	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071255	已完工程及设备保护费						
8	0411090081256	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0501010091257	改良种植土回填	1. 填方材料品种：种植土，种植土掺入细砂、粗砂、腐殖土，比例应满足设计要求 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 填方来源及运距：外购或利用由投标人自行考虑，场内运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m³	4830.850					
		生物滞留带								
2	0405040021258	方形溢流井	1. 基础材质及厚度：C25商品混凝土 100mm厚 2. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 3. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求	座	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 井身：C30砼砌块 5. 井内采用20mm C15细石混凝土抹面 6. 钢筋制安、模板安拆、脚手架等均包含在综合单价中 7. 流槽：详设计 8. 做法参考16s518 P22单篦雨水口做法 9. 其他：满足设计及相关规范要求							
3	0405040021259	方形铸铁溢流口盖 750×450×180mm	1. 井盖、井座：成品球墨铸铁溢流口 2. 规格类型：750×450×180mm 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	69.000					
4	0405040021260	圆形铸铁溢流口盖 Φ700	1. 井盖、井座：成品球墨铸铁溢流口	座	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格类型：Φ700 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
5	0403030151261	混凝土挡墙（挡水堰）C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含砵的所有外加剂、泵送（含水电油）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m³	20.840					
6	0411020171262	挡墙（挡水堰）模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模板、组合钢模、竹胶合板、复合模板投标	m²	277.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 投标人综合考虑 4. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他要求：满足设计与施工验收规范							
7	0405010041263	d100透水盲管	1. 材质及规格：d100透水盲管 开孔率1%~3%，孔径15mm，环刚度不小于8KN/m²。 2. 外包土工布 3. 铺设深度：综合 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	4284.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】 标段： /

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0402020091264	砾石层 20mm~30mm	1. 砾石层材料、厚度：砾石 20~30mm 2. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	1932.340					
9	0402020091265	砂滤层	1. 材料、厚度：中粗砂，粒径满足要求 2. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	966.170					
10	0402020091266	卵石铺筑	1. 材料、厚度：大块石块(10~20cm)组成框架,并在面层及内部填充鹅卵石(3~5cm)，面积不小于为0.9m*0.5m 2. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	289.850					
11	0402010211267	透水土工布 200g/m²	1. 材料品种、规格：透水土工布，200g/m² 2. 搭接方式：满足设计要求 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	19323.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
12	0402010211268	防渗膜	1. 材料品种、规格：1mm厚防渗采用两布一膜防渗土工膜，规格400g/m²，断裂强度≥8.0KN/m，CBR顶破强力≥1.4KN，耐净静水压0.4Mpa。防渗膜采用HDPE膜层 2. 搭接方式：满足设计要求 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	14492.550					
13	0405010011269	雨水 钢筋混凝土承插管道 D300 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D300 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求	m	269.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	0403030021270	管道C25混凝土包封	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	47.910					
15	0402040041271	豁口路缘石 C25	1. 材料品种、规格：预制豁口砼路缘石 C25，尺寸详大样图 2. 结合层材料、厚度：20mm M10水泥砂浆垫层 3. 部位：雨水花园 4. 道路路沿石开豁口异形加工	m	860.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为异形路沿石，异形路沿石大量实施前需确定样品，现场实施样板段，经业主、监理、过控、设计等确认后方可大面积施工 5. 其他：满足规范及验收要求							
16	0405010041272	HDPE连通管 d200	1. 材质及规格：d200连通管，采用HDPE材质，环刚度为8kN/m² 2. 铺设深度：综合 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	545.600					
17	0501020121273	铺设树皮和树叶	1. 大面积实施前应实施样板，经业主、设计、监理等单位审核通过后方可大面实施 2. 厚度：不小于5cm 3. 品种：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	9357.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
18	0411020021282	管道包封模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	301.460					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011274	安全文明施工费			75845.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4109.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17186.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28768.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25780.00			
2	0411090021275	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031276	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041277	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051278	行车、行人干扰						
6	0411090061279	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071280	已完工程及设备保护费						
8	0411090081281	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	174769.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		174769.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	174769.70	
合计			174769.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 海绵城市

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 海绵城市 【海绵城市】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	0401010011283	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、	m³	3396.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用,包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
2	0401030011284	石渣回填	1. 密实度要求：按设计要求，并满足验收规范要求 2. 填方材料品种：粒径及种类满足设计及规范要求,石方解小及场内运距投标人综合考虑 3. 回填粒径要求：满足设计要求 4. 综合单价含石方解小，不再单独计费	m³	2020.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段：/

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011285	安全文明施工费			2533.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		137.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		574.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		961.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		861.26			
2	0411090021286	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031287	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041288	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051289	行车、行人干扰						
6	0411090061290	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071291	已完工程及设备保护费						
8	0411090081292	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5824.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		5824.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5824.87	
合计			5824.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0403030011293	混凝土垫层 C25 F50	1. 混凝土等级: 商品砼C25 F50 2. 商品砼的外加剂、泵送费用: 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 3. 浇筑方式: 综合考虑 4. 来源、运距: 投标人综合考虑 5. 其它: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	69.790					
2	0403030021294	混凝土基础 C30 W6 F50	1. 混凝土等级: 商品砼C30 W6 F50 2. 商品砼的外加剂、泵送费用: 由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 3. 浇筑方式: 综合考虑 4. 来源、运距: 投标人综合考虑	m³	203.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
3	0405010191295	混凝土渠墙 C30 W6 F50	1. 混凝土等级:商品砼C30 W6 F50 2. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 3. 浇筑方式：综合考虑 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	166.510					
4	0405010191296	混凝土渠顶 C30 W6 F50	1. 混凝土等级:商品砼C30 W6 F50 2. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用	m³	203.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 浇筑方式：综合考虑 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
5	0404060041297	混凝土堵头 C25 W4 F50	1. 混凝土等级：商品砼C25 W4 F50 2. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 3. 浇筑方式：综合考虑 4. 来源、运距：投标人综合考虑 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	7.540					
6	0105150011298	现浇构件钢筋 HPB300 φ8~φ10	1. 钢筋种类、规格：φ8≤HPB300≤φ10 2. 钢筋连接：焊接、搭接、机	t	2.908					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械连接等综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 植筋的费用综合考虑报价, 包含在本项综合单价内 5. 其他: 满足设计及现行施工验收规范要求							
7	0105150011299	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ12~Φ14	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ12~Φ14, 带E不带E综合考虑 2. 钢筋连接: 焊接、搭接、机械连接等综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单	t	12.543					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独计量计价 4. 植筋的费用综合考虑报价, 包含在本项综合单价内 5. 其他: 满足设计及现行施工验收规范要求							
8	0105150011300	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ18~Φ22	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 Φ18~Φ22, 带E不带E综合考虑 2. 钢筋连接: 焊接、搭接、机械连接等综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 3. 弧形构件钢筋综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 4. 植筋的费用综合考虑报价, 包含在本项综合单价内 5. 其他: 满足设计及现行施工验收规范要求	t	62.457					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	0109030041301	GB651型橡胶止水	1. 部位：综合 2. 止水条材料种类:GB65型橡胶止水带，宽度综合 3. 规格:综合 4. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	m	123.200					
10	0109020081302	聚硫密封胶	1. 材料品种：聚硫密封胶塞缝 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m	22.400					
11	0109020081303	L-600聚苯板填缝	1. 部位：综合 2. 止水条材料种类:L-600聚苯板填缝，宽度综合 3. 规格:综合 4. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	m	145.600					
12	0405040021304	球墨铸铁井盖 φ700	1. 球墨铸铁井盖 φ700 C250级，满足防盗功能 2. 井盖、盖座：φ700mm球墨铸	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁 3. 钢筋类型：综合考虑 4. 砂浆：干混砂浆 M5 5. 含防坠网等。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
13	0405040051305	检修井筒	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 3. 含防坠网的费用 4. 具体做法详见和设计施工图纸 5. 检查井所需的爬梯包含在此项中 5. 其他：满足设计及相关规范	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
14	0405040021306	C30混凝土井圈	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 规格：内径D700 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	1.000					
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
15	0411010011315	墙面脚手架	1. 脚手架材质：综合 2. 高度综合 3. 类型：双排脚手架	m ²	690.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
16	0411020011316	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	37.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	0411020021317	现浇基础模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	356.690					
18	0411020171318	现浇渠墙模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图	m²	843.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆（含止水螺杆）、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范							
19	0411020141319	现浇渠顶模板	1. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支撑系统及材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范	m ²	356.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】 标段：/

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011307	安全文明施工费			34621.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1876.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7845.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13132.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11767.75			
2	0411090021308	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031309	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041310	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051311	行车、行人干扰						
6	0411090061312	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071313	已完工程及设备保护费						
8	0411090081314	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	79835.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		79835.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	79835.45	
合计			79835.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁
改工程 【赤水分干渠改迁】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠改迁】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	264.17					
2	成品铸件HT15~32	kg	25.74					
3	防坠网	个	2.00					
4	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.00					
5	焊条(高强钢筋用)	kg	648.00					
6	加工铁件	kg	37.95					
7	建筑焦油	kg	2.15					
8	脚手架钢材	kg	184.21					
9	锯材综合	m³	1.66					
10	聚硫密封胶	kg	34.05					
11	商品混凝土 C25F50	m³	70.14					
12	预制混凝土井筒 Φ700	m	0.20					
13	遇水膨胀止水带30×20	m	0.63					
14	聚苯板 L-60020mm厚	m²	61.15					
15	商品混凝土 C25 W4F50	m³	7.62					
16	C250荷载球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 渠道迁改工程 【赤水分干渠迁改】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路工程								
1	0401010011320	挖一般土石方	1. 土类别：素填土、粉质黏土、包含软弱土、淤积、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土、建渣垃圾、地被、乔木、灌木、地下的树根、树兜、现状沟渠砼等 2. 草、树木包含在综合单价中不另行计量 3. 石方类别：各类型石方综合考虑 4. 挖土石深度：按设计综合 5. 挖土石方部位、深度：综合考虑 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 修整边坡壁面、人机配合等费用综合考虑 8. 土沟开挖工程量归入此项，	m³	32982.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段：/

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土沟抹灰前对基层的处理包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 10. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
2	0401030011321	道路加强层回填	1. 密实度要求：按设计要求，并满足验收规范要求 2. 填方材料品种：中风化岩，厚度满足设计及规范要求, 石方解小及场内运距投标人综合考虑 3. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 4. 综合单价含石方解小，不再单独计费 5. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由	m ³	921.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行承担 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
3	0401030011322	回填土石方	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 土方来源: 来源综合考虑, 但优先考虑利用本项目开挖方, 内、外运距、中转堆场、利用料解小等综合考虑 5. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	27123.850					
4	0401030011323	回填碎石(中风化岩)	1. 填方材料品种:利用挖方碎石, 岩石种类满足设计要求 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求	m³	4054.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 运距:本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小，不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 7. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
5	0401030011324	回填块石	1. 密实度、粒径要求：块石粒径(最短边尺寸)大于30cm,符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：块石强度不小于15Mpa 3. 填方来源、运距:由投标人自行考虑 4. 块石沉陷等情况由投标人自	m ³	2027.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行考虑进综合单价，按压实方量进行计量							
		分部小计								
		排水工程								
6	0401010011325	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计	m³	1880.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
7	0401030011326	利用破碎后的基岩回填（排水，粒径≤40mm）	1. 部位：雨污水管沟槽 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方材料品种：满足设计要求 4. 填方粒径要求：最大粒径≤40mm	m³	1245.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段：/

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 6. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
		分部小计								
		智慧综合杆工程								
8	0401010021327	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整	m ³	73.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
9	0401030011328	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要	m³	44.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
		分部小计								
		电力工程								
10	0401010021329	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作	m ³	316.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
11	0401030011330	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求	m³	273.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
12	0401030011331	沟槽底换填（挖方另计）	1. 填方材料品种：利用挖方碎石 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 运距：本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小，不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，若因投标人保存不当应由投标人自行承担 7. 向本项目其他道路借方转运的费用综合考虑 8. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		通信工程								
13	0401010021332	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整	m ³	296.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 挖深度：综合考虑 3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等, 其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用, 包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
14	0401030011333	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要	m ³	264.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
15	0401030011334	沟槽底换填（挖方另计）	1. 填方材料品种：利用挖方碎石 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 运距：本项目可利用土石方的场内外运距及转运由投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小，不再单独计费 6. 石方开挖后投标人应采用相应措施妥善保存以满足设计要求，若因投标人保存不当应由	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段： /

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行承担 7. 向本项目其他道路借方转运的费用综合考虑 8. 其他:满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		给水工程								
16	0401010011335	挖沟槽、基坑土石方	1. 土、石类别：类别综合考虑，详地勘资料，如果开挖中遇到混凝土或者钢筋混凝土、砖石、生活垃圾、建渣、道路基层、生活垃圾、耕作土、不良土、淤泥、泥浆、建筑碎料、建筑生活垃圾、砖块、片石、毛石、板岩、孤石等障碍物，破除及场内运输等费用包含在此综合单价中，结算时综合单价不作调整 2. 挖深度：综合考虑	m³	280.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 运距：项目整体土石方平衡，场内外转运综合考虑，外弃另计 4. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 5. 如果土石方中有杂草、灌木、乔木、树兜等,其挖除、清运的费用包含在本综合单价中 6. 土方场内堆场及场内的其他费用,包含在本综合单价中 7. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定 9. 其他：满足设计及规范要求							
17	0401030011336	沟槽回填（破碎后基岩）	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求	m³	67.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：利用基岩破碎后进行回填，运距、破碎场地、破碎费用投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求							
18	0401030011337	沟槽、基坑土石方回填	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求满足设计要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑，但优先利用本项目土石方 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	172.600					
		分部小计								
19	0401030021338	余方弃置（含堆场补贴）	1. 弃方类别：各种类别的土石	m³	3040.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、垃圾、建渣、杂草、农作物、乔木、灌木、树兜树根等 2. 运输距离：外弃运距及弃置场地综合考虑，外弃时为满足政策法规要求而进行的措施处置综合考虑在报价中，包括但不限于拌和、翻晒、转运等 3. 补贴：堆场费以及外运运距补贴费用综合考虑 4. 运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 5. 投标人不因外弃运距、运输方案、堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 6. 其他：满足设计、施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 **【土石方工程】** 标段：/

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011339	安全文明施工费			33403.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1810.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7569.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12670.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11353.88			
2	0411090021340	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031341	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041342	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051343	行车、行人干扰						
6	0411090061344	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071345	已完工程及设备保护费						
8	0411090081346	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 **【土石方工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	76965.56	
合计			76965.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 标段： /
【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段：/土石方工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除与恢复								
1	0410010011347	拆除沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包铣刨现状路面、含切缝、拆除等费用	m²	75.990					
2	0410010011348	铣刨沥青混凝土路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：综合 3. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 4. 综合单价包铣刨现状路面、含切缝、拆除等费用	m²	25.330					
3	0410010031349	拆除基层	1. 材质：水稳 2. 厚度：综合 3. 清单工程量按现场实施量以	m³	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体积计取 4. 建渣外运及处置，由投标人自行考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中打足报价 5. 切缝费用若发生，由投标人综合考虑							
		分部小计								
		特殊路基处理								
4	0402010021350	冲击碾压	1. 碾压机械：三边形双轮冲击压路机 2. 冲击碾压能力：≥25KJ、冲击碾压遍数15~20遍，路基边缘是压实机具碾压的薄弱环节，在采用冲击碾压对下路床进行补压时，应加强对路基边坡地带的碾压，根据边坡高度、填料 种类、原有压实及其控制情况，可酌情增加5~8遍冲碾遍数 3. 清单计量规则：按照冲击碾	m²	18055.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段：/

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压面积分层计算，清单工程量为暂估量，计量在遵循设计要求的前提下以实际收方为准。 4. 冲击碾压补偿土考虑在综合单价中 5. 其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
		分部小计								
		车行道路面工程								
5	0402020011351	路床整形碾压	1. 路床整形碾压：机动车道 2. 碾压后的各种检测达到设计要求 3. 满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	1098.210					
6	0403030191352	4cm 细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C（玄武岩）	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C（玄武	m ²	1022.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			岩) 3. 厚度：4cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂、纤维稳定剂等含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段：/

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0402030061353	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C (SBS改性)	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C (SBS改性) 3. 厚度：6cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂, 含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、	m²	985.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范等的要求							
8	0402030061354	6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：详设计及相关规范 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 3. 厚度：6cm 4. 石料公称最大粒径：石料、石料粒径及填料要求详设计 5. 密实度：符合设计及规范要求 6. 外加剂：抗剥落剂, 含量及比例满足设计及验收规范要求 7. 其它：路基、路面清扫及二次清扫等 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中。 9. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑	m ²	985.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段：/

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
9	0402030031355	阳离子乳化沥青(PC-3)粘层油	1. 材料品种：阳离子乳化沥青粘层（PC-3） 2. 用量：洒布量0.3~0.6L/m²（沥青用量） 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	2008.880					
10	0402030041356	乳化沥青（ES-3型）稀浆封层 1cm	1. 材料品种：改性乳化沥青（ES-3型） 2. 沥青用量：满足设计及规范要求 3. 细集料：耐磨、洁净,符合设计要求 4. 厚度：1cm 5. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、	m²	948.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范等的要求							
11	0402030031357	阳离子乳化沥青(PC-2)透层油	1. 沥青品种：阳离子乳化沥青(PC-2)透层油 2. 喷洒油量：0.7~1.5L/m² 3. 其它：满足设计及施工验收规范的相关要求	m²	948.910					
12	0402020151358	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：水泥稳定碎石基层，水泥含量5% 3. 密实度：满足规范要求 4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设	m²	972.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
13	0402020151359	20cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：水泥稳定碎石底基层，水泥含量4% 3. 密实度：满足规范要求 4. 石料规格：满足设计及施工验收规范要求 5. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 6. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 7. 拌和方式：集中厂拌后运输至施工现场, 并采用摊铺机进行铺设 8. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	970.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段： /

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	0402020111360	20cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石, 满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：20cm 3. 堆场费及运距已包含在投标单价中, 投标人应自行综合考虑 4. 本清单项目工程量为垫层上下口面积的平均值 5. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	962.840					
15	0402040041361	安砌C40预制路缘石 15cm×35cm×100cm	1. 材料品种、规格：C40预制混凝土路缘石15cm×35cm×100cm 2. 垫层材料品种、厚度、强度：2cm厚M10水泥砂浆垫层 3. 无障碍放坡路沿石异形尺寸，综合考虑 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m	82.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		边坡防护								
16	0501020131362	边坡喷播植草	1. 基层材料种类规格：满足设计及规范要求 2. 草(灌木)籽种类：禾木科狗芽根20%, 百喜草15%, 高羊茅60%, 银合欢2%, 红花木兰1%, 猪尿豆2%。喷播时草籽与肥料应充分拌和均匀, 喷播后应及时覆盖塑料薄膜。 3. 种植土厚度满足设计要求 4. 养护期：养护至竣工验收后12个月 5. 具体做法：详路基防护工程设计图 6. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m²	1725.750					
17	0501020131363	三维网植草边坡防护	1. 整平坡面-铺筑10cm覆土锤紧	m²	2436.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-铺设并固定三维网-撒铺5cm耕植土-喷播植草-喷播营养液覆膜养护，先岩石段锚钉及U型钉采用风镐打眼后进行安装,孔内采用0.1MPa低压注浆,水泥砂浆标号M10 2. 三维网标准幅宽不小于1.6米，按网宽方向与路线方向一致布置,相邻两条三维网之间搭接宽度为0.1米,并用U型锚钉大样固定于坡面上,幅中用J型钉固定,U型钉和J型钉在使用前采用外涂沥青等方法做好防锈处理，三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯，每幅三维网用土工绳搭接,搭接宽度15cm 3. 具体做法：详路基防护工程设计图 4. 草(灌木)籽种类：禾木科狗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			芽根20%, 百喜草15%, 高羊茅60%, 银合欢2%, 红花木兰1%, 猪屎豆2% 5. 养护期：养护至竣工验收后12个月 6. 锚固铁件防腐费用投标人自行考虑，包含在综合单价中 7. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
18	0403050031364	M7.5浆砌 MU30片石护坡（片石外购）	1. 材料品种、规格：片(块)石、满足设计要求 2. 砂浆强度不低于M7.5 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	234.860					
19	0403050041365	标准砖拦水坎	1. 部位：护坡 2. 材料品种、规格：标准砖 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 其它：满足施工合同、设计	m³	10.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
20	0112030011366	1cm厚M10砂浆抹面	1. 部位：砖砌块 2. 砂浆：M10砂浆抹面(1cm厚) 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	514.090					
		分部小计								
		附属设施及其他								
21	0402050171367	成品花岗石车止石 Φ200*1000mm	1. 材料品种：成品花岗石车止石 Φ200*1000mm 2. 安装方式：综合 3. 材质：成品花岗石整体制作，详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：详设计 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	个	10.000					
22	0402010211368	防水（防渗）土工布	1. 材料品种、规格：防水土工	m²	85.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布，采用二布一膜结构形式，土工布为：Ⅱ级强度无纺土工布，膜材：高密度聚乙烯（HDPE），膜材厚度：0.4mm，单位面积质量：500g/m² 2. 搭接方式：满足设计要求，搭接面积综合考虑在单价中 3. 其他：满足设计、规范及验收要求							
23	0402010211369	土工格栅	1. 做法：满足设计及规范要求，尼龙绳或涤纶线缝接或U型钉连接、锚固钉、格栅材料、撕裂膜等费用全部包含在综合单价中 2. 土工格栅技术指标:抗拉伸强度≥50KN/m, 2%延长率时抗拉伸强度≥17.5KN/m, 5%延长率时抗拉伸强度≥35KN/m 3. 清单工程量按图示铺设面积	m²	19394.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算，结算工程量以现场收方为准，搭接面积综合考虑在单价中，规格满足设计及规范要求 4. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求							
24	0402010221370	混凝土边沟及截水沟 C25	1. 断面尺寸：综合 2. 沟底、沟壁为C25 商品砼 3. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 4. 模板费用另计 5. 土方另计 6. 防渗土工布另计 7. 其他：满足设计、规范及验收要求	m ³	116.280					
25	0402010221371	3cm厚M7.5砂浆抹面	1. 断面尺寸：详设计 2. 部位：土质截水沟	m ²	317.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段： /

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆：M7.5砂浆抹面(3cm厚) 4. 其他：满足设计、规范及验收要求							
26	0402030011372	新旧路面搭接SBS防裂卷材	1. SBS防裂卷材材质满足设计要求 2. 厚度不小于3mm 3. 其它：满足施工合同、设计文件、招标文件、技术标准、规范等的要求	m ²	37.020					
27	0115030011373	人行道栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：180*40高耐竹防腐木扶手, 外罩无色透明天然防腐耐候木油2遍，尺寸详图 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：80*80*5厚热镀锌方钢栏杆立柱;60*30*3厚热镀锌方钢栏杆横梁; 40*5厚热镀锌钢板栏杆@120, 腰部逆时针旋弯90°，与上下栏杆横梁斜45° 满焊焊接; 栏	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段：/

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆面漆采用氟碳漆面漆，颜色、遍数满足设计要求 3. 栏杆H=1100 4. 固定配件种类：预埋件、螺栓等配件综合考虑进单价 5. 栏杆采用200*200*10厚热镀锌钢板铁脚，M12*150高强度膨胀螺栓固定 6. 混凝土基层另计 7. 具体做法见栏杆详图 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
28	0105010031374	栏杆钢筋砼基础 商品混凝土C30	1. 基础：商品砼C30 2. 填方材料品种：外加剂等 满足设计及施工验收规范要求 3. 钢筋型材及布置见设计图 4. 浇筑方式：综合考虑 5. 来源、运距：投标人综合考	m³	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
29	0411020371383	排水沟模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他:满足设计及施工验收规范	m ²	767.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		施工排水、降水								
30	0411070021384	排水、降水 出口直径（mm） 100	1. 机械名称：潜水泵 2. 降排水管规格：出口直径（mm） 100，功率不小于7.5kw 3. 部位：施工场地既有的地表水、地下水抽排 4. 抽排水看护人工费、电费等全部费用均包含在综合单价中	台班	18.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011375	安全文明施工费			43872.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2377.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9941.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16641.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14912.27			
2	0411090021376	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031377	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041378	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051379	行车、行人干扰						
6	0411090061380	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071381	已完工程及设备保护费						
8	0411090081382	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	101220.09	
合计			101220.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段
【道路工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段： / 第 1 页 共 2 页
 道路工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1525.22					
2	商品混凝土C25	m³	117.44					
3	不锈钢平头螺栓	个	153.53					
4	钢筋综合	t	0.01					
5	型钢综合	kg	38.98					
6	干混砌筑砂浆M7.5	t	177.96					
7	阳离子乳化沥青粘层（PC-3）	kg	823.65					
8	沥青混凝土细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C（玄武岩）	m³	47.76					
9	薄膜	m²	4578.97					
10	混合草籽	kg	104.07					
11	保水剂	kg	66.60					
12	粘接剂YJ-302	kg	5.83					
13	肥料	kg	132.42					
14	杀虫剂	kg	2.12					
15	片(块)石MU30片石护坡	m³	272.91					
16	机上人工（降排水）	工日	9.00					
17	折旧费(机械)	元	44.10					
18	检修费(机械)	元	7.74					
19	维护费(机械)	元	42.12					
20	安拆及场外运费(机械)	元	101.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段： / 第 2 页 共 2 页
 道路工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电(机械)	kW·h	1080.00					
22	刀片切缝机用、综合	片	0.11					
23	铣刨鼓边刀	把	1.32					
24	改性乳化沥青（ES-3型）	t	0.95					
25	阳离子乳化沥青(PC-2)透层油	t	0.95					
26	聚乙烯三层式三维网	m²	2753.70					
27	铁件(U形钉+J形钉)	kg	923.83					
28	土工绳	m	2610.97					
29	干混抹灰砂浆M10	t	9.27					
30	土工布 防水土工布500g/m²	m²	95.46					
31	HPB300圆钢 Φ8~10	t	0.04					
32	HRB400螺纹钢 Φ12~14	t	0.05					
33	焊条(高强钢筋用)	kg	0.42					
34	成品花岗石车止石 Φ200*1000mm	个	11.00					
35	干混地面砂浆M7.5	t	0.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		铺装								
1	0402040011385	整形碾压	1. 名称：人行道及非机动车道整形碾压 2. 人行道成型：满足设计及施工验收规范要求 3. 压实标准：满足设计及施工验收规范 3. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明、环境保护及施工相关要求的规定	m²	275.790					
2	0402020111386	20cm厚级配碎石基层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验	m²	275.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
3	0402040031387	20cm厚C20透水混凝土基层	1. 混凝土强度等级： C20透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径10-20mm） 2. 厚度：20cm 3. 养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	275.790					
4	0402040031388	18cm厚C30深灰色透水混凝土面层	1. 混凝土强度等级： C30深灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径6-8mm） 2. 厚度：18cm 3. 1.5mm深灰色双丙聚氨酯密封剂 4. 模板、养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 5. 局部其他构件占位后剩余不足18cm厚的透水混凝土，按清	m²	150.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单厚度折算后工程量并入本项清单工程量 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
5	0402040031389	10cm厚C25浅灰色透水混凝土面层	1. 混凝土强度等级： C25浅灰色透水混凝土（破碎卵石骨料，粒径3-5mm） 2. 厚度：10cm 3. 2.0mm浅灰色双丙聚氨酯密封剂 4. 模板、养护、伸缝、缩缝设置包含在综合单价中 5. 局部其他构件占位后剩余不足10cm厚的透水混凝土，按清单厚度折算后工程量并入本项清单工程量 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	68.810					
6	0402040021390	芝麻灰透水砖盲道 300*	1. 材料品种、规格：芝麻灰透	m ²	22.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300*60	水砖盲道 300*300*60 2. 尺寸：300*300*60mm 3. 基础、垫层的材料品种、厚度：4cm M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
7	0402040041391	芝麻灰花岗石嵌边石 600*150*100	1. 材料品种、规格：芝麻灰花岗石光面嵌边石 600*150（宽）*100（厚） 2. 基础、垫层的材料品种、厚度：30mm厚M7.5砂浆结合层 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	224.250					
8	0403030021392	C20细石混凝土护脚	1. 混凝土强度等级：C20细石商品砼 2. 浇筑方式综合，若使用模板其费用考虑到综合单价中 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	0.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	0402010211393	防渗土工布 500g/m²	1. 材料品种、规格：防渗土工布 500g/m² 2. 搭接方式：综合 3. 材料搭接、翻边等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	275.790					
		分部小计								
		绿化工程								
10	0501020021394	栽植墨西哥鼠尾草 高度50-60cm、冠幅25-30cm	1. 种类：墨西哥鼠尾草 2. 株高或蓬径：高度50-60cm、冠幅25-30cm/丛 3. 单位面积株数：36丛/m²，密植不见土 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综	m²	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求 要求进行成活养护，竣工验收后 养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求							
11	0501020081395	栽植欧石竹 高度20-30cm、冠幅20cm	1. 花卉种类：欧石竹 2. 株高或蓬径：高度20-30cm、冠幅20cm 3. 单位面积株数：49丛/m²，密植 不见土 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、 灭虫、除草、施肥、反季节施工 、非适宜地植物栽植的费用包含 在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范 要求进行成活养护，竣工验	m²	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求							
12	0501020021396	栽植木春菊 高度30-35cm、冠幅25cm	1. 种类：木春菊 2. 株高或蓬径：高度30-35cm、冠幅25cm 3. 单位面积株数：36丛/m² 4. 栽植需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月 7. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	21.000					
13	0501020131397	撒播草籽	1. 草(灌木)籽种类:撒播草籽,	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			草地早熟禾:紫羊茅:多年生黑麦草=5:3:2 2. 草籽撒播用量：35g/m² 3. 需满足规范要求，杀菌、灭虫、除草、施肥、反季节施工、非适宜地植物栽植的费用包含在综合单价中 4. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 5. 养护期：竣工验收前根据规范要求成活养护，竣工验收后养护12个月 6. 其他：满足施工验收及规范要求							
14	0501010091398	种植土回（换）填	1. 填方材料品种：种植土 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 填方来源及运距：外购或利用由投标人自行考虑，场内运	m³	24.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 4. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		其他								
15	0405010041399	DN100mm UPVC多孔透水排水管	1. 管径:DN100mm 2. 材质:UPVC多孔透水排水管 3. 外包裹反滤土工布（≥200g/m²） 4. 管件、接头等均包含在综合单价中 5. 其他:满足设计及相关规范要求	m	73.040					
16	0405010041400	DN100mm UPVC排水管	1. 管径:DN100mm 2. 材质:UPVC排水管 3. 管件、接头、标高调整土石	m	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方等均包含在综合单价中 4. 其他:满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
17	0411020021409	透水混凝土基层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 基层与嵌边石接触面不计算模板工程量,相关费用综合考虑至综合单价 5. 其他:满足设计及施工验收规	m²	275.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 6. 本项工程量按基层水平投影面积计算							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011401	安全文明施工费			4534.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		245.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1027.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1719.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1541.24			
2	0411090021402	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031403	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041404	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051405	行车、行人干扰						
6	0411090061406	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071407	已完工程及设备保护费						
8	0411090081408	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 **【景观及绿化工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10490.87	
合计			10490.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 标段： /
【景观及绿化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段： / 第 1 页 共 2 页
 景观及绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	63.27					
2	石油沥青60#	kg	33.04					
3	麻丝	kg	7.89					
4	木材	m³	0.04					
5	铁钉	kg	2.19					
6	双丙聚氨酯密封胶	kg	362.77					
7	干混地面砂浆M7.5	t	4.41					
8	土工布 防渗土工布500g/m²	m²	307.57					
9	DN100mmPVC排水管	m	4.24					
10	肥料	kg	6.05					
11	杀虫剂	kg	1.50					
12	欧石竹高度20-30cm、冠幅20cm	株	1764.00					
13	C20透水混凝土（粒径10-20mm）	m³	55.71					
14	C25浅灰色透水混凝土（粒径3-5mm）	m³	6.95					
15	墨西哥鼠尾草高度50-60cm、冠幅25-30cm	丛	496.80					
16	木春菊高度30-35cm、冠幅25cm	株	756.00					
17	DN100mmUPVC多孔透水排水管	m	73.73					
18	C30深灰色透水混凝土（粒径6-8mm）	m³	27.32					
19	芝麻灰透水砖盲道300*300*60mm	m²	23.13					
20	芝麻灰花岗石光面嵌边石600*150（宽）*100（厚）	m³	3.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段：/景观及绿化工程】

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【景观及绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污水								
1	0405010011410	污水 钢筋混凝土承插管 道 D500 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D500 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 含管道防腐 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	50.000					
2	0405010011411	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 500 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它：满足规范及验收要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	0403030021412	管道C25混凝土包封	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	11.510					
4	0405040021413	Φ1000圆形混凝土污水检查井	1. 井深：按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格：圆形混凝土污水检查井 Φ1000 3. 混凝土强度等级：C30P6砼需满足抗渗要求，具体详设计施工图纸 4. 垫层：C15混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 井盖井座：另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑，若施工单位现场预制，则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 具体做法详见国标图集20S515 P30和设计施工图纸 11. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 12. 防腐：环氧煤沥青防腐涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450μm 13. 其他：满足设计及相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
5	0405040021414	球墨铸铁可调式“五防”井盖井座	1. 名称：球墨铸铁可调式“五防”井盖井座 φ700 D400级 2. 井盖、盖座：五防井盖，φ700mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等。 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	座	1.000					
6	0401030011415	污水井周5%水稳加强	1. 厚度：详设计图纸 2. 部位：车行道污水检查井周边 3. 材料品种、规格：5%水泥稳定碎石，满足设计及施工验收规范要求 4. 其他：详设计图纸，满足设计及相关规范要求	m³	36.860					
7	0405040021416	预制钢筋砼调节环制作	1. 混凝土强度等级：C40商品混	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段：/

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		及安装 内径D700	凝土 2. 规格：内径D700 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
		分部小计								
		雨水								
8	0405010011417	雨水 钢筋混凝土承插管道 D300 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D300 II级钢筋砼承插管 3. 接口方式：满足设计及规范要求	m	9.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	0405010011418	雨水 钢筋混凝土企口管道 D2200 II级	1. 垫层、基础材质及厚度：基础另列 2. 管道规格：D2200 II级钢筋砼企口管 3. 接口方式：满足设计及规范要求 4. 铺设深度：详设计综合 5. 管道检验及试验要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 闭水试验：另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	49.870					
10	0405010011419	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 2200	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 2200	m	49.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求							
11	0405040021420	矩形直线混凝土雨水检查井 2900*1100	1. 井深:按设计施工图纸综合考虑 2. 名称、规格:矩形直线混凝土雨水检查井 3. 混凝土强度等级: C30砼需满足抗渗要求, 具体详设计施工图纸 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 井盖井座: 另计 6. 钢筋材料、运输、制作、安装费计入检查井综合单价 7. 井筒、钢筋混凝土人孔板按成品考虑, 若施工单位现场预制, 则砼的预制、养护、模板及运输考虑在报价中。 8. 含多次提升和可调防沉降调	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			节环的费用和球墨铸铁踏步（252*152mm）。 9. 流槽用C15混凝土浇筑 10. 脚手架另计，除人孔板模板，流槽模板外其余模板另计 11. 具体做法详见国标图集20S515 P40和设计施工图纸 12. 其他：满足设计及相关规范要求							
12	0401030011421	管道连砂石基础	1. 密实度要求：符合设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：级配连砂石 3. 填方粒径要求：最大粒径满足设计要求 4. 材料来源、运距：外购，运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工、验收规范要求	m³	368.550					
13	0403030021422	管道C25混凝土包封	1. 混凝土强度等级：C25商品砼	m³	1.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	0403030021423	180度C20混凝土基础（与检查井连接的第一节管）	1. 混凝土强度等级：C20商品砼 2. 混凝土的所有外加剂的费用含在综合单价中 3. 混凝土输送方式：综合 4. 投标人应综合考虑施工平台（脚手架）搭设及拆除费用，包含在综合单价中不做调整 5. 变形缝设置费用包含在综合单价中	m³	15.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
15	0405040091424	双算雨水口	1. 预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：三防球墨铸铁雨水篦，型号规格详设计 3. 垫层：C20商品砼 4. 溜槽：C20细石砼 5. 井壁底座：10mm厚M10水泥砂浆 6. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 7. 井深：详设计综合 8. 钢筋制安、模板安拆、脚手架等均包含在综合单价中 9. 其它：详设计图及图集16S518-43	座	1.000					
16	0405040021425	球墨铸铁可调式“五防”	1. 名称：球墨铸铁可调式“五	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		井盖井座	防” 井盖井座 Φ700 D400级 2. 井盖、盖座：五防井盖，Φ700mm球墨铸铁 3. 砂浆：干混砂浆 M5 4. 含防坠网等。 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
17	0405040021426	预制钢筋砼调节环制作及安装 内径D700	1. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 2. 规格：内径D700 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范的要求							
18	0401030011427	污水井周5%水稳加强	1. 厚度:详设计图纸 2. 部位：车行道污水检查井周边 3. 材料品种、规格:5%水泥稳定碎石，满足设计及施工验收规范要求 4. 其他：详设计图纸，满足设计及相关规范要求	m³	76.600					
		分部小计								
		支护								
19	0102020091428	100mm厚C20混凝土喷层（素喷）	1. 部位 ：边坡 2. 厚度 ：100mm 3. 材料种类、等级 ：C20混凝土喷层 4. 泄水管采用预埋PVC管方式，管径50mm，泄水管末端用渗水土工布(单块0.01m², 350g/m²)	m²	720.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包裹并设0.1立方米砂砾石反滤层, 详设计图 5. 其他：满足设计及规范验收要求							
		分部小计								
20	0104010121429	砖砌堵头	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆 M10 3. 砂浆抹面标号综合考虑 4. 其它要求: 满足施工验收规范要求	m³	0.960					
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
21	0411020021438	管道包封模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑	m²	52.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	0411020011439	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身	m²	1.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
23	0411020021440	井底模板	1. 部位：井底模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节.	m²	4.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
24	0411020351441	井壁模板（圆形）	1. 部位：井壁模板（圆形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求	m²	16.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】 标段： /

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	0411020351442	井壁模板（矩形）	1. 部位：井壁模板（矩形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求	m²	30.740					
26	0411020021443	井顶模板	1. 部位：井顶模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合	m²	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011430	安全文明施工费			16999.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		921.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3852.04			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6447.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5778.06			
2	0411090021431	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031432	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041433	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051434	行车、行人干扰						
6	0411090061435	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071436	已完工程及设备保护费						
8	0411090081437	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	39289.54		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		39289.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 **【排水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	39289.54	
合计			39289.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 标段： /
【排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段：/ 第 1 页 共 2 页
 排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	D400荷载球墨铸铁可调式“五防”井盖井座Φ700	套	2.00					
2	柴油(机械)	L	222.72					
3	防坠网	个	2.00					
4	干混抹灰砂浆M10	t	0.31					
5	干混抹灰砂浆M15	t	0.14					
6	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.05					
7	钢筋混凝土整体人孔板	m³	0.80					
8	钢筋砼企口管 II级Φ2200	m	48.58					
9	商品混凝土C20	m³	108.78					
10	商品混凝土C25	m³	13.25					
11	商品混凝土C40	m³	0.08					
12	预制混凝土井筒Φ700	m	4.43					
13	遇水膨胀止水带30×20	m	14.05					
14	钢筋砼承插管 II级Φ500	m	48.78					
15	钢筋砼承插管 II级Φ300	m	8.70					
16	HPB300圆钢Φ8~10	t	0.01					
17	商品混凝土C30P6	m³	6.65					
18	球墨铸铁踏步(252*152mm)	个	5.00					
19	HRB400螺纹钢Φ12~14	t	0.85					
20	焊条(高强钢筋用)	kg	6.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段: /
排水工程】

第 2 页 共 2 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		照明工程								
1	0408050011444	路灯灯具 光源:40W-LED	1. 路灯灯具 光源:40W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中	套	2.000					
2	0408050011445	路灯灯具 光源:160W-LED	1. 路灯灯具 光源:160W-LED 2. 灯具防护等级为IP65，LED灯具的功率因素≥0.92，整体光效≥160lm/w、色温为3000k、显色指数不低于70、寿命≥	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			50000h。 3. 为I类灯具，含单灯控制器，灯具需有防坠落保护措施 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求，若需要进行智慧灯杆调试，承包人应将此部分费用包含在综合单价中							
3	0408050011446	双挑灯综合杆 V h=12m	1. V型双挑灯综合杆 h=12m 2. 灯杆材质、高度：综合 3. 灯架形式及臂长：综合 4. 光源数量：另计 5. 附件配置：灯具内配变功率镇流器、触发器、电容器、分线器、接线端子盒、熔断器、断路器、灯杆铭牌编号、灯杆门配专用防盗锁、灯杆接线板等工作内容 6. 垫层、基础：另计	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 灯杆：灯杆的高度等照度需要的定性参数满足设计要求，其余灯杆造工艺要求（包括但不限于灯杆断面、厚度、悬臂长度等）以设备制造商提供参数为准，综合单价综合考虑不进行调整 8. 路灯专用灯具、杆上设备、杆件基础、挖填土方单列 9. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
4	0304130051447	D型钢筋混凝土基础	1. D型钢筋混凝土基础 2. 钢筋：HRB400;混凝土:基础及DZ1均为C30, 垫层为C15, 垫层厚100mm 3. 柱脚螺栓及基础法兰盘材质采用屈服强度不低于355MPa的钢材, 柱脚螺栓及基础法兰盘力	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》的规定。地脚螺栓外露部分及螺母和垫片宜事先进行热浸镀锌处理,表面镀锌量不低于350g/m²。钢结构的安装应按照《钢结构工程施工质量验收标准》。 4. 其它：满足设计、相关图集、标准、招标技术、施工、验收规范及环保等要求							
5	0408040021448	配线 RVV-450/750-3*2.5mm²	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV-450/750-3×2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:灯杆内 7. 配线线制:综合考虑 8. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	0408030011449	电力电缆 YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJLHV-0.6/1KV-5*35mm ² 3. 材质: 铝合金 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求	m	95.410					
7	0408030051450	铝合金电缆头 5*35mm ²	1. 名称: 铝合金电缆接头 2. 型号、规格: 5*35mm ² 3. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 4. 含接线端子 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求	个	4.000					
8	0408030031451	综合排管 (绿化带或非机动车道)	1. 安装部位: 室外 2. 连接形式: 详设计 3. 管道材料名称: 6根 Φ100 DB-BWFRP管, 壁厚5mm, 环刚度≥25, 抗拉伸强度≥40MPa。预留8#镀	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌钢丝、管枕等综合考虑在单价中 4. 埋设深度:详设计图 5. 垫层厚度、材料品种、强度:10cm厚砂砾石 6. 排管包封混凝土强度等级:混凝土C25, 模板及支撑等包含在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 其他: 满足设计、质量、施工及验收规范标准							
9	0402050011452	综合井一	1. 材料品种:砖砌 2. 规格尺寸:详设计 3. 盖板材质、规格:详见设计及相关规范、含防坠网、防盗锁等综合考虑在单价中 4. 基础、垫层、材料品种、厚	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度:详见设计 5. 具体做法参见相关图集及设计图纸 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求							
10	0402040061453	综合井隐形井盖板	1. 名称: 综合井隐形盖板 2. 盖板规格: 由设计根据需要确定,长宽尺寸分别以100mm的倍数进行增减;隐形井盖的具体尺寸不应影响下层井盖的正常开启,并保证承载能力要求。 3. 材质: 井盖内外框壁板为8mm不锈钢板,底板为5mm镀锌钢板与内框焊接,提盖盒为5mm³04#不锈钢板 4. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求	套	2.000					
11	0408030021454	电缆配管 碳素波纹管 φ 50	1. 名称:电缆配管 2. 材质:碳素波纹管	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格: $\phi 50$ 4. 配置形式: 埋地敷设							
12	0408060021455	接地母线 不锈钢圆钢 $\phi 10$	1. 名称: 不锈钢圆钢 2. 材质、规格: $\phi 10$ 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	88.320					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
13	0411020011464	垫层模板	1. 模板类型: 组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合, 直形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身	m ²	0.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
14	0411020121465	柱模板	1. 构件类型：柱 2. 模板类型：综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，如采用清水模板，费用综合考虑，不另行计算不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
15	0411020021466	基础模板	1. 支模高度：支模高度综合考虑 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 其他：满足相关标准、规范	m²	3.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 **【智慧综合杆工程】**

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011456	安全文明施工费			2262.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		122.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		512.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		858.24			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		769.07			
2	0411090021457	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031458	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041459	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051460	行车、行人干扰						
6	0411090061461	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071462	已完工程及设备保护费						
8	0411090081463	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5234.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		5234.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 **【智慧综合杆工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5234.37	
合计			5234.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【智慧综合杆工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 标段： /
【智慧综合杆工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段： / 第 1 页 共 1 页
 智慧综合杆工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	22.37					
2	商品混凝土C20	m³	0.23					
3	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.12					
4	铜芯多股绝缘导线RVV-450/750-3×2.5mm²	m	58.32					
5	锯材综合	m³	0.02					
6	综合井隐形井盖板	套	2.00					
7	路灯灯具光源:160W-LED	套	2.02					
8	双挑灯综合杆 V h=12m	套	2.02					
9	HRB400螺纹钢 φ 10	t	0.08					
10	HRB400螺纹钢 φ >16	t	0.36					
11	电力电缆YJLHV-0.6/1KV-5*35mm²	m	96.83					
12	不锈钢圆钢 φ 10	m	92.74					
13	对拉螺栓	kg	0.46					
14	对拉螺栓塑料管	m	2.83					
15	防坠网	个	2.00					
16	球磨铸铁井盖井座 φ 700	套	2.00					
17	8#镀锌铁丝	kg	7.12					
18	DB-BWFRP管 φ 100	m	489.60					
19	商品混凝土C25	m³	14.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 **【智慧综合杆工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电力工程								
1	0408030031467	4*4排16孔Φ200+2孔Φ110电力排管	1. 材质及规格：CPVC管Φ200/9mm 环刚度≥SN8、SVFY32x7重型聚氯乙烯管（PVC-UΦ110） 2. 布置方式：4*4排16孔Φ200+2孔Φ110，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	47.000					
2	0403050011468	垫层 C20商品砼	1. 材料品种、规格：C20商品砼 2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验	m³	6.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范的要求							
3	0403050011469	包封 C25商品抗渗砼	1. 材料品种、规格：C25商品抗渗砼P6 2. 厚度：综合 3. 含后浇带浇筑、不锈钢预埋件安装 4. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	42.300					
4	0406010281470	包封表面热沥青两度	1. 工艺要求：满足设计及规范要求 2. 材料品种、规格：热沥青两度 3. 平面立面综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m²	168.260					
5	0405040021471	直线检查井	1. 井截面、深度：3000mm*	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2000mm*1900mm 2. 垫层：C20商品混凝土 3. 底板：C30p6商品混凝土 4. 井壁：C30p6商品混凝土 5. 顶板：C30p6商品混凝土 6. HRB400、HPB300钢筋，具体型号详设计图，抗震和非抗震综合考虑 7. ϕ 800成品预制混凝土井筒 8. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 9. 踏步材质、规格 详见设计图纸及设计说明 10. 井内预留预埋，排水孔设置等详见设计图纸及设计说明 11. 其他：满足建设单位及设计文件、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	0702050011472	新型“五防”球墨铸铁	1. 井盖、井座：电力球墨铸铁	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

标段：/

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		可调式井盖（C250）Φ800	1. 井盖井座Φ800 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：C250级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
7	0402040061473	隐形井盖板 1000×1000mm	1. 名称：隐形盖板 2. 盖板规格：1000×1000mm 3. 材质：井盖内外框壁板为5mm镀锌钢板，底板为5mm镀锌钢板与内框焊接，表面镶5*5mm³04#不锈钢条，提盖盒为5mm³04#不锈钢板 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

标段：/

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	0405040021474	可调式防沉降检查井盖 预制钢筋砼调节环制作及安装	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径随井口尺寸 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	1.000					
9	0408060021475	接地母线 不锈钢扁钢 -50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：304不锈钢扁钢 3. 规格：-50*5mm 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求	m	115.870					
10	0408060011476	接地极 不锈钢角钢 L50	1. 名称：接地极	根	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*50*5*2500	2. 材质：304不锈钢角钢 3. 规格：L50*50*5*2500 4. 安装部位及方式： 综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范及合同要求							
11	0402050071477	地面标志贴	1. 名称：地面标志贴 2. 材质：不锈钢304 3. 规格尺寸：10cm*15cm 4. 标志块以当地相关部门要求为准，在投标报价时综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
12	0411010021486	检查井脚手架 高度≤4m	1. 脚手架材质：综合 2. 高度≤4m 3. 类型：双排脚手架	m²	24.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
13	0411020011487	排管、电力井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	10.720					
14	0411020371488	排管包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模	m²	109.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
15	0411020371489	电力井底模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉	m²	3.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
16	0411020371490	电力井壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	42.560					
17	0411020371491	电力井顶模板	1. 支模高度：综合	m²	3.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011478	安全文明施工费			4020.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		217.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		911.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1525.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1366.73			
2	0411090021479	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031480	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041481	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051482	行车、行人干扰						
6	0411090061483	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071484	已完工程及设备保护费						
8	0411090081485	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

二期 三标段 【电力工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9286.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		9286.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9286.65	
合计			9286.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路

标段：/

第 1 页 共 1 页

一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段
【电力工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段：/ 第 1 页 共 2 页
 电力工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	管枕DN200	个	376.00					
2	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.07					
3	柴油(机械)	L	4.79					
4	钢筋综合	t	0.00					
5	锯材综合	m³	0.06					
6	脚手架钢材	kg	6.53					
7	隐形井盖板1000*1000mm	套	1.00					
8	商品混凝土C40	m³	0.03					
9	圆钢Φ8	t	0.00					
10	商品混凝土C20	m³	7.49					
11	石油沥青30#	kg	594.72					
12	汽油	L	85.23					
13	SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) Φ110	m	95.88					
14	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（C250）（ 双层）Φ800	套	1.00					
15	高强度聚乙烯防坠网	个	1.00					
16	50*50*5不锈钢角钢L=2500	根	8.24					
17	CPVC管 Φ200/9mm环刚度≥SN8	m	767.04					
18	商品混凝土C25P6	m³	42.72					
19	不锈钢扁钢-50*5	m	121.66					
20	铁件	kg	13.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【 标段: /
电力工程】

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通信工程								
1	0408030031492	通信排管 3*5排15孔(14孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 材质及规格：PVC-U管Φ110、SVFY32x7重型聚氯乙烯管，双壁波纹式塑料管最小平均内径90mm，最小层压壁厚1.0mm，最小内层壁厚0.8mm，蜂窝管内孔尺寸33mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm 2. 布置方式：3*5排14孔Φ110+1孔SVFY32x7，具体布置详设计 3. 综合单价含管道、管节、管枕等，接入原有井的破除与封堵费用综合考虑在投标报价中 4. 排管加钢筋、接地、混凝土包封另计 5. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m	48.830					
2	0403050011493	垫层 C20商品砼	1. 材料品种、规格：C20商品砼 2. 厚度：综合	m³	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求							
3	0403050011494	包封 C25商品砼	1. 材料品种、规格：C25商品砼 2. 厚度：综合 3. 综合单价含砼泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m³	11.130					
4	0405040021495	小号直通人孔井	1. 井深：综合 2. 尺寸：小号直通型人孔 3. 井身：钢筋混凝土 4. 垫层混凝土等级：C15商品混凝土 5. 基础材质及厚度：详设计 6. 混凝土强度等级：满足设计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 7. 本项目采用商品混凝土和预拌砂浆 8. 井盖井座：另列 9. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 10. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 11. 综合单价含垫层铺设、混凝土浇筑、钢筋制安、通信支架、盖板安装等设计图纸中要求的全部做法 12. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 13. 其他详人（手）孔做法参照《地下通信线缆敷设》（05X101-2）及《通信管道手孔和人孔图集》（YD5178-2017）《通讯管道人孔和管块组群图集》							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	0702050011496	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400）Φ700	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座Φ700 2. 规格类型：“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	1.000					
6	0402020151497	井周5%水稳加强	1. 部位：车行道下、非机动车道下的检查井，井周100cm范围内采用5%水稳加强 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：综合 4. 密实度：满足施工验收，设	m³	10.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站投标人自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中 7. 水稳层养生费用包含在综合单价中							
7	0405040021498	可调式防沉降检查井盖 预制钢筋砼调节环制作及安装	1. 混凝土强度等级：C40商品混凝土 2. 规格：内径随井口尺寸 4. 现场预制或购买成品由投标人自行考虑，混凝土、钢筋、模板、砂浆、运输安装等综合考虑在报价中 4. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板的费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、施工及验	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
8	0411010021507	人孔井脚手架	1. 脚手架材质：综合 2. 高度≤4m 3. 类型：双排脚手架 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	10.080					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
9	0411020011508	排管、人孔井垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实	m²	8.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
10	0411020371509	排管包封模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	46.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	0411020371510	人孔壁模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	23.040					
12	0411020371511	人孔板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎膜等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图	m²	1.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他: 满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011499	安全文明施工费			1473.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		333.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		558.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.68			
2	0411090021500	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031501	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041502	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051503	行车、行人干扰						
6	0411090061504	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071505	已完工程及设备保护费						
8	0411090081506	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3390.75	
合计			3390.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套
道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【通信工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段
【通信工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段：/ 第 1 页 共 1 页
 通信工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C25	m³	13.55					
2	商品混凝土C20	m³	3.43					
3	柴油(机械)	L	10.44					
4	锯材综合	m³	0.02					
5	商品混凝土C40	m³	0.03					
6	防坠网	个	1.00					
7	圆钢 φ 8	t	0.00					
8	脚手架钢材	kg	2.69					
9	新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（D400） φ 700	套	1.00					
10	HRB400钢筋 φ ≤10	t	0.25					
11	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	0.49					
12	成品铸件HT15～32	kg	21.45					
13	预制混凝土井筒 φ 800	m	2.00					
14	遇水膨胀止水带30×20	m	6.34					
15	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.02					
16	钢材综合	kg	21.00					
17	铁件	kg	5.67					
18	φ 110重型聚氯乙烯管 (PVC-U)	m	697.27					
19	SVFY32x7重型聚氯乙烯管 (PVC-U) φ 110	m	49.81					
20	管枕	个	244.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程								
1	0402050041512	“停车让行+向右转弯”标志杆 2*Φ800	1. 名称：“停车让行+向右转弯”标志 2. 标志板材质、规格尺寸：2mm³004-0铝合金板材 2*Φ800 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 立柱材质、规格：镀锌钢管立柱 Φ89*4.5*4115mm 5. 含基础混凝土浇筑及模板安拆，具体详见设计图纸及设计说明 6. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 7. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
2	0402050061513	实线热熔	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠）	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计图纸 3. 线型：实线 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要							
3	0402050061514	虚线热熔	1. 材料品种：热熔型涂料（含反光玻璃珠） 2. 规格：详设计图纸 3. 线型：虚线 4. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m²	30.000					
4	0402050061515	实线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：实线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，以及交警部门管理工作需要							
5	0402050061516	虚线冷涂标线	1. 材料品种：冷漆 2. 工艺：喷涂 3. 线型：虚线 4. 标线颜色、形状、尺寸、间距等满足设计要求，详见设计施工图 5. 其他：满足施工规范及验收要求，以及交警部门管理工作需要	m ²	30.000					
6	0402050171517	防撞桶 Φ540	1. 名称：防撞桶 2. 材质：聚乙烯材料，外墙粘贴有红白相间反光膜 3. 桶内装2/3桶高的普通河沙 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	8.000					
7	0104010031518	砖砌24墙	1. 名称：砖砌24墙 2. 砂浆规格、强度等级：砌筑	m ³	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆采用M7.5水泥砂浆 3. 墙面抹灰：1:3水泥砂浆, 抹灰厚度均为20mm，外涂黄黑反光油漆 4. 满足设计及规范要求							
8	0402050041519	限制速度标志标志 Φ800	1. 类型:限制速度标志标志 2. 材质、规格尺寸:2mm³004-0 铝合金板材 Φ800 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 标志附着于综合杆，具体详见设计图纸及设计说明 5. 标志版面各部分颜色严格参照GB5768-2022《道路交通标志和标线》 6. 其他要求：满足设计文件及业主、技术规范、现行施工验收规范及招标文件要求	块	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】 标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011520	安全文明施工费			585.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		132.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		199.09			
2	0411090021521	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031522	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041523	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051524	行车、行人干扰						
6	0411090061525	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071526	已完工程及设备保护费						
8	0411090081527	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1341.70	
合计			1341.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 标段： /
【交通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段
 【标段： /

第 1 页 共 1 页

交通工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	13.91					
2	反光材料玻璃珠	kg	19.82					询价
3	热熔标线涂料	kg	251.75					询价
4	透明底漆	kg	10.18					
5	氯化橡胶标线漆	kg	28.46					询价
6	稀释剂	kg	0.95					成都
7	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.56					
8	底油(封底涂料)	kg	3.26					
9	喷塑面层高光面油油性	kg	13.20					
10	限制速度标志标志 φ 800	个	1.00					
11	停车让行标志 φ 800	个	1.00					
12	向右转弯标志 φ 800	个	1.00					
13	防撞桶	个	8.00					
14	干混抹灰砂浆M15	t	1.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管道及其他								
1	0405010031528	球墨铸铁管（橡胶圈） DN600	1. 垫层、基础材质及厚度：另计 2. 材质及规格：球墨铸铁管 DN600 K9 ， 内壁：水泥砂浆衬里，按GB/T17457执行；外壁：喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行。其中喷锌密度不低于130g/m²，沥青漆厚度不低于70 μ m 3. 接口方式：T型承插接口，橡胶圈密封 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：给水管道消毒冲洗、水压试验 6. 防腐：内外防腐均由制管厂完成，防腐含在成品管道材料价格中，满足设计及施工验收规范要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
2	0405040021529	隐形井盖 1000*1000	1. 名称：隐形井盖 2. 规格：1000*1000 3. 材质：盖内外框壁板为5mm镀锌钢板, 底板为5mm镀锌钢板与内框焊接, 表面镶304# 5*5mm不锈钢; 井盖内部加12@200螺纹钢与底板焊接; 提盖盒为5mm³04# 不锈钢板, 井盖整体喷银粉漆. 3. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	座	1.000					
3	0405020071530	盲板堵头 DN600	1. 名称：盲板堵头 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600 3. 连接形式：详设计图纸 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	0405030021531	C20混凝土支墩	1. 名称：混凝土支墩 2. 混凝土强度等级：C20 3. 不含混凝土模板安拆 4. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	m³	5.000					
5	0405010011532	中粗砂	1. 管道砂基础 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方材料品种：中粗砂，满足设计及施工验收规范要求 4. 填方粒径要求：满足设计要求 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 其它：满足设计、施工及验收规范要求	m³	23.280					
6	0401030011533	不良地基处理（破碎后基岩）	1. 材料品种、规格：不良地基处理，规格满足设计及相关标准规范要求，综合考虑	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：详设计，并满足相关标准、规范要求，综合考虑 3. 密实度要求：详设计，并满足相关标准、规范要求，综合考虑							
7	0405010201534	警示（示踪）带铺设	1. 名称：管道警示带 2. 安装部位：详设计图纸 3. 材质、规格：综合考虑 4. 其他：详设计图纸，满足设计、施工及相关规范要求	m	50.000					
		分部小计								
		阀门井节点								
8	0405020011535	球墨铸铁检修三通(带沉渣) DN600*600	1. 种类：检修三通(带沉渣) 2. 材质及规格：详设计图纸 DN600*600 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 其他：详设计图纸，满足设	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计、施工及相关规范要求							
9	0405020061536	碳钢法兰 DN600	1. 材质、规格、结构形式 :碳钢平焊法兰 DN600, PN=1. 6MPa 2. 连接形式 综合考虑 3. 焊接方式 : 综合考虑; 法兰连接配螺丝, 螺母 4. 垫片材质: 橡胶	个	2. 000					
10	0405020011537	球墨铸铁盘插短管 DN600	1. 种类: 盘插短管 2. 材质及规格: 详设计图纸 DN600 PN=1. 6MPa 3. 接口形式: 综合考虑; 法兰连接配螺丝, 螺母 4. 其他: 详设计图纸, 满足设计相关规范要求	个	1. 000					
11	0405020011538	球墨铸铁盘承短管 DN600	1. 种类: 盘承短管 2. 材质及规格: 详设计图纸 DN600 PN=1. 6MPa 3. 接口形式: 综合考虑; 法兰连接配螺丝, 螺母	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：配不锈钢螺栓、螺母，详设计图纸，满足设计计相关规范要求							
12	0405020051539	手动卧式蝶阀 DN600	1. 种类：蝶阀 2. 材质及规格：手动卧式蝶阀 DN600, PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	1.000					
13	0310030091540	管道伸缩器 DN600	1. 种类：管道伸缩器 2. 材质及规格：DN600 PN=1.6MPa 3. 连接形式：综合考虑；法兰连接配螺丝，螺母 4. 试验要求：满足设计计相关规范要求 5. 其他：详设计图纸，满足设计计相关规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计计相关规范要求							
14	0405030021541	C30混凝土拖拉墩	1. 混凝土种类：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 3. 商品混凝土泵送方式、拌和方式综合考虑在单价中 4. 商品砼的外加剂费用、切缝、凿毛、运输到场、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价 5. 弧形、异形、直形等综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求 7. 包含模板费用	m³	0.230					
15	0405040021542	钢筋混凝土矩形蝶阀井	1. 名称：钢筋混凝土矩形蝶阀	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

标段：/

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1800*2600*1800	井 2. 规格、尺寸：1800*2600*1800 3. 尺寸及作法：按国标《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2-P110） 4. 井盖及支座：井盖尺寸为Φ700，采用新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座），做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求。位于道路车行道、非机动车道下的检查井盖（座）采用承载等级D400，位于人行道、绿化带的井盖（座）采用承载等级C250，自行综合考虑，设防坠装置							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附属施工要求：含井内刚性防水套管等综合考虑，采用柔性材料封堵 6. 井内砖砌支墩包含在综合单价 7. 投标报价应含钢筋爬梯制作安装。 8. 模板另计 9. 竖井开洞加强钢筋构造包含在综合单价中 10. 土方另计 11. 余方弃置：另计 12. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
16	0411020011551	垫层模板	1. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直	m²	1.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】 标段：/

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形、弧形模板综合考虑 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
17	0411020021552	基础模板	1. 支模高度：支模高度综合考虑 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合，直形、弧形模板综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
18	0411020351553	井壁模板（矩形）	1. 部位：井壁模板（矩形） 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	38.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 支撑高度：综合 7. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
19	0411020021554	人孔板 复合模板	1. 部位：人孔板 复合模板 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节.	m²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求							
20	0411020211555	支撑墩模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节。 5. 其他：满足设计要求、技术规范、施工验收规范、相关图集及招标文件要求	m²	18.600					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0411090011543	安全文明施工费			3899.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		211.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		883.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1479.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1325.38			
2	0411090021544	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031545	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041546	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051547	行车、行人干扰						
6	0411090061548	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071549	已完工程及设备保护费						
8	0411090081550	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路

标段： /

第 1 页 共 1 页

二期 三标段 【给水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9010.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		9010.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9010.66	
合计			9010.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路
一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段
【给水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路—阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段：/ 第 1 页 共 2 页
 给水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	橡胶圈（给水）DN600	个	15.30					
2	柴油(机械)	L	160.55					
3	隐形井盖1000*1000	套	1.00					
4	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.18					
5	盲板堵头DN600	个	1.00					
6	商品混凝土C20	m³	5.03					
7	铁件	kg	1.27					
8	警示带	m	50.00					
9	球墨铸铁检修三通(带沉渣)DN600*600 PN=1.6MPa	个	1.00					
10	碳钢法兰DN600, PN=1.6MPa	片	2.00					
11	球墨铸铁盘承短管DN600 PN=1.6MPa	个	1.00					
12	手动卧式蝶阀DN600 PN=1.6MPa	个	1.00					
13	带帽螺栓综合	kg	19.80					
14	管道伸缩器DN600 PN=1.6MPa	个	1.00					
15	球墨铸铁管DN600	m	50.50					
16	中粗砂	m³	28.03					
17	球墨铸铁盘插短管DN600 PN=1.6MPa	个	1.00					
18	锯材综合	m³	0.01					
19	商品混凝土C30P6	m³	12.04					
20	HRB400螺纹钢 φ≤10	t	1.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【标段: /
给水工程】

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都东部新区成渝中线高铁枢纽片区城中村改造项目配套道路一阳安路一期、阳安路二期 三标段 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。