

招标工程量清单

招 标 人：

成都兴城建设管理有限公司



造价咨询人：



2026 年 8 月 26 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都兴城建设管理有限公司



法定代表人
或其授权人： 

编 制 人： 王志华



编 制 时 间： 2026 年 8 月 26 日

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人： 

复 核 人： 刘宗灵



复 核 时 间： 2026 年 8 月 26 日

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 1 页 共 17 页

益民特色水果进出口集散中心项目

工程量清单编制说明

1、工程概况

1.1 招标项目名称: 益民特色水果进出口集散中心项目

1.2 工程地址：蒲江县鹤山街道狮子树村

1.3 工程概况：本项目占地43.36亩（约28906.36m²），总建筑面积约18252.6m²，主要建设内容包括分拣中心17381.31m²、设备用房784.35m²、门卫室82.9m²。另外配套园区内道路、停车场等基础设施内容；本项目无地下建筑，均为地上建筑。

2、工程量清单编制范围

本工程施工图范围内的所有工程，包括但不限于土石方工程、基坑支护工程、边坡防护、建筑与装饰工程、总平及附属配套工程、安装工程（强电工程、消防工程、暖通工程、给排水工程、抗震支架工程、电梯工程、道路照明工程、制冷工程、气调工程等）；其中专业工程暂估价为标识导视工程。具体详工程量清单。

3、工程量清单编制依据

3.1 本项目招标文件。

3.2 项目华商国际工程有限公司出具的施工图设计文件（第一版、2026.08）、设计院出具的设计回复等。

3.3 基坑支护设计文件、地勘报告、原始地貌测绘资料、国家现行相关技术规范标准图集、施工现场情况及工程特点等。

3.4 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范及其配套文件。

3.5 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2013〕370号），除了本说明中特别注明以外，其他未说明事项应与本规范一致。

3.6 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

3.7 现行的规范、标准、技术资料、施工现场实际情况。

3.8 其它相关资料。

3.9 招标基准日(招标基准日是指投标截止时间前28个日历天的日期,下同)前国家、地方相关政策文件(含指导性文件)等。

3.10 本清单为招标文件的组成部分,一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

4、工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量及材料应达到国家 、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求及施工规范及验收标准。

4.2 材料及设备要求：材料及设备品质、规格必须符合设计要求及验收规范的验收标准，并必须得到发包人及监理工程师认可。所有砼采用商品砼(强度等级按设计要求)，砂浆采用预拌砂浆，水泥采用大厂水泥。

4.3 施工要求：工程施工必须满足成都市建设行政部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求，满足业主使用功能要求。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 2 页 共 17 页

4.4 工期要求：以招标文件为准。 5、招标人自行采购材料： 本工程无招标人采购材料，由中标人自行采购。 6、投标报价说明（请投标人认真阅读本说明，在充分考虑下述各项中提示的风险后进行报价）： 6.1总体说明及报价注意事项： 6.1.1 本清单中的工程量是按GB50500-2013、GB50584-2013等9本工程量计算规范及其配套文件、四川建造价发〔2013〕370号文的计算规则进行计算编制的。工程项目编码是按GB50500—2013相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与GB50500-2013的各条款相对应结合起来理解和解释，对于上述规范中没有的项目，借用了规范中部分清单编号，请投标人综合清单中的项目特征考虑；同时本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量方式、计量单位、计价方式，请投标人投标报价时认真研究充分考虑此部分综合单价，必须按工程量清单所列的计量方式、计量单位、计价方式进行报价，如果理解错误其后果自负。 6.1.2工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。工程量清单中分部分项的综合单价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应标准图集、施工规范等，除清单标注的主要内容外还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容、检验试验等，除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品），即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、各类保险（工程一切险和第三方责任险等）、利润、材料采管及场内运输、材料现场抽样等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力外）。 6.1.3投标人的投标报价应依据工程量清单、施工图纸、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工、作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物、外线路对施工现场有可能形成的安全措施保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。 6.1.4投标人应充分了解、考虑现场堆场情况和进场后监理工程师审批认可的临设搭建、构件堆放、加工、拼装等施工场地范围，以及因与其他专业施工单位合理的交叉作业产生的影响等原因，导致构件原厂加工、运输、现场摆放、拼装、吊装等工作计划受到不同程度的影响，而产生不能及时采购原材料导致材料价格上涨、构件大量积压增加运输成本、在原工厂和现场的场地内对构件进行非正常的多次倒运和摆放、为保障合同工期而采用投标措施费报价以外的特殊方式进行施工等因素。投标人应充分考虑上述因素，所产生的费用由投标人综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。 6.1.5工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。 6.1.6工程量清单项目名称、项目特征中有关规格、尺寸等计量单位的特别说明：除明确标注为mm（毫米）、cm（厘米）、m（米）以外，其余未注明单位的几何尺寸为mm（毫米）、电线电缆的规格为mm²（平方毫米），举例：地砖800*800*10，对应尺寸为800mm*800mm*10mm；电气配线 WDZ-BYJ-2.5，对应规格为WDZ-BYJ-2.5mm²。 6.1.7工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 6.1.8投标人应充分进行现场考察以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 3 页 共 17 页

请将不被批准。中标人进场后，需提供施工现场布置图，由监理工程师及招标人确认后方可实施。现场临时出入口位置由投标人确定，红线外市政道路接施工现场的施工便道，所涉及到的铺设、维护、清洁、拆除及恢复等费用包含在投标报价中，招标人不再另行支付。临时道路开口费用由投标人自行踏勘现场后结合现场实际情况考虑在投标报价中，包含但不限于因开口而产生的一下工程（如有）：临时道路开口、人行道、市政道路拆除、恢复，管道及管线的保护、绿化的拆除与恢复等所产生的费用，招标人不另行支付。

6.1.9 承包人及各专业承包单位、专业分包单位施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由承包人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费、运距补贴费等）由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

6.1.10工程排污费：外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部的排污的费用均由承包人自行办理相关手续并承担相应费用，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

6.1.11水资源税：投标人须按水资源税相关政策文件征收要求缴纳水资源税，费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另行计算。

6.1.12施工围挡应按业主及工程所在地相关行政主管部门要求打围，符合《成都市中心城区施工围挡规范管理实施方案》、《成都市占用道路施工标志及围挡设置技术指引》（DB510100/T 202-2016）、成都市城乡建设委员会关于印发《成都市中心城区施工围挡规范管理实施方案》的通知（成建委〔2018〕374号）等文件的相关规定，超出安全文明施工部分由投标人在投标报价时综合考虑，不另计。满足以下要求（包括但不限于）：（1）施工围墙均应设置公益广告，公益广告须按墙体高度满幅设置，做到平整、美观、牢固；（2）公益广告总幅数不少于20幅，广告面积不少于围墙总面积的三分之一，且应分别包含公益广告及建设单位LOGO等内容。为满足土地界限要求，本项目施工过程中结合现场实际情况及招标人要求对施工围挡进行拆除并重新搭设，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不作调整。

6.1.13临时占地、占道费：为实施本工程而需要临时占用的土地、临时占用道路，包括投标人驻地建设的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场，材料堆放场、弃土场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等，上述占地费用、占道费用、拆除恢复费用（含建渣清运），费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另行计算。

6.1.14工程检测：在工程实施过程中，投标人必须按规定对自检部分及建筑材料进行自检，投标人为了自己内部的质量控制而进行的非自检范围的检测、检测费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计。若因工程质量问题造成招标人委托的检测机构需要进行重复检测时，其重复检测费用应由投标人支付。

6.1.15深化设计：本工程包括且不限于钢结构、幕墙、门窗、抗震支架、制冷工程、气调工程、一体化泵站、污水处理设备、汽车衡等需要后期深化设计的清单项目，投标人所报综合单价应包括深化设计费用及因深化设计产生的工程增加费用；若因投标人深化设计而导致工程费用增加的，则该部分费用招标人不另行支付，若因深化设计造成费用减少的，则按实结算。深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）、图纸审查及工程费用的增加投标时应综合考虑在报价中，招标人不另行支付。投标人应充分考虑上述因素，综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

6.1.16临时停水停电：用电、用水开通后，施工期间临时停电、停水，由投标人自行解决，投标人必须提供备用水源、电源（如发电机）满足施工需要，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，不另行支付。

6.1.17本工程自来水、燃气、电力公司接入时的交叉施工（包括但不限于沟槽开挖、回填及套管预埋、开孔、机械配合等工作）需投标人配合的，其费用由投标人综合考虑在报价中，不单独计取。

6.1.18打样：本工程需根据发包人要求，如需进行打样施工（包括但不限于局部打样、样板间、材料样板等），打样数量和位置根据现场实际情况由发包人确定。打样施工前，应先编制具体装修方案报发包人审批，按审批通过后的方案实施。打样处质量不达标、装修方案调整、使用功能改变等原因造成的重复打样、多次打样费用均由承

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 4 页 共 17 页

包人承担，上述费用投标人应综合考虑在报价中，发包人不再另行支付。

6.1.19迎检费用：投标人应配合招标人做好施工阶段各项迎检工作，包括不限于场地内外的清扫、冲洗、围墙广告布置（含多次）、植物摆放、草皮铺设、场地硬化等，常备一辆洒水车，费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另行计算。

6.1.20投标人报价时应根据本项目特殊情况结合自身实际，综合考虑由于政治、民生等方面的特殊重要性，在合同工期内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付。

6.1.21新型冠状病毒疫情防控费（主要包括疫情防控增加的人员工资、防控物资、交通费、临时设施等超出现行文明施工、建筑施工现场环境和卫生标准的费用）由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另行计算。

6.1.22投标人在投标报价时，应将所有材料的上车费、下车运输费、过路费、过桥费、运输损耗、超长超宽构件运输增加费、包装费、仓储保管费、成品保护费等一切费用计入综合单价中，中标后除招标文件及合同允许调整外，不作调整。

6.1.23非夜间施工照明费及地下施工通风等增加费，该费用投标人应依据施工方案及规范要求、企业自身情况综合报价，由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

6.1.24原已建工程的临时保护费，该费用投标人应依据施工方案及规范要求、企业自身情况综合报价，由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

6.1.25已完工程及设备保护费（包括工程移交相关部门前的成品、半成品采取保护措施、设施设备被盗等风险及各交叉施工单位进行成品、半成品保护的协调工作等），投标人应采取“护、包、盖、封”等必要保护措施，含损坏并按原状恢复费用，招标人不另行支付。

6.2.1土石方工程

6.2.1.1 本工程土石方清单工程量已包含工作面及放坡的工程量，投标人投标报价应充分考虑挖土石方项目土壤类别情况，挖土（石）方综合单价中应考虑建渣，淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜，修边，捡底，堆放及场内外运输，基底夯实，桩间挖土、钎探等工作内容。投标单位进场后根据现场实际情况和施工组织设计无论采用何种开挖方式、支护方式、放坡系数及工作面。结算时，设计文件中提供了开挖方式的按照设计文件的图示尺寸结算。设计文件未明确开挖方式的则结算均按深度小于或等于1.5米时不放坡考虑；大于1.5米时放坡系数按1:0.33考虑，工作面按300mm考虑，本工程量清单挖土（石）方项目中工作面和放坡增加的工程量并入相应土石方工程量内，投标人应结合现场实际情况，充分考虑因土壤类别不同而导致放坡起点深度及放坡系数差异等风险进行综合报价，实际施工与清单特征说明中所确定的工作面及放坡系数不足或超过部分，由投标人自行考虑在综合单价报价中，结算时中标单价均不作调整。

6.2.1.2基坑回填或开挖时须按监理、发包人审核通过的方案进行回填或开挖，严禁超填或超挖。若承包人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，也不另行结算，超填部分由中标人无偿清运出场，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由承包人自行承担，如发包人另行委托，相应费用在承包人的工程款中扣除。

6.2.1.3投标人应特别注意地勘报告对地层情况勘察结论的局限性带来的风险，自行充分考虑土层、岩层等各类地层类别不同或与地勘报告存在的差异等因素综合报价，中标后除招标文件和施工合同另有约定外，综合单价不作调整。

6.2.1.4连砂石的收益归发包人所有，发包人有权在承包人的合同价款中扣除连砂石的回收金额。连砂石的工程量以审批通过的施工方案、技术措施为依据并结合现场实际情况收方计量，连砂石的回收单价按造价咨询单位核定的市场价执行。如果在施工阶段当地出台连砂石管理文件，优先按照管理文件执行。

6.2.1.5 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填用土的调配、平衡，回填土场内外运输（含多次转运）、临时堆放、外购土方、借土或采用原土均由投标人自行考虑在综合单价报价中。回填方工程量为挖方工程量扣除基础及建筑物占位体积。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 5 页 共 17 页

- 6.2.1.6 招标人有权对土石方进行总体调配，其中：建渣、淤泥、腐植土等应根据招标人要求外弃至政府规定的合法倒场，投标人应无条件配合，且由此增加的费用由投标人自行考虑在报价中，招标人不再另行支付。
- 6.2.1.7 本工程所用原材料无论是外购还是利用现有场地内材料，其原价、包装费、装卸费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费等所有费用均由投标人自行综合考虑。投标人优先选用地勘报告反映的可利用连砂石等场地内材料，不足部分方可外购连砂石。
- 6.2.1.8 土石方工程计算规则说明
- 6.2.1.8.1 工程量清单项目中的“挖土方”与“挖基坑、沟槽土方”的施工界面，具体划分如下：
- （1）“挖土方”包含以下内容：
- a. 建筑范围内：从场地交付高程计算至基础垫层底标高，若有整体加强层（灰土或连砂石等）则计算至整体加强层底标高。
- b. 总平部分（建筑范围外，包括道路、景观、铺装、园路等）挖方区：从场地交付高程计算至总平、道路完成面的底（基）层底标高，若有加强层（灰土或连砂石等），则计算至加强层（灰土或连砂石等）底标高。
- c. 总平部分（建筑范围外，包括道路、景观铺装、园路等）填方区：计算清除表土0.3m（具体按设计），回填合格土石方至设计标高。
- （2）“挖管沟方”包含以下内容：
- 总平安装工程（给排水工程、消防工程、路灯工程、室外管网工程、室外电气工程）的管沟土方按设计断面图计算，计入“挖管沟方”项目。
- （3）投标人综合考虑反挖区域二次开挖及回填相关费用，不单独计取。
- 6.2.1.8.2 种植土：种植土按绿化用地的水平投影面积乘以设计厚度计量，斜坡增加面积、平坡及斜坡增厚等增加工程量不单独计量，也不扣除乔木需要换填的种植土工程量，乔木换填由投标人自行综合考虑进入相应综合单价中。种植土价格为到场价格，已包含买土及运输到指定地点的所有费用。
- 6.2.2 建筑工程（包含总平土建工程）
- 6.2.2.1 所有钢筋的施工搭接量（含钢筋搭接导致的箍筋加密工程量）及损耗不计算在清单工程量中，其费用由投标人综合考虑在其投标综合单价中，结算时清单工程量不计算该搭接及损耗工程量。
- 6.2.2.2 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋等方式，其发生的费用投标人综合考虑计入综合单价中，中标后不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不做调整）。
- 6.2.2.3 钢筋的场内外运输费及吊装费用、弧形钢筋制作安装增加费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。
- 6.2.2.4 钢筋工程抗震与非抗震的钢筋规格型号按照设计文件执行，无论采用非抗震钢筋或抗震钢筋，其发生的费用由投标人综合考虑计入综合单价，中标后综合单价不做调整。
- 6.2.2.5 构造柱及墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切二次结构与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋件等方式，结算时钢筋均按照预留方式计量，费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 6.2.2.6 不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板）按设计及规范要求需要浇注高标号砼，投标人应综合考虑此类情况，填报于投标报价中，清单中按原有构件标号列项，不再因此类问题单独列项。
- 6.2.2.7 不同标号砼之间的施工缝、后浇带、消火栓箱安装后洞口等部位需增设钢丝（板）网所涉及的一切费用综合在投标报价中，招标人不另行支付。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 6 页 共 17 页

6.2.2.8装配式混凝土叠合楼板、隔墙板等工程量按照预制混凝土构件结构尺寸计算，综合单价包含构件场内外运输、翻身、就位、加固、安装、吊装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等所有费用，综合单价中预制构件价格为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件）、混凝土、成品制作费、模板费、预埋管线费、钢筋连接套筒、注浆、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及堆放处对地坪特殊要求的硬化费用、安全防护费、构件吊装、装配式构件支撑（含钢管架+满铺模板、型钢支撑等所有形式）、安装及构件厂家的管理费、利润等全部费用。装配式混凝土座浆、灌浆费用以及为保证装配式构件安装质量所采取的措施及材料费用等均包含在综合单价中，不再另行计算。装配式混凝土构件后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋，按现浇部分钢筋混凝土计算。

6.2.2.9本项目现场不得搅拌砼及砂浆，砼采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆（干拌及湿拌综合综合考虑），投标人投标时需充分考虑商品砼采用的各种泵送方式（含车泵）、水平及垂直运输方式、浇筑方式、泵送电费、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，投标报价中应充分考虑上述因素，结算不再另行计取。

6.2.2.10外剪力墙及人防墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其它施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下）。若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上综合考虑在投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，结算不再另行计取。若未按本要求施工，设有预留孔洞，所发生的一切费用损失由投标人自行承担。

6.2.2.11楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用满足施工图设计要求相应混凝土进行浇灌，此费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

6.2.2.12工程量清单中过梁在实际施工中无论采用现浇或预制，其综合单价不予调整。

6.2.2.13大体积砼的测温及降温费用投标人在报价时应综合考虑其费用，结算时不再调整。

6.2.2.14本项目地下室顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层上直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

6.2.2.15所有涂膜防水及卷材防水（含底油）基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理（含不同材料的处理方式）、接缝搭接、附加层、阴阳角加厚和收边等工程量不另行计算，投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，此费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

6.2.2.16地下室桩体和抗浮锚杆的钢材弯曲加工与底板钢筋连接，桩体和抗浮锚杆周边接缝、防水、等处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

6.2.2.17“预制钢筋混凝土管桩 ”工程数量按设计图示尺寸以“m” 计算，施工方式为静压，投标人应根据地勘资料表明桩基地质状况、桩孔设计直径及深度，综合考虑投标报价。桩基作业面处理措施（含换填、铺渣、垫石）等各种与价格有关的因素计入综合单价（钢筋另计），结算时，综合单价不作调整。

6.2.2.18招标人提供的边坡支护方案设计文件，投标人优化调整或组织专家审查后，实际实施的支护方案与设计文件存在差异，结算时若实际支护工程量大于设计工程量，则按设计工程量计取；若实际支护工程量小于设计工程量，则按实际工程量计取。综合单价除招标文件和施工合同另有约定外不作调整。所有支护工程，均需现场收方，并按上述原则计量。

6.2.3钢结构工程

6.2.3.1本项目钢结构工程包括钢柱、钢梁、钢桁架、钢支撑、钢檩条、刚性系杆、钢结构预埋铁件、加劲板耳板填充板、地脚螺栓、压型钢板等。钢构件的施工深化设计、材料（含成品或半成品）采购、制作、加工、涂装、底漆中间漆油漆、运输、现场吊装、拼装、安装、无损探伤（各种探伤方法综合考虑）、焊接、焊缝控制、自身

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 7 页 共 17 页

- 试验检验及测试、焊缝修补、油漆修补、验收、保修等全部工作内容所包含一切费用在投标报价中考虑，中标后不作调整。
- 6.2.3.2本工程钢结构油漆、防腐、防火涂料等的涂刷方式和颜色综合考虑。实施过程中招标人有权对颜色进行调整，但中标综合单价不变。
- 6.2.3.3施工单位应该充分考虑因场地原因发生的钢结构多次转运和成品保护费用，并计入相应综合单价内，招标人不单独另行支付该项费用。
- 6.2.3.4钢结构除钢柱地脚螺栓外的普通螺栓、高强螺栓、栓钉等费用综合在综合单价中。
- 6.2.3.5投标人应充分考虑不同钢板厚度、不同焊缝等级、不同截面形式（含异形）及不同制作工艺对钢构件的影响，综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。
- 6.2.3.6与现浇钢筋连接的钻孔、穿孔等费用包含在综合单价内，后期需割除的连接板（包括但不限于耳板、夹板等）不单独计算工程量，其费用由投标人自行考虑在投标报价内，结算时不再计取该部分工程量。
- 6.2.3.7投标人应充分考虑钢结构加工制作安装难度产生钢结构预拼装、现场拼装、钢结构操作平台、临时走道、钢结构多次吊装及机械、钢结构提升设备等相关钢结构措施施工费用考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 6.2.3.8投标人应充分考虑项目施工高度及现场施工界面冲突等多方面因素对面漆及防火涂料材料耗量的影响，综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- 6.2.3.9 投标人应充分考虑钢支撑所有相关监测费用，此费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 6.2.4装饰装修工程（包含总平景观铺装工程）
- 6.2.4.1投标单位投标报价时木地板、地砖、墙砖、楼地面石材及岩板、墙面石材及岩板、幕墙玻璃、隔断、总平地砖、总平墙砖、总平石材等材料的排版应按设计及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应在综合单价中体现（但不得超过四川省2020工程量清单计价定额的相应定额材料用量）；设计图中未明确规格的由投标单位综合考虑，并填写在报价中。招标人不另行支付排版引起的额外损耗费用。
- 6.2.4.2本工程中所有石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液等费用进入相应项目综合单价中。
- 6.2.4.3投标人应将招标范围内施工本身或配合安装工程所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞及等开洞后设置加强筋引起的费用考虑在相应的综合单价中，招标人不另行支付。
- 6.2.4.4本工程量清单中涉及地砖、面砖、等的项目，在指定品牌范围内以招标人最终选定的颜色为准，可能与招标清单中设计的颜色不一致，投标人应在投标报价时充分考虑在自身报价品牌内颜色可能发生变化，结算时综合单价不做调整，请投标人注意此条。
- 6.2.4.5本项目装饰装修工程材料和产品中涉及颜色、图案及款式等因素，中标人在材料、设备采购前应按招标人要求送样，经建设单位、设计单位及监理工程师确认样品后，在指定的供选品牌范围内采购。如不符时，中标人应负全责并免费更换全部不合格、不符合要求的产品。所有因材料规格不符、质量不符、外观或材质等不符或损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由中标人负责，招标人保留终止合同和向中标人索赔的权利。
- 6.2.4.6本项目的木工板、阻燃板、胶合板、定向结构板、木夹板、腻子、乳胶漆、无机涂料、真石漆、氟碳漆、PVC地板、地毯、墙纸、木地板、粘合剂等的环保要求都须达到设计及业主要求的标准，要求中标人提供厂家出具的相关资料（包括检验报告）。凡钢制材料包括预埋件、螺钉等均须做防腐、防锈处理，其涉及费用包含在投标报价中。
- 6.2.4.7投标人一旦中标，将根据招标人提供的设计图制作详细的节点大样图和施工工艺说明（方案设计中未深化的相关造型节点、家具工艺、专用设施工艺等），待建

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 8 页 共 17 页

设单位和设计单位确认后再进行施工。中标后无论在何种条件下，人工费、机械费、材料费、综合费、措施费等均不作调整，合同中约定可调整的除外。中标人在施工前，应仔细核对各专业相关图纸。若有疑问，应预先在施工前提出，问题解决后，方可施工。若因各专业图纸不符，中标人未提出问题就擅自施工的，所引起的返工费用由中标人自行承担，工期不得顺延，投标人请注意此条，投标人投标报价时，综合考虑此类情况后将此类费用计入投标报价内，中标后投标人不得因招标图各专业图纸不符提出索赔。

6.2.4.8弧形、拱形、异形材料要经厂家特殊加工完成的，投标人应充分综合考虑弧形、拱形、异形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑，中标后不得调整。

6.2.4.9无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中。

6.2.4.10木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防火、防腐、防潮、防蛀处理，且必须满足消防验收标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，综合考虑在投标报价中。

6.2.4.11各种门、窗的综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的拉手、门锁、门碰等五金材料费用。门窗框扇面板的颜色可能发生变化，相关费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

6.2.4.12防火门必须满足国家相关规范、招标文件及相关主管部门（特别是消防部门）验收要求，防火门综合单价均含门碰、门锁、防火闭门器、防火顺序器、防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等防火五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求），相关费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

6.2.4.13门窗工程要求采用预埋件，但因投标人原因造成预埋件无法利用而需要实施后置埋件的，招标人不对该内容进行签证，由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

6.2.4.14检修口的位置根据现场的实际需要提出设置位置情况，由设计单位确定后方可施工。应设置检修马道与紧急下降的逃生口，可向下翻转带铰链的检修口，其费用由投标人在相应的项目综合单价中综合考虑，中标后不作调整。

6.2.4.15暗门、风口、消火栓、包管、灯具、开关、插座、消防喷头、探测器等增加的龙骨、木工板、石膏板、纤维板、钢丝网、防火涂料及嵌缝材料、收边线、连接件、五金件、转轴等均综合考虑报价，不再另行计算。

6.2.4.16大空间吊顶面板应系取防坠落链条等防坠落措施，其费用由投标人在相应的项目综合单价中综合考虑，结算时不再另行计算。

6.2.5幕墙工程

6.2.5.1投标人填报的投标报价中应包含本工程的风险金，保险，材料现场抽样检验费，结构胶的兼容性试验费，幕墙的三项基本性能（风压、气密、水密）检测试验费用，平面内变形能力检测及其它按规定和约定必检项目的检验费（招标人单独委托的除外），竣工验收前的表面清洗费，模具开模费及政策性文件规定的各项费用，现场试挂幕墙板块费用，二次深化设计需发生的所有费用，支撑、连接节点、五金件的深化设计及节点和五金件的材料增加费用及安装增加费用，幕墙转角处的接头，幕墙防雷接地，幕墙间的连接封堵、幕墙的水平防火封堵和竖向防火封堵等在清单中未单列的项目。以上项目产生的所有费用均不再另行计算，投标人在相关项目费用中综合考虑。

6.2.5.2 投标人在投标报价时，应根据招标图纸将幕墙上开窗、开洞、保温隔热、预埋件（后置钢板、螺栓等）、防火玻璃、避雷设施，钢材表面作热镀锌处理等（已单列工程量清单除外）与之相关增加的人工费、材料费、机械费等一切费用填报在相应分部分项工程量清单综合单价之中，中标后不作调整。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 9 页 共 17 页

- 6.2.5.3部分内容可能未明确表示在图纸上或者工程量清单中，但却为构成一个完整的幕墙系统并彻底界定该系统与相邻建筑表面的界面所必须的内容（如：幕墙所有的附件、与墙体连接部分的连接件及填充物，幕墙上门窗与幕墙的连接件及填充物，窗沿镶边衬垫、边框镶边衬垫以及门窗五金件等），投标人在投标报价时应综合考虑进入综合单价中。
- 6.2.5.4玻璃按照定尺加工考虑损耗，玻璃损耗包含在材料单价内，如果有材料发生变更，仅按照材料出厂价的单价之差进行价差调整，不再考虑加工损耗或安装损耗等因素。
- 6.2.5.5本工程中所有石材、玻璃、钢材、铝板、铝型材、不锈钢板、不锈钢管等均要求厂家加工（经招标人特殊要求的除外），投标人在投标报价时应充分考虑石材、玻璃、钢材、铝板、铝型材、不锈钢板等加工费用，综合考虑弧形、异形、拱形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，中标后不得因此提出任何索赔。其材质、厚度、表面处理等应满足设计要求，符合国家相关规范。
- 6.2.5.6不同颜色、不同材料的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人报价在综合单价中，中标后不得调整综合单价。
- 6.2.6绿化工程：
- 6.2.5.1本工程所涉及的所有苗木吊装费、绿化工程的反季节栽植及搭设遮阴防寒棚由投标人自行充分考虑在综合单价中。
- 6.2.5.2本工程种植土回填应满足设计及相关规范要求，土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等由投标人自行充分考虑在综合单价中。
- 6.2.5.3本工程实施过程中可能发生的地表排水、树穴排水及滤水等相关费用，由投标人自行充分考虑在综合单价中。
- 6.2.5.4绿化工程分部分项工程量清单计价表中苗木栽植清单项目的综合单价包括了植物采购费、运输费、乔木种植时挖树穴及换填种植土（灌木、草坪换填种植土另计）、修剪、杀菌、施肥、草绳绕树干、支撑、树干涂白、筑土围、保温、浇水、弃物外运等的材料费、人工费、机械费(包括苗木吊装费)、管理费及利润，种植期和初验合格之前的养护水费及养护费（养护费中还应包括补种死株的苗木费）等完成分部分项工程的全部费用，中标后综合单价除招标文件及施工合同约定外不作调整。
- 6.2.5.5苗木养护费在分部分项清单中单独列项，养护时间为工程初验合格后至移交管养单位期间，乔木、球形植物养护工程量按“株·月”计，草坪、灌木、花卉、地被、水生（挺水）植物、竹类按“m²·月”计，绿篱养护按“m·月”计，结算时根据招标人及监理书面通知的植物移交管养单位时间按实结算。养护费用应包含养护期养护植物所发生的材料费（肥料、杀虫药、植物越冬保护使用的塑料膜、草绳等）、水费、电费、机械使用费、人工费、死株补种费、弃物外运等全部费用。初验合格后至移交管养单位期间，投标人需负责绿化苗木养护，若出现死亡，投标人须无条件进行补栽并达到成活，再次验收合格，由此产生的费用由投标人投标时综合考虑，中标后不再另行计取。
- 6.2.7电气工程（含强电、消防电气工程）
- 6.2.7.1电气配管的各种敷设方式报价时应综合考虑，无论管道是暗敷、明敷或吊顶内敷设其综合单价均不调整，相应项目的综合单价应包含管道所需的除锈刷油、接地、转线盒、拉线盒等内容所涉及的费用。
- 6.2.7.2配电箱所含的各类元器件、基础型钢、灯光控制模块、支吊架的制作、安装费用及防火堵洞计入配电箱安装综合单价中，综合单价中应包含相应配电箱系统图中全部内容。
- 6.2.7.3若进出箱（柜）的电气回路为电线，则端子外部接线和接线端子工作内容计入箱（柜）安装综合单价中。
- 6.2.7.4所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，灯具综合单价应包含固定支架、灯盘安装以及所需的吊链（管）、金属软管、吊线盒、灯头盒的费用。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 10 页 共 17 页

6.2.7.5 桥架（线槽）安装项目包括但不限于桥架（线槽）本体（含隔板、盖板、三通、四通及弯头等）及其除锈刷油防腐、接地及跨接线（板）、连接穿线管时线槽开孔。过伸缩缝、沉降缝处理，电缆桥架或封闭式母线槽穿越人防墙均应按设计要求做防护密闭或密闭处理等，投标人应按设计要求及相关规范和规定完成桥架（线槽）安装的全部工作并填报综合单价，中标后不作调整。 6.2.7.6 防雷、接地装置的制作安装，投标人应按照施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工作内容。防雷、接地装置的制作安装除清单中已列项目外，其他未列项目应综合考虑进已列项目中，结算时不再增加清单项目。已列项目包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工作及相应的检测费用。具体工作内容详见设计和施工现场实际情况，达到工程验收要求，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。 6.2.7.7 工程量清单中的线缆项目工程量,不包括由灯头盒引至各型灯具的线缆长度，其规格、型号及长度均应满足设计、施工验收规范等的要求，投标单位在投标报价时综合考虑，其费用应包含在灯具综合单价中，中标后不作调整。 6.2.7.8 各类设备、机柜的安装应当包括电源及设备内连接、接地等所需的材料及安装费用，中标后不作调整。 6.2.7.9 报警探测器的底座，包含在相应的报警探测器的综合单价里，中标后不单独计取。 6.2.7.10 各类接地跨接相关费用，投标人综合考虑计入相关项目综合单价中，结算时不另行计算。 6.2.7.11 柴油发电机房，满足消防、应急负荷正常运行，柴油发电机基础、安装、调试、降噪、排烟及烟道安装、烟尘处理、达到环保验收要求等均在投标人施工范围内，相关费用计算在所报投标报价中，招标人不另行支付； 6.2.7.12 按照规范及设计要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不另行支付； 6.2.7.13 设备及元器件的强制检验费由投标人在综合单价中自行考虑，招标人不另行支付； 6.2.7.14 本项目所涉及金属门窗、屋面金属构件等接地内容，投标人应根据设计文件、相关规范要求实施，并将其费用综合考虑计入投标报价中，中标后不单独计取。 6.2.8 给排水、消防水及通风空调工程 6.2.8.1 管道穿楼板、混凝土墙、砖墙时需加设的套管，其费用应包含其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等并符合相关设计、规范要求，满足使用要求。 6.2.8.2 各类管道的压力试验、吹扫及消毒冲洗、泄漏试验、灌水试验、闭水试验、通球试验等均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中，同时包含强度试验所需的各类盲板、堵头、冷热水管连接软管等材料，中标后综合单价不作调整。 6.2.8.3 塑料排水管上按设计要求设置相应伸缩节、止水节及相应的配件，其费用包含在相应管道项目的综合单价中，中标后综合单价不作调整。 6.2.8.4 管道阀门的法兰、橡胶垫及螺栓等材料费包含在相应阀门综合单价中。 6.2.8.5 管道综合单价里均包括与总平相应管道连接所产生的费用。 6.2.8.6 风机、风机盘管、空调器等设备的安装包括其本体安装、调试，设备支架制作、安装等工作内容，其费用投标人应充分考虑，中标后不作调整。 6.2.8.7 风管的安装包括风管、管件及其支架（除抗震支架外）的安装，其费用投标人应充分考虑，中标后不作调整。 6.2.8.8 暖通系统中的各类管道、阀门、设备等清单项目的综合单价里均包括所需垫木、保温材料与金属支吊架之间的防腐垫木等费用，中标后不调整。 6.2.8.9 风管与风口连接的软接应包括在相应的风口综合单价中，中标后不作调整。 6.2.8.10 各类风口报价时需考虑装饰装修对风口样式、颜色等的要求及风口固定所需木方，其费用含在对应风口的综合单价里，中标后不作调整。 6.2.8.11 各类电动及电磁阀门的综合单价均包括相应的电气检查接线费用。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 11 页 共 17 页

- 6.2.8.12风管弯头导流叶片、检查孔包含在对应的风管的综合单价里，中标后不作调整。
- 6.2.8.13风管、供回水管、冷媒管与穿墙、楼板处的套管之间的空隙均应用柔性防水耐火材料填塞严密，其费用包含在相应的管道综合单价里，中标后不作调整。
- 6.2.8.14冷媒管与设备连接采用成套供应的专用接头，其费用含在相应的空调设备综合单价里，中标后不再另行计取。
- 6.2.8.15穿越沉降缝和变形缝的两侧以及与风机的进出口相连处按设计要求进行处理，其材料价格包含在相应的设备风管综合单价中，中标后不作调整。
- 6.2.8.16投标人投标报价时应综合考虑不同位置的送、回风口、新风吸入口等风口需设置的金属防护网(钢板网)、防鼠铝板网，招标工程量清单不单独列项，其费用应包含在投标报价中，中标后不作调整，风管进入风井、风管出外墙等位置根据设计要求需单独设置的防虫防鼠网按工程量清单项另计。
- 6.2.8.17户内给水管道（计至出墙面）施工完毕后，堵头、带丝零件、桥型弯等所有管件包含在管道清单项目的综合单价中，中标后不作调整。
- 6.2.8.18本工程水表的检测费包含在水表项目的综合单价中，其中水表采用经自来水公司认可、检定合格的水表。
- 6.2.8.19本工程包括但不限于配合自来水公司水表安装涉及的管道、管件、阀门等相关配件的拆除及恢复涉及的费用，由投标人自行考虑在投标报价中。
- 6.2.8.20潜水泵的安装包含控制箱柜、出水口异径接头及与水泵连接的第一片法兰、连接软管、液位控制器、潜污泵与控制箱间的各类线缆（含防水线缆）、电缆头的安装、设备的检查接线及单机调试等应包括在相应的设备综合单价中，中标后不作调整。
- 6.2.8.21玻璃钢水箱其综合单价包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、型钢基座及支架制作安装等所有水箱内容的费用，中标后不作调整。
- 6.2.8.22消防整体联动调试费用，消防专项验收相关费用（不包含消防第三方检测费用）、试运行等费用由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。
- 6.2.8.23地面一体化消防泵站的水箱综合单价为包干单价，包含图纸图示全部工作内容及二次深化设计涉及的全部相关工作内容；包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、型钢基座及支架制作安装等所有水箱内容的费用，中标后不作调整。
- 6.2.9电梯采购及安装工程
- 6.2.9.1电梯工程按“部”综合列项，每部电梯综合单价应包括其相应设备、轨道、电气装置、控制柜、控制柜到电源配电箱、设备的线缆及管（线槽）、五方对讲系统(含对讲主机及分机设备)、电气调试、电梯井检修照明及检修插座、厅门等所有电梯安装及调试相关工作内容，且应通过相关机构检测、验收，并负责与相关部门办理竣工验收的全套手续，投标人在报价时应综合考虑上述费用，中标后不做调整。
- 6.2.9.2电梯施工完毕后，投标人应及时完成并通过相关部门对电梯的验收，验收合格后负责临时用梯的电源（提供到电梯机房）并承担临时用梯的成品保护、维护费、管理费及临时用梯运行人工费等，上述费用计入投标报价中，招标人不另行支付。
- 6.2.9.3投标人应充分考虑因电梯自重、深化设计或电梯井尺寸不满足电梯安装要求等导致的加固费用，综合考虑后填报于综合单价中。
- 6.2.9.4电梯采购时应该充分了解其他专业对电梯所需外部扩展接口的需求并预留相应接口，如梯控，智能化集成管理等接口，预留接口产生的费用包含在电梯的综合单价中，中标后不作调整。
- 6.2.9.5投标人应综合考虑电（扶）梯的采购、运输、安装、调试与试运行、措施、各类政策性费用（税金除外）、风险费用等，并将其计入电（扶）梯清单项目综合单价中，中标后不作调整。
- 6.2.10抗震支架工程

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 12 页 共 17 页

- 6.2.10.1抗震支吊架工程必须满足相关设计规范及验收标准。
- 6.2.10.2抗震支吊架综合单价中均包括成套抗震支架、运费、安装、调试费用、深化设计一切费用、验收费用、自检等投标人应综合考虑，中标后单价不调整。
- 6.2.10.3抗震支（吊）架工程深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。抗震支架深化设计，无论数量、型号、尺寸、形状、材质、质量、规格、安装位置等发生变化，结算时,若抗震支架深化设计后总费用超过抗震支架投标总费用（不含暂列金）的，按抗震支架投标总费用进行结算，招标人不另行支付；若抗震支架深化设计后低于抗震支架投标总费用（不含暂列金）的，则按实结算。
- 6.2.11共性说明
- 6.2.11.1管道、配电箱、消火栓箱（柜）等无论采用何种敷设或安装方式均包括施工过程中发生的预留预埋、留洞、打洞、开槽、打槽、留槽、压槽以及封堵、抹灰等，其费用包含在相应项目的综合单价中，打槽、开槽、留槽、压槽的宽度和深度应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。暗装时的加固费用综合考虑在综合单价里，中标后不作调整。
- 6.2.11.2各类管道、桥架、风管等按招标文件、设计要求应在其外表面根据不同的管道类别进行除锈防腐、外刷不同颜色的面漆，以及设置色环、流向标记、箭头、模印或打印的标志语、挂牌等内容，其费用包含在相应的管道（含桥架、风管等）单价里，中标后综合单价不作调整。
- 6.2.11.3柴油发电机组及柴油发电机柜、落地配电箱（柜）、制冷机组的基础型钢制作安装、调试及试运行等，其费用综合考虑在相应设备清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- 6.2.11.4各类设备与配电管道相连接金属软管、设备的单机调试等应包括在相应的设备综合单价中，中标后不另行计取。
- 6.2.11.5本项目给排水系统、消防水系统、暖通系统、制冷工程、气调工程所需防火封堵（含防火隔板、防火堵料等），其费用综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。
- 6.2.11.6投标人应结合设计图纸和现场实际情况，综合考虑本工程专业系统与其它系统可能出现的管路(桥架、风管、水管等)避让而增加的费用，中标后综合单价不作调整。
- 6.2.11.7投标人应充分考虑与其他施工单位的配合、衔接、搭头、开孔、补缝、调试、资料汇总、竣工验收等各类费用，以及考虑因施工错误等自身原因造成的洞口封堵等费用，该部分费用包括在相应项目的综合单价或措施费中，中标后投标人不得以任何理由要求招标人支付该部分费用。
- 6.2.11.8投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材，无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。
- 6.2.11.9除工程量清单中已列的调试、试运行、测试项目外，投标人认为还需增加的其他联合调试费、系统调试、试运行、测试费用，综合考虑在投标报价中。联合调试费、系统调试、试运行、测试应包括但不限于本项目所有机电工程（即包括投标人承包范围内的机电设备、招标人指定承包的其他机电设备）联合调试费、系统调试、试运行、测试所需的工、料、机、燃料、水电等所有相关费用。
- 6.2.11.10投标报价中应包括投标人竣工验收时通水、通电试运行及消防水池和水箱蓄水所产生的水费、电费，综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。
- 6.2.11.11投标报价中应包括承包人竣工验收后，将房屋移交业主时，卫生间、厨房等有防水要求房间完成闭水交验等所产生的费用综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。
- 6.2.11.12本清单项目特征中引用了部分厂家的产品编号，报价时产品编号仅作参考。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 13 页 共 17 页

- 6.2.11.13 各种设备、管道、电缆回路等需按发包人要求去挂牌或标识的，其费用应包含在相应项目综合单价中。
- 6.2.11.14其它未说明的项目根据工程量清单项目特征说明并结合招标文件、图纸等资料综合报价。
- 6.2.12交安工程
- 6.2.12.1投标人负责实施交通安全设施（包括但不限于划线、标识标牌、车挡等）、地面交通反光标线、反光导向标牌、诱导牌及其它安全保护设施等。
- 6.3措施费用报价要求
- 6.3.1总价措施项目清单计价表
- 6.3.1.1本次招标总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）暂按招标人给定金额计入投标总价中，除安全文明施工费外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人包干使用。若投标人未对招标人给出的措施项目进行报价，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整（双方另有约定外）。若投标施工组织设计及施工方案中已有的或施工中必须采用的措施项目但招标人未单独列出的，投标人需综合考虑在投标报价中，中标后不予调整（双方另有约定外）。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，但需经发包人审查同意后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用。
- 6.3.1.2本工程量清单“总价措施项目清单计价表”中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用，投标人应按招标人给定的金额统一计入投标报价总价内，结算按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定进行结算。工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施等应达到川建发【2017】5号文、川建发【2019】180号文、成建委〔2013〕487号文“成都市城乡建设委员会印发《中心城区建筑工地围墙提升改造方案》的通知”成建委【2016】22号文“成都市城乡建设委员会关于印发《成都市市政基础设施工程文明施工技术规程》的通知、成建委【2018】374号成都市城乡建设委员会关于印发《成都市中心城区施工围挡规范管理实施方案》的通知”、成建委【2018】187号文“成都市环境保护局关于印发《成都市施工现场非道路移动机械排气污染防治实施办法》的通知”、川建发【2018】16号文“四川省住房和城乡建设厅 四川省生态环境厅关于印发《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》的通知”、川建发【2019】167号文“四川省住房和城乡建设厅 四川省人力资源社会保障厅关于贯彻落实《建筑工人实名制管理办法（试行）》的通知”、成住建〔2019〕101号文“成都市住房和城乡建设局《关于开展智慧工地建设工作》的通知”、成住建〔2019〕83号文“成都市住房和城乡建设局《关于进一步加强全市建设工程远程高清视频监控系统管理》的通知”、成住建发【2019】319号文“成都市住房和城乡建设局关于印发《成都市建设工程智慧工地运渣车辆在线视频监控管理办法》的通知”、成住建〔2020〕86号文“成都市住房和城乡建设局关于印发《关于进一步规范智慧工地远程高清视频监控设备安装设置工作的指导意见》的通知”、成住建发〔2021〕123号文“成都市住房和城乡建设局关于印发《成都市建设工程文明施工（扬尘污染防治）管理技术标准》的通知（2021年5月修订）的通知”、成住建发〔2021〕111号文“成都市住房和城乡建设局等7部门关于印发《成都市重点管控区域施工工地大气污染防治技术导则》的通知”（此通知需核实项目是否处于重点管控区域）等规定的相关要求及其他行政主管部门的相关要求,且需满足招标人要求。若投标人认为该部分费用不能满足实际施工需要（如：为保证施工现场各类大型机械在道路红线内进出、运输、作业等铺设的道路、便道和场地硬化、地表排水等费用），超出部分由投标人在投标报价中综合考虑。投标人按照成都市扬尘办的相关要求，安排专人做好日常保洁工作，其费用包含在文明施工措施费及其相应项目综合单价中，不再另行计算费用。安全文明施工费计费基数参照本说明第8.1条约定执行。
- 6.3.1.3本工程夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费由投标人在投标报价中综合考虑，该部分费用在招标范围内按费率包干使用，中标后不作调整，计费基数参照本说明第8.1条约定执行。
- 6.3.1.4施工临时用水用电： 承包人应自行完成本项目施工用水用电的接入，自行从临时用水用电接入点接至现场各使用位置，并为各专业承包单位预留并提供临时用水

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 14 页 共 17 页

用电接口，同时负责使用期间的监管、保护、安全防护、维护临时供电设施等工作，相关接入费用计入承包人投标报价中的施工用水、用电措施费中包干使用，施工临时用水用电所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的残值回收等均由投标人自行处理，所发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。

6.3.1.5措施钢筋（垫铁、铁马等）：包含现浇钢筋中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用“铁马”、衬铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋等措施钢筋，该费用投标人应依据施工方案及规范要求、企业自身情况综合报价（报价应含完成该项工作的全部费用），投标人所报费用招标范围内包干使用，结算将不做任何调整。

6.3.1.6大型机械设备进出场及安拆（包含完成项目的所有种类大型机械设备进出场及安拆、设备基础等），投标人根据地勘报告并结合实际情况，提供经济可实施的施工组织方案并报价，投标人所报费用招标范围内包干使用，结算将不做任何调整。

6.3.1.7现场的施工围挡已由招标人实施完成，因为安全文明施工费中已包含此项，结算时围挡工程最终结算价款以业主方组织的审计结果为准（审计包括业主方上级单位审计、业主方上级单位委托第三方单位审计、业主方自行组织审计）金额（含税）扣除。投标人按照建设行政主管部门要求进行装饰、维护和保养。围挡的装饰、维护、保养、及因现场施工等导致的迁移及拆除等费用在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付。

6.3.1.8清单中所列总价措施，若施工过程中未予实施，结算时不予支付。

6.3.2单价措施项目清单计价表

6.3.2.1单价措施项目清单计价表是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。单价措施项目清单计价表中的综合单价（除招标文件另有约定外）不予调整，工程量按实结算。投标人不得自行更改单价措施项目清单计价表中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量。

6.3.2.2招标人已将模板费在《单价措施项目清单》中单独列项，混凝土模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为铝膜、钢模、木模、清水模板、复合模板、砖胎模（含砖胎模抹灰及其相应部位防水保护层）等综合考虑在投标报价中，无论采用何种支模方式，综合单价均不调整。满堂基础（含柱下墩）和垫层模板不计算施工中分格浇注的模板工程量，不抹灰的部位投标人应考虑使用清水模板、修边补平等相关费用，结算不再另行计取。

6.4其他项目清单

6.4.1暂列金额：暂列金额是招标人为保证工程施工建设的顺利实施，用于尚未确定或施工过程中可能出现的各种不确定因素对工程造价的影响，在招标控制价中需估算一笔暂列金额，由招标人掌握并使用，投标人按工程量清单给出的金额填入报价中。

6.4.2暂估价

6.4.2.1材料暂估价：本项目材料暂估价详见招标清单。

6.4.2.2专业工程暂估价：

本项目专业工程暂估价包括：投标人按工程量清单给出的金额填入报价中，后期投标人不能因暂估金额变化而提出异议或索赔。

6.4.3计日工：在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作。投标人投标时对计日工不做报价，实际发生时，计日工的单价按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、相关配套文件公布的计日工单价标准以及合同约定作为结算单价。

6.4.4总承包服务费：本项目不计取总承包服务费。

6.5规费和税金

6.5.1 规费：按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定以企业资质等级相应的费率计算和结算，计费基数参照本说明第8.1条约定执行。投标人在投标报价时，按招标人在招标文件中公布的招标控制价（最高投标限价）的规费金额填写，计入工程造价。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 15 页 共 17 页

6.5.2 税金：增值税费率9%；附加税：按0.261%综合税率计算。 即：附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加）=税前不含税工程造价×综合附加税税率（0.261%） 如因政策调整，按相关文件执行。 6.6主要材料表、主要材料设备品牌选用表 6.6.1投标人须在“主要材料设备技术标准及品牌范围”填报所选材料设备品牌或填报同档次的其他品牌，中标后在施工过程中应严格按照所报的材料设备品牌要求采购并用于该工程中（除招标文件合同专用条款中约定可调整材料外，投标报价中其余材料价格均不得调整）。 6.6.2投标人未填报材料品牌或填报的材料品牌与“主要材料设备技术标准及品牌范围”规定的材料备选品牌相比为低档次的，中标后招标人有权要求中标人在材料备选品牌中购买符合设计、技术要求材料（设备），若核定价格高于中标价，按中标价计算；若核定价格低于中标价，按核定价格计算。 6.6.3若中标人所用品牌发生停产等原因导致无法供货的情况时，中标人必须在招标人提供的指定品牌型号中选用，若核定价格高于中标价，按中标价计算；若核定价格低于中标价，按核定价格计算。 6.6.4若“主要材料设备技术标准及品牌范围”中的品牌（厂家）全部无法满足设计要求，经招标人审核同意后可应选用同档次生产品牌（厂家），若核定价格高于中标价，按中标价计算；若核定价格低于中标价，按核定价格计算。 6.6.5投标人投标时若漏报主要材料费用，漏报的材料品种，将视为该材料已包含在综合单价中，且不进行材料调差。。 7、计算边界划分 7.1总平：各子项安装与总平界限划分： 7.1.1排水部分，室内排水管（污废水及雨水）至总平第一座检查井（不含第一座检查井）范围内容归于各楼栋，第一座检查井后（含第一座检查井）所有总平施工图设计范围内容归于总平排水部分。 7.1.2室内给水部分算至室外1.5m，其余所有总平施工图设计范围内容归于总平给水部分。 7.1.3室内消防水部分算至室外1.5m，其余所有总平施工图设计范围内容归于总平消防水部分。 7.1.4室内强电部分配管算至室外1.5m，其余所有总平施工图设计范围内容归于总平强电部分。 7.2各子项安装范围： 7.2.1计算边界：各单体与总平边界，如上描述； 7.2.2计算范围： （1）强电工程：低压配电柜出线至末端全部内容（含柴油发电机及发电机配电柜，低压柜至发电机的线缆、母线；不含低压配电柜； （2）暖通工程：通风防排烟根据施工图设计内容全部计算；空调系统根据图纸内容全部计算；卫生间排气排风设备全部计算； （3）消防电、消防水工程：根据施工图设计内容全部计算； （4）给排水工程：根据施工图设计内容全部计算； （5）抗震支架工程：根据施工图设计内容全部计算； （6）电梯工程：根据施工图设计内容全部计算（不含电梯二次装饰）；

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 16 页 共 17 页

7.3各子项土建范围： 7.3.1计算边界：各单体算至室外散水（含散水沟、台阶、坡道），各子项的土（石）方清单工程量归并到总平土（石）方工程相应的土（石）方清单项目中； 7.3.2计算范围：包括基础工程（含桩基础、基坑支护等）、主体工程、装饰装修（含建施、装施）、幕墙工程等施工图设计所有内容； 8、其他说明 8.1投标人在投标报价时，自主确定人工费、机械费报价，投标人须注意，若中标价的各清单子目定额人工费、定额机械费低于招标控制价的各清单子目定额人工费、定额机械费的，则按中标价的定额人工费、定额机械费执行；若中标价的各清单子目定额人工费、定额机械费高于招标控制价的各清单子目定额人工费、定额机械费，应按照招标控制价的各清单子目定额人工费、定额机械费进行修正；结算时，安全文明施工费、规费、人工费调差等以定额人工费、定额机械费作为计算基数的费用，按修正后的定额人工费、定额机械费计算。 8.2投标人投标报价时应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、招投标法、道路交通安全法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）等文件结合理解、解释和使用。 8.3投标人应对每一个工程量清单项目的综合单价充分分析理解，对其所包含的内容及相应风险充分考虑，中标后除发生变更外不作调整且中标人必须按招标人和监理工程师指令完成综合单价项目的工作内容，不得以综合单价过低等作为理由不实施工作内容。 8.4. 招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔和调整造价。 8.5投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。 8.6投标人投标报价时注意分部分项工程量清单与计价表和单价措施、总价措施（不含安全文明施工费）的项目特征描述栏文字、项目名称栏文字有跳页的现象，投标人不能遗漏任何文字和符号，若遗漏任何文字和符号所造成的后果由投标人自行负责。 8.7投标报价中，若出现投标总价与各分项之和不一致、分部分项中的单价与综合单价分析表中单价不一致、材料表中材料价格与综合单价分析表中价格不一致时，按不利于投标人情况处理。 8.8投标报价全部采用人民币表示。综合单价及合价保留到小数点后两位有效。

总 说 明

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 17 页 共 17 页

8.9本工程招标控制价为57098369.51元（其中：不含税暂列金额1500413.80元，不含税专业工程暂估价18000.00元）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	29603.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单 独计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001001	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m³	17839.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 3 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石	m³	11763.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 4 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、 树兜等的堆放场地由投标人自行 解决，并综合考虑在综合单价中 ，在中标后合同履行期间，投标 人不因本工程工程数量、土石比 例、外弃土方运输距离、土方运 输方案、外弃土方的堆放场地等 变化而对合同单价作任何调整； 投标人不因本工程工程数量、土 石比例、土方运输距离、土方运 输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等 全部费用，土石方运输及堆场等 应满足当地政府对安全文明施工 的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范 验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 5 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010402001001	蒸压加气混凝土砌块 ≤3.6m	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，规格综合，强度等级≥A5.0（砌块密度≤800kg/m³） 2. 墙体类型、高度：≤3.6m 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆或专用砂浆，强度≥Ma5.0 4. 是否框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙：综合考虑综合考虑进入本项综合单价中 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中	m³	295.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 6 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、聚合物水泥基砂浆修补、界面剂、刮糙等综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
5	010402001002	蒸压加气混凝土砌块 >3.6m	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块, 规格综合，强度等级≥A5.0（砌块密度≤800kg/m³） 2. 墙体类型、高度：>3.6m 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆或专用砂浆，强度≥Ma5.0 4. 是否框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙：综合考虑综合考虑进入本项综合单价中 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火	m³	115.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 7 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、聚合物水泥基砂浆修补、界面剂、刮糙等综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001001	钢管内灌注C30商品砼	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含	m³	22.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 8 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010501001002	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）	m ³	273.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 9 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	010501002001	C30商品砼梁板式带形基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 基础梁高度详设计图 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	897.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 10 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	010501003001	C30商品砼独立基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工质量验收规范及招标文件要求	m³	326.420					
10	010501004001	C30商品砼筏板基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼（抗渗等级P8） 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考	m³	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 11 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
11	010501006001	C30商品砼设备基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含	m³	2.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 12 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
12	010502001001	C30商品砼柱 型钢混凝土组合构件	1. 构件类型：型钢混凝土组合构件 2. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 3. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 4. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而	m ³	95.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 13 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整单价 6. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 7. 内部型钢另计 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	010502001002	C30商品砼柱	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中	m ³	170.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 14 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	010502002001	C25商品砼构造柱	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	33.170					
15	010503002001	C30商品砼矩形梁	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼	m³	188.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 15 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
16	010503004001	C25商品砼圈梁	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行	m ³	19.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 16 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
17	010503005001	C25商品砼过梁	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而	m³	1.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 17 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
18	010504001001	C30商品砼墙	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工	m ³	21.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 18 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
19	010504004001	C30商品砼挡土墙	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	121.130					
20	010505003001	C25商品细石砼踏步	1. 混凝土种类及强度等级：C25 细石商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施	m³	0.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 19 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
21	010506001001	C30直形楼梯 180厚	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中	m²	30.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 20 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
22	010506001002	C30直形楼梯 120厚	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m²	15.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 21 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标文件要求							
23	010507001001	混凝土面层凹槽防滑坡道	1. 面层材料种类、厚度:60mm厚 C20细石混凝土面层。表面留横 向凹槽深15mm, 宽50mm、间距 100mm。坡道面层与路面相交处 在原有混凝土路面剔10mm深80m 宽槽 2. 界面剂：单列 3. 垫层材料种类、厚度:80mm厚 C20商品混凝土 4. 下垫层层材料种类、厚度： 300mm厚粒径10~40碎石灌预拌 M5砂浆, 宽出面层300mm 5. 综合单价含混凝土泵送费用， 不得因运输泵送方式的变化而调 整单价	m ²	58.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 22 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
24	010507001002	混凝土面层凹槽防滑叉车坡道	1. 面层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土内配 8@150单层双向钢筋网片, 随打抹平, 初凝前扫毛。表面留横向凹槽深15mm, 宽50mm, 间距100mm。坡道面层与路面相交处在原有混凝土路面剔10mm深80mm宽槽 2. 界面剂：单列 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20商品混凝土 4. 下垫层层材料种类、厚度：300mm厚粒径10~40碎石灌预拌M5砂浆, 宽出面层300mm 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	45.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 23 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
25	010507005001	C25商品砼压顶	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	11.040					
26	010507007001	C20商品砼包裹	1. 混凝土种类及强度等级：C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施	m³	0.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 24 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
27	010507007002	C25商品砼柱脚浇实	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	15.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 25 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
28	010507007003	C40 CGM柱脚灌浆料	1. 灌浆料种类及强度等级：C40 CGM灌浆料 2. 灌浆料拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 灌浆料的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含灌浆料泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	1.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 26 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
29	010507007004	C40无收缩细石砼压力灌浆	1. 灌浆料种类及强度等级：C40无收缩细石砼 2. 灌浆料拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 灌浆料的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含灌浆料泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	1.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 27 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	010507007005	C35无收缩细石砼压力灌浆	1. 灌浆料种类及强度等级：C35 无收缩细石砼 2. 灌浆料拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 灌浆料的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含灌浆料泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	0.100					
31	010507007006	C20商品门槛、挡水带	1. 混凝土种类及强度等级：C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考	m³	1.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 28 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
32	010515001001	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 锚固方式：预留拉结筋、二次结构植筋等综合考虑报价 4. 直形、弧形等构件钢筋由投	t	2.182					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 29 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人综合报价，满足设计及相关 规范要求 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
33	010515001002	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	0.890					
34	010515001003	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10	t	1.862					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 30 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
35	010515001004	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ6	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋 、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量	t	0.777					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 31 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
36	010515001005	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工	t	78.628					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 32 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
37	010515001006	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	51.930					
38	010515001007	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方	t	8.523					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 33 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
39	010515001008	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ18-22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件	t	31.844					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 34 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
40	010515001009	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ25	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	26.694					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 35 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	010515001010	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ28-32	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ28-32 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	3.822					
42	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件的防锈处理满足规范要求 4. 螺栓等包含在综合单价中	t	3.682					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 36 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
43	010516003001	型钢梁栓钉 M19*95	1. 构件类型、规格：栓钉 M19*95 2. 安装部位：型钢梁 3. 安装方式：现场安装 4. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 5. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含该费用 8. 防火漆：另计	套	17186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 37 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 10. 为配合钢结构施工的措施，包括但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
44	010516003002	地脚锚栓安装	1. 构件类型、规格：地脚锚栓 Q235 规格综合 2. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费	套	530.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 38 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 探伤要求:满足设计及规范要求, 综合考虑在投标报价中, 中标后不再调整 4. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 5. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 6. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用, 焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑, 中标后不调整 7. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓费用 8. 为配合钢结构施工的措施, 包括但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 39 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中不另行计算 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
45	010603001001	成品十字形钢柱 Q355B	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用	t	40.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 40 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求: 环氧富锌底漆3遍,漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数: 环氧云铁中间漆2遍,漆膜厚度为60um 9. 防火漆: 另计 10. 安装方式: 投标人根据工程实际情况自行考虑,综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用,焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑,中标后不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 41 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 综合单价中包含普通螺栓、 高强螺栓、栓钉、抗剪键的费用 13. 金属结构构件施工图中的节 点板、加强箍、内衬管和接头主 材用量（钢板、型钢、圆钢等） 、熔嘴焊处增加的板条按实际用 量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施， 包含但不限于作业场地处理、拼 装胎架、支撑胎架、滑移导轨、 穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合 考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
46	010603001002	成品H形实腹柱 Q355B	1. 钢材品种、规格：Q355B，规 格综合	t	84.037					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 42 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料要求：满足设计、规范及 招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、 制作安装费、运输费、吊装费、 验收要求需做的各种实验费、自 检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要 求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综 合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设 计及规范要求，综合单价应包含 该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍 数要求：环氧富锌底漆3遍，漆膜 厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、 遍数：环氧云铁中间漆2遍，漆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 43 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膜厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉、抗剪键的费用 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 44 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			14. 为配合钢结构施工的措施， 包含但不限于作业场地处理、拼 装胎架、支撑胎架、滑移导轨、 穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合 考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
47	010603002001	成品空腹钢柱 Q355B	1. 钢材品种、规格：Q355B，规 格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及 招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、 制作安装费、运输费、吊装费、 验收要求需做的各种实验费、自 检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要 求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整	t	168.392					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 45 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求:环氧富锌底漆3遍,漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数:环氧云铁中间漆2遍,漆膜厚度为60um 9. 防火漆:另计 10. 安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑,综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用,焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑,中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 46 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、 高强螺栓、栓钉、抗剪键的费用 13. 金属结构构件施工图中的节 点板、加强箍、内衬管和接头主 材用量（钢板、型钢、圆钢等） 、熔嘴焊处增加的板条按实际用 量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施， 包含但不限于作业场地处理、拼 装胎架、支撑胎架、滑移导轨、 穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合 考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
48	010603002002	成品空腹钢柱 Q235B	1. 钢材品种、规格：Q235B，规	t	1.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 47 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍，漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 48 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			遍数：环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉、抗剪键的费用 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 49 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量内 14. 为配合钢结构施工的措施， 包含但不限于作业场地处理、拼 装胎架、支撑胎架、滑移导轨、 穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合 考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
49	010604001001	成品薄壁矩形钢管门梁 Q355B	1. 钢材品种、规格：Q355B，规 格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及 招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、 制作安装费、运输费、吊装费、 验收要求需做的各种实验费、自 检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要 求，综合考虑在投标报价中，	t	4.496					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 50 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求: 环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数: 环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 9. 防火漆: 另计 10. 安装方式: 投标人根据工程实际情况自行考虑, 综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用, 焊接采用焊条或焊丝由投标人根据							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 51 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价已包含普通螺栓、高强螺栓及非现场安装栓钉的全部费用。 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 52 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	010604001002	成品槽钢钢梁 Q355B	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍，漆膜厚度为80um	t	41.555					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 53 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数：环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价已包含普通螺栓、高强螺栓及非现场安装栓钉的全部费用。 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 54 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
51	010604001003	成品H型钢梁 Q355B	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要	t	399.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 55 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综 合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合,满足设 计及规范要求,综合单价应包含 该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍 数要求：环氧富锌底漆3遍,漆膜 厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、 遍数：环氧云铁中间漆2遍,漆膜 厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程 实际情况自行考虑，综合单价包 含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接 费用及油腻子塞填费用，焊接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 56 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价已包含普通螺栓、高强螺栓及非现场安装栓钉的全部费用。 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 57 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
52	010605001001	钢筋桁架楼承板 TB2-100	1. 钢材品种、规格：综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 楼承板上、下弦钢筋采用热轧钢筋HRB400级, 腹杆钢筋采用性能等同CRB550的冷轧钢筋 4. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 5. 投标人需综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 6. 楼承板的深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 安装方式：投标人根据工程	m²	3184.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 58 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 施工临时支撑、固定措施等综合考虑在投标报价中不另行计算 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
53	010605002001	彩钢板外墙	1. 外墙板品种、颜色：镀铝锌彩色压型钢板，颜色见立面 2. 压型钢板厚度:0.6mm（含涂层），采用H预拌高耐久涂层 3. 安装方式：竖铺 4. 综合单价包含窗边收条、包角、包边、窗台泛水、泡沫堵头、密封胶、墙面檩条、自攻钉、彩钢收边板等 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	4323.760					
54	010606001001	成品热镀锌钢拉杆	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢	t	19.055					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 59 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Q235B	材 Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及 招标技术要求 3. 镀锌量要求：屋面及墙面位置 构件双面镀锌量应不小于275g/m ² ，室外雨棚位置构件双面镀锌量 应不小于400g/m ² 4. 综合单价中包含材料采购费、 制作安装费、运输费、验收要求 需做的各种实验费、自检等检测 费 5. 探伤要求：满足设计及规范要 求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综 合考虑在报价中 7. 除锈；除锈方式综合，满足设 计及规范要求，综合单价应包含 该费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 60 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 9. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数：环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 10. 防火漆：另计 11. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 12. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 13. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 14. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 61 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 15. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 16. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
55	010606001002	成品热镀锌钢拉条 Q235B	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢材 Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 镀锌量要求：屋面及墙面位置构件双面镀锌量应不小于275g/m ² ，室外雨棚位置构件双	t	14.734					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 62 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面镀锌量应不小于400g/m 4. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 5. 探伤要求:满足设计及规范要求, 综合考虑在投标报价中, 中标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 8. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求: 环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 9. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数: 环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 63 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 防火漆：另计 11. 安装方式：投标人根据工程 实际情况自行考虑，综合单价包 含钢筋与钢结构连接的费用 12. 综合单价内应充分考虑焊接 费用及油腻子塞填费用，焊接采 用焊条或焊丝由投标人根据相关 规范及设计自行考虑，中标后不 调整 13. 综合单价中包含普通螺栓、 高强螺栓、栓钉的费用 14. 金属结构构件施工图中的节 点板、加强箍、内衬管和接头主 材用量（钢板、型钢、圆钢等） 、熔嘴焊处增加的板条按实际用 量计算，并入相应工程量内 15. 为配合钢结构施工的措施， 包含但不限于作业场地处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 64 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 16. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
56	010606001003	成品热镀锌钢支撑 Q235B	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢材 Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 镀锌量要求：屋面及墙面位置构件双面镀锌量应不小于275g/m，室外雨棚位置构件双面镀锌量应不小于400g/m 4. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 5. 探伤要求：满足设计及规范要	t	22.976					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 65 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综 合考虑在报价中 7. 除锈;除锈方式综合,满足设 计及规范要求,综合单价应包含 该费用 8. 成品构件底漆厚度、品种、遍 数要求：环氧富锌底漆3遍,漆膜 厚度为80um 9. 成品构件中间漆厚度、品种、 遍数：环氧云铁中间漆2遍,漆膜 厚度为60um 10. 防火漆：另计 11. 安装方式：投标人根据工程 实际情况自行考虑，综合单价包 含钢筋与钢结构连接的费用 12. 综合单价内应充分考虑焊接 费用及油腻子塞填费用，焊接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 66 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 13. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 14. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 15. 为配合钢结构施工的措施，包括但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 16. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 67 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	010606002001	成品热镀锌钢檩条 C型钢 Q355B	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢材 Q355B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 镀锌量要求：屋面及墙面位置构件双面镀锌量应不小于275g/m，室外雨棚位置构件双面镀锌量应不小于400g/m 4. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 5. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含	t	73.772					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 68 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			该费用 8. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 9. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数：环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 10. 防火漆：另计 11. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 12. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 13. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 14. 金属结构构件施工图中的节							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 69 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 15. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 16. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
58	010606002002	成品热镀锌钢檩条 Z型钢 Q355B	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢材 Q355B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 镀锌量要求：屋面及墙面位置构件双面镀锌量应不小于	t	73.236					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 70 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			275g/m，室外雨棚位置构件双面镀锌量应不小于400g/m 4. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 5. 探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 除锈;除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价应包含该费用 8. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍,漆膜厚度为80um 9. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数：环氧云铁中间漆2遍,漆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 71 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膜厚度为60um 10. 防火漆：另计 11. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 12. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 13. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 14. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 15. 为配合钢结构施工的措施，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 72 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 16. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
59	010606002003	成品热镀锌钢檩条 H型钢 Q355B	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢材 Q355B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 镀锌量要求：屋面及墙面位置构件双面镀锌量应不小于275g/m，室外雨棚位置构件双面镀锌量应不小于400g/m 4. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费	t	4.791					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 73 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 探伤要求:满足设计及规范要求, 综合考虑在投标报价中, 中标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 8. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求: 环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 9. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数: 环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 10. 防火漆: 另计 11. 安装方式: 投标人根据工程实际情况自行考虑, 综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 12. 综合单价内应充分考虑焊接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 74 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 13. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 14. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 15. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 16. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 75 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
60	010606008001	成品室外钢梯 Q235B	1. 钢材品种、规格：Q235B(热浸镀锌处理)，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合,满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍,	t	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 76 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数：环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 77 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
61	010606008002	成品钢梯 Q235B	1. 钢材品种、规格：Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要	t	11.215					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 78 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综 合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合,满足设 计及规范要求,综合单价应包含 该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍 数要求：环氧富锌底漆3遍,漆膜 厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、 遍数：环氧云铁中间漆2遍,漆膜 厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程 实际情况自行考虑，综合单价包 含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接 费用及油腻子塞填费用，焊接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 79 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包括但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 80 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	010606011001	屋面不锈钢檐沟	1. 钢材品种、规格：不锈钢钢板 1.5mm 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据	t	6.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 81 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 8. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 9. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 10. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
63	010606013001	成品零星钢构件	1. 构件名称：檩条托架、零星	t	10.666					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 82 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加固角钢 Q235B 2. 单根重量：综合考虑 3. 螺栓种类：详设计综合考虑 4. 安装高度：综合考虑 5. 焊缝等级：凡图中注明为坡口 焊缝及对接焊缝均为等强连接， 质量控制等级为二级，其余焊缝 均为三级 6. 探伤要求：二级焊缝应进行抽 检，比例不小于20%，其合格等级 应为现行国家标准《钢焊缝手工 超声波探伤方法和探伤结果分级 》（GB11345-2013）B级检验III级 及III级以上。发现焊缝有缺陷时 ，应按施工验收规范进行处理，检 查数量的百分比根据有关规范规 定。 7. 油漆品种、刷漆遍数：环氧富 锌底漆3遍，漆膜厚度为80um，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 83 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 8. 防火涂料：另计 9. 金属构件运输综合考虑 10. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
64	010606013002	角钢护边	1. 钢材品种、规格：Q235B，角钢 综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中	t	2.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 84 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 除锈;除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价应包含该费用 7. 油漆品种、遍数:防锈漆二道,调合漆二道 8. 安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑,综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 9. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用,焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑,中标后不调整 10. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓费用 11. 为配合钢结构施工的措施,包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 85 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中不另行计算 12. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
65	010607002001	镂空钢盖板	1. 材料品种、规格：镂空钢盖板 900*900 2. 做法：参24J306参第4-9页 LGB0909-2 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	46.210					
66	010606013003	钢结构转换层	1. 钢材品种、规格：钢结构转换层加固构件 Q235B 综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要	t	72.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 86 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价应包含该费用 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 9. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓费用 10. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 87 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
67	010606013004	吊顶反支撑构件	1. 钢材品种、规格：吊顶反支撑构件 Q235B 综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 深化设计相关费用综合考虑在报价中	t	3.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 88 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 7. 安装方式: 投标人根据工程实际情况自行考虑, 综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用, 焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑, 中标后不调整 9. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓费用 10. 为配合钢结构施工的措施, 包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 89 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
68	010901002001	镀铝锌彩钢板屋面	1. 型材品种、规格、颜色： 0.6mm厚镀铝锌彩钢板360° 直立锁边（镀铝锌板本色） 2. 防水层材料种类、厚度： 1.5mm高耐热增强型TPO防水卷材（产品通过135℃、672h热老化测试） 3. 保温材料种类、厚度：75mm厚玻璃丝保温棉；玻璃丝棉(A级) 导热系数 $\lambda \leq 0.053\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，玻璃丝棉容重 $\geq 16\text{Kg/m}^3$ 。聚丙烯贴面（聚丙烯与玻璃丝绵复合后达到A级）； 4. 屋脊做法：详见17J925-1, 2-	m ²	12859.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 90 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			27, 5 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
69	010901002002	镀铝锌彩钢板雨棚	1. 雨棚面层品种、规格、颜色：镀铝锌压型钢板屋面板，360度直立缝、缝内预涂密封胶，0.6mm厚 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	711.360					
70	010902001001	屋面高耐热增强型TPO防水卷材 1.5mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：高耐热增强型TPO防水卷材 1.5mm 2. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用	m ²	13373.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 91 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
71	010902008001	屋面变形缝	1. 做法：详见17J925-1, 2-34, 21 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	79.600					
72	010903002001	墙面JS-聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 1.5mm厚	1. 部位：墙面 2. 防水涂膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料 Ⅱ型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍	m²	62.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 92 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
73	010903002002	天棚JS-聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	1. 部位：天棚 2. 防水涂膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料 Ⅱ型 3. 涂膜厚度、遍数：遍数两道，横竖向各刷一道	m²	104.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 93 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
74	010903004001	墙面伸缩缝	1. 盖缝材料：彩钢板 3. 填充物：填充材料采用A级不燃玻璃丝棉。 2. 做法：详见《节点详图八》墙面伸缩缝详图 3. 其他：满足设计、现行施工	m	11.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 94 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
75	010904002001	楼地面无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：楼地面 2. 防水涂膜品种：无溶剂单组份聚氨酯防水涂料（采用无溶剂型VOC含量低于10g/L） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工	m ²	1330.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 95 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
76	010904002002	平面JS-聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 1.5mm厚	1. 部位：平面 2. 防水涂膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料 Ⅱ型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	104.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 96 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	010904004001	地面变形缝 聚氨酯胶填缝	1. 嵌缝材料种类：聚氨酯胶 2. 缝宽、缝深：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	35.480					
78	010903002003	墙面无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：墙面 2. 防水涂膜品种：无溶剂单组份聚氨酯防水涂料（采用无溶剂型VOC含量低于10g/L） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等	m²	104.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 97 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用综合考虑在该综合单价中， 不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
79	011001002001	屋面防火隔离带	1. 附加檩条：单算 2. 防火填充材料、规格：200mm厚岩棉板, 100kg/m³ 3. 面层材料品种、规格：纤维增强硅酸钙板 12mm厚 4. 压条材料种类、规格：角钢 50*3 5. 耐火极限：不低于4. 0h 6. 防火质量要求：该防火墙应具备消防部门认可的型式检测报告 7. 其他：满足设计、现行施工	m²	896.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 98 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
80	011001003001	外墙挤塑聚苯板保温板 30mm厚	1. 部位：外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯板保温板B1级 30mm厚 3. 粘接材料种类、厚度：3mm厚DEA保温板粘结砂浆压实抹平 4. 防护材料种类：4mm厚DBI保温板抹面抗裂砂浆分两遍压实抹平，中间压入耐碱纤维网格布一层（重量≥150g/m²） 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	613.840					
81	011001003002	墙面玻璃纤维保温棉 100mm厚	1. 部位：外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格：玻璃纤维保温棉（带单面防潮层） 100mm厚 容重12kg/立方米 燃烧性能为A级 3. 其他：满足设计、现行施工	m²	80.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 99 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
82	011001004001	12mm厚纤维增强硅酸钙板防火包裹梁	1. 防火包裹龙骨：角钢 综合 2. 防火填充材料、规格：100mm厚岩棉板, 100kg/m³ 3. 面层材料品种、规格：纤维增强硅酸钙板 12mm厚 4. 压条材料种类、规格：角钢 50*3 5. 耐火极限：不低于4. 0h 6. 防火质量要求：该防火墙应具备消防部门认可的型式检测报告 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	89. 230					
83	011001004002	9mm厚纤维增强硅酸钙板防火包裹梁	1. 防火包裹龙骨：角钢 综合 2. 防火填充材料、规格：75mm厚岩棉板, 100kg/m³ 3. 面层材料品种、规格：纤维增强硅酸钙板 9mm厚	m²	179. 660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 100 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：角钢 50*3 5. 耐火极限：不低于3. 0h 6. 防火质量要求：该防火墙应具备消防部门认可的型式检测报告 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
84	011201004001	C25商品砼柱脚防锈包裹 50mm厚	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 厚度：50mm 3. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 4. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	3. 470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 101 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
85	011201004002	升降平台水泥砂浆抹面	1. 基层类型：设备基础 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	374.260					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
86	011405001001	金属面油漆 防火涂料 耐火极限1.0h	1. 部位：综合 2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具	m ²	26094.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 102 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有面漆作用的膨胀型非膨胀型防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合 4. 防火等级：耐火极限1.0h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
87	011405001002	金属面油漆 防火涂料 耐火极限1.5h	1. 部位：综合 2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具有面漆作用的膨胀型非膨胀型防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合 4. 防火等级：耐火极限1.5h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	3442.610					
88	011405001003	金属面油漆 防火涂料 耐火极限2.5h	1. 部位：综合 2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具有面漆作用的膨胀型非膨胀型	m ²	4786.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 103 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合 4. 防火等级：耐火极限2.5h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0403	其他工程								
89	040309006001	成品伸缩卸料平台 2500*1970mm	1. 名称：成品伸缩卸料平台 2. 额定载荷：净载12吨，动载6吨； 3. 设备尺寸/基坑尺寸：设备尺寸：长3000mm，宽1970mm，高度590mm，伸缩长度1000mm。基坑尺寸：长3000mm，宽2000mm，高度600mm 4. 动力形式：电动液压 5. 调节范围：+300/-300m 6. 调节时间：上调时间≤16S下调时间≤10S	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 104 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 搭板厚度：16mm+8mmg钢板 8. 主板厚度：8mm板 9. 电控箱安装方式：外置 10. 密封件：满足使用需求 11. 主板油缸（主油缸）：1个 12. 搭板油缸（辅油缸）：2个 13. 主板骨架：4mm厚热板折弯u型10根 14. 安装支撑杆：方便安装、方便清洁维修 15. 高压油管：国标/T3683-2001； 16. 两侧体护挡板：自动伸缩、确保安全 17. 液压油工作压力：8Mpa±1Mpa 18. 液压油箱容量：5.9L 19. 液压系统工作温度：-30℃~+50℃							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 105 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20. 防撞胶：规格:L300*W200*H100mm 21. 花纹钢板及其它型材：采用Q235B型钢材 22. 油漆表面处理：表面均经过喷砂底两面表面油漆处理，保证产品喷塑附着力好，硬度高，防锈性能更好。 23. 使用次数：≥25万次 24. 工作噪音：<50dB（±5Db） 25. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
90	011701001001	综合脚手架（分拣中心）	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：投标人根	m²	17385.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 106 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			据工程实际情况自行综合考虑 4. 脚手架使用工（周）期：自行 综合考虑 5. 综合单价已包含综合脚手架、 装饰脚手架、外脚手架、里脚手 架全部费用。 6. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合报价，不论采用何种支架方 式综合报价 7. 无论施工单位采取何种作业平 台均按综合脚手架计算，不得再 另行计算施工所需的其他脚手架 作用的费用。 8. 其他：满足相关标准、规范及 招标文件要求								
		分部小计									
		混凝土模板及支架（撑）									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 107 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
91	011702001001	设备基础模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	8.640					
92	011702001002	砼垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m²	298.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 108 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
93	011702001003	砼独立基础基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m ²	473.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 109 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
94	011702001004	砼梁板式带形基础基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	1601.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 110 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
95	011702001005	砼满堂基础基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架	m ²	43.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 111 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
96	011702002001	砼柱模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、	m²	1106.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 112 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
97	011702003001	构造柱、墙垛、抱框模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	326.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 113 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
98	011702006001	砼梁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	1523.900					
99	011702008001	圈梁、水平系梁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标	m²	192.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 114 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况等综合报价，不论采用何种支 模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的制安拆、维修、维护、运 输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另 计 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
100	011702009001	过梁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况等综合报价，不论采用何	m²	17.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 115 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
101	011702011001	砼墙模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	177.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 116 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
102	011702011002	砼挡土墙模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用	m ²	1043.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 117 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
103	011702025001	其它现浇构件模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计	m²	81.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 118 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
104	011702028001	压顶模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	129.270					
105	011702024001	楼梯	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	45.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 119 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		垂直运输								
106	011703001001	垂直运输（分拣中心）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 清单工程量为建筑物建筑面	m²	17385.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 120 页 共 121 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			积，以建筑面积为基数报价 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高综合, 层数综合 4. 包含所有构件垂直运输 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
107	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆（包含完成项目的所有种类大型机械设备进出场及安拆、基础、塔吊及施工电梯与建筑物之间的附着、预埋件等），投标人根据地勘报告并结合实际情况，提供经济可实施的施工组织方案并报价。投标人所报费用包干使用，包括多次进出场，除合同另有约定外，结算将不做	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			997498.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35624.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		210511.09			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		479317.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		272045.10			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010501004002	临时用水、用电接入						
10	010515009001	措施钢筋（垫铁、铁马等）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	493327.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		493327.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	493327.93	
合计			493327.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0102	地基处理与边坡支护工程								
1	010201001001	填方区碎石夯填 150mm厚	1. 材料种类：碎石 规格综合 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 厚度要求： 3. 运距：投标人自行考虑	m³	1993.600					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
2	010404001001	地面级配碎石垫层 150mm厚	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配碎石垫层 150mm厚, 压实系数≥0.95, 地基承载力特征值≥80Kpa 2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	17.900					
3	010404001002	地面级配碎石垫层 200mm厚	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配碎石垫层 200mm厚, 压实系数≥0.95, 地基承载力特征	m³	206.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			值≥80Kpa 2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
4	010404001003	地面级配碎石垫层 300mm厚	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 级配碎石垫层 300mm厚, 粒径5~31.5mm, 含泥量≤3%, 压实系数≥0.95, 地基承载力特征值≥80Kpa 2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ³	3535.110					
5	010404001004	级配砂石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 级配砂石 300mm厚, 压实系数≥0.96, 地基承载力特征值≥80Kpa2.	m ³	70.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501001003	地面C20混凝土垫层 80mm厚	1. 混凝土种类及强度等级: C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求: 符合施工质量验收规范要求, 综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管(安装、移管、冲洗)	m ³	1072.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段： /

第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6. 压实填土, 压实系数满足设计要求 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010501001004	钢管内灌注C10商品砼	1. 混凝土种类及强度等级：C10 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工	m³	0.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
8	010501001005	钢管内灌注C20商品砼	1. 混凝土种类及强度等级：C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	0.300					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	010607005001	耐碱玻纤网格布加固	1. 材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 2. 加固方式: 综合 3. 部位: 综合考虑 4. 其他: 投标人应综合考虑其他应满足招标文件、设计图纸、技术标准、技术要求、合同约定、验收规范、国家相关技术标准及要求。清单项目特征中未提及要求，均包含在综合单价中，不再另计。	m²	3730.710					
10	010607005002	砌块墙钢板（丝）网加固	1. 部位: 综合 2. 材料品种、规格: 钢板（丝）网，规格型号详设计 3. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	621.620					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010802001001	铝合金平开门	1. 门类型：成铝合金平开门 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用 3. 计量规则：按洞口尺寸计量 4. 开启方式：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	5.060					
12	010802003001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门，表面油漆满足规范要求 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用	m²	53.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 计量规则：按洞口尺寸计量 5. 耐火极限：综合 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	010802003002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门，表面油漆满足规范要求 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用 4. 计量规则：按洞口尺寸计量 5. 耐火极限：综合	m ²	29.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	010802004001	钢制平开门	1. 门类型：钢制平开门 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用 3. 计量规则：按洞口尺寸计量 4. 开启方式：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	56.580					
15	010803001001	钢制卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 门材质：双轨无机布特级防火卷帘，材质满足规范要求 3. 启动装置品种、规格：投标	m ²	202.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人综合报价，满足规范要求 4. 填缝要求：填缝材料符合防火要求，防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，卷帘上部如不到顶，其上部空间应用与其耐火极限相同的防火材料封闭，当有水管或风管穿越防火卷帘时，需在卷帘背后设置防火棉填充的钢板进行防火封堵 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 6. 五金配件要求：满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中 7. 计量规则：按洞口尺寸计量，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢、卷帘门电动装置及控制器、控制箱、按钮等（设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的两侧设置启闭装置，并应具有自动和手动机械控制的功能）所有配件由投标人综合考虑进入综合单价，并且所有构配件满足甲方及规范要求，中标后不作调整，满足防火门监控系统 8. 防火卷帘应安装在建筑的顶板梁底面上，其门框与墙体之间的缝隙应填塞密实设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动控制的功能；当外部所有电源断电后，能够关闭落地，电气容量由厂家自行配套考虑 9. 防火卷帘为特级防火卷帘，耐火极限≥4.0h 10. 其他：未详尽处按规范及相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关主管部门消防验收要求执行							
16	010803002001	双轨无机布特级防火卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 门材质：特级防火卷帘均为双轨无机复合防火卷帘,其耐火极限同所在墙体,且耐火极限符合国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633-2008有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件,及《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中6.5.3相关要求;设于冷库防火分区防火墙上的防火卷帘,其开口宽度均不大于6.0m,高度不大于4.0m。防火卷帘的卷轴箱采用1厚不锈钢板。 3. 启动装置品种、规格：投标人综合报价，满足规范要求 4. 填缝要求：填缝材料符合防	m²	51.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火要求，防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，卷帘上部如不到顶，其上部空间应用与其耐火极限相同的防火材料封闭，当有水管或风管穿越防火卷帘时，需在卷帘背后设置防火棉填充的钢板进行防火封堵 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 6. 五金配件要求：满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中 7. 计量规则：按洞口尺寸计量，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢、卷帘门电动装置及控制器、控制箱、按钮等（设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动和手动机械控制的功能）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有配件由投标人综合考虑进入综合单价，并且所有构配件满足甲方及规范要求，中标后不作调整，满足防火门监控系统 8. 防火卷帘应安装在建筑的顶板梁底面上，其门框与墙体之间的缝隙应填塞密实设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动控制的功能；当外部所有电源断电后，能够关闭落地，电气容量由厂家自行配套考虑 9. 防火卷帘为特级防火卷帘，耐火极限≥4.0h 10. 其他：未详尽处按规范及相关主管部门消防验收要求执行							
17	010807001001	断热桥铝合金窗 6Low-E	1. 尺寸：综合	m ²	23.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		+12A+6透明	2. 型材类型：断热桥铝合金窗框，型材表面处理满足技术要求 3. 玻璃：6Low-E+12A+6透明，安全玻璃满足技术要求（卫生间外窗为磨砂玻璃） 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 钢附框包含在综合单价内 9. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
18	010807001002	断热桥铝合金高窗（消防联动） 6Low-E+12A+6透明	1. 尺寸：综合 2. 型材类型：断热桥铝合金窗框，型材表面处理满足技术要求 3. 玻璃：6Low-E+12A+6透明，安全玻璃满足技术要求（卫生间外窗为磨砂玻璃） 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 消防联动装置包含在综合单价内，不再单独计算 6. 排烟方式：自然排烟窗。 7. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求	m²	106.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 开启方式：综合 9. 隔声量：满足设计及规范要求 10. 钢附框包含在综合单价内 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
19	010807001003	断热桥铝合金固定高窗 6Low-E+12A+6透明	1. 尺寸：综合 2. 型材类型：断热桥铝合金窗框，型材表面处理满足技术要求 3. 玻璃：6Low-E+12A+6透明，安全玻璃满足技术要求（卫生间外窗为磨砂玻璃） 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定	m ²	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 钢附框包含在综合单价内 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
20	010807002001	屋面圆拱形电动排烟天窗	1. 尺寸：综合 2. 型材类型：Ⅲ型采光排烟窗（圆拱形电动排烟天窗） 3. 窗扇框材质、规格：铝合金窗框，>1.4mm厚铝合金型材 4. 采光材料：12mm三层两腔阳光板，K值为2.4W/（m².K） 5. 窗框：镀锌矩管 2.0mm厚（镀锌量为210g~220g。） 6. 密封材料：三元乙丙胶条，执行标准《建筑门窗、幕墙用	m²	569.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密封胶条》GB/T24498 7. 窗扇和窗框合页连接，使用胶条缓冲密封。 8. 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动或温度释放装置联动的控制方式自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。并应有手动开启装置，手动开启装置设置于距1.3~1.5m高处（安装工程单独列项）。 9. 电动推杆电机布置方式：间距≤24m 10. 电动推杆电机、电控箱、执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			家有关规定 11. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 12. 开启方式：综合 13. 隔声量：满足设计及规范要求 14. 钢附框包含在综合单价内 15. 做法：参圆拱形天窗选用23CJ87-1，第13页。型号2030 16. 计算方式：以投影面积计算 17. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
21	010807002002	钢制甲级防火窗	1. 窗类型：甲级防火窗 2. 型材类型：钢制窗框，表面处理满足技术要求 3. 玻璃：品种规格综合，满足耐火极限要求 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m²	18.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中， 门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
22	010807002003	钢制乙级防火窗	1. 窗类型：乙级防火窗 2. 型材类型：钢制窗框，表面处理满足技术要求 3. 玻璃：品种规格综合，满足耐火极限要求 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	m ²	6.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
23	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合 2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合金，规格型号、厚度、颜色综合，尺寸综合，表面氟碳喷涂包含在综合单价中 3. 背衬防虫、防鼠网，满足防雨、防风、防虫、防鼠要求 4. 铝合金片式、铝合金矩管百	m ²	87.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			页等各种类型综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
24	010807004001	外窗开启扇纱窗	1. 部位：外窗开启扇 2. 材质：铝合金纱窗 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	566.070					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
25	011101001001	地面界面剂一道	1. 材料种类：界面剂 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	9187.730					
26	011101002001	不发火钢纤维混凝土耐磨地面 80mm厚	1. 耐磨骨料类型、用料：非金属耐磨骨料5kg/m²（满足JC/T906-2002），分2-3次抛洒，随打随磨光 2. 磨光收面：满足相关规范及技术要求	m²	41.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层材料种类、厚度：C25不发火钢纤维细石混凝土（钢纤维含量20kg/m³），（可用石灰石，白云石骨料），掺入适量导电粉，随打随抹光，80mm厚 4. 切缝要求：混凝土初凝可上人后表面固化剂施工，待固化剂施工完毕后表面切缝；切缝3宽面层厚度的1/4深，切缝间距不大于6米，具体可根据柱网按柱距或半柱距。待混凝土稳定期后切缝内灌低温专用单组份聚氨酯嵌缝胶填缝（固化剂施工前先将切割线弹完） 5. 地面打磨：粗磨、精磨满足相关规范及技术要求 6. 颜色：以甲方指定的色样或现场认定的样板颜色为准，报价综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
27	011101002002	钢纤维混凝土耐磨地面 120mm厚	1. 耐磨骨料类型、用料：非金属耐磨骨料5kg/m²（满足JC/T906-2002），分2-3次抛洒，随打随磨光 2. 磨光收面：满足相关规范及技术要求 3. 基层材料种类、厚度：C25钢纤维细石混凝土（钢纤维含量20kg/m³），120mm厚 4. 切缝要求：混凝土初凝可上人后表面固化剂施工,待固化剂施工完毕后表面切缝;切缝3宽面层厚度的1/4深,切缝间距不大于6米,具体可根据柱网按柱距或半柱距。待混凝土稳定期后切缝内灌低温专用单组份聚氨酯嵌缝胶填缝(固化剂施工前	m²	12937.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			先将切割线弹完) 5. 地面打磨：粗磨、精磨满足相关规范及技术要求 6. 颜色：以甲方指定的色样或现场认定的样板颜色为准，报价综合考虑 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
28	011101002003	随打随抹楼面	1. 耐磨骨料类型、用料：混凝土未固化前，撒3mm厚非金属耐磨骨料面层，一次成型，随打随磨光. 2. 磨光收面：满足相关规范及技术要求 3. 地面打磨：粗磨、精磨满足相关规范及技术要求 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	2618.350					
29	011101003001	楼地面C20细石混凝土找	1. 找坡材料品种、规格、厚度	m²	127.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		坡层 最薄处30mm厚	： C20细石混凝土，最薄处30厚 2. 找坡要求：向地漏找1%的坡， 随打随抹平。地漏四周及管根部 用预拌M15砂浆(1:3水泥砂浆) 抹小八字角 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
30	011101006001	楼地面M20预拌砂浆找平 层、保护层 20mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预 拌M20砂浆 20mm厚, 表面撒水泥 粉 2. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m²	4548.120					
31	011101006002	楼地面M20预拌砂浆找平 层、保护层 25mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预 拌M20砂浆 25mm厚, 表面撒水泥 粉 2. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m²	30.700					
32	011101006003	楼地面Ⅱ型聚合物水泥	1. 防水层厚度、砂浆配合比：	m²	1101.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防水砂浆防水层 8mm厚	II 型聚合物水泥防水砂浆防水层 8mm厚 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
33	011102003001	楼地面通体防滑地砖面层 10mm厚	1. 块料品种、规格：通体防滑地砖 10mm厚，颜色、规格、制作工艺等综合考虑 2. 结合层：预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆） 5mm厚 3. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 4. 切角、倒角、拉槽、磨边等费用包括在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	849.960					
34	011102003002	地面通体防滑地砖面层地1B 10mm厚	1. 块料品种、规格：通体防滑地砖 10mm厚，颜色、规格、制作工艺等综合考虑 2. 结合层：预拌瓷砖粘结砂浆（	m²	97.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DTA砂浆) 30mm厚 3. 嵌缝材料种类: 瓷砖勾缝剂(DTG砂浆) 擦缝 4. 切角、倒角、拉槽、磨边等费用包括在综合单价中 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
35	011104004001	PVC防静电架空活动地板	1. 支架高度: 综合 2. 面层材料品种、规格、颜色: PVC面层防静电架空活动地板, 规格、颜色综合, 包括配套龙骨、支座 3. 收口条、橡胶垫、螺钉等包含在综合单价中 4. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	20.100					
36	011105001001	水泥砂浆踢脚线 踢2A	1. 踢脚线高度: 综合 2. 基层处理: 界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比 :	m ²	6.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm厚预拌 M15砂浆打底扫毛并划出纹道 4. 面层厚度、水泥砂浆配合比：10mm厚预拌 M15砂浆抹光 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
37	011105003001	地砖踢脚 踢3A/踢3B	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚预拌 M15灰砂浆打底并划出纹道 4. 粘结层厚度、材料种类：5mm厚预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆） 5. 面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖 6. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 7. 其他：满足设计、现行施工	m²	49.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
38	011105001002	混凝土踢脚线 踢1	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比：12mm厚预拌 M15砂浆打底并划出纹道 4. 面层厚度、水泥砂浆配合比：8厚预拌 M20砂浆抹光 5. 钢筋另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	497.530					
39	011107001001	薄板花岗石台阶	1. 面层材料种类、厚度：30mm厚毛面深灰色花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同石条 2. 粘接层材料种类、厚度：20mm厚预拌M15砂浆粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水）	m ²	44.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 界面剂：单列 4. 垫层材料种类、厚度：80mm厚C20商品混凝土 5. 下垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10~40碎石灌预拌M5砂浆，宽出面层100mm 6. 综合单价含混凝土泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 压实填土，压实系数满足设计要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
40	011107004001	细石混凝土台阶	1. 面层材料种类、厚度：80mm厚C20细石混凝土，随打随抹，上撒1：1水泥沙子压实赶光，台阶面向外坡1% 2. 垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10~40碎石灌预拌M5砂浆，	m²	2.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			宽出面层100mm 3. 综合单价含混凝土泵送费用， 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 压实填土, 压实系数满足设计要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
41	011201001001	墙面界面剂一道	1. 材料种类：界面剂 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	878.940					
42	011201001002	墙面双组份聚合物防水 砂浆防水层 6mm厚	1. 墙体类型：电梯基坑侧壁 2. 砂浆配合比、厚度：6mm厚双组份聚合物防水砂浆 II 型 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	62.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	011201001003	墙面双组份聚合物防水 砂浆防水层 5mm厚	1. 墙体类型：无保温非黏土砖、 混凝土、混凝土砌块墙体 2. 砂浆配合比、厚度：5mm厚双 组分聚合物防水砂浆 II 型内 掺抗裂纤维分多遍施工。 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m ²	430.430					
44	011201004003	墙面M5预拌砂浆打底抹 灰 10mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预 拌（DCA） M5抹灰砂浆打底找 平 10mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附面 砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m ²	285.490					
45	011201004004	墙面M10预拌砂浆打底抹 灰 10mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预 拌（DCA） M10抹灰砂浆打底找 平 10mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附	m ²	3328.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
46	011201004005	墙面M15预拌砂浆打底找平层 6mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌 M15抹灰砂浆打底找平 6mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	430.430					
47	011207001001	硅酸钙板防火墙 124mm厚	1. 墙体类型：硅酸钙板防火墙 2. 防火填充材料、规格：100mm厚岩棉板, 100kg/m³ 3. 面层材料品种、规格：纤维增强硅酸钙板 12mm厚 4. 耐火极限：不低于4.0h 5. 固定龙骨材质、规格、油漆品种、遍数：竖龙骨截面为C100mmX50mm×0.6mm, 间隔611，	m²	1628.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			横龙骨截面为U100mm×40mm×0.6mm, 间隔1221。结构横梁100*100X3.0, 100*50*2.5, 加强100*100*3.0, 防锈漆二道, 调合漆二道. 具体做法详见设计图 6. 施工前由专业厂家二次深化设计, 经设计院认可后方可施工。 深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 防火质量要求：该防火墙应具备消防部门认可的型式检测报告 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
48	011207001002	硅酸钙板防火墙 93mm厚	1. 墙体类型：硅酸钙板防火墙 2. 防火填充材料、规格：75mm厚岩棉板, 100kg/m³ 3. 面层材料品种、规格：纤维增强硅酸钙板 9mm厚	m²	765.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 耐火极限：不低于3.0h 5. 固定龙骨材质、规格、油漆品种、遍数：竖龙骨截面为C100mmX50mm×0.6mm, 间隔611，横龙骨截面为U100mm×40mm×0.6mm, 间隔1221。结构横梁100*100X3.0，100*50*2.5，加强100*100*3.0，防锈漆二道，调合漆二道. 具体做法详见设计图 6. 施工前由专业厂家二次深化设计, 经设计院认可后方可施工。深化设计相关费用综合考虑在报价中 7. 防火质量要求：该防火墙应具备消防部门认可的型式检测报告 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
49	011209001001	玻璃幕墙 6中透光三银	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	336.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Low-E+12Ar+6	隔热铝合金，铝合金材料应进行表面阳极氧化处理、其中装饰面采用粉末喷涂，具体详见设计图 2. 面层材料品种、规格、颜色：中空钢化玻璃 6中透光三银Low-E+12Ar+6 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架，玻璃用双组分结构胶固定 4. 埋板：镀锌钢板，规格综合 6. 防火措施： 层间1.5mm厚镀锌钢板、200mm厚防火岩棉，具体做法详见设计图 7. 嵌缝、塞口材料种类： 双面胶条、耐候密封胶、泡沫棒、结构胶等嵌缝处理 8. 所有与幕墙铝型材直接接触的螺栓、螺母、螺钉、垫圈的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质为奥氏体不锈钢 9. 报价综合考虑外墙外保温层厚度所增加幕墙连接板长度、幕墙上开窗、具体做法详图 10. 骨架制作、运输、安装、面层安装、框边封闭、嵌缝、塞口、清洗、幕墙开窗 11. 幕墙开窗五金件、消防救援窗设置、防火隔离层、幕墙防雷接地等综合考虑计入单价 12. 若需深化设计，深化设计费用及因深化设计增加的施工费用综合考虑计入综合单价，结算不另计 13. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
50	011210005001	抗倍特板隔断 15mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 15mm厚 2. 具体要求：大便器隔断做法	m²	69.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			参16J914-1，隔板板高2200mm，高踏台面100mm。配显示门锁和包边和分隔支承架(含包钢柱、管线)。小便器隔断做法参16J914-1，隔板板高900mm，高地400mm 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
51	011302001001	铝合金方板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定。与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结厚后找平。与铝	m ²	104.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合金方板配套的专用下层副龙骨连接，间距≤600。 3. 面层材料品种、规格、颜色：600x600x0.6厚成品铝合金冲压方板与配套专用龙骨固定（T型龙骨隐藏式），居中排布。 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
52	011302001002	防潮矿棉板吊顶	1. 吊筋固定方式：现浇混凝土板内预留中钢筋吊环（勾），或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距≤1200（预制混凝土板在板缝内预留吊环 2. 吊筋规格、间距：Φ6钢筋吊杆，间距≤1200、吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3. 次龙骨种类、间距：C型次龙骨，中距400mm，用吊件与钢筋吊杆连接后找平	m²	119.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 横撑骨种类、间距：C型横撑龙骨, 中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接 5. 面层材料种类、厚度：12mm厚防潮矿棉板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200mm，螺钉(防锈)距板边长边≥10mm，短边≥15mm 6. 检修口等由中标单位综合考虑，费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
53	011302001003	格栅吊顶	1. 吊顶形式：不上人型吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝（或Φ18钢筋）吊杆，双向中距≤1500, 吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定。U型轻钢承载龙骨CB38×12，间距≤1500 3. 吊件与钢筋	m²	283.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆联结后找平。T型轻钢主龙骨TB24×38（或TB24×28），间距1000mm，用挂件与承载龙骨固上。T型轻钢次龙骨TB24×28，间距1000mm，与主龙骨插接。 3. 面层材料品种、规格：材质铝合金, 规格600*1200, 格栅L/B=200, H=100, M=0.8 4. 检修口等由中标单位综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
54	011302001004	防火板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C100×50×0.6檩条固定于屋面檩条上，100厚岩棉卷毡铺设于防火板与龙骨上 3. 面层材料品种、规格：硅酸	m²	20.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盐防火板 9mm厚 4. 耐火极限：1h 5. 检修口等由中标单位综合考虑 ，费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
55	011406001001	警示油漆饰面	1. 油漆品种、刷漆遍数：黄色油漆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	89.030					
56	011406003001	墙、柱、天棚满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮耐水型腻子，找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数、厚度：3mm 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	3728.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	011406003002	墙、柱、天棚满刮耐水腻子 2mm厚	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮耐水型腻子，找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数、厚度：2mm 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	119.860					
58	011406003003	外墙面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮耐水型腻子，找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	430.430					
59	011406003004	外墙面柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：柔性耐水型腻子，找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数：两道 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	374.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	011407001001	室内墙面耐擦洗无毒油性防霉涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：耐擦洗无毒油性防霉涂料，一底两面，颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	285.490					
61	011407001002	室内墙面乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰环保内墙底漆，干燥后再做面涂，一底两面，颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	819.460					
62	011407001003	室内墙面防潮涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰	m²	819.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防潮涂料底漆，干燥后再做面涂，，一底两面，颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
63	011407001004	外墙丙烯酸涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰底涂料，涂饰丙烯酸面层涂料，涂饰第二遍丙烯酸面层涂料。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	804.690					
64	011407001005	室内墙面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰底层涂料，干燥后再做面涂。	m²	1465.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面层室内无机涂料,分两遍辊刷或喷涂。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3.腻子另计 4.其他:满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
65	011407002001	天棚喷刷无机涂料	1.基层类型:综合 2.涂料品种、刷喷遍数:涂饰底层涂料,干燥后再做面涂。面层室内无机涂料,分两遍辊刷或喷涂。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3.腻子另计 4.其他:满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	896.800					
66	011407002002	天棚防潮涂料	1.基层类型:综合 2.涂料品种、刷喷遍数:涂饰底层涂料,干燥后再做面涂。面层室内无机涂料,分两遍辊刷	m ²	119.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或喷涂。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
67	011407001006	丙烯酸涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰底涂料，涂饰丙烯酸面层涂料，涂饰第二遍丙烯酸面层涂料。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	74.300					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
68	011503001001	护窗栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：1100mm 2. 栏杆材料种类、规格：扶手	m	43.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢管 Φ60*3、竖杆钢筋 Φ25*25*1.5 3. 通过预埋件与结构连接 4. 油漆品种、遍数：防锈漆二道，调合漆二道 5. 做法：参22J403-1, 2-7, A1 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
69	011503001002	楼梯栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度：1100mm 2. 栏杆材料种类、规格：扶手钢管 Φ60*3. 竖杆□24 3. 通过预埋件与结构连接 4. 油漆品种、遍数：防锈漆二道，调合漆二道 5. 做法：参22J403-1, 2-7, A1。 侧面焊接节点具体做法详见22J403-1, 5-10, 11、12 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	70.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	011503001003	平台护栏 H=1100mm	1. 栏杆高度：1100mm 2. 栏杆材料种类、规格：立柱钢管 φ60*5、扶手钢管 φ60*3、竖杆 φ20 3. 通过预埋件与结构连接 4. 油漆品种、遍数：防锈漆二道，调合漆二道 5. 做法：参22J403-1, 3-49, PB37型 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	36.580					
71	011503001004	室外不锈钢栏杆 H=1050mm	1. 栏杆高度：1050mm 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢钢管扶手 φ60*3、不锈钢钢管立柱 φ50*4、不锈钢钢管竖管及横管 φ30*2 3. 通过预埋件与结构连接 4. 做法：参12J003-B12-2A 5. 其他：满足设计、现行施工	m	25.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
72	011505001001	洗手台台面	1. 材料品种、规格、颜色：人造石台面 20mm 2. 支架、配件品种、规格：40mm×5mm角钢托架 3. 油漆品种、刷漆遍数：角钢托架刷红丹防锈漆 4. 做法：参16J917-1-XT11 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	6.560					
73	011505008001	成品卫生纸盒	1. 材料品种：成品卫生盒，具体样式由设计单位、建设单位选样 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	个	2.000					
74	011505008002	成品皂液盒	1. 材料品种：成品皂液盒，具体样式由设计单位、建设单位选样	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：ABS工程塑料材质 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
75	011505010001	镀铝膜面镜	1. 镜面玻璃品种、规格：4mm厚镀铝膜面镜 2. 综合单价包含磨边、安装全部费用 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	1. 570					
76	040205017001	防撞橡胶垫块 100*200*400	1. 名称：防撞橡胶垫块 2. 安装方式：综合 3. 规格尺寸：100*200*400 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	个	12. 000					
77	011502001001	成品防撞条 40*185mm	1. 名称：成品橡胶防撞条 2. 安装方式：综合 3. 规格尺寸：40*185mm 4. 其他：满足设计、现行施工	m	70. 600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
78	011502001002	通长橡胶防撞带 高度250mm	1. 名称：成品防撞条 2. 安装方式：综合 3. 规格尺寸：高度250mm 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	181.160					
79	040205018001	成品U型门式防撞栏杆2400*3600mm	1. 材料品种：镀锌钢管 2. 规格、型号：Φ150*3 3. 油漆颜色：外涂黄色油漆 4. 门洞尺寸：2.4*3.6m 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	套	3.000					
80	040205018002	成品U型门式防撞栏杆2200*3300mm	1. 材料品种：镀锌钢管 2. 规格、型号：Φ150*3 3. 油漆颜色：外涂黄色油漆 4. 门洞尺寸：2.2*3m 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	套	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	040205018003	成品U型门式防撞栏杆 2200*5000mm	1. 材料品种：镀锌钢管 2. 规格、型号：Φ150*3 3. 油漆颜色：外涂黄色油漆 4. 门洞尺寸：2.2*5m 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	套	1.000					
82	040205018004	成品防撞柱 Φ120*8（ 0.6m高）	1. 材料品种：镀锌钢管、5厚黑色橡胶防撞柱柱帽 2. 规格、型号：Φ120*8 3. 油漆颜色：外涂黄色油漆 4. 高度：0.6m 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	根	4.000					
83	040205018005	成品防撞柱 Φ120*8（ 1.2m高）	1. 材料品种：镀锌钢管、5厚黑色橡胶防撞柱柱帽 2. 规格、型号：Φ120*8 3. 油漆颜色：外涂黄色油漆 4. 高度：1.2m	根	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
84	040205018006	成品防撞柱 φ120*3.5	1. 材料品种：镀锌钢管（顶部焊半圆形钢盖板） 2. 规格、型号：φ120*3.5 3. 油漆颜色：外涂黄色油漆 4. 高度：1.2m 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	根	72.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费			387108.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13825.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		81695.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		186013.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105575.11			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	192132.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		192132.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	192132.99	
合计			192132.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程
标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010605002002	PIR夹芯板内墙面 100mm厚	1. 材料品种、颜色、规格：乳白色PIR聚氨酯夹芯板（B1级），100mm厚 2. 综合单价包含完成PIR夹芯板内墙面所需的全部主材、辅材以及对应的安装费用及相关措施费 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	7008.340					
2	010904001001	PE膜隔汽层 0.3mm厚	1. 材料品种、规格、厚度：PE膜 0.3mm厚 2. 安装方式：搭接长度不小于70mm，与下层隔汽交圈，与上层隔气交圈 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	6557.720					
3	011001005001	XPS保温隔热楼地面 100mm厚	1. 保温隔热部位：楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、	m²	3278.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度：XPS保温板 B1级，100mm厚，抗压强度≥350kpa 3. 铺设方式：分层错缝铺贴 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
4	011302001005	聚氨酯夹芯板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ16钢筋吊杆双向@3000，下部套丝，与型钢龙骨用螺栓连接。钢龙骨为C100*50*15*2.2热镀锌C型钢，钢龙骨的连接方式为坚固可靠的机械连接，龙骨之间的间距不大于3米，每块板在每道龙骨处用两只16蘑菇型尼龙螺栓固定。吊顶与墙交接处距板端350mm内设置一道C100×50×15×2.2热镀锌钢龙骨。 3. 面层材料品种、规格、颜色：双面0.5厚聚氨酯彩钢复合夹芯	m²	4802.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板，板长根据房间尺寸确定。总厚度为120mm厚 4. 防火要求：B1表面A级覆盖 5. 嵌缝材料种类：吊顶板纵缝采用企口连接，连接处缝隙控制在2-5mm之间，里面接缝处打二道中性密封胶；外面上、下两侧各打一道中性密封胶，共计四道中性密封胶；端头缝接缝上侧满灌聚氨酯发泡密封，用宽度200mm，高度为50mm的0.5厚热镀锌彩钢板槽型折件密封。 6. 检修口等由中标单位综合考虑，费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001003	安全文明施工费			132082.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4717.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27874.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63468.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36022.61			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【冻库保温工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010803002002	保温快卷门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 门材质：门帘、门框自带加热系统;配置光电保护装置;门帘软底边防夹系统。如不自带逃生小门,应在冷库内侧加设手动开启装置,便于应急逃生。 3. 位于冷间与穿堂或封闭站台之间防火隔墙上的冷库门,表面采用不燃材料,芯材的燃烧性能等级不得低于B1级。当防火隔墙上冷库门洞口的净宽度大于2.1m,净高度大于2.7m时,冷库门的耐火完整性不得小于0.5h。 4. 启动装置品种、规格：投标人综合报价，满足规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求	m²	32.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 五金配件要求：满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中 7. 快速卷帘保温门:要求门帘、门框自带加热系统;配置光电保护装置;门帘软底边防夹系统。 8. 其他：未详尽处按规范及相关主管部门消防验收要求执行							
2	010803002003	保温提升门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 保温滑升门的门板总厚度≥80mm, 内外层钢板为厚度≥0.45mm彩钢板、门板接口为断冷桥接口及自带PVC保温密封条;导热系数K≤0.27W/m.K;门板上下部包边及门板两侧包边采用需低导热性能型材, 彻底隔断滑升门两面不同温区的热传导;需配置弹簧断裂保护装置和钢缆	m²	43.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			断裂保护装置;一体式三层中空密封视窗;需配置专用工业门电机及控制,电机须采用数字信号的电子限位,电机控制箱的保护等级IP55以上。 3. 保温滑升门配套的伸缩式装卸平台:动态承载≥6000kg 静态承载≥10000kg;伸缩搭板伸缩行程≥1000mm;伸缩搭板采用≥14mm的整块防滑花纹板;主面板材质采用8mm防滑花纹板,纵向及横向均有防滑功能。 4. 保温滑升门配套的门封:（1）充气式:门封侧部和顶部的气帘由高强度耐磨、防撕拉聚酯纤维织物制成,需防水、抗日晒不易褪色;月台前沿基坑口配置3mm厚U型PVC垫配合装卸平台PVC气帘形成完整密封;（2）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			帘板式：采用钢质和铝合金框架；前部帘板采用3mm厚加强型聚酯纤维材质，表面UPVC涂层，耐磨防撕拉；侧部帘布采用0.5mm厚聚酯纤维，表面UPVC涂层。门封顶部有100mm向下斜坡，用于导流雨水杂物。 5. 其他辅助设施：货位灯采用LED光源，镀锌钢制万向调节悬臂、与信号灯联动开闭；智能控制系统要求实现装卸平台与滑升门互锁仅在滑升门开启后平台才能启动，保障设备安全。卡车导引杆：1133*2500mm，面涂黄色警示漆。 6. 如不自带逃生小门，应在冷库内侧加设手动开启装置，便于应急逃生。 7. 滑升门的收进方式：综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价综合考虑，后期不因收进方式的调整而调整单价 8. 位于冷间与穿堂或封闭站台之间防火隔墙上的冷库门, 表面采用不燃材料, 芯材的燃烧性能等级不得低于B1级。当防火隔墙上冷库门洞口的净宽度大于2. 1m, 净高度大于2. 7m时, 冷库门的耐火完整性不得小于0. 5h。 9. 启动装置品种、规格：投标人综合报价，满足规范要求 10. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 11. 五金配件要求：满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中 12. 其他：未详尽处按规范及相关主管部门消防验收要求执行							
3	010804007001	不锈钢保温门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺	m²	5.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			寸综合考虑 2. 门材质：不锈钢材质保温门。 厚度综合考虑，满足控温需求 3. 位于冷间与穿堂或封闭站台之间防火隔墙上的冷库门, 表面采用不燃材料, 芯材的燃烧性能等级不得低于B1级。当防火隔墙上冷库门洞口的净宽度大于2. 1m, 净高度大于2. 7m时, 冷库门的耐火完整性不得小于0. 5h。 4. 启动装置品种、规格：投标人综合报价，满足规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 6. 五金配件要求：满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中 7. 其他：未详尽处按规范及相关主管部门消防验收要求执行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	010804007002	手动平移冷藏门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 门材质：手动平移冷藏门 自带风幕。厚度综合考虑，满足控温需求 3. 位于冷间与穿堂或封闭站台之间防火隔墙上的冷库门, 表面采用不燃材料, 芯材的燃烧性能等级不得低于B1级。当防火隔墙上冷库门洞口的净宽度大于2.1m, 净高度大于2.7m时, 冷库门的耐火完整性不得小于0.5h。 4. 风幕装置品种、规格：投标人综合报价，满足规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求 6. 五金配件要求：满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中	m²	184.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：未详尽处按规范及相关 主管部门消防验收要求执行							
5	010804007003	手动平开气调门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸 综合考虑 2. 门材质：手动平开气调门 自 带观察窗。厚度综合考虑，满足 控温需求 3. 位于冷间与穿堂或封闭站台之 间防火隔墙上的冷库门，表面采 用不燃材料，芯材的燃烧性能等 级不得低于B1级。当防火隔墙上 冷库门洞口的净宽度大于2. 1m， 净高度大于2. 7m时，冷库门的耐 火完整性不得小于0. 5h。 4. 观察窗种类、规格：投标人综 合报价，满足规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规 范要求 6. 五金配件要求：满足行业标	m²	63. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			准的设置综合考虑进入本项综合 单价之中 7. 其他：未详尽处按规范及相关 主管部门消防验收要求执行							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001004	安全文明施工费			24512.91			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		875.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5173.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11778.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6685.34			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	12209.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		12209.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12209.15	
合计			12209.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【特种门工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	030901002001	消火栓热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	398.740					
2	030901001001	消火栓热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：	m	51.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
3	031201001001	消防管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m ²	250.480					
4	031002001001	消火栓管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑	Kg	408.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求							
5	031003009001	波纹伸缩器 DN150	1. 名称：波纹伸缩器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN150 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
6	030901010001	SNW-III型减压稳压消火栓	1. 安装方式：综合考虑 2. 型号、规格：SNW-III型减压稳压消火栓 3. 附件材质、规格：箱体高1800mm、宽700mm、厚180mm，内设DN65消火栓一支、QZ3.5/7.5型直流水枪一支、DN65衬胶水带一条(长25m)、JPS1.6-19型消防软管卷盘一套(长30m)，报警按钮一个（另计）、灭火器两具（另计），具体详15S202-	套	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			21页 4. 包含：外观检查、切管、套丝 、箱体及消火栓安装、附件安装 、水压试验 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
7	030901010002	试验消火栓	1. 安装方式：综合考虑 2. 型号、规格：满足设计及规范要求 3. 附件材质、规格：配套栓头、 压力表等所有附件 4. 包含：外观检查、切管、套丝 、箱体及消火栓安装、附件安装 、水压试验 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	套	1.000					
8	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF /ABC3	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 放置在消火栓箱内或灭火器	具	122.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查 、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
9	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器 MF /ABC4	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放 置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查 、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	具	10.000					
10	030901013003	钢制灭火器放置箱	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：外观检查、压力表检查、箱体搬运、就位等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
11	031002003001	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
12	031002003002	一般钢套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN65 4. 填料材质：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
13	030905002001	消火栓灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓灭火控制装置调 试 2. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。 3. 部位：整个项目	点	54.000					
		分部小计								
		喷淋工程								
14	030901001002	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：	m	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
15	030901001003	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综	m	32.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
16	030901001004	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	4.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030901001005	喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	17.140					
18	031201001002	消防管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m ²	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	031002001002	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑 6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	kg	41.340					
20	031003003001	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件配置：湿式报警阀、信号阀、球阀、警铃、压力表等相关附件具体详设计 6. 包含：部件外观检查、切管、坡口、组对、法兰安装、紧螺栓、临时短管装拆、整体组装、部件及配管安装、报警阀泄放	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试验管安装、报警装置调试等 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
21	031003003002	雨淋报警阀组 DN80	1. 名称：雨淋报警阀组 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 附件配置：雨淋报警阀、信号 阀、球阀、警铃、压力表等相关 附件具体详设计 6. 包含：部件外观检查、切管、 坡口、组对、法兰安装、紧螺栓 、临时短管装拆、整体组装、部 件及配管安装、报警阀泄放试验 管安装、报警装置调试等 7. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求	组	1.000					
22	031003002001	安全信号阀 DN80	1. 名称:安全信号阀 2. 规格:DN80	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
23	031003002002	安全信号阀 DN150	1. 名称:安全信号阀 2. 规格:DN150 3. 阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	8.000					
24	031003001001	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
25	030601002001	压力开关 DN80	1. 名称：压力开关 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN80 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	1.000					
26	030901003001	直立式喷头 68℃ K=115	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、溅水盘安装、喷头外观清洁等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
27	030901003002	开式洒水喷头 68℃ K=80	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、溅水盘安装、喷头外观清洁等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
28	030901008001	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 含配套阀门及其他成套附件安装、压力试验及调试 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	组	1.000					
29	030901008002	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 含配套阀门及其他成套附件安装、压力试验及调试 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等 6. 其它未尽事宜满足设计及规	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
30	030901008003	末端试水装置 DN32	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN32 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 4. 含配套阀门及其他成套附件安装、压力试验及调试 5. 包含：切管、套丝、阀门连接、水压试验等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	组	1.000					
31	031003009002	波纹伸缩器 DN40	1. 名称：波纹伸缩器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN40 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
32	030905002002	水灭火控制装置调试 自	1. 名称：水灭火控制装置调试	点	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		动喷水灭火系统	自动喷水灭火系统 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求 5. 部位：整个项目								
33	031002003003	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN150 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		超高部分								
		消火栓工程								
34	030901002002	消火栓热浸镀锌钢管 DN65-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配 件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求	m	144.330					
35	030901001006	消火栓热浸镀锌钢管 DN150-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌 钢管 DN150	m	721.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
36	031201001003	消防管道刷油-超高	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m²	277.200					
37	031002001003	消火栓管道支架-超高	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及	Kg	403.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 管架形式：综合考虑 6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求							
38	031003003003	消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 DN65-超高	1. 类型：消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接方式：对夹式连接 5. 强度及严密性试验符合设计及 规范要求，含所需法兰及安装配 套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足规范、合同 要求	个	11.000					
39	031003003004	消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 DN150-超高	1. 类型：消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接方式：对夹式连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
40	031003001002	自动排气阀 DN25-超高	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含1个配套阀门安装 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	1.000					
41	031002003004	一般钢套管制作安装	1. 名称、类型：一般钢套管制	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN65-超高	作安装-超高 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN65 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
42	031002003005	一般钢套管制作安装 DN150-超高	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装-超高 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN150 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	10.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		喷淋工程								
43	030901001007	喷淋热浸镀锌钢管 DN25 -超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求	m	851.470					
44	030901001008	喷淋热浸镀锌钢管 DN32 -超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32	m	897.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
45	030901001009	喷淋热浸镀锌钢管 DN40-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：	m	483.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
46	030901001010	喷淋热浸镀锌钢管 DN50-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件及	m	384.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配套卡箍综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
47	030901002003	喷淋热浸镀锌钢管 DN65 -超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	590.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	030901001011	喷淋热浸镀锌钢管 DN80-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	236.780					
49	030901002004	喷淋热浸镀锌钢管 DN100-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	41.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
50	030901001012	喷淋热浸镀锌钢管 DN150-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	455.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
51	031201001004	消防管道刷油-超高	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m²	504.410					
52	031002001004	管道支架制作安装-超高	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑 6. 其他详设计，满足设计施工	kg	2264.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范要求							
53	031003002003	安全信号阀 DN80-超高	1. 名称:安全信号阀 2. 规格:DN80 3. 阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑,采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求:满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
54	031003002004	安全信号阀 DN150-超高	1. 名称:安全信号阀 2. 规格:DN150 3. 阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑,采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
55	030901007001	减压孔板 DN150-超高	1. 名称：减压孔板 2. 连接形式：详设计 3. 规格：DN150 4. 含所需法兰及安装配套附件 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	2.000					
56	030901006001	水流指示器 DN150-超高	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	030901003003	下垂型标准喷头 68℃ K=80-超高	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、溅水盘安装、喷头外观清洁等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	75.000					
58	030901003004	直立式喷头 68℃ K=80-超高	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、溅水盘安装、喷头	个	337.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外观清洁等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
59	030901003005	直立式喷头 68℃ K=115 -超高	1. 有、无吊顶：无吊顶 2. 材质、型号、规格：满足设计及规范要求 3. 装饰盘设计要求：按设计图并符合规范要求 4. 包含：外观检查、管口套丝、管件安装、丝堵拆装、喷头追位及安装、溅水盘安装、喷头外观清洁等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	680.000					
60	031003001003	自动排气阀 DN25-超高	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含1个配套阀门安	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
61	031003009003	波纹伸缩器 DN150-超高	1. 名称：波纹伸缩器 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN150 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	2.000					
62	031002003006	一般钢套管制作安装 DN150-超高	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装-超高 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN150 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
63	031002003007	一般钢套管制作安装 DN32-超高	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装-超高 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN32 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3.000					
64	031002003008	一般钢套管制作安装 DN25-超高	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装-超高 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN25 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
65	031301017001	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			48027.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1715.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10135.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23078.21			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13098.44			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	23426.69	
合计			23426.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001006001	PPR给水管 DN50	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN50 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	44.100					
2	031001006002	PPR给水管 DN32	1. 名称:PPR给水管	m	30.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN32 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
3	031001006003	PPR给水管 DN20	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR	m	15.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN20 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
4	031001006004	PPR给水管 DN15	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN15 4. 连接形式：热熔，各种管件	m	11.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(含丝口管件) 综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
5	031208002001	难燃B1级橡塑泡沫保温材料	1. 材质: 泡沫橡塑保温 2. 规格、技术参数：含防火塑料布，满足设计、招标技术要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	031003001004	Y型过滤器 DN20	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN20 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
7	031003001005	橡胶软接头 DN20	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN20 3. 材质：橡胶 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
8	031003001006	橡胶软接头 DN50	1. 名称：橡胶软接头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 材质：橡胶 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
9	031003006001	减压阀组 DN20	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN20 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、1个橡胶软接、2个压力表、4个截止阀 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	031003006002	减压阀组 DN50	1. 名称：减压阀组 2. 规格：DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 含：1个减压阀、1个Y型过滤器、1个橡胶软接、2个压力表、4个闸阀 6. 连接形式、安装部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
11	031003013001	水表 DN20	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：综合考虑, 含检测费及连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
12	031003001007	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
13	030601002002	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：满足招标技术要求 3. 包含：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	套	4.000					
14	031001001001	管道消毒冲洗 DN15	1. 名称：管道消毒冲洗 DN15	m	11.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
15	031001001002	管道消毒冲洗 DN20	1. 名称：管道消毒冲洗 DN20 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	15.200					
16	031001001003	管道消毒冲洗 DN32	1. 名称：管道消毒冲洗 DN32 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	30.340					
17	031001001004	管道消毒冲洗 DN50	1. 名称：管道消毒冲洗 DN50 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图	m	44.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
18	031002003009	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN50 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
19	031002003010	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN50 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排水工程								
20	031004014001	87型雨水斗 DN150	1. 名称：87型雨水斗 2. 规格：DN150 3. 材质：铸铁 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	43.000					
21	031001005001	焊接钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质、规格：焊接钢管，DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安	m	10.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
22	031001005002	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	26.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	031001006005	PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN50	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	15.620					
24	031001006006	PVC-U硬聚氯乙烯排水管	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水	m	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN75	管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
25	031001006007	PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管	m	87.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
26	031001006008	PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN150	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2. 安装部位：室内	m	664.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN150 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
27	031004014002	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
28	031004014003	铜地面扫除口 DN100	1. 名称：铜地面扫除口 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	16.000					
29	031004014004	铜方形地漏 DN150	1. 名称：地漏 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN150 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
30	031004014005	铜地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	031004014006	铜地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN50 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3.000					
32	031004003001	感应式洗脸盆	1. 名称：感应式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台上台下综合考虑 5. 附件名称、数量：含本体、单冷感应水嘴(干电池), 并配备消毒液、洗手液及干手设施、角阀、金属软管、下水、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	组	6.000					
33	031004006001	瓷蹲式大便器（低水箱）	1. 名称：瓷蹲式大便器	组	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、水箱及配件、不锈钢冲洗管、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
34	031004007001	感应式小便器	1. 名称：小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	组	5.000					
35	031004008001	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件材质、规格：含本体、	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水嘴、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
36	031002003011	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3.000					
37	031002003012	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN150	个	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
38	031002003013	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
39	031002003014	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN150 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		超高								
		给水工程								
40	031001006009	PPR给水管 DN50-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN50 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除	m	32.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
41	031001006010	PPR给水管 DN32-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN32 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综	m	12.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
42	031001006011	PPR给水管 DN20-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN20 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图	m	89.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
43	031001006012	PPR给水管 DN15-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN15 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	11.270					
44	031208002002	难燃B1级橡塑泡沫保温	1. 材质: 泡沫橡塑保温-超高	m ³	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		材料-超高	2. 规格、技术参数：含防火塑料布，满足设计、招标技术要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	031003013002	水表 DN32-超高部分	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：综合考虑, 含检测费及连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
46	031003001008	截止阀 DN32-超高	1. 名称：截止阀-超高 2. 规格：DN32 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
47	031003001009	自动排气阀 DN25-超高	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含1个配套阀门安装 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	1.000					
48	031001001005	管道消毒冲洗 DN15-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN15-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	11.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	031001001006	管道消毒冲洗 DN20-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN20-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	89.020					
50	031001001007	管道消毒冲洗 DN32-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN32-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	12.820					
51	031001001008	管道消毒冲洗 DN50-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN50-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	32.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		排水工程								
52	031001006013	PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100-超高	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管-超高 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求	m	16.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
53	031001005003	焊接钢管 DN50-超高	1. 安装部位：室内-超高 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质、规格：焊接钢管，DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	4.800					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段： /

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
54	031301017002	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			9407.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		335.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1985.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4520.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2565.66			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4603.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		4603.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4603.21	
合计			4603.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 1 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
1	030113003001	冷却物冷藏间集装箱制冷机组	1. 名称：冷却物冷藏间集装箱制冷机组 2. 参数：1、运行工况：蒸发温度-8℃，冷凝温度36℃，制冷剂R507A。 3. 单台设备在-8℃/36℃运行工况下制冷量不小于220kW，压缩机电机功率不大于27kW×4。 4. 每台机组包含4个机头，其中2个压缩机头配置能调缸盖（50%-100%），电源型式为3P. 380V. 50Hz。 5. 含集装箱. 自带油分离器. 回热式气液分离器. 减震装置等必要附属设备；接口阀门组件. 排气压力控制阀. 融霜压差控制阀. 安全阀；自动型，PC微电脑控制器。	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 2 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基本功能：全自动安全保护； 手动/自动两种控制模式，自动 时可根据指令启停，多台机器联 网自动能量调节；运行参数数字 显示，可与上位控制器通讯，提 供通讯协议。 7. 包含设备本体调试、电机的检 查接线及调试、试运行、压缩机 、散热器、密封胶、连接材料和 安装辅材、散装发泡剂等相关内 容 8. 含设备运输、吊装、转运费用 ，综合单价包干 9. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计， 并经设计单位及建设单位认可后 方可实施,综合单价包含深化设 计费用,且不得因深化设计的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 3 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变化而调整综合单价							
2	030113003002	预冷+气调库集装箱制冷机组	1. 名称：预冷+气调库集装箱制冷机组 2. 参数：1、运行工况：蒸发温度-8℃/-6℃，冷凝温度36℃，制冷剂R507A。 3. 在-8℃/36℃运行工况下制冷量不小于394kW；在-6℃/36℃运行工况下制冷量不小于176kW；压缩机电机功率不大于51kW×4 + 28kW×3。 4. 机组包含4个对应预冷间机头+3个对应气调库机头，气调库对应的机头均配置能调缸盖（50%-100%），电源型式为3P. 380V. 50Hz。 5. 含集装箱. 自带油分离器. 回热式气液分离器. 减震装置. 空气分离器等必要附属设备；接	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 4 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			口阀门组件. 排气压力控制阀. 融霜压差控制阀. 安全阀；自动型，PC微电脑控制器。 6. 基本功能：全自动安全保护；手动/自动两种控制模式，自动时可根据指令启停，多台机器联网自动能量调节；运行参数数字显示，可与上位控制器通讯，提供通讯协议。 7. 包含设备本体调试、试运行、电机的检查接线及调试、压缩机、散热器、密封胶、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干 9. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 5 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
3	030113003003	控温穿堂集装箱制冷机组	1. 名称：控温穿堂集装箱制冷机组 2. 参数：1、运行工况：蒸发温度0℃，冷凝温度36℃，制冷剂R507A。 3. 在0℃/36℃运行工况下制冷量不小于190kW，压缩机电机功率不大于36kW×2。 4. 机组包含2个机头，电源型式为3P. 380V. 50Hz。 5. 含集装箱. 自带油分离器. 回热式气液分离器. 减震装置等必要附属设备；接口阀门组件. 安全阀；自动型，PC微电脑控制器。	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 6 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基本功能：全自动安全保护； 手动/自动两种控制模式，自动 时可根据指令启停，多台机器联 网自动能量调节；运行参数数字 显示，可与上位控制器通讯，提 供通讯协议。 7. 包含设备本体调试、电机的检 查接线及调试、试运行、压缩机 、散热器、密封胶、连接材料和 安装辅材、散装发泡剂等相关内 容 8. 含设备运输、吊装、转运费用 ，综合单价包干 9. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计， 并经设计单位及建设单位认可后 方可实施,综合单价包含深化设 计费用,且不得因深化设计的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 7 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变化而调整综合单价							
4	030113012001	1#蒸发式冷凝器	1. 名称：1#蒸发式冷凝器 2. 型号：运行工况：湿球温度26.4℃，冷凝温度36℃，制冷剂R507A。单台在设计工况实际排热量不小于360kW，配电功率约11kW，单台运行重量不超过6.5吨。设备噪声满足环境要求，水盘防冻。皮带驱动，电机与风机一一对应，不得一拖二。全盘管无填料鼓风式，盘管采用镀锌钢，连续物碰焊蛇形盘管。配套带围栏扶手的检修平台及爬梯。补水及排水详见给排水专业图纸。上述配电功率包含风扇、水泵、接水盘电加热功率；排热量为实际排热量。 3. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 8 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 4. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
5	030113012002	2#蒸发式冷凝器	1. 名称：2#蒸发式冷凝器 2. 型号：运行工况：湿球温度26.4℃，冷凝温度36℃，制冷剂R507A。单台在设计工况实际排热量不小于910kW，配电功率约26kW，单台运行重量不超过15吨。设备噪声满足环境要求，水盘防冻。皮带驱动，电机与	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 9 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			风机一一对应，不得一拖二。全盘管无填料鼓风机式，盘管采用镀锌钢，连续物碰焊蛇形盘管。配套带围栏扶手的检修平台及爬梯。补水及排水详见给排水专业图纸。上述配电功率包含风扇、水泵、接水盘电加热功率；排热量为实际排热量 3. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 4. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 10 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
6	030113012003	3#蒸发式冷凝器	1. 名称：3#蒸发式冷凝器 2. 型号：运行工况：湿球温度26.4℃，冷凝温度36℃，制冷剂R507A。单台在设计工况实际排热量不小于290kW，配电功率约9.1kW，单台运行重量不超过5.5吨。设备噪声满足环境要求，水盘防冻。皮带驱动，电机与风机一一对应，不得一拖二。全盘管无填料鼓风式，盘管采用镀锌钢，连续物碰焊蛇形盘管。配套带围栏扶手的检修平台及爬梯。补水及排水详见给排水专业图纸。上述配电功率包含风扇、水泵、接水盘电加热功率；排热量为实际排热量。 3. 包含设备本体调试、电机的	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 11 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 4. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
7	030701003001	冷却物冷藏间冷风机	1. 名称：冷却物冷藏间冷风机 2. 参数：运行工况：蒸发温度-8℃，冷间温度0~4℃，制冷剂R507A。对应蒸发温度-8℃，翅片单侧结霜1.0mm工况下，单台制冷量不小于45kW。换热盘管采用热气融霜（配置辅助电加	台	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 12 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			热），接水盘采用电加热融霜，且盘管辅助电加热与接水盘电加热两者应满足独立控制要求。不锈钢管铝翅片，翅片平均间距不小于7mm，直接膨胀供液。风机采用铝合金叶片，防水防潮密封电机。壳体防锈烤漆处理；保温水盘，制冷剂管接口后置，预留钢焊接接口，水管预留法兰或螺纹接口。 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含设备座装的型钢基础、二次灌浆；减振器、减振垫、减震支吊架综合考虑；支（吊）架制作安装以及相应的除锈刷油防腐；满足设计及相关规范要求 5. 包括电机的检查接线及调试、设备本体调试、各类运输及吊							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 13 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 6. 配置温控器、冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂及安装所需相关附件，包括室外机至室内机的控制线 7. 包含金属软管，尺寸综合考虑 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干 9. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
8	030701003002	预冷间冷风机	1. 名称：预冷间冷风机 2. 参数：运行工况：蒸发温度-8℃，冷间温度0~4℃，制冷剂	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 14 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			R507A。对应蒸发温度-8℃，翅片单侧结霜1.0mm工况下，风扇高速运行单台制冷量不小于75kW。换热盘管采用热气融霜（配置辅助电加热），接水盘采用电加热融霜，且盘管辅助电加热与接水盘电加热两者应满足独立控制要求。不锈钢管铝翅片，翅片平均间距不小于7mm，直接膨胀供液。双速风机，采用铝合金叶片，防水防潮密封电机。壳体防锈烤漆处理；保温水盘，制冷剂管接口后置，预留钢焊接接口，水管预留法兰或螺纹接口。 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含设备座装的型钢基础、二次灌浆；减振器、减振垫、减震支吊架综合考虑；支（吊）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 15 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架制作安装以及相应的除锈刷油防腐：满足设计及相关规范要求 5. 包括电机的检查接线及调试、设备本体调试、各类运输及吊装 6. 配置温控器、冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂及安装所需相关附件，包括室外机至室内机的控制线 7. 包含金属软管，尺寸综合考虑 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干 9. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 16 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
9	030701003003	气调间冷风机	1. 名称：气调间冷风机 2. 参数：运行工况：蒸发温度-6℃，冷间温度0~4℃，制冷剂R507A。对应蒸发温度-6℃，翅片单侧结霜1.0mm工况下，风扇高速运行单台制冷量不小于26kW。换热盘管采用热气融霜（配置辅助电加热），接水盘采用电加热融霜，且盘管辅助电加热与接水盘电加热两者应满足独立控制要求。不锈钢管铝翅片，翅片平均间距不小于7mm，直接膨胀供液。双速风机，采用铝合金叶片，防水防潮密封电机。壳体防锈烤漆处理；保温水盘，制冷剂管接口后置，预留钢焊接接口，水管预留法	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 17 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			兰或螺纹接口。 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含设备座装的型钢基础、二次灌浆；减振器、减振垫、减震支吊架综合考虑；支（吊）架制作安装以及相应的除锈刷油防腐：满足设计及相关规范要求 5. 包括电机的检查接线及调试、设备本体调试、各类运输及吊装 6. 配置温控器、冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂及安装所需相关附件，包括室外机至室内机的控制线 7. 包含金属软管，尺寸综合考虑 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 18 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
10	030701003004	控温穿堂冷风机	1. 名称：控温穿堂冷风机 2. 参数：运行工况：蒸发温度0℃，冷间温度8~10℃，制冷剂R507A。单台制冷量不小于26kW。冷风机采用不锈钢管铝翅片，翅片平均间距不小于4mm，直接膨胀供液，自然融霜，双侧出风。风机采用铝合金叶片，防水防潮密封电机。壳体防锈烤漆处理；保温水盘，制冷剂管接口后置，预留钢焊接接口，水管预留法兰或螺纹接口。噪	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 19 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			声满足操作人员工作场所要求。 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含设备座装的型钢基础、二次灌浆；减振器、减振垫、减震支吊架综合考虑；支（吊）架制作安装以及相应的除锈刷油防腐：满足设计及相关规范要求 5. 包括电机的检查接线及调试、设备本体调试、各类运输及吊装 6. 配置温控器、冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂及安装所需相关附件，包括室外机至室内机的控制线 7. 包含金属软管，尺寸综合考虑 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 20 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
11	030701003005	空气分离器	1. 名称：空气分离器 2. 参数：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含设备座装的型钢基础、二次灌浆；减振器、减振垫、减震支吊架综合考虑；支（吊）架制作安装以及相应的除锈刷油防腐；满足设计及相关规范要求 5. 包括电机的检查接线及调试、设备本体调试、各类运输及吊装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 21 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 配置温控器、冷媒管与其连接的专用接头，冷媒剂及安装所需相关附件，包括室外机至室内机的控制线 7. 包含金属软管，尺寸综合考虑 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干 9. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 10. 需专业公司二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
12	自编001	制冷剂R507A	1. 名称：制冷剂R507A 2. 参数：制冷系统充注的R507A 制冷剂应符合国家标准《混合制冷剂R507系列》HG/T6052-	kg	2800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 22 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2022的规定。严禁人为对R507A瓶加压, 以免不凝性气体渗入系统，具体详设计。 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管道								
13	030801001001	无缝钢管 D133	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D133 壁厚4mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设	m	67.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 23 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
14	030801001002	无缝钢管 D108	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D108 壁厚3.5mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	m	261.070					
15	030801001003	无缝钢管 D89	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D89 壁厚3.5mm	m	294.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 24 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
16	030801001004	无缝钢管 D76	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D76 壁厚3mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	67.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 25 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
17	030801001005	无缝钢管 D57	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D57 壁厚3mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化	m	647.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 26 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
18	030801001006	无缝钢管 D45	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D45 壁厚2.5mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	m	673.750					
19	030801001007	无缝钢管 D38	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D38 壁厚2.5mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧	m	229.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 27 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
20	030801001008	无缝钢管 D32	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D32 壁厚2.5mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、	m	139.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 28 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格调整而 变动							
21	030801001009	无缝钢管 D28	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D28 壁厚2.5mm 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊 封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要 求：满足设计、相关图集、标准 及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相 关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格	m	125.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 29 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整而变动							
22	030801001010	无缝钢管 D22	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D22 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	m	100.560					
23	030801001011	无缝钢管 D16	1. 材质：20#碳钢 2. 规格：D16 3. 连接形式、焊接方法：氩弧焊封底、手工电弧焊盖面	m	19.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 30 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
24	030801014001	T2紫铜管 D22	1. 材质：T2紫铜管 2. 规格：D22 3. 连接形式、焊接方法：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、	m	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 31 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
25	030801014002	T2紫铜管 D28	1. 材质：T2紫铜管 2. 规格：D28 3. 连接形式、焊接方法：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 脱脂设计要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化	m	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 32 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
26	030817009001	低中压管道气压试验 DN≤50	1. 名称：低中压管道气压试验 DN≤ 50 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	1959.280					
27	030817009002	低中压管道气压试验 50<DN≤100	1. 名称：低中压管道气压试验 50<DN≤ 100 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方	m	623.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 33 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
28	030817009003	低中压管道气压试验 100<DN≤200	1. 名称：低中压管道气压试验 100<DN≤ 200 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	67.550					
29	030817010001	管道系统吹扫 空气吹扫 DN≤50	1. 名称：空气吹扫 DN≤ 50 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有	m	1959.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 34 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
30	030817010002	管道系统吹扫 空气吹扫 50<DN≤100	1. 名称：空气吹扫 50<DN≤100 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	623.110					
31	030817010003	管道系统吹扫 空气吹扫	1. 名称：空气吹扫 D100<N≤	m	67.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 35 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		D100<N≤ 200	200 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
32	030817009004	管道真空试验 DN≤50	1. 名称：管道真空试验 DN≤50 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；	m	1959.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 36 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
33	030817009005	管道真空试验 50<DN≤100	1. 名称：管道真空试验 50<DN≤100 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	623.110					
34	030817009006	管道真空试验 100<DN≤200	1. 名称：管道真空试验 100<DN≤ 200 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方	m	67.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 37 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
35	030817009007	管道泄漏性试验 DN≤50	1. 名称：管道泄漏性试验 DN≤50 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	1959.280					
36	030817009008	管道泄漏性试验 50<DN≤100	1. 名称：管道泄漏性试验 50<DN≤100 2. 本项费用的计取，须应符合	m	623.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 38 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
37	030817009009	管道泄漏性试验 100<DN≤200	1. 名称：管道泄漏性试验 100<DN≤ 200 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	67.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 39 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	030816003001	焊缝X射线探伤 20#碳钢管	1. 名称：焊缝X射线探伤 20#碳钢管 2. 底片规格：150×80mm 3. 管壁厚度：详设计 4. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	张	28.000					
39	031201001005	管道刷漆	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：详设计 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：无缝钢管表面除锈、除油污后涂底漆二道,面漆二道 4. 标志色方式、品种：详设计	m²	493.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 40 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
40	031002001005	设备支架	1. 名称：管道、设备支架 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：支架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	Kg	900.000					
41	031002001006	管道支架	1. 名称：管道、设备支架 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：支架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	Kg	3615.000					
42	031208002003	聚氨酯泡塑 50mm DN≤50	1. 1绝热材料品种：聚氨酯泡塑 2. 绝热厚度：50mm	m³	55.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 41 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 管道外径：D≤50 4. 软木品种：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	031208002004	聚氨酯泡塑 50mm 50<DN≤125	1. 1绝热材料品种：聚氨酯泡塑 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：50<DN≤ 125 4. 软木品种：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	7.630					
44	031208002005	岩棉 30mm DN≤50	1绝热材料品种：岩棉 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：DN≤ 50 4. 软木品种：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	4.090					
45	031208007001	1.5mm自粘隔汽层	1. 名称：自粘隔汽层 2. 绝热厚度：1.5mm 3. 材质满足设计要求 4. 软木品种：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	493.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 42 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	031208007002	0.6mm铝合金板保护板	1. 材料：铝合金板 2. 厚度：0.6mm 3. 层数：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4. 对象：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. 结构形式：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	493.820					
47	030804001001	无缝钢管 弯头 DN20	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN20 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格	个	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 43 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整而变动							
48	030804001002	无缝钢管 弯头 DN25	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN25 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	94.000					
49	030804001003	无缝钢管 弯头 DN32	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN32 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑	个	161.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 44 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
50	030804001004	无缝钢管 弯头 DN40	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN40 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	86.000					
51	030804001005	无缝钢管 弯头 DN50	1. 材质：无缝钢管	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 45 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：DN50 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
52	030804001006	无缝钢管 弯头 DN65	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN65 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 46 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
53	030804001007	无缝钢管 弯头 DN80	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN80 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	20.000					
54	030804001008	无缝钢管 弯头 DN100	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN100 3. 连接方式：焊接或其他连接	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 47 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
55	030804001009	无缝钢管 弯头 DN125	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN125 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 48 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
56	030804001010	无缝钢管 三通 DN25	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN25，正三通、异径三通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	33.000					
57	030804001011	无缝钢管 三通 DN32	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN32，正三通、异径三通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 49 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
58	030804001012	无缝钢管 三通 DN40	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN40，正三通、异径三通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设	个	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 50 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
59	030804001013	无缝钢管 三通 DN50	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN50，正三通、异径三通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	76.000					
60	030804001014	无缝钢管 三通 DN65	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN65，正三通、异径三通综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 51 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
61	030804001015	无缝钢管 三通 DN80	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN80，正三通、异径三通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 52 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
62	030804001016	无缝钢管 三通 DN100	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN100，正三通、异径三通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	25.000					
63	030804001017	无缝钢管 三通 DN125	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN125，正三通、异径	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 53 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			三通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要求 6. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
64	030804001018	无缝钢管 四通 DN50	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN50，正四通、异径四通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 54 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格调整而 变动							
65	030804001019	无缝钢管 四通 DN100	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN100，正四通、异径 四通综合考虑 3. 连接方式：焊接或其他连接方 式综合考虑 4. 管件制作加工：成品管件或者 现场制作管件综合考虑 5. 其他：满足相关规范及验收要 求 6. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格调整而 变动	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 55 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		阀门								
66	030601002003	压力表-0.1~3.0MPa	1. 名称：压力表-0.1~3.0MPa 2. 型号、规格：满足招标技术要求 3. 包含：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	台	54.000					
67	030113003004	干燥过滤器 DN15	1. 名称：干燥过滤器 2. 型号：DN15 3. 含壳体压力试验及密封试验,	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 56 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
68	030113003005	干燥过滤器 DN20	1. 名称：干燥过滤器 2. 型号：DN20 3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 57 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
69	030113003006	干燥过滤器 DN25	1. 名称：干燥过滤器 2. 型号：DN25 3. 含壳体压力试验及密封试验， 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格调整而 变动	个	8.000					
70	030807003001	直角式截止阀 DN125	1. 名称：直角式截止阀 2. 型号：DN125 3. 含壳体压力试验及密封试验， 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 58 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
71	030807003002	直角式截止阀 DN100	1. 名称:直角式截止阀 2. 型号:DN100 3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	3.000					
72	030807003003	直角式截止阀 DN80	1. 名称:直角式截止阀 2. 型号:DN80 3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 59 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
73	030807003004	直角式截止阀 DN65	1. 名称: 直角式截止阀 2. 型号: DN65 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	1.000					
74	030807003005	直角式截止阀 DN50	1. 名称: 直角式截止阀 2. 型号: DN50	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 60 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含壳体压力试验及密封试验， 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格调整而 变动							
75	030807003006	直角式截止阀 DN40	1. 名称: 直角式截止阀 2. 型号: DN40 3. 含壳体压力试验及密封试验， 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他：满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 61 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整而变动							
76	030807003007	直角式截止阀 DN32	1. 名称:直角式截止阀 2. 型号:DN32 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值, 最终以施工图深化设计 为准, 综合单价不因规格调整而 变动	个	46.000					
77	030807003008	直角式截止阀 DN25	1. 名称:直角式截止阀 2. 型号:DN25 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求	个	145.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 62 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
78	030807003009	直角式截止阀 DN20	1. 名称: 直角式截止阀 2. 型号: DN20 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	54.000					
79	030807003010	直角式截止阀 DN15	1. 名称: 直角式截止阀 2. 型号: DN15 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 63 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
80	030807003011	电磁阀 DN25	1. 名称:电磁阀 2. 型号:DN25 3. 含壳体压力试验及密封试验,抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	8.000					
81	030807003012	电磁阀 DN20	1. 名称:电磁阀	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 64 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:DN20 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值, 最终以施工图深化设计 为准, 综合单价不因规格调整而 变动							
82	030807003013	电磁阀 DN15	1. 名称:电磁阀 2. 型号:DN15 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值, 最终以施工图深化	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 65 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
83	030807005001	双位电磁阀 DN25	1. 名称:双位电磁阀 2. 型号:DN25 3. 含壳体压力试验及密封试验,抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	33.000					
84	030807003014	双位电磁阀 DN32	1. 名称:双位电磁阀 2. 型号:DN32 3. 含壳体压力试验及密封试验,抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他: 满足设计、施工、验	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 66 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格调整而 变动							
85	030807003015	电子膨胀阀 DN15	1. 名称: 电子膨胀阀 2. 型号: DN15 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值，最终以施工图深化设计 为准，综合单价不因规格调整而 变动	个	11.000					
86	030807003016	电子膨胀阀 DN25	1. 名称: 电子膨胀阀 2. 型号: DN25 3. 含壳体压力试验及密封试验,	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 67 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
87	030807003017	单向阀 DN20	1. 名称:单向阀 2. 型号:DN20 3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 68 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
88	030807003018	单向阀 DN25	1. 名称:单向阀 2. 型号:DN25 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计 暂定值, 最终以施工图深化设计 为准, 综合单价不因规格调整而 变动	个	63.000					
89	030807003019	单向阀 DN32	1. 名称:单向阀 2. 型号:DN32 3. 含壳体压力试验及密封试验, 抽查比例为每批10%且不得少于1 个。 4. 其他: 满足设计、施工、验收 规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 69 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
90	030807003020	两步开启电磁阀 DN32	1. 名称:两步开启电磁阀 2. 型号:DN32 3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	11.000					
91	030807003021	两步开启电磁阀 DN40	1. 名称:两步开启电磁阀 2. 型号:DN40 3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 70 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动							
92	030807003022	两步开启电磁阀 DN50	1. 名称:两步开启电磁阀 2. 型号:DN50 3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动	个	8.000					
93	030807003023	热力膨胀阀 DN20	1. 名称:热力膨胀阀 2. 型号:DN20	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 71 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 含壳体压力试验及密封试验，抽查比例为每批10%且不得少于1个。 4. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 5. 本清单所示规格及参数为设计暂定值，最终以施工图深化设计为准，综合单价不因规格调整而变动								
94	030611002001	阀门检查接线	1. 名称：阀门检查接线 2. 容量(kW)：详设计 3. 控制保护方式：详设计 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	172.000						
		分部小计									
		套管									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 72 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
95	031002003015	一般钢套管制作安装 DN15	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN15 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3.000					
96	031002003016	一般钢套管制作安装 DN20	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN20 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 73 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
97	031002003017	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN25 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
98	031002003018	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN32 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	12.000					
99	031002003019	一般钢套管制作安装	1. 名称、类型：一般钢套管制	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 74 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN40	作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN40 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
100	031002003020	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN50 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	36.000					
101	031002003021	一般钢套管制作安装	1. 名称、类型：一般钢套管制	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 75 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN65	作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN65 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
102	031002003022	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN80 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	6.000					
103	031002003023	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 76 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。								
104	031002003024	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN125 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	2.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 77 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
105	031301017003	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			253492.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9053.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53496.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		121807.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69134.23			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	126808.72	
合计			126808.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程
标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001006014	PPR给水管 DN50	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN50 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	8.510					
2	031001006015	PPR给水管 DN20	1. 名称:PPR给水管	m	17.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN20 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
3	031208002006	难燃B1级橡塑泡沫保温 材料	1. 材质: 泡沫橡塑保温 2. 规格、技术参数: 含防火塑料 布, 满足设计、招标技术要	m ³	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
4	031003001010	Y型过滤器 DN50	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考 虑，采用法兰连接时含法兰及其 安装 6. 其他要求:满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	1.000					
5	031003003005	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
6	031003013003	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑, 含检测费及连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
7	031003001011	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
8	031003001012	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	6.000					
9	031003001013	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
10	031003001014	真空破坏器 DN20	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN20 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
11	031004014007	皮带水龙头 DN20	1. 名称：皮带水龙头 DN20 2. 材质规格型号：不锈钢 DN20 3. 安装形式：螺纹连接 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
12	031001001009	管道消毒冲洗 DN20	1. 名称：管道消毒冲洗 DN20 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可	m	17.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
13	031001001010	管道消毒冲洗 DN50	1. 名称：管道消毒冲洗 DN50 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	8.510					
14	031002003025	一般钢套管制作安装 DN20	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN20 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
15	031002003026	一般钢套管制作安装	1. 名称、类型：一般钢套管制	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN50	作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN50 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		排水工程								
16	031001005004	焊接钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质、规格：焊接钢管，DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含孔洞预留及安装后的	m	9.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
17	031001005005	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安	m	339.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
18	031208002007	难燃B1级橡塑泡沫保温材料	1. 材质: 泡沫橡塑保温 2. 规格、技术参数: 含防火塑料布, 满足设计、招标技术要求 3. 厚度: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	0.120					
19	031004014008	铜地漏 DN50	1. 名称: 地漏 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN50 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
20	031002003027	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作安装	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
21	031002003028	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		超高								
		给水工程								
22	031001006016	PPR给水管 DN50-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN50 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑	m	20.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
23	031001006017	PPR给水管 DN40-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN40 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	20.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	031001006018	PPR给水管 DN32-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN32 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	27.000					
25	031001006019	PPR给水管 DN25-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水	m	2.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、规格、压力等级：PPR DN25 4. 连接形式：热熔，各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
26	031001006020	PPR给水管 DN15-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN15	m	261.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
27	031208002008	难燃B1级橡塑泡沫保温材料-超高	1. 材质：泡沫橡塑保温-超高 2. 规格、技术参数：含防火塑料布，满足设计、招标技术要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、	m ³	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
28	031003001015	截止阀 DN15-超高	1. 名称：截止阀-超高 2. 规格：DN15 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	37.000					
29	031003001016	给水电磁阀 DN15-超高	1. 名称：电磁阀 DN15-超高 2. 规格：DN15 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装，含接线检查 6. 其他要求：满足相关标准图	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
30	031001001011	管道消毒冲洗 DN15-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN15-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	261.250					
31	031001001012	管道消毒冲洗 DN25-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN25-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2.470					
32	031001001013	管道消毒冲洗 DN32-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN32-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图	m	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
33	031001001014	管道消毒冲洗 DN40-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN40-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	20.700					
34	031001001015	管道消毒冲洗 DN50-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN50-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	20.990					
		分部小计								
		排水工程								
35	031001005006	焊接钢管 DN50-超高	1. 安装部位：室内-超高 2. 输送介质：综合考虑 3. 材质、规格：焊接钢管，	m	302.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
36	031301017004	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应 各项综合单价内							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			7659.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		273.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1616.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3680.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2088.87			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3773.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		3773.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷水系统】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段： /

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
1	030404017001	冷风机动力配电箱 1ZLAP1	1. 名称:冷风机动力配电箱 1ZLAP1 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
2	030404017002	冷风机动力配电箱	1. 名称:冷风机动力配电箱	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
标段： /

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1ZLAP2/3	1ZLAP2/3 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
3	030404017003	冷风机动力配电箱 1ZLAP5	1. 名称:冷风机动力配电箱 1ZLAP5 2. 规格:宽*厚*高:800*600*	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有 相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
4	030404017004	冷风机动力配电箱 1ZLAP4/6/7	1. 名称:冷风机动力配电箱 1ZLAP4/6/7 2. 规格:宽*厚*高:800*600* 1800 3. 安装方式:落地安装	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所 有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
5	030404017005	冷风机动力配电箱 1ZLAP8/9/12/13	1. 名称:冷风机动力配电箱 1ZLAP8/9/12/13 2. 规格:宽*厚*高:800*600* 1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
6	030404017006	冷风机动力配电箱 1ZLAP10/11	1. 名称:冷风机动力配电箱 1ZLAP10/11 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段： /

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
7	自编002	PLC自控系统	1. 系统构成：包含可编程逻辑控制器（PLC）控制站、操作员站、工业以太网交换机及系统软件（含编程组态、监控软件），实现工艺参数的自动采集、显示、控制、报警及联锁功能。含现场仪表：包含完成本系统所需的温度传感器、压力变送器、液位计、流量计、电动执行机构、电磁阀等一次检测元件及执行器（具体规格、型号、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量程、精度详见设计图纸及仪表数据表）。 2. 自控管线：含自控所需的控制电缆及通讯电缆，规格及数量详见设计图纸。含自控所需的保护管：包含镀锌钢管、金属软管、防爆挠性连接管等穿线保护材料（含管件、接头），敷设方式按设计图纸要求（明配/暗配/桥架内敷设）。 3. 控制按钮及操作设备：包含现场按钮盒/按钮箱等，防护等级满足设计及规范要求（如IP54/IP65）。 4. 供电及接地：包含PLC控制柜及现场仪表所需的电源分配单元、隔离变压器、UPS不间断电源（若有），以及系统工作接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地和保护接地（含接地铜排、接地线及接地极）。 5. 安装及调试：包含PLC控制柜、现场仪表、管线、桥架及按钮箱的安装、接线、校线及标识。包含整个自控系统的单体调试、系统联调、软件组态调试、与上级DCS/SCADA系统的通讯接口调试，并负责72小时连续试运行保障。 6. 其他：包含系统安装所需的辅材（如线鼻子、扎带、标记管、焊锡、胶带等）、支架制作安装、穿墙/穿楼板开孔及防火封堵，以及系统资料（合格证、说明书、检测报告、竣工图纸、程序备份等）的整理移交。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
		分部小计								
		电缆桥架								
8	030408001001	电力电缆 YGC-3*2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGC-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需	m	253.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段： /

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
9	030408001002	电力电缆 YGC-4*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGC-4*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	303.910					
10	030408001003	电力电缆 YGC-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGC-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑	m	253.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
11	030408001004	电力电缆 YGC-5*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGC-5*6 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	67.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	030408001005	电力电缆 YGC-5*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGC-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序, 满足使用需求	m	37.920					
13	030408001006	电力电缆 YGC-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGC-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆 防护	m	148.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
14	030408001007	电力电缆 ZB2-KGG-3*1.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-KGG-3*1.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	303.910					
15	030411004001	电气配线 RVVP-3*1.0	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽	m	492.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内综合考虑 3. 型号:RVVP-3*1.0 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
16	030404034001	温度传感器	1. 名称:温度传感器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:明装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	82.000					
17	030408006001	电力电缆头 干包式 ≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式	个	381.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
18	030408006002	电力电缆头 热缩式 ≤ 1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	16.000					
		分部小计								
		配管配线								
19	030411001001	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝	m	282.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
20	030411001002	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等	m	283.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
21	030411001003	配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC32 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	34.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
22	030411001004	配管 SC40	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC40 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补	m	57.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
23	030411001005	配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	37.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		超高部分								
24	030411001006	配管 SC20-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	870.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
25	030411001007	配管 SC25-超高	1. 名称: 电气配管-超高 2. 规格: SC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补	m	185.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
26	030411001008	配管 SC32-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	23.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
27	030411001009	配管 SC40-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC40 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷	m	11.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
标段： /

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
28	030411001010	配管 SC50-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC50 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0	m	49.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
29	030411004002	电气配线 RVVP-3*1.0-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:RVVP-3*1.0 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2383.750					
30	030408001008	电力电缆 YGC-3*2.5-超高	1. 名称:电力电缆-超高 2. 型号:YGC-3*2.5	m	1221.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
】

标段： /

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
31	030408001009	电力电缆 YGC-4*4-超高	1. 名称:电力电缆-超高 2. 型号:YGC-4*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工	m	1469.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
32	030408001010	电力电缆 YGC-5*4-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: YGC-5*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	1219.900					
33	030408001011	电力电缆 YGC-5*6-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: YGC-5*6 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	282.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
34	030408001012	电力电缆 YGC-5*10-超高	1. 名称:电力电缆-超高 2. 型号:YGC-5*10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	m	148.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段： /

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
35	030408001013	电力电缆 YGC-5*16-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: YGC-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	786.630					
36	030408001014	电力电缆 ZB2-KGG-3*1.5-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-KGG-3*1.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑	m	1469.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段： /

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
37	031301017005	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			27832.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		994.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5873.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13373.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7590.56			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】 标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【制冷电气及自控系统】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		设备								
1	030110002001	降氧机(含永磁变频螺杆空压机)	1. 名称：降氧机(含永磁变频螺杆空压机) 2. 参数：降氧能力：满足气调冷藏库每天最大进货量所装满气调冷藏间的总公称体积。降氧量(Nm³/h 纯度 97%%):30，原料进口控制系统压控阀件免更换脱除吸附剂、加厚双层筛网 3. 配套螺杆空压机，满足降氧机对空气质量的要求。排气管：富氧排出管引至室外安全地带。 4. 控制：自动程序运行，具备手/自动切换，与CO /O 浓度联动。 5. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剂等相关内容 6. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
2	030501013001	全自动循环检测系统	1. 名称：全自动循环检测系统 2. 参数：传感器（原装进口、全自动尽快控制、原装进口芯片模块）检测范围：O2：0.1-21% CO2:0-10%。 3. 控制：详设计 4. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剂等相关内容 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 7. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
3	031008011001	二氧化碳脱除机	1. 名称：二氧化碳脱除机 2. 参数：二氧化碳脱除量(约 kg/24h):210，原料进口控制系统压控阀件免更换脱除吸附剂、加厚双层筛网 3. 控制：自动程序运行，浓度达上限开启，下限关闭。-启停浓度可调（1.5~10%） 4. 包含设备本体调试、电机的	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 7. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
4	031003003006	库气安全阀、平衡袋	1. 名称：库气安全阀、平衡袋 2. 参数：库体安全阀：气封式，启闭压力150 Pa±35 Pa（阀口结露时仍满足），全密封水封阀体，0库内管口避开气压波动区域。气体平衡袋：充气容积≥气调冷藏间公称容积的1%；	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐压≥500 Pa；耐温≥使用环境极限温度的1.2倍；气密性满足《气调冷藏库设计规范》；材料无毒无味柔软，不散发影响气体成分；接口远离冷风机送/回风区域。 3. 配套安全阀、平衡袋。 4. 控制：详设计 5. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 6. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
5	030501013002	气体调节站(出+进)	1. 名称：气体调节站(出+进) 2. 参数：为气调系统集中控制与分配，配合电磁阀、取样阀等实现自动调节。与自动控制系统联动，实现各冷间气体分配；含配套阀组，拨叉技术气动执行器(正压气调专用)，11路全自动一体式集控分配站 3. 控制：详设计 4. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价 7.含设备运输、吊装、转运费用,综合单价包干							
6	030701014001	超声波加湿机	1.名称:超声波加湿机 2.参数:加湿量(kg/h):7;湿度传感器和时序双自动控制。含软化水处理器(处理量):每小时0.5吨。工业型超声波,雾化微粒直径<5μm。水质处理:根据当地水质配套全自动软化水处理器。 3.安装要求:由安装方根据冷风机位置及加湿器射程布置加湿点,注意排水坡度。 4.控制:自动程序运行(湿度达上限停止,下限启动),也可手动。	台	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 6. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 8. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
7	031008011002	移动式臭氧灭菌机	1. 名称：移动式臭氧灭菌机 2. 参数：乙烯脱除能力：满足所配库房货物的乙烯单位时间生成量，并除以设备运行系数再乘以余量系数。臭氧消毒：气调冷间配1台臭氧发生器，非	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气调间配移动式臭氧消毒机。臭氧量(g/h)：60，高效散热钛合金石英管不锈钢防雷机身, 高频高压逆变电技术 3. 控制：自动/手动程序运行，按消毒周期或浓度设定启停。臭氧浓度控制：0~10ppm可调。 4. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 5. 其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 7. 含设备运输、吊装、转运费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用，综合单价包干							
8	031008011003	臭氧灭菌过滤乙烯机	1. 名称：臭氧灭菌过滤乙烯机 2. 参数：乙烯脱除能力：满足所配库房货物的乙烯单位时间生成量，并除以设备运行系数再乘以余量系数。臭氧消毒：气调冷间配1台臭氧发生器，非气调间配移动式臭氧消毒机。臭氧量(g/h)：60，高效散热钛合金石英管不锈钢防雷机身, 高频高压逆变电技术 3. 控制：自动/手动程序运行，按消毒周期或浓度设定启停。臭氧浓度控制：0~10ppm可调。 4. 包含设备本体调试、电机的检查接线及调试、试运行、连接材料和安装辅材、散装发泡剂等相关内容 5. 其他：满足设计、施工、验	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范及本项目招标技术要求 6. 需专业公司二次深化设计, 并 经设计单位及建设单位认可后方 可实施, 综合单价包含深化设计 费用, 且不得因深化设计的变化 而调整综合单价 7. 含设备运输、吊装、转运费用 ，综合单价包干							
		分部小计								
		管道								
9	031001006021	PVC管气调管 DN75	1. 名称:PVC管气调管 DN75 2. 介质: 气体 3. 材质、规格、压力等级: PVC DN75 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢	m	595.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		超高部分								
10	031001006022	PVC管气调管 DN75-超高	1. 名称:PVC管气调管 DN75 2. 介质:气体 3. 材质、规格、压力等级: PVC DN75 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合	m	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
11	031301017006	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001006	安全文明施工费			32917.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1175.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6946.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15817.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8977.62			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【气调工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空调								
1	030701003006	吊装式分体空调 FK1	1. 名称：吊装式分体空调 FK1 2. 型号：APF=4.25 3. 规格：额定制冷量:3500W, 制冷功率:980W, 额定制热量:3800W, 制热功率:1100W, 循环风量:650m³/h 4. 安装形式：吊装式 5. 质量：详设计 6. 设备本体调试、冷媒管、冷凝管及保温、冷媒剂、集水盘等附件。 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 8. 支吊架其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求 9. 除锈、刷油设计要求:表面除	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍							
2	030701003007	吊装式分体空调 FK2	1. 名称：吊装式分体空调 FK2 2. 型号：APF=3.95 3. 规格：额定制冷量:7200W, 制冷功率:2050W, 额定制热量:7800W, 制热功率:2200W, 循环风量:1450m³/h 4. 安装形式：吊装式 5. 质量：详设计 6. 设备本体调试、冷媒管、冷凝管及保温、冷媒剂、集水盘等附件。、冷媒剂、集水盘等附件。 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 8. 支吊架其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 9. 除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍							
3	030701003008	立式柜机 FK3	1. 名称：立式柜机 FK3 2. 型号：APF=4.2 3. 规格：额定制冷量:7200W, 制冷功率:2300W, 额定制热量:9800W, 制热功率:2300W, 循环风量:1500m³/h 4. 安装形式：立式 5. 质量：详设计 6. 设备本体调试、冷媒管、冷凝管及保温、冷媒剂、集水盘等附件。 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 8. 支吊架其他：满足设计、现	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行施工验收规范及招标文件要求 9. 除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍							
4	030406009001	空调电机检查接线	1. 名称: 空调电机检查接线 2. 容量(kW): 详设计 3. 控制保护方式: 详设计 4. 接线端子材质、规格: 详设计 5. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11.000					
		分部小计								
		通风								
		设备								
5	030404033001	排气扇自带止回阀 PF-200	1. 名称: 排气扇自带止回阀 PF200 2. 型号规格: 风量: 200m³ /h,	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风压：100Pa，功率：35W（220V） 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、自带止回阀、电机接线检查 5. 含设备成套所有相关附件和本体调试 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404033002	排气扇自带止回阀 PF-300	1. 名称：排气扇自带止回阀 PF300 2. 型号规格：风量：300m³/h，风压：120Pa，功率：38W（220V） 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、自带止回阀、电机接线检查 5. 含设备成套所有相关附件和本体调试	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404033003	防爆排气扇自带止回阀 PF-600	1. 名称：防爆排气扇自带止回阀 PF-600 2. 型号规格：风量：600m³ /h，风压：165Pa，功率：80W（220V） 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、自带止回阀、电机接线检查 5. 含设备成套所有相关附件和本体调试 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		风管								
8	030702001001	圆形镀锌钢板风管 长边 ≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：圆形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板	m²	10.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 7 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状：圆形 4. 规格：B≤320mm 5. 板材厚度： δ =0. 5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
9	030702001002	圆形镀锌钢板风管 320mm<风管长边≤ 450mm δ =0. 6mm	1. 名称：圆形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形	m ²	4. 020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 8 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格：320mm<B≤450mm 5. 板材厚度： δ =0. 6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
10	030702001003	圆形镀锌钢板风管 630mm<风管长边≤ 1000mm δ =0. 75mm	1. 名称：圆形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：630mm<B≤1000mm	m ²	1. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 9 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙,填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
11	030702001004	矩形镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤ 1500mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm	m²	5.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 10 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
12	030702001005	矩形镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤ 2000mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<B≤2000mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设	m ²	272.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
13	030702001006	矩形镀锌钢板风管 2000mm<风管长边≤4000mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：2000mm<B≤4000mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求	m ²	135.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 12 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
14	030702011001	温度、风量测定孔	1. 名称:温度、风量测定孔 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	57.000					
15	030704002001	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有	m²	431.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 13 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）；3. 其他：满足设计和规范要求							
16	030704002002	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：风管漏光试验、漏风试验 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	431.210					
17	030703019001	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 规格：综合考虑	m²	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：风管与风机连接处 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
		分部小计								
		阀门								
18	030703001001	70℃防火阀 Φ170	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：Φ170 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
19	030703001002	70℃防火阀 Φ250	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：Φ250 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
20	030703001003	280℃排烟防火阀 2000	1. 名称：280℃排烟防火阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×320	2. 型号、规格：2000×320 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030703001004	280℃排烟防火阀 2000×400	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 型号、规格：2000×400 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
22	030703001005	排烟阀 2000×320	1. 名称：排烟阀 2. 型号、规格：2000×320 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
23	030703001006	排烟阀 2000×400	1. 名称：排烟阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 16 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：2000×400 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030404031001	常闭排烟阀手动开启装置	1. 名称：常闭排烟阀手动开启装置 2. 型号：详设计 3. 安装高度：安装于距地面1.3~1.5m 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
25	030411001011	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 17 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
26	030411004003	控制钢丝绳	1. 名称：控制钢丝绳 2. 配线形式：管内 3. 型号：详设计 4. 规格：详设计 5. 材质：钢丝绳 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 18 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		风口								
27	030703011001	单层百叶风口 600×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600×300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
28	030703011002	单层百叶风口 300×1200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300×1200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
29	030703011003	单层百叶风口(带电动启闭阀)300×1200	1. 名称：单层百叶风口(带电动启闭阀) 2. 规格：300×1200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 19 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	030703011004	单层百叶风口 1200×500	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1200×500 3. 材质：铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13.000					
31	030703011005	圆形排气口 Φ150	1. 名称：圆形排气口 2. 规格：Φ150 3. 材质：铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
32	030703011006	圆形排气口 Φ170	1. 名称：圆形排气口 2. 规格：Φ170 3. 材质：铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 20 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防排烟								
		设备								
33	030108003001	消防高温排烟风机 PY1	1. 名称：消防高温轴流风机 PY1 2. 型号、规格：风量：107370m³/h，全压：941Pa，功率：37kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
34	030108003002	消防高温排烟风机 PY2	1. 名称：消防高温轴流风机 PY2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 21 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：风量：45088m³/h，全压：840Pa，功率：15kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030108003003	消防高温排烟风机 PY3	1. 名称：消防高温轴流风机 PY3 2. 型号、规格：风量：39456m³/h，全压：1081Pa，功率：22kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 设备本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 22 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031201003001	金属结构除锈刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种: 除锈后均涂樟丹防锈2道，再涂白色醇酸瓷漆2道 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 相互设计 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	150.000					
37	030406006001	小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤30	1. 名称: 小型电动机检查接线 交流异步电动机 2. 容量(kW): 功率（kW） ≤30	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 23 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 控制保护方式：交流异步 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030406006002	小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤100	1. 名称：小型电动机检查接线交流异步电动机 2. 容量(kW)：功率（kW） ≤100 3. 控制保护方式：交流异步 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		风管								
39	030702001007	矩形镀锌钢板风管 630mm<风管长边≤	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板	m ²	18.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 24 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1000mm δ=1.0mm	3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1000mm 5. 板材厚度： δ=1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
40	030702001008	矩形镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤ 1500mm δ=1.2mm	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m²	32.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙,填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
41	030702001009	矩形镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤ 2000mm δ=1.5mm	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<B≤2000mm	m ²	87.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 26 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 板材厚度：综合考虑 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
42	030702011002	温度、风量测定孔	1. 名称:温度、风量测定孔 2. 材质: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 27 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030704002003	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	138.740					
44	030704002004	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：风管漏光试验、漏风试验 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	138.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	030703019002	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 规格：综合考虑 3. 部位：风管与风机连接处 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	1.500					
46	031208003001	不燃A级岩棉板 50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉板 2. 绝热要求：满足设计及规范要求 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 包含：运料、拆包、裁料、粘钉、安装、贴缝、修理找平等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m³	7.500					
47	031208003002	硅酸盐纤维防火柔性卷材 30mm	1. 名称：硅酸盐纤维防火柔性卷材 30mm	m³	3.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 防火时限：0.5~1小时 3. 材质：硅酸盐纤维防火柔性卷材 4. 板材厚度：30mm；燃烧性能A1级。 5. 工程量按照体积计算 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	031208007003	0.5mm镀锌钢板保护层	1. 材料：镀锌钢板保护层 2. 厚度：0.5mm 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	138.740					
49	030702001010	无机防火布固定挡烟垂壁 底距地4.3m	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：无机防火布 底距地4.3m 3. 高度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以延长米（m） 计算，	m	164.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 30 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价已包含按挡烟垂壁展开面积（㎡） 折算的防火布材料及安装费用 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
50	030702001011	无机防火布固定挡烟垂壁 底距地2.6m	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 规格、材质:无机防火布 底距地2.6m 3. 高度: 综合考虑 4. 工程量计算规则: 按设计图示尺寸以延长米（m） 计算，综合单价已包含按挡烟垂壁展开面积（㎡） 折算的防火布材料及安装费用 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	99.800					
		分部小计								
		阀门								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 31 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	030703001007	风管止回阀 1250×500	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
52	030703001008	风管止回阀 2000×800	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长>4000mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
53	030703001009	280℃排烟防火阀 1250×500	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 型号、规格：1250×500 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
54	030703001010	280℃排烟防火阀 1600	1. 名称：280℃排烟防火阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 32 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		×500	2. 型号、规格：1600×500 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
55	030703001011	280℃排烟防火阀 2000 ×800	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 型号、规格：2000×800 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
56	030404031002	常闭排烟阀手动开启装置	1. 名称：常闭排烟阀手动开启装置 2. 型号：详设计 3. 安装高度：安装于距地面1.3 ~1.5m 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 33 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030411001012	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	67.500					
58	030411004004	控制钢丝绳	1. 名称：控制钢丝绳 2. 配线形式：管内	m	67.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 34 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号：详设计 4. 规格：详设计 5. 材质：钢丝绳 6. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口								
59	030703011007	防雨百叶 2000×800	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2000×800 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	2.000					
60	030703011008	防雨百叶 2000×1600	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2000×1600 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		超高								
		通风								
61	030108003004	防爆轴流式排风机 PF1 AF-315D2-超高	1. 名称：防爆轴流式排风机 PF1 AF-315D2-超高 2. 型号、规格：风量：3396m³/ h 全压：371Pa 功率：0.55kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求 所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	台	1.000					
62	030108003005	轴流式排风机 PF2 AF- 500D4-超高	1. 名称：轴流式排风机 PF2 AF- 500D4-超高	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 36 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：风量：4897m³/h 全压：300Pa 功率：0.75kW 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030108003006	轴流式排风机 PF4 AF-710D4-超高	1. 名称：轴流式排风机 PF4 AF-710D4-超高 2. 型号、规格：风量：16022m³/h 全压：501Pa 功率：4kW 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 37 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
64	030108003007	轴流式排风机 SF4 AF-500D2-超高	1. 名称: 轴流式排风机 SF4 AF-500D2-超高 2. 型号、规格: 风量: 13774m³/h 全压: 561Pa 功率: 4kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
65	031201003002	金属结构除锈刷油-超高	1. 除锈级别: 轻锈	kg	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 38 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 油漆品种：除锈后均涂樟丹防锈2道，再涂白色醇酸瓷漆2道 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：相互设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030406006003	小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤3-超高	1. 名称：小型电动机检查接线交流异步电动机-超高 2. 容量(kW)：功率（kW） ≤3 3. 控制保护方式：交流异步 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
67	030406006004	小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤3-超高	1. 名称：小型电动机检查接线交流异步电动机-超高	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 39 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		） ≤13-超高	2. 容量(kW)：功率（kW） ≤13 3. 控制保护方式：交流异步 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
68	030702001012	矩形镀锌钢板风管 630mm<风管长边≤ 1000mm δ=0.75mm-超高	1. 名称：矩形镀锌钢板风管-超 高 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1000mm 5. 板材厚度： δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管 及其所有管件及附件制作安装、 支吊架制作安装及支架除锈刷油 防腐、导流叶片、防腐	m ²	51.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 40 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
69	030702001013	矩形镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤ 1500mm δ=1.0mm-超高	1. 名称：矩形镀锌钢板风管-超高 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐	m²	84.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 41 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
70	030702001014	矩形镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤ 1500mm δ=1.2mm-超高	1. 名称：矩形镀锌钢板风管-超高 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐	m²	95.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 42 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
71	030702001015	矩形镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤ 2000mm δ=1.2mm-超高	1. 名称：矩形镀锌钢板风管-超高 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<B≤2000mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐	m ²	126.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 43 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
72	030702011003	温度、风量测定孔-超高	1. 名称: 温度、风量测定孔-超高 2. 材质: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	46.000					
73	030704002005	风管清洗消毒-超高	1. 名称: 风管清洗消毒-超高 2. 本项费用的计取, 须应符合并同时具备下列条件: （1. 有关施工验收规范、标准要求; 2. 有经过批准并实施的实施方案; 3. 有实施后经有关部门验	m²	358.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 44 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告）； 3. 其他：满足设计和规范要求							
74	030704002006	风管漏光试验、漏风试验-超高	1. 名称：风管漏光试验、漏风试验-超高 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	358.570					
75	030703019003	风管软接头-超高	1. 名称：风管软接头-超高 2. 规格：综合考虑 3. 部位：风管与风机连接处 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 45 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	030703001012	风管止回阀 500×320- 超高	1. 名称：风管止回阀-超高 2. 规格：500×320 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
77	030703001013	风管止回阀 800×320- 超高	1. 名称：风管止回阀-超高 2. 规格：800×320 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
78	030703001014	风管止回阀 1600×320- 超高	1. 名称：风管止回阀-超高 2. 规格：1600×320 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	2.000					
79	030703001015	风管止回阀 1500×400- 超高	1. 名称：风管止回阀-超高 2. 规格：1500×400 3. 材质：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 46 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
80	030703001016	风管止回阀 1600×400- 超高	1. 名称：风管止回阀-超高 2. 规格：1600×400 3. 材质：满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
81	030703011009	单层百叶风口 1200× 500-超高	1. 名称：单层百叶风口-超高 2. 规格：1200×500 3. 材质：铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
82	030703011010	单层百叶风口 1800× 600-超高	1. 名称：单层百叶风口-超高 2. 规格：1800×600 3. 材质：铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	4.000					
83	030703011011	双层百叶风口 2000×	1. 名称：双层百叶风口-超高	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 47 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1000-超高	2. 规格：2000×1000 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
84	030703011012	防雨百叶 800×500-超 高	1. 名称：防雨百叶-超高 2. 规格：800×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
85	030703011013	防雨百叶 1000×500-超 高	1. 名称：防雨百叶-超高 2. 规格：1000×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
86	030703011014	防雨百叶 2000×800-超 高	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：2000×800 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 48 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
		分部小计								
		防排烟								
87	030702001016	矩形镀锌钢板风管 630mm<风管长边≤ 1000mm δ=1.0mm-超高	1. 名称：矩形镀锌钢板风管-超高 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验	m²	77.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 49 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
88	030702001017	矩形镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤ 1500mm δ=1.2mm-超高	1. 名称：矩形镀锌钢板风管-超高 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验	m²	499.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 50 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
89	030702001018	矩形镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤ 2000mm δ=1.5mm-超高	1. 名称：矩形镀锌钢板风管-超高 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<B≤2000mm 5. 板材厚度：综合考虑 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验	m ²	0.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 51 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
90	030702011004	温度、风量测定孔-超高	1. 名称: 温度、风量测定孔-超高 2. 材质: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	74.000					
91	030704002007	风管清洗消毒-超高	1. 名称: 风管清洗消毒-超高 2. 本项费用的计取, 须应符合并同时具备下列条件: (1. 有关施工验收规范、标准要求; 2. 有经过批准并实施的实施方案; 3. 有实施后经有关部门验收资料; 4. 有及时对应的实施记录及实施报告); 3. 其他: 满足设计和规范要求	m²	576.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 52 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
92	030704002008	风管漏光试验、漏风试验-超高	1. 名称：风管漏光试验、漏风试验-超高 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	576.970					
93	030703019004	风管软接头-超高	1. 名称：风管软接头-超高 2. 规格：综合考虑 3. 部位：风管与风机连接处 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m ²	2.000					
94	031208003003	不燃A级岩棉板 50mm-超高	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉板 2. 绝热要求：满足设计及规范	m ³	33.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 53 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 3. 软木品种：满足设计及规范要求 4. 包含：运料、拆包、裁料、粘钉、安装、贴缝、修理找平等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
95	031208003004	硅酸盐纤维防火柔性卷材 30mm-超高	1. 名称：硅酸盐纤维防火柔性卷材 30mm-超高 2. 防火时限：0.5~1小时 3. 材质：硅酸盐纤维防火柔性卷材 4. 板材厚度：30mm；燃烧性能A1级。 5. 工程量按照体积计算 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	19.120					
96	031208007004	0.5mm镀锌钢板保护层-	1. 材料：镀锌钢板保护层-超高	m ²	576.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 54 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		超高	2. 厚度：0.5mm 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
97	030702001019	无机防火布固定挡烟垂壁 底距地4.9m-超高	1. 名称：固定挡烟垂壁-超高 2. 规格、材质：无机防火布 底距地4.9m 3. 高度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以延长米（m） 计算，综合单价已包含按挡烟垂壁展开面积（m²） 折算的防火布材料及安装费用 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.860					
98	030702001020	无机防火布活动挡烟垂壁 底距地4.8m-超高	1. 名称：活动挡烟垂壁-超高 2. 规格、材质：无机防火布 底距地4.8m 3. 高度：综合考虑 4. 工程量计算规则：按设计图	m	13.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 55 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			示尺寸以延长米（m） 计算，综合单价已包含按挡烟垂壁展开面积（m²） 折算的防火布材料及安装费用 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 含控制箱、控制按钮。等附件							
99	030703001017	280℃排烟防火阀 800×320-超高	1. 名称：280℃排烟防火阀-超高 2. 型号、规格：800×320 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
100	030703001018	280℃排烟防火阀 1000×250-超高	1. 名称：280℃排烟防火阀-超高 2. 型号、规格：1000×250	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 56 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
101	030703001019	280℃排烟防火阀 1250 ×250-超高	1. 名称：280℃排烟防火阀-超高 2. 型号、规格：1250×250 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
102	030703001020	280℃排烟防火阀 1250 ×500-超高	1. 名称：280℃排烟防火阀-超高 2. 型号、规格：1250×500 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 57 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
103	030703001021	排烟阀 800×320-超高	1. 名称：排烟阀-超高 2. 型号、规格：800×320 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
104	030703001022	排烟阀 1000×250-超高	1. 名称：排烟阀-超高 2. 型号、规格：1000×250 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
105	030703001023	排烟阀 1250×250-超高	1. 名称：排烟阀-超高 2. 型号、规格：1250×250 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 58 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
106	030703001024	电动保温密闭阀 1600*500-超高	1. 名称：电动保温密闭阀-超高 2. 型号、规格：1600*500mm 3. 功能：满足要求并综合考虑，含接线检查 4. 是否带调节功能：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
107	030703011015	单层百叶风口 1200×500-超高	1. 名称：单层百叶风口-超高 2. 规格：1200×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
108	030703011016	单层百叶风口 1500×600-超高	1. 名称：单层百叶风口-超高 2. 规格：1500×600 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 59 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
109	031301012001	工程系统检测、检验	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
110	031301017007	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			35832.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1279.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7561.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17218.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9772.41			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	17577.27	
合计			17577.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程
标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		设备								
1	030404017007	照明总箱 1AL-Z	1. 名称:照明总箱1AL-Z 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
2	030404017008	制冷总箱 1ZL-Z1	1. 名称:制冷总箱 1ZL-Z1 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
3	030404017009	制冷总箱 1ZL-Z2	1. 名称:制冷总箱 1ZL-Z2 2. 规格:宽*厚*高:800*600* 1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
4	030404017010	普通电梯配电箱 1ATDT	1. 名称: 普通电梯配电箱 1ATDT 2. 规格: 宽*厚*高: 600*1000*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
5	030404017011	中控室配电箱 1ATZK	1. 名称:中控室配电箱 1ATZK 2. 规格:宽*厚*高:400*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
6	030404017012	动力总箱 1AP-Z	1. 名称:动力总箱1AP-Z 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
7	030404017013	消防动力总箱 1XF-Z1/Z2	1. 名称:消防动力总箱 1XF-Z1/Z2 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
8	030404017014	普通照明配电箱 1AL1	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL1 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*1800 3. 安装方式: 落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
9	030404017015	普通照明配电箱 1AL2	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL2 2. 规格: 宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
10	030404017016	普通照明配电箱 1AL3	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL3 2. 规格: 宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
11	030404017017	普通照明配电箱 1AL4	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL4 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
12	030404017018	普通照明配电箱 1AL4-1	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL4-1 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
13	030404017019	普通照明配电箱 1AL4-2	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL4-2 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
14	030404017020	普通照明配电箱 1AL4-3	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL4-3 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
15	030404017021	普通照明配电箱 1AL5	1. 名称: 普通照明配电箱 1AL5 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*1800 3. 安装方式: 落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
16	030404017022	普通照明配电箱 1AP0	1. 名称: 普通照明配电箱 1AP0 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*1800 3. 安装方式: 落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
17	030404017023	普通照明配电箱 1AP1	1. 名称: 普通照明配电箱 1AP1 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*1800 3. 安装方式: 落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
18	030404017024	普通照明配电箱 1AP2	1. 名称: 普通照明配电箱 1AP2 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
19	030404017025	普通照明配电箱 1AP3	1. 名称: 普通照明配电箱 1AP3 2. 规格: 宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（ 喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
20	030404017026	普通照明配电箱 1AP4	1. 名称: 普通照明配电箱 1AP4 2. 规格: 宽*厚*高: 800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
21	030404017027	普通照明配电箱 1AP5	1. 名称:普通照明配电箱 1AP5 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
22	030404017028	消防动力配电箱 1ATXF1	1. 名称:消防动力配电箱 1ATXF1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:宽*厚*高:800*600*400 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
23	030404017029	消防动力配电箱 1ATXF2	1. 名称:消防动力配电箱 1ATXF2 2. 规格:宽*厚*高:800*600*400 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
24	030404017030	消防动力配电箱 1ATXF3	1. 名称:消防动力配电箱 1ATXF3 2. 规格:宽*厚*高:800*600*400 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
25	030404017031	消防动力配电箱 1ATXF4	1. 名称:消防动力配电箱 1ATXF4 2. 规格:宽*厚*高:800*600*400 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
26	030404017032	消防动力配电箱 1ATXF5	1. 名称:消防动力配电箱 1ATXF5 2. 规格:宽*厚*高:800*600*400 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
27	030404017033	补排烟配电箱 1PY1	1. 名称:补排烟配电箱 1PY1 2. 规格:宽*厚*高:800*600*400 3. 安装方式:挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
28	030404017034	补排烟配电箱 1PY2	1. 名称:补排烟配电箱 1PY2 2. 规格:宽*厚*高:800*600*400 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段： /

第 22 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
29	030404017035	应急照明配电箱 1ALE1	1. 名称:应急照明配电箱 1ALE1 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
30	030404017036	应急照明配电箱 1ALE2	1. 名称:应急照明配电箱 1ALE2 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
31	030404017037	应急照明配电箱 1ALE3	1. 名称:应急照明配电箱 1ALE3 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
32	030404017038	应急照明配电箱 1ALE4	1. 名称:应急照明配电箱 1ALE4 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
33	030404017039	应急照明配电箱 1ALE5	1. 名称:应急照明配电箱 1ALE5 2. 规格: 宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030404017040	应急照明配电箱 1ALE40	1. 名称:应急照明配电箱 1ALE40 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
35	030404017041	叉车充电配电箱 1APCD	1. 名称:普通照明配电箱 1APCD 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所 有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
		分部小计								
		电缆桥架								
36	030411003001	封闭式金属槽盒 100*50	1. 名称:封闭式金属槽盒 2. 规格:100*50 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁	m	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
37	030411003002	封闭式金属槽盒 200*100	1. 名称:封闭式金属槽盒 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、	m	91.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时 做伸缩节、补偿装置处理；穿梁 、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
38	030411003003	封闭式金属槽盒 400* 100	1. 名称:封闭式金属槽盒 2. 规格:400*100 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接 、桥架开孔(含配管开孔)、刷防 火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸 缩节、补偿装置处理；穿梁、穿 剪力墙做套管等	m	5.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
39	030411003004	普通桥架 100*50	1. 名称: 普通桥架 2. 规格: 100*50 3. 材质: 热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	m	140.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
40	030411003005	普通桥架 200*100	1. 名称: 普通桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆; 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理; 穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	89.310					
41	030411003006	普通桥架 400*100	1. 名称: 普通桥架 2. 规格: 400*100	m	17.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆; 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理; 穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求							
42	030411003007	普通桥架 800*100	1. 名称: 普通桥架 2. 规格: 800*100 3. 材质: 热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
43	030413001001	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	kg	445.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030408008001	防火堵洞 （防火堵料）	1. 名称：防火堵洞 2. 封堵材料及形式综合考虑 3. 部位：桥架穿墙、穿楼板、配电箱柜处综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	处	5.000					
45	030408009001	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：综合综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	0.880					
46	030408001015	电力电缆 NG-A-3*95+2*50	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NG-A-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	67.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
47	030408001016	电力电缆 NG-A-4*50+1*25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	194.380					
48	030408001017	电力电缆 NG-A-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	154.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
49	030408001018	电力电缆 NG-A-5*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NG-A-5*6 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	36.900					
50	030408006003	矿物质电力电缆头 制作	1. 名称：矿物质电力电缆头 制	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作、安装 2. 型号：综合 3. 规格：五芯 截面 ≤10mm² 4. 材质、类型：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 电压等级：0.6/1.0kv 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
51	030408006004	矿物质电力电缆头 制作 、安装 五芯 截面 ≤50mm²	1. 名称：矿物质电力电缆头 制作、安装 2. 型号：综合 3. 规格：五芯 截面 ≤50mm² 4. 材质、类型：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 电压等级：0.6/1.0kv 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
52	030408006005	矿物质电力电缆头 制作 、安装 五芯 截面 ≤	1. 名称：矿物质电力电缆头 制作、安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		95mm²	2. 型号：综合 3. 规格：五芯 截面 ≤95mm² 4. 材质、类型：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 电压等级：0.6/1.0kv 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
53	030408001019	电力电缆 YGC-3*2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGC-3*2.5 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求	m	337.220					
54	030408001020	电力电缆 YGC-3*4	1. 名称: 电力电缆	m	33.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号:YGC-3*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
55	030408001021	铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力 电缆-4*25+1*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4* 25+1*16 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护	m	51.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
56	030408001022	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*95+2*50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	160.930					
57	030408001023	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯	m	62.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆-3*120+2*70	绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*120+2*70 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
58	030408001024	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*185+2*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	31.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
59	030408001025	电力电缆 ZB1N-YJV-3*35	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB1N-YJV-3*35 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	11.930					
60	030408001026	电力电缆 ZB1N-YJV-4*10	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB1N-YJV-4*10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	6.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
61	030408001027	电力电缆 ZB1N-YJV-4* 16	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB1N-YJV-4*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求	m	6.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
62	030408001028	电力电缆 ZB1N-YJV-4*50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB1N-YJV-4*50 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	11.860					
63	030408001029	电力电缆 ZB1N-YJV-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB1N-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足	m	594.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
64	030408001030	电力电缆 ZB2-YJV-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	274.590					
65	030408001031	电力电缆 ZB2-YJV-5*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑	m	51.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
66	030408001032	电力电缆 ZB2-YJV-5*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	261.130					
67	030408001033	电力电缆 ZB2-YJV-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-5*16	m	35.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
68	030408001034	电力电缆 ZB2-YJV-4*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需	m	26.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
69	030408001035	电力电缆 ZB2-YJV-4*25+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	23.880					
70	030408001036	电力电缆 ZB2-YJV-4*35+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护	m	11.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
71	030408001037	电力电缆 ZB2-YJV-4*50+1*25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	5.950					
72	030408001038	电力电缆 ZB2-YJV-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	202.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
73	030408001039	电力电缆 ZB2-YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	6.150					
74	030408006006	电力电缆头 干包式 ≤	1. 名称: 铜芯电力电缆头	个	83.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1kV 截面 ≤10mm²	2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
75	030408006007	电力电缆头 热缩式 ≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	38.000					
76	030408006008	电力电缆头 热缩式 ≤1kV 截面 ≤50mm²	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤50mm²	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
77	030408006009	电力电缆头 热缩式 ≤1kV 截面 ≤120mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
78	030408006010	电力电缆头 热缩式 ≤1kV 截面 ≤240mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：5芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：热缩式	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
79	040504002001	强电小型直通井 H=3M	1. 名称：强电小型直通井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详07SD101-8 P17、P20 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、电缆支架预埋件、接地扁钢敷设、爬梯安装及满足设计要求的其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	2.000					
		分部小计								
		灯具插座								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
80	030412001001	LED长明灯 1X8W	1. 名称:LED长明灯 2. 型号:1X8W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	37.000					
81	030412001002	LED投光灯 1X150W	1. 名称:LED投光灯 2. 型号:1X150W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	14.000					
82	030412001003	LED雨棚灯 1X30W	1. 名称:LED雨棚灯	套	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号:1X30W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
83	030412001004	LED密闭型吸顶灯 1X18W	1. 名称:LED密闭型吸顶灯 2. 型号:1X18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	8.000					
84	030412001005	LED吸顶灯 1X18W	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:1X18W	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
85	030412001006	LED双管格栅灯 2X30W	1. 名称:LED双管格栅灯 2. 型号:2X30W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	17.000					
86	030412001007	LED双管荧光灯 2X30W	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 型号:2X30W 3. 安装形式：综合考虑	套	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
87	030412001008	LED灯 1X30W	1. 名称:LED灯 2. 型号:1X30W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	13.000					
88	030412001009	LED灯 1X30W(消防专用)	1. 名称:LED灯 2. 型号:1X30W(消防专用) 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
89	030412001010	红外感应LED灯 1X12W	1. 名称:红外感应LED灯 2. 型号:1X12W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	9.000					
90	030412001011	大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）8W	1. 名称:大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型） 2. 型号:8W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
91	030412001012	大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）8W IP65	1. 名称:大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型） 2. 型号:8W IP65 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	10.000					
92	030412001013	大型单方向标志灯（持续型） 1W	1. 名称:大型单方向标志灯（持续型）	套	158.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号:1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
93	030412001014	大型单方向标志灯（持续型） 1W IP65	1. 名称:大型单方向标志灯（持续型） 2. 型号:1W IP65 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
94	030412001015	大型安全出口标志灯（持续型） 1W	1. 名称:大型安全出口标志灯（持续型） 2. 型号:1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	6.000					
95	030412001016	大型安全出口标志灯（持续型） 1W IP65	1. 名称:大型安全出口标志灯（持续型） 2. 型号:1W IP65 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
96	030412001017	大型疏散出口标志灯（持续型） 1W	1. 名称:大型疏散出口标志灯（持续型） 2. 型号:1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	9.000					
97	030412001018	大型疏散出口标志灯（持续型） 1W IP65	1. 名称:大型疏散出口标志灯（持续型） 2. 型号:1W IP65 3. 安装形式：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
98	030412001019	大型楼层标志灯（持续型） 1W	1. 名称:大型楼层标志灯（持续型） 2. 型号:1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	4.000					
99	030404034002	防爆型风机启动按钮	1. 名称:防爆型风机启动按钮	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
100	030404034003	密闭型风机启动按钮 IP65	1. 名称:密闭型风机启动按钮 IP65 2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
101	030404034004	单联单控开关 250V 10A	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
102	030404034005	双控单极开关 250V 10A IP65	1. 名称:双控单极开关 2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
103	030404034006	双联单控开关 250V 10A	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	19.000					
104	030404034007	双联单控开关 250V	1. 名称:双联单控开关	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10A IP65	2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
105	030404034008	三联单控开关 250V 10A	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3.000					
106	030404034009	三联单控开关 250V 10A IP65	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A IP65 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
107	030404035001	充电插座 400V/32A 防爆型	1. 名称:充电插座（防爆） 2. 规格:400V/32A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）、箱体外壳等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
108	030404035002	空调插座 250V/16A	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	11.000					
109	030404035003	普通插座 250V/16A	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V/16A	个	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
110	030404035004	三相插座 400V/32A IP65	1. 名称:三相插座 2. 规格:400V/32A IP65 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3.000					
111	030411006001	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	1271.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 69 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		配管配线								
112	030411001013	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵, 含穿冷库墙体处的特种封堵, 详电施0-06。 5. 支架制作、安装, 含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求: 满足相关标准图	m	3238.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
113	030411001014	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵, 含穿冷库墙体处的特种封堵, 详电施0-06。 5. 支架制作、安装, 含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	1795.340					
114	030411001015	配管 SC32	1. 名称:电气配管	m	78.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:SC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
115	030411001016	配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式及部位：砖、混凝土	m	3.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
116	030411001017	配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	17.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
117	030411001018	配管 SC65	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC65 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	16.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
118	030411001019	配管 SC80	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC80 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
119	030411001020	配管 SC150	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC150 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、	m	75.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
120	030411001021	电气配管（埋地） SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9.000					
121	030817008001	刚性防水套管制作安装 SC100	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC100 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含止水钢板、套管的刷油防腐及填塞 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
122	030411001022	电气配管（埋地） SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式：埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	102.400					
123	030817008002	刚性防水套管制作安装 SC150	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 含止水钢板、套管的刷油防	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			腐及填塞 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
124	030411004005	电气配线 ZB1N-BYJ-1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	138.580					
125	030411004006	电气配线 ZB1N-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图	m	564.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
126	030411004007	电气配线 ZB1N-BYJ-4	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	1265.280					
127	030411004008	电气配线 ZB2-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	44.700					
128	030411004009	电气配线 ZB2-BV-2.5	1. 名称:电气配线	m	2059.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 80 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
129	030411004010	电气配线 ZB2-BV-4	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	7227.690					
130	030411004011	电气配线 ZB2-BV-6	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑	m	156.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号:ZB2-BV-6 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
131	030411004012	电气配线 KVV-5*1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:KVV-5*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	15.200					
132	030411004013	电气配线 ZB-RVVP-3*1.0	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB-RVVP-3*1.0 4. 敷设部位或线制：双色线价	m	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
133	030411004014	电气配线 ZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内 综合考虑 3. 型号: ZB1N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2455.840					
		分部小计								
		防雷接地								
134	030409001001	接地测试盒	1. 名称: 接地测试盒 2. 材质: 综合考虑 3. 型号规格: 综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	块	83.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
135	030409002001	户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：—25×4 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	26.720					
136	030409002002	户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-40×4 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	92.720					
137	030409002003	户外接地母线 不锈钢扁 铁 -50×5	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁铁 3. 型号规格：-50×5 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	8.870					
138	030409004001	避雷网安装 热镀锌圆钢 Φ12	1. 名称：避雷网安装 2. 做法：详设计说明 3. 规格：热镀锌圆钢 Φ12	m	47.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：综合考虑，含支架安装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
139	030409004002	避雷网安装 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网安装 2. 做法：详设计说明 3. 规格：热镀锌圆钢 Φ10 4. 安装形式：综合考虑，含支架安装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	676.310					
140	030411001023	接地保护管 PVC50	1. 名称：接地保护管 2. 材质、规格：PVC50 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 85 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
141	030408001040	接地保护导线 BV-25mm	1. 名称:接地保护导线 2. 型号:BV-25mm 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 将MEB箱与建筑物内所有导电部分进行相互连接，包括但不限于：保护干线、接地干线、建筑物内的输送管道金属件（如水管等）、建筑物金属构件、电采暖管线等 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	50.000					
142	030409004003	基础接地	1. 名称：基础接地	m	1967.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
143	030409003001	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内两根 $\geq \Phi 16$ 的结构钢筋作引下线 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	984.150					
144	030409003002	电梯引下线	1. 名称：电梯引下线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4	m	10.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。								
145	030404035005	辅助等电位端子箱	1. 名称：辅助等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000						
146	030404035006	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000						
		分部小计									
		电气调试									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
147	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	6.000					
148	030414006002	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	系统	9.000					
149	030414011001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准 3. 本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 89 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		超高部分								
150	030411003008	普通桥架 100*50-超高	1. 名称:普通桥架-超高 2. 规格: 100*50 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆; 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理; 穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	214.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
151	030411003009	普通桥架 200*100-超高	1. 名称:普通桥架-超高 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆; 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理; 穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	399.110					
152	030411003010	普通桥架 400*100-超高	1. 名称:普通桥架-超高 2. 规格:400*100 3. 材质:热镀锌钢制	m	271.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段： /

第 91 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
153	030411003011	普通桥架 600*100-超高	1. 名称: 普通桥架-超高 2. 规格: 600*100 3. 材质: 热镀锌钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁	m	53.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 92 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
154	030411003012	普通桥架 800*100-超高	1. 名称:普通桥架-超高 2. 规格:800*100 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、	m	32.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 93 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时 做伸缩节、补偿装置处理；穿梁 、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
155	030411003013	封闭式金属槽盒 100*50 -超高	1. 名称:封闭式金属槽盒-超高 2. 规格:100*50 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接 、桥架开孔(含配管开孔)、刷防 火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸 缩节、补偿装置处理；穿梁、穿 剪力墙做套管等	m	68.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 94 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
156	030411003014	封闭式金属槽盒 200*100-超高	1. 名称:封闭式金属槽盒-超高 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	m	188.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 95 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
157	030411003015	封闭式金属槽盒 400*100-超高	1. 名称:封闭式金属槽盒-超高 2. 规格:400*100 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆; 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理; 穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	29.670					
158	030413001002	桥架支撑架制作、安装-超高	1. 名称: 桥架支撑架制作、安装-超高	kg	1572.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 96 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
159	030408008002	防火堵洞 （防火堵料） -超高	1. 名称：防火堵洞-超高 2. 封堵材料及形式综合考虑 3. 部位：桥架穿墙、穿楼板、配电箱柜处综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	处	14.000					
160	030408009002	防火隔板-超高	1. 名称：防火隔板-超高 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：综合综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	3.030					
161	030411001024	配管 SC20-超高	1. 名称:电气配管-超高	m	2806.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 97 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
162	030411001025	配管 SC25-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土	m	4339.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 98 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
163	030411001026	配管 SC32-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	54.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 99 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
164	030411001027	配管 SC40-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC40 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	9.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 100 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
165	030411001028	配管 SC50-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC50 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0	m	1.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 101 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
166	030411001029	配管 SC65-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC65 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、	m	8.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 102 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
167	030411001030	配管 SC80-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC80 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、	m	16.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 103 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
168	030411001031	配管 SC150-超高	1. 名称: 电气配管-超高 2. 规格: SC150 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆	m	9.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 104 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
169	030411004015	电气配线 ZB1N-BYJ-1.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	63.240					
170	030411004016	电气配线 ZB1N-BYJ-2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2392.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 105 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
171	030411004017	电气配线 ZB1N-BYJ-4- 超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	2212.110					
172	030411004018	电气配线 ZB2-BYJ-2.5 -超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	56.010					
173	030411004019	电气配线 ZB2-BV-2.5- 超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽	m	1093.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 106 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
174	030411004020	电气配线 ZB2-BV-4-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	11476.050					
175	030411004021	电气配线 KVV-5*1.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:KVV-5*1.5	m	19.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 107 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
176	030411004022	电气配线 ZB-RVVP-3* 1.0-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB-RVVP-3*1.0 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	26.290					
177	030411004023	电气配线 ZB1N-RYJS-2 *2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB1N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑	m	718.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 108 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
178	030408001041	电力电缆 NG-A-3*95+2*50-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: NG-A-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	32.920					
179	030408001042	电力电缆 NG-A-4*50+1*25-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: NG-A-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	300.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 109 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
180	030408001043	电力电缆 NG-A-5*16-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: NG-A-5*16 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	692.680					
181	030408001044	电力电缆 NG-A-5*6-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: NG-A-5*6 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	555.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 110 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
182	030408001045	电力电缆 YGC-3*2.5-超高	1. 名称:电力电缆-超高 2. 型号:YGC-3*2.5 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	2064.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 111 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
183	030408001046	电力电缆 YGC-3*4-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: YGC-3*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序, 满足使用需求	m	360.800					
184	030408001047	铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力 电缆-4*25+1*16-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4* 25+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电	m	291.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 112 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
185	030408001048	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*95+2*50-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	299.180					
186	030408001049	铝合金导体交联聚乙烯	1. 名称: 电力电缆-超高	m	336.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 113 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绝缘聚氯乙烯护套电力	2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3* 120+2*70 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序, 满足使用需求							
187	030408001050	铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3* 185+2*95 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑	m	19.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 114 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
188	030408001051	电力电缆 ZB1N-YJV-4*10-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB1N-YJV-4*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	1.890					
189	030408001052	电力电缆 ZB1N-YJV-4*16-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB1N-YJV-4*16	m	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 115 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
190	030408001053	电力电缆 ZB1N-YJV-5*4 -超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB1N-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需	m	1955.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 116 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
191	030408001054	电力电缆 ZB2-YJV-5*4-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	2536.580					
192	030408001055	电力电缆 ZB2-YJV-5*6-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护	m	232.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 117 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
193	030408001056	电力电缆 ZB2-YJV-5*10-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	1698.430					
194	030408001057	电力电缆 ZB2-YJV-5*16-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	701.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 118 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
195	030408001058	电力电缆 ZB2-YJV-4*4-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	286.830					
196	030408001059	电力电缆 ZB2-YJV-4*25	1. 名称: 电力电缆-超高	m	484.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 119 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		+1*16-超高	2. 型号:ZB2-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
197	030408001060	电力电缆 ZB2-YJV-4*35 +1*16-超高	1. 名称:电力电缆-超高 2. 型号:ZB2-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工	m	99.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 120 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
198	030408001061	电力电缆 ZB2-YJV-4*50+1*25-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	82.270					
199	030408001062	电力电缆 ZB2-YJV-3*4-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	1412.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 121 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
200	030408001063	电力电缆 ZB2-YJV-3*6-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-3*6 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	116.530					
201	030412001020	LED灯 1X30W-超高	1. 名称: LED灯-超高 2. 型号: 1X30W 3. 安装形式：综合考虑	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 122 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
202	030412001021	LED灯 1X30W(消防专用)-超高	1. 名称:LED灯-超高 2. 型号:1X30W(消防专用) 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	6.000					
203	030412001022	LED防爆型吸顶灯 1X30W-超高	1. 名称:LED防爆型吸顶灯-超高 2. 型号:1X30W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 123 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工 作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
204	030412001023	LED高天棚灯 1X150W- 超高	1. 名称:LED高天棚灯-超高 2. 型号:1X150W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯 具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工 作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	套	144.000					
205	030412001024	冷库、食品车间专用LED 灯 1X60W-超高	1. 名称:冷库、食品车间专用LED 灯-超高 2. 型号:1X60W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在	套	147.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 124 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
206	030412001025	LED三管荧光灯 3X30W- 超高	1. 名称:LED三管荧光灯-超高 2. 型号:3X30W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	103.000					
207	030412001026	大型集中电源疏散照明 灯（非持续型 B型） 20W-超高	1. 名称:大型集中电源疏散照明灯-超高 2. 型号:20W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具	套	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 125 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
208	030412001027	大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）8W-超高	1. 名称:吸顶大型集中电源疏散照明灯-超高 2. 型号:8W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	29.000					
209	030412001028	大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）8W	1. 名称:吸顶大型集中电源疏散照明灯-超高	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 126 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		IP65-超高	2. 型号:8W IP65 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
210	031301017008	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段： /

第 127 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001008	安全文明施工费			130492.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4660.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27539.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		62704.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35588.97			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		桥架								
1	030411003016	封闭式金属槽盒 100*50mm	1. 名称、型号、规格：封闭式金属槽盒 100*50mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 4. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4.540					
2	030411003017	封闭式金属槽盒 200*	1. 名称、型号、规格：封闭式	m	147.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		100mm	金属槽盒 200*100mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 4. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030413001003	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合	kg	189.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
4	030408008003	防火堵洞 （防火堵料）	1. 名称：防火堵洞 2. 封堵材料及形式综合考虑 3. 部位：桥架穿墙、穿楼板、配电箱柜处综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	处	4.000					
5	030408009003	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：综合综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	0.700					
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	030404032001	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5.000					
7	030904008001	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	61.000					
8	030904008002	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	030904008003	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
10	030904001001	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合考虑 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	25.000					
11	030904001002	防爆型可燃气体探测器	1. 名称：防爆型可燃气体探测器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式:吸顶安装,带安装底座 3. 包塑金属软管安装,长度综合 4. 内容:设备安装,校接线,探测器调试 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030904003001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装形式:综合考虑 3. 内容:安装,校接线,调试 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
13	030904006001	消火栓启泵按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	54.000					
14	030904008004	隔离器模块	1. 名称:隔离器模块	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装高度: 综合考虑 3. 内容: 安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
16	030904006002	火警电话	1. 名称: 火警电话 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	7.000					
17	030904006003	手动报警按钮	1. 名称: 手动报警按钮 2. 安装形式: 综合考虑 3. 内容: 安装, 校接线, 调试 4. 其他要求: 满足设计、相关	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
18	030904006004	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40.000					
19	030904012001	可燃气体报警主机	1. 名称：可燃气体报警主机 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
20	030807001001	三通球阀 DN25	1. 名称：三通球阀 DN25 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格： DN25	个	89.000					
21	030807001002	吸气式感烟探测器水过滤器	1. 名称：吸气式火灾探测器报警器	个	89.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：满足设计要求							
22	030807001003	吸气式感烟探测器灰尘过滤器	1. 名称：吸气式感烟探测器灰尘过滤器 2. 材质：满足设计要求	个	89.000					
23	030904012002	吸气式火灾探测器报警器	1. 名称：吸气式火灾探测器报警器 2. 安装方式：综合考虑 3. 含模块 4. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	35.000					
24	030904016001	消防专用电源 DC24V/5A	1. 名称：消防专用电源 2. 容量：满足要求 3. 安装方式：室内 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
25	030411001032	ABS阻燃采样管 Φ25	1. 名称：ABS阻燃空气采样管 2. 材质、规格：ABS阻燃空气采样管 Φ25 3. 配置形式：详设计（含末端帽、采样孔开孔及标识、专用弯头等配件） 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	779.110					
26	030411006002	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	471.000					
27	030411001033	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	2709.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
28	030411001034	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等	m	24.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
29	030411004024	电气配线 ZB2N-RYJS-2*1.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内 综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJS-2*1.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差 综合考虑	m	1428.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
30	030411004025	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	498.990					
31	030408001064	电力电缆 ZB2N-YJV-2*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB2N-YJV-2*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工	m	7.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
32	030411004026	控制电缆 ZB2N-KYJY-3*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-KYJY-3*1.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	7.200					
33	030411004027	控制电缆 ZB2N-KYJY-5*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-KYJY-5*1.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	24.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	030411004028	电气配线 ZB2N-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	2857.880					
35	030408002001	控制电缆头 电缆芯数（ 芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯） ≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求求	个	6.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
36	030904004001	火灾应急广播扬声器	1. 名称：火灾应急广播扬声器	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030411001035	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆	m	222.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
38	030411004029	电气配线 ZB2N-RYJS-2*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	220.650					
39	030411004030	电气配线 ZB2N-RYJS-2*4	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJS-2*4 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	030411006003	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	13.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
41	030411001036	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。	m	75.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
42	030411004031	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*1.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJSP-2*1.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	140.180					
43	030904008005	电气火灾监控模块	1. 名称: 电气火灾监控模块 2. 安装形式: 综合考虑 3. 符合规范及技术要求	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030905001001	电气火灾监控系统调试	1. 名称: 电气火灾监控系统调试 2. 其他：包括系统范围内全部内容 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	系统	1.000					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
45	030411001037	配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	41.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
46	030411004032	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJSP-2*2.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	133.500					
47	030904008006	电源监控模块	1. 名称: 电源监控模块	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030905001002	消防设备电源监控系统调试	1. 名称:消防设备电源监控系统调试 2. 其他: 包括系统范围内全部内容 3. 满足验收规范要求, 出具调试报告 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	系统	1.000					
		消防防火门监控系统								
49	030904003002	智能门磁开关	1. 名称: 智能门磁开关 2. 安装形式: 综合考虑 3. 本体安装, 单体调试 4. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030904008007	智能闭门器	1. 名称：电磁释放器 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	5.000					
51	030411001038	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆	m	38.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
52	030411004033	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJSP-2*2.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	161.310					
53	030411006004	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
54	030905001003	消防防火门监控系统调试	1. 名称: 消防防火门监控系统调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：包括系统范围内全部内容 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		分部小计								
		超高部分								
55	030411003018	封闭式金属槽盒 200*100-超高	1. 名称:封闭式金属槽盒-超高 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、	m	427.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
56	030413001004	桥架支撑架制作、安装-超高	1. 名称：桥架支撑架制作、安装-超高 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	kg	534.690					
57	030408008004	防火堵洞（防火堵料）-超高	1. 名称：防火堵洞-超高 2. 封堵材料及形式综合考虑 3. 部位：桥架穿墙、穿楼板、配电箱柜处综合考虑	处	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
58	030408009004	防火隔板-超高	1. 名称：防火隔板-超高 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：综合综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	1.230					
59	030411004034	电气配线 ZB2N-RYJS-2*1.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2365.100					
60	030411004035	电气配线 ZB2N-RYJS-2*2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	720.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号:ZB2N-RYJS-2*2. 5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
61	030411004036	电气配线 ZB2N-RYJSP-2 *1. 5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*1. 5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	1755. 680					
62	030411004037	电气配线 ZB2N-RYJSP-2 *2. 5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*2. 5 4. 敷设部位或线制：双色线价	m	367. 930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
63	030408001065	电力电缆 ZB2N-YJV-2*4-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2N-YJV-2*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	4.710					
64	030411004038	控制电缆 ZB2N-KYJY-5*1.5-超高	1. 名称: 配线-超高 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-KYJY-5*1.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价	m	270.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
65	030411004039	电气配线 ZB2N-BYJ-2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	4810.360					
66	030411001039	配管 SC20-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷	m	5040.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
67	030411001040	配管 SC25-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。	m	6.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
68	030411001041	ABS阻燃采样管 Φ25-超高	1. 名称：ABS阻燃空气采样管-超高 2. 材质、规格：ABS阻燃空气采样管 Φ25 3. 配置形式：详设计（含末端帽、采样孔开孔及标识、专用弯头等配件） 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2051.460					
69	030904001003	感烟探测器-超高	1. 名称：感烟探测器-超高 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
70	030904001004	感烟探测器 IP65-超高	1. 名称：感烟探测器 IP65-超高 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	37.000					
71	030904004002	火灾应急广播扬声器-超高	1. 名称：火灾应急广播扬声器-超高	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
72	031301017009	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			48651.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1737.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10267.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23378.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13268.68			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23785.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		23785.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23785.21	
合计			23785.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 分拣中心 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002002	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	515.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001002	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m ³	216.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 3 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石	m³	299.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 4 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 5 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
4	010404001005	级配砂石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 级配砂石 300mm厚, 压实系数≥0.96, 地基承载力特征值≥80Kpa2. 2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	6.080					
		分部小计								
	0103	桩基工程								
5	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（试装）	1. 地层情况：详地勘, 各种地层综合考虑 2. 桩长度、根数：详具体设计图 3. 管桩规格：PHC 400 AB 95 4. 单桩竖向抗压承载力特征值：1250kN (1100kN)	m	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 6 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 有效桩长：19m 6. 施工方式：静压 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况：详地勘, 各种地层综合考虑 2. 桩长度、根数：详具体设计图 3. 管桩规格：PHC 400 AB 95 4. 单桩竖向抗压承载力特征值：1250kN(1100kN) 5. 有效桩长：19m 6. 施工方式：静压 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	722.000					
7	010302003001	管桩引孔	1. 引孔适用场景：当卵石层难以压入时, 经设计单位书面确认后 可用引孔法打(压)桩, 应在打(压)桩施工前于该桩位处预先	m	506.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 7 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔 2. 引孔孔径、深度钻孔孔径不大于2/3D, 深度不超过桩长2/3 3. 成孔方式、要求：引孔垂直度偏差不超过0.5%。采用螺旋钻机成孔, 具体孔径、孔深由设计、监理、施工等单位协商确定。引孔压桩后, 应对引孔后的单桩承载力进行检验 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
8	010401004001	烧结多孔砖 ≤3.6m	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 MU7.5 2. 墙体类型、高度：≤3.6m 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆或专用砂浆，强度	m³	109.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 8 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥Ma5.0 4. 是否框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙：综合考虑综合考虑进入本项综合单价中 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、聚合物水泥基砂浆修补、界面剂、刮糙等综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
9	010401004002	烧结多孔砖 >3.6m	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 MU7.5 2. 墙体类型、高度：>3.6m 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆或专用砂浆，强度	m ³	130.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 9 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥Ma5.0 4. 是否框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙：综合考虑综合考虑进入本项综合单价中 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石砼封堵、聚合物水泥基砂浆修补、界面剂、刮糙等综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
10	010501001006	C35微膨胀商品砼填充	1. 混凝土种类及强度等级：C35微膨胀商品砼填充	m³	7.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 10 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
11	010501001007	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行	m ³	85.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 11 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
12	010501005001	C30商品砼桩承台基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而	m³	39.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 12 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	010501006002	C30商品砼设备基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工	m ³	6.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 13 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
14	010502001003	C30商品砼柱	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	70.090					
15	010502002002	C25商品砼构造柱	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施	m³	24.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 14 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
16	010503002002	C30商品砼矩形梁	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	92.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 15 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
17	010503002003	C30商品砼雨蓬梁	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	0.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 16 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
18	010503004002	C25商品砼圈梁	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	19.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 17 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	010503005002	C25商品砼过梁	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	0.380					
20	010504001002	C30商品砼墙	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考	m³	9.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 18 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
21	010505001001	C30商品砼有梁板	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含	m³	150.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 19 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
22	010505008001	C30雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类 2. 混凝土强度等级	m³	5.840					
23	010507003001	C25商品砼排水明沟	1. 沟截面：详见建施图、水施图 2. 沟壁、沟底材料种类、厚度：C25商品混凝土、厚度100mm 3. 排水沟材料种类：1mm厚304不锈钢板（不锈钢饰面卫生型盖板） 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	53.600					
24	010507007007	C20商品门槛、挡水带	1. 混凝土种类及强度等级：C20	m³	0.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 20 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
25	010507005002	C25商品砼压顶	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径	m³	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
26	010507001003	混凝土散水 60mm厚	1. 面层材料种类、厚度:60mm厚C20细石商品混凝土面层。撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚粒径10~40砾石灌预拌M5砂浆，宽出面层100mm 3. 设伸缩缝，填缝材料及缝宽综合，散水与外墙间设通长缝，填缝材料及缝宽综合	m ²	92.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 22 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土泵送费用， 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
27	010515001011	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 锚固方式：预留拉结筋、二次 结构植筋等综合考虑报价 4. 直形、弧形等构件钢筋由投标人 综合报价，满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标文件要求	t	1.302					
28	010515001012	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 φ6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 φ6	t	0.413					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 23 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
29	010515001013	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件	t	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 24 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
30	010515001014	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ6	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	2.443					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 25 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	010515001015	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	17.317					
32	010515001016	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑	t	10.994					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 26 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
33	010515001017	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综	t	2.772					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 27 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
34	010515001018	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ18-22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋 施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标文件要求	t	20.145					
35	010515001019	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋	t	5.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 28 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E Φ25	1. 非抗震钢筋综合考虑) 螺纹钢 HRB400E Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
36	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件的防锈处理满足规范要求 4. 螺栓等包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工	t	0.892					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 29 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
37	010606013005	角钢护边	1. 钢材品种、规格：Q235B，角钢 综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含该费用	t	0.566					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 30 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 油漆品种、遍数：防锈漆二道，调合漆二道 8. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 9. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 10. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓费用 11. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 12. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 31 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
38	010606013006	钢结构转换层	1. 钢材品种、规格：钢结构转换层加固构件 Q235B 综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含该费用 7. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价	t	0.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 32 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 9. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓费用 10. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
39	010606013007	吊顶反支撑构件	1. 钢材品种、规格：吊顶反支撑构件 Q235B 综合 2. 材料要求：满足设计、规范	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 33 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求:满足设计及规范要求, 综合考虑在投标报价中, 中标后不再调整 5. 深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 7. 安装方式: 投标人根据工程实际情况自行考虑, 综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 8. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用, 焊接采用焊条或焊丝由投标人根据							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 34 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 9. 综合单价中包含普通螺栓、高强度螺栓费用 10. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 11. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		保温、隔热								
40	011001001001	屋面挤塑聚苯板 125mm	1. 保温隔热部位：屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯板(B1级)保温层(抗压强度≥150kpa)，125mm	m²	767.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 35 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
41	011001002002	女儿墙与屋面防火隔离带	1. 防火填充材料、规格：200mm厚岩棉板, 100kg/m³ 2. 规格：宽度500mm 3. 耐火极限：不低于4. 0h 4. 防火质量要求：应具备消防部门认可的型式检测报告 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	21. 450					
42	010904001002	光滑薄膜 0. 3mm厚	1. 材料品种、规格、厚度：光滑薄膜 0. 3mm厚 2. 安装方式：搭接长度不小于300mm 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	767. 520					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 36 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0109	屋面及防水工程								
43	010902001002	屋面聚酯无纺布隔离层	1. 材料品种、规格、厚度：聚酯无纺布隔离层（≥200g/m²） 2. 安装方式及层数：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	767.520					
44	010902001003	屋面纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚 2. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷	m²	795.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 37 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
45	010902001004	屋面自粘聚合物改性沥青防水卷材（双膜抗皱） 1.5mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：自粘聚合物改性沥青防水卷材（双膜抗皱） 1.5mm厚 2. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用	m ²	795.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 38 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
46	010902002001	屋面高强水性橡胶沥青防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：屋面 2. 防水涂膜品种：高强水性橡胶沥青防水涂料（耐热度：140℃） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施	m²	795.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 39 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
47	010902003001	屋面C20细石混凝土保护层 40mm厚	1. 防水层厚度：40mm 2. 嵌缝材料种类、布置方式: 分隔缝20mm宽，内填WS M15砂浆（1:3水泥砂浆），纵横间距≤6m，与女儿墙交接处留缝30宽，缝内填聚苯乙烯泡沫塑料，聚氨酯密封胶填缝 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土，内配冷拔Φ6双向@150钢	m²	767.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 40 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筋网							
48	010903002004	墙面无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：墙面 2. 防水涂膜品种：无溶剂单组份聚氨酯防水涂料（采用无溶剂型VOC含量低于10g/L） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工	m ²	77.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 41 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
49	010903002005	墙面透气型柔性防水涂料 1.5mm	1. 部位：外墙面 2. 防水涂膜品种：透气型柔性防水涂料（断裂伸长率≥80%，水蒸气透过量≥125g/m². 24h） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	891.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 42 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
50	010904002003	楼地面无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：楼地面 2. 防水涂膜品种：无溶剂单组份聚氨酯防水涂料（采用无溶剂型VOC含量低于10g/L） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	525.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 43 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
51	010903002006	天棚JS-聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）	1. 部位：天棚 2. 防水涂膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料 Ⅱ型 3. 涂膜厚度、遍数：遍数两道，横竖向各刷一道 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	48.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 44 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
52	011101006004	聚合物水泥防水砂浆顺坡找平 最薄处20mm厚	1. 防水层厚度、砂浆配合比：聚合物水泥防水砂浆顺坡找平 最薄处20mm厚，坡度2% 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	51.640					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
53	011201004006	设备外露部分水泥砂浆抹面	1. 基层类型：设备基础 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	29.040					
		分部小计								
		室内电缆沟一（双沟）								
54	010501001008	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15	m³	8.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 45 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
55	011101006005	电缆沟地面找平层 18mm厚	2. 底层厚度、砂浆配合比：13厚1:3水泥砂浆(加3%防水剂)打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm1:2.5水泥砂浆(加3%防水剂)	m²	48.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 46 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			罩面压实赶光 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
56	010401001001	页岩实心砖侧墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 MU20 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆，强度M7.5 3. 是否框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙：综合考虑综合考虑进入本项综合单价中 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	6.310					
57	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：非粘土实心砖，规格、强度≥MU15（砌块密度≤1900kg/m³）	m³	0.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 47 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：预拌 砌筑砂浆或专用砂浆，强度≥ M7.5 3. 是否框架结构间和预制柱间砌 砖墙、砌块墙：综合考虑综合考 虑进入本项综合单价中 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实 , 防火墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实, 综合考虑进入本项 综合单价中 5. 砌体内埋管处用钢丝网加强、 细石砼封堵、聚合物水泥基砂浆 修补、界面剂、刮糙等综合考虑 进入本项综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
58	010503005003	C25商品砼过梁	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施	m³	0.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 48 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
59	010507005003	C25商品砼压顶	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中	m³	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 49 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
60	010515001020	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋 施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑	t	0.026					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 50 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
61	010515001021	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	0.064					
62	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件的防锈处理满足规范要求	t	0.312					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 51 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 螺栓等包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
63	010606007001	电缆沟钢盖板	1. 做法：详见国标图集02J331第95页, 按一级荷载选用 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	6.099					
64	011201001004	电缆沟侧墙一般抹灰 18mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：13厚1:3水泥沙浆(加3%防水剂)打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm1:2.5水泥沙浆(加3%防水剂)罩面压实赶光 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	39.080					
65	011201004007	电缆沟侧墙打底抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：15mm厚1:	m²	39.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 52 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3水泥砂浆(加3%防水剂)打底扫毛或划出纹道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
66	011201004008	电缆沟砖柱打底抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆(加3%防水剂)打底扫毛或划出纹道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	12.800					
		分部小计								
		室内电缆沟二（单沟）								
67	010501001009	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行	m ³	2.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 53 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
68	011101006006	电缆沟地面找平层 18mm厚	2. 底层厚度、砂浆配合比：13厚1:3水泥沙浆(加3%防水剂)打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm1:2.5水泥沙浆(加3%防水剂)罩面压实赶光 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	13.830					
69	010401001002	页岩实心砖侧墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 MU20	m ³	2.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 54 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：水泥 砂浆，强度M7.5 3. 是否框架结构间和预制柱间砌 砖墙、砌块墙：综合考虑综合考 虑进入本项综合单价中 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实 , 防火墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实, 综合考虑进入本项 综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
70	010507005004	C25商品砼压顶	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工 质量验收规范要求，综合考虑粒 径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综 合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含	m³	0.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 55 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
71	010515001022	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋 施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工	t	0.011					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 56 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
72	010515001023	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	0.028					
73	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件的防锈处理满足规范要求 4. 螺栓等包含在综合单价中	t	0.213					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 57 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
74	010606007002	电缆沟钢盖板	1. 做法：详见国标图集02J331第95页, 按一级荷载选用 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	3.474					
75	011201001005	电缆沟侧墙一般抹灰 18mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：13厚1:3水泥沙浆(加3%防水剂) 打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm1:2.5水泥沙浆(加3%防水剂) 罩面压实赶光 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	16.630					
76	011201004009	电缆沟侧墙打底抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥沙浆(加3%防水剂) 打底扫	m²	16.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 58 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛或划出纹道 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
77	011701001002	综合脚手架（设备用房）	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：投标人根据工程实际情况自行综合考虑 4. 脚手架使用工（周）期：自行综合考虑 5. 综合单价已包含综合脚手架、装饰脚手架、外脚手架、里脚手架全部费用。 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种	m ²	784.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 59 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架方式综合报价 7. 无论施工单位采取何种作业平台均按综合脚手架计算，不得再另行计算施工所需的其他脚手架作用的费用。 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
78	011702001006	设备基础模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架	m ²	11.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 60 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
79	011702001007	承台基础模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	135.240					
80	011702001008	砼垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	65.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 61 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
81	011702002002	砼柱模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标	m²	435.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况等综合报价，不论采用何种支 模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的制安拆、维修、维护、运 输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另 计 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
82	011702002003	砼柱超高模板	1. 模板类型:超高模板，木模、 组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况等综合报价，不论采用何	m²	2243.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 63 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 计算规则按2020定额说明及计算规则相关章节执行 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
83	011702003002	构造柱、墙垛、抱框模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	255.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 64 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
84	011702006002	砼梁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	707.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 65 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
85	011702006003	砼梁超高模板	1. 模板类型:超高模板, 木模、 组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料: 投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况等综合报价, 不论采用何种支 模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的制安拆、维修、维护、运 输等相关费用 5. 计算规则按2020定额说明及 计算规则相关章节执行 6. 其他: 满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m ²	401.450					
86	011702008002	圈梁、水平系梁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料: 投标人 自行考虑	m ²	194.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 66 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
87	011702009002	过梁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	5.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 67 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
88	011702011003	砼墙模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用	m ²	195.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 68 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
89	011702014001	砼有梁板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计	m²	1174.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 69 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
90	011702014002	砼有梁板超高模板	1. 模板类型:超高模板，木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 计算规则按2020定额说明及计算规则相关章节执行 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	1174.020					
91	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	60.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 70 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
92	011702025002	其它现浇构件模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m²	332.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 71 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
93	011702028002	压顶模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、	m ²	13.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		垂直运输								
94	011703001002	垂直运输（设备用房）	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 清单工程量为建筑物建筑面积，以建筑面积为基数报价 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高综合, 层数综合 4. 包含所有构件垂直运输 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	784.350					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费			95356.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3405.59			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20123.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45820.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26006.30			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009002	措施钢筋（垫铁、铁马等）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	47038.21	
合计			47038.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010802001002	铝合金平开门	1. 门类型：成铝合金平开门 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用 3. 计量规则：按洞口尺寸计量 4. 开启方式：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	15.180					
2	010802003003	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门，表面油漆满足规范要求 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、	m²	4.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用 4. 计量规则：按洞口尺寸计量 5. 耐火极限：综合 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010802003004	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢质丙级防火门，表面油漆满足规范要求 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用	m²	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 计量规则：按洞口尺寸计量 5. 耐火极限：综合 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
4	010802004002	钢制平开门	1. 门类型：钢制平开门 2. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、观察窗的制作安装及运输费用 3. 计量规则：按洞口尺寸计量 4. 开启方式：综合 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	9.200					
5	010803001002	钢制卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 门材质：双轨无机布特级防	m²	71.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			火卷帘，材质满足规范要求 3. 启动装置品种、规格：投标人 综合报价，满足规范要求 4. 填缝要求：填缝材料符合防火 要求，防火卷帘应安装在建筑的 承重构件上，卷帘上部如不到顶 ，其上部空间应用与其耐火极限 相同的防火材料封闭，当有水管 或风管穿越防火卷帘时，需在卷 帘背后设置防火棉填充的钢板进 行防火封堵 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规 范要求 6. 五金配件要求：满足行业标准的 设置综合考虑进入本项综合单 价之中 7. 计量规则：按洞口尺寸计量 ，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包 厢、卷帘门电动装置及控制							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、控制箱、按钮等（设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动和手动机械控制的功能）所有配件由投标人综合考虑进入综合单价，并且所有构配件满足甲方及规范要求，中标后不作调整，满足防火门监控系统 8. 防火卷帘应安装在建筑的顶板梁底面上，其门框与墙体之间的缝隙应填塞密实设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动控制的功能；当外部所有电源断电后，能够关闭落地，电气容量由厂家自行配套考虑 9. 防火卷帘为特级防火卷帘，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐火极限≥4.0h 10. 其他：未详尽处按规范及相关主管部门消防验收要求执行							
6	010807001004	断热桥铝合金窗 6Low-E+12A+6透明	1. 尺寸：综合 2. 型材类型：断热桥铝合金窗框，型材表面处理满足技术要求 3. 玻璃：6Low-E+12A+6透明，安全玻璃满足技术要求（卫生间外窗为磨砂玻璃） 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 6. 开启方式：综合	m²	5.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 钢附框包含在综合单价内 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010807001005	断热桥铝合金固定高窗 6Low-E+12A+6透明	1. 尺寸：综合 2. 型材类型：断热桥铝合金窗框，型材表面处理满足技术要求 3. 玻璃：6Low-E+12A+6透明，安全玻璃满足技术要求（卫生间外窗为磨砂玻璃） 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足	m ²	71.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 钢附框包含在综合单价内 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	010807003002	铝合金百叶窗	1. 窗类型及尺寸：铝合金百页，颜色综合，尺寸综合 2. 窗框、扇材质及尺寸：铝合金，规格型号、厚度、颜色综合，尺寸综合，表面氟碳喷涂包含在综合单价中 3. 背衬防虫、防鼠网，满足防雨、防风、防虫、防鼠要求 4. 铝合金片式、铝合金矩管百页等各种类型综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	3.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段： /

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	010807004002	外窗开启扇纱窗	1. 部位：外窗开启扇 2. 材质：铝合金纱窗 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	20.020					
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
10	010404001006	地面级配碎石垫层 150mm厚	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配碎石垫层 150mm厚, 压实系数≥0.95, 地基承载力特征值≥80Kpa 2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ³	115.930					
11	010404001007	地面级配碎石垫层 200mm厚	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配碎石垫层 200mm厚, 压实系数≥0.95, 地基承载力特征值≥80Kpa	m ³	69.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
12	010501001010	地面C20混凝土垫层 80mm厚	1. 混凝土种类及强度等级: C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求: 符合施工质量验收规范要求, 综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送(含电费、油费、水费等)费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管(安装、移管、冲洗)	m ³	61.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6. 压实填土, 压实系数满足设计要求 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
13	010607005003	耐碱玻纤网格布加固	1. 材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 2. 加固方式：综合 3. 部位：综合考虑 4. 其他：投标人应综合考虑其他应满足招标文件、设计图纸、技术标准、技术要求、合同约定、验收规范、国家相关技术标准及要求。清单项目特征中未提及要求，均包含在综合单价中，不再另计。	m²	991.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	010607005004	砌块墙钢板（丝）网加固	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：钢板（丝）网，规格型号详设计 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	376.530					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
15	011101001002	地面界面剂一道	1. 材料种类：界面剂 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	132.890					
16	011101002004	钢纤维混凝土耐磨地面 120mm厚	1. 耐磨骨料类型、用料：非金属耐磨骨料5kg/m²（满足JC/T906-2002），分2-3次抛洒，随打随磨光 2. 磨光收面：满足相关规范及技术要求 3. 基层材料种类、厚度：C25钢纤维细石混凝土（钢纤维含量	m²	429.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20kg/m³），120mm厚 4. 切缝要求：混凝土初凝可上人后表面固化剂施工,待固化剂施工完毕后表面切缝;切缝3宽面层厚度的1/4深,切缝间距不大于6米,具体可根据柱网按柱距或半柱距。待混凝土稳定期后切缝内灌低温专用单组份聚氨酯嵌缝胶填缝(固化剂施工前先将切割线弹完) 5. 地面打磨：粗磨、精磨满足相关规范及技术要求 6. 颜色：以甲方指定的色样或现场认定的样板颜色为准，报价综合考虑 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
17	011101003002	C20防油渗细石混凝土面 地面 80mm厚	1. 面层材料品种、规格、厚度：商品防油渗细石混凝土（钢	m²	53.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纤维含量20kg/m³） C20，80mm厚 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
18	011101003003	楼地面C20细石混凝土找坡层 最薄处30mm厚	1. 找坡材料品种、规格、厚度：C20细石混凝土，最薄处30厚 2. 找坡要求：向地漏找1%的坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用预拌M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	290.770					
19	011101003004	平面C20细石混凝土找平层 30mm厚	1. 找坡材料品种、规格、厚度：C20细石混凝土，最薄处30厚 2. 找坡要求：向地漏找1%的坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用预拌M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m²	767.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
20	011101006007	楼地面Ⅱ型聚合物水泥 防水砂浆防水层 8mm厚	1. 防水层厚度、砂浆配合比：Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆防水层 8mm厚 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	403.520					
21	011102003003	地面通体防滑地砖面层 地1B 10mm厚	1. 块料品种、规格：通体防滑地砖 10mm厚，颜色、规格、制作工艺等综合考虑 2. 结合层：预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆）30mm厚 3. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 4. 切角、倒角、拉槽、磨边等费用包括在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	290.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	011105001003	水泥砂浆踢脚线 踢2B/ 踢2C	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比：12mm厚预拌 M15砂浆打底并划出纹道 4. 面层厚度、水泥砂浆配合比：8厚预拌 M20砂浆抹光 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	23.090					
23	011105003002	地砖踢脚 踢3A/踢3B	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层处理：界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚预拌 M15灰砂浆打底并划出纹道 4. 粘结层厚度、材料种类：5mm厚预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆） 5. 面层材料品种、规格：10mm厚防滑地砖	m²	4.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
24	011107004002	细石混凝土台阶	1. 面层材料种类、厚度:80mm厚C20细石混凝土, 随打随抹, 上撒1:1水泥沙子压实赶光, 台阶面向外坡1% 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚粒径10~40碎石灌预拌M5砂浆, 宽出面层100mm 3. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 压实填土, 压实系数满足设计要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	49.920					
25	011105001004	混凝土踢脚线 踢1	1. 踢脚线高度：综合	m²	16.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基层处理：界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比：12mm厚预拌 M15砂浆打底并划出纹道 4. 面层厚度、水泥砂浆配合比：8厚预拌 M20砂浆抹光 5. 钢筋另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
26	010904001003	光滑薄膜 0.3mm厚	1. 材料品种、规格、厚度：光滑薄膜 0.3mm厚 2. 安装方式：搭接长度不小于300mm 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	6791.920					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
27	011201001006	墙面界面剂一道	1. 材料种类：界面剂	m ²	1035.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
28	011201001007	墙面满涂界面砂浆	1. 材料种类：界面砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	95.210					
29	011201001008	墙面双组份聚合物防水 砂浆防水层 5mm厚	1. 墙体类型：无保温非黏土砖、混凝土、混凝土砌块墙体 2. 砂浆配合比、厚度：5mm厚双组分聚合物防水砂浆 II 型内掺抗裂纤维分多遍施工。 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	913.740					
30	011201001009	墙面预拌砂浆抹平 18mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm厚预拌 M15砂浆分两遍抹平，中间压入耐碱纤维网格布（另计），表面扫毛或拉出纹道	m²	95.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防水材料种类：与外墙相同防水涂料，与压顶及外墙防水交圈（另计） 4. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚预拌 M20砂浆面层 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
31	011201001010	墙面M15预拌砂浆抹灰找平层 12mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌 M15抹灰砂浆打底找平 12mm厚 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	895.820					
32	011201004010	墙面M5预拌砂浆打底抹灰 10mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌（DCA） M5抹灰砂浆打底找平 10mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工	m²	1078.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
33	011201004011	墙面M10预拌砂浆打底抹灰 10mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌（DCA） M10抹灰砂浆打底找平 10mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	831.000					
34	011201004012	墙面M15预拌砂浆打底找平层 10mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌 M15抹灰砂浆打底找平 10mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	139.890					
35	011201004013	墙面聚合物水泥防水砂浆防水层 8mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：聚合物水泥防水砂浆 8mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附	m ²	139.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
36	011204003001	陶瓷面砖内墙面层 5-10mm厚	1. 块料品种、规格：陶瓷面砖 5-10mm厚，颜色、规格、制作工艺等综合考虑 2. 结合层：预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆） 5mm厚 3. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 4. 切角、倒角、拉槽、磨边等费用包括在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	133.280					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
37	011301001001	天棚界面剂一道	1. 材料种类：界面剂 2. 其他：满足设计、现行施工	m²	43.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
38	011302001006	铝合金方板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距： φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200 ，吊杆上部与板底预留吊环固定 。与安装形式配套的专用上层主 龙骨，间距≤1200，用吊件与 钢筋吊杆联结厚后找平。与铝合 金方板配套的专用下层副龙骨连 接，间距≤600。 3. 面层材料品种、规格、颜色： 600x600x0.6厚成品铝合金冲压 方板与配套专用龙骨固定（T型 龙骨隐藏式），居中排布。 4. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m²	48.510					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
39	011406003005	墙、柱、天棚满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮耐水型腻子，找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数、厚度：3mm 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	2092.840					
40	011406003006	外墙面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮耐水型腻子，找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	895.820					
41	011407001007	室内墙面耐擦洗无毒油性防霉涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：耐擦洗无毒油性防霉涂料，一底两面，颜色由设计单位、建设单位共同确认	m²	1093.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
42	011407001008	外墙丙烯酸涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰底涂料，涂饰丙烯酸面层涂料，涂饰第二遍丙烯酸面层涂料。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	931.560					
43	011407002003	天棚丙烯酸涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：抗碱封闭底漆一道，涂饰丙烯酸面层涂料，涂饰第二遍丙烯酸面层涂料。颜色由设计单位、建设单位共同确认	m ²	43.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
44	011406001002	警示油漆饰面	1. 油漆品种、刷漆遍数：黄色油漆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	89.030					
		分部小计								
		其他装饰工程								
45	011210005002	抗倍特板隔断 15mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板 15mm厚 2. 具体要求：大便器隔断做法参16J914-1，隔板板高2200mm, 高踏台面100mm。配显示门锁和包边和分隔支承架(含包钢柱、管线)。小便器隔断做法参16J914-1，隔板板高900mm，高地400mm	m²	28.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
46	011505001002	洗手台台面	1. 材料品种、规格、颜色：人造石台面 20mm 2. 支架、配件品种、规格：40mm×5mm角钢托架 3. 油漆品种、刷漆遍数：角钢托架刷红丹防锈漆 4. 做法：参16J917-1-XT11 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	1.200					
47	011505008003	成品卫生纸盒	1. 材料品种：成品卫生盒，具体样式由设计单位、建设单位选样 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	个	1.000					
48	011505008004	成品皂液盒	1. 材料品种：成品皂液盒，具体样式由设计单位、建设单位	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			选样 2. 材质：ABS工程塑料材质 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
49	011505010002	镀铝膜面镜	1. 镜面玻璃品种、规格：4mm厚 镀铝膜面镜 2. 综合单价包含磨边、安装全部 费用 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	2.400					
50	040205017002	橡胶反光护角条 1200* 75*10mm	1. 名称：橡胶反光护角条 2. 安装方式：综合 3. 规格尺寸：1200*75*10mm 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	个	9.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001006	安全文明施工费			32077.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1145.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6769.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15414.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8748.50			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15750.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		15750.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	030901002005	消火栓热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	15.600					
2	030901002006	消火栓热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：	m	22.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
3	031201001006	消防管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m ²	13.910					
4	031002001007	消火栓管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑	Kg	39.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求							
5	031003003007	消防软密封对夹式球墨铸铁蝶阀 DN65	1. 类型：消防软密封对夹式球墨铸铁蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接方式：对夹式连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	1.000					
6	030601004001	流量开关 DN100 2L/S	1. 名称：流量开关 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN100 2L/S 5. 包含：设备开箱检验、固定	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、连接、单体测试等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
7	031003002005	消防明杆闸阀 DN100	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	2.000					
8	031003002006	消防止回阀 DN100	1. 名称：消防止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
9	031003002007	消防防止旋流器 DN100	1. 名称：消防防止旋流器 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	1.000					
10	030901010003	SNW-III型减压稳压消火栓	1. 安装方式：综合考虑 2. 型号、规格：SNW-III型减压稳压消火栓	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件材质、规格：箱体高1800mm、宽700mm、厚180mm，内设DN65消火栓一支、QZ3. 5/7. 5型直流水枪一支、DN65衬胶水带一条(长25m)、JPS1. 6-19型消防软管卷盘一套(长30m)，报警按钮一个（另计）、灭火器两具（另计），具体详15S202-21页 4. 包含：外观检查、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件安装、水压试验 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
11	030901013004	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检	具	12. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
12	030901013005	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求	具	4.000					
13	030901013006	钢制灭火器放置箱	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：外观检查、压力表检查、箱体搬运、就位等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
14	031006015001	玻璃钢消防水箱	1. 材质、类型：玻璃钢消防水	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6.0mx4.0mx1.5m	箱 2. 型号、规格： 6.0mx4.0mx1.5m 3. 包含：开箱检查、消毒、清洗、满水试验、水箱配套法兰、液位计、通气管呼吸管、钢格栅、防虫防鼠网罩、溢流管、放空管、溢流喇叭口、消防水箱人孔及配套锁具等所有附件。 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
15	031208001001	消防水箱保温	1. 绝热材料品种：B1级泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度：30mm 4. 保护层：满设计及规范要求 3. 设备形式：水箱 4. 包含：运料、下料、安装、粘接、捆扎、修理找平等 5. 其它未尽事宜满足设计及规	m³	2.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
16	031209003001	保温保护层 δ=0.4mm	1. 绝热材料品种：铝合金薄板 2. 绝热厚度：δ=0.4mm 3. 管道直径：综合考虑 4. 管道与阀门综合考虑 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	78.000					
17	031002003029	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
18	030905002003	消火栓灭火控制装置调	1. 名称：消火栓灭火控制装置	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		试	调试 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 3. 部位：整个项目							
		分部小计								
		喷淋工程								
19	030901002007	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整	m	7.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
20	031201001007	消防管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m²	2.970					
21	031002001008	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑 6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	kg	9.150					
22	030601004002	流量开关 DN100 2L/S	1. 名称：流量开关 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格：DN100 2L/S 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
23	031003002008	消防明杆闸阀 DN100	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	2.000					
24	031003002009	消防止回阀 DN100	1. 名称：消防止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
25	031003002010	消防防止旋流器 DN100	1. 名称：消防防止旋流器 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	1.000					
26	031002003030	刚性防水套管制作安装	1. 名称、类型：刚性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN100	制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		超高部分								
		消火栓工程								
27	030901002008	消火栓热浸镀锌钢管 DN65-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求	m	42.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
28	030901002009	消火栓热浸镀锌钢管 DN100-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 6. 管件制作安装，各种管件及配件综合考虑，不作调整 7. 包含：管卡制作安装 8. 其它未尽事宜满足设计及规	m	63.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
29	031201001008	消防管道刷油-超高	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m²	31.050					
30	031002001009	消火栓管道支架-超高	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑 6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	Kg	106.690					
31	031003001017	自动排气阀 DN25-超高	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含1个配套阀门安	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
32	031002003031	一般钢套管制作安装 DN65-超高	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装-超高 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN65 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
33	031002003032	一般钢套管制作安装 DN100-超高	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装-超高 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙等综	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		喷淋工程								
34	030901002010	喷淋热浸镀锌钢管 DN100-超高	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装	m	19.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
35	031201001009	消防管道刷油-超高	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m²	6.740					
36	031002001010	管道支架制作安装-超高	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑 6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	kg	22.270					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
37	031301017010	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			4320.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		154.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		911.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2076.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1178.30			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2131.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		2131.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001006023	PPR给水管 DN65	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN65 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	11.490					
2	031001006024	PPR给水管 DN50	1. 名称:PPR给水管	m	33.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN50 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
3	031001006025	PPR给水管 DN32	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR	m	2.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN32 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
4	031001006026	PPR给水管 DN25	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN25 4. 连接形式：热熔，各种管件	m	3.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
5	031001006027	PPR给水管 DN20	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN20 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合	m	8.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
6	031001006028	PPR给水管 DN15	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN15 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复	m	1.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
7	031001001016	管道消毒冲洗 DN15	1. 名称：管道消毒冲洗 DN15 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	1.240					
8	031001001017	管道消毒冲洗 DN20	1. 名称：管道消毒冲洗 DN20 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	8.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	031001001018	管道消毒冲洗 DN25	1. 名称：管道消毒冲洗 DN25 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	3.650					
10	031001001019	管道消毒冲洗 DN32	1. 名称：管道消毒冲洗 DN32 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2.170					
11	031001001020	管道消毒冲洗 DN50	1. 名称：管道消毒冲洗 DN50 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	33.570					
12	031001001021	管道消毒冲洗 DN65	1. 名称：管道消毒冲洗 DN65 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可	m	11.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
13	031208002009	难燃B1级橡塑泡沫保温材料	1. 材质：泡沫橡塑保温 2. 规格、技术参数：含防火塑料布，满足设计、招标技术要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	0.270					
14	031003001018	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	031003013004	水表 DN65	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：综合考虑, 含检测 费及连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	1.000					
16	031003013005	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑, 含检测 费及连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	1.000					
17	031003001019	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考 虑，采用法兰连接时含法兰	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
18	031003001020	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
19	031003001021	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
20	031003003008	闸阀 DN65	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
21	031003001022	浮球阀 DN50	1. 名称：浮球阀 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
22	031004014009	皮带水龙头 DN20	1. 名称：皮带水龙头 DN20 2. 材质规格型号：不锈钢 DN20 3. 安装形式：螺纹连接 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
23	031002003033	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN65 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
24	031002003034	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN50 4. 填料材质：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
25	031002003035	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN25 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	1.000					
26	031002003036	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属 管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		排水工程								
27	031001005007	柔性接口机制排水铸铁 管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排 水铸铁管，DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含通气帽 、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安	m	15.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
28	031001006029	PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN50	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN50 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等	m	11.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
29	031001006030	PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN75	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求	m	0.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
30	031001006031	PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100	1. 名称：PVC-U硬聚氯乙烯排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气综合 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN100 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 10. 通球、灌水试验按设计要求 11. 其他要求：满足相关标准图	m	28.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
31	031004014010	铜地面扫除口 DN100	1. 名称：铜地面扫除口 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
32	031004014011	铜方形地漏 DN150	1. 名称：地漏 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN150 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	3.000					
33	031004014012	铜地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN50 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
34	031004003002	感应式洗脸盆	1. 名称：感应式洗脸盆 2. 材质：陶瓷	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台上台下综合考虑 5. 附件名称、数量：含本体、单冷感应水嘴(干电池), 并配备消毒液、洗手液及干手设施、角阀、金属软管、下水、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
35	031004006002	瓷蹲式大便器（低水箱）	1. 名称：瓷蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、水箱及配件、不锈钢冲洗管、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	031004007002	感应式小便器	1. 名称：小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附件成套制作安装 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	组	3.000					
37	031002003037	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	031002003038	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN150 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
		分部小计								
		超高部分								
		给水工程								
39	031001006032	PPR给水管 DN65-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN65 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢	m	7.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
40	031001006033	PPR给水管 DN50-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN50 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管	m	34.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
41	031001006034	PPR给水管 DN32-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN32 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除	m	2.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
42	031001006035	PPR给水管 DN25-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级：PPR DN25 4. 连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综	m	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
43	031001006036	PPR给水管 DN20-超高	1. 名称:PPR给水管-超高 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN20 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
44	031208002010	难燃B1级橡塑泡沫保温材料-超高	1. 材质：泡沫橡塑保温-超高 2. 规格、技术参数：含防火塑料布，满足设计、招标技术要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	0.190					
45	031003001023	自动排气阀 DN25-超高	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含1个配套阀门安装 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	1.000					
46	031001001022	管道消毒冲洗 DN20-超	1. 名称：管道消毒冲洗 DN20-超	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高	超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
47	031001001023	管道消毒冲洗 DN25-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN25-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	3.700					
48	031001001024	管道消毒冲洗 DN32-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN32-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2.240					
49	031001001025	管道消毒冲洗 DN50-超	1. 名称：管道消毒冲洗 DN50-超	m	34.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		高	超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
50	031001001026	管道消毒冲洗 DN65-超高	1. 名称：管道消毒冲洗 DN65-超高 2. 消毒、冲洗需满足相关要求 3. 排放需达到相关单位认可 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	7.370					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
51	031301017011	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			1678.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		354.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		806.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		457.77			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		通风								
		设备								
1	030108003008	轴流式排风机 PF1 AF-315D2	1. 名称：轴流式排风机 PF1 AF-315D2 2. 型号、规格：风量：3396m³/h 全压：371Pa 功率：0.55kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030108003009	防爆轴流式排风机 PF2 AF-500D4	1. 名称：防爆轴流式排风机 PF2 AF-500D4 2. 型号、规格：风量：4897m³/h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			全压：300Pa 功率：0.75kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求 所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
3	030108003010	轴流式排风机 PF2 AF-500D4	1. 名称：轴流式排风机 PF2 AF-500D4 2. 型号、规格：风量：4897m³/h 全压：300Pa 功率：0.75kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
4	030108003011	轴流式排风机 PF3 AF-560D4	1. 名称: 轴流式排风机 PF3 AF-560D4 2. 型号、规格: 风量: 6451m³/h 全压: 356Pa 功率: 1.1kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 设备本体调试 6. 各类运输及吊装 7. 包含满足设计及验收规范要求 所需的设备支吊架制作安装 8. 支吊架除锈、刷油另计 9. 其他: 满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	台	3.000					
5	030404033004	排气扇自带止回阀 PF-200	1. 名称: 排气扇自带止回阀 PF200	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：风量：200m³ /h， 风压：100Pa，功率：35W（ 220V） 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、自带止 回阀、电机接线检查 5. 含设备成套所有相关附件和本 体调试 6. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
6	030404033005	防爆排气扇自带止回阀 PF-600	1. 名称：防爆排气扇自带止回阀 PF-600 2. 型号规格：风量：600m³ /h， 风压：165Pa，功率：80W（ 220V） 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、自带止 回阀、电机接线检查 5. 含设备成套所有相关附件和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本体调试 6. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
7	031201003003	金属结构除锈刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种: 除锈后均涂樟丹防 锈2道, 再涂白色醇酸瓷漆2道 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 相互设 计 5. 其他:满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	kg	350.000					
8	030406006005	微型电机检查接线	1. 名称: 微型电机检查接线 微 型电机 2. 容量(kW): 详设计 3. 控制保护方式: 详设计 4. 接线端子材质、规格: 详设计	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030406006006	小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤3	1. 名称：小型电动机检查接线 交流异步电动机 2. 容量(kW)：功率（kW） ≤3 3. 控制保护方式：交流异步 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7.000					
		分部小计								
		风管								
10	030702001021	圆形镀锌钢板风管 长边 ≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：圆形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设	m ²	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段： /

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
11	030702001022	矩形镀锌钢板风管 630mm<风管长边≤ 1000mm δ =0.75mm	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：630mm<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ =0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求	m ²	62.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 接口形式：综合考虑 8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
12	030702001023	矩形镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤ 1500mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 接口形式：综合考虑	m ²	5.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装及支架除锈刷油防腐、导流叶片、防腐枕木。套管与管道间的缝隙, 填充柔性耐火材料。 9. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 10. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
13	030702003001	矩形304不锈钢板风管 630mm<风管长边≤1000mm δ=1.5mm	1. 名称：矩形304不锈钢板风管 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1000mm 5. 板材厚度：1.5mm 6. 接口形式：焊接 7. 包含：防雨弯头、风管、套管及其所有管件及附件制作安装、支吊架制作安装、导流叶	m ²	23.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			片。套管与管道间的缝隙, 填充 柔性耐火材料。 8. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求							
14	030702011005	温度、风量测定孔	1. 名称: 温度、风量测定孔 2. 材质: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其他: 满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	14.000					
15	030704002009	风管清洗消毒	1. 名称: 风管清洗消毒 2. 本项费用的计取, 须应符合并 同时具备下列条件: (1. 有关施 工验收规范、标准要求; 2. 有经 过批准并实施的实施方案; 3. 有 实施后经有关部门验收资料; 4. 有及时对应的实施记录及实施报 告); 3. 其他: 满足设计和规范要求	m ²	100.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	030704002010	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：风管漏光试验、漏风试验 2. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的实施方案；3. 有实施后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的实施记录及实施报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	100.590					
17	030703019005	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 规格：综合考虑 3. 部位：风管与风机连接处 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	2.000					
		分部小计								
		阀门								
18	030703001025	风管止回阀 630×250	1. 名称：风管止回阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：630×250 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
19	030703001026	风管止回阀 800×320	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800×320 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	3.000					
20	030703001027	风管止回阀 1000×320	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1000×320 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	3.000					
21	030703001028	70℃防火阀 Φ150	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：Φ150 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 是否带调节功能：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		风口								
22	030703011017	单层百叶风口 1200×500	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1200×500 3. 材质: 铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
23	030703011018	单层百叶风口 1500×600	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1500×600 3. 材质: 铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
24	030703011019	防雨百叶 800×500	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 800×500 3. 材质: 铝合金 4. 其他:满足设计、相关图集、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
25	030703011020	防雨百叶 1000×500	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：1000×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	3.000					
26	030703011021	防雨百叶 1300×500	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：1300×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	3.000					
27	030703011022	圆形排气口 Φ210	1. 名称：圆形排气口 2. 规格：Φ210 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	个	1.000					
28	030703011023	圆形排气口 Φ260	1. 名称：圆形排气口 2. 规格：Φ260	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
29	031301012002	工程系统检测、检验	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
30	031301017012	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段： /

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001012	安全文明施工费			3710.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		132.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		783.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1783.09			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1012.03			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1824.12	
合计			1824.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电								
		配电箱								
1	030404017042	照明配电箱 2AL	1. 名称:照明配电箱 2AL 2. 规格:宽*厚*高:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
2	030404017043	应急照明配电箱 2ALE	1. 名称:应急照明配电箱 2ALE 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所 有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
3	030404017044	动力配电箱 2BPDAP	1. 名称:动力配电箱 2BPDAP 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
4	030404017045	动力配电箱 2BPDXF	1. 名称:动力配电箱 2BPDXF 2. 规格:宽*厚*高:600*800*400 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
		分部小计								
		电缆桥架								
5	030411003019	普通桥架 800*150	1. 名称:普通桥架 2. 规格:800*150 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆; 过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理; 穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
6	030413001005	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	kg	22.500					
7	030408001066	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	49.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
8	030408001067	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*95+2*50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	26.780					
9	030408001068	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯	m	100.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电缆-3*120+2*70	绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*120+2*70 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
10	030408001069	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*150+2*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*150+2*95 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	10.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段： /

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
11	030408001070	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*185+2*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	20.210					
12	030408001071	铝合金导体交联聚乙烯	1. 名称: 电力电缆	m	73.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绝缘聚氯乙烯护套电力	2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3* 240+2*120 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序, 满足使用需求							
13	030408001072	电力电缆 ZB2-YJV-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆 防护	m	31.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
14	030408001073	电力电缆 ZB2-YJV-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	15.940					
15	030408001074	电力电缆 ZB2-YJV-4*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	21.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
16	030408001075	电力电缆 ZB2-YJV-4*35+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	8.510					
17	030408001076	电力电缆 ZB2-YJV-4*	1. 名称: 电力电缆	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		240+1*120	2. 型号:ZB2-YJV-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
18	030408001077	电力电缆 ZB2-YJV-3* 120	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB2-YJV-3*120 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工	m	21.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所需的一切工序，满足使用需求							
19	030408001078	电力电缆 NG-A-4*240+1*120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	69.870					
20	030408001079	电力电缆 NG-A-4*150+1*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*150+1*95 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电	m	16.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
21	030408001080	电力电缆 NG-A-3*95+2*50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	32.220					
22	030408001081	电力电缆 NG-A-5*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-5*10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	31.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
23	030408006011	矿物质电力电缆头 制作、安装 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：矿物质电力电缆头 制作、安装 2. 型号：综合 3. 规格：五芯 截面 ≤10mm² 4. 材质、类型：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 电压等级：0.6/1.0kv 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	2.000					
24	030408006012	矿物质电力电缆头 制作、安装 五芯 截面 ≤	1. 名称：矿物质电力电缆头 制作、安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		120mm ²	2. 型号：综合 3. 规格：五芯 截面 ≤120mm ² 4. 材质、类型 ：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 电压等级：0.6/1.0kV 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
25	030408006013	矿物质电力电缆头 制作 、安装 五芯 截面 ≤ 240mm ²	1. 名称：矿物质电力电缆头 制作、安装 2. 型号：综合 3. 规格：五芯 截面 ≤240mm ² 4. 材质、类型 ：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 电压等级：0.6/1.0kV 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	5.000					
26	030408006014	电力电缆头 干包式 ≤ 1kV 截面 ≤10mm ²	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤10mm ²	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：干包式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
27	030408006015	电力电缆头 热缩式 ≤ 1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	18.000					
28	030408006016	电力电缆头 热缩式 ≤ 1kV 截面 ≤120mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
29	030408006017	电力电缆头 热缩式 ≤1kV 截面 ≤240mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：5芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	18.000					
30	030414006003	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
31	030414004001	自动投入装置	1. 名称:自动投入装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		灯具插座								
32	030412001029	大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）8W	1. 名称:大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型） 2. 型号:8W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	24.000					
33	030412001030	大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）8W	1. 名称:大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		IP65	2. 型号:8W IP65 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中, 详见建施0-19 5. 包含接线(含烫锡)、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
34	030412001031	大型单方向标志灯(持续型) 1W	1. 名称:大型单方向标志灯(持续型) 2. 型号:1W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中, 详见建施0-19 5. 包含接线(含烫锡)、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求: 满足相关标准图	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
35	030412001032	大型疏散出口标志灯（持续型） 1W	1. 名称:大型疏散出口标志灯（持续型） 2. 型号:1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	7.000					
36	030404034010	双联单控开关 250V 10A	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
37	030404034011	单联单控开关 250V 10A	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
38	030404034012	三联单控开关 250V 10A	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	5.000					
39	030404035007	空调插座 250V/16A	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
40	030404035008	普通插座 250V/16A	1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V/16A 3. 安装方式: 暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	48.000					
41	030411006005	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	184.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配管配线								
42	030411001042	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	102.300					
43	030411001043	配管 SC25	1. 名称:电气配管	m	282.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
44	030411001044	配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式及部位：砖、混凝土	m	12.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
45	030411001045	配管 SC65	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC65 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	5.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
46	030817008003	刚性防水套管制作安装 SC100	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 含止水钢板、套管的刷油防	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			腐及填塞 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
47	030817008004	刚性防水套管制作安装 SC150	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 含止水钢板、套管的刷油防腐及填塞 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	48.000					
48	030411001046	配管 CPVC160	1. 名称:电气配管 2. 规格:CPVC160 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补	m	13.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
49	030411004040	电气配线 ZB1N-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	84.900					
50	030411004041	电气配线 ZB2-BV-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽	m	203.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
51	030411004042	电气配线 ZB2-BV-4	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	743.190					
52	030411004043	电气配线 ZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB1N-RYJS-2*2.5	m	7.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		防雷接地								
53	030409001002	接地测试盒	1. 名称：接地测试盒 2. 材质：综合考虑 3. 型号规格：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	块	16.000					
54	030409001003	预留接地引线	1. 名称：预留接地引线 2. 材质：综合考虑 3. 型号规格：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	处	5.000					
55	030409002004	户内接地母线 镀锌扁钢 -50×5	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢	m	108.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号规格：-50×5 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
56	030409002005	户外接地母线 不锈钢扁铁 -50×5	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁铁 3. 型号规格：-50×5 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2.330					
57	030411001047	接地保护管 PVC150	1. 名称：接地保护管 2. 材质、规格：PVC150 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	47.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
58	030408001082	接地保护导线 YJV-2X150	1. 名称:接地保护导线 2. 型号:YJV-2X150 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	48.940					
59	030409001004	实验端子	1. 名称：实验端子 2. 规格：综合考虑 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	块	2.000					
60	030409004004	避雷网安装 热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网安装	m	260.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		Φ10	2. 做法：详设计说明 3. 规格：热镀锌圆钢 Φ10 4. 安装形式：综合考虑，含支架安装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	030409004005	基础接地	1. 名称：基础接地 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	229.390					
62	030409003003	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑	m	121.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
63	030404035009	辅助等电位端子箱	1. 名称：辅助等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
64	030404035010	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
65	030414011002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准 3. 本工程的调试项目均需要提	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供审批过的调式方案及调试的调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		分部小计								
		超高部分								
66	030412001033	LED防爆型吸顶灯 1X30W-超高	1. 名称:LED防爆型吸顶灯-超高 2. 型号:1X30W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	1.000					
67	030412001034	LED密闭型吸顶灯 1X18W-超高	1. 名称:LED密闭型吸顶灯-超高 2. 型号:1X18W	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
68	030412001035	LED灯 1X30W-超高	1. 名称:LED灯-超高 2. 型号:1X30W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	33.000					
69	030412001036	LED灯 1X30W(消防专用)-超高	1. 名称:LED灯-超高 2. 型号:1X30W(消防专用) 3. 安装形式：综合考虑	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
70	030412001037	LED灯 2X30W(消防专用)-超高	1. 名称:LED灯-超高 2. 型号:2X30W(消防专用) 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	13.000					
71	030411003020	普通桥架 800*150-超高	1. 名称:普通桥架-超高 2. 规格:800*150 3. 材质:热镀锌钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、	m	22.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
72	030413001006	桥架支撑架制作、安装-超高	1. 名称：桥架支撑架制作、安装-超高 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规	kg	30.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
73	030411001048	配管 SC20-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵, 含穿冷库墙体处的特种封堵, 详电施0-06。 5. 支架制作、安装, 含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	764.140					
74	030411001049	配管 SC25-超高	1. 名称:电气配管-超高	m	274.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
75	030411001050	配管 SC65-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC65 3. 配置形式及部位：砖、混凝土	m	25.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
76	030411004044	电气配线 ZB1N-BYJ-2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价	m	370.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
77	030411004045	电气配线 ZB2-BV-2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	833.960					
78	030411004046	电气配线 ZB2-BV-4-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图	m	283.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
79	030411004047	电气配线 ZB1N-RYJS-2*2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB1N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	374.380					
80	030408001083	电力电缆 ZB2-YJV-5*4-超高	1. 名称:电力电缆-超高 2. 型号:ZB2-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	m	97.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
81	030408001084	电力电缆 ZB2-YJV-4*4-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-4*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	123.930					
82	030408001085	电力电缆 ZB2-YJV-4*35+1*16-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护	m	29.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
83	030408001086	电力电缆 NG-A-4*240+1*120-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: NG-A-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	37.960					
84	030408001087	电力电缆 ZB2-YJV-4*240+1*120-超高	1. 名称: 电力电缆-超高 2. 型号: ZB2-YJV-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷	m	33.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
85	031301017013	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001013	安全文明施工费			28567.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1020.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6028.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13727.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7791.21			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	14228.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		14228.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		桥架								
1	030411003021	封闭式金属槽盒 100*50mm	1. 名称、型号、规格：封闭式金属槽盒 100*50mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 4. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3.600					
2	030413001007	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安	kg	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
		分部小计								
		火灾自动报警系统								
3	030404032002	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030904008008	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
5	030904008009	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 箱内安装的模块数量综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
6	030904001005	防爆型可燃气体探测器	1. 名称: 防爆型可燃气体探测器 2. 安装形式:吸顶安装,带安装底座 3. 包塑金属软管安装,长度综合 4. 内容:设备安装,校接线,探测	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030904003003	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装形式:综合考虑 3. 内容:安装,校接线,调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
8	030904006005	消火栓启泵按钮	1. 名称：消火栓启泵按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
9	030904008010	隔离器模块	1. 名称:隔离器模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
10	030904005002	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 安装高度：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030904006006	火警电话	1. 名称：火警电话 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
12	030904006007	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
13	030904006008	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	29.000					
15	030411001051	配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、	m	181.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
16	030411004048	电气配线 ZB2N-RYJS-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	74.340					
17	030411004049	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图	m	31.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
18	030411004050	控制电缆 ZB2N-KYJY-3*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-KYJY-3*1.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	2.530					
19	030408001088	电力电缆 ZB2N-YJV-2*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB2N-YJV-2*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需	m	2.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
20	030411004051	电气配线 ZB2N-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	150.680					
		分部小计								
		消防广播系统								
21	030411001052	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、吊顶内等综合 考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞 、预留孔洞、接地、过线盒、	m	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
22	030411004052	电气配线 ZB2N-RYJS-2*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	1.530					
23	030411004053	电气配线 ZB2N-RYJS-2*4	1. 名称: 电气配线	m	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号：ZB2N-RYJS-2*4 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
24	030411006007	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接 线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求	个	5.000					
		分部小计								
		超高部分								
25	030411003022	封闭式金属槽盒 100x50mm-超高	1. 名称、型号、规格：封闭式金 属槽盒 100x50mm-超高 2. 材质：材质、厚度综合考虑	m	44.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 附件：含金属电缆桥架、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 4. 含按规范要求的桥架本体跨接、桥架开孔(含配管开孔)、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030408008005	防火堵洞 （防火堵料） -超高	1. 名称：防火堵洞-超高 2. 封堵材料及形式综合考虑 3. 部位：桥架穿墙、穿楼板、配电箱柜处综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
27	030408009005	防火隔板-超高	1. 名称：防火隔板-超高 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 部位：综合综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m²	0.200					
28	030413001008	桥架支撑架制作、安装-超高	1. 名称：桥架支撑架制作、安装-超高 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 包含：桥架支撑架的制作、安装、除锈、刷油、防腐 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	kg	53.530					
29	030411004054	电气配线 ZB2N-RYJS-2*1.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*1.5	m	291.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
30	030411004055	电气配线 ZB2N-RYJS-2 *2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	67.030					
31	030411004056	电气配线 ZB2N-RYJSP-2 *1.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑	m	94.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
32	030411001053	配管 SC20-超高	1. 名称:电气配管-超高 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	367.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	030411004057	电气配线 ZB2N-BYJ-2.5-超高	1. 名称:电气配线-超高 2. 电气配线形式:管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制:双色线价差综合考虑 5. 其他要求:满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	583.780					
34	030904001006	复合式感烟感温火灾探测器-超高	1. 名称:复合式感烟感温火灾探测器-超高 2. 安装形式:吸顶安装,带安装底座 3. 包塑金属软管安装,长度综合考虑 4. 内容:设备安装,校接线,探测器调试 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16.000					
35	030904001007	感烟探测器 IP65-超高	1. 名称:感烟探测器 IP65-超	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			高 2. 安装形式:吸顶安装,带安装底座 3. 包塑金属软管安装,长度综合 4. 内容:设备安装,校接线,探测器调试 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
36	030904004003	火灾应急广播扬声器-超高	1. 名称:火灾应急广播扬声器-超高 2. 规格、技术参数:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	031301017014	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001014	安全文明施工费			2000.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		422.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		961.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		545.71			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备用房 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002003	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	508.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001003	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m³	242.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石	m³	266.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010402001003	蒸压加气混凝土砌块 ≤3.6m	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块, 规格综合 ， 强度等级≥A5.0 (砌块密度≤ 800kg/m³) 2. 墙体类型、高度：≤3.6m 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌 砌筑砂浆或专用砂浆，强度≥ Ma5.0 4. 是否框架结构间和预制柱间砌 砖墙、砌块墙：综合考虑综合考 虑进入本项综合单价中 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实 ，防火墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实, 综合考虑进入本项 综合单价中	m³	17.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、 细石砼封堵、聚合物水泥基砂浆 修补、界面剂、刮糙等综合考虑 进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001011	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工 质量验收规范要求，综合考虑粒 径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综 合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电 费、油费、水费等）费用，不得 因运输泵送方式的变化而	m ³	6.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段： /

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	010501003002	C30商品砼独立基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工	m³	11.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
7	010502001004	C30商品砼柱	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	3.840					
8	010502002003	C25商品砼构造柱	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施	m³	1.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工质量验收规范要求，综合考虑 粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合 考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电 费、油费、水费等）费用，不得 因运输泵送方式的变化而调整单 价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
9	010503002004	C30商品砼矩形梁	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工 质量验收规范要求，综合考虑粒 径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合 考虑在投标报价中	m³	11.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
10	010504001003	C30商品砼墙	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	3.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
11	010505001002	C30商品砼有梁板	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗） 包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	25.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	010507001004	薄板花岗岩坡道	1. 面层材料种类、厚度:30mm厚毛面深灰色花岗岩板面层, DTG砂浆灌缝 2. 粘接层材料种类、厚度: 20mm厚预拌M15砂浆粘结层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂: 单列 4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20商品混凝土 5. 下垫层材料种类、厚度: 300mm厚粒径10~40碎石灌预拌M5砂浆, 宽出面层100mm 6. 设伸缩缝, 填缝材料及缝宽综合, 散水与外墙间设通长缝, 填缝材料及缝宽综合 7. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 其他: 满足设计、现行施工	m²	13.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
13	010507001005	混凝土散水 60mm厚	1. 面层材料种类、厚度:60mm厚C20细石商品混凝土面层。撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚粒径10~40砾石灌预拌M5砂浆，宽出面层100mm 3. 设伸缩缝，填缝材料及缝宽综合，散水与外墙间设通长缝，填缝材料及缝宽综合 4. 综合单价含混凝土泵送费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	13.950					
14	010507007008	C30商品砼反檐	1. 混凝土种类及强度等级：C30商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考	m ³	1.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
15	010507007009	C20商品砼门槛、挡水带	1. 混凝土种类及强度等级：C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含	m³	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
16	010515001024	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 锚固方式：预留拉结筋、二次结构植筋等综合考虑报价 4. 直形、弧形等构件钢筋由投标人综合报价，满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	010515001025	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	0.087					
18	010515001026	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他	t	0.016					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
19	010515001027	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ6	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑	t	0.137					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
20	010515001028	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	2.689					
21	010515001029	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14	t	1.535					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
22	010515001030	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋 、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量	t	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
23	010515001031	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ18-22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工	t	2.319					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
24	010515001032	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	0.354					
		分部小计								
		保温、隔热								
25	011001003003	外墙挤塑聚苯板保温板	1. 部位：外墙面	m ²	137.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 22 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		30mm厚	2. 保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯板保温板B1级 30mm厚 3. 粘接材料种类、厚度：3mm厚DEA保温板粘结砂浆压实抹平 4. 防护材料种类：4mm厚DBI保温板抹面抗裂砂浆分两遍压实抹平，中间压入耐碱纤维网格布一层（重量≥150g/m²） 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
26	011001001002	屋面挤塑聚苯板 93.75mm	1. 保温隔热部位：屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯板(B1级)保温层(抗压强度≥150kpa)，93.75mm厚 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	114.550					
27	011001003004	防火封堵	1. 砌体墙与外墙交接处防火封	m	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵 2. 两侧1.5厚镀锌钢板封板 3. 内填岩棉连续不断 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
28	010902001005	屋面聚酯无纺布隔离层	1. 材料品种、规格、厚度：聚酯无纺布隔离层（≥200g/m²） 2. 安装方式及层数：综合考虑 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	114.550					
29	010902001006	屋面纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚 2. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再	m²	125.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
30	010902001007	屋面自粘聚合物改性沥青防水卷材（双膜抗皱） 1.5mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：自粘聚合物改性沥青防水卷材（双膜抗皱） 1.5mm厚 2. 密封材料、嵌密封膏及固定	m²	125.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
31	010902002002	屋面高强水性橡胶沥青防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：屋面 2. 防水涂膜品种：高强水性橡	m ²	125.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胶沥青防水涂料（耐热度：140℃） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
32	010902003002	屋面C20细石混凝土保护层 40mm厚	1. 防水层厚度：40mm 2. 嵌缝材料种类、布置方式: 设	m²	114.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分隔缝20mm宽，内填WS M15砂浆（1:3水泥砂浆），纵横间距≤6m，与女儿墙交接处留缝30宽，缝内填聚笨乙烯泡沫塑料，聚氨酯密封胶填缝 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土，内配冷拔Φ6双向@150钢筋网							
33	010903002007	墙面无溶剂单组份聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：墙面 2. 防水涂膜品种：无溶剂单组份聚氨酯防水涂料（采用无溶剂型VOC含量低于10g/L） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、	m²	27.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
34	010903002008	墙面透气型柔性防水涂料 1.5mm	1. 部位：外墙面 2. 防水涂膜品种：透气型柔性防水涂料（断裂伸长率≥80%，水蒸气透过量≥125g/m². 24h） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、	m²	137.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
35	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：塑料排水管 Φ150 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：塑料雨水斗 规格综合考虑 3. 接缝、嵌缝材料种类、油漆品种、刷漆遍数由中标单位综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	7.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		伸缩门								
36	010501001012	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	2.230					
37	010501006003	C30商品砼基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30	m³	7.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
38	010502001005	C30商品砼柱	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径	m³	0.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
39	010503002005	C30商品砼矩形梁	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，	m ³	1.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
40	010505001003	C30商品砼有梁板	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中	m³	0.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
41	011204001001	背景墙及伸缩门门墩灰色花岗石饰面 20mm厚	1. 块料品种、规格：灰色花岗石板 厚20mm 2. 结合层：预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆） 5mm厚 3. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 4. 切角、倒角、拉槽、磨边等费用包括在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	59.770					
42	010515001033	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他	t	0.248					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
43	010515001034	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑	t	0.229					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
44	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：投标人根据工程实际情况自行综合考虑 4. 脚手架使用工（周）期：自行综合考虑 5. 综合单价已包含综合脚手架、装饰脚手架、外脚手架、里脚手架全部费用。 6. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价	m²	82.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 无论施工单位采取何种作业平台均按综合脚手架计算，不得再另行计算施工所需的其他脚手架作用的费用。 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
45	011702001009	基础模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、	m²	9.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段： /

第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
46	011702001010	砼垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价	m²	22.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
47	011702001011	砼独立基础基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工	m²	19.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
48	011702002004	砼柱模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	45.300					
49	011702003003	构造柱、墙垛、抱框模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标	m²	18.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
50	011702006004	砼梁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何	m²	112.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
51	011702011004	砼墙模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	81.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
52	011702014003	砼有梁板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用	m ²	218.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
53	011702025003	其它现浇构件模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	14.090					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		垂直运输								
54	011703001003	垂直运输（门卫）	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 综合 2. 清单工程量为建筑物建筑面积 ，以建筑面积为基数报价 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高 综合, 层数综合 4. 包含所有构件垂直运输 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m²	82.940					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001007	安全文明施工费			13249.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		473.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2796.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6366.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3613.43			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009003	措施钢筋（垫铁、铁马等）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【建筑工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
1	011201004014	墙面M15预拌砂浆打底找平层 10mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌 M15抹灰砂浆打底找平 10mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	1.000					
2	011204001002	背景墙及伸缩门门墩灰色花岗石饰面 20mm厚	1. 块料品种、规格：灰色花岗石板 厚20mm 2. 结合层：预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆） 5mm厚 3. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 4. 切角、倒角、拉槽、磨边等费用包括在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010501001013	地面C20混凝土垫层 80mm厚	1. 混凝土种类及强度等级：C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 压实填土, 压实系数满足设计要求 7. 其他：满足设计、现行施工	m³	21.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
4	010404001008	地面级配碎石垫层 150mm厚	1. 垫层材料种类、配合比、厚度 ：级配碎石垫层 150mm厚, 压实 系数≥0. 95, 地基承载力特征值 ≥80Kpa 2. 压实填土, 压实系数满足设计 要求 3. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	m ³	21. 840					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
5	010607005005	耐碱玻纤网格布加固	1. 材料品种、规格:耐碱玻纤网 格布 2. 加固方式：综合 3. 部位：综合考虑 4. 其他：投标人应综合考虑其他 应满足招标文件、设计图纸、技 术标准、技术要求、合同约	m ²	164. 990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定、验收规范、国家相关技术标准及要求。清单项目特征中未提及要求，均包含在综合单价中，不再另计。							
6	010607005006	砌块墙钢板（丝）网加固	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：钢板（丝）网，规格型号详设计 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	10.430					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
7	010802003005	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门，表面油漆满足规范要求 2. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3. 综合单价包含按规范要求配	m²	2.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置的所有五金件、执手、锁具、 门框（门套）、门扇、闭门器、 观察窗的制作安装及运输费用 4. 计量规则：按洞口尺寸计量 5. 耐火极限：综合 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
8	010807001006	断热桥铝合金门联窗 6Low-E+9A+6透明	1. 尺寸：综合 2. 型材类型：断热桥铝合金边框 （窗框比20%），型材表面处理满 足技术要求 3. 玻璃：6高透光Low-E+9A+6透 明（K=2.700），安全玻璃满足 技术要求（卫生间外窗为磨砂玻 璃） 4. 执手等五金配件、紧固件、	m ²	23.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 钢附框包含在综合单价内 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
9	010807002004	钢制乙级防火窗	1. 窗类型：乙级防火窗 2. 型材类型：钢制窗框，表面处理满足技术要求 3. 玻璃：品种规格综合，满足耐火极限要求 4. 执手等五金配件、紧固件、	m ²	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足规范要求 6. 开启方式：综合 7. 隔声量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求								
10	010807004003	外窗开启扇纱窗	1. 部位：外窗开启扇 2. 材质：铝合金纱窗 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	4.620						
		分部小计									
	0111	楼地面装饰工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	011101001003	地面界面剂一道	1. 材料种类：界面剂 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	73.380					
12	011101003005	平面C20细石混凝土找平层 30mm厚	1. 找坡材料品种、规格、厚度：C20细石混凝土，最薄处30厚 2. 找坡要求：向地漏找1%的坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用预拌M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	114.550					
13	011101006008	楼地面M20预拌砂浆找平层、保护层 20mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌M20砂浆 20mm厚，表面撒水泥粉 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	21.840					
14	011102003004	楼地面通体防滑地砖面层 10mm厚	1. 块料品种、规格：通体防滑地砖 10mm厚，颜色、规格、制	m²	22.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作工艺等综合考虑 2. 结合层：预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆）5mm厚 3. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（DTG砂浆）擦缝 4. 切角、倒角、拉槽、磨边等费用包括在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
15	011104004002	PVC防静电架空活动地板	1. 支架高度：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：PVC面层防静电架空活动地板，规格、颜色综合，包括配套龙骨、支座 3. 收口条、橡胶垫、螺钉等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	51.550					
16	011105003003	地砖踢脚 踢3A/踢3B	1. 踢脚线高度：综合	m²	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基层处理：界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比：10mm 厚预拌 M15灰砂浆打底并划出 纹道 4. 粘结层厚度、材料种类：5mm 厚预拌瓷砖粘结砂浆（DTA砂浆 ） 5. 面层材料品种、规格：10mm 厚防滑地砖 6. 嵌缝材料种类：瓷砖勾缝剂（ DTG砂浆）擦缝 7. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
17	011107001002	薄板花岗石台阶	1. 面层材料种类、厚度：30mm厚 毛面深灰色花岗岩面层，背面及 四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦 缝，台口双层，加厚处粘贴与面层 相同石条 2. 粘接层材料种类、厚度：	m ²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20mm厚预拌M15砂浆粘结层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂: 单列 4. 垫层材料种类、厚度:80mm厚C20商品混凝土 5. 下垫层材料种类、厚度: 300mm厚粒径10~40碎石灌预拌M5砂浆, 宽出面层100mm 6. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 压实填土, 压实系数满足设计要求 8. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
18	011201001011	墙面界面剂一道	1. 材料种类: 界面剂	m ²	137.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
19	011201001012	墙面满涂界面砂浆	1. 材料种类：界面砂浆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	27.950					
20	011201001013	墙面双组份聚合物防水 砂浆防水层 5mm厚	1. 墙体类型：无保温非黏土砖、混凝土、混凝土砌块墙体 2. 砂浆配合比、厚度：5mm厚双组分聚合物防水砂浆 II 型内掺抗裂纤维分多遍施工。 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	137.450					
21	011201001014	墙面预拌砂浆抹平 18mm 厚	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm厚预拌 M15砂浆分两遍抹平，中间压入耐碱纤维网格布（另计），表面扫毛或拉出纹道	m²	27.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防水材料种类：与外墙相同防水涂料，与压顶及外墙防水交圈（另计） 4. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚预拌 M20砂浆面层 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
22	011201004015	墙面M15预拌砂浆打底找平层 6mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌 M15抹灰砂浆打底找平 6mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	137.040					
23	011201004016	墙面M10预拌砂浆打底抹灰 10mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌（DCA） M10抹灰砂浆打底找平 10mm厚 2. 工程量计算方式：按照依附	m²	133.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面砖的镶贴表面积计算 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
24	011301001002	天棚界面剂一道	1. 材料种类：界面剂 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	161.300					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
25	011406003007	墙、柱、天棚满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 腻子种类：满刮耐水型腻子，找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数、厚度：3mm 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	294.460					
26	011406003008	外墙面满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑	m ²	137.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 腻子种类:满刮耐水型腻子,找补、打磨综合考虑 3. 刮腻子遍数: 两遍 4. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
27	011407001009	室内墙面乳胶漆	1. 基层类型: 综合 2. 涂料品种、刷喷遍数: 涂饰环保内墙底漆, 干燥后再做面涂, , 一底两面, 颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	40.860					
28	011407001010	室内墙面无机涂料	1. 基层类型: 综合 2. 涂料品种、刷喷遍数: 涂饰底层涂料, 干燥后再做面涂。面层室内无机涂料, 分两遍辊刷或喷涂。颜色由设计单位、建	m²	95.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
29	011407001011	外墙丙烯酸涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰底涂料，涂饰丙烯酸面层涂料，涂饰第二遍丙烯酸面层涂料。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	137.450					
30	011407002004	天棚丙烯酸涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：抗碱封闭底漆一道，涂饰丙烯酸面层涂料，涂饰第二遍丙烯酸面层涂料。颜色由设计单位、建设单位共同确认	m²	74.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
31	011407002005	天棚喷刷无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷喷遍数：涂饰底层涂料，干燥后再做面涂。面层室内无机涂料, 分两遍辊刷或喷涂。颜色由设计单位、建设单位共同确认 3. 腻子另计 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	86.860					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001008	安全文明施工费			5483.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		195.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1157.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2635.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1495.54			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003008	非夜间施工照明						
4	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007008	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030901013007	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	具	2.000					
2	030901013008	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 包含：外观检查、压力表检查、灭火器及箱体搬运、就位等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	具	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	030901013009	钢制灭火器放置箱	1. 形式：综合考虑 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 包含：外观检查、压力表检查、箱体搬运、就位等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	2.000					
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001015	安全文明施工费			21.96			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		0.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5.99			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		10.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		空调								
		设备								
1	030701003009	吊装式分体空调 FK1	1. 名称：吊装式分体空调 FK1 2. 型号：APF=4.25 3. 规格：额定制冷量:3500W, 制冷功率:980W, 额定制热量:3800W, 制热功率:1100W, 循环风量:650m³/h 4. 安装形式：吊装式 5. 质量：详设计 6. 设备本体调试、冷媒管、冷凝管及保温、冷媒剂、集水盘等附件。 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 8. 支吊架其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍							
2	030701003010	立式柜机 FK3	1. 名称：立式柜机 FK3 2. 型号：APF=4.2 3. 规格：额定制冷量:7200W, 制冷功率:2300W, 额定制热量:9800W, 制热功率:2300W, 循环风量:1500m³/h 4. 安装形式：立式 5. 质量：详设计 6. 设备本体调试、冷媒管、冷凝管及保温、冷媒剂、集水盘等附件。 7. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 8. 支吊架其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 9. 除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍							
3	030406009002	空调电机检查接线	1. 名称: 空调电机检查接线 2. 容量(kW): 详设计 3. 控制保护方式: 详设计 4. 接线端子材质、规格: 详设计 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001016	安全文明施工费			389.31			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		82.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		187.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		106.18			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	194.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		194.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		强电								
		设备								
1	030404017046	普通动力配电箱 3KZAP	1. 名称:普通动力配电箱 3KZAP 2. 规格:宽*厚*高:800*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制 安、开孔、盘柜防火、堵洞、按 钮、端子接线、接地、补刷（喷 ）油漆等配电箱（柜）安装的所 有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求	台	1.000					
2	030404017047	消防动力配电箱 3KZXF	1. 名称:消防动力配电箱 3KZXF 2. 规格:宽*厚*高:800*600*400	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
3	030404017048	应急照明集中电源 3ALE	1. 名称:应急照明集中电源 3ALE 2. 规格: 宽*厚*高:300*500*200 3. 安装方式:挂墙安装 4. 本体安装及调试等 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作含设备基础槽钢 6. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
		分部小计								
		灯具插座								
4	030412001038	LED灯 1X30W	1. 名称:LED灯 2. 型号:1X30W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求: 满足相关标准图	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
5	030412001039	LED灯 2X30W(消防专用)	1. 名称:LED灯 2. 型号:2X30W(消防专用) 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	6.000					
6	030412001040	“消防控制室”标志灯（持续型） 8W IP67	1. 名称：“消防控制室”标志灯（持续型） 2. 型号:8W IP67 3. 安装形式: 综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
7	030412001041	大型安全出口标志灯（持续型） 1W	1. 名称:大型安全出口标志灯（持续型） 2. 型号:1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	1.000					
8	030412001042	大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型）8W	1. 名称:大型集中电源疏散照明灯（非持续型 A型） 2. 型号:8W 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件及防护装置与灯具成套考虑在灯具材料报价中，详见建施0-19	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
9	030404034013	双联单控开关 250V 10A	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
10	030404034014	三联单控开关 250V 10A	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	030404035011	空调插座 250V/16A	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
12	030404035012	普通插座 250V/16A	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装 4. 包含接线（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	20.000					
13	030411006008	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
		分部小计								
		配管配线								
14	030411001054	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求	m	59.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
15	030411001055	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图	m	85.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
16	030411001056	配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC32 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵, 含穿冷库墙体处的特种封堵, 详电施0-06。 5. 支架制作、安装, 含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	7.550					
17	030411001057	电气配管（埋地）	1. 名称: 电气配管	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		SC100	2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、 接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
18	030411001058	电气配管（埋地） SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、 接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m	6.000					
19	030817008005	刚性防水套管制作安装 SC100	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC100 4. 填料材质：满足设计及规范	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含止水钢板、套管的刷油防腐及填塞 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
20	030817008006	刚性防水套管制作安装 SC150	1. 类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 含止水钢板、套管的刷油防腐及填塞 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	6.000					
21	030411004058	电气配线 ZB1N-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB1N-BYJ-2.5	m	87.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
22	030411004059	电气配线 ZB1N-BYJ-4	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号: ZB1N-BYJ-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	2.430					
23	030411004060	电气配线 ZB2-BV-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号: ZB2-BV-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑	m	36.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
24	030411004061	电气配线 ZB2-BV-4	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2-BV-4 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	284.910					
25	030411004062	电气配线 ZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB1N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	23.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	030408001089	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4*25+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	6.270					
27	030408001090	电力电缆 NG-A-4*150+1*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*150+1*95 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电	m	10.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
28	030408001091	电力电缆 ZB2-YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-3*6 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	9.170					
29	030408006018	电力电缆头 干包式 ≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称: 铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤10mm²	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：干包式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
30	030408006019	电力电缆头 热缩式 ≤ 1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
31	030408006020	电力电缆头 热缩式 ≤ 1kV 截面 ≤240mm²	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：5芯 终端头≤1kV 截面≤120mm² 3. 材质、类型：热缩式	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
32	030414006004	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		防雷接地								
33	030404035013	辅助等电位端子箱	1. 名称：辅助等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
34	030404035014	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030409002006	户内接地母线 不锈钢扁铁 -25×4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 型号规格：—25×4 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	39.900					
36	030409002007	户外接地母线 不锈钢扁铁 -25×4	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：不锈钢扁铁 3. 型号规格：—25×4 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	109.200					
37	030414011003	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准 3. 本工程的调试项目均需要提	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供审批过的调式方案及调试的调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
38	031301017015	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001017	安全文明施工费			3444.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		123.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		726.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1655.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		939.50			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1705.27	
合计			1705.27	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	030904012003	火灾报警控制器	1. 名称：火灾报警控制器 2. 规格、型号：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括主机单元、回路卡、网卡、电源、软件等全套材料设备 5. 其余：设备安装, 校接线, 调试, 接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
2	030904010001	消防联动控制器	1. 名称：联动控制柜 2. 规格：详设计 3. 其它：柜内设备另计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
3	030904012004	图形显示装置	1. 名称：火警图形显示装置 2. 安装方式：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 内容: 设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含打印机 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030904012005	手动控制盘	1. 名称: 手动控制盘 2. 安装方式: 综合考虑 3. 内容: 设备安装, 校接线, 调试, 接地 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
5	030602001001	水位显示仪	1. 名称: 水位显示仪 2. 型号规格: 综合 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
6	030904012006	图像型火灾探测器报警	1. 名称: 图像型火灾探测器报	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		主机	警主机 2. 安装方式：综合考虑 3. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030904014001	消防专用电话总机	1. 名称：消防专用电话总机 2. 安装方式：综合考虑 3. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
8	030904014002	应急广播控制器	1. 名称：应急广播控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 内容：设备安装, 校接线, 调试, 接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	030904004004	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 安装形式:综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件及主机箱 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
10	030507008001	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 安装形式:综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件、主机箱、制器的自带蓄电池应至少使控制器在主电源中断后工作3h等全套主机设备 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
11	030904012007	消防电源监控器	1. 名称：消防电源监控器 2. 安装形式:综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件、主机箱等全套主机设备 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404032003	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030904008011	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
14	030904008012	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
15	030904001008	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
16	030904008013	隔离器模块	1. 名称：隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	030904006009	110火警电话	1. 名称：110火警电话 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
18	030904006010	119火警电话	1. 名称：119火警电话 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	1.000					
19	030411006009	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	8.000					
20	030608001001	台式电脑	1. 名称：台式电脑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 包含操作系统软件和信息发布系统相关软件、设备间连线、跳线等相关附件 3. 参数：技术参数详技术标准及要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
21	030501002001	打印机	1. 名称：工业网络交换机 2. 参数：详设计 3. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	1.000					
22	030501003001	工业网络交换机	1. 名称：工业网络交换机 2. 参数：详设计 3. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	1.000					
23	030411001059	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	76.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
24	030411004063	电气配线 ZB2N-RYJS-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*1.5	m	82.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
25	030411004064	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*1.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJSP-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	50.720					
26	030408001092	电力电缆 ZB2N-YJV-2*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2N-YJV-2*4 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	37.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
27	030411004065	控制电缆 ZB2N-KYJY-3*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-KYJY-3*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	30.720					
28	030411004066	电气配线 ZB2N-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑	m	51.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
29	030905001004	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 数量：含本项目全部点位 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	系统	1.000					
30	030905001005	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 数量：含本项目全部点位 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	只	104.000					
31	030905001006	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 数量：含本项目全部点位 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
32	030905003001	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 数量：含本项目全部点位 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	点	4.000					
33	030905003002	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 数量：含本项目全部点位 3. 满足验收规范要求，出具调试报告	点	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
34	030905003003	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 数量：含本项目全部点位 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	点	3.000					
35	030905003004	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 数量：含本项目全部点位 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	点	4.000					
		分部小计								
		消防广播系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	030904004005	火灾应急广播扬声器	1. 名称：火灾应急广播扬声器 2. 规格、技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
37	030411001060	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求	m	7.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
38	030411004067	电气配线 ZB2N-RYJS-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	7.370					
39	030411004068	电气配线 ZB2N-RYJS-2*4	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*4 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图	m	36.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
40	030411006010	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	1.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
41	030411004069	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	7.820					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防电源监控系统								
42	030411004070	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	4.850					
		分部小计								
		停车棚								
43	030411001061	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、吊顶内等综合 考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞 、预留孔洞、接地、过线盒、	m	33.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵，含穿冷库墙体处的特种封堵，详电施0-06。 5. 支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
44	030411004071	电气配线 ZB2N-RYJS-2*1.5	1. 名称: 电气配线 2. 电气配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: ZB2N-RYJS-2*1.5 4. 敷设部位或线制: 双色线价差综合考虑 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	16.830					
45	030411004072	电气配线 ZB2N-BYJ-2.5	1. 名称: 电气配线	m	33.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 电气配线形式：管内、线槽内 综合考虑 3. 型号：ZB2N-BYJ-2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差 综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
46	030904001009	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装 底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 内容：设备安装，校接线，探测 器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	4.000					
47	030404032004	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 内容：开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030904008014	隔离器模块	1. 名称：隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
49	030411006011	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等综合考虑 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
50	031301017016	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001018	安全文明施工费			9920.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		354.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2093.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4767.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2705.60			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 门卫 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电部分								
1	030408001093	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4*25+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	574.950					
2	030408001094	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*95+2*50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*	m	79.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外
电气】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			95+2*50 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆 防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招 标文件、设计、规范及施工所需 的一切工序，满足使用需求							
3	030408001095	铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力 电缆-3*120+2*70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯 绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3* 120+2*70 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电	m	548.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
4	030408001096	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*150+2*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*150+2*95 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求	m	53.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外
电气】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	030408001097	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*185+2*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	53.150					
6	030408001098	铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*240+2*120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-3*240+2*120 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、	m	1493.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
7	030408001099	电力电缆 NG-A-4*240+1*120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需	m	438.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
8	030408001100	电力电缆 NG-A-4*150+1*95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-4*150+1*95 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	422.140					
9	030408001101	电力电缆 NG-A-3*95+2*50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NG-A-3*95+2*50 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑	m	106.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸，包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序，满足使用需求							
10	030408006021	电力电缆头 热缩式 ≤1kV 截面 ≤35mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤35mm² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
11	030408006022	电力电缆头 热缩式 ≤1kV 截面 ≤120mm²	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 截面≤120mm²	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外
电气】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
12	030408006023	电力电缆头 热缩式 ≤ 1kV 截面 ≤240mm ²	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：5芯 终端头≤1kV 截面≤120mm ² 3. 材质、类型：热缩式 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	9.000					
13	030411001062	电气配管（埋地） CPVC160	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：CPVC160 3. 配置形式：埋地	m	4219.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030411001063	电力排管砼包封	1. 名称：电力排管砼包封 2. 包封混凝土强度等级：C10 3. 电力排管砼包封，具体做法详见设计图纸及图集 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m³	147.090					
15	010101003001	挖管沟土方	1. 土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度：综合 3. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 4. 其他：满足设计、相关图集、	m³	2164.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
16	010103001004	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种: 合格土方, 符合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式: 机械综合 6. 夯填(碾压): 分层夯实 7. 填方来源、运距: 填方来源综合考虑, 取土费用及土方运距自行考虑, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填, 不再计取土方开挖费用, 场内取土综	m³	1920.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整	m³	96.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
18	040504002002	强电小型直通井 H=2.16M	1. 名称：强电小型直通井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详07SD101-8 P17、P20 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、电缆支架预埋件、接地扁钢敷设、爬梯安装及满足设计要求的其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	040504002003	强电小型转角井 H=2.16M	1. 名称：强电小型转角井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详07SD101-8 P110、P113 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、电缆支架预埋件、接地扁钢敷设、爬梯安装及满足设计要求的其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	2.000					
20	040504002004	强电中型直通井 H=2.16M	1. 名称：强电中型直通井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详07SD101-8 P24、P27 3. 包含垫层、井体、井圈、井	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外
电气】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盖、电缆支架预埋件、接地扁钢敷 设、爬梯安装及满足设计要求的 其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、 组合钢模板、竹胶合板、砖胎模 等综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
21	040504002005	强电中型三通井 H=2.16M	1. 名称：强电中型三通井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详 07SD101-8 P45、P47 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖 、电缆支架预埋件、接地扁钢敷 设、爬梯安装及满足设计要求的 其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、 组合钢模板、竹胶合板、砖胎模 等综合考虑	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	040504002006	弱电小号直通井 H=2.16M	1. 名称：弱电小号直通井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详05X101-2 P37、46 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、电缆支架预埋件、接地扁钢敷设、爬梯安装及满足设计要求的其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1.000					
23	040504002007	弱电小号转角井 H=2.16M	1. 名称：弱电小号转角井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详05X101-2 P44、P51 3. 包含垫层、井体、井圈、井	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盖、电缆支架预埋件、接地扁钢敷设、爬梯安装及满足设计要求的其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	040504002008	弱电小号三通井 H=2.16M	1. 名称：弱电小号三通井 2. 做法、规格、尺寸、井深：详05X101-2 P38 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、电缆支架预埋件、接地扁钢敷设、爬梯安装及满足设计要求的其他附属工作。 4. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电部分								
25	030411001064	电气配管（埋地） SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1523.460					
26	030411004073	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号：ZB2N-RYJSP-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑	m	702.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外
电气】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
27	030411004074	电气配线 ZB2N-RYJSP-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJSP-2*2.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	450.430					
28	030411004075	电气配线 ZB2N-RYJS-2*1.5	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图	m	837.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段：/

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
29	030411004076	电气配线 ZB2N-RYJS-2*4	1. 名称:电气配线 2. 电气配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-RYJS-2*4 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	580.640					
30	030411004077	控制电缆 ZB2N-KYJY-3*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号:ZB2N-KYJY-3*1.5 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	m	597.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030408001102	电力电缆 ZB2N-YJV-2*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2N-YJV-2*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	597.340					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001019	安全文明施工费			108587.94			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3878.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22916.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52178.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29614.89			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	54192.15	
合计			54192.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网
工程+室外电气】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外管网工程+室外电气】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		路灯								
1	030412001043	LED投光灯 1X150W IP65	1. 名称:LED投光灯 2. 型号:1X150W IP65 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	套	21.000					
2	030412001044	LED路灯 50W IP65	1. 名称:LED路灯 2. 型号:50W IP65 3. 安装形式：综合考虑 4. 相关配件、基础与灯具成套考虑在灯具材料报价中 5. 包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 6. 其他要求：满足相关标准图	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
3	030411001065	电气配管（埋地） SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	290.530					
4	030411001066	电气配管（埋地） SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330.500					
5	030411001067	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：沿墙明配 4. 包含管道除锈刷油、防火处	m	106.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030408001103	电力电缆 ZB2-YJV-3*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB2-YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设 综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 具体详见图纸, 包括为满足招标文件、设计、规范及施工所需的一切工序, 满足使用需求	m	934.560					
7	030408006024	电力电缆头 干包式 ≤1kV 截面 ≤10mm²	1. 名称: 铜芯电力电缆头 2. 型号、规格、电压等级 (kV) : 终端头≤1kV 截面≤10mm² 3. 材质、类型: 干包式 4. 安装部位: 户内	个	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
8	010101003002	挖管沟土方	1. 土方类别:包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	158.640					
9	010103001005	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：机械综合	m³	158.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段： /

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 夯填(碾压):分层夯实 7. 填方来源、运距:填方来源综合考虑, 取土费用及土方运距自行考虑, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填, 不再计取土方开挖费用, 场内取土综合考虑在综合单价中 9. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场: 运输距离均由投标人自行考虑, 外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决, 并综合考虑在综合单价中, 在中标后合同履行期间,	m ³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	031301017017	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001020	安全文明施工费			5165.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		184.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1090.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2482.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1408.85			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【路灯】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地面一体化消防泵站								
1	031006015002	热镀锌泵房+装配式消防水箱一体化 有效容积532+509.2m³	1. 名称：热镀锌泵房 2. 外形尺寸：6m×13m×4.50m 3. 围护结构：热镀锌钢板，含门（≥2m×2m）及锁具 4. 围护板燃烧性能：A1级 耐火极限：≥90min 5. 含钢结构骨架、连接件、密封胶条、通风百叶窗、含运输、现场拼装、吊装及固定、含所有连接螺栓、密封垫、防水胶等辅材、水箱有效容积532+509.2m³，高强度热镀锌钢板模块，含内部拉筋、支撑体系 6. 水箱包含：开箱检查、消毒、清洗、满水试验、水箱配套法兰、液位计、通气管呼吸管、防虫防鼠网罩、溢流管、放空管、溢流喇叭口、消防水箱人	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔及配套锁具等所有附件。 7. 需提供板材承载力性能检测报告及水箱检验合格报告 8. 满足《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）及设计要求 9. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 10. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
2	030109001001	一体化智慧泵站其余配套设施	1. 项目名称：一体化智慧泵站其余配套设施 2. 机械排风装置：含轴流风机（风量≥1000m³/h，电压220V），集成通风与透气帽一体，含止回阀、防雨百叶、防虫网	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及风机支架，满足泵房换气次数 ≥6次/h要求。 3. 灭火器箱（含灭火器）：含钢 板喷塑（或按设计材质）灭火器 箱，内配磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 × 2具，灭火级别及 充装压力满足《建筑灭火器配置 设计规范》（GB 50140）要求 ，含箱体固定安装及标识标牌。 4. 照明灯：泵房内LED照明灯具 ，防护等级≥IP65（满足潮湿 环境），含光源、镇流器、灯罩 及安装附件，含接线及调试。 5. 应急照明灯：消防应急照明灯 ，含蓄电池（应急时间≥90min ），防护等级≥IP65，含安装 接线及调试，满足《消防应急照 明和疏散指示系统技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准》（GB 51309）要求。 6. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 7. 含设备运输、吊装、转运费用, 综合单价包干							
3	030501013003	一体化智慧泵站控制系统	1. 项目名称：一体化智慧泵站控制系统 2. 系统组成：采用多功能集成一体式控制柜，集成消防控制、机械应急启动装置（内置一体式）、自动巡检、实时检测、联动控制、数据上传与存储、自动智能评分、物联网消防、压力冗余、节能控制、智慧维护、安防监控及智能报警等功能于一体。控制柜应满足成套	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			布置的基本要求。 2. 消防联动控制：可接收火警信号，自动启动消防设备补压，满足消防联动控制要求。 3. 机械应急启动装置：内置一体式机械应急启动装置，紧急断电时可通过手动机械方式直接启动消防设备。 4. 自动巡检功能：可定期自动检测消防设备状态，实时监控设备安全性。 5. 实时检测功能：持续监控设备运行参数（电流、电压、功率、频率等），实时反馈工作状态。 6. 联动控制：可协调多个消防子系统（消防泵、喷淋泵、稳压泵等），实现统一协同响应。 7. 数据上传与存储：自动记录							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设备运行数据，并上传至云端平台保存，支持历史数据查询与追溯。 8. 自动智能评分功能：量化评估设备健康状态与巡检质量，生成自动化评分报告。 9. 物联网消防功能：通过消防设施物联网平台及移动终端监控软件，实时显示消防给水系统的工程信息、实时水位、实时压力、实时报警、动作状态、故障信息及其他运行参数。 10. 压力冗余功能：压力开关具有现场压力数值显示功能，且不少于2个独立开关量输出，开关量输出的设定值可调。 11. 节能控制功能：配置全自动节能控制系统，系统检测泵房内无人员走动和设备变化时实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现自动关闭（关灯、关空调等），节省能源并保障用电安全。 12. 智慧维护功能（机械通风）：配置机械通风装置，集成风机与送气柜为一体，自动控制泵房换气次数≥6次/h，强制空气流通，排除有害气体，保证室内空气新鲜度及设备运行环境安全稳定。 13. 安防监控功能：配置全实时监控系統，可实时监控消防设备操作及运行过程并记录，有效限制非专业人员误操作风险。 14. 智能报警功能：通过内部逻辑运算得出水箱容积，确保水箱内水位达到消防标准有效容积要求；针对无法达到的，系统自动报警记录并实现数据上传。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			15. 软件著作权：一体化泵站控制系统应满足物联网给水机组的控制要求，并应取得智慧消防、智能评分及报警推送相关的软件著作权。 16. 安装及调试：包含控制柜安装、接线、校线、标识，各功能模块的软件配置、系统联调、与上级物联网平台对接调试，以及72小时连续试运行。 17. 其他要求：系统应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974）、《消防设施物联网系统技术规范》及设计图纸要求；控制柜防护等级≥IP54；含系统操作手册、调试报告、软件授权证书、软件著作权证书等资料移交；配置要求带宽10Mb/s专用网络接口，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配合城市大数据网络建设。 18. 需专业公司二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 19. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
4	030109001002	消火栓泵 Q=70L/s，H=60m，N=55kW	1. 名称：消火栓泵 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Q=70L/s，H=60m，N=55kW（一用一备） 4. 设备减振，型钢支架制安除锈刷漆 5. 包含：基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转、电动机检查接线、拆装检查等 6. 其他要求：应满足机电安装	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程质量验收规范、招标文件要求及相关设计文件要求 7. 未尽事宜满足设计及规范要求 8. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
5	030109001003	喷淋泵 Q=60L/s, H=65m, N=75kW	1. 名称：自动喷淋泵 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 参数：Q=60L/s, H=65m, N=75kW(一用一备) 4. 设备减振，型钢支架制安除锈刷漆 5. 包含不限于基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转、电动机检查接线、拆	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装检查等 6. 其他要求：应满足机电安装工程 质量验收规范、招标文件要求 及相关设计文件要求 7. 未尽事宜满足设计及规范要求 8. 需专业公司二次深化设计, 并 经设计单位及建设单位认可后方 可实施, 综合单价包含深化设计 费用, 且不得因深化设计的变化 而调整综合单价							
6	031006002001	消火栓稳压设备 q=1. 5L/s, H=70m, N=2. 2kW	1. 设备名称：消火栓稳压设备 2. 型号、规格：满足设计及规范 要求 3. 水泵主要技术参数：q=1. 5L/ s, H=70m, N=2. 2kW（一用一备） 4. 减震装置形式：满足设计及规 范要求 5. 包含：基础定位、開箱检查、	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转、增压泵、配套阀门、控制箱、配套线缆、配套储气罐、电动机检查接线、拆装检查等 6. 未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
7	031006002002	喷淋稳压设备 q=1. 5L/s , H=75m, N=2. 2kW	1. 设备名称：喷淋稳压设备 2. 型号、规格：满足设计及规范要求 3. 水泵主要技术参数：q=1. 5L/s, H=75m, N=2. 2kW (一用一备) 4. 减震装置形式：满足设计及规范要求	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转、增压泵、配套阀门、控制箱、配套线缆、配套储气罐、电动机检查接线、拆装检查等 6. 未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
8	030901001013	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内、泵房不区分 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀	m	30.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
9	030901002011	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内、泵房不区分 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	36.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
10	030901002012	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内、泵房不区分 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综	m	18.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
11	030901001014	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内、泵房不区分 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规	m	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
12	030901001015	热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：室内、泵房不区分 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求	m	75.360					
13	030901001016	热浸镀锌钢管 DN250	1. 安装部位：室内、泵房不区分	m	6.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN250 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合 考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求							
14	030801001012	热浸镀锌钢管 DN350	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN350 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验、消毒、吹扫与清洗 设计要求：满足设计及规范	m	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 包含：准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，管口封闭，管道安装，制堵盲板，装设临时泵、管线，灌水加压，停压检查，强度试验，严密性试验，拆除临时性管线、盲板，现场清理等 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求							
15	030804001020	热浸镀锌钢管管件 DN350	1. 材质：同主管道 2. 规格：DN350（弯头、三通、四通、大小头等各型管件） 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 未尽事宜满足设计及规范要求							
16	031201001010	消防管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	m²	73.980					
17	031002001011	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型材 3. 除锈等级综合考虑 4. 除锈后刷漆，具体详设计及规范要求 5. 管架形式：综合考虑 6. 其他详设计，满足设计施工验收规范要求	Kg	311.540					
18	031003002011	消防明杆闸阀 DN50	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN50	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
19	031003002012	消防明杆闸阀 DN65	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	个	4.000					
20	031003002013	消防明杆闸阀 DN100	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽连接 5. 强度及严密性试验符合设计及 规范要求，含所需法兰及安	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
21	031003002014	消防明杆闸阀 DN200	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	10.000					
22	031003002015	消防明杆闸阀 DN250	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN250 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
23	031003002016	消防明杆闸阀 DN350	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	个	1.000					
24	031003003009	消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 DN100	1. 类型：消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接方式：对夹式连接 5. 强度及严密性试验符合设计及 规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足规范、合同要求							
25	031003003010	消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 DN150	1. 类型：消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接方式：对夹式连接 5. 强度及严密性试验符合设计及 规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足规范、合同 要求	个	2.000					
26	031003002017	消防水锤消除器 DN50	1. 类型：水锤消除器 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
27	031003003011	消防水锤消除器 DN200	1. 类型：水锤消除器 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	个	4.000					
28	031003003012	消防Y型过滤器 DN50	1. 名称：消防Y型过滤器 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及 规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
29	031003003013	消防Y型过滤器 DN100	1. 名称：消防Y型过滤器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	2.000					
30	031003003014	消防Y型过滤器 DN250	1. 名称：消防Y型过滤器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN250 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
31	031003003015	消防橡胶接头 DN50	1. 名称：消防橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	8.000					
32	031003003016	消防橡胶接头 DN200	1. 名称：消防橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接方式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
33	031003003017	消防橡胶接头 DN250	1. 名称：消防橡胶接头 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN250 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	4.000					
34	031003002018	消防消声止回阀 DN50	1. 名称：消防消声止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN50	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接方式：沟槽连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
35	031003002019	消防消声止回阀 DN200	1. 名称：消防消声止回阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接方式：沟槽连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	4.000					
36	031003003018	持压泄压阀 DN100	1. 名称:持压泄压阀 2. 规格:DN100 3. 泄压阀材质、压力等级综合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，配套提供压力表 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
37	031003001024	电磁阀 DN65	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN65 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
38	031003001025	电磁阀 DN350	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN350 3. 材质：阀体采用铸铁	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，含接线，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
39	031003002020	旋流防止器 DN350	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN350 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	4.000					
40	031003002021	偏心异径管 DN50	1. 材质：同主管道 2. 规格：偏心异径管 DN50 3. 连接方式：同主管道	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等 6. 未尽事宜满足设计及规范要求							
41	031003002022	偏心异径管 DN250	1. 材质：同主管道 2. 规格：偏心异径管 DN250 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等 6. 未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
42	031003002023	同心异径管 DN50	1. 材质：同主管道 2. 规格：同心异径管 DN50	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等 6. 未尽事宜满足设计及规范要求							
43	031003002024	同心异径管 DN200	1. 材质：同主管道 2. 规格：同心异径管 DN200 3. 连接方式：同主管道 4. 补强圈材质、规格：满足设计及规范要求 5. 包含：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接、补刷等 6. 未尽事宜满足设计及规范要求	个	4.000					
44	031003001026	自动排气阀（带阀）	1. 名称：自动排气阀（带阀）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN25	2. 规格：DN25 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
45	030601004003	自动记录流量计 DN200	1. 名称：自动记录流量计 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 规格：DN200 5. 包含：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	2.000					
46	030601002004	压力开关 DN200	1. 名称：压力开关 2. 类别：综合考虑 3. 功能：满足设计及规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：DN200 5. 包含：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
47	030503006001	压力传感器	1. 名称：压力传感器 2. 类别：传感器 3. 连接形式、安装部位：综合考虑 4. 阀件安装、压力试验、接线检查及调试符合规范及验收要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	支	2.000					
48	030601002005	压力表	1. 名称：压力表	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 36 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：满足招标技术要求 3. 包含：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
49	031002003039	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN200 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
		分部小计								
		总平								
50	010101003003	挖管沟土方	1. 土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等	m³	3965.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:机械、人工开挖、 破碎、爆破等综合 4. 其他: 满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
51	010103001006	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种: 合格土方, 符合 现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收 规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收 规范要求 5. 回填方式: 机械综合 6. 夯填(碾压): 分层夯实 7. 填方来源、运距:填方来源综合 考虑, 取土费用及土方运距自行 考虑, 且应满足当地政府对安全 文明施工的要求, 结算时不因 材料来源、粒径、密实度、	m³	3673.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	010201001002	管底基础层中粗砂	1. 填方材料品种：满足设计要求的 中粗砂 2. 回填方式：机械回填 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 填方来源及运距：满足设计、 施工及验收规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m³	259.510					
53	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投 标人自行考虑，外弃土、石方、 淤泥、杂草、灌木、树木、	m³	292.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 39 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整； 投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 40 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	031001007001	钢丝网骨架聚乙烯(PE) 复合管 DN200 ≥1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质: 消防水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙 烯(PE) 复合管 DN200 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 满 足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求: 满足设计 及规范要求 7. 管件制作安装, 各种管件综合 考虑, 不作调整 8. 包含: 管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求	m	984.130					
55	031001007002	钢丝网骨架聚乙烯(PE) 复合管 DN150 ≥1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质: 消防水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙 烯(PE) 复合管 DN150 4. 连接形式: 电热熔连接	m	24.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
56	031001007003	钢丝网骨架聚乙烯(PE) 复合管 DN100 ≥1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯(PE) 复合管 DN100 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综	m	147.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 42 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
57	031001007004	钢丝网骨架聚乙烯(PE) 复合管 DN25 ≥1.6MPa	1. 安装部位:室外 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯(PE)复合管 DN25 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道标识设计要求：满足设计及规范要求 7. 管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 8. 包含：管卡制作安装 9. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	31.510					
58	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式：地上式	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		SS100/65-1.0型	2. 型号、规格：SS100/65-1.0 型 3. 安装和试验要求:符合规范及 验收要求 4. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求							
59	030901011002	室外地下式消火栓 SA100/65-1.0型	1. 安装方式：地下式 2. 型号、规格：SA100/65-1.0 型 3. 安装和试验要求:符合规范及 验收要求 4. 其它未尽事宜满足设计及规范 要求	套	11.000					
60	030901012001	消防可过车型水泵接合 器 SQX150-A	1. 安装方式：地下式 2. 型号、规格：DN150 3. 安装和试验要求:符合规范及 验收要求 4. 其它未尽事宜满足设计及规	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平

【消防水工程】

标段：/

第 44 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
61	030901012002	喷淋可过车型水泵接合器 SQX150-A	1. 安装方式：地下式 2. 型号、规格：DN150 3. 安装和试验要求:符合规范及验收要求 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	套	4.000					
62	030901013010	悬挂式超细干粉灭火器 充装量6kg	1. 形式:悬挂式 2. 规格、型号:超细干粉灭火器 充装量6kg 3. 安装和试验要求:符合规范及验收要求 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	具	12.000					
63	030901011003	室外消火栓 专用型轻便 消防水龙 0.8mpa	1. 安装方式 2. 型号、规格 3. 附件材质、规格	套	2.000					
64	030901013011	磷酸铵盐干粉灭火器 MF	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器	具	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		/ABC5	2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 放置在消火栓箱内或灭火器放置箱综合考虑 4. 其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求							
65	031003003019	消防明杆闸阀 DN200	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	14.000					
66	031003003020	消防明杆闸阀 DN150	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑，采用	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			法兰连接时含法兰及其安装 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
67	031003003021	消防明杆闸阀 DN100	1. 名称：消防明杆闸阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽连接 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求，含所需法兰及安装配套附件 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求	个	3.000					
68	031003003022	消防Y型过滤器 DN100	1. 名称：消防Y型过滤器 2. 材质：综合考虑并满足设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 强度及严密性试验符合设计及规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同要求							
69	031003003023	倒流防止器 DN100	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
70	031003013006	水表 DN100	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN100	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑, 含配套 闸阀、止回阀、水表等及检测费 、法兰和连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。							
71	031003003024	消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 DN100	1. 类型：消防软密封对夹式球墨 铸铁蝶阀 2. 材质：综合考虑并满足设计及 规范要求 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接方式：对夹式连接 5. 强度及严密性试验符合设计及 规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术 标准及要求》、满足规范、合同 要求	个	2.000					
72	040504002009	阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15 商品混凝土，厚10cm 2. 勾缝、抹面要求：综合考虑	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 49 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 混凝土强度等级：底板、井壁 C30 S6混凝土 5. 盖板材质、规格：满足设计要求 6. 井盖、井圈材质及规格：含预制井圈井圈、井筒、井盖、井盖含防盗、防坠落措施 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 8. 防渗、防水要求：综合考虑 9. 钢筋：综合考虑 10. 具体做法：参照05S502，结构按钢筋混凝土井 11. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 12. 其他：满足施工验收及规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 13. 商品砼的外加剂、泵送方式 （地泵、汽车泵）等费用投标人 自行综合考虑在投标报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001021	安全文明施工费			66761.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2384.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14089.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32080.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18207.75			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	33282. 81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		33282. 81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	33282.81	
合计			33282.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地面一体化消防泵站								
1	031001006037	PPR给水管 DN100	1. 名称:PPR给水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格、压力等级: PPR DN100 4. 连接形式: 热熔, 各种管件（ 含丝口管件）综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考 虑, 含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈 、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗等综合 考虑 9. 其他要求: 满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	m	13.630					
2	031001005008	柔性接口机制排水铸铁	1. 安装部位: 室内	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		管 DN150	2. 输送介质：污废水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管，DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
3	031003003025	液位控制阀（含配套浮球阀） DN100	1. 类型：液位控制阀（含配套浮球阀） DN100 2. 材质：阀体球墨铸铁 3. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及其安装 4. 阀件安装、压力试验、接线检查及调试符合规范及验收要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
4	031003003026	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	4.000					
5	031003003027	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：阀体采用铸铁	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
6	031004014013	铜地漏 DN150	1. 名称：地漏 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN150 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
7	031002003040	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN150 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	031002003041	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN100 4. 填料材质：综合 5. 穿楼板、砼墙、砌体墙、金属管道穿保温板做法等综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
		分部小计								
		给水工程								
9	010101003004	挖管沟土方	1. 土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度：综合 3. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合	m³	2971.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	010103001007	管沟土方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：机械综合 6. 夯填(碾压)：分层夯实 7. 填方来源、运距：填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综	m³	2773.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价中 9. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
11	010201001003	管底基础层中粗砂	1. 填方材料品种：满足设计要求的 中粗砂 2. 回填方式：机械回填 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 填方来源及运距：满足设计、 施工及验收规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求	m³	189.800					
12	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投 标人自行考虑，外弃土、石方、 淤泥、杂草、灌木、树木、树兜 等的堆放场地由投标人自行解决 ，并综合考虑在综合单价中，在 中标后合同履行期间，	m³	197.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	031001006038	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN100	1. 名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2. 介质：给水	m	802.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031001006039	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN50	1. 名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2. 介质：给水	m	112.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031001006040	钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE）DN25	1. 名称：钢丝网骨架聚乙烯塑料管（PE） 2. 介质：给水	m	3.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 管道壁厚、压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：室外埋地安装 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 不含管道垫层、基础制作、管沟土方开挖、回填、弃置，另计 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031003001027	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铜	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
17	031003001028	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：阀体采用铜 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
18	031003003028	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
19	031003001029	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
20	031003003029	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
21	031003001030	Y型过滤器 DN50	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
22	031003003030	倒流防止器 DN100	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN100 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
23	031003003031	倒流防止器 DN50	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN50 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	1.000					
24	031003013007	水表 DN100	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑, 含配套闸阀、止回阀、水表等及检测费、法兰和连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范及验收要求等。							
25	031003013008	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑, 含检测 费及连接的各种管件 4. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	1.000					
26	031003003032	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑，包含垫 片、螺栓、法兰等所有附件 6. 其他要求：满足相关标准图集 、规范及验收要求等。	个	2.000					
27	040504002010	阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15 商品混凝土，厚10cm 2. 勾缝、抹面要求：综合考虑	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 混凝土强度等级：底板、井壁 C30 S6混凝土 5. 盖板材质、规格：满足设计要求 6. 井盖、井圈材质及规格：含预制井圈井圈、井筒、井盖、井盖含防盗、防坠落措施 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 8. 防渗、防水要求：综合考虑 9. 钢筋：综合考虑 10. 具体做法：参照05S502，结构按钢筋混凝土井 11. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 12. 其他：满足施工验收及规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 13. 商品砼的外加剂、泵送方式 （地泵、汽车泵）等费用投标人 自行综合考虑在投标报价中							
		分部小计								
		排水工程								
28	010101003005	挖管沟土方	1. 土方类别:包含但不限于软弱 土、腐植土、膨胀土、淤泥、地 表土及耕作土等 2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:机械、人工开挖、 破碎、爆破等综合 4. 其他: 满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m³	5020.380					
29	010103001008	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种: 合格土方, 符 合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验	m³	3282.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收 规范要求 5. 回填方式: 机械综合 6. 夯填(碾压):分层夯实 7. 填方来源、运距:填方来源综 合考虑, 取土费用及土方运距自 行考虑, 且应满足当地政府对安 全文明施工的要求, 结算时不因 材料来源、粒径、密实度、运距 等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填, 不再计取 土方开挖费用, 场内取土综合考 虑在综合单价中 9. 其他: 满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
30	010103001009	管沟中粗砂回填	1. 填方材料品种: 满足设计要求的 中粗砂 2. 回填方式: 机械回填	m ³	1737.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 填方来源及运距：满足设计、 施工及验收规范要求 5. 其他：满足设计、施工及验收 规范要求							
31	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投 标人自行考虑，外弃土、石方、 淤泥、杂草、灌木、树木、树兜 等的堆放场地由投标人自行解决 ，并综合考虑在综合单价中，在 中标后合同履行期间，投标人不 因本工程工程数量、土石比例、 外弃土方运输距离、土方运输方 案、外弃土方的堆放场地等变化 而对合同单价作任何调整；投标 人不因本工程工程数量、土石比 例、土方运	m³	1737.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输距离、土方运输方案而对合同 单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等 全部费用，土石方运输及堆场等 应满足当地政府对安全文明施工 的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范 验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
32	031001006041	HDPE双壁波纹管 DN100 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综 合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹 管 DN100 SN≥12.5KN/m² 4. 连接形式：橡胶圈密封承插 连接，与检查井连接采用柔性连 接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、	m	65.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准及招标技术要求							
33	031001006042	HDPE双壁波纹管 DN200 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 SN≥12.5KN/m² 4. 连接形式：橡胶圈密封承插连接，与检查井连接采用柔性连接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	183.320					
34	031001006043	HDPE双壁波纹管 DN300 SN≥6KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度综合考虑 4. 连接形式：橡胶圈密封承插连接，与检查井连接采用柔性连接，做法详04S520	m	8.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031001006044	HDPE双壁波纹管 DN300 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 SN≥12.5KN/m² 4. 连接形式：橡胶圈密封承插连接，与检查井连接采用柔性连接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	504.100					
36	031001006045	HDPE双壁波纹管 DN400 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN400 SN≥12.5KN/m² 4. 连接形式：橡胶圈密封承插连接，与检查井连接采用柔性	m	122.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
37	031001006046	HDPE双壁波纹管 DN500 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综 合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹 管 DN500 SN≥12.5KN/m² 4. 连接形式：橡胶圈密封承插 连接，与检查井连接采用柔性连 接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m	102.750					
38	031001006047	HDPE双壁波纹管 DN600 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综 合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹 管 DN600 SN≥12.5KN/m² 4. 连接形式：橡胶圈密封承插	m	107.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接，与检查井连接采用柔性连接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	031001006048	HDPE双壁波纹管 DN700 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN700 SN≥12.5KN/m² 4. 连接形式：橡胶圈密封承插连接，与检查井连接采用柔性连接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	162.520					
40	031001006049	HDPE双壁波纹管 DN800 SN≥12.5KN/m²	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN800 SN≥12.5KN/m²	m	62.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式 ： 橡胶圈密封承插连接，与检查井连接采用柔性连接，做法详04S520 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030109011001	排空泵 Q=65m³/h H=13m N=5.5kW 两用	1. 名称：排空泵 2. 主要配置、参数：Q=65m³/h H=13m N=5.5kW含泵、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 含排空泵至控制箱导线 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	台	2.000					
42	030807001004	橡胶接头 DN200	1. 名称：橡胶接头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑并满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需法兰及安装配套附件 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
43	031003003033	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN200 3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
44	031003003034	止回阀 DN200	1. 类型：止回阀 2. 规格： DN200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：阀体采用铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
45	030601002006	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：满足招标技术要求 3. 包含：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转等 4. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	套	1.000					
46	031004014014	铜地漏 DN150	1. 名称：地漏 2. 材质：铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】 标段：/ 第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN150 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
47	031002003042	柔性防水套管制作安装 DN800	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN800 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
48	031002003043	柔性防水套管制作安装 DN500	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN500 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
49	031002003044	柔性防水套管制作安装	1. 名称、类型：柔性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN300	制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN300 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。							
50	031002003045	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径DN200 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	个	2.000					
51	031006008001	一体化污水处理 MBR工 艺 15m³ /d	1. 类型：污水处理 2. 型号、规格：MBR工艺 15m³ / d 3. 一体化设备，含本体及其他附件，本体调试	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 5. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价 6. 含设备运输、吊装、转运费用，综合单价包干							
52	040504002011	雨水沟沉砂井 800X800	1. 垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土，厚10cm 2. 勾缝、抹面要求：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 混凝土强度等级：底板、井壁C30 S6混凝土 5. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6. 井盖、井圈材质及规格：含	座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			预制井圈井圈、井筒 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步， 规格综合 8. 防渗、防水要求：综合考虑 9. 钢筋：综合考虑 10. 具体做法：参照20S515， P328 11. 检查井模板：脚手架、木模 、组合钢模板、竹胶合板、砖胎 模等综合考虑 12. 其他：满足施工验收及规范 要求 13. 商品砼的外加剂、泵送方式 （地泵、汽车泵）等费用投标人 自行综合考虑在投标报价中							
53	040504002012	初期雨水分流井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15 商品混凝土，厚10cm 2. 勾缝、抹面要求：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：综	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 混凝土强度等级：底板、井壁 C25 S4混凝土 5. 盖板材质、规格：C25钢筋混 凝土 6. 井盖、井圈材质及规格：含预 制井圈井圈、井筒 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步， 规格综合 8. 防渗、防水要求：综合考虑 9. 钢筋：综合考虑 10. 具体做法：参照06MS201-3 ， 32 11. 检查井模板：脚手架、木模 、组合钢模板、竹胶合板、砖胎 模等综合考虑 12. 其他：满足施工验收及规范 要求 13. 商品砼的外加剂、泵送方式							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中							
54	040504001001	钢筋混凝土雨(污)水检查井 Φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土，厚10cm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 M20预拌砂浆 3. 勾缝、抹面要求：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 混凝土强度等级：底板、井壁C30 P8混凝土 6. 盖板材质、规格：满足设计要求 7. 井盖、井圈材质及规格：含预制井圈井圈、井筒 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 9. 防渗、防水要求：综合考虑，防水套管单列	座	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 钢筋：综合考虑 10. 具体做法：详见20S515, 页29 11. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 12. 其他：满足施工验收及规范要求 13. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中							
55	040504001002	钢筋混凝土雨(污)水检查井 Φ1250	1. 垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土，厚10cm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 M20预拌砂浆 3. 勾缝、抹面要求：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 混凝土强度等级：底板、井	座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			壁C30 P8混凝土 6. 盖板材质、规格：满足设计要求 7. 井盖、井圈材质及规格：含预制井圈井圈、井筒 8. 踏步材质、规格：塑钢踏步，规格综合 9. 防渗、防水要求：综合考虑 9. 钢筋：综合考虑 10. 具体做法：详见20S515, 页29 11. 检查井模板：脚手架、木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 12. 其他：满足施工验收及规范要求 13. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
56	010401011001	轻型球墨铸铁井圈、井盖	1. 名称:轻型球墨铸铁井圈、井盖 2. 型号、规格、技术要求: 综合考虑、含防盗、防坠落措施 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	3.000					
57	010401011002	重型球墨铸铁井圈、井盖	1. 名称:重型球墨铸铁井圈、井盖 2. 型号、规格、技术要求: 综合考虑、含防盗、防坠落措施 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	32.000					
58	040504009001	环保型雨水口	1. 名称: 环保型雨水口 2. 深度, 规格: 详设计图纸 3. 具体做法详见16S518 4. 环保型雨水口	座	10.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001022	安全文明施工费			94402.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3371.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19922.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45362.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25746.19			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	46970.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		46970.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	46970.35	
合计			46970.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】
标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002004	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	561.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001010	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m³	395.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石	m³	166.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010401001003	实心砖挡墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 MU20 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆，强度M7.5 3. 是否框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙：综合考虑综合考虑进入本项综合单价中 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	47.590					
5	010401004003	多孔砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 MU7.5	m³	35.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：水泥 砂浆，强度M5 3. 是否框架结构间和预制柱间砌 砖墙、砌块墙：综合考虑综合考 虑进入本项综合单价中 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实 , 防火墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实, 综合考虑进入本项 综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010501002002	C30商品砼带形基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工 质量验收规范要求，综合考虑粒 径	m³	87.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010503002006	C30商品砼地梁	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，	m ³	32.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	010515001035	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	1.533					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	010515001036	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	3.210					
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
10	010607004001	围栏	1. 片网材料品种、规格：采用高 强度冷拔热镀锌钢丝电阻熔	m²	926.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊制成, 钢丝直径 $\Phi 6+\Phi 6$, 镀锌量 $\geq 120\text{g}/\text{m}^2$, 片网高度1630, 宽度2500, 网格65*200, 网片加强槽50*100。 2. 立柱品种、规格: 立柱采用一次成型无焊缝型材, 材料为连续热镀锌钢板, 镀锌量 $\geq 120\text{g}/\text{m}^2$; 立柱截面尺寸70*100*1.2。 3. 面层材料种类、厚度: 立柱、片网表面采用高附着力热固性聚酯粉末, 涂层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
11	010903004002	围墙伸缩缝	1. 缝宽度: 30mm 2. 嵌缝材料种类: 填缝材料用30mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板, 缝隙用石油沥青油膏封堵	m	35.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
12	011101006009	围墙防潮层	1. 防潮层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水粉。 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	139.180					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
13	011204003002	灰色外墙砖饰面	1. 墙体类型：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：15mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：灰色外墙砖 15mm厚 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用勾缝剂擦缝	m ²	363.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
14	011702001012	砼带形基础基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用	m ²	480.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求									
15	011702006005	砼地梁模板	支撑高度	m²	176.860							
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			19832.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		708.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4185.42			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9529.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5408.84			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【围墙】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002005	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	262.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001011	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m³	131.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求								
		分部小计									
	0102	地基处理与边坡支护工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	010202008001	土钉 Φ14	1. 地层情况：综合 2. 钻孔深度：综合 3. 钻孔直径：成孔直径110mm 3. 成孔方式：综合，根据施工情况确定是否需要导管，导管费用不再额外增加 4. 置入方法：钻孔置入 5. 杆体材料品种、规格、数量：土钉采用钢筋HRB400，直径Φ14；HRB400直径Φ8定位支架，间距1.0m；直径Φ20注浆管 6. 浆液种类、强度等级：注浆参数由现场试验确定，采用水灰比为0.5左右的纯水泥浆或同强度水泥砂浆（强度不小于M30） 7. 其他：具体做法详设计，满足设计施工规范要求	m	84.000					
4	010202009001	C20细石喷射网喷混凝土 100mm厚	1. 部位：综合 2. 厚度：100mm	m ²	238.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 混凝土类别、强度等级：C20 细石混凝土 4. 除防水剂、微膨胀剂以外的所有外加剂：综合考虑 5. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 该清单项目不含钢筋的制作、安装, 钢筋制安的工程量列入了现浇构件钢筋制安项目中 7. 综合单价含泄水管、泄水孔钢丝网封闭焊接、滤水层、土工布等 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求								
		分部小计									
	0104	砌筑工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010401014001	排水沟	1. 沟截面尺寸:净空300mm×300mm;壁厚为120mm 2. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土、厚100mm。模板费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取模板费用 3. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 4. 砂浆强度等级、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆抹面 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	176.400					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010515001037	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式 综合考虑	t	1.015					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010515001038	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综	t	0.611					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001002	安全文明施工费			3987.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		142.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		841.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1916.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1087.53			
2	041109002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005002	行车、行人干扰						
6	041109006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007002	已完工程及设备保护费						
8	041109008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1965.13	
合计			1965.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段： /

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【边坡支护】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002006	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	4892.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001012	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m³	3353.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石	m³	1010.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010501001014	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	60.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	010501002003	C30商品砼带形基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	438.880					
6	010515001039	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方	t	4.373					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010515001040	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件	t	3.571					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	010515001041	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	5.257					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段： /

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
9	010903004003	挡土墙伸缩缝	1. 缝宽度：30mm 2. 嵌缝材料种类：沥青麻筋 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	104.200					
		分部小计								
	0401	土石方工程								
10	040103001001	碎石反滤层	1. 反滤层材料品种、规格、厚度：300mm厚碎石, 粒径20mm 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	324.070					
11	040103001002	石屑反滤层	1. 反滤层材料品种、规格、厚度：200mm厚石屑, 粒径1~4mm 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	216.040					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0402	道路工程								
12	040201021001	反滤土工布	1. 材料品种、规格：土工布 300g/m² 2. 部位：反滤层与墙体之间 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	1080.220					
		分部小计								
	0403	桥涵工程								
13	040303015001	C20毛石混凝土重力式挡墙	1. 混凝土种类及强度等级：C20毛石混凝土 2. 混凝土拌合料要求：墙身材料为C20毛石混凝土。毛石应选用 坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料, 强度等级MU30。毛石尺寸 不应大于所浇部位最小宽度的1/3, 且不得大于30厘米。表面如有 污泥、水锈, 应用水冲洗干净。浇筑时, 应先铺一层8~	m³	1859.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段： /

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的20%。 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 排水管材料、规格：Φ100PVC排水管 7. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
14	040303016001	C20混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类及强度等级：C20 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 留过水洞150*150，间隔是10m 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	56.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑 ）								
15	011702001013	砼垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入	m²	53.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
16	011702001014	砼带形基础基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价	m²	510.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
17	011702028003	压顶模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	240.910					
18	041102017001	重力式挡墙模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合	m²	1902.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求								
		分部小计									
		脚手架工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	041101001001	墙面脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 脚手架支架材料：投标人根据工程实际情况自行综合考虑 4. 脚手架使用工（周）期：自行综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 6. 无论施工单位采取何种作业平台均按综合脚手架计算，不得再另行计算施工所需的其他脚手架作用的费用。 7. 本项目工程量计算规则执行2013《工程量清单计价规范》相应章节 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1099.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段： /

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001003	安全文明施工费			110210.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3936.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23258.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52958.11			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30057.31			
2	041109002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005003	行车、行人干扰						
6	041109006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007003	已完工程及设备保护费						
8	041109008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【挡土墙】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002007	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	5901.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场: 运输距离均由投 标人自行考虑，外弃土、石	m³	5901.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段： /

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
3	011406001003	警示油漆饰面	1. 油漆品种、刷漆遍数：黄色油漆 2. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	65.900					
		分部小计								
	0402	道路工程								
4	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：混凝土道路路基 2. 路基碾压、分层压实, 分层厚度100~200mm。压实系数≥0.94 , 土基回弹模量不小于40MPa; 地基承载力特征值>150KPa. 路基填料最小承载比CBR需足:-30cm>6%, 30cm-150cm>4%。 3. 其他：满足设计、现行施工	m ²	12029.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
5	040202015001	4.5%水泥稳定层 150mm厚	1. 材料品种、规格：4.5%商品级配碎石水稳 2. 厚度：150mm厚 3. 压实系数: >0.97 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	12029.100					
6	040202015002	5%水泥稳定层 150mm厚	1. 材料品种、规格：5%商品级配碎石水稳 2. 厚度：150mm厚 3. 压实系数: >0.98 4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	12029.100					
7	040203007001	C30商品砼道路 180mm	1. 材料品种：C30商品混凝土 2. 厚度：180mm厚 3. 伸缩缝：面板分块捣制, 随打随抹平, 不大于6m分仓跳格浇筑，纵向每格25-30m设一道伸缝缝	m²	12029.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			宽20-30mm, 沥青砂嵌缝 4. 道路模板在综合单价中综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
8	040204004001	C30路沿石 140*300*1000	1. 粘接层：30厚预拌砂浆 M15 2. 路沿石规格：140*300*1000 3. 路沿石材质：C30混凝土路沿石 4. 其他：满足设计及规范要求	m	164.760					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001004	安全文明施工费			158146.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5648.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33375.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75992.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43130.78			
2	041109002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005004	行车、行人干扰						
6	041109006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007004	已完工程及设备保护费						
8	041109008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	79043.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		79043.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【道路】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	050102012001	天然草坪 50mm厚	1. 植物种类:天然草坪 2. 密度:满铺 3. 苗木质量要求: 满足甲方及设计要求 4. 机械吊装、现场人工水平搬运、含坡上栽植增加费用、反季节施工费用由投标人综合考虑 5. 施肥杀菌: 施放基肥、杀菌剂、杀虫剂统一计入综合单价 6. 苗木及建渣弃物运距: 投标人根据现场实际情况考虑在综合单价中 7. 养护时间: 养护期自初验合格之日算起为1年 8. 其他: 清单中未提及内容, 均包含在综合单价中, 不再另计, 投标人应综合考虑, 其他应满足招标文件、设计图纸、	m²	715.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、技术要求、合同约定、验收规范、国家相关技术标准及要求							
2	050101009001	外购种植土回填	1. 回填材料：外购种植土 2. 密实度要求：按规范要求 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 回填厚度：250mm厚 5. 堆坡造型、土壤检测综合考虑在单价内 6. 含整理绿化用地、取土、碎土、分层回填、耙细、平整、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水、刨出地面排水沟、绿化起坡造型所有内容等 7. 填方来源：根据现场挖方实际情况，利用挖出的符合要求的材料或自购的符合要求的材料由投标人综合考虑报价 8. 其他：投标人应充分考虑满	m³	178.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、技术标准及要求、 满足规范、合同的要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001001	安全文明施工费			1684.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		355.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		809.22			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		459.29			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	827.94	
合计			827.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002008	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	109.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001013	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m³	75.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石	m³	34.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010404001009	地面级配碎石垫层 200mm厚	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配碎石垫层 200mm厚, 压实系数≥0. 95, 地基承载力特征值≥80Kpa 2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	9. 860					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001015	C10商品混凝土毛石垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C10 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料, 强度等级MU30。毛	m³	8. 150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3, 且不得大于30厘米。 表面如有污泥、水锈, 应用水冲洗干净。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的20%。 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	010501004003	C30商品砼地磅平台	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考	m³	86.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010501004004	C30商品砼地引坡	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含	m³	9.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	010504001004	C30商品砼墙	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）	m ³	2.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
9	010515001042	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	0.492					
10	010515001043	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋 、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢 筋施工增加费、吊装费等综合考 虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
11	010515001044	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋 、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ18-22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式 综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范 规定）标明的搭接外，其他施工 搭接不计算工程量	t	1.028					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
12	011702001015	砼垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架	m²	13.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及模板的制安拆、维修、维护、 运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另 计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处 理费由投标人综合考虑进入综合 单价 7. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
13	011702001016	砣地磅平台模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、 投标施工组织设计、现场实际情 况等综合报价，不论采用何种支 模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及 模板的制安拆、维修、维护、	m²	7.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	011702001017	砼地磅引坡模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	7.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
15	011702011005	砼墙模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用	m ²	63.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001005	安全文明施工费			5070.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		181.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1070.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2436.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1382.92			
2	041109002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007005	已完工程及设备保护费						
8	041109008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【地磅基础】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002009	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	15.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、 拨钎、灌砂等产生的费用包含在 综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破 除费用包含在综合单价中，不单独 计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增 加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石 方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处 置增加费（如土石方垂直运输、 人工开挖等）及马道支护费用综 合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工 验收规范及招标文件要求							
2	010103001014	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，且 达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规	m³	11.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石	m³	4.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
4	010404001010	级配砂石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配砂石 300mm厚, 压实系数≥0. 96, 地基承载力特征值≥80Kpa2. 2. 压实填土, 压实系数满足设计要求 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	3. 240					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001016	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径	m³	1. 080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	010501003003	C30商品砼独立基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，	m ³	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
7	010507007010	C40无收缩细石砼压力灌浆	1. 灌浆料种类及强度等级：C40无收缩细石砼 2. 灌浆料拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 灌浆料的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含灌浆料泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中	m³	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	010507007011	C25商品砼柱脚浇实	1. 混凝土种类及强度等级：C25 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	0.430					
9	010515001045	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢	t	0.337					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
10	010515001046	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ18-22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他	t	0.533					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
11	010603001003	成品工字钢钢柱 Q235B	1. 钢材品种、规格：Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，	t	3.251					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求: 环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数: 环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 9. 防火漆: 另计 10. 安装方式: 投标人根据工程实际情况自行考虑, 综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用, 焊接采用焊条或焊丝由投标人根据							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉、抗剪键的费用 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	010604001004	成品工字钢钢梁 Q235B	1. 钢材品种、规格：Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍，漆膜厚度为80um	t	3.154					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数：环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价已包含普通螺栓、高强螺栓及非现场安装栓钉的全部费用。 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	010606001004	成品热镀锌圆管 Q235B	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢材 Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 镀锌量要求：屋面及墙面位置构件双面镀锌量应不小于275g/m，室外雨棚位置构件双面镀锌量应不小于400g/m 4. 综合单价中包含材料采购费、	t	1.231					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制作安装费、运输费、吊装费、 验收要求需做的各种实验费、自 检等检测费 5. 探伤要求:满足设计及规范要 求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整 6. 钢结构的深化设计相关费用综 合考虑在报价中 7. 除锈;除锈方式综合,满足设 计及规范要求,综合单价应包含 该费用 8. 成品构件底漆厚度、品种、遍 数要求：环氧富锌底漆3遍,漆膜 厚度为80um 9. 成品构件中间漆厚度、品种、 遍数：环氧云铁中间漆2遍,漆膜 厚度为60um 10. 防火漆：另计 11. 安装方式：投标人根据工程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 12. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 13. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 14. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 15. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑在投标报价中不另行计算 16. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	010606013008	零星钢构件	1. 构件名称：檩条托架、零星加固角钢 Q235B 2. 单根重量：综合考虑 3. 螺栓种类：详设计综合考虑 4. 安装高度：综合考虑 5. 焊缝等级：凡图中注明为坡口焊缝及对接焊缝均为等强连接，质量控制等级为二级，其余焊缝均为三级 6. 探伤要求：二级焊缝应进行抽检，比例不小于20%，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB11345-2013）B级检验Ⅲ级及Ⅲ级以上。发现焊缝	t	2.192					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有缺陷时, 应按施工验收规范进行处理, 检查数量的百分比根据有关规范规定。 7. 油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um, 环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 8. 防火涂料：另计 9. 金属构件运输综合考虑 10. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
15	010901003001	车棚阳光板屋面 8mm厚	1. 材料品种、规格、颜色:PC双层中空阳光板, 厚度8mm, 双面UV共挤抗紫外线涂层; 板材性能满足JG/T11, 燃烧性能需B1级 2. 其他：满足设计、现行施工	m ²	130.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
16	011405001004	金属面油漆 防火涂料 耐火极限1.0h	1. 部位：综合 2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具有面漆作用的膨胀型非膨胀型防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合 4. 防火等级：耐火极限1.0h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	57.070					
17	011405001005	金属面油漆 防火涂料 耐火极限2.5h	1. 部位：综合 2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具有面漆作用的膨胀型非膨胀型防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合	m²	48.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防火等级：耐火极限2. 5h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
18	011405001006	金属面油漆 防火涂料 耐火极限1. 0h	1. 部位：综合 2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具有面漆作用的膨胀型非膨胀型防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合 4. 防火等级：耐火极限1. 0h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	43. 570					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
19	011502001003	镀锌板插座盒 1. 2mm	1. 构件名称：镀锌板插座盒 2. 材料品种、规格：镀锌板 1. 2mm厚 3. 内置电线和插座单算	m	43. 200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
20	011702001018	砼垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计	m²	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
21	011702001019	砼独立基础基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头	m²	12.200					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001006	安全文明施工费			6416.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		229.16			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1354.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3083.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1749.92			
2	041109002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005006	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007006	已完工程及设备保护费						
8	041109008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3177.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		3177.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3177.74	
合计			3177.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【停车棚】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		附属设施								
1	040205011001	成品门卫室	1. 类型：成品门卫室 2. 规格、样式：3000mm×3000mm 3. 成品门卫结构形式：钢结构，样式由设计单位、建设单位共同确认 4. 成品门卫包含金属门锁、工作台、内顶吊顶、照明灯具、内墙装饰板、预装隔热保温层空调孔、空调架、空调专用插座、开关、插座、配电箱、漏电保护器（预留外接线，外接线口）、地板等，样式由设计单位、建设单位共同确认 5. 综合单价包含采购、深化设计、运输、安装、相关配件等全部费用 6. 其他：满足设计、现行施工	座	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001007	安全文明施工费			822.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29.38			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		173.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		395.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		224.39			
2	041109002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005007	行车、行人干扰						
6	041109006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	413.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		413.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【成品门卫】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水调蓄池								
1	010101002010	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分	m³	915.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破除费用包含在综合单价中，不单独计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处置增加费（如土石方垂直运输、人工开挖等）及马道支护费用综合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
2	010103001015	土方回填	1. 填方来源：土方回填综合，	m³	1628.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且达到设计及规范要求 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方材料品种及粒径要求：满足设计及规范要求 4. 场内外运输、运距、摊铺、压实、石方解小由投标人自行考虑综合计入报价 5. 清表、堆坡造型、找平等增加的费用，由投标人自行考虑综合计入报价 6. 回填要求：分层夯填，满足规范要求 7. 回填方式：人工、机械回填综合 8. 回填部位：综合 9. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010202009002	C20细石素喷混凝土 80mm厚	1. 部位：综合 2. 厚度：80mm 3. 混凝土类别、强度等级：C20 细石混凝土 4. 除防水剂、微膨胀剂以外的所有外加剂：综合考虑 5. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 该清单项目不含钢筋的制作、安装, 钢筋制安的工程量列入了现浇构件钢筋制安项目中 7. 综合单价含泄水管、泄水孔钢丝网封闭焊接、滤水层、土工布等 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	247.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010501001017	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	24.410					
5	010501001018	LC7.5轻骨料混凝土找坡层	1. 混凝土种类：轻骨料混凝土 LC7.5，最薄处30厚，找坡2% 2. 厚度：综合	m³	13.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 6 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
6	010515001047	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ6 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	0.166					
7	010515001048	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t	2.994					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
8	010515001049	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他	t	12.227					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
9	010515001050	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑	t	4.307					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
10	010515001051	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	4.087					
11	010515001052	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋	t	1.088					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB400E Φ25	、非抗震钢筋综合考虑) 螺纹钢 HRB400E Φ25 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
12	010902002003	池顶水泥基渗透结晶防水涂料 1mm厚	1. 部位：池顶 2. 防水涂膜品种：环保型水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m²） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm，遍	m²	162.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	010902002004	池顶高强水性橡胶沥青防水涂料 2.0mm厚	1. 部位：屋面 2. 防水涂膜品种：高强水性橡胶沥青防水涂料（耐热度：140℃）	m²	162.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 涂膜厚度、遍数：2.0mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	010903001001	墙面纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚	m ²	307.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010903002009	墙面水泥基渗透结晶防水涂料 1mm厚	1. 部位：池底 2. 防水涂膜品种：环保型水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m²） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工	m²	296.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
16	010903002010	墙面高强水性橡胶沥青防水涂料 1.5mm厚	1. 部位：池底 2. 防水涂膜品种：环保型水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m²） 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量	m²	307.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
17	010904001004	底板沥青聚酯胎预铺反粘防水卷材 4mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：沥青聚酯胎预铺反粘防水卷材 4mm厚 2. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，	m²	351.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 17 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
18	010904001005	底板纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚	1. 卷材品种、规格、厚度：纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm厚 2. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、卷材底油、嵌缝、接缝、冷底子油等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷	m²	351.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材封口防水构造、管道周围500mm以内的加强层、油膏等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 包含为满足施工要求所需的必要的基层清理 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
19	010904002004	池底水泥基渗透结晶防水涂料 1mm厚	1. 部位：池底 2. 防水涂膜品种：环保型水泥基渗透结晶防水涂料（1.5kg/m²） 3. 涂膜厚度、遍数：1.0mm，遍数综合 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m²	138.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，搭接用量、转角用量、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、封口防水构造、风井室外的防水设防、管道周围500mm以内的加强层等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
20	011001001003	池顶硬质挤塑聚苯板保护层 50mm厚	1. 保温隔热部位：池顶板 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：硬质挤塑聚苯板 50mm厚 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	162.740					
21	011001003005	墙面硬质挤塑聚苯板保护层 30mm厚	1. 保温隔热部位：池墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：硬质挤塑聚苯板 30mm厚	m²	307.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
22	011101006010	池顶C20细石混凝土保护层 50mm厚	1. 保护层厚度、混凝土强度：C20商品细石混凝土保护层 50mm厚 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	162.740					
23	011101006011	池底双组份聚合物防水砂浆防水层 20mm厚	1. 部位：底板 2. 砂浆配合比、厚度：20mm厚双组分聚合物防水砂浆 II 型 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	138.910					
24	011201001015	墙面双组份聚合物防水砂浆防水层 20mm厚	1. 墙体类型：池侧壁 2. 砂浆配合比、厚度：20mm厚双组分聚合物防水砂浆 II 型 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	296.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	040504002013	五防井盖人孔	1. 井盖、井圈材质及规格：含预制井圈，五防井盖座 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	座	1.000					
26	070101001001	C30商品砼池底板 P8	1. 池形状、池深 2. 垫层材料种类、厚度 3. 混凝土强度等级 4. 混凝土种类	m³	118.200					
27	070101002001	C30商品砼池壁 P8	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼（抗渗等级P8） 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，	m³	102.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
28	070101003001	C30商品砼池顶板 P8	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼（抗渗等级P8） 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）	m ³	38.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
29	070101005001	C30商品砼池隔墙 P8	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼（抗渗等级P8） 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		制冷设备室外基础								
30	010101002011	挖土方	1. 土类别：综合，含淤泥，腐植土，土方，垃圾，杂草，伐树，挖树兜等综合考虑在综合单价中 2. 基础类型：综合 3. 挖土深度：综合 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破、勾松等综合，采取爆破, 投标人应负责办理所有相关手续并承担相应费用 5. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、	m³	88.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 8. 基坑支护冠梁、连梁、桩基破除费用包含在综合单价中，不单独计量 9. 工程量包括工作面以及放坡增加的工程量 10. 大开挖、挖基坑及沟槽土石方均执行本清单项目 11. 土石方施工所需的马道的处置增加费（如土石方垂直运输、人工开挖等）及马道支护费用综合考虑在综合单价中 12. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距及堆场: 运输距离均由投标人自行考虑，外弃土、石方、淤泥、杂草、灌木、树木、树兜等的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整；投标人不因本工程数量、土石比例、土方运输距离、土方运输方案而对合同单价作任何调整 3. 含装卸、运输、堆场、补贴等全部费用，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文	m³	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明施工的规定要求 4. 满足建设单位要求及施工规范验收要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
32	010501001019	C15商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C15 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中	m³	16.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
33	010501006004	C30商品砼设备基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	66.120					
34	010507007012	C40无收缩细石砼压力灌	1. 灌浆料种类及强度等级：C40	m³	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	无收缩细石砼 2. 灌浆料拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 灌浆料的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含灌浆料泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
35	010515001053	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方	t	0.874					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
36	010515001054	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ16	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E φ16 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量	t	1.575					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
37	010515001055	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ18-22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑	t	0.159					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
38	010603002003	成品空腹钢柱 Q235B	1. 钢材品种、规格：Q235B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设计及规范要求，综合单价应包含该费用	t	6.156					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求：环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数：环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um 9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉、抗剪键的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 34 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
39	010604001005	成品H型钢梁 Q355B	1. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求	t	8.589					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 35 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求:满足设计及规范要求, 综合考虑在投标报价中, 中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求: 环氧富锌底漆3遍, 漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数: 环氧云铁中间漆2遍, 漆膜厚度为60um							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 防火漆：另计 10. 安装方式：投标人根据工程实际情况自行考虑，综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价已包含普通螺栓、高强螺栓及非现场安装栓钉的全部费用。 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 37 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
40	010606008003	成品室外钢梯 Q235B	1. 钢材品种、规格：Q235B(热浸镀锌处理)，规格综合 2. 材料要求：满足设计、规范及招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 4. 探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，	t	0.332					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 除锈;除锈方式综合,满足设计及规范要求,综合单价应包含该费用 7. 成品构件底漆厚度、品种、遍数要求:环氧富锌底漆3遍,漆膜厚度为80um 8. 成品构件中间漆厚度、品种、遍数:环氧云铁中间漆2遍,漆膜厚度为60um 9. 防火漆:另计 10. 安装方式:投标人根据工程实际情况自行考虑,综合单价包含钢筋与钢结构连接的费用 11. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用,焊接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 12. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓、栓钉的费用 13. 金属结构构件施工图中的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 14. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 15. 其他：满足设计、现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
41	010607002002	镂空钢盖板	1. 材料品种、规格：镂空钢盖板 900*900 2. 做法：参24J306参第4-9页 LGB0909-2 3. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	128.080					
42	011405001007	金属面油漆 防火涂料 耐火极限1.5h	1. 部位：综合 2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具有面漆作用的膨胀型非膨胀型防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合 4. 防火等级：耐火极限1.5h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	161.090					
43	011405001008	金属面油漆 防火涂料	1. 部位：综合	m²	97.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		耐火极限2.5h	2. 构件类型：综合 3. 油漆品种、厚度、颜色：具有面漆作用的膨胀型非膨胀型防火涂料综合考虑，厚度颜色遍数综合 4. 防火等级：耐火极限2.5h 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
44	011503001005	平台护栏 H=1100mm	1. 栏杆高度：1100mm 2. 栏杆材料种类、规格：立柱钢管 Φ60*5、扶手钢管 Φ60*3、竖杆 Φ20 3. 通过预埋件与结构连接 4. 油漆品种、遍数：防锈漆二道，调合漆二道 5. 做法：参22J403-1, 3-49, PB37型 6. 其他：满足设计、现行施工	m	72.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 42 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		消防泵站基础								
45	010501001020	C20商品砼垫层	1. 混凝土种类及强度等级：C20商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工	m³	43.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
46	010501006005	C30商品砼设备基础	1. 混凝土种类及强度等级：C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求：符合施工质量验收规范要求，综合考虑粒径 3. 商品砼的外加剂投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 综合单价含混凝土泵送（含电费、油费、水费等）费用，不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 输送管（安装、移管、冲洗）包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m³	163.740					
47	010515001056	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢	t	1.852					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			HRB400E Φ8-10 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
48	010515001057	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ12~14 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规	t	10.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
49	010515001058	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：（抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑）螺纹钢 HRB400E Φ18-22 2. 钢筋连接方式：各种连接方式综合考虑 3. 钢筋搭接：除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量 4. 钢筋除锈、调直、弧形构件钢筋施工增加费、吊装费等综	t	3.161					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 46 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 现浇及预制构件综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
50	011702001020	砼垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、	m²	30.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
51	011702001021	设备基础模板	1. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、	m²	595.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 48 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输等相关费用 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
52	011702011006	砵池隔墙模板超高模板	1. 模板类型:超高模板，木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 计算规则按2020定额说明及计算规则相关章节执行 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	33.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 49 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	011702011007	砼池壁模板模板超高模板	1. 模板类型:超高模板，木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 计算规则按2020定额说明及计算规则相关章节执行 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	627.560					
54	011702014004	砼池顶模板超高模板	1. 模板类型:超高模板，木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标	m²	167.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 计算规则按2020定额说明及计算规则相关章节执行 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
55	070302001001	砼池底模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m²	38.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 51 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
56	070302001002	砼池壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m ²	570.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
57	070302001003	砼池顶模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m ²	167.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 53 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
58	070302001004	砼池隔墙模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际	m ²	29.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 54 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况等综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含模板支架及模板的制安拆、维修、维护、运输等相关费用 5. 模板及支撑超高费增加费用另计 6. 对拉螺栓堵眼增加费及端头处理费由投标人综合考虑进入综合单价 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		脚手架工程								
59	011701002001	外脚手架（雨水调蓄池）	1. 搭设高度：综合 2. 搭设方式：综合 3. 脚手架支架材料：投标人根	m²	293.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 55 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据工程实际情况自行综合考虑 4. 脚手架使用工（周）期：自行综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
60	011701006001	雨水调蓄池满堂脚手架	1. 搭设高度：综合 2. 搭设方式：综合 3. 脚手架支架材料：投标人根据工程实际情况自行综合考虑 4. 脚手架使用工（周）期：自行综合考虑	m²	236.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
61	011701006002	雨水调蓄池满堂基础脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 脚手架支架材料：投标人根据工程实际情况自行综合考虑 3. 脚手架使用工（周）期：自行综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价	m²	236.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001008	安全文明施工费			59865.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2138.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12633.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28766.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16326.88			
2	041109002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005008	行车、行人干扰						
6	041109006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007008	已完工程及设备保护费						
8	041109008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009004	措施钢筋（垫铁、铁马等）						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	29632.21	
合计			29632.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【室外设备基础及雨水调蓄池】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001009	安全文明施工费			1110.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		234.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		533.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		302.98			
2	041109002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005009	行车、行人干扰						
6	041109006009	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007009	已完工程及设备保护费						
8	041109008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【标识标牌】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		汽车衡								
1	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 铁件的防锈处理满足规范要求 4. 螺栓等包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	0.200					
2	010516003003	地脚锚栓安装	1. 构件类型、规格：地脚锚栓 Q235 规格综合 2. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、验收要求需做的各种实验费、自检等检测费 3. 探伤要求:满足设计及规范要求，综合考虑在投标报价中，中标后不再调整 4. 钢结构的深化设计相关费用综合考虑在报价中	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 除锈;除锈方式综合, 满足设计及规范要求, 综合单价应包含该费用 6. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用, 焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑, 中标后不调整 7. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓的费用 8. 为配合钢结构施工的措施, 包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 9. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
3	010606013009	角钢护边	1. 钢材品种、规格: Q235B, 角	t	0.048					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢 综合 2. 材料要求：满足设计、规范及 招标技术要求 3. 综合单价中包含材料采购费、 制作安装费、运输费、吊装费、 验收要求需做的各种实验费、自 检等检测费 4. 探伤要求：满足设计及规范要 求，综合考虑在投标报价中，中 标后不再调整 5. 钢结构的深化设计相关费用综 合考虑在报价中 6. 除锈；除锈方式综合，满足设 计及规范要求，综合单价应包含 该费用 7. 油漆品种、遍数：防锈漆二道 ，调合漆二道 8. 安装方式：投标人根据工程实 际情况自行考虑，综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含钢筋与钢结构连接的费用 9. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整 10. 综合单价中包含普通螺栓、高强螺栓费用 11. 为配合钢结构施工的措施，包含但不限于作业场地处理、拼装胎架、支撑胎架、滑移导轨、穿板构件聚氨酯发泡喷涂等综合考虑在投标报价中不另行计算 12. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
4	030604003001	汽车衡 80吨	1. 名称：地磅 2. 型号：综合 3. 功能：称重	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格：80吨 5. 综合单价包含必要的称重传感器、称重仪表、接线盒等全部安装到位的费用，具体参数由厂家自行深化设计，深化设计相关费用综合考虑在报价中 6. 综合单价按照能达到使用条件为交付目标考虑 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001010	安全文明施工费			3948.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		141.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		833.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1897.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1076.89			
2	041109002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005010	行车、行人干扰						
6	041109006010	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007010	已完工程及设备保护费						
8	041109008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 室外总平 【汽车衡】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】 标段：/

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	030107001001	无机房货梯	1. 提升高度、速度、载重：4.3m，0.5m/s，5T。 2. 配线材质、规格、敷设方式：按设计要求执行。 3. 运转调试要求：满足施工及验收规范。 4. 电梯尺寸详见建施图，包含且不限于配合土建预埋工作。 5. 本项目综合单价已包含且不限于含电梯及其电气系统安装，含电梯控制箱、监控摄像、五方通话管线与设备、消防联动调试、全部附件与配件，电梯井道照明插座，设备与材料的采购、包装、运输、装卸、仓储、吊装、安装调试，以及政府验收取证、保险、培训、质保期服务、利润与相关附带服	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			务等内容及相关费用。 6. 投标人需综合考虑本项目电梯维保期内的维保工作，含维保期内的2次年检费、2年电梯维护费 7. 其他未尽事宜详见设计文件，应满足设计、施工、使用及验收规范要求及相关技术标准。							
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
2	031301017018	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】 标段： /

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001023	安全文明施工费			21692.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		774.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4577.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10423.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5916.12			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10911.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		10911.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费【 标段： /
电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【电梯工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030113008001	柴油发电机组 400KW	1. 质量要求：按设计、业主使用要求及生产厂家说明书执行。 2. 本项目综合单价已包含且不限于含自启动柴油发电机组、发电机自带控制柜、启动控制屏、输出配电屏、蓄电池、启动柜及软连接、出线保护开关、减震系统、供油管路、油箱油泵、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、排烟管、消声器、机房降噪、进排风管、消声器、基础、型钢、预埋件、接地、油箱及柴油、输油管道、蓄电池箱、其他控制线路、以及全部附件与配件等内容及相关费用。 3. 本项目综合单价已包含且不限于含设备安装、政府验收取	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			证、保险、培训、质保期服务、利润、除尘、降噪、隔音、废气处理、通过环保及相关政府部门验收并取得检测报告等；柴油发电机室布置为示意，其进风、排风、排烟、消音等相关设计及调试工作等相关费用。 4. 其他未尽事宜详见设计文件，应满足设计、施工、使用及验收规范要求及相关技术标准。							
2	030404017049	柴油发电机配电柜 GAA01	1. 名称：柴油发电机配电柜 GAA01 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器等所有消防电模块，不含智能照明模块 4. 安装方式：落地安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017050	柴油发电机配电柜 GAA02	1. 名称：柴油发电机配电柜 GAA02 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器等所有消防电模块，不含智能照明模块 4. 安装方式：落地安装 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404017051	柴油发电机配电柜 GAA03	1. 名称：柴油发电机配电柜 GAA03 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器等所有消防电模块，不含智能照明模块 4. 安装方式：落地安装 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
5	030403006001	密集型线槽 1000A/5	1. 名称：密集母线槽	m	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：1000A/5 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地、软接等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030403007001	始端箱 1000A	1. 名称：始端箱 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 容量(A)：1000A 4. 包含：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	2.000					
7	030414008001	母线系统调试 ≤1kV	1. 名称：母线系统调试	段	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 包含：母线系统查线，二次回路调试，保护、信号动作试验，绝缘监察装置试验等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
8	031301017019	脚手架搭拆	1. 投标人根据项目特点及实际情况，接合自身管理水平和施工组织设计，自主报价 2. 未报价，视为已考虑进入相应各项综合单价内	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段： /

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001024	安全文明施工费			18359.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		655.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3874.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8822.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5007.20			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9191.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		9191.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9191.85	
合计			9191.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发
电机】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】 标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【 标段： / 柴油发电机】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 设备购置及安装费 【柴油发电机】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	031002001012	水管侧向抗震支架 KZ-SG-T-DN65	1. 名称：水管抗震支架 2: 材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-SG-T-DN65 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价	套	125.000					
2	031002001013	水管侧向抗震支架 KZ-SG-T-DN80	1. 名称：水管抗震支架 2: 材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架形式：KZ-SG-T-DN80 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
3	031002001014	水管侧向抗震支架 KZ-SG-T-DN100	1. 名称：水管抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-SG-T-DN100 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
4	031002001015	水管侧向抗震支架 KZ-SG-T-DN150	1. 名称：水管抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-SG-T-DN150 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。	套	106.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
5	031002001016	水管侧向抗震支架 KZ-SG-T-DN200	1. 名称：水管抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-SG-T-DN200 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
6	031002001017	水管双向抗震支架 KZ-SG-TL-DN150	1. 名称：水管双向抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-SG-TL-DN150 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化而调整综合单价							
7	031002002001	桥架侧向抗震支架 QJ-400-T	1. 名称：桥架抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：QJ-400-T 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价	套	38.000					
8	031002002002	桥架侧向抗震支架 QJ-600-T	1. 名称：桥架抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配件为电镀锌 3. 支架形式：QJ-600-T 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
9	031002002003	桥架侧向抗震支架 QJ-800-T	1. 名称：桥架抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：QJ-800-T 4. 设置区域及部位：综合考虑	套	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
10	031002001018	风管抗震侧向支架 KZ-FG-T-800	1. 名称：风管抗震支架 2: 材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-800 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
11	031002001019	风管抗震侧向支架 KZ-FG-T-1000	1. 名称：风管抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-1000 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
12	031002001020	风管抗震侧向支架 KZ-FG-T-1250	1. 名称：风管抗震支架 2. 材质：型钢为热镀锌处理, 配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-1250 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
13	031002001021	风管抗震侧向支架 KZ-FG-T-1400	1. 名称：风管抗震支架 2: 材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-1400 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价	套	3.000					
14	031002001022	风管抗震侧向支架 KZ-	1. 名称：风管抗震支架	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		FG-T-1500	2. 材质：型钢为热镀锌处理， 配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-1500 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
15	031002001023	风管抗震侧向支架 KZ-FG-T-1600	1. 名称：风管抗震支架 2. 材质：型钢为热镀锌处理， 配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-1600	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
16	031002001024	风管抗震侧向支架 KZ-FG-T-2000	1. 名称：风管抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-2000 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接	套	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
17	031002001025	风管抗震侧向支架 KZ-FG-T-2500	1. 名称：风管抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-T-2500 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
18	031002001026	风管抗震双向支架 KZ-FG-TL-1250	1. 名称：风管抗震双向支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-TL-1250 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
19	031002001027	风管抗震双向支架 KZ-FG-TL-1400	1. 名称：风管抗震双向支架 2. 材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-TL-1400 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	031002001028	风管抗震双向支架 KZ-FG-TL-1500	1. 名称：风管抗震双向支架 2: 材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-TL-1500 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价	套	2.000					
21	031002001029	风管抗震双向支架 KZ-FG-TL-1600	1. 名称：风管抗震双向支架 2: 材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架形式：KZ-FG-TL-1600 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
22	031002001030	风管抗震双向支架 KZ-FG-TL-2000	1. 名称：风管抗震双向支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-TL-2000 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
23	031002001031	风管抗震双向支架 KZ-FG-TL-2500	1. 名称：风管抗震双向支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FG-TL-2500 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
24	031002001032	风机抗震侧向支架 KZ-FJ-T-1400	1. 名称：风机抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FJ-T-1400 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价							
25	031002001033	风机抗震侧向支架 KZ-FJ-T-1000	1. 名称：风机抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FJ-T-1000 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			化而调整综合单价							
26	031002001034	风机抗震侧向支架 KZ-FJ-T-800	1. 名称：风机抗震支架 2：材质：型钢为热镀锌处理，配件为电镀锌 3. 支架形式：KZ-FJ-T-800 4. 设置区域及部位：综合考虑 5. 包含：含支架制作、安装、防腐、管廊内运输、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅材等。 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求 7. 需专业公司二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的变化而调整综合单价	套	1.000					
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001025	安全文明施工费			4500.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		160.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		949.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2162.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1227.50			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架【抗震支架工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2200.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		2200.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 益民特色水果进出口集散中心项目 抗震支架 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。