

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)




编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程

第1页共3页

一. 工程概况

建设规模：1. 主供电源由110kV十里坝变电站出线间隔起, 经新建1回10kV电缆沿新建/已有电缆通道敷设至红线内新建1#环网柜、主供容量为16700kVA。2. 备供电源由110kV简阳变电站***出线间隔起, 经新建1回10kV电缆沿新建/已有电缆通道敷设至红线内新建2#环网柜, 主供容量为16700kVA。新建10kV电缆ZA-YJN22-8. 7/15kV-3*500mmm2长约11. 5千米, 中直接头, 1进3出环网柜2台。新建排管通道约6140m, 拉管通道约360m, 电缆井140座。

工程特征：10KV电力专线配套土建

计划工期：详招标文件

施工现场实际情况：已满足三通一平基本要求

自然地理条件：该项目位于简阳市, 属于丘陵地带, 部分线路经过地形起伏较大, 相对高差在10米上下。地表层为粘土、亚粘土, 局部地方表层土覆盖较少, 下层多为风化岩, 全线地形为平地100%; 土质划分如下: 100%普通土。

环境保护要求：满足成都市简阳市地方政府现行要求

环境保护要求：满足成都市简阳市地方政府现行要求

二. 工程招标和专业工程发包范围

设计图纸范围全部内容。

三. 工程量清单编制依据

1. 本项目设计图纸;

2. 常规施工方案、现场实际情况;

3. 成都市简阳市2026年5期信息价、四川省信息价（2026年04月）、信息价没有的市场询价;

4. 本招标清单是根据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范; 四川省与之配套的相关文件的规定进行编制等;

5. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复川建价发（2025）41号;

6. 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函【2024】3159号）;

7. 四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函（2024）3160号）;

8. 国家有关法律法规及有关现行的标准、技术规范、标准图集、技术资料。

四. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准, 材料品质、规格必须符合设计要求, 施工时必须符合施工规范及验收标准。

五. 其他需要说明的问题

1. 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律法规、条例、规定及规范、设计图等文

总 说 明

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程

第2页共3页

件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。

2. 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、图纸、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有且该机械设备是本项目随时可以使用的，包括临时停电需自备满足施工需求的发电机等）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

3. 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致，对于出现两个投标价的投标文件，招标人不予受理。

4. 本工程量清单采用固定综合单价进行招标，除合同约定可以调价外，中标后单价不作调整。

投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求本工程应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。

综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及合同约定范围内的风险费用。工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。投标人所填报的综合单价须包括但不限于下列费用：

4.1 完成“13规范”中的清单项目的“项目特征”及“工程内容”内所描述的所有内容的费用。

4.2 按照图纸、招标文件的相关技术要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、相应项目所示工作内容、施工质量验收规范标准等完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，为实施、完成该项工程并修补缺陷以及履行招标文件中明示或暗示风险的所有责任和义务所发生的全部费用。

5. 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、周围环境、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人应充分考虑施工现场周边道路及其他市政实施的情况（有已形成的和有未形成的情况），并积极配合有关方对周边道路、树木、绿化等市政设施的保护处理，如在保护处理过程中对相关设施造成损坏，由承包人按招标人及政府相关部门要求及时修复和赔偿。施工期间的占道、施工、恢复等项目已包含在合同内。以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人不再另行支付。

6. 土石方清单项目综合考虑土方及石方，投标人应根据本项目地勘资料，现场踏勘情况并结合本项目地基处理情况综合考虑土石比例及开挖方式进行综合报价，中标后单价不做调整。

7. 土石方工程包含挖方、填方（含分层碾压夯实）、运输等。本招标项目施工场地范围内土石方堆场及弃土石方地点和运距由投标人综合考虑，相关费用计入综合单价，中标后单价不做调整。工程量清单中的土石方项目的开挖方式、开挖深度和土质、石质情况等已综合考虑，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价，不得调整。如因垮（塌）方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。

8. 报价时应综合考虑机械开挖及人工修边检底，严禁超挖（必须进行基底换填的除外），投标人应自行考虑必要的措施和机械开挖与人工检底的

总 说 明

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程

第3页共3页

比例，并综合考虑计入土石方开挖项目的综合单价中。因承包人控制标高失误导致的人工修边检底超挖及超挖导致的换填，由承包人自行负责，不另行计取费用。

9. 工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明（含各种回复等资料）、相应标准规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明（含各种回复等资料）、相应标准规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范施工。

10. 材料、设备在施工现场的多次转运费由投标人综合考虑包含在总价措施项目中，不再另计。

11. 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用。

12. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，采取相应措施执行本项目建筑垃圾减量化要求（如有），满足整个施工过程中的施工进度所必须的工程建筑垃圾运输处置管理，此费用由投标人自主报价，结算时提供满足相关要求的垃圾处置资料后计取，但不得超过投标人该费用的投标报价；

六. 招标控制价

1. 本项目招标控制价41400671.98元（其中规费149710.01元，安全文明费1474197.51元，暂估价645000.00元，暂列金0.00元）

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	拆除及土石方工程		
1.2	路面修复工程		
1.3	钢筋工程		
1.4	砌体及混凝土工程		
1.5	电气工程		
1.6	防雷接地		
1.7	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	1474197.51	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价	645000.00	-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	149710.01	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-

- 注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第1页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除及土石方工程								
1	041001003001	拆除基层	1. 材质：砂卵石、水稳层等综合考虑 2. 厚度：综合考虑 3. 部位：详设计图 4. 拆除方式：投标人自行考虑 5. 建渣清运、运距、垃圾处理和堆场费等：投标人自行考虑均包含在综合单价内 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	2107.84					
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土、沥青等综合考虑 2. 厚度：30cm以内综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣清运、运距、垃圾处理和堆场费等：投标人自行考虑均包含在综合单价内 5. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4684.09					
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质：行道砖及结合层、混凝土基层、沥青面层等综合考虑； 2. 厚度：30cm以内综合考虑； 3. 拆除方式：投标人自行考虑 4. 建渣清运、运距、垃圾处理和堆场费等：投标人自行考虑均包含在综合单价内 5. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	1629.55					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第2页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040101002001	挖沟槽、基坑土方	1. 土方类别：综合考虑 2. 各类基坑、基槽及开挖深度等综合考虑 3. 开挖方式：人工、机械等由投标人自行综合考虑在报价中 4. 平整场地由投标人自行综合考虑在报价中 5. 基础垫层下土石方捡底厚度及方式：符合相关规范要求，并由投标人自行考虑在报价中 6. 基坑修边：投标人应对基坑进行修整边坡壁面，并由投标人自行考虑在报价中 7. 基础钎探、人工捡底、桩间挖土方等费用由投标人自行综合考虑在报价中 8. 土方应挖运至业主指定的堆放位置集中堆放，做为回填使用，挖装土方、场内转运、外运补贴	m3	20681.44					
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：合格土 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：综合 5. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m3	14166.73					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第3页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣、工程渣土、工程泥浆、砂、砾石等，弃置及处置费废弃物包含在本项目综合单价中 2. 场外弃土运距：投标人根据市场情况自行考虑，综合报价（含装卸、运输、堆场、补贴），土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城）发【2012】143号规定，倒场、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 3. 弃置运距：余方点装料运输至弃置点投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足相关部门规范及法规要求，规定，倒场、填埋、无害化处理等余方处置消纳费用由投标人自行综合考虑在报价中，结算不做调整；应满足川建标函〔2024〕3160号《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》的要求 4. 渣场费包含在本综合单价种 5. 建设过程中连砂石管理细则按《成武府办发〔2023〕7号》要求办理，投标人不得私自处理或买卖；若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行	m3	4397.84					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第4页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 工程量按天然密实计算 7. 其他：满足设计及现行规范要求							
		分部小计								
		路面修复工程								
7	040204002001	人行道路面修复	1. 块料品种、规格：彩砖、大理石砖等综合考虑，其他详设计图纸； 2. 基础、垫层：10cm厚C20商品砼垫层； 3. 结合层：3cm厚1:3干硬性水泥沙粘接； 4. 其他未尽事宜满足设计及规范要求。	m2	814.78					
8	040203006001	人行道柏油路面修复	1. 沥青品种：改性 2. 沥青混凝土种类：8cm粗粒改性沥青混凝土、7cm中粒式柏油混凝土 3. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	814.78					
9	040202009001	25cm级配砂卵石层	1. 石料规格：级配砂卵石层 2. 厚度：25cm 3. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4684.09					
10	040202015001	20cm4%水泥稳定碎石	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：碎石综合 3. 厚度：20cm 4. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4684.09					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第5页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040203006002	8cm粗粒改性沥青混凝土	1. 沥青品种：改性沥青综合 2. 沥青混凝土种类：粗粒改性沥青混凝土 3. 厚度：8cm 4. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4684.09					
12	040203006003	7cm中粒式沥青混凝土	1. 沥青品种：改性沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土 3. 厚度：7cm 4. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4684.09					
13	040203006004	5cm细粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种：改性沥青综合 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 厚度：5cm 4. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	m2	4684.09					
14	050102013001	绿化地恢复	1. 基层材料种类规格 综合 2. 草(灌木)籽种类 草皮、草籽、灌木等综合 3. 养护期：符合设计及现行相关规范要求	m2	561.35					
15	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 掺和料：符合设计及现行相关规范要求 3. 厚度：20cm厚 4. 嵌缝材料：符合设计及现行相关规范要求	m2	825					
		分部小计								
		钢筋工程								
		本页小计								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第6页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040901001001	现浇构件钢筋 HPB300 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格:HPB300钢筋 直径 $\phi \leq 10$ 2. 钢筋的焊接、机械连接、搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 钢筋的调直、除锈、施工搭接和损耗、弧形构件钢筋等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑二次浇筑构件的植筋情况，其费用综合考虑在投标报价中 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 8. 包含钢筋笼制作、吊装费用 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	t	2.408					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第7页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040901001002	现浇构件钢筋 HPB300 ϕ 12~16	1. 钢筋种类、规格:HPB300钢筋 直径 ϕ 12~16 2. 钢筋的焊接、机械连接、搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 钢筋的调直、除锈、施工搭接和损耗、弧形构件钢筋等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑二次浇筑构件的植筋情况，其费用综合考虑在投标报价中 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 8. 包含钢筋笼制作、吊装费用 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	t	11.253					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第8页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040901001003	现浇构件钢筋 HRB400 $\phi \leq 10$	2. 钢筋规格：HRB400钢筋 ≤ 10 2. 钢筋的焊接、机械连接、搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 钢筋的调直、除锈、施工搭接和损耗、弧形构件钢筋等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑二次浇筑构件的植筋情况，其费用综合考虑在投标报价中 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 8. 包含钢筋笼制作、吊装费用 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	t	13.496					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第9页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	040901001004	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12~16	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 直径Φ12~16 2. 钢筋的焊接、机械连接、搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 钢筋的调直、除锈、施工搭接和损耗、弧形构件钢筋等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑二次浇筑构件的植筋情况，其费用综合考虑在投标报价中 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 8. 包含钢筋笼制作、吊装费用 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	t	19.219					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第10页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040901001005	现浇构件钢筋 HRB400 $\phi > 16$	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 直径 $\phi > 16$ 2. 钢筋的焊接、机械连接、搭接、损耗等费用包括在综合单价内 3. 钢筋的调直、除锈、施工搭接和损耗、弧形构件钢筋等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、套筒连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 5. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑二次浇筑构件的植筋情况，其费用综合考虑在投标报价中 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 7. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 8. 包含钢筋笼制作、吊装费用 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	t	0.265					
21	040503004001	电缆支吊架	1. 吊架形式 综合 2. 吊架材质 详设计图纸 3. 预埋件材质及规格 详设计图纸	t	3.196					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第11页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030413001001	基础槽钢	1. 名称 环网柜基础10#槽钢 2. 材质 槽钢 3. 规格 10#槽钢 4. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	m	17.2					
23	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：铁件综合， 2. 材料规格：详设计图纸 3. 部位：综合考虑 4. 铁件的镀锌、防腐等处理均包含在综合单价内 5. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	t	0.469					
		分部小计								
		砌体及混凝土工程								
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第12页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	040803003001	电缆排管 (2*3DN200+2*DN100)	1. 名称：电缆排管 2. 规格：2*3孔DN200+2DN100 3. 材质：阻燃改性交联聚丙烯(MPP-VC)电力通讯管, SN24（国标） 4. 垫层、基础：C20商品混凝土垫层10cm厚度，C25商品混凝土排管，截面尺寸详设计图纸“排管2*3+2混凝土封装示意图” 5. 排管排列形式：2*3DN200+2*DN100 6. 管支架、管枕、警示带等综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	m	5955					
25	040803003002	电缆排管 (4*4DN200+2*DN100)	1. 名称：电缆排管 2. 规格：4*4孔DN200+2DN100 3. 材质：阻燃改性交联聚丙烯(MPP-VC)电力通讯管, SN24（国标） 4. 垫层、基础：C20商品混凝土垫层10cm厚度，C25商品混凝土排管，截面尺寸详设计图纸“排管4*4+2混凝土封装示意图” 5. 排管排列形式：4*4DN200+2*DN100 6. 管支架、管枕、警示带等综合考虑在单价中 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	m	185					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第13页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	040501008001	水平导向钻拉管 9根DN200+2根DN110	1. 名称：水平导向钻拉管 9根DN200+2根DN110 2. 土壤类别：综合考虑 3. 材质及规格：电力拉管材料 9根PE100 环保给水管1.6MPa DN200、2根PE100 环保给水管1.6MPa DN110 4. 一次成孔长度：符合设计及现行相关规范要求 5. 接口方式：符合设计及现行相关规范要求 6. 泥浆要求：符合设计及现行相关规范要求 7. 工作坑挖填、钻导向孔、扩孔、熔管、拉管、泥浆制备、泥浆处置、管口封堵、管道检验及试验等费用包含在综合单价中，具体做法详设计 8. 排管排列形式：详设计 9. 施工工艺：水平导向钻拉管 10. 机械进出场计安拆费用：综合考虑 11. 地下管线保护与处理：综合考虑 12. 集中防腐运距：综合考虑 13. 挖工作基坑土石方包含在综合单价内 14. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	360					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第14页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040504001001	砖砌直线电缆井（无汽车型）	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品混凝土垫层，200mm厚C30商品混凝土底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 3. 勾缝、抹面要求：符合设计及现行相关规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 5. 盖板材质、规格：C30商品混凝土盖板 6. 钢筋工程、挖土方（另计） 7. 井盖、井圈材质及规格：电力球磨铸铁井盖井座，详细参数A770（全尺寸A800） 8. 踏步材质、规格：符合设计及现行相关规范要求 9. 防渗、防水要求：符合设计及现行相关规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	座	54					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第15页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	040504002001	混凝土直线电缆井（有汽车型）	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品混凝土垫层，200mm厚C30商品混凝土底板 2. 井壁材质、强度等级：C30商品混凝土 3. 盖板材质、规格：C30商品混凝土 4. 井盖、井圈材质及规格：电力球磨铸铁井盖井座 Φ770 5. 钢筋工程、挖填方（另计） 6. 踏步材质、规格：符合设计及现行相关规范要求 7. 防渗、防水要求：符合设计及现行相关规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	座	73					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第16页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040504002002	3.0×1.6×1.9钢混直线电缆井	1. 电缆井规格：3.0×1.6×1.9钢混直线电缆井 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土 3. 池底、池壁混凝土强度：C30商品混凝土 4. 盖板材质、规格：C30商品混凝土 5. 钢筋工程、挖填方（另计） 6. 井盖、井圈材质及规格：电力球磨铸铁井盖井座 Φ950 7. 踏步材质、规格：做法详设计图“钢爬梯详图” 8. 防渗、防水要求：20mm厚1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 9. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	座	6					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第17页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040504002003	3.0×2.0×1.9砖混直线电缆井	1. 电缆井规格：3.0×2.0×1.9砖混直线电缆井 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品混凝土，250mm厚C30商品混凝土 3. 池壁砌体材料、砌筑砂浆强度等级：MU15烧结页岩砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格：C30商品混凝土 5. 钢筋工程、挖填方（另计） 6. 井盖、井圈材质及规格：电力球磨铸铁井盖井座 Φ950 7. 踏步材质、规格：做法详设计图“钢爬梯详图” 8. 防渗、防水要求：电缆井内外侧壁做聚合物防水砂浆防水层，做法见图集02J331中88页，与预埋管结合处抹成45°喇叭口（井内侧），井底向排水孔方向应有0.5%的坡度 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	座	7					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第18页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	040504001002	10kV户外型环网箱基础	1. 基础尺寸： 2850mm×850mm×1300mm，10kV户外型环网箱基础 2. 垫层、基础材质及厚度：200mm厚C15商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求：符合设计及现行相关规范要求 5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 6. 圈梁混凝土强度等级：C20商品混凝土 7. 基础槽钢：10#槽钢, 高出基础10mm（另计） 8. 预埋构件（另计） 9. 钢筋工程、挖填方、接地（另计） 10. 防渗、防水要求：20mm厚1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)抹面 11. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	座	2					
		分部小计								
		电气工程								
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第19页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	040801003001	10kV分体式环保气体绝缘环网柜	1. 名称：10kV分体式环保气体绝缘环网柜 2. 型号：1进3出，分体式环保气体绝缘环网柜 3. 电压（kV）：10KV 4. 组合形式：详设计图纸10kV户外型环网箱系统图 5. 本方案采用分体式环保气体绝缘环网柜；断路器柜采用上隔离+下断路器方案。 6. 进、出线开关均采用电动操作，DTU操作电源AC220V、环网柜操作电源DC48V，环网柜操作电源取自DTU，DTU工作电源AC220V取自于电压互感器。PT柜（隔离开关）采用手动操作；DJITU放置环网箱左侧，正面安装，正面开门操作。 7. 环网柜进出线间隔配置带电显示器，故障指示器：PT间隔配置带电显示器，PT间隔带集成节点开关及取电插座（接口向下朝电缆沟方向）；环网柜采用侧扩连接，环网柜为标准化模块安装，颜色采用7035。 8. 开闭所外壳采用304不锈钢，颜色为标准浅灰色CD-002识（色标为C0 M0Y0 K-47），带国网标识。四周开门； 9. 开闭所配置站所终端(DITU)，环网柜与DTU间采用模块化矩形连接器连接，	台	2					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第20页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保护由DTU提供，环网柜不单独配置微机保护装置。 10. 环网柜具备五防联锁功能；进出线间隔接地刀配置电磁锁。 11. 环网箱断路器柜预制为单电缆安装，配置避雷器。配置电流表。 12. 电缆室，仪表室配冷凝除湿器，电缆室配置照明灯。 13. 箱体尺寸为3150*1150*2300mm, 具体以实际采购为准 14. 基础：另计 15. 其它：满足设计及相关规范要求							
33	040803001001	电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*500mm ²	1. 名称：铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2. 型号：ZA-YJV22-8.7/15kV 3. 规格：3*500mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压（KV）：8.7/15kV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	m	11500					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第21页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	040803005001	冷缩式电缆终端头 (三芯/S=500mm ²)	1. 名称:冷缩式电缆终端头(三芯/S=500mm ²) 2. 型号:(三芯/S=500mm ²) 3. 规格:(三芯/S=500mm ²) 4. 材质、类型:铜 5. 安装部位:综合 6. 电压(KV):10 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准	个	4					
35	040803006001	冷缩式电缆中间头 (三芯/S=500mm ²)	1. 名称:冷缩式电缆中间头(三芯/S=500mm ²) 2. 型号:(三芯/S=500mm ²) 3. 规格:(三芯/S=500mm ²) 4. 材质、类型:铜 5. 安装部位:综合 6. 电压(KV):10 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准	个	39					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第22页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	040803005002	肘型头(三芯/S=500mm ²)	1. 名称:肘型头(三芯/S=500mm ²) 2. 型号:(三芯/S=500mm ²) 3. 规格:(三芯/S=500mm ²) 4. 材质、类型:铜 5. 安装部位:综合 6. 电压(KV):10 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准	个	2					
37	030408006001	防爆槽盒	1. 名称: 防爆槽盒 2. 型号: 详设及图纸 3. 规格: 详设及图纸 4. 材质、类型: 详设及图纸 5. 安装部位: 综合 6. 电压等级(kV): 10 7. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准	个	39					
38	040501020001	电缆标牌	1. 名称: 电缆标牌 2. 规格: 详设计图纸 3. 其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求,达到甲方验收标准	个	230					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第23页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030408008001	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：综合 3. 方式：综合，含防火堵料填充 4. 部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	t	0.5					
40	030408010001	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：综合 3. 方式：综合 4. 部位：综合 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	kg	350					
41	030414002001	送配电装置系统 变电站10kV间隔出线调试	1. 名称：送配电装置系统 2. 型号：变电站10kV间隔出线电缆调试 3. 电压等级（kV）：10KV 4. 类型：变电站出线间隔 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	间隔	2					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第24页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030414002002	10kV及以下开闭所成套装置系统调试	1. 名称：10kV及以下开闭所成套装置系统调试 2. 型号：断路器操作 开关间隔单元（个） ≤7 3. 电压等级（kV）：10 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	座	2					
43	030414002003	开关站整套启动调试	1. 名称：开关站整套启动调试 2. 型号：10kV分体式环保气体绝缘环网柜(1进3出) 3. 电压等级（kV）：10 4. 类型：≤10kV及以下开关站整套启动调试 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	系统	2					
44	030414015001	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：8.7/15kV 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	根	41					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第25页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	030411004001	配线 BV-35mm ²	1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2. 配线形式：综合 3. 规格：BV-35mm ² 4. 材质：铜 5. 配线部位：综合 6. 配线线制：综合 7. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	m	86					
46	030408006002	铜质接线端子 35mm ²	1. 名称：铜质接线端子 2. 规格：35mm ² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：综合 5. 电压等级（kV）：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	个	86					
		分部小计								
		防雷接地								
47	040806002001	接地母线：镀锌扁钢 -50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 镀锌厚度满足GB/T13912-2020要求 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	m	18276.71					
本页小计										

分部分项工程清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第26页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	040806001001	接地极：镀锌角钢50×50×5×2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢50×50×5×2500 3. 规格：镀锌角钢50×50×5×2500 4. 土质：综合 5. 镀锌厚度满足GB/T13912-2020要求 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	根	1324					
49	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地系统调试 2. 类型：包含所有的接地装置及接地网调试 3. 其他：满足施工验收及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求，达到甲方验收标准	系统	1					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【**电力工程**】

标段：

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
1	041101002001	脚手架	1. 双排脚手架(高度≤4m) 2. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价; 3. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4. 其他:满足施工验收规范要求	m2	378					
		小计								
		混凝土模板及支架								
2	041102001001	垫层模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	1419.56					
3	041102002001	基础模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	278.39					
本页小计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	041102031001	排管模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	10123.5					
5	041102034001	井底模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	81.76					
6	041102033001	井顶（盖）板模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	267.05					
本页小计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电气工程】

标段：

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	041102035001	井壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	1958.28					
8	041102037001	井圈、井座模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	46.95					
9	011702008001	圈梁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合考虑 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	73.72					
		小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	041109001001	安全文明施工费			1474197.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79882.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		334054.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		559178.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		501081.91			
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合 计					1474197.51			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		-	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】 标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第1页共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电气工程】 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
2. 21	电缆试验三合一检测		246000. 00			
2. 22	智能运维		399000. 00			
合 计			645000. 00	-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程【电力工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			149710.01
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					149710.01

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能
项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第1页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	柴油(机械)	L	28579.262		7.39			
2	水	m3	2508.874		4.66			
3	汽油(机械)	L	1367.062		7.79			
4	商品混凝土 C20	m3	833.128		422.12			
5	其他材料费	元	44076.328		1.00			
6	混凝土方砖 30×30×6(cm)	m2	822.948		41.59			
7	中粒式柏油混凝土	m3	57.932		1168.14			
8	粗粒改性沥青混凝土	m3	447.06		1168.14			
9	中粒式沥青混凝土	m3	333.04		1168.14			
10	改性细粒式沥青混凝土	m3	237.484		1423.008			
11	镀锌铁丝 22#	kg	233.301		4.50			
12	焊条 综合	kg	110.902		5.00			
13	型钢 综合	kg	3400.544		3.36			
14	基础槽(角)钢10#	m	17.372		31.94			
15	钢筋 综合	t	0.114		3360.18			
16	型钢 综合	kg	380.828		3.36			
17	商品混凝土 C25	m3	3020.486		430.97			
18	商品混凝土 C30	m3	824.625		439.82			
19	标准砖 MU10	千匹	131.718		472.82			

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能
项目-外电接入工程【电力工程】

标段:

第2页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
20	干混砌筑砂浆 M7.5	t	104.326		322.33			
21	电力球磨铸铁井盖井座 $\phi 770$	套	127		803.07			
22	钢筋 $\phi > 10$	kg	509.6		3.36			
23	二等锯材	m ³	44.829		1588.50			
24	复合模板	m ²	3166.349		28.50			
25	摊销卡具和支撑钢材	kg	2385.939		3.73			
26	商品混凝土 C15	m ³	8.04		413.27			
27	电力球磨铸铁井盖井座 $\phi 950$	套	26		990.80			
28	预制混凝土井筒 $\phi 300$	m	10		66.37			
29	遇水膨胀止水带 30×20	m	31.71		7.12			
30	连砂石	m ³	0.855		135.92			
31	标准砖 MU15	千匹	21.957		472.82			
32	干混砌筑砂浆 M10	t	15.815		327.18			
33	面砖 200×300	m ²	6.107		18.70			
34	白水泥	kg	0.885		0.53			
35	电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV- 3*500mm ²	m	11615		1605.025			
36	冷缩式电缆终端头(三芯/S=500mm ²)	套	4.08		500.00			
37	冷缩式电缆中间头(三芯/S=500mm ²)	套	39.78		350.00			
38	肘型头(三芯/S=500mm ²)	套	2.04		430.00			

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能
项目-外电接入工程【电力工程】

标段：

第3页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
39	防爆槽盒	个	39.78		1000.00			
40	电缆标牌	个	232.3		10.285			
41	防火堵料	t	0.54		1874.80			
42	防火涂料	kg	378		15.50			
43	镀锌扁钢-50*5	m	19190.546		6.94			
44	镀锌角钢50×50×5×2500	根	1363.72		29.67			
45	枕木	m3	0.08		2000.00			
46	镀锌铁丝 8#	kg	10		4.00			
47	草袋子	m2	9.58		1.20			
48	10kV分体式环保气体绝缘环网柜(1进3出)	台	2		148500.00			
49	肥料	kg	65.768		1.80			
50	杀虫剂	kg	1.037		8.30			
51	阻燃改性交联聚丙烯(MPP-VC)电力通讯管DN100 SN24	m	12525.6		45.00			
52	阻燃改性交联聚丙烯(MPP-VC)电力通讯管DN200 SN24	m	39463.8		162.00			
53	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-35mm²	m	90.3		35.78			
54	钢筋HPB300 Φ12~16	t	11.984		3360.18			
55	焊条(高强钢筋用)	kg	168.342		5.00			
56	钢筋HRB400 Φ12~16	t	20.468		3192.04			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 简阳市人民医院完善三甲功能项目-外电接入工程\简阳市人民医院完善三甲功能
项目-外电接入工程【电力工程】

标段:

第4页共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
57	钢筋HRB400 $\phi > 16$	t	0.278		3192.04			
58	干混地面砂浆 M15	t	49.914		336.89			
59	级配砂卵石	m ³	1146.668		135.92			
60	草皮	m ²	561.35		11.50			
61	钢筋HPB300 $\phi \leq 10$	t	2.577		3315.93			
62	警示带(聚乙烯, 宽度50mm, 厚度约0.09mm)	m	6140		0.90			
63	钻机导向钻孔、扩孔、回拖布管	m	360		2869.98			
64	PE100 环保给水管1.6MPa DN200	m	3240		181.00			
65	PE100 环保给水管1.6MPa DN110	m	720		54.00			
66	锯材 综合	m ³	2.299		1588.50			
67	铁件	kg	68.54		3.79			
68	脚手架钢材	kg	100.813		4.49			
69	干混抹灰砂浆 M20	t	3.214		391.66			
70	防水粉(液)	kg	54.092		1.60			
71	钢筋HRB400 $\phi \leq 10$	t	14.441		3351.33			
72	水泥 32.5	kg	81525.02		0.34			
73	碎石 5~40mm	m ³	734.217		169.90			
74	石屑	m ³	533.976		156.00			

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-20