

金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）

工程




招标工程量清单



招标人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

复核人：



编制时间：2026.7.28

复核时间：2026.7.28

总 说 明

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）

第1页共3页

1. 工程概况

建设单位：四川花园水城城乡产业发展有限公司
建设地点：四川省成都市金堂县
设计单位：四川悦创电力设计有限公司
工程内容：从10KV电源主、备供接入点开始，至金堂县妇幼保健院二期高压配电房进线柜截止范围内的电气、安装

2. 工程招标和专业工程发包范围：本次招标具体内容详见工程量清单及设计施工图

3. 工程量清单编制依据：

- 3.1. 由四川悦创电力设计有限公司设计的本项目施工图；
 - 3.2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件；
 - 3.3. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
 - 3.4. 与本工程有关的标准图集、规范、标准等；
 - 3.5. 安全文明施工费、税金按“四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发（2019）181号文以及川建行规（2024）15号文执行，安全文明施工费根据2024年10月14日发布的四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知，以税前建安工程造价作为取费基础以双倍计取，规费按 I 档费率计取，税金按9%计取，工程在市区分时的综合附加税税率为0.313%；
 - 3.6. 材料价格按照成都市《工程造价信息》2026第7期成都市和金堂县价格材料信息价（除税价格）执行，信息价没有的采用市场询价；
 - 3.7. 人工费调整按四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发（2025）14号）。
 - 3.8. 垃圾处置按川建标函（2024）3160号《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》的要求执行。
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求
- 4.1. 工程质量应符合国家现行工程施工质量验收标准和相关规范，并验收合格；
 - 4.2. 材料品质、规格必须满足设计的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准及招标人要求；
 - 4.3. 施工时必须按经批准的施工组织设计进行施工，施工质量符合施工规范及验收标准；
 - 4.4. 其他要求详见设计说明。
 - 4.5. 本工程所有混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆，钢材、水泥按大厂考虑；混凝土是否采用泵送及泵送方式（地泵、汽车泵等）均由投标人根据现场情况在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

总 说 明

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）

第2页共3页

5. 其他需要说明的问题

- 5.1. 本工程工程量清单包括的分部工程量清单报价表应与投标人须知、拟签订合同主要条款、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、工程技术要求及图纸等文件结合起来查阅、理解和使用；
- 5.2. 投标人应根据工程量清单、施工现场实际情况，结合投标人自身技术及管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的要求自行确定投标报价；
- 5.3. 除非合同另有约定，工程量清单中的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（清单内仅为主要工作内容，除此外还应包括：图纸和规范列明、暗示和要求的其他工作内容）所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理与利润，以及招标文件确定范围内的风险因素费用。除招标文件另有约定外，投标人所报的综合单价中必须包含该项目涉及的材料及设备价格；
- 5.4. 工程量清单中所列的数量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（包括竣工图）等，并根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的规定和招标文件及合同相关条款进行计量；
- 5.5. 投标人在报价时应仔细阅读工程量清单编制说明及分部分项工程量清单中各个项目的项目特征，若投标人有疑问或发现与招标文件、设计图或现场实际情况不符等情况时，应在招标答疑时以书面方式提出；若投标人在投标期内未提出，而在中标后提出相关疑问并且因此发生争议时，将作出对中标人不利的处理；
- 5.6. 分部分项工程量清单计价表中的所有清单项目、按费率计算以外的措施清单项目，投标人必须按《四川省建设工程造价管理总站》关于印发《工程量清单计价表》和《工程量清单项目综合单价组成公式及示例》的通知中的《分部分项工程量清单综合单价分析表的格式全部进行分析，如果投标人没有按招标人要求附详尽的综合单价分析，发生争议而需要使用综合单价分析来判断时，将做出对投标人不利的解释；
- 5.7. 工程量清单中的每一个项目编码，都需要填入单价，对于没有填入单价或总价的项目编码，其费用应视为已包括在本工程量清单其他项目报价中，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总价的项目，但不能得到结算与支付；
- 5.8. 除分部分项工程量清单外，投标人应按有关规定计取以下费用：
 - 1) 为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目的措施费用。工程量清单给出了一些通用措施项目，投标人应该依据招标人提供的施工图、现场踏勘情况、企业自身情况和本次投标的施工组织设计的措施方案，自行在“总价措施项目清单计价表”中增减列项，措施项目报价应包括投标人为完成该招标工程所发生的所有措施费用。若投标人对投标施工组织设计涉及的措施项目未列或招标人列出的措施项目投标人未报价的，其费用视为已包含在本工程量清单其他项目报价中，中标后不作调整。同时也不能在中标后因招标人或招标人委托的监理工程师对其施工组织设计或施工方案优化而作出调整为由得到额外补偿。若中标人在实际施工过程中未按中标的技术措施进行施工，则投标人该部分的措施费招标人将不予支付（甲方同意除外）。总价措施项目清单计价表中，安全文明施工措施费（环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费）按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定报价及结算；
 - 2) 除分部分项工程量清单、措施项目费以外的其他项目费用，投标人应参照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》措施项目和规费册有关其他项目说明、其他项目费用计算要求、招标文件，并结合本工程实际情况报价；
 - 3) 政府和有关部门规定必须缴纳的规费。投标人应参照招标文件要求报价，结算时按中标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定

总 说 明

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）

第3页共3页

的费率和审定的定额人工费计取；

5.9. 投标人在投标报价时应充分考虑以下费用：设计和设计以外的技术要求、规范以及操作方法所发生的全部费用；需要深化设计项目的设计、测试、试验等费用；成品或半成品由工厂至现场的运输费；构件需现场拼装发生的各项费用；与分包单位配合施工的费用；招标文件对本工程技术条件与要求的相关费用等；

5.10. 投标人应充分了解工地位置、现场所能提供的施工作业面、道路、储存空间、装卸限制、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物物的保护和需提供的必要通道、当地水文地质气候条件等任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

5.11. 工程结算发现以下情况，以不利于投标人的价格判定：总价与各分项的汇总价不一致、各单位工程中相同项目特征的分部分项工程量清单的综合单价不一致、相同材料其价格不一致、材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致、中标人在工程实施中所采购的材料设备与投标文件中列明的材料设备的品牌或厂家不一致（甲方同意的除外）等；

5.12. 工程是清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

5.13. 投标人在投标报价时不对计日工进行报价，施工过程中如发生零星工作项目，零星工作的人工、机械单价按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关配套文件执行。零星工作的材料单价在投标报价时已有的，按中标材料单价计价；投标报价时没有的材料，则采用市场询价；

5.14. 在施工期间发生的设计变更和现场签证、工程量清单漏项等，除合同约定外，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）等有关规定执行。

5.15. 打围：施工现场应打围施工，所产生费用在综合单价中报价包干使用。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准并同时达到城管关于美化城市标准要求。

5.16. 投标人须结合现场实际情况自行考虑围挡、行人车行干扰费、安全防护等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。

5.17. 投标人根据设计文件，结合现场实际情况及施工方案综合考虑施工荷载大于设计荷载时应采取的临时支护措施并满足规范及设计要求，将相关费用自行考虑在报价中，结算时不再单列和计算费用

5.18. 电气管道安装中均包含接线盒及与之安装有关的内容，电气配管剔槽暗敷项目均包含剔槽费用，投标人报价时综合考虑，配电箱清单中均包含接线端子的安装

6. 本次招标控制价为5976212.44元，其中暂列金为496029.02元。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 金堂县妇幼保健院二期工程建设项目 (10KV配电外线) \ 单项工程1 【安装工程】 标段: 第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中: 安全文明施工费	200726.60	-
3	其他项目		-
3.1	其中: 暂列金额	496029.02	-
3.2	其中: 专业工程暂估价		-
3.3	其中: 计日工		-
3.4	其中: 总承包服务费		-
4	规费	10590.73	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中: 除税甲供材料 (设备) 费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
	招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程造价-除税甲供材料 (设备) 费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】						标段：		第1页共19页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
1	030410001001	混凝土电杆 Φ 190×12m	1.名称：新立电杆 2.材质：钢筋混凝土 3.规格：Φ 190*12 4.类型：圆杆 5.本清单综合考虑电杆坑的、电杆组立、电杆定位、警示牌、土石方挖填、电杆基础等， 6.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	根	1					
2	030410003002	导线架设 JKLYJ-10-240	1.名称：导线架设 2.型号：JKLYJ-10KV-240 3.规格：240mm ² 4.本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场据实办理相关收方签证手续；结算时以此为依据方可予以结算。 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	km	0.03					
3	030408003003	电缆保护管 Φ 80×2800	1.名称：电缆保护管 Φ 80×2800 2.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	根	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】 标段：第2页共19页									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	暂估价
						定额人工费	定额机械费		
4	030410002004	绝缘子串 FXBW4-10/70	1.名称：绝缘子串 2.规格、型号： FXBW4-10/70 3.电压（KV）： 10KV 4.含方抱箍D190,单杆顶 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	串	3				
5	030410002004	合成横担绝缘子 FS-10	1.名称：合成横担绝缘子 2.规格、型号： FS-10 3.电压（KV）： 10KV 4.含方抱箍D190,单杆顶 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	根	9				
6	030410002004	耐张绝缘子串 FXBW4-10/2	1.名称：耐张绝缘子串 2.规格、型号： FXBW4-10/2 3.电压（KV）： 10KV 4.含方杆对合抱箍 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】										标段：		第3页共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价	合价	其中			
						定额人工费	定额机械费	暂估价							
7	030410002005	耐张横担 ∠ 63×8×1800	1.名称、类型：耐张横担 2.型号、规格：∠63×8×1800 3.横担组数量：2根/组 4.含双头螺栓、螺栓及铁附件等横担上的所有相关内容的制作、安装 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	1										
8	030410002006	横担 ∠ 63×6×1800	1.名称、类型：横担 2.型号、规格：∠63×6×1800 3.横担组数量：2根/组 4.含双头螺栓、螺栓及铁附件等横担上的所有相关内容的制作、安装 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	2.5										
9	030410002006	横担 ∠ 63×6×2000	1.名称、类型：横担 2.型号、规格：∠63×6×2000 3.横担组数量：2根/组 4.含双头螺栓、螺栓及铁附件等横担上的所有相关内容的制作、安装 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	1										
本页小计															

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】 标段： 第4页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
10	030410002006	横担组合支架（柱上开关） 横担 ∠63×6×2000	1.名称、类型：横担组合支架（柱上开关） 2.型号、规格：∠63×6×2000 3.横担组数量：1付 4.含双头螺栓、螺栓及铁附件等横担上的所有相关内容制作、安装 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	付	1				
11	030410002007	横担 ∠63×6×600	1.名称、类型：横担 2.型号、规格：∠63×6×600 3.横担组数量：3付 4.含双头螺栓、螺栓及铁附件等横担上的所有相关内容制作、安装 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	付	3				
12	030410004009	避雷器 HY5WS-17/50-TQ	1.名称：跌落式避雷器 2.型号：HY5WS-17/50-TQ 3.电压等级（kV）：10 4.接线端子材质、规格：符合规范及设计要求 5.组数量：3只/组 6.含单体调试等工作内容 7.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】 标段： 第5页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	定额机械费
13	030410004010	高压隔离开关 GW9-10/630A	1.名称：高压隔离开关 2.型号：GW9-10/630A 3.电压等级（kV）：10 4.接线端子材质、规格：符合规范及设计要求 5.组数量：3只/组 6.含单体调试等工作内容 7.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	1				
14	030410004010	柱上真空开关 ZW32-12F/630A-25kA	1.名称：柱上真空开关 2.型号：ZW32-12F/630A-25kA 3.电压等级（kV）：10 4.接线端子材质、规格：符合规范及设计要求 5.含故障指示器、设备线夹 SLG-4B及单体调试 6.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】										标段：		第6页共19页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额（元）						
								定额人工费	其中 定额机械费	暂估价				
15	030602001041	线路故障指示仪 DDJ-IV	1.名称：线路故障指示仪 2.型号：DDJ-IV 3.电压等级（kV）：10 4.接线端子材质、规格：符合规范及设计要求 5.含单体调试、验电接地环、绝缘穿刺线夹 6.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	台	3									
16	030410003011	铜绞线 TJ-25	1.名称：铜绞线 2.型号：TJ-25。 3.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	8									
17	030410003012	铝包带 1×10	1.名称：铝包带 2.型号：1×10 3.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	km	0									
18	030410001008	拉线装置 LX-5	1.名称：拉线装置 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.金具品种规格：含成套金具拉线、拉盘、卡盘 螺栓等全部附件 5.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	1									
本页小计														

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金堂县妇幼保健院二期工程建设(10KV配电外线) \ 单项工程1 【安装工程】 标段: 第7页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
19	030410001013	≤10kV架空线路 接 引流线	1.名称: ≤10kV架空线路 接引流线 2. 详规范 3. 带电作业<10kV架空线路, 线路临近 带电作业布置安全措施综合考虑, 搭火 费综合考虑 4. 其他要求: 为完成本项目安装的所有 工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	项	1					
20	030409001014	接地极 ∠ 50×5×2500	1.名称: 接地极 ∠50×5×2500 2. 其他要求: 为完成本项目安装的所有 工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	根	56					
21	0304090003015	引下线 -50×5	1.名称: 引下线 2. 材质: 热镀锌扁钢-50*5 3. 其他要求: 为完成本项目安装的所有 工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	m	6					
22	0304090002016	接地母线 -50×5	1.名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢-50*5 3. 其他要求: 为完成本项目安装的所有 工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	m	40					
23	0304090002017	接地母线 Φ16	1.名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌圆钢 Φ16 3. 其他要求: 为完成本项目安装的所有 工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	m	591.99					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金堂县妇幼保健院二期工程建设项目 (10KV配电外线) \单项工程1【安装工程】 标段: 第8页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
								定额人工费	定额机械费
24	040803002018	电缆保护管 SC150/5	1. 材料品种: 镀锌钢管 2. 规格: SC150/5 3. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	54				
25	040803003019	电缆排管 2孔CPVC- DN150/5	1. 安装部位: 室外 2. 连接形式: 满足设计及规范要求, 接入原有井的破除与封堵综合考虑 3. 管道材料名称: 2孔CPVC-DN150/5, 综合单价含管枕管架、接头、密封胶圈、管堵、警示带等内容 4. 埋设深度: 详设计 5. 本次暂按设计计取, 工程量暂定, 最终由责任主体现场据实办理相关收方签证手续; 结算时以此为依据方可予以结算。 6. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	152				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】										标段：		第9页共19页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				综合单价	合价	其中		暂估价
						定额人工费	定额机械费							
26	040803003020	电缆排管 3孔CPVC-DN150/5	1. 安装部位：室外 2. 连接形式：满足设计及规范要求，接入原有井的破除与封堵综合考虑 3. 管道材料名称：3孔CPVC-DN150/5，综合单价含管枕管架、接头、密封胶圈、管堵、警示带等内容 4. 埋设深度：详设计 5. 本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场据实办理相关收方签证手续；结算时以此为依据方可予以结算。 6. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	81									
27	040303001021	排管垫层 C10商品砼	1. 名称：排管垫层 2. 材料品种、规格：C10商品砼 3. 厚度：100mm 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m3	16.32									
28	040803004022	排管包封 C25商品砼	1. 名称：排管包封 2. 规格：综合 3. 混凝土强度等级：C25 4. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m3	26.53									
本页小计														

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】										标段：		第10页共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					暂估价				
						综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	其中					
29	031201001023	热沥青二度	1.热沥青二度 2.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m2	278.05										
30	010516002024	预埋铁件	1.预埋铁件 2.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	t	0.032										
31	030408001025	电力电缆 WDZA-YJY23-8.7/15-3*300mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY23-8.7/15 3.规格：3*300mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：详设计 7.本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场据实办理相关方签认手续；结算时以此为依据方可予以结算。 8.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	3890										
本页小计															

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】										标段：		第11页共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				暂估价					
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费						
32	030408001026	电力电缆 WDZA-YJY23-8.7/15-3*120mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZA-YJY23-8.7/15 3.规格：3*120mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：详设计 7.本次暂按设计计取，工程量暂定，最终由责任主体现场据实办理相关收方签证手续；结算时以此为依据方可予以结算。 8.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m	165										
33	030408006027	电力电缆终端头（8.7/15KV）三芯截面≤300mm2	1.名称：电力电缆终端头 2.规格、型号：三芯 截面≤300mm2 3.材质、类型：铜芯，冷缩综合 4.安装部位：综合 5.电压等级（kV）：8.7/15KV 6.电子标签综合考虑 7.其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	4										
本页小计															

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】 标段：第12页共19页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
34	030408006028	电力电缆中间头 (8.7/15KV) 三芯 截面≤300mm2	1.名称：电力电缆中间头 2.规格、型号：三芯 截面≤300mm2 3.材质、类型：铜芯, 冷热缩综合 4.安装部位：综合 5.电压等级（kV）：8.7/15KV 6.其他要求：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	个	7					
35	030408006029	电力电缆终端头 (8.7/15KV) 三芯 截面≤120mm2	1.名称：电力电缆终端头 2.规格、型号：三芯 截面≤150mm2 3.材质、类型：铜芯, 冷热缩综合 4.安装部位：综合 5.电压等级（kV）：8.7/15KV 6.电子标签综合考虑 7.其他要求：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	个	2					
36	030408006027	智能防爆盒	1.名称：智能防爆盒 2.规格、型号：详设计 3.材质、类型：详设计 4.安装部位：综合 5.其他要求：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜见清单规范、招标 文件要求、设计要求、相关图集	个	7					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金堂县妇幼保健院二期工程建设项目 (10KV配电外线) \单项工程1【安装工程】 标段: 第13页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030408006027	电子标签	1.名称: 电子标签 2.规格、型号: 详设计 3.材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合 5.其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	个	7					
38	041001001030	切割机路面切缝	1.材质: 砼 2.厚度: 200mm 3.本次暂计此工程量, 最终以责任主体现场确认的工程量为依据, 据实结算。	m	48					
39	041001001031	拆除混凝土路面	1.材质: 混凝土 2.厚度: 20cm 3.本次暂按设计图纸计取, 最终以责任主体现场确认的工程量为依据, 据实结算。	m2	30					
40	040203007032	C30混凝土路面	1.混凝土强度等级: 商品混凝土 C30 2.厚度: 200mm 3.其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	m2	30					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金堂县妇幼保健院二期工程建设(10KV配电外线)\单项工程I【安装工程】 标段: 第14页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 定额人工费 定额机械费	暂估价
41	040504001033	直线井	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层、粗砂找平层、C20砼底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10页岩标砖 3. 勾缝、抹面要求: 井内、外壁采用1:2.5 防水砂浆抹面(厚20) 4. 砂浆强度等级、配合比: M5.0水泥砂浆砌筑 5. 混凝土强度等级: C25混凝土 6. 盖板材质、规格: 钢筋混凝土盖板 7. 井盖、井圈材质及规格: 详设计 8. 防渗、防水要求: 详设计 9. 具体做法参照检查井构造图 10. 含模板制安、土石方挖填、余土外运、防雷接地及脚手架、钢筋、场内外运距由投标人自行考虑, 中标后不调整 10. 其他要求: 为完成本项目安装的所有工作内容, 未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	座	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】										标段：		第15页共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				暂估价			
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费				
42	040504001034	转角井	1. 垫层、基础材质及厚度：卵石垫层、粗砂找平层、C20砼底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 3. 勾缝、抹面要求：井内、外壁采用1:2.5 防水砂浆抹面(厚20) 4. 砂浆强度等级、配合比：M5. 0水泥砂浆砌筑 5. 混凝土强度等级：C25混凝土 6. 盖板材质、规格：钢筋混凝土盖板 7. 井盖、井圈材质及规格：详设计 8. 防渗、防水要求：详设计 9. 具体做法参照检查井构造图 9. 含模板制安、土石方挖填、余土外运、防雷接地、泄水孔及脚手架、钢筋，场内外运距由投标人自行考虑，中标后不调整 10. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	座	5								
本页小计													

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金堂县妇幼保健院二期工程建设项目 (10KV配电外线) \单项工程1【安装工程】 标段:										第16页共19页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)						
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价		
43	040102002035	挖沟槽土石方	1. 土石类别: 各种类别的土方或石方、道路基层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、综合考虑地表杂草树木及地下的树兜以及零星水渠、道路, 草坪破除等 2. 挖沟深度: 综合 3. 挖土石方方式: 人机综合 4. 土石比例: 满足地勘及设计要求 5. 场内运距及堆场: 综合考虑	m3	354.19							
44	040103001036	回填沟槽土石方	1. 部位: 综合 2. 填方材料品种: 回填可利用的合格填料 3. 密实度要求: 满足规范要求 4. 填方粒径要求: 石方解小满足规范要求, 其费用综合考虑在综合单价中 5. 填方来源、运距: 挖出的可利用合格土、石方, 投标人踏勘现场综合考虑场内运距, 其费用综合考虑在综合单价中 6. 场内运输、摊铺、压实, 其费用综合考虑在综合单价中 7. 其他: 满足规范及验收要求	m3	317.04							
45	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 运距: 综合考虑 3. 其他: 满足规范及验收要求	m3	37.15							
本页小计												

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】 标段： 第17页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价			金额（元）		
										定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030414011038	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.类型：包含所有的接地装置及接地网调试 3.其它：满足施工验收规范及本项目招 标技术要求 4.本项调试费用的计取，须应符合并同 时具备下列条件：（1.有关施工验收规 范、标准要求；2.有经过批准的调试方 案；3.调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）；	项	1							
47	030414015039	电缆泄漏试验 10KV	1.名称：电缆泄漏试验 2.电压等级（kV）：10KV 3.其他要求：为完成本项目安装的所有 工作内容，未尽事宜见清单规范、招 标文件要求、设计要求、相关图集 4.本项调试费用的计取，须应符合并同 时具备下列条件：（1.有关施工验收规 范、标准要求；2.有经过批准的调试方 案；3.调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）；	根	3							
本页小计												

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金堂县妇幼保健院二期工程建设项目（10KV配电外线）\单项工程1【安装工程】 标段： 第18页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 定额人工费	定额机械费
48	030414002040	送配电装置系统调试 10kV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：10KV 3. 其他要求：为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告）；	系统	3				
单价措施项目清单									
专业措施项目									
49	041102001048	垫层模板	1. 部位：垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：综合 4. 支架材料：综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内场外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 7. 满足设计、规范及业主招标文件要求	m2	50.2				
本页小计									

