

简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)



招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

招标工程量清单编制总说明

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）

一、项目概况

1.1项目名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）

1.2建设单位：简阳市农业农村局

1.3建设地点：四川省成都市简阳市

1.4建设内容和规模：本工程为简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）。本次预算编制分为两部分，其中建筑部分：包含建筑、结构、电气、给排水、暖通等,总面积406682m2。其中消防泵房467.74m2（地上19.14m2,地下449.6m2,地上1层，地下1层），种子仓库建筑面积3598.08m2（仅地上1层）；道路部分：包含17条路，全长7.43Km，配套挡土墙5处。

二、其他说明

本项目编制范围、编制依据等内容详见各专业部分招标工程量清单编制说明。

简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）（建筑部分）工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)



招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）（建筑部分）

第1页 共4页

一、项目概况

- 1.1项目名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）（建筑部分）
- 1.2建设单位：简阳市农业农村局
- 1.3建设地点：四川省成都市简阳市
- 1.4建设内容和规模：本工程为简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）（建筑部分），本次设计包含建筑、结构、电气、给排水、暖通等,总面积406682m2。其中消防泵房467.74m2（地上19.14m2，地下449.6m2,地上1层，地下1层），种子仓库建筑面积3598.08m2（仅地上1层）。

二、编制范围

本次工程预算编制范围为简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）（建筑部分），共包含“消防泵房、“种子仓库”两个单体子项建筑物的建筑与装饰工程、安装工程及其总平工程施工图的全部内容，具体详见工程量清单及控制价

三、工程量清单编制依据

- 3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、等工程量计算规范及招标文件和相关配套文件；
- 3.2 国家或者省级行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；
- 3.3 建设工程设计文件；
- 3.4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 3.5 招标文件及其通知、答疑纪要；
- 3.6 结合施工现场情况，工程特点拟定的施工组织设计；
- 3.7 工程主要材料价格为不含税材料价，根据2026年成都市简阳市《工程造价信息》6月信息价并结合市场价格综合考虑；
- 3.8 人工费按川建价发〔2025〕41号“四川省建设工程造价管理总站关于各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”；
- 3.9 川建造价发〔2019〕181号 四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

- 4.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综合单价均不调整。
- 4.2本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 4.3招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。
- 4.4招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
- 4.5招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，在总价措施项目清单与计价表相应项目中综合考虑，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。

总 说 明

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）

第2页 共4页

4.6 投标报价说明

4.6.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等完成本工程及保修期所需的费用及风险；

4.6.2 招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程中项目工程量的清单；“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的招标工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”，报出“综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用；

4.6.3 招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付；

4.6.3.1 本次招标总价措施项目清单计价表项目中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用。投标人应按照招标人给定的暂定金额进行报价，安全文明施工费结算时按实际完成工程量根据2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的有关规定进行结算。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费；

4.6.3.2 本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费由投标人自主报价，中标后费率包干不予调整。

4.6.3.3 在进行总价措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点（注：以下项目中标后包干使用）：

（1）行车、行人干扰：由投标人投标报价时综合考虑；

（2）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费：为施工过程中，对影响施工的地上、地下设施、建筑物进行的临时保护措施而产生的费用。投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，填报该项措施费用，中标后不做调整；

（3）已完工程及设备保护：已完工程成品保护的特别要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，由投标人投标报价时综合考虑，中标后不做调整；

（4）大型机械设备进出场及安拆费：由投标人投标报价时综合考虑，根据甲方需要，包含多次进出场，中标后不做调整；

（5）施工用水、用电（临电箱变）：本工程施工用水、用电由投标人自行解决，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在“施工用水、用电（临电箱变）”措施项目中填报该项措施费用，中标后不做调整；

（6）拆除既有桥梁：拆除方式、拆除所需支架、残值回收、拆除后的场内清理及外运、扬尘控制、噪音控制需满足现场安全文明施工要求，所需材料、机械及基层处理等费用，投标人应充分踏勘现场，此项包干使用，结算不作调整；

（7）投标人认为应列的其他措施项目：由投标人投标报价时综合考虑。

4.6.3.4 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在总价措施项目清单计价表中的措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付；

总 说 明

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）

第3页 共4页

- 4.6.4投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。
- 4.6.5投标人应自行踏勘现场，对地下管线及构筑物进行调查和探测，结合实际情况，将地上（地下）设施、建筑物的保护设施费用综合考虑在投标报价中。
- 4.6.6排水碰管费用由投标人结合现场实际情况综合考虑在投标报价中，该费用不单独计取。
- 4.6.7规费和税金
- 4.6.7.1规费：规费由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，结算时按投标人持有的资质计取。
- 4.6.7.2本工程税金按9%的税率计入总价内，附加税按相关规定计取。
- 4.6.8其他项目清单
- 4.6.8.1暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价；
- 4.6.8.2暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。
- 4.6.8.3总承包服务费：无。
- 4.7投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
- 4.8投标人踏勘现场后，投标报价时应综合考虑土石方堆场费，外弃运距。中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。
- 4.9其他需说明问题
- 4.9.1本工程砼全部采用商品砼，商品砼的综合单价中包含泵送(包括地泵及汽车泵)费用，投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石砼（细石砼按最大粒径20，其余砼按最大粒径40）计算出的基准价并以施工当期凉山州《工程造价信息》公布的碎石砼（细石砼按最大粒径20，其余砼按最大粒径40）的单价进行调价，请投标人注意此条规定；
- 4.9.2本工程所有水泥全部使用大厂水泥；
- 4.9.3本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆；
- 4.9.4本工程中的所有钢材采用大厂钢材；
- 4.9.5本工程工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费按“52.5”元/m³计取，投标人按此填报，仅为招标用；结算时不予计算。工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费已含在分部分项清单内或分摊到各单位工程分部分项子目综合单价中，不再另计。
- 4.9.6可调材料
- 4.9.6.1材料“可调”的定义是指：1. 品牌变化；2. 技术参数变化、产品升级、功能要求变化、规格型号变化；3. 市场价格波动；4. 政策性调整；5. 其他；
- 4.9.6.2在工程实施中，所有可调材料，承包人在采购前需提前一个月报发包人，由发包人进行认质认价，发包人对材料的品牌、技术参数、功能要求、采购价格等进行确认后，承包人方能进行采购。发包人有权对工程使用的所有可调材料进行调整变更，承包人不得有任何异议，具体详见

总 说 明

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）

第4页 共4页

可调价材料及基准价格表； 4.9.6.3可调价材料及基准价格表附后（本表中所列材料，在实际施工过程中均需根据本条约定确认施工当期价格，并调整材料价格；本表中未列的材料由投标人自行考虑风险，中标后材料价格不作调整）。 4.9.6.4基准价只作为竣工后可调材料调价的依据，由投标人自主计算材料的报价，具体调整办法详见招标文件中专用合同条款。不可调整材料价格的材料,其价格由投标人自行充分计算市场季节性调整、运输涨价、油价涨价等因素，不得低于企业成本竞标，并包干使用。 五、其他说明 5.1本项目招标工程量清单安全文明施工费合计为719520.40元；规费合计为203588.27元。
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段:

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土方类别：综合考虑 2. 挖土方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	5361.74			
2	010102001002	挖一般石方	1. 石方类别：综合考虑 2. 挖石方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 现场是否需要爆破由投标人自行考虑，费用包含在综合单价内 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	18702.5			
3	010101004003	挖槽坑土方	1. 土方类别：综合考虑 2. 挖土方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	205.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
4	010101004004	挖槽坑石方	1. 石方类别：综合考虑 2. 挖石方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 现场是否需要爆破由投标人自行考虑，费用包含在综合单价内 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	1846.08			
5	010103001005	回填方（利用回填）	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：合格土方，夯实容重、密实度满足规范要求 3. 回填方式：机械夯填 4. 填方粒径要求：综合，满足规范要求 5. 填方来源、运距：利用回填，场内外运距综合考虑 6. 其他：清单工程量含工作边及放坡量 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	811.1			
6	010103002006	总平余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 本清单为余方点装料运输至弃置点的运输费费用及余方处置场地消纳费用	m3	24029.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 余方点装料运输至弃置点的运输距离：按15公里计算。结算时该部分单价按投标综合单价除以15公里乘以实际运输公里数计算，作为该部分最终结算单价（实际运输公里数：由相关部门批准的运输路线），但最终结算单价不得高于该部分投标单价 5. 其他：满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求					
		分部小计						
		0105 挡土墙工程						
7	010504004007	片石挡土墙	1. 挡土墙材质：MU30片石 2. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 3. 具体做法详见：国标17J008-P189-ZJDB2 4. 反滤层：采用砂砾石制作，与墙之间铺设 $\geq 300\text{g/m}^3$ 反滤土工布； 5. 泄水管：采用孔径100mm，间距2-3m，按梅花布置； 6. 反滤层、反滤布、泄水管、钢筋、模板、分隔缝等综合考虑至综合单价内，结算时不作调整 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	192.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		变压器基础工程						
8	010501006008	变压器基础	1. 基础混凝土强度等级：C15商品混凝土，内配Φ12@200钢筋网 2. 侧墙混凝土强度等级：C25商品混凝土，内配Φ6@200钢筋网 3. 台阶：页岩烧结多孔砖，标号MU10，M7.5水泥砂浆 4. 抹面：20厚1:2.5(掺5%防水粉)水泥砂浆 5. 槽钢：箱变基础槽钢[10 6. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	座	1			
		分部小计						
		围墙工程						
9	010404001009	碎石垫层	1. 基底处理：原土夯实，夯实系数满足设计要求 2. 垫层材料种类：碎石 3. 压实系数：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件、	m3	21.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求					
10	010501001010	现浇混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌和料要求:满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m3	40.32			
11	010402001011	砌块围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砌块墙 2. 砂浆强度等级：综合考虑 3. C15灌芯砼费用包含在综合单价中，砌体计算时不扣除C15砼工程量 4. 泄水孔、反滤层、勾缝等费用考虑在综合单价中，不再另行计算 5. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m3	51.63			
12	010507005012	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：详设计 3. 商品砼的外加剂费用（除单列外）、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管	m3	4.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
13	010515001013	现浇构件钢筋HPB300 直径≤ Φ 10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300 直径≤ Φ 10及措施钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	0.168			
14	011201002014	水刷石抹面	1. 基层类型：综合 2. 面层品种、刷漆遍数、颜色：水刷石抹面，其余综合考虑 3. 分隔缝、耐候胶封堵、滴水	m ²	465.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			（成品滴水条）、圆弧形、锯齿形、不规则形、图案、线条、文字增加费、装饰缝、美纹纸等综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
15	010607002015	钢围栏	1. 钢材品种、规格：详设计，其余综合考虑 2. 固定方式：综合考虑 3. 油漆种类、遍数：详设计，颜色、遍数综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	253.75			
		分部小计						
		道路工程						
16	040203006016	200mm厚碎石碾压密实	1. 碎石碾压密实 2. 石料规格：满足设计及规范要求 3. 厚度：200mm 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	1153.25			
17	040203006017	30mm厚粗砂层	1. 石料规格：满足设计及规范要求 2. 厚度：30mm 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	1153.25			
18	040203006018	220mm厚C30混凝土面层(面层设置防滑槽)	1. 混凝土：C30混凝土，面层设置防滑槽 2. 厚度：220mm	m2	1153.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 综合单价包含清理下承面 、拌和、运输、.摊铺、整型 、压实等完成工序内容所需的费用 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求					
19	010507002019	100mm厚级配碎石垫层	1. 配碎石垫层 2. 石料规格：满足设计及规范要求 3. 厚度：100mm 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	802.08			
20	010507002020	150mm厚C30混凝土面层(面层设置防滑槽)	1. 混凝土：C30混凝土，面层设置防滑槽 2. 厚度：150mm 3. 综合单价包含清理下承面 、拌和、运输、.摊铺、整型 、压实等完成工序内容所需的费用 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，	m2	802.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求					
		分部小计						
		管道附属构筑物						
21	040504009021	雨水口	1. 雨水口井与窨子参照图集17S705或图集08S523综合选用，满足设计及甲方使用要求 2. 井深：详设计，综合考虑 3. 钢筋制作安装费用由投标人考虑在综合单价中 4. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 5. 综合单价含混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 配套截污灌篮费用计入综合单价 8. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	座	22			
22	040504002022	钢筋混凝土雨水检查井	1. 雨水检查井、井座、井圈及井盖参照图集14S501-1或图集	座	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			20S515综合选用，满足设计及甲方使用要求 2. 井规格：Φ1000 3. 井深：详设计综合 4. 防坠网：详设计 5. 钢筋制作安装费用及模板安拆费用由投标人考虑在综合单价中 6. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用 7. 综合单价含混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
23	010401011023	水表井	1. 井截面、深度：详设计图纸 2. 垫层材料种类、厚度：C10混凝土 3. 井壁品种、规格、强度等级：C25混凝土 4. 找平层厚度、砂浆配合比：详设计 5. 井盖安装：球磨铸铁井盖，具体详设计 6. 防坠网：详设计 7. 钢筋制安、混凝土运输、浇筑	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			方式等费用包含在综合单价中， 投标人综合考虑钢筋牌号，在满足设计、规范要求下，调整钢筋牌号或等级，结算时综合单价不调整 8. 综合单价含混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 10. 具体做法参照图集14S501-1或图集07MS101-2 11. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
24	040504001024	消防栓井	1. 井截面、深度：D=1200mm，其余详设计图纸及图集 2. 垫层材料种类、厚度：C10混凝土 3. 井壁品种、规格、强度等级：C25混凝土 4. 找平层厚度、砂浆配合比：详设计 5. 井盖安装：球磨铸铁井盖，具体详设计 6. 钢筋制安、混凝土运输、浇筑方式等费用包含在综合单价中，投标人综合考虑钢筋牌号，在满	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			足设计、规范要求下，调整钢筋牌号或等级，结算时综合单价不调整 7. 综合单价含混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 具体做法参照图集详13S201-31.32 10. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
25	010401011025	消防水池取水井	1. 井截面、深度：详设计图纸 2. 垫层材料种类、厚度：C10混凝土 3. 井底品种、规格、强度等级：C20混凝土 4. 井壁品种、规格、强度等级：C20混凝土 5. 找平层厚度、砂浆配合比：详设计 6. 井盖安装：铸铁或钢制井盖并圈并带锁，具体详设计 7. 防坠网：详设计 8. 钢筋制安、混凝土运输、浇筑方式等费用包含在综合单价中，投标人综合考虑钢筋牌号，在满	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			足设计、规范要求下，调整钢筋牌号或等级，结算时综合单价不调整 9. 综合单价含混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 10. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 11. 具体做法参照国标02S515-33页施工，并做好防水处理 12. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
26	040504001026	水泵接合器井	1. 名称：水泵接合器井 2. 型号、规格：内径：长、宽详设计，深度综合考虑 3. 具体做法：参见99S203-11、18、23、25、35、48页相关做法 4. 混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 5. 防坠网：详设计 6. 钢筋制安、混凝土运输、浇筑方式等费用包含在综合单价中，投标人综合考虑钢筋牌号，在满足设计、规范要求下，调整钢筋牌号或等级，结算时综合单价不调整 7. 综合单价含混凝土的泵送（含电	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求					
27	040504001027	强电井 1680*1380*1800mm	1. 垫层、基础材质及厚度：200厚C25混凝土基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20普通烧结砖和M5（无汽车）或M7.5（有汽车）水泥砂浆砌筑 3. 勾缝、抹面要求：井壁内外10mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 4. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：满足设计及规范要求 6. 踏步材质、规格：满足设计及规范要求 7. 防渗、防水要求：满足设计及规范要求 8. 具体做法详07SD101-8第120、123页 9. 防坠网：详设计 10. 钢筋制安、混凝土运输、浇筑	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			方式等费用包含在综合单价中， 投标人综合考虑钢筋牌号，在满足设计、规范要求下，调整钢筋牌号或等级，结算时综合单价不调整 11. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 12. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 14. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
28	040504001028	强电井 1680*1380*1800mm	1. 垫层、基础材质及厚度：200厚C25混凝土基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20普通烧结砖和M5（无汽车）或M7.5（有汽车）水泥砂浆砌筑 3. 勾缝、抹面要求：井壁内外10mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 4. 盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：满足设计及规范要求 6. 踏步材质、规格：满足设计及规范要求 7. 防渗、防水要求：满足设计及	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			规范要求 8. 具体做法详07SD101-8第120、123页 9. 防坠网：详设计 10. 钢筋制安、混凝土运输、浇筑方式等费用包含在综合单价中，投标人综合考虑钢筋牌号，在满足设计、规范要求下，调整钢筋牌号或等级，结算时综合单价不调整 11. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 12. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 14. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
29	040504001029	管道砾石砂垫层	1. 名称：管道砾石砂垫层 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	29.96			
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
30	011701001039	脚手架	1. 部位：综合	m2	1682.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 高度：综合 3. 投标报价中包含完成项目的所有种类脚手架 4. 其它：满足设计、施工及验收规范要求					
		分部小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
31	041102002040	道路模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用：投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1955.33			
32	011702001041	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用：投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价	m2	144.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
33	041102002042	基础模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	74.26			
34	040406004043	侧壁模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业	m2	325.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
35	041102033044	顶板模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	2.98			
36	011702028045	压顶	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m2	35.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：满足设计及相关规范要求					
		分部小计						
		大型机械设备进出场及安拆						
37	011705001046	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称、规格型号：投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况综合考虑报价 2. 综合单价包含大型机械设备进（出）场费、大型机械安拆费等全部内容	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001030	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4878.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28825.92			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65634.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37251.96			
2	011707002031	夜间施工增加费						
3	011707003032	非夜间施工照明						
4	011707004033	二次搬运费						
5	011707005034	冬雨季施工增加费						
6	011707006035	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007036	已完工程及设备保护费						
8	011707008037	工程定位复测费						
9	011707008038	投标人认为应计取的其他措施费用						
合 计					136590.52			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\总平工程【土建工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【土建工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			46806.22
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【给排水工程】

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		总平给排水工程						
1	0310010062604	钢丝骨架复合管PE塑料管DN100	1. 安装部位：综合环境考虑 2. 材质：钢丝骨架复合管PE塑料（100级） 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 包含管道消毒、冲洗等工作 6. 管道支架、管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	110.03			
2	0310010072629	钢丝骨架复合管PE塑料管DN150	1. 安装部位：综合环境考虑 2. 材质：钢丝骨架复合管PE塑料（100级） 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：详设计 5. 包含管道消毒、冲洗等工作 6. 管道支架、管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	45.22			
3	0310010072630	钢丝骨架复合管PE塑料管DN200	1. 安装部位：综合环境考虑 2. 材质：钢丝骨架复合管PE塑料（100级） 3. 型号、规格：DN200 4. 连接方式：详设计 5. 包含管道消毒、冲洗等工作 6. 管道支架、管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合	m	346.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【给排水工程】

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
4	0310010072631	钢丝骨架复合管PE塑料管 DN400	1. 安装部位：综合环境考虑 2. 材质：钢丝骨架复合管PE塑料（100级） 3. 型号、规格：DN400 4. 连接方式：详设计 5. 包含管道消毒、冲洗等工作 6. 管道支架、管件制作安装，各种管件综合考虑，不作调整 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	78.6			
5	0310010072579	HDPE双壁波纹管 De200	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 输送介质：排水(雨、污) 4. 材质、型号、规格：De200 5. 环刚度要求：车行道下为8.0KN/m，非车行道下6.3KN/m，投标人在单价中综合考虑 6. 连接方式：承插连接 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	51.38			
6	0310010072579	HDPE双壁波纹管 De315	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 输送介质：排水(雨、污) 4. 材质、型号、规格：De315 5. 环刚度要求：车行道下为8.0KN/m，非车行道下6.3KN/m，投标人在单价中综合考虑 6. 连接方式：承插连接 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合	m	288.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\总平工程【给排水工程】

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
7	030901011263 2	地下式消火栓 SA100/65-1.0	1. 安装方式：地下式消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.0 3. 做法详细 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	4			
8	030901012263 3	地下式水泵接合器 SQX150-B	1. 名称：地下式水泵接合器 2. 型号、规格：地下式水泵接合器 SQX150-B1，自带标志名牌等 3. 压力等级：满足设计及规范要求 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	3			
9	031003003260 8	水表组 DN100	1. 名称：水表组 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：详设计 4. 含闸阀、水表、倒流防止器、闸阀、Y型过滤器、法兰等 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	组	2			
10	031001006193 6	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：室内，安装高度综合考虑 2. 输送介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 3. 材质：实壁PVC-U排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 阻火圈设计要求：另列 7. 包括：管件、止水环、H型管件	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【给排水工程】

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
			、管卡、通气帽及弯管等的制作、安装 8. 各种支架制作、安装 9. 孔洞预留及安装后的堵洞 10. 通球、灌水试验按要求 11. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
11	0310010072628	钢丝网骨架塑料复合管PE100 DN100	1. 名称：钢丝网骨架塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN100，管道压力详设计 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	0			
12	030817008901	柔性防水套管 DN400	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN400 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【给排水工程】

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		单价措施项目清单						
		其他措施项目						
13	031302007001	高层施工增加费		项				
		分部小计						
		专业措施项目						
14	031301001001	吊装加固		项				
15	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
16	031301003001	平台铺设、拆除		项				
17	031301004001	顶升、提升装置		项				
18	031301005001	大型设备专用机具		项				
19	031301006001	焊接工艺评定		项				
20	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
21	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
22	031301009001	特殊地区施工增加		项				
23	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
24	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
25	031301012001	工程系统检测、检验		项				
26	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
27	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
28	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
29	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供		项				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\总平工程【给排水工程】

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		气、供电、照明及通讯设施						
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
31	031301018001	其他措施		项				
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【给排水工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			12922.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		461.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2727.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6209.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计					12922.83			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\总平工程【给排水工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【给排水工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1482.2
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段:

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		总平电气工程						
		强电工程						
1	0304010022676	室外箱式变电站 SCB14-200kVA	1. 名称: 室外箱式变电站 2. 型号: SCB14-200kVA-10/0.4kV D, yn11 IP20 Uk=6% 3. 包含: 变压器、高低压柜、母线等成套设备、防护外壳、温控器、强制冷却风机、垫铁及止轮器制作和安装、附件安装、变压器温度信号线配管及电缆（含电缆头）制作安装、接线联线、补漆 4. 含底座扁钢制作安装 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	1			
2	0304020172660	变压器保护柜 1AH4	1. 名称: 变压器保护柜 1AH4 2. 型号: HXGN-12 3. 尺寸: 柜宽*柜深*柜高 (800*1000*2200) 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢10# 4. 基础型钢形式、规格: 槽钢10# 5. 母线配置方式: 柜内成套母线, 柜间连接母线综合在报价中, 不另行计算 6. 含柜内共用接线母排制作安装, 接地装置制作、安装、测试（接地装置做法, 使用材质详图） 7. 包含: 开孔、配管、盘柜整理等柜体安装全部工作内容、防火	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			封堵及箱体基础等 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
3	0304020172661	高压计量柜 1AH2	1. 名称：高压计量柜 1AH2 2. 型号：HXGN-12 3. 尺寸：柜宽*柜深*柜高(800*1000*2200) 4. 基础型钢形式、规格：槽钢10# 5. 母线配置方式：柜内成套母线，柜间连接母线综合在报价中，不另行计算 6. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 7. 包含：开孔、配管、盘柜整理等柜体安装全部工作内容、防火封堵及箱体基础等 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
4	0304020172662	高压PT柜 1AH3	1. 名称：高压PT柜 1AH3 2. 型号：HXGN-12 3. 尺寸：柜宽*柜深*柜高(800*1000*2200) 4. 基础型钢形式、规格：槽钢10# 4. 基础型钢形式、规格：槽钢10# 5. 母线配置方式：柜内成套母线，柜间连接母线综合在报价中，不另行计算 6. 含柜内共用接线母排制作安	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 7. 包含：开孔、配管、盘柜整理等柜体安装全部工作内容、防火封堵及箱体基础等 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
5	0304020172663	进线保护柜 1AH1	1. 名称：高压开关柜 1AH1 2. 型号：HXGN-12 3. 尺寸：柜宽*柜深*柜高(800*1000*2200) 4. 基础型钢形式、规格：槽钢10# 4. 基础型钢形式、规格：槽钢10# 5. 母线配置方式：柜内成套母线，柜间连接母线综合在报价中，不另行计算 6. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 7. 包含：开孔、配管、盘柜整理等柜体安装全部工作内容、防火封堵及箱体基础等 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
6	0304040042678	低压进线柜 1AA1	1. 名称：低压进线柜 1AA1 2. 型号：GGD 3. 尺寸：800*600*2200 4. 成套设备、母线及母线排、控	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			制线、接地联结、附件联结、送交试验、盘内整理及一次校线、接线联线、屏边安装、元器件调试 5. 含基础槽钢制作安装 6. 包含：开孔、配管、盘柜整理等柜体、防火封堵安装全部工作内容 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
7	0304040042679	低压无功补偿柜 1AA2	1. 名称:低压无功补偿柜 1AA2 2. 型号:GGD 3. 尺寸:800*600*2200 4. 成套设备、母线及母线排、控制线、接地联结、附件联结、送交试验、盘内整理及一次校线、接线联线、屏边安装、元器件调试 5. 含基础槽钢制作安装 6. 包含：开孔、配管、盘柜整理等柜体、防火封堵安装全部工作内容 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
8	0304040042680	低压开关柜 1AA3	1. 名称:低压开关柜 1AA3 2. 型号:GGD 3. 尺寸:800*600*2200 4. 成套设备、母线及母线排、控制线、接地联结、附件联结、送交试验、盘内整理及一次校线、	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			接线联线、屏边安装、元器件调试 5. 含基础槽钢制作安装 6. 包含：开孔、配管、盘柜整理等柜体、防火封堵安装全部工作内容 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
9	0304040042681	低压开关柜 1AA4	1. 名称:低压开关柜 1AA4 2. 型号:GGD 3. 尺寸:800*600*2200 4. 成套设备、母线及母线排、控制线、接地联结、附件联结、送交试验、盘内整理及一次校线、接线联线、屏边安装、元器件调试 5. 含基础槽钢制作安装 6. 包含：开孔、配管、盘柜整理等柜体、防火封堵安装全部工作内容 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
10	030411001475	电气配管（埋地） SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求	m	7.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求					
11	0304110015089	电气配管（埋地） SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	534.3			
12	030411001479	电气配管（埋地） SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	395.98			
13	0402050022482	电气配管（埋地） SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求	m	120.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求					
14	0304080012491	电力电缆 ZR-YJY22-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJY22-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	143.67			
15	0304080012491	电力电缆 ZR-YJY22-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJY22-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	37.6			
16	0304080012491	矿物绝缘电缆 NG-A-5*10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：NG-A-5*10mm ² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	282.52			
17	0304080012491	矿物绝缘电缆 NG-A-4*240+1*120mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：NG-A-	m	72.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4*240+1*120mm ² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
18	030408006249 2	电力电缆终端头 铜芯五芯 截面尺寸≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：矿物电缆头、预分支电缆头综合考虑，五芯 截面尺寸≤10mm ² 3. 材质、类型：铜质，电缆头类型综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	个	6			
19	030408006249 2	电力电缆终端头 铜芯五芯 截面尺寸≤70mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：矿物电缆头、预分支电缆头综合考虑，五芯 截面尺寸≤70mm ² 3. 材质、类型：铜质，电缆头类型综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	个	2			
20	030408006249 2	电力电缆终端头 铜芯五芯 截面尺寸≤240mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：矿物电缆头、预分支电缆头综合考虑，五芯 截面尺寸≤240mm ² 3. 材质、类型：铜质，电缆头类型综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			求					
21	0304140012756	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量（kV·A）≤200	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 变压器容量：≤200kV·A，包括成套箱型配电装置内所有回路设备的单体及分系统调试工作 3. 调试应符合下列条件： 1）有关施工验收规范、标准要求； 2）有经过批准的调试方案； 3）调试后经有关部门验收 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	1			
22	0301130083145	成品集装式柴油发电机常用250kw/备用275kw	1. 名称：成品集装式柴油发电机 2. 型号：常用250kw/备用275kw 3. 包含：成套设备 4. 含底座扁钢制作安装 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
23	0304060012774	柴油发电机系统调试	1. 名称：柴油发电机系统调试 2. 型号：详设计 3. 容量(kW)：功率≤275kW 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 干燥要求：详设计 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
24	0304140062768	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
25	0304140062769	双电源切换装置调试	1. 名称: 双电源切换装置调试 2. 包含: 自动装置本体及控制回路系统的调整试验 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	11			
26	030409002010	户外接地母线 热镀锌扁钢 40×4	1. 名称: 户外接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: 40×4 4. 安装形式: 综合考虑 5. 做法: 详设计 6. 其他: 包含土方挖填等费用	m	73			
27	030409008006	接地极 热镀锌角钢 63*63*6 L=2500	1. 名称: 接地极 2. 规格、材质: 热镀锌角钢 63*63*6 L=2500 3. 满足设计图纸及规范要求	根	4			
28	0304140112775	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 类别: 配电接地网 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	1			
		分部小计						
		综合布线系统工程						
29	030411001475	电气配管（埋地） SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 埋地敷设 5. 接地要求: 满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格: 满足设计及规范要求	m	25.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求					
30	0304110015089	电气配管（埋地） SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	138.92			
31	030411001479	电气配管（埋地） SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：埋地敷设 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	8.04			
32	0304110042518	电气配线 RVV-4x1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-4x1.5mm2 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设综合考虑，双色线价差自行综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准.					
33	030501012207 2	核心交换机	1. 名称：核心交换机 2. 配置、技术参数：满足使用要求 3. 含跳线、尾纤及所有附件、设备安装调试 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
34	030504001929	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 规格、型号：吞吐量≥8Gbps, 并发连接数≥300万, 每秒新建连接数(HTTP) ≥6万, 全威胁吞吐≥600M , SSL VPN最大并发用户数≥2000, IPSEC 隧道数量≥2000; ≥1个独立管理电口, ≥1 6个千兆电口, ≥4对Combo口, ≥6个千兆光口, ≥2个万兆光口, ≥2个可扩插槽, 配置冗余电源, ≥1个硬盘可扩插槽; 支持每IP, 每用户的最大连接数限制, 防护服务器; 支持HTTP、HTT PS、DNS、SIP等应用层Flood攻击, 支持流量自学习功能, 可设置自学习时间, 并自动生成D DoS防范策略; 支持流探针功能; 含2个万兆多模光模块。 3. 成套配置：含本体成套设备及配件安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 所有需二次深化设计的，需经设计单位及建设单位认可后方可施工，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
35	030502010207 4	配线架	1. 名称：配线架 2. 配置、技术参数：满足使用要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
36	030502007207 7	4芯光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 敷设方式：管内穿线及线槽桥架内敷设，综合考虑 3. 其它：满足设计及相关规范要求 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	100			
37	030502001207 8	网络总配线箱MFD1	1. 名称：网络总配线箱MFD1 2. 型号、规格：尺寸：详设计 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
38	030409010207 9	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
39	030502014207 9	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 含耦合器 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	芯	4			
		分部小计						
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		其他措施项目						
40	031302007001	高层施工增加费		项				
		分部小计						
		专业措施项目						
41	031301001001	吊装加固		项				
42	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
43	031301003001	平台铺设、拆除		项				
44	031301004001	顶升、提升装置		项				
45	031301005001	大型设备专用机具		项				
46	031301006001	焊接工艺评定		项				
47	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
48	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
49	031301009001	特殊地区施工增加		项				
50	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
51	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
52	031301012001	工程系统检测、检验		项				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段:

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
53	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
54	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
55	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
56	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
57	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
58	031301018001	其他措施		项				
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			56477.28			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2017.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11918.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27138.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15402.89			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计					56477.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\总平工程【强电工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\总平工程【强电工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			5294.85
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101004001	挖槽坑土方	1. 土方类别：综合考虑 2. 挖土方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	77.01			
2	010101004002	挖槽坑石方	1. 石方类别：综合考虑 2. 挖石方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 现场是否需要爆破由投标人自行考虑，费用包含在综合单价内 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	693.05			
3	010103001003	回填方（利用回填）	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：合格土方，夯实容重、密实度满足规范要求 3. 回填方式：机械夯填 4. 填方粒径要求：综合，满足规范要求 5. 填方来源、运距：利用回填，场内外运距综合考虑	m3	613.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 其他：清单工程量含工作边及放坡量 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 本清单为余方点装料运输至弃置点的运输费费用及余方处置场地消纳费用 4. 余方点装料运输至弃置点的运输距离：按15公里计算。结算时该部分单价按投标综合单价除以15公里乘以实际运输公里数计算，作为该部分最终结算单价（实际运输公里数：由相关部门批准的运输路线），但最终结算单价不得高于该部分投标单价 5. 其他：满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求	m3	156.33			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
5	010401003005	页岩实心砖墙 7.5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 2. 墙体类型：砌块墙 3. 厚度：综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑	m3	32.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 6. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑 7. 耐火极限：综合考虑 8. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
6	010401003006	页岩实心砖墙 M5水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 2. 墙体类型：砌块墙 3. 厚度：综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 6. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑 7. 耐火极限：综合考虑 8. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	6.51			
7	010402001007	页岩多孔砖墙 M5混合砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 墙体类型：砌块墙 3. 厚度：综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑	m3	55.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 耐火极限：综合考虑 8. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
8	010401005008	页岩空心砖墙 M5混合砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖 2. 墙体类型：砌块墙 3. 厚度：综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑 7. 耐火极限：综合考虑 8. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	39.69			
9	010401014009	砖砌排水沟	1. 排水沟截面净空尺寸：380*400mm 2. 沟盖板：铸铁雨篦子 3. 排水沟具体做法：详图集18J812，第4页做法2a 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m	236.96			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001010	垫层 C15	1. 基层处理：综合考虑 2. 混凝土种类：C15混凝土垫层	m3	13.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			（钢筋另计） 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 设计以及现场施工或者气候条件等因素要求，对于添加除单列的添加剂外的其他各种添加剂如早强剂综合考虑在综合单价中，其使用品牌和质量以及用量等经建设单位及监理单位确认后方可使用 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
11	010501001011	垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	23.54			
12	010501001012	垫层 C25	1. 基层处理：综合考虑 2. 混凝土种类：C25混凝土垫层（钢筋另计）	m3	338.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 设计以及现场施工或者气候条件等因素要求，对于添加除单列的添加剂外的其他各种添加剂如早强剂综合考虑在综合单价中，其使用品牌和质量以及用量等经建设单位及监理单位确认后方可使用 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
13	010501003013	独立基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	45.35			
14	010503001014	基础梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、	m3	45.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
15	010502001015	短柱 C30	1. 混凝土种类 ： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	9.65			
16	010502002016	构造柱 C25	1. 混凝土种类 ： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	13.18			
17	010503005017	预制过梁 C25	1. 混凝土种类 ： 预制商品混凝土	m3	0.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
18	010507005018	压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	8.54			
19	010512001019	预制钢筋混凝土屋面板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 部位：屋面02 3. 规格：综合考虑 4. 砼强度：不小于C25预制钢筋混凝土 5. 配筋：综合考虑 6. 耐火极限：不小于1h 7. 钢筋、混凝土、模板、运输、安装均已含在该综合单价内	m3	17.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			8. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
20	010507007020	后浇细石混凝土 C40	1. 混凝土种类：细石混凝土（掺12%VFA膨胀剂） 2. 混凝土强度等级：C40 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	0.97			
21	010507007021	细石混凝土包裹 C25	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用（除单列外）、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	3.44			
22	010507001022	散水	1. 细石混凝土散水 2. 做法详见：18J812第7页做法1 3. 其他：满足《技术标准和要求	m2	142.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			》、施工验收规范及设计图纸要求					
23	010507001023	坡道	1. 混凝土坡道 2. 做法详见：18J812第8页做法B 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	48.59			
24	010515001024	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	1.113			
25	010515001025	现浇构件钢筋HPB300 直径≤ φ10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300 直径≤ φ10及措施钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内	t	17.822			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
26	010515001026	现浇构件钢筋HRB400 直径≤ Φ 10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径≤Φ 10及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	3.467			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
27	010515001027	现浇构件钢筋HRB400 直径Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12~14及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	5.474			
28	010515001028	现浇构件钢筋HRB400 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ16及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价	t	0.047			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
29	010515001029	现浇构件钢筋HRB400 直径>Φ16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径>Φ16及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综	t	7.648			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
30	010516002030	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	0.05			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
31	010607005031	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，其余综合考虑 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同墙体材质交接处、楼梯间和人流通道 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	20.59			
32	010605001032	0.6mm厚压型钢板雨棚	1. 0.6mm厚压型钢板雨棚 2. 安装高度：详设计 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	104.76			
33	010606011033	镀锌钢板天沟	1. 镀锌钢板天沟 2. 具体做法：详图集檐沟详国标21J925-2，3-7，做法2 3. 安装高度：详设计 4. 探伤要求：满足设计及规范要求	t	3.636			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
34	010603001034	成品钢柱 Q355B	1. 柱类型：成品钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B规格 综合 3. 单根柱质量：综合考虑 4. 螺栓种类：综合考虑 5. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	21.541			
35	010604001035	成品钢梁 Q355B	1. 柱类型：成品钢梁 2. 钢材品种、规格：Q355B规格 综合 3. 单根柱质量：综合考虑 4. 螺栓种类：综合考虑 5. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	40.305			
36	010604001036	成品钢梁 Q235B	1. 柱类型：成品钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B规格	t	1.635			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			综合 3. 单根柱质量：综合考虑 4. 螺栓种类：综合考虑 5. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 6. 探伤要求：满足设计及规范要求 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
37	010606002037	钢檩条 Q355B	1. 类型：钢檩条 2. 钢材品种、规格：Q355B，规格详见图纸 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	17.059			
38	010606001038	钢拉条 Q235B	1. 类型：钢拉条 2. 钢材品种、规格：Q235B，规格详见图纸 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	1.842			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			》、施工验收规范及设计图纸要求					
39	010606001039	钢系杆 Q235B	1. 类型 ：钢系杆 2. 钢材品种、规格 ：Q235B，规格详见图纸 3. 螺栓种类 ：综合考虑 4. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 其他 ：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	4.426			
40	010606001040	钢支撑 Q235B	1. 类型 ：钢支撑、钢隅撑 2. 钢材品种、规格 ：Q235B，规格详见图纸 3. 螺栓种类 ：综合考虑 4. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 其他 ：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	5.009			
41	010516002041	零星钢构件 Q355B	1. 钢材种类:零星钢构件 Q355B 2. 规格：综合 3. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 4. 探伤要求：满足设计及规范要求	t	0.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
42	010606008042	屋面检修梯	1. 名称：屋面检修梯 2. 具体做法：详国标21J925-2, 3-14 3. 螺栓种类：综合单价包含螺栓 4. 除锈、防锈漆、面漆及防火涂料详设计（清单另类） 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	1.503			
43	010516001043	地脚螺栓 M24	1. 螺栓种类：综合考虑 2. 规格：详设计 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	套	188			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
44	010802001044	钢质普通门	1. 门代号及洞口尺寸：钢制门，规格详设计图纸（成品） 2. 开启方式：综合 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、紧固件、密封材料	m2	23.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
45	010803001045	金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：金属卷帘门，规格详设计图纸（成品定制） 2. 开启方式:综合 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、特殊配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	20.25			
46	010802003046	成品钢制甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢制甲级防火门，规格详设计图纸（成品） 2. 开启方式:综合 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、特殊配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价	m2	40.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			中（顺序器、闭门器除外），门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 防火门耐火极限详设计 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
47	010801006047	闭门器	1. 防火门闭门器 2. 锁品种：详设计 3. 锁规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	套	4			
48	010801006048	顺序器	1. 防火门顺序器 2. 锁品种：详设计 3. 锁规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	套	2			
49	010802001049	金属推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：金属推拉门，规格详设计图纸（成品定制） 2. 开启方式：综合 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、特殊配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价	m2	101.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
50	010802001050	铝合金窗（推拉）	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金窗（6+12A+6中空玻璃），规格详设计图纸 2. 开启方式:推拉 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件、防鼠防鸟网等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	138			
51	010802001051	铝合金窗（固定）	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金窗（6+12A+6中空玻璃），规格详设计图纸 2. 开启方式:固定 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m2	151.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
52	010807002052	乙级钢制防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：乙级钢制防火窗，规格详设计图纸 2. 开启方式:固定 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 耐火极限：不小于1h 5. 五金配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	4.5			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
53	010901002053	屋面1 0.5mm厚压型底板	1. 0.5mm厚压型底板 2. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	3557.22			
54	010904001054	屋面1 1.5mm厚高分子防水卷材	1. 1.5mm厚高分子防水卷材 2. 嵌缝材料种类:综合考虑 3. 因施工道数增加的费用应考虑在综合单价中，综合单价需考虑卷材搭加用量、加强层、收边压条、底胶剂、洞口处理、基层清	m2	3902.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			理等所有费用 4. 清单工程量为防水层所在屋面水平投影面积加翻边面积 5. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
55	010901002055	屋面1 100mm厚双层金属屋面夹芯板	1. 型材品种、规格：100mm厚双层金属屋面夹芯板(0.6厚直立卷缝屋面板+100厚玻璃棉芯+0.5厚压型底板) 2. 金属檩条材料品种、规格：另计 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	3557.22			
56	010902003056	屋面2 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 遍数、内掺防水剂、表面收平压光、表面拉毛、圆弧处理、刮出纹道等综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	146.73			
57	010903002057	外墙面2 1.2mm厚聚合物水泥防水涂料	1. 基层处理;基层清理、找补 2. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度：1.2mm厚 4. 增强材料种类：投标人综合考虑在报价中 5. 附加层、加强层、嵌密封膏、	m2	349.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			无纺布等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
58	010902002058	地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	1. 基层处理;基层清理、找补 2. 涂膜品种、厚度：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	3519.74			
59	010904001059	地面 1.5mm厚PVC防水卷材	1. 1.5mm厚PVC防水卷材 2. 嵌缝材料种类:综合考虑 3. 因施工道数增加的费用应考虑在综合单价中，综合单价需考虑卷材搭加用量、加强层、收边压条、底胶剂、洞口处理、基层清理等所有费用 4. 清单工程量为防水层所在屋面	m2	3519.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			水平投影面积加翻边面积 5. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
60	010903001060	墙面 1.5mm厚PVC防水卷材	1. 1.5mm厚PVC防水卷材 2. 嵌缝材料种类:综合考虑 3. 因施工道数增加的费用应考虑在综合单价中，综合单价需考虑卷材搭加用量、加强层、收边压条、底胶剂、洞口处理、基层清理等所有费用 4. 清单工程量为防水层所在屋面水平投影面积加翻边面积 5. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	177.3			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
61	010404001061	级配砂石	1. 基层处理：综合考虑 2. 混凝土种类：级配砂石垫层 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 设计以及现场施工或者气候条件等因素要求，对于添加除单列的添加剂外的其他各种添加剂如	m3	338.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			早强剂综合考虑在综合单价中，其使用品牌和质量以及用量等经建设单位及监理单位确认后方可使用 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
62	011101006062	水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 面层砂浆配合比、厚度：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	3519.74			
63	011101006063	1:3水泥砂浆找平层，最薄处20mm厚，兼找坡层	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：1:3水泥砂浆找平层，最薄处20mm厚，兼找坡层 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	3385.11			
64	011101006064	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	3519.74			
65	011101003065	40mm厚C20细石混凝土	1. 基层类型、清理：综合 2. 刚性层厚度：40mm厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	134.63			
66	011101003066	50mm厚C20细石混凝土	1. 基层类型、清理：综合	m2	3385.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 刚性层厚度：50mm厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 其他：满足设计、招标文件、 现行施工及验收规范等相关要求					
67	010501001083	10cm厚C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15厚10cm	m3	338.51			
68	011101005067	水泥基自流平地面	1. 基层类型、清理：综合 2. 漆种类：水泥基自流平地面 3. 颜色：综合考虑，施工时由各方看样后确定 4. 自流平界面剂两道 5. 水泥基自流平、树脂胶泥自流平综合考虑，厚度综合考虑 6. 综合单价包含但不限于基层处理、漆面处理、涂抹、染色、分色、美纹纸等完成此项工作所需人工、材料、机械、管理、利润、规费、总价措施费等（除税费外）所有费用，结算不做任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	3519.74			
69	011101005068	环氧自流坪楼地面	1. 基层类型、清理：综合 2. 漆种类：环氧自流坪楼地面 3. 颜色：综合考虑，施工时由各方看样后确定 4. 环氧底层涂料一道 5. 2mm厚自流平环氧胶泥，1mm厚封闭层	m2	134.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 综合单价包含但不限于基层处理、漆面处理、涂抹、染色、分色、美纹纸等完成此项工作所需人工、材料、机械、管理、利润、规费、总价措施费等（除税费外）所有费用，结算不做任何调整 7. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
70	011210005069	外1 100mm厚双层金属夹芯板	1. 型材品种、规格：100mm厚双层金属夹芯板(0.6mm厚外板+100mm厚玻璃棉芯+0.4mm厚压型底板) 2. 墙梁材料品种、规格：另计 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	1480.7			
71	011204003070	外2 仿文化石外墙面砖	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：6mm厚专用瓷砖胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚外墙用仿文化石面砖，其余综合考虑 4. 嵌缝材料种类：用1：1防水砂浆勾缝 5. 压条(压条、收边)、线条材料种类、规格:综合考虑	m2	349.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 综合单价包含切角、切割、倒角、拉槽、磨边、勾缝、背面侧面防渗透处理、灯槽（孔）预留、防碱背涂及六面防污处理等费用、预埋件、后置埋件、五金件、龙骨、干挂件、螺栓等完成此项工作所需费用 7. 其他：满足设计、物料说明表、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求					
72	011201001071	外2 12mm厚1:3防水砂浆找平(加5%防水剂)	1. 基层类型、清理：刷界面处理剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3防水砂浆找平(加5%防水剂) 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	349.7			
73	011201001072	墙面20mm厚水泥砂浆找平	1. 基层类型、清理：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛+7mm厚1:3水泥砂浆垫层+5mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	463.57			
74	011207001073	洁净彩钢板墙面	1. 基层类型、清理：综合 2. 龙骨规格型号：轻钢龙骨，其	m2	321.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			余综合考虑 3. 面板材质：8mm厚洁净彩钢钢板 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
75	011210005074	内墙防火板	1. 型材品种、规格：防火板（3*15mm+100mm厚岩棉+3*15mm） 2. 耐火极限：不小于4小时 2. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	195.54			
		分部小计						
		天棚工程						
76	011301001075	天棚抹灰 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、材料种类：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 遍数、内掺防水剂、表面收平压光、表面拉毛、圆弧处理、刮出纹道等综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	134.79			
77	011302001076	硅酸钙板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：专用轻钢龙骨，其余综合 3. 面层材料种类、规格：8mm厚600*600硅酸钙板	m2	134.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 腻子种类、遍数：满刮耐水腻子（另计） 5. 油漆品种、刷漆遍数：防水无机涂料，遍数综合，颜色综合考虑（另计） 6. 吊杆（筋）、龙骨、防锈防火、返边、侧挡板、凹凸造型、圆弧形、不规则形、锯齿形、天棚检查口及配合灯具安装开孔、修补、收边收口、基层局部采用玻镁板等综合考虑在单价中 7. 灯带处增加的基层板包含在综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
78	011406001077	无机涂料内墙面	1. 基层类型：综合 2. 部位：墙面 3. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合考虑 4. 涂料品种、喷刷遍数、颜色：无机涂料一底两面，颜色综合 5. 文字、图案、线条等增加费包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	434.93			
79	011405001078	金属面除锈涂防锈漆	1. 金属面除锈涂防锈漆 2. 遍数：综合考虑	t	94.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
80	011405001079	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆2遍 2. 环氧云铁中间漆2遍 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	94.25			
81	011405001080	厚涂型非膨胀防火涂料 耐火极限2.5h	1. 油漆品种：非膨胀防火涂料 2. 涂层厚度：详设计 3. 防火、防腐要求：耐火极限2.5h 4. 金属重量大小综合考虑，均按重量计算防火漆 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	26.55			
82	011405001081	薄涂型膨胀防火涂料 耐火极限1.5h	1. 油漆品种：膨胀防火涂料 2. 涂层厚度：详设计 3. 防火、防腐要求：薄涂型防火涂料耐火极限1.5h 4. 金属重量大小综合考虑，均按重量计算防火漆 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	69.203			
		分部小计						
		其他装饰工程						
83	011210005082	活动挡鼠板	1. 使用部位：详设计	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 材料规格、厚度：1.5mm板面，整体25mm厚 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
84	011701001092	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	3598.08			
		分部小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
85	011702001093	基础垫层	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综	m2	87.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施 工组织设计, 现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采用何种 支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要 求					
86	011702001094	独立基础	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、 复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综 合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施 工组织设计, 现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采用何种 支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要 求	m2	142.8			
87	011702005095	基础梁	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、 复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综 合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑	m2	340.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
88	011702002096	矩形柱	1. 支撑高度：层高综合，层高>3.9m的增加费另计 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用：投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	58			
89	011702003097	构造柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用：投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因	m2	117.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
90	011702001098	柱脚包裹	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	43.99			
91	011702028099	压顶	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施	m2	72.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
92	011702025100	其它小型构件	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	48.45			
		分部小计						
		垂直运输						
93	011703001101	垂直运输	1. 建筑结构形式：详设计 2. 檐口高度、层数：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	3598.08			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001083	安全文明施工费			320433.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11444.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67623.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		153974.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		87390.94			
2	011707002084	夜间施工增加费						
3	011707003085	非夜间施工照明						
4	011707004086	二次搬运费						
5	011707005087	冬雨季施工增加费						
6	011707006088	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007089	已完工程及设备保护费						
8	011707008090	工程定位复测费						
9	011707008091	投标人认为应计取的其他措施费用						
合 计					320433.44			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			86731.46
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		喷淋工程						
1	0309010022012	热浸镀锌钢管 DN200 （自喷）	1. 安装部位 ：高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式 ：当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接, 当DN≤50mm时采用丝扣连接 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求	m	174.07			
2	0309010022012	热浸镀锌钢管 DN150 （自喷）	1. 安装部位 ：高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式 ：当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接, 当DN≤50mm时采用丝扣连接 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求	m	119.88			
3	0309010022012	热浸镀锌钢管 DN125 （自喷）	1. 安装部位 ：高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式 ：当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接, 当DN≤50mm时采用丝扣连接	m	77.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\种子仓库【给排水工程】

标段:

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求					
4	0309010022013	热浸镀锌钢管 DN100 （自喷）	1. 安装部位 ： 高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式 ： 当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接, 当DN≤50mm时采用丝扣连接 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求	m	30.54			
5	0309010022014	热浸镀锌钢管 DN80 （自喷）	1. 安装部位 ： 高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式 ： 当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接, 当DN≤50mm时采用丝扣连接 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求	m	74.7			
6	0309010022016	热浸镀锌钢管 DN65 （自喷）	1. 安装部位 ： 高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格： 内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	107.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 连接形式：当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接,当DN≤50mm时采用丝扣连接 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求					
7	0309010012017	热浸镀锌钢管 DN50 （自喷）	1. 安装部位：室内，高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 介质：自喷系统给水 3. 规格、压力等级：热浸镀锌钢管, DN50 压力等级满足设计要求 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：综合考虑，满足设计及规范要求 6 含管件 7. 其它：满足设计、规范要求，达到验收标准	m	321.32			
8	0309010012018	热浸镀锌钢管 DN40 （自喷）	1. 安装部位：室内，高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 介质：自喷系统给水 3. 规格、压力等级：热浸镀锌钢管, DN40 压力等级满足设计要求 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：综合考虑，满足设计及规范要求 6 含管件 7. 其它：满足设计、规范要求，	m	420.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			达到验收标准					
9	0309010012019	热浸镀锌钢管 DN32 （自喷）	1. 安装部位：室内，高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 介质：自喷系统给水 3. 规格、压力等级：热浸镀锌钢管, DN32 压力等级满足设计要求 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：综合考虑，满足设计及规范要求 6 含管件 7. 其它：满足设计、规范要求，达到验收标准	m	12.07			
10	0309010012020	热浸镀锌钢管 DN25 （自喷）	1. 安装部位：室内，高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 介质：自喷系统给水 3. 规格、压力等级：热浸镀锌钢管, DN25 压力等级满足设计要求 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：综合考虑，满足设计及规范要求 6 含管件 7. 其它：满足设计、规范要求，达到验收标准	m	681.32			
11	0310020012021	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 除锈、刷油：除锈后刷红丹防锈漆两道, 调和漆(面漆) 两道	Kg	1455.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
12	0309010032024	喷头	1. 名称：标准型玻璃球闭式喷头 2. 材质、型号、规格：K=80 68° 3. 含装饰盘安装 4. 其他满足设计规范要求	个	440			
13	0309010062028	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接，含配对法兰、垫片及紧固螺栓 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1			
14	0309010062028	水流指示器 DN200	1. 名称：水流指示器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接，含配对法兰、垫片及紧固螺栓 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2			
15	0308070012029	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 连接形式：法兰连接，含配对法兰、垫片及紧固螺栓 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求					
16	0308070012029	信号蝶阀 DN200	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接，含配对法兰、垫片及紧固螺栓 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2			
17	0309010082031	末端试水装置 DN25	1. 规格：末端试水装置 DN25 2. 组装形式：详设计 3. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 4. 含末端试水装置各个阀件、管件和锁闭箱的安装，以及标识的设置 5. 其他满足设计规范要求	组	3			
18	0309010082032	末端试水阀 DN25	1. 规格：末端试水阀 DN25 2. 组装形式：详设计 3. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 4. 其他满足设计规范要求	个	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
19	030901008203 3	泄水阀 DN50	1. 规格：泄水阀 DN50 2. 组装形式：详设计 3. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 4. 其他满足设计规范要求	个	3			
20	030807003839	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式：法兰连接（法兰另计） 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 其他满足设计规范要求	个	0			
21	030807003838	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式：法兰连接（法兰另计） 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 其他满足设计规范要求	个	0			
22	030807003839	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式：法兰连接（法兰另计） 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 其他满足设计规范要求	个	0			
23	031003001204 0	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 安装部位：综合考虑	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段:

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 包含：成套安装、含DN25截止阀、含螺栓等附件安装、含除锈刷油防腐等 6. 连接形式：螺纹连接 7. 压力等级：详见设计 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
24	0310030031956	截止阀 DN25	1. 材质：截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 安装部位、高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	个	0			
25	0309050022047	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统（按实际点位计算） 2. 其他满足设计规范要求	点	3			
		分部小计						
		消火栓工程						
26	0309010022009	热浸镀锌钢管 DN150 （消火栓）	1. 安装部位 ：高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式 ：当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接, 当DN≤50mm时采用丝扣连接	m	280.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求					
27	0309010022011	热浸镀锌钢管 DN65 （消火栓）	1. 安装部位 ：高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式 ：当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接,当DN≤50mm时采用丝扣连接 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求	m	132.25			
28	0308040012027	蝶阀 DN150	1. 材质：蝶阀（蝶阀均带锁具装置） 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接，含配对法兰、垫片及紧固螺栓 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 其他满足设计规范要求	个	6			
29	0309010102038	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SG16B65Z-J 3. 箱体尺寸：1000*700*160 4. 箱内配置：DN65mm旋转型消火栓1个, DN65mm L=25m衬胶水带1条, DN65×19mm直流水枪1支, 软	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			管卷盘1套(内径19,长度30m),直流喷雾喷枪1只 5. 安装方式：详设计 6. 安装部位、高度：室内综合考虑 7. 其它：满足设计、规范及招标文件要求					
30	0309010102038	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱兼做试验消火栓	1. 名称：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱兼做试验消火栓 2. 型号、规格：SG16B65Z-J 3. 箱体尺寸：1000*700*160 4. 箱内配置：DN65mm旋转型消火栓1个, DN65mm L=25m衬胶水带1条, DN65×19mm直流水枪1支, 压力表Y~100 0~1.6MPa, 软管卷盘1套(内径19,长度30m), 直流喷雾喷枪1只 5. 安装方式：详设计 6. 安装部位、高度：室内综合考虑 7. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	套	1			
31	0309010132048	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式灭火器（灭火器箱内） 2. 规格、型号：MF/ABC4 3. 安装形式：灭火器箱内安装，灭火器另列，两具灭火器放置于一个灭火器箱内 4. 其它：满足规范及设计要求	具	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
32	0309010132049	灭火器放置箱	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	20			
33	0310020012021	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 除锈、刷油：除锈后刷红丹防锈漆两道, 调和漆(面漆)两道 4. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	Kg	312.25			
34	0309050022046	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统（按实际点位计算） 2. 其他满足设计规范要求	点	16			
		分部小计						
		给排水工程						
35	0310010061934	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：室内，安装高度综合考虑 2. 输送介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 3. 材质：实壁PVC-U排水管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：承插粘接 6. 阻火圈设计要求：另列 7. 包括：管件、止水环、H型管件、管卡、通气帽及弯管等的制作、安装 8. 各种支架制作、安装	m	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			9. 孔洞预留及安装后的堵洞 10. 通球、灌水试验按要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求					
36	031001006193 5	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：室内，安装高度综合考虑 2. 输送介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 3. 材质：实壁PVC-U排水管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：承插粘接 6. 阻火圈设计要求：另列 7. 包括：管件、止水环、H型管件、管卡、通气帽及弯管等的制作、安装 8. 各种支架制作、安装 9. 孔洞预留及安装后的堵洞 10. 通球、灌水试验按要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m	38.72			
37	031001006193 6	PVC-U实壁雨水管 DN100	1. 安装部位：室内，安装高度综合考虑 2. 输送介质：污水、废水、通气、冷凝水综合 3. 材质：实壁PVC-U排水管 4. 型号、规格：DN100	m	103.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 阻火圈设计要求：另列 7. 包括：管件、止水环、H型管件、管卡、通气帽及弯管等的制作、安装 8. 各种支架制作、安装 9. 孔洞预留及安装后的堵洞 10. 通球、灌水试验按要求 11. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求					
38	0310040141966	侧排雨水斗 DN100	1. 名称：侧排雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：铸铁 4. 安装方式：综合考虑 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	个	14			
39	0308170081989	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN75（管道规格，长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等 5. 其他：满足设计施工规范要求	个	6			
		分部小计						
		单价措施项目清单						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		其他措施项目						
40	031302007001	高层施工增加费		项				
		分部小计						
		专业措施项目						
41	031301001001	吊装加固		项				
42	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
43	031301003001	平台铺设、拆除		项				
44	031301004001	顶升、提升装置		项				
45	031301005001	大型设备专用机具		项				
46	031301006001	焊接工艺评定		项				
47	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
48	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
49	031301009001	特殊地区施工增加		项				
50	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
51	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
52	031301012001	工程系统检测、检验		项				
53	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
54	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
55	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
56	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段:

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
57	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
58	031301018001	其他措施		项				
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【给排水工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			21418.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		764.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4520.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10292.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5841.51			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计					21418.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\种子仓库【给排水工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		种子仓库电气工程						
1	030404017160 4	配电箱 ALZ Pn=60kW	1. 名称：配电箱 ALZ 2. 安装方式：落地安装, 柜下设300mm基础 3. 规格：Pn=60KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
2	030404017160 5	配电箱 AL1 Pn=30kW	1. 名称：配电箱 AL1 2. 安装方式：明装, 中心距地1500 3. 规格：Pn=30KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
3	0304040171606	配电箱 AL2 Pn=30kW	1. 名称：配电箱 AL2 2. 安装方式：明装, 中心距地1500 3. 规格：Pn=30kW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
4	0304040171607	配电箱 ALEZ Pn=10kW	1. 名称：配电箱 ALEZ 2. 安装方式：明装, 中心距地1500 3. 规格：Pn=10.00KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
5	0304040171608	配电箱 ALE1 Pn=0.6kW	1. 名称：配电箱 ALE1 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格：Pn=0.6KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
6	0304040171609	配电箱 ALE2 Pn=0.6kW	1. 名称：配电箱 ALE2 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格：Pn=0.6KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
7	030411003488	强电普通桥架 100×100mm	1. 名称：强电普通桥架 2. 型号、规格：100×100 3. 材质：钢质（厚度符合规范要求） 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含开孔（含配管开孔）、隔板、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理等 6. 室内的电井内、竖井内等部位，以及超高作业增加费等综合考虑，桥架穿墙体、楼板、防火分区等防火封堵和防火隔板综合考虑	m	82.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段:

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：满足设计及规范要求					
8	030413001179 1	电缆桥架支吊架	1. 名称:电缆桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 包含:含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆、膨胀螺栓、焊接等，防火桥架采用防火支架、超高及其他因素自行综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	kg	124.25			
9	030409002179 2	桥架内敷设 热镀锌扁钢 - 25x4mm	1. 名称：桥架内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：-25x4 4. 其他：包含补刷（喷）油漆等 5. 敷设部位：综合考虑，超高因素自行考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	0			
10	030411001008	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG钢管 3. 规格：DN20 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑	m	1516.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求					
11	030411001177 5	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	92.07			
12	030411001177 7	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相 关规范要求					
13	030411001177 8	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 附件及数量：包含剔槽补槽， 防火封堵，防火涂料、穿管接头 、穿引线等所有工作内容，管道 过长及管道分支所需的接线盒、 转线盒、转线头综合考虑在综合 单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖 、混凝土结构明配、暗配综合考 虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相 关规范要求	m	93.74			
14	030411001178 0	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 附件及数量：包含剔槽补槽， 防火封堵，防火涂料、穿管接头 、穿引线等所有工作内容，管道 过长及管道分支所需的接线盒、 转线盒、转线头综合考虑在综合 单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖 、混凝土结构明配、暗配综合考 虑、叠合楼板自行综合考虑	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求					
15	0304110011780	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	10			
16	0304080011740	电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	108.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
17	0304080061752	电力电缆终端头 铜芯五芯 截面尺寸≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：矿物电缆头、预分支电缆头综合考虑，五芯 截面尺寸≤35mm ² 3. 材质、类型：铜质，电缆头类型综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	个	4			
18	0304080071855	控制电缆终端头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆终端头 2. 型号、规格：≤14芯 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	0			
19	030408001437	电力电缆 NG-A-5x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV22-0.6/1kV-5x10mm ² 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	0			
20	0304110041763	电气配线 NH-BV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：NH-BV-2.5mm ² 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，	m	1871.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
21	0304110041764	电气配线 ZR-BV-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：ZR-BV-2.5mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	2558.39			
22	0304110041766	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-4mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	m	285.21			
23	0304120041961	广照型灯(工厂型,带工厂罩) LED-200W	1. 名称：广照型灯(工厂型,带工厂罩) 2. 型号规格：LED-200W:4000K 18000lm Ra≥80 3. 安装方式：详设计，包含吊杆 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
24	030412001658	吸顶灯 LED-15W	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：LED-15W:4000K 12001m Ra≥80 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、 支架、灯具附件（保护罩综合考 虑）、开孔等完成该项的所有工 作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综 合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符 合国家现行相关规范及标准	套	1			
25	030412001658	嵌入式方格栅顶灯 LED-32W	1. 名称：嵌入式方格栅顶灯 2. 规格、型号：LED-32W:4000K 25601m Ra≥80 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、 支架、灯具附件（保护罩综合考 虑）、开孔等完成该项的所有工 作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综 合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符 合国家现行相关规范及标准	套	16			
26	030412001657	防水防尘吸顶灯 LED, 12W	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 规格、型号：LED, 12W 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、 支架、灯具附件（保护罩综合考 虑）、开孔等完成该项的所有工	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
27	030412001414	疏散出口标志灯(自带蓄电池) 2W	1. 名称：疏散出口标志灯(自带蓄电池) 2W 2. 规格、型号：LED 1*2W ，需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具、吊杆、吊链、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	3			
28	030412001416	自带蓄电池的中型应急疏散指示标识灯 2W	1. 名称：自带蓄电池的中型应急疏散指示标识灯 2W 2. 规格、型号：LED 1*2W 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、吊杆、吊链、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符	套	59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
29	030412004418	自带电源疏散照明灯(A型) 5W	1. 名称：自带电源疏散照明灯(A型) 5W 2. 规格、型号：LED 1*5W 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	61			
30	030412004418	自带蓄电池疏散照明灯(A型) 5W	1. 名称：自带蓄电池疏散照明灯(A型) 5W 2. 规格、型号：LED 1*5W 需通过消防认证的应急照明灯具，防护等级IP67 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	11			
31	030412001414	自带蓄电池的中型安全出口标志灯 2W	1. 名称：自带蓄电池的中型安全出口标志灯 2W	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格、型号：LED 1*2W ， 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、吊杆、吊链、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
32	030404034423	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, H=1.3米 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	7			
33	030404034424	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, H=1.3米 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
34	030404034424	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, H=1.3米 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
35	030404034423	密闭防水单联单控开关	1. 名称：密闭防水单联单控开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, H=1.3米 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
36	030411006661	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 含开关、插座、灯头盒、转接盒等 3. 安装形式：明、暗装综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	257			
37	030414002276 6	送配电装置系统调试 ≤1kV	1. 名称；送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	0			
38	030409008531	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 本体安装，含本体与扁钢焊接工作 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
39	030409002534	户内接地母线 不锈钢扁钢-40x4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40x4mm 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	783.09			
40	030409005180 2	接闪带 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接地网跨接 6. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	375.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
41	030409005180 2	接闪带 热镀锌扁钢-25*4	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：25*4 4. 安装形式：综合考虑 5. 含接地网跨接 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	193.45			
42	030409002003	利用基础钢筋接地	1. 利用基础内钢筋为接地体 2. 做法符合规范及设计要求	m	363.01			
43	030409006180 6	避雷针	1. 名称 2. 材质 3. 规格 4. 安装形式、高度 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	根	0			
44	030409003540	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用钢结构、钢构件、或者柱内主筋作引下线， 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	0			
45	030409008537	接地连接板	1. 名称：接地连接板 2. 材质：综合 3. 做法：详15D510-P29 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	块	2			
46	030409003541	接地网跨接	1. 名称：接地网跨接 2. 跨接类型：满足设计要求 3. 部位：满足设计要求 4. 安装形式：满足设计要求	处	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段:

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
47	0304090081804	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 其他：满足施工及验收规范要求 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	处	2			
48	0304140111805	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 其他：满足施工及验收规范要求 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	1			
		分部小计						
		火灾报警工程						
49	030411001565	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	330.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
50	0304110041846	电气配线 ZN-RVV-4*1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格： ZN-RVV-4*1.5mm2 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑，双色线价差自行综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	330.28			
51	0309040031872	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 规格：详设计 3. 安装形式：包括底座及安装、本体调试 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	16			
52	030411006661	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 含开关、插座、灯头盒、转接盒等 3. 安装形式：明、暗装综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	16			
		分部小计						
		综合布线工程						
53	030411001479	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要	m	8.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			求 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准.					
54	0305020072077	4芯光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 敷设方式：管内穿线及线槽桥架内敷设，综合考虑 3. 其它：满足设计及相关规范要求 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	100			
55	0305020012078	网络配线箱IFD	1. 名称：网络配线箱IFD（含配线架） 2. 型号、规格：尺寸：详设计 3. 其它：满足技术、设计图纸、相应规范及后期使用的要求 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
56	0304090102079	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 其它：满足技术、设计图纸、相应规范及后期使用的要求 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
57	0305020072077	4芯光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 敷设方式：管内穿线及线槽桥架内敷设，综合考虑 3. 其它：满足设计及相关规范要求 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段:

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
58	0305020142079	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 含耦合器 3. 其它：满足设计及相关规范要求 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	芯	12			
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		其他措施项目						
59	031302007001	高层施工增加费		项				
		分部小计						
		专业措施项目						
60	031301001001	吊装加固		项				
61	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
62	031301003001	平台铺设、拆除		项				
63	031301004001	顶升、提升装置		项				
64	031301005001	大型设备专用机具		项				
65	031301006001	焊接工艺评定		项				
66	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
67	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
68	031301009001	特殊地区施工增加		项				
69	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
70	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
71	031301012001	工程系统检测、检验		项				
72	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
73	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
74	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
75	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
76	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
77	031301018001	其他措施		项				
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			12482.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		445.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2634.38			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5998.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3404.43			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计					12482.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\种子仓库【强电工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			3898.46
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101004001	挖槽坑土方	1. 土方类别：综合考虑 2. 挖土方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	614.85			
2	010101004002	挖槽坑石方	1. 石方类别：综合考虑 2. 挖石方深度：综合 3. 开挖方式：人工、机械综合开挖 4. 场内装、卸、运等费用已包含在本单价内 5. 现场是否需要爆破由投标人自行考虑，费用包含在综合单价内 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	5533.61			
3	010103001003	回填方（利用回填）	1. 密实度要求:满足规范及设计要求 2. 填方材料品种:合格土方，夯实容重、密实度满足规范要求 3. 回填方式:机械夯实 4. 填方粒径要求:综合，满足规范要求 5. 填方来源、运距:利用回填，场内外运距综合考虑	m3	3124.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 其他:清单工程量含工作边及放坡量 7. 其他: 满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 工程量按天然密实计算 3. 本清单为余方点装料运输至弃置点的运输费费用及余方处置场地消纳费用 4. 余方点装料运输至弃置点的运输距离: 按15公里计算。结算时该部分单价按投标综合单价除以15公里乘以实际运输公里数计算, 作为该部分最终结算单价 (实际运输公里数: 由相关部门批准的运输路线), 但最终结算单价不得高于该部分投标单价 5. 其他: 满足施工图设计要求、施工验收规范要求且满足业主及当地政府规定的安全文明施工的要求	m3	3023.63			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
5	010402001005	页岩多孔砖墙 M10水泥砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级 : 页岩多孔砖 2. 墙体类型: 砌块墙 3. 厚度: 综合考虑 4. 砌筑高度: 综合考虑	m3	6.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第3页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
6	010402001006	页岩多孔砖墙 M5混合砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 墙体类型：砌块墙 3. 厚度：综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	8.04			
7	010401003007	实心砖墙（含地下室侧墙保护砖）	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖墙（含地下室侧墙保护砖） 2. 墙体类型：砌块墙 3. 厚度：综合考虑 4. 砌筑高度：综合考虑 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 6. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要	m3	68.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第4页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			求					
8	010401001008	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 砌筑高度：综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 勾缝要求：满足规范要求，费用综合考虑 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	20.24			
9	010401014009	砖砌排水沟	1. 排水沟截面净空尺寸：300*270 2. 沟侧墙：M5水泥砂浆砌筑页岩实心砖墙 3. 沟底抹面：20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂，兼找坡层（最薄处20厚） 4. 侧壁抹面：20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂 5. 沟盖板：铸铁篦子盖板 6. 排水沟具体做法：详建施08-3节点 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m	19.79			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001010	垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土	m3	64.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第5页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
11	010501004011	基础 C30P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	471.2			
12	010504004012	挡土墙 C30P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》	m3	131.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第6页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			》、施工验收规范及设计图纸要求					
13	010504001013	直行墙 C30P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	45.36			
14	010502001014	矩形柱 C30P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	27.36			
15	010502001015	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不	m3	1.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第7页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
16	010502002016	构造柱 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	1.17			
17	010507005017	窗台、压顶 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	0.46			
18	010503005018	预制过梁 C25	1. 混凝土种类：预制商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第8页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
19	010503004019	圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	0.84			
20	010505001020	有梁板 C30P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	112.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第9页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
21	010505001021	有梁板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	111.02			
22	010506001022	楼梯 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	18.75			
23	010512001023	预制风井盖板 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 部位：风井板 3. 规格：综合考虑 4. 砼强度：C20 商品混凝土 5. 配筋：Φ6.5@200 双向钢筋网 6. 钢筋、混凝土、模板、运输、安装均已含在该综合单价内 7. 其他：满足《技术标准和要求	m3	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第10页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			》、施工验收规范及设计图纸要求					
24	010512001024	预制检修口盖板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 部位：检修口盖板 3. 规格：综合考虑 4. 砼强度：C20 商品混凝土 5. 配筋：Φ8@200 双层双向钢筋网 6. 钢筋、混凝土、模板、运输、安装均已含在该综合单价内 7. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	0.16			
25	010507007025	防水挡坎 C30	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	0.14			
26	010505008026	雨棚 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不	m3	0.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第11页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
27	010505008027	设备基础 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 商品砼的外加剂费用、切缝、运输、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、运输泵送方式不同、石料种类及粒径不同而调整单价 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m3	5.47			
28	010507001028	坡道	1. 混凝土坡道 2. 做法详见：18J812第8页做法B 3. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	2.7			
29	010507007029	集水坑盖板	1. 集水坑盖板 2. 盖板材质：C20细石混凝土，内配双向Φ10@100钢筋 3. 做法：详建施节点图-A/8 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m3	0.17			
30	010515001030	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价	t	0.099			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第12页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
31	010515001031	现浇构件钢筋HPB300 直径≤ Φ 10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300 直径≤Φ 10及措施钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.096			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第13页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
32	010515001032	现浇构件钢筋HRB400 直径≤ φ 10	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径≤ φ 10及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	10.676			
33	010515001033	现浇构件钢筋HRB400 直径 φ 12~14	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ 12~14及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价	t	45.493			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第14页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
34	010515001034	现浇构件钢筋HRB400 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ16及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综	t	0.813			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第15页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
35	010515001035	现浇构件钢筋HRB400 直径>φ16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 直径>φ16及措施钢筋综合考虑，带“E”与不带“E”由投标人综合考虑，结算不作调整 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	29.632			
		分部小计						
		金属结构工程						
36	010516002036	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：型钢、钢筋等综合 2. 铁件尺寸：详设计图综合	t	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第16页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
37	010606008037	钢楼梯	1. 名称：钢楼梯 2. 具体做法：详国标15J401-T1E08-A20 3. 综合单价包含但不限于定位、吊装、固定、五金件、底漆、除锈、螺栓、预埋等完成此项工作所需人工、材料、机械、管理、利润等费用 4. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	0.021			
38	010606008038	铁爬梯	1. 名称：铁爬梯 2. 具体做法：详见设计图纸 3. 综合单价包含但不限于定位、吊装、固定、五金件、底漆、除锈、螺栓、预埋等完成此项工作所需人工、材料、机械、管理、利润等费用 4. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	t	0.014			
39	010607005039	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，其余综合考虑 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同墙体材质交接处、楼梯间和人流通道 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	137.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第17页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		0108 门窗工程						
40	010802001040	钢质普通门	1. 门代号及洞口尺寸 ：钢制门，规格详设计图纸（成品） 2. 开启方式:综合 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	3.3			
41	010802003041	成品钢制甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸 ：成品钢制甲级防火门，规格详设计图纸（成品） 2. 开启方式:综合 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、特殊配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中（顺序器、闭门器除外），门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 防火门耐火极限详设计 6. 其他：满足《技术标准和要求	m2	5.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第18页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			》、施工验收规范及设计图纸要求					
42	010801006042	闭门器	1. 防火门闭门器 2. 锁品种：详设计 3. 锁规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	套	4			
43	010801006043	顺序器	1. 防火门顺序器 2. 锁品种：详设计 3. 锁规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	套	2			
44	010802001044	铝合金窗（推拉）	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金玻璃窗, 单层钢化6mm厚, 规格详设计图纸 2. 开启方式: 推拉 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求, 综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件、防鼠防鸟网等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第19页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
45	010802001045	防雨金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：防雨金属百叶窗，内附防鼠钢丝网，规格详设计图纸 2. 开启方式:综合 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 4. 五金配件、紧固件、密封材料、灌浆、塞缝、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	2.28			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
46	010903002046	地下室底板外防水 双层1.2mm厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度：双层1.2mm厚预铺反粘型高分子自粘胶膜防水卷材 3. 基层处理：刷底胶剂一道，材性同防水材料 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、撒干水泥、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及	m2	726.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第20页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
47	010401012047	地下室侧壁外防水 双层1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度：双层1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 基层处理：刷底胶粘剂两道, 材料同防水材料 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、撒干水泥、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	888.94			
48	010903002048	覆土顶板外防水 1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型）	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 3. 基层处理：综合考虑	m2	421.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第21页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、撒干水泥、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
49	010902001049	覆土顶板外防水 4mm厚弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材(含化学阻根剂)	1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材(含化学阻根剂) 3. 基层处理：综合考虑 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、撒干水泥、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要	m2	421.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第22页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			求					
50	010902002050	防水不上人屋面 1.5mm厚JS-I 聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面01 2. 涂膜品种、厚度：1.5mm厚JS-I 聚合物水泥防水涂料 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	41.44			
51	010902001051	防水不上人屋面 1.5mm厚TPR 自粘橡胶防水卷材	1. 部位：屋面01 2. 涂膜品种、厚度：1.5mm厚TPR 自粘橡胶防水卷材 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量	m2	20.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第23页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
52	010904002052	地1、地2 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型)	1. 部位：地1、地2 2. 涂膜品种、厚度：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	424.95			
53	010903002053	内1、内2 2mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型)	1. 部位：内1、内2 2. 涂膜品种、厚度：2mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型) 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层	m2	895.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第24页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
54	010903002054	顶2 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型)	1. 部位：顶2 2. 涂膜品种、厚度：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型) 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	475.99			
55	010903002055	外1 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料II型	1. 部位：外1 2. 涂膜品种、厚度：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料II型 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥	m2	76.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第25页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求					
56	010903002056	排水沟 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型)	1. 部位：排水沟 2. 涂膜品种、厚度：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型) 3. 基层处理：综合 4. 防水层数、做法：详设计 5. 底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6. 搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉、管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7. 其它：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求	m2	16.03			
57	010903004057	3mm厚止水钢板	1. 部位：综合 2. 止水带材料种类：钢板止水带300*3mm厚，外贴式、中埋式综合考虑 3. 做法：详设计 4. 综合单价包含但不限于清缝、止水带、连接件、固定件等完成	m	949			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第26页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			此项工作所需人工、材料、机械、管理、利润等费用 5. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
58	011101006058	顶板1、屋1 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	428.32			
59	011101006059	顶板1 30mm厚1:3水泥砂浆找坡层	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：30mm厚1:3水泥砂浆找坡层 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	412.82			
60	011101006060	顶板1 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	412.82			
61	011101006061	顶板1 10mm厚1:4石灰砂浆隔离层	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：10mm厚1:4石灰砂浆隔离层 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	412.82			
62	010902003062	顶板1 70mm厚C20细石混凝土保护层,内配Φ6.5@双向200,内掺5%防水剂	1. 基层类型、清理：综合 2. 刚性层厚度：70mm厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土	m2	412.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第27页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			（添加5%防水剂） 4. 混凝土强度等级：C20 5. 嵌缝材料种类：分格缝间距≤6m*6m，缝宽20mm，防水油膏嵌缝 6. 钢筋规格、型号：Φ6.5单层双向@200 7. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
63	010902003063	顶板1 50mm厚PVC成品排水蓄水板	1. 基层类型：综合考虑 2. 材质：50mm厚PVC成品排水蓄水板 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	412.82			
64	010902002064	顶板1 耐穿刺土工布(容重不低于250KG/m2)	1. 部位：地下室顶板 2. 基层类型、清理：综合 3. 材料品种：耐穿刺土工布(容重不低于250KG/m2) 4. 层数：一层 5. 铺设方式：综合 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	412.82			
65	010501001065	屋1 最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	1. 基层类型、清理：综合 2. 混凝土种类、等级：LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m3	0.47			
66	011101006066	屋1 5mm掺有纤维的石灰砂浆	1. 基层类型、清理：综合 2. 混凝土种类、等级：5mm掺有纤维的石灰砂浆	m2	15.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第28页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
67	010902003067	屋1 40mm厚C20细石混凝土保护层, 配Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢, 双向@150	1. 基层类型、清理：综合 2. 刚性层厚度：40mm厚 3. 混凝土种类：商品细石混凝土（添加5%防水剂） 4. 混凝土强度等级：C20 5. 嵌缝材料种类：分格缝间距≤6m*6m，缝宽20mm，防水油膏嵌缝 6. 钢筋规格、型号：Φ6或冷拔Φ4的Ⅰ级钢, 双向@150 7. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	15.5			
68	010501001068	地1 泡沫混凝土回填层	1. 基层类型、清理：综合 2. 混凝土种类、等级：泡沫混凝土 (FCA04-C1-W10-S-JG/T266-2011) 回填层(最薄处30厚), 2%坡向出水口或地漏 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m3	21.1			
69	011101006069	地1 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆结合层找坡(坡度1%), 抹平	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：最薄处20mm厚1:3水泥砂浆结合层找坡(坡度1%), 抹平 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	15.61			
70	011101003070	地1 C10细石混凝土找坡	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 找平层砂浆配合比、厚度：厚度≥30mm，C10细石砼找坡	m2	69.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第29页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
71	011101001071	地1 30mm厚1:2水泥豆石面层铁板赶光	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 面层砂浆配合比、厚度：30mm厚1:2水泥豆石面层铁板赶光 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	84.9			
72	011101006072	地2 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 面层砂浆配合比、厚度：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	36.26			
73	011101001073	地2 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层铁板赶光	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 面层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:2.5水泥砂浆面层铁板赶光 3. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	17.51			
74	011101001074	地2 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯）	1. 基层类型、清理：综合考虑 2. 面层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:2.5水泥砂浆面层铁板赶光（楼梯） 3. 楼梯踏步防滑条做法参西南18J515-192-5 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	18.75			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
75	011201001075	砖胎膜 15mm厚1:2水泥砂浆抹面、表面收光	1. 墙柱体类型：综合 2. 砖胎膜，孔洞封堵，15mm厚	m2	78.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第30页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			1:2水泥砂浆，砂浆采用预拌砂浆 3. 阳角护角、圆角综合在此项目中，投标人自行考虑 4. 表面收平压光、表面拉毛、圆弧处理等综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计及规范要求					
76	011201004076	侧1 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 基层类型、清理：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	899.34			
77	011201004077	外1 13mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型、清理：刷界面处理剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比：13mm厚1::3水泥砂浆打底(内参5%防水剂)，两次成活，扫毛或划出纹道；刷界面处理剂 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	76.06			
78	011201004078	外1 5mm厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型	1. 基层类型、清理：刷界面处理剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、	m2	76.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第31页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求					
79	011201004079	外1 5mm厚抗裂砂浆复合耐碱镀锌铁丝网格布一层	1. 基层类型、清理：刷界面处理剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚抗裂砂浆复合耐碱镀锌铁丝网格布一层 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	76.06			
80	011201004080	内1 7mm1:3水泥砂浆垫层+8mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛	1. 基层类型、清理：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：7mm1:3水泥砂浆垫层+8mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	153.09			
81	011201004081	内1 5mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光	1. 基层类型、清理：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	153.09			
82	011201004082	内2 10mm厚1:3水泥砂浆找平，两次成活	1. 基层类型、清理：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚1:3水泥砂浆找平，两次成活	m2	216.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第32页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
83	011201004083	内2 6mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型、清理：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：6mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	216.39			
84	011201004084	内2 5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	1. 基层类型、清理：综合 2. 面层砂浆厚度、配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	216.39			
85	011201001085	女儿墙内侧墙面抹灰	1. 基层类型、清理：综合 2. 面层砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆打底（内参5%防水剂）饰面 3. 圆弧形、锯齿形、不规则形增加费综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	15.05			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
86	011406001086	真石漆外墙面	1. 基层类型：综合	m2	76.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第33页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 腻子：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂真石漆面层材料(1厚封闭底漆 +2厚天然真石漆+1厚罩面清漆)，颜色、纹理综合考虑，无论为何种色号颜色均不调整单价，且达到验收规范要求 4. 涂料燃烧性能等级：满足设计及规范要求 5. 圆弧形、锯齿形、不规则形、图案、线条、文字、滴水条的增加费等综合考虑 6. 罩光清漆等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 综合单价包含竣工移交前所有墙面清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污的位置所有内容 8. 具体做法详设计施工图、技术要求、发包人提供的样板、设计、规划、发包人要求，并提供不小于每种50平方打样，确认后方可大批量施工 9. 分格分缝条综合考虑进单价，不再单独计 10. 外墙管刷漆（油漆类型综合考虑）综合在单价内，不额外计量计费 11. 其他：满足设计、招标文件、					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第34页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求					
87	011406001087	无机涂料内墙面	1. 基层类型：综合 2. 部位：墙面 3. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合考虑 4. 涂料品种、喷刷遍数、颜色：无机涂料一底两面，颜色综合 5. 文字、图案、线条等增加费包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	153.09			
88	011406001088	无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合 2. 部位：天棚 3. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合考虑 4. 涂料品种、喷刷遍数、颜色：无机涂料一底两面，颜色综合 5. 文字、图案、线条等增加费包含在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m2	40.42			
		分部小计						
		0108 其他工程						
89	011503001089	楼梯栏杆 900mm高	1. 成品不锈钢栏杆 2. 栏杆高度：H=900mm 3. 做法：西南18J412-68-1a及西南18J412-48-6 4. 综合单价包含五金件、预埋件、固定件、表面处理、装饰盖板	m	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第35页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			、挡水条及详图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 5. 实施前需现场打样，待甲方确认样式及颜色后方可实施，其增加费及因甲方调整样式及颜色引起的增加费投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求					
90	011503001090	楼梯栏杆 1050mm高	1. 成品不锈钢栏杆 2. 栏杆高度：H=1050mm 3. 做法：西南18J412-68-1a及西南18J412-48-6 4. 综合单价包含五金件、预埋件、固定件、表面处理、装饰盖板、挡水条及详图所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 5. 实施前需现场打样，待甲方确认样式及颜色后方可实施，其增加费及因甲方调整样式及颜色引起的增加费投标人自行考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求	m	1.36			
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
91	011701001100	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 建筑檐口高度：详设计	m2	449.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第36页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求					
92	011701006101	满堂脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 支架高度：综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	685.57			
		分部小计						
		混凝土模板及支架（撑）						
93	011702001102	基础垫层	1. 支模高度：综合	m2	22.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第37页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
94	011702001103	满堂基础	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	167.66			
95	011702001104	设备基础	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合	m2	14.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第38页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑, 不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他: 满足设计及相关规范要求					
96	011702011105	直行墙	1. 支撑高度: 层高综合, 层高>3.9m的增加费另计 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用: 投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑, 不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 对拉螺栓堵眼增加费综合考虑在综合单价内 8. 其他: 满足设计及相关规范要求	m2	287.41			
97	011702011106	挡土墙	1. 支撑高度: 层高综合, 层高>3.9m的增加费另计	m2	854.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第39页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑, 不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 对拉螺栓一次性摊销端头处理费综合考虑在综合单价内 8. 其他: 满足设计及相关规范要求					
98	011702011107	墙 每超过1m增加费	1. 支撑高度: 层高>3.9m 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑, 不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他: 满足设计及相关规范要求	m2	2760.03			
99	011702002108	矩形柱	1. 支撑高度: 层高综合, 层高>	m2	165.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第40页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 9m的增加费另计 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
100	011702002109	矩形柱 每超过1m增加费	1. 支撑高度：层高>3. 9m 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	177. 09			
101	011702003110	构造柱	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、	m2	14. 64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段： 第41页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
102	011702008111	窗台、压顶	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	4.75			
103	011702008112	圈梁	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综	m2	7.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第42页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑, 不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他: 满足设计及相关规范要求					
104	011702014113	有梁板	1. 支撑高度: 层高综合, 层高>3.9m的增加费另计 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用: 投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑, 不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他: 满足设计及相关规范要求	m2	487.33			
105	011702014114	有梁板 每超过1m增加费	1. 支撑高度: 层高>3.9m 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合	m2	537.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第43页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施 工组织设计, 现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采用何种 支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要 求					
106	011702024115	楼梯	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、 复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综 合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因 周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施 工组织设计, 现场实际情况和企业 自身情况综合报价, 不论采用何种 支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要 求	m2	18.75			
107	011702023116	雨棚	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、 复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综 合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因	m2	2.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第44页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
108	011702008117	防水挡坎	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	1.44			
109	011702025118	其它小型构件	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 模板超高费用:投标人自行考虑 5. 模板周转次数综合考虑，不因周转次数的变化调整综合单价 6. 投标人应根据设计图纸, 投标施	m2	0.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第45页 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求					
		分部小计						
		垂直运输						
110	011703001119	垂直运输	1. 建筑结构形式：详设计 2. 檐口高度、层数：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	449.61			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001091	安全文明施工费			127005.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4535.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26803.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61028.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34637.73			
2	011707002092	夜间施工增加费						
3	011707003093	非夜间施工照明						
4	011707004094	二次搬运费						
5	011707005095	冬雨季施工增加费						
6	011707006096	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007097	已完工程及设备保护费						
8	011707008098	工程定位复测费						
9	011707008099	投标人认为应计取的其他措施费用						
合 计					127005.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			43155.07
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0309 消防泵房						
1	030109001803	室内消火栓加压泵 Q=60L/s, H=0. 55MPa, N=75KW	1. 名称：室内消火栓加压泵 2. 技术参数： Q=60L/s, H=0. 55MPa, N=75KW（一用一备） 3. 含减震橡胶垫，具体详设计 4. 包括设备地脚螺栓孔灌浆、二次灌浆支架制作安装、除锈刷油、连接设备的异径管、电动机检查接线等 5. 成套设备，含减震装置、设备接地、调试 6. 其它满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	2			
2	030109001804	喷淋加压泵 Q=80L/s, H=0. 6MPa, N=75KW	1. 名称：自动喷淋加压泵 2. 技术参数： Q=80L/s, H=115m, N=75KW（一用一备） 3. 含减震橡胶垫，具体详设计 4. 包括设备地脚螺栓孔灌浆、二次灌浆支架制作安装、除锈刷油、连接设备的异径管、电动机检查接线等 5. 成套设备，含减震装置、设备接地、调试 6. 其它满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】 标段： 第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
3	0310060022044	消火栓稳压泵组WY-1 Q=2.5L/s, H=0.3MPa, N=1.5KW	1. 名称：消火栓系统稳压设备 2. 技术参数： XW(L)-II-2.5-30-ADL, 隔膜气压罐1500L, 配用水泵参数 (Q=2.5L/s, H=0.3MPa, N=1.5kW) ; P0=0.24, Ps1=0.27, Ps2=0.32 3. 含减震橡胶垫, 具体详设计 4. 包括设备地脚螺栓孔灌浆、二次灌浆支架制作安装、除锈刷油、连接设备的异径管、电动机检查接线等 5. 成套设备, 含减震装置、设备接地、调试 6. 其它满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详设计图纸, 并须符合国家现行相关规范及标准	套	1			
4	0310060022045	喷淋稳压泵组WY-2 Q=10.5L/s, H=0.38MPa, N=11KW	1. 名称：喷淋稳压泵组WY-2 2. 技术参数：立式气压罐有效容积3.11m3, 总容积9.33m3, 气压罐建议尺寸Φ2400*2500(mm); 配用水泵参数 (Q=10.5L/s, H=0.38MPa, N=11kW) ; P0=0.32, Ps1=0.35, Ps2=0.41. 3. 含减震橡胶垫, 具体详设计 4. 包括设备地脚螺栓孔灌浆、二次灌浆支架制作安装、除锈刷油、连接设备的异径管、电动机检查接线等 5. 成套设备, 含减震装置、设备	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			接地、调试 6. 其它满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
5	030901002805	热浸镀锌钢管 DN300	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN300 3. 连接形式：焊接 4. 含弯头三通等管件，含水冲洗、水压试验等完成本项目所有工作内容 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	25.5			
6	030901002805	热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：焊接 4. 含弯头三通等管件，含水冲洗、水压试验等完成本项目所有工作内容 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	53.2			
7	030901002806	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：焊接 4. 含弯头三通等管件，含水冲洗、水压试验等完成本项目所有工作内容 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合	m	73.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
8	030901002808	热浸镀锌钢管 DN125	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：焊接 4. 含弯头三通等管件，含水冲洗、水压试验等完成本项目所有工作内容 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	14.2			
9	030901002807	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：焊接 4. 含弯头三通等管件，含水冲洗、水压试验等完成本项目所有工作内容 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	15.15			
10	031001007509 2	钢塑复合管 DN100	1. 名称：钢塑复合管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接或法兰连接 5. 含弯头三通等管件，含水冲洗、水压试验等完成本项目所有工作内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	9.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
11	030807003822	水锤消除器 DN200	1. 类型：水锤消除器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接方式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 5. 压力等级：按照设计规定调整 6. 包含：准备工作，阀门壳体压力试验和密封试验，阀门、消除器、压力表等安装 7. 其他：未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	4			
12	031003003823	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
13	031003003823	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】 标段： 第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			项目所有工作内容 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
14	031003003823	Y型过滤器 DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	4			
15	031003003825	可曲扰橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲扰橡胶软接头 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
16	031003003825	可曲扰橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲扰橡胶软接头 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】 标段： 第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
17	031003003826	可曲扰橡胶软接头 DN200	1. 名称：可曲扰橡胶软接头 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	8			
18	031003003825	大小头 DN100	1. 名称：大小头 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
19	031003003825	大小头 DN150	1. 名称：大小头 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
20	031003003826	大小头 DN200	1. 名称：大小头 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	8			
21	030807003832	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 规格、型号：详设计 3. 连接形式：详设计 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
22	030807003833	流量压力测试装置 DN150	1. 名称：流量压力测试装置 2. 规格、型号：DN150 3. 其他：符合设计及规范要求 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
23	030804001834	泄压阀 DN150	1. 材质：泄压阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
24	030807003835	止回阀 DN200	1. 名称：止回阀 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	4			
25	030807003835	止回阀 DN150	1. 名称：止回阀 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
26	030807003835	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
27	030807003838	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号:DN200 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	12			
28	030807003839	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式：法兰连接（法兰另计） 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	8			
29	030807003840	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	4			
30	030804001883	蝶阀 DN200	1. 材质：蝶阀 2. 规格：DN200	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
31	030804001884	蝶阀 DN150	1. 材质：蝶阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
32	030807003841	液位控制阀 DN100	1. 名称：液位控制阀 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
33	030807003842	闸阀 DN300	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号:DN300 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
34	030807003842	电动闸阀 DN100	1. 名称：电动闸阀 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	4			
35	031003013844	水表组 DN100	1. 名称：水表组 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件要求：含闸阀、水表、减压阀、连接法兰、连接螺栓等全部施工内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	组	1			
36	030807003845	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
37	030601002847	压力表	1. 名称：真空压力表 2. 含压力表表弯及附件等成套安装 3. 规格：压力表采用Y-150型压力表, 其量程应为系统最高压力的两倍 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	12			
38	031004014848	大流量地漏 DN150	1. 名称：大流量地漏 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 安装方式：综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	0			
39	030807003849	溢流喇叭口 DN350	1. 名称：溢流喇叭口 2. 规格、型号:DN350 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	0			
40	030807003850	不锈钢丝网（防虫网）	1. 名称：不锈钢丝网（防虫网） 2. 规格、型号:综合 3. 安装位置：包括但不限于泵内水池通气管口、溢流管口、排水（泄空）管口，投标人综合考虑 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	6			
41	030601005851	玻璃管液位计	1. 名称：玻璃管液位计 2. 规格、型号：详设计	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
42	030601005852	液位信号装置	1. 名称：液位信号装置 2. 规格、型号：详设计 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	2			
43	0308070012043	旋流防止器 DN300	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
44	0308070012043	浮球阀 DN100	1. 名称：浮球阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	0			
45	031003011828	法兰 DN100	1. 类型：法兰（平焊法兰、沟槽法兰、各种法兰综合考虑） 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 焊接方法：满足设计及规范要求	副	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 包含：准备工作，管子切口，磨平，管口组对，焊接，焊缝钝化，法兰连接，螺栓涂二硫化钼等 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
46	031003011829	法兰 DN150	1. 类型：法兰（平焊法兰、沟槽法兰、各种法兰综合考虑） 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 焊接方法：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，磨平，管口组对，焊接，焊缝钝化，法兰连接，螺栓涂二硫化钼等 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	副	0			
47	031003011830	法兰 DN200	1. 类型：法兰（平焊法兰、沟槽法兰、各种法兰综合考虑） 2. 型号、规格：DN200 3. 连接形式：综合考虑 4. 焊接方法：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，磨平，管口组对，焊接，焊缝钝化，法兰连接，螺栓涂二硫化钼等 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	副	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
48	031003011831	法兰 DN300	1. 类型：法兰（平焊法兰、沟槽法兰、各种法兰综合考虑） 2. 型号、规格：DN300 3. 连接形式：综合考虑 4. 焊接方法：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，磨平，管口组对，焊接，焊缝钝化，法兰连接，螺栓涂二硫化钼等 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	副	0			
49	031002001853	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	Kg	218.66			
50	031201001854	管道刷色环（消防管道）	1. 油漆品种：刷色或涂环圈标志 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：详设计 3. 标志色方式、品种：详设计 4. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m2	10			
51	030817008898	柔性防水套管 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
52	030817008898	柔性防水套管 DN125	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN125 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
53	030817008899	柔性防水套管 DN150	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	9			
54	030817008900	柔性防水套管 DN200	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN200 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
55	030817008901	柔性防水套管 DN300	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN300 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	4			
56	030817008901	柔性防水套管 DN400	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN400 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	0			
57	031003013683	泵房水表组 DN100	1. 名称：生活水泵房水表组 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：详设计 5. 附件要求：含（远传）水表、闸阀、电（磁阀）动闸阀、连接法兰、密闭处理、连接螺栓等全	组	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			部施工内容 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求					
58	0310050035090	电散热器 2.2KW	1. 名称：电散热器 2.2KW 2. 本体安装:综合考虑 3. 包含方倾到开关、过热保护及韦片防烫设计等，设备外壳可靠接地、配套温控装置及超温断电保护啊、剩余电流保护措施等； 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	2			
59	0309010045091	湿式报警阀组 DN200	1. 名称、型号:湿式报警阀组 2. 规格：DN200 3. 其他：满足相关规范及设计要求，包含配套信号蝶阀，水力警铃 压力开关等相关附件	组	1			
		分部小计						
		集水坑						
60	030109011690	潜污泵50JYW Q=10m3/h，H=15m，N=1.5kW	1. 名称：潜污泵 2. 型号：详设计 3. 技术参数：50JYW Q=10m3/h，H=15m，N=1.5kW 4. 输送介质：排水 5. 附件配置要求：含潜污泵控制箱、液位控制仪、防水接线盒、支架、减震器、单机试运转至水泵配管及设备自带防水电缆等施	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			工内容 6. 单价中包含控制箱至水泵电缆、控制箱至水泵配管、安装调试及电动机检查接线等全部费用 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
61	031001001700	热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：高度综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑。 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：当DN>50mm时采用沟槽式卡箍连接,当DN≤50mm时采用丝扣连接 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 含水冲洗、水压试验、预留孔洞 6. 其他满足设计规范要求	m	12			
62	031003003718	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接，包含配对法兰、垫片、紧固件等完成本项目所有工作内容 4. 安装部位综合考虑，包含管井、管廊内安装综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
63	031003003723	可曲扰橡胶软接头 DN80	1. 名称：可曲扰橡胶软接头 2. 材质：具体材质及工作压力详	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. . 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
64	031003003725	止回阀 DN80	1. 名称：止回阀 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 附件要求：含密闭处理、连接螺栓等全部施工内容 6. . 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	2			
65	031003011729	法兰 DN80	1. 类型：法兰（平焊法兰、沟槽法兰、各种法兰综合考虑） 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：综合考虑 4. 焊接方法：满足设计及规范要求 5. 包含：准备工作，管子切口，磨平，管口组对，焊接，焊缝钝化，法兰连接，螺栓涂二硫化钼等 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	副	0			
66	030817008898	柔性防水套管 DN80	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格：DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、留洞、堵洞等全部内容 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		其他措施项目						
67	031302007001	高层施工增加费		项				
		分部小计						
		专业措施项目						
68	031301001001	吊装加固		项				
69	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
70	031301003001	平台铺设、拆除		项				
71	031301004001	顶升、提升装置		项				
72	031301005001	大型设备专用机具		项				
73	031301006001	焊接工艺评定		项				
74	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
75	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
76	031301009001	特殊地区施工增加		项				
77	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
78	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
79	031301012001	工程系统检测、检验		项				
80	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
81	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
82	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
83	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
84	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
85	031301018001	其他措施		项				
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			25013.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		893.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5278.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12019.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6821.74			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计					25013.04			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市丘区种业高质量发展项目(一期)\消防水池水泵房【给排水工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【给排水工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			4392.28
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		泵房强电工程						
1	030404017301	配电箱 B1APxfb1	1. 名称：配电箱 B1APxfb1 2. 安装方式：落地安装, 柜下设200mm砖基础 3. 规格：详见系统图 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
2	030404017301	配电箱 B1APxfb2	1. 名称：配电箱 B1APxfb2 2. 安装方式：落地安装, 柜下设200mm砖基础 3. 规格：详见系统图 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
3	030404017301	配电箱 B1APxfb3	1. 名称：配电箱 B1APxfb3 2. 安装方式：落地安装, 柜下设200mm砖基础 3. 规格：详见系统图 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
4	0304040171604	配电箱 B1ACwyb Pn=12.5kW	1. 名称：配电箱 B1ACwyb 2. 安装方式：明装, 中心距地1500 3. 规格：Pn=12.5KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
5	0304040171605	配电箱 ALE1 Pn=0.6kW	1. 名称：配电箱 ALE1 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格：Pn=0.6KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
6	0304040171606	配电箱 B1AL Pn=10kW	1. 名称：配电箱 B1AL 2. 安装方式：明装, 中心距地1500	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格：Pn=10.00KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
7	0304040171604	配电箱 B1ACb1 Pn=3kW	1. 名称：配电箱 B1ACb1 2. 安装方式：详图纸 3. 规格：Pn=3.00KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 包含水位探测器、配电箱至液位探测器和潜污泵之间的配管配线 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
8	0304040171604	配电箱 B1ACpf	1. 名称：配电箱 B1ACpf 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格：详图纸 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、调试 7. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	0			
9	0304040171604	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格：Pn=5.00KW 4. 含配合土建预留孔洞、包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、箱体开孔、接地、箱体设明显标志、箱体基础/支架制作安	台	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			装、支架除锈刷漆、防火防堵等元器件的安装 5. 包含消防设备电源监控、电气火灾监控模块 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
10	030411003488	消防耐火桥架 200×100mm	1. 名称：消防耐火桥架 2. 型号、规格：200×100 3. 材质：钢质（厚度符合规范要求） 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含开孔(含配管开孔)、隔板、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理等 6. 室内的电井内、竖井内等部位，以及超高作业增加费等综合考虑，桥架穿墙体、楼板、防火分区等防火封堵和防火隔板综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	m	13.84			
11	030411003488	消防耐火桥架 400×100mm	1. 名称：消防耐火桥架 2. 型号、规格：400×100 3. 材质：钢质（厚度符合规范要求） 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨	m	7.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			接线等所有部件 5. 含开孔(含配管开孔)、隔板、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理等 6. 室内的电井内、竖井内等部位，以及超高作业增加费等综合考虑，桥架穿墙体、楼板、防火分区等防火封堵和防火隔板综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求					
12	0304130011791	电缆桥架支吊架	1. 名称: 电缆桥架支吊架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 综合 4. 包含: 含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆、膨胀螺栓、焊接等，防火桥架采用防火支架、超高及其他因素自行综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	kg	65.84			
13	0304090021792	桥架内敷设 热镀锌扁钢 - 25x4mm	1. 名称: 桥架内接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 型号规格: -25x4 4. 其他: 包含补刷（喷）油漆等 5. 敷设部位: 综合考虑，超高因素自行考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	20.98			
14	0304110011774	电气配管 SC15	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC15	m	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配、明配、吊顶内敷设综合考虑，超高因素自行综合考虑 5. 接地要求:跨接接地 6. 包含:预留孔洞、剔槽、补槽、压（留）槽、堵洞,穿引线工作等，过线盒及面板； 7. 配管包含了所有墙体、楼地面剔堵槽、沟、抹砂浆等工作内容，结算时不再单独计取 8. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
15	030411001177 4	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	54.06			
16	030411001177 5	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN25	m	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求					
17	030411001008	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG钢管 3. 规格：DN20 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	93.07			
18	030411001008	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG钢管 3. 规格：DN25	m	6.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求					
19	0304110011776	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	24.04			
20	0304110011779	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN65	m	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 附件及数量：包含剔槽补槽，防火封堵，防火涂料、穿管接头、穿引线等所有工作内容，管道过长及管道分支所需的接线盒、转线盒、转线头综合考虑在综合单价中 5. 敷设形式：部位综合考虑，砖、混凝土结构明配、暗配综合考虑、叠合楼板自行综合考虑 6. 敷设部位：室内 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求					
21	0304110011780	电气配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 其他：满足《技术标准和要求》、施工验收规范及设计图纸要求 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准.	m	14			
22	0304110041763	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm2	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	m	230. 5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
23	030411004176 4	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	m	141.22			
24	030411004176 5	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	m	147.06			
25	030411004176 6	电气配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-4mm ² 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	m	25.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
26	0304110041766	电气配线 WDZN-BYJ-6mm2	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ-6mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 双色线价差考虑在综合单价内，阻燃等级及辐照等综合考虑 5. 其它详见设计，满足设计、相关检测、施工及验收规范等要求	m	133.64			
27	0304080011738	电力电缆 WDZBN-YJE-0.6/1kV-3x70+2x35mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZBN-YJE-0.6/1kV-3x70+2x35mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	67.95			
28	0304080021850	电力电缆 WDZBN-YJE-0.6/1kV-7×35mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZBN-YJE-0.6/1kV-7×35mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等；	m	67.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
29	0304080011740	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×4mm ² 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	26.1			
30	0304080011740	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5×6mm ² 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	16.48			
31	030408002582	控制电缆 ZN-KYJY-5×1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号型号：ZN-KYJY-5×1.5mm ² 3. 材质：铜 4. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑	m	41.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
32	030408001457	矿物绝缘电力电缆 NG-A-4*240+1*120	1. 名称：矿物绝缘电力电缆 2. 型号、规格：NG-A-4*240+1*120 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	14.8			
33	030408001437	电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-5x10mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV22-0.6/1kV-5x10mm2 3. 敷设方式：室内电缆包括穿管、桥架内、井道内敷设等综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等； 5. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	7.4			
34	0304080061752	电力电缆终端头 铜芯五芯 截面尺寸≤10mm2	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：矿物电缆头、预分支电缆头综合考虑，五芯 截面尺寸≤10mm2 3. 材质、类型：铜质，电缆头类	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			型综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求					
35	030408006175 8	电力电缆终端头 铜芯五芯 截面尺寸≤70mm2	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：矿物电缆头、预分支电缆头综合考虑，五芯 截面尺寸≤70mm2 3. 材质、类型：铜质，电缆头类型综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	个	8			
36	030408007185 5	电力电缆终端头 铜芯七芯 截面尺寸≤35mm2	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号、规格：矿物电缆头、预分支电缆头综合考虑，七芯 截面尺寸≤35mm2 3. 材质、类型：铜质，电缆头类型综合考虑 4. 其他：满足设计及施工规范要求	个	8			
37	030408007588	控制电缆终端头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 其它：未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	0			
38	030412004401	双管荧光灯（自带蓄电池）LED 2*24W	1. 名称：双管荧光灯（自带蓄电池） 2. 规格、型号：LED 2*24W，蓄电池放电时间<15min 3. 安装方式：吸顶或吊装 4. 含灯具安装所需光源、灯具、	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			蓄电池、吊杆、吊链、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
39	030412001658	吸顶灯 LED-15W	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：LED-15W:4000K 12001m Ra≥80 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	1			
40	030412001406	带声光控底座的吸顶灯 LED 1*12W	1. 名称：带声光控底座的吸顶灯 2. 规格、型号：LED 1*12W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
41	030412001413	楼层指示灯 1W	1. 名称：楼层指示灯 2. 规格、型号：LED 1*1W ， 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：嵌墙暗装H=2.5米 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	2			
42	030412001414	小型A型疏散出口标志灯 1W	1. 名称：小型A型疏散出口标志灯 2. 规格、型号：LED 1*1W ， 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具、吊杆、吊链、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	2			
43	030412001416	小型应急疏散指示标识灯 1W	1. 名称：小型应急疏散指示标识灯 2. 规格、型号：LED 1*1W 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			吊杆、吊链、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
44	030412001416	小型A型安全出口标志灯 1W	1. 名称：小型A型安全出口标志灯 2. 规格、型号：LED 1*1W 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、吊杆、吊链、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	1			
45	030412004418	自带蓄电池疏散照明灯(A型) 9W	1. 名称：自带蓄电池疏散照明灯(A型) 2. 规格、型号：LED 1*9W 需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
46	030412001419	壁装式应急灯 1W	1. 名称：壁装式应急灯 2. 规格、型号：LED 1W，需通过消防认证的应急照明灯具 3. 安装方式：门口上方0.1m处壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	0			
47	030412001657	防水防尘吸顶灯 LED, 9W	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 规格、型号：LED, 9W 3. 安装方式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、灯具、支架、灯具附件（保护罩综合考虑）、开孔等完成该项的所有工作内容 5. 灯头盒至灯具的引下软线等综合考虑 6. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	套	1			
48	030404034423	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, H=1.3米 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			合国家现行相关规范及标准					
49	030404034423	密闭防水单联单控开关	1. 名称：密闭防水单联单控开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, H=1.3米 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
50	030404034424	密闭防水双联单控开关	1. 名称：密闭防水双联单控开关 2. 规格型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, H=1.3米 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	1			
51	030411006661	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 含开关、插座、灯头盒、转接盒等 3. 安装形式：明、暗装综合考虑，超高因素自行综合考虑 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	个	31			
52	0304140022766	送配电装置系统调试 ≤1kV	1. 名称;送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）:≤1kV 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	0			
		分部小计						
		防雷工程						
53	0304090051802	接闪带 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：综合考虑	m	18.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 含接地网跨接 6. 其未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准					
54	0304090031800	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用钢结构、钢构件、或者柱内主筋作引下线， 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	37.2			
55	0304090081797	总等电位端子箱 MEB	1. 名称：总等电位端子箱 MEB 2. 本体安装，含本体与扁钢焊接工作 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	台	1			
56	0304090021799	户内接地母线 热镀锌扁钢-40x4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4mm 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	46.88			
57	030409002534	户内接地母线 不锈钢扁钢-40x4mm	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40x4mm 4. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	m	88.36			
58	030409001061	接地连接板测试	1. 名称：接地电阻测试点 2. 其他：未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	块	2			
59	030409002003	利用基础钢筋接地	1. 利用基础内钢筋为接地体	m	127.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 做法符合规范及设计要求					
60	030414011029	接地装置	1. 名称 接地装置 2. 类别:综合考虑 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	系统	1			
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		其他措施项目						
61	031302007001	高层施工增加费		项				
		分部小计						
		专业措施项目						
62	031301001001	吊装加固		项				
63	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
64	031301003001	平台铺设、拆除		项				
65	031301004001	顶升、提升装置		项				
66	031301005001	大型设备专用机具		项				
67	031301006001	焊接工艺评定		项				
68	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
69	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
70	031301009001	特殊地区施工增加		项				
71	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
72	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
73	031301012001	工程系统检测、检验		项				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第24页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
74	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
75	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
76	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
77	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
78	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
79	031301018001	其他措施		项				
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7176.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		256.3			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1514.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3448.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1957.22			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计					7176.48			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）\消防水池水泵房【强电工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1031.57
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）（道路部分）工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

中撰工程设计有限公司

(单位盖章)



招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____



复 核 人: _____



编制时间:

复核时间:

总 说 明

合同编号：

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项（一期）（道路部分）

第 1 页 共 1 页

项目名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）（道路部分）

建设单位：简阳市农业农村局

建设地点：四川省成都市简阳市

建设内容和规模：本次项目涉及17条路，全长7.43Km，配套挡土墙5处；

2、编制依据说明

本预算依据施工设计图纸、川水函(2020)1409号清单计价规范、水利部水总(2024)323号最新定额标准，采用青山长源水利计价软件编制。人工、材料、机械单价参照简阳市当期造价信息及市场合理价格取定，完整计取工程直接费、间接费、利润及材料价差。安全生产费、规费、增值税为不可竞争费用（相关费用已综合纳入对应定额子目统一计取，不再另行单独列项计算），按政策标准全额计取、未做下浮。

3、清单编制说明

清单分类：按照《建设工程工程量清单计价规范》要求，分为分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目清单等；

项目编码：采用全国统一工程量清单项目编码，确保项目标识唯一性；

计量单位：严格按照国家计量规范规定的计量单位执行，如长度以“m”、面积以“m²”、体积以“m³”为单位；

工程数量：根据设计图纸及工程量计算规则准确计算，确保数量真实反映工程实际需求。

4、控制价编制说明

人工单价：按照四川省现行建设工程人工单价标准执行，结合项目所在地人工市场行情调整；

材料价格：主要建筑材料（如水泥、砂石、沥青、钢材等）采用简阳市近期市场价格

特殊材料参考四川省工程造价信息发布的价格、招标人供应材料按提供的材料价格表计入；

机械台班费：按照四川省建设工程施工机械台班费用定额计算，考虑机械折旧、维修、燃料等费用；

5、措施项目说明

施工安全生产专项费用：按规定计取，确保项目施工安全投入；

工程保险费用：包含工程一切险和第三者责任险，保障工程建设期间的财产和人员安全；

其他措施费：根据项目实际需要，包括临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费等；

6、其他说明

暂列金额：考虑项目建设过程中可能发生的变更、签证等不可预见费用，本项目暂不考虑暂列金预留；

专业工程暂估价：对暂时无法确定价格的专业工程，按市场行情暂估价格计入；

总承包服务费：针对发包人发包的专业工程和提供的材料，按规定计取总承包服务费用；

风险费用：考虑材料价格波动、政策调整等风险因素，在控制价中适当预留风险费用。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项（一期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
A.1		第一部分 建筑工程				
A.1.1		简阳市丘区种业高质量发展项目				
A.1.1.1		田间道路工程				
A.1.1.1.1		整治道路（混凝土）	m	6709.24		
A.1.1.1.1.1		道路主体	m	6709.24		
A.1.1.1.1.1.1		路面破碎（局部）	m3	3718.63		
A.1.1.1.1.1.2		土方开挖	m3	5365.37		
A.1.1.1.1.1.3		石方开挖	m3	1341.34		
A.1.1.1.1.1.4		土方回填夯实	m3	21555.78		
A.1.1.1.1.1.5		路床碾压	m2	29267.2		
		土路肩	m3	5451.26		
A.1.1.1.1.1.6		15cm厚块石垫层	m2	22222.53		
A.1.1.1.1.1.7		20cm厚C30砼面层	m2	22222.53		
A.1.1.1.1.2		错车道	个	10		
A.1.1.1.1.2.1		土方开挖	m3	288.00		
A.1.1.1.1.2.2		石方开挖	m3	72.00		
A.1.1.1.1.2.3		土石方回填	m3	360.00		
A.1.1.1.1.2.4		路床碾压	m2	1200.00		
A.1.1.1.1.2.5		15cm块石垫层	m2	1200.00		
A.1.1.1.1.2.6		20cmC30砼路面	m2	1200.00		
A.1.1.1.1.2.7		模板安装拆除	m2			
A.1.1.1.1.3		安全标识牌	处	28		
A.1.1.1.1.3.1		土方开挖	m3	9.68		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项（一期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
A.1.1.1.1.3.2		石方开挖	m3	1.08		
A.1.1.1.1.3.3		土石方回填	m3	6.45		
A.1.1.1.1.3.4		10cm砂砾垫层	m2	13.4		
A.1.1.1.1.3.5		C25混凝土	m3	10.75		
A.1.1.1.1.3.6		规格Ø68钢管立柱	t	0.22		
A.1.1.1.1.3.8		安全警示牌	块	28		
A.1.1.1.1.3.9		钢筋制安	t	0.422		
A.1.1.1.1.4		新建挡土墙	m	1102.03		
A.1.1.1.1.4.1		土方开挖	m3	1898.27		
A.1.1.1.1.4.2		石方开挖	m3	474.57		
A.1.1.1.1.4.3		土石方回填	m3	1199.19		
A.1.1.1.1.4.4		C30混凝土现浇	m3	1135.25		
A.1.1.1.1.4.5		pvc排水管	m	651.46		
A.1.1.1.1.4.6		模板安装拆除	m2	4625.25		
A.1.1.1.1.5		配套排水沟	m	6709.24		
A.1.1.1.1.5.1		沟槽开挖	m3	1610.22		
A.1.1.1.2		整治道路（沥青混凝土）	m	721.44		
A.1.1.1.2.1		土方开挖	m3	3001.19		
A.1.1.1.2.2		石方开挖	m3	750.30		
A.1.1.1.2.3		土石方回填	m3	3751.49		
A.1.1.1.2.4		路床压实	m2	3643.27		
A.1.1.1.2.5		20cm级配砂砾石基层	m2	2885.76		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项（一期）

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项（一期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
A.1		第一部分 建筑工程						
A.1.1		简阳市丘区种业高质量发展项目						
A.1.1.1		田间道路工程						
A.1.1.1.1		整治道路（混凝土）		m	6709.24			
A.1.1.1.1.1		道路主体		m	6709.24			
A.1.1.1.1.1.1		路面破碎（局部）		m3	3718.63			
A.1.1.1.1.1.2		土方开挖		m3	5365.37			
A.1.1.1.1.1.3		石方开挖		m3	1341.34			
A.1.1.1.1.1.4		土方回填夯实		m3	21555.78			
A.1.1.1.1.1.5		路床碾压		m2	29267.2			
		土路肩		m3	5451.26			
A.1.1.1.1.1.6		15cm厚块石垫层		m2	22222.53			
A.1.1.1.1.1.7		20cm厚C30砼面层		m2	22222.53			
A.1.1.1.1.2		错车道		个	10			
A.1.1.1.1.2.1		土方开挖		m3	288.00			
A.1.1.1.1.2.2		石方开挖		m3	72.00			
A.1.1.1.1.2.3		土石方回填		m3	360.00			
A.1.1.1.1.2.4		路床碾压		m2	1200.00			
A.1.1.1.1.2.5		15cm块石垫层		m2	1200.00			
A.1.1.1.1.2.6		20cmC30砼路面		m2	1200.00			
A.1.1.1.1.2.7		模板安装拆除		m2				
A.1.1.1.1.3		安全标识牌		处	28			
A.1.1.1.1.3.1		土方开挖		m3	9.68			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项（一期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
A.1.1.1.1.3.2		石方开挖		m3	1.08			
A.1.1.1.1.3.3		土石方回填		m3	6.45			
A.1.1.1.1.3.4		10cm砂砾垫层		m2	13.4			
A.1.1.1.1.3.5		C25混凝土		m3	10.75			
A.1.1.1.1.3.6		规格Ø68钢管立柱		t	0.22			
A.1.1.1.1.3.8		安全警示牌		块	28			
A.1.1.1.1.3.9		钢筋制安		t	0.422			
A.1.1.1.1.4		新建挡土墙		m	1102.03			
A.1.1.1.1.4.1		土方开挖		m3	1898.27			
A.1.1.1.1.4.2		石方开挖		m3	474.57			
A.1.1.1.1.4.3		土石方回填		m3	1199.19			
A.1.1.1.1.4.4		C30混凝土现浇		m3	1135.25			
A.1.1.1.1.4.5		pvc排水管		m	651.46			
A.1.1.1.1.4.6		模板安装拆除		m2	4625.25			
A.1.1.1.1.5		配套排水沟		m	6709.24			
A.1.1.1.1.5.1		沟槽开挖		m3	1610.22			
A.1.1.1.2		整治道路（沥青混凝土）		m	721.44			
A.1.1.1.2.1		土方开挖		m3	3001.19			
A.1.1.1.2.2		石方开挖		m3	750.30			
A.1.1.1.2.3		土石方回填		m3	3751.49			
A.1.1.1.2.4		路床压实		m2	3643.27			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项（一期）

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）第 1 页 共 1 页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标人供应材料价格表

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：简阳市丘区种业高质量发展项目（一期）第 1 页 共 1 页

[illegible]