

招标工程量清单

招 标 人：

四川龙阳天府新区建设投资有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：

四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司

(单位盖章)



2026 年 7 月 16 日

招标工程量清单

招 标 人：四川龙阳天府新区建设投资有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：汪虎
(签字或盖章)



编 制 人：陈菊梅
(签字或盖章)



编 制 时 间：2026 年 7 月 16 日

造价咨询人：四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：陈贵印
(签字或盖章)



复 核 人：黄川中
(签字或盖章)



复 核 时 间：2026 年 7 月 16 日

总 说 明

工程名称：简阳市普惠养老中心

第 1 页 共 4 页

1. 工程概况

- (1) 工程名称：简阳市普惠养老中心项目
- (2) 工程概况：本项目为简阳市普惠养老中心项目,建设地址简阳市新市街道新五社区,项目用地性质为社会福利用地,二期用地面积11297平方米,总建筑面积14811.46平方米,结构类型为框架结构,层数为6F,包括新建建筑与装饰工程、安装工程、绿化工程、附属工程,设备工程等。具体详施工图。
- (3) 建设单位：简阳市民政局；招标单位：四川龙阳天府新区建设投资有限公司。

2. 工程招标和分包范围

- (1) 本次招标范围为工程量清单及施工图所示的全部范围。
- (2) 包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设,必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容。包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设,必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容。

3. 工程量清单编制依据

- (1). 国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；
- (2). 国家、省、市有关政府投资项目工程量清单编制的有关规定；
- (3). 国家、行业、地方有关技术标准和质量验收规范等；
- (4). 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50584-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范及其相关配套规范；
- (5). 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件；
- (6). 由正道设计有限公司设计的施工图；
- (7). 人工费调整系数按四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复-川建价发〔2026〕12号；
- (8). 材料价格按《成都市工程造价信息》2026年第06期（简阳市）计取，简阳市没有的按照成都市区计取，成都市区及简阳市造价信息上没有的材料参照同期市场价，并考虑了运距；
- (9). 安全文明施工费依据四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）及相应配套文件的规定计取，本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- (10). 税金计取文件依据为“四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知”（川建造价发【2019】181号）；
- (11). 与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料等；
- (12). 相关文件及解释。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

- (1) 工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；

总 说 明

工程名称：简阳市普惠养老中心

第 2 页 共 4 页

(2) 材料品质、规格符合设计要求，严格按设计及施工验收规范施工； (3) 施工中所使用的材料品质、规格必须符合设计要求，按照相关施工规范进行抽测、送检； 5. 其他需说明的问题 (1) 工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算和支付工程款的依据。工程竣工结算和支付工程进度款的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，不论工程量如何变化，结算时综合单价均不作调整； (2) 本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、业主提供的施工图和工程量清单计价规范一起使用。 (3) 投标人报价应采用综合单价法，投标人在投标报价时应按要求结合工程量清单描述的项目特征、设计施工图和施工工艺进行报价。 (4) 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，招标人可视为已含在其它有关项目的综合单价和合价中。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征相同）的报价应统一，如有差异，发生合同外工程量时按最低的一个报价进行结算。 (5) 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的设计施工图纸和全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、销项增值税额等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险〔即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如砼工程结构实体检验费、防雷装置检测费等）、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、销项增值税额及政策性文件规定的各项费用等〕。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。 (6) 投标人在编制《工程量清单报价表》时应与施工图、招标文件、合同条款、施工规范、地勘资料和踏勘现场实际情况一起使用。工程量计算规则除另行约定外，其余均按《建设工程工程清单计价规范》(GB50500-2013)的计算规则计算。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位, 请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。 (7) 总价措施项目（安全文明施工费除外）由投标人自行考虑，其所需费用综合考虑在对应的报价中；工程量清单中的其它措施项目投标人按《建设工程工程清单计价规范》(GB50500-2013)可自行增补项目。 (8) 在措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点： 1) 建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在环境卫生保护有关法规允许的范围，此部分费用已含在投标人的投标总价中； 2) 施工用电、用水，招标人已将接驳点提供到施工场地附近，具体接驳点的位置招标人现场明确。该项措施费应包含接驳点之后的所有施工用电、配电材料、设备、设施的所有费用（该项措施费应包含修建水池和供配水设施等费用）； 3) 投标人应充分考虑现场停水、停电情况，并自行配备足够的现场发电设备、抽水设备，并将有关的费用考虑在措施项目清单中，结算时不再单独计取此项费用； 4) 投标人应自行到施工现场进行踏勘，充分了解现场情况并自行找甲方提供与现场有关的资料（如地勘资料等）、工地位置、道路状况、材料的场内外运输和人工二次搬运等任何其他影响报价的情况，投标人所投报的综合单价将视为包含因上述因素发生的一切费用； 5) 临时施工道路及排污：由投标人根据现场实际情况以及自身的管理经验投标报价时综合考虑红线内施工道路及排污所需全部费用，中标后包干使用； 6) 打围的喷绘增加费用：施工现场应打围施工，所产生费用在措施费中报价。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准，此项

总 说 明

工程名称：简阳市普惠养老中心

第 3 页 共 4 页

目中标后包干使用；

7) 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，精心编制施工组织设计，填报该项措施费用, 中标后不论采取何种措施均不予调整，此项目中标后包干使用；

(9) 投标人认为应列的其他措施费用：行车、行人干扰（含交通组织、安全防护），自行实施的各类监测、检测、检验费用；夏季高温费用等由投标人投标报价时综合考虑，此项目中标后包干使用。

(10) 土建、装饰工程的有关说明

1) 材料在采购前应将样品送发标人，经发标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用考虑在综合单价中。

2) 装饰工程正式施工前应先做样板，经发标人认可后方可进行正式施工，投标人应将可能发生的费用考虑在综合单价中。

3) 装饰工程施工，必须满足消防验收标准，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的消防措施，投标人应将可能发生的费用考虑在综合单价中。

4) 块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡，石材面层刷专用防污防渗剂等费用投标人综合考虑在投标综合单价中。

5) 投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用投标人综合考虑在投标综合单价中。

6) 油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用投标人综合考虑在投标综合单价中。

7) 投标人在报价时应综合考虑各种装饰材料的颜色（油漆、涂料等），颜色以最终设计及发标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后不得因颜色变化而调整其综合单价。

8) 装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，综合考虑在投标综合单价中。

9) 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合环保要求，投标人综合考虑在投标综合单价中。

10) 本工程所在地为成都市县城，施工使用的砼、砂浆为商品砼、预拌砂浆，投标人综合考虑在投标综合单价中。

11) 混凝土所有外加剂的费用含在综合单价中，所有砼均按商品砼编制（无论采用砾石或碎石，无论何种粒径均综合考虑单价），包括运输及泵送费用（不包括天泵及车泵），结算时不再另外计取外加剂费用。

12) 预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋(根据深化图综合考虑，结算时不予调整)、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用，以及装配式构件吊装所引起的垂直运输增加费用。

13) 本清单所有土方开挖、土方填筑、余方弃置的工程量均参照设计施工图纸所示单位工程量计算其总工程量，施工时如原始地貌有较大的差异，应该通知设计单位现场进行复核，结算时按实际工程量进行调整。

14) 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分；清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

15) 除非合同另有规定，投标总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（含运费）、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、临时用地、料场、拌和场、水电道路维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；工程量清单中的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（清

总 说 明

单内仅为主要工作内容，除此外还应包括：图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容）所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理与利润，以及招标文件确定范围内的风险因素费用。

（11）安装工程的有关说明

1）所有安装工程的预留孔洞及封堵孔洞等费用投标人综合考虑在投标综合单价中。

2）所有安装工程的管线（包括电缆桥架等）穿楼板、墙体、管井等一切需要作防火封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用包含在管线（包括电缆桥架等）安装的综合单价中。

3）按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，中标人必须按照标准和规范施工，相关费用包含在相应项目综合单价中。

4）投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人不调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。

（12）分部分项工程量清单中的项目特征只作重点描述，详细情况见施工图设计、施工技术规范、技术措施表及相关标准图集。

（13）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

（14）本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

（15）本项目暂列金费率为5%。项目实施过程中，动用暂列金额的权利属于招标人。投标报价时根据招标人给定金额据实填报，不得擅自修改金额。

（16）本项目招标工程量清单税金根据四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发[2019]181号文）相关规定计取，结算时若政策有调整，则税金按最新政策执行。

（17）工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费，请投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”或“工程总承包项目工程费用汇总表”中自主报价报价，结算不再另计，工程竣工结算时，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费应结合合同的相关约定计取，若未报价则视为综合考虑在其他综合单价内。

（18）安全文明施工费结算时根据取得的费率测评表按四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）及相应配套文件计取，投标报价时根据招标人给定金额据实填报，不得擅自修改金额。

（19）本项目招标工程量清单的规费按企业资质 I 档计取，结算时根据投标人的实际企业资质按实调整。投标报价时根据招标人给定金额据实填报，不得擅自修改金额。

（20）附加税，招标工程量清单按照市区内对应的税率0.313%计取，竣工结算时，甲乙双方根据合同约定的方式按实计算。

（21）本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

（22）投标报价中的综合单价和合价全部以人民币表示。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：简阳市普惠养老中心

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1. 土石类别：综合考虑(包括普通土、软弱土、腐植土、建渣、耕作土、清表土、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼等地下地上所有类型障碍物、灌木、杂草等考虑) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及余方弃置等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 基础类型：综合考虑 5. 清除杂草、灌木、竹子及竹根、树根(茷)及钎探费用等均综合考虑在综合单价中	m³	3029.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 基底钎探综合考虑报价，满足设计及验收规范要求 7. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价 8. 其他：满足设计及相关规范要求							
2	010101004002	挖基坑沟槽土方	1. 土石类别：综合考虑(包括普通土、软弱土、腐植土、建渣、耕作土、清表土、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼等地下地上所有类型障碍物、灌木、杂草等考虑) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及余方弃置等均综合考虑在综合单价中，中标后综合	m³	1533.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价不作调整 4. 基础类型：综合考虑 5. 清除杂草、灌木、竹子及竹根、树根(茷)及钎探费用等均综合考虑在综合单价中 6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：符合设计要求及规范要求，不得采用建筑垃圾土、淤泥土、带膨胀性的黄土等回填 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合及规范要求 4. 场内外运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实	m³	3074.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			际情况自行考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 5. 填方来源：根据现场挖方实际情况，利用挖出的符合要求的材料或自购的符合要求的材料由投标人综合考虑报价 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整	m³	1487.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及相关规范要求							
5	自编001005	堆场费消纳费		m³	1487.750					
		分部小计								
	0103	桩基工程								
6	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩 D800	1. 土壤（石）级别：详地勘资料，综合考虑 2. 空桩长度、超灌长度：根据设计综合考虑，不计入清单工程量中，投标人综合考虑到报价中 3. 单桩长度、根数：桩长暂按10m考虑，结算时按时结算 4. 桩径：800mm 5. 扩孔直径、高度：综合 6. 成孔方法：泥浆护壁旋挖成孔 7. 混凝土种类、强度等级：C35	m	1210.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品水下混凝土，混凝土受水的影响时提高一个强度等级达到设计、现行施工规范及招标技术要求的规定，其费用综合单价内综合考虑，不另计；含砼的地泵泵送（含电费、油费、水费等）费用 8. 桩与基础连接处的防水处理（聚合物防水砂浆、遇水膨胀止水带、水泥基渗透结晶防水、油膏嵌缝等）详设计施工图，其费用考虑在本综合单价中 9. 废弃物外运：成孔过程中所产生的废弃物（泥浆、土方、石方、砂、砾石等废弃物）投标人须运出，其堆场、运距综合考虑，不单独计取费用； 10. 表面原浆收光并清扫干净，需达到防水找平要求，相关费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用包含在综合单价中 11. 声测管预埋：无缝钢管 D57×3.5，相关费用包含在综合单价中，声测管材质、规格不同时，按实调整 12. 注浆管埋设：无缝钢管 D38×2.25，相关费用包含在综合单价中，注浆管材质、规格不同时，按实调整 13. 具体做法详设计 14. 其它：满足设计及规范要求							
7	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩 D800 试验桩	1. 土壤（石）级别：详地勘资料，综合考虑 2. 空桩长度、超灌长度：根据设计综合考虑，不计入清单工程量中，投标人综合考虑到报价中 3. 单桩长度、根数：桩长暂按10m考虑，结算时按时结算	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 桩径：800mm， 试验桩 5. 扩孔直径、高度：综合 6. 成孔方法：泥浆护壁旋挖成孔 7. 混凝土种类、强度等级：C35 商品水下混凝土，混凝土受水的 影响时提高一个强度等级达到设计、 现行施工规范及招标技术要求的规定， 其费用综合单价内综合考虑，不另计； 含砦的地泵泵送（含电费、油费、水费 等）费用 8. 桩与基础连接处的防水处理（聚合物 防水砂浆、遇水膨胀止水带、水泥基 渗透结晶防水、油膏嵌缝等）详设计 施工图，其费用考虑在本综合单价中 9. 废弃物外运：成孔过程中所产生的 废弃物（泥浆、土方、石							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方、砂、砾石等废弃物）投标人须运出，其堆场、运距综合考虑，不单独计取费用； 10. 表面原浆收光并清扫干净，需达到防水找平要求，相关费用包含在综合单价中 11. 声测管预埋：无缝钢管 D57×3.5，相关费用包含在综合单价中，声测管材质、规格不同时，按实调整 12. 注浆管埋设：无缝钢管 D38×2.25，相关费用包含在综合单价中，注浆管材质、规格不同时，按实调整 13. 具体做法详设计 14. 其它：满足设计及规范要求							
8	010302001008	周转性钢护筒	1. 护筒类型：周转性钢护筒 2. 厚度、直径：钢板厚度6~8，埋深2m	t	29.137					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 10 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计文件及相关规范要求							
9	010301004009	截（凿）桩头	1. 桩类型:综合 2. 桩头截面、高度:泥浆护壁桩高度按1.0m计算 3. 混凝土强度等级:综合 4. 综合考虑外弃运距，自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 5. 本工程弃土、置土场由承包人自行调查取得，并保证其合规合法，发包人不另行支付弃土、置土场地补贴以及进出弃土、置土场地的临时道路和临时便桥等任何费用，由投标人（中标后为承包人）在清单投标报价中综合考虑	m ³	31.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 桩头钢筋整理包含在综合单价内，不另计。							
10	010515004010	钢筋笼 HRB400E 直径8~10	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 Φ8~10 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 钢筋吊装费包含在综合单价	t	6.575					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计及相关规范要求							
11	010515004011	钢筋笼 HRB400E 直径14	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 直径14 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	1.783					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 钢筋吊装费包含在综合单价内 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计及相关规范要求							
12	010515004012	钢筋笼 HRB400E 直径16	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HRB400 直径16 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其	t	26.879					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 6. 钢筋吊装费包含在综合单价内 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 8. 其它：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
13	010401004013	页岩多孔砖 M5.0预拌砂浆砌筑	1. 墙体厚度、高度：各种墙厚、 墙高综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩 多孔砖，规格、强度综合 3. 砂浆强度等级、配合比：	m ³	1285.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			M5.0预拌砂浆 4. “砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后清理孔内残渣并冲水湿润，管侧四周填塞沥青麻丝，并用微膨胀C20细石混凝土封堵，孔洞比墙面低20mm。外墙抹灰前先用1:2防水砂浆封抹凹入处并高出墙面5mm，超出洞口周边100mm” 综合考虑进入本项综合单价中 5. “当洞口<700时，应沿门窗洞高埋设300高200宽同墙厚的C20细石混凝土预制块，两块间距应≤600。且门洞两侧不得少于三块，窗洞两侧均不得少于两块。加气混凝土砌块须做三线实心砖。” 综合考虑进入本项综合单价中 6. 按图集及规范要求墙脚、墙							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			顶、门窗洞口四周等部位需配砌的页岩实心砖包含于综合单价内 7. 门窗等洞口角部、预留洞封堵处、暗埋管线的孔槽处用镀锌钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 8. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
14	010402001014	加气混凝土砌块墙 M5.0预拌砂浆砌筑	1. 墙体厚度、高度：各种墙厚、墙高综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块，规格、强度综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砂浆 4. “砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后清理孔内残渣并冲水	m ³	521.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			湿润，管侧四周填塞沥青麻丝，并用微膨胀C20细石混凝土封堵，孔洞比墙面低20mm。外墙抹灰前预先用1:2防水砂浆封抹凹入处并高出墙面5mm，超出洞口周边100mm”综合考虑进入本项综合单价中 5. “当洞口<700时，应沿门窗洞高埋设300高200宽同墙厚的C20细石混凝土预制块，两块间距应≤600。且门洞两侧不得少于三块，窗洞两侧均不得少于两块。加气混凝土砌块须做三线实心砖。”综合考虑进入本项综合单价中 6. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、门窗洞口四周等部位需配砌的页岩实心砖包含于综合单价内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 门窗等洞口角部、预留洞封堵处、暗埋管线的孔槽处用镀锌钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 8. 其他:满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
15	010402001015	耐火砖	1. 墙体厚度、高度：各种墙厚、墙高综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度综合 3. 砂浆强度等级、配合比：耐火泥 4. “砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后清理孔内残渣并冲水湿润，管侧四周填塞沥青麻丝，并用微膨胀C20细石混凝土封堵，孔洞比墙面低20mm。外墙抹灰前先用1:2防水砂浆封抹凹	m³	15.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			入处并高出墙面5mm，超出洞口周边100mm” 综合考虑进入本项综合单价中 5. “无构造柱的门窗洞口两侧预埋C20混凝土预制块（或实心砖）” 综合考虑进入本项综合单价中 6. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、门窗洞口四周等部位需配砌的页岩实心砖包含于综合单价内 7. 门窗等洞口角部、预留洞封堵处、暗埋管线的孔槽处用镀锌钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 8. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
16	010401005016	蒸压轻质加气混凝土（	1. 墙体类型：蒸压轻质加气混	m ²	974.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		ALC）非承重内墙板 100厚	凝土（ALC）非承重内墙板 2. 规格：100mm 厚 3. 性能：A3.5/B06，干密度≤525kg/m³，耐火极限≥2h，隔声≥45dB 4. 安装：综合高度≤3.6m，U型卡固定，底部 C20 反坎 200mm 高 5. 接缝：专用粘结剂，板缝勾缝剂 + 两道网格布，免抹灰含找补 6. 其他：含运输、装卸、二次转运、开孔开槽修补包含在综合单价内不作调整。							
17	010401005017	蒸压轻质加气混凝土（ALC）非承重内墙板 200厚	1. 墙体类型：蒸压轻质加气混凝土（ALC）非承重内墙板 2. 规格：200mm 厚 3. 性能：A3.5/B06，干密度≤525kg/m³，耐火极限≥2h，隔	m²	6583.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			声≥45dB 4. 安装：综合高度≤3.6m，U 型卡固定，底部 C20 反坎 200mm 高 5. 接缝：专用粘结剂，板缝勾缝 剂 + 两道网格布，免抹灰含找 补 6. 其他：含运输、装卸、二次转 运、开孔开槽修补包含在综合单 价内不作调整。							
18	010401012018	零星砌砖 M5.0预拌砂 浆砌筑	1. 墙体厚度、高度：各种墙厚、 墙高综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页 岩多孔砖，规格、强度综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0 预拌砂浆 5. 按图集及规范要求墙脚、墙顶 、门窗洞口四周等部位需配砌的 页岩实心砖包含于综合单	m ³	1.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价内 6. 门窗等洞口角部、预留洞封堵处、暗埋管线的孔槽处用镀锌钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
19	010401012019	砖砌踏步 M5.0预拌砂浆砌筑	1. 墙体厚度、高度：各种墙厚、墙高综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格、强度综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0预拌砂浆 5. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、门窗洞口四周等部位需配砌的页岩实心砖包含于综合单价内 6. 门窗等洞口角部、预留洞封	m²	23.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵处、暗埋管线的孔槽处用镀锌 钢丝网加强、细石混凝土封堵综 合考虑进入本项综合单价中 7. 其他:满足设计及现行技术、 质量验收规范要求							
20	010401014020	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：页 岩实心砖 2. 沟净空截面尺寸：净宽380mm , 净深详见建施节点大样 3. 垫层材料种类、厚度：100厚 C10商品砼垫层 4. 砂浆强度等级：M5干混砌筑 砂浆 5. 盖板：成品铸铁篦子	m	359.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 沟内壁抹灰：20厚M15干混抹灰砂浆 7. 图集：具体做法详见：西南11J812-3/3							
21	010401014021	厨房明沟（含盖板）	1. 具体做法详见设计图纸P02 2. 其他符合设计及规范要求	m	45.350					
22	010401003022	砖胎模 M5.0砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：砖胎模 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0砌筑砂浆 4. 其他符合设计及规范要求	m³	79.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
23	010501001023	垫层 商品混凝土C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规	m³	59.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
24	010501001024	垫层 商品混凝土C30 100厚 地1	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	303.300					
25	010501003025	独立基础 商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	11.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		C30	2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
26	010501004026	电梯坑底板 商品混凝土 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综	m³	6.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
27	010501004027	筏板基础 商品混凝土 C35 p8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼	m³	17.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
28	010501005028	桩承台基础 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种	m³	430.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
29	010501006029	设备基础 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运	m ³	24.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 31 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
30	010502001030	矩形柱 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价	m³	207.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
31	010502001031	矩形柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结	m³	195.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
32	010502001032	装配式预制混凝土 预制 柱 C30	1. 部位：装配式预制混凝土 预 制柱 2. 板尺寸：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 混凝土强度等级：C30 5. 座浆、灌浆强度等级：满足设 计及现行规范要求 6. 综合单价包括吊装、支撑等所 有费用，吊装机械综合考虑；混 凝土、钢筋为可调材料，计价按 照信息价考虑（钢筋用量暂按设 计要求，若二次深化不一致时， 结算时根据构件图算量进行调整 ） 7. 综合单价中预制构件为外购	m ³	69.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费及图纸审查费用等、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8. 所有脚手架、支架搭设均包含在综合单价中，不再另行计算费用 9. 其它：详设计施工图及施工验收规范要求							
33	010502001033	装配式预制混凝土 预制柱 C35	1. 部位：装配式预制混凝土 预制柱 2. 板尺寸：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 混凝土强度等级：C35	m ³	50.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 座浆、灌浆强度等级：满足设计及现行规范要求 6. 综合单价包括吊装、支撑等所有费用，吊装机械综合考虑；混凝土、钢筋为可调材料，计价按照信息价考虑（钢筋用量暂按设计要求，若二次深化不一致时，结算时根据构件图算量进行调整） 7. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费及图纸审查费用等、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 36 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 所有脚手架、支架搭设均包含在综合单价中，不再另行计算费用 9. 其它：详设计施工图及施工验收规范要求							
34	010502002034	构造柱 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整	m³	230.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他:弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
35	010503004035	圈梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的 所有外加剂、切缝、泵送（含电 费、油费、水费等，各种泵综合 考虑）费用，不因配合比、外加 剂掺入量的变化和运输泵送方式 不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投 标人综合考虑进入报价，结算时 不作调整 6. 其他:弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规	m³	5.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
36	010503005036	过梁 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求	m³	23.680					
37	010504001037	直行墙 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	102.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		P8	2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
38	010504001038	直行墙 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综	m³	94.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价。 5. 女儿墙上须预埋设置不小于20圆钢U型挂钩，间距不大于5米（挂钩高度须高于泛水收口，低于防雷网）。 女儿墙必须设置不小于80宽内檐口及滴水措施（滴水线或鹰嘴），女儿墙压顶外侧须设置厚度不小于5，宽度不小于50的挡水线 6. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
39	010503001039	基础梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)	m³	1.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 7. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
40	010505001040	有梁板 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运	m³	3120.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输泵送方式不同而调整综合单价 5. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度 等级相差时，根据设计图纸的部 位其所采取的施工方法发生的相 关费用投标人自行考虑进入本项 综合单价之中，梁(板)结算时， 对进入梁板内的同墙柱强度等级 的砼，仍按梁板图纸说明中梁板 砼强度等级计量，费用投标人综 合考虑进入报价 6. 砼浇筑方式及涉及相应费用投 标人综合考虑进入报价，结算时 不作调整 7. 其他:弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
41	010505001041	叠合板及叠合板间 商品 混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	55.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 柱(墙)与梁(板)混凝土强度等级相差时，根据设计图纸的部位其所采取的施工方法发生的相关费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中，梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，费用投标人综合考虑进入报价 6. 砼浇筑方式及涉及相应费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 7. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
42	010505001042	装配式预制混凝土 叠合 楼板(底板) C30	1. 部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板) 2. 板尺寸：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 混凝土强度等级：C30 5. 座浆、灌浆强度等级：满足设计及现行规范要求 6. 综合单价包括吊装、支撑等所有费用，吊装机械综合考虑；混凝土、钢筋为可调材料，计价按照信息价考虑（钢筋用量暂按设计要求，若二次深化不一致时，结算时根据构件图算量进行调整）	m ³	455.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费及图纸审查费用等、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8. 所有脚手架、支架搭设均包含在综合单价中，不再另行计算费用 9. 其它：详设计施工图及施工验收规范要求							
43	010505001043	后浇预留空洞 膨胀混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综	m ³	11.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
44	010505008044	雨篷 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼	m³	8.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 挑出板每隔12m设缝断开(缝宽20mm), 用沥青麻丝塞填。 7. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
45	010505008045	悬挑板 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼	m ³	55.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 49 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 挑出板每隔12m设缝断开(缝宽20mm), 用沥青麻丝塞填。 7. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
46	010506001046	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼	m ²	303.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
47	010503004047	门槛、混凝土带 商品细石混凝土 C20	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（	m³	24.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求							
48	010507007048	反坎 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的所有外加剂、切缝、泵送（含电费、油费、水费等，各种泵综合考虑）费用，不因配合	m³	38.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			比、外加剂掺入量的变化和运输 泵送方式不同而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投 标人综合考虑进入报价，结算时 不作调整 6. 其他：弧形、异形、矩形面等 综合考虑，满足设计及相关规范 要求							
49	010507007049	零星混凝土 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 4. 砼外加剂、输送方式：含砼的 所有外加剂、切缝、泵送（含电 费、油费、水费等，各种泵综合 考虑）费用，不因配合比、外加 剂掺入量的变化和运输泵送方式 不同而调整综合单	m³	80.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其他:弧形、异形、矩形面等综合考虑，满足设计及相关规范要求 7. 现浇窗台压顶厚度不小于120，伸入两侧墙体长度不小于200，不得后浇。 8. 外窗台坡度不小于15%，且内外高差不小于20（内高外低）。							
50	010507001050	坡道	1. 30厚1:2水泥砂浆抹灰面金刚贴防滑条 2. 80厚C20混凝土基层，内配Φ6@200钢筋网(钢丝网另计) 3. 150厚C20混凝土碎砖夯实灌M2.5混合砂浆 4. 素土夯实	m²	45.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 详见西南图集18J812-8-D2 6. 其他符合设计及规范要求							
51	010507001051	散水	1. 250厚滤水性强种植土 2. 60厚C15混凝土提浆抹灰 3. 150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 素土夯实 5. 详见西南图集18J812-7-5 6. 其他符合设计及规范要求	m²	299.490					
52	010515001052	砌体加固筋 钢筋HPB300	1. 钢筋种类、规格：HPB300 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	12.895					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
53	010515001053	现浇构件钢筋 钢筋 HPB300 直径 ϕ 6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 ϕ 6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方	t	8.897					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
54	010515001054	现浇构件钢筋 钢筋 HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 $\phi 8\sim 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	2.228					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及相关规范要求							
55	010515001055	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要求	t	11.027					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
56	010515001056	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8~10 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接 综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接等由 投标人按设计要求实施，其费用 包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要 求	t	232.736					
57	010515001057	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12~14	t	75.959					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接 综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑 ，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接等由 投标人按设计要求实施，其费用 包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其所有费用均包括在所报 综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要 求							
58	010515001058	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接 综合考虑，费用包括在投标	t	14.491					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 60 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
59	010515001059	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 φ18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 φ18~22 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	201.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
60	010515001060	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	188.411					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 62 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
61	010516002061	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：详图综合 2. 铁件尺寸：详图综合 3. 部位：详设计图 4. . 满足设计及相关规范要求	t	1.950					
62	010516002062	止水钢板	1. 钢材种类、规格：详图综合 2. 铁件尺寸：详图综合 3. 部位：详设计图 4. . 满足设计及相关规范要求	m	62.000					
63	010516002063	阻尼器 VFD-1 设计阻	1. 名称：阻尼器 VFD-1 设计	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		尼力165 (kN)	阻尼力165 (kN) 2. 黏滞阻尼器采用材料均应符合国家相关标准及设计要求; 3. 阻尼器、配套节点等表面应除锈,防腐涂装采用以下方案:环氧富锌或喷锌底漆,环氧/环氧富锌中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆,成品油漆包含在综合单价内,结算时油漆不另计 4. 埋件钢板的钢材强度等级为Q355B, 钢筋强度等级HRB400 5. 节点板与预埋件采用剖口等强焊接,阻尼器与节点板销轴连接。 6. 有检修门时镀锌钢丝网三面包围,无检修门时镀锌钢丝网四面包围,填充材料填充缝隙,由投标人自行考虑。 7. 具体做法详见设计图纸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 64 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他符合设计及规范要求							
64	010516002064	阻尼器 VFD-1 设计阻 尼力125 (kN)	1. 名称：阻尼器 VFD-1 设计 阻尼力125 (kN) 2. 黏滞阻尼器采用材料均应符合 国家相关标准及设计要求； 3. 阻尼器、配套节点等表面应除 锈,防腐涂装采用以下方案:环氧 富锌或喷锌底漆, 环氧/环氧富锌 中间漆, 丙烯酸聚氨酯面漆, 成 品油漆包含在综合单价内, 结算 时油漆不另计 4. 埋件钢板的钢材强度等级为 Q355B, 钢筋强度等级HRB400 5. 节点板与预埋件采用剖口等强 焊接, 阻尼器与节点板销轴连接 。 6. 具体做法详见设计图纸 7. 其他符合设计及规范要求	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 65 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
65	010603002065	空腹钢柱 Q235B	1. 梁类型：箱200X200X8X8 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 螺栓种类：普通螺栓 5. 安装高度：综合 6. 所有钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆；喷砂除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不得大于3小时底漆；油漆包括水性无机富锌底漆100 μm（2X50）；中间漆，环氧云铁中间漆120 μm（2X60）；面漆，丙烯酸聚氨酯面漆70 μm（2X35）， 7. 耐火极限为1.5小时，外刷防火涂料，满足设计及规范要求 8. 综合单价包括钢材制作、安装、运输、探伤、油漆等	t	1.191					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 66 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	010604001066	钢梁 Q235B	1. 梁类型：箱200X150X6X6 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 螺栓种类：普通螺栓 5. 安装高度：综合 6. 所有钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆；喷砂除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不得大于3小时底漆；油漆包括水性无机富锌底漆100 μm（2X50）；中间漆，环氧云铁中间漆120 μm（2X60）；面漆，丙烯酸聚氨酯面漆70 μm（2X35）， 7. 耐火极限为1.5小时，外刷防火涂料，满足设计及规范要求 8. 综合单价包括钢材制作、安装、运输、探伤、油漆等	t	3.149					
67	010606008067	检修钢爬梯	1. 具体做法详见西南图集15J401-A28 2. 小屋面钢爬梯设置上部防护	t	0.335					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			笼 3. 其他符合设计及规范要求							
68	010606008068	钢梯	1. 钢材品种、规格： 2. 钢梯形式：踏步式 3. 螺栓种类：包含在综合单价内 4. 防火要求：详见设计图纸 5. 其他符合设计及规范要求 6. 具体做法详见设计图纸D05-11	t	0.760					
69	010607005069	砌块墙钢丝网加固 Φ0.7mm 20x20孔热镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：砌块墙钢丝网加固 Φ0.7mm 20x20孔热镀锌钢丝网 2. 部位：室内与混凝土梁、墙、柱铺钉250mm宽。 3. 加固方式：综合考虑，满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计及现行技术、	m²	7273.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			质量验收规范要求							
70	010607005070	砌块墙钢丝网加固 Φ0.9mm 12.7x12.7孔热镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：砌块墙钢丝网加固 Φ0.9mm 12.7x12.7孔热镀锌钢丝网 2. 部位：外墙与混凝土梁、墙、柱铺钉250mm宽。 3. 加固方式：综合考虑，满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m²	1818.250					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
71	010801002071	成品原木色木门	1. 材料品种、规格：成品实木套装门（含门框、门套、门扇） 2. 五金配件、门碰珠、锁具、闭门器、顺序器、执手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、	m²	634.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 69 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件、运距等辅材综合考虑在单件中 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在单价中 4. 防火性、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 5. 门窗框与墙体间封堵包含在综合单价内，投标人自行考虑 6. 老年人的居室门、居室卫生间门、公用卫生间厕位门、盥洗室门、浴室门等，均应选用内外均可开启的锁具及方便老年人使用的横直把手，且应设应急观察窗 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
72	010801002072	成品原木色木门推拉门	1. 材料品种、规格：成品原木色木门推拉门（含门框、门套、	m ²	305.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 70 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门扇） 2. 五金配件、门碰珠、锁具、闭门器、顺序器、执手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、运距等辅材综合考虑在单件中 3. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在单价中 4. 防火性、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 5. 门窗框与墙体间封堵包含在综合单价内，投标人自行考虑 6. 其它：满足设计及相关规范要求							
73	010802001073	成品铝合金门	1. 门类型：铝合金门 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金，尺寸综合 3. 材质：优质防火门，满足设	m ²	30.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 71 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门需安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门器 7. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
74	010802003074	甲级钢质防火门(带门套)	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（含门套） 2. 门框或扇外围尺寸：钢框木扇，尺寸综合 3. 材质：优质防火门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门需安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、埋件、	m²	106.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 73 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 防火门及其配件表面应光滑、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 74 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂（喷）漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。 10. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
75	010802003075	乙级钢质防火门(带门套)	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（含门套） 2. 门框或扇外围尺寸：钢框木扇，尺寸综合	m²	127.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 75 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：优质防火门，满足设计 图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公 共走廊上疏散用的平开防火门设 闭门器（含电动闭门器）和防火 铰链，双扇平开防火门安装闭门 器和顺序器，常开防火门需安装 信号控制关闭和反馈装置，管井 检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料 、防火堵条、发泡剂、埋件、连 接件等辅材包括在综合单价中， 门窗安装应满足其强度、热工、 声学及安全性等技术要求 6. 综合单价包含按规范需要配置 的拉手、执手、门锁、释放器、 门框、门扇等五金件制作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、运输费用，顺序器、闭门器 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性 8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂（喷）漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。 防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 77 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。 10. 其它：满足设计施工图要求、规范要求、竣工验收要求							
76	010802003076	丙级钢质防火门(带门套)	1. 门类型：成品钢质丙级防火门（含门套） 2. 门框或扇外围尺寸：钢框木扇，尺寸综合 3. 材质：优质防火门，满足设计图纸及规范要求 4. 开启方式：综合，防火墙和公共走廊上疏散用的平开防火门设闭门器（含电动闭门器）和防火铰链，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防	m ²	216.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 78 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防火门需安装信号控制关闭和反馈装置，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 五金配件、紧固件、密封材料、防火堵条、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器 7. 防火门的质量及防火性能均为A类完全隔热防火门，应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火隔热性能和耐火完整性							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 79 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 防火门的具体样式必须满足设计要求且经过建设单位认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂（喷）漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。 防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。 10. 其它：满足设计施工图要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 80 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、规范要求、竣工验收要求							
77	010807001077	门联窗 隔热铝合金窗框6 较低透光Low-E+12A+6	1. 材料品种、规格：隔热铝合金窗中空玻璃门连窗 2. 玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12A+6 3. 五金配件、锁具、闭门器、顺序器、执手、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、运距等辅材综合考虑 4. 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 卫生间隔墙处窗玻璃材质为磨砂玻璃，二、三层楼梯间及走廊处为乙级防火窗，均综合考虑在投标报价中 6. 6厚玻璃面积≥0.9m²时采用安全玻璃, 门玻璃采用安全玻璃, 落地窗、凸窗玻璃应采用安全玻璃。凡离地高度≥18M的临空	m²	104.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 81 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面外开平开窗玻璃采用安全玻璃，窗框应由专业厂家做好加固措施 7. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 8. 防火性、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 9. 其它：满足设计及相关规范要求							
78	010807001078	隔热铝合金窗框6较低透光Low-E+12A+6	1. 材料品种、规格：隔热铝合金中空玻璃推拉窗 2. 玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12A+6 3. 五金配件、锁具、闭门器、顺序器、执手、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、运距等辅材综合考虑	m ²	1402.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 82 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 卫生间隔墙处窗玻璃材质为磨砂玻璃，二、三层楼梯间及走廊处为乙级防火窗，均综合考虑在投标报价中 6. 6厚玻璃面积≥0. 9m²时采用安全玻璃，门玻璃采用安全玻璃，落地窗、凸窗玻璃应采用安全玻璃。凡离地高度≥18M的临空面外开平开窗玻璃采用安全玻璃，窗框应由专业厂家做好加固措施 7. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 8. 防火性、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 具体做法详见图纸D05-3 9. 其它：满足设计及相关规范要求							
79	010807003079	铝合金百叶	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金防雨百叶窗 3. 做法详设计，五金及配件等包括在综合单价中，满足设计及相关规范要求 4. 凡室外百叶窗内均加热镀锌钢丝网，地下室出地面风井百叶内采用网孔10mmx10mm，钢丝直径1.2mm的热镀锌钢丝网，其余室外百叶窗内采用网孔2.5mmx2.5mm，钢丝直径0.5mm的热镀锌钢丝网。凡室外离地高度低于900的临空百叶窗，百叶窗整体窗框需满足水平推力不小于1KN/m² 的要求。	m²	344.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 84 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及相关规范要求							
80	010807001080	玻璃门联窗 收费室、活动室、护士办公室	1. 材料品种、规格：隔热铝合金窗中空玻璃门连窗 2. 玻璃品种、厚度：6较低透光Low-E+12A+6 3. 五金配件、锁具、闭门器、顺序器、执手、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、运距等辅材综合考虑 4. 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 卫生间隔墙处窗玻璃材质为磨砂玻璃，二、三层楼梯间及走廊处为乙级防火窗，均综合考虑在投标报价中 6. 6厚玻璃面积≥0.9m²时采用安全玻璃, 门玻璃采用安全玻璃, 落地窗、凸窗玻璃应采用安全	m²	169.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			玻璃。凡离地高度≥18M的临空面外开平开窗玻璃采用安全玻璃，窗框应由专业厂家做好加固措施 7. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 8. 防火性、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 9. 其它：满足设计及相关规范要求							
81	010807003081	屋面烟道镀锌钢百叶排烟（带防鼠网）	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：镀锌钢百叶排烟（带防鼠网） 4. 屋面烟道采用镀锌钢百叶排烟（带防鼠网）；首层百叶内衬防鼠网。 5. 其它：满足设计及相关规范	m²	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
82	011209001082	铝型材玻璃幕墙 8(Low-E)+12A+8中空钢化玻璃	1. 型材：铝合金型材材质为6063-T5、6063-T6(具体参见型材大样) 2. 材料品种、规格、颜色：8(Low-E)+12A+8中空钢化玻璃，开启窗应在距地1.3m~1.5m处设置手动可开启装置，开启角度≥70° 3. 普通螺栓、高强度螺栓、压板、垫块、防腐等完成幕墙工程的其他相关费用由投标人综合考虑 4. 嵌缝、塞口及封堵材料种类：幕墙所有的竖向封堵封边、水平封堵隔离、顶面封堵封边及底部收口、玻璃接缝处、防火隔离、防火封堵等根据设计由投标人自行考虑进入报价中	m²	221.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 87 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防雷接地：做法详设计，满足设计及相关规范要求 6. 隐框、半隐框、明框等幕墙形式由投标人综合考虑报价 7. 幕墙的所有费用均综合考虑在单价中，具体做法详见设计图纸 8. 直形、弧形、异形等由投标人综合考虑在单价中 9. 铝型材型材可视面采用金属漆氟碳喷涂处理(三涂两烤)，涂层平均厚度不得低于40 μ m。 10. 其他符合设计及及规范要求							
83	010808001083	1. 2mm厚拉丝不锈钢门套	1. 窗代号及洞口尺寸：综合，具体详见设计图纸 2. 门窗套展开宽度：1280mm 3. 基层材料种类：内衬10mm木工板固定 4. 面层材料品种、规格：1.2mm	m	9.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拉丝不锈钢 5. 线条品种、规格：详见设计 6. 防护材料种类：符合设计及规范要求							
84	010803002084	二楼、三楼 门厅上空防火卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM特7230 2. 门材质：特级无机布防火卷帘 3. 启动装置品种、规格：祥设计 4. 其它：满足设计及相关规范要求	m ²	129.600					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
85	010902001085	屋1、2、3 屋面卷材防水 1.5mm厚聚氯乙烯卷材防水层	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚聚氯乙烯卷材防水层 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：与墙体相接处	m ²	3883.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 89 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			上翻高度屋面建筑完成面250mm 4. 增强材料种类:满足设计及规范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用已包含在本综合单价中, 结算时不在计算此部分的清单工程量 6. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 7. 其他: 满足设计及相关规范要求							
86	010902002086	屋1、2、3 屋面涂膜防水 2道1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型	1. 卷材品种、规格、厚度 : 1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型 2. 防水层数 : 2层 3. 防水层做法: 与墙体相接处上翻高度屋面建筑完成面300mm, 泛水厚度1. 2mm厚 4. 增强材料种类:满足设计及规	m²	3883. 530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 90 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用已包含在本综合单价中, 结算时不在计算此部分的清单工程量 6. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
87	010902002087	屋面4 屋面涂膜防水 1 道1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型 2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：与墙体相接处上翻高度屋面建筑完成面300mm，泛水厚度1.2mm厚 4. 增强材料种类:满足设计及规范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附	m²	440.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 91 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加层、加强层、搭接费用已包含 在本综合单价中, 结算时不在计 算此部分的清单工程量 6. 转角处增加的有胎体增强材料 的费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要 求							
88	010902002088	楼3 地面涂膜防水 2道 1.5mm厚JS聚合物水泥防 水涂料II型	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 2. 防水层数：2层 3. 防水层做法：与墙体相接处上 翻高度建筑完成面300mm， 4. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附加 层、加强层、搭接费用已包含在 本综合单价中, 结算时不在计算 此部分的清单工程量	m ²	1363.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
89	010902002089	楼6 地面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道 2. 防水层数：2层 3. 防水层做法：与墙体相接处上翻高度建筑完成面300mm， 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用已包含在本综合单价中，结算时不在计算此部分的清单工程量 6. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范	m ²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 93 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
90	010902002090	楼8 地面涂膜防水 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型 2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：阴阳角、管道、出水口周边200mm范围内部位附加一道1.5mm厚JS-II型复合防水涂料复合防水涂料并加耐碱玻纤网格布，外延250宽 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用已包含在本综合单价中，结算时不在计算此部分的清单工程量 6. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范	m ²	109.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 94 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
91	010902002091	楼9 地面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥基防水涂料1道	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道 2. 防水层数：2层 3. 防水层做法：与墙体相接处上翻高度建筑完成面300mm， 4. 增强材料种类:满足设计及规范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用已包含在本综合单价中, 结算时不在计算此部分的清单工程量 6. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	161.950					
92	010902002092	顶棚8 天棚涂膜防水 1.5mm厚JS聚合物水泥防	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料	m²	289.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 95 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防水涂料II型	II型 2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：阴阳角、管道、出水口周边200mm范围内部位附加一道1.5mm厚JS-II型复合防水涂料复合防水涂料并加耐碱玻纤网格布，外延250宽 4. 增强材料种类：满足设计及规范要求 5. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用已包含在本综合单价中，结算时不在计算此部分的清单工程量 6. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
93	010904001093	地1 0.6厚聚乙烯薄膜防潮层	1. 卷材品种、规格、厚度：0.6厚聚乙烯薄膜防潮层	m²	3033.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 96 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：详见设计图纸 4. 反边高度：详见设计图纸 5. 具体做法详见设计图纸							
94	010902003094	屋面1 刚性层 40mm厚 C20细石混凝土（钢筋）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 分仓、嵌缝材料种类：设间距不大于6mx6m 的分仓缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封胶 5. 钢筋规格、型号：Φ14@200*200碳丝网片（钢筋于设缝处断开） 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求 7. 部位：屋面1	m²	923.960					
95	010902003095	屋面2 刚性层 40mm厚 C20细石混凝土（钢丝网片）	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m²	1569.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 97 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 分仓、嵌缝材料种类：设间距不大于6mx6m 的分仓缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封胶 5. 钢筋规格、型号：配单层双向A4. 0@200钢丝网片 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求 7. 部位：屋面2							
96	010902008096	屋面变形缝 聚乙烯泡沫塑料条 西南图集18J201-46-3	1. 屋面变形缝 2. 详见西南图集18J201-46-3	m	14. 500					
97	010902008097	屋面变形缝 铝合金盖板 西南图集14J936-AW1-1/2	1. 屋面变形缝 铝合金盖板 2. 具体做法详见西南图集14J936-AW1-1/2	m	14. 500					
98	010903002098	外1、外2、外3、外4 外墙涂膜防水 1. 2mm厚JS-I型防水涂料一道	1. 涂刷1. 2mm厚JS-I型防水涂料一道，仅在框架填充或砌体结构外墙时设置 2. 其他符合设计及规范要求	m²	7078. 180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 98 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	010903002099	内2、内5、内6 墙面涂膜防水 1.2mm厚JS-II涂膜	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 2mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型 2. 防水层数：1层 3. 增强材料种类:满足设计及规范要求 4. 管道、洞口及其他部位的附加层、加强层、搭接费用已包含在本综合单价中, 结算时不在计算此部分的清单工程量 5. 转角处增加的有胎体增强材料的费用包含在本综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	6970.800					
100	010903002100	顶棚3 墙面涂膜防水 1.0mm厚JS-II涂膜防潮层	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 0mm厚JS-II涂膜防潮层 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	1130.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 99 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
101	010903004101	烤漆铝板墙面变形缝 西南图集14J936-AN1-1/AN1-2	1. 墙面变形缝 2. 变形缝盖板采用同外墙石材（或涂料）颜色的烤漆铝板材质 3. 具体做法详见西南图14J936-AN1-1/AN1-2 4. 其他符合设计及规范要求	m	76.900					
102	010903004102	烤漆铝板墙面变形缝 西南图集14J936-AQ1-1/AQ1-2	1. 墙面变形缝 2. 变形缝盖板采用同外墙石材（或涂料）颜色的烤漆铝板材质 3. 具体做法详见西南图14J936-AQ1-1/AQ1-2 4. 其他符合设计及规范要求	m	32.200					
103	010904004103	楼（地）面变形缝 铝合金盖板 西南图集14J936-AW1-1/2	1. 铝合金盖板楼地面变形缝 2. 详见西南图集14J936-AW1-1/2	m	30.200					
104	010903004104	外墙面板变形缝 西	1. 钢盖外墙面板地面变形缝	m	25.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 100 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		南图集18j112节点7	2. 详见西南图集18j112节点7							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
105	011001001105	屋1、屋2、屋3 屋面保温层 1:8陶粒混凝土	1. 20厚1：2水泥砂浆找平层 2. 最薄处30厚轻质材料2层（1：8陶粒混凝土），2%找坡 3. 钢筋混凝土屋面板基层清理、找补 4. 部位：屋面1、2、3 5. 其他符合设计及规范要求	m²	3588.600					
106	011001001106	屋1、屋2、屋3 保温隔热屋面 95厚岩棉板	1. 保温层：95厚岩棉板保温 2. 20厚1：3水泥砂浆保护层 3. 其他符合设计规范要求 4. 部位：屋面1、2、3	m²	3588.600					
107	011001002107	顶棚5 保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 80厚	1. 5厚专用抗裂砂浆耐碱玻纤网格布（两层）辅以锚栓固定 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 80厚	m²	63.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 101 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他符合设计及规范要求							
108	011001003108	外1保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 30厚	1. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）30厚 2. 6mm厚聚合物抹面砂浆掺水泥用量5%防水剂掺聚丙烯纤维（0.7kg/m³）（强度M20，砂浆保水率≥90%）将耐碱玻纤网布一层埋入钢丝网片。用专用锚栓钉牢（锚栓数量、承载力等按规范要求） 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他符合设计及规范要求 5. 部位：外墙1、外墙3	m²	1248.730					
109	011001003109	外3保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 30厚	1. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）30厚 2. 抗裂砂浆6mm厚两次成活，内压入耐碱玻纤网格布 3. 具体做法详见设计图纸	m²	5161.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 102 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他符合设计及规范要求 5. 部位：外墙1、外墙3							
110	011001003110	电梯井内墙面 隔音毡 20厚	1. 保温隔热部位 ： 电梯井道 2. 保温隔热方式 ： 粘贴20厚隔 音毡 3. 据图做法详见西南图集 13J404第44页节点3 4. 其他符合设计及规范要求	m ²	600.880					
111	011003001111	楼梯滑动支座处5厚聚四 氟乙烯垫板	1. 部位：楼梯滑动支座 2. 材料：5mm厚聚四氟乙烯垫板 3. 50宽缝填充聚苯板 4. 具体做法详见设计	m ²	14.190					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
112	011101001112	屋面3 20厚1：3水泥砂 浆保护层	1. 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆保 护兼找坡层 2. 其他符合设计及规范要求	m ²	243.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 103 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	011101001113	屋面4 20厚1：2.5水泥砂浆保护层	1. 20厚1：3水泥砂浆保护层 2. 柱网分仓且≤6mx6m，缝宽20，沥青玛蹄脂嵌 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	282.920					
114	011104001114	楼面10 隔声减震楼面	1. 2厚成品PVC地面，厂家配套粘接剂 2. 40mm厚C20细石混凝土，内配Φ4钢丝网保护层 3. 8mm厚XPE隔声垫满铺 4. 现浇钢筋混凝土楼板，磨光找平 5. 其他符合设计及规范要求	m ²	4428.600					
115	011102003115	地1 架空层 15mm厚500×500浅灰色通体砖地面	1. 15mm厚500*500浅灰色通体砖地面，干水泥擦缝 2. 50厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 200厚级配碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实抹平(另计)	m ²	498.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 104 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 素土分层夯实，压实系数≥0.95 5. 其他符合设计及规范要求							
116	010404001116	地1 200厚级配碎石垫层	1. 100厚C30混凝土垫层，内配% %c6@200单层双向钢筋随捣随抹光（另计） 2. 20厚1:3水泥砂浆保护层（另计） 3. 0.6厚聚乙烯薄膜防潮层（另计） 4. 200厚级配碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实抹平 5. 素土分层夯实，压实系数≥0.95 6. 其他符合设计及规范要求	m³	606.610					
117	010404001117	回填陶粒混凝土	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒混凝土回填夯实（夯实系数不小于0.94） 2. 80厚C15砼垫层，配Φ6@200*	m³	229.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200钢筋网，刚性层标高对应表格中结构面标高；回填材料采用陶粒混凝土回填，若回填厚度小于60，则可不做刚性层，直接回填至表格中结构面标高。（另计） 3. 其他符合设计及规范要求							
118	011101001118	楼5、楼6 水泥砂浆楼面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆面层 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 其他符合设计及规范要求	m²	92.910					
119	011101003119	楼9 细石混凝土楼面	1. 最薄处30mm厚C20细石混凝土随打随抹平, 2%找坡（坡向地漏） 2. 5厚聚合物水泥防水涂料，上翻高于完成面≥300mm（另计） 3. 刷水泥砂浆一道（水灰比0.5） 4. 钢筋混凝土楼板，随捣随收光，基层清理，局部修补	m²	176.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 106 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他符合设计及规范要求							
120	011101005120	楼4 PVC楼面	1. 2厚成品PVC地面，厂家配套 粘接剂 2. 2厚水泥自流平 3. 45厚1：3水泥砂浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板刷水泥浆 一道 5. 其他符合设计及规范要求	m ²	2144.610					
121	011102001121	楼1 石材门槛石 20厚	1. 20厚石材门槛石（选样为准 ）石材六面防护，专用勾缝剂勾 缝 2. 10厚瓷砖专用粘接剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板刷水泥浆 一道 5. 其他符合设计及规范要求	m ²	75.660					
122	011102003122	屋面1 10厚600X600防滑 地砖	1. 铺块材（10厚600X600防滑地 砖），干水泥擦缝	m ²	994.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 107 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 6厚聚合物水泥砂浆粘贴 3. 其他符合设计及规范要求							
123	011102003123	楼2 防滑地砖地面 10厚	1. 10厚防滑地砖（以选样为准），专用勾缝剂勾缝 2. 10厚瓷砖专用粘接剂 3. 30厚1：3水泥砂浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板刷水泥浆一道 5. 其他符合设计及规范要求	m ²	1693.280					
124	011102003124	盲道砖地面 10厚	1. 盲道砖，专用勾缝剂勾缝 2. 10厚瓷砖专用粘接剂 3. 30厚1：3水泥砂浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板刷水泥浆一道 5. 其他符合设计及规范要求	m ²	25.560					
125	011102003125	楼3 防滑地砖地面 10厚	1. 10厚防滑地砖（以选样为准），专用勾缝剂勾缝 2. 10厚瓷砖专用粘接剂	m ²	1354.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 108 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 5厚JS-II型防水涂膜防水, 遇墙上翻至完成面300mm高（另计） 4. 3厚1：2.5水泥砂浆混合界面剂 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层兼找坡层, 最薄处10 6. 5厚JS-II型防水涂膜防水, 遇墙上翻至完成面300mm高（另计） 7. 现浇钢筋混凝土楼板刷水泥浆一道（另计） 8. 其他符合设计及规范要求							
126	011104004126	楼7 陶瓷防静电架空地板	1. 陶瓷防静电架空地板(由专业厂家制作安装, 面层为防静电瓷砖), 门口设置可灵活拆装的不锈钢对开挡鼠板, 高度300mm 2. 现浇钢筋混凝土结构板 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	67.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 109 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
127	011105003127	踢2 地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：面砖，采用瓷砖专用粘结剂粘结，专用勾缝剂勾缝 3. 其他符合设计规范要求	m²	272.120					
128	011105007128	踢1 橡胶板踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：PVC踢脚 3. 其他符合设计规范要求	m²	393.670					
129	011106002129	楼梯面层 10厚防滑地砖	1. 10厚防滑地砖（以选样为准），专用勾缝剂勾缝 2. 10厚瓷砖专用粘接剂 3. 30厚1：3水泥砂浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板刷水泥浆一道 5. 防滑条：详见西南图集15J403-1-e7-19 5. 其他符合设计及规范要求	m²	237.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 110 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	010401012130	室外踏步 防滑面砖面层	1. 防滑地砖 2. M5.0水泥砂浆砌筑非粘性空心砖（另计） 3. 100厚C15混凝土 4. 素土夯实 5. 具体做法详见西南图集18J812-10-1c/11-7	m²	23.390					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
131	011201001131	外5 外墙一般抹灰 15厚	1. 基层类型：混凝土（砖）墙、柱（混凝土与砖墙之间加钢丝网）另列项 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1:25水泥砂浆找平压实赶光 3. 砂浆均采用预拌砂浆 4. . 其他：满足设计及相关规范要求	m²	606.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 111 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
132	011201001132	内3 20厚墙面一般抹灰	1. 8mm厚1:3水泥砂浆 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 界面交接处挂300mm宽直径 0.7mm热镀锌钢丝网12.7*12.7 ，其中楼梯间的填充墙应满挂 0.7mm热镀锌钢丝网12.7*12.7 （另计） 4. 墙体基层处理 5. 其他符合设计及规范要求	m²	15893.080					
133	011201001133	内1、内2 15厚墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆找平+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（ 2. 墙体基层处理 3. 其他符合设计及规范要求	m²	5654.490					
134	011201001134	内6 水泥砂浆墙面	1. 墙面15厚1:3水泥砂浆防水保护层，阴角抹R≥50圆弧形 2. 满刷1.2mm厚JS-Ⅱ型复合防水涂料（另计）	m²	280.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 112 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 自防水钢筋混凝土墙（抗渗等级详结构） 4. 其他符合设计及规范要求							
135	011201004135	外1、外2、外3、外4 20厚1：25水泥砂浆找平（掺水泥用量5%防水剂） 掺聚丙烯纤维（0.7kg/m ³ ）	1. 20厚1：25水泥砂浆找平（掺水泥用量5%防水剂）掺聚丙烯纤维（0.7kg/m ³ ）（强度M15，砂浆保水率≥90%，并严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 2. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	7056.150					
136	011201004136	内5 素水泥浆墙面	1. 素水泥浆一道 2. 2mm厚JS- II涂膜防水（仅水井设置）（另计） 3. 15mm厚M20水泥砂浆（内掺5%防水剂）（仅水井设置）（另计） 4. 墙体基层	m ²	490.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 113 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他符合设计及规范要求							
137	011201004137	15mm厚M20水泥砂浆（内掺5%防水剂） 水井	1. 15mm厚M20水泥砂浆（内掺5%防水剂） 2. 其他符合设计及规范要求	m ²	219.090					
138	011201004138	随砌随抹 管道井、通风井内壁	1. 基层类型：随砌随抹 8厚预拌砂浆M15 2. 位置：管道井、通风井内壁	m ²	1349.990					
139	011204003139	外墙1、2 面贴8-10厚面砖	1. 1：1白水泥掺色砂浆勾缝 2. 贴8-10厚外墙饰面砖，在砖装贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂 3. 8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘接层 4. 其他符合设计及规范要求	m ²	1495.390					
140	011204003140	内1 面砖墙面	1. 10厚内墙砖至顶棚底，同色系勾缝剂勾缝 2. 5厚专用瓷砖胶粘接层 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平+9厚1： ：	m ²	1059.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 114 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（另计） 4. 界面交接处挂300mm宽直径0.7mm热镀锌钢丝网12.7*12.7（另计） 5. 墙体基层处理(当为混凝土基层时刷素水泥浆一道，内掺水重5%建筑胶108) 6. 墙体基层 7. 其他符合设计及规范要求							
141	011204003141	内2 面砖墙面	1. 10厚内墙砖至顶棚底，同色系勾缝剂勾缝 2. 5厚专用瓷砖胶粘接层 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道（另计） 4. 界面交接处挂300mm宽直径0.7mm热镀锌钢丝网12.7*12.7（另计）	m²	4595.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 115 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 1. 2mm厚JS-II涂膜防水满墙设置（另计） 6. 水泥浆一道（内掺5%防水剂） 7. 墙体基层 8. 其他符合设计及规范要求							
142	011207001142	内7 纤维增强水泥穿孔板吸音墙面	1. 纤维增强水泥穿孔板600X600X4规格 2. 轻钢龙骨，板后衬布后空100，孔径直径5，穿孔率8%， 3. 内衬50厚玻璃棉 4. 墙体基层处理 5. 其他符合设计及规范要求	m²	205.080					
143	011210003143	室内成品隔断 6+6夹胶玻璃	1. 边框材料种类、规格：详见设计 2. 玻璃品种、规格、颜色：6+6夹胶玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种：详见设计	m²	338.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 116 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他符合设计及规范要求							
144	011210005144	卫生间成品隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 具体做法详见设计 3. 其他符合设计及规范要求	m²	172.410					
145	010401007145	镂空造型砖	1. 砖品种、规格、强度等级： 多孔砖100*200*300mm 2. 连接采用:钢索，高度每间隔 1.5m设置加钢板稳定。 3. 预埋件包含在综合单价内 4. 具体做法详见设计图纸D06- 20	m²	272.030					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
146	011301001146	天棚抹灰 顶棚2	1. 白色无机涂料（阳台时为防水 无机涂料）（另计） 2. 两遍普通腻子（一遍刮平，一 遍收光），面层打磨平整（另 计）	m²	2671.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 117 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 15mm厚M20水泥砂浆 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，打磨平整							
147	011302001147	石膏吊顶天棚 顶棚1	1. 双层9.5厚石膏板/防水石膏板,专用自攻螺钉拧牢 2. 天花造型处需采用12阻燃板 吊顶离结构楼板、梁底≤1500时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1000x1000, 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加40X4镀锌角钢反支撑,角钢间距2000吊牢 .50系列上人轻钢龙骨骨架（参数为50X19X1.2),主龙骨中距1000,次龙骨中距400 3. 钢筋混凝土结构板，基层清理，打磨平整 4. 其他符号设计及规范要求	m²	6582.940					
148	011302001148	300×300防潮铝扣板顶棚 顶棚3	1. 面层：300×300×0.8铝扣板与配套专用龙骨固定，L型材边	m²	1130.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 118 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条收边 2. 龙骨：50系列轻钢主龙骨，中距1000；轻钢次龙骨系列，中距400 Φ8吊杆，双向吊点（中距1000），与楼板预留 Φ8吊环连接 3. 防水：1.0mm厚JS-II涂膜防潮层（另计） 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，打磨平整 5. 其他符合设计及规范要求							
149	011302001149	600×600×1.2 铝扣板顶棚 顶棚4	1. 面层：600×600×1.2铝扣板与配套专用龙骨固定，L型材边条收边 2. 龙骨：50系列轻钢主龙骨，中距1000；轻钢次龙骨系列，中距400 Φ8吊杆，双向吊点（中距1000），与楼板预留 Φ8吊环连接	m²	335.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 119 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋混凝土结构板，基层清理，打磨平整 4. 其他符合设计及规范要求							
150	011302001150	吸音顶棚 顶棚6	1. 纤维增强水泥穿孔板 600X600X4规格 2. 轻钢龙骨，板后衬布后空100 3. 钢筋混凝土结构板，基层清理，打磨平整 4. 其他符合设计及规范要求	m²	94.050					
151	011302002151	U型仿木纹铝方通顶棚顶棚5	1. 60宽120高U型黑色铝格栅间距150mm布置，配套吊杆卡件顶面固定 2. 喷涂黑色无机涂料（一底两面）（另计） 3. 满刮腻子两遍（另计） 4. 5厚专用抗裂砂浆耐碱玻纤网格布（两层）辅以锚栓固定（另计）	m²	473.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 120 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 保温层（另计） 6. 粘贴砂浆（另计） 7. 钢筋混凝土结构板，预留Φ8杆，双向吊点，中距900-1200 8. 其他符合设计及规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
152	011406001152	涂料外墙 外3 外4	1. 涂料面：外墙涂料一底两面 2. 柔性耐水腻子两道 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	4898.880					
153	011406001153	涂料外墙 外5	1. 涂料面：外墙涂料一底两面 2. 其他符合设计及规范要求	m ²	814.220					
154	011406001154	水性氟碳灰色涂料外墙 外3-2楼F轴处	1. 涂料面：水性氟碳灰色涂料 2. 柔性耐水腻子两道 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	169.840					
155	011406001155	无机涂料墙面 内3	1. 喷无机涂料两遍 2. 补刮腻子，磨平	m ²	15893.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 121 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 满刮腻子一道, 磨平 4. 其他符合设计及规范要求							
156	011406001156	白色乳胶漆墙面 内8	1、白色乳胶漆 2、两遍腻子磨光 3、界面剂一道 4、其他符合设计及规范要求	m ²	165.380					
157	011406001157	无机涂料踢脚线 踢3	1. 高度：150mm 2. 喷无机涂料两遍 3. 补刮腻子, 磨平 4. 满刮腻子一道, 磨平 5. 其他符合设计及规范要求	m ²	188.450					
158	011406001158	无机涂料墙面 内4	1. 喷无机涂料两遍 2. 封闭底图料一道 3. 108胶水溶液一道 4. 满刮腻子一道找平 5. 墙体基层处理 6. 其他符合设计及规范要求	m ²	2459.110					
159	011406001159	无机涂料天棚 顶棚1、	1. 无机涂料/防水无机涂料（刷	m ²	9882.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 122 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		顶棚2、顶5	一底漆、二面漆） 2. 孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3. 其他符合设计及规范要求							
160	011406001160	防水无机涂料天棚 阳台	1. 无机涂料/防水无机涂料（刷一底漆、二面漆） 2. 孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	2.200					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
161	011503001161	不锈钢成品无障碍坡道扶手 H=900 西南图集 12J926-H1-1	1. 不锈钢成品无障碍坡道扶手 H=900 2. 具体做法详见西南图集 12J926-H1-1 3. 其他符合设计及规范要求	m	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 123 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
162	011503001162	护窗不锈钢栏杆 H=900 西南图集18J412-62-1A	1. 护窗栏杆 H=900 2. 详见西南图集18J412-62-1A 3其他符合设计及规范要求	m	23.200					
163	011503001163	室外栏杆 H=1050	1. 室外栏杆 H=1050 2. 详见西南图集18J812-13-5 3. 其他符合设计及规范要求	m	5.460					
164	011503002164	硬木靠墙扶手 12J926-F2-2	1. 具体做法详见西南图集12J926-F2-2 2. 起始和结束位置要设置盲文提示。参图集12J926-H5-6号。 3. 其他符合设计规范要求	m	615.960					
165	011503002165	楼梯栏杆 H=900 西南图集12J926-F2-1	1. 扶手材料种类、规格：硬木扶手 $\phi 45$ 2. 栏杆材料种类、规格： $\phi 25 \times 3$ 不锈钢钢管、 $\phi 16 \times 1.5$ 不锈钢钢管 3. 具体做法详见西南图集12J926-F2-1	m	150.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 124 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 起始和结束位置要设置盲文提示, 参图集12J926-H5页6号。 5. 楼梯栏杆转折处详西南18J412-72-2. 4. 6 楼梯靠墙栏杆起手端，突出300（仅扶手起始位置，转折处不设），详见图集15J403-1-E16-9。 5. 其他符合设计及规范要求							
166	011503008166	玻璃栏板 8+0.76+8厚钢化夹胶玻璃 西南图集18J412-33-4	1. 具体做法详见西南图集18J412-33-4 2. 其中胶片为SGP胶片，玻璃宽不得大于1000, 玻璃栏板固定件采用螺栓固定时, 应一次拧紧, 不得反复。 2. 其他符合设计及规范要求	m	165.700					
167	011503008167	矩管防护栏杆 H=1100 西南图集18J412-33-1-1	1. 具体做法详见西南图集18J412-33-1-1 2. 其中胶片为SGP胶片，玻璃宽	m	13.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 125 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得大于1000, 玻璃栏板固定件采用螺栓固定时, 应一次拧紧, 不得反复。 2. 其他符合设计及规范要求							
168	011503008168	二楼、三楼防火卷帘处玻璃栏板	1. 具体做法详设计 2. 其中玻璃栏板固定件采用螺栓固定时, 应一次拧紧, 不得反复。 2. 其他符合设计及规范要求	m	46.000					
169	011505001169	洗漱台	1. 卫生间洗漱台 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	127.860					
170	011502004170	10X10成品滴水线	1. 10X10成品滴水线 2. 涂料外立面上檐口必须设置, 距侧面外墙面50位置, 设置断水; 涂料施工须考虑防流挂 3. 其他符合设计及规范要求	m	316.700					
171	011505008171	取纸器	1. 材料品种、规格、品牌、颜	个	122.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 126 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			色：取纸器 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 具体详见设计图纸							
172	011505007172	低位挂钩	1. 材料品种、规格、品牌、颜色： 低位挂钩 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 具体详见设计图纸	副	1.000					
173	011505002173	多功能台	1. 尺寸：长度不宜小于 700mm， 宽度不宜小于 400mm。 2. 高度：宜为 600mm（常见范围 600mm-900mm）。 3. 形式：空间有限时宜采用可上 翻式。	个	6.000					
174	011505005174	卫生间抓杆 西南图集 12J926-J10-3	1. 卫生间抓杆 2. 详见西南图集西南图集 12J926-J10-3	个	290.000					
175	011505005175	卫生间抓杆 西南图集 12J926-k5-4	1. 卫生间抓杆 2. 详见西南图集西南图集	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 127 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12J926-k5-4							
176	011505005176	卫生间抓杆 西南图集 12J926-J14	1. 卫生间抓杆 2. 详见西南图集西南图集 12J926-J14	个	290.000					
177	011505006177	毛巾架	1. 规格：长度≥500mm。 2. 主体材质：铝合金。 3. 易洁耐磨。 4. 安装：免钉胶安装。	套	351.000					
178	011505007178	高位挂钩	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ：高位挂钩 挂衣钩高度1.2m 2. 支架、配件品种、规格、品牌 ：具体详见设计图纸	副	121.000					
179	031004008179	成品拖布池	1. 成品拖布池 2. 具体做法详见设计图纸	组	7.000					
180	030703015180	无动力排气风帽	1. 名称 ：无动力排气风帽 2. 具体做法详见设计图纸D06-9	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 128 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
181	040504002181	消防取水口	1. 混凝土强度等级：c20商品混凝土 2. 盖板材质、规格：厚4钢盖板开20×80孔 3. 井筒材质及规格：钢筋混凝土井桶 4. 踏步材质、规格：具体详见15j401-a28 5. 防渗、防水要求：符合设计要求 6. 具体做法详见设计图纸D06-18	座	1.000					
182	010507003182	消防取水暗沟	1. C25细石混凝土 2. C7.5轻集料混凝土 3. 消防取水管 4. 钢筋混凝土底板 5. 具体详见设计图纸D06-18	m	15.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 129 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
183	011701001192	综合脚手架	1. 建筑结构形式：详设计 2. 檐口高度：详设计 3. 投标人自行考虑脚手架形式综合报价 4. 投标报价中包含完成项目的所有种类（如综合脚手架、外脚手架、里脚手架、悬空脚手架、挑脚手架、满堂脚手架、整体提升架、外装饰吊篮等）的脚手架 5. 其它：满足设计及相关规范要求	项	1.000					
184	011701002193	外脚手架	1. 建筑结构形式：详设计 2. 檐口高度：详设计 3. 投标人自行考虑脚手架形式综合报价	m²	8108.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 130 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 投标报价中包含完成项目的 所有种类（如综合脚手架、外脚手 架、里脚手架、悬空脚手架、挑 脚手架、满堂脚手架、整体提升 架、外装饰吊篮等）的脚手架 5. 其它：满足设计及相关规范要 求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
185	011702001194	垫层模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸 ，投标施工组织设计，现场实际情 况和企业自身情况综合报价，不 论采用何种支模方式均执	m ²	86.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 131 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
186	011702001195	独立基础模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	29.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 132 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
187	011702001196	承台基础模板安装、拆除	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模	m²	2.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 133 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
188	011702001197	筏板基础模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运	m²	74.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 134 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求， 直形、弧形、异形等综合考虑							
189	011702001198	设备基础模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、 复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不 论采用何种支模方式均执行该综 合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板 的制安拆、维修、维护、运输、 清理及刷隔离剂、拉杆等	m ²	199.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 135 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			完成本项目的所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要 求, 直形、弧形、异形等综合考 虑							
190	011702002199	矩形柱模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综 合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板 的制安拆、维修、维护、运输、 清理及刷隔离剂、拉杆等完成本 项目的所有工作内容	m²	2734.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 136 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要 求，直形、弧形、异形等综合考 虑							
191	011702003200	构造柱模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报价, 不 论采用何种支模方式均执行该综 合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板 的制安拆、维修、维护、运输、 清理及刷隔离剂、拉杆等完成本 项目的所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本	m²	2196.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 137 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			项报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要求,直形、弧形、异形等综合考虑							
192	011702006201	矩形梁模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料:投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中	m ²	4690.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 138 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他:满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
193	011702008202	圈梁模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要	m²	23.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 139 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，直形、弧形、异形等综合考虑							
194	011702009203	过梁模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合	m ²	441.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 140 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑							
195	011702005204	基础梁模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑	m ²	14.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 141 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
196	011702011205	直形墙模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑	m²	1296.400					
197	011702014206	有梁板模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	11966.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 142 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
198	011702023207	雨篷模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑	m ²	90.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 143 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的全部内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
199	011702023208	悬挑板模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标	m²	542.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 144 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
200	011702024209	楼梯模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑	m ²	303.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 145 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
201	011702025210	反坎模版安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图	m²	777.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 146 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
202	011702025211	零星混凝土模板安装、拆除	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实	m ²	1280.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 147 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			际情况和企业自身情况综合报价 , 不论采用何种支模方式均执行 该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板 的制安拆、维修、维护、运输、 清理及刷隔离剂、拉杆等完成本 项目的所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项 报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要 求, 直形、弧形、异形等综合考 虑							
203	011702029212	散水安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板 、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人 自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸 , 投标施工组织设计, 现场实际情 况和企业自身情况综合报	m ²	166.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 148 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 all 工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他: 满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
204	011702002213	矩形柱超高模板安装、拆除	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执	m²	711.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 149 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要求,直形、弧形、异形等综合考虑							
205	011702003214	构造柱超高模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料:投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	230.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 150 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他:满足设计及相关规范要求, 直形、弧形、异形等综合考虑							
206	011702006215	矩形梁超高模板安装、拆除	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料: 投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模	m ²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 151 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
207	011702014216	有梁板超高模板安装、拆除	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运	m²	1954.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 152 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中 6. 其他: 满足设计及相关规范要求，直形、弧形、异形等综合考虑							
		分部小计								
		垂直运输								
208	011703001217	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数: 详设计，综合考虑 3. 本单位工程所需的所有垂直运输费用均综合考虑到本项中，结算时总价包干 4. 其他: 满足设计及规范要求	m²	14791.730					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 153 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		大型机械设备进出场及安拆								
209	011705001218	大型机械设备进出场及安拆 挖掘机	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 其它：包含基础等配套设施及预留预埋件、连接固定件等附属构件，由投标人在综合单价内在综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 工程量为暂估，结算以经批准的竣工资料为准	台	2.000					
210	011705001219	大型机械设备进出场及安拆 旋挖钻机	1. 机械设备名称：旋挖钻机 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 其它：包含基础等配套设施及预留预埋件、连接固定件等附属构件，由投标人在综合单价内在综合考虑	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 154 页 共 155 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求 5. 工程量为暂估，结算以经批准的竣工资料为准							
211	011705001220	大型机械设备进场费及 安拆 塔吊	1. 机械设备名称：塔吊 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 其它：包含基础等配套设施及 预留预埋件、连接固定件等附属 构件，由投标人在综合单价内在 综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 工程量为暂估，结算以经批准的 竣工资料为准	台次	1. 000					
212	011705001221	塔吊基础	1. 机械设备名称：塔吊 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 其它：包含基础等配套设施及 预留预埋件、连接固定件等附属 构件，由投标人在综合单	台次	1. 000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001183	安全文明施工费			1797219.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64186.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		379283.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		863598.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		490150.67			
2	011707002184	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003185	非夜间施工照明						
4	011707004186	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005187	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006188	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007189	已完工程及设备保护费						
8	011707008190	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515009191	措施钢筋						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	29032.07					
2	水	m³	4572.01					
3	汽油(机械)	L	131.24					
4	黏土	m³	28.17					
5	低合金钢焊条E43系列	kg	1065.34					
6	其他材料费	元	134320.68					
7	无缝钢管D38×2.25	m	1252.40					
8	电焊条综合	kg	211.39					
9	商品水下混凝土C35	m³	626.10					
10	金属材料摊销	kg	582.74					
11	无缝钢管D57×3.5	m	1314.40					
12	橡胶密封圈DN50	个	186.00					
13	管箍	只	210.80					
14	镀锌铁丝 φ 1.6～1.2	kg	48.61					
15	焊条(高强钢筋用)	kg	4396.92					
16	商品混凝土C30	m³	4081.14					
17	商品混凝土C15	m³	113.66					
18	商品混凝土C35	m³	642.05					
19	泵送电费	m³	5616.66					
20	商品混凝土C25	m³	381.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	455.74					
22	板枋材	m³	2.33					
23	聚乙烯棒DN100~200	kg	45.12					
24	顶板支撑	套	20.51					
25	梁板轻型铝梁	m	40.56					
26	锯材综合	m³	31.35					
27	竖向构件支撑体系	套	4.07					
28	加工铁件	kg	8248.14					
29	无收缩水泥砂浆	t	6.11					
30	预埋铁件	kg	13777.52					
31	垫铁	kg	106.15					
32	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M20×100以内	套	604.56					
33	装配式钢筋混凝土预制柱C30	m³	69.41					
34	装配式钢筋混凝土预制柱C35	m³	50.40					
35	二等锯材	m³	176.86					
36	焊条综合	kg	143.45					
37	电焊丝	kg	19.64					
38	螺栓综合	kg	7.20					
39	磁膏	支	1.09					
40	成品钢板箱形钢梁Q235B	t	3.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	成品钢板焊接箱形钢柱Q235B	t	1.19					
42	商品膨胀混凝土C35	m³	11.93					
43	商品混凝土 C35p8	m³	17.32					
44	钢材综合	kg	1998.75					
45	钢筋HPB300 φ ≤10	t	31.10					
46	钢筋HPB300 φ 8~10	t	2.38					
47	钢筋HRB400E直径 φ 16	t	15.22					
48	钢筋HRB400E直径 φ 8~10	t	249.03					
49	钢筋HPB300直径 φ 6	t	9.52					
50	钢筋HRB400E直径 φ 18~22	t	211.45					
51	钢筋HRB400E直径 φ 25	t	197.83					
52	石油沥青油毡350g	m²	28.95					
53	电焊条（综合）	kg	2565.06					
54	膨胀螺栓M12×110	套	783.36					
55	墙式支撑(双向式)阻尼器 VFD-1设计阻尼力165(kN)	套	16.00					
56	墙式支撑(双向式)阻尼器 VFD-1设计阻尼力125(kN)	套	48.00					
57	湿拌砌筑砂浆	m³	216.76					
58	加气混凝土砌块	m³	516.60					
59	烧结多孔砖200×115×115	千匹	380.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	实心砖200×115×53	千匹	84.87					
61	耐火砖	千匹	9.44					
62	商品细石混凝土C20	m³	208.78					
63	陶粒	m³	694.39					
64	水泥32.5	kg	125754.92					
65	湿拌地面砂浆M20	m³	106.44					
66	氯化聚乙烯(CPE)防水卷材非硫化型1.2mm	m²	4388.36					
67	CSPE 嵌缝油膏330ml	支	1158.45					
68	聚氨酯甲：乙(1：3)	kg	699.03					
69	粘接剂404	kg	1553.40					
70	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	63898.68					
71	岩棉板	m³	366.04					
72	湿拌地面砂浆M15	m³	367.34					
73	建筑油膏	kg	519.98					
74	石油沥青30#	kg	59.52					
75	汽油	L	196.23					
76	商品混细石凝土C20	m³	101.23					
77	白水泥	kg	876.45					
78	防滑地砖 600×60010厚	m²	1019.77					
79	聚合物水泥砂浆	m³	4.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	胶粘剂	kg	15897.05					
81	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）厚30mm	m²	6570.35					
82	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	8738.96					
83	6mm厚聚合物抹面砂浆	kg	8428.73					
84	防水剂	kg	454.91					
85	聚丙烯纤维	kg	110.84					
86	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	29129.85					
87	抗裂砂浆	kg	35060.65					
88	面砖8-10厚	m²	1525.31					
89	湿拌抹灰砂浆M20	m³	75.18					
90	湿拌抹灰砂浆	m³	-7.78					
91	湿拌抹灰砂浆M15	m³	639.83					
92	805胶水	kg	1128.69					
93	成品腻子粉耐水型（N）	kg	35203.00					
94	瓷砖专用粘接剂	m³	38.09					
95	石材门槛石厚20mm	m²	77.21					
96	防滑地砖10厚	m²	3543.34					
97	粘结剂791	kg	1741.90					
98	PVC地板2厚	m²	6901.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 6 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
99	自流平底漆	kg	536.15					
100	陶瓷防静电地板(含托架)	m²	70.86					
101	碎石20～50mm	m³	682.17					
102	湿拌地面砂浆M2.5	m³	186.72					
103	干粉型粘结剂	kg	24891.72					
104	内墙砖10厚	m²	5767.59					
105	108胶水	kg	394.76					
106	无机涂料底漆	kg	1887.90					
107	无机涂料面漆	kg	4518.29					
108	无机涂料	kg	4866.49					
109	轻钢龙骨75×50	m	375.33					
110	轻钢龙骨75×40	m	219.46					
111	螺栓	个	465.58					
112	纤维增强水泥穿孔板600X600X4	m²	314.16					
113	装配式U形轻钢龙骨	m²	8305.55					
114	纸面石膏板9.5mm厚	m²	14087.51					
115	防水无机涂料	kg	0.87					
116	铝扣板300×300	m²	1158.66					
117	铝合金方板600×600×1.2	m²	343.68					
118	合金钢钻头综合	个	7.57					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 7 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
119	膨胀螺栓M12×105	套	379.20					
120	聚合物粘接砂浆	t	0.29					
121	界面剂	kg	5.06					
122	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 (颗粒型) 80厚	m²	64.46					
123	PVC踢脚	m²	413.39					
124	面砖	m²	277.54					
125	成品爬式扶梯	t	0.34					
126	杉原木综合	m³	0.01					
127	金刚砂	kg	19.62					
128	湿拌地面砂浆	m³	1.15					
129	商品混凝土C20	m³	36.59					
130	砾石5～31.5mm	m³	49.95					
131	标准砖	千匹	74.60					
132	聚乙烯泡沫塑料条	m	15.23					
133	成品踏步式扶梯	t	0.76					
134	铝合金板1mm	kg	221.99					
135	硬木扶手 Φ45	m	665.24					
136	防滑缸砖防滑条	m	754.72					
137	湿拌砌筑砂浆M5.0	m³	65.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 8 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
138	不锈钢法兰盘 Φ59	只	244.30					
139	不锈钢管栏杆 直线形（带扶手）H=1050	m	5.46					
140	脚手架钢材	kg	15298.52					
141	复合模板	m²	6919.64					
142	摊销卡具和支撑钢材	kg	14121.20					
143	铁件	kg	49.48					
144	对拉螺栓	kg	1472.01					
145	对拉螺栓塑料管	m	5579.13					
146	枕木	m³	0.25					
147	镀锌铁丝8#	kg	80.00					
148	草袋子	m²	52.34					
149	螺栓大型机械安装用	个	64.00					
150	商品混凝土C40	m³	54.81					
151	高强钢筋 Φ>16	t	3.28					
152	膨胀螺栓	套	2023.64					
153	甲级钢质防火门	m²	102.92					
154	乙级钢质防火门	m²	123.97					
155	丙级钢质防火门	m²	210.30					
156	铝合金平开门	m²	29.10					
157	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	15345.87					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 9 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
158	镀锌螺钉带垫	个	176.26					
159	合页	副	1673.02					
160	膨胀螺栓M8	套	6823.67					
161	原本色木门门带套	m²	615.72					
162	玻璃胶	支	124.03					
163	成品玻璃隔断6+6夹胶玻璃	m²	355.11					
164	隔热铝合金窗6较低透光Low-E+12A+6	m²	1355.74					
165	隔热铝合金门联窗6较低透光Low-E+12A+6	m²	264.81					
166	成品原本色木门推拉门	m²	296.36					
167	铝合金百叶窗	m²	330.91					
168	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	2021.94					
169	单组份聚氨酯防水涂料	kg	64.99					
170	稀释剂	kg	2.54					
171	面砖≤600×600	m²	32.97					
172	明渠板	m²	13.87					
173	卫生间隔断	m²	175.85					
174	大理石板厚20mm	m²	134.30					
175	钢板网	m²	137.35					
176	角钢综合	kg	2695.10					
177	红丹酚醛防锈漆	kg	12.57					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 10 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
178	油漆溶剂油200#	kg	1.16					
179	不锈钢六角螺栓带螺母M6×50以下	10套	74.05					
180	环氧树脂各种规格	kg	5.72					
181	钢化玻璃栏板（带扶手）	m	211.70					
182	轻质空心隔墙条板 δ 100	m²	994.40					
183	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	3954.42					
184	钢筋综合	kg	5895.55					
185	聚合物干粉砂浆M10	t	50.44					
186	合金钢切割片 Φ 300	片	243.25					
187	玻璃纤维网格布	m²	1616.67					
188	轻质条板隔墙粘接剂	kg	26249.10					
189	轻质空心隔墙条板 δ 200	m²	6715.17					
190	盲道砖	m²	26.24					
191	隔音毡20厚	m²	615.92					
192	外墙涂料底漆	kg	663.86					
193	外墙涂料面漆	kg	1604.24					
194	水性氟碳灰色涂料	kg	47.54					
195	HPB300 Φ >10	t	4.78					
196	玻璃棉50厚	m²	215.36					
197	商品混凝土 C30P8	m³	108.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 11 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
198	耐火泥	kg	2285.14					
199	镀锌钢丝网 Φ0.7mm12.7x12.7	m²	7636.65					
200	钢筋HRB400E直径8~10	t	7.04					
201	钢筋HRB400E直径14	t	1.90					
202	浅灰色通体砖500×500	m²	511.37					
203	湿拌砌筑砂浆M7.5	t	19.14					
204	填陶粒混凝土LC5.0	m³	231.57					
205	成品硬木扶手 不锈钢栏杆H=900	m	162.52					
206	不锈钢管栏杆 直线形（带扶手）H=900	m	2.60					
207	成品护窗不锈钢栏杆H=900	m	23.20					
208	聚乙烯薄膜0.6厚	m²	3227.11					
209	HRB400 Φ14	t	29.27					
210	XPE隔声垫8mm厚	m²	4561.46					
211	镀锌百叶排烟(带防鼠网)	m²	0.29					
212	镀锌自攻螺钉ST(4~6)×(20~35)	个	997.61					
213	成品滴水线10X10	m	335.70					
214	钢筋HRB400E直径16	t	28.63					
215	钢筋HRB400E Φ12~14	t	80.90					
216	取纸器	个	123.22					
217	低位挂钩	根	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 12 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
218	卫生间抓杆12J926-J10-3	个	292.90					
219	卫生间抓杆12J926-k5-4	个	121.20					
220	卫生间抓杆12J926-J14	个	292.90					
221	不锈钢毛巾架	幅	354.51					
222	高位挂钩	根	122.21					
223	成品拖布池	套	7.07					
224	存水弯 塑料 S型dn50	个	7.07					
225	长颈水嘴DN15	个	7.07					
226	排水栓带链堵	套	7.07					
227	铝型材	kg	1742.40					
228	不锈钢螺栓	套	159.19					
229	型钢综合	kg	442.20					
230	耐候胶304ml/支	支	201.20					
231	密封胶条	m	663.30					
232	钢钎 Φ 22~25	kg	223.16					
233	砂子中粗砂	m³	6.85					
234	烧结煤矸石普通砖240×115×53	千块	0.79					
235	8 (LOW-E) +12A+8中空钢化玻璃	m²	265.32					
236	1.2mm厚拉丝不锈钢门套	m	9.61					
237	成品铸铁篦子	m²	110.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 13 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
238	中砂	m³	26.61					
239	细砂	m³	12.23					
240	砾石5~40mm	m³	24.45					
241	商品混凝土C10	m³	47.95					
242	钢筋HRB400E直径 Φ 6.5	t	11.80					
243	钢板综合	t	0.50					
244	圆钢 Φ ≤10	t	0.06					
245	钢板 δ 5mm	t	0.24					
246	木砖	m³	0.05					
247	矩管防护栏杆H=1100	m	13.41					
248	聚合物改性水泥基防水灰浆	kg	526.08					
249	钢筋 Φ >10	kg	15.37					
250	钢盖板4厚 Φ 700	套	1.00					
251	钢筋混凝土井筒 Φ 700	套	1.01					
252	钢筋 Φ ≤10	kg	12.52					
253	轻集料混凝土	m³	3.03					
254	镂空造型砖	m²	272.03					
255	U型仿木纹铝方通60mm宽*120mm高	m²	482.77					
256	栏杆不锈钢法兰固定座 Φ 59	只	242.79					
257	无动力排气风帽	个	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 14 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
258	成品腻子粉一般型（Y）	kg	24087.75					
259	镀锌钢丝网 Φ0.9mm12.7x12.7	m²	1909.22					
260	防火卷闸门	m²	129.60					
261	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	149.17					
262	精制六角带帽螺栓M10×100	套	49.12					
263	电焊条 Φ4	kg	7.87					
264	卷闸门电动装置国产	套	6.00					
265	碳钢气焊条	kg	19.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
1	010801005222	定制成品门套	1. 定制成品门套 2. 具体详见设计 3. 其他符合设计及规范要求	m	230.400					
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
2	010904002223	3mm厚涂刷型聚合物水泥 防水砂浆防潮层 天棚	1. 卷材品种、规格、厚度：3mm 厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆防 潮层 2. 防水层做法：阴阳角、管道、 出水口周边200mm范围内部位附 加一道1.5mm厚JS-II型复合防 水涂料复合防水涂料并加耐碱玻 纤网格布，外延250宽 3. 增强材料种类：满足设计及规 范要求 4. 管道、洞口及其他部位的附加 层、加强层、搭接费用已包	m ²	293.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含在本综合单价中, 结算时不在 计算此部分的清单工程量 5. 转角处增加的有胎体增强材料 的费用包含在本综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要 求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
3	011101005224	2. 0mm厚PVC同质透心卷 材地面	1. 2厚PVC同质透芯卷材，专用 胶粘剂粘贴（耐磨等级：T级； 克重：≤2900g防火等级：B1； 不含邻苯类增塑剂，不含甲醛、 不含可溶性重金属、可溶性铅、 镉符合GB18576-2001要求；提 供14001、9001认证；环保：通 过Reach认证，SVHC所指的235 项高关注度有害物质） 2. 3厚水泥基自流平一道	m ²	1706.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 45厚1：3水泥砂浆找平层 4. 现浇钢筋混凝土楼板刷水泥浆一道 5. 其他符合设计及规范要求							
4	011102001225	20厚爱马仕灰石材 窗台石	1、15厚1：2水泥砂浆结合层 2、20厚爱马仕灰石材加厚边 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	20.700					
5	011102001226	20厚白色人造石 窗台	1、15厚1：2水泥砂浆结合层 2、20厚白色人造石 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	2.180					
6	011102003227	600*1200*11厚防滑地砖	1、600*1200*11厚防滑地砖（规格：见图，颜色：设计选样，采用优等品，防滑性能好吸水率≤0.1%，辐射达到国家相关标准，长宽度误差在±0.4%，耐磨性满足企业标准 防滑等级：Ad/Aw，防滑值：COF≥0.70 BPN≥80），干水泥擦	m ²	772.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝（或专用填缝剂）， 2、20厚1：2干硬性水泥砂浆结 合层，上洒1-2厚干水泥，并洒 清水适量 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4、水泥浆结合层一道（水灰比 0.4-0.5） 5、钢筋混凝土楼面板，表面处 理，清扫干净 5. 其他符合设计及规范要求							
7	011102003228	20厚爱马仕灰门槛石	1、20厚爱马仕灰门槛石（规格 ：详设计图，厚度：20mm；版 面广度：≥86，表面六面防护， 若现场切割后，切割面须新做防 护处理, 等级：3A优等品；防滑 等级:Ad/Aw；防滑值：COF≥ 0.70 BPN≥80），干水泥擦缝 （或专用填缝剂）	m ²	20.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2、20厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥，并洒清水适量 3、最薄处20厚1：3水泥砂浆找平 4、刷纯水泥浆一道（水灰比0.4-0.5），内掺建筑胶 5、钢筋混凝土楼面板，表面处理，清扫干净 5. 其他符合设计及规范要求							
8	011105006229	40mm高1.2厚古铜不锈钢踢脚线	1. 砖墙或混凝土基层或轻钢龙骨隔墙基层处理； 2. 建筑砖墙与钢筋混凝土墙柱，13厚1：3水泥砂浆打底（另计） 3. 7厚1：3水泥砂浆找平层（另计） 4. 12厚阻燃板基层 5. 中性硅酮耐候玻璃胶粘贴，1.2厚古铜不锈钢踢脚线	m ²	29.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
9	011201001230	内墙抹灰 16厚	1. 砖墙或混凝土基层处理 2. 界面剂一道 3. 10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆 打底扫毛 4. 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆 找平层 5. 其他符合设计规范要求	m²	1299.450					
10	011201001231	墙面一般抹灰 20厚	1、基层墙体处理 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、15mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛，分两遍成活 4、5mm厚1：2水泥砂浆罩面压光 5. 其他符合设计及规范要求	m²	274.310					
11	011201001232	内墙抹灰 18厚	1. 砖墙或混凝土基层处理	m²	464.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 7厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 3. 6厚1:2. 5水泥砂浆垫层 4. 5厚1:2水泥砂浆罩面压光 5. 其他符合设计规范要求							
12	011204003233	面砖墙面 600*1200*10 厚墙砖	1. 砖墙或混凝土基层处理； 2. 10厚1:3水泥砂浆找平，两次成活 3. 涂刷界面剂 4. 5厚瓷砖专用粘接剂 5. 10厚墙砖，专用勾缝剂勾缝； 6. 其他符合设计及规范要求	m²	246. 340					
13	011207001234	4厚浅色木纹覆膜金属板 墙面 （不含龙骨）	1、基层墙体处理 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）（另计） 3、15mm厚1： 3水泥砂浆打底扫毛，分两遍成活（另计） 4、5mm厚1： 2水泥砂浆罩面压光（另计） 5、用M8x80膨胀螺栓固定50*4	m²	239. 030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌钢龙骨调平钢架与于墙面上，钢龙骨基层同板缝（另计） 6、X140双边型材，用自攻螺钉与主龙骨固定 7、4厚浅色木纹覆膜金属板（热胶工艺，装饰膜与表面粘贴强度大于2.5N/mm；甲醛释放量未检出；产品整体防火A级（型式检测报告）；耐酸碱；耐老化6000小时（10年）以上；防水、水汽零透湿；复合国家碳中和国策）							
14	011208001235	4厚浅色木纹覆膜金属板包柱（不含龙骨）	1. 用M6*25自攻螺丝栓固定20*20*2镀锌矩管，间距≤400（另计） 2. X140双边型材，用自攻螺钉与主龙骨固定 3. 4厚浅色木纹覆膜金属板（热胶工艺，装饰膜与表面粘贴	m²	245.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强度大于2.5N/mm；甲醛释放量未检出；产品整体防火A级（型式检测报告）；耐酸碱；耐老化6000小时（10年）以上；防水、水汽零透湿；复合国家碳中和国策）							
15	011207001236	4厚仿石材覆膜金属板（不含龙骨）	1、基层墙体处理 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）（另计） 3、15mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛，分两遍成活（另计） 4、5mm厚1：2水泥砂浆罩面压光（另计） 5、用M8x80膨胀螺栓固定50*4镀锌钢龙骨调平钢架与于墙面上，钢龙骨基层同板缝（另计） 6、X140双边型材，用自攻螺钉与主龙骨固定 7、4厚仿石材覆膜金属板（热	m ²	25.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			胶工艺，装饰膜与表面粘贴强度大于2.5N/mm；甲醛释放量未检出；产品整体防火A级（型式检测报告）；耐酸碱；耐老化6000小时（10年）以上；防水、水汽零透湿；复合国家碳中和国策）							
16	011207001237	1.2厚古铜色不锈钢 墙面（不含龙骨）	1. 材质厚度：1.2厚古铜色不锈钢 墙面 2. 表面处理：真空镀古铜色，无划痕、色差、掉色 3. 加工工艺：工厂开料、折弯、开槽、剪角、卷边、打磨，边角精细处理 4. 龙骨构造：镀锌矩管综合（另计） 5. 拼缝处理：缝隙打同色系耐候美容胶，胶缝顺直平整 6. 配套工序：墙面基层清理找	m²	11.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平、板材安装、收口收边、成品保护、清洁 7. 质量要求：防腐抗氧化，符合设计及规范要求							
17	011204004238	墙面骨架 镀锌矩管综合	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌矩管 规格综合 2. 油漆：防火、除锈符合设计要求 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他符合设计及规范要求	t	3.202					
18	011207001239	12厚A级石膏基植物纤维板+B1级阻燃墙布硬包	1. 龙骨：35*35*3镀锌矩管@≤600 2. 面层：12厚A级石膏基植物纤维板+B1级阻燃墙布硬包 3. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉固定，钉眼防锈处理，板缝预留伸缩缝 4. 配套工序：基层清理、找平、裁切、拼接、封边、防锈处理	m²	19.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：符合国家防火及装饰板材规范，环保符合国家要求。							
19	011207001240	12厚A级石膏基植物纤维板	1. 基层材料：12厚A级石膏基植物纤维板 2. 板材规格：石膏基植物纤维板，板面平整无脱胶、开裂 3. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉固定，钉眼防锈处理，板缝预留伸缩缝 4. 配套工序：基层清理、找平、裁切、拼接、封边、防锈处理 5. 其他：符合国家防火及装饰板材规范，环保符合国家要求。	m²	33.970					
20	011207001241	8厚成品安全银镜	1. 7厚1:3水泥砂浆打底、扫毛（另计） 2. 6厚1:2.5水泥砂浆垫层（另计） 3. 5厚1:2水泥砂浆罩面压光（另计）	m²	43.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 成品卡式横向主龙骨@600， Φ8不锈钢膨胀螺栓固定，竖向 成品40*20副龙骨@600 5. 12厚A级石膏基植物纤维板 6. 8厚成品安全银镜、结构胶粘 贴							
21	011207001242	5mm厚古铜色铝板镂空屏 风	1. 5mm厚古铜色铝板镂空屏风 2. 具体做法详见设计 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	4.310					
22	011207001243	5mm厚亚克力背发光 墙 板	1. 5mm厚亚克力背发光 2. 其他符合设计及规范要求	m ²	4.310					
23	011207001244	消火栓面贴成品发光标识	1. 消火栓面贴成品发光标识 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	1.480					
24	011210005245	成品屏风	1. 成品屏风 2. 具体款式详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求	m ²	82.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0113	天棚工程								
25	011302001246	9.5厚双层纸面石膏板平面（不上人吊顶）	1. 钢筋混凝土板打Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓，双向中距≤1200mm 2. 承载（主）龙骨 CS38*12*1.0mm，中距≤1200mm, 用吊件与吊杆联结后找平 3. 覆面（次）龙骨 CS50*19*0.5mm，间距300mm, 用挂件与承载龙骨联结 4. 覆面横撑龙骨 CS50*19*0.5mm，间距600mm, 用挂插件与次龙骨联结 5. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm 6. 满刮2-3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子	m ²	1019.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹平（另计） 7. 喷（刷）一底两面无机涂料（另计） 8. 其他符号设计及规范要求							
26	011302001247	9. 5厚双层纸面石膏板跌级（不上人吊顶）	1. 钢筋混凝土板打Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓，双向中距≤1200mm 2. 承载（主）龙骨 CS38*12*1.0mm，中距≤1200mm, 用吊件与吊杆联结后找平 3. 覆面（次）龙骨 CS50*19*0.5mm，间距300mm，用挂件与承载龙骨联结 4. 覆面横撑龙骨 CS50*19*0.5mm，间距600mm, 用挂插件与次龙骨联结 5. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm	m²	1110.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满刮2-3mm厚腻子分遍刮平， 面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平（另计） 7. 喷（刷）一底两面无机涂料（另计） 8. 其他符号设计及规范要求							
27	010810002248	窗帘盒 9.5厚双层纸面石膏板+无机涂料面层	1. 窗帘盒材质、规格:9.5厚双层纸面石膏板 2. 防护材料种类:填缝后，粘贴防火网格布，棚面满刮腻子灰一遍找平，再刮成品腻子一遍，磨平 3. 喷（刷）一底两面无机涂料	m	228.610					
28	011302001249	2厚浅色木纹覆膜金属板吊项天棚	1、钢筋混凝土结构板基层找补、清理； 2、3mm厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆防潮层(当用于地下时，不小于6mm厚)（另计） 3、Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊	m ²	296.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			杆与结构中的预埋件焊接或后置 紧固件连接，双向中距≤1200mm 。金属膨胀螺栓固定吊点，中距 900—1200 4、次龙骨专用，中距同板缝 5、Z字型龙骨挂钩 6、2厚覆膜金属板，配套收边条 （装饰膜与表面粘贴强度大于 2.5N/mm；甲醛释放量未检出； 产品整体防火A级（型式检测报 告）；耐酸碱；耐老化6000小 时（10年）以上；防水、水汽零 透湿；复合国家碳中和国策）							
29	011302002250	40*120*1.0厚木纹铝方 通 天棚	1、钢筋混凝土结构板,基层清理 、捡平 2、Φ8吊杆，双向吊点（中距 900-1000），与楼板预留Φ8吊 环连接	m ²	34.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3、配套轻钢龙骨 4、40*120*1.0厚木纹铝方通（ 大小规格详图纸） 8. 其他符合设计及规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
30	011406001251	无机涂料墙面	1. 砖墙或混凝土基层处理 2. 界面剂一道（另计） 3. 10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆 打底扫毛（另计） 4. 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆 找平层（另计） 5. 刮腻子三遍磨平 6. 喷（刷）一底两面无机涂料。 7. 其他符合设计规范要求。	m²	1299.450					
31	011406001252	无机涂料天棚	1. 填缝后，粘贴防火网格布，棚 面满刮腻子灰一遍找平，再刮成 品腻子一遍，磨平	m²	2197.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 喷（刷）一底两面无机涂料 3. 其他符合设计及规范要求							
32	011406001253	原顶面无机涂料	1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补清理； 2. 2~3mm厚柔性腻子两遍刮平； 3. 喷（刷）一底两面无机涂料。 4. 其他符合设计及规范要求	m ²	217.420					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
33	011502001254	5MM铜条收口线	1. 5MM铜条收口线 2. 做法详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求	m	73.050					
34	011502001255	1.2厚古铜不锈钢边框	1. 1.2厚古铜不锈钢 2. 做法详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求	m	159.990					
35	011503005256	定制成品升降扶手	1. 定制成品升降扶手 2. 具体做法详见设计图纸	m	20.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他符合设计及规范要求							
36	011507003257	定制成品发光广告灯箱	1. 定制成品发光广告灯箱 2. 具体尺寸详见设计图纸	个	1.000					
37	011508004258	立体金属广告字 高 200mm	1. 金属字 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求	个	11.000					
38	011508004259	立体发光字 高400mm	1. 立体发光字 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求	个	8.000					
		分部小计								
		大厅接待台								
39	011204004260	镀锌矩管骨架 综合	1. 龙骨材料种类、规格、中距 ：镀锌矩管 规格综合 2. 油漆：防火、除锈符合设计要求 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他符合设计及规范要求	t	0.396					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011207001261	12MM厚阻燃板基层	1. 基层材料：12mm 厚 B1 级阻燃胶合板（阻燃板） 2. 板材规格：成品阻燃多层板，板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉固定，钉眼防锈处理，板缝预留伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板材规范，环保符合国家要求。	m²	11.810					
41	011207001262	20厚白色人造石面层	1. 面层材质：20mm 厚白色人造石 2. 板材性能：通体白色，无杂色、无色差 3. 安装配套：台面找平、粘接固定、柜体收口、胶缝打中性防霉耐候硅酮胶，胶缝平整顺	m²	14.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			直 4. 辅材要求：拼接胶水同色系人造石专用胶，无黄变；金属支架加固件防锈处理 5. 质量标准：无裂纹、无气孔、无渗色，符合人造石行业规范 6. 龙骨：镀锌矩管 综合（另计）							
42	011207001263	30厚B1级阻燃木饰面	1. 基层材料：30厚B1级阻燃木饰面 2. 板材规格：成品阻燃多层板，板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉固定，钉眼防锈处理，板缝预留伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰	m²	6.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板材规范，环保符合国家要求。							
43	011207001264	40厚B1级阻燃木饰面	1. 基层材料：40厚B1级阻燃木饰面 2. 板材规格：成品阻燃多层板，板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉固定，钉眼防锈处理，板缝预留伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板材规范，环保符合国家要求。	m²	3.180					
44	011501011265	20厚阻燃免漆板柜体及柜门	1. 板材基材：20厚阻燃免漆板柜体及柜门 2. 漆面效果：无色差、橘皮、流挂、漏底 3. 加工制作：工厂开料、裁切、四边精磨倒角、封边烤漆，无	m²	3.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			裸露基材断面 4. 安装工序：板材固定、拼接缝 隙处理、收口收边、五金配套安 装 5. 性能要求：漆面耐刮、耐黄变 、防潮，环保 6. 配套工作：基层清理找平、成 品保护、完工清洁 7. 其他：配套铰链、拉手等五金 安装包含在综合单价内 8. 龙骨：详见设计图纸，镀锌矩 管综合（另计）							
		分部小计								
		门厅接待台								
45	011204004266	镀锌矩管骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距 ：镀锌矩管 规格综合 2. 油漆：防火、除锈符合设计要 求	t	0.245					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他符合设计及规范要求							
46	011207001267	12MM厚阻燃板基层	1. 基层材料：12mm 厚 B1 级阻燃胶合板（阻燃板） 2. 板材规格：成品阻燃多层板，板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉固定，钉眼防锈处理，板缝预留伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板材规范，环保符合国家要求。	m²	9.160					
47	011207001268	20厚白色烤漆板	1. 板材基材：20厚白色烤漆 2. 漆面效果：无色差、橘皮、流挂、漏底 3. 加工制作：工厂开料、裁切、四边精磨倒角、封边烤漆，无	m²	0.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			裸露基材断面 4. 安装工序：板材固定、拼接缝 隙处理、收口收边、五金配套安 装 5. 性能要求：漆面耐刮、耐黄变 、防潮，环保 6. 配套工作：基层清理找平、成 品保护、完工清洁 7. 其他：配套铰链、拉手等五金 安装包含在综合单价内							
48	011207001269	20厚浅色木饰面漆板台面	1. 板材基材：20厚浅色木饰面 漆板台面 2. 漆面效果：无色差、橘皮、流 挂、漏底 3. 加工制作：工厂开料、裁切、 四边精磨倒角、封边烤漆，无裸 露基材断面 4. 安装工序：板材固定、拼接缝 隙处理、收口收边、五金配	m ²	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套安装 5. 性能要求：漆面耐刮、耐黄变、防潮，环保 6. 配套工作：基层清理找平、成品保护、完工清洁 7. 其他：配套铰链、拉手等五金安装包含在综合单价内							
49	011207001270	20厚白色人造石面层	1. 面层材质：20mm 厚白色人造石 2. 板材性能：通体白色，无杂色、无色差 3. 安装配套：台面找平、粘接固定、柜体收口、胶缝打中性防霉耐候硅酮胶，胶缝平整顺直 4. 辅材要求：拼接胶水同色系人造石专用胶，无黄变；金属支架加固件防锈处理 5. 质量标准：无裂纹、无气孔、	m²	3.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无渗色，符合人造石行业规范 6. 龙骨：镀锌矩管 综合（另计）							
50	011207001271	15厚浅色B1级阻燃木饰面	1. 基层材料：15厚浅色B1级阻燃木饰面 2. 板材规格：成品阻燃多层板，板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉固定，钉眼防锈处理，板缝预留伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板材规范，环保符合国家要求。	m ²	3.840					
51	011207001272	20厚浅色B1级阻燃木饰面	1. 基层材料：20厚浅色B1级阻燃木饰面 2. 板材规格：成品阻燃多层板，板面平整无脱胶、开裂	m ²	1.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉 固定，钉眼防锈处理，板缝预留 伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、 裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板 材规范，环保符合国家要求。							
52	011501011273	15厚白色烤漆板柜体及 柜门	1. 板材基材：15厚白色烤漆板 柜体及柜门 2. 漆面效果：无色差、橘皮、流 挂、漏底 3. 加工制作：工厂开料、裁切、 四边精磨倒角、封边烤漆，无裸 露基材断面 4. 安装工序：板材固定、拼接缝 隙处理、收口收边、五金配套安 装 5. 性能要求：漆面耐刮、耐黄	m²	1.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变、防潮，环保 6. 配套工作：基层清理找平、成品保护、完工清洁 7. 其他：配套铰链、拉手等五金安装包含在综合单价内 8. 龙骨：详见设计图纸，镀锌矩管综合（另计）							
53	011105006274	40mm高1.2厚古铜不锈钢踢脚线	1. 砖墙或混凝土基层或轻钢龙骨隔墙基层处理； 2. 建筑砖墙与钢筋混凝土墙柱，13厚1：3水泥砂浆打底（另计） 3. 7厚1：3水泥砂浆找平层（另计） 4. 12厚阻燃板基层 5. 中性硅酮耐候玻璃胶粘贴，1.2厚古铜不锈钢踢脚线	m²	0.360					
		分部小计								
		护士站								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	011204004275	镀锌矩管骨架	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 镀锌矩管 规格综合 2. 油漆：防火、除锈符合设计要求 3. 具体做法详见设计图纸 4. 其他符合设计及规范要求	t	1.637					
55	011207001276	12MM厚阻燃板基层	1. 基层材料：12mm 厚 B1 级阻燃 胶合板（阻燃板） 2. 板材规格：成品阻燃多层板， 板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉 固定，钉眼防锈处理，板缝预留 伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、 裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板 材规范，环保符合国家要求。	m²	65.650					
56	011207001277	20厚白色人造石面层	1. 面层材质：20mm 厚白色人造	m²	65.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石 2. 板材性能：通体白色，无杂色、无色差 3. 安装配套：台面找平、粘接固定、柜体收口、胶缝打中性防霉耐候硅酮胶，胶缝平整顺直 4. 辅材要求：拼接胶水同色系人造石专用胶，无黄变；金属支架加固件防锈处理 5. 质量标准：无裂纹、无气孔、无渗色，符合人造石行业规范 6. 龙骨：镀锌矩管 综合（另计）							
57	011207001278	15厚浅色B1级阻燃木饰面	1. 基层材料：15厚浅色B1级阻燃木饰面 2. 板材规格：成品阻燃多层板，板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃	m²	14.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉 固定，钉眼防锈处理，板缝预留 伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、 裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板 材规范，环保符合国家要求。							
58	011207001279	20厚浅色B1级阻燃木饰 面	1. 基层材料：20厚浅色B1级阻 燃木饰面 2. 板材规格：成品阻燃多层板， 板面平整无脱胶、开裂 3. 防火等级：B1 级难燃 4. 安装固定：自攻螺丝 / 气钉 固定，钉眼防锈处理，板缝预留 伸缩缝 5. 配套工序：基层清理、找平、 裁切、拼接、封边、防锈处理 6. 其他：符合国家防火及装饰板 材规范，环保符合国家要求。	m ²	18.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	011501011280	20厚白色烤漆板柜体及柜门	1. 板材基材：20厚白色烤漆板柜体及柜门 2. 漆面效果：无色差、橘皮、流挂、漏底 3. 加工制作：工厂开料、裁切、四边精磨倒角、封边烤漆，无裸露基材断面 4. 安装工序：板材固定、拼接缝隙处理、收口收边、五金配套安装 5. 性能要求：漆面耐刮、耐黄变、防潮，环保 6. 配套工作：基层清理找平、成品保护、完工清洁 7. 其他：配套铰链、拉手等五金安装包含在综合单价内 8. 龙骨：详见设计图纸，镀锌矩管综合（另计）	m²	15.580					
60	011508004281	立体发光字	1. 立体发光字	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 具体做法详见设计图纸 3. 其他符合设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
61	011701003290	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m²	170.520					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001282	安全文明施工费			87808.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3136.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18530.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42193.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23947.64			
2	011707002283	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003284	非夜间施工照明						
4	011707004285	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005286	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006287	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007288	已完工程及设备保护费						
8	011707008289	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	70390.03	
合计			70390.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	湿拌地面砂浆M15	m³	93.54					
2	水	m³	41.32					
3	白水泥	kg	139.38					
4	其他材料费	元	8839.03					
5	防滑地砖600×1200×10	m²	792.02					
6	湿拌地面砂浆M20	m³	16.37					
7	爱马仕灰门槛石20厚	m²	21.53					
8	粘结剂791	kg	435.29					
9	水泥32.5	kg	2298.31					
10	自流平底漆	kg	426.75					
11	PVC同质透心卷材2.0mm厚	m²	1741.14					
12	铜条压条5mm	m	76.76					
13	锯材综合	m³	2.06					
14	预埋铁件	kg	3940.15					
15	加工铁件	kg	2225.35					
16	电焊条综合	kg	158.30					
17	纸面石膏板9.5mm厚	m²	4916.44					
18	成品腻子粉耐水型（N）	kg	7428.00					
19	无机涂料	kg	988.08					
20	装配式U50形轻钢龙骨	m²	186.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	合金钢钻头综合	个	0.55					
22	40*120*1.0厚木纹铝方通	m²	34.99					
23	浅色木纹覆膜金属板2厚	m²	311.01					
24	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	1607.65					
25	无机涂料底漆	kg	151.00					
26	无机涂料面漆	kg	361.39					
27	湿拌抹灰砂浆M15	m³	45.06					
28	干粉型粘结剂	kg	1034.46					
29	墙砖600*1200*10厚	m²	251.23					
30	古铜不锈钢1.2厚	m	168.00					
31	装配式Z形轻钢龙骨	m²	302.12					
32	40*40角钢	m	296.20					
33	螺栓	个	214.32					
34	玻璃胶	支	40.21					
35	万能胶	kg	10.74					
36	仿石材覆膜金属板4厚	m²	26.42					
37	轻钢龙骨75×50	m	79.24					
38	轻钢龙骨75×40	m	46.33					
39	乳胶	kg	13.67					
40	A级石膏基植物纤维板12mm	m²	44.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	胶合板3mm	m ²	45.51					
42	8厚成品安全银镜	m ²	51.14					
43	1.2厚古铜不锈钢踢脚线40mm高	m ²	31.61					
44	4厚浅色木纹覆膜金属板	m ²	494.70					
45	不锈钢连接件140双边型材	套	1750.99					
46	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)综合	套	1579.79					
47	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×25	套	4142.64					
48	阻燃板12厚	m ²	1.04					
49	爱马仕灰石材20厚	m ²	21.11					
50	成品木门框	m	230.40					
51	木材	m ³	0.24					
52	圆钉	kg	2.40					
53	防腐油	kg	15.46					
54	5mm厚古铜色铝板镂空屏风	m ²	4.52					
55	5mm厚亚克力背发光	m ²	4.52					
56	35*35*3镀锌矩管	m	78.55					
57	泡沫塑料3.5cm厚	m ²	20.28					
58	12厚A级石膏基植物纤维板	m ²	56.18					
59	B1级阻燃墙布	m ²	21.84					
60	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	171.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】

标段： /

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	合金钢钻头 Φ20	个	137.00					
62	螺栓 Φ5×40	套	2192.00					
63	镀锌矩管综合	kg	5808.80					
64	消火栓面贴成品发光标识	m ²	1.58					
65	20厚白色人造石	m ²	2.24					
66	定制成品发光广告灯箱	个	1.00					
67	1.2厚古铜色不锈钢	m ²	11.93					
68	立体发光字	个	24.24					
69	成品屏风	m ²	83.74					
70	镀锌法兰DN50	个	22.53					
71	定制成品升降扶手	m	21.52					
72	12MM厚阻燃板基层	m ²	91.04					
73	白色人造石20厚	m ²	87.57					
74	30厚B1级阻燃木饰面	m ²	6.41					
75	40厚B1级阻燃木饰面	m ²	3.36					
76	20厚阻燃免漆板柜体及柜门	m ²	4.07					
77	20厚白色烤漆板	m ²	0.32					
78	20厚浅色木饰面漆板台面	m ²	0.53					
79	15厚浅色B1级阻燃木饰面	m ²	18.80					
80	20厚浅色B1级阻燃木饰面	m ²	20.48					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	15厚白色烤漆板柜体及柜门	m²	1.74					
82	20厚白色烤漆板柜体及柜门	m²	19.63					
83	滑石粉	kg	13.98					
84	大白粉	kg	0.45					
85	腻子胶	kg	4.32					
86	装配式C形轻钢龙骨综合	m²	2173.42					
87	脚手架钢材	kg	2.18					
88	柴油(机械)	L	5.74					
89	立体金属广告字高200mm	个	11.11					
90	立体发光字高400mm	个	8.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017291	配电箱 1-1ALcz1 Pe=20kW	1. 名称：配电箱 配电箱 1-1ALcz1 Pe=20kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
2	030404017292	配电箱 1-2ALcz1 Pe=60kW	1. 名称：配电箱 1-2ALcz1 Pe=60kW 2. 型号、规格：详见系统图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
3	030404017293	配电箱 1-3ALcz1 Pe=60kW	1. 名称：配电箱 1-3ALcz1 Pe=60kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
4	030404017294	配电箱 1-4ALcz1 Pe=60kW	1. 名称：配电箱 1-4ALcz1 Pe=60kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
5	030404017295	配电箱 3-1ALcz1 Pe=50kW	1. 名称：配电箱 3-1ALcz1 Pe=50kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
6	030404017296	配电箱 3-2ALcz1 Pe=100kW	1. 名称：配电箱 3-2ALcz1 Pe=100kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基础及支座	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
7	030404017297	配电箱 3-3ALcz1 Pe=100kW	1. 名称：配电箱 3-3ALcz1 Pe=100kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
8	030404017298	配电箱 3-4ALcz1 Pe=90kW	1. 名称：配电箱 3-4ALcz1 Pe=90kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
9	030404017299	配电箱 3-5ALcz1 Pe=90kW	1. 名称：配电箱 3-5ALcz1 Pe=90kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 9 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
10	030404017300	配电箱 3-6ALcz1 Pe=80kW	1. 名称：配电箱 3-6ALcz1 Pe=80kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
11	030404017301	配电箱 1-1APcf1 Pe=270kW	1. 名称：配电箱 1-1APcf1 Pe=270kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
12	030404017302	配电箱 1-1ALct1 Pe=10kW	1. 名称：配电箱 1-1ALct1 Pe=10kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.6m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
13	030404017303	配电箱 1-1APcf1-1 Pe=	1. 名称：配电箱 1-1APcf1-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		30kW	Pe=30kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
14	030404017304	配电箱 1-1APcf1-2 Pe=50kW	1. 名称：配电箱 1-1APcf1-2 Pe=50kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
15	030404017305	配电箱 1-1APcf1-3 Pe=80kW	1. 名称：配电箱 1-1APcf1-1 Pe=30kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
16	030404017306	配电箱 1-1APcf1-4 Pe=100kW	1. 名称：配电箱 1-1APcf1-4 Pe=100kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 15 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
17	030404017307	配电箱 1-1APExks1 Pe=15kW	1. 名称：配电箱 1-1APExks1 Pe=15kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
18	030404017308	配电箱 1-1ALxks1 Pe=15kW	1. 名称：配电箱 1-1ALxks1 Pe=15kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
19	030404017309	配电箱 1-1ALzm1 Pe=15kW	1. 名称：配电箱 1-1ALzm1 Pe=15kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
20	030404017310	配电箱 1-3ALzm1 Pe=15kW	1. 名称：配电箱 1-3ALzm1 Pe=15kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
21	030404017311	配电箱 2-2ALzm1 Pe=20kW	1. 名称：配电箱 2-2ALzm1 Pe=20kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
22	030404017312	配电箱 3-5ALzm1 Pe=20kW	1. 名称：配电箱 3-5ALzm1 Pe=20kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
23	030404017313	配电箱 1-5APdt1 Pe=15kW	1. 名称：配电箱 1-5APdt1 Pe=15kW 2. 型号、规格：详见系统图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
24	030404017314	配电箱 1ALzmzx1 Pe=140kW	1. 名称：配电箱 1ALzmzx1 Pe=140kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
25	030404017315	配电箱 1-1ALczzx1 Pe=262kW	1. 名称：配电箱 1-1ALczzx1 Pe=262kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
26	030404017316	配电箱 3-1ALczzx1 Pe=312kW	1. 名称：配电箱 3-1ALczzx1 Pe=312kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030404017317	配电箱 3-3ALczzx1 Pe=322kW	1. 名称：配电箱 1-1ALczzx1 Pe=262kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
28	030404017318	配电箱 1-2APxy1 Pe=62kW	1. 名称：配电箱 1-2APxy1 Pe=62kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
29	030404017319	配电箱 3-1APxy1 Pe=62kW	1. 名称：配电箱 3-1APxy1 Pe=62kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
30	030404017320	配电箱 3-3APxy1 Pe=62kW	1. 名称：配电箱 3-3APxy1 Pe=62kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
31	030404017321	配电箱 3-1ALy11 Pe=20kW	1. 名称：配电箱 3-1ALy11 Pe=20kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.6m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
32	030404017322	配电箱 AL1 Pe=3kW	1. 名称：配电箱 AL1 Pe=3kW	台	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.8m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
33	030404017323	配电箱 AL2 Pe=15kW	1. 名称：配电箱 AL2 Pe=15kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.6m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
34	030404017324	应急照明分配装置 1-1PD1	1. 名称：应急照明分配装置 1-1PD1 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
35	030404017325	应急照明分配装置 1-3PD1	1. 名称：应急照明分配装置 1-3PD1 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030404017326	应急照明分配装置 3-1PD1	1. 名称：应急照明分配装置 3-1PD1 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
37	030404017327	应急照明分配装置 3-4PD1	1. 名称：应急照明分配装置 3-4PD1 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
38	030404017328	应急照明分配装置 3-6PD1	1. 名称：应急照明分配装置 3-6PD1 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
39	030404017329	应急照明配电箱 1-1ALE1 Pe=5kW	1. 名称：应急照明配电箱 1-1ALE1 Pe=5kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
40	030404017330	应急照明配电箱 1-3ALE1 Pe=5kW	1. 名称：应急照明配电箱 1-3ALE1 Pe=5kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
41	030404017331	应急照明配电箱 3-	1. 名称：应急照明配电箱 3-	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1ALE1 Pe=5kW	1ALE1 Pe=5kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
42	030404017332	应急照明配电箱 3-4ALE1 Pe=5kW	1. 名称：应急照明配电箱 3-4ALE1 Pe=5kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
43	030404017333	应急照明配电箱 3-6ALE1 Pe=5kW	1. 名称：应急照明配电箱 3-6ALE1 Pe=5kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
44	030404017334	配电箱 1APEfjzx1a Pe=92kW	1. 名称：配电箱 1APEfjzx1a Pe=92kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
45	030404017335	配电箱 1APEfjzx1b Pe=92kW	1. 名称：配电箱 1APEfjzx1b Pe=92kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
46	030404017336	配电箱 3-7ACfj1 Pe=11kW	1. 名称：配电箱 3-7ACfj1 Pe=11kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
47	030404017337	配电箱 3-7ACfj2 Pe=37kW	1. 名称：配电箱 3-7ACfj2 Pe=37kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
48	030404017338	配电箱 3-7ACwyb1 Pe=4kW	1. 名称：配电箱 3-7ACwyb1 Pe=4kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
49	030404017339	配电箱 3-7APEdt1 Pe=30kW	1. 名称：配电箱 3-7APEdt1 Pe=30kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
50	030404017340	配电箱 1-5ACfj1 Pe=11kW	1. 名称：配电箱 1-5ACfj1 Pe=11kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
51	030404017341	配电箱 1-5APrs1 Pe=20kW	1. 名称：配电箱 1-5APrs1 Pe=20kW 2. 型号、规格：详见系统图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
52	030404017342	配电箱 3-7APrs1 Pe=5kW	1. 名称：配电箱 3-7APrs1 Pe=5kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
53	030404017343	配电箱 1APsbzx1 Pe=35kW	1. 名称：配电箱 1APsbzx1 Pe=35kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
54	030404017344	配电箱 1-1ALrd1 Pe=15kW	1. 名称：配电箱 1-1ALrd1 Pe=15kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030404017345	配电箱 1-5APkt1 Pe=132.29kW	1. 名称：配电箱 1-5APkt1 Pe=132.29kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
56	030404017346	配电箱 3-7APkt1 Pe=167.4kW	1. 名称：配电箱 3-7APkt1 Pe=167.4kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
57	030404017347	配电箱 3-7APkt2 Pe=158.13kW	1. 名称：配电箱 3-7APkt2 Pe=158.13kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
58	030404017348	配电箱 1-1APshb1 Pe=10kW	1. 名称：配电箱 1-1APshb1 Pe=10kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
59	030404017349	配电箱 1-1ALpdf1 Pe=10kW	1. 名称：配电箱 1-1ALpdf1 Pe=10kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
60	030404017350	配电箱 3-1ALwg1 Pe=	1. 名称：配电箱 3-1ALwg1 Pe=	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		15kW	15kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
61	030404017351	配电箱 1-1APExfb1 Pe=130kW	1. 名称：配电箱 1-1APExfb1 Pe=130kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
62	030404016352	电动挡烟垂壁控制箱	1. 名称：电动挡烟垂壁控制箱 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：详设计 5. 配置形式、箱内元器件：详	台	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 51 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
63	030404032353	低压电器设备安装 无端子外部接线（mm ² ） ≤ 2.5	1. 名称：低压电器设备安装 无端子外部接线（mm ² ） 2. 规格、型号： ≤2.5mm ² 3. 安装部位：配电箱内安装 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	772.000					
64	030404032354	低压电器设备安装 无端子外部接线（mm ² ） ≤6	1. 名称：低压电器设备安装 无端子外部接线（mm ² ） 2. 规格、型号： ≤6mm ²	个	1932.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 52 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：配电箱内安装 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
		分部小计								
		柴油发电机组								
65	030406001355	柴油发电机组 500KW/550KW	1. 名称：柴油发电机组 2. 规格、型号：常载功率500kW，备载功率550kW（带控制箱、油箱、通气管、带阻火器呼吸阀、消声设备及机组等） 3. 含油箱、输油管、通气管、带阻火器呼吸阀、消声器、油烟处理器等全套附件 4. 自带减震系统 5. 安装方式：落地安装 6. 设备基础：槽钢、减震发电机机座及二次灌浆 7. 包括机房降噪工程、接地、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 53 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			发电机检查接线及调试等 8. 其他：符合招标文件、设计及 施工规范要求 9. 含排烟管道，长度按照设计综 合考虑 10. 其它：详见设计及满足现行 技术规范、招标文件、施工规范 及验收规范要求							
66	030404004356	柴油发电机控制柜 1AE1	1. 名称：柴油发电机控制柜 1AE1 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 含基础型钢制作安装、除锈刷 油，防火堵洞、现场开孔、接地 ，包含设计图所示全部元器件 4. 含本体安装、接地、调试、验收 等所有工作内容 5. 其它：详见设计及满足现行技 术规范、招标文件、施工规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及验收规范要求							
67	030404004357	柴油发电机控制柜 1AE2	1. 名称：柴油发电机控制柜 1AE2 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 含基础型钢制作安装、除锈刷油，防火堵洞、现场开孔、接地，包含设计图所示全部元器件 4. 含本体安装、接地、调试、验收等所有工作内容 5. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求	台	1.000					
68	030404004358	柴油发电机控制柜 1AE3	1. 名称：柴油发电机控制柜 1AE3 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 含基础型钢制作安装、除锈刷油，防火堵洞、现场开孔、接地，包含设计图所示全部元	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器件 4. 含本体安装. 接地. 调试. 验收等所有工作内容 5. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求							
69	030403006359	耐火密集型母线槽 NH-4A-1000A/4	1. 名称：耐火密集型母线槽 2. 规格、型号：NH-4A-1000A/4 3. 材质：铜质 4. 含支吊架制作安装 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	6.360					
70	030403007360	母线槽始端箱 1000A	1. 名称：母线槽始端箱 2. 型号：1000A 3. 规格：厂家配套 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
71	030406001361	发电机系统调试 单机容	1. 名称：发电机系统调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 56 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 容量(kW)：单机容量（MW） ≤3 3. 结算时以最终出具的调试报告 为准，按调试报告据实结算 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
72	030406001362	发电机检查接线 单机容 量（kW） ≤6000	1. 名称：发电机检查接线 2. 容量(kW)：单机容量（kW） ≤6000 3. 结算时以最终出具的调试报告 为准，按调试报告据实结算 4. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1.000					
73	030414004363	自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置	1. 名称：自动投入装置系统调试 2. 类型：备用电源自动投入装置 3. 结算时以最终出具的调试报	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			告为准，按调试报告据实结算 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
74	030414006364	事故照明自动切换系统 调试 单机容量 ≤15MW	1. 名称：事故照明切换装置 2. 类型：单机容量 ≤15MW 3. 结算时以最终出具的调试报告为准，按调试报告据实结算 4. 其他：满足设计及相关规范要求	系统	1.000					
75	030414008365	母线系统调试 电压 ≤1kV	1. 类型：母线系统调试 2. 电压等级：≤1kV 3. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求	段	1.000					
		分部小计								
		电缆安装								
76	030408001366	电力电缆 WDZ-YJY-B1-3x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-	m	180.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3x2. 5mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架 、线槽、竖井、地沟敷设等综合 考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
77	030408001367	电力电缆 WDZ-YJY-B1- 4x2. 5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1- 4x2. 5mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架 、线槽、竖井、地沟敷设等综合 考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	m	417. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
78	030408001368	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x16mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	42.190					
79	030408001369	电力电缆 WDZ-YJY-B1-5x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-5x2.5mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测	m	349.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
80	030408001370	电力电缆 WDZ-YJY-B1-5x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-5x4mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	229.140					
81	030408001371	电力电缆 WDZ-YJY-B1-5x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-5x6mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥	m	75.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架、线槽、竖井、地沟敷设等综合 考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
82	030408001372	电力电缆 WDZ-YJY-B1-5x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-5x10mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合 考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	274.250					
83	030408001373	电力电缆 WDZ-YJY-B1-	1. 名称：电力电缆	m	280.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		5x16mm ²	2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-5x16mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
84	030408001374	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x25+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x25+1x16mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规	m	90.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
85	030408001375	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x35+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x35+1x16mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	74.450					
86	030408001376	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x35+1x25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x35+1x25mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	71.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
87	030408001377	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x50+1x25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x50+1x25mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	186.270					
88	030408001378	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x70+1x35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x70+1x35mm ²	m	150.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
89	030408001379	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x95+1x50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x95+1x50mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	51.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	030408001380	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x240mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x240mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	31.880					
91	030408001381	电力电缆 WDZN-YJY-B1-3x50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-3x50mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等	m	33.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
92	030408001382	电力电缆 WDZN-YJY-B1-4x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-4x2.5mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	53.970					
93	030408001383	电力电缆 WDZN-YJY-B1-4x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-4x6mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等	m	19.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
94	030408001384	电力电缆 WDZN-YJY-B1-4x35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-4x35mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	11.440					
95	030408001385	电力电缆 WDZN-YJY-B1-4x50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-	m	33.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 69 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4x50mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
96	030408001386	电力电缆 WDZN-YJY-B1-4x240mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-4x240mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	m	27.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
97	030408001387	电力电缆 WDZN-YJY-B1-5x16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-5x16mm² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	25.580					
98	030408001388	电力电缆 WZB2D-YJY-4x2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WZB2D-YJY-4x2.5mm² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测	m	35.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
99	030408001389	电力电缆 WZB1DN-YJY-7x35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WZB1DN-YJY-7x35mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	33.760					
100	030408001390	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1-5x4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：BTTRZ-B1-5x4mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥	m	369.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架、线槽、竖井、地沟敷设等综合 考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
101	030408001391	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1-5x6mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：BTTRZ-B1-5x6mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合 考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	501.840					
102	030408001392	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1	1. 名称：矿物绝缘电缆	m	38.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-5x10mm ²	2. 型号、规格：BTTRZ-B1-5x10mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
103	030408001393	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1-4x35+1x16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：BTTRZ-B1-4x35+1x16mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规	m	280.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
104	030408002394	控制电缆 WDZB-KYJY-B1-5x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB-KYJY-B1-5x1.5mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	990.170					
105	030408002395	控制电缆 WZB2D-KVV-5x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WZB2D-KVV-5x1.5mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	55.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
106	030408006396	干包式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm ² ） ≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	50.000					
107	030408006397	干包式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm ² ） ≤16mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：铜芯	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
108	030408006398	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm ² ） ≤35mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 ≤35mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
109	030408006399	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm ² ） ≤50mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 ≤50mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及规范要求							
110	030408006400	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm ² ） ≤240mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 ≤240mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	8.000					
111	030408006401	干包式电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面 ≤10mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	64.000					
112	030408006402	干包式电力电缆终端头	1. 名称：干包式电力电缆终端	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		五芯 电缆截面（mm ² ） ≤16mm ²	头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
113	030408006403	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤35mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面 ≤35mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	32.000					
114	030408006404	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤50mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≤50mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
115	030408006405	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤70mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面 ≤70mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	12.000					
116	030408006406	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤120mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面 ≤120mm ² 3. 材质、类型：铜芯	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 80 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
117	030408006407	热缩式电力电缆终端头 七芯 电缆截面（mm ² ） ≤35mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：七芯 电缆截面 ≤35mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
118	030408007408	控制电缆终端头制作安 装 电缆芯数（芯） ≤ 6mm ²	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 材质、类型 5. 安装方式	个	52.000					
		分部小计								
		桥架、配管、配线								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
119	030411003409	强电普通桥架 100*50	1. 名称：强电普通桥架 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	32.200					
120	030411003410	强电普通桥架 150*100	1. 名称：强电普通桥架 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、	m	4.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
121	030411003411	强电普通桥架 200*100	1. 名称：强电普通桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨	m	494.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接及防雷接地敷设、线槽开孔（含配管开孔）、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
122	030411003412	强电普通桥架 300*100	1. 名称：强电普通桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔（含配管开孔）、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等	m	182.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
123	030411003413	强电消防桥架 100*50	1. 名称：强电消防桥架 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	93.450					
124	030411003414	强电消防桥架 150*100	1. 名称：强电消防桥架	m	29.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 85 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：150*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
125	030411003415	强电消防桥架 200*100	1. 名称：强电消防桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、	m	73.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
126	030411003416	强电消防桥架 300*200	1. 名称：强电消防桥架 2. 型号、规格：300*200 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔（	m	29.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含配管开孔）、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
127	030411003417	强电消防桥架 400*200	1. 名称：强电消防桥架 2. 型号、规格：400*200 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规	m	19.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
128	030409002418	接地母线 镀锌扁钢 -25*4（桥架内敷设）	1. 名称：接地母线 镀锌扁钢 -25*4（桥架内敷设） 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：桥架内通长敷设 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	996.480					
129	030413001419	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 刷油、防腐：详设计，满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	kg	623.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 89 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
130	030411001420	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	4552.490					
131	030411001421	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	8146.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
132	030411001422	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	6258.030					
133	030411001423	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢管	m	6348.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 91 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
134	030411001424	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求	m	813.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 92 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
135	030411001425	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	241.160					
136	030411001426	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明	m	3612.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 93 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
137	030411001427	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	m	181.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 94 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
138	030411001428	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	28.590					
139	030411001429	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	126.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 95 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
140	030411001430	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	200.920					
141	030411001431	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管	m	17.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 96 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
142	030411001432	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	26.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 97 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
143	030411001433	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 DN20 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：吊顶内安装 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	325.150					
144	030411004434	电气配线 WDZ-BYJ-B1-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-BYJ-B1-	m	36776.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 98 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
145	030411004435	电气配线 WDZ-BYJ-B1-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-BYJ-B1-4mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	60277.100					
146	030411004436	电气配线 WDZ-BYJ-B1-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-BYJ-B1-6mm ² ，各色综合考虑	m	12867.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 99 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
147	030411004437	电气配线 WZB2D-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WZB2D-BYJ-4mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	76.230					
148	030411004438	电气配线 WDZN-BYJ-B1-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-2.5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综	m	309.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 100 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
149	030411004439	电气配线 WDZN-BYJ-B1-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-4mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	29.280					
150	030411004440	电气配线 WDZN-BYJ-B1-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-10mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑	m	156.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 101 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
		分部小计								
		开关、灯具、插座								
151	030404034441	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	680.000					
152	030404034442	暗装双极开关	1. 名称：暗装双极开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m	个	186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 102 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
153	030404034443	暗装三极开关	1. 名称：暗装三极开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	23.000					
154	030404034444	暗装四极开关	1. 名称：暗装双极开关 2. 型号、规格：250V 10A	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 103 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
155	030404034445	暗装单联双控开关	1. 名称：暗装单联双控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
156	030404034446	防爆单极开关	1. 名称：防爆单极开关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 104 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
157	030404034447	紫外线灯开关	1. 名称：紫外线灯开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 105 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
158	030404034448	空调温控开关	1. 名称：空调温控开关 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	300.000					
159	030404034449	浴霸开关	1. 名称：浴霸开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 只计取安装费，主材随浴霸厂家配套	个	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 106 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
160	030404035450	安全型单相五孔暗装插座 250V, 10A	1. 名称：安全型单相五孔暗装插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 安装高度详设计 4. 包含：安全门、本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1812.000					
161	030404035451	带防溅盒安全型单相五孔暗装插座 250V, 10A	1. 名称：带防溅盒安全型单相五孔暗装插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 嵌墙, 安装	个	226.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 107 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度详设计 4. 包含：安全门、本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
162	030404035452	安全型单相三孔暗装插座(柜机空调) 250V 16A	1. 名称：安全型单相三孔暗装插座(柜机空调) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地0.3m 4. 包含：安全门、本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 108 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
163	030404035453	厨房插座 250V, 10A	1. 名称：厨房插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 安装高度详设计 4. 包含：安全门、本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 厨房内各类插座综合，安装高度详见设计图 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	49.000					
164	030404035454	热水器插座 250V, 10A	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 安装高度详设计 4. 包含：安全门、本体安装、接线等相关工作	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 109 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
165	030404035455	三项插座 380V, 16A	1. 名称：三项插座 2. 型号、规格：380V, 16A 3. 安装方式：嵌墙, 底距地1.5m 4. 包含：安全门、本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	9.000					
166	030404035456	电井检修插座 250V, 10A	1. 名称：电井检修插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙, 安装高度详设计	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 110 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：安全门、本体安装、接线等相关工作 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞、开关接线(含烫锡) 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
167	030404031457	风机启停按钮	1. 名称：风机启停按钮 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：风机旁或壁装底距地1.3m 4. 包含：本体安装、接线等相关工作 5. 其他：满足设计及规范要求	个	18.000					
168	030404036458	浴霸	1. 名称：浴霸 2. 规格：详设计 3. 安装方式：吊顶安装 4. 含安装所需金属软管、软线、	个	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 111 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			排风管等，长度综合考虑 5. 其他：符合设计及规范要求							
169	030412001459	壁灯 13W	1. 名称：壁灯 13W 2. 型号、规格：220V, 13W, LED 光源 3. 安装形式：嵌墙，底边距地 2.6m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	76.000					
170	030412002460	隔爆灯 13W	1. 名称：隔爆灯 13W 2. 型号、规格：220V, 13W, LED 光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装形式：嵌墙，底边距地 2.6m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 112 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			功能, CCCF, 本体、光源安装、 接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软 线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求							
171	030412002461	防水防潮灯 13W	1. 名称: 防水防潮灯 13W 2. 型号、规格: 220V, 13W, LED 光源 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯 功能, CCCF, 本体、光源安装、 接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软 线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求	套	6.000					
172	030412002462	应急防水防潮灯 13W	1. 名称: 应急防水防潮灯 13W 2. 型号、规格: 220V, 13W, LED 光源 3. 安装形式: 吸顶安装	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 113 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
173	030412005463	单管荧光灯 1*18W	1. 名称：单管荧光灯 1*18W 2. 型号、规格：220V, 1*18W, LED光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	1.000					
174	030412005464	单管荧光灯 壁装（备用照明） 1*18W	1. 名称：单管荧光灯 壁装（备用照明） 1*18W 2. 型号、规格：220V, 1*18W,	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 114 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LED光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装形式：嵌墙, 底边距地 2.6m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
175	030412005465	单管防爆荧光灯 壁装（备用照明） 1*18W	1. 名称：单管荧光灯 壁装（备用照明） 1*18W 2. 型号、规格：220V, 1*18W, LED光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装形式：嵌墙, 底边距地 2.6m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 115 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
176	030412005466	双管荧光灯 2*18W	1. 名称：双管荧光灯 2*18W 2. 型号、规格：220V, 2*18W, LED光源 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	3. 000					
177	030412005467	双管荧光灯 壁装（备用照明） 2*18W	1. 名称：双管荧光灯 壁装（备用照明） 2*18W 2. 型号、规格：220V, 1*18W, LED光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装形式：嵌墙，底边距地 2. 6m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯	套	13. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 116 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求							
178	030412004468	感应灯	1. 名称: 感应灯 2. 型号、规格: 详设计 3. 安装形式: 嵌墙, 安装高度详设计 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求	套	121.000					
179	030411006469	空白面板	1. 名称: 空白面板 2. 材质: 塑料 3. 规格: 详设计	个	92.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 117 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 部位：施工图中预留接线盒处 6. 其他：满足设计及规范要求							
180	030412004470	暗装筒灯 9W	1. 名称：暗装筒灯 9W 2. 型号、规格：9W/ φ100mm/ 3000K 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	1072.000					
181	030412004471	暗装筒灯 6W	1. 名称：暗装筒灯 6W 2. 型号、规格：6W/ φ100mm/ 3000K 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯	套	538.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 118 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求							
182	030412001472	LED吸顶灯 20W	1. 名称: LED吸顶灯 20W 2. 型号、规格: 20W 3000K 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯 功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求	套	412.000					
183	030412001473	红外感应LED吸顶灯 20W	1. 名称: 红外感应LED吸顶灯 20W 2. 型号、规格: 20W 3000K 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 119 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求							
184	030412005474	暗装LED平板灯 600*600	1. 名称: 暗装LED平板灯 600*600 2. 型号、规格: 36W 600*600 4000K 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求	套	93.000					
185	030412005475	暗装LED平板灯 1200*150	1. 名称: 暗装LED平板灯 1200*150 2. 型号、规格: 36W 1200*150	套	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 120 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4000K 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
186	030412001476	装饰吊灯	1. 名称：装饰吊灯 2. 型号、规格：3000K 3. 安装形式：吊顶下安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	2.000					
187	030412001477	LED灯带 6W/m	1. 名称：LED灯带 6W/m 2. 型号、规格：6W/米/3000K	m	780.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 121 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：吊顶安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
188	030412001478	LED平板灯 6W/m	1. 名称：LED平板灯 6W/m 2. 型号、规格：6W/米/3000K 3. 安装形式：吊顶安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	m	158.040					
189	030412001479	LED平板灯 8W/m	1. 名称：LED平板灯 8W/m 2. 型号、规格：8W/米/3000K 3. 安装形式：吊顶安装	m	81.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 122 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
190	030412001480	LED平板灯 9W/m	1. 名称：LED平板灯 9W/m 2. 型号、规格：9W/米/3000K 3. 安装形式：吊顶安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	m	144.180					
191	030412001481	LED平板灯 16W/m	1. 名称：LED平板灯 16W/m 2. 型号、规格：16W/米/3000K 3. 安装形式：吊顶安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯	m	122.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 123 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			功能, CCCF, 本体、光源安装、 接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软 线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求							
192	030412001482	LED平板灯 21W/m	1. 名称: LED平板灯 21W/m 2. 型号、规格: 21W/米/3000K 3. 安装形式: 吊顶安装 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯 功能, CCCF, 本体、光源安装、 接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软 线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求	m	165.300					
193	030411006483	塑料接线盒	1. 名称 : 塑料接线盒 2. 材质 : 塑料 3. 规格 : 详设计 4. 安装形式: 详设计	个	3294.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 124 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
194	030411006484	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2454.000					
		分部小计								
		防雷及接地								
195	030409008485	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镀锌扁钢连接线、接地跨接等内容 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
196	030409008486	局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 规格：综合考虑	台	186.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 125 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含镀锌扁钢连接线、接地跨接 等内容 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
197	030409008487	接地电阻测试点	1. 名称：防雷测试箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含镀锌扁钢连接线、接地跨接 等内容 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	台	4.000					
198	030409005488	接闪带 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接闪带 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：详设计	m	1149.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 126 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
199	030409002489	接地母线 镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 型号规格：-40*4 4. 部位：综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	266.190					
200	030409002490	接地母线 镀锌扁钢 -63*6.3	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 型号规格：-63*6.3 4. 部位：综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	2.070					
201	030409002491	接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢	m	59.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 127 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号规格：-40*4 4. 部位：综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
202	030409004492	利用基础钢筋接地	1. 名称：利用基础钢筋接地 2. 安装形式：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求	m	1097.440					
203	030409003493	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用钢筋混凝土柱内钢筋（2根>Φ16）作为引下线 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	542.100					
204	030409003494	预埋钢板 100*100*10	1. 名称：预埋钢板 2. 规格：100*100*10 3. 安装方式：详设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	块	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 128 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
205	030409008495	临时接线柱	1. 名称：临时接线柱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	7.000					
206	030409001496	钢制、铝制窗接地	1. 名称：钢制、铝制窗接地 2. 其他：满足设计及相关规范要求	处	379.000					
207	030409001497	构架接地	1. 名称：构架接地 2. 其他：满足设计及相关规范要求	处	2.000					
208	030414011498	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计及相关规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 129 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		应急照明								
209	030412002499	常熄应急照明灯 7W	1. 名称：常熄应急照明灯 7W 2. 型号、规格：DC36V, 7W, LED 光源, 灯上自带蓄电池, 色温 2700K, 应急时光通量不低于 850Lm, 灯罩为阻燃材料, 并通过 CCCF 认证 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	309.000					
210	030412002500	应急照明壁灯 IP67 7W	1. 名称：应急照明壁灯 IP67 7W 2. 型号、规格：DC36V, 7W, LED	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 130 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源, 灯上自带蓄电池, 色温 2700K, 应急时光通量不低于 850Lm, 灯罩为阻燃材料, 并通过 CCCF 认证 3. 安装形式: 嵌墙, 底边距地 2.6m 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求							
211	030412002501	应急壁灯(备用照明) 13W	1. 名称: 应急壁灯(备用照明) 13W 2. 型号、规格: 220V, 13W, LED 光源, 灯上自带蓄电池 3. 安装形式: 嵌墙, 底边距地 2.6m 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 131 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求							
212	030412002502	自带蓄电池应急照明灯	1. 名称: 自带蓄电池应急照明灯 2. 型号、规格: 220V, 灯上自带蓄电池 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 包含: 巡检, 调向, 频闪, 灭灯 功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他: 符合设计及规范要求	套	18.000					
213	030412004503	疏散标志灯-单面(中型) 1W	1. 名称: 疏散标志灯-单面(中型) 1W 2. 型号、规格: DC36V, 1W, LED	套	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 132 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			光源,色温 2700K,灯上自带蓄 电池,不锈钢面板,金属后盖板, 厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材 料,并通过CCCF认证 3. 安装形式:嵌墙,底边距地 0.5m 4. 包含:巡检,调向,频闪,灭灯 功能,CCCF,本体、光源安装、 接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软 线等,长度综合考虑 6. 其他:符合设计及规范要求							
214	030412004504	疏散标志灯-双面双向(中型) 1W	1. 名称:疏散标志灯-双面双向 (中型) 1W 2. 型号、规格: DC36V, 1W, LED 光源,色温 2700K,灯上自带蓄 电池,不锈钢面板,金属后盖板, 厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材 料,并通过CCCF认证	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 133 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：管吊，底边距地 2.5m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
215	030412004505	安全出口指示灯(中型) 1W	1. 名称：安全出口指示灯(中型) 1W 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED 光源, 色温 2700K, 灯上自带蓄电池, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证 3. 安装形式：嵌墙，门框上方 0.1m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 134 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软 线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
216	030412004506	疏散出口指示灯(中型) 1W	1. 名称：疏散出口指示灯(中型) 1W 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED 光源, 色温 2700K, 灯上自带蓄 电池, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 灯罩为阻燃材 料, 并通过CCCF认证 3. 安装形式：嵌墙，门框上方 0.1m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯 功能, CCCF, 本体、光源安装、 接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软 线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 135 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
217	030412004507	楼层指示灯(中型) 1W	1. 名称：楼层指示灯(中型) 1W 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 2700K, 灯上自带蓄电池, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证 3. 安装形式：嵌墙, 底边距地 2.5m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等, 长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求	套	18.000					
218	030412004508	避难间标志灯(中型) 1W	1. 名称：避难间标志灯(中型) 1W 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 2700K, 灯上自带蓄电池, 不锈钢面板, 金属后盖板,	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 136 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度不大于10mm, 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证 3. 安装形式：嵌墙，门框上方 0.1m 4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF，本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
219	030412004509	多功能信息疏散标志灯（中型） 1W	1. 名称：多功能信息疏散标志灯（中型） 1W 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 2700K, 灯上自带蓄电池，不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证 3. 安装形式：管吊，底边距地 2.5m	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 137 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：巡检, 调向, 频闪, 灭灯功能, CCCF, 本体、光源安装、接线等相关工作 5. 含灯具安装所需金属软管、软线等，长度综合考虑 6. 其他：符合设计及规范要求							
220	030411006510	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	个	660.000					
221	030411001511	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	3705.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 138 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
222	030411001512	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	417.170					
223	030411004513	电气配线 WDZN-RYJS-B1-2x2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-	m	6446.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 139 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2x2.5mm²，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
224	030411004514	电气配线 WDZN-BYJ-B1-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-2.5mm²，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	1840.320					
225	030411004515	电气配线 WDZN-BYJ-B1-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-4mm²，各色综合考虑	m	6446.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 140 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
226	030408001516	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1-3x4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：BTTRZ-B1-3x4mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	10.000					
227	030408006517	干包式电力电缆终端头四芯及以下 电缆截面（mm ² ） ≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 141 页 共 141 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缆截面 ≤10mm² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
228	031301017525	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001518	安全文明施工费			160832.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9262.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26945.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69890.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54733.59			
2	031302002519	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003520	非夜间施工增加						
4	031302004521	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005522	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006523	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008524	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	186757.96	
合计			186757.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	配电箱 1-1ALcz1Pe=20kW	台	1.00					
2	基础槽（角）钢	m	50.30					
3	配电箱 1-2ALcz1Pe=60kW	台	1.00					
4	配电箱 1-3ALcz1Pe=60kW	台	1.00					
5	配电箱 1-4ALcz1Pe=60kW	台	1.00					
6	配电箱 3-1ALcz1Pe=50kW	台	1.00					
7	配电箱 3-2ALcz1Pe=100kW	台	1.00					
8	配电箱 3-3ALcz1Pe=100kW	台	1.00					
9	配电箱 3-4ALcz1Pe=90kW	台	1.00					
10	配电箱 3-5ALcz1Pe=90kW	台	1.00					
11	配电箱 3-6ALcz1Pe=80kW	台	1.00					
12	配电箱 1-1ALct1Pe=10kW	台	1.00					
13	配电箱 1-1APcf1Pe=270kW	台	1.00					
14	配电箱 1-1APcf1-1Pe=30kW	台	1.00					
15	配电箱 1-1APcf1-2Pe=50kW	台	1.00					
16	配电箱 1-1APcf1-3Pe=80kW	台	1.00					
17	配电箱 1-1APcf1-4Pe=100kW	台	1.00					
18	配电箱 1-1APExs1Pe=15kW	台	1.00					
19	配电箱 1-1ALxks1Pe=15kW	台	1.00					
20	配电箱 1-1ALzm1Pe=15kW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	配电箱 1-3ALzm1Pe=15kW	台	1.00					
22	配电箱 2-2ALzm1Pe=20kW	台	1.00					
23	配电箱 3-5ALzm1Pe=20kW	台	1.00					
24	配电箱 1-5APdt1Pe=15kW	台	1.00					
25	配电箱 1ALzmzx1Pe=140kW	台	1.00					
26	配电箱 1-1ALczzx1Pe=262kW	台	1.00					
27	配电箱 3-1ALczzx1Pe=312kW	台	1.00					
28	配电箱 3-3ALczzx1Pe=322kW	台	1.00					
29	配电箱 1-2APxy1Pe=62kW	台	1.00					
30	配电箱 3-1APxy1Pe=62kW	台	1.00					
31	配电箱 3-3APxy1Pe=62kW	台	1.00					
32	配电箱 3-1ALy11Pe=20kW	台	1.00					
33	配电箱 AL1Pe=3kW	台	121.00					
34	配电箱 AL2Pe=15kW	台	1.00					
35	应急照明分配装置1-1PD1	台	1.00					
36	应急照明分配装置3-1PD1	台	1.00					
37	应急照明分配装置3-4PD1	台	1.00					
38	应急照明分配装置1-3PD1	台	1.00					
39	应急照明分配装置3-6PD1	台	1.00					
40	应急照明配电箱 1-1ALE1Pe=5kW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】
 标段： /
 第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	应急照明配电箱 1-3ALE1Pe=5kW	台	1.00					
42	应急照明配电箱 3-1ALE1Pe=5kW	台	1.00					
43	应急照明配电箱 3-4ALE1Pe=5kW	台	1.00					
44	应急照明配电箱 3-6ALE1Pe=5kW	台	1.00					
45	配电箱 1APEfjzx1aPe=92kW	台	1.00					
46	配电箱 1APEfjzx1bPe=92kW	台	1.00					
47	配电箱 3-7ACfj2Pe=37kW	台	1.00					
48	配电箱 3-7APEdt1Pe=30kW	台	1.00					
49	配电箱 1-5APrs1Pe=20kW	台	1.00					
50	配电箱 3-7APrs1Pe=5kW	台	1.00					
51	配电箱 1APsbzx1Pe=35kW	台	1.00					
52	配电箱 1-1ALrd1Pe=15kW	台	1.00					
53	配电箱 1-5APkt1Pe=132.29kW	台	1.00					
54	配电箱 3-7APkt1Pe=167.4kW	台	1.00					
55	配电箱 3-7APkt2Pe=158.13kW	台	1.00					
56	配电箱 1-1APshb1Pe=10kW	台	1.00					
57	配电箱 1-1ALpdf1Pe=10kW	台	1.00					
58	配电箱 3-1ALwg1Pe=15kW	台	1.00					
59	配电箱 1-1APExfb1Pe=130kW	台	1.00					
60	柴油发电机组500KW/550KW	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】 标段：/ 第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	柴油发电机控制柜1AE1	台	1.00					
62	柴油发电机控制柜1AE2	台	1.00					
63	柴油发电机控制柜1AE3	台	1.00					
64	耐火密集型母线槽NH-4A-1000A/4	m	6.36					
65	母线槽始端箱1000A	台	2.00					
66	电力电缆WDZ-YJY-B1-3x2.5mm ²	m	182.50					
67	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x2.5mm ²	m	421.39					
68	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x16mm ²	m	42.61					
69	电力电缆WDZ-YJY-B1-5x2.5mm ²	m	352.50					
70	电力电缆WDZ-YJY-B1-5x4mm ²	m	231.43					
71	电力电缆WDZ-YJY-B1-5x6mm ²	m	76.61					
72	电力电缆WDZ-YJY-B1-5x10mm ²	m	276.99					
73	电力电缆WDZ-YJY-B1-5x16mm ²	m	283.13					
74	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x25+1x16mm ²	m	91.54					
75	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x35+1x16mm ²	m	75.20					
76	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x35+1x25mm ²	m	72.67					
77	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x50+1x25mm ²	m	188.13					
78	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x70+1x35mm ²	m	152.16					
79	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x95+1x50mm ²	m	52.21					
80	电力电缆WDZN-YJY-B1-3x50mm ²	m	33.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	电力电缆WDZN-YJY-B1-4x2.5mm ²	m	54.51					
82	电力电缆WDZN-YJY-B1-4x35mm ²	m	11.55					
83	电力电缆WDZN-YJY-B1-4x50mm ²	m	33.66					
84	电力电缆WDZN-YJY-B1-5x16mm ²	m	25.84					
85	电力电缆WZB2D-YJY-4x2.5mm ²	m	36.01					
86	电力电缆WZB1DN-YJY-7x35mm ²	m	34.10					
87	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-5x4mm ²	m	373.62					
88	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-5x6mm ²	m	506.86					
89	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-5x10mm ²	m	38.89					
90	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-4x35+1x16mm ²	m	283.50					
91	控制电缆WDZB-KYJY-B1-5x1.5mm ²	m	1005.02					
92	控制电缆WZB2D-KVV-5x1.5mm ²	m	56.27					
93	热缩式电力电缆终端头 四芯及以内 电缆截面 (mm ²) ≤35mm ²	套	2.04					
94	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面 (mm ²) ≤35mm ²	套	32.64					
95	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面 (mm ²) ≤50mm ²	套	16.32					
96	热缩式电力电缆终端头 四芯及以内 电缆截面 (mm ²) ≤50mm ²	套	8.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】
 标段： /
 第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
97	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面 (mm ²) ≤240mm ²	套	8.16					
98	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面 (mm ²) ≤70mm ²	套	12.24					
99	热缩式电力电缆终端头 五芯 电缆截面 (mm ²) ≤120mm ²	套	4.08					
100	热缩式电力电缆终端头 七芯 电缆截面 (mm ²) ≤35mm ²	套	4.08					
101	强电普通桥架100*50	m	32.52					
102	强电普通桥架200*100	m	499.86					
103	强电普通桥架300*100	m	184.48					
104	强电消防桥架100*50	m	94.39					
105	强电消防桥架200*100	m	74.59					
106	强电消防桥架150*100	m	29.90					
107	强电消防桥架400*200	m	20.05					
108	强电消防桥架300*200	m	29.65					
109	槽钢	kg	467.25					
110	角钢	kg	186.90					
111	刚性阻燃管PC20	m	4825.64					
112	刚性阻燃管PC25	m	8635.26					
113	JDG管JDG20	m	6445.77					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
114	JDG管JDG25	m	6538.63					
115	JDG管JDG32	m	837.85					
116	绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5mm ²	m	42660.40					
117	绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4mm ²	m	63290.96					
118	绝缘电线WDZ-BYJ-B1-6mm ²	m	13510.85					
119	绝缘电线WZB2D-BYJ-4mm ²	m	80.04					
120	绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm ²	m	2493.93					
121	绝缘电线WDZN-BYJ-B1-4mm ²	m	6799.88					
122	绝缘电线WDZN-BYJ-B1-10mm ²	m	164.53					
123	配电箱 3-7ACwyb1Pe=4kW	台	1.00					
124	配电箱 3-7ACfj1Pe=11kW	台	1.00					
125	电力电缆WDZN-YJY-B1-4x6mm ²	m	19.97					
126	配电箱 1-5ACfj1Pe=11kW	台	1.00					
127	电动挡烟垂壁控制箱	台	34.00					
128	暗装单极开关	只	693.60					
129	暗装双极开关	只	189.72					
130	暗装三极开关	只	23.46					
131	暗装四极开关	只	13.26					
132	暗装单联双控开关	只	4.08					
133	防爆单极开关	只	1.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】
 标段：/
 第 8 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
134	紫外线灯开关	只	5.10					
135	安全型单相五孔暗装插座250V, 10A	套	1848.24					
136	带防溅盒安全型单相五孔暗装插座250V, 10A	套	230.52					
137	安全型单相三孔暗装插座(柜机空调) 250V16A	套	2.04					
138	厨房插座250V, 10A	套	49.98					
139	热水器插座250V, 10A	套	1.02					
140	三项插座380V, 16A	套	9.18					
141	风机启停按钮	个	18.00					
142	壁灯13W	套	76.76					
143	防水防潮灯13W	套	6.06					
144	单管荧光灯1*18W	套	1.01					
145	单管荧光灯（备用照明）1*18W	套	8.08					
146	双管荧光灯2*18W	套	3.03					
147	隔爆灯13W	套	1.01					
148	单管防爆荧光灯 壁装（备用照明）1*18W	套	2.02					
149	双管荧光灯 壁装（备用照明）2*18W	套	13.13					
150	应急防水防潮灯13W	套	6.06					
151	感应灯	套	122.21					
152	空白面板	个	93.84					
153	暗装筒灯9W	套	1082.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】
 标段：/
 第 9 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
154	暗装筒灯6W	套	543.38					
155	LED吸顶灯20W	套	416.12					
156	红外感应LED吸顶灯20W	套	32.32					
157	暗装LED平板灯600*600	套	93.93					
158	暗装LED平板灯1200*150	套	47.47					
159	装饰吊灯	套	2.02					
160	LED灯带6W/m	m	630.78					
161	LED平板灯6W/m	m	127.70					
162	LED平板灯8W/m	m	65.93					
163	LED平板灯9W/m	m	116.50					
164	LED平板灯16W/m	m	99.07					
165	LED平板灯21W/m	m	133.56					
166	塑料接线盒	个	3359.88					
167	钢制接线盒	个	3176.28					
168	空调温控开关	台	300.00					
169	金属软管DN20	m	334.91					
170	总等电位端子箱	个	1.01					
171	局部等电位端子箱	个	186.93					
172	接地电阻测试点	个	4.00					
173	不锈钢扁钢-40*4	m	62.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】 标段：/ 第 10 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
174	常熄应急照明灯7W	套	312.09					
175	应急照明壁灯 IP677W	套	32.32					
176	应急壁灯(备用照明)13W	套	16.16					
177	疏散标志灯-单面(中型)1W	套	129.28					
178	疏散标志灯-双面双向(中型)1W	套	25.25					
179	安全出口指示灯(中型)1W	套	18.18					
180	疏散出口指示灯(中型)1W	套	50.50					
181	楼层指示灯(中型)1W	套	18.18					
182	避难间标志灯(中型)1W	套	23.23					
183	多功能信息疏散标志灯(中型)1W	套	23.23					
184	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-B1-2x2.5mm ²	m	6962.54					
185	自带蓄电池应急照明灯	套	18.18					
186	镀锌钢管SC100	m	27.46					
187	镀锌钢管SC80	m	18.04					
188	镀锌钢管SC65	m	206.95					
189	镀锌钢管SC50	m	130.71					
190	镀锌钢管SC40	m	29.45					
191	镀锌钢管SC32	m	187.37					
192	镀锌钢管SC25	m	4150.52					
193	镀锌钢管SC20	m	4065.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】
 标段： /
 第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
194	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x240mm ²	m	32.20					
195	电力电缆WDZN-YJY-B1-4x240mm ²	m	27.63					
196	镀锌扁钢-25*4	m	2252.94					
197	镀锌扁钢-40*4	m	279.50					
198	镀锌扁钢-63*6.3	m	2.17					
199	临时接线柱	个	7.04					
200	预埋钢板100*100*10	块	16.00					
201	电井检修插座250V, 10A	套	16.32					
202	强电普通桥架150*100	m	4.05					
203	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-3x4mm ²	m	10.10					
204	浴霸	套	150.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		呼叫对讲系统								
1	030501013526	呼叫对讲主机	1. 名称：呼叫对讲主机 2. 安装方式：详设计 3. 规格、参数：详设计，满足设计及规范要求 4. 本项工程包含安装、校接线、调试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	10.000					
2	030506007527	显示器	1. 名称：显示器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	10.000					
3	031101001528	220V电源	1. 名称：220V电源 2. 参数：详设计，满足设计及	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
4	030507002529	残卫报警主机	1. 名称：残卫报警主机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：吊顶内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	套	6.000					
5	030507006530	门口机	1. 名称：门口机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：底边距地0.3m暗装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	121.000					
6	030507006531	床头分机	1. 名称：床头分机	台	333.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：底边距地1.3m明装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
7	030904005532	声光一体门灯	1. 名称：声光一体门灯 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：门框上0.1m壁装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	127.000					
8	030507001533	跌倒探测器	1. 名称：跌倒探测器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	套	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	030404031534	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：高低位各1个, 高位底边距地0.9m, 低位底边距地0.5m 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	134.000					
10	030411006535	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	个	836.000					
11	030411001536	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑	m	3361.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
12	030411001537	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	5693.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030502005538	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	40283.350					
14	030411004539	电气配线 WDZ-RYJS-B1-2x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-RYJS-B1-2x1.0mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	22875.300					
15	030502019540	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	470.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		综合布线系统（外网）								
16	030502001541	48U机柜	1. 名称：48U机柜 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计，满足设计及招标要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支座、支架制作安装 6. 其他：满足规范与设计招标要求	台	10.000					
17	030502010542	4口配线架	1. 名称：4口配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	10.000					
18	030501012543	汇聚交换机	1. 名称：汇聚交换机 2. 参数：详设计，满足设计及	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
19	030501012544	POE交换机	1. 名称：POE交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	10.000					
20	030501012545	接入交换机	1. 名称：接入交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	12.000					
21	030502017546	理线架	1. 名称：理线器 2. 参数：详设计，满足设计及	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
22	030502010547	12口六类配线架	1. 名称：12口六类配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	11.000					
23	030502010548	24口六类配线架	1. 名称：24口六类配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	14.000					
24	030404035549	8位PDU电源插排	1. 名称：8位PDU电源插排 2. 参数：详设计，满足设计及	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
25	030501009550	室内无线AP	1. 名称：室内无线AP 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	套	178.000					
26	030502004551	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求	个	70.000					
27	030502004552	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 规格、型号：详设计	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求							
28	030502012553	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求	个	225.000					
29	030502012554	高清插座	1. 名称：高清插座 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：暗装 4. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求	个	2.000					
30	030411006555	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料	个	495.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求							
31	030411003556	弱电桥架 100*75	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*75 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	33.030					
32	030411003557	弱电桥架 150*100	1. 名称：弱电桥架	m	181.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：150*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
33	030411003558	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、	m	435.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
34	030411003559	弱电桥架 300*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔（	m	165.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含配管开孔）、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
35	030409002560	接地母线 镀锌扁钢 -25*4（桥架内敷设）	1. 名称：接地母线 镀锌扁钢 -25*4（桥架内敷设） 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：桥架内通长敷设 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	847.680					
36	030413001561	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 刷油、防腐：详设计，满足	kg	530.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
37	030411001562	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	3796.290					
38	030502005563	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑	m	12207.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及 施工规范要求							
39	030502007564	12芯单模光纤	1. 名称：12芯单模光纤 2. 规格：12芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及 施工规范要求	m	830.960					
40	030502009565	LC光纤跳线	1. 名称：LC光纤跳线 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	条	10.000					
41	030502019566	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规 范	链路	495.000					
42	030502020567	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 类别：详设计	链路	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计要求及相关规范							
43	030502020568	综合布线系统调试	1. 名称：综合布线系统调试 2. 点数：详设计 3. 系统调试、完成测试报告 4. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1.000					
		分部小计								
		综合布线总系统								
44	030502010569	总配线架	1. 名称：总配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
45	030501012570	核心交换机	1. 名称：核心交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
46	030501011571	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		有线电视总系统								
47	030502010572	48口光纤配线架	1. 名称：48口光纤配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	5.000					
48	030501012573	交换机	1. 名称：交换机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
49	030501010574	光收机	1. 名称：光收机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
50	030505009575	光发射机（带分光器）	1. 名称：光发射机（带分光器） 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
51	030505010576	节目源监控设备	1. 名称：节目源监控设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
52	030502001577	48U机柜	1. 名称：48U机柜 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计，满足设计及招标要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支座、支架制作安装 6. 其他：满足规范与设计招标要求	台	10.000					
53	030502010578	4口配线架	1. 名称：4口配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
54	030501012579	汇聚交换机	1. 名称：汇聚交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	10.000					
55	030501012580	POE接入交换机	1. 名称：POE接入交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	21.000					
56	030502017581	理线架	1. 名称：理线器 2. 参数：详设计，满足设计及规 范要求	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
57	030502010582	24口六类配线架	1. 名称：24口六类配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	21.000					
58	030404035583	8位PDU电源插排	1. 名称：8位PDU电源插排 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	21.000					
59	030507008584	拾音半球摄像机（红外一体）	1. 名称：拾音半球摄像机（红外一体） 2. 规格、技术参数：红外一体,	台	204.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			200万像素, 1080P 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含摄像机镜头、防护罩、支架、电源等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
60	030507008585	拾音半球摄像机（红外黑白）	1. 名称：拾音半球摄像机（红外黑白） 2. 规格、技术参数：红外黑白（低分辨率, 无法显示身体隐私部位） 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含摄像机镜头、防护罩、支架、电源等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	121.000					
61	030507008586	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、技术参数：详设计 3. 安装方式：电梯轿厢内吸顶安装 4. 含摄像机镜头、防护罩、支架、电源等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
62	030411006587	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	个	328.000					
63	030411001588	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑	m	2627.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
64	030502005589	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	13062.140					
65	030502007590	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	698.640					
66	030502009591	LC光纤跳线	1. 名称：LC光纤跳线	条	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
67	030502019592	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	325.000					
68	030502020593	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	10.000					
69	030506008594	视频系统调试	1. 名称：视频系统调试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		视频监控总系统								
70	030501013595	主控PC	1. 名称：主控PC 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
71	030501013596	流媒体服务器	1. 名称：流媒体服务器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
72	030501013597	管理服务器	1. 名称：管理服务器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
73	030501003598	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
74	030507009599	解码器	1. 名称：解码器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	7.000					
75	030507009600	磁盘阵列	1. 名称 2. 类别 3. 路数	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式							
76	030502010601	24口光纤配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
77	030501012602	24口光交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
78	030501012603	24口交换机	1. 名称：24口光交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
79	030414007604	UPS电源 8kW 90min	1. 名称：UPS电源 8kW 90min 2. 型号、规格：详设计 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
80	030404018605	插座箱	1. 名称：插座箱 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
81	030506007606	LED监视器 6*3m	1. 名称：LED监视器 6*3m 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
82	030411001607	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	30.000					
83	030411001608	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
84	030505005609	HDMI高清线	1. 名称：HDMI高清线 2. 规格：HDMI高清线 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	15.000					
85	030502005610	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	30.000					
86	030411004611	电气配线 WDZ-BYJ-B1-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-BYJ-B1-4mm ²	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
87	030502009612	光纤跳线双芯	1. 名称：光纤跳线双芯 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	条	13.000					
88	030502019613	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	6.000					
		分部小计								
		光纤入户系统								
89	030502003614	48芯熔接式光分纤箱	1. 名称：48芯熔接式光分纤箱	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
90	030502003615	多媒体箱	1. 名称：多媒体箱 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：底边距地1.3m明装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	122.000					
91	030411001616	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	818.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
92	030502007617	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯皮线光缆 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	9571.060					
93	030502007618	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：48芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	726.640					
94	030502020619	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 类别：详设计	链路	124.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计要求及相关规范							
		分部小计								
		一脸（卡）通门禁系统								
95	030502001620	42U机柜	1. 名称：42U机柜 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计，满足设计及招标要求 4. 安装方式：详设计 5. 含支座、支架制作安装 6. 其他：满足规范与设计招标要求	台	2.000					
96	030502010621	4口配线架	1. 名称：4口配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
97	030501012622	汇聚交换机	1. 名称：汇聚交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
98	030501012623	POE接入交换机	1. 名称：POE接入交换机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
99	030502017624	理线架	1. 名称：理线器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	030502010625	24口六类配线架	1. 名称：24口六类配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
101	030404035626	8位PDU电源插排	1. 名称：8位PDU电源插排 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：机柜内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
102	030507006627	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
103	030507005628	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	26.000					
104	030507007629	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：门框上嵌入安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	27.000					
105	030411006630	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	个	53.000					
106	030411001631	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管	m	322.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、 吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、 技术标准、招标文件等要求							
107	030411001632	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、 吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	277.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
108	030502005633	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	814.780					
109	030411004634	电气配线 WDZ-RYJS-B1-2x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-RYJS-B1-2x1.0mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	1137.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	030502007635	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	111.460					
111	030502009636	LC光纤跳线	1. 名称：LC光纤跳线 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	条	2.000					
112	030502019637	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	26.000					
113	030502020638	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	030507017639	安全防范分系统调试 出入口控制系统	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 类别：出入口控制系统 3. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1.000					
		分部小计								
		门禁总系统								
115	030501013640	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
116	030502010641	总配线架	1. 名称：总配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
117	030501010642	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
118	030507006643	中心管理机	1. 名称：中心管理机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		信息发布系统								
119	030501013644	管理电脑(含管理软件)	1. 名称：管理电脑(含管理软件) 2. 参数：详设计，满足设计及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
120	030506007645	信息发布一体机	1. 名称：显示屏 32"LCD 2. 规格：32"LCD 3. 安装方式：距地1.8m明装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	13.000					
121	030411006646	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	个	13.000					
122	030411001647	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管	m	89.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
123	030502005648	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	1296.540					
124	030502019649	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关	链路	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范							
		分部小计								
		手机信号放大系统								
125	030501003650	远端机	1. 名称：远端机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	10.000					
126	030505012651	手机信号放大天线	1. 名称：远端机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：吸顶安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	50.000					
127	030411006652	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求							
128	030411001653	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	177.100					
129	030411001654	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
130	030505005655	1/2英寸馈线	1. 名称：1/2英寸馈线 2. 规格：1/2英寸馈线 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	1666.740					
131	030502007656	12芯单模光纤	1. 名称：12芯单模光纤 2. 规格：12芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	830.960					
132	030502020657	光纤测试	1. 名称：光纤测试	链路	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范							
		分部小计								
		电梯运行监控系统								
133	030501013658	电梯运行系统工作站	1. 名称：电梯运行系统工作站 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
134	030506007659	电梯运行监控屏	1. 名称：电梯运行监控屏 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求							
135	030507014660	电梯控制屏	1. 名称：电梯控制屏 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	3.000					
136	030411001661	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
137	030411001662	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	92.500					
138	030502005663	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
139	030502019664	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	3.000					
		分部小计								
		无线巡查管理系统								
140	030501013665	巡查管理系统	1. 名称：巡查管理系统 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
141	030507001666	巡更控制器	1. 名称：巡更控制器 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
142	030507001667	巡更棒	1. 名称：巡更棒 2. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	套	20.000					
143	030507001668	巡更钮	1. 名称：巡更钮 2. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	套	70.000					
144	030507017669	安全防范分系统调试 电子巡更	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 类别：电子巡更 3. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		会议室音视频系统								
145	030502001670	机柜	1. 名称：机柜 2. 规格：详设计，满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
146	030506001671	调音台	1. 名称：调音台 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	1.000					
147	030507013672	全高清智能录播机	1. 名称：全高清智能录播机 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	1.000					
148	030506007673	高清视频会议通讯终端	1. 名称：高清视频会议通讯终端 2. 规格：详设计，满足设计要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
149	030506001674	音频处理器	1. 名称：音频处理器 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
150	030506001675	功率放大器	1. 名称：功率放大器 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
151	030505013676	天线分配器	1. 名称：天线分配器 2. 规格：详设计，满足设计要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
152	030506001677	无线话筒接收器	1. 名称：无线话筒接收器 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
153	030505013678	抑制器	1. 名称：抑制器 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
154	030506001679	无线话筒天线	1. 名称：无线话筒天线 2. 规格：详设计，满足设计要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
155	030506001680	无线手持话筒	1. 名称：无线手持话筒 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
156	030506001681	无线桌面话筒	1. 名称：无线桌面话筒 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	6.000					
157	030506001682	壁挂音箱	1. 名称：壁挂音箱 2. 规格：详设计，满足设计要	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：吊顶内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
158	030411001683	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装 、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	m	130.000					
159	030505005684	同轴电缆 SYV-50-5-1	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYV-50-5-1	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及 施工规范要求							
160	030411004685	音响线 EVJV-2x2.5mm ²	1. 名称：音响线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：EVJV-2x2.5mm ² ， 各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合 考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	m	90.490					
161	030411004686	电气配线 RVVP- 2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：RVVP-2x1.5mm ² ， 各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合 考虑	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
162	030506002687	扩声系统调试	1. 名称：扩声系统调试 2. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		会议室视频系统								
163	030501013688	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
164	030506007689	视频矩阵	1. 名称：视频矩阵 2. 规格：详设计，满足设计要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
165	030507013690	全高清智能录播机	1. 名称：全高清智能录播机 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	1.000					
166	030506007691	高清视频会议通讯终端	1. 名称：高清视频会议通讯终端 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	1.000					
167	030507014692	100寸电视	1. 名称：100寸电视	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
168	030507008693	高清摄像机	1. 名称：高清摄像机 2. 规格、技术参数：详设计，满 足设计要求 3. 安装方式：支架吊装，距顶 0.5m 4. 含摄像机镜头、防护罩、支架 、电源等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	台	2.000					
169	030502012694	高清插座	1. 名称：高清插座 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：暗装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求							
170	030411001695	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	82.770					
171	030505005696	HDMI高清线	1. 名称：HDMI高清线 2. 规格：HDMI高清线 3. 敷设方式：综合考虑	m	61.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及 施工规范要求							
172	030502005697	六类网线 CAT. 6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT. 6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及 施工规范要求	m	30.690					
173	030411004698	电气配线 WDZ-RYJS-B1- 3x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-RYJS-B1- 3x1.5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合 考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	m	30.690					
174	030502019699	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计	链路	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计要求及相关规范							
		分部小计								
		能耗监控系统								
175	030501013700	工业控制计算机	1. 名称：工业控制计算机 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
176	030501013701	WEB服务器	1. 名称：WEB服务器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
177	030501013702	BA服务器	1. 名称：BA服务器 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
178	030501002703	打印机	1. 名称：打印机 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
179	030414007704	UPS电源 3kW 60min	1. 名称：UPS电源 3kW 60min 2. 型号、规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
180	030501012705	以太网交换机	1. 名称：以太网交换机 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
181	030501012706	通讯管理机	1. 名称：通讯管理机 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	3.000					
182	030503002707	数据采集器	1. 名称：数据采集器 2. 规格：详设计，满足设计要求	个	339.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
183	030503009708	能耗监控分系统调试	1. 名称：能耗监控分系统调试 2. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		远程抄表总系统								
184	030501013709	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含主机、显示器、鼠标键盘、软件等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
185	030501002710	打印机	1. 名称：打印机 2. 规格：详设计，满足设计要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
186	030501008711	集线器	1. 名称：集线器 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	1.000					
187	030411001712	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
188	030502005713	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	100.000					
189	030502019714	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范	链路	2.000					
		分部小计								
		智能照明系统								
190	030502003715	智能照明网关箱	1. 名称：智能照明网关箱 2. 规格：详设计，满足设计要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 含网关、电源等 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
191	030904008716	开关模块	1. 名称：开关模块 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：配电箱内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	个	4.000					
192	030411001717	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求	m	35.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
193	030502005718	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	105.460					
194	030411004719	电气配线 WDZ-RYJS-B1-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZ-RYJS-B1-2x1.5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	35.250					
195	030502019720	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试	链路	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范							
196	030503009721	公共照明监控分系统调试	1. 名称：公共照明监控分系统调试 2. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
197	030504003722	IP网络高级主机	1. 名称：IP网络高级主机 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	套	1.000					
198	030504003723	模数一级主机	1. 名称：IP网络高级主机 2. 规格：详设计，满足设计要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
199	030411006724	IP地址盒	1. 名称：IP地址盒 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
200	030411001725	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求	m	28.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
201	030502005726	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	344.860					
202	030411004727	电气配线 WDZN-RYJSP-B1-2x0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJSP-B1-2x0.75mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	344.860					
203	030502019728	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试	链路	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规范							
		分部小计								
		弱电机房								
204	030502001729	光纤布线机柜	1. 名称：光纤布线机柜 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	3.000					
205	030502001730	电视布线机柜	1. 名称：电视布线机柜 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	2.000					
206	030502001731	手机信号放大机柜	1. 名称：手机信号放大机柜	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
207	030502001732	预留机柜	1. 名称：预留机柜 2. 规格：详设计，满足设计要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	台	3.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
208	031301017740	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001733	安全文明施工费			147644.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8503.10			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24736.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64159.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50245.60			
2	031302002734	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003735	非夜间施工增加						
4	031302004736	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005737	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006738	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008739	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	188627.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		188627.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	呼叫对讲主机	台	10.00					
2	显示器	台	10.00					
3	220V电源	台	10.00					
4	门口机	台	121.00					
5	床头分机	台	333.00					
6	声光一体门灯	个	127.00					
7	跌倒探测器	套	121.00					
8	紧急报警按钮	个	134.00					
9	残卫报警主机	套	6.00					
10	塑料接线盒	个	1705.44					
11	六类网线CAT. 6	m	71720.21					
12	刚性阻燃管PC20	m	11472.26					
13	刚性阻燃管PC25	m	6260.88					
14	铜芯多股绝缘电线WDZ-RYJS-B1-2x1.0mm ²	m	25933.81					
15	48U机柜	个	20.00					
16	4口配线架	个	22.00					
17	汇聚交换机	台	22.00					
18	POE交换机	台	22.00					
19	理线架	个	45.45					
20	12口六类配线架	个	11.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	24口六类配线架	个	37.00					
22	8位PDU电源插排	套	44.88					
23	室内无线AP	套	178.00					
24	电视插座	个	70.70					
25	电话插座	个	20.00					
26	网络插座	个	227.25					
27	弱电桥架100*75	m	33.36					
28	弱电桥架150*100	m	183.62					
29	弱电桥架200*100	m	439.90					
30	弱电桥架300*100	m	167.45					
31	镀锌扁钢-25*4	m	890.06					
32	槽钢	kg	397.50					
33	角钢	kg	159.00					
34	12芯单模光纤	m	1695.16					
35	LC光纤跳线	条	22.00					
36	总配线架	架	3.00					
37	核心交换机	台	1.00					
38	防火墙	台	1.00					
39	48口光纤配线架	个	5.00					
40	交换机	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	光收机	台	1.00					
42	光发射机（带分光器）	台	1.00					
43	节目源监控设备	台	1.00					
44	POE接入交换机	台	23.00					
45	拾音半球摄像机（红外一体）	台	204.00					
46	摄像机支架	套	327.00					
47	摄像机电源	台	330.00					
48	拾音半球摄像机（红外黑白）	台	121.00					
49	电梯轿厢摄像机	台	3.00					
50	4芯单模光纤	m	826.30					
51	主控PC	台	1.00					
52	流媒体服务器	台	1.00					
53	管理服务器	台	1.00					
54	控制键盘	台	1.00					
55	解码器	台	7.00					
56	磁盘阵列	台	4.00					
57	24口光纤配线架	个	1.00					
58	24口光交换机	台	1.00					
59	24口交换机	台	1.00					
60	插座箱	套	1.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	LED监视器6*3m	台	1.00					
62	镀锌钢管SC20	m	616.42					
63	绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4mm ²	m	15.75					
64	光纤跳线双芯	条	13.00					
65	HDMI高清线	m	76.84					
66	48芯熔接式光分纤箱	个	4.00					
67	多媒体箱	个	122.00					
68	单芯皮线光缆	m	9762.48					
69	48芯单模光缆	m	741.17					
70	42U机柜	个	2.00					
71	门禁控制器	台	26.00					
72	开门按钮	台	26.00					
73	电控锁	台	27.00					
74	钢制接线盒	个	105.06					
75	镀锌钢管SC25	m	380.75					
76	管理电脑(含管理软件)	台	1.00					
77	管理电脑	台	4.00					
78	光纤收发器	台	1.00					
79	中心管理机	台	1.00					
80	远端机	台	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	手机信号放大天线	个	50.00					
82	1/2英寸馈线	m	1683.41					
83	镀锌钢管SC40	m	10.30					
84	电梯运行系统工作站	台	1.00					
85	电梯运行监控屏	台	1.00					
86	电梯控制屏	台	3.00					
87	巡查管理系统	台	1.00					
88	巡更控制器	套	1.00					
89	巡更棒	套	20.00					
90	巡更钮	套	70.00					
91	调音台	台	1.00					
92	全高清智能录播机	台	2.00					
93	高清视频会议通讯终端	台	2.00					
94	音频处理器	台	1.00					
95	功率放大器	台	2.00					
96	天线分配器	个	1.00					
97	无线话筒接收器	台	2.00					
98	抑制器	个	1.00					
99	无线话筒天线	台	2.00					
100	无线手持话筒	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	无线桌面话筒	台	6.00					
102	壁挂音箱	台	6.00					
103	机柜	个	1.00					
104	同轴电缆SYV-50-5-1	m	40.40					
105	音响线EVJV-2x2.5mm²	m	97.73					
106	铜芯多股绝缘电线RVVP-2x1.5mm²	m	32.40					
107	视频矩阵	台	1.00					
108	100寸电视	台	1.00					
109	铜芯多股绝缘电线WDZ-RYJS-B1-3x1.5mm²	m	33.15					
110	高清摄像机	台	2.00					
111	工业控制计算机	台	1.00					
112	WEB服务器	台	1.00					
113	BA服务器	台	1.00					
114	打印机	台	2.00					
115	以太网交换机	台	1.00					
116	通讯管理机	台	3.00					
117	数据采集器	个	339.00					
118	集线器	台	1.00					
119	智能照明网关箱	个	2.00					
120	开关模块	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	铜芯多股绝缘电线WDZ-RYJS-B1-2x1.5mm ²	m	38.07					
122	IP网络高级主机	套	1.00					
123	模数一级主机	套	1.00					
124	IP地址盒	个	1.02					
125	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJSP-B1-2x0.75mm ²	m	372.45					
126	光纤布线机柜	个	3.00					
127	电视布线机柜	个	2.00					
128	手机信号放大机柜	个	1.00					
129	预留机柜	个	3.00					
130	UPS电源 8kW90min	台	1.00					
131	UPS电源 3kW60min	台	1.00					
132	高清插座	个	5.05					
133	信息发布一体机	台	13.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及消防联动系统								
1	030904001741	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	573.000					
2	030904001742	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
3	030904001743	感温探测器（防爆型）	1. 名称：感温探测器（防爆型） 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
4	030904001744	感烟探测器（防爆型）	1. 名称：感烟探测器（防爆型） 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
5	030904006745	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：按设计 3. 安装方式：底边距地1.5m安装 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	68.000					
6	030904003746	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 安装方式：底边距地1.5m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	030904003747	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装方式：底边距地1.5m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
8	030904003748	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 安装方式：底边距地1.5m消 火栓箱内安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	87.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
9	030904005749	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：底边距地2.3m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	72.000					
10	030904005750	火灾声光报警器（室外防水型）	1. 名称：火灾声光报警器（室外防水型） 2. 安装方式：底边距地2.3m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
11	030904005751	自带干电池型声光报警器	1. 名称：自带干电池型声光报警器 2. 安装方式：底边距地2.4m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
12	030904008752	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 安装方式：配电箱上方0.2m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
13	030904006753	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 安装方式：详设计 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	部	21.000					
14	030904007754	消防广播 3W	1. 名称：消防广播 3W 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、	个	115.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
15	030904008755	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装方式：与端子箱上下错层间距0.2m明装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	10.000					
16	030904008756	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 安装方式：底边距地2.4m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范	个	68.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
17	030904008757	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 安装方式：底边距地2.4m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	47.000					
18	030904008758	KA模块	1. 名称：KA模块 2. 安装方式：按设计 3. 其它：按设计要求和验收规范	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
19	030904008759	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 安装方式：底边距地1.5m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	10.000					
20	030904008760	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 安装方式：底边距地2.2m或吸顶安装 3. 其它：按设计要求和验收规	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
21	030904011761	火灾显示器	1. 名称：火灾显示器 2. 安装方式：底边距地1.5m 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	10.000					
22	030411006762	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑	个	1235.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：明、暗配综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
23	030411003763	弱电消防桥架 200x100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 型号、规格：200x100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	20.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030411003764	弱电消防桥架 150x100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 型号、规格：150x100 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	202.920					
25	030411003765	弱电消防桥架 100x50	1. 名称：弱电消防桥架 2. 型号、规格：100x50 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、	m	513.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨接及防雷接地敷设、线槽开孔(含配管开孔)、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
26	030411003766	消防广播桥架 50x25	1. 名称：消防广播桥架 2. 型号、规格：50x25 3. 材质：钢制 4. 附件：含线槽、盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件 5. 含按规范要求的桥架本体跨	m	113.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接及防雷接地敷设、线槽开孔（含配管开孔）、防火处理；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
27	030411001767	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	4799.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030411001768	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	3314.450					
29	030411001769	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	221.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
30	030411001770	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	5.000					
31	030411001771	金属软管 Φ20	1. 名称：电气配管	m	290.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：金属软管 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：吊顶内							
32	030411004772	电气配线 WZB1DN-BYJ- 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WZB1DN-BYJ- 1.5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合 考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	m	20.280					
33	030411004773	电气配线 WDN-BYJ-B1 -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1- 2.5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合 考虑	m	4711.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
34	030411004774	电气配线 WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	10839.160					
35	030408002775	控制电缆 WDZN-KYJY-B1-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-B1-4x1.5mm ² 3. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4. 其它满足规范及设计要求	m	750.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030408002776	控制电缆 WDZN-KYJY-B1-17x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：DZN-KYJY-B1-17x1.5mm ² 3. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 4. 其它满足规范及设计要求	m	86.840					
37	030408007777	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：控制电缆头 ≤14芯 3. 材质、类型：综合 4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	个	24.000					
38	030408007778	控制电缆头 ≤24芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号、规格、电压等级（kV）：控制电缆头 ≤24芯 3. 材质、类型：综合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：户内 5. 制作安装 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
39	030905001779	自动报警系统调试(点以内) 1000	1. 点数线制：≤1000点 2. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1. 000					
40	030905001780	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 类别：广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他：满足设计要求及相关规范	只	183. 000					
41	030905001781	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 类别：通信分机调试 2. 其他：满足设计要求及相关规范	部	21. 000					
42	030905003782	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 类别：消防风机调试 2. 其他：满足设计要求及相关规范	个	17. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030905003783	防火控制装置调试 电动 防火阀、电动排烟阀、 电动正压送风阀	1. 类别：电动防火阀、电动排烟 阀、电动正压送风阀 2. 其他：满足设计要求及相关规 范	个	13.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
44	030904009784	防火门区域分机	1. 名称：防火门区域分机 2. 安装方式：详设计 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、调试的所有费用 5. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	台	2.000					
45	030507007785	双门防火门监控器(常开)	1. 名称：双门防火门监控器(常 开) 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：门上0.1m	台	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求							
46	030507007786	单门防火门监控器(常开)	1. 名称：单门防火门监控器(常开) 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：门上0.1m 安装 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1.000					
47	030411006787	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4. 安装形式：明、暗配综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	030411001788	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	30.260					
49	030411001789	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	276.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
50	030411004790	电气配线 WDZN-BYJ-B1-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-2.5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	1372.840					
51	030411004791	电气配线 WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ²	m	752.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
52	030905003792	防火门监控系统调试	1. 类别：防火门监控系统调试 2. 其他：满足设计要求及相关规范	点	40.000					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
53	030904008793	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 安装方式：详设计 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、调试的所有费用	台	10.000					
54	030411001794	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	42.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
55	030411004795	电气配线 WDZN-BYJ-B1-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-2.5mm²，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	395.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030411004796	电气配线 WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	197.820					
57	030905001797	消防电源监控系统调试	1. 类别：消防电源监控系统调试 2. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1.000					
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
58	030904008798	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 安装方式：详设计 3. 其它：按设计要求和验收规	台	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、调试的所有费用							
59	030411001799	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装 、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	m	126.600					
60	030411004800	电气配线 WDZN-RYJS-B1 -2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1- 2x1.5mm ²	m	300.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
61	030905001801	电气火灾监控系统调试	1. 类别：电气火灾监控系统调试 2. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1.000					
		分部小计								
		余压监控系统								
62	030601002802	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 型号、规格、参数：详设计 3. 其他满足设计及验收规范要求 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	030411006803	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4. 安装形式：明、暗配综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
64	030411001804	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	m	30.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
65	030411001805	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	10.500					
66	030411004806	电气配线 WDZN-RYS-B1-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYS-B1-2x1.5mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑	m	30.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
67	030411004807	电气配线 WDZN-RYJS-B1-7x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-7x1.5mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	10.500					
		分部小计								
		氧气浓度报警主机系统								
68	030904012808	氧气浓度报警主机	1. 名称：氧气浓度报警主机 2. 安装方式：底边据地1.5米明装 3. 其它：按设计要求和验收规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
69	030904001809	氧气浓度探测器(防爆型)	1. 名称：氧气浓度探测器(防爆 型) 2. 安装方式：吸顶安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
70	030411006810	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：插座盒、开关盒、接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线盒综合考虑 4. 安装形式：明、暗配综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
71	030411001811	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	35.710					
72	030411004812	电气配线 WDN-BYJ-B1-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线	m	42.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-4mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
73	030411004813	电气配线 WDZN-RYJS-B1-4x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-4x1.0mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	121.010					
74	030411004814	电气配线 WDZN-RYJS-B1-2x2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-	m	21.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2x2. 5mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
75	030905001815	氧气浓度报警主机系统调试	1. 类别：电气火灾监控系统调试 2. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1. 000					
		分部小计								
		可燃气体探测报警系统								
76	030904012816	可燃气体报警主机	1. 名称：可燃气体报警主机 2. 安装方式：底边据地1. 5米明装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
77	030904005817	可燃气体浓度探测器	1. 名称：可燃气体浓度探测器 2. 安装方式：底边距地2.2m明装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	6.000					
78	030411006818	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：插座盒、开关盒、接线盒综合考虑 4. 安装形式：明、暗配综合考	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
79	030411001819	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	91.630					
80	030411004820	电气配线 WDZN-BYJ-B1-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-4mm²，各色综合考虑	m	161.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
81	030411004821	电气配线 WDZN-RYJS-B1-4x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-4x1.0mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	45.840					
82	030411004822	电气配线 WDZN-RYJS-B1-2x2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-2x2.5mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综	m	80.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
83	030905001823	可燃气体探测报警系统调试	1. 类别：可燃气体探测报警系统调试 2. 其他：满足设计要求及相关规范	系统	1.000					
		分部小计								
		消防控制室主机								
84	030904012824	火灾报警控制器	1. 名称：火灾报警及消防联动控制装置(带液位显示) 2. 规格：详图纸 3. 含本体及底座、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	台	2.000					
85	030904012825	消防联动控制装置(带液	1. 名称：火灾报警及消防联动	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制装置(带液位显示) 2. 规格：详图纸 3. 含本体及底座、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
86	030506001826	紧急广播前端设备(放置于19英寸标准机柜内)	1. 名称：紧急广播前端设备(放置于19英寸标准机柜内) 2. 规格：详图纸 3. 含本体及底座、支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
87	030504002827	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 规格：按设计 3. 含本体及底座、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
88	030504002828	消防电话总机	1. 名称：消防电话总机（10门） 2. 规格：按设计 3. 含本体及底座、连接线缆等元 器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
89	030504002829	消防应急照明和疏散指 示系统主机(壁挂式)	1. 名称：消防应急照明和疏散指 示系统主机(壁挂式) 2. 规格：按设计 3. 含本体及底座、连接线缆等元 器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
90	030904012830	消防电源系统监控主机(壁 挂式)	1. 名称：消防电源系统监控主机 (壁挂式) 2. 规格：按设计 3. 含UPS、箱体、本体及底座、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
91	030904012831	电气火灾监控系统设备(壁挂式)	1. 名称：电气火灾监控系统设备(壁挂式) 2. 规格：按设计 3. 含UPS、箱体、本体及底座、支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
92	030904012832	防火门监控主机(壁挂式)	1. 名称：防火门监控主机(壁挂式) 2. 规格：详图纸 3. 含本体及底座、支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
93	030507009833	视频监控控制台(包含监控设备)	1. 名称：视频监控控制台(包含监控设备) 2. 规格：按设计 3. 含UPS、箱体、本体及底座、支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
94	030507006834	出入口管理系统	1. 名称：出入口管理系统 2. 规格：详图纸 3. 含本体及底座、支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1.000					
95	030904014835	电梯五方对讲系统	1. 名称：电梯五方对讲系统 2. 规格：按设计 3. 含UPS、箱体、本体及底座、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求							
96	030607006836	能耗监测设备	1. 名称：能耗监测设备 2. 规格：详图纸 3. 含本体及底座、支架、连接线缆等元器件、附件安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	套	1.000					
97	030904016837	UPS电源柜	1. 名称 2. 容量 3. 安装方式	台	1.000					
98	030904006838	119消防直通电话	1. 名称：119消防直通电话 2. 安装方式：详设计 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 47 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
99	031301017846	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001839	安全文明施工费			63519.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2268.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13405.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30522.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17323.59			
2	031302002840	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003841	非夜间施工增加						
4	031302004842	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005843	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006844	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008845	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC20	m	5180.11					
2	电气配管SC25	m	3830.07					
3	钢制接线盒	个	1309.68					
4	消火栓报警按钮	个	87.00					
5	消防电话分机	部	21.00					
6	消防广播模块	个	10.00					
7	消防电源监控模块	台	10.00					
8	电气火灾监控模块	台	35.00					
9	余压控制器	台	1.00					
10	电气配管SC32	m	238.75					
11	金属软管 Φ20	m	299.22					
12	电气配线WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm²	m	13057.62					
13	电气配线WDZN-BYJ-B1-2.5mm²	m	7516.80					
14	防火门区域分机	台	2.00					
15	双门防火门监控器(常开)	台	39.00					
16	电气配线WDZN-RYJS-B1-7x1.5mm²	m	11.34					
17	消防电源系统监控主机(壁挂式)	台	1.00					
18	电气火灾监控系统设备(壁挂式)	台	1.00					
19	防火门监控主机(壁挂式)	台	1.00					
20	消防应急照明和疏散指示系统主机(壁挂式)	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	视频监控控制台(包含监控设备)	台	1.00					
22	出入口管理系统	台	1.00					
23	能耗监测设备	套	1.00					
24	UPS电源柜	台	1.00					
25	单输入/单输出模块	个	68.00					
26	消防广播3W	个	115.00					
27	消防接线端子箱	台	10.00					
28	单输入模块	个	47.00					
29	模块箱	个	5.00					
30	单门防火门监控器(常开)	台	1.00					
31	感烟探测器	个	573.00					
32	感温探测器	个	8.00					
33	火灾声光警报器	个	72.00					
34	手动报警按钮	个	68.00					
35	电话插孔	个	68.00					
36	短路隔离器	个	43.00					
37	火灾显示器	台	10.00					
38	感温探测器（防爆型）	个	1.00					
39	感烟探测器（防爆型）	个	1.00					
40	KA模块	个	14.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】
 标段： /
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	控制电缆WDZN-KYJY-B1-17x1.5mm ²	m	88.14					
42	控制电缆WDZN-KYJY-B1-4x1.5mm ²	m	761.25					
43	图形显示装置	台	1.00					
44	消防电话总机	台	1.00					
45	119消防直通电话	部	1.00					
46	火灾报警控制器	台	2.00					
47	消防联动控制装置(带液位显示)	台	1.00					
48	紧急广播前端设备(放置于19英寸标准机柜内)	台	1.00					
49	电梯五方对讲系统	台	1.00					
50	弱电消防桥架200x100	m	20.25					
51	弱电消防桥架150x100	m	204.95					
52	弱电消防桥架100x50	m	518.75					
53	消防广播桥架50x25	m	114.72					
54	电气配管SC40	m	5.15					
55	自带干电池型声光报警器	个	1.00					
56	紧急报警按钮	个	1.00					
57	火灾声光警报器（室外防水型）	个	14.00					
58	电气配线WZB1DN-BYJ-1.5mm ²	m	23.53					
59	电气配线WDZN-RYS-B1-2x1.5mm ²	m	33.29					
60	氧气浓度探测器(防爆型)	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓工程								
1	031006015847	消防水箱 有效容积18m³ (4000*3500*2000)	1. 名称：消防水箱 2. 材质、类型：按设计 3. 型号、规格：有效容积18m³ (4000*3500*2000) 4. 基础高600, 水箱运行荷载25752kg 5. 包含基础设施安装, 防虫网等配套设施的安装, 屋顶消防水箱露天设置时, 应做防冻隔热层, 材质采用难燃型B1级泡沫橡塑材料, 厚度为30mm, 绝热层外加铝膜保护层。 6. 其他：符合设计及规范要求	台	1.000					
2	030109001848	消火栓系统稳压设备WXZ (L)-2.0-40- I	1. 设备名称：消火栓系统稳压设备 2. 型号、规格：WXZ (L)-2.0-40- I 3. 水泵主要技术参数：N=2.2KW ,	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运行荷载1280kg 4. 附件名称、规格、数量：含配套控制柜、隔膜式气压罐等，其他详设计 5. 减震装置形式：满足相关规范及使用要求 6. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
3	030901002849	内外壁热浸镀锌钢管 DN50（消火栓）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN50、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水	m	12.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
4	030901002850	内外壁热浸镀锌钢管 DN65（消火栓）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	206.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	030901002851	内外壁热浸镀锌钢管 DN100（消火栓）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	701.340					
6	030901010852	减压稳压型消火栓	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：减压稳压型消火栓 3. 附件材质、规格：消火栓箱	套	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体采用钢铝材质,箱内配置SN65或SNW65消火栓1只、DN65 L25m麻质衬胶水带1条,Φ19mm消防水枪1只,30m消防软管卷盘1套。消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,不应小于0.25MPa,水枪充实水柱长度为10m 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
7	030901010853	普通型消火栓	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：普通型消火栓 3. 附件材质、规格：消火栓箱体采用钢铝材质,箱内配置SN65或SNW65消火栓1只、DN65 L25m麻质衬胶水带1条,Φ19mm消防水枪1只,30m消防软管卷盘1套。消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,不应小于0.25MPa,水	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			枪充实水柱长度为10m 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
8	030901010854	消防软管卷盘箱	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：消防软管卷盘箱 3. 附件材质、规格：参考图集15S202-P49 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	套	13.000					
9	030901010855	试验消火栓箱	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：详设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求	套	1.000					
10	030901013856	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式灭火器 2. 安装部位：室内	具	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：MF/ABC5 4. 安装方式：放置式，含灭火器箱 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
11	030901013857	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式灭火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC4 4. 安装方式：放置式，含灭火器箱 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	具	180.000					
12	030901013858	手提式灭火器 MF/ABC2	1. 名称：手提式灭火器 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：MF/ABC2 4. 安装方式：放置式，含灭火	具	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器箱 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
13	030901013859	超细干粉灭火装置(无源型) 4kg	1. 名称：超细干粉灭火装置(无源型) 2. 安装部位：室内 3. 型号、规格：4kg 4. 安装方式：悬挂式 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	具	18.000					
14	031003003860	蝶阀 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：蝶阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、法兰安装等，采用卡箍连接包	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
15	031003003861	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、法兰安装等，采用卡箍连接包含阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	44.000					
16	031003001862	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其它：按设计要求和验收规	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范							
17	031003001863	螺纹截止阀 DN25	1. 类型:螺纹截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 焊接方法	个	5.000					
18	031003010864	金属波纹管 DN100	1. 名称: 金属波纹管 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 详设计 4. 材质: 详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等, 采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它: 满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
19	030807003865	流量开关2.5L/s	1. 类型: 流量开关 2. 材质、规格: 综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
20	030807003866	旋流防止器 DN50	1. 类型：旋流防止器 2. 材质、规格：DN50 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
21	030807003867	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
22	030601002868	压力表	1. 名称：压力表 2. 安装方式：详设计 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含本体安装、压	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力表弯制作、安装、挠性管安装、取源部件配合安装、单体校验调整、脱脂、支架制作、安装的所有费用。							
23	031003003869	闸阀 DN100	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：闸阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、法兰安装等，采用卡箍连接包含阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
24	031003003870	止回阀 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：止回阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
25	031003003871	止回阀 DN100	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：止回阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
26	030817008872	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN65（穿管管径	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
27	030817008873	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 包含：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其它：符合设计及规范要求	个	59.000					
28	030817008874	一般穿墙、梁钢套管制作安装 DN100	1. 名称：一般穿墙、梁钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN100（穿管管径DN65，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
29	030817008875	一般穿墙、梁钢套管制作安装 DN150	1. 名称：一般穿墙、梁钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN150（穿管管径DN100，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	55.000					
30	031201001876	管道刷油	1. 除锈级别：除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 标志色方式、品种、做法：详设计	m ²	302.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
31	031002001877	管道支吊架	1. 材质：详设计 2. 管架形式：综合考虑 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	kg	828.930					
32	031201003878	支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：按设计 2. 油漆品种：按设计 3. 结构类型：按设计 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：按设计	kg	828.930					
33	030905002879	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2. 其它：按设计要求和验收规范。	点	83.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		自动喷淋工程								
34	030109001880	自喷系统稳压泵设备WXZ(L)-1.0-40- I	1. 设备名称：自喷系统稳压设备 2. 型号、规格：WXZ(L)-1.0-40- I 3. 水泵主要技术参数：N=1.1KW , 运行荷载1270kg 4. 附件名称、规格、数量：含配套控制柜、隔膜式气压罐等，其他详设计 5. 减震装置形式：满足相关规范及使用要求 6. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	2.000					
35	030901002881	内外壁热浸镀锌钢管DN150（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN150、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求	m	985.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
36	030901002882	内外壁热浸镀锌钢管 DN100（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、	m	234.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
37	030901002883	内外壁热浸镀锌钢管 DN80（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN80、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵	m	225.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
38	030901002884	内外壁热浸镀锌钢管 DN65（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65、管道压力综合 考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装 （含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对 口、连接、连接材料、管塞、标 识、管道消毒、水冲洗、水压试 验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求	m	916.270					
39	030901002885	内外壁热浸镀锌钢管 DN50（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管	m	112.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN50、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类管件等）；调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
40	030901002886	内外壁热浸镀锌钢管 DN40（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN40、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安	m	775.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装（含各类管件等）；调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
41	030901002887	内外壁热浸镀锌钢管 DN32（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN32、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类管件等）；调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵	m	993.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
42	030901002888	内外壁热浸镀锌钢管 DN25（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN25、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类管件等）；调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	3846.300					
43	030901003889	干式下垂型喷头 68℃	1. 安装部位：有吊顶区域及需下垂安装的区域 2. 材质、型号、规格：干式下	个	2250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垂型喷头 68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：无 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
44	030901003890	直立型喷头 93℃（发电机房）	1. 安装部位：发电机房 2. 材质、型号、规格：直立型喷头 93℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：无 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	7.000					
45	030901008891	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 DN25 2. 材质：碳钢 3. 含压力表、试水阀、试水接头等	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：按设计要求和验收规范 5. 本项工程包含安装、调试的所有费用							
46	030901008892	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 DN25 2. 材质：碳钢 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、调试的所有费用	个	4.000					
47	030901006893	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接方式：详设计 4. 材质：ZSJZ型水流指示器, 公称压力为1.20MPa 5. 采用法兰连接包含阀门本体、法兰安装等，采用卡箍连接包含阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
48	031003003894	信号阀 DN150	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、法兰安装等，采用卡箍连接包含阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	6.000					
49	031003003895	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	6.000					
50	031003010896	金属波纹管 DN150	1. 名称：金属波纹管	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：DN150 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
51	031003001897	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其它：按设计要求和验收规范	个	4.000					
52	031003001898	螺纹截止阀 DN25	1. 类型：螺纹截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
53	030601004899	流量开关1. 20L/s	1. 名称：流量开关1. 20L/s 2. 连接方式：详设计 3. 材质：详设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1. 000					
54	030807003900	旋流防止器 DN50	1. 类型：旋流防止器 2. 材质、规格：DN50 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1. 000					
55	030807003901	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
56	031003003902	闸阀 DN100	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：闸阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
57	031003003903	止回阀 DN100	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：止回阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
58	031003003904	止回阀 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：止回阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、法兰安装等，采用卡箍连接包含阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
59	031003003905	蝶阀 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：蝶阀 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、法兰安装等，采用卡箍连接包含阀门本体、卡箍等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
60	031002003906	穿墙钢套管 DN40	1. 名称、类型：穿墙钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40 4. 填料材质：油麻沥青 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	162.000					
61	031002003907	穿墙钢套管 DN50	1. 名称、类型：穿墙钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：油麻沥青 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	47.000					
62	031002003908	穿墙钢套管 DN65	1. 名称、类型：穿墙钢套管	个	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65 4. 填料材质:油麻沥青 5. 其它: 满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
63	031002003909	穿墙钢套管 DN80	1. 名称、类型: 穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:油麻沥青 5. 其它: 满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	10.000					
64	031002003910	穿墙钢套管 DN100	1. 名称、类型: 穿墙钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:油麻沥青 5. 其它: 满足设计施工图、规	个	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
65	031002003911	穿墙钢套管 DN125	1. 名称、类型：穿墙钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：油麻沥青 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	57.000					
66	031002003912	穿墙钢套管 DN150	1. 名称、类型：穿墙钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：无缝钢管 D219×6 4. 填料材质：油麻沥青 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	15.000					
67	031002003913	穿墙钢套管 DN200	1. 名称、类型：穿墙钢套管 2. 材质：焊接钢管	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:无缝钢管 D219×6 4. 填料材质:油麻沥青 5. 其它: 满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
68	030817008914	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质: 焊接钢管 3. 包含: 制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其它: 符合设计及规范要求	个	6.000					
69	030817008915	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质: 焊接钢管 3. 包含: 制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其它: 符合设计及规范要求	个	15.000					
70	031201001916	管道刷油	1. 除锈级别: 除轻锈	m ²	1502.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二道, 银灰漆二道 3. 标志色方式、品种、做法：详设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
71	031002001917	管道支吊架	1. 材质：详设计 2. 管架形式：综合考虑 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	kg	3926.110					
72	031201003918	支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：按设计 2. 油漆品种：按设计 3. 结构类型：按设计 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：按设计	kg	3926.110					
73	030905002919	水灭火控制装置调试 自	1. 名称：水灭火控制装置调试	点	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		自动喷水灭火系统	自动喷水灭火系统 2. 其它：按设计要求和验收规范。							
		分部小计								
		气体灭火								
74	030902007920	柜式无管网预制七氟丙烷灭火装置 90kg	1. 介质、类型：七氟丙烷 2. 型号、规格：单瓶装每瓶充装量90kg 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	套	1.000					
75	030703001921	自动泄压阀WLZX-013 700*340	1. 名称：自动泄压阀 2. 型号：WLZX-013 3. 规格：700*340 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
76	030905004922	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格：90kg	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		试验容器规格（L） 90	2. 其它：按设计要求和验收规范。							
		分部小计								
		消防水泵房								
77	030109011923	消火栓泵Q=55L/s H=85m N=75KW	1. 名称：消火栓泵 2. 型号：按设计 3. 规格：Q=55L/s H=85m N=75KW 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	2.000					
78	030109011924	自喷泵Q=30L/s H=86m N=55KW	1. 名称：自喷泵 2. 型号：按设计 3. 规格：Q=30L/s H=86m N=55KW 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
79	031003003925	磁翻板液位信号装置	1. 类型：磁翻板液位信号装置 2. 材质、规格：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
80	030807003926	蝶阀 DN100 消防	1. 类型：蝶阀 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
81	030807003927	蝶阀 DN200 消防	1. 类型：蝶阀 2. 材质、规格：DN200 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
82	030807003928	闸阀 DN100 消防	1. 类型：闸阀 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
83	030807003929	闸阀 DN200 消防	1. 类型：闸阀 2. 材质、规格：DN200 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	9.000					
84	030807003930	闸阀 DN300 消防	1. 类型：闸阀 2. 材质、规格：DN300 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	5.000					
85	030807003931	Y型过滤器 DN100 消防	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
86	030807003932	Y型过滤器 DN200 消防	1. 类型：Y型过滤器	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：DN200 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
87	030807003933	Y型过滤器 DN300 消防	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN300 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
88	030807003934	湿式报警阀组 DN150 消防	1. 类型：湿式报警阀 2. 材质、规格：DN150，包含湿式报警阀1个，信号阀2个，闸阀1个 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	3.000					
89	030807003935	止回阀 DN150 消防	1. 类型：止回阀 2. 材质、规格：DN150	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 41 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
90	030807003936	消声止回阀 DN200 消防	1. 类型：消声止回阀 2. 材质、规格：DN200 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
91	030807003937	可曲挠橡胶接头 DN100 消防	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
92	030807003938	可曲挠橡胶接头 DN200 消防	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN200 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
93	030807003939	可曲挠橡胶接头 DN300 消防	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN300 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
94	030807003940	信号阀 DN200 消防	1. 类型：信号阀 2. 材质、规格：DN200 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	3.000					
95	030807003941	超压泄压阀 DN100 消防	1. 类型：超压泄压阀 2. 材质、规格：DN100，泄压阀 开启压力1.03MPa 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
96	030807003942	活塞式水锤吸纳器 DN200	1. 类型：活塞式水锤吸纳器 2. 材质、规格：DN200	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
97	030807003943	电动阀 DN65 消防	1. 类型：电动阀 2. 材质、规格：DN65 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
98	030807003944	压力调节阀 DN200 消防	1. 类型：压力调节阀 2. 材质、规格：DN200 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
99	030810002945	低压碳钢焊接法兰 DN65	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：详设计 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计	副	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
100	030810002946	低压碳钢焊接法兰 DN100	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	副	11.000					
101	030810002947	低压碳钢焊接法兰 DN150	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	副	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
102	030810002948	低压碳钢焊接法兰 DN200	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：详设计 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	副	28.000					
103	030810002949	低压碳钢焊接法兰 DN300	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：详设计 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	副	13.000					
104	031003003950	压力表 Y-150	1. 类型：压力表	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：Y-150 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
105	030807003951	压力开关	1. 类型：压力开关 2. 材质、规格：综合考虑 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
106	030807003952	流量开关	1. 类型：流量开关 2. 材质、规格：综合考虑 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
107	030901002953	通气管+防虫网 DN150 消防	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN150 3. 连接形式：承插连接或厂家	m	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：符合设计及规范要求							
108	030901002954	废水管+防尘网 DN150 消防	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN150 3. 连接形式：承插连接或厂家推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计	m	6.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式 综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞 、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷 油 9. 其它：符合设计及规范要求							
109	030901002955	废水管+防尘网 DN100 消防	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排 水管 DN100 3. 连接形式：承插连接或厂家推 荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详 设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：符合设计及规范要求							
110	030801001956	热镀锌钢管（水泵房） DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：标准沟槽式卡箍接头连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：消火栓管刷红色漆，管道每隔10m用文字注明类型（低区给水、高区给水、消火栓、自喷），单向流动管道用箭头标示出水流方向。 6. 包含管件制作安装，管件形	m	37.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
111	030801001957	热镀锌钢管（水泵房） DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：标准沟槽式卡箍接头连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：消火栓管刷红色漆, 管道每隔10m用文字注明类型（低区给水、高区给水、消火栓、自喷），单向流	m	20.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			动管道用箭头标示出水流方向。 6. 包含管件制作安装，管件形式 综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞 、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷 油 9. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
112	030801001958	热镀锌钢管（水泵房） DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：标准沟槽式卡箍接 头连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详 设计 5. 管道标识设计要求：消火栓管 刷红色漆，管道每隔10m用文	m	40.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			字注明类型（低区给水、高区给水、消火栓、自喷），单向流动管道用箭头标示出水流方向。 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
113	030801001959	热镀锌钢管（水泵房） DN200	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：标准沟槽式卡箍接头连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计	m	80.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道标识设计要求：消火栓管刷红色漆, 管道每隔10m用文字注明类型（低区给水、高区给水、消火栓、自喷）, 单向流动管道用箭头标示出水流方向。 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
114	030801001960	热镀锌钢管（水泵房） DN300	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN300 3. 连接形式：标准沟槽式卡箍接头连接	m	16.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：消火栓管刷红色漆, 管道每隔10m用文字注明类型（低区给水、高区给水、消火栓、自喷），单向流动管道用箭头标示出水流方向。 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
115	030804001961	热镀锌钢管管件 DN65	1. 材质：热镀锌钢管管件 2. 规格：DN65 3. 连接方式：标准沟槽式卡箍接	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头连接 4. 补强圈材质、规格:包含连接用的卡箍、弯头、三通等所有专用管件 5. 其它: 符合设计及规范要求							
116	030804001962	热镀锌钢管管件 DN100	1. 材质:热镀锌钢管管件 2. 规格:DN100 3. 连接方式:标准沟槽式卡箍接头连接 4. 补强圈材质、规格:包含连接用的卡箍、弯头、三通等所有专用管件 5. 其它: 符合设计及规范要求	个	3.000					
117	030804001963	热镀锌钢管管件 DN150	1. 材质:热镀锌钢管管件 2. 规格:DN150 3. 连接方式:标准沟槽式卡箍接头连接 4. 补强圈材质、规格:包含连接	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用的卡箍、弯头、三通等所有专用管件 5. 其它：符合设计及规范要求							
118	030804001964	热镀锌钢管管件 DN200	1. 材质：热镀锌钢管管件 2. 规格：DN200 3. 连接方式：标准沟槽式卡箍接头连接 4. 补强圈材质、规格：包含连接用的卡箍、弯头、三通等所有专用管件 5. 其它：符合设计及规范要求	个	62.000					
119	030804001965	热镀锌钢管管件 DN300	1. 材质：热镀锌钢管管件 2. 规格：DN300 3. 连接方式：标准沟槽式卡箍接头连接 4. 补强圈材质、规格：包含连接用的卡箍、弯头、三通等所有专用管件	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：符合设计及规范要求							
120	030817008966	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 包含：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其它：符合设计及规范要求	个	1.000					
121	030817008967	柔性防水套管制作安装 DN300	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN300 2. 材质：焊接钢管 3. 包含：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其它：符合设计及规范要求	个	2.000					
122	030817008968	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 包含：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：符合设计及规范要求							
123	030817008969	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 包含：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其它：符合设计及规范要求	个	2.000					
124	030817008970	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN200 2. 材质：焊接钢管 3. 包含：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 4. 其它：符合设计及规范要求	个	1.000					
125	030817008971	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 DN50 2. 材质：焊接钢管 3. 包含：制作安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：符合设计及规范要求							
126	031201001972	管道刷油	1. 除锈级别：除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹二道, 银灰漆二道 3. 标志色方式、品种、做法：详设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m ²	37.230					
127	030815001973	管架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 管道支架除锈后，刷樟丹二道, 银灰漆二道 4. 其它：满足规范及招标技术要求	kg	297.300					
128	030905002974	水灭火控制装置调试	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 其它：按设计要求和验收规范。	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
129	031301017982	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001975	安全文明施工费			101485.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3624.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21417.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48765.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27677.74			
2	031302002976	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003977	非夜间施工增加						
4	031302004978	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005979	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006980	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008981	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌钢管接头管件DN25	个	2269.32					
2	镀锌钢管接头管件DN32	个	682.80					
3	镀锌钢管接头管件DN40	个	667.59					
4	镀锌钢管接头管件DN50	个	90.71					
5	酚醛防锈漆各种颜色	kg	533.46					
6	酚醛调和漆各色	kg	440.47					
7	沟槽管件DN100	套	195.86					
8	沟槽管件DN150	套	330.02					
9	沟槽管件DN65	套	341.58					
10	沟槽管件DN80	套	75.59					
11	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	155.92					
12	沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	164.22					
13	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	187.21					
14	沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	37.61					
15	焊接钢管	kg	624.78					
16	减压孔板DN150	个	6.00					
17	金属波纹管DN150	个	12.00					
18	末端试水阀DN25	个	4.00					
19	末端试水装置DN25	组	2.00					
20	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	949.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】
 标段： /
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	994.99					
22	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	3865.53					
23	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	998.86					
24	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	779.25					
25	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	125.26					
26	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	1139.88					
27	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	229.00					
28	水流指示器DN150	个	6.00					
29	无缝钢管D219×6	m	8.27					
30	自动排气阀DN25	个	9.00					
31	手提式灭火器MF/ABC5	具	4.00					
32	型钢镀锌	kg	4992.75					
33	螺纹截止阀DN25	个	9.09					
34	压力表	台	1.00					
35	焊接钢管DN40	m	51.52					
36	焊接钢管DN50	m	14.95					
37	焊接钢管DN65	m	15.26					
38	焊接钢管DN80	m	3.18					
39	焊接钢管DN100	m	38.77					
40	焊接钢管DN125	m	18.13					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】
 标段： /
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	干式下垂型喷头68℃	个	2272.50					
42	湿式报警阀DN150	个	3.00					
43	信号阀DN150	个	12.00					
44	蝶阀DN100	个	46.00					
45	闸阀DN100	个	7.00					
46	消防水箱有效容积18m³ (4000*3500*2000)	个	1.00					
47	镀锌槽钢	m	20.20					
48	闸阀DN200	个	9.00					
49	闸阀DN150	个	3.00					
50	热镀锌钢管DN150	m	35.98					
51	防虫网	个	3.00					
52	热镀锌钢管DN200	m	71.02					
53	热镀锌钢管管件DN200	个	62.00					
54	可曲挠橡胶接头DN200	个	4.00					
55	热镀锌钢管DN100	m	18.42					
56	热镀锌钢管DN65	m	33.47					
57	热镀锌钢管管件DN65	个	11.00					
58	热镀锌钢管管件DN150	个	21.00					
59	型钢	kg	315.14					
60	消火栓泵Q=55L/s H=85mN=75KW	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	自喷泵Q=30L/s H=86mN=55KW	台	2.00					
62	压力开关	套	4.00					
63	流量开关	个	2.00					
64	超压泄压阀DN100	个	2.00					
65	可曲挠橡胶接头DN100	个	2.00					
66	消声止回阀DN200	个	4.00					
67	活塞式水锤吸纳器DN200	个	2.00					
68	直立型喷头93℃	个	7.07					
69	灭火器放置箱	个	93.00					
70	手提式灭火器MF/ABC2	具	2.00					
71	手提式灭火器MF/ABC4	具	180.00					
72	减压稳压型消火栓	套	45.00					
73	普通型消火栓	套	25.00					
74	试验消火栓箱	套	1.00					
75	旋流防止器DN100	个	2.00					
76	旋流防止器DN50	个	2.00					
77	压力表Y-150	个	14.00					
78	流量开关1.20L/s	套	1.00					
79	流量开关2.5L/s	个	1.00					
80	焊接钢管DN150	m	21.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	沟槽直接头（含胶圈）DN50	套	2.04					
82	沟槽管件DN50	套	2.05					
83	止回阀DN100	个	2.00					
84	止回阀DN50	个	2.00					
85	蝶阀DN50	个	4.00					
86	Y型过滤器DN100	个	2.00					
87	Y型过滤器DN200	个	2.00					
88	Y型过滤器DN300	个	4.00					
89	可曲挠橡胶接头DN300	个	4.00					
90	热镀锌钢管DN300	m	14.17					
91	热镀锌钢管管件DN300	个	13.00					
92	信号阀DN200	个	3.00					
93	闸阀DN300	个	5.00					
94	止回阀DN150	个	2.00					
95	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	22.00					
96	低中压碳钢平焊法兰DN150	片	28.00					
97	低中压碳钢平焊法兰DN200	片	56.00					
98	低压碳钢焊接法兰DN300	片	26.00					
99	低压碳钢焊接法兰DN65	片	8.00					
100	电动阀DN65	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	压力调节阀DN200	个	2.00					
102	磁翻板液位信号装置	台	1.00					
103	PVC-U塑料管排水管DN150	m	11.19					
104	PVC-U塑料管排水管DN100	m	1.50					
105	金属波纹管DN100	个	4.00					
106	消防软管卷盘箱	套	13.00					
107	灭火器专用支架	个	18.00					
108	超细干粉灭火装置(无源型)4kg	个	18.00					
109	柜式无管网预制七氟丙烷灭火装置90kg	瓶	1.00					
110	自动泄压阀WLZX-013700*340	个	1.01					
111	试验介质（氮气）90L	瓶	1.00					
112	热镀锌钢管管件DN100	个	3.00					
113	蝶阀DN200	个	2.00					
114	自喷系统稳压泵设备WXZ(L)-1.0-40- I	台	2.00					
115	消火栓系统稳压设备WXZ(L)-2.0-40- I	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【消防水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水、采暖、燃气工程								
1	031001007983	外镀锌内衬塑复合钢管 （冷水） DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管 （冷水） 4. 型号、规格：DN100、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求	m	28.600					
2	031001007984	外镀锌内衬塑复合钢管 （冷水） DN80	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水	m	288.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN80、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
3	031001007985	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN65、管道压	m	319.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
4	031001007986	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN50、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调	m	294.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
5	031001007987	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN40、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
6	031001007988	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN25、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵	m	145.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
7	031001007989	外镀锌内衬塑复合钢管 (冷水) DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN15、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求	m	2.650					
8	031001007990	外镀锌内衬塑复合钢管	1. 安装部位：室内	m	37.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（热水） 4. 型号、规格：DN65、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
9	031001007991	外镀锌内衬塑复合钢管（热水） DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（热水）	m	589.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN50、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
10	031001007992	外镀锌内衬塑复合钢管（热水） DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（热水） 4. 型号、规格：DN40、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接	m	598.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
11	031001007993	外镀锌内衬塑复合钢管（热水） DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（热水） 4. 型号、规格：DN25、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、	m	24.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
12	031001007994	外镀锌内衬塑复合钢管（热水） DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（热水） 4. 型号、规格：DN20、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及	m	85.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
13	031001006995	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管 4. 型号、规格：DN65、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求	m	5.250					
14	031001006996	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：室内	m	123.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管 4. 型号、规格：DN50、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
15	031001006997	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管 4. 型号、规格：DN40、管道压力综合考虑	m	76.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
16	031001006998	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管 4. 型号、规格：DN25、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、	m	561.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
17	031001006999	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管 4. 型号、规格：DN20、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵	m	233.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
18	0310010061000	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R冷水管 4. 型号、规格：DN15、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求	m	1902.900					
19	0310010061001	PP-R热水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水	m	45.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R热水管 4. 型号、规格：DN25、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
20	0310010061002	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R热水管 4. 型号、规格：DN20、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接	m	333.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
21	0310010061003	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R热水管 4. 型号、规格：DN15、管道压力综合考虑 5. 连接方式：热熔连接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲	m	1242.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
22	0310010061004	PVC-U塑料管排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 打洞、留洞以及修复 6. 管道灌水、闭水试验 7. 管件制作安装，各种管件、透气帽、止水环等综合考虑，不作调整，屋面排水口格栅采用防锈铸铁格栅，底排须采用防锈铸铁将军帽（凸起），屋面排污透气管保护套管（热镀锌钢套管，壁厚不低于3）高度	m	2459.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			须高于屋面完成面以上2.2m， 并设置防雷接地 8. 包含：管道支架制作安装及除锈刷油 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
23	0310010061005	PVC-U塑料管排水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 打洞、留洞以及修复 6. 管道灌水、闭水试验 7. 管件制作安装，各种管件、透气帽、止水环等综合考虑，不作调整，屋面排水口格栅采用防锈铸铁格栅，底排须采用防锈铸铁将军帽（凸起），屋	m	1196.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面排污透气管保护套管（热镀锌 钢套管，壁厚不低于3）高度须 高于屋面完成面以上2.2m，并 设置防雷接地 8. 包含：管道支架制作安装及除 锈刷油 8. 包含：管道支架制作安装及除 锈刷油 9. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
24	0310010061006	承压HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：承压HDPE排水 管 DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 打洞、留洞以及修复 6. 管道灌水、闭水试验 7. 管件制作安装，各种管件、	m	526.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			透气帽、止水环等综合考虑，不作调整 8. 包含：管道支架制作安装及除锈刷油 9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
25	0309010021007	通气管 DN150（带不锈钢防虫网）	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN150 3. 连接形式：承插连接或厂家推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 22 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：符合设计及规范要求							
26	0309010021008	溢流管 DN100（带不锈钢防虫网）	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN100 3. 连接形式：承插连接或厂家推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油	m	2.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其它：符合设计及规范要求							
27	0309010021009	泄空管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN50 3. 连接形式：承插连接或厂家推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：符合设计及规范要求	m	1.450					
28	0310060121010	容积式燃气热水器 容积400L	1. 能源种类：按设计 2. 型号、容积：热水产率1473L	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/h，电功率300W，热效率95%，容积400L 3. 安装方式：按设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
29	0310060131011	银离子消毒器 ISID-5	1. 类型：消毒器 2. 型号、规格：银离子消毒器 ISID-5的参数包括：杀菌率99.9%，灭藻率99.9%，电压220V，制水量按需选用，工作压力1.6Mpa，水温80℃，功率36w 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	2.000					
30	0301090011012	回水泵 Q=1L/s H=25m N=0.55kw	1. 名称：回水泵 2. 型号、规格：Q=1L/s H=25m N=0.55kw	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 减震装置形式：满足设计及规范验收要求 5. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
31	0310030031013	闸阀 DN100	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：闸阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN100 5. 连接方式：法兰连接，含法兰 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	3.000					
32	0310030031014	闸阀 DN80	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：闸阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN80 5. 连接方式：法兰连接，含法兰 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
33	0310030031015	闸阀 DN65	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：闸阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN65 5. 连接方式：法兰连接，含法兰 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			术及竣工验收要求							
34	0310030011016	截止阀 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：截止阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	59.000					
35	0310030011017	截止阀 DN40	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：截止阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
36	0310030011018	截止阀 DN25	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：截止阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	108.000					
37	0310030011019	截止阀 DN20	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：截止阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN20 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试	个	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 29 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
38	0310030011020	截止阀 DN15	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：截止阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	15.000					
39	0310030011021	消声止回阀 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：消声止回阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
40	0310030011022	消声止回阀 DN40	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：消声止回阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	2.000					
41	0310030011023	止回阀 DN15	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：止回阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN15	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 31 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
42	0310030011024	过滤活塞式遥控浮球阀 DN15	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：过滤活塞式遥控浮球阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	2.000					
43	0310030011025	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 32 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：螺纹连接 4. 其它：按设计要求和验收规范							
44	0310030011026	真空破坏器 DN25	1. 名称：真空破坏器 DN25 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25、详设计综合考虑 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其它：按设计要求和验收规范	个	13.000					
45	0310030061027	可调式减压阀组 DN65	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可调式减压阀组 DN65，阀后压力不大于0.20MPa 3. 组成：含减压阀、Y型过滤器、蝶阀、截止阀、橡胶接头、压力表等，具体参考图集01SS105-P56 4. 型号规格：DN65	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 33 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：螺纹连接 6. 含截止阀、阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
46	0310030061028	可调式减压阀组 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可调式减压阀组 DN50，阀后压力不大于0.20MPa 3. 组成：含减压阀、Y型过滤器、蝶阀、截止阀、橡胶接头、压力表等，具体参考图集01SS105-P56 4. 型号规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含截止阀、阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 34 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术及竣工验收要求							
47	0310030061029	可调式减压阀组 DN40	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可调式减压阀组 DN40，阀后压力不大于0.20MPa 3. 组成：含减压阀、Y型过滤器、截止阀、橡胶接头、压力表等，具体参考图集01SS105-P60 4. 型号规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含截止阀、阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	1.000					
48	0310030061030	可调式减压阀组 DN25	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可调式减压阀组 DN25，阀后压力不大于0.20MPa 3. 组成：含减压阀、Y型过滤器、截止阀、橡胶接头、压力表	个	108.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 35 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等，具体参考图集01SS105-P60 4. 型号规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含截止阀、阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
49	0310030061031	可调式减压阀组 DN20	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可调式减压阀组 DN20，阀后压力不大于0.20MPa 3. 组成：含减压阀、Y型过滤器、截止阀、橡胶接头、压力表等，具体参考图集01SS105-P60 4. 型号规格：DN20 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含截止阀、阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，	个	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 36 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
50	0310040141032	侧入式雨水斗 DN100	1. 材质：按设计 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	9.000					
51	0310040141033	87型雨水斗 DN100	1. 材质：按设计 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	22.000					
52	0310030031034	液位信号装置	1. 类型：液位信号装置 2. 材质、规格：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 37 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
53	0310030031035	玻璃液位计	1. 类型：液位信号装置 2. 材质、规格：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
54	0310030131036	水表 DN100	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN100 3. 连接形式：详设计 4. 附件配置：含表前阀 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
55	0310030131037	水表 DN80	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN80 3. 连接形式：详设计 4. 附件配置：含表前阀 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
56	0310030131038	水表 DN65	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN65	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 38 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：详设计 4. 附件配置：含表前阀 5. 其它：满足设计及规范要求							
57	0310030131039	水表 DN50	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN50 3. 连接形式：详设计 4. 附件配置：含表前阀 5. 其它：满足设计及规范要求	个	3.000					
58	0310030131040	Y型过滤器 DN50	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN50 3. 连接形式：详设计 4. 附件配置：含表前阀 5. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
59	0310030031041	Y型过滤器 DN80	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：Y型过滤器 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN80 5. 连接方式：法兰连接，含法	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 39 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			兰 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
60	0310030031042	Y型过滤器 DN100	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：Y型过滤器 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN100 5. 连接方式：法兰连接，含法兰 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	1.000					
61	0310030131043	可曲挠橡胶接头 DN40	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可曲挠橡胶接头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 40 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
62	0310030131044	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可曲挠橡胶接头 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	个	4.000					
63	0310030031045	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 安装部位：室内综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 41 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类型：可曲挠橡胶接头 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN80 5. 连接方式：法兰连接，含法兰 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
64	0310030031046	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：可曲挠橡胶接头 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN100 5. 连接方式：法兰连接，含法兰 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 42 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
65	0310030101047	金属波纹管 DN80	1. 名称：金属波纹管 2. 规格：DN80 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
66	0310030031048	压力表 Y-150	1. 类型：压力表 2. 材质、规格：Y-150 3. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
67	0310030031049	压力真空表	1. 类型：压力真空表	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 43 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
68	0310040031050	台上式洗脸盆	1. 名称：台上式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：参照图集09S304-41 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：4’’单柄混合水嘴、角阀、金属软管、排水附件、金属支架等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	组	178.000					
69	0310040061051	蹲便器	1. 名称：蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：参照图集	组	61.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 44 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			09S304-87 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含蹲便器、自闭式冲洗阀、进水阀配件、角阀、金属软管、排水附件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
70	0310040061052	坐便器	1. 名称：坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：参照图集 09S304-72 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含连体坐便器、进水阀配件、马桶盖、角阀、金属软管、排水附件等	组	145.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 45 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
71	0310040071053	壁挂式小便器	1. 名称：壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：参照图集09S304-105 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀、进水阀配件、角阀、金属软管、排水附件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	组	11.000					
72	0310040101054	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质：详设计	套	155.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 46 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、类型：参照图集 09S304-126 4. 组装形式：按设计要求成套配置 5. 附件名称、数量：含淋浴器、固定件等全套设备 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
73	0310040081055	成品拖布池	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：按设计 3. 组装形式：按设计要求成套配置 4. 附件名称、数量：含拖布池、固定件等全套设备 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	组	19.000					
74	0310040141056	拖布池水龙头 DN15	1. 名称：拖布池水龙头	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 47 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：DN15 3. 材质：不锈钢 4. 规格、类型：满足规范、设计及招标文件要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
75	0310040141057	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50，带存水弯 3. 材质：详设计 4. 预留孔洞、吊洞及修补 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	355.000					
76	0310040141058	地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN100，带存水弯	个	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 48 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 预留孔洞、吊洞及修补 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
77	0310040141059	地面扫除口 DN100	1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100，带存水弯 3. 材质：详设计 4. 预留孔洞、吊洞及修补 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	13.000					
78	0310020031060	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：阻火材料 3. 规格：D N100	个	145.000					
79	0310020031061	穿楼板钢套管制作安装 DN50	1. 名称：穿楼板钢套管制作安装	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 49 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN50（穿管管径 DN25，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
80	0310020031062	穿楼板钢套管制作安装 DN65	1. 名称：穿楼板钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN65（穿管管径 DN40，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	10.000					
81	0310020031063	穿楼板钢套管制作安装	1. 名称：穿楼板钢套管制作安	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 50 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN80	装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN80（穿管管径 DN50，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
82	0310020031064	穿楼板钢套管制作安装 DN100	1. 名称：穿楼板钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN100（穿管管径 DN65，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 51 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
83	0310020031065	穿楼板钢套管制作安装 DN125	1. 名称：穿楼板钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN125（穿管管径 DN80，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	15.000					
84	0308170081066	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN50（穿管管径 DN50，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 52 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
85	0308170081067	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN65（穿管管径 DN65，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
86	0308170081068	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN80（穿管管径 DN80，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 53 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
87	0308170081069	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN100（穿管管径 DN100，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	38.000					
88	0308170081070	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN100（穿管管径 DN100，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 54 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
89	0308170081071	柔性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：柔性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 型号规格：DN50（穿管管径 DN50，长度综合考虑） 4. 套管制作安装、刷漆防腐、堵 料封堵等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	14.000					
90	0310020011072	管道支架制作安装	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：一般支吊架	Kg	1576.320					
91	0312010031073	支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：按设计 2. 油漆品种：按设计 3. 结构类型：按设计	kg	1576.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 55 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 涂刷遍数、漆膜厚度：按设计							
92	0312080021074	管道保温 橡塑管壳	1. 安装部位:室内综合 2. 材质:泡沫橡塑管壳，燃烧等级应不低于难燃烧B1级 3. 保温管径:综合考虑 4. 防结露保温厚度：详设计 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m³	20.570					
93	0312080021075	管道保温 带铝箔离心玻璃棉	1. 安装部位:室内综合 2. 材质:带铝箔离心玻璃棉，燃烧等级应不低于难燃烧B1级 3. 保温管径:综合考虑 4. 防结露保温厚度：详设计 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m³	20.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 56 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	0101010031076	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详设计 2. 挖土深度：综合考虑 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m³	618.630					
95	0101030011077	回填方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：回填土 3. 填方粒径要求：满足规范及设计要求 4. 填方来源、运距：原土回填 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m³	131.070					
96	0401030021078	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土（石）方、不合格土、原有建渣、淤泥等 2. 乔木、灌木、草、树兜树根	m³	487.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 57 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的清运费包含在本综合单价中 3. 运距：5km，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 4. 土石方外运补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 堆场费：另行考虑，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 6. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求，否则不得进入结算							
		分部小计								
		生活水泵房、生活水箱间								
97	0310060151079	不锈钢生活水箱 3.0m*2.0m*2.0m	1. 名称：不锈钢生活水箱 2. 材质、类型：按设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 58 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：3.0m*2.0m*2.0m 4. 水箱基础600mm，运行荷载12T 5. 包含基础设施安装, 防虫网等配套设施的安装 6. 其他：符合设计及规范要求							
98	0301090011080	生活水泵 Q:36m³/h H:45m N:4KW	1. 名称：生活水泵 2. 型号、规格：Q:36m³/h H:45m N:4KW 3. 安装方式：详设计 4. 减震装置形式：满足设计及规范验收要求 5. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	台	3.000					
99	0310070031081	紫外线消毒器 QL24-30	1. 类型：按设计 2. 型号、容量：紫外线消毒器 QL24-30	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 59 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：按设计 4. 附件型号、规格：按设计 5. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求							
100	0310030031082	溢流报警装置	1. 类型：溢流报警装置 2. 材质、规格：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
101	0310030031083	地面集水报警装置	1. 类型：地面集水报警装置 2. 材质、规格：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	台	2.000					
102	0308070031084	闸阀 DN80 泵房	1. 类型：闸阀 2. 材质、规格：DN80 3. 其它：满足设计施工图、规	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 60 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
103	0308070031085	闸阀 DN100 泵房	1. 类型：闸阀 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	3.000					
104	0308070031086	Y型过滤器 DN100 泵房	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
105	0308070031087	可曲挠橡胶接头 DN100 泵房	1. 类型：可曲挠橡胶接头 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	7.000					
106	0308070031088	自动关闭电动阀 DN100	1. 类型：自动关闭电动阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 61 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泵房	2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
107	0308070031089	液压水位控制阀 DN100 泵房	1. 类型：液压水位控制阀 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
108	0308070031090	消声止回阀 DN100 泵房	1. 类型：消声止回阀 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	3.000					
109	0308070031091	止回阀 DN80 泵房	1. 类型：止回阀 2. 材质、规格：DN80 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 62 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
110	0308070031092	活塞式水锤吸纳器 DN100 泵房	1. 类型：活塞式水锤吸纳器 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
111	0308070031093	旋流防止器 DN100 泵房	1. 类型：旋流防止器 2. 材质、规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
112	0310030131094	水表 DN100	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN100 3. 连接形式：详设计 4. 附件配置：含表前阀 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1.000					
113	0310030131095	水表 DN80	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：水表 DN80	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 63 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式：详设计 4. 附件配置：含表前阀 5. 其它：满足设计及规范要求							
114	0310030011096	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其它：按设计要求和验收规范	个	1.000					
115	0310030011097	截止阀 DN15	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：截止阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 64 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
116	0310030011098	过滤活塞式遥控浮球阀 DN15	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：过滤活塞式遥控浮球阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准， 满足设计、施工规范、相关技术 及竣工验收要求	个	1.000					
117	0308100021099	低压碳钢焊接法兰 DN80	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	副	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 65 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	0308100021100	低压碳钢焊接法兰 DN100	1. 材质：碳钢 2. 结构形式：详设计 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 焊接方法：详设计 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	副	17.000					
119	0309010021101	通气管 DN150（带不锈钢防虫网）	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN150 3. 连接形式：承插连接或厂家推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑	m	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 66 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：符合设计及规范要求							
120	0309010021102	溢流管 DN200（带不锈钢防虫网）	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN200 3. 连接形式：承插连接或厂家推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈	m	2.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 67 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷油 9. 其它：符合设计及规范要求							
121	0309010021103	泄空管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN100 3. 连接形式：承插连接或厂家推荐的方式进行连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 5. 管道标识设计要求：按设计 6. 包含管件制作安装，管件形式综合考虑 7. 包含开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 8. 包含管道支架制作安装除锈刷油 9. 其它：符合设计及规范要求	m	1.450					
122	0310010071104	外镀锌内衬塑复合钢管	1. 安装部位：室内	m	42.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 68 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		(冷水) DN100	2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN100、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
123	0310010071105	外镀锌内衬塑复合钢管 (冷水) DN80	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）	m	34.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 69 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN80、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接 6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
124	0310010071106	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：外镀锌内衬塑复合钢管（冷水） 4. 型号、规格：DN15、管道压力综合考虑 5. 连接方式：丝接	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 70 页 共 70 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			6. 工作内容：管道及管件、调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、油漆及标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞、剔槽、恢复并按设计及规范要求补槽、封堵 7. 满足设计图纸、施工及验收规范要求								
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
125	0313010171114	脚手架搭拆		项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011107	安全文明施工费			104394.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3728.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22031.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50163.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28471.09			
2	0313020021108	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031109	非夜间施工增加						
4	0313020041110	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051111	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061112	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081113	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	84083.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		84083.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	84083.00	
合计			84083	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	带铝箔离心玻璃棉管壳	m³	21.19					
2	地漏DN50	个	358.55					
3	地面扫除口DN100	个	13.13					
4	焊接钢管	kg	530.46					
5	焊接钢管DN125	m	4.77					
6	焊接钢管DN50	m	3.18					
7	焊接钢管DN65	m	3.18					
8	焊接钢管DN80	m	2.54					
9	截止阀DN15	个	419.17					
10	截止阀DN25	个	436.32					
11	截止阀DN40	个	22.22					
12	金属波纹管DN80	个	4.00					
13	淋浴器	套	155.00					
14	碳钢平焊法兰DN100	片	10.00					
15	碳钢平焊法兰DN65	片	8.00					
16	碳钢平焊法兰DN80	片	10.00					
17	洗衣机水龙头DN15	个	19.19					
18	橡塑管壳	m	2608.49					
19	闸阀DN100	个	6.00					
20	止回阀DN15	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	水	m³	5.40					
22	柴油(机械)	L	529.90					
23	汽油(机械)	L	10.55					
24	阻火圈DN100	个	145.00					
25	型钢	kg	1655.12					
26	酚醛防锈漆各种颜色	kg	26.80					
27	酚醛调和漆各色	kg	23.64					
28	Y型过滤器DN40	个	1.00					
29	Y型过滤器DN50	个	24.02					
30	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN80	个	149.66					
31	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN65	个	187.44					
32	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN50	个	584.65					
33	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN25	个	194.60					
34	真空破坏器DN25	个	13.13					
35	截止阀DN20	个	278.76					
36	闸阀DN65	个	4.00					
37	闸阀DN80	个	15.00					
38	截止阀DN50	个	59.59					
39	PP-R冷水管DN50	m	125.90					
40	PP-R冷水管管件DN50	个	81.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	PP-R冷水管DN40	m	77.24					
42	PP-R冷水管管件DN40	个	56.41					
43	PP-R冷水管DN25	m	570.84					
44	PP-R冷水管管件DN25	个	607.36					
45	PP-R冷水管DN20	m	237.33					
46	PP-R冷水管管件DN20	个	286.15					
47	PP-R冷水管DN15	m	1933.35					
48	PP-R冷水管管件DN15	个	2892.41					
49	PP-R热水管DN25	m	46.61					
50	PP-R热水管管件DN25	个	49.60					
51	PP-R热水管DN20	m	339.33					
52	PP-R热水管管件DN20	个	409.14					
53	PP-R热水管DN15	m	1262.19					
54	PP-R热水管管件DN15	个	1888.31					
55	承压HDPE排水管DN100	m	523.30					
56	承压HDPE排水管件DN100	个	219.01					
57	PVC-U塑料管排水管DN100	m	2340.99					
58	PVC-U塑料管排水管件DN100	个	2848.62					
59	PVC-U塑料管排水管DN50	m	1212.03					
60	PVC-U塑料管排水管件DN50	个	826.39					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	侧入式雨水斗DN100	套	9.00					
62	87型雨水斗DN100	套	22.00					
63	液位信号装置	个	1.00					
64	玻璃液位计	个	1.00					
65	水表DN50	个	3.00					
66	可曲挠橡胶接头DN50	个	4.04					
67	自动排气阀DN15	个	10.00					
68	自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	61.61					
69	壁挂式小便器	组	11.11					
70	地漏DN100	个	86.86					
71	橡胶挠性接头DN25	个	109.08					
72	压力表Y-100	个	402.00					
73	减压阀DN25	个	108.00					
74	Y型过滤器DN25	个	108.00					
75	减压阀DN20	个	69.00					
76	Y型过滤器DN20	个	69.00					
77	橡胶挠性接头DN20	个	69.69					
78	减压阀DN50	个	22.00					
79	橡胶挠性接头DN50	个	22.22					
80	对夹蝶阀DN50	个	66.66					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	减压阀DN65	个	1.00					
82	Y型过滤器DN65	个	1.00					
83	对夹蝶阀DN65	个	3.03					
84	橡胶挠性接头DN65	个	1.01					
85	减压阀DN40	个	1.00					
86	橡胶挠性接头DN40	个	1.01					
87	水表DN65	个	1.00					
88	PP-R冷水管DN65	m	5.33					
89	PP-R冷水管管件DN65	个	3.17					
90	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）DN80	m	323.88					
91	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）DN65	m	319.94					
92	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）DN50	m	295.12					
93	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）DN25	m	144.58					
94	外镀锌内衬塑复合钢管（热水）DN65	m	37.11					
95	外镀锌内衬塑复合钢管（热水）DN50	m	591.14					
96	外镀锌内衬塑复合钢管（热水）DN25	m	24.59					
97	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）DN100	m	70.98					
98	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN100	个	29.40					
99	外镀锌内衬塑复合钢管（热水）DN20	m	84.80					
100	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN20	个	103.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）DN15	m	5.60					
102	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN15	个	8.19					
103	Y型过滤器DN80	个	1.00					
104	Y型过滤器DN100	个	2.00					
105	可曲挠橡胶接头DN80	个	1.00					
106	可曲挠橡胶接头DN100	个	8.00					
107	水表DN80	个	4.00					
108	水表DN100	个	2.00					
109	不锈钢生活水箱3.0m*2.0m*2.0m	个	1.00					
110	生活水泵 Q:36m³/h H:45mN:4KW	台	3.00					
111	过滤活塞式遥控浮球阀DN15	个	3.03					
112	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	34.00					
113	紫外线消毒器QL24-30	台	1.00					
114	自动关闭电动阀DN100	个	1.00					
115	液压水位控制阀DN100	个	1.00					
116	消声止回阀DN100	个	3.00					
117	活塞式水锤吸纳器DN100	个	1.00					
118	防虫网	个	16.15					
119	PVC-U塑料管排水管DN150	m	18.15					
120	PVC-U塑料管排水管件DN150	个	11.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	PVC-U塑料管排水管DN200	m	2.78					
122	PVC-U塑料管排水管件DN200	个	1.50					
123	止回阀DN80	个	3.00					
124	低压碳钢焊接法兰DN80	片	30.00					
125	旋流防止器DN100	个	1.00					
126	溢流报警装置	台	1.00					
127	地面集水报警装置	台	2.00					
128	成品拖布池	套	19.19					
129	消声止回阀DN50	个	2.02					
130	消声止回阀DN40	个	2.02					
131	焊接钢管DN100	m	1.27					
132	台上式洗脸盆	个	179.78					
133	坐便器	组	146.45					
134	压力表Y-150	个	4.00					
135	压力真空表	个	4.00					
136	可曲挠橡胶接头DN40	个	2.02					
137	外镀锌内衬塑复合钢管（冷水）DN40	m	6.01					
138	外镀锌内衬塑复合钢管管件DN40	个	475.14					
139	外镀锌内衬塑复合钢管（热水）DN40	m	599.70					
140	容积式燃气热水器容积400L	台	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 8 页 共 8 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防排烟系统								
1	0301080011115	高温消防轴流风机 PY-RF-1	1. 名称：高温消防轴流风机 PY-RF-1 2. 型号：HTF-I-8A 3. 风机形式：排烟风机 4. 规格、参数：风量(高速)(m³/h)：32800；全压(Pa)：724；消防功率(kw)：11；噪声(dB(A))：89；转速(r/min)：1460，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
2	0301080011116	高温消防轴流风机 PY-	1. 名称：高温消防轴流风机 PY	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		RF-2	-RF-2 2. 型号：HTF-I-9B 3. 风机形式：排烟风机 4. 规格、参数：风量(高速)(m³/h)：36297；全压(Pa)：668；消防功率(kw)：11；噪声(dB(A))：88；转速(r/min)：1460，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
3	0301080011117	低噪声离心风机(事故风机) P-1-1	1. 名称：低噪声离心风机(事故风机) P-1-1 2. 型号：HTFC(DT)-I-9A-3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m³/h)：2870；全压(Pa)：342； 平时功率(kw)：0.55；噪声(dB(A))：57；转速(r/min)：900 ，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
4	0301080011118	防爆型轴流风机 P-1-2	1. 名称：防爆型轴流风机 P-1-2 2. 型号：BT35-11-2.8 3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m³/h)：2167；全压(Pa)：169；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			平时功率(kw)：0.18；噪声(dB(A))：72；转速(r/min)：2900，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
5	0301080011119	低噪声离心风机 P-1-3	1. 名称：低噪声离心风机 P-1-3 2. 型号：HTFC(DT)-I-9A-2 3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m³/h)：4531；全压(Pa)：443；平时功率(kw)：1.1；噪声(dB(A))：89；转速(r/min)：1300，其余详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
6	0301080011120	低噪声离心风机 P-1-4	1. 名称：低噪声离心风机 P-1-4 2. 型号：GDF-2.5-4 3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m³/h)：1000；全压(Pa)：300；平时功率(kw)：0.25；噪声(dB(A))：61；转速(r/min)：1380，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
7	0301080011121	低噪声离心风机 P-1-5	1. 名称：低噪声离心风机 P-1-5 2. 型号：GDF-2.5-4 3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m³/h)：1000；全压(Pa)：300；平时功率(kw)：0.25；噪声(dB(A))：61；转速(r/min)：1380，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 7 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
8	0301080011122	低噪声离心风机 P-1-6	1. 名称：低噪声离心风机 P-1-6 2. 型号：GDF-2.5-6 3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m³/h)：1560；全压(Pa)：142； 平时功率(kw)：0.09；噪声(dB(A))：53；转速(r/min)：900 ，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
9	0301080011123	低噪声离心风机 S-2-1	1. 名称：低噪声离心风机 S-2-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 8 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：GDF-1.8-6 3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m³/h)：160；全压(Pa)：122；平时功率(kw)：0.018；噪声(dB(A))：44；转速(r/min)：900，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
10	0301080011124	低噪声离心风机 S-3-1	1. 名称：低噪声离心风机 S-3-1 2. 型号：GDF-1.8-6 3. 风机形式：排风风机 4. 规格、参数：风量(常速)(m	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 9 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			³/h)：160；全压(Pa)：122； 平时功率(kw)：0.018；噪声(dB(A))：44；转速(r/min)： 900，其余详设计 5. 安装形式：吊装 6. 减振器、支架形式、材质：满 足规范要求 7. 试压要求、检查接线：满足规 范要求 8. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
11	0301080011125	混流风机 JY-RF-1	1. 名称：高温消防轴流风机 JY -RF-1 2. 型号：SWF-I-13 3. 规格、参数：风量(m³/h)： 94782；电源(Φ-V-Hz)：380V /50HZ；全压(Pa)：870；消防 功率(kw)：37；噪声(dB(A))： 96	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 10 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			；转速(r/min)：980，其余详设计 4. 安装形式：吊装 5. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 6. 试压要求、检查接线：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
12	0301080011126	柜式离心风机 KEA-RF-1	1. 名称：柜式离心风机 KEA-RF-1 2. 型号：HTFC-I-20= 3. 规格、参数：风量(m³/h)：22000；全压(Pa)：1021；功率(kw)：18.5；电压(V)：380；噪声(dB(A))：68；其余详设计 4. 安装形式：吊装 5. 减振器、支架形式、材质：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足规范要求 6. 试压要求、检查接线：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
13	0301080011127	方形壁式风机 520m³/h	1. 名称：方形壁式风机 3. 规格、参数：风量：520m³/h，功率：25W；其余详设计 4. 安装形式：贴梁底安装 5. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 6. 试压要求、检查接线：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
14	0301080011128	方形壁式风机 760m³/h	1. 名称：方形壁式风机 3. 规格、参数：风量：760m³/h	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 12 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，功率：25W；其余详设计 4. 安装形式：贴梁底安装 5. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 6. 试压要求、检查接线：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
15	0301080011129	壁式轴流风机 XBDZ-A-2.5	1. 名称：壁式轴流风机 XBDZ-A-2.5 3. 规格、参数：风量：风量1000m³/h，全压40Pa，功率25W，设置定时控制器；其余详设计 4. 安装形式：贴梁底安装 5. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 6. 试压要求、检查接线：满足	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 13 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
16	0305030031130	排烟阀远程控制装置	1. 名称：排烟阀远程控制装置 2. 安装高度：安装高度1.5m 3. 规格尺寸：宽X高X厚（140X40X70） 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	17.000					
17	0301080011131	油烟净化器	1. 名称：油烟净化器 2. 规格、参数：风量：25000m³/h，电量600W/220V，其余详设计 3. 安装形式：吊装 4. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 5. 试压要求、检查接线：满足	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
18	0301080031132	天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=100m³/h	1. 名称：天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=100m³/h 2. 安装形式：详设计 3. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 4. 试压要求、检查接线：满足规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	33.000					
19	0301080031133	天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=150m³/h	1. 名称：天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=150m³/h 2. 安装形式：详设计 3. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求	台	137.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 试压要求、检查接线：满足规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
20	0301080031134	天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=200m³/h	1. 名称：天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=200m³/h 2. 安装形式：详设计 3. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 4. 试压要求、检查接线：满足规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	19.000					
21	0301080031135	天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=250m³/h	1. 名称：天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=250m³/h 2. 安装形式：详设计 3. 减振器、支架形式、材质：	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 16 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足规范要求 4. 试压要求、检查接线：满足规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
22	0301080031136	天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=300m³/h	1. 名称：天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=300m³/h 2. 安装形式：详设计 3. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 4. 试压要求、检查接线：满足规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	4.000					
23	0301080031137	天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=350m³/h	1. 名称：天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=350m³/h 2. 安装形式：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 17 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 4. 试压要求、检查接线：满足规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
24	0301080031138	天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=450m³/h	1. 名称：天花板管道式换气扇， 自带止回阀 L=450m³/h 2. 安装形式：详设计 3. 减振器、支架形式、材质：满足规范要求 4. 试压要求、检查接线：满足规范要求 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
25	0305030061139	压力传感器	1. 名称：压力传感器	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 18 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
26	0307030201140	阻抗复合式消声器 500×200	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：500×200 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
27	0307030201141	阻抗复合式消声器 500×250	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：500×250 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 19 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
28	0307030201142	阻抗复合式消声器 550×250	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：550×250 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
29	0307030201143	阻抗复合式消声器 630×250	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：630×250 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 20 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
30	0307030201144	阻抗复合式消声器 630 ×320	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：630×320 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
31	0307030201145	阻抗复合式消声器 700 ×250	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：700×250 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 21 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
32	0307030201146	阻抗复合式消声器 800×400	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：800×400 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
33	0307030201147	阻抗复合式消声器 1000×800	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：1000×800 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 22 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
34	0307030031148	风管蝶阀 120×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：120×120 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
35	0307030031149	风管蝶阀 160×160	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：160×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 23 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
36	0307030071150	防雨百叶风口(带防鼠网) 1000×800	1. 名称：防雨百叶风口(带防鼠网) 2. 规格：1000×800 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
37	0307030071151	防雨百叶风口 120×120	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：120×120 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
38	0307030071152	防雨百叶风口 160×160	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：160×160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
39	0307030071153	防雨百叶风口 200×160	1. 名称：防雨百叶风口	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 24 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：200×160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
40	0307030071154	防雨百叶风口 250×200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：250×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	4.000					
41	0307030071155	防雨百叶风口 320×200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：320×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	1.000					
42	0307030071156	防雨百叶风口 300×300	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：300×300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 25 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
43	0307030071157	防雨百叶风口 300×350	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：300×350 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
44	0307030071158	防雨百叶风口 400×200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：400×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
45	0307030071159	防雨百叶风口 400×500	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：400×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
46	0307030071160	防雨百叶风口 500×200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500×200	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 26 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
47	0307030071161	防雨百叶风口 500×500	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	1.000					
48	0307030071162	防雨百叶风口 600×600	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：600×600 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	1.000					
49	0307030071163	防雨百叶风口 630×250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：630×250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 27 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	0307030071164	防雨百叶风口 630×320	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：630×320 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
51	0307030071165	防雨百叶风口 800×400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：800×400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
52	0307030071166	防雨百叶风口 1500×1500	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：1500×1500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
53	0307030071167	防雨百叶风口 2400×2000	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：2400×2000 3. 材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 28 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
54	0307030071168	防雨百叶风口 2500×2500	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：2500×2500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
55	0307030011169	手动对开多叶调节阀 150×150	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：150×150 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
56	0307030011170	手动对开多叶调节阀 160×120	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：160×120	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 29 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
57	0307030011171	手动对开多叶调节阀 200×160	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：200×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
58	0307030011172	手动对开多叶调节阀 250×200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：250×200 3. 质量、类型：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 30 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
59	0307030011173	手动对开多叶调节阀 320×160	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：320×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	3.000					
60	0307030011174	电动对开多叶调节阀 500×500	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：500×500 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 31 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
61	0307030071175	电动多叶排烟口 1200×500	1. 名称：电动多叶排烟口 2. 规格：1200×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
62	0307030071176	电动多叶排烟口 1500×400	1. 名称：电动多叶排烟口 2. 规格：1500×400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	5.000					
63	0307030071177	电动多叶送风口 1000×(1500+250)	1. 名称：电动多叶送风口 2. 规格：1000×(1500+250) 3. 材质：铝合金	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 32 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
64	0307030071178	单层百叶风口 100×100	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：100×100 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	8.000					
65	0307030071179	单层百叶风口 150×150	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：150×150 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	7.000					
66	0307030071180	单层百叶风口 200×100	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200×100 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
67	0307030071181	单层百叶风口 200×150	1. 名称：单层百叶风口	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 33 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：200×150 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
68	0307030071182	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	3.000					
69	0307030071183	单层百叶风口 250×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：250×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	2.000					
70	0307030071184	单层百叶风口 300×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 34 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
71	0307030071185	单层百叶风口 300×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300×300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
72	0307030071186	单层百叶风口 320×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：3320×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
73	0307030071187	单层百叶风口 500×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500×400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
74	0307030071188	单层百叶风口 700×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：700×400	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 35 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
75	0307030071189	单层百叶排烟口 1200× 500	1. 名称：单层百叶排烟口 2. 规格：1200×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	1.000					
76	0307030071190	单层百叶排烟口 1200× 2500	1. 名称：单层百叶排烟口 2. 规格：1200×2500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	1.000					
77	0307030071191	单层百叶排烟口 1500× 2400	1. 名称：单层百叶排烟口 2. 规格：1500×2400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 36 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
78	0307030011192	70℃防火调节阀 Φ100	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：Φ100 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	123.000					
79	0307030011193	70℃防火调节阀 160×120	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：160×120 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
80	0307030011194	70℃防火调节阀 160×	1. 名称：70℃防火调节阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 37 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		160	2. 型号、规格：160×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
81	0307030011195	70℃防火调节阀 200×160	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：200×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
82	0307030011196	70℃防火调节阀 200×200	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格： 200×200	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 38 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
83	0307030011197	70℃防火调节阀 250×120	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：250×120 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
84	0307030011198	70℃防火调节阀 300×300	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：300×300 3. 质量、类型：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 39 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
85	0307030011199	70℃防火调节阀 320×200	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：320×200 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
86	0307030011200	70℃防火调节阀 630×250	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：630×250 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 40 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
87	0307030011201	150℃防火调节阀 1300×2600	1. 名称：150℃防火调节阀 2. 型号、规格：1300×2600 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
88	0307030011202	280℃防火调节阀 800×250	1. 名称：280℃防火调节阀 2. 型号、规格：800×250 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 41 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
89	0307030011203	280℃防火调节阀 800×450	1. 名称：280℃防火调节阀 2. 型号、规格：800×450 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	5.000					
90	0307030011204	280℃防火调节阀 900×250	1. 名称：280℃防火调节阀 2. 型号、规格：900×250 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 42 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
91	0307030011205	280℃防火调节阀 1250×320	1. 名称：280℃防火调节阀 2. 型号、规格：1250×320 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
92	0307030011206	280℃排烟阀(常闭) 630×200	1. 名称：280℃排烟阀(常闭) 2. 型号、规格：630×200 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 43 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
93	0307030011207	280℃排烟阀(常闭) 800 ×250	1. 名称：280℃排烟阀(常闭) 2. 型号、规格：800×250 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	11.000					
94	0307030011208	280℃排烟阀(常闭) 900 ×250	1. 名称：280℃排烟阀(常闭) 2. 型号、规格：900×250 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 44 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
95	0307030011209	280℃排烟防火阀(常开) 1400×2350	1. 名称：280℃排烟防火阀(常开) 2. 型号、规格：1400×2350 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
96	0307030011210	280℃排烟防火阀(常开) 800×2700	1. 名称：280℃排烟防火阀(常开) 2. 型号、规格：800×2700 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 45 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
97	0307020061211	电动挡烟垂壁（不燃防火帆布）	1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 材质：不燃防火帆布 3. 支架制作安装：预埋件、支吊架制作安装 4. 其它：满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求	m	132.770					
98	0307020011212	镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤320 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求	m ²	246.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 46 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管, 其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施, 且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装, 安装方式详设计, 满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 47 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
99	0307020011213	镀锌钢板矩形风管 B≤450 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿过防	m ²	9.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 48 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			火隔墙、楼板和防火墙时,应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
100	0307020011214	镀锌钢板矩形风管 B≤630 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	57.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 49 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 规格 ： B≤630 5. 板材厚度 ： δ =1. 0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求 ： 详设计，满足设计及规 范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计 及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求 的隔墙或楼板时应设预埋管或防 护套管，其钢板厚度为1. 6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用 不燃且对人体无危害的柔性材料 封堵。风管穿过防火隔墙、楼板 和防火墙时，应采用厚度为2mm 的镀锌钢板制作，穿越处风管上 的防火阀、排烟防火阀两侧各 2. 0米范围内的风管应采用耐火 风管或风管外壁应采取防火保护 措施，且耐火极							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 50 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			限不应低于该防火分隔体的耐火 极限。另未说明的均应满足设计 及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支 架、吊架制作安装，安装方式详 设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规 范、技术标准、招标文件等要求							
101	0307020011215	镀锌钢板矩形风管 B≤ 1000 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1000 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：详设计，满足设计及规 范要求 7. 接口形式：详设计，满足设	m ²	611.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 51 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管, 其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施, 且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 52 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
102	0307020011216	镀锌钢板矩形风管 B≤1500 δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1500 5. 板材厚度：δ=1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害	m ²	364.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 53 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的柔性材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
103	0307020011217	镀锌钢板矩形风管 B≤4000 δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板	m ²	238.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 54 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状 ： 矩形 4. 规格 ： B≤4000 5. 板材厚度 ： δ =1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求 ： 详设计，满足设计及规 范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计 及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求 的隔墙或楼板时应设预埋管或防 护套管, 其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用 不燃且对人体无危害的柔性材料 封堵。风管穿过防火隔墙、楼板 和防火墙时, 应采用厚度为2mm 的镀锌钢板制作, 穿越处风管上 的防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0米范围内的风管应采用耐火 风管或风管外壁							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 55 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
104	0307020011218	镀锌钢板圆形风管 B≤320 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：B≤320 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求	m ²	52.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 56 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8. 其他：风管穿过防火、防爆的墙体或楼板时, 应设预埋管或防护套管, 其钢板厚度不应小于1. 6mm。在设防火阀外, 还应将其连接的风管用2mm厚普通钢板制作, 在风管穿越部位风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 57 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
105	0307040021219	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m²	1579.110					
106	0307030191220	风管柔性接口	1. 名称：风管柔性接口 2. 规格：综合考虑 3. 材质：详设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m²	30.000					
107	0310020021221	设备支架	1. 材质：按设计 2. 形式：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	kg	1006.000					
108	0312010031222	支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：按设计 2. 油漆品种：按设计 3. 结构类型：按设计	kg	6927.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 58 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 涂刷遍数、漆膜厚度：按设计							
109	0312090031223	不燃A级岩棉板 50mm	1. 绝热材料品种 ： 不燃A级岩棉板 2. 绝热厚度：50mm 3. 风管规格 ： 综合考虑 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m³	25.000					
110	0312090031224	不燃A级纤维增强硅酸钙板 8mm	1. 防火材料品种 ： 不燃A级纤维增强硅酸钙板 8mm 2. 防火厚度：8mm 3. 风管规格 ： 综合考虑 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m³	4.000					
		分部小计								
		空调风系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 59 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
111	0307010031225	全新风处理机组 XF-1-1	1. 名称：全新风处理机组 XF-1-1 2. 技术参数：冷量(kW)：14.0 ； 热量(kW)：8.9； 风量(m³ /h) ：1500； 其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试 及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
112	0307010031226	全新风处理机组 XF-1-2	1. 名称：全新风处理机组 XF-1-2 2. 技术参数：冷量(kW)：33.5 ； 热量(kW)：26.4； 其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 60 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
113	0307010031227	全新风处理机组 XF-2-1	1. 名称：全新风处理机组 XF-2-1 2. 技术参数：冷量(kW)：19.0；热量(kW)：21.0；风量(m³/h)：3000；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
114	0307010031228	全新风处理机组 XF-2-2	1. 名称：全新风处理机组 XF-2-2 2. 技术参数：冷量(kW)：14.0；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 61 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			热量(kW)：8.9；风量(m³/h)：1500；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
115	0307010031229	全新风处理机组 XF-3-1	1. 名称：全新风处理机组 XF-3-1 2. 技术参数：冷量(kW)：19.0；热量(kW)：21.0；风量(m³/h)：3000；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 62 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
116	0307010031230	全新风处理机组 XF-3-2	1. 名称：全新风处理机组 XF-3-2 2. 技术参数：冷量(kW)：14.0；热量(kW)：8.9；风量(m³/h)：1500；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
117	0307010031231	全新风处理机组 XF-4-1	1. 名称：全新风处理机组 XF-4-1 2. 技术参数：冷量(kW)：19.0；热量(kW)：21.0；风量(m³/h)：3000；其他详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 63 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试 及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
118	0307010031232	全新风处理机组 XF-4-2	1. 名称：全新风处理机组 XF-4-2 2. 技术参数：冷量(kW)：14.0 ；热量(kW)：8.9；风量(m³/h) ：1500；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试 及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 64 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
119	0307010031233	全新风处理机组 XF-5-1	1. 名称：全新风处理机组 XF-5-1 2. 技术参数：冷量(kW)：19.0 ； 热量(kW)：21.0； 风量(m³/h)): 3000； 其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试 及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
120	0307010031234	全新风处理机组 XF-6-1	1. 名称：全新风处理机组 XF-6-1 2. 技术参数：冷量(kW)：19.0 ； 热量(kW)：21.0； 风量(m³/h)): 3000； 其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 65 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
121	0303020051235	全热交换器 L=500m³/h，功率N=365/380w, 机外余压：100Pa	1. 名称：全热交换器 2. 技术参数：L=500m³/h，功率N=365/380w, 机外余压：100Pa；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
122	0303020051236	全热交换器 L=1000m³/h，功率N=0.35*2kw, 机外余压：122Pa	1. 名称：全热交换器 2. 技术参数：L=1000m³/h，功率N=0.35*2kw, 机外余压：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 66 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			122Pa；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试 及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
123	0303020051237	全热交换器 L=1500m³/h ，功率N=0.35*2kw, 机外 余压：128Pa	1. 名称：全热交换器 2. 技术参数：L=1500m³/h，功 率N=0.35*2kw, 机外余压： 128Pa；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试 及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 67 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
124	0303020051238	全热交换器 L=3600m³/h，功率N=2.2kw, 机外余压：300Pa	1. 名称：全热交换器 2. 技术参数：L=3600m³/h，功率N=2.2kw, 机外余压：300Pa；其他详设计 3. 质量：与本清单项目设备配套 4. 安装方式：吊装 5. 本体接地、电机检查接线调试及本体调试 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
125	0307010031239	多联空调系统室内机 FP-22	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-22 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出	台	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 68 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
126	0307010031240	多联空调系统室内机 FP-25	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-25 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6.000					
127	0307010031241	多联空调系统室内机 FP-32	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-32 2. 型号、性能参数：按设计	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 69 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 减震装置安装及铁构件制作安 装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接 ，柔性风管规格根据设备进出口 大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
128	0307010031242	多联空调系统室内机 FP-36	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-36 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安 装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接 ，柔性风管规格根据设备进出口 大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 70 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
129	0307010031243	多联空调系统室内机 FP-45	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-45 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	46.000					
130	0307010031244	多联空调系统室内机 FP-50	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-50 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐	台	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 71 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
131	0307010031245	多联空调系统室内机 FP-56	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-56 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 72 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	0307010031246	多联空调系统室内机 FP-63	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-63 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	145.000					
133	0307010031247	多联空调系统室内机 FP-125(高静压)	1. 名称：多联空调系统室内机 FP-125(高静压) 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 73 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接, 柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
134	0307010031248	多联空调系统室外机 14AX	1. 名称：多联空调系统室外机 14AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接, 柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
135	0307010031249	多联空调系统室外机 19AX	1. 名称：多联空调系统室外机 19AX	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 74 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安 装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接 ，柔性风管规格根据设备进出口 大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
136	0307010031250	多联空调系统室外机 33. 5AX	1. 名称：多联空调系统室外机 33. 5AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安 装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接 ，柔性风管规格根据设备进出口 大小自行考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 75 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
137	0307010031251	多联空调系统室外机 40AX	1. 名称：多联空调系统室外机 40AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
138	0307010031252	多联空调系统室外机 120AX	1. 名称：多联空调系统室外机 120AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 76 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
139	0307010031253	多联空调系统室外机135AX	1. 名称：多联空调系统室外机135AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 77 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
140	0307010031254	多联空调系统室外机 150AX	1. 名称：多联空调系统室外机 150AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
141	0307010031255	多联空调系统室外机 160AX	1. 名称：多联空调系统室外机 160AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 78 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
142	0307010031256	多联空调系统室外机 170AX	1. 名称：多联空调系统室外机 170AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
143	0307010031257	多联空调系统室外机	1. 名称：多联空调系统室外机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 79 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		180AX	180AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
144	0307010031258	多联空调系统室外机 190AX	1. 名称：多联空调系统室外机 190AX 2. 型号、性能参数：按设计 3. 减震装置安装及铁构件制作安装、除锈、防腐 4. 本体接地、接线、调试 5. 设备进出口风管均采用软连接，柔性风管规格根据设备进出	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 80 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			口大小自行考虑 6. 安装方式、部位：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
145	0307010101259	回风净化器 700×250	1. 名称：回风净化器 2. 型号、规格：700×250 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	26.000					
146	0307010101260	回风净化器 800×250	1. 名称：回风净化器 2. 型号、规格：800×250 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	25.000					
147	0307010101261	回风净化器 950×250	1. 名称：回风净化器 2. 型号、规格：950×250 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	246.000					
148	0307010101262	回风净化器 1300×300	1. 名称：回风净化器 2. 型号、规格：1300×300	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 81 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
149	0307030211263	回风箱 1150×350×250	1. 名称：回风箱 2. 规格：1150×350×250 3. 形式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	246.000					
150	0307030211264	回风箱 1400×400×250	1. 名称：回风箱 2. 规格：1400×400×250 3. 形式：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	6.000					
151	0307030201265	阻抗复合式消声器 200×160	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：200×160 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 82 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
152	0307030201266	阻抗复合式消声器 250×160	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：250×160 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
153	0307030201267	阻抗复合式消声器 400×200	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：400×200 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 83 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
154	0307030201268	阻抗复合式消声器 450 ×200	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：450×200 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
155	0307030201269	阻抗复合式消声器 500 ×200	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：500×200 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 84 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
156	0307030201270	阻抗复合式消声器 630 ×400	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：630×400 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
157	0307030201271	阻抗复合式消声器 700 ×200	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：700×200 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 85 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
158	0307030201272	阻抗复合式消声器 700×250	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：700×250 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
159	0307030201273	阻抗复合式消声器 800×250	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：800×250 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 86 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
160	0307030201274	阻抗复合式消声器 1200 ×250	1. 名称：阻抗复合式消声器 2. 规格：1200×250 3. 类型：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合 6. 其它：满足设计及规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
161	0307030011275	手动对开多叶调节阀 200×160	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：200×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 87 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
162	0307030031276	风管蝶阀 100×100	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：100×100 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	176.000					
163	0307030031277	风管蝶阀 120×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：120×120 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 88 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
164	0307030031278	风管蝶阀 160×120	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：160×120 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	50.000					
165	0307030031279	风管蝶阀 200×160	1. 名称：风管蝶阀 2. 型号、规格：200×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 89 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
166	0307030011280	70℃防火调节阀 200×160	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：200×160 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	2.000					
167	0307030011281	70℃防火调节阀 700×200	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：700×200 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 90 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
168	0307030011282	电动调节阀 500×250	1. 名称：电动调节阀 2. 型号、规格：500×250 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
169	0307030011283	电动调节阀 750×320	1. 名称：电动调节阀 2. 型号、规格：750×320 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 91 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
170	0307030011284	电动调节阀 1200×250	1. 名称：电动调节阀 2. 型号、规格：1200×250 3. 质量、类型：综合考虑 4. 支架形式、材质：综合考虑 5. 其他满足设计及验收规范要求 6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
171	0307030071285	防雨百叶风口 250×160	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：250×160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
172	0307030071286	防雨百叶风口 500×200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500×200 3. 材质：铝合金	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 92 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
173	0307030071287	防雨百叶风口 500×250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500×250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	4.000					
174	0307030071288	防雨百叶风口 630×400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：630×400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
175	0307030071289	防雨百叶风口 750×320	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：750×320 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	5.000					
176	0307030071290	防雨百叶风口 1200×	1. 名称：防雨百叶风口	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 93 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		250	2. 规格：1200×250 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
177	0307030071291	单层百叶风口 250×160	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：250×160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	2.000					
178	0307030071292	单层百叶风口 250×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：250×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	2.000					
179	0307030071293	单层百叶风口 300×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300×300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 94 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
180	0307030071294	单层百叶风口 500×300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500×300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
181	0307030071295	单层百叶风口 700×500	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：700×500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
182	0307030071296	单层百叶风口 800×160	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800×160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	121.000					
183	0307030071297	单层百叶风口 1000×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1000×200	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 95 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
184	0307030071298	双层百叶风口 100×100	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：100×100 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	13.000					
185	0307030071299	双层百叶风口 350×200	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：350×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	1.000					
186	0307030071300	双层百叶风口 400×300	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：400×300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 96 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
187	0307030071301	双层百叶风口（带阀） 500×300	1. 名称：双层百叶风口（带阀） 2. 规格：500×300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	2.000					
188	0307030071302	送风口 400×150	1. 名称：送风口 2. 规格：400×150 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	26.000					
189	0307030071303	送风口 500×150	1. 名称：送风口 2. 规格：500×150 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	25.000					
190	0307030071304	送风口 700×150	1. 名称：送风口 2. 规格：700×150 3. 材质：铝合金	个	246.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 97 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
191	0307030071305	送风口 1000×200	1. 名称：送风口 2. 规格：1000×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	6.000					
192	0307030071306	回风口(单层百叶带过滤网) 600×150	1. 名称：回风口(单层百叶带过滤网) 2. 规格：600×150 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	26.000					
193	0307030071307	回风口(单层百叶带过滤网) 700×150	1. 名称：回风口(单层百叶带过滤网) 2. 规格：700×150 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 98 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
194	0307030071308	回风口(单层百叶带过滤网) 850×150	1. 名称：回风口(单层百叶带过滤网) 2. 规格：850×150 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	246.000					
195	0307030071309	回风口(单层百叶带过滤网) 1200×200	1. 名称：回风口(单层百叶带过滤网) 2. 规格：1200×200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	6.000					
196	0307030201310	消声弯头 200×160	1. 名称：消声弯头 2. 规格：200×160 3. 材质：按设计 4. 形式：按设计 5. 质量：按设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 99 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 支架形式、材质：按设计 7. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
197	0307030201311	消声弯头 250×160	1. 名称：消声弯头 2. 规格：250×160 3. 材质：按设计 4. 形式：按设计 5. 质量：按设计 6. 支架形式、材质：按设计 7. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	个	2.000					
198	0307030201312	消声弯头 320×200	1. 名称：消声弯头 2. 规格：320×200 3. 材质：按设计 4. 形式：按设计 5. 质量：按设计 6. 支架形式、材质：按设计 7. 其他：满足设计、招标文件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 100 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求							
199	0307030201313	消声弯头 400×200	1. 名称：消声弯头 2. 规格：400×200 3. 材质：按设计 4. 形式：按设计 5. 质量：按设计 6. 支架形式、材质：按设计 7. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	3.000					
200	0307030201314	消声弯头 500×200	1. 名称：消声弯头 2. 规格：500×200 3. 材质：按设计 4. 形式：按设计 5. 质量：按设计 6. 支架形式、材质：按设计 7. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	1.000					
201	0307030201315	消声弯头 700×250	1. 名称：消声弯头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 101 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：700×250 3. 材质：按设计 4. 形式：按设计 5. 质量：按设计 6. 支架形式、材质：按设计 7. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
202	0307020011316	镀锌钢板矩形风管 B≤ 320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤320 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计 要求：详设计，满足设计及规 范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计 及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求 的隔墙或楼板时应预埋管	m ²	743.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 102 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或防护套管,其钢板厚度为1.6mm 。风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 103 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
203	0307020011317	镀锌钢板矩形风管 B≤450 δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作，	m²	198.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 104 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
204	0307020011318	镀锌钢板矩形风管 B≤630 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤630 5. 板材厚度：δ=0.75mm	m ²	266.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 105 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管, 其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时, 应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作, 穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施, 且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。另未说明的均应满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 106 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
205	0307020011319	镀锌钢板矩形风管 B≤1000 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1000 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要	m ²	1547.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 107 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求的隔墙或楼板时应设预埋管或 防护套管,其钢板厚度为1.6mm 。风管与防护套管之间的缝隙应 用不燃且对人体无危害的柔性材 料封堵。风管穿过防火隔墙、楼 板和防火墙时,应采用厚度为2mm 的镀锌钢板制作,穿越处风管上 的防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0米范围内的风管应采用耐火 风管或风管外壁应采取防火保护 措施,且耐火极限不应低于该防 火分隔体的耐火极限。另未说明 的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质: 包含风管支 架、吊架制作安装, 安装方式详 设计, 满足设计及规范要求 10. 其它: 满足设计施工图、规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 108 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
206	0307020011320	镀锌钢板矩形风管 B≤1500 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤1500 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求：详设计，满足设计及规范要求 7. 接口形式：详设计，满足设计及规范要求 8. 其他：穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，其钢板厚度为1.6mm。 风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，应采	m²	12.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 109 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用厚度为2mm的镀锌钢板制作，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0米范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。另未说明的均应满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质：包含风管支架、吊架制作安装，安装方式详设计，满足设计及规范要求 10. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
207	0307040021321	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称：漏光试验、漏风试验 2. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m²	2767.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 110 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
208	0307030191322	风管柔性接口	1. 名称：风管柔性接口 2. 规格：综合考虑 3. 材质：详设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m ²	45.000					
209	0310020021323	设备支架	1. 材质：按设计 2. 形式：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	kg	1815.500					
210	0312010031324	支吊架除锈刷油	1. 除锈级别：按设计 2. 油漆品种：按设计 3. 结构类型：按设计 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：按设计	kg	12193.850					
211	0312090031325	不燃A级岩棉板 50mm	1. 绝热材料品种：不燃A级岩棉板	m ³	47.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 111 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 绝热厚度：50mm 3. 风管规格：综合考虑 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
212	0312090031326	不燃A级纤维增强硅酸钙板 8mm	1. 防火材料品种：不燃A级纤维增强硅酸钙板 8mm 2. 防火厚度：8mm 3. 风管规格：综合考虑 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m ³	7.650					
		分部小计								
		空调水系统								
213	0310010041327	去磷无缝紫铜管 Φ6.35	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接	m	544.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 112 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求							
214	0310010041328	去磷无缝紫铜管 Φ9.53	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求	m	1290.340					
215	0310010041329	去磷无缝紫铜管 Φ12.7	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	493.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 113 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求							
216	0310010041330	去磷无缝紫铜管 Φ15.88	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求	m	1386.650					
217	0310010041331	去磷无缝紫铜管 Φ19.05	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和施工规范验收的要	m	889.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 114 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 6. 警示带形式：满足设计和施工 规范验收的要求							
218	0310010041332	去磷无缝紫铜管 Φ22.2	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工 规范验收的要求	m	55.850					
219	0310010041333	去磷无缝紫铜管 Φ25.4	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和施工规范验收的要求	m	76.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 115 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求							
220	0310010041334	去磷无缝紫铜管 Φ28.6	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求	m	80.330					
221	0310010041335	去磷无缝紫铜管 Φ31.75	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施	m	108.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 116 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工规范验收的要求							
222	0310010041336	去磷无缝紫铜管 Φ38.1	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒水 3. 规格、压力等级：按设计 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工 规范验收的要求	m	693.540					
223	0310010061337	UPVC塑料给水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC塑料给水管 DN20 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施	m	89.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 117 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工规范验收的要求							
224	0310010061338	UPVC塑料给水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC塑料给水管 DN25 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和施工规范验收的要求 6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求	m	1415.670					
225	0310010061339	UPVC塑料给水管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调凝结水 3. 材质、规格：UPVC塑料给水管 DN32 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和施工规范验收的要求	m	277.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 118 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 警示带形式：满足设计和施工规范验收的要求							
226	0309030051340	分歧头	1. 材质、压力等级：按设计 2. 规格：综合考虑 3. 焊接方法：按设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	318.000					
227	0312080021341	管道保温 难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) 厚度20mm	1. 安装部位：室内综合 2. 材质：难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)，厚度20mm 3. 保温管径：综合考虑 4. 防结露保温厚度：详设计 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m ³	24.990					
228	0312010011342	管道刷油	1. 除锈级别：除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：按设	m ²	381.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 119 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 3. 标志色方式、品种、做法：详设计 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
229	0310020011343	管道支吊架	1. 材质：按设计 2. 管架形式：按设计	kg	2183.400					
230	0312010031344	支吊架除锈刷油	1. 除锈级别 ：按设计 2. 油漆品种 ：按设计 3. 结构类型 ：按设计 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：按设计	kg	2183.400					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
231	0313010171352	脚手架搭拆		项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 120 页 共 120 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011345	安全文明施工费			154025.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8870.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25805.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66932.53			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52417.04			
2	0313020021346	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031347	非夜间施工增加						
4	0313020041348	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051349	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061350	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081351	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	196172.45	
合计			196172.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	高温消防轴流风机PY-RF-1	台	1.00					
2	高温消防轴流风机PY-RF-2	台	1.00					
3	低噪声离心风机(事故风机)P-1-1	台	1.00					
4	防爆型轴流风机P-1-2	台	1.00					
5	低噪声离心风机P-1-4	台	1.00					
6	低噪声离心风机P-1-3	台	1.00					
7	低噪声离心风机P-1-5	台	1.00					
8	混流风机JY-RF-1	台	1.00					
9	柜式离心风机KEA-RF-1	台	1.00					
10	油烟净化器	台	1.00					
11	压力传感器	个	6.00					
12	阻抗复合式消声器500×200	节	4.00					
13	阻抗复合式消声器500×250	节	2.00					
14	阻抗复合式消声器550×250	节	1.00					
15	阻抗复合式消声器1000×800	节	1.00					
16	排烟阀远程控制装置	台	17.00					
17	天花板管道式换气扇，自带止回阀L=100m³/h	台	33.00					
18	天花板管道式换气扇，自带止回阀L=150m³/h	台	137.00					
19	天花板管道式换气扇，自带止回阀L=200m³/h	台	19.00					
20	天花板管道式换气扇，自带止回阀L=250m³/h	台	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	天花板管道式换气扇，自带止回阀L=300m³/h	台	4.00					
22	天花板管道式换气扇，自带止回阀L=450m³/h	台	1.00					
23	方形壁式风机520m³/h	台	1.00					
24	方形壁式风机760m³/h	台	1.00					
25	壁式轴流风机XBDZ-A-2.5	台	3.00					
26	风管蝶阀120×120	个	15.15					
27	防雨百叶风口(带防鼠网)1000×800	个	1.01					
28	防雨百叶风口200×160	个	9.09					
29	防雨百叶风口250×200	个	4.04					
30	防雨百叶风口300×300	个	1.01					
31	防雨百叶风口300×350	个	1.01					
32	防雨百叶风口320×200	个	1.01					
33	防雨百叶风口400×500	个	1.01					
34	防雨百叶风口500×200	个	10.10					
35	防雨百叶风口500×500	个	1.01					
36	防雨百叶风口600×600	个	1.01					
37	防雨百叶风口630×250	个	1.01					
38	防雨百叶风口630×320	个	1.01					
39	防雨百叶风口800×400	个	1.01					
40	防雨百叶风口1500×1500	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 3 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	防雨百叶风口2400×2000	个	1.01					
42	防雨百叶风口2500×2500	个	1.01					
43	手动对开多叶调节阀160×120	个	3.03					
44	手动对开多叶调节阀200×160	个	2.02					
45	手动对开多叶调节阀250×200	个	1.01					
46	手动对开多叶调节阀320×160	个	3.03					
47	电动对开多叶调节阀500×500	个	1.01					
48	电动多叶排烟口1200×500	个	1.01					
49	电动多叶排烟口1500×400	个	5.05					
50	电动多叶送风口1000×(1500+250)	个	6.06					
51	电动挡烟垂壁（不燃防火帆布）	m	134.10					
52	单层百叶风口100×100	个	8.08					
53	单层百叶风口200×100	个	1.01					
54	单层百叶风口200×150	个	2.02					
55	单层百叶风口200×200	个	3.03					
56	单层百叶风口300×200	个	10.10					
57	单层百叶风口500×400	个	1.01					
58	单层百叶风口700×400	个	1.01					
59	单层百叶风口320×200	个	1.01					
60	单层百叶风口300×300	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	单层百叶排烟口1200×2500	个	1.01					
62	单层百叶排烟口1500×2400	个	11.11					
63	70℃防火调节阀160×120	个	1.01					
64	70℃防火调节阀160×160	个	1.01					
65	70℃防火调节阀200×160	个	3.03					
66	70℃防火调节阀250×120	个	1.01					
67	70℃防火调节阀630×250	个	1.01					
68	70℃防火调节阀 Φ 100	个	124.23					
69	70℃防火调节阀200×200	个	3.03					
70	70℃防火调节阀300×300	个	1.01					
71	150℃防火调节阀1300×2600	个	1.01					
72	280℃防火调节阀800×250	个	12.12					
73	280℃防火调节阀800×450	个	5.05					
74	280℃防火调节阀900×250	个	5.05					
75	280℃防火调节阀1250×320	个	2.02					
76	280℃排烟阀(常闭)800×250	个	11.11					
77	280℃排烟阀(常闭)900×250	个	1.01					
78	280℃排烟防火阀(常开)1400×2350	个	1.01					
79	280℃排烟防火阀(常开)800×2700	个	2.02					
80	镀锌钢板 δ =0.75mm	m²	2414.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段： /
 第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	镀锌钢板 δ=1.0mm	m ²	774.34					
82	镀锌钢板 δ=1.2mm	m ²	414.51					
83	镀锌钢板 δ=1.5mm	m ²	271.02					
84	酚醛防锈漆各种颜色	kg	454.91					
85	酚醛调和漆各色	kg	395.13					
86	不燃A级岩棉板50mm	m ³	74.99					
87	不燃A级纤维增强硅酸钙板8mm	m ³	12.00					
88	全新风处理机组XF-1-1	台	1.00					
89	全新风处理机组XF-2-1	台	1.00					
90	全新风处理机组XF-2-2	台	1.00					
91	全新风处理机组XF-3-1	台	1.00					
92	全新风处理机组XF-3-2	台	1.00					
93	全新风处理机组XF-4-1	台	1.00					
94	全新风处理机组XF-4-2	台	1.00					
95	全新风处理机组XF-5-1	台	1.00					
96	全新风处理机组XF-6-1	台	1.00					
97	全热交换器L=500m³/h，功率N=365/380w，机外余压：100Pa	台	2.00					
98	全热交换器L=1000m³/h，功率N=0.35*2kw，机外余压：122Pa	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】 标段：/ 第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
99	全热交换器L=1500m³/h，功率N=0.35*2kw, 机外余压：128Pa	台	1.00					
100	多联空调系统室内机FP-22	台	20.00					
101	多联空调系统室内机FP-25	台	6.00					
102	多联空调系统室内机FP-32	台	14.00					
103	多联空调系统室内机FP-36	台	11.00					
104	多联空调系统室内机FP-45	台	46.00					
105	多联空调系统室内机FP-50	台	21.00					
106	多联空调系统室内机FP-56	台	34.00					
107	多联空调系统室内机FP-63	台	145.00					
108	多联空调系统室内机FP-125(高静压)	台	6.00					
109	多联空调系统室外机14AX	台	4.00					
110	多联空调系统室外机19AX	台	6.00					
111	多联空调系统室外机120AX	台	1.00					
112	多联空调系统室外机190AX	台	1.00					
113	多联空调系统室外机180AX	台	1.00					
114	多联空调系统室外机170AX	台	2.00					
115	多联空调系统室外机160AX	台	1.00					
116	多联空调系统室外机150AX	台	2.00					
117	多联空调系统室外机135AX	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
118	回风净化器700×250	台	26.00					
119	回风净化器800×250	台	25.00					
120	回风净化器950×250	台	246.00					
121	回风箱1150×350×250	个	246.00					
122	阻抗复合式消声器200×160	节	2.00					
123	阻抗复合式消声器250×160	节	1.00					
124	阻抗复合式消声器400×200	节	1.00					
125	阻抗复合式消声器450×200	节	4.00					
126	阻抗复合式消声器700×200	节	5.00					
127	风管蝶阀100×100	个	177.76					
128	风管蝶阀160×120	个	50.50					
129	风管蝶阀200×160	个	2.02					
130	防雨百叶风口250×160	个	2.02					
131	防雨百叶风口500×250	个	4.04					
132	防雨百叶风口750×320	个	5.05					
133	单层百叶风口250×160	个	2.02					
134	单层百叶风口250×200	个	4.04					
135	单层百叶风口500×300	个	1.01					
136	单层百叶风口800×160	个	122.21					
137	双层百叶风口350×200	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
138	送风口400×150	个	26.26					
139	送风口500×150	个	25.25					
140	送风口700×150	个	248.46					
141	回风口(单层百叶带过滤网)600×150	个	26.26					
142	回风口(单层百叶带过滤网)700×150	个	25.25					
143	回风口(单层百叶带过滤网)850×150	个	248.46					
144	70℃防火调节阀700×200	个	5.05					
145	电动调节阀500×250	个	4.04					
146	电动调节阀750×320	个	5.05					
147	消声弯头200×160	个	1.00					
148	消声弯头250×160	个	2.00					
149	消声弯头320×200	个	2.00					
150	消声弯头400×200	个	3.00					
151	消声弯头500×200	个	1.00					
152	镀锌钢板 δ =0.5mm	m²	845.88					
153	镀锌钢板 δ =0.6mm	m²	226.45					
154	UPVC塑料给水管DN25	m	1443.98					
155	UPVC塑料给水管管件DN25	个	962.66					
156	UPVC塑料给水管DN32	m	282.62					
157	UPVC塑料给水管管件DN32	个	153.23					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】

标段： /

第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
158	型钢镀锌	kg	2292.57					
159	去磷无缝紫铜管 φ38.1	m	669.27					
160	去磷无缝紫铜管管件 φ38.1	个	432.77					
161	去磷无缝紫铜管 φ6.35	m	517.45					
162	去磷无缝紫铜管 φ9.53	m	1225.82					
163	去磷无缝紫铜管 φ12.7	m	468.51					
164	去磷无缝紫铜管 φ15.88	m	1317.32					
165	去磷无缝紫铜管 φ19.05	m	845.10					
166	去磷无缝紫铜管 φ22.2	m	53.06					
167	去磷无缝紫铜管 φ25.4	m	73.11					
168	去磷无缝紫铜管 φ28.6	m	76.31					
169	去磷无缝紫铜管 φ31.75	m	102.98					
170	去磷无缝紫铜管管件 φ31.75	m	90.41					
171	去磷无缝紫铜管管件 φ28.6	m	67.00					
172	去磷无缝紫铜管管件 φ25.4	m	74.88					
173	去磷无缝紫铜管管件 φ22.2	m	54.34					
174	去磷无缝紫铜管管件 φ19.05	m	895.81					
175	去磷无缝紫铜管管件 φ15.88	m	1711.13					
176	去磷无缝紫铜管管件 φ12.7	m	608.57					
177	去磷无缝紫铜管管件 φ9.53	m	1592.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
178	去磷无缝紫铜管管件 Φ6.35	m	672.14					
179	多联空调系统室外机40AX	台	1.00					
180	全热交换器L=3600m³/h，功率N=2.2kw, 机外余压：300Pa	台	1.00					
181	阻抗复合式消声器630×400	节	1.00					
182	阻抗复合式消声器700×250	节	3.00					
183	防雨百叶风口630×400	个	2.02					
184	双层百叶风口100×100	个	13.13					
185	双层百叶风口400×300	个	4.04					
186	消声弯头700×250	个	1.00					
187	单层百叶风口700×500	个	1.01					
188	天花板管道式换气扇，自带止回阀L=350m³/h	台	1.00					
189	阻抗复合式消声器630×250	节	1.00					
190	阻抗复合式消声器630×320	节	1.00					
191	阻抗复合式消声器800×400	节	1.00					
192	风管蝶阀160×160	个	2.02					
193	防雨百叶风口120×120	个	2.02					
194	防雨百叶风口160×160	个	1.01					
195	防雨百叶风口400×200	个	1.01					
196	手动对开多叶调节阀150×150	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
197	单层百叶风口150×150	个	7.07					
198	单层百叶排烟口1200×500	个	1.01					
199	280℃排烟阀(常闭)630×200	个	1.01					
200	低噪声离心风机P-1-6	台	1.00					
201	低噪声离心风机S-2-1	台	1.00					
202	低噪声离心风机S-3-1	台	1.00					
203	全新风处理机组XF-1-2	台	1.00					
204	多联空调系统室外机33.5AX	台	1.00					
205	阻抗复合式消声器800×250	节	1.00					
206	阻抗复合式消声器1200×250	节	1.00					
207	双层百叶风口（带阀）500×300	个	2.02					
208	电动调节阀1200×250	个	1.01					
209	防雨百叶风口1200×250	个	5.05					
210	70℃防火调节阀320×200	个	1.01					
211	单层百叶风口1000×200	个	5.05					
212	送风口1000×200	个	6.06					
213	回风口(单层百叶带过滤网) 1200×200	个	6.06					
214	回风净化器1300×300	台	6.00					
215	回风箱1400×400×250	个	6.00					
216	UPVC塑料给水管DN20	m	91.28					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 12 页 共 12 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
1	0304130011353	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格型号：综合考虑 3. 深化设计包含在报价中 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²						
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011354	安全文明施工费			11483.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		661.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1923.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4990.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3907.89			
2	0313020021355	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031356	非夜间施工增加						
4	0313020041357	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051358	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061359	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081360	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	607.23		明细详见表-12-1
2	暂估价	300000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	300000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		300607.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【抗震支架】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0301070011361	医用电梯 无障碍电梯 E-1#	1. 名称：医用电梯 无障碍电梯 E-1# 2. 层数：6层 3. 站数：6站 4. 提升高度、速度：提升高度18.6米，运行速度1.50m/s 5. 配线材质、规格、敷设方式：含配套电梯井道内配电箱至电梯轿厢电缆供应及安装 6. 轿厢门、边框安装要求：含电梯轿厢门、边框安装 7. 其他要求：电梯轿箱、电梯轿箱内对讲分机由电梯厂家配套提供，其他详见设计文件及技术要求 8. 防火控制装置调试：含防火装置调试 9. 运转调试要求：含运转调试至合格验收标准	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段： /

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、电气安装、对讲设备、报警设备、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 11. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
2	0301070011362	无障碍电梯兼消防电梯 E-2#	1. 名称：无障碍电梯兼消防电梯 E-2# 2. 层数：6层 3. 站数：6站 4. 提升高度、速度：提升高度18.6米，运行速度1.50m/s 5. 配线材质、规格、敷设方式：含配套电梯井道内配电箱至电梯轿厢电缆供应及安装	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 轿厢门、边框安装要求：含电梯轿厢门、边框安装 7. 其他要求：电梯轿箱、电梯轿箱内对讲分机由电梯厂家配套提供，其他详见设计文件及技术要求 8. 防火控制装置调试：含防火装置调试 9. 运转调试要求：含运转调试至合格验收标准 10. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、电气安装、对讲设备、报警设备、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 11. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段： /

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
3	0301070011363	医用电梯 无障碍电梯 E-3#	1. 名称：医用电梯 无障碍电梯 E-3# 2. 层数：4层 3. 站数：4站 4. 提升高度、速度：提升高度11.4米，运行速度1.50m/s 5. 配线材质、规格、敷设方式：含配套电梯井道内配电箱至电梯轿厢电缆供应及安装 6. 轿厢门、边框安装要求：含电梯轿厢门、边框安装 7. 其他要求：电梯轿箱、电梯轿箱内对讲分机由电梯厂家配套提供，其他详见设计文件及技术要求 8. 防火控制装置调试：含防火装置调试 9. 运转调试要求：含运转调试	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			至合格验收标准 10. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、电气安装、对讲设备、报警设备、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 11. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
4	0313020071371	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011364	安全文明施工费			16478.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		949.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2760.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7160.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5607.83			
2	0313020021365	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031366	非夜间施工增加						
4	0313020041367	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051368	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061369	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081370	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	21371.37	
合计			21371.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 5#楼 【电梯工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段：/

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0401010011372	坡面放坡人工挖土方	1. 土壤类别：综合，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、石、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2. 挖土部位、深度、方式：综合考虑 3. 适用范围：支护坡面人工放坡等 4. 修整边坡壁面、基底夯实、排水等综合考虑在报价中 5. 计算规则：按设计图示尺寸和有关规定计算 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 人工捡底及死角开挖、施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、相	m³	1084.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
2	0401010021373	挖沟槽土石方	1. 土壤类别：综合，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、石、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2. 挖土部位、深度、方式：综合考虑 3. 适用范围：包括但不限于格构梁、柱、基础等 4. 修整边坡壁面、基底夯实、排水等综合考虑在报价中 5. 计算规则：按设计图示尺寸和有关规定计算 6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 人工捡底及死角开挖、施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑	m³	271.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0401030021374	土石方弃置	1. 废弃料品种：综合普通土、杂填土、软弱土、腐植土、耕作土、清表土、建渣、垃圾、淤泥、杂草、树兜、灌木乔木（除移栽外）沙石、渣土、砼、钢筋砼以及砖砌体等地下所有类型障碍物等综合考虑 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用	m³	1355.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 5. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	自编0011375	堆场费消纳费		m³	1355.340					
5	0105030011376	格构梁柱C25	1. 构件类型、部位、高度、截面尺寸：详见施工图 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料要求：骨料、粒径综合考虑 5. 商品砼所有外加剂、各种泵送费用（含电费、油费、水费等）等费用均包含在综合单价中 6. 混凝土运输及运距综合考虑，	m³	373.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算不做调整 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
6	0102020071377	锚杆(锚索)钻孔、灌浆	1. 地层情况：投标人根据现场勘 查、地勘报告等综合考虑 2. 锚杆(索)类型、部位：护坡 3. 钻孔深度：根据设计图纸综合 考虑，深度超过设计深度不少于 0.5m 4. 钻孔直径：110mm ，倾角综 合考虑 5. 杆体材料品种、规格、数量： 钢筋(另计) 6. 浆液种类、强度等级：M30锚 固砂浆 7. 锚杆钻孔采用无水钻进方式成 孔，土层钻进时应同时跟进 Φ 80PVC管，用高压气清除孔壁岩 /土屑	m	504.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 压浆管：详设计 9. 其它：架线环钢管，锚具、锚板、锚索套管、注浆管、定位器、对中支架、扩大头、紧环箍、承压型囊、铁丝等图示内容综合考虑在综合单价内 10. 废弃物外运：成孔过程中所产生的废弃物（泥浆、土方、石方、砂、砾石等废弃物）投标人须运出，其堆场、运距、贴补综合考虑，不单独计取费用； 11. 为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范、设计、主要材料设备及品牌选用表等相关要求 12. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0105150011378	非预应力锚杆 制作安装	1. 钢筋种类、规格：主筋螺纹	t	1.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E ϕ 25	钢HRB400E ϕ 25，附加钢筋、定位钢筋等详设计 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 弧形钢筋、异形钢筋，其费用包括在综合单价内 4. 钢筋无论采用焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 钢筋施工搭接导致的箍筋加密工程量费用包含在本综合单价中 6. 锚杆支架钢筋应与锚杆体焊接牢靠，按2.5m间距布设支架 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0105150011379	现浇构件钢筋 HPB300圆	1. 钢筋种类、规格：圆钢	t	4.887					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		钢 $\phi 8 \sim \phi 10$	HPB300 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 弧形钢筋、异形钢筋，其费用包括在综合单价内 4. 钢筋无论采用焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 5. 钢筋施工搭接导致的箍筋加密工程量费用包含在本综合单价中 6. 采取预留预埋或植筋方式施工，均包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0105150011380	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 $\phi 12 \sim \phi 14$	t	14.218					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 弧形钢筋、异形钢筋，其费用包括在综合单价内 4. 钢筋无论采用焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 钢筋施工搭接导致的箍筋加密工程量费用包含在本综合单价中 6. 采取预留预埋或植筋方式施工，均包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0105150011381	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭	t	1.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接综合考虑，费用包括在综合单价内 3. 弧形钢筋、异形钢筋，其费用包括在综合单价内 4. 钢筋无论采用焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 钢筋施工搭接导致的箍筋加密工程量费用包含在本综合单价中 6. 采取预留预埋或植筋方式施工，均包含在本综合单价中 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	0406010291382	沉降缝	1. 材料品种：沥青麻筋 2. 沉降缝规格：宽度30mm 3. 沉降缝部位：综合，格构梁格构10-20米设置一道，砖砌截	m	116.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水沟每15-20米及转弯处； 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
12	0402010221383	砖砌截水沟	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩标准砖 2. 沟净空截面尺寸：详施工图 3. 砌筑砂浆强度等级：M10水泥 砂浆 4. 伸缩缝填塞：水沟每15-20米 及转弯处应设置沉降缝, 缝宽2cm , 缝间用沥青麻丝嵌缝（另计） 5. 综合单价包含完成截水沟的所有 工作内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	139.330					
13	0112010011384	2cm厚防水砂浆抹面-截 水沟	1. 墙体类型：综合 2. 2cm厚防水砂浆抹面：掺5%防 水剂	m²	278.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 部位：截水沟 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求							
14	0105070041385	截水沟跌水	1. 截水沟跌水净宽：0.7m 2. 沟底混凝土强度等级：商品混凝土 C30 3. 侧壁为M10水泥砂浆砌MU30片石，厚度400mm 4. 具体尺寸及要求详设计，截水沟设计水力坡度为最大10%，同一段跌高不超过1m 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	32.000					
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段：/

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	0411020031394	格构梁柱模板	1. 构件类型：模板及支架安拆 格构梁柱 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：木模、组合钢模板、砖胎膜（设计注明除外）、铝模、竹胶合板、复合模板等，综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等，综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输	m ²	1137.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼等所有费用 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计、招标文件或合同约定的相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011386	安全文明施工费			36073.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1288.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7612.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17334.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9838.28			
2	0117070021387	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031388	非夜间施工照明						
4	0117070041389	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051390	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0117070061391	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0117070071392	已完工程及设备保护费						
8	0117070081393	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	245.65					
2	柴油(机械)	L	2064.53					
3	汽油(机械)	L	13.55					
4	商品混凝土C25	m³	374.91					
5	其他材料费	元	1518.80					
6	塑料管 φ 80	m	529.20					
7	速凝剂	kg	391.36					
8	水泥42.5	kg	9783.90					
9	中砂	m³	15.34					
10	铁件	kg	101.77					
11	圆钢综合	t	0.10					
12	焊条(高强钢筋用)	kg	133.13					
13	麻丝	kg	62.96					
14	石油沥青30#	kg	252.14					
15	商品混凝土C30	m³	45.12					
16	湿拌砌筑砂浆M10	m³	16.33					
17	MU10页岩标准砖	千匹	17.96					
18	湿拌抹灰砂浆M10	m³	3.22					
19	防水剂	kg	125.37					
20	湿拌地面砂浆	m³	2.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	片(块)石MU30	m³	24.59					
22	复合模板	m²	280.63					
23	二等锯材	m³	6.96					
24	对拉螺栓	kg	168.32					
25	对拉螺栓塑料管	m	601.97					
26	HRB400E φ≤25	t	2.04					
27	HPB300圆钢 φ8～φ10	t	5.23					
28	HRB400 φ12～14	t	15.14					
29	HRB400 φ16	t	1.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 边坡与支护 【边坡与支护】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路工程-透水沥青								
1	0402020011395	路床（槽）整形	1. 路床碾压整型, 压实度≥93% 2. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 3. 夯填方式：人工、机械均综合考虑 4. 表面铺设一层土工布（200~500g/m²） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	1847.620					
2	0402020111396	300厚级配碎石垫层	1. 材料种类、配合比、厚度：300mm厚级配碎石垫层 2. 粒径要求：满足设计要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	1847.620					
3	0402020151397	200厚透水水泥稳定碎石基层	1. 垫层类型：综合考虑 2. 材料种类、配合比、厚度：200厚透水水泥稳定碎石基层	m²	1847.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 所有外加剂、各种泵送费用（含电费、油费、水费等）等费用均包含在综合单价中 4. 水泥稳定碎石基层运输及运距综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0402030061398	70厚大粒径透水沥青下面层	1. 沥青品种：商品透水沥青混凝土（下面层） 2. 材料品种：综合 3. 石料粒径：满足设计及规范要求 4. 掺和料：按设计 5. 厚度：70mm 6. 运距：投标人勘察现场自行考虑 7. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 8. 混凝土的输送方式及涉及相	m²	1847.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			应费用投标人综合考虑进入报价 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
5	0402030061399	30厚透水沥青上面层	1. 沥青品种：商品透水沥青混凝土（上面层） 2. 材料品种：综合 3. 石料粒径：满足设计及规范要求 4. 掺和料：按设计 5. 厚度：30mm 6. 运距：投标人勘察现场自行考虑 7. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 8. 混凝土的输送方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价 9. 其他：满足设计、规范、相	m ²	1847.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
6	0402040041400	600*200*150厚芝麻灰烧面花岗岩路缘石	1. 材料：600*200*150厚芝麻灰烧面花岗岩路缘石 2. 尺寸：150mm厚×200mm高×600mm长 3. 形状：一字型 4. 嵌缝材料种类：铺贴完成后用同色水泥砂浆封闭所有接缝 5. 垫层、基础：C20细石混凝土厚度及尺寸详设计 6. 综合单价包含石材预拼、拼花、酸洗、打蜡、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、开（拉）槽、勾缝、防碱、防水、防风化、防污处理等应满足施工验收规范 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计、招标文件或合同约定的相关要求	m	385.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		青石板碎拼								
7	0402020011401	素土夯实	1. 路床碾压整型, 压实度≥93% 2. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 3. 夯填方式：人工、机械均综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	216.650					
8	0402020111402	150厚级配碎石垫层	1. 材料种类、配合比、厚度：150mm厚级配碎石垫层 2. 粒径要求：满足设计要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	216.650					
9	0403050011403	100厚C20混凝土垫层	1. 材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层 2. 粒径要求：满足设计要求 3. 其他：满足设计、规范、相	m³	21.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
10	0402030081404	30厚灰色青石板碎拼	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：30厚灰色青石板碎拼 3. 嵌缝要求：变数5~8，最长边≤800，留缝5~8mm，其余要求详设计 4. 综合单价包含石材预拼、拼花、酸洗、打蜡、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、开（拉）槽、勾缝、防碱、防水、防风化、防污处理等应满足施工验收规范 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	216.650					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		人行透水铺装								
11	0402040011405	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 5. 压实度≥90% 2. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 3. 夯填方式：人工、机械均综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	546.860					
12	0402040031406	80厚C25商品混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：80mm，光面 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	546.860					
13	0402030081407	30厚花岗石颗粒面层	1. 块料品种、规格：30厚2~5mm 粒径高分子高透水花岗石颗粒 2. 垫层：综合 3. 材料品种、规格、品牌、颜色：详设计 4. 综合单价包含拼花、酸洗、	m²	546.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			打蜡、磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、开（拉）槽、勾缝（嵌缝）、防碱、防水、防风化、防污处理等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		交安工程								
14	0402050191408	成品橡胶车挡	1. 材料类型：成品橡胶车挡，采用优质橡胶 5kg级 2. 外形尺寸：460mm长×160mm宽×110mm高 3. 规格、型号：详施工图 4. 按设计位置放线，将定位器放置在设计位置上，打孔；用M12x100膨胀螺栓将车轮定位器固定于楼地面上 5. 综合单价包括采购、运输、	对	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装、配件等所有费用 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0402050191409	成品橡胶减速带	1. 材料品种：成品优质耐压高强橡胶减速带 2. 规格、型号：详施工图，宽度350mm，高50mm 3. 端头端节按黄色、黑色相间放置于路面，每块减速带采用四个8*8mm镀锌膨胀螺栓固定于地面 4. 综合单价包括采购、运输、安装、配件等所有费用 5. 设置于坡道出入口及路口两端，距离两侧车道线等于或大于500mm 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	12.000					
16	0402050071410	停车区车位线及编号	1. 车位标线：线宽150mm, 白色	m ²	110.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 车位号：冷涂，高250mm 3. 图案类型：字体采用交通标志专用字体 4. 具体做法及要求详设计 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0402050071411	停车区无障碍及新能源充电标识	1. 车位标线：车位线宽150mm，白色，无障碍区标识见设计 2. 车位号：冷涂，高250mm 3. 图案类型：字体采用交通标志专用字体 4. 具体做法及要求详设计 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m ²	22.630					
18	0402050071412	车行道标线及导向标记	1. 材料品种、工艺：交通专用漆，具体要求详设计 2. 线型、图案类型：综合 3. 规格尺寸：综合考虑	m ²	82.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计、招标文件或合同约定的相关要求							
		分部小计								
		非机动车停车区及其他								
19	0101010041413	挖槽坑土方	1. 类别：综合，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、石、建渣垃圾、杂草、灌木、乔木及树兜等 2. 挖土部位、深度、方式：综合考虑 3. 适用范围：包含但不限于独立基础、集水坑、排水沟、基坑等 4. 修整边坡壁面、基底夯实、排水等综合考虑在报价中 5. 计算规则：按设计图示尺寸和有关规定计算	m³	23.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 场内运输方式、距离、堆置：综合考虑 7. 人工捡底及死角开挖、施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0101030011414	回填方	1. 密实度要求：符合规范和设计要求 2. 填方材料品种：合格土，夯实容重、密实度满足规范要求 3. 填方粒径要求：综合，符合规范和设计求 4. 填方来源、运距：由投标人踏勘现场后自行确定，投标报价时应充分考虑现场情况、场内外运距等，综合考虑在综合单价中 5. 其它：投标人应充分考虑满	m³	20.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范及合同的要求							
21	0101030021415	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m³	3.170					
22	0105010011416	垫层	1. 素土夯实(压实系数符合设计要求) 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15 4. 混凝土拌合料要求：骨料、粒径综合考虑 5. 商品砼所有外加剂、各种泵送费用（含电费、油费、水费	m³	1.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等）等费用均包含在综合单价中 6. 混凝土运输及运距综合考虑， 结算不做调整 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
23	0105010031417	商品混凝土基础 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合设计 和规范要求 4. 混凝土的所有外加剂费用（包 括且不限于膨胀纤维抗裂剂）、 泵送费（含电费、油费、水费等 ）等费用含在综合单价内，结算 时不因配合比、运输泵送方式不 同、石料种类及粒径不同而调整 单价 5. 混凝土的输送方式综合, 相关 费用投标人在投标单价中综合	m³	1.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、 施工验收规范及招标文件要求							
24	0105160021418	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：详设计图综合 2. 铁件尺寸：详设计图综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件 外露部分的防腐、涂刷油漆详设计综合 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	t	0.180					
25	0106070021419	车棚围栏	1. 材料品种、规格：成品铁栅围栏 2. 主立柱Φ76钢管立柱，L40× 5边框，次立柱Φ16管立柱，其 余连接件详设计 3. 围栏高度、排布间距详见图纸 4. 具体做法详设计图纸，综合	m²	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价包含预留预埋、连接固定、除锈防腐防火等完成本项工作的所有内容 5. 综合单价包含设置出入门的价格，业主可根据需要选择样式、颜色 6. 其他要求详西南18J812-51 自行车棚 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
26	0106020011420	车棚钢屋架	1. 钢材品种、规格：上弦Φ50 钢管，下弦Φ16钢管，支撑Φ14 钢管，其余详设计 2. 屋架跨度、安装高度：跨度 7.3m，安装高度2.5m 3. 具体做法详设计图纸，综合单价包含预留预埋、连接固定、除锈防腐防火等完成本项工作的所有内容	t	1.218					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 业主可根据需要选择样式、颜色 5. 其他要求详西南18J812-51 自行车棚 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
27	0109010021421	合成树脂瓦屋面	1. 型材品种、规格：合成树脂瓦 2. 具体做法详设计图纸，综合单价包含预留预埋、连接固定、除锈防腐防火等完成本项工作的所有内容 3. 业主可根据需要选择样式、颜色 4. 其他要求详西南18J812-51 自行车棚 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	137.520					
28	0503050101422	成品休闲坐凳	1. 尺寸：2400mm*765mm*450mm	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 座椅规格、颜色：详设计，业 主可根据需要选择样式、颜色 3. 成品坐凳，综合单价包括采购 、运输、安装等所有费用 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
29	0411020011431	垫层模板	1. 构件类型：模板及支架安拆 垫层，包括砖砌截水沟、跌水 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：木模、组合钢模板 、砖胎膜、铝模、竹胶合板、复 合模板等，综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架 等，综合考虑	m ²	109.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼等所有费用 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计、招标文件或合同约定的相关要求							
30	0411020021432	基础模板	1. 构件类型：模板及支架安拆基础 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：木模、组合钢模	m²	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板、砖胎膜、铝模、竹胶合板、复合模板等，综合考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等，综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 综合单价内应包含模板及支架（撑）等的制作、安装、拆除、清理并刷隔离剂、维修、维护、整理堆放、场内外运输等以及需要采用对拉螺栓、拉片或其他堵眼等所有费用 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计、招标文件或合同约定的相关要求							
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0411090011423	安全文明施工费			41701.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1489.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8800.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20038.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11373.11			
2	0411090021424	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031425	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041426	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051427	行车、行人干扰						
6	0411090061428	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0411090071429	已完工程及设备保护费						
8	0411090081430	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	31777.61	
合计			31777.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	1268.76					
2	汽油(机械)	L	105.64					
3	柴油(机械)	L	1787.79					
4	商品混凝土C20	m³	23.79					
5	水	m³	331.20					
6	商品混凝土C25	m³	33.31					
7	碎石20~60mm	m³	541.49					
8	碎石20~40mm	m³	153.60					
9	碎石5~20mm	m³	80.71					
10	钢材综合	kg	184.50					
11	焊条综合	kg	10.66					
12	二等锯材	m³	0.35					
13	加工铁件	kg	2.42					
14	电焊丝	kg	1.61					
15	螺栓综合	kg	4.63					
16	商品混凝土C15	m³	1.29					
17	铁件	kg	22.62					
18	复合模板	m²	31.40					
19	干混地面砂浆	t	21.42					
20	养护塑料薄膜	m²	1884.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	2~5mm粒径高分子高透水花岗石颗粒拌合料	t	34.14					
22	膨胀螺栓	套	156.00					
23	成品钢屋架	t	1.22					
24	喷砂嘴	个	0.39					
25	胶管 φ 50	m	0.99					
26	红丹酚醛防锈漆	kg	17.22					
27	汽油	L	7.48					
28	商品透水沥青混合物(压实)	m³	187.35					
29	土工布（200~500g/m²）	m²	2060.44					
30	商品水稳层(压实)	m³	376.91					
31	铁栅围栏	m²	78.00					
32	30厚灰色青石板碎拼	m²	218.87					
33	600*200*150厚芝麻烧面花岗岩路缘石	m	404.44					
34	氯化橡胶标线漆	kg	119.98					
35	稀释剂	kg	4.01					
36	合成树脂瓦	m²	159.50					
37	成品休闲坐凳(成品)	m	5.00					
38	成品橡胶车挡560×160×110	对	43.00					
39	成品橡胶减速带350×50	m	12.00					
40	商品细石混凝土C20	m³	5.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0501010101433	整理绿化用地	1. 整地要求：耨平耙细，去除杂物达到设计要求 2. 土质要求：满足种植要求 3. 取土运距：投标人自行考虑 4. 挖填厚度：≤300mm的挖、填、运、找平 5. 弃渣运距：综合考虑 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	480.310					
2	0501010091434	种植土回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的种植土 2. 填方厚度：250mm 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：利用或外购综合考虑 5. 运输距离：综合考虑 6. 回填方式：人工和机械综合，堆坡造型、边角部位需人工进	m³	489.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行回填和夯实处理的相关费用均包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0501020011435	栽植香樟（胸径15CM）	1. 乔木种类：香樟 2. 乔木规格：胸径15cm 高度、冠幅满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 and 地方的规定要求 6. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、草绳绕树干、树身涂白等考虑在综合单价中 7. 种植穴、槽以换土及植土来	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 8. 植株必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛，体型优美，同种苗木的规格大小应统一，孤植树应树形姿态优美、冠形圆整耐看 9. 浇水、施有机复合肥及有机肥，搂平耙细、去除杂物、平整度和坡度符合设计要求，费用由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、土球、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 养护期：综合单价包含竣工验收之后3个月内根据规范要求 进行保存、成活养护的费用 12. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0501020011436	栽植银杏（胸径18CM）	1. 乔木种类：银杏 2. 乔木规格：胸径18cm 高度、冠幅满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家 和地方的规定要求 6. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、草绳绕树干、树身涂白等考虑在综合单价中	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 种植穴、槽以换土及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 8. 植株必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛，体型优美，同种苗木的规格大小应统一，孤植树应树形姿态优美、冠形圆整耐看 9. 浇水、施有机复合肥及有机肥，搂平耙细、去除杂物、平整度和坡度符合设计要求，费用由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、土球、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水费、药物等 11. 养护期：综合单价包含竣工验收之后3个月内根据规范要求进行保存、成活养护的费用 12. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0501020011437	栽植朴树（胸径15CM）	1. 乔木种类：朴树 2. 乔木规格：胸径15cm 高度、冠幅满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 6. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、草绳绕树干、树身涂白	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等考虑在综合单价中 7. 种植穴、槽以换土及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 8. 植株必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛，体型优美，同种苗木的规格大小应统一，孤植树应树形姿态优美、冠形圆整耐看 9. 浇水、施有机复合肥及有机肥，搂平耙细、去除杂物、平整度和坡度符合设计要求，费用由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、土球、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 11. 养护期：综合单价包含竣工验收之后3个月内根据规范要求进行保存、成活养护的费用 12. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0501020011438	栽植桂花（胸径12CM）	1. 乔木种类：桂花 2. 乔木规格：胸径12cm 高度、冠幅满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求 6. 生根催芽、大树排水、灌水	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土堰、草绳绕树干、树身涂白等 考虑在综合单价中 7. 种植穴、槽以换土及植土来源 和回填，由投标人自行考虑进入 综合单价 8. 植株必须健康、新鲜、无病虫 害、无缺乏矿物质症状，生长旺 盛，体型优美，同种苗木的规格 大小应统一，孤植树应树形姿态 优美、冠形圆整耐看 9. 浇水、施有机复合肥及有机肥 ，搂平耙细、去除杂物、平整度 和坡度符合设计要求，费用由投 标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、 包装、采购运输、上车、下车、 堆场、土球、吊装、现场转运、 人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 11. 养护期：综合单价包含竣工验收之后3个月内根据规范要求进行保存、成活养护的费用 12. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0501020011439	栽植紫薇（胸径8CM）	1. 乔木种类：紫薇 2. 乔木规格：胸径8cm 高度、冠幅满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国家和地方的规定要求	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、草绳绕树干、树身涂白等考虑在综合单价中 7. 种植穴、槽以换土及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 8. 植株必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛，体型优美，同种苗木的规格大小应统一，孤植树应树形姿态优美、冠形圆整耐看 9. 浇水、施有机复合肥及有机肥，搂平耙细、去除杂物、平整度和坡度符合设计要求，费用由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、土球、吊装、现场转运、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 11. 养护期：综合单价包含竣工验收之后3个月内根据规范要求进行保存、成活养护的费用 12. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0501020011440	栽植腊梅（胸径6CM）	1. 乔木种类：腊梅 2. 乔木规格：胸径6cm 高度、冠幅满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，所用的除虫杀虫剂必须符合国	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			家和地方的规定要求 6. 生根催芽、大树排水、灌水土堰、草绳绕树干、树身涂白等考虑在综合单价中 7. 种植穴、槽以换土及植土来源和回填，由投标人自行考虑进入综合单价 8. 植株必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛，体型优美，同种苗木的规格大小应统一，孤植树应树形姿态优美、冠形圆整耐看 9. 浇水、施有机复合肥及有机肥，搂平耙细、去除杂物、平整度和坡度符合设计要求，费用由投标人自行考虑进入综合单价 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堆场、土球、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物等 11. 养护期：综合单价包含竣工验收之后3个月内根据规范要求进行保存、成活养护的费用 12. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0501020021441	栽植红叶石楠球（冠幅120cm）	1. 灌木苗木种类：红叶石楠球 2. 灌木苗木规格：冠幅120cm，高度满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑 5. 株距：符合规范及设计要求 6. 栽植需符合规范及设计要求，	株	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			反季节施工的费用包含在综合单价中 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 8. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 9. 养护期：2个月，保证成活 10. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0501020021442	栽植金森女贞球（冠幅120cm）	1. 灌木苗木种类：栽植金森女贞球 2. 灌木苗木规格：冠幅120cm，高度满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合考虑	株	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 株距：符合规范及设计要求 6. 栽植需符合规范及设计要求，反季节施工的费用包含在综合单价中 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 8. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 9. 养护期：2个月，保证成活 10. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	0501020021443	栽植山茶球（冠幅100cm）	1. 灌木苗木种类：山茶球 2. 灌木苗木规格：冠幅100cm，高度满足设计要求 3. 树冠饱满、树形优美、多侧枝 4. 苗木及建渣弃物运距：综合	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 株距：符合规范及设计要求 6. 栽植需符合规范及设计要求，反季节施工的费用包含在综合单价中 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 8. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 9. 养护期：2个月，保证成活 10. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	0501020021444	栽植红花继木（高度0.3m 冠幅0.25m 64株/m²）	1. 地被苗木种类：红花继木 2. 地被苗木规格：高度0.3m，冠幅0.25m，多分枝苗，密植不露土 3. 单位面积株数：64株/m²	m²	89.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 树型要求:株丛密集，株型丰满 5. 株距：符合规范及设计要求 6. 栽植需符合规范及设计要求，反季节施工的费用包含在综合单价中 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 8. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 9. 养护期：2个月，保证成活 10. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
13	0501020081445	栽植麦冬	1. 植物名称：麦冬 2. 植物规格:高度10~15cm，冠幅10~15cm，密植不见土 3. 植物配置方式：笼植苗, 密植	m²	1800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不露土 4. 弃物运距: 投标人自行在综合 单价内考虑 5. 施肥杀菌: 杀菌剂. 杀虫剂. 基 肥发酵鸡粪等. 6. 养护期: 1个月, 保证成活 7. 其他: 满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0504050011446	安全文明施工费			6919.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		547.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1194.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2190.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2986.90			
2	0504050021447	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0504050031448	非夜间施工照明						
4	0504050041449	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0504050051450	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0504050061451	反季节栽植影响措施						
7	0504050071452	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	0504050081453	已完工程及设备保护费						
9	0504050091454	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	种植土	m³	573.50					
2	柴油(机械)	L	306.87					
3	香樟（胸径15cm）	株	20.00					
4	水	m³	436.33					
5	肥料	kg	77.29					
6	杀虫剂	kg	20.74					
7	汽油(机械)	L	55.37					
8	树棍长2.2m	根	231.00					
9	其他材料费	元	28.65					
10	草绳	kg	381.90					
11	银杏 φ 18cm，高度750-800cm，冠幅400-450cm	株	10.00					
12	朴树 φ 15cm	株	10.00					
13	桂花 φ 12cm	株	15.00					
14	紫薇 φ 8cm	株	12.00					
15	腊梅 φ 6cm	株	10.00					
16	红花继木高度0.3m，冠幅0.25m	株	5706.24					
17	麦冬高度10-15cm，冠幅10-15cm	m²	1800.00					
18	红叶石楠球冠幅120cm	株	50.00					
19	金森女贞球冠幅120cm	株	40.00					
20	山茶球冠幅100cm	株	20.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【园林绿化工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	0304020181455	箱式变电站 1600kVA	1. 名称：箱式变电站 2. 型号：详设计 3. 容量（kVA）：1600kVA 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	台	1.000					
2	0405040021456	箱变基础	1. 名称：箱变基础 2. 做法：具体做法详施工图 3. 包含箱变基础、两侧工作井、挖填方、余土弃置、模板制安等完成该项工作的全部内容 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	座	1.000					
3	0304040171457	配电箱 APcdz1 Pe=72kW	1. 名称：配电箱 APcdz1 Pe=72kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：落地安装，含基础及支座 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内（含配电箱内所有设备、元器件等） 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、集中器及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
4	0304040171458	配电箱 APcdz2 Pe=30kW	1. 名称：配电箱 APcdz2 Pe=30kW 2. 型号、规格：详见系统图 3. 基础形式、材质、规格：详设计，满足设计及规范要求 4. 安装方式：+1.5m挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 6. 其他：含箱内所有元器件及调试、箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、补漆、端子接线及支架制作安装等 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
5	0304040161459	30kW直流充电桩	1. 名称：30kW直流充电桩 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	台	1.000					
6	0304040161460	7kW交流充电桩	1. 名称：7kW交流充电桩 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 其他：满足设计、招标文件	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工规范要求							
7	0405040011461	强电手孔井 1200*1000*1200	1. 名称：强电手孔井 2. 尺寸：1200*1000*1200 3. 做法：具体做法详图集07SD101-8 4. 含挖填土方、模板制安等 5. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	座	12.000					
8	0304110011462	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	m	568.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
9	0304110011463	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	73.520					
10	0304110011464	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	254.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
11	0304110011465	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	116.490					
12	0304110011466	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管	m	92.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式及部位：暗装、明装、 吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、 技术标准、招标文件等要求							
13	0304110011467	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式及部位：暗装、明装、 吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	452.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
14	0304110011468	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	75.830					
15	0304080011469	电力电缆 YJV22-3x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV22-3x4mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥	m	365.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
16	0304080011470	电力电缆 WDZ-YJY-B1-3x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-3x4mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	213.590					
17	0304080011471	电力电缆 WDZ-YJY-B1-	1. 名称：电力电缆	m	112.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		3x6mm ²	2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-3x6mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
18	0304080011472	电力电缆 WDZ-YJY-B1-5x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-5x16mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规	m	10.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
19	0304080011473	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x10mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	23.490					
20	0304080011474	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x16mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑	m	115.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
21	0304080011475	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x35mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	66.490					
22	0304080011476	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x120mm ²	m	667.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
23	0304080011477	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x185mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x185mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	362.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	0304080011478	电力电缆 WDZ-YJY-B1-4x240mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-B1-4x240mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	79.100					
25	0304080011479	电力电缆 WDZN-YJY-B1-4x150mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-B1-4x150mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等	m	51.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
26	0304080011480	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1-4x10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：BTTRZ-B1-4x10mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	115.580					
27	0304080011481	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1-4x35mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：BTTRZ-B1-4x35mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等	m	340.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
28	0304080011482	矿物绝缘电缆 BTTRZ-B1-4x185mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 型号、规格：BTTRZ-B1-4x185mm ² 3. 敷设部位、方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	157.460					
29	0304080061483	干包式电力电缆终端头四芯及以下 电缆截面（	1. 名称：干包式电力电缆终端头	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 $\leq 10\text{mm}^2$ 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
30	0304080061484	干包式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm^2 ） $\leq 16\text{mm}^2$	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 $\leq 16\text{mm}^2$ 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	4.000					
31	0304080061485	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm^2 ） $\leq 35\text{mm}^2$	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 $\leq 35\text{mm}^2$	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
32	0304080061486	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm ² ） ≤120mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 ≤120mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	12.000					
33	0304080061487	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面（ mm ² ） ≤240mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格、型号：四芯及以下 电 缆截面 ≤50mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求							
34	0304080061488	干包式电力电缆终端头 五芯 电缆截面（mm ² ） ≤16mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面 ≤16mm ² 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：终端头 5. 电压等级（kV）：1KV 6. 其他：满足设计及规范要求	个	2.000					
35	0304140021489	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他：满足设计、招标文件及 施工规范要求	系统	20.000					
36	0304090011490	接地极 镀锌角钢 L50* 50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L50*50*5*2500 4. 部位：箱变基础	根	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
37	0304090021491	接地母线 镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 型号规格：-40*4 4. 部位：综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	50.000					
38	0304140111492	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计及相关规范要求	系统	1.000					
39	0405030021493	C25混凝土包封	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：过路管保护层 4. 其他：满足设计、招标文件	m³	38.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工规范要求							
40	0101010031494	挖沟槽土方	1. 土石类别：综合考虑(包括普通土、软弱土、腐植土、建渣、耕作土、清表土、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼等地下地上所有类型障碍物、灌木、杂草等考虑) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及余方弃置等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 4. 基础类型：综合考虑 5. 清除杂草、灌木、竹子及竹根、树根(茺)及钎探费用等均综合考虑在综合单价中	m³	107.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
41	0101030011495	回填方	1. 填方材料品种：符合设计要求及规范要求，不得采用建筑垃圾土、淤泥土、带膨胀性的黄土等回填 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合及规范要求 4. 场内外运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中, 中标后综合单价不作调	m ³	58.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			整 5. 填方来源: 根据现场挖方实际情况，利用挖出的符合要求的材料或自购的符合要求的材料由投标人综合考虑报价 6. 其他: 满足设计及相关规范要求								
42	0101030021496	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 运距及堆场: 由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	m³	48.460						
		分部小计									
		总平照明									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	0304120071497	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：光源功率LED 18W，颜色磨砂黑，光通量1000LM，色温3000K，防护等级IP65，光源LED。备注1、整体镀锌钢管成型，外部云石片灯罩透光。 光源特性2、下部紧固螺栓为不锈钢。 3. 含立杆内线缆、接地、地脚螺栓、土方挖填、混凝土基础等 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	套	11.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
44	0313020071505	高层施工增加费		项						
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011498	安全文明施工费			76288.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4393.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12781.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33151.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25962.22			
2	0313020021499	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031500	非夜间施工增加						
4	0313020041501	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051502	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061503	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081504	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	箱式变电站1600kVA	台	1.00					
2	柴油(机械)	L	192.03					
3	水	m³	74.75					
4	汽油(机械)	L	4.20					
5	其他材料费	元	167.06					
6	商品混凝土C25	m³	52.29					
7	标准砖	千匹	44.10					
8	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	19.05					
9	1580*300*100行人盖板	m³	0.52					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	7.47					
11	高强钢筋Φ8	t	0.06					
12	高强钢筋Φ12	t	0.92					
13	镀锌钢管DN150	m	4.12					
14	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	4.54					
15	通风钢网	m²	0.77					
16	二等锯材	m³	0.23					
17	复合模板	m²	12.92					
18	锯材综合	m³	0.02					
19	摊销卡具和支撑钢材	kg	9.34					
20	铁件	kg	1.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】
 标段： /
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	基础槽（角）钢	m	32.52					
22	湿拌抹灰砂浆M20	m³	1.33					
23	配电箱 APcdz1Pe=72kW	台	1.00					
24	配电箱 APcdz2Pe=30kW	台	1.00					
25	30kW直流充电桩	台	1.00					
26	7kW交流充电桩	台	6.00					
27	镀锌钢管SC65	m	95.17					
28	镀锌钢管SC50	m	119.99					
29	镀锌钢管SC40	m	261.83					
30	镀锌钢管SC32	m	75.73					
31	镀锌钢管SC25	m	585.95					
32	镀锌钢管SC125	m	466.08					
33	镀锌钢管SC150	m	78.11					
34	电力电缆WDZ-YJY-B1-3x4mm²	m	215.73					
35	电力电缆WDZ-YJY-B1-3x6mm²	m	113.38					
36	电力电缆WDZ-YJY-B1-5x16mm²	m	10.24					
37	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x16mm²	m	116.50					
38	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x10mm²	m	23.73					
39	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x35mm²	m	67.16					
40	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x120mm²	m	674.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】
 标段： /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x185mm ²	m	366.33					
42	电力电缆WDZ-YJY-B1-4x240mm ²	m	79.89					
43	电力电缆WDZN-YJY-B1-4x150mm ²	m	51.84					
44	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-4x10mm ²	m	116.74					
45	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-4x35mm ²	m	343.68					
46	矿物绝缘电缆BTTRZ-B1-4x185mm ²	m	159.04					
47	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面 (mm ²) ≤35mm ²	套	6.12					
48	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面 (mm ²) ≤240mm ²	套	16.32					
49	热缩式电力电缆终端头 四芯及以下 电缆截面 (mm ²) ≤120mm ²	套	12.24					
50	镀锌角钢L50*50*5*2500	根	4.20					
51	镀锌扁钢-40*4	m	52.50					
52	商品混凝土C10	m ³	5.09					
53	球磨铸铁井盖井座 φ 700	套	12.00					
54	电力电缆YJV22-3x4mm ²	m	368.65					
55	商品混凝土C20	m ³	0.13					
56	庭院灯	套	11.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		弱电工程								
1	0405040011506	弱电手孔井 1200*900*1100	1. 名称：弱电手孔井 2. 尺寸：1200*900*1100 3. 做法：具体做法详图集05X101-2 4. 含挖填土方、模板制安等 5. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	座	13.000					
2	0304110011507	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范、技术标准、招标文件等要求							
3	0304110011508	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	47.310					
4	0304110011509	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑	m	297.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
5	0304110011510	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	1691.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	0405030021511	C25混凝土包封	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：过路管保护层 4. 其他：满足设计、招标文件及 施工规范要求	m³	46.220					
7	0101010031512	挖沟槽土方	1. 土石类别：综合考虑(包括普 通土、软弱土、腐植土、建渣、 耕作土、清表土、淤泥、石方、 砖、砼、钢筋砼等地下地上所有 类型障碍物、灌木、杂草等考虑) 2. 挖土石方深度：综合考虑 3. 场内运距及堆场：由投标人自 行踏勘现场后根据现场实际情况 考虑，可用于回填的土石方场内 外运输、场内外堆放、保护以及 余方弃置等均综合考虑在综合单 价中，中标后综合单价不作调整	m³	123.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 基础类型：综合考虑 5. 清除杂草、灌木、竹子及竹根、树根(苑)及钎探费用等均综合考虑在综合单价中 6. 开挖方式由投标人自行考虑并综合报价 7. 其他：满足设计及相关规范要求							
8	0101030011513	回填方	1. 填方材料品种：符合设计要求及规范要求，不得采用建筑垃圾土、淤泥土、带膨胀性的黄土等回填 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合及规范要求 4. 场内外运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填	m ³	73.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的土石方场内外运输、场内外堆放、保护以及清除杂草、树根、灌木等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 5. 填方来源：根据现场挖方实际情况，利用挖出的符合要求的材料或自购的符合要求的材料由投标人综合考虑报价 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
9	0101030021514	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距及堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况考虑，可用于回填的土石方场内运输、场内堆放、保护等均综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 3. 其他：满足设计及相关规范	m ³	49.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
10	0305070081515	室外高速球型摄像机	1. 名称：室外高速球型摄像机 2. 规格、技术参数：红外一体，400万像素，1080P 3. 安装方式：室外立柱安装 4. 含摄像机镜头、防护罩、立柱、电源等 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	台	2.000					
11	0305070081516	室外枪式摄像机	1. 名称：室外枪式摄像机 2. 规格、技术参数：红外一体，400万像素，1080P 3. 安装方式：室外立柱安装 4. 含摄像机镜头、防护罩、立柱、电源等	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
12	0305020031517	室外光电转换箱	1. 名称：室外光电转换箱 2. 参数：AC220V/DC24V 3. 安装方式：摄像机立柱上安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	5.000					
13	0305020101518	4口配线架	1. 名称：4口配线架 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：光电转换箱内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
14	0305010121519	POE交换机	1. 名称：POE交换机 2. 参数：详设计，满足设计及	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 安装方式：光电转换箱内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
15	0304040351520	2位PDU电源插排	1. 名称：2位PDU电源插排 2. 参数：详设计，满足设计及规范要求 3. 安装方式：光电转换箱内安装 4. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	2.000					
16	0304110011521	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	44.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
17	0305020051522	六类网线 CAT.6	1. 名称：六类网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	44.030					
18	0305020071523	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及施工规范要求	m	142.770					
19	0305020091524	LC光纤跳线	1. 名称：LC光纤跳线 2. 参数：详设计，满足设计及	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求							
20	0305020191525	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规 范	链路	5.000					
21	0305020201526	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计要求及相关规 范	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
22	0313020071534	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011527	安全文明施工费			11173.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		643.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1872.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4855.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3802.51			
2	0313020021528	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031529	非夜间施工增加						
4	0313020041530	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051531	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061532	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081533	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	14197.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		14197.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	14197.32	
合计			14197.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌钢管SC40	m	48.73					
2	商品混凝土C25	m³	46.68					
3	水	m³	69.14					
4	其他材料费	元	53.13					
5	柴油(机械)	L	137.93					
6	汽油(机械)	L	3.96					
7	镀锌钢管SC100	m	1742.17					
8	标准砖	千匹	40.96					
9	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	17.49					
10	湿拌抹灰砂浆M20	m³	1.31					
11	球磨铸铁井盖井座 Φ 700	套	13.00					
12	复合模板	m²	2.76					
13	商品混凝土C15	m³	4.99					
14	锯材综合	m³	0.06					
15	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.25					
16	摄像机立柱H=3.5m	套	5.00					
17	摄像机电源	台	5.00					
18	室外枪式摄像机	台	3.00					
19	室外高速球型摄像机	台	2.00					
20	室外光电转换箱	个	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	4口配线架	个	2.00					
22	六类网线CAT. 6	m	46.23					
23	4芯单模光纤	m	145.63					
24	LC光纤跳线	条	2.00					
25	镀锌钢管SC20	m	45.35					
26	POE交换机	台	2.00					
27	2位PDU电源插排	套	2.04					
28	镀锌钢管SC50	m	306.38					
29	镀锌钢管SC25	m	1.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	0310010071535	钢纤增强聚乙烯复合压力管道 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢纤增强聚乙烯复合压力管道 DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计和施工验收规范的要求	m	43.970					
2	0310010061536	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN500（雨水）	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN500 4. 连接形式: 网格式电熔胶圈柔性连接 5. 阻火圈设计要求: 按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计	m	121.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 警示带形式：按设计 8. 其他：满足设计和施工验收规范的要求							
3	0310010061537	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN400（雨水）	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN400 4. 连接形式：网格式电熔胶圈柔性连接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计 8. 其他：满足设计和施工验收规范的要求	m	50.930					
4	0310010061538	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN300（雨水）	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN300	m	193.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：网格式电熔胶圈柔性连接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计 8. 其他：满足设计和施工验收规范的要求							
5	0310010061539	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN200（雨水）	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN200 4. 连接形式：网格式电熔胶圈柔性连接 5. 阻火圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计 8. 其他：满足设计和施工验收	m	65.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范的要求							
6	0310010061540	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN300（污水）	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 DN300 4. 连接形式：网格式电熔胶圈柔性连接 5. 阻燃圈设计要求：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计 8. 其他：满足设计和施工验收规范的要求	m	268.540					
7	0405040031541	塑料(HDPE)雨水检查井 φ700	1. 检查井材质、规格：塑料(HDPE)雨水检查井 φ700 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井座、井盖另计 3. 其他：满足设计和施工验收	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范的要求							
8	0405040031542	塑料(HDPE)污水检查井 φ 700	1. 检查井材质、规格：塑料(HDPE)雨水检查井 φ 700 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井座、井盖另计 3. 其他：满足设计和施工验收规范的要求	座	21. 000					
9	0405040091543	预制混凝土平算式雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：沥青路面上的雨水口采用铁井圈及铸铁箅子, 箅子下衬3目不锈钢钢丝网, 其余部位以园林专业要求为准 2. 垫层、基础材质及厚度：垫层C20细石混凝土，底板C20混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 砌筑材料品种、规格：混凝土 5. 砂浆强度等级及配合比：按	座	25. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 6. 具体参考图16S518-P8 7. 其他：满足设计和施工验收规范的要求							
10	0405040081544	钢筋混凝土隔油池 GY-1	1. 材质：钢筋混凝土 2. 型号、规格：GY-1 3. 具体参考图集23S519-P42 4. 其他：满足设计和施工验收规范的要求	座	1.000					
11	0405040021545	HDPE塑料井盖及井座 承载力不低于15kN	1. 盖板材质、规格：HDPE塑料 2. 井盖、井圈材质及规格：HDPE塑料承载力不低于15kN 在车行道(含车位下)上的所有检查井, 阀门井井盖、井座均采用重型球墨铸铁井座和井 盖(D400级), 其余部位井盖材质及装饰井盖做法详园林要求	座	9.000					
12	0405040021546	重型球墨铸铁井座井盖 (	1. 盖板材质、规格：球墨铸铁	座	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		D400级)	2. 井盖、井圈材质及规格：重 型球墨铸铁井座和井盖(D400级) 3. 其他：满足设计和施工验收规 范的要求							
13	0401010021547	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m ³	658.120					
14	0401030011548	灰土垫层基础	1. 密实度要求：按设计 2. 填方材料品种：灰土 3. 填方粒径要求：按设计 4. 填方来源、运距：按设计	m ³	59.580					
15	0401030011549	回填方（原土回填）	1. 密实度要求：达到设计及规 范要求 2. 填方材料品种：满足设计及 规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及 规范要求 4. 填方来源、运距：原管沟开	m ³	435.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			挖土方							
16	0401030021550	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土（石）方、不合格土、原有建渣、淤泥等 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中 3. 运距：5km，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 4. 土石方外运补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 堆场费：另行考虑，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 6. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求，否则不得进入结算	m³	222.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	0403030021551	C15夯包层(保护层)	1. 构件的类型：夯包层 2. 构件规格：详设计 3. 部位：保护层 4. 混凝土种类：商品砼 5. 混凝土强度等级：C15	m³	35.150					
		分部小计								
		消防工程								
18	0310010051552	铸铁给水管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：铸铁，DN150 4. 连接形式：按设计 5. 接口材料：按设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 7. 警示带形式：按设计 8. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	32.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	0310010071553	钢纤增强聚乙烯复合压力管道 DN150（消火栓）	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢纤增强聚乙烯复合压力管道 DN150 4. 连接形式：电熔连接 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	390.950					
20	0310010071554	钢纤增强聚乙烯复合压力管道 DN100（喷淋）	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢纤增强聚乙烯复合压力管道 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	82.590					
21	0309010111555	室外地上式消火栓 SS100/65	1. 安装方式：地上式 2. 型号、规格：SS100/65，	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0MPa 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
22	0309010121556	消防水泵接合器 SQS100-B	1. 安装方式：地上式 2. 型号、规格：SQS100-B 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	套	1.000					
23	0309010121557	自喷水泵接合器 DN150	1. 安装方式：地上式 2. 型号、规格：DN150 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	套	2.000					
24	0309010111558	消防取水栓	1. 安装方式：地上式 2. 型号、规格：按设计 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
25	0405040011559	消防阀门井	1. 按设计图纸及国标05S502-16考虑。 2. 包含模版，不含井盖及支座、挖填土方。 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	座	3.000					
26	0310030031560	弹性座封闸阀 DN150	1. 类型：弹性座封闸阀 2. 材质、规格：DN150 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	4.000					
27	0405040021561	HDPE塑料井盖及井座 承载力不低于15kN	1. 盖板材质、规格：HDPE塑料 2. 井盖、井圈材质及规格：HDPE塑料承载力不低于15kN 在车行道(含车位下)上的所有检查井, 阀门井井盖、井座均采	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用重型球墨铸铁井座和井 盖(D400级), 其余部位井盖材质及装饰井盖做法详园林要求							
28	0405040021562	重型球墨铸铁井座井盖(D400级)	1. 盖板材质、规格：球墨铸铁 2. 井盖、井圈材质及规格：重 型球墨铸铁井座和井盖(D400级) 3. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	座	2.000					
29	0401010021563	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑 4. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	m³	425.300					
30	0401030011564	砂砾垫层基础	1. 密实度要求：按设计 2. 填方材料品种：砂砾石 3. 填方粒径要求：按设计	m³	41.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填方来源、运距：按设计 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
31	0401030011565	回填方（原土回填）	1. 密实度要求：达到设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：原管沟开挖土方 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m ³	348.710					
32	0401030021566	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土（石）方、不合格土、原有建渣、淤泥等 2. 乔木、灌木、草、树兜树根	m ³	76.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等的清运费包含在本综合单价中 3. 运距：5km，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 4. 土石方外运补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 堆场费：另行考虑，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 6. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求，否则不得进入结算							
33	0403030021567	C15夯包层(保护层)	1. 构件的类型 ： 夯包层 2. 构件规格 ： 详设计 3. 部位 ： 保护层 4. 混凝土种类 ： 商品砼 5. 混凝土强度等级： C15	m³	15.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
34	0313020071575	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011568	安全文明施工费			24235.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1395.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4060.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10531.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8247.54			
2	0313020021569	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031570	非夜间施工增加						
4	0313020041571	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051572	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061573	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081574	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	室外地上式消火栓SS100/65	套	2.00					
2	商品混凝土C20	m³	1.54					
3	水	m³	49.19					
4	其他材料费	元	69.26					
5	水泥32.5	kg	168.00					
6	中砂	m³	0.29					
7	焊条综合	kg	14.41					
8	标准砖	千匹	4.80					
9	商品混凝土C25	m³	2.36					
10	商品混凝土C15	m³	51.71					
11	二等锯材	m³	0.04					
12	摊销卡具和支撑钢材	kg	2.95					
13	二合一三通	个	2.00					
14	管罩300	个	1.00					
15	通气管	m	3.00					
16	钢板hpb235	kg	44.88					
17	商品混凝土C10	m³	1.03					
18	湿拌砌筑砂浆M10	m³	4.05					
19	螺纹钢 φ >10	t	0.13					
20	钢筋 φ 12~16	t	0.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】
 标段： /
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	镀锌铁丝22#	kg	3.44					
22	复合模板	m²	4.58					
23	锯材综合	m³	0.02					
24	柴油(机械)	L	1003.04					
25	弹性座封闸阀DN150	个	4.00					
26	连砂石	m³	50.00					
27	汽油(机械)	L	29.53					
28	普通土	m³	62.38					
29	生石灰	t	6.49					
30	塑料检查井井筒直径 700mm	套	36.00					
31	橡胶密封圈（排水）DN500	个	20.36					
32	橡胶密封圈（排水）DN400	个	8.56					
33	橡胶密封圈（排水）DN300	个	77.55					
34	橡胶密封圈（排水）DN200	个	10.96					
35	铸铁井篦	套	25.25					
36	细石混凝土C20	m³	1.06					
37	不锈钢钢丝网	m²	7.00					
38	商品混凝土C30	m³	5.84					
39	螺纹钢 φ <10	t	0.25					
40	钢材综合	kg	7.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	铸铁给水管DN150	m	32.91					
42	铸铁给水管管件DN150	个	3.31					
43	消防取水栓	套	1.00					
44	钢纤增强聚乙烯复合压力管道DN100	m	128.46					
45	钢纤增强聚乙烯复合压力管道管件DN100	个	34.55					
46	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管DN500	m	120.32					
47	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管DN400	m	50.57					
48	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管DN300	m	458.38					
49	高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管DN200	m	64.78					
50	钢纤增强聚乙烯复合压力管道DN150	m	396.81					
51	钢纤增强聚乙烯复合压力管道管件DN150	个	68.03					
52	水泵接合器SQS100-B	套	3.00					
53	重型球墨铸铁井座和井盖(D400级) φ 700	套	29.00					
54	HDPE塑料井盖及井座 承载力不低于15kN φ 700	套	10.00					
55	钢筋混凝土整体人孔板	m³	0.40					
56	钢筋综合	t	0.01					
57	型钢综合	kg	30.04					
58	成品铸件HT15~32	kg	34.32					
59	焊接钢管	kg	43.68					
60	电力球磨铸铁井盖井座 φ 800	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【给排水工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消防电工程								
1	0309040081576	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 安装方式：底边距地1.5m安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用 5. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	台	1.000					
2	0309040031577	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 安装方式：底边距地1.5m消 火栓箱内安装 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、校接线、 编码、测试的所有费用	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
3	0304110011578	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	24.850					
4	0304110011579	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗装、明	m	4.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、吊顶综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 防火要求：满足规范要求 7. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
5	0304110041580	电气配线 WDZN-BYJ-B1-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线 3. 型号规格：WDZN-BYJ-B1-2.5mm ² ，各色综合考虑 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m	9.120					
6	0304110041581	电气配线 WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 材质：铜芯线	m	29.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号规格：WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm ² 4. 配线形式：管内和线槽内综合考虑 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
		分部小计								
		消防水工程								
7	0309010021582	内外壁热浸镀锌钢管 DN65（消火栓）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、	m	42.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
8	0309010101583	普通型消火栓	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：普通型消火栓 3. 附件材质、规格：消火栓箱体采用钢铝材质，箱内配置SN65或SNW65消火栓1只、DN65 L25m麻质衬胶水带1条，Φ19mm消防水枪1只，30m消防软管卷盘1套。消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa，不应小于0. 25MPa，水枪充实水柱长度为10m 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	套	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	0309010021584	内外壁热浸镀锌钢管 DN100（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	40.390					
10	0309010021585	内外壁热浸镀锌钢管 DN80（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN80、管道压力综合考虑	m	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）； 调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
11	0309010021586	内外壁热浸镀锌钢管 DN65（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类沟槽管件、卡箍等）	m	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			；调直、上零件、异形管制作、 对口、连接、连接材料、管塞、 标识、管道消毒、水冲洗、水压 试验等；含管道预留孔洞及其封 堵 7. 其他：满足设计、施工规范、 相关技术及竣工验收要求							
12	0309010021587	内外壁热浸镀锌钢管 DN50（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN50、管道压力综合 考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安装 （含各类管件等）；调直、上零 件、异形管制作、对口、连接、 连接材料、管塞、标识、管道消 毒、水冲洗、水压试验等；含管 道预留孔洞及其封堵	m	1.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
13	0309010021588	内外壁热浸镀锌钢管 DN40（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN40、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类管件等）；调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求	m	17.060					
14	0309010021589	内外壁热浸镀锌钢管 DN32（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN32、管道压力综合	m	17.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类管件等）；调直、上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等；含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
15	0309010021590	内外壁热浸镀锌钢管 DN25（喷淋）	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN25、管道压力综合考虑 4. 壁厚：满足设计及规范要求 5. 连接形式：螺纹连接 6. 包含：管道及管件供应及安装（含各类管件等）；调直、	m	26.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			上零件、异形管制作、对口、连接、连接材料、管塞、标识、管道消毒、水冲洗、水压试验等； 含管道预留孔洞及其封堵 7. 其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求							
16	0309010031591	干式下垂型喷头 68℃	1. 安装部位：有吊顶区域及需下垂安装的区域 2. 材质、型号、规格：干式下垂型喷头 68℃ 3. 连接形式：螺纹连接 4. 装饰盘设计要求：无 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	个	21.000					
17	0309010061592	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100 3. 连接方式：详设计 4. 材质：ZSJZ型水流指示器, 公	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			称压力为1.20MPa 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求							
18	0310030031593	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：详设计 4. 材质：详设计 5. 采用法兰连接包含阀门本体、 法兰安装等，采用卡箍连接包含 阀门本体、卡箍等 6. 其它：满足设计施工图、规范 、技术标准、招标文件等要求	个	1.000					
19	0310030031594	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：DN100 3. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
20	0310030011595	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 型号、规格：DN25 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其它：按设计要求和验收规范	个	1.000					
21	0310030011596	截止阀 DN25	1. 安装部位：室内综合 2. 类型：截止阀 3. 材质：详设计 4. 型号规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 含阀门密闭性检查、强度试验 7. 其他：满足饮用水卫生标准，满足设计、施工规范、相关技	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术及竣工验收要求							
22	0309010081597	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 DN25 2. 材质：碳钢 3. 其它：按设计要求和验收规范 4. 本项工程包含安装、调试的所有费用	个	1.000					
23	0310010061598	PVC-U塑料管排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：废水 3. 材质、规格：PVC-U塑料管排水管 DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 打洞、留洞以及修复 6. 管道灌水、闭水试验 7. 管件制作安装，各种管件、透气帽、止水环等综合考虑，不作调整 8. 包含：管道支架制作安装及除锈刷油	m	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求							
24	0401010021599	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑 4. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要求	m ³	49.300					
25	0401030011600	回填方（原土回填）	1. 密实度要求：达到设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：原管沟开挖土方 5. 其它：满足设计施工图、规范、技术标准、招标文件等要	m ³	42.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
26	0401030021601	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土（石）方、不合格土、原有建渣、淤泥等 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 运距：5km，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 4. 土石方外运补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 堆场费：另行考虑，以施工过程中以经各方签章批准的有效资料为准 6. 满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法等相关文件的要求，否则不得进入结算	m ³	6.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
27	0313020071609	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011602	安全文明施工费			757.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		126.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		328.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		257.64			
2	0313020021603	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031604	非夜间施工增加						
4	0313020041605	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051606	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061607	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081608	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】
 标段： /
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	消防接线端子箱	台	1.00					
2	消火栓报警按钮	个	2.00					
3	电气配管SC20	m	25.60					
4	电气配管SC25	m	4.70					
5	电气配线WDZN-BYJ-B1-2.5mm²	m	10.58					
6	电气配线WDZN-RYJS-B1-2x1.5mm²	m	31.76					
7	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	47.00					
8	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	7.72					
9	沟槽管件DN65	套	8.45					
10	普通型消火栓	套	2.00					
11	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	41.00					
12	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	6.73					
13	沟槽管件DN100	套	13.53					
14	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	1.46					
15	沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	0.24					
16	沟槽管件DN80	套	0.48					
17	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	1.72					
18	镀锌钢管接头管件DN50	个	1.38					
19	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	17.15					
20	镀锌钢管接头管件DN40	个	14.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	17.53					
22	镀锌钢管接头管件DN32	个	11.98					
23	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	26.92					
24	镀锌钢管接头管件DN25	个	15.81					
25	干式下垂型喷头68℃	个	21.21					
26	水流指示器DN100	个	1.00					
27	信号阀DN100	个	1.00					
28	减压孔板DN100	个	1.00					
29	自动排气阀DN25	个	1.00					
30	末端试水阀DN25	个	1.00					
31	PVC-U塑料管排水管DN100	m	10.98					
32	PVC-U塑料管排水管件DN100	个	13.36					
33	柴油(机械)	L	41.11					
34	水	m³	0.29					
35	汽油(机械)	L	1.51					
36	截止阀DN25	个	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 总平工程 【非机动车棚】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 1 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		A收货区/走道								
1	0310060111610	电子秤	1、称台采用不锈钢材质，采用LED数码显示，带计价功能； 2、功能：计件，去皮/置零，超载显示，计价，出错显示； 3、产品规格：量程≥300KG。	台	2.000					
2	0310060111611	双层工作台带靠背 1200*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*700*800+100mm。	台	1.000					
3	0310060111612	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 2 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2、电压：220V，功率：≥30W， 额定频率：50HZ。							
4	0310060111613	侧单星工作台 1200*700 *800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度： ≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度 1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1200*700*800 +100mm。	台	1.000					
5	0310060111614	平板推车 900*600*850	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm ，层板下使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 3 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不锈钢钢管； 5、配套安装2个定向轮，2个万向轮带刹车； 6、产品尺寸：≥900*600*850mm。							
6	0310060111615	四层冲孔货架 1200*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500*1500mm。	台	1.000					
7	0310060111616	四层冲孔货架 1500*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1500*500*1500mm。							
8	0310060111617	风幕机 1500*190*220	1、产品尺寸：≥1500*190*220mm； 2、风速：≥9m/s-11m/s；风量：≥1380m³/h-1420m³/h；运行噪音：≤45-60dB； 3、使用高度：≥2.5米； 4、电压：220V/50Hz；功率：≤180W。	台	1.000					
9	0310060111618	风幕机 1200*190*220	1、产品尺寸：≥1200*190*220mm； 2、风速：≥9m/s-11m/s；风量：≥1260m³/h-1350m³/h；运行噪音：≤45-60dB；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3、使用高度：≥2.5米； 4、电压：220V/50Hz；功率： ≤160W。							
		分部小计								
		B检测室								
10	0310060111619	双大门展示柜 1200*700*1950	1、产品尺寸：≥1200*700*1950mm； 2、采用不锈钢板材，油膜板、底板拉伸、门内胆拉伸、双层钢化玻璃，保温层厚度≥5cm； 3、电脑版控制、温度范围冷藏：-2~8℃； 4、总蒸发器类型：直冷；能效要求：≥2级能效；产品有效容积≥840L，总能量消耗：≤4kWh/24h，电压：220V50HZ。	台	1.000					
11	0310060111620	侧单星工作台 1500*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 6 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1500*700*800+100mm。							
12	0310060111621	双层工作台带靠背 1200*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*700*800+100mm。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段：/

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	0310060111622	农药残留检测仪	1、检测通道：12个检测通道，各通道独立工作，不用的可关闭，每个通道可选择不同种类蔬菜名称； 2、安卓智能操作系统，采用更加人性化操作； 3、显示方式：7英寸真彩触摸屏显示； 4、检测结果可显示酶活性强度，帮助判定有效性，检测结果更加直观； 5、产品规格：≥12通道。	台	1.000					
14	0310060111623	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	1.000					
		分部小计								
		C更衣间								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	0310060111624	九门更衣柜 900*390*1800	1、采用加厚冷轧钢板制作，坚固耐用； 2、防潮透气孔设计； 3、产品尺寸：≥900*390*1800mm。	台	2.000					
16	0310060111625	挂墙洗手星 500*400	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、采用膨胀螺丝固定在墙面上； 4、配不锈钢下水器； 5、产品尺寸：≥500*400mm。	台	1.000					
17	0310060111626	感应水龙头	1、产品规格：双温；出水口距台面114mm； 2、全铜材质，红外感应距离25cm-80cm，感应距离可调； 3、可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护功能； 4、开孔/孔径25mm，AC/DC两用电源。							
18	0310060111627	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	1.000					
19	0310060111628	洗漱台	定制带水盆L形洗漱台，下部设置小物品储物柜，尺寸以现场实测后定制方案为准。	组	1.000					
		分部小计								
		D休息区/工具间								
20	0310060111629	茶水柜 1200*700*1600	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度≥：1.5mm，面板内衬厚度18mm木工板； 3、层板、围板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			需使用加强筋焊接加固； 4、下方采用不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层；上方配置2层开口柜，预留开水器安装位置； 5、配不锈钢下水器； 6、立柱：采用≥Φ51*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 7、产品尺寸：≥1200*700*1600mm。							
21	0310060111630	开水器 410*395*810	1、产品尺寸：≥410*395*810mm； 2、电压：380V；功率：≤6KW；容量：≥60L； 3、具有生熟水分离、一次沸腾连续出水、快速出水； 4、控制器采用先进的步进控制热水技术,产热水量高,加热时	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间短； 5、设有低水位防干烧、温度过高的安全检测报警和防护功能； 6、设有漏电保护器的防漏电安全报警保护功能。							
22	0310060111631	四层冲孔货架 1500*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1500*500*1500mm。	台	2.000					
23	0310060111632	拖把池连挂架 1000*500*1900	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm；，配拖把挂架； 3、连接管：≥25*25*厚度	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 12 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			1. 5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度 1. 5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1000*500* 1900mm。								
24	0310060111633	四层冲孔货架 1200*500 *1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1. 5mm， 共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1. 5mm ，层板下均需使用加强筋焊接加 固； 4、立柱：≥38*38*厚度1. 5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500* 1500mm。	台	1. 000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		E仓库								
25	0310060111634	四层平板货架 1200*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500*1500mm。	台	1.000					
26	0310060111635	四层平板货架 1500*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1500*500* 1500mm。							
27	0310060111636	米面架 1500*500*200	1、材质：304#不锈钢； 2、主横管架：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管； 3、横向隔条：采用≥30*25*厚度1.5mm不锈钢管，隔条与主横管架采用分段焊接； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、产品尺寸：≥1500*500*200mm。	台	4.000					
28	0310060111637	四层平板货架 1400*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1400*500*1500mm。							
29	0310060111638	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm ，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W， 额定频率：50HZ。	台	2.000					
		分部小计								
		F泡菜间								
30	0310060111639	侧单星工作台 1200*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1200*700*800+100mm。							
31	0310060111640	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	1.000					
		分部小计								
		G冷藏/冷冻库								
32	0310060111641	四层冲孔货架 1200*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚；	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5、产品尺寸：≥1200*500*1500mm。							
33	0310060111642	冷冻库 2500*3800*2600	1、温度：-12℃~-18℃； 2、库板表面材质：库内库外双面不锈钢板厚0.4mm，保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料B2级材质； 3、冷库门：尺寸1800x800，锌合金冷库平开门拉手、内部安全锁，下垫实加固，以防门槛不锈钢板变形； 4、采用微电脑全自动控制器带超温报警； 5、主机采用涡旋风冷机组； 6、内机采用铝镁外壳高效冷量型冷风机； 7、产品尺寸：≥2500*3800*2600mm。	台	1.000					
34	0310060111643	冷藏库 2500*3800*2600	1、温度：2~8度；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2、库板表面材质：库内库外双面不锈钢板厚0.4mm，保温材料：厚度为100mm硬聚氨酯发泡料B2级材质； 3、冷库门：尺寸1800x800，锌合金冷库平开门拉手、内部安全锁，下垫实加固，以防门槛不锈钢板变形； 4、采用微电脑全自动控制器带超温报警； 5、主机采用涡旋风冷机组； 6、内机采用铝镁外壳高效冷量型冷风机； 7、产品尺寸：≥2500*3800*2600mm。							
		分部小计								
		H蔬菜加工间								
35	0310060111644	双层工作台带靠背 1000	1、材质：304#不锈钢；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*700*800+100	2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1000*700*800+100mm。							
36	0310060111645	大单星盆水池 1000*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1000*700*800	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 20 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			+100mm。							
37	0310060111646	洗地喷枪	1、开放式洗地喷枪,采用黑色环氧涂层钢卷盘; 2、≥3/8"(10.5米)黑色三层钢丝软管,最大耐温80℃,最大耐压300psi(21公斤); 3、进水主体黄铜,固定金属接头,配置360°旋转前扳机黄铜水枪; 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等,可调止动块。	台	1.000					
38	0310060111647	毛刷清洗去皮机	1、产品尺寸:≥850*700*980mm; 2、功率:≤1.1KW;电压:380V/50Hz; 3、生产能力:≥280kg/h; 4、机器采用凹凸球型毛刷辊,杜绝清洗去皮死角,土豆脱皮	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 21 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不损伤土豆； 5、机器有透视窗，工作进程一目了然，整机不锈钢设计。							
39	0310060111648	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	2.000					
40	0310060111649	四层冲孔货架 1200*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500*1500mm。	台	1.000					
41	0310060111650	双层工作台带靠背 1300	1、材质：304#不锈钢；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 22 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		*700*800+100	2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.5mm，面板、层板下均需使用 加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1300*700*800 +100mm。							
42	0310060111651	双层工作台带靠背 1600 *700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.5mm，面板、层板下均需使用 加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1600*700*800 +100mm。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 23 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	0310060111652	双层工作台带靠背 1400*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1400*700*800+100mm。	台	2.000					
44	0310060111653	多功能切菜机 1160*530*1260	1、产品尺寸：≥1160*530*1260mm； 2、功率：≤1.5KW+1.1KW+0.55KW；电压：220V/50Hz 3、生产能力：≥800kg/h； 4、机身不锈钢材料制作，变频调节切菜速度，开盖即停，热过载防护； 5、可加工蔬菜丝、片、丁；根	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			茎类丝、段等。							
45	0310060111654	刀具砧板组合保洁柜 1200*580*1520	1、产品尺寸：≥1200*580*1520mm；容积：≥600L；功率：≤1250W；电压：220V； 2、可放≥20把刀和直径500mm厚度150mm的砧板≥2块，直径500mm厚度100mm的砧板≥6块，工具、毛巾若干；全无磁不锈钢材质，不锈钢柜门加钢化玻璃透视窗，机械旋钮控制； 3、工作温度：≥60℃。	台	1.000					
		分部小计								
		I清洁间								
46	0310060111655	挂墙洗手星 500*400	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、采用膨胀螺丝固定在墙面上；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、配不锈钢下水器； 5、产品尺寸：≥500*400mm。							
47	0310060111656	感应水龙头	1、产品规格：双温：出水口距 台面114mm； 2、全铜材质，红外感应距离 25cm-80cm，感应距离可调； 3、可接冷、热水源，防水控制 盒，手动混水阀，带断电断水保 护功能； 4、开孔/孔径25mm，AC/DC两用 电源。	台	1.000					
48	0310060111657	洗地喷枪	1、开放式洗地喷枪,采用黑色环 氧涂层钢卷盘； 2、≥3/8" (10.5米)黑色三层钢 丝软管，最大耐温80℃，最大耐 压300psi（21公斤）； 3、进水主体黄铜，固定金属接 头，配置360° 旋转前扳机黄铜 水枪；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。							
49	0310060111658	拖把池连挂架 1000*500*1900	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm；，配拖把挂架； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1000*500*1900mm。	台	1.000					
50	0310060111659	四层冲孔货架 1200*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500*1500mm。							
		分部小计								
		J肉类加工间								
51	0310060111660	四层冲孔货架 1000*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1000*500*1500mm。	台	2.000					
52	0310060111661	四层冲孔货架 1200*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm ，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500*1500mm。							
53	0310060111662	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm ，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W， 额定频率：50HZ。	台	1.000					
54	0310060111663	大单星盆水池 900*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 29 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥900*700*800+ 100mm。							
55	0310060111664	大单星盆水池 1000*700 *800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度： ≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度 1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1000*700*800 +100mm。	台	1.000					
56	0310060111665	洗地喷枪	1、开放式洗地喷枪,采用黑色环 氧涂层钢卷盘； 2、≥3/8" (10.5米) 黑色三层钢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝软管，最大耐温80℃，最大耐压300psi（21公斤）； 3、进水主体黄铜，固定金属接头，配置360° 旋转前扳机黄铜水枪； 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。							
57	0310060111666	双层工作台带靠背 1800*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1800*700*800+100mm。	台	1.000					
58	0310060111667	双层工作台带靠背 1500*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 31 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度： ≥ 1.5mm，面板、层板下均需使用 加强筋焊接加固； 4、立柱： ≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸： ≥1500*700*800 +100mm。							
59	0310060111668	单层工作台 700*700* 500	1、材质： 304#不锈钢； 2、面板板材厚度： ≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、加强筋板材厚度： ≥1.5mm ，面板下均需使用加强筋焊接加 固； 4、立柱： ≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸： ≥700*700* 500mm。	台	1.000					
60	0310060111669	台式锯骨机 540*450*	1、产品尺寸： ≥540*450*	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		890	890mm，功率：≤1.5KW，铜线电机，电压：220V~50Hz； 2、整机采用不锈钢材料制造，双边带轮设计，有效防止锯带脱落； 3、锯条长度：≥1650mm； 4、加工厚度：≥180mm 加工高度：≥230mm。							
61	0310060111670	多功能绞切肉机 600*450*780	1、规格尺寸：≥600*450*780mm；电压：220V，配置为双电机：每个电机功率≥1.5KW； 2、生产能力（作业效率）：≥380kg/h；切割规格：3.5mm/5mm；空载噪声≤65dB(A)；负载噪声≤60dB(A)；配可拆卸式不锈钢刀组； 3、机身主体外壳采用不锈钢材质制作； 4、安全保障要求：产品配置的	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			“控制系统总成”符合（包括但不限于）“GB/T 4208-2017《外壳防护等级》”标准（即测试或评定合格）、且防水能力达到IPX9（IP代码）（须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）； 5、性能、结构要求：产品符合“GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》”标准（即测试或评定合格），且配有紧急停止开关、在同时按下急停开关及启动开关的情况下，产品不得启动；②产品正常使用温升实测（测试至少包含的部件或部位）：电源							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线≤38.5K、内部布线≤44.5K、电容器≤33.5K、开关≤8K；绞肉电机绕组实测温升≤41K、切肉电机绕组实测温升≤68K、且绝缘等级均至少为E级（须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）。							
62	0310060111671	刀具砧板组合保洁柜 1200*580*1520	1、产品尺寸：≥1200*580*1520mm；容积：≥600L；功率：≤1250W；电压：220V； 2、可放≥20把刀和直径500mm厚度150mm的砧板≥2块，直径500mm厚度100mm的砧板≥6块，工具、毛巾若干；全无磁不锈钢材质，不锈钢柜门加钢化玻璃透视窗，机械旋钮控制； 3、工作温度：≥60℃。	台	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		K热加工间								
63	0310060111672	双温四门高身雪柜 1200*700*1980	1、产品尺寸：≥1200*700*1980mm； 2、采用不锈钢板材，油膜板、冷冻室中梁带加热、底板拉伸、门内胆拉伸；保温层厚度≥5cm； 3、自动回归门、电脑版控制、温度范围：-2℃~+8℃/-3℃~-18℃； 4、蒸发器类型：直冷；能效要求：≥2级能效；产品有效容积≥910L，总能量消耗：≤5.4kWh/24h，电压：220V50HZ。	台	1.000					
64	0310060111673	侧单星工作台 1200*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 36 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、立柱：采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1200*700*800+100mm。							
65	0310060111674	洗地喷枪	1、开放式洗地喷枪,采用黑色环氧涂层钢卷盘； 2、≥3/8" (10.5米)黑色三层钢丝软管，最大耐温80℃，最大耐压300psi（21公斤）； 3、进水主体黄铜，固定金属接头，配置360° 旋转前扳机黄铜水枪； 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。	台	1.000					
66	0310060111675	四层冲孔货架 1200*500*1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm，共四层，层板均匀冲条形孔；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 37 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3、加强筋板材厚度：≥1.5mm ，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500* 1500mm。							
67	0310060111676	烟罩灭火系统	1、驱动气瓶充装量：≥1.4L； 药剂充装量：≥2*10L;工作压力：12MPa;线路板：外接电源220V，线路板电源12V;雾化喷头：≥16个;保护范围（包括烟罩）：≥6-10米;感温器动作温度：185℃； 2、食用油专用灭火剂，灭火效果好，不易复燃。本灭火剂无毒，无污染、无腐蚀性； 3、启动方式:;机械式自动启动和机械应急启动；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 38 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、具有全天候24小时火灾自动探测及自动实施灭火功能。当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，快速扑灭火情，也可以在火灾发生初期，人工启动灭火装置进行自动灭火，具有设备发生警情时自动发出声光报警及与中控室信号连接功能； 5、装置灭火剂喷放时间≥25s以上, 灭火时间:≤4s，喷射延迟时间为2s，最小喷洒速率1060ml/33s，最小工作压力0.3MPa； 6、产品规格：双瓶组。							
68	0310060111677	炉拼台 300*1150*800+400	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm； 3、围板、加强筋板材厚度：≥	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm，面板下使用加强筋焊接加固； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm钢管配可调节高度子弹脚； 5、产品尺寸：≥300*1150*800+400mm。							
69	0310060111678	炊用燃气大锅灶 2000*1150*800+400	1、外壳采用304#不锈钢磨砂板制作，整体冲压灶面≥1.2mm厚，前挡、侧挡≥1.0mm厚，侧板、前门板和后背≥1.0mm厚； 2、炉体骨架采用≥40*40*4mm角钢加固，配Φ51 无缝钢管及可调节子弹脚，炉面下衬4mm防火隔热保温棉并用拉铆螺栓固定，内衬台面板、炉膛使用镀锌板，并以耐火泥砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣条； 3、风机（220V，50Hz，120W风	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机/眼）； 4、每台配翻边大锅2口； 5、产品尺寸：≥2000*1150* 800+400mm。							
70	0310060111679	油烟净化一体机	1、油烟净化一体机(组)：由单 组2000*1200*990mm(长*宽*高)的标准型“油烟净化一体机” 组成，能根据实际使用场地定制 制作单组“油烟净化一体机”的 规格尺寸或外形，可单组或多组 组合配套使用；单组功率≤ 3000W，电压380V/220V； 2、采用纯物理加静电油烟净化 技术，动力式油烟分离油烟,采 用双层立体增压恒速式分离盘， 高速旋转不易变形易清洗； 3、双重除油、高效除烟，净化 率≥97%，无需用水、化学剂， 厨房油烟前端处理，废油立即	m	6.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 41 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			回收，无油烟残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机，长期使用无需更换耗材； 4、（油烟净化一体设备）产品整机符合：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》（须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）； 5、（油烟净化一体设备配置的通用离心风机）须符合：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》：电击防护至少达到：I类；结构和外壳对意外触及及带电部件有足够的防护；耐潮湿，潮热处理≥48H，湿度：93±3%；泄露电流和电气强度，泄漏电流≤0.060mA；⑤非正常工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 42 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			；稳定性和机械危险；机械强度 ；Y型连接；接地电阻≤0.018 Ω；电气间隙，爬电距离和固体 绝缘； 耐热和耐燃；防锈；辐 射，毒性和类似危险。且（油烟 净化一体设备配置的通用LED灯 ）须符合：GB38450-2019《普 通照明用LED平板灯能效限定值 及能效等级》，检测项目：①能 效限定值：≥105 lm/W（2级） ；②显色指数≥80Ra；检测结 果单项判定合格（须提供带CMA 标识的检测（或检验）报告佐证 本参数）； 6、（油烟净化一体设备）至少 符合(包括但不限于)：GB/ T2423.1-2008《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，试验温度≤-							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10℃，试验时间：≥72H, 恢复 ≥1小时；依据GB/T2423. 2- 2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高 温》，试验温度≥60℃，试验时 间：≥72H, 恢复≥1小时；试验 后整机各项功能显示及运行正常 . 高低温试验后整机①开关、风 机、除油、净味、照明功能显示 排风离心风机运行正常；②智能 高压电源运行正常；③分离器电 机运行正常；④电子板智能数字 控制系统运行正常；⑤LED灯工 作正常；⑥鲜风电机工作正常； ⑦散热轴流风扇工作正常(须提 供带CMA标识的检测（或检验） 报告佐证本参数）； 7、（油烟净化一体设备通用外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			转子冷凝风机）至少符合(包括但不限于)：GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分 试验方法 试验A：低温》。低温试验，严酷等级-30度及以下温度，持续时间≥240H，试验后能正常工作，功能正常(须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数)； 8、（油烟净化一体设备配置的通用智能控制系统和智能显示屏）至少符合(包括但不限于)：GB/T4208-2017标准；防尘防水达到≥IP68；浸水试验后功能（开关、风机、除油、净味、照明功能显示）运行正常(须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）。							
71	0310060111680	中餐燃气炒灶 1200*	1、外壳采用304#不锈钢磨砂板	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 45 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1150*800+400	制作，整体冲压灶面≥1.2mm厚，前挡、侧挡≥1.0mm厚，侧板、前门板和后背≥1.0mm厚； 2、炉衬板采用≥1.0mm镀锌板，炉面板和下衬板之间采用4mm厚隔热阻燃棉，并用拉铆螺栓固定，防止面板变形； 3、风机（220V, 50Hz，120W风机/眼）； 4、双层球铁体炉膛，内配聚火圈采用耐高温放热聚能碳化硅材料，提高炉膛使用寿命； 5、产品尺寸：≥1200*1150*800+400mm。							
72	0310060111681	中餐燃气煲仔炉 700*750*800+150	1、外壳采用304#不锈钢磨砂板制作，灶面≥1.2mm厚，前挡、侧挡≥1.0mm厚，侧板、前门板和后背≥1.0mm厚； 2、炉体骨架采用≥38*38*	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0mm 不锈钢管加固，配置残渣盘； 3、产品尺寸：≥700*750*800+150mm。							
73	0310060111682	双星水池（背靠背） 1200*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1200*700*800mm。	台	1.000					
74	0310060111683	单通工作柜 1500*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、围板、加强筋板材厚	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 5、立柱：采用≥Φ51*厚度1.2mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 6、产品尺寸：≥1500*700*800mm。							
75	0310060111684	双层工作台 1200*500*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*500*800mm。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 48 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	0310060111685	单通工作柜 1800*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、围板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 5、立柱：采用≥Φ51*厚度1.2mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 6、产品尺寸：≥1800*700*800mm。	台	2.000					
77	0310060111686	双层工作台 1300*500*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 49 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1300*500*800mm。							
78	0310060111687	双层工作台 1800*500*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1800*500*800mm。	台	1.000					
79	0310060111688	活动双层平板工作台 1800*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配2个定向脚轮和2个万 向带刹车脚轮； 5、产品尺寸：≥1800*700* 800mm。							
80	0310060111689	三层餐车 900*500*850	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm； 3、立柱采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管； 4、脚轮：2个定向轮，2个带刹 车万向轮； 5、产品尺寸：≥900*500* 850mm。	台	2.000					
81	0310060111690	双门24盘蒸饭车 1400* 600*1500	1、产品尺寸：≥1400*600* 1500mm； 2、燃烧方式：天然气； 3、蒸制量≥96KG，蒸饭时间≤ 45分钟；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、不锈钢板制作，整体环保发泡层保温，采用翅片式水胆设计达到节能更节能，360度循环进蒸汽让食物受热均匀，自动进水，带溢水保护功能，可拆卸水箱； 5、门体带温度表，实时显示箱体内温度； 6、含24个蒸盘。							
82	0310060111691	炊用燃气吊汤炉 1300*800*500+700	1、外壳采用304#不锈钢磨砂板制作，灶面≥1.2mm厚，前挡、侧挡≥1.0mm厚，侧板、前门板和后背≥1.0mm厚； 2、炉体骨架采用≥40*40*4mm角钢加固，配Φ51 无缝钢管及可调节子弹脚，炉面下衬4mm防火隔热保温棉并用拉铆螺栓固定，内衬台面板、炉膛使用镀锌板，并以耐火泥砌实；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3、风机（220V, 50Hz，120W风机/眼）； 4、产品尺寸：≥1300*800*500+700mm。							
83	0310060111692	油烟净化一体机	1、油烟净化一体机(组)：由单组2000*1200*990mm(长*宽*高)的标准型“油烟净化一体机”组成，能根据实际使用场地定制制作单组“油烟净化一体机”的规格尺寸或外形，可单组或多组合配套使用；单组功率≤3000W，电压380V/220V； 2、采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,采用双层立体增压恒速式分离盘，高速旋转不易变形易清洗； 3、双重除油、高效除烟，净化率≥97%，无需用水、化学剂，厨房油烟前端处理，废油立即	m	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			回收，无油烟残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机，长期使用无需更换耗材； 4、（油烟净化一体设备）产品整机符合：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》（须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）； 5、（油烟净化一体设备配置的通用离心风机）须符合：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》：电击防护至少达到：I类；结构和外壳对意外触及带电部件有足够的防护；耐潮湿，潮热处理≥48H，湿度：93±3%；泄露电流和电气强度，泄漏电流≤0.060mA；⑤非正常工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 54 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			；稳定性和机械危险；机械强度 ；Y型连接；接地电阻≤0.018 Ω；电气间隙，爬电距离和固体 绝缘； 耐热和耐燃；防锈；辐 射，毒性和类似危险。且（油烟 净化一体设备配置的通用LED灯 ）须符合：GB38450-2019《普 通照明用LED平板灯能效限定值 及能效等级》，检测项目：①能 效限定值：≥105 lm/W（2级） ；②显色指数≥80Ra；检测结 果单项判定合格（须提供带CMA 标识的检测（或检验）报告佐证 本参数）； 6、（油烟净化一体设备）至少 符合(包括但不限于)：GB/ T2423.1-2008《电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，试验温度≤-							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10℃，试验时间：≥72H,恢复 ≥1小时；依据GB/T2423. 2- 2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高 温》，试验温度≥60℃，试验时 间：≥72H,恢复≥1小时；试验 后整机各项功能显示及运行正常 . 高低温试验后整机①开关、风 机、除油、净味、照明功能显示 排风离心风机运行正常；②智能 高压电源运行正常；③分离器电 机运行正常；④电子板智能数字 控制系统运行正常；⑤LED灯工 作正常；⑥鲜风电机工作正常； ⑦散热轴流风扇工作正常(须提 供带CMA标识的检测（或检验） 报告佐证本参数）； 7、（油烟净化一体设备通用外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			转子冷凝风机）至少符合(包括但不限于)：GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分 试验方法 试验A：低温》. 低温试验，严酷等级-30度及以下温度，持续时间≥240H，试验后能正常工作，功能正常(须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）； 8、（油烟净化一体设备配置的通用智能控制系统和智能显示屏）至少符合(包括但不限于)：GB/T4208-2017标准；防尘防水达到≥IP68；浸水试验后功能（开关、风机、除油、净味、照明功能显示）运行正常(须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）。							
84	0310060111693	大单星盆水池 1000*700	1、材质：304#不锈钢；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2、台面板、星盆斗板材厚度： ≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度 1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1000*700*800 +100mm。							
85	0310060111694	双层工作台带靠背 1200 *700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.5mm，面板、层板下均需使用 加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*700*800	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			+100mm。							
86	0310060111695	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	1.000					
		分部小计								
		L面点间/明档								
87	0310060111696	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	1.000					
88	0310060111697	L面点间/明档 1400*500*200	1、材质：304#不锈钢； 2、主横管架：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管； 3、横向隔条：采用≥30*25*厚度1.5mm不锈钢管，隔条与主横管架采用分段焊接； 4、立柱：采用≥38*38*厚度	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 59 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、产品尺寸：≥1400*500* 200mm。							
89	0310060111698	米面架 900*500*200	1、材质：304#不锈钢； 2、主横管架：采用≥38*38*厚 度1.5mm不锈钢管； 3、横向隔条：采用≥30*25*厚 度1.5mm不锈钢管，隔条与主横 管架采用分段焊接； 4、立柱：采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、产品尺寸：≥900*500* 200mm。	台	1.000					
90	0310060111699	单星盆水池 700*700* 800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度： ≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度 1. 5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥700*700*800+ 100mm。							
91	0310060111700	面粉车 500*500*500	1、材质：304#不锈钢； 2、车身、盖板板材厚度：≥ 1. 5mm； 3、脚轮：车底安装4个活动式静 音脚轮； 4、产品尺寸：≥500*500* 500mm。	台	2. 000					
92	0310060111701	木案工作台 1800*700* 800+100	1、材质：304#不锈钢 2、面板采用≥50mm实木制作； 3、加强筋板材厚度：≥1. 5mm ，面板下均需使用加强筋焊接加	台	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固； 4、立柱采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、产品尺寸：≥1800*700*800 +100mm。							
93	0310060111702	（商用）和面机 820* 480*900	1、产品尺寸：≥820*480* 900mm；外壳为不锈钢材质制作 ；搅拌器为食品及304#不锈钢 实心材质制作；电压：380V； 整机功率：≤2.2kW；频率： 50Hz； 2、料筒容量（内）：≥90L； 一次最大和面量：≥25（kg） ；生产能力：≥200kg/h；该产 品采用电机加减速机，链条齿轮 传动，真正做到超静音和面，空 载噪声：≤65dB(A)；负载噪声 ：≤60dB(A)。增设链条自动涨 紧	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装置，长期使用不必去手动涨紧链条；配备掀盖停机安全装置； 3、安全保障要求：产品配置的“控制系统总成”防尘能力达到IP6×。符合（包括但不限于）GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准要求（须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）； 4、性能、结构要求：①产品具有微动开关：即打开产品罩盖、产品应停止运行；②产品配有紧急停止开关、在同时按下急停开关及启动开关时，产品不得启动；③产品工作温度下的泄漏电流（电源任一极）：接地部件（基本绝缘）≤0.055mA、开关（加强绝缘）≤0.008mA。符							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 63 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合（包括但不限于）GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》标准要求（须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）。							
94	0310060111703	（商用）揉面压皮机 620*670*970	1、产品尺寸：≥620*670*970mm；电压：220V；整机功率：≤1.5kW；频率：50Hz；外壳为不锈钢材质制作，顺面板，接面板使用304#不锈钢板材制作； 2、压面宽度：≥350mm；压面厚度：1—25mm可调节；生产能力：≥100kg/h；链条齿轮传动，链条齿轮装有自动张紧装置，噪音低；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 64 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3、性能、结构要求：①产品电机控制系统具有过流保护装置；②产品配有紧急停止开关、在同时按下急停开关及启动开关时，产品不得启动；③产品正常使用温升实测（测试至少包含的部件或部位）：电源线≤19.5K、内部布线≤40K、开关表面≤15.5K，电机绕组实测温升≤56.5K、且绝缘等级均至少为B级。符合（包括但不限于）GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》标准要求（须提供带CMA标识的检测（或检验）报告佐证本参数）。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
95	0310060111704	搅拌机 450*545*770	1、外形尺寸：≥450*545*770mm； 2、功率：≤1.5kW；电压：220V/380V； 3、生产效率：≥4kg/次； 4、搅拌器、和面桶均采用食品级不锈钢制作； 5、功能：用于拌馅、打蛋,机内凡接触食物的零部件均采用符合食品卫生标准的材质制作。	台	1.000					
96	0310060111705	挂墙柜 1300*350*600	1、材质：304#不锈钢； 2、柜身、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 3、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共2层； 4、采用膨胀螺丝固定在墙面上； 5、产品尺寸：≥1300*350*	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			600mm。							
97	0310060111706	冷藏工作台 1500*760*800	1、产品尺寸：≥1500*760*800mm； 2、采用不锈钢板材，油膜板、底板拉伸、门内胆拉伸；保温层厚度≥5cm；箱体高度700mm；脚高度100mm； 3、自动回归门、电脑版控制、温度范围：-2~+8℃，门封为可拆型门封条； 4、蒸发器类型：直冷；能效要求：≥2级能效；温度等级不低于：H2；产品有效容积≥420L；总能量消耗：≤1.3kWh/24h，电压：220V/50HZ。	台	1.000					
98	0310060111707	双层工作台 1800*600*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 67 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1800*600*800mm。							
99	0310060111708	岛式油烟净化一体机	1、油烟净化一体机(组)：由单组2000*1200*990mm(长*宽*高)的标准型“油烟净化一体机”组成，能根据实际使用场地定制制作单组“油烟净化一体机”的规格尺寸或外形，可单组或多组合配套使用；单组功率≤3000W，电压380V/220V； 2、采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,采用双层立体增压恒速式分离盘，高速旋转不易变形易清洗； 3、双重除油、高效除烟，净化	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段：/

第 68 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			率≥95%，无需用水、化学剂。 厨房油烟前端处理，废油立即回收，无油烟残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机，长期使用无需更换耗材。							
100	0310060111709	两层四盘烤箱带发酵箱 1220*810*1740	1、产品尺寸：≥1220*810*1740mm； 2、功率：≤15.5KW/380V（烤箱），醒发箱：3kW/220V； 3、两层四盘烤炉带10盘发酵箱，上下层可拆卸，可独立使用，层炉、卧式发酵箱均为全不锈钢材质，箱内热风循环技术，使箱内温度环境更均匀，配置自动进水装置； 4、全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越； 5、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 69 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等； 6、炉面火、炉底火温度独立控制、采用6条发热管，使食物烘烤更均匀； 7、万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。							
101	0310060111710	（商用）电饼档 660*800*900	1、功率：≤5KW；电压220V； 2、饼盘直径≥54CM，饼盘高度≥3CM； 3、发热盘加热，工作温度：0-300℃； 4、饼盘材质：铝1050； 5、产品尺寸：≥660*800*900mm。	台	1.000					
102	0310060111711	三格保温汤池 500*800*800	1、材质：304#不锈钢； 2、台面、水槽板材厚度：≥1.5mm； 3、下层板、加强筋板材厚度：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 70 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢钢管配可调节高度子弹脚； 5、功率/电压：≤2KW/220V； 6、产品尺寸：≥500*800*800mm。							
103	0310060111712	1/2带盖份数盘	1、产品尺寸：≥325*265*150mm； 2、采用304#不锈钢材质制作，厚度≥1.0mm。	套	3.000					
104	0310060111713	单头煮面炉 800*800*800	1、材质：304#不锈钢； 2、板材厚度：≥1.5mm； 3、采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证水温；手动进水功能； 4、功率：≥12KW，电压380V；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5、产品尺寸：≥800*800*800mm。							
105	0304120061714	紫外线杀菌灯	1、产品功率：≥30W，产品尺寸：≥920*50mm； 2、整体圆角，易于清洁；硬质物体表面杀菌，用于室内空气杀菌。	套	1.000					
		分部小计								
		M冷菜间								
106	0310060111715	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	1.000					
107	0310060111716	双星盆水池 1200*800*800	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1200*800*800mm。							
108	0310060111717	双层工作台 800*800*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥800*800*800mm。	台	1.000					
109	0310060111718	冷藏工作台 1800*760*800	1、产品尺寸：≥1800*760*800mm； 2、采用不锈钢板材，油膜板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			底板拉伸、门内胆拉伸；保温层厚度≥5cm；箱体高度700mm；脚高度100mm； 3、自动回归门、电脑版控制、温度范围：-2~+8℃，门封为可拆型门封条； 4、蒸发器类型：直冷；能效要求：≥2级能效；产品有效容积≥480L；总能量消耗：≤1.5kWh/24h，电压：220V/50HZ。							
110	0310060111719	双层工作台 2000*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 74 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5、产品尺寸：≥2000*700*800mm。							
111	0304120061720	紫外线杀菌灯	1、产品功率：≥30W，产品尺寸：≥920*50mm； 2、整体圆角，易于清洁；硬质物体表面杀菌，用于室内空气杀菌。	套	1.000					
112	0310060111721	双层工作台 1400*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1400*700*800mm。	台	1.000					
113	0310060111722	双温四门高身雪柜 1200	1、产品尺寸：≥1200*700*	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*700*1980	1980mm； 2、采用不锈钢板材，油膜板、冷冻室中梁带加热、底板拉伸、门内胆拉伸；保温层厚度≥5cm； 3、自动回归门、电脑版控制、温度范围：-2℃~+8℃/-3℃~-18℃； 4、蒸发器类型：直冷；能效要求：≥2级能效；产品有效容积≥910L，总能量消耗：≤5.4kWh/24h，电压：220V50HZ。							
		分部小计								
		N预进间/备餐间								
114	0310060111723	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 76 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
115	0310060111724	双层工作台带靠背 1500*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1500*700*800+100mm。	台	1.000					
116	0310060111725	单星盆水池 700*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 77 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6、产品尺寸：≥700*700*800+100mm。							
117	0304120061726	紫外线杀菌灯	1、产品功率：≥30W，产品尺寸：≥920*50mm； 2、整体圆角，易于清洁；硬质物体表面杀菌，用于室内空气杀菌。	套	4.000					
118	0310060111727	双门留样柜 1200*600*1580	1、产品尺寸：≥1200*600*1580mm； 2、温度范围：-5℃~+8℃；温控类型：按键/数显；门数：双门；钢化玻璃门铝合金边框；采用四个万向脚轮（前轮带刹车）； 3、双人双锁设计，带数字温度显示； 4、蒸发器类型：直冷。	台	1.000					
119	0310060111728	挂墙洗手星 500*400	1、材质：304#不锈钢；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 78 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2、台面板、星盆斗板材厚度： ≥1.5mm； 3、采用膨胀螺丝固定在墙面上 ； 4、配不锈钢下水器； 5、产品尺寸： ≥500*400mm。							
120	0310060111729	感应水龙头	1、产品规格：双温；出水口距 台面114mm； 2、全铜材质，红外感应距离 25cm-80cm，感应距离可调； 3、可接冷、热水源，防水控制 盒，手动混水阀，带断电断水保 护功能； 4、开孔/孔径25mm，AC/DC两用 电源。	台	2.000					
121	0310060111730	壁挂式自动感应干手器	1、控制方式：全自动红外感应 控制，伸手即启动、缩手即停止 ，无需手触开关，避免交叉感染 ，符合食品安全操作规范	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求。 2、材质要求：外壳采用ABS工程塑料或304不锈钢材质，坚固耐用、易于清洁消毒，表面光滑无死角，适应厨房预进间潮湿环境。 3、电气性能：额定电压220V/50Hz，功率≥1000W（推荐1250W～2000W），大风量快速干手，干手时间5～15秒，出风温度适宜不烫手。 4、安全防护：具备防过热、防过载、超时自动停机等多重安全保护功能；工作噪音≤60dB(A)，防护等级不低于IPX2。 5、安装要求：壁挂式安装，安装高度距地面约1.2m（参考女性平均身高以便于使用），供货方须在安装前与院方确认具							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 80 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体安装位置及电源预留情况。							
122	0310060111731	活动双层平板工作台 1500*800*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.5mm，面板、层板下均需使用 加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配2个定向脚轮和2个万 向带刹车脚轮； 5、产品尺寸：≥1500*800* 800mm。	台	1.000					
123	0310060111732	四门碗柜 1200*500* 1800	1、材质：304#不锈钢； 2、柜身、层板、加强筋板材厚 度：≥1.5mm，层板下均需使用 加强筋焊接加固； 3、不锈钢吊装式滑门，左右推 拉式结构，隔物层共4层；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4、立柱采用 $\geq \Phi 51$ *厚度1.5mm 不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、产品尺寸： $\geq 1200*500*$ 1800mm。							
124	0310060111733	风幕机 900*190*220	1、产品尺寸： $\geq 900*190*$ 220mm； 2、风速： $\geq 9\text{m/s}$ -11m/s；风量 ： $\geq 1100\text{m}^3/\text{h}$ -1200 m^3/h ；运 行噪音： ≤ 30 -60dB； 3、使用高度： ≥ 2.5 米； 4、电压：220V/50Hz；功率： $\leq 150\text{W}$	台	1.000					
125	0310060111734	五格保温售饭台 1800* 700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、台面、水槽板材厚度： $\geq$ 1.5mm； 3、下层板、加强筋板材厚度： $\geq 1.5\text{mm}$ ，层板下均需使用加强 筋焊接加固； 4、立柱： $\geq 38*38*$ 厚度1.5mm	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不锈钢钢管配可调节高度子弹脚 ； 5、功率/电压：≤3KW/220V； 6、产品尺寸：≥1800*700* 800mm。							
126	0310060111735	1/1带盖份数盘	1、产品尺寸：≥530*325* 150mm； 2、采用304#不锈钢材质制作， 厚度≥1.0mm。	套	10.000					
127	0310060111736	双层工作台 600*700* 800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.5mm，面板、层板下均需使用 加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥600*700*	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 83 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			800mm。							
		分部小计								
		0洗碗消毒间								
128	0310060111737	双层工作台 1200*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1200*700*800mm。	台	2.000					
129	0310060111738	单孔收餐工作台 700*700*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板开≥350mm收残孔1个； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm ，面板下均需使用加强筋焊接加	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 84 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固； 4、立柱采用≥38*38*厚度 1.5mm不锈钢管配可调节高度子 弹脚； 5、产品尺寸：≥700*700* 800mm。							
130	0310060111739	风幕机 1000*190*220	1、产品尺寸：≥1000*190* 220mm； 2、风速：≥9m/s-11m/s；风量 ：≥1160m³/h-1260m³/h；运 行噪音：≤35-60dB； 3、使用高度：≥2.5米； 4、电压：220V/50Hz；功率： ≤160W。	台	2.000					
131	0310060111740	单孔收餐工作台 1100* 700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm， 面板开≥350mm收残孔1个； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm ，面板下均需使用加强筋焊接加	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固； 4、立柱采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、产品尺寸：≥1100*700*800+100mm。							
132	0310060111741	大单星盆水池 1000*700*800+100	1、材质：304#不锈钢； 2、台面板、星盆斗板材厚度：≥1.5mm； 3、连接管：≥25*25*厚度1.5mm钢管； 4、立柱：采用≥38*38*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、配不锈钢下水器； 6、产品尺寸：≥1000*700*800+100mm。	台	1.000					
133	0310060111742	洗地喷枪	1、开放式洗地喷枪,采用黑色环氧涂层钢卷盘；	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2、≥3/8" (10.5米) 黑色三层钢丝软管，最大耐温80℃，最大耐压300psi（21公斤）； 3、进水主体黄铜，固定金属接头，配置360° 旋转前扳机黄铜水枪； 4、支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。							
134	0310060111743	长龙式洗碗机带烘干 4100*860*1900	1、产品尺寸：≥4100*860*1900mm；电加热总功率≤65kW，洗涤量：≥2800件/小时（8寸碟）； 2、配置：一主洗+两高温漂洗+烘干（含内置智能分配器）； 3、主洗水温：55-65℃；漂洗水温：82-90℃； 4、传送带宽度：600mm，有效洗涤高度：420mm； 5、整机采用SUS304不锈钢材质	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 87 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结构防腐性能更强大； 6、高压水泵采用粤华原装组合 体，保证设备的运行更稳定，部 件采用施耐德品牌附有缺相过载 漏电保护装置及防水保护功能， 具有自动节能计时功能及紧急断 电开关，更好保护人身及设备安 全； 7、清洗系统配置，9根洗臂，错 牙齿排列，餐具清洗卫生无死角 ，具有更好的清洗表现，洗臂、 喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清 洁更加方便； 8、主洗水箱温度和漂洗冲洗温 度，由先进的温控仪控制，保温 材料使加热隔热保温效果最佳， 更节能，水箱加热器均采用过热 保护装置，主洗高压60度高温喷 淋对餐具表面已除渣							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 88 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后的餐具表面残留再次冲洗后进入90度高温水漂洗喷淋将餐具表面上的细菌杀死从而达到高温杀菌的效果； 9、进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损，提高产品整体的使用寿命。							
135	0310060111744	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	1、产品尺寸：≥480*255*60mm，铝塑外壳； 2、电压：220V，功率：≥30W，额定频率：50HZ。	台	2.000					
136	0304120061745	紫外线杀菌灯	1、产品功率：≥30W，产品尺寸：≥920*50mm； 2、整体圆角，易于清洁；硬质物体表面杀菌，用于室内空气杀菌。	套	2.000					
137	0310060111746	活动双层平板工作台 1500*800*800	1、材质：304#不锈钢； 2、面板板材厚度：≥1.5mm，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 89 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面板内衬厚度≥18mm木工板； 3、层板、加强筋板材厚度：≥ 1.5mm，面板、层板下均需使用 加强筋焊接加固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配2个定向脚轮和2个万 向带刹车脚轮； 5、产品尺寸：≥1500*800* 800mm。							
138	0310060111747	四层冲孔货架 1500*500 *1500	1、材质：304#不锈钢； 2、层板板材厚度：≥1.5mm， 共四层，层板均匀冲条形孔； 3、加强筋板材厚度：≥1.5mm ，层板下均需使用加强筋焊接加 固； 4、立柱：≥38*38*厚度1.5mm 不锈钢管配不锈钢可调脚； 5、产品尺寸：≥1500*500* 1500mm。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
139	0310060111748	高温热风循环消毒柜 1200*520*1800	1、外形尺寸：≥1200*520*1800mm； 2、产品性能要求：容积：≥630L；功率≥3.8KW~≤5KW（220~或者380V 3N~）； 3、双门，全不锈钢外壳（后背板、底板除外），整体发泡；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式餐具置放层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚； 4、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，测试结果柜内最高温度可达125℃以上，对大肠杆菌的杀灭对数值>3（杀灭率≥99.999%），对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 91 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			数值>4，是合格的二星级消毒柜；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》或GB/T17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》的相关要求（备注说明：各检测机构表述规范、行业术语习惯不同，为体现公平公正，“平均杀灭对数值”与“阳性对照组平均杀灭对数值及范围”为同一术语，“灭活对数值”与“阳性对照组平均病毒滴度的对数值及范围”为同一术语；）；须提供带CMA标识的检验检测报告佐证本参数； 5、产品电器安全符合：（包括但不限于）：依据GB/T4343.2-2020、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 92 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.10-2019标准进行：振动试验，扫描频率:10Hz~150Hz:试验后，受试设备外观无损坏，紧固件等无松动；须提供带 CMA标识的检验检测报告佐证本参数； 6、符合《国家卫生健康委办公							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 93 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函〔2018〕864号）要求，提供《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台（ https://credit.jdzx.net.cn/xdcp ）上查询验证。							
140	0310060111749	四门碗柜 1200*500*1800	1、材质：304#不锈钢； 2、柜身、层板、加强筋板材厚度：≥1.5mm，层板下均需使用加强筋焊接加固； 3、不锈钢吊装式滑门，左右推拉式结构，隔物层共4层； 4、立柱采用≥Φ51*厚度1.5mm不锈钢管配可调节高度子弹脚； 5、产品尺寸：≥1200*500*1800mm。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 94 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
141	0310060111750	集气烟罩 4200*1200*500	1、材质：304#不锈钢； 2、罩体板材厚度：≥1.5mm； 3、产品尺寸：≥4200*1200*500mm。	m	4.200					
		分部小计								
		其它								
142	0310040141751	双温星盆龙头	1、单孔双温台出式，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，全铜螺旋阀芯； 2、配6"（152mm）鹅颈水嘴； 3、开孔：孔径32mm。	个	2.000					
		分部小计								
		B检测室								
143	0301080011752	直联式离心风机	1、风量：≥11530-14410m³/h； 2、功率：≤3KW； 3、蜗壳加棉。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 95 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
144	0307030011753	止回阀 400*400	1、阀门框体和叶片采用镀锌钢板制成； 2、主要用途：风口流向只能单向流动； 3、产品尺寸：≥400*400mm。	个	7.000					
145	0307020011754	镀锌风管 δ=1.0mm	采用≥1.0mm镀锌板制作，管内壁双面压筋加强处理，风管尺寸根据现场安装实际情况进行调整。	m²	120.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
146	0313020071762	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011755	安全文明施工费			24377.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1403.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4084.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10593.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8296.12			
2	0313020021756	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031757	非夜间施工增加						
4	0313020041758	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051759	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061760	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081761	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电子秤	台	2.00					
2	四层冲孔货架1200*500*1500	台	20.00					
3	四层冲孔货架1500*500*1500	台	4.00					
4	风幕机1500*190*220	台	1.00					
5	风幕机1200*190*220	台	1.00					
6	双大门展示柜1200*700*1950	台	1.00					
7	侧单星工作台1200*700*800+100	台	3.00					
8	双层工作台带靠背1200*700*800+100	台	3.00					
9	平板推车900*600*850	台	2.00					
10	侧单星工作台1500*700*800+100	台	1.00					
11	农药残留检测仪	台	1.00					
12	九门更衣柜900*390*1800	台	2.00					
13	挂墙洗手星500*400	台	4.00					
14	感应水龙头	台	4.00					
15	茶水柜1200*700*1600	台	1.00					
16	开水器410*395*810	台	1.00					
17	拖把池连挂架1000*500*1900	台	2.00					
18	四层平板货架1200*500*1500	台	1.00					
19	四层平板货架1500*500*1500	台	6.00					
20	米面架1500*500*200	台	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	四层平板货架1400*500*1500	台	4.00					
22	冷冻库2500*3800*2600	台	1.00					
23	冷藏库2500*3800*2600	台	1.00					
24	双层工作台带靠背1000*700*800+100	台	1.00					
25	大单星盆水池1000*700*800+100	台	7.00					
26	洗地喷枪	台	5.00					
27	毛刷清洗去皮机	台	1.00					
28	双层工作台带靠背1300*700*800+100	台	1.00					
29	双层工作台带靠背1600*700*800+100	台	1.00					
30	双层工作台带靠背1400*700*800+100	台	2.00					
31	多功能切菜机1160*530*1260	台	1.00					
32	刀具砧板组合保洁柜1200*580*1520	台	2.00					
33	四层冲孔货架1000*500*1500	台	2.00					
34	大单星盆水池900*700*800+100	台	2.00					
35	双层工作台带靠背1800*700*800+100	台	1.00					
36	双层工作台带靠背1500*700*800+100	台	2.00					
37	单层工作台700*700*500	台	1.00					
38	台式锯骨机540*450*890	台	1.00					
39	多功能绞切肉机600*450*780	台	1.00					
40	双温四门高身雪柜1200*700*1980	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】
 标段： /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	烟罩灭火系统	台	1.00					
42	炉拼台300*1150*800+400	台	2.00					
43	炊用燃气大锅灶2000*1150*800+400	台	2.00					
44	油烟净化一体机	m	11.20					
45	中餐燃气炒灶1200*1150*800+400	台	1.00					
46	中餐燃气煲仔炉700*750*800+150	台	1.00					
47	双星水池（背靠背）1200*700*800	台	1.00					
48	单通工作柜1500*700*800	台	1.00					
49	双层工作台1200*500*800	台	1.00					
50	单通工作柜1800*700*800	台	2.00					
51	双层工作台1300*500*800	台	1.00					
52	双层工作台1800*500*800	台	1.00					
53	活动双层平板工作台1800*700*800	台	2.00					
54	三层餐车900*500*850	台	2.00					
55	双门24盘蒸饭车1400*600*1500	台	2.00					
56	炊用燃气吊汤炉1300*800*500+700	台	1.00					
57	L面点间/明档1400*500*200	台	2.00					
58	米面架900*500*200	台	1.00					
59	单星盆水池700*700*800+100	台	2.00					
60	面粉车500*500*500	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】 标段：/ 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	木案工作台1800*700*800+100	台	1.00					
62	（商用）和面机820*480*900	台	1.00					
63	（商用）揉面压皮机620*670*970	台	1.00					
64	搅拌机450*545*770	台	1.00					
65	挂墙柜1300*350*600	台	2.00					
66	冷藏工作台1500*760*800	台	1.00					
67	双层工作台1800*600*800	台	2.00					
68	岛式油烟净化一体机	m	4.00					
69	两层四盘烤箱带发酵箱1220*810*1740	台	1.00					
70	（商用）电饼档660*800*900	台	1.00					
71	三格保温汤池500*800*800	台	1.00					
72	1/2带盖份数盘	套	3.00					
73	单头煮面炉800*800*800	台	1.00					
74	紫外线杀菌灯	套	8.08					
75	双星盆水池1200*800*800	台	1.00					
76	双层工作台800*800*800	台	1.00					
77	冷藏工作台1800*760*800	台	1.00					
78	双层工作台2000*700*800	台	1.00					
79	双层工作台1400*700*800	台	1.00					
80	双门留样柜1200*600*1580	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	活动双层平板工作台1500*800*800	台	2.00					
82	四门碗柜1200*500*1800	台	3.00					
83	风幕机900*190*220	台	1.00					
84	五格保温售饭台1800*700*800	台	2.00					
85	1/1带盖份数盘	套	10.00					
86	双层工作台600*700*800	台	1.00					
87	双层工作台1200*700*800	台	2.00					
88	单孔收餐工作台700*700*800	台	2.00					
89	风幕机1000*190*220	台	2.00					
90	单孔收餐工作台1100*700*800+100	台	1.00					
91	长龙式洗碗机带烘干4100*860*1900	台	1.00					
92	高温热风循环消毒柜1200*520*1800	台	4.00					
93	集气烟罩4200*1200*500	m	4.20					
94	双温星盆龙头	个	2.02					
95	直联式离心风机	台	1.00					
96	止回阀400*400	个	7.07					
97	镀锌钢板 δ =1.0mm	m²	136.56					
98	诱捕式电子灭蚊灭蝇器	台	17.00					
99	洗漱台	组	1.00					
100	壁挂式自动感应干手器	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【厨房设备】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 1 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0115010011763	护理床1	1. 规格尺寸：床体全长2000mm～2200mm，全宽约1300mm（含护栏），床面距地高度400mm～700mm可调，床体间距约1800mm，具体外形尺寸及结构形式在采购时由双方根据现场条件及使用需求最终确认。 2. 功能配置：采用全手动摇杆操作系统，配独立摇杆分别控制背板升降（0～75°）及腿板升降（0～35°），整体床面高度通过手摇机构实现无级调节。床体配套可升降或可翻转式餐桌板一块，餐板具体材质及安装方式在采购时确认。 3. 结构材质：床体主框架采用优质冷轧钢或碳钢型材制造，管壁厚度≥2.0mm，床架静态承重≥200kg。床面为钢制冲孔或	张	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 2 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			条状面板，具备透气防滑功能。 床头床尾板采用ABS工程塑料或 实木多层板，适老化造型设计， 边角做R≥10mm圆角处理，表面 光滑无锐角毛刺。 4. 安全护栏：床体双侧配备可升 降式金属护栏，护栏高度（距床 面）≥350mm，护栏与床板单侧 间隙≤60mm，防止老人身体部 位卡入。护栏升降锁定装置可靠 ，单侧配有防夹手设计及释放手 柄，操作便捷。 5. 床体脚轮：采用四只独立脚轮 ，直径≥100mm，材质为聚氨酯 （PU）或高强度尼龙，具备静音 、耐磨、防缠绕功能。中控刹车系 统，一脚制动锁定床体，解除刹 车后脚轮转向灵活。 6. 床垫及配件：配套床垫厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 3 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥80mm，内芯为高密度环保海绵（密度≥35kg/m³），外罩采用防水、防霉、易清洁的医用级PU面料，拉链式设计便于拆洗。每床标配伸缩式或翻转式餐桌板一块，具体参数在采购时确认。 7. 质量标准：产品应符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则》及相关国家医疗器械或家具类安全技术规范。整床手动操作机构运转灵活、噪音≤55dB（A），床体表面经静电喷涂或磷化防锈处理。所有技术参数及配置细节以最终采购合同约定为准，供货方须在投标/报价阶段提供实物照片及详细产品说明书供院方确认。 8. 其他符合设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 4 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	0115010011764	护理床2	1. 规格尺寸：床体全长2000mm～2200mm，全宽约1200mm（含护栏），床面距地高度400mm～700mm可调，床体间距约1400mm，具体外形尺寸及结构形式在采购时由双方根据现场条件及使用需求最终确认。 2. 功能配置：采用全手动摇杆操作系统，配独立摇杆分别控制背板升降（0～75°）及腿板升降（0～35°），整体床面高度通过手摇机构实现无级调节。床体配套可升降或可翻转式餐桌板一块，餐板具体材质及安装方式在采购时确认。 3. 结构材质：床体主框架采用优质冷轧钢或碳钢型材制造，管壁厚度≥2.0mm，床架静态承重≥200kg。床面为钢制冲孔或	张	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 5 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			条状面板，具备透气防滑功能。 床头床尾板采用ABS工程塑料或 实木多层板，适老化造型设计， 边角做R≥10mm圆角处理，表面 光滑无锐角毛刺。 4. 安全护栏：床体双侧配备可升 降式金属护栏，护栏高度（距床 面）≥350mm，护栏与床板单侧 间隙≤60mm，防止老人身体部 位卡入。护栏升降锁定装置可靠 ，单侧配有防夹手设计及释放手 柄，操作便捷。 5. 床体脚轮：采用四只独立脚轮 ，直径≥100mm，材质为聚氨酯 （PU）或高强度尼龙，具备静音 、耐磨、防缠绕功能。中控刹车系 统，一脚制动锁定床体，解除刹 车后脚轮转向灵活。 6. 床垫及配件：配套床垫厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 6 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥80mm，内芯为高密度环保海绵（密度≥35kg/m³），外罩采用防水、防霉、易清洁的医用级PU面料，拉链式设计便于拆洗。每床标配伸缩式或翻转式餐桌板一块，具体参数在采购时确认。 7. 质量标准：产品应符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则》及相关国家医疗器械或家具类安全技术规范。整床手动操作机构运转灵活、噪音≤55dB（A），床体表面经静电喷涂或磷化防锈处理。所有技术参数及配置细节以最终采购合同约定为准，供货方须在投标/报价阶段提供实物照片及详细产品说明书供院方确认。 8. 其他符合设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 7 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	0115010011765	护理床3	1. 规格尺寸：床体全长2000mm～2200mm，全宽约1100mm（含护栏），床面距地高度400mm～700mm可调，床体间距约1100mm，具体外形尺寸及结构形式在采购时由双方根据现场条件及使用需求最终确认。 2. 功能配置：采用全手动摇杆操作系统，配独立摇杆分别控制背板升降（0～75°）及腿板升降（0～35°），整体床面高度通过手摇机构实现无级调节。床体配套可升降或可翻转式餐桌板一块，餐板具体材质及安装方式在采购时确认。 3. 结构材质：床体主框架采用优质冷轧钢或碳钢型材制造，管壁厚度≥2.0mm，床架静态承重≥200kg。床面为钢制冲孔或	张	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 8 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			条状面板，具备透气防滑功能。 床头床尾板采用ABS工程塑料或 实木多层板，适老化造型设计， 边角做R≥10mm圆角处理，表面 光滑无锐角毛刺。 4. 安全护栏：床体双侧配备可升 降式金属护栏，护栏高度（距床 面）≥350mm，护栏与床板单侧 间隙≤60mm，防止老人身体部 位卡入。护栏升降锁定装置可靠 ，单侧配有防夹手设计及释放手 柄，操作便捷。 5. 床体脚轮：采用四只独立脚轮 ，直径≥100mm，材质为聚氨酯 （PU）或高强度尼龙，具备静音 、耐磨、防缠绕功能。中控刹车系 统，一脚制动锁定床体，解除刹 车后脚轮转向灵活。 6. 床垫及配件：配套床垫厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 9 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥80mm，内芯为高密度环保海绵（密度≥35kg/m³），外罩采用防水、防霉、易清洁的医用级PU面料，拉链式设计便于拆洗。每床标配伸缩式或翻转式餐桌板一块，具体参数在采购时确认。 7. 质量标准：产品应符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则》及相关国家医疗器械或家具类安全技术规范。整床手动操作机构运转灵活、噪音≤55dB（A），床体表面经静电喷涂或磷化防锈处理。所有技术参数及配置细节以最终采购合同约定为准，供货方须在投标/报价阶段提供实物照片及详细产品说明书供院方确认。 8. 其他符合设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 10 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	0115010031766	床头柜	1. 规格：450×450×700mm（允 差范围：±5%）。 2. 面板：主要采用≥18mm厚E0 级多层免漆板。腿：采用橡胶木 实木。 3. 工艺：外表面和内表面以及手 指可触及的隐蔽处，均不得有锐 利的棱角、毛刺以及五金部件露 出的锐利尖锐，所有接触人体的 边棱均应倒圆角。 4. 配件：采用五金配件。 5. 最终以家具厂家深化设计并经 甲方确认规格为准 6. 其他符合设计及规范要求	个	334.000					
5	0108100011767	床帘	1. 规格：要求隔帘安装好后离地 200mm（允差范围：±5%），具 体按照实际房间测量为准。 2. 阻燃等级符合《GB/T 17591- 2025 阻燃织物》B1级的要求。	m	1992.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 11 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			产品符合《GB/T19817-2005 纺织品 装饰用织物》的要求。 3. 成分：100%聚酯纤维。（投标时提供由第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章） 4. 异味：无异味。 5. PH值：4.0~9.0。 6. 甲醛含量：未检出。 7. 可分解致癌芳香胺染料：未检出。 8. 耐水色牢度（变色≥3级；沾色≥3级），耐光色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥3级，耐湿摩擦色牢度≥3级。 9. 单位面积质量：≥240g/m²。 （投标时提供由第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 12 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他符合设计及规范要求							
6	0108100011768	双向呼叫床头屏	1. 规格：≥7英寸 2. 可以对话、呼叫、登录用户信息。 3. 运行内存≥1G，固定内存≥8G。 。（双向呼叫床头屏应与护士站管理终端互联互通，支持通过护士站计算机及配套软件实现双向语音对讲及呼叫信息显示；亦可根据院方需求，选配专用护理对讲主机。） 4. 触发方式：屏上按键 + 底部拉绳（末端距地 ≤ 300mm）。 5. 供电：DC 5V 适配器供电，内置后备电池。 6. 待机时间：≥ 1 年（带低电量告警）。 7. 其他符合设计及规范要求	个	333.000					
7	0108100011769	适老书桌	1. 规格：1500×600×1050mm（	个	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 13 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			允差范围：±5%）。 2. 材质：基材采用刨花板，三聚氰胺饰面板覆面，同色PVC封边。 3. 配置：至少包含2个门柜，2个抽屉。 4. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 5. 其他符合设计及规范要求							
8	0108100011770	适老学习椅	1. 规格：560×610×900mm（允差范围：±5%）。 2. 材质及工艺：框架采用30mm（±2mm）厚橡胶木，扶手杆采用Φ28mm（±2mm）厚橡胶木，椅腿采用厚度30mm（±2mm）厚橡胶木，防倾倒结构，防止后仰风险。外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及五金	个	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 14 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 3. 靠背坐垫：坐垫采用30mm（±2mm）厚高密度海绵填充、靠背采用20mm（±2mm）厚高密度海绵填充，采用皮革覆面。 4. 配件：采用五金配件。 5. 油漆：椅架采用环保水性漆喷制。 6. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 7. 其他符合设计及规范要求							
9	0108100011771	休闲桌椅	1. 规格：椅子（宽×高）：530mm×830mm（允差范围：±5%），坐宽≥475mm，坐高≥415mm，扶手长≥450mm；桌：Φ500×500mm（允差范围：±5%）。 2. 材质：椅子采用木制框架，	套	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 15 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高密度海绵填充；桌采用多层板贴橡胶木皮，木制框架。 3. 配置：椅子：2把/套；桌子：1张/套。 4. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 5. 其他符合设计及规范要求							
10	0108100011772	实木布艺沙发	1. 规格：2000×770×890mm（允差范围：±5%），款式及摆放位置根据现场实际情况定制。 2. 材质：框架采用橡胶木，高密度海绵填充，布艺覆面。 3. 工艺：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4. 配件：采用五金配件，防腐防锈。	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 16 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 油漆：采用环保水性漆喷制。 6. 最终以厂家深化设计并经甲方 确认规格为准 7. 其他符合设计及规范要求							
11	0108100011773	实木布艺茶几	1. 规格：1200×700×550mm（ 允差范围：±5%），款式及摆放 位置根据现场实际情况定制，与 沙发配套使用。 2. 材质：框架采用橡胶木，台 面采用多层实木板或同材质实木 板，高密度海绵填充的软包边（ 可选），布艺或实木覆面。 3. 工艺：所有外露及隐蔽边棱 均倒圆角处理，圆角半径≥ R10mm；台面边缘做倒角或软包 防护，无锐利棱角、无毛刺；结 构稳固，防倾倒设计。 4. 配件：采用防腐防锈五金连 接件，抽屉或柜门开启灵活、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 17 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无卡滞，拉手内嵌或采用弧形设计，避免钩挂。 5. 油漆：采用环保水性漆喷制，甲醛释放量符合国家标准，无刺激性气味。 6. 其他符合设计及规范要求							
12	0108100011774	陪护床	1. 规格：1000×2000×450mm（允差范围：±5%），款式及摆放位置根据现场实际情况定制。 2. 材质：框架采用橡胶木，床板采用多层实木板或指接板，床面铺设高密度海绵软包，布艺或环保皮覆面。 3. 工艺：所有外露及隐蔽边棱均倒圆角处理，圆角半径≥R10mm；床体结构稳固，承重性能良好；床底距地高度≥100mm。	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 18 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配件：采用防滑静音垫脚或固定式支撑脚，配备两侧护栏（高度≥300mm），护栏与床体间隙≤60mm，确保使用安全。 5. 油漆：采用环保水性漆喷制，甲醛释放量符合国家标准，无刺激性气味。 6. 其他符合设计及规范要求							
13	0108100011775	定制电视柜	1. 外形尺寸：长×宽×高：6100mm×500mm×3200mm 2. 开放式置物架（2组） 单组尺寸580mm×500mm×3200mm，材质与工艺： 板材建议选用环保E0级三聚氰胺板（耐磨、易清洁）；边缘做圆角处理（防磕碰）；层板可做活动式（方便调节每层层高，适配不同大小物品）。 功能参数：承重：单层层板建议承重≥15kg（	套	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 19 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足日常书籍、装饰品、常用药品等摆放）；开放格数量：每组按高度分层，建议设3 - 4层开放格（层间距300 - 400mm）。 3. 双开门储物柜1（4组） 单组尺寸：940mm×500mm×3200mm。五金配件：铰链：选用缓冲铰链（关门静音、防夹手，契合老人使用安全）；拉手：圆润型铝合金拉手（直径≥30mm，方便老人抓握，无尖锐棱角）。内部结构：可设固定层板+活动层板组合，层板承重≥20kg/块；内部可预留挂衣杆区（高度约1200 - 1500mm，满足悬挂外套、床单等需求）；背板做防潮处理（如粘贴铝箔防潮膜，应对南方潮湿环境）。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 20 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 双开门储物柜2+电视位（1组） 单组尺寸：1180mm×500mm×3200mm。尺寸适配：预留43英寸电视安装位，电视区宽度建议≥1000mm（适配多数43寸电视柜体嵌入/放置需求），高度从地面至电视中心约1200 - 1300mm（符合老人坐姿观看视线高度，减少颈椎压力）。 安装方式：可做嵌入式柜体（电视嵌入后与周边柜体齐平，美观且防磕碰）；或在柜体正面预留开放区+背板开孔走线（隐藏电源线、信号线，保持外观整洁）。 5. 抽屉 单只抽屉高度300mm， 五金与功能：抽屉导轨：选用阻尼导轨（抽拉顺滑、静音，关闭时自动缓冲防夹手）；抽							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 21 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			屉面板：做防滑纹理或凸起设计（方便老人施力拉开）；承重：单只抽屉建议承重≥10kg（满足内衣、袜子、文具等零碎物品收纳）。 6. 防滑与防倾倒： 柜体底部离地高度建议≥150mm（防潮，避免地面水汽侵蚀柜体底部）；柜体高度较高（超过2000mm），需在背面安装防倾倒装置（与墙体固定连接，保障老人使用安全）。 7. 环保与耐用：板材甲醛释放量≤0.5mg/L（E0级环保标准）；表面涂装采用水性漆（无异味、VOC排放低，适配老人对居住环境空气质量敏感的特点）。（因该标的物为定制产品，故各配置的尺寸根据现场实际布							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 22 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			局及需求而定，但整体尺寸不超过偏差范围） 8. 其他符合设计及规范要求							
14	0108100011776	居室电视	1. 基础规格：55英寸液晶电视（LED），分辨率1920×1080（全高清），符合国家能效标准。 2. 安装适配：机身厚度≤8cm，适合嵌入组合柜；电视中心高度距地约120cm，满足坐姿平视需求。 3. 护眼功能：具备低蓝光模式及防频闪功能，缓解长时间观看疲劳。 4. 操作便捷：搭载简易智能系统，支持红外遥控（按键大、标识清晰），具备一键直达常用频道功能；支持手机投屏。 5. 接口配置：HDMI接口≥2个，USB接口≥1个，满足机顶盒及U	个	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 23 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘播放需求。 6. 音效与售后：立体声双扬声器，声音洪亮清晰；提供全国联保及免费上门安装服务。 7. 其他符合设计及规范要求							
15	0108100011777	花洒1	1. 基础规格：55英寸液晶电视（LED），分辨率1920×1080（全高清），符合国家能效标准。 2. 安装适配：机身厚度≤8cm，适合嵌入组合柜；电视中心高度距地约120cm，满足坐姿平视需求。 3. 护眼功能：具备低蓝光模式及防频闪功能，缓解长时间观看疲劳。 4. 操作便捷：搭载简易智能系统，支持红外遥控（按键大、标识清晰），具备一键直达常用频道功能；支持手机投屏。	个	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 24 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 接口配置：HDMI接口≥2个， USB接口≥1个，满足机顶盒及U 盘播放需求。 6. 音效与售后：立体声双扬声器 ，声音洪亮清晰；提供全国联保 及免费上门安装服务。 7. 其他符合设计及规范要求							
16	0108100011778	折叠淋浴凳	1. 内衬龙骨材质：采用不锈钢龙 骨、不锈钢底座满焊处理。 2. 外层材质：采用ABS或者尼龙 材料，为一次原料注塑成型，表 面有防滑凸点颗粒。 3. 产品中的大肠杆菌抗菌率≥ 99.99%、金黄色葡萄菌抗菌率 ≥99.99%、白色葡萄球菌≥ 99.99%、鼠伤寒沙门氏菌≥ 99.99%、粪肠球菌≥99.99%、 白色念珠菌≥99.99%、氧指数 达到32.6%或以上。（投标时提	个	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 25 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供由第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章） 4. 产品在温度 $\geq 23^{\circ}\text{C}$ ，沿垂直于管子纵轴线方向移动压板进行压扁，压板移动速率 $\geq 25\text{mm}/\text{min}$ ，无可见裂纹。 5. 产品的屈服强 $\text{ReH (Mpa)} \geq 270\text{Mpa}$ ，抗拉强度 $\text{R (Ipa)} \geq 410\text{Ipa}$ ，断后伸长率 $\text{A (\%)} \geq 32\%$ ；在冲击高度 $\geq 400\text{mm}$ 下，无剥落、裂纹、皱纹。（投标时提供由第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章） 6. 产品以速度 $\geq 2\text{mm}/\text{min}$ 对中心点施加 $\geq 980\text{N}$ 载荷下，无裂痕、断裂和永久变形。 7. 产品在承受 $\geq 50\text{kg}$ 的重锤距							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 26 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			离抓握杆中心≥50mm高度处自由落体进行的冲击，不会产生裂纹、断裂或永久变形。 8. 在坐板中间放用直径≥300mm，≥20KG 沙袋，沙袋上放置≥300×300×25mm（±10mm）平板，在平板上施加130±3kg，保持≥60s，产品折叠正常，坐板无变形。椅架无开裂破损，各紧固件无松动现象。（投标时提供由第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章） 9. 具有良好的耐火性，针焰测试达到60秒或以上。 10. 其他符合设计及规范要求							
17	0108100011779	定制镜柜	1. 规格：850×150×840mm（允差范围：±5%），布局根据现场实际情况定制。	个	121.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 27 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：主要采用≥18mm厚E0级多层免漆板。 3. 工艺：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4. 配件：采用五金配件。 5. 配置：至少包含3格侧柜。（因该标的物为定制产品，故各配置的尺寸根据现场实际布局及需求而定，但整体尺寸不超过偏差范围） 6. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 7. 其他符合设计及规范要求							
18	0108100011780	防滑地垫	1. 规格：560×880mm（允差范围：±5%）。 2. 材质：PVC。	张	139.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 28 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 功能：防滑止滑、按摩、可重复使用，可直接用水冲洗。 4. 其他符合设计及规范要求							
19	0115030051781	一字扶手	1. 规格尺寸：单段长度 $\geq 600\text{mm}$ ，可多段拼接；外形为直线型圆管。 2. 材质结构：内衬不锈钢管（直径 $\geq 25\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ），外覆ABS或尼龙抗菌层（外径 $35 - 38\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ ），整体为抗菌防滑结构。 3. 安装高度：距完成面 $750 - 850\text{mm}$ ，与马桶、淋浴区等设施高度协调统一。 4. 承重安全：扶手及固定件能承受 $\geq 100\text{kg}$ 的垂直和水平荷载，并提供第三方检测报告。 5. 表面处理：表面有防滑凸点或颗粒纹理，湿手状态下不	个	313.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 29 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			滑脱；颜色与墙面有明显对比度，便于识别。（规格尺寸及材质选型以双方根据实际使用需求及现场条件共同确认的结果为准） 6. 其他符合设计及规范要求							
20	0115030051782	L型扶手	1. 规格尺寸：竖杆长度≥600mm，横杆长度≥400mm，整体呈L形，适配标准马桶（中心距墙305/400mm）。 2. 材质结构：内衬不锈钢管（直径≥25mm，壁厚≥1.0mm），外覆ABS或尼龙抗菌层（外径35-38mm，壁厚≥3mm）。 3. 安装高度：横杆上缘距马桶座面200-350mm；竖杆顶部距地900-1100mm，便于站立抓扶。 4. 承重安全：扶手及固定件能	个	127.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 30 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			承受≥100kg的垂直和水平荷载，并提供第三方检测报告。 5. 表面及端部处理：表面有防滑浮点或颗粒设计；两端弯头回弯至墙面或做圆角处理，防止衣物钩挂和磕碰。（规格尺寸及材质选型以双方根据实际使用需求及现场条件共同确认的结果为准） 6. 其他符合设计及规范要求							
21	0115030051783	折叠上翻扶手	1. 规格类型：壁挂式折叠设计，适配标准马桶；收起后与墙面贴合，不占空间。 2. 材质结构：内衬不锈钢管（Φ≥25mm，壁厚≥1.0mm），外覆抗菌尼龙/ABS防滑层（Φ35-38mm）。 3. 安装高度：横杆上缘距地完成面650-700mm，或距马桶座面	个	384.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 31 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			200-350mm。 4. 承重性能：垂直/水平承重 ≥150kg，配不锈钢膨胀螺栓固 定，需提供检测报告。 5. 功能细节：具备防意外下落 锁定功能；表面防滑颗粒处理； 末端圆角防钩挂。（规格尺寸及 材质选型以双方根据实际使用需 求及现场条件共同确认的结果为 准） 6. 其他符合设计及规范要求							
22	0108100011784	窗帘	1. 规格：高2.8米，根据实际情 况定制。 2. 面料成份：聚酯纤维布料，符 合国家GB18401-2010《国家纺 织产品基本安全技术规范》A类 的要求。 3. 色牢度≥4级，符合GB/T8427 -2019《纺织品色牢度试验 耐	m	1732.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 32 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人造光色牢度：氙弧》的要求。 4. 甲醛含量：≤20mg/kg，无异味，B1级阻燃，符合GB/T17591-2025的标准。 5. 单位面积质量≥300g/m²，遮光率≥90%。 6. 包含布带（宽度≥100mm）、罗马静音轨道（铝合金材质、管径≥28mm，管壁厚度≥1.5mm） 7. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 8. 其他符合设计及规范要求							
23	0108100011785	助浴间窗帘	1. 规格：高2.8米（或按实际洞口高度定制），成品宽度根据轨道长度及褶皱倍数确定。 2. 面料成份：100% 聚酯纤维（含防水涂层），符合国家GB18401-2010《国家纺织产品	m	174.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 33 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基本安全技术规范》B类要求。 3. 色牢度：耐光色牢度≥4级，符合GB/T8427-2019标准；耐皂洗色牢度≥4级，符合GB/T3921标准。 4. 环保与阻燃：甲醛含量≤20mg/kg，无异味；燃烧性能达B1级，符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。 5. 物理性能：单位面积质量≥300g/m²，遮光率≥90%；具备优异的防水、防泼水性能（静水压≥500mm）及防霉抗菌功能（抗菌率≥90%）。 6. 配件：包含加密防水布带（宽度≥100mm）、铝合金静音滑轨（管径≥28mm，管壁厚度≥1.5mm，表面做防腐处理）。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 34 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 最终以厂家深化设计并经甲方 确认规格为准 8. 其他符合设计及规范要求							
24	0115050011786	定制洗手盆台1	1. 台面尺寸2000*550*800，根 据现场尺寸调整 2. 单盆尺寸约 500 - 550 mm（ 长）× 400 - 430 mm（宽） 3. 盆沿高度 180 - 200 mm 4. 台面材质人造石 / 石英石 / 岩板（耐污、好打理） 5. 下方结构钢架或板材置物架， 净高 ≥300 mm，400 - 450 mm，不锈钢 / 防潮板材，承重 ≥50 kg（放物资不塌）（因 该标的物为定制产品，故各配置 的尺寸根据现场实际布局及需求 而定，但整体尺寸不超过偏差范 围）、 6. 最终以厂家深化设计并经甲	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 35 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方确认规格为准 7. 其他符合设计及规范要求							
25	0115050011787	定制洗手盆台2	1. 台面尺寸2000*550*800，根据现场尺寸调整 2. 单盆尺寸约 500 - 550 mm（长）× 400 - 430 mm（宽） 3. 盆沿高度 180 - 200 mm 4. 台面材质人造石 / 石英石 / 岩板（耐污、好打理） 5. 下方结构钢架或板材置物架，净高 ≥300 mm，400 - 450 mm，不锈钢 / 防潮板材，承重 ≥50 kg（放物资不塌）（因该标的物为定制产品，故各配置的尺寸根据现场实际布局及需求而定，但整体尺寸不超过偏差范围） 6. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 36 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他符合设计及规范要求							
26	0115010031788	定制置物柜1	1. 柜体尺寸：1450*2000具体尺寸现场调整 2. 立面划分：上下4行左右2列，单格高度500mm 3. 平开门柜门：防潮双饰面刨花板 / 模压门板，厚度18 mm，阻尼铰链，开启角度 ≥95°，门板之间缝隙2 - 3 mm，每层设一块活动层板（厚度 ≥18 mm），可调节高度，柜体背板贴铝箔纸，底部做防潮脚垫，可在柜体背面或底部预留透气孔，所有外露边做封边处理，无锐角（因该标的物为定制产品，故各配置的尺寸根据现场实际布局及需求而定，但整体尺寸不超过偏差范围） 4. 最终以厂家深化设计并经甲	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 37 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方确认规格为准 5. 其他符合设计及规范要求							
27	0115010031789	定制置物柜2	1. 柜体尺寸：1450*2000具体尺寸现场调整 2. 立面划分：上下3行左右2列，单格高度500mm 3. 平开门柜门：防潮双饰面刨花板 / 模压门板,厚度18 mm, 阻尼铰链, 开启角度 ≥95° , 门板之间缝隙2 - 3 mm, 每层设一块活动层板（厚度 ≥18 mm），可调节高度，柜体背板贴铝箔纸，底部做防潮脚垫，可在柜体背面或底部预留透气孔，所有外露边做封边处理，无锐角（因该标的物为定制产品，故各配置的尺寸根据现场实际布局及需求而定，但整体尺寸不超过偏差范围）	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 38 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 最终以厂家深化设计并经甲方 确认规格为准 5. 其他符合设计及规范要求							
28	0115010031790	定制上下床	1. 基本规格 床型结构：采用钢制骨架结合实 木多层板贴面，兼顾稳固性与温 馨感。 外形尺寸：2000毫米（长）× 1200毫米（宽）× 1950毫米（ 高），具体尺寸可根据现场实际 情况在正负5%范围内调整。 床垫配置：每组床配套提供环保 棕填充、针织面覆面的床垫2张 。 下铺床面高度：1300毫米（距 地面）。 上铺床面高度：1800毫米（距 地面）。 上铺护栏：安装于上铺外侧，	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 39 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高度不低于350毫米，有效防护长度不低于1500毫米，护栏缺口（出入处）不大于600毫米。 爬梯：采用侧边实木踏步梯与钢制骨架结合，踏步宽度不低于200毫米，表面开设防滑槽。 2. 立柱管：采用64×60mm（允差范围：±2mm）厚≥1mm的T型管材。T型材设计结构，床档部分占据床内空尺寸≥28mm，能够有效的增加床内部长度使用空间。带两条内凹加强筋。立柱上下均采用PP塑料静音内塞。 3. 立柱管应符合GB/T 228. 1-2021、GB/T 4336-2016、GB/T 13298-2015、GB/T 36021-2018标准要求进行检测，经检测抗拉强度、显微组织：铁素体+珠光体、金属化学成分分析（碳≤0. 17%、锰≤0. 3%、磷≤							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 40 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0.02%)、家具中重金属（六价铬≤0.5mg/kg、硒≤0.05mg/kg、钡≤0.5mg/kg、砷≤0.05mg/kg、锑≤0.5mg/kg）均合格。 4. 前长横梁管：采用88×38mm（允差范围：±2mm）厚≥1.0mm的T型高频焊接封口型材管。T型位置能有效增加床板承受力。T形位置向下≥30mm，有效遮挡床板、棉絮不易外漏。中间两根深度≥5mm内凹加强筋，有效增加立柱抗扭曲强度。下方呈弧形无棱角设计，同时前床厅加装有防撞条。 5. 前长横梁管应符合GB/T 228.1-2021、GB/T4336-2016、GB/T 13298-2015、GB/T 36021-2018标准要求进行检测，经检测抗拉强度≥430Mpa、显微组织：铁素体+珠光体、金属化学							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 41 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成分分析（碳≤0.17%、锰≤0.3%、磷≤0.02%）、家具中重金属（六价铬≤0.5mg/kg、硒≤0.05mg/kg、钡≤0.5mg/kg、砷≤0.05mg/kg、锑≤0.5mg/kg）均合格。 6. 后床厅型材：外形规格72×32mm（允差范围：±2mm）厚度≥1.0mm的P形管材。床厅背面为便于加固安装床铺板的直角台阶设计，台阶深度12mm（±1mm），高度20mm（±2mm）。床厅下方采用圆角处理，圆角半径16mm（±1mm）。 7. 边立柱床挡：上横换采用36×25mm（允差范围：±2mm）厚≥1.0mm的多边形管，立换采用φ19mm（允差范围：±2mm）厚≥1.0mm的圆管，边立柱中拉换采用30×40mm（允差范围：±							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 42 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2mm）厚≥1.0mm的矩管。 8. 床换：36/18×23mm（允差范围：±2mm）厚≥1.0mm的梯形材管。四角均大于R5设计，≥7根/位，不计两端。管材三方受力，使其与床横厅更加稳固，与床厅形成锥形压力结构。 9. 前护栏：规格（长×高）：1400×300mm（允差范围：±2mm），采用20×40mm（允差范围：±2mm）厚≥1.2mm的椭圆管焊接而成。中间镶嵌12mm（±1mm）厚中纤板四周无接头一次性注塑封边信息挡板，与护栏形成紧密结合。挡板规格：480×270×12mm（允差范围：±2mm）。护栏设有≥5mm宽安全警示线，床垫及床褥最高不得超过此线。 10. 爬梯：立柱采用40×20mm（							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 43 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			允差范围：±2mm）厚≥1.2mm 的椭圆管，横换采用50×20mm （允差范围：±2mm）厚≥ 1.2mm的矩管。安装全新ABS塑 料中空吹塑踩板，规格（长×宽 ）：为375×85mm（允差范围： ±2mm），边缘厚度≥25mm。踩 板内部设计有≥4颗凸起稳钉， 安装时插入50×20mm（允差范 围：±2mm）矩管内，起到定位 作用，使踏板不易脱落，整体稳 固结实。踩板两端、两边均为弧 形设计，安装不少于四颗直径≥ 16mm夜光珠，有效防止夜间上 下床踩空意外滑到现象。 11. 金属连接件：采用196×47/ 30mm（允差范围：±2mm）厚≥ 2.0mm厚钢板经冲压拉伸成型。 采用卡扣式连接（无需螺栓），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 44 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卡式连接挂件经拉伸成型为≥2个接触面并≥3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。挂齿宽度≥20/16×16mm，挂齿下端整体嵌入立柱，床厅与卡式连接挂件焊接为一个整体。 12. 金属连接件应符合GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准要求进行检测，经检测产品外观性能要求(金属件喷涂层)、中性盐雾试验(NSS)、乙酸盐雾试验(ASS)均合格。（投标时提供由第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件加盖投标人公章） 13. 塑粉应符合HG/T 2006-2022、GB/T 9286-2021、GB/T 1732-2020标准要求进行检测，经检测附着力、耐冲击性、耐磨性、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 45 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐碱性≥168h无异常、耐酸性 ≥240h无异常。（投标时提供 由第三方检验（测）机构出具的 检验（测）报告复印件加盖投标 人公章） 14. 实木床板：采用≥12mm厚杉 木板，无缝连接，四面刨光，尺 寸与床尺寸相匹配即可。 15. 床垫：与床配套使用，2张/ 组；环保棕填充，针织面覆面。 （因该标的物为定制产品，故各 配置的尺寸根据现场实际布局及 需求而定，但整体尺寸不超过偏 差范围）							
29	0115010031791	定制床尾柜	1. 总体尺寸：1200*500*3000 2. 置物柜300*250*120 3. -立面划分-3格	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 46 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 衣柜430*500*1200 5. 内部划分：上部：挂衣杆（挂制服、外套）下部：1－2 层活动层板（叠放衣物）门板：平开门，门宽 450－500 mm 6. 底部置物区（4个） 7. 尺寸：450 mm（与地面留100－150 mm 踢脚）深度=300mm 8. ≥18 mm 实木多层板 / 生态板，暖色木纹（如浅橡木、暖白），同色PVC封边，倒圆角R≥2 mm，阻尼铰链、三节静音滑轨，底部预留 100－150 mm 通风踢脚（因该标的物为定制产品，故各配置的尺寸根据现场实际布局及需求而定，但整体尺寸不超过偏差范围） 9. 最终以厂家深化设计并经甲							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 47 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方确认规格为准 10. 其他符合设计及规范要求							
30	0115010031792	躺式助浴床	1. 功能形式：坐/卧两用，可电动或气动升降，带刹车万向轮 2. 外形尺寸：长约1900 mm，宽约550 - 650 mm 3. 高度调节：350 - 900 mm（可对接护理床高度） 4. 靠背调节： 0° - 75° 可调（实现平躺 - 半坐卧） 5. 承重：≥150 kg（安全系数高） 6. 床面材质：防水 PU / EVA / 船用级防滑革，易擦洗消毒 7. 框架材质：304不锈钢或防锈铝合金 8. 排水系统：床面密布排水孔，配快速排水管或接水盘 9. 安全防护：双侧护栏（高 ≥	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 48 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			300 mm）+ 三点式安全带 10. 移动性：4 轮（≥2 轮带刹车），转向灵活 11. 其他符合设计及规范要求							
31	0115010031793	坐式助浴凳	1. 形式：固定式，带靠背 + 扶手 2. 座面宽度： 450 mm 3. 座面深度： 400 mm 4. 座面高度450mm 5. 扶手高度：距座面 200mm 6. 承重：≥ 150 kg 7. 座面材质： HDPE 工程塑料 / 防滑抗菌 PP 8. 支架材质：304 不锈钢或防锈碳钢喷塑 9. 防滑设计：底部配防滑脚垫或吸盘，部分型号可配安全带 10. 安装方式：地面固定 11. 其他符合设计及规范要求	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 49 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	0115010031794	置物架	1. 规格：1200×600×2000mm（ 允差范围：±5%）。 2. 立柱：采用≥1.2mm厚冷轧钢 板一体成型工艺，设计为半敞开 式，立柱成型尺寸≥70×40mm ，四折弯结构。正面设有挂板调 节孔，立柱和横梁、斜拉撑焊接 成型；横档、斜拉撑采用≥50× 30×1.0mm方管制作。 3. 横梁：采用≥1.2mm 厚冷轧 钢板，成型尺寸≥60×40mm， 单层承重≥200KG。均匀冲孔、 层数和间距可按需要调整。 4. 层板：采用≥0.8mm厚冷轧钢 板，通过四面二折弯成型，底部 焊接加强筋，托板成型后放置在 两根P型管横梁内，无需卡扣不 脱落。	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 50 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 挂扣板：采用≥1.8mm厚板冲压一次成型而成。 6. 表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用环保型热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能 7. 其他符合设计及规范要求							
33	0115010031795	定制储物柜	1. 总尺寸2300 mm（宽）× 950 mm（高）× 400 mm（深） 2. 上部开放格：高度 250 mm（全宽） 3. 中部带门柜：高度 450 mm，内分 2 层 4. 下部开放区：高度 250 mm（全宽） 5. 分段宽度：左 700 mm + 中 900 mm + 右 700 mm 6. 板材厚度：18 mm（多层实	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 51 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			木板） 7. 踢脚高度：50 mm （因该标的物为定制产品，故各配置的尺寸根据现场实际布局及需求而定，但整体尺寸不超过偏差范围） 8. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 9. 其他符合设计及规范要求							
34	0115010031796	双人坐凳	1. 总体尺寸：800 mm*450 mm*300 mm 2. 座位形式整体式座板（无中间隔板，视觉更宽敞） 3. 座板材质18 mm 厚防潮多层板 / 实木指接板 4. 支撑腿 50×50 mm 实木或304 不锈钢方管 5. 其他符合设计及规范要求	个	18.000					
35	0115010031797	50kg工业洗衣机	1. 全自动工业变频洗衣机，额	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 52 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定容量 50 kg，滚筒尺寸 1080×570 mm。驱动系统配备 5.5 kW 电机及 7.5 kW 变频器，加热功率 27 kW。采用 380 V 三相电源，整机重约 1980 kg，外形尺寸 1600×1940×1825 mm，进水口 40 mm，排水口 140 mm，配 4×16 mm² 电线。 2. 其他符合设计及规范要求							
36	0115010031798	30kg工业洗衣机	1. 全自动工业变频洗衣机，额定容量 30 kg，滚筒尺寸 800×570 mm。驱动系统配备 3.0 kW 电机及 5.5 kW 变频器，加热功率 12 kW。采用 380 V 三相电源，整机重约 860 kg，外形尺寸 1160×1140×1640 mm，进水口 25 mm，排水口 75 mm，配 4×10 mm² 电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 53 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线 2. 其他符合设计及规范要求							
37	0115010031799	50kg工业烘干机	1. 烘干容量 50 kg，转笼尺寸 1100×1000 mm。配备 1.1 kW 驱动电机、1.5 kW 风机及 27 kW 电加热管，电源为三相四线 380V/50Hz。排风口直径 200 mm，整机重约 600 kg，外形尺寸 1300×1640×2050 mm 2. 其他符合设计及规范要求	台	2.000					
38	0115010031800	30kg工业烘干机	1. 烘干容量 30 kg，转笼尺寸 970×800 mm。配备 0.4 kW 驱动电机、0.75 kW 风机及 24 kW 电加热管，电源为三相四线 380V/50Hz。排风口直径 200 mm，整机重约 480 kg，外形尺寸 1130×1300×1910	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 54 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			mm 2. 其他符合设计及规范要求							
39	0115010031801	15kg洗衣机	1. 采用全铜线电机及钢板箱体结构，不锈钢内桶，运行稳定耐用；配备阻尼玻璃盖及多程序智能控制面板, 额定电压 220V/50Hz，洗涤功率 550W，接入单相民用电源即可, 整机净重 40kg，外形尺寸 600×620×990mm 2. 其他符合设计及规范要求	台	24.000					
40	0115010031802	15kg烘干机	1. 热泵/冷凝式烘干机（普通型），额定功率 2650W，额定电流 11.8A，采用220V/50Hz 民用单相电源, 整机净重30kg，外形尺寸 595×600×845mm 2. 其他符合设计及规范要求	台	12.000					
41	0115010031803	操作台1	1. 1200×600×800mm，台面选	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 55 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用SUS304不锈钢且厚度不低于1.2mm，具备优异的耐腐蚀性；台面前端及侧边做圆角防刮处理，后沿设置50mm高挡水板，防止洗涤液回流污染墙面；底部骨架采用40×40mm不锈钢方管加固，配合可调节脚垫以适应不平整地面，主要承担污染衣物与洁净布草的分拣、折叠及临时暂存功能。 2. 其他符合设计及规范要求							
42	0115010031804	双槽水池	1. 1100×500×800mm，采用SUS304不锈钢整体拉伸成型，槽体深度不低于200mm，有效防止溅水；配置冷热水混合龙头及陶瓷阀芯，满足不同水温的预洗需求；背部设置150mm高的一体式后挡水板，下水口配备提篮式过滤网及P型存水弯，有	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 56 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			效拦截毛发杂质并隔绝管道返臭，专用于重度污染织物的手工刷洗与漂洗。 2. 其他符合设计及规范要求							
43	0115010031805	污物柜	1. 1200×500×1800mm，柜体采用18mm防潮多层板或全钢结构；内部衬贴PVC防水膜以便于擦拭消毒，柜门设计为对开式并内置通风百叶及防虫网，既保证柜内空气流通散味又防止虫害滋生；内部空间可增设活动层板或挂杆，实现感染性织物与普通脏衣的分类隔离存储。 2. 其他符合设计及规范要求	个	9.000					
44	0115010031806	污衣车	1. 620×480×850mm，斗身采用HDPE高密度聚乙烯一体注塑成型，耐撞击且易冲洗；车架选用Φ25mm的SUS304不锈钢圆管焊接而成，稳固不生锈；底部	辆	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 57 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配置4寸TPR静音万向轮（两定向两带刹），确保在瓷砖地面推行平稳且制动可靠，用于污染织物在各功能区域间的密闭转运 2. 其他符合设计及规范要求							
45	0115010031807	落地折叠晾晒架	1. 1800×1800×800mm，主管采用Φ25mm的SUS304不锈钢圆管，抗锈蚀能力强；采用X型交叉折叠结构设计，展开后稳定性强，收合后厚度仅约200mm，便于靠墙收纳节省空间；挂杆间距不大于120mm以保证通风效率，底部建议配置带刹车滑轮，方便在晾晒区与存储区间移动，专门用于洗涤后布草的自然沥水与通风干燥。 2. 其他符合设计及规范要求	个	18.000					
46	0115010031808	顶部晾衣架	1. 采用SUS304不锈钢材质，管	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 58 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			径 Φ25mm，壁厚 ≥1.2mm，整体结构通过顶部膨胀螺栓固定于天花板，具备优异的承重与防锈性能，配备不锈钢防风挂钩，间距 ≤100mm，确保大件布草悬挂后通风良好，升降方式可选手动摇杆或电动遥控，电动款需预留 220V 电源接口，承重能力 ≥30kg（动态）/50kg（静态），配套钢丝绳与滑轮组件，确保升降过程平稳、静音、无卡滞。 2. 其他符合设计及规范要求							
47	0115010031809	净衣柜	1. 1200×500×1800mm，柜体建议采用18mm厚E1级防潮刨花板或全304不锈钢结构，杜绝二次污染；内部需进行功能分区，上部设置封闭式挂衣区（配不锈钢横杆）用于悬挂制服或大	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 59 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件床单，下部设置层板区用于叠放毛巾或病号服；柜门推荐采用透气百叶门或加装紫外线消毒灯（需预留220V电源），保持内部通风干燥，防止织物霉变，柜底设置100mm高防潮踢脚，避免直接接触地面水汽 2. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 3. 其他符合设计及规范要求							
48	0115010031810	净衣车	1. 620×480×850mm，采用“不锈钢车架+牛津布/PE袋”的组合形式，严禁与污衣车混用；车架选用Φ25mm的不锈钢圆管焊接，底部配置4寸TPR静音万向轮（两定向两带刹），确保转运过程平稳且定位精准；车身需配备加盖设计或拉链密封袋，防止洁净织物在运输过	辆	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 60 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程中受到空气污染，车体醒目位置需粘贴“洁净织物”标识，实现与污衣车的严格双向分流管理 2. 其他符合设计及规范要求							
49	0115010031811	直饮水机	1. 规格（长×宽×高）：1000×509×1455mm（允差范围：±5%）。 2. 电源：380V 50Hz。 3. 功率：≥6KW。 4. 水胆容量：≥35L。 5. 出水方式：一开三温。 6. 制水能力：开水≥80L/h；温开水≥350L/h。 7. 过滤配置：不低于3级过滤（PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭），净水流量≥3L/min。 8. 整机采用不锈钢材质，机身四周采用圆弧设计。主机显示	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 61 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			触摸功能区域为8K无指纹彩板，采用≥4英寸显示屏。 9. 材质：水槽、门板、侧板、背板、面板等采用不锈钢制作。 10. 设有显示屏，包括但不限于以下内容：温度、时间、净水TDS、滤芯使用寿命，故障代码等显示。 11. 核心涉水部件包含：发热管、加热内胆组件、热交换器、波纹管、滤壳。 12. 箱体防腐符合GB/T 10125-2021的标准要求。 13. 具有水电联动，饮水机加热状态下智能控制器发出控制信号，关闭进水电磁阀，打开泄压阀，排空内胆中因加热所产生的蒸汽水电联动及压力。 14. 出水水质需符合GB 5749-							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 62 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2022的标准要求。 15. 高温杀菌功能：通过操作控制面板上的选项对温水胆、交换器、温水流经管路及出水口进行高温消毒； 16. 隔夜排空功能：每日开机时，可自动或手动对双核饮水机隔夜水进行排空，排空电磁阀启动时间可以根据水罐容量设定在1～10min。 17. 滤芯管理功能：能通过主机显示及远程发送过滤芯提醒信息，智能控制系统预设滤芯更换提醒。 18. 具有物联网平台，可通过平台软件在手机端或对接电脑端实时查看设备状态，运行状况、维保记录、远程一键式开关机、锁机、远程设置设备工作参数、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 63 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过滤自冲洗、监控水位、监控原水TDS值、净水TDS值，滤芯更换提醒、实时推送设备故障提醒。 19. 其他符合设计及规范要求							
50	0115010031812	办公桌椅	1. L型，整体尺寸约为长1200mm×宽600mm×高750mm，台面选用25mm厚环保E1级中纤板，表面覆盖防火耐磨饰面，耐酸碱腐蚀且易清洁，前端设置高强度PVC防撞封边，底部配置钢制走线槽及活动翻板以便医疗设备线路管理，配有三个多功能强弱电插座模块；搭配一把人体工学办公椅，椅架采用黑色尼龙玻纤增强材质，气压棒符合三级防爆标准，座垫及靠背采用高密度定型海绵与透气网布面料，具备升降、旋转及逍	套	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 64 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			遥锁定功能，整体满足护士站高强度办公及医疗环境洁净需求。 2. 其他符合设计及规范要求							
51	0115010031813	打印机	1. 黑白激光多功能一体机：支持打印/复印/扫描，打印/复印速度≥30页/分钟，内存≥32MB，支持A4幅面，网络打印功能，自动双面打印 2. 其他符合设计及规范要求	台	12.000					
52	0115010031814	电脑（台式）	1. 搭载Intel酷睿Ultra 5 225处理器（10核10线程/10核16线程）、16GB DDR4/DDR5内存、512GB至1TB M.2 NVMe SSD高速固态硬盘、24英寸及以上（推荐27英寸）1920×1080分辨率LED液晶显示器，预装正版Windows 11专业版操作系统（适配HIS/EMR/养老护理管理系	台	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 65 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			统），配备千兆有线网卡及可选Wi-Fi 6无线网卡、USB 3.0以上接口≥4个、≥13L标准机箱（保证散热与扩展性）、原厂防水键盘及抗菌鼠标，电源≥300W 80PLUS认证，支持BIOS级智能USB管理（防止数据泄露），并提供整机原厂三年免费上门保修（含配件及人工）及7×24小时技术支持 2. 其他符合设计及规范要求							
53	0115010031815	医用冰箱	1. 容积约100-150L，温度2-8℃（药品储存），带温度显示及报警功能 2. 其他符合设计及规范要求	台	9.000					
54	0115010031816	办公桌（大）	1. 实木或E0级板材，尺寸约1800×900×750mm，带抽屉柜、键盘托、走线管理，圆角处理	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 66 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
55	0115010031817	办公椅（高背）	1. 真皮或PU面料，高背设计， 气杆升降，带扶手及万向轮 2. 其他符合设计及规范要求	个	2.000					
56	0115010031818	会议桌	1. 按房间尺寸定制，实木或E0 级防火板，厚度≥25mm，圆角 处理，尺寸根据实际使用人数确 定（通常8-20人位），预留走 线位及电源插座 2. 其他符合设计及规范要求	组	2.000					
57	0115010031819	会议椅	1. 实木框架或钢架，PU软包座 面及靠背，座高440-460mm，带 扶手，防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	张	20.000					
58	0115010031820	投影仪	1. 投影仪：亮度≥3000流明， 分辨率≥1920×1080；配套电 动投影幕（≥100英寸）；或75 英寸以上会议电视，4K分辨率，	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 67 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支持无线投屏 2. 其他符合设计及规范要求							
59	0115010031821	钢制文件柜	1. 规格与材质：采用优质冷轧钢板，柜体尺寸约为高1800-1850mm×宽900mm×深400-420mm，钢板厚度侧板与门板不低于0.8mm、层板不低于1.0mm。 2. 结构与功能：对开门结构，内部配置1-2块高度可调层板，单层承重不低于35kg，柜体边角经圆弧处理，底部设可调脚垫，并配备机械或电子锁具及防倾倒装置。 3. 工艺与标准：表面经脱脂磷化处理后采用静电粉末喷涂，要求附着力强、耐潮湿、防锈、防尘，整体结构稳固，符合GB/T 3325及GB/T 13668等相关标准。	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 68 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他符合设计及规范要求							
60	0115010031822	冰箱（小型）	1. 容积约150L，能效≥2级，噪音≤40dB 2. 其他符合设计及规范要求	台	2.000					
61	0115010031823	微波炉	1. 黑白激光多功能一体机：支持打印/复印/扫描，打印/复印速度≥30页/分钟，内存≥32MB，支持A4幅面，网络打印功能，自动双面打印 2. 其他符合设计及规范要求	台	2.000					
62	0115010031824	饮水机	1. 冷热双温，防烫设计，带RO过滤 2. 其他符合设计及规范要求	台	2.000					
63	0115010031825	四人餐桌	1. 采用环保三聚氰胺板（E0级）桌面，厚度≥25mm，表面坚固耐磨且防潮耐污。桌体尺寸为1200×700×750mm（长×宽×高），能满足员工日常用餐和	张	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 69 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			简单休闲的需求。桌腿采用≥40×40mm的加粗方形钢架，管壁厚度≥1.2mm，承重稳定。所有金属部件经环氧树脂粉末静电喷涂处理，防锈耐刮；四角及边沿做R≥10mm圆角处理，防撞安全，预留防滑调节脚垫 2. 其他符合设计及规范要求							
64	0115010031826	配套餐椅	1. 采用同色系钢木结构。椅面使用多层板贴防火板或PVC饰面，厚度≥10mm，结实易清洁。椅架采用≥25×25mm方钢管，管壁厚度≥1.0mm，底部带防滑脚垫。座椅高度约440-460mm，坐感舒适，整体靠背弧度符合人体工学，适合短暂休息 2. 其他符合设计及规范要求	把	24.000					
65	0115010031827	评估交际桌	1. 规格：450×450×700mm（允差范围：±5%）。	张	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 70 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面板：主要采用≥18mm厚E0级多层免漆板。腿：采用橡胶木实木。 3. 工艺：外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 4. 配件：采用五金配件。 5. 最终以家具厂家深化设计并经甲方确认规格为准 6. 其他符合设计及规范要求							
66	0115010031828	手动液压查体床	1. 整床长度约2000毫米，床面宽度约650毫米，床面高度通过脚踏液压升降机构在500至800毫米之间无级调节，背板可通过手动气弹簧或机械撑杆调节上抬角度不小于70度，腿板可手动拆卸或翻转，床架采用优	张	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 71 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			质冷轧钢焊接成型并经静电喷塑防锈处理，床垫厚度约50毫米外包抗菌防水易清洁的医用仿皮材质，床体四角及边缘均做圆弧倒角处理防止磕碰，底部配置四只125毫米静音万向轮其中两只带刹车装置，配备隔帘，整体结构稳固满足健康评估及体格检查使用要求。 2. 其他符合设计及规范要求							
67	0115010031829	商务沙发	1. 整体外形尺寸1800mm×宽750mm×高800mm，座高约420mm，座深约500mm；沙发框架采用实木方木与多层板高温高压合成，经防潮防腐处理，含水率控制在8%-12%，结构稳固不开裂； 坐垫填充高密度冷固化海绵，密度≥45kg/m³，回弹力强且久坐不变形，外包采用耐	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 72 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			磨系数高的优质科技布或中厚皮面料，触感柔软透气且易于清洁；扶手采用同色系PU软包或实木贴皮工艺，高度贴合手臂自然垂放姿势，底部配置四只黑色尼龙或橡木沙发脚，整体设计简约现代，色调温馨，满足医患沟通及家属接待需求。 2. 最终以厂家深化设计并经甲方确认规格为准 3. 其他符合设计及规范要求							
68	0115010031830	暖水壶	1. 容量：≥1900ml。 2. 材质：外壳：PP；内胆：白胆玻璃；密封圈：硅橡胶。 3. 保温时间≥48h。 4. 其他符合设计及规范要求	个	130.000					
69	0115010031831	臂式电子血压计（仪）	1. 储存温度：-20℃~50℃。 2. 储存湿度：15%~90%。 3. 操作温度：10℃~40℃。	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 73 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 操作湿度：40%~85%。 5. 显示方式：液晶数字显示屏。 6. 测量方法：脉搏扫描法/示波测定法。 7. 测量范围：高血压/低血压：20mmHg~280mmHg。 8. 可测手臂周长：220~320mm。 9. 产品尺寸：125×105×65mm（±5%）。 10. 其他符合设计及规范要求							
70	0115010031832	电动轮椅	1. 规格（允差范围：±5%）： 车（长×宽×高）：1100×650×950mm，座（高×宽×深）：500mm×460mm×450mm，靠背高400mm，扶手高720mm，扶手之间宽470mm，折叠后（长×宽×高）：810×400×730mm， 2. 承重≥100kg。 3. 材质：钢管车架，前轮≥10	辆	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 74 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			英寸PU材质，后轮≥16英寸钢制轮毂充气胎，踏板高度可调，可拆卸活腿，车把可折，PU发泡扶手，控制器左右可换。 4. 其他符合设计及规范要求							
71	0115010031833	额温耳温枪	1. 记忆功能：不少于32组。 2. 自动关机时间：<60S。 3. 测试距离：50-80mm。 4. 测量范围：不窄于35℃-42℃。 5. 产品尺寸：157×40×40mm（±5%）。 6. 其他符合设计及规范要求	个	13.000					
72	0115010031834	手动轮椅	1. 规格（允差范围：±5%）：张车宽：680mm、收车宽：260mm、车高：880mm、车长：1020mm、座位深度440mm、坐宽460mm、座高500mm、靠背高520mm。	辆	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 75 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 轮椅承载重量：≥100kg。 3. 车架：采用碳钢焊接组合成型，表面喷涂处理。 4. 产品可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式，后轮带有尼龙材质手推圈；固定扶手，固定挂脚；脚踏板高度可调节，脚踏板采用高强度碳钢一体冲压成型。 5. 后轮采用≥24英寸铝合金轮毂高品质实心橡胶轮胎。 6. 配置：配备安全带。 7. 其他符合设计及规范要求							
73	0115010031835	四角拐杖	1. 高度：625~850mm（允差范围：±5%），≥10档可调节；底座尺寸：150×200mm（允差范围：±5%），握把长度≥130mm，宽≥25mm。	副	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 76 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 主架：上支采用铝合金材质，管径：≥22.2mm，管壁厚度：≥1.2mm，下支底座采用高碳钢材质，壁厚≥1.2mm，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金紧固件。整体高度≥十档可调节，适应不同身高人士。 3. 握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱。 4. 脚垫：≥5mm加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫。 5. 稳定性：内向稳定性倾翻角≥2°，外向稳定性倾翻角≥7.5°。 6. 机械强度和耐久性：承重≥150kg后各部位不产生断裂、裂纹或者永久变形。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 77 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 产品应符合GB/T 19545. 4-2008的标准要求，其检测项目包含：向内稳定性试验（其倾翻角不应小于2° ），向外稳定性试验（四脚或更多脚手杖的倾翻角应不小于 7. 5° ），分离试验（手杖上部和下部应不分离），静载试验（承重150KG测试后，手杖不应产生任何损坏，各部位不应产生裂纹或破损），疲劳试验（手杖不应产生任何损坏，各部位不应产生裂纹或破损）。 8. 其他符合设计及规范要求							
74	0115010031836	血糖仪	1. 用量：≤1微升。 2. 测试范围：1. 1mmol/L-33. 3mmol/L（20-600mg/dL）。 3. 测试时间：7S±1S。 4. 定标曲线：通过校对码自动	个	10. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 78 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			选择测试曲线。 5. 记忆容量：≥250个。 6. 正常工作环境条件：环境温度：1℃-40℃；相对湿度：≤80% RH；大气压力：65KPA-110KPA。 7. 自动关机：无操作状态下100S（±30S）。 8. 其他符合设计及规范要求							
75	0115010031837	垃圾桶	1. 容量≥240L，带轮，带盖，塑料材质。 2. 其他符合设计及规范要求	个	10.000					
76	0115010031838	户外圆桌椅	1. 容量≥240L，带轮，带盖，塑料材质。 2. 其他符合设计及规范要求	组	3.000					
77	0115010031839	户外长桌椅	1. 规格：1600×900×750mm（允差范围：±5%） 2. 配置：一桌6椅，配2.5米方	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 79 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			伞。 3. 材质：塑木、金属。 4. 其他符合设计及规范要求							
78	0115010031840	户外休息椅	1. 规格：1500×400×740mm（ 允差范围：±5%）。 2. 材质：铸铁椅脚+塑木。 3. 其他符合设计及规范要求	张	10.000					
79	0115010031841	药品柜	1. 规格：1200×500/280× 1800mm（±5%），带锁。 2. 材质：采用≥0.6mm厚的304 不锈钢。 3. 最终以家具厂家深化设计并经 甲方确认规格为准 4. 其他符合设计及规范要求	组	9.000					
80	0115080041842	门牌	1. 规格：长≥170mm；宽≥80mm 。 2. 材质：亚克力板。 3. 其他符合设计及规范要求	个	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段：/

第 80 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
81	0115010031843	不锈钢分格餐盘	1. SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，3格，深度≥50mm，约350×260mm，盘口带密封卡槽，可堆叠 2. 其他符合设计及规范要求	个	440.000					
82	0115010031844	不锈钢保温汤碗	1. SUS304不锈钢，容量400～500ml，双层中空隔热，带单侧手柄，杯口平整，可加盖密封 2. 其他符合设计及规范要求	个	440.000					
83	0115010031845	不锈钢餐勺	1. SUS304不锈钢，全长约200mm，勺头圆润无锐边，手柄末端带挂孔 2. 其他符合设计及规范要求	把	440.000					
84	0115010031846	竹筷	1. 长度基本尺寸240mm（适合老年人握持及防止误吞），大头端面宽度7.0mm×7.0mm，小头端面直径3.0mm～4.0mm。长度允许偏差优品±0.5mm（合格	双	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 81 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品±1.5mm），端面尺寸允许偏差±0.10mm。采用4~6年竹龄优质毛竹，高温炭化呈浅咖啡色，天然防霉防蛀。素竹筷无漆无蜡，外观无腐朽、虫孔、霉变、毛刺、裂缝，光滑均匀无弯曲变形。执行标准：LY/T 3346-2023《竹筷》及GB 4806.12-2022，供货须提供第三方检测报告及产品合格证明。 2. 其他符合设计及规范要求							
85	0115010031847	保温送餐车	1. SUS304不锈钢，≥8层，万向静音脚轮（2定向+2万向带刹车） 2. 其他符合设计及规范要求	把	24.000					
86	0115010031848	不锈钢长柄分餐勺	1. 采用同色系钢木结构。椅面使用多层板贴防火板或PVC饰面，厚度≥10mm，结实易清洁。	把	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 82 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			椅架采用≥25×25mm方钢管，管壁厚度≥1.0mm，底部带防滑脚垫。座椅高度约440-460mm，坐感舒适，整体靠背弧度符合人体工学，适合短暂休息 2. 其他符合设计及规范要求							
87	0115010031849	不锈钢长柄分餐铲	1. SUS304不锈钢，手柄≥300mm，铲头宽约90mm 2. 其他符合设计及规范要求	把	18.000					
88	0115010031850	不锈钢分餐夹	1. SUS304不锈钢，长度≥250mm，锯齿夹头 2. 其他符合设计及规范要求	个	18.000					
89	0115010031851	1/1不锈钢份数盆（含盖）	1. SUS304不锈钢，530×325×150mm，厚度≥1.0mm 2. 其他符合设计及规范要求	个	46.000					
90	0115010031852	1/2不锈钢份数盆（含盖）	1. SUS304不锈钢，325×265×150mm，厚度≥1.0mm	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 83 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
91	0115010031853	不锈钢大锅（带盖）	1. SUS304不锈钢，口径≥600mm，深度≥250mm，厚≥1.5mm，配拱形盖 2. 其他符合设计及规范要求	口	4.000					
92	0115010031854	不锈钢大锅铲	1. SUS304，全长≥800mm，铲头宽≥120mm，木/硅胶隔热手柄 2. 其他符合设计及规范要求	把	4.000					
93	0115010031855	不锈钢大漏勺	1. SUS304，全长≥800mm，勺头直径≥150mm，带滤孔 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
94	0115010031856	不锈钢炒勺	1. SUS304，全长≥600mm，勺头直径≥120mm，手柄隔热 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
95	0115010031857	不锈钢炒锅（广式单柄）	1. SUS304，口径≥500mm，深度≥180mm，厚≥1.5mm，圆底，配单柄	口	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 84 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
96	0115010031858	不锈钢手勺（炒勺）	1. SUS304，全长≥500mm，勺头直径≥100mm，手柄隔热 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
97	0115010031859	不锈钢漏勺	1. SUS304，全长≥450mm，勺头直径≥200mm，细密滤孔 2. 其他符合设计及规范要求	把	1.000					
98	0115010031860	不锈钢锅架（灶圈）	1. 铸铁或耐热不锈钢，适配炒锅圆底 2. 其他符合设计及规范要求	个	2.000					
99	0115010031861	不锈钢煲仔锅（带盖）	1. SUS304，口径≥200mm，深度≥80mm，厚≥1.2mm，配不锈钢盖 2. 其他符合设计及规范要求	个	8.000					
100	0115010031862	不锈钢煲仔夹	1. SUS304，全长≥250mm，锯齿夹头 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 85 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
101	0115010031863	不锈钢小漏勺	1. SUS304，全长≥200mm，勺头 直径≥60mm 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
102	0115010031864	不锈钢汤桶（带盖）	1. SUS304，双层中空，容量≥ 50L，配密封盖，底部带龙头安 装孔 2. 其他符合设计及规范要求	个	2.000					
103	0115010031865	不锈钢长柄汤勺	1. SUS304，全长≥600mm，勺头 直径≥120mm，深度≥50mm 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
104	0115010031866	不锈钢滤汤网勺	1. SUS304，全长≥500mm，勺头 直径≥150mm，细密滤网 2. 其他符合设计及规范要求	把	1.000					
105	0115010031867	不锈钢蒸饭盘（冲孔）	1. SUS304，约600×400×50mm ，厚≥1.0mm，适配蒸车 2. 其他符合设计及规范要求	个	48.000					
106	0115010031868	不锈钢蒸盘（无孔）	1. SUS304，约600×400×50mm ，	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 86 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚≥1.0mm 2. 其他符合设计及规范要求							
107	0115010031869	不锈钢托盘夹（取盘夹）	1. SUS304，全长≥350mm，防滑夹头 2. 其他符合设计及规范要求	把	4.000					
108	0115010031870	不锈钢烤盘（深盘）	1. SUS304，约400×600×40mm，厚≥1.0mm 2. 其他符合设计及规范要求	个	10.000					
109	0115010031871	不锈钢烤网架	1. SUS304，约400×600mm，网格状 2. 其他符合设计及规范要求	个	4.000					
110	0115010031872	硅胶烤垫	1. 食品级硅胶，约400×600mm，耐温≥230℃，防粘可重复使用 2. 其他符合设计及规范要求	张	6.000					
111	0115010031873	不锈钢面包架/晾网架	1. SUS304，多层，用于出炉后冷却 2. 其他符合设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 87 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
112	0115010031874	不锈钢饼铲	1. SUS304，全长≥300mm，铲头宽≥100mm，木/硅胶手柄 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
113	0115010031875	不锈钢油刷	1. 食品级硅胶刷头，全长≥250mm，耐温≥200℃ 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
114	0115010031876	不锈钢刮板	1. SUS304，约150×100mm 2. 其他符合设计及规范要求	个	2.000					
115	0115010031877	不锈钢煮面篓（带手柄）	1. SUS304，口径≥250mm，深度≥200mm，手柄≥300mm，带挂钩 2. 其他符合设计及规范要求	个	6.000					
116	0115010031878	不锈钢面捞（笊篱）	1. SUS304，全长≥350mm，勺头直径≥200mm，细密滤孔 2. 其他符合设计及规范要求	把	2.000					
117	0115010031879	不锈钢煮面炉盖	1. SUS304，适配炉口，带提手 2. 其他符合设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 88 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
118	0115010031880	不锈钢调味盅（带盖）	1. SUS304，直径≥120mm，深度≥80mm，配盖 2. 其他符合设计及规范要求	个	20.000					
119	0115010031881	不锈钢油壶	1. SUS304，容量≥2L，带细嘴及防尘盖 2. 其他符合设计及规范要求	个	4.000					
120	0115010031882	不锈钢水勺	1. SUS304，容量≥1L，全长≥300mm 2. 其他符合设计及规范要求	把	4.000					
121	0115010031883	不锈钢锅刷	1. 竹柄或SUS304不锈钢柄，≥300mm 2. 其他符合设计及规范要求	把	5.000					
122	0115010031884	耐高温手套	1. 硅胶或全棉加厚，耐温≥200℃，长度≥350mm 2. 其他符合设计及规范要求	副	6.000					
123	0115010031885	不锈钢长柄分餐勺	1. SUS304，手柄≥300mm，勺头宽≥80mm	把	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 89 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
124	0115010031886	不锈钢长柄分餐铲	1. SUS304，手柄≥300mm，铲头宽≥90mm 2. 其他符合设计及规范要求	把	5.000					
125	0115010031887	不锈钢分餐夹	1. SUS304，长度≥250mm，锯齿夹头 2. 其他符合设计及规范要求	个	5.000					
126	0115010031888	不锈钢长柄汤勺	1. SUS304，手柄≥300mm，勺头深≥40mm，直径≥100mm 2. 其他符合设计及规范要求	把	4.000					
127	0115010031889	不锈钢盆（大号）	1. SUS304，直径≥500mm，深度≥150mm，厚≥1.0mm 2. 其他符合设计及规范要求	个	4.000					
128	0115010031890	不锈钢盆（中号）	1. SUS304，直径≥400mm，深度≥120mm，厚≥1.0mm 2. 其他符合设计及规范要求	个	4.000					
129	0115010031891	不锈钢盆（小号）	1. SUS304，直径≥300mm，深度	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 90 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥100mm，厚≥1.0mm 2. 其他符合设计及规范要求							
130	0115010031892	分色砧板	1. 食品级PE，约400×300×20mm，红/蓝/绿/白各1 2. 其他符合设计及规范要求	块	6.000					
131	0115010031893	木质砧板	1. SUS304刀身，含砍刀/切片刀/水果刀各1 2. 其他符合设计及规范要求	块	6.000					
132	0115010031894	不锈钢厨师刀套装	1. 投影仪：亮度≥3000流明，分辨率≥1920×1080；配套电动投影幕（≥100英寸）；或75英寸以上会议电视，4K分辨率，支持无线投屏 2. 其他符合设计及规范要求	套	6.000					
133	0115010031895	食品留样盒	1. 不锈钢材质，带透明密封盖，容量≥250ml，可标记日期/餐次	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 91 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
134	0115010031896	接待台配套高脚椅	1. 金属框架电镀处理，座面PU软包，气杆升降调节（座高550-750mm），五爪脚架带万向轮 2. 其他符合设计及规范要求	张	5.000					
135	0115010031897	三人沙发	1. 实木框架（橡胶木或榉木），高密度阻燃海绵（座垫密度≥45#，靠背密度≥35#），抗菌防污布艺软包，座高420-450mm，座深480-520mm，扶手圆角处理且前端略突出便于老人借力起身，整体尺寸约1800×800×850mm 2. 其他符合设计及规范要求	张	9.000					
136	0115010031898	单人沙发	1. 同上材质标准，座高420-450mm，双侧带圆角扶手（前端突出便于借力），整体尺寸约650×700×850mm，配防滑脚垫	张	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 92 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
137	0115010031899	茶几（大）	1. 实木框架或钢木结构，尺寸约1200×600×450mm，台面为钢化玻璃或防火板，所有外露边角R≥10mm圆角处理，底层设搁板（离地≥150mm便于清洁），承重≥50kg 2. 其他符合设计及规范要求	张	9.000					
138	0115010031900	适老餐桌（四人位）	1. 实木框架（橡胶木），桌面采用环保防火板或实木贴皮，尺寸约1200×700×750mm。四角做R≥20mm大圆角处理，桌面四周带浅凹槽（宽≥30mm，深≥2mm）防滑防烫。桌腿内收设计，预留轮椅位（台面下离地≥650mm，进深≥450mm），桌底横梁离地≥150mm便于清洁。承重≥100kg，配防滑调节脚垫	张	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 93 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
139	0115010031901	适老餐椅	1. 实木框架（橡胶木），座面及靠背采用高密度阻燃海绵（座垫≥45#）+ 抗菌PU或布艺软包。座高450-480mm，座深440-460mm，座宽≥450mm。双侧扶手（前端内凹、后端外凸人体工学设计，方便老人抓握借力起身），扶手高度距座面220-250mm。靠背高≥400mm且带S型人体工学弧度，配防滑脚垫。整体圆角处理，无外露尖锐棱角 2. 其他符合设计及规范要求	把	548.000					
140	0115010031902	适老餐桌（六人位）	1. 实木框架（橡胶木），桌面采用环保防火板或实木贴皮，尺寸约2000×700×750mm。四角做R≥20mm大圆角处理，桌面四周带浅凹槽（宽≥30mm，深	张	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 94 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥2mm）防滑防烫。桌腿内收设计，预留轮椅位（台面下离地≥650mm，进深≥450mm），桌底横梁离地≥150mm便于清洁。承重≥100kg，配防滑调节脚垫 2. 其他符合设计及规范要求							
141	0115010031903	圆餐桌（10人）	1. 实木框架，桌面为防火板或实木贴皮，直径≥1800-2000mm（满足10人舒适就餐），高度750mm，边缘R≥20mm大圆角处理，底部配承重转盘（直径≥1000mm，304不锈钢轴承，转动顺滑），桌腿内收预留轮椅位（≥2个轮椅位），带锁定脚轮或防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	张	2.000					
142	0115010031904	备餐柜	1. 尺寸约800×400×900mm，E0级防火板，人造石台面（厚度	张	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 95 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≥12mm），配≥1层抽屉+≥1层柜体储物，台面可临时放置菜品，圆角处理，底部离地≥150mm 2. 其他符合设计及规范要求							
143	0115010031905	折叠式移动隔音墙	1. 双面防火板或布艺面板，隔音系数≥35dB，每扇宽度约800-1200mm，高度根据实际层高定制（通常≥2400mm），顶部配导向轨、底部配伸缩脚固定，可完全折叠收纳至一侧墙边，打开后可分隔为独立包间。折叠屏风（备选）：实木或金属框架（壁厚≥1.5mm），高度≥1800mm，每扇宽度500-600mm，屏面为布艺/磨砂玻璃/木质，底部配重型防倾倒底座，可折叠收纳 2. 其他符合设计及规范要求	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 96 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
144	0115010031906	休息等候椅	1. 双人位，实木框架，座高440-460mm，双侧带圆角扶手（前端突出便于借力起身），高密度海绵软包座面，靠背S型人体工学弧度，防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	张	12.000					
145	0115010031907	护士站工作椅	1. 网布面料或PU面料，高弹海绵座垫，气压升降（座高450-550mm），五爪尼龙脚架带PU静音万向轮，带靠背及扶手 2. 其他符合设计及规范要求	张	16.000					
146	0115010031908	适老餐桌（圆桌）	1. 实木框架，桌面为环保防火板或实木贴皮，直径900mm或900×900mm方形，高度750mm。四角/边缘R≥20mm圆角处理，轮椅位预留（台面下空高≥650mm），配防滑调节脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	张	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 97 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
147	0115010031909	定制适老台盆柜组合	1. 尺寸根据现场尺寸定制，约550×750mm（高度可适配轮椅，台下空≥650mm）。柜体为防潮环保板材（防水等级≥2级），台面人造石（厚度≥12mm），台盆为304不锈钢（深度≥150mm）或陶瓷台下盆（深度≥160mm）。水龙头为感应式或长柄肘式（手柄长度≥80mm，便于操作）。柜门采用吊装式滑门或外开圆角平开门，内配层板储物。配墙面防雾镜（尺寸约600×800mm），镜面下端离地≤900mm 2. 其他符合设计及规范要求	组	8.000					
148	0115010031910	冰箱	1. 容积约150L（冷藏100L+冷冻50L），能效等级≥2级，直冷或风冷，噪音≤40dB，带可调节层架	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 98 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
149	0115010031911	电视	1. 75英寸，4K分辨率，壁挂安装（支架可调倾斜角度-5° ~ 15° ），带USB及HDMI接口，能效等级≥2级 2. 其他符合设计及规范要求	台	9.000					
150	0115050101912	镜面玻璃	1. 5mm厚银镜（安全防爆膜处理），高度≥2400mm，按整面墙铺设，配不锈钢边框（厚度≥1.0mm），镜面拼接处采用暗缝处理 2. 其他符合设计及规范要求	m ²	59.760					
151	0115010031913	换鞋凳	1. 尺寸约1200×400×420mm，实木框架，座面高密度海绵软包（厚度≥50mm），下方配≥2层开放式鞋架（层高≥180mm），圆角处理 2. 其他符合设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 99 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	0115010031914	音响设备架	1. 金属框架（厚度≥1.2mm），高度约1800mm，宽度适配设备（约600-800mm），配可调节层板≥3层，背部带散热孔及穿线孔 2. 其他符合设计及规范要求	套	1.000					
153	0115010031915	音响	1. ①功放（功率≥300W×2通道，支持蓝牙/USB/SD卡输入，带EQ调节）；②壁挂/吊装式音箱（≥2只，功率≥150W/只，频率响应50Hz-20kHz，覆盖角度≥90°×60°）；③无线麦克风（≥2支，U段调频，频率响应≥50Hz-16kHz，信噪比≥90dB，带充电底座）；④设备机柜（约600×600×1200mm，金属带锁，散热风扇） 2. 其他符合设计及规范要求	套	1.000					
154	0115010031916	移动拉杆音箱	1. 含音箱主机及配套无线麦克风	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 100 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风。音箱采用拉杆式设计，内置大容量蓄电池及万向脚轮，方便在各楼层活动室、露台及室外场地之间灵活移动使用；系统总功率≥300W，配置不低于10英寸低音单元与专业号角高音单元，频率响应范围65Hz-18KHz，确保人声清晰、低音饱满；支持蓝牙5.0无线连接、U盘及TF卡直读播放，兼容MP3/WMA等主流音频格式；标配2支U段无线麦克风（手持/领夹可选），有效传输距离≥30米，具备啸叫抑制及话筒优先功能；箱体采用高密度木质板材，配备LED显示屏用于状态及电量指示，内置蓄电池满电续航≥4小时（中等音量使用），满足养老院各类文娱活动、健康讲座							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 101 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及节日庆典的扩声需求。 2. 其他符合设计及规范要求							
155	0115010031917	储物柜	1. 尺寸约900×400×1800mm， E0级防火板，配≥2层可调节层 板+≥2个抽屉，带锁，顶部可存 放瑜伽垫等，圆角 2. 其他符合设计及规范要求	组	28.000					
156	0115010031918	书架	1. 实木或E0级防火板，单组尺 寸约900×400×1800mm，层板 厚度≥18mm，层高可调节（调 节间距≤50mm），底层离地≥ 150mm（便于清洁），所有边角R ≥5mm圆角，单层承重≥30kg， 顶部设防倒装置（固定于墙面） 2. 其他符合设计及规范要求	组	11.000					
157	0115010031919	阅读桌（4人位）	1. 双面防火板或布艺面板，隔音 系数≥35dB，每扇宽度约800- 1200mm，高度根据实际层高定	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 102 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制（通常≥2400mm），顶部配 导向轨、底部配伸缩脚固定，可 完全折叠收纳至一侧墙边，打开 后可分隔为独立包间。折叠屏风 （备选）：实木或金属框架（壁 厚≥1.5mm），高度≥1800mm， 每扇宽度500-600mm，屏面为布 艺/磨砂玻璃/木质，底部配重型 防倾倒底座，可折叠收纳 2. 其他符合设计及规范要求							
158	0115010031920	阅读椅	1. 实木框架，座高440-460mm， 软包座面（高密度海绵≥45#）， 带圆角扶手（前端突出便于借 力），防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	张	20.000					
159	0115010031921	电脑1	1. 一体机或台式机（配显示器≥ 21.5英寸），预装适老辅助	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 103 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软件（大字体、读屏等功能）， 配适老电脑桌及椅子（同阅读桌椅标准） 2. 其他符合设计及规范要求							
160	0115010031922	阅读桌（1人位）	1. 实木或防火板，尺寸约1200×600×750mm，桌面R≥10mm圆角，预留轮椅位（台面下空高≥650mm，进深≥450mm），配防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	组	4.000					
161	0115010031923	定制阅读桌	1. 尺寸根据现场实际，约7500mm长度，实木或E0级防火板，宽度约500-600mm，高度750mm，桌面R≥10mm圆角，配阅读灯（LED台灯或壁灯，色温4000K，显指≥90），预留轮椅位（台面下空高≥650mm），底部设脚踏横梁（离地≥150mm）	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购【设备采购】

标段：/

第 104 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求							
162	0115010031924	棋牌桌	1. 实木框架，尺寸约900×900×760mm，桌面四周做R≥15mm圆角，桌面可翻转（一面为麻将面/一面为桌面），带≥2个抽屉（尺寸≥150×150×50mm，用于存放水杯及小件），预留轮椅位（台面下空高≥650mm），配防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	张	17.000					
163	0115010031925	棋牌椅	1. 实木框架，座高440-460mm，高密度海绵软包座面（厚度≥40mm），带双侧圆角扶手，靠背高度≥400mm带S型弧度，防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	把	68.000					
164	0115010031926	茶水柜	1. 尺寸约800×400×800mm，E0	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 105 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级防火板，配≥1层抽屉+≥1层柜体储物，台面为人造石（厚度≥12mm），圆角处理 2. 其他符合设计及规范要求							
165	0115010031927	LED显示屏	1. P2.5或P3室内全彩屏，按墙面尺寸定制，亮度≥800cd/m²，刷新率≥1920Hz，视角≥140°。智能系统要求：内置安卓或Windows智能操作系统，支持无线投屏（AirPlay/Chromecast/Miracast）、U盘直读、触摸或遥控操作，含视频处理器、发送卡/接收卡、钢结构支架及配电柜 2. 其他符合设计及规范要求	项	1.000					
166	0115010031928	讲台	1. 尺寸约600×450×1100mm（台面高），实木或E0级防火板，底部留空（高≥650mm，宽≥	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 106 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			600mm）方便轮椅靠近，台面配 话筒托架、≥2个设备穿线孔及 ≥2个USB充电口，圆角 2. 其他符合设计及规范要求							
167	0115010031929	长条课桌	1. 每排为通长连体条桌，按教室 宽度定制（单条长度视教室宽度 而定，通常约4000-6000mm）。 结构：钢木结构，桌架为钢架（ 管壁厚度≥2.0mm，表面静电喷 涂处理），桌面为E0级环保防火 板（厚度≥25mm），边缘R≥ 10mm圆角处理。桌高750mm（固 定），桌下预留轮椅位（台面下 空高≥650mm，进深≥450mm） 。每2-3个座位对应桌面预留≥1 个走线孔（含电源插座，≥2个 五孔+USB充电口）。表面耐磨 耐刮，防潮防烫，颜色与教室装 修协调	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 107 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他符合设计及规范要求							
168	0115010031930	配套课椅	1. 座高450-460mm，实木框架或钢架（管壁≥1.5mm），座面及靠背为高密度海绵软包（≥45#）+ 易清洁PU面料。双侧带适老扶手（前端突出便于借力起身，后端外凸人体工学设计），靠背高度≥400mm带S型人体工学弧度，防滑脚垫。整体圆角处理，稳固不摇晃。可选配：①固定式（落地螺栓固定于地面）；②活动式（底部配防滑脚垫，可灵活调整间距）。建议采用活动式，便于后期灵活调整座位间距及轮椅位 2. 其他符合设计及规范要求	张	78.000					
169	0115010031931	多人手工桌	1. 尺寸约2400×1200×750mm，实木或E0级防火板桌面（厚度≥25mm），桌面平整耐磨，R≥	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 108 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10mm圆角，钢架或实木桌腿（管壁≥2.0mm），预留轮椅位（≥2个轮椅位/桌），配防滑脚垫，桌面配电源插座（≥2个五孔）及穿线孔 2. 其他符合设计及规范要求							
170	0115010031932	手工椅	1. 实木框架，座高440-460mm，座面软包（易清洁PU面料），带双侧适老扶手，圆角，防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	张	32.000					
171	0115010031933	定制双洗手盆台组合	1. 尺寸约1800×600×750mm（台下空≥650mm，预留≥1个轮椅位），防潮板材柜体，人造石台面（厚度≥12mm），配304不锈钢台盆2个（各深≥180mm，宽敞便于清洗工具及颜料），水龙头2个（长柄肘式或感应式	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 109 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，双温混水，出水口可延伸/旋转），柜体配≥2个抽屉（存放工具）+≥2个柜体储物（存放清洁用品），配墙面防雾镜或防溅板（高度≥600mm），圆角处理，底部离地≥150mm 2. 其他符合设计及规范要求							
172	0115010031934	作品展示架/陈列架	1. 尺寸约900×350×1800mm，实木或E0级防火板，≥4层开放式层板，层高300-350mm，圆角，用于展示老人手工作品 2. 其他符合设计及规范要求	组	1.000					
173	0115010031935	工具整理架/挂板	1. 金属洞洞板或木质挂板，尺寸约1200×800mm，壁挂安装于墙面（离地≤1500mm），配挂钩及收纳盒，用于悬挂常用工具 2. 其他符合设计及规范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 110 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
174	0115010031936	书画桌	1. 尺寸约1600×800×750mm， 实木框架，桌面为实木或防火板 （厚度≥25mm），表面平整耐 磨耐墨，R≥10mm圆角，预留轮 椅位（≥1个/桌），桌底横梁离 地≥150mm，配防滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	个	12.000					
175	0115010031937	书画椅	1. 实木框架，座高440-460mm， 高密度海绵软包座面（厚度≥ 40mm），带双侧圆角扶手，靠 背高度≥400mm带S型弧度，防 滑脚垫 2. 其他符合设计及规范要求	把	24.000					
176	0115010031938	定制四洗手盆台组合	1. 尺寸约2400×600×750mm（ 台下空≥650mm，预留≥1个轮 椅位），防潮板材柜体，人造石 台面（厚度≥12mm），配304不 锈钢台盆4个（各深≥200mm，	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 111 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			宽敞深口便于洗笔及调色），水龙头4个（长柄肘式或感应式，双温混水，出水口可延伸/旋转，便于冲洗笔具），柜体配≥4个抽屉（存放毛笔、颜料）及储物柜，配墙面防溅板（高度≥600mm），圆角处理，底部离地≥150mm 2. 其他符合设计及规范要求							
177	0115010031939	毛毡挂架/作品晾干架	1. 金属框架（壁厚≥1.5mm），尺寸约900×400×1200mm，多层可推拉式铁丝网或挂杆，用于作品晾干及展示 2. 其他符合设计及规范要求	组	2.000					
178	0115010031940	屏风	1. 可移动式，实木（壁厚≥1.5mm），整体高度≥1800mm，单扇宽度500-600mm，底部配重型防倾倒底座（或可折叠支架）	组	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 112 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，屏面为布艺/纸质/磨砂玻璃（透光不透影），可折叠收纳（折叠后厚度≤300mm） 2. 其他符合设计及规范要求							
179	0115010031941	壁挂装饰	1. 适老化暖色调装饰画（≥600×800mm）或楼层信息牌（含楼层号、功能指引），钢化玻璃面（厚度≥4mm），金属边框（厚度≥1.0mm），离地视平线高度安装（约1500mm） 2. 最终以家具厂家深化设计并经甲方确认规格为准 3. 其他符合设计及规范要求	项	6.000					
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011942	安全文明施工费			232187.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8292.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49000.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		111570.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63323.81			
2	0117070021943	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031944	非夜间施工照明						
4	0117070041945	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051946	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0117070061947	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0117070071948	已完工程及设备保护费						
8	0117070081949	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段：/
 第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	护理床1	张	85.00					
2	护理床2	张	192.00					
3	护理床3	张	56.00					
4	床头柜	个	334.00					
5	双向呼叫床头屏	组	333.00					
6	适老书桌	组	85.00					
7	适老学习椅	组	85.00					
8	休闲桌椅	组	42.00					
9	实木布艺沙发	组	1.00					
10	实木布艺茶几	组	1.00					
11	陪护床	组	15.00					
12	定制电视柜	组	121.00					
13	居室电视	组	121.00					
14	折叠淋浴凳	组	121.00					
15	定制镜柜	组	121.00					
16	防滑地垫	组	139.00					
17	助浴间窗帘	m	174.00					
18	窗帘	m	1732.50					
19	定制洗手盆台1	个	5.00					
20	定制洗手盆台2	个	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段：/
 第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	定制置物柜1	个	5.00					
22	定制置物柜2	个	4.00					
23	定制上下床	套	32.00					
24	定制床尾柜	套	16.00					
25	躺式助浴床	个	18.00					
26	坐式助浴凳	个	18.00					
27	置物架	个	18.00					
28	定制储物柜	个	18.00					
29	双人坐凳	个	18.00					
30	50kg工业洗衣机	台	2.00					
31	30kg工业洗衣机	台	1.00					
32	50kg工业烘干机	台	2.00					
33	30kg工业烘干机	台	1.00					
34	15kg洗衣机	台	24.00					
35	15kg烘干机	台	12.00					
36	操作台1	个	27.00					
37	双槽水池	个	9.00					
38	污物柜	个	9.00					
39	污衣车	辆	18.00					
40	落地折叠晾晒架	个	18.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段： /
 第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	落地折叠晾晒架	套	12.00					
42	净衣柜	个	36.00					
43	净衣车	辆	18.00					
44	直饮水机	个	9.00					
45	办公桌椅	套	22.00					
46	打印机	台	12.00					
47	电脑（台式）	台	28.00					
48	医用冰箱	台	9.00					
49	办公桌（大）	个	2.00					
50	办公椅（高背）	个	2.00					
51	会议桌	组	2.00					
52	会议椅	张	20.00					
53	投影仪	套	2.00					
54	钢制文件柜	个	34.00					
55	冰箱（小型）	台	2.00					
56	微波炉	台	2.00					
57	饮水机	台	2.00					
58	四人餐桌	张	6.00					
59	配套餐椅	把	24.00					
60	评估交际桌	张	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段：/
 第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	手动液压查体床	张	1.00					
62	商务沙发	个	1.00					
63	暖水壶	个	130.00					
64	臂式电子血压计（仪）	个	13.00					
65	电动轮椅	辆	6.00					
66	额温耳温枪	个	13.00					
67	手动轮椅	辆	10.00					
68	四角拐杖	副	10.00					
69	血糖仪	个	10.00					
70	垃圾桶	个	10.00					
71	户外圆桌椅	组	3.00					
72	户外长桌椅	组	1.00					
73	户外休息椅	张	10.00					
74	药品柜	组	9.00					
75	门牌	个	200.00					
76	不锈钢分格餐盘	个	440.00					
77	不锈钢保温汤碗	个	440.00					
78	不锈钢餐勺	把	440.00					
79	保温送餐车	把	24.00					
80	不锈钢长柄分餐勺	把	23.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段： /
 第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	竹筷	双	300.00					
82	不锈钢长柄分餐铲	把	23.00					
83	不锈钢分餐夹	个	23.00					
84	1/1不锈钢份数盆（含盖）	个	46.00					
85	1/2不锈钢份数盆（含盖）	个	39.00					
86	不锈钢大锅铲	把	4.00					
87	不锈钢大锅（带盖）	口	4.00					
88	不锈钢大漏勺	把	2.00					
89	不锈钢炒勺	把	2.00					
90	不锈钢炒锅（广式单柄）	口	2.00					
91	不锈钢手勺（炒勺）	把	2.00					
92	不锈钢漏勺	把	1.00					
93	不锈钢锅架（灶圈）	个	2.00					
94	不锈钢煲仔锅（带盖）	个	8.00					
95	不锈钢煲仔夹	把	2.00					
96	不锈钢小漏勺	把	2.00					
97	不锈钢汤桶（带盖）	个	2.00					
98	不锈钢长柄汤勺	把	6.00					
99	不锈钢滤汤网勺	把	1.00					
100	不锈钢蒸饭盘（冲孔）	个	48.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段： /
 第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	不锈钢蒸盘（无孔）	个	24.00					
102	不锈钢托盘夹（取盘夹）	把	4.00					
103	不锈钢烤盘（深盘）	个	10.00					
104	不锈钢烤网架	个	4.00					
105	硅胶烤垫	张	6.00					
106	不锈钢面包架/晾网架	台	1.00					
107	不锈钢饼铲	把	2.00					
108	不锈钢油刷	把	2.00					
109	不锈钢刮板	个	2.00					
110	不锈钢煮面篓（带手柄）	个	6.00					
111	不锈钢面捞（笊篱）	把	2.00					
112	不锈钢煮面炉盖	个	1.00					
113	不锈钢油壶	个	24.00					
114	不锈钢水勺	把	4.00					
115	不锈钢锅刷	把	5.00					
116	耐高温手套	副	6.00					
117	不锈钢盆（大号）	个	4.00					
118	不锈钢盆（中号）	个	4.00					
119	不锈钢盆（小号）	个	4.00					
120	分色砧板	块	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段： /
 第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
121	木质砧板	块	6.00					
122	不锈钢厨师刀套装	套	6.00					
123	食品留样盒	个	50.00					
124	接待台配套高脚椅	张	5.00					
125	三人沙发	张	9.00					
126	单人沙发	张	15.00					
127	茶几（大）	张	9.00					
128	适老餐桌（四人位）	张	34.00					
129	适老餐椅	把	548.00					
130	适老餐桌（六人位）	张	3.00					
131	圆餐桌（10人）	张	2.00					
132	备餐柜	张	2.00					
133	折叠式移动隔音墙	组	5.00					
134	休息等候椅	张	12.00					
135	护士站工作椅	张	16.00					
136	适老餐桌（圆桌）	张	66.00					
137	定制适老台盆柜组合	组	8.00					
138	冰箱	台	8.00					
139	电视	台	9.00					
140	锯材综合	m³	0.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段： /
 第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
141	胶合板3mm	m²	62.75					
142	其他材料费	元	1586.03					
143	5mm厚银镜（车边	m²	70.52					
144	换鞋凳	个	2.00					
145	音响设备架	套	1.00					
146	音响	套	1.00					
147	移动拉杆音箱	套	3.00					
148	储物柜	组	28.00					
149	书架	组	11.00					
150	阅读桌（4人位）	组	2.00					
151	阅读椅	张	20.00					
152	电脑1	台	4.00					
153	阅读桌（1人位）	组	4.00					
154	定制阅读桌	组	1.00					
155	棋牌桌	张	17.00					
156	棋牌椅	把	68.00					
157	茶水柜	组	2.00					
158	LED显示屏	项	1.00					
159	讲台	组	1.00					
160	长条课桌	套	8.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段： /
 第 9 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
161	配套课椅	张	78.00					
162	多人手工桌	个	4.00					
163	手工椅	张	32.00					
164	定制双洗手盆台组合	组	1.00					
165	作品展示架/陈列架	组	1.00					
166	工具整理架/挂板	项	1.00					
167	书画桌	个	12.00					
168	书画椅	把	24.00					
169	定制四洗手盆台组合	组	1.00					
170	毛毡挂架/作品晾干架	组	2.00					
171	屏风	组	13.00					
172	壁挂装饰	项	6.00					
173	床帘	m	1992.00					
174	一字扶手	个	313.00					
175	L型扶手	个	127.00					
176	折叠上翻扶手	个	384.00					
177	花洒1	组	121.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：简阳市普惠养老中心 设备采购 【设备采购】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。