

石盘街道现代产业园（二期）建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：成都东部新区石盘街道办事处

(单位盖章)

造价咨询人：四川建城工程项目管理有限公司

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：成都东部新区石盘街道办事处
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

Handwritten signature of the authorized representative.

编 制 人：四川建城工程项目管理
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：

造价咨询人：四川建城工程项目管理有限公司
(资质专用章)



法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

Red square seal with the name Xu Qiang and the number 5101070000000.

复 核 人：四川建城工程项目管理
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目

一、 项目概况

- 1.1项目名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目
- 1.2建设地址：位于成都东部新区石盘街道白塔村
- 1.3工程概况：新建仓库，建筑面积2814.96m²，包括建筑与装饰工程、安装工程、附属总平工程等。

二、 工程招标和分包范围

施工图范围内的全部内容（具体项目见工程量清单）。

三、 工程量清单编制依据

1. 建设单位提供的石盘街道现代产业园（二期）建设项目施工图纸；
2. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等工程量计算规范及其配套文件；
3. 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等工程量计算规范有关事项的通知；
4. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及配套文件和四川省建设主管部门颁发的配套计价依据及办法；
5. 四川省住房和城乡建设厅发布的“四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”（川建造价发〔2019〕181号）。

四、 工程质量、材料、施工等的说明

1. 工程质量达到合格标准；
2. 投标人在本工程中用的所有材料都必须符合设计和业主要求，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相关规范及标准；水泥、钢材须使用大厂产品。
3. 施工应符合有关规范标准。

五、 投标需注意的问题

1. 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件（含补遗书、答疑书、技术标准和要求等）、施工图、地勘资料、施工规范等资料，结合施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工、作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物、外电线路对施工现场有可能形成的安全措施保护和需提供的必要通道等）、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、本企业实际情况自行编制确定。外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、临时用水用电从市政接驳点到使用位置及排污的费用均由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。
2. 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；施工现场内部道路等由投标人自行完成，排污（水）、取水由投标人自行完成并办理相关手续及承担相应费用；施工用电由投标人自行解决并承担所有费用；投标人投标报价须综合考虑上述等因素。
3. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑。沉

降观测、水平位移、防火检测等（检）监测费用，投标人自行考虑，综合进入投标报价中。

4. 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，招标人可视为已含在其它有关项目的综合单价和合价中。

5. 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程直接费、间接费、管理费、利润、价差、税金、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如砼工程结构实体检验费、安装调试检测费等）等各项费用。

6. 投标人投标报价中的材料预算价格应包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费、采购及保管费。

7. 本项目涉及土石方开挖、回填及缺方外借土，投标人应自行赴现场踏勘，充分掌握项目地理位置、现场地形地貌、场内道路、材料装卸、周边环境等实际情况。投标人需结合自身编制的施工组织设计，综合考虑土石方场内调配、土方平衡方案、余方弃置、建渣清运处置方式及外运运距、回填缺方的外购借土来源、借土运距、土源材料成本等全部相关因素，将上述所有费用综合计入投标综合单价或投标总价中，招标人不再另行支付相关费用。

8. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费投标人在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价。

9. 暂列金额按招标工程量清单中列出的金额进行填报。

10. 总价措施中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按合同及相关文件规定执行。

11. 规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，投标报价时由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，结算时按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取。

12. 税金按9%计算。

13. 暂列金额：5%。

六、本工程招标控制价为4553220.58元（其中：规费52359.74元，安全文明施工费241189.34元，暂列金195850.21元）。工程量清单报价中的金额（价格）均以人民币表示，投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则投标报价为无效报价，不再进行商务标评审。

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	仓库		平方米				
2	总平		平方米				
3	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	-	-				
合 计				-	-	-	-

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	通风空调工程		
1.11	设备		
1.12	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	147356.19	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	119281.11	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	39861.51	-

5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【建筑与装饰工程】						标段：/				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0101 土石方工程								
1	010101004001	挖槽坑土石方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖深：按设计综合 3. 开挖方式：机械开挖，人工捡底等综合包含在单价中 4. 场内外运距及堆场：投标人自行考虑，综合考虑报价，并须满足城市建筑渣土清运管理规定及要求, 综合单价包含渣土处置等各类费用 5. 土方平衡：满足回填土要求的土质投标人自行综合考虑土方平衡调配 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m3	1256.49					

2	010103001002	回填土石方	1. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 2. 密实度及粒径：满足现行施工验收规范要求 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源：综合考虑，临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石、借土石等由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 5. 填方运输距离：场内、外运距综合考虑 6. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	1567.72					
		分部小计								
		0104 砌筑工程								

3	010401004003	页岩多孔砖墙	1. 墙体类型：综合 2. 墙体厚度：综合 3. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆 5. 勾缝要求：达到施工验收规范要求 6. 按规范要求部位需配砌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求 8. 墙留洞封堵（含防火要求的堵洞）综合考虑在综合单价中 9. 砌体内埋管处钢丝网加强费用包含在综合单价中 10. 剪力墙间（含短肢剪力墙间）、框架结构间和预制柱间砌砖墙综合考虑在综合单价中 11. 墙顶与梁板采用钢卡件等连接费用包含在综合单价中 12. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	50.65					
4	010401014004	砖砌排水沟300*300	1. 120厚实心砖砌排水沟，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 沟内20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 3. 垫层：150厚卵石垫层 4. 成品铸铁盖板 5. 其他做法参照西南18J812-4-3 6. 土方开挖回填综合考虑进入综合单价，余方外运、弃置堆场费用综合考虑在单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	226.2					
		分部小计								
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程								

5	010501001005	垫层 C20	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	13.51					
6	010501002006	带形基础C30	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	1.32					
7	010501003007	独立基础 C30	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	43.34					

8	010502001008	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	26.16					
9	010502001009	柱脚后浇C30膨胀细石混凝土	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C30 3. 掺膨胀剂, 综合单价含所有外加剂费用, 不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 5. 砼浇筑养护, 表面收平 6. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	0.58					
10	010502001010	素混凝土包裹 C20	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	3.46					

11	010502002011	构造柱 C25	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	3.87					
12	010503002012	矩形梁 C30	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	41.59					
13	010503004013	圈梁 C25	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	0.34					

14	010503005014	过梁 C25	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	0.03					
15	010507001015	坡道	1. 压实填土, 压实系数>93% 2. 200厚C30混凝土随捣随扫成粗麻面 3. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m2	128					
16	010507001016	散水	1. 100厚C20混凝土或碎砖夯实M2. 5混合砂浆 2. 60厚C20混凝土提浆抹面 3. 具体做法详: 18J812 1A/7 4. 其他: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m2	141.12					
17	010507005017	压顶C25	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	3.95					

18	010515001018	砌体拉结筋 HPB300 直径 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 砌体拉结筋 2. 墙体构造拉结筋，构造做法详设计 3. 直行、弧形等构件，预留、植筋，钻孔、粘胶、人工、材料、机械等投标人自行综合报价。 4. 其他：满足设计施工规范要求	t	0.179					
19	010515001019	现浇构件钢筋 HPB300 直径 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 直径 $\phi \leq 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：应满足设计、相关规范及技术要求	t	0.680					
20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi \leq 10$	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\leq \phi 10$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他：应满足设计、相关规范及技术要求	t	4.447					

21	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12 \sim 14$	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人 综合考虑在报价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施工，其所有 费用均包括在所报综合单价中不再另行 计取 5. 其他：应满足设计、相关规范及技术 要求	t	1.730					
22	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 16$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人 综合考虑在报价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施工，其所有 费用均包括在所报综合单价中不再另行 计取 5. 其他：应满足设计、相关规范及技术 要求	t	4.719					
23	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 18 \sim 22$ 2. 钢筋连接方式：各种连接方式投标人 综合考虑在报价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其他方式施工，其所有 费用均包括在所报综合单价中不再另行 计取 5. 其他：应满足设计、相关规范及技术 要求	t	2.729					

24	010516002024	预埋铁件	1. 钢材种类: 抗剪键、柱脚钢板、牛腿 2. 铁件尺寸: 综合 3. 除锈、刷漆: 除锈及刷漆综合考虑报价 4. 具体详见设计图纸 5. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	0.651					
25	010516001025	地脚螺栓	1. 螺栓、螺帽、垫片种类: 详设计, 包含在投标报价中; 2. 规格: 详设计; 3. 尺寸: 尺寸详设计图纸; 4. 施工期间对地脚螺栓的保护: 投标人综合考虑在投标报价中。 5. 其他: 应满足设计、相关规范及技术要求	套	112					
		分部小计								
		0106 金属结构工程								
26	010603002026	H型钢柱 Q355B	1. 成品H型钢柱 2. 钢材品种: H型钢柱 Q355B, 规格综合 3. 吊装及安装方式: 综合 4. 螺栓种类: 普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中, 结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求: 详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理: 构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	22.759					

27	010604001027	H型钢梁 Q355B	1. 成品H型钢梁 2. 钢材品种：H型钢梁 Q355B，规格综合 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	40.226					
28	010604001028	雨蓬梁 Q235B	1. 成品H型钢梁 2. 钢材品种：H型钢梁 Q235B，规格综合 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	8.501					

29	010606001029	镀锌门框柱 Q235B	1. 镀锌门框柱 2. 钢材品种：门框柱 Q235B，规格综合 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	6.100					
30	010606001030	镀锌钢支撑 Q235B	1. 镀锌钢支撑 2. 钢材品种：Q235B，规格综合 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	11.654					

31	010606001031	镀锌钢拉条、撑杆 Φ10-12圆钢	1. 镀锌钢拉条、撑杆 2. 钢材品种：钢拉条、撑杆 Φ10圆钢、Φ12圆钢，HPB300 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	1.064					
32	010606001032	镀锌钢隅撑	1. 镀锌钢隅撑 2. 钢材品种：钢隅撑 角钢 综合 Q235B 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	0.725					

33	010606002033	镀锌钢檩条 Q235B	1. 镀锌钢檩条 2. 钢材品种：Q235B，规格综合 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	35.019					
34	010606013034	镀锌钢拉条、撑杆钢管	1. 镀锌钢拉条、撑杆 2. 钢材品种：钢拉条、撑杆钢套管 Φ 32*2.5、方管50*4 3. 吊装及安装方式：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓投标人综合考虑包含在投标报价中，结算时不作调整 5. 焊缝及探伤要求：详见设计并满足现行施工验收规范及招标技术要求 6. 除锈、刷漆及防火处理：构件表面净化处理、抛丸、喷砂除锈、底漆费用计入综合单价 7. 运输、吊装、安装费用、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 具体详见设计图纸 9. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	0.245					

35	010606008035	钢爬梯	1. 钢材品种、规格:综合考虑 2. 构件名称:钢爬梯 3. 构件尺寸:各种尺寸综合 4. 螺栓种类:综合考虑 5. 焊接要求:满足规范要求 6. 安装高度:综合考虑 7. 钢构件探伤须符合相关规范要求 8. 综合单价包含抛丸除锈费用 9. 综合单价包含钢结构的制作、运输、安装、吊装费用 10. 金属面油漆:清除金属表面焊刺、焊渣、除锈、防锈漆、制作工厂底漆综合考虑 11. 防火漆、中间漆、面漆另列清单 12. 投标人在投标报价过程中,应充分考虑深化设计及可能引发费用增加均考虑在综合单价中,结算时,不再另行计取任何费用,深化设计不得降低原设计标准 13. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	t	0.251					
36	010607003036	压型金属板雨蓬	1. 钢龙骨采用:另计 2. 0.5mm厚彩钢压型板雨棚 3. 运输、吊装、安装费用、板间封边、屋脊泛水板等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 4. 具体做法:详参国标17J925-1-3-32、设计图纸 5. 其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	88.50					
		分部小计								
		0108 门窗工程								

37	010802004037	成品钢质门	1. 门类型：成品钢制门 2. 开启方式：综合考虑 3. 洞口尺寸：详设计 4. 综合单价包含成品防火门门框、门扇、油漆、锁具、顺序器、闭门器、手动开启装置、合页、拉手、暗藏式插销及其它各种五金构配件、周边塞口等完成本项目的所有工作内容 单价 5. 由专业厂家制做及安装，如需二次深化设计，须经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 6. 其他：满足招标文件、设计、规范及验收要求	m2	2.88					
38	010802003038	成品钢制甲级防火门	1. 门类型：成品钢制甲级防火门 2. 开启方式：综合考虑 3. 洞口尺寸：详设计 4. 综合单价包含成品防火门门框、门扇、油漆、锁具、顺序器、闭门器、手动开启装置、合页、拉手、暗藏式插销及其它各种五金构配件、周边塞口等完成本项目的所有工作内容 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 由专业厂家制做及安装，如需二次深化设计，须经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 8. 其他：满足招标文件、设计、规范及验收要求	m2	2.40					

39	010803001039	成品钢制卷帘门	1. 门类型：成品钢制卷帘门 2. 开启方式：综合考虑 3. 洞口尺寸：详设计 4. 综合单价包含成品门框、门扇、油漆、锁具、顺序器、闭门器、手动开启装置、合页、拉手、暗藏式插销及其它各种五金构配件、周边塞口等完成本项目的 所有工作内容 5. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 6. 由专业厂家制做及安装，如需二次深化设计，须经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 7. 其他：满足招标文件、设计、规范及验收要求	m2	241					
40	010807001040	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计 2. 窗类型：铝合金窗 3. 玻璃种类：铝合金6厚单层钢化玻璃 4. 开启方式：详设计 5. 五金材料：风撑、锁等五金配件以及运输和安装等费用含在综合单价中 6. 安全玻璃使用范围满足设计及施工规范要求 7. 由专业厂家制做及安装，如需二次深化设计，须经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的变化而调整综合单价 9. 其他：满足招标文件、设计、规范及验收要求	m2	161.70					
		分部小计								
		0109 屋面及防水工程								

41	010901002041	屋面彩钢夹心岩棉板	1. 50厚夹心岩棉板，彩钢厚度0.5mm，120kg/m³ 2. 运输、吊装、安装费用、板间封边、屋脊泛水板等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 3. 具体详见设计图纸 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	6.16					
42	010901002042	屋面单层彩钢板	1. 单层彩钢板厚度0.6mm 2. 运输、吊装、安装费用、板间封边、屋脊泛水板等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 3. 具体详见设计图纸 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	2727.91					
43	010901002043	双层压型金属墙面	1. 双层压型金属墙面板，75厚夹芯岩棉板，彩钢厚度0.6mm，120kg/m³ 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	1154.94					
44	010902001044	屋面聚氯乙烯防水卷材1.8mm厚（含天沟）	1. 卷材品种、规格、厚度：屋面聚氯乙烯防水卷材1.8mm厚 2. 防水层数：综合 3. 防水层做法：详设计 4. 翻边、收边、收口综合考虑 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	2543.62					
45	010902007045	镀锌钢板天沟 3mm厚	1. 材料品种、规格：镀锌钢板天沟 3mm厚，尺寸详设计 2. 设置扁钢40*3@500支撑 3. 具体做法：详国标17J925-1-2-51-4 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	126.00					
46	010903002046	外墙1.2厚JS-11防水涂料	1. 1.2厚JS-11防水涂料 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	211.62					

47	010903003047	20厚1:2水泥砂浆 (加5%防水剂)防潮层	1. 20厚1:2水泥砂浆(加5%防水剂)防潮层 2. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	47.28					
		分部小计								
		0111 楼地面装饰工程								
48	011101003048	地1 150厚C30混凝土地面	1. 150厚C30混凝土, 初凝阶段表面撒布3~5厚铁基合金耐磨骨料 2. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	2770.16					
		分部小计								
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
49	011201001049	内墙 21厚砂浆抹灰 (内1、内2)	1. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层 3. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道 5. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	277.82					
50	011201004050	外墙 18厚砂浆找平层	1. 18厚1:3防水水泥砂浆(掺5%防水剂)找平 2. 素水泥砂浆刷面 3. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	211.62					
		分部小计								
		0114 油漆、涂料、裱糊工程								
51	011405001051	钢构件面漆 调和漆 两道(单体重量>500kg)	1. 部位: 钢构件单体重量>500kg 2. 面漆: 调和漆2道 3. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	550.74					
52	011405001052	钢构件面漆 调和漆 两道(单体重量≤500kg)	1. 部位: 钢构件单体重量≤500kg 2. 面漆: 调和漆2道 3. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	41.013					

53	011405001053	钢构件防火漆 耐火极限2.5h（单体重量>500kg）	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢柱、柱支撑 2. 防火等级要求：耐火极限2.5h，涂层厚度45mm 3. 涂料品种、喷刷遍数：非膨胀型防火涂料，遍数综合 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	550.74					
54	011405001054	钢构件防火漆 耐火极限1.5h（单体重量≤500kg）	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2. 防火等级要求：耐火极限1.5h，涂层厚度30mm 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀型防火涂料，遍数综合 4. 其他：应满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	54.827					
55	011405001055	钢构件防火漆 耐火极限1.0h（单体重量≤500kg）	1. 喷刷防火涂料构件名称：其他钢构件 2. 防火等级要求：耐火极限1.0h，涂层厚度15mm 3. 涂料品种、喷刷遍数：膨胀型防火涂料，遍数综合 4. 其他：应满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	t	48.707					
56	011406001056	外墙 涂料外墙	1. 2遍涂料面漆 2. 1遍封闭底漆 3. 1~3厚刮涂柔性耐水腻子 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	211.62					
57	011406001057	内墙 无机涂料	1. 无机涂料，一底两面 2. 2~3厚柔性腻子分遍刮平 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m2	277.82					
		分部小计								
		0307 通风空调工程								

58	030703013058	不锈钢风帽	1. 名称: TM-600不锈钢风帽 2. 规格: 详设计 3. 质量: 详设计 4. 类型: 详设计 5. 形式: 详设计 6. 风帽箴绳、泛水设计要求: 详设计 7. 具体做法: 详国标17J925-1-2-65 8. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	16					
		分部小计								
		自定义分部 设备								
59	自编059	大型真空机	1. 类型: 全自动连续式真空包装机 2. 包装效率: ≥ 10 包/分钟 3. 真空度: $\geq 0.08\text{MPa}$; 4. 包装规格: 可定制 (1-5kg/包) 5. 功率: 8KW 6. 电压: 380V 7. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	1					
60	自编060	大型洗菜机	1. 材质: 304不锈钢 2. 处理能力: ≥ 1 吨/小时 3. 清洗方式: 高压水喷淋+气泡清洗 4. 配套: 水循环利用系统、沥水台 5. 功率: 7KW 6. 电压: 380V 7. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	1					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								

61	011701001069	综合脚手架 单层建筑(檐口高度) ≤9m	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合脚手架 多层建筑(檐口高度) ≤9m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 脚手架使用工（周）期：自行综合考虑 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m2	2814.77					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
62	011702001070	垫层模板	1. 垫层类型：垫层模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	26.96					

63	011702001071	条形基础模版	1. 基础类型：条形基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	4.29					
64	011702001072	独立基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	104.64					

65	011702002073	矩形柱模板	1. 柱类型：矩形柱 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	161.58					
66	011702003074	构造柱模板	1. 柱类型：构造柱 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	49.40					

67	011702006075	矩形梁模板	1. 梁类型：矩形梁 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	394.73					
68	011702008076	圈梁模板	1. 梁类型：圈梁 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	3.71					

69	011702001077	混凝土包裹钢柱模板	1. 柱类型：混凝土包裹钢柱 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	26.88					
70	011702009078	过梁	1. 梁类型：圈梁 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	0.47					

71	011702025079	压顶模板	1. 梁类型：压顶 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	39.88					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
72	011705001080	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 投标报价中包含完成本项目的所有大型机械设备进出场、安拆、附着、基础、基础换填等费用 4. 大型机械设备（含试验桩机械）进出场及安拆费以“项”包干计取，投标人报价时应充分考虑该部分风险 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	项	1					
		分部小计								
		分部小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【建筑与装饰工程】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001061	安全文明施工费			147356.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5262.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31097.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70807.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40188.05			
2	011707002062	夜间施工增加费						
3	011707003063	非夜间施工照明						
4	011707004064	二次搬运费						
5	011707005065	冬雨季施工增加费						
6	011707006066	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007067	已完工程及设备保护费						
8	011707008068	工程定位复测费						
合计					147356.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	119281.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		119281.11	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【建筑与装饰工程】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	119281.11	
合 计			119281.11	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 石盘街道现代产业园(二期)建设项目\仓库【建筑与装饰工程】

标段: /

[illegible]

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【强电】

标段： /

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	强电		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	11346.89	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	9147.64	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3854.43	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【强电】					标段：/					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0304 强电								
1	030404017081	配电箱 +1+F1-AL	1. 名称：配电箱 +1+F1-AL 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 接线端子材质、规格：详设计 6. 端子板外部接线材质、规格：详设计 7. 安装方式：挂墙 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	台	1					
2	030404017082	配电箱 +1+F1-AP	1. 名称：配电箱 +1+F1-AP 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 接线端子材质、规格：详设计 6. 端子板外部接线材质、规格：详设计 7. 安装方式：落地 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	台	1					

3	030404017083	配电箱 +1+F1-ALE1	1. 名称：配电箱 +1+F1-ALE1 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 接线端子材质、规格：详设计 6. 端子板外部接线材质、规格：详设计 7. 安装方式：挂墙 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	台	1					
4	030404017084	A型应急照明集中电源 +1+F1-FD1	1. 名称：A型应急照明集中电源 +1+F1-FD1 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 接线端子材质、规格：详设计 6. 端子板外部接线材质、规格：详设计 7. 安装方式：挂墙 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	台	1					
5	030404034085	单联单控开关 AC220V/10A	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：AC220V/10A 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1					
6	030404035086	单相五孔插座	1. 名称：单相五孔插座 2. 材质：塑料 3. 规格：AC220V/10A、安全型 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1					

7	030404035087	壁式空调三孔单相插座	1. 名称：壁式空调三孔单相插座 2. 材质：塑料 3. 规格：AC220V/16A、安全型 4. 安装方式：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1					
8	030408001088	电力电缆 YTTWY-3×2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YTTWY 3. 规格：3×2.5 (mm ²) 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级 (kV)：0.6/1 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	3.00					
9	030408006089	电力电缆头 电缆截面 (mm ²) ≤10 三芯	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：三芯 3. 规格：≤10 (mm ²) 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级 (kV)：0.6/1 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	2					
10	030409003090	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：详设计 6. 断接卡子、箱材质、规格：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	47.60					

11	030409004091	接地网	1. 名称：接地网 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	565.59					
12	030411001092	电气配管 SC20（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20（厚度满足要求） 4. 配置形式：明配 5. 接地要求：详设计 6. 钢索材质、规格：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	889.83					
13	030411001093	电气配管 SC25（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25（厚度满足要求） 4. 配置形式：明配 5. 接地要求：详设计 6. 钢索材质、规格：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	668.04					
14	030411001094	电气配管 SC25（暗配）	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25（厚度满足要求） 4. 配置形式：暗配 5. 接地要求：详设计 6. 钢索材质、规格：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	9.50					

15	030411003095	桥架 400×100	1. 名称: 桥架 2. 型号: 详设计 3. 规格: 400×100 4. 材质: 钢制 (厚度满足要求) 5. 类型: 详设计 6. 接地方式: 详设计 7. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	272.19					
16	030411004096	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 详设计 3. 型号: WDZB1-BYJ 4. 规格: 2.5 (mm ²) 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 详设计 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	62.01					
17	030411004097	电气配线 WDZB1-BYJ-4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 详设计 3. 型号: WDZB1-BYJ 4. 规格: 4 (mm ²) 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 详设计 7. 配线线制: 详设计 8. 钢索材质、规格: 详设计 9. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	1676.31					

18	030411004098	电气配线 WDZB1-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：详设计 3. 型号：WDZB1-BYJ 4. 规格：6（mm ² ） 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：详设计 7. 配线线制：详设计 8. 钢索材质、规格：详设计 9. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	3352.17					
19	030411004099	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：详设计 3. 型号：WDZB1N-BYJ 4. 规格：2.5（mm ² ） 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：详设计 7. 配线线制：详设计 8. 钢索材质、规格：详设计 9. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	1764.62					
20	030411006100	卷帘门电动接线盒	1. 名称：卷帘门电动接线盒 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	7					
21	030411006101	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	238					

22	030412001102	LED灯 100W	1. 名称: LED灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: LED光源、AC220V/100W、Ra $\geq$ 80、 $\Phi\geq$ 65001m 4. 类型: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	116					
23	030412001103	应急壁灯	1. 名称: 应急壁灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: LED光源、AC220V/10W、Ra $\geq$ 80、 $\Phi\geq$ 8001m 4. 类型: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	1					
24	030412004104	双面吊装单向应急疏散指示灯	1. 名称: 双面吊装单向应急疏散指示灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 非持续型LED光源, 1W, DC36V, 配不燃灯罩, 巡检、常亮、频闪 4. 安装形式: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	13					
25	030412004105	双面吊装多信息复合标志灯	1. 名称: 双面吊装多信息复合标志灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 非持续型LED光源, 1W, DC36V, 配不燃灯罩, 巡检、常亮、频闪 4. 安装形式: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	7					

26	030412004106	壁装单向应急疏散指示灯	1. 名称: 壁装单向应急疏散指示灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 非持续型LED光源, 1W, DC36V, 配不燃灯罩, 巡检、常亮、频闪 4. 安装形式: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	16					
27	030412004107	A型消防应急照明吸顶灯	1. 名称: A型消防应急照明吸顶灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 非持续型LED光源, 5W, DC36V, $\Phi > 4101\text{m}$, 应急照明, 巡检、开灯、灭灯 4. 安装形式: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	48					
28	030412004108	A型消防应急照明壁灯	1. 名称: A型消防应急照明壁灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 非持续型LED光源, 5W, DC36V, $\Phi > 4101\text{m}$, 应急照明, 巡检、开灯、灭灯 4. 安装形式: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	26					
29	030412004109	应急安全出口标志灯	1. 名称: 应急安全出口标志灯 2. 型号: 详设计 3. 规格: 持续型LED光源, 1W, DC36V, 配不燃灯罩, 巡检、常亮、频闪 4. 安装形式: 详设计 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	8					
30	030413001110	桥架支架	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	t	0.310					

31	030817008111	防水钢套管 DN200	1. 类型：防水钢套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200 4. 填料材质：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	个	1					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
32	031301017119	脚手架搭拆		项	1					
		分部小计								
		分部小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【强电】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001112	安全文明施工费			11346.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		405.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2394.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5452.40			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3094.61			
2	031302002113	夜间施工增加费						
3	031302003114	非夜间施工增加						
4	031302004115	二次搬运费						
5	031302005116	冬雨季施工增加费						
6	031302006117	已完工程及设备保护费						
7	031302008118	工程定位复测费						
合计					11346.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【强电】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9147.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		9147.64	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【强电】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9147.64	
合 计			9147.64	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 石盘街道现代产业园(二期)建设项目\仓库【强电】

标段: /

[illegible]

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【给排水】

标段： /

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	雨水		
1.2	给水		
1.3	污水		
1.4	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	493.19	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	394.76	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	227.18	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水								
1	010902006120	屋面溢流口 100*100	1. 屋面溢流口100*100 2. 满足设计及规范要求	个	6					
2	031004014121	雨水斗 DN150	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	6					
3	031001006122	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位：详设计 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	48.07					
		分部小计								
		给水								

4	031003001123	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 DN20（配套检修球阀） 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹 5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1					
5	031003003124	闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰 5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1					
6	031003013125	水表 DN80	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：详设计 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1					
7	031001007126	PSP钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 6. 警示带形式：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	4.55					
		分部小计								
		污水								

8	031001006127	PVC-U排水管 DN200	1. 安装部位：详设计 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	3.72					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
9	031301017135	脚手架搭拆		项	1					
		分部小计								
		分部小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【给排水】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001128	安全文明施工费			493.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		104.08			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		236.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		134.51			
2	031302002129	夜间施工增加费						
3	031302003130	非夜间施工增加						
4	031302004131	二次搬运费						
5	031302005132	冬雨季施工增加费						
6	031302006133	已完工程及设备保护费						
7	031302008134	工程定位复测费						
合计					493.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【给排水】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	394.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		394.76	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【给排水】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	394.76	
合 计			394.76	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 石盘街道现代产业园(二期)建设项目\仓库【给排水】

标段： /

[illegible]

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【消防水】

标段： /

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	消火栓		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	378.76	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	304.64	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	143.50	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【消防水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓								
1	030901001136	内外热浸锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	21.22					
2	030901010137	轻便消防水龙箱 DN25	1. 安装方式：详设计 2. 型号、规格：轻便消防水龙箱 DN25 3. 附件材质、规格：详设计 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	6					
3	030901013138	手提磷酸铵盐灭火器 FM/ABC4	1. 形式：详设计 2. 规格、型号：手提磷酸铵盐灭火器 FM/ABC4 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	22					

4	031003001139	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 DN20（配套检修球阀） 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹 5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	6					
5	031003001140	水平压力型真空破坏器 DN25	1. 类型：水平压力型真空破坏器 DN25 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹 5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	6					
6	031003001141	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 DN25 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹 5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	6					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
7	031301017149	脚手架搭拆		项	1					
		分部小计								
		分部小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【消防水】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001142	安全文明施工费			378.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		182.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		103.30			
2	031302002143	夜间施工增加费						
3	031302003144	非夜间施工增加						
4	031302004145	二次搬运费						
5	031302005146	冬雨季施工增加费						
6	031302006147	已完工程及设备保护费						
7	031302008148	工程定位复测费						
合计					378.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【消防水】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	304.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		304.64	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\仓库【消防水】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	304.64	
合 计			304.64	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 石盘街道现代产业园(二期)建设项目\仓库【消防水】

标段: /

[illegible]

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【总平工程】

标段： /

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	总平工程		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	36883.32	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	30153.52	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3731.73	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【总平工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		总平工程								
1	010101002150	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、砂、砂夹石、砂砾石、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩、垃圾、建渣、树兜树根等 2. 土石比：综合考虑 3. 开挖深度：综合考虑 4. 开挖方式：综合考虑 5. 场地内运输距离：综合考虑，临时堆场综合考虑 6. 基坑底部人工捡底、修整边坡壁面、基底夯实、抗浮锚杆间挖土、地基钎探等增加费用包含在综合单价中 7. 工程量按天然密实体积计算 8. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	2069.17					

2	010103001151	土石方回填	1. 填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 2. 密实度及粒径：满足现行施工验收规范要求 3. 回填方式：综合考虑 4. 填方来源：综合考虑，临时堆场综合考虑，场内利用、场内取土石、借土石等由投标人自行考虑在报价中，石方解小综合考虑 5. 填方运输距离：场内、外运距综合考虑 6. 土、石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	9597.27					
3	040202001152	路床碾压整型	1. 部位：综合 2. 范围：设计图范围 3. 压实系数满足设计要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	807.14					
4	010404001153	3:7灰土回填	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3:7灰土，分两步夯实 2. 其它：应满足设计、相关规范及技术要求	m3	242.14					

5	040203007154	220厚C25混凝土道路	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: 220厚C25混凝土,按4m~6m分仓跳格浇筑纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 3. 混凝土拌合料要求:骨料综合,投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护 5. 综合单价含混凝土泵送费用,不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他:满足相关标准、规范及招标文件要求	m2	807.14					
6	040204004155	C30混凝土路沿石	1. C30混凝土路沿石 2. 其它:应满足设计、相关规范及技术的要求	m	407.75					
7	010501004156	300厚C25细石混凝土塔基	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C25细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求:骨料综合,投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护,表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用,不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他:满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	56.99					

8	010501001157	垫层 C20	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	18.14					
9	010501004158	200厚C25混凝土水泵房基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级: C25混凝土 3. 混凝土拌合料要求: 骨料综合, 投标人自行考虑采用砾石或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求 4. 砼浇筑养护, 表面收平 5. 综合单价含混凝土泵送费用, 不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 满足相关标准、规范及招标文件要求	m3	35.20					
10	010515001159	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 ϕ 12~14	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋 HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14 2. 钢筋连接方式: 各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 其他: 应满足设计、相关规范及技术要求	t	5.378					

11	自编160	300吨粮食储藏钢板仓	1. 仓型：装配式热镀锌波纹钢板平底储粮仓 2. 仓直径：Φ7.3m，容积415m³，容重311t，仓筒高7.91m，仓全高14.7m；仓顶配自然通风窗、人孔、护栏和爬梯；仓筒配仓门、平台、内外爬梯及护栏；仓每层8张围挡，共7层仓顶板和围板采用优质热镀锌板制作而成，镀锌量275g/m²，接缝处添加航空级密封胶泥，选用8.8级高强螺栓，自带密封胶垫；加强型外立柱展开宽度达到350mm，热镀锌防腐处理；柱腿，环梁和锥底板等非镀锌部件加工后喷漆处理。 3. 料位器，单机功率0.003kw，每仓1台，阻旋式(测满) 4. 手电动阀门，单机功率0.74kw，烤漆(中心出料阀门) 5. 仓顶引风机，2套，每仓1台轴流风机，带镀锌外壳及防雨罩，每台功率0.55千瓦 6. 通风系统，2套，每仓1台4-72-No. 4.5A 风机，每台功率 7.5 千瓦 7. 测温系统，2套，每仓3根线，有线配置，手持式(检测仓内粮食温度) 8. 进仓提升机，单机功率5.5kw，处理量约50t/h，外壳镀锌板，镀锌量275g/m²，高度约:23m, 提升机筒节采用咬口工艺，板厚2mm 9. 进仓提升机塔架, 1套，热镀锌角钢制作，每层设旋转爬梯及休息平台顶部安装检修平台，装配式高度约:23米 10. 溜管, 1套，长约6.5米，热镀锌板制作，内附耐磨材料	套	2					
12	040205019161	橡胶减速路拱	1. 材料品种、规格、形状：橡胶 2. 其它：应满足设计、相关规范及技术要求	m	4.35					
		分部小计								

		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
13	011702001170	道路模板 22cm	1. 类型：道路 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 3. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 其他要求：满足设计与施工验收规范 5. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	807.14					
14	011702001171	垫层模板	1. 垫层类型：垫层模板 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	5.48					

15	011702001172	基础模版	1. 基础类型：基础 2. 模板类型：组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用、对拉螺栓所增加的费用、后浇带增加的费用等 4. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 模板和支架的材料类型及模板和支架的安拆高度由投标人自行综合考虑	m2	31.52					
		分部小计								
		分部小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【总平工程】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001162	安全文明施工费			36883.32			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1317.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7783.82			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17723.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10059.09			
2	011707002163	夜间施工增加费						
3	011707003164	非夜间施工照明						
4	011707004165	二次搬运费						
5	011707005166	冬雨季施工增加费						
6	011707006167	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007168	已完工程及设备保护费						
8	011707008169	工程定位复测费						
合计					36883.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【总平工程】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30153.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		30153.52	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【总平工程】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	30153.52	
合 计			30153.52	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 石盘街道现代产业园(二期)建设项目\总平【总平工程】

标段: /

[illegible]

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【强电】

标段： /

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	强电		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	17424.18	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	14212.72	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	2439.37	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【强电】					标段：/					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电								
1	030413005173	强电手孔井 1000 (mm)*1000 (mm) *1000 (mm)	1. 名称：手孔井（四通） 2. 规格：1000*1000*1000mm，07SD101-8, P28, P126~135 3. 类型：强电 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	13					
2	030404017174	配电箱 +1+F1-APshb	1. 名称：配电箱 +1+F1-APshb 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 接线端子材质、规格：详设计 6. 端子板外部接线材质、规格：详设计 7. 安装方式：挂墙 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	台	1					
3	030404017175	配电箱 AP-FDJ	1. 名称：配电箱 AP-FDJ 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：详设计 5. 接线端子材质、规格：详设计 6. 端子板外部接线材质、规格：详设计 7. 安装方式：落地 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	台	1					

4	030408003176	电缆保护管 CPVC32 (埋地)	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC 3. 规格: $\phi 32$ (厚度满足要求) 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	151.76					
5	030408003177	电缆保护管 CPVC50 (埋地)	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC 3. 规格: $\phi 50$ (厚度满足要求) 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	234.64					
6	030408003178	电缆保护管 CPVC100 (埋地)	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC 3. 规格: $\phi 100$ (厚度满足要求) 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	155.04					
7	030408003179	电缆保护管 CPVC125 (埋地)	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC 3. 规格: $\phi 125$ (厚度满足要求) 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	156.90					
8	030411001180	电气配管 SC25 (埋 地)	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25 (厚度满足要求) 4. 配置形式: 埋地 5. 接地要求: 详设计 6. 钢索材质、规格: 详设计 7. 其他: 满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	3.00					

9	030411001181	电气配管 SC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN32（厚度满足要求） 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：详设计 6. 钢索材质、规格：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	6.68					
10	030411001182	电气配管 SC50（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN50（厚度满足要求） 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：详设计 6. 钢索材质、规格：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	6.68					
11	030411001183	电气配管 SC100（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN100（厚度满足要求） 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：详设计 6. 钢索材质、规格：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	3.40					
12	030408002184	控制电缆 NH-KVV-4×1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号：NH-KVV 3. 规格：4×1.5（mm ² ） 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：详设计 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	12.30					

13	030408007185	控制电缆终端头 电 缆芯数（芯） ≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：≤6芯 3. 规格：≤6芯 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装方式：综合考虑 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	个	6					
14	030408001186	电力电缆 WDZB1- YJY-4×50+1×25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：4×50+1×25（mm ² ） 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	165.50					
15	030408001187	电力电缆 WDZB1- YJY-4×95+1×50	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：4×95+1×50（mm ² ） 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	165.50					
16	030408001188	电力电缆 WDZB1- YJY-5×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：5×16（mm ² ） 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	204.24					

17	030408001189	电力电缆 WDZB1N-YJY-4×25+1×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1N-YJY 3. 规格：4×25+1×16 (mm ²) 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级 (kV)：0.6/1 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	3.00					
18	030408001190	电力电缆 YTTWY-5×6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YTTWY 3. 规格：5×6 (mm ²) 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级 (kV)：0.6/1 7. 地形：综合考虑 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	217.79					
19	030408006191	电力电缆头 电缆截面 (mm ²) ≤10 五芯	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：五芯 3. 规格：≤10 (mm ²) 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级 (kV)：0.6/1 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	4					
20	030408006192	电力电缆头 电缆截面 (mm ²) ≤16 五芯	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：五芯 3. 规格：≤16 (mm ²) 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级 (kV)：0.6/1 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	4					

21	030408006193	电力电缆头 电缆截面 (mm ²) ≤35 五芯	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 五芯 3. 规格: ≤35 (mm ²) 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	2					
22	030408006194	电力电缆头 电缆截面 (mm ²) ≤50 五芯	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 五芯 3. 规格: ≤50 (mm ²) 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	2					
23	030408006195	电力电缆头 电缆截面 (mm ²) ≤120 五芯	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 五芯 3. 规格: ≤120 (mm ²) 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑 6. 电压等级 (kV): 0.6/1 7. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	2					
24	030414002196	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	1. 名称: 输配电装置系统调试 2. 型号: 详设计 3. 电压等级 (kV): ≤1 4. 类型: 交流供电 5. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	系统	4					
25	030414011197	独立接地装置 ≤6根接地极	1. 名称: 独立接地装置 ≤6根接地极 2. 类别: 独立接地装置 3. 其他: 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	系统	1					

26	010101003198	挖沟槽土方	1. 土壤类别：土石类型综合 2. 挖土深度：深度综合，详见设计图纸 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑	m3	98.10					
27	010103001199	回填方	1. 填方材料品种：回填满足设计及规范要求 的合格土石方、黏土，土石方、黏土来源 投标人综合考虑，不得采用建筑垃圾土、淤 泥土、带膨胀性的黄土等回填 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：根据现场挖方实际情况，利用 挖出的符合要求的材料或自行购买的符合要 求的材料由投标人综合考虑报价 5. 石方解小达到回填要求的费用由投标人综 合考虑在报价中 6. 场内外运输及场内外堆场：由投标人自行 踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可 用于回填的土石方的场内外运输、场内外堆 放等均综合考虑在综合单价中，外购土方的 场内外运距综合考虑在综合单价中，中标后 综合单价不作调整 7. 其他未尽事宜应符合设计及现行国家规范 要求	m3	92.66					
28	030113008200	柴油发电机组 常载 功率40KW, 备载功率 55KW	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号：常载功率40KW, 备载功率55KW (含基础) 3. 质量：详设计 4. 灌浆配合比：详设计 5. 单机试运转要求：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功 能需求等相关要求	套	1					
		分部小计								

		单价措施项目清单							
		分部小计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【强电】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001201	安全文明施工费			17424.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		622.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3677.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8372.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4752.05			
2	031302002202	夜间施工增加费						
3	031302003203	非夜间施工增加						
4	031302004204	二次搬运费						
5	031302005205	冬雨季施工增加费						
6	031302006206	已完工程及设备保护费						
7	031302008207	工程定位复测费						
合计					17424.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【强电】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14212.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		14212.72	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【强电】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14212.72	
合 计			14212.72	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 石盘街道现代产业园(二期)建设项目\总平【强电】

标段： /

[illegible]

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【给排水】

标段： /

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	给水		
1.2	雨水		
1.3	污水		
1.4	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	27191.83	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	22262.29	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	2080.66	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水								
1	031003013208	水表组 DN100	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：水表组 DN100 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：详图纸 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	1					
2	040504009209	阀门井 φ1000 （05S502-P15/16）	具体做法详：阀门井 φ1000（05S502-P15/16）	座	3					
3	031003003210	闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：法兰 5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1					
4	031003003211	闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰 5. 焊接方法：详设计 6. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	5					

5	031001006212	聚乙烯（PE）管 DN80	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：聚乙烯（PE）管 DN80 4. 连接形式：电热熔 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	45.73					
6	031001007213	钢丝网骨架聚乙烯 （PE）管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯 （PE）管 DN100 4. 连接形式：电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 6. 警示带形式：详设计 7. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	m	303.80					
7	040305001214	灰土垫层	1. 材料品种、规格：灰土 2. 厚度：300mm	m3	63.63					
8	010101003215	挖沟槽土方	1. 土壤类别：土石类型综合 2. 挖土深度：深度综合，详见设计图纸 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑	m3	212.66					

9	010103001216	回填方	1. 填方材料品种：回填满足设计及规范要求 要求的合格土石方、黏土，土石方、黏土来源投标人综合考虑，不得采用建筑垃圾土、淤泥土、带膨胀性的黄土等回填 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：根据现场挖方实际情况，利用挖出的符合要求的材料或自行购买的符合要求的材料由投标人综合考虑报价 5. 石方解小达到回填要求的费用由投标人综合考虑在报价中 6. 场内外运输及场内外堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方的场内外运输、场内外堆放等均综合考虑在综合单价中，外购土方的场内外运距综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 7. 其他未尽事宜应符合设计及现行国家规范要求	m3	149.03						
		分部小计									
		雨水									
10	040504002217	雨水检查井 φ1000	1、钢筋混凝土污水检查井 φ1000 2、含配套防坠网 3、具体做法详：20S515-P29	座	9						
11	040504009218	平算式雨水口 单篦	具体做法详：16S518-P8	座	14						

12	040501004219	双壁波纹管材B型 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：双壁波纹管材B型 DN200 4. 连接形式：胶圈 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	53.94					
13	031001006220	双壁波纹管材B型 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：双壁波纹管材B型 DN300 4. 连接形式：胶圈 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	95.98					
14	031001006221	双壁波纹管材B型 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：双壁波纹管材B型 DN400 4. 连接形式：胶圈 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	81.71					
15	040305001222	120° 砂石基础	1. 材料品种、规格：砂 2. 详设计	m3	33.92					

16	010101003223	挖沟槽土方	1. 土壤类别：土石类型综合 2. 挖土深度：深度综合，详见设计图纸 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑	m3	248.91					
17	010103001224	回填方	1. 填方材料品种：回填满足设计及规范要求 的合格土石方、黏土，土石方、黏土来源 投标人综合考虑，不得采用建筑垃圾土、 淤泥土、带膨胀性的黄土等回填 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：根据现场挖方实际情况， 利用挖出的符合要求的材料或自行购买的 符合要求的材料由投标人综合考虑报价 5. 石方解小达到回填要求的费用由投标 人综合考虑在报价中 6. 场内外运输及场内外堆场：由投标人 自行踏勘现场后根据现场实际情况自行 考虑，可用于回填的土石方的场内外运 输、场内外堆放等均综合考虑在综合单 价中，外购土方的场内外运距综合考虑 在综合单价中，中标后综合单价不作调 整 7. 其他未尽事宜应符合设计及现行国家 规范要求	m3	197.88					
		分部小计								
		污水								
18	040504002225	污水检查井 φ1000	1. 钢筋混凝土污水检查井 φ1000 2. 含配套防坠网 3. 具体做法详：20S515-P30	座	3					
19	010507006226	钢筋混凝土沉砂池 G7-20SQF	具体做法详：钢筋混凝土沉砂池 22S702-P122 G7-20SQF	座	1					

20	031001006227	双壁波纹管材B型 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：双壁波纹管材B型 DN300 4. 连接形式：胶圈 5. 阻火圈设计要求：详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计 7. 警示带形式：详设计 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、 功能需求等相关要求	m	32.68					
21	010101003228	挖沟槽土方	1. 土壤类别：土石类型综合 2. 挖土深度：深度综合，详见设计图纸 3. 开挖方式：人工、机械综合考虑	m3	33.82					

22	010103001229	回填方	1. 填方材料品种：回填满足设计及规范要求 要求的合格土石方、黏土，土石方、黏土来源投标人综合考虑，不得采用建筑垃圾土、淤泥土、带膨胀性的黄土等回填 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 4. 填方来源：根据现场挖方实际情况，利用挖出的符合要求的材料或自行购买的符合要求的材料由投标人综合考虑报价 5. 石方解小达到回填要求的费用由投标人综合考虑在报价中 6. 场内外运输及场内外堆场：由投标人自行踏勘现场后根据现场实际情况自行考虑，可用于回填的土石方的场内外运输、场内外堆放等均综合考虑在综合单价中，外购土方的场内外运距综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整 7. 其他未尽事宜应符合设计及现行国家规范要求	m3	31.86					
23	自编230	15mx10mX4.0m地埋式成品一体化生活水泵房(新建)	1. 箱体尺寸：15mx10mX4.0m 2. 规格、参数：泵站顶、底、侧壁板均采用双面复合不锈钢板，板材厚度为3mm。泵站含：不锈钢潜污泵2台，一用一备（考虑同时启动），单台潜污泵参数：Q=40m3/h；H=13m；P=4KW；不锈钢生产加压给水泵2台，一用一备，单台加压泵参数：Q=15m3/h；H=34m；N=4KW 3. 其他未尽事宜应符合设计及现行国家规范要求	套	1					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								

合 计				
-----	--	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【给排水】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001231	安全文明施工费			27191.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		971.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5738.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13066.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7415.95			
2	031302002232	夜间施工增加费						
3	031302003233	非夜间施工增加						
4	031302004234	二次搬运费						
5	031302005235	冬雨季施工增加费						
6	031302006236	已完工程及设备保护费						
7	031302008237	工程定位复测费						
合计					27191.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【给排水】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22262.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		22262.29	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【给排水】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	22262.29	
合 计			22262.29	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 石盘街道现代产业园(二期)建设项目\总平【给排水】

标段: /

[illegible]

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【消防水】

标段： /

序号	汇总内容	金 额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	消火栓		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	114.98	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	93.53	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	21.36	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【消防水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓								
1	030901011238	室外消火栓 SS100/65-1.0	1. 安装方式：详设计 2. 型号、规格：室外消火栓 SS100/65-1.0 3. 附件材质、规格：详设计 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	套	2					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【消防水】

标段：/

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001239	安全文明施工费			114.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31.36			
2	031302002240	夜间施工增加费						
3	031302003241	非夜间施工增加						
4	031302004242	二次搬运费						
5	031302005243	冬雨季施工增加费						
6	031302006244	已完工程及设备保护费						
7	031302008245	工程定位复测费						
合计					114.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【消防水】

标段： /

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	93.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		93.53	-	-

暂列金额明细表

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【消防水】			标段：/	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	93.53	
合 计			93.53	-

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：石盘街道现代产业园（二期）建设项目\总平【消防水】					标段： /			
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注