

郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市
政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都市郫都区成影团结建设开发有限公司



造价咨询人：

成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司



2026 年 8 月 26 日

郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路

工程



招标工程量清单

招 标 人：成都市郫都区成影团结建设开发有限公司

造价咨询人：成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司

法定代表人

或其授权人：



法定代表人

或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2026 年 8 月 26 日

复 核 时 间：2026 年 8 月 26 日

总 说 明

一、工程概况 1、项目名称： 1.1 项目名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-大千路（二期）、大千路（三期）、嘉祥路 2、招标范围：施工设计图纸所示范围内桥梁工程、照明工程、河堤工程等内容（具体工作内容详见工程量清单）。 3、工程量清单计价：依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013（简称13规范）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范（简称13计量规范）、四川省建设工程造价总站颁发的配套计价依据及办法、施工图设计文件等相关文件及施工现场情况编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同组成部分。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求 （1）工程质量:合格。 （2）材料质量:选用要满足设计及相关质量标准的要求,并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。清单中除特别说明外，所有的花岗石、大理石均为天然花岗石、大理石。 （3）工程施工:必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理、疫情防控等）,并按经批准的施工组织设计实施,且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 （4）本工程采用预拌砂浆、商品砼、成品水稳。 二、招标控制价和清单说明 1、招标控制价。招标控制价根据施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范和2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件进行编制；人工费按照川建价发〔2026〕12号执行，材料价格按照成都市《工程造价信息》2026年（7期）郫都区六月份建筑材料市场价格调整,不足部分参照成都市建筑材料市场价格及市场价执行。招标控制价中的材料价格作为可调材料的基准价。 2、清单说明 （1）本工程量清单仅限于投标报价使用，不对是否进行实质性响应（废标条款）作出规定，如有规定详见招标文件相应条款。 （2）工程量清单：工程量按郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施（市政道路）-大千路（二期）、大千路（三期）、嘉祥路施工图及评审过程中的设计答疑等资料进行计算（若回答问题内容有冲突，以最后确认时间为准）。 （3）工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范施工。

总 说 明

（4）工程量清单中的总价措施项目和单价措施项目，是指发生于施工过程（包括因设计变更引起的工程量增加或减少及新增项目等）的技术、生活、安全等方面的非实体项目清单，投标人应根据招标人提供的施工图、地勘资料、结合自行到现场实际踏勘情况、河道汛期、现场运输交通情况、自然资源情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期紧、任务重、质量要求高等特点，精心组织施工等所有因素，自行报价，投标人在施工过程中不得以各种理由要求增加措施费；其他未尽事宜统一填报在“其他”中(即措施项目中未列，但实际应发生的，投标人应自行报价，否则视为已包含在其他项目报价中，不予增加)。工程结算时总价措施项目中安全文明施工费按相关规定执行，夜间施工、非夜间施工照明、二次搬运、冬雨季施工、工程定位复测费、反季节栽植影响措施、现浇或预制构件中固定位置的支撑或吊钩钢筋、双层钢筋用的“铁马”等措施钢筋、行车、行人干扰及不同施工单位施工交叉干扰等费用按其投标报价的方式调整，其余项目（如地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、自备水源、电源费用(设备备用)、其他）无论工程变更大小，均包干使用不作调整；单价措施项目，凡是以“项”为计量单位的，调整方式为以招标用图纸(含各种答复等资料)与变更图纸的工程量作量差调整（大型机械设备进出场及安拆除外），凡是给出具体工程量的项目，调整方式与分部分项工程量清单调整的方式相同，大型机械设备进出场及安拆包干使用不作调整。 （5）安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）在编制招标控制价时足额计取，即按基本费率加现场评价费最高费率计列。在编制投标报价时，应按招标人在招标文件中公布的安全文明施工费金额计取。结算时按相关规定计取。 （6）暂列金额。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。由招标人根据实际情况决定是否动用，在编制投标报价时，暂列金额应按招标人在招标文件中公布的金额填写。 （7）规费。编制招标控制价时，按“规费费率计取表”中I档费率计算。投标人投标报价按招标人在招标文件中公布的招标控制价的规费金额填写，计入工程造价。发、承包双方签订承包合同和办理工程竣工结算时按相关规定予以计取。 （8）计日工单价。计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作所需的费用。在编制投标报价时，投标人自主确定综合单价并计算计日工费用。若施工单位的投标报价低于人工费调整文件发布的相应技术等级计日工人工单价+相应技术等级计日工定额人工单价*28.38%+相应技术等级计日工定额人工单价*（海拔降效系数-1）*（1+28.38%），结算时计日工人工综合单价以投标报价为准；若施工单位的投标未予报价或报价高于人工费调整文件发布的相应技术等级计日工人工单价+相应技术等级计日工定额人工单价*28.38%+相应技术等级计日工定额人工单价*（海拔降效系数-1）*（1+28.38%），结算时仍然按照人工费调整文件发布的相应技术等级计日工人工单价+相应技术等级计日工定额人工单价*28.38%+相应技术等级计日工定额人工单价*（海拔降效系数-1）*（1+28.38%）进行结算。编制竣工结算时，计日工的费用应按发承包双方确认的实际数量和合同约定的相应项目综合单价计算。 （9）施工配合费。投标报价时应考虑同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费，中标后进场施工必须听从发包人现场负责人的指挥管理，做好配合工作，费用包干使用，不做调整。 （10）其他费用。投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及不同施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中或列入相应措施费中。无论什么原因所产生的需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，运距自行考虑，投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不调整。投标单位应自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包括在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期。

总 说 明

(11) 运距。各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。 (12) 专业工程暂估价。投标人投标报价按招标人在招标文件中公布的专业工程暂估价金额填写，计入工程造价。 三、特别约定 1、对报价结算约定。 投标人投标报价中相同项目有不同报价时，结算时超过清单工程量的部分以最低的报价结算（招标文件中有规定的从其规定）。 2、对甲方要求变更材料品种时，扣减的方式约定如下： （1）当投标报价的材料价格低于公布的招标控制价中的材料价格，按照公布的招标控制价中的材料价格扣减； （2）当投标报价的材料价格高于公布招标控制价中的材料价格，按照投标报价的材料价格扣减。 3、对甲方要求取消项目清单时，扣减的方式约定如下： （1）当投标报价的综合单价低于公布综合单价，按照公布综合单价扣减； （2）当投标报价的综合单价高于公布综合单价，按照投标报价的综合单价扣减。 4、投标人投标报价低于公布招标控制价中的装饰材料价时，一旦中标，在工程实施过程中，若中标人使用的材料不能满足招标人的使用要求，其约定如下： （1）招标人有权要求中标人按照公布招标控制价中的装饰材料价进行购买，且不予补偿中标人价差； （2）中标人不按招标人要求购买装饰材料时，招标人有权按照公布招标控制价中的装饰材料价进行自行购买，并从中标人应收取的工程结算款中扣除所发生的费用。 5、本工程投标报价须考虑验收等移交过程中产生的全部费用。 6、本总说明为合同的重要组成部分。 7、本项目招标(预算)控制价为21217366.56元，其中暂列金1727602.59元，安全文明施工费755673.91元，规费170591.63元，暂估价235060.00元，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费500元。工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费按照《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函(2024)3160号)执行。其中工程垃圾、拆除垃圾约25m³，此工程量为预估数量，实施时按相关规定办理手续，否则不得进入结算。结算时以投标人的投标报价中“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”总金额除以工程量25m³作为结算单价，此单价为全费用单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001001	挖装一般土方（含表土及边沟）	1. 土壤类别:综合(包括普通土、软弱土、极软岩、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、废弃管道、草皮、灌木、树根(茺)、竹林、胸径小于10cm的树木的铲除等可以直接挖除的地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:由投标人自行考虑 4. 人工基底清理和边坡修整、人工辅助开挖、装土:由投标人自行考虑在综合单价中, 不另计 5. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔	m³	7719.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020）1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 6. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求							
2	040103001002	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方	m ³	7346.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要	m³	28.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001004	路床加强层级配砂砾石	1. 填方材料品种：符合规范要求的砂砾石 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	2620.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		边坡防护								
5	040201022005	排水沟砂浆抹面	1. 水泥砂浆强度及厚度：M7.5 砂浆抹面(3cm厚) 2. 坡度：内坡1:0，外坡1:0 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	407.500					
6	040201021006	土工格栅	1. 材料品种：土工格栅，TG DG25-25 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. U型钉等辅材综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	520.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路工程								
7	040202001007	车行道整形碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	2745.620					
8	040202011008	20cm级配碎石垫层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度、压实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	2525.390					
9	040202015009	25cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：4% 3. 石料规格：详设计，满足规范要求	m²	2479.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拌和方式：商品水稳 5. 水稳料运距：投标人自行考虑 6. 压实度：满足设计及规范要求 7. 检验检测费包含在综合单价中 8. 养护：符合设计和规范要求 9. 弯沉检测达设计及规范要求 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
10	040202015010	25cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：25cm 2. 水泥含量：5% 3. 石料规格：详设计，满足规范要求 4. 拌和方式：商品水稳 5. 水稳料运距：投标人自行考虑	m ²	2417.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 压实度：满足设计及规范要求 7. 检验检测费包含在综合单价中 8. 养护：符合设计和规范要求 9. 弯沉检测达设计及规范要求 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
11	040203003011	阴离子乳化沥青PA-2透层	1. 沥青品种：慢裂喷洒型阴离子乳化沥青PA-2 2. 厚度综合：油渗透入基层的深度不宜小于5mm 3. 喷洒油量：0.7~1.5(L/m²) 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	2309.750					
12	040203004012	乳化沥青(ES-2型)稀浆封层	1. 材料品种：ES-2改性乳化沥青	m²	2309.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：0.6cm 3. 砂石粒径：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
13	040203003013	改性乳化沥青粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒油量：洒布量0.4kg/m²（沥青用量） 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	7034.280					
14	040203006014	6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C（下面层）	1. 沥青品种：采用中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：石灰岩或卵石，规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料：加工粗集料产生的石屑和经专用设备加工的机制砂	m²	2344.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料:采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂:抗剥落剂, 详设计说明 6. 厚度:6cm 7. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他: 满足设计及施工验收规范要求							
15	040203006015	6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C（中面层）	1. 沥青品种:采用中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料:石灰岩或卵石, 规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料:加工粗集料产生的石	m ²	2344.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			屑和经专用设备加工的机制砂 4. 填料:采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂:抗剥落剂,详设计说明 6. 厚度:6cm 7. 成品或半成品综合考虑,是否设置热拌场投标人自行考虑,热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他:满足设计及施工验收规范要求							
16	040203006016	4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（上面层）	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青 2. 粗集料:玄武岩石料,规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料:玄武岩加工的机制砂	m²	2344.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:4cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
17	040204004017	芝麻灰花岗石光面路缘石 15*30cm	1. 材料：C40芝麻灰花岗石光面路缘石 2. 尺寸：15*30cm 3. 垫层：2cm厚M10水泥砂浆垫层 4. 其他：满足设计及施工验收	m	275.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
		分部小计								
		非机动车道、人行道及其他								
18	040204001018	人行道、非机动车道整形碾压	1. 部位：人行道及非机动车道，夯实系数≥93% 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	1899.540					
19	040201021019	防渗土工布	1. 材料品种：防渗土工布，重量为500g/m² 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	1899.540					
20	040202011020	20cm级配碎石底基层	1. 部位：人行道、非机动车道、骑步综合道结构 2. 厚度：20cm厚	m²	1866.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度、压实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
21	040204003021	20cm厚C20透水混凝土	1. 混凝土强度等级：C20透水混凝土 2. 厚度：20cm 3. 伸缩缝综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	1866.680					
22	040204003022	12cm厚C30透水混凝土路面(粒径6-8mm)	1. 混凝土强度等级：C30透水混凝土 2. 厚度：12cm 3. 骨料:综合考虑，满足规范要求	m²	1063.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，粒径6-8mm 4. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌 5. 伸缩缝综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
23	040204003023	6cm厚彩色C30透水混凝土路面(粒径6-8mm)	1. 混凝土强度等级：C30透水混凝土 2. 厚度：6cm 3. 骨料:综合考虑，满足规范要求，粒径6-8mm 4. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌（颜色综合） 5. 伸缩缝综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收	m ²	981.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
24	040204003024	2cm厚C25彩色高强砂基透水路面(硅砂骨料, 粒径2-3mm)	1. 混凝土强度等级: C25彩色高强砂基透水混凝土 2. 厚度: 2cm 3. 骨料: 硅砂骨料, 粒径2-3mm 4. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌（颜色综合） 5. 伸缩缝综合考虑在综合单价中 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m ²	654.130					
25	040204002025	300*300*24mm芝麻灰烧面石英盲道砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 满足设计要求 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300*24mm芝麻灰烧面石英盲道砖, 浮点或凸起高度为4mm	m ²	82.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 4. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 5. 伸缩缝设置按设计要求，已包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
26	040203009026	双丙聚氨酯密封处理	1. 材料品种：面层彩色双丙聚氨酯专用罩面保护剂，颜色综合考虑 2. 厚度：详设计图	m ²	981.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他满足设计及规范要求							
27	040205006027	水性EAU丙烯酸彩色 1.8mm厚（划线、图案）	1. 材质：水性EAU丙烯酸 2. 规格样式：划线、图案等综合 3. 遍数、厚度：水性EAU丙烯酸彩色路面（底涂、中涂、面涂），无色透明密封（双聚氨酯密封处理，固体份>40%，进口固化剂），总厚度不小于1.8厚 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	61.210					
28	040203009028	砂基抗污专用罩面	1. 材料品种：面层砂基抗污专用罩面保护剂，颜色综合考虑 2. 厚度：详设计图，满足相关规范要求 3. 其他满足设计及规范要求	m ²	654.190					
29	040204004029	珍珠白花岗石水洗面 嵌	1. 材料：珍珠白花岗石水洗面	m	1008.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		边石	嵌边石 2. 尺寸：600*150*100mm 3. 垫层：30mm厚M7.5水泥砂浆结合层 4. 其他：C20细石砼护角等费用进入综合单价，其他满足设计及施工验收规范要求							
30	040501004030	UPVC透水管 DN100	1. 输送介质：综合 2. 材质：PVC-U透水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 防水：透水土工布200g/m² 6. 管道附件设置：包含管件、阻水圈、止水环、伸缩节等所有附件 7. 其它：满足设计、相关施工规范及招标技术要求	m	275.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	040402017031	聚乙烯泡沫板伸缩缝	1. 材料品种：缝内填充高密度聚乙烯泡沫板 2. 型号规格：缝宽10-15mm，具体详设计 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	34.130					
32	040402017032	中性硅酮耐候胶伸缩缝	1. 材料品种：缝内填充中性硅酮耐候胶 2. 型号规格：缝宽12mm，具体详设计 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	420.000					
		分部小计								
		城市家具								
33	050307017033	坐凳	1. 规格：长*宽*高=5000*500*450mm，具体详设计图纸 2. 坐凳龙骨做法：50X50X5厚通	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			长镀锌方管，50X50X5厚镀锌方管@600，50X50X5厚镀锌方管@600，150X150X10厚镀锌钢板@600，M8膨胀螺栓固定 3. 坐凳面层材质：8厚高强度橙色通体玻璃钢，满足设计及业主选型要求 4. 安装所需辅材均包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		新旧路面搭接处理								
34	041001003034	拆除基层	1. 部位：原道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 该部分拆除后经现场确认若	m ³	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			可以利用作为砂砾石（连砂石）使用时，应予以利用，若过程中未办理相关说明时，结算扣减砂砾石（连砂石）的材料费用。 5. 其他：该部分的外运及处置费用投标人在费用汇总表中综合考虑，该部分基层料是否利用，结算时均不扣减汇总表中的相关费用							
35	041001004035	铣刨路面面层	1. 材质：铣刨原沥青路面面层 2. 厚度：16cm 3. 拆除方式：铣刨，切缝等费用综合考虑在内 4. 其他：该项目清单已经综合考虑沥青混凝土残值，投标人投标报价时自行考虑该部分如	m ²	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何处置							
36	010904001036	3mm厚SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS改性沥青防裂卷材 厚度：3mm 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	32.920					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
37	050402002046	现浇混凝土人行道模板（20cm厚）	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m ²	1866.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他：清单工程量按照人行道设计道路混凝土面积，以“平方米”计算，应扣除面积>0.3m ² 的各种占位面积。满足设计及施工验收规范要求。							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
38	041106001047	大型机械设备进出场及安拆（履带式挖掘机（斗容量） >1m ³ ）	1. 机械设备：履带式挖掘机（斗容量） >1m ³ 2. 其他：大型机械在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可，可计算大型机械回程费；但在施工中途，施工机械需回库（场、	台次	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			站）修理者，不得计算大型机械进、出场费。							
39	041106001048	大型机械设备进出场及安拆（履带式推土机（功率） ≤90kW）	1. 机械设备 ：履带式推土机（功率） ≤90kW 2. 其他：大型机械在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可，可计算大型机械回程费；但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费。	台次	3.000					
40	041106001049	大型机械设备进出场及安拆（压路机）	1. 机械设备 ：压路机 2. 其他：大型机械在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可，可	台次	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			计算大型机械回程费；但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费。								
41	041106001050	大型机械设备进出场及安拆(摊铺机)	1. 机械设备 ：摊铺机 2. 其他：大型机械在施工完毕后，无后续工程使用，必须返回施工单位机械停放场（库）者，经建设单位签字认可，可计算大型机械回程费；但在施工中途，施工机械需回库（场、站）修理者，不得计算大型机械进、出场费。	台次	3.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001037	安全文明施工费			111149.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6022.91			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25186.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42160.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37780.04			
2	041109002038	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005041	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【道路工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006042	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007043	已完工程及设备保护费						
8	041109008044	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编045	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【道路工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	257718.43		明细详见表-12-1
2	暂估价	1200.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1200.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		258918.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 大干路（二、三期）、嘉祥路 大干路（二期） 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	257718.43	
合计			257718.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【道路工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	成品不锈钢垃圾箱		1200.00			
合计			1200.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【标段：/ 道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【道路工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（松方）	m³	113.96					
2	草袋子	m²	105.30					
3	柴油(机械)	L	13841.06					
4	镀锌铁丝8#	kg	66.00					
5	二等锯材	m³	0.86					
6	连砂石	m³	3155.31					
7	煤	kg	2672.01					
8	其他材料费	元	3474.05					
9	汽油(机械)	L	376.96					
10	商品水稳层(压实)水泥含量4%	m³	632.25					
11	商品水稳层(压实)水泥含量5%	m³	616.39					
12	湿拌地面砂浆M7.5	m³	20.82					
13	水	m³	1469.61					
14	碎石20~40mm	m³	230.59					
15	碎石20~60mm	m³	811.66					
16	碎石5~20mm	m³	119.91					
17	橡胶板	m²	2.34					
18	养护塑料薄膜	m²	4994.53					
19	枕木	m³	0.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	中粒式沥青混凝土AC-20C（松方）	m³	328.43					
21	中砂	m³	12.01					
22	芝麻灰花岗石路缘石15*30cm	m³	12.39					
23	湿拌地面砂浆M10	m³	2.04					
24	防渗土工布（500g/m²）	m²	2118.32					
25	透水混凝土C30	m³	188.70					
26	300*300*24mm芝麻灰烧面石英盲道砖	m²	83.43					
27	水性EAU丙烯酸彩色1.8mm厚（划线、图案）	m²	61.20					
28	砂基抗污专用罩面保护剂	kg	294.39					
29	花岗石嵌边石60*15*10cm	m³	15.12					
30	UPVC透水管DN100	m	277.81					
31	透水土工布200g/m²	m²	962.71		2.43			
32	玻璃钢坐凳（含龙骨基层）	个	4.00					
33	阳离子改性乳化沥青（PCR）	t	2.88					
34	聚乙烯泡沫板	m³	0.38					
35	石油沥青60#	kg	102.39					
36	中性硅酮耐候胶	kg	131.54					
37	刀片切缝机用、综合	片	0.84					
38	土工格栅	m²	552.29					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【道路工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程-标志标线								
1	040205004051	人非分开通行指示牌 Φ800mm*2	1. 交通标志板：人非分开通行指示牌 800*2mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	块	1.000					
2	040205004052	路名牌 1200*380*130mm	1. 交通标志板：路名牌 1200*380*130mm	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：2mm铝合金板1192mm*372mm、10mm白色有机板110mm*300mm、3mm厚深灰色钢板176mm*1235mm、3mm厚侧面镂空钢板176mm*320mm、反光膜1192mm*372mm，钢板100mm*350mm*5mm 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040205004053	禁停、限速组合牌 1400*1800mm	1. 交通标志板：禁停、限速组合牌 1400*1800mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	块	1.000					
4	040205004054	次干路指路标志牌 4000*2800mm	1. 交通标志板：次干路指路标志牌 4000*2800mm 2. 材质：3003铝合金板材	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
5	040205004055	车道行驶指示标志牌 3000*1800mm	1. 交通标志板：车道行驶指示标志牌 3000*1800mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
6	040205009056	现状路口标线清洗	1. 位置：现状路口标线清洗 2. 清除方式：综合 3. 其他：其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	100.000					
7	040205006057	车道实线 热涂	1. 名称：车道实线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm	m ²	126.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：热熔划线前应先进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求							
8	040205006058	车道虚线 热涂	1. 名称：车道虚线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求	m ²	10.100					
9	040205008059	停止线 热涂	1. 名称：停止线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先进行	m ²	10.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段： /

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求							
10	040205007060	导向标记 热涂	1. 名称：导向标记（各种导向标记符号） 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于2.0mm 5. 其他：热熔划线前应先行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求	m ²	51.860					
11	040205007061	地面图案、文字标记 热涂	1. 名称：地面图案、文字标记 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于2.0mm 5. 其他：热熔划线前应先行	m ²	7.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冷涂施工，相关费用均综合进入 综合单价，满足设计及施工验收 规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	081311001062	安全文明施工费			1473.30			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		333.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		558.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		500.78			
2	081311002063	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	081311003064	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	081311004065	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	081311005066	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【交通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	081311006067	已完工程及设备保护费						
7	081311007068	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	自编069	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【交通工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3392.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3392.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 标段：/
大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3392.29	
合计			3392.29	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【标段：/ 交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	114.30					
2	反光材料 玻璃珠	kg	65.60					
3	热熔标线涂料	kg	1009.99					
4	透明底漆	kg	33.63					
5	汽油(机械)	L	191.31					
6	柴油(机械)	L	146.47					
7	人非分开通行指示牌Φ800mm*2	个	1.00					
8	次干路指路标志牌4000*2800mm	个	2.00					
9	车道行驶指示标志牌3000*1800mm	个	1.00					
10	路名牌1200*380*130	个	2.00					
11	禁停、限速组合牌1400*1800mm	个	1.00					
12	氯化橡胶标线漆	kg	113.29					
13	稀释剂	kg	3.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿化工程								
1	050101009070	种植土回填	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 运输距离: 由投标人自行考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m³	344.490					
2	050102001071	栽植香樟 胸径≥15cm，高度≥7m，冠幅≥3m	1. 乔木种类: 香樟E 2. 乔木规格: 胸径≥15cm，高度≥7m，冠幅≥3m，树形优美，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求: 假植二年以上苗，带骨架移栽, 叶茂 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
3	050102001072	栽植金桂 胸径≥15cm，高度≥4.5m，冠幅≥4m	1. 乔木种类：金桂C 2. 乔木规格：胸径≥15cm，高度≥4.5m，冠幅≥4m，树形优美，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：全冠苗，蓬冠丰满，间隙小 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	株	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
4	050102001073	栽植日本晚樱 胸径≥12cm，高度≥3.5m，冠幅≥3m	1. 乔木种类：日本晚樱D 2. 乔木规格：胸径≥12cm，高度≥3.5m，冠幅≥3m，树形优美，不偏冠，全冠移植，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：假植移植，冠型丰满，姿态优美 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
5	050102001074	栽植紫薇 地径≥12cm，高度≥3m，冠幅≥2.5m	1. 乔木种类：紫薇Bb 2. 乔木规格：地径≥12cm，高	株	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度≥3m，冠幅≥2.5m，单干低分枝,分枝点70-80cm，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：4级分枝以上,树形优美,红花 4. 乔木栽植：种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
6	050102001075	栽植红梅 地径≥10cm，高度≥2.5m，冠幅≥2.2m	1. 乔木种类：红梅Bb 2. 乔木规格：地径≥10cm，高度≥2.5m，冠幅≥2.2m，低分枝，分枝点50-60cm，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：假植移植，树形开	株	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展,姿态优美 4. 乔木栽植：种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
7	050102002076	栽植春鹃 高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	1. 苗木种类：春鹃 2. 苗木规格：高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植，49株/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽,花茂,多分叉 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【景观工程】

标段：/

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
8	050102002077	栽植夏鹃 高度25-30cm，冠幅20cm，49丛/m²	1. 苗木种类：夏鹃 2. 苗木规格：高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植，49丛/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	050102002078	栽植西洋杜鹃 高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m ²	1. 苗木种类：西洋杜鹃 2. 苗木规格：高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植, 49株/m ² 其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价	m ²	83.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
10	050102002079	栽植墨西哥鼠尾草 高度50-60cm，冠幅25-30cm/从，36从/m²	1. 苗木种类：墨西哥鼠尾草 2. 苗木规格：高度50-60cm，冠幅25-30cm/从 3. 密度：片植，36从/m²，其他	m²	44.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
11	050102002080	栽植常夏石竹 高度20-30cm，冠幅20cm，49株/m ²	1. 苗木种类：常夏石竹 2. 苗木规格：高度20-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植，49株/m ² ，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严	m ²	20.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
12	050102002081	栽植无尽夏绣球 高度40-45cm，冠幅25-30cm，36株/m²	1. 苗木种类：无尽夏绣球 2. 苗木规格：高度40-45cm，冠幅25-30cm 3. 密度：片植，36株/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 多分叉 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整	m²	27.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
13	050102002082	栽植木春菊B 高度30-35cm，冠幅25cm，36株/m²	1. 苗木种类：木春菊B 2. 苗木规格：高度30-35cm，冠幅25cm 3. 密度：片植，36株/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，多分叉 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	53.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
14	050102002083	栽植火星花 高度60-70cm，冠幅25-30cm/丛	1. 苗木种类：火星花 2. 苗木规格：高度60-70cm，冠	m ²	23.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		36从/m²	幅25-30cm/从 3. 密度：片植，36从/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
15	050102002084	栽植粉木茼蒿 高度30-35cm，冠幅25cm，36株/m ²	1. 苗木种类：粉木茼蒿 2. 苗木规格：高度30-35cm，冠幅25cm 3. 密度：片植，36株/m ² ，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，	m ²	76.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
16	050102002085	栽植紫娇花 高度40-50cm，冠幅25-30cm/丛， 36丛/m²	1. 苗木种类：紫娇花 2. 苗木规格：高度40-50cm，冠幅25-30cm/丛 3. 密度：片植，36丛/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
17	050102002086	栽植细叶美女樱 高度30-35cm，冠幅20cm/从，49从/m²	1. 苗木种类：细叶美女樱 2. 苗木规格：高度30-35cm，冠幅20cm/从 3. 密度：片植，49从/m²其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	45.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	050102002087	栽植细叶芒 高度60-70cm，冠幅40cm/从，16从/m²	1. 苗木种类：细叶芒 2. 苗木规格：高度60-70cm，冠幅40cm/从 3. 密度：片植，16从/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价	m²	18.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
19	050102002088	栽植花烟草 高度70-80cm，冠幅35cm，25从/m²	1. 苗木种类：花烟草 2. 苗木规格：高度70-80cm，冠幅35cm 3. 密度：片植，25从/m²，其他	m²	63.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
20	050102002089	栽植葱兰 高度20-25cm，冠幅15-20cm，64株/m ²	1. 苗木种类：葱兰 2. 苗木规格：高度20-25cm，冠幅15-20cm 3. 密度：片植，64株/m ² ，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严	m ²	30.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
21	050102002090	栽植蓝雪花 高度30-40cm，冠幅25cm，36从/m²	1. 苗木种类：蓝雪花 2. 苗木规格：高度30-40cm，冠幅25cm 3. 密度：片植，36从/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整	m²	65.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
22	050102002091	栽植迷迭香 高度30-40cm，冠幅20cm/从，49从/m²	1. 苗木种类：迷迭香 2. 苗木规格：高度30-40cm，冠幅20cm/从 3. 密度：片植, 49丛/m²其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	19.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
23	050102002092	栽植金光菊 高度40-45cm，冠幅25cm/从，36	1. 苗木种类：金光菊 2. 苗木规格:高度40-45cm，冠	m ²	99.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		从/m²	幅25cm/从 3. 密度：片植，36从/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
24	050102012093	铺种台湾二号草皮	1. 草坪种类：台湾二号 2. 密度：满植 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m ²	290.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 10. 其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001094	安全文明施工费			9727.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		527.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2204.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3689.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3306.43			
2	050405002095	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003096	非夜间施工照明						
4	050405004097	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005098	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006099	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	050405007100	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008101	已完工程及设备保护费						
9	050405009102	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
10	自编103	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【景观工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	21419.30		明细详见表-12-1
2	暂估价	11340.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	11340.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		32759.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段: /

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【景观工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	21419.30	
合计			21419.3	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【景观工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	花镜		11340.00			
合计			11340.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【标段：/景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	372.88					
2	柴油(机械)	L	243.86					
3	其他材料费	元	34.90					
4	汽油(机械)	L	261.36					
5	香樟胸径≥15cm，高度≥7m，冠幅≥3m	株	4.00					
6	树棍长2.2m	根	356.00					
7	肥料	kg	181.25					
8	杀虫剂	kg	16.79					
9	草绳	kg	338.07					
10	金桂胸径≥15cm，高度≥4.5m，冠幅≥4m	株	7.00					
11	木春菊B高度30-35cm，冠幅25cm，36株/m²	m²	53.40					
12	金光菊高度40-45cm，冠幅25cm/从，36从/m²	m²	99.60					
13	台湾二号草皮	m²	290.40					
14	细叶美女樱高度30-35cm，冠幅20cm/从，49从/m²	m²	45.30					
15	日本晚樱胸径≥12cm，高度≥3.5m，冠幅≥3m	株	15.00					
16	紫薇地径≥12cm，高度≥3m，冠幅≥2.5m	株	40.00					
17	红梅地径≥10cm，高度≥2.5m，冠幅≥2.2m	株	23.00					
18	墨西哥鼠尾草高度50-60cm，冠幅25-30cm/从，36从/m²	m²	4.41					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	常夏石竹高度20-30cm，冠幅20cm，49株/m²	m²	20.90					
20	无尽夏绣球高度40-45cm，冠幅25-30cm，36株/m²	m²	27.60					
21	火星花高度60-70cm，冠幅25-30cm/从，36从/m²	m²	23.30					
22	粉木茼蒿高度30-35cm，冠幅25cm，36株/m²	m²	76.20					
23	紫娇花高度40-50cm，冠幅25-30cm/从，36从/m²	m²	11.00					
24	细叶芒高度60-70cm，冠幅40cm/从，16从/m²	m²	18.70					
25	花烟草高度70-80cm，冠幅35cm，25从/m²	m²	63.90					
26	葱兰高度20-25cm，冠幅15-20cm，64株/m²	m²	30.80					
27	蓝雪花高度30-40cm，冠幅25cm，36从/m²	m²	65.40					
28	迷迭香高度30-40cm，冠幅20cm/从，49从/m²	m²	19.40					
29	春鹃高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	m²	76.00					
30	西洋杜鹃高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	m²	83.70					
31	夏鹃高度25-30cm，冠幅20cm，49从/m²	m²	64.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	010101003104	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	398.630					
2	040103001105	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	185.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002106	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m³	213.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		管道工程								
4	040501002107	K9级球墨铸铁管 DN100mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN100mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN100mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
5	040501003108	K9级球墨铸铁管 DN200mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN200mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN200mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	98.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040501003109	K9级球墨铸铁管 DN300mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN300mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN300mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	156.860					
7	040501002110	焊接钢管 D530*7mm	1. 名称：焊接钢管 D530*7mm 2. 材质及规格：焊接钢管 D530*7mm	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 管道防腐综合考虑，满足设计要求 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
8	040502001111	承盘短管 DN100	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN100 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
9	040502001112	承盘短管 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN200 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040502001113	承盘短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：承盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
11	040502001114	插盘短管 DN100	1. 种类：插盘短管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格:球墨铸铁, DN100 3. 接口方式: 综合考虑 4. 铺设深度: 综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求: 满足规范及验收要求 7. 防腐要求: 满足规范及验收要求 8. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
12	040502001115	插盘短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类: 插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300 PN=1.0MPa 3. 接口方式: 综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
13	040502001116	同心异径管 DN100*50 PN=1.6MPa	1. 种类：同心异径管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100*50 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040502005117	双法兰松套限位补偿接头 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：双法兰松套限位补偿接头 2. 材质、规格：综合考虑，DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
15	040502001118	承插90° 弯头 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：承插90° 弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN100 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
16	040502001119	双盘90°弯头 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：双盘90°弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
17	040502001120	90° 承插弯头 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类：90° 承插弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN200 PN=1.0MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
18	040502001121	球墨铸铁弯头 DN300×11.25°	1. 种类:球墨铸铁弯头 2. 材质及规格:材质球墨铸铁，DN300×11.25° 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
19	040502001122	双承一插三通(钢制) DN200*200 PN=1.0MPa	1. 种类：双承一插三通 2. 材质及规格：Q235B，DN200*200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
20	040502001123	双平一承三通(钢制) DN200*100 PN=1.0MPa	1. 种类：双平一承三通 2. 材质及规格：Q235B，DN200*	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			100 PN=1.0MPa 3. 接口形式:综合考虑 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他:满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
21	040502001124	双插一承三通(钢制) DN300*200	1. 种类:双插一承三通 2. 材质及规格: Q235B, DN300*200 3. 接口形式:综合考虑 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040502001125	双插一承三通 DN300*100 PN=1.6MPa	1. 种类：双插一承三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
23	040502001126	承插单支盘三通 DN300*100 PN=1.6MPa	1. 种类：承插单支盘三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式:综合考虑 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040502006127	钢制法兰盘 DN100 PN=1.0MPa	1. 材质：钢制法兰盘 2. 型号、规格： DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	片	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
25	040502007128	钢制法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa	1. 材质：钢制 2. 型号、规格：法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	4.000					
26	040502007129	柔性堵头 DN200 PN=1.0MPa	1. 材质：球墨铸铁 2. 型号、规格：柔性堵头 DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040502005130	转向蝶阀 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
28	040502005131	复合式排气阀 DN50 PN=1.6MPa	1. 种类：复合式排气阀 2. 材质及规格：铸铁，DN50 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
29	040502005132	手动软密封闸阀 DN100	1. 种类：手动软密封闸阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PN=1.6MPa	2. 材质及规格：铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
30	040502005133	弹性座封闸阀 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类：弹性座封闸阀 2. 材质及规格：综合考虑，DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
31	040502005134	软密封法兰闸阀 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：软密封法兰闸阀 2. 材质及规格：综合考虑，	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
32	040502010135	室外地下式消火栓 SA100/65-1.0MPa	1. 名称：室外地下式消火栓 2. 规格：SA100/65-1.0MPa 3. 安装部位、方式：室外地下 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装和试验要求：满足规范及验收要求 6. 做法详13S201-33、34 7. 含底座 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		管道附属构筑物								
33	040503002136	C20混凝土支墩	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 3. 预制混凝土构件运距：投标人现场踏勘自行考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	3.470					
34	040504002137	1100×1100×1500mm 钢筋混凝土闸阀井	1. 名称：1100×1100×1500mm 钢筋混凝土闸阀井 2. 井深、尺寸：1100×1100×1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P66 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
35	040504002138	1300×1300×1800mm 钢筋混凝土闸阀井	1. 名称：1300×1300×1800mm 钢筋混凝土闸阀井 2. 井深、尺寸：1300×1300×1800mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P66 6. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
36	040504002139	1200×1200×1750mm 钢筋混凝土排气阀井	1. 名称：1200×1200×1750mm 钢筋混凝土排气阀井 2. 井深、尺寸：1200×1200×1750mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P162 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
37	040504001140	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	9.000					
38	040504001141	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
39	040504001142	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
40	040504001143	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ800mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ800mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ800mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	2.000					
41	040103001144	中、粗砂回填	1. 名称：中、粗砂回填 2. 填方材料品种及规格：中、	m³	34.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			粗砂，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
42	040103001145	换填砂砾石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的砂砾石 2. 密实、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑	m ³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
43	040303002146	管道混凝土包封 C30	1. 名称：管道混凝土包封 2. 做法：详设计 3. 混凝土强度等级：C30 4. 钢筋另计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	34.490					
44	040901001147	管道混凝土包封钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400（Φ12-16） 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价	t	6.933					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
45	040303002148	管道包封垫层 C15	1. 名称：管道包封垫层 2. 做法：详设计 3. 混凝土强度等级：C15	m ³	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
46	040501020149	400mm宽塑料标识警示带	1. 名称：400mm宽塑料标识警示带	m	221.780					
47	041001001150	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	10.000					
48	040201022151	管线保护	1. 断面尺寸：详设计 2. 基础、垫层：C25商品混凝土 3. 墙体：C25商品混凝土	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			4. 盖板：C30商品混凝土 5. 钢筋：横筋：HRB400 φ 14@150，竖筋：HPB300 φ 8@150 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求								
49	040501002152	管道间水泥浆填充	1. 名称：管道间水泥浆填充 2. 钢管与球墨铸铁管间填充水泥浆采用M20砂浆填充密实 3. 其余做法：满足设计、施工验收规范及城管、环保要求 4. 其它：满足设计及现行相关规范要求，该部分工程量为预估工程量，施工过程中相关单位应办理收方记录，结算时根据收方单按实结算。	m³	1.500						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【给水工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
50	041101004162	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。	m²	111.850					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
51	041102001163	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	20.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	041102002164	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	11.120					
53	041102028165	矩形井井壁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范	m²	173.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

标段： /

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
54	041102029166	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	26.640					
55	041102002167	管道包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑	m ²	115.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【给水工程】** 标段：/

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001153	安全文明施工费			11815.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		640.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2677.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4481.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4016.16			
2	041109002154	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003155	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004156	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005157	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006158	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007159	已完工程及设备保护费						
8	041109008160	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编161	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【给水工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	27255.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		27255.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	27255.57	
合计			27255.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【标段：/ 给水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	828.19					
2	水	m³	145.80					
3	汽油(机械)	L	14.30					
4	K9级球墨铸铁管DN200mm	m	99.17					
5	橡胶圈DN200	个	8.00					
6	K9级球墨铸铁管DN300mm	m	158.43					
7	橡胶圈DN300	个	15.00					
8	双插一承三通 DN300*100PN=1.6MPa	个	1.00					
9	橡胶圈DN100	个	6.00					
10	带帽螺栓综合	kg	48.37					
11	转向蝶阀 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
12	复合式排气阀 DN50PN=1.6MPa	个	1.00					
13	手动软密封闸阀 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
14	室外地下式消火栓SA100/65-1.0MPa	套	2.00					川消、明珠、上海金盾、四川成发、四川成义
15	承盘短管DN100	个	2.00					
16	插盘短管DN100	个	1.00					
17	插盘短管 DN300PN=1.0MPa	个	2.00					
18	承盘短管 DN200PN=1.0MPa	个	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	承盘短管 DN300PN=1.0MPa	个	2.00					
20	同心异径管 DN100*50PN=1.6MPa	个	1.00					
21	双平一承三通(钢制) DN200*100PN=1.0MPa	个	2.00					
22	双插一承三通(钢制)DN300*200	个	2.00					
23	双盘90° 弯头 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
24	90° 承插弯头 DN200PN=1.0MPa	个	2.00					
25	球墨铸铁弯头DN300×11.25°	个	9.00					
26	钢制法兰堵板DN200 PN=1.0MPa	个	4.00					
27	弹性座封闸阀 DN200PN=1.0MPa	个	2.00					
28	软密封法兰闸阀 DN300PN=1.0MPa	个	2.00					
29	双法兰松套限位补偿接头 DN300PN=1.0MPa	个	2.00					
30	商品混凝土C20	m³	3.49					
31	其他材料费	元	648.80					
32	商品混凝土C15	m³	10.02					
33	商品混凝土 C30P6	m³	17.47					
34	商品混凝土C30	m³	42.90					
35	钢筋HRB400 Φ 12~16	t	11.35					
36	焊条综合	kg	92.11					
37	镀锌铁丝22#	kg	33.46					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	9.00					
39	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	0.58					
40	中、粗砂	m³	40.97					
41	连砂石	m³	12.04					
42	400mm宽塑料标识警示带	m	221.80					
43	二等锯材	m³	1.37					
44	复合模板	m²	85.71					
45	锯材综合	m³	0.33					
46	摊销卡具和支撑钢材	kg	97.28					
47	铁件	kg	6.08					
48	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级C250）	套	3.00					
49	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级D400）	套	4.00					
50	商品混凝土C25	m³	10.79					
51	HRB400E Φ14	t	0.34					
52	焊条(高强钢筋用)	kg	2.77					
53	HPB300 Φ8	t	0.09					
54	脚手架钢材	kg	29.84					
55	湿拌抹灰砂浆M15	m³	1.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【给水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
56	K9级球墨铸铁管DN100mm	m	7.07					
57	承插90° 弯头 DN100 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
58	承插单支盘三通 DN300*100PN=1.6MPa	个	1.00					
59	双承一插三通(钢制) DN200*200PN=1.0MPa	个	2.00					
60	柔性堵头 DN200PN=1.0MPa	个	4.00					
61	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ800mm（承载等级C250）	套	2.00					
62	焊接钢管D530*7mm	m	10.10					
63	特加强级环氧煤沥青	kg	42.90					
64	水泥砂浆M20	m³	1.80					
65	IP8710防腐涂料	kg	4.14					
66	玻璃丝布	m²	23.30					
67	钢制法兰盘 DN100PN=1.0MPa	片	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【给水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方及基础工程								
1	040101002168	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	1776.010					
2	040103001169	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	533.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002170	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	1242.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001171	换填连砂石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的连砂石 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	60.000					
5	040103001172	天然级配砂石垫层及基	1. 名称：天然级配砂石基础	m³	282.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		础	2. 填方材料品种及规格：天然级配砂石，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
6	040103001173	连砂石回填	1. 名称：连砂石回填 2. 填方材料品种及规格：连砂石，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑	m³	721.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
7	040103001174	5%水稳碎石井周加强	1. 名称：5%水稳碎石井周加强 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 厚度：详设计 4. 材料：5%水稳碎石 5. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	130.160					
		分部小计								
		污水工程								
8	040501003175	K9级球墨铸铁管 DN500mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN500mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 DN500mm 3. 接口方式：胶圈接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡、管件：综合考虑 6. 管道防腐综合考虑，满足设计要求 7. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
9	040501003176	K9级球墨铸铁管 DN600mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN600mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN600mm 3. 接口方式：胶圈接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡、管件：综合考虑	m	150.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道防腐综合考虑，满足设计要求 7. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040504002177	Φ1000圆形混凝土检查井(污水)	1. 名称：Φ1000圆形混凝土检查井(污水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页30 7. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
11	040504002178	Φ 1250圆形混凝土沉泥井	1. 名称： Φ 1250圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1250mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
12	040504001179	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
13	040504001180	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	4.000					
14	040504001181	不锈钢隐形井盖 1000*	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000mm	*1000mm 2. 材质及规格： 不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
15	040504005182	预制混凝土井筒 Φ700	1. 名称： 预制混凝土井筒 Φ700 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	7.640					
16	040504001183	C40预制砼调节环	1. 名称： C40预制砼调节环 2. 材质及规格： C40预制砼 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		雨水工程								
17	040501001184	II级钢筋砼承插管 D300mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D300mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	99.580					
18	040501001185	II级钢筋砼承插管	1. 名称：II级钢筋砼承插管	m	82.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段：/

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		D600mm	2. 规格：D600mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
19	040501001186	II级钢筋砼承插管 D800mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D800mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	98.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040501001187	II级钢筋砼平口管 D500mm	1. 名称：II级钢筋砼平口管 2. 规格：D500mm 3. 接口形式：平口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	82.720					
21	040504002188	Φ1000圆形混凝土检查井(雨水)	1. 名称：Φ1000圆形混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040504002189	Φ 1250圆形混凝土检查井(雨水)	1. 名称：Φ 1250圆形混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1250mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
23	040504002190	Φ 1500圆形混凝土检查井(雨水)	1. 名称：Φ 1500圆形混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040504002191	Φ 1250圆形混凝土沉泥井	1. 名称：Φ 1250圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1250mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
25	040504002192	Φ 1500圆形混凝土沉泥井	1. 名称：Φ 1500圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
26	040504002193	过街管涵检查井	1. 名称：过街管涵检查井 2. 井深、尺寸：详设计 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 井墙材料品种：砖砌 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 其他：含钢筋制作安装费用，	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
27	040504009194	预制混凝土装配式双篦雨水口	1. 名称：预制混凝土装配式双篦雨水口 2. 垫层： C20细石商品混凝土 3. 基础：C20商品混凝土 4. 井壁：C30 5. 做法： 详16S518, 页43 6. 采用C250级球墨铸铁篦子 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	10.000					
28	040504001195	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
29	040504001196	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
30	040303002197	过街管涵包封 C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m ³	40.270					
		分部小计								
		其他								
31	ZB001198	现状小三线悬吊保护	在道路新建管道沟槽开挖时,对现状管线进行悬吊保护,含现状燃气管	m	5.000					
32	041001001199	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	041101004209	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。	m²	200.870					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
34	041102001210	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	10.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
35	041102002211	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	15.790					
36	041102028212	圆形井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模	m²	312.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
37	041102029213	检查井顶板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	41.260					
38	041102002214	管道包封模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	67.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
39	041107001215	降水井	1. 成井方式：综合 2. 地层情况：详地勘 3. 成井直径：φ700~800mm 4. 井（滤）管类型、直径：混凝土滤水管 φ400mm 5. 其他：滤水管外包一层40目尼龙网、滤层采用3-7mm砂卵石过滤层，具体做法详设计，	m	60.000					
40	041107002216	排水管道安拆(安拆一次)	1. 地层情况：综合 2. 设备摊销、拆除及摊销、所	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需设备、降水设备维修及维护等所有费用含在单价内 3. 规格型号：无缝钢管 D108×4 4. 计算规则：按M计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
41	041107002217	深井降水	1. 机械规格型号：综合 2. 降排水管规格：综合 3. 计算规则：清单工程量按抽水机械数量乘天数 4. 投标人自行考虑抽水机械，该工程量为暂估工程量，结算时按照现场签认工程量按实结算。 5. 其他：满足设计及相关规范要求	套天	90.000					
42	011706002218	排水、降水-普工	1. 排水、降水-普工	工日	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 计算规则：按工日计 3. 提供相关资料按实计入结算。 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
43	011706002219	排水、降水-技工	1. 排水、降水-技工 2. 计算规则：按工日计 3. 提供相关资料按实计入结算。 4. 其他：满足设计及相关规范要求	工日	9.000					
44	011706002220	排水、降水-设备电费	1. 计算规则：按kW·h计算 2. 提供相关资料按实计入结算。 3. 其他：满足设计及相关规范要求	kW·h	9720.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001200	安全文明施工费			31958.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1731.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7241.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12122.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10862.89			
2	041109002201	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003202	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004203	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005204	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006205	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007206	已完工程及设备保护费						
8	041109008207	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编208	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【排水工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	73798.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		73798.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	73798.84	
合计			73798.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【标段：/排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【排水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	锯材综合	m³	0.56					
2	脚手架钢材	kg	53.58					
3	其他材料费	元	723.84					
4	汽油(机械)	L	43.37					
5	二等锯材	m³	3.65					
6	复合模板	m²	33.41					
7	摊销卡具和支撑钢材	kg	66.60					
8	柴油(机械)	L	3850.28					
9	铁件	kg	0.35					
10	商品混凝土C20	m³	4.24					
11	水	m³	375.26					
12	连砂石	m³	1290.39					
13	商品水稳层(压实)水泥含量5%	m³	156.71					
14	标准砖	千匹	7.07					
15	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	1.03					
16	湿拌抹灰砂浆	m³	1.03					
17	K9级球墨铸铁管DN500mm	m	36.36					
18	橡胶圈（给水）	个	38.51					
19	湿拌抹灰砂浆M5	m³	0.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	K9级球墨铸铁管DN600mm	m	152.47					
21	商品混凝土C15	m³	5.44					
22	商品混凝土 C30S6	m³	36.84					
23	商品混凝土C30	m³	4.97					
24	成品铸件HT15~32	kg	377.52					
25	钢筋HRB400 Φ 12~16	t	3.56					
26	焊条综合	kg	28.91					
27	镀锌铁丝22#	kg	9.97					
28	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	12.00					
29	预制混凝土井筒 Φ 700	m	7.64					
30	遇水膨胀止水带30×20	m	24.23					
31	II级钢筋砼承插管D300mm	m	100.60					
32	II级钢筋砼承插管D600mm	m	78.48					
33	II级钢筋砼承插管D800mm	m	95.04					
34	钢筋混凝土井隔墙板C30	m³	3.60					
35	湿拌砌筑砂浆M10	m³	0.77					
36	铸铁雨水井篦	套	20.20					
37	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ 700mm（承载等级C250）	套	12.00					
38	湿拌砌筑砂浆	m³	2.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级D400）	套	2.00					
40	商品混凝土C25	m³	41.69					
41	黏土	m³	18.16					
42	低碳钢焊条综合	kg	2.48					
43	混凝土滤管φ400	m	61.20					
44	砾石5~10mm	m³	13.86					
45	镀锌铁丝φ1.6~1.2	kg	63.00					
46	无缝钢管D108×4	m	3.03					
47	无缝钢管D219×6	m	1.17					
48	无缝钢管D76×4	m	1.71					
49	降水普工	工日	81.00					
50	降水技工	工日	9.00					
51	电	kW·h	9720.00					
52	C40预制砼调节环	套	4.04					
53	钢筋φ≤10	kg	50.08					
54	钢筋φ>10	kg	50.28					
55	II级钢筋砼平口管D500mm	m	78.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方及基础工程								
1	040101002221	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	664.160					
2	040103001222	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	381.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002223	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	272.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001224	换填连砂石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的连砂石 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排管								
5	040303001225	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级:C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结	m³	21.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
6	040803004226	管道包封 C25 P6	1. 混凝土强度等级:C25 P6 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用	m³	152.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
7	011003003227	外刷热沥青二度 立面	1. 部位：立面 2. 材料品种、规格：外刷热沥青二度 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m ²	333.800					
8	011003003228	外刷热沥青二度 平面	1. 部位：平面 2. 材料品种、规格：外刷热沥青二度 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m ²	215.980					
9	040803003229	4x4排16孔Φ200(CPVC)排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管	1. 名称：4x4排16孔Φ200(CPVC)排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 2. 规格、型号、材质：4x4排16	m	156.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔 ϕ 200 (CPVC) 排管+2孔 Φ 110 重型聚氯乙烯管 3. 排管排列形式：4排4列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：清单工程量按设计图示中心线长度以延长米计算，扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040803003230	2x3排6孔 ϕ 200 (CPVC) 排管	1. 名称：2x3排6孔 ϕ 200 (CPVC) 排管 2. 规格、型号、材质：2x3排6孔 ϕ 200 (CPVC) 排管 3. 排管排列形式：2排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：清单工程量按设计图示中心线长度以延长米计算，	m	40.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附属构筑物								
11	040504002231	临时检查井	1. 名称：临时检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、1. 92×1. 6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程》2023-1. 01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
12	040504002232	排管直线检查井	1. 名称：排管直线检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、 3. 6×2. 6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程》2023-1. 01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
13	040504002233	排管四通检查井	1. 名称：排管四通检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、4.5×3.2m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程) 2023-1.01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 含支架预埋件	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段：/

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040504005234	预制混凝土井筒 Φ800	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ800 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	3.420					
15	040504001235	电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	1. 名称：电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段：/

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
16	040504001236	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	4.000					
17	040806002237	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50×5mm 4. 基础接地形式：详设计	m	445.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
18	040806002238	接地预埋件	1. 名称：接地预埋件 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：100*100*10mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	kg	25.790					
19	040806001239	接地极 不锈钢角钢 50×50×5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50×50×5 L=2500mm 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	根	36.000					
20	040807003240	接地装置调试	1. 名称：接地网调试 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 3. 本项调试费用的计取，应符	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）							
		分部小计								
		其他								
21	041001001241	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
22	041101004251	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运	m²	161.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【电力工程】

标段：/

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
23	041102001252	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	40.060					
24	041102002253	管道包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	348.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求							
25	041102002254	检查井基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	20.200					
26	041102028255	检查井井壁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m ²	237.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
27	041102029256	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m ²	69.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】 标段：/

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001242	安全文明施工费			23956.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1298.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5428.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9086.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8142.81			
2	041109002243	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003244	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004245	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005246	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006247	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007248	已完工程及设备保护费						
8	041109008249	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编250	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【电力工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	55456.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		55456.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 标段：/
大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	55456.86	
合计			55456.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【标段：/ 电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1140.49					
2	水	m³	109.06					
3	汽油(机械)	L	25.42					
4	连砂石	m³	240.80					
5	商品混凝土C20	m³	28.13					
6	其他材料费	元	2784.23					
7	商品混凝土 C25P6	m³	153.83					
8	石油沥青30#	kg	2184.10					
9	汽油	L	292.51					
10	重型聚氯乙烯管 φ 110	m	318.44					
11	CPVC电力排管 φ 200	m	2792.96					
12	商品混凝土 C30P6	m³	62.83					
13	HPB300（φ 8-10）	t	0.24					
14	镀锌铁丝22#	kg	30.87					
15	HRB400E（φ 8-10）	t	0.73					
16	钢筋HRB400 φ 12~16	t	3.09					
17	焊条综合	kg	25.80					
18	HRB400E（φ 12-14）	t	4.62					
19	焊条(高强钢筋用)	kg	40.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	HRB400E (Φ 16)	t	0.43					
21	湿拌砌筑砂浆M5	m³	0.34					
22	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	4.00					
23	不锈钢扁钢综合	t	0.01					
24	不锈钢扁钢综合	kg	21.11					
25	锯材综合	m³	0.49					
26	脚手架钢材	kg	43.13					
27	二等锯材	m³	2.58					
28	复合模板	m²	176.63					
29	摊销卡具和支撑钢材	kg	209.35					
30	铁件	kg	8.30					
31	电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	套	6.00					
32	预制混凝土井筒 Φ 800	m	3.42					
33	遇水膨胀止水带30×20	m	10.85					
34	不锈钢扁钢-50×5mm	m	467.41					
35	不锈钢角钢 50×50×5L=2500mm	根	37.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	040101002257	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	541.440					
2	040103001258	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	467.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002259	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m³	165.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001260	换填连砂石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的连砂石 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排管								
5	040303001261	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级:C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结	m³	9.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
6	040803004262	管道包封 C25	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用	m³	32.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
7	040803003263	2x3排6孔(5孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 名称：2x3排6孔(5孔Φ110+1孔SVFY32x7) 2. 规格、型号、材质：Φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)、SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) 3. 排管排列形式：2排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	36.100					
8	040803003264	3x4排12孔(11孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 名称：3x4排12孔(11孔Φ110+1孔SVFY32x7)	m	135.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号、材质：Φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)、SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) 3. 排管排列形式：3排4列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附属构筑物								
9	040504002265	小型钢筋混凝土直通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土直通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、2.0×1.6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土 5. 做法：详05X101-2, 37页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 含支架预埋件 8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040504002266	小型钢筋混凝土四通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土四通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、3.0×1.8m 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 做法：详05X101-2, 41页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 含支架预埋件 8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
11	040504002267	过街手孔	1. 名称：过街手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、1.7×1.4m 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内外墙1:2.5砂浆抹面 6. 人孔盖板：C20混凝土 7. 做法：详05X101-2, 45页	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 9. 含支架预埋件 10. 井盖、预制井筒另计 11. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
12	040504005268	预制混凝土井筒 Φ800	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ800 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	2.320					
13	040504001269	球墨铸铁井盖 Φ800mm (承载等级C250)	1. 名称：球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深≥1.0m时应安装防坠装置； 井深>3m宜安装双层防坠装置， 做法详《成都市检查井防坠装置 技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术 标准及要求》、规范、合同的要 求							
14	040504001270	不锈钢隐形井盖 1000* 1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000 *1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术 标准及要求》、规范、合同的要 求	座	4.000					
		分部小计								
		其他								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	041001001271	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
16	041101004281	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。	m²	68.430					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	041102001282	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	57.700					
18	041102002283	管道包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范	m²	144.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
19	041102028284	检查井井壁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	101.520					
20	041102029285	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑	m ²	25.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】 标段：/

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001272	安全文明施工费			5771.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		312.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1307.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2189.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1961.84			
2	041109002273	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003274	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004275	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005276	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【通信工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006277	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007278	已完工程及设备保护费						
8	041109008279	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编280	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【通信工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	13296. 46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		13296. 46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【通信工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13296.46	
合计			13296.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【标段：/通信工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邗都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	871.15					
2	水	m³	39.27					
3	汽油(机械)	L	23.72					
4	连砂石	m³	120.40					
5	商品混凝土C20	m³	11.13					
6	其他材料费	元	937.83					
7	PVC-U塑料管 φ 110	m	1701.67					
8	PVC-U塑料管SVFY32x7	m	174.83					
9	商品混凝土C25	m³	46.72					
10	HPB300（φ 8-10）	t	0.79					
11	镀锌铁丝22#	kg	7.24					
12	HRB400E(φ 12-14)	t	0.23					
13	焊条(高强钢筋用)	kg	1.88					
14	商品混凝土C15	m³	0.61					
15	标准砖	千匹	1.79					
16	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	1.08					
17	湿拌抹灰砂浆M20	m³	0.04					
18	球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	套	6.00					
19	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【通信工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	锯材综合	m³	0.16					
21	脚手架钢材	kg	18.24					
22	二等锯材	m³	1.10					
23	复合模板	m²	81.16					
24	摊销卡具和支撑钢材	kg	82.94					
25	铁件	kg	3.55					
26	预制混凝土井筒 Φ800	m	2.32					
27	遇水膨胀止水带30×20	m	7.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【通信工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	010101003286	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	240.120					
2	040103001287	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	100.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002288	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	139.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		路灯工程								
4	040805001289	路灯灯具 50W-LED	1. 名称：路灯灯具 50W-LED 2. 光源：50W-LED 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	套	8.000					
5	040805001290	路灯灯具 150W-LED	1. 名称：路灯灯具 150W-LED 2. 光源：150W-LED 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040805001291	双挑灯综合杆II h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ250,壁厚6.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0;横臂采用八棱杆,上口Φ100,下口按12/1000计算,横臂壁厚4.0。自横臂与灯杆立柱连接法兰起,每隔1.5m在横臂底部预留Φ30穿线孔 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70 μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
7	040805001292	双挑灯综合杆III-1 h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材, 灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆, 灯杆对角宽度Φ300, 壁厚8.0; 灯杆上节采用1根180*180方管, 壁厚4.0; 横臂采用2根Φ152等径八棱杆, 壁厚6.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70 μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
8	040805001293	双挑灯综合杆III-3 h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材, 灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆, 灯杆对角宽度Φ300, 壁厚8.0; 灯杆上节采用1根180*180方管, 壁厚4.0; 横臂采用2根Φ152等径八棱杆, 壁厚6.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70 μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【综合杆工程】

标段：/

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
9	040805001294	双挑灯综合杆IV h=10m	1. 垫层：C15混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或12棱杆,灯杆对角宽度 ϕ 250,壁厚4.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040805001295	双挑灯综合杆V h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或12棱杆,灯杆对角宽度Φ250,壁厚4.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65μm,平均厚度不小于70μm;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70μm,平均厚度不小于85μm	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段： /

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 规格：成套提供，预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门，门距离地面高度800，内焊接地端子及防盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
11	030404022296	电力载波单灯控制器	1. 名称：电力载波单灯控制器 2. 型号、规格：以当地管理部门要求为准	台	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
12	030404022297	瓷插熔断器 RT14-20-2A	1. 名称：瓷插熔断器 2. 型号、规格：RT14-20-2A 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	8.000					
13	030404022298	瓷插熔断器 RT14-20-4A	1. 名称：瓷插熔断器 2. 型号、规格：RT14-20-4A 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	8.000					
14	030404022299	剩余电流动作保护器 6A/2P/30mA	1. 名称：剩余电流动作保护器 2. 型号、规格：6A/2P/30mA 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	16.000					
15	040804002300	电气配线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：RVV-0.45/	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0. 75kV-3×2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 配线线制：三线 7. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
16	040803001301	电力电缆 YJLHV-0. 6/1kV-5×35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0. 6/1kV-5×35mm ² 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压（KV）：1KV 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明	m	293. 300					
17	040803005302	铝合金电缆接头 5*35mm ²	1. 名称：铝合金电缆接头 2. 型号、规格：5*35mm ² 3. 材质、类型：铝合金电缆接	个	16. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【综合杆工程】

标段：/

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			头 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求							
18	040803003303	综合排管 6×Φ100 DB-BWFRP管	1. 名称：综合排管 2. 规格、材质：6×Φ100 DB-BWFRP管 3. 包含混凝土包封、管枕等 4. 包封混凝土等级：商品混凝土C25 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m	275.170					
19	040804001304	碳素波纹管 Φ50	1. 名称：碳素波纹管 2. 材质、规格：Φ50 3. 配置形式：基础引上管 4. 接地要求：满足要求 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040806001305	接地极 不锈钢角钢 50×50×5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50×50×5 L=2500mm 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	根	6.000					
21	040806002306	不锈钢圆钢接地 φ10mm	1. 名称：不锈钢圆钢接地 2. 材质：不锈钢圆钢 3. 规格：φ10mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	285.900					
22	040807003307	接地装置调试	1. 名称：接地网调试 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）							
23	040205001308	综合井一 Φ700手孔	1. 名称：综合井一 Φ700手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内墙1:2.5砂浆抹面 6. 做法：详设计 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 井盖：C250球墨铸铁井盖 9. 闭锁防盗装置：详设计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段：/

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		景观照明工程								
24	040805004309	庭院灯 LED, P=20W, h=3.0m, AC220V, 3000K	1. 名称：庭院灯 2. 型号：庭院灯 LED, P=20W, h=3.0m, AC220V, 3000K 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 安装形式：综合考虑 5. 接地要求：综合考虑 6. 庭院灯基础综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	14.000					
25	040804002310	电气配线 BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯	m	871.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
26	040804001311	电气配管 PE40	1. 名称：电气配管 2. 材质：PE 3. 规格：Φ40 4. 敷设方式：综合考虑，满足设计要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	264.670					
27	040806002312	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50×5mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	040806001313	接地极 不锈钢角钢 50×50×5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50×50×5 L=2500mm 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	根	14. 000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
29	041102001323	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m ²	6. 140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	041102002324	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	62.180					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001314	安全文明施工费			11114.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		602.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2518.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4215.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3777.72			
2	041109002315	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003316	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004317	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005318	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【综合杆工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006319	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007320	已完工程及设备保护费						
8	041109008321	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编322	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【综合杆工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	25715.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		25715.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【综合杆工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	25715.99	
合计			25715.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【综合杆工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期）【标段：/综合杆工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【综合杆工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	428.43					
2	水	m³	33.77					
3	汽油(机械)	L	41.58					
4	路灯灯具150W-LED	套	8.08					
5	其他材料费	元	666.41					
6	商品混凝土C30	m³	20.61					
7	钢筋综合	t	0.07					
8	型钢综合	kg	232.23					
9	焊条综合	kg	39.03					
10	钢筋HPB300 φ ≤10	t	0.17					
11	镀锌铁丝22#	kg	11.99					
12	钢筋HRB400 φ >16	t	3.36					
13	路灯铭牌	个	8.08					
14	接线端子盒	个	8.16					
15	磁性防盗锁	副	18.00					
16	电力载波单灯控制器	台	16.00					
17	瓷插熔断器RT14-20-4A	个	8.08					
18	剩余电流动作保护器6A/2P/30mA	个	16.00					
19	电气配线RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm²	m	86.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电力电缆YJLHV-0. 6/1kV-5×35mm²	m	297.70					
21	商品混凝土C20	m³	4.97					
22	碳素波纹管 φ50	m	137.42					
23	不锈钢角钢 50×50×5L=2500mm	根	21.00					
24	不锈钢圆钢 φ10mm	m	300.20					
25	商品混凝土C25	m³	61.42					
26	球墨铸铁井盖Φ700mm（承载等级C250）	套	10.00					
27	庭院灯LED, P=20W, h=3. 0m, AC220V, 3000K	套	14.14					
28	庭院灯基础钢构件	套	14.00					
29	电气配线BYJ-4mm²	m	958.65					
30	电气配管PE40	m	284.18					
31	路灯灯具50W-LED	套	8.08					
32	双挑灯综合杆IIh=10m	套	1.01					
33	双挑灯综合杆III-1h=10m	套	2.02					
34	双挑灯综合杆Vh=10m	套	3.03					
35	瓷插熔断器RT14-20-2A	个	8.08					
36	二等锯材	m³	0.01					
37	复合模板	m²	16.86					
38	锯材综合	m³	0.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） 【综合杆工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.37					
40	双挑灯综合杆III-3h=10m	套	1.01					
41	DB-BWFRP管 φ 100	m	1684.02					
42	商品混凝土C15	m³	0.29					
43	钢筋HRB400E φ > 16	t	0.37					
44	双挑灯综合杆IVh=10m	套	1.01					
45	标准砖	千匹	4.47					
46	湿拌砌筑砂浆	m³	2.52					
47	湿拌抹灰砂浆M10	m³	0.57					
48	不锈钢扁钢-50×5mm	m	31.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（二期） **【综合杆工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001325	挖装一般土方（含表土及边沟）	1. 土壤类别:综合(包括普通土、软弱土、极软岩、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、废弃管道、草皮、灌木、树根(茺)、竹林、胸径小于10cm的树木的铲除等可以直接挖除的地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:由投标人自行考虑 4. 人工基底清理和边坡修整、人工辅助开挖、装土:由投标人自行考虑在综合单价中, 不另计 5. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔	m³	1703.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020）1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 6. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求							
2	040103001326	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方	m ³	313.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002327	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要	m³	1169.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001328	路床加强层级配砂砾石	1. 填方材料品种：符合规范要求的砂砾石 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	1684.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		边坡防护								
5	040201022329	排水沟砂浆抹面	1. 水泥砂浆强度及厚度：M7.5 砂浆抹面(3cm厚) 2. 坡度：内坡1:0，外坡1:0 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	244.500					
		分部小计								
		道路工程								
6	040202001330	车行道整形碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	2808.250					
7	040202011331	20cm级配碎石垫层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级	m²	2577.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配要求详设计 4. 密实度、压实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
8	040202015332	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：4% 3. 石料规格：详设计，满足规范要求 4. 拌和方式：商品水稳 5. 水稳料运距：投标人自行考虑 6. 压实度：满足设计及规范要求 7. 检验检测费包含在综合单价中 8. 养护：符合设计和规范要求 9. 弯沉检测达设计及规范要求	m ²	2518.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
9	040202015333	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：5% 3. 石料规格：详设计，满足规范要求 4. 拌和方式：商品水稳 5. 水稳料运距：投标人自行考虑 6. 压实度：满足设计及规范要求 7. 检验检测费包含在综合单价中 8. 养护：符合设计和规范要求 9. 弯沉检测达设计及规范要求 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	2451.950					
10	040203003334	阴离子乳化沥青PA-2透	1. 沥青品种：慢裂喷洒型阴离	m²	2311.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层	子乳化沥青PA-2 2. 厚度综合：油渗透入基层的深度不宜小于5mm 3. 喷洒油量：0.7~1.5 (L/m²) 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
11	040203004335	乳化沥青 (ES-2型) 稀浆封层	1. 材料品种：ES-2改性乳化沥青 2. 厚度：0.6cm 3. 砂石粒径：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	2311.260					
12	040203003336	改性乳化沥青粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒油量：洒布量0.4kg/m²（沥青用量）	m²	2361.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
13	040203006337	7cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C（下面层）	1. 沥青品种：采用中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：石灰岩或卵石，规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料：加工粗集料产生的石屑和经专用设备加工的机制砂 4. 填料：采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂：抗剥落剂，详设计说明 6. 厚度：7cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用	m ²	2311.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
14	040203006338	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（上面层）	1. 沥青品种：采用SBS改性沥青 2. 粗集料：玄武岩石料，规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料：玄武岩加工的机制砂 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：5cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计及施工验收	m ²	2361.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
15	040204004339	芝麻灰花岗石光面路缘石 15*30cm	1. 材料：C40芝麻灰花岗石光面路缘石 2. 尺寸：15*30cm 3. 垫层：2cm厚M10水泥砂浆垫层 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	371.130					
		分部小计								
		非机动车道、人行道及其他								
16	040204001340	人行道、非机动车道整形碾压	1. 部位：人行道及非机动车道，夯实系数≥93% 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	1715.500					
17	040201021341	防渗土工布	1. 材料品种：防渗土工布，重量为500g/m ²	m ²	1715.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
18	040202011342	20cm级配碎石底基层	1. 部位：人行道、非机动车道、骑步综合道结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度、压实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	1715.500					
19	040204003343	20cm厚C20透水混凝土	1. 混凝土强度等级：C20透水混凝土 2. 厚度：20cm 3. 伸缩缝综合考虑在综合单价	m ²	1826.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
20	040204003344	2cm厚C25彩色高强砂基透水路面（硅砂骨料，粒径2-3mm）	1. 混凝土强度等级：C25彩色高强砂基透水混凝土 2. 厚度：2cm 3. 骨料:硅砂骨料，粒径2-3mm 4. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌（颜色综合） 5. 伸缩缝综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	1649.460					
21	040204002345	300*300*24mm芝麻灰烧面石英盲道砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：满足设计要求 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300*24mm芝麻灰烧	m ²	113.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面石英盲道砖，浮点或凸起高度为4mm 3. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 4. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 5. 伸缩缝设置按设计要求，已包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
22	040205006346	水性EAU丙烯酸彩色 1.8mm厚（划线、图案）	1. 材质：水性EAU丙烯酸 2. 规格样式：划线、图案等综合	m ²	63.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 遍数、厚度：水性EAU丙烯酸彩色路面(底涂、中涂、面涂)，无色透明密封(双聚氨酯密封处理, 固体份>40%, 进口固化剂)，总厚度不小于1.8厚 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
23	040203009347	砂基抗污专用罩面	1. 材料品种：面层砂基抗污专用罩面保护剂，颜色综合考虑 2. 厚度：详设计图，满足相关规范要求 3. 其他满足设计及规范要求	m²	1649.460					
24	040204004348	珍珠白花岗石水洗面 嵌边石	1. 材料：珍珠白花岗石水洗面嵌边石 2. 尺寸：600*150*100mm 3. 垫层：30mm厚M7.5水泥砂浆结合层	m	551.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：C20细石砼护角等费用进入综合单价，其他满足设计及施工验收规范要求							
25	040501004349	UPVC透水管 DN100	1. 输送介质：综合 2. 材质：PVC-U透水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 防水：透水土工布200g/m ² 6. 管道附件设置：包含管件、阻水圈、止水环、伸缩节等所有附件 7. 其它：满足设计、相关施工规范及招标技术要求	m	281.020					
26	040204002350	花岗岩车止石 H=100cm	1. 结合层厚度、砂浆配合比：5cm厚1:3水泥砂浆 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：Φ20cm花岗岩车止石 H=100cm，造型详设计	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 伸缩缝设置按设计要求 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
27	040402017351	聚乙烯泡沫板伸缩缝	1. 材料品种：缝内填充高密度聚乙烯泡沫板 2. 型号规格：缝宽10-15mm，具体详设计	m ²	28.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
28	040402017352	中性硅酮耐候胶伸缩缝	1. 材料品种：缝内填充中性硅酮耐候胶 2. 型号规格：缝宽12mm，具体详设计 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	232.000					
		分部小计								
		城市家具								
29	050307017353	坐凳	1. 规格：长*宽*高=5000*500*450mm，具体详设计图纸 2. 坐凳龙骨做法：50X50X5厚通长镀锌方管，50X50X5厚镀锌方管@600，50X50X5厚镀锌方管@600，150X150X10厚镀锌钢板@600，M8膨胀螺栓固定	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 坐凳面层材质：8厚高强度橙色通体玻璃钢，满足设计及业主选型要求 4. 安装所需辅材均包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		新旧路面搭接处理								
30	041001003354	拆除基层	1. 部位：原道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 该部分拆除后经现场确认若可以利用作为砂砾石（连砂石）使用时，应予以利用，若过程中未办理相关说明时，结算扣减砂砾石（连砂石）的材料费	m ³	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用。 5. 其他：该部分的外运及处置费用投标人在费用汇总表中综合考虑，该部分基层料是否利用，结算时均不扣减汇总表中的相关费用							
31	041001004355	铣刨路面面层	1. 材质：铣刨原沥青路面面层 2. 厚度：16cm 3. 拆除方式：铣刨，切缝等费用综合考虑在内 4. 其他：该项目清单已经综合考虑沥青混凝土残值，投标人投标报价时自行考虑该部分如何处置	m ²	100.000					
32	010904001356	3mm厚SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS改性沥青防裂卷材 厚度：3mm	m ²	27.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		破除现状道路								
33	041001001357	破除现状硬化路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 场内运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	1589.860					
34	040103002358	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满	m ³	1589.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		管线保护								
35	040101002359	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合(包括普通土、软弱土、极软岩、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、废弃管道、草皮、灌木、树根(苑)、竹林、胸径小于10cm的树木的铲除等可以直接挖除的地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土深度:综合	m³	25.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开挖方式:由投标人自行考虑 4. 人工基底清理和边坡修整、基底钎探、人工辅助开挖、装土:由投标人自行考虑在综合单价中,不另计 5. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔2020〕1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【道路工程】

标段：/

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 6. 其他：该部分工程量为预估工程量，施工过程中相关单位应办理收方记录，结算时根据收方单按实结算。							
36	040103001360	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合	m³	20.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
37	040103002361	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	5.040					
38	040303002362	管道保护 混凝土基础 C25	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料综	m³	4.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求，该部分工程量为预估工程量，施工过程中相关单位应办理收方记录，结算时根							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据收方单按实结算。							
39	040303015363	管道保护 混凝土侧墙 C25	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整	m³	5.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计及现行相关规范要求，该部分工程量为预估工程量，施工过程中相关单位应办理收方记录，结算时根据收方单按实结算。							
40	040402016364	管道保护 顶板C30	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 4. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量	m³	5.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的变化而调整综合单价 5. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 6. 其它：满足设计及现行相关规范要求，该部分工程量为预估工程量，施工过程中相关单位应办理收方记录，结算时根据收方单按实结算。							
41	040901001365	现浇构件钢筋 HPB300级（Φ8-10）制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300级（Φ8-10） 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内	t	0.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	040901001366	现浇构件钢筋 HRB400（Φ12-14）制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400（Φ12-14） 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标	t	0.083					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足设计及相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
43	050402002376	现浇混凝土人行道模板（20cm厚）	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	1826.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他：清单工程量按照人行道设计道路混凝土面积，以“平方米”计算，应扣除面积>0.3m²的各种占位面积。满足设计及施工验收规范要求。							
44	041102002377	管道保护基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范	m²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
45	041102035378	管道保护侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	36.000					
46	041102036379	管道保护顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑	m ²	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001367	安全文明施工费			90903.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4925.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20598.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34480.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30898.40			
2	041109002368	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003369	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004370	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005371	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【道路工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006372	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007373	已完工程及设备保护费						
8	041109008374	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编375	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【道路工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	205278.54		明细详见表-12-1
2	暂估价	61800.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	61800.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		267078.54		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	205278.54	
合计			205278.54	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【道路工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	成品不锈钢垃圾箱		1800.00			
2	PVC仿木纹铝合金铝板成品花箱		60000.00			
合计			61800.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【标段：/ 道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【道路工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	9052.57					
2	二等锯材	m³	0.95					
3	连砂石	m³	2028.68					
4	煤	kg	1972.11					
5	其他材料费	元	2338.86					
6	汽油(机械)	L	203.50					
7	湿拌地面砂浆M7.5	m³	12.26					
8	水	m³	840.01					
9	碎石20~40mm	m³	225.37					
10	碎石20~60mm	m³	793.29					
11	碎石5~20mm	m³	117.19					
12	养护塑料薄膜	m²	5070.01					
13	中砂	m³	12.02					
14	湿拌地面砂浆M10	m³	2.75					
15	防渗土工布（500g/m²）	m²	1913.13					
16	300*300*24mm芝麻灰烧面石英盲道砖	m²	114.94					
17	水性EAU丙烯酸彩色1.8mm厚（划线、图案）	m²	63.20					
18	砂基抗污专用罩面保护剂	kg	742.28					
19	花岗石嵌边石60*15*10cm	m³	8.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	UPVC透水管DN100	m	283.83					
21	透水土工布200g/m²	m²	983.57		2.43			
22	花岗岩车止石H=100cm	个	56.00					
23	湿拌地面砂浆M15	m³	2.62					
24	玻璃钢坐凳（含龙骨基层）	个	4.00					
25	透水混凝土C20	m³	368.91					
26	商品混凝土C25	m³	10.73					
27	商品混凝土C30	m³	5.91					
28	焊条(高强钢筋用)	kg	0.72					
29	镀锌铁丝22#	kg	3.10					
30	乳化沥青(ES-2型)	t	2.31					
31	阳离子改性乳化沥青（PCR）	t	0.97					
32	芝麻灰花岗石路缘石15*30cm	m³	16.70					
33	聚乙烯泡沫板	m³	0.31					
34	石油沥青60#	kg	84.84					
35	中性硅酮耐候胶	kg	72.66					
36	刀片切缝机用、综合	片	0.46					
37	阴离子乳化沥青PA-2	t	1.39					
38	HPB300级(Φ8-10)	t	0.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【道路工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程-标志标线								
1	040205004380	停车让行八角牌 Φ600mm*2	1. 交通标志板：停车让行八角牌 600*2mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	块	1.000					
2	040205004381	路名牌 1200*380*130mm	1. 交通标志板：路名牌 1200*380*130mm	块	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：2mm铝合金板1192mm*372mm、10mm白色有机板110mm*300mm、3mm厚深灰色钢板176mm*1235mm、3mm厚侧面镂空钢板176mm*320mm、反光膜1192mm*372mm，钢板100mm*350mm*5mm 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040205004382	禁停、限速组合牌 1400*1200mm	1. 交通标志板：禁停、限速组合牌 1400*1200mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	块	6.000					
4	040205004383	禁停、限速组合牌 1900*700mm	1. 交通标志板：禁停、限速组合牌 1900*700mm 2. 材质：3003铝合金板材	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
5	040205004384	车道行驶指示标志牌 3000*2100mm	1. 交通标志板：车道行驶指示标志牌 3000*2100mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
6	040205003385	路名牌 单立柱 Φ120*100*8mm	1. 土方挖填：综合 2. 基础：700*700*100 C20垫层，500*500*50 OC25商品砼，含模板 3. 立柱材质，规格：镀锌钢管立柱Φ120*100*8*3700mm，柱身拉槽处理，具体详见设计图 4. 其他钢结构材料：标志立柱采用热浸锌无缝钢管，标志立	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱帽和横梁帽及抱箍采用普通碳素结构钢板，板厚8mm，其它钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合施工规范要求 5. 含钢筋制安、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 基础挖、填、弃土方计入综合单价中，运距自行考虑 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
7	040205003386	停车让行标牌 单立柱 Φ89*4. 5*3480mm	1. 土方挖填：综合 2. 基础：C25商品砼，含模板 3. 立柱材质，规格：镀锌钢管立柱Φ89*4. 5*3480mm	根	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他钢结构材料：标志立柱采用热浸锌无缝钢管，标志立柱帽和横梁帽及抱箍采用普通碳素结构钢板，板厚3mm，其它钢结构件均采用普通碳素结构钢，应符合施工规范要求 5. 含钢筋制安、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 基础挖、填、弃土方计入综合单价中，运距自行考虑 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
8	040205006387	车道实线 热涂	1. 名称：车道实线 2. 材质：反光热熔涂料	m ²	23.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先进进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求							
9	040205006388	车道虚线 热涂	1. 名称：车道虚线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先进进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求	m ²	2.400					
10	040205008389	人行横道线 热涂	1. 名称：人行横道线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合	m ²	188.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 厚度：不低于2mm 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
11	040205008390	停止线 热涂	1. 名称：停止线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求	m ²	12.210					
12	040205007391	导向标记 热涂	1. 名称：导向标记（各种导向标记符号） 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于2.0mm 5. 其他：热熔划线前应先进行	m ²	34.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求							
13	040205007392	地面图案、文字标记 热涂	1. 名称：地面图案、文字标记 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于2.0mm 5. 其他：热熔划线前应先进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求	m ²	3.840					
		分部小计								
		交通管理设施								
14	040101002393	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（	m ³	11.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不允许爆破) 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求							
15	040103001394	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合	m³	9.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
16	040103002395	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	2.460					
17	040205015396	交通信号控制机	1. 名称：交通信号控制机 2. 机箱材质及规格：满足设计要	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 配置及参数：满足设计要求 4. 含基础、接地、表面粘贴花岗石等工作 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求及公安交警部门平台接入要求							
18	040205014397	机动车圆盘灯 Φ400LED, 三联体红、黄、绿	1. 名称：机动车圆盘灯 2. 规格、型号：Φ400LED, 三联体红、黄、绿 3. 信控物联模块等：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	6.000					
19	040205014398	机动车箭头灯 Φ400LED,	1. 名称：机动车箭头灯	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		三联体红、黄、绿	2. 规格、型号：Φ400LED, 三联体红、黄、绿 3. 信控物联模块等：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
20	040205014399	人行灯 Φ300LED, 二联体红、绿	1. 名称：人行灯 2. 规格、型号：Φ300LED, 二联体红、绿 3. 信控物联模块等：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	14.000					
21	040205014400	机动车灯倒计时器	1. 名称：机动车灯倒计时器 2. 规格、型号：详设计	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 信控物联模块：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040205014401	人行灯倒计时器	1. 名称：人行灯倒计时器 2. 规格、型号：详设计 3. 信控物联模块：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	14.000					
23	040205003402	钢管立柱 φ89×4.5×4560mm	1. 名称：钢管立柱 2. 规格：φ89×4.5×4560mm钢管 3. 基础：C25现浇砼基础 4. 钢筋、法兰盘、柱帽、加劲	根	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			肋、螺栓、柱脚等：详设计 5. 表面处理：采用热浸镀锌后再进行表面喷塑处理，喷塑处理满足设计要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040205003403	钢管立柱 $\phi 114 \times 6 \times 6000\text{mm}$	1. 名称：钢管立柱 2. 规格： $\phi 114 \times 6 \times 6000\text{mm}$ 钢管 3. 基础：C25现浇砼基础 4. 钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚等：详设计 5. 表面处理：采用热浸镀锌后再进行表面喷塑处理，喷塑处理满足设计要求 6. 立柱二合一、三合一综合考虑	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
25	040803001404	电力电缆 VV22-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：VV22-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	300.000					
26	040803005405	干包式电力电缆终端头 四芯及以下、截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，单根最大截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
27	040205016406	控制电缆 KVV22-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：KVV22-5*1.5mm ² 3. 电缆终端头、中间头：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	1090.000					
28	040205016407	电气配线 RVVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVVSP-2*1.0mm ² 3. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	580.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040804001408	电气配管 PE32	1. 名称：电气配管 2. 材质：PE 3. 规格：Φ32 4. 敷设方式：综合考虑，满足设计要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	85.000					
30	040804001409	热镀锌钢管 Φ80	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：Φ80 4. 敷设方式：综合考虑，满足设计要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	10.000					
31	040205024410	交通智能系统调试	系统类别	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
32	041102002419	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	36.960					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	081311001411	安全文明施工费			7267.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		393.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1646.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2756.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2470.19			
2	081311002412	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	081311003413	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	081311004414	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	081311005415	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【交通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	081311006416	已完工程及设备保护费						
7	081311007417	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	自编418	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【交通工程】**

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16802. 57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		16802. 57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段： /

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16802.57	
合计			16802.57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【标段：/ 交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	28.19					
2	反光材料 玻璃珠	kg	87.03					
3	热熔标线涂料	kg	1635.85					
4	透明底漆	kg	43.79					
5	汽油(机械)	L	423.98					
6	柴油(机械)	L	225.44					
7	锯材综合	m³	0.19					
8	复合模板	m²	9.69					
9	摊销卡具和支撑钢材	kg	2.88					
10	路名牌1200*380*130	个	7.00					
11	水	m³	0.40					
12	商品混凝土C25	m³	1.45					
13	镀锌钢管立柱Φ120*100*8*3700mm	套	1.00					
14	商品混凝土C20	m³	0.05					
15	车道行驶指示标志牌3000*2100mm	个	2.00					
16	禁停、限速组合牌1400*1200mm	个	6.00					
17	停车让行八角牌Φ600mm*2	个	1.00					
18	镀锌钢管立柱Φ89*4.5*3480mm	套	1.00					
19	禁停、限速组合牌1900*700mm	个	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	机动车圆盘灯 Φ 400LED, 三联体红、黄、绿	套	6.00					
21	人行灯 Φ 300LED, 二联体红、绿	套	14.00					
22	机动车灯倒计时器	套	7.00					
23	人行灯倒计时器	套	14.00					
24	钢管立柱 Φ 89×4.5×4560mm	套	7.00					
25	人行信号灯杆基础钢构件	套	8.40					
26	钢管立柱 Φ 114×6×6000mm	套	1.00					
27	立柱式机动车灯杆基础钢构件	套	1.00					
28	电力电缆VV22-3*6mm²	m	304.50					
29	控制电缆KVV22-5*1.5mm²	m	1106.35					
30	电气配线RVVSP-2*1.0mm²	m	626.40					
31	电气配管PE32	m	90.46					
32	热镀锌钢管 Φ 80	m	10.30					
33	机动车箭头灯 Φ 400LED, 三联体红、黄、绿	套	1.00					
34	交通信号控制机	套	2.00					
35	花岗石装饰面	m²	2.88					
36	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.01					
37	白水泥	kg	0.43					
38	不锈钢扁钢-40×4mm	m	21.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿化工程								
1	050101009420	种植土回填	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 运输距离: 由投标人自行考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m³	220.200					
2	050102001421	栽植香樟 胸径≥15cm，高度≥7m，冠幅≥3m	1. 乔木种类: 香樟E 2. 乔木规格: 胸径≥15cm，高度≥7m，冠幅≥3m，树形优美，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求: 假植二年以上苗，带骨架移栽, 叶茂 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
3	050102001422	栽植金桂 胸径≥15cm，高度≥4.5m，冠幅≥4m	1. 乔木种类：金桂C 2. 乔木规格：胸径≥15cm，高度≥4.5m，冠幅≥4m，树形优美，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：全冠苗，蓬冠丰满，间隙小 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
4	050102001423	栽植日本晚樱 胸径≥12cm，高度≥3.5m，冠幅≥3m	1. 乔木种类：日本晚樱D 2. 乔木规格：胸径≥12cm，高度≥3.5m，冠幅≥3m，树形优美，不偏冠，全冠移植，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：假植移植，冠型丰满，姿态优美 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
5	050102001424	栽植紫薇 地径≥12cm，高度≥3m，冠幅≥2.5m	1. 乔木种类：紫薇Bb 2. 乔木规格：地径≥12cm，高	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度≥3m，冠幅≥2.5m，单干低分枝，分枝点70-80cm，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：4级分枝以上，树形优美，红花 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
6	050102001425	栽植红梅 地径≥10cm，高度≥2.5m，冠幅≥2.2m	1. 乔木种类：红梅Bb 2. 乔木规格：地径≥10cm，高度≥2.5m，冠幅≥2.2m，低分枝，分枝点50-60cm，无病虫害，长势佳，具体详见设计图 3. 树型要求：假植移植, 树形开	株	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			展,姿态优美 4. 乔木栽植：种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 其他：包含支撑、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包含植物的起挖、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包装、采购运输、上车、下车、堆场、吊装、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、包成活、杀菌、基肥、管护、养护时自行找水源、养护水费、药物、养护期内死亡植物的替换等 11. 其他：满足设计及规范要求							
7	050102002426	栽植墨西哥鼠尾草 高度50-60cm，冠幅25-30cm /从，36从/m²	1. 苗木种类：墨西哥鼠尾草 2. 苗木规格：高度50-60cm，冠幅25-30cm/从 3. 密度：片植，36从/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
8	050102002427	栽植夏鹃 高度25-30cm，冠幅20cm，49丛/m²	1. 苗木种类：夏鹃 2. 苗木规格：高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植，49丛/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	050102002428	栽植无尽夏绣球 高度40-45cm，冠幅25-30cm，36株/m²	1. 苗木种类：无尽夏绣球 2. 苗木规格：高度40-45cm，冠幅25-30cm 3. 密度：片植，36株/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 多分叉 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价	m²	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
10	050102002429	栽植春鹃 高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	1. 苗木种类：春鹃 2. 苗木规格：高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植，49株/m²，其他	m²	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 多分叉 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
11	050102002430	栽植火星花 高度60-70cm，冠幅25-30cm/丛， 36丛/m²	1. 苗木种类：火星花 2. 苗木规格：高度60-70cm，冠幅25-30cm/丛 3. 密度：片植，36丛/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
12	050102002431	栽植紫娇花 高度40-50cm，冠幅25-30cm/丛，36丛/m²	1. 苗木种类：紫娇花 2. 苗木规格：高度40-50cm，冠幅25-30cm/丛 3. 密度：片植，36丛/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
13	050102002432	栽植细叶美女樱 高度30-35cm，冠幅20cm/从，49丛/m²	1. 苗木种类：细叶美女樱 2. 苗木规格：高度30-35cm，冠幅20cm/从 3. 密度：片植, 49丛/m²其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
14	050102002433	栽植花烟草 高度70-80cm，冠幅35cm，25从/	1. 苗木种类：花烟草 2. 苗木规格:高度70-80cm，冠	m ²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【景观工程】

标段：/

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		m ²	幅35cm 3. 密度：片植，25从/m ² ，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
15	050102002434	栽植蓝雪花 高度30-40cm，冠幅25cm，36从/m ²	1. 苗木种类：蓝雪花 2. 苗木规格：高度30-40cm，冠幅25cm 3. 密度：片植，36从/m ² ，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，	m ²	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
16	050102002435	栽植西洋杜鹃 高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	1. 苗木种类：西洋杜鹃 2. 苗木规格：高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植, 49株/m²其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
17	050102002436	栽植迷迭香 高度30-40cm，冠幅20cm/从，49从/m²	1. 苗木种类：迷迭香 2. 苗木规格：高度30-40cm，冠幅20cm/从 3. 密度：片植，49从/m²其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【景观工程】

标段：/

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	050102002437	栽植金光菊 高度40-45cm，冠幅25cm/从，36从/m²	1. 苗木种类：金光菊 2. 苗木规格：高度40-45cm，冠幅25cm/从 3. 密度：片植，36从/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
19	050102012438	铺种台湾二号草皮	1. 草坪种类：台湾二号 2. 密度：满植 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	330.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 10. 其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001439	安全文明施工费			5789.05			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		313.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1311.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2195.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1967.71			
2	050405002440	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003441	非夜间施工照明						
4	050405004442	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005443	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006444	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	050405007445	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008446	已完工程及设备保护费						
9	050405009447	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
10	自编448	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【景观工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	12369.69		明细详见表-12-1
2	暂估价	10920.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10920.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		23289.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12369.69	
合计			12369.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	花镜		10920.00			
合计			10920.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【标段：/景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邗都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	210.40					
2	柴油(机械)	L	149.20					
3	其他材料费	元	20.09					
4	汽油(机械)	L	130.42					
5	香樟胸径≥15cm，高度≥7m，冠幅≥3m	株	3.00					
6	树棍长2.2m	根	200.00					
7	肥料	kg	122.35					
8	杀虫剂	kg	9.67					
9	草绳	kg	203.59					
10	金桂胸径≥15cm，高度≥4.5m，冠幅≥4m	株	4.00					
11	日本晚樱胸径≥12cm，高度≥3.5m，冠幅≥3m	株	12.00					
12	紫薇地径≥12cm，高度≥3m，冠幅≥2.5m	株	18.00					
13	红梅地径≥10cm，高度≥2.5m，冠幅≥2.2m	株	13.00					
14	墨西哥鼠尾草高度50-60cm，冠幅25-30cm/从，36从/m²	m²	1.70					
15	无尽夏绣球高度40-45cm，冠幅25-30cm，36株/m²	m²	21.00					
16	火星花高度60-70cm，冠幅25-30cm/从，36从/m²	m²	39.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
17	紫娇花高度40-50cm，冠幅25-30cm/从，36从/m²	m²	30.00					
18	细叶美女樱高度30-35cm，冠幅20cm/从，49从/m²	m²	30.00					
19	花烟草高度70-80cm，冠幅35cm，25从/m²	m²	15.00					
20	蓝雪花高度30-40cm，冠幅25cm，36从/m²	m²	31.00					
21	迷迭香高度30-40cm，冠幅20cm/从，49从/m²	m²	19.00					
22	金光菊高度40-45cm，冠幅25cm/从，36从/m²	m²	10.00					
23	台湾二号草皮	m²	330.00					
24	春鹃高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	m²	41.00					
25	西洋杜鹃高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	m²	27.00					
26	夏鹃高度25-30cm，冠幅20cm，49从/m²	m²	90.26					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	010101003449	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	785.730					
2	040103001450	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	518.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002451	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m³	267.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		管道工程								
4	040501002452	K9级球墨铸铁管 DN100mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN100mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN100mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
5	040501003453	K9级球墨铸铁管 DN200mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN200mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN200mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	98.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040501003454	K9级球墨铸铁管 DN300mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN300mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN300mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	248.450					
7	040502001455	承盘短管 DN100	1. 种类：承盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
8	040502001456	承盘短管 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
9	040502001457	承盘短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：承盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040502001458	插盘短管 DN100	1. 种类:插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN100 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
11	040502001459	插盘短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：插盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040502001460	同心异径管 DN100*50 PN=1.6MPa	1. 种类：同心异径管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100*50 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
13	040502005461	双法兰松套限位补偿接头 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：双法兰松套限位补偿接头 2. 材质、规格：综合考虑，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040502001462	90° 弯头 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：90° 弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
15	040502001463	双盘90° 弯头 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：双盘90° 弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
16	040502001464	90° 承插弯头 DN200 PN=	1. 种类：90° 承插弯头	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.0MPa	2. 材质及规格：球墨铸铁，DN200 PN=1.0MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
17	040502001465	球墨铸铁弯头 DN300×11.25°	1. 种类：球墨铸铁弯头 2. 材质及规格：材质球墨铸铁，DN300×11.25° 3. 接口方式：柔性胶圈接口	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
18	040502001466	双承一插三通(钢制) DN200*200 PN=1.0MPa	1. 种类：双承一插三通 2. 材质及规格：Q235B，DN200*200 PN=1.0MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
19	040502001467	双平一承三通(钢制) DN200*100 PN=1.0MPa	1. 种类：双平一承三通 2. 材质及规格：Q235B，DN200*100 PN=1.0MPa 3. 接口形式:综合考虑 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	3.000					
20	040502001468	双插一承三通(钢制)	1. 种类：双插一承三通	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN300*200	2. 材质及规格：Q235B，DN300*200 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
21	040502001469	双插一承三通 DN300*100 PN=1.6MPa	1. 种类：双插一承三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040502001470	承插单支盘三通 DN300*100 PN=1.6MPa	1. 种类：承插单支盘三通 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式：综合考虑 4. 防腐：按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
23	040502001471	球墨铸铁三通 DN300*	1. 种类：球墨铸铁三通	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		300*300	2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300*300*300 3. 接口形式:柔性胶圈接口 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040502006472	钢制法兰盘 DN100 PN=1.0MPa	1. 材质: 钢制法兰盘 2. 型号、规格: DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式: 综合考虑 4. 安装部位: 室外 5. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	片	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
25	040502007473	钢制法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa	1. 材质：钢制 2. 型号、规格：法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	6.000					
26	040502007474	柔性堵头 DN200 PN=1.0MPa	1. 材质：球墨铸铁 2. 型号、规格：柔性堵头 DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040502005475	转向蝶阀 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
28	040502005476	复合式排气阀 DN50 PN=1.6MPa	1. 种类：复合式排气阀 2. 材质及规格：铸铁，DN50 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
29	040502005477	手动软密封闸阀 DN100	1. 种类：手动软密封闸阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PN=1.6MPa	2. 材质及规格：铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
30	040502005478	弹性座封闸阀 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类：弹性座封闸阀 2. 材质及规格：综合考虑，DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	3.000					
31	040502005479	软密封法兰闸阀 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：软密封法兰闸阀 2. 材质及规格：综合考虑，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
32	040502010480	室外地下式消火栓 SA100/65-1.0MPa	1. 名称：室外地下式消火栓 2. 规格：SA100/65-1.0MPa 3. 安装部位、方式：室外地下 4. 连接形式：综合考虑 5. 安装和试验要求：满足规范及验收要求 6. 做法详13S201-33、34 7. 含底座 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	040501014481	球墨铸铁给水管碰头DN300	1. 名称：球墨铸铁给水管碰头DN300	处	1.000					
		分部小计								
		管道附属构筑物								
34	040503002482	C20混凝土支墩	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 3. 预制混凝土构件运距：投标人现场踏勘自行考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	5.410					
35	040504002483	1100×1100×1500mm钢筋混凝土闸阀井	1. 名称：1100×1100×1500mm钢筋混凝土闸阀井 2. 井深、尺寸：1100×1100×1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P66 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
36	040504002484	1300×1300×1800mm 钢筋混凝土闸阀井	1. 名称：1300×1300×1800mm 钢筋混凝土闸阀井 2. 井深、尺寸：1300×1300×1800mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 做法：详07MS101-2, P66 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
37	040504002485	1200×1200×1750mm 钢筋混凝土排气阀井	1. 名称：1200×1200×1750mm 钢筋混凝土排气阀井 2. 井深、尺寸：1200×1200×1750mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P162 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
38	040504001486	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	11.000					
39	040504001487	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
40	040504001488	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
41	040103001489	中、粗砂回填	1. 名称：中、粗砂回填 2. 填方材料品种及规格：中、粗砂，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	36.000					
42	040103001490	换填砂砾石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的砂砾石 2. 密实、压实度要求：满足设	m³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
43	040303002491	管道混凝土包封 C30	1. 名称：管道混凝土包封 2. 做法：详设计 3. 混凝土强度等级：C30 4. 钢筋另计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	m ³	38.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
44	040901001492	管道混凝土包封钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400（Φ12-16） 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	8.088					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段：/

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
45	040303002493	管道包封垫层 C15	1. 名称：管道包封垫层 2. 做法：详设计 3. 混凝土强度等级：C15 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	7.560					
		分部小计								
		其他								
46	040501020494	400mm宽塑料标识警示带	1. 名称：400mm宽塑料标识警示带	m	314.820					
47	040201022495	管线保护	1. 断面尺寸：详设计 2. 基础、垫层：C25商品混凝土	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 墙体：C25商品混凝土 4. 盖板：C30商品混凝土 5. 钢筋：横筋：HRB400 Φ 14@150，竖筋：HPB300 Φ 8@150 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
48	041001001496	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
49	041101004506	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料	m ²	162.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
50	041102001507	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	25.960					
51	041102002508	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	16.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
52	041102028509	矩形井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	215.660					
53	041102029510	检查井顶板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	39.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
54	041102002511	管道包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	134.400					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001497	安全文明施工费			15543.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		842.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3522.24			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5895.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5283.36			
2	041109002498	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003499	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004500	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005501	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【给水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006502	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007503	已完工程及设备保护费						
8	041109008504	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编505	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【给水工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	35854. 57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		35854. 57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段： /

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	35854. 57	
合计			35854. 57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【标段：/ 给水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1378.52					
2	水	m³	203.29					
3	汽油(机械)	L	31.24					
4	K9级球墨铸铁管DN200mm	m	99.77					
5	橡胶圈DN200	个	12.00					
6	K9级球墨铸铁管DN300mm	m	250.94					
7	橡胶圈DN300	个	21.00					
8	双插一承三通 DN300*100PN=1.6MPa	个	1.00					
9	橡胶圈DN100	个	6.00					
10	带帽螺栓综合	kg	85.79					
11	转向蝶阀 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
12	复合式排气阀 DN50PN=1.6MPa	个	1.00					
13	手动软密封闸阀 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
14	室外地下式消火栓SA100/65-1.0MPa	套	3.00					川消、明珠、上海金盾、四川成发、四川成义
15	承盘短管DN100	个	2.00					
16	插盘短管DN100	个	1.00					
17	插盘短管 DN300PN=1.0MPa	个	4.00					
18	承盘短管 DN200PN=1.0MPa	个	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	承盘短管 DN300PN=1.0MPa	个	4.00					
20	同心异径管 DN100*50PN=1.6MPa	个	1.00					
21	双平一承三通(钢制) DN200*100PN=1.0MPa	个	3.00					
22	双插一承三通(钢制)DN300*200	个	3.00					
23	90° 弯头 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
24	双盘90° 弯头 DN100PN=1.6MPa	个	1.00					
25	90° 承插弯头 DN200PN=1.0MPa	个	3.00					
26	球墨铸铁弯头DN300×11.25°	个	9.00					
27	钢制法兰堵板DN200 PN=1.0MPa	个	6.00					
28	弹性座封闸阀 DN200PN=1.0MPa	个	3.00					
29	软密封法兰闸阀 DN300PN=1.0MPa	个	4.00					
30	双法兰松套限位补偿接头 DN300PN=1.0MPa	个	4.00					
31	商品混凝土C20	m³	5.44					
32	其他材料费	元	790.16					
33	商品混凝土C15	m³	11.68					
34	商品混凝土 C30P6	m³	25.83					
35	商品混凝土C30	m³	47.55					
36	钢筋HRB400 Φ 12~16	t	14.45					
37	焊条综合	kg	117.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【给水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	镀锌铁丝22#	kg	42.12					
39	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	11.00					
40	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	0.77					
41	中、粗砂	m³	43.34					
42	连砂石	m³	12.04					
43	400mm宽塑料标识警示带	m	314.80					
44	二等锯材	m³	1.74					
45	复合模板	m²	106.49					
46	锯材综合	m³	0.47					
47	摊销卡具和支撑钢材	kg	127.59					
48	铁件	kg	7.55					
49	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级C250）	套	11.00					
50	球墨铸铁三通DN300*300*300	个	2.00					
51	商品混凝土C25	m³	10.79					
52	HRB400E Φ 14	t	0.34					
53	焊条(高强钢筋用)	kg	2.77					
54	HPB300 Φ 8	t	0.09					
55	脚手架钢材	kg	43.34					
56	湿拌抹灰砂浆M15	m³	2.71					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【给水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方及基础工程								
1	040101002512	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	3707.010					
2	040103001513	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	1625.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002514	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	2081.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001515	换填连砂石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的连砂石 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	10.000					
5	040103001516	连砂石回填	1. 名称：连砂石回填	m³	1123.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 填方材料品种及规格：连砂石，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
6	040103001517	天然级配砂石垫层及基础	1. 名称：天然级配砂石基础 2. 填方材料品种及规格：天然级配砂石，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑	m ³	536.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
7	040103001518	5%水稳碎石井周加强	1. 名称：5%水稳碎石井周加强 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 厚度：详设计 4. 材料：5%水稳碎石 5. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	127.370					
		分部小计								
		污水工程								
8	040501003519	K9级球墨铸铁管 DN500mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN500mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁	m	206.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 DN500mm 3. 接口方式：胶圈接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡、管件：综合考虑 6. 管道防腐综合考虑，满足设计要求 7. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
9	040501003520	K9级球墨铸铁管 DN600mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN600mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN600mm 3. 接口方式：胶圈接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡、管件：综合考虑	m	44.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 管道防腐综合考虑，满足设计要求 7. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040504002521	Φ 1000圆形混凝土检查井(污水)	1. 名称：Φ 1000圆形混凝土检查井(污水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页30 7. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
11	040504002522	Φ 1000圆形混凝土沉泥井	1. 名称： Φ 1000圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1000mm 3. 垫层材料品种、强度： C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度： C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段：/

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
12	040504005523	预制混凝土井筒 Φ700	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ700 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	7.760					
13	040504001524	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040504001525	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
15	040504001526	C40预制砼调节环	1. 名称：C40预制砼调节环 2. 材质及规格：C40预制砼 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	6.000					
		分部小计								
		雨水工程								
16	040501001527	II级钢筋砼承插管	1. 名称：II级钢筋砼承插管	m	78.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		D300mm	2. 规格：D300mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
17	040501001528	II级钢筋砼承插管 D600mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D600mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	47.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040501001529	II级钢筋砼承插管 D1400mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D1400mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	193.910					
19	040501001530	II级钢筋砼平口管 D500mm	1. 名称：II级钢筋砼平口管 2. 规格：D500mm 3. 接口形式：平口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	64.520					
20	040504002531	Φ1000圆形混凝土检查	1. 名称：Φ1000圆形混凝土检	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		井(雨水)	查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
21	040504002532	1900*1100 矩形直线混	1. 名称：1900*1100 矩形直线	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【排水工程】

标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		凝土检查井(雨水)	混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、1900*1100mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页39 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040504002533	2400*2000 矩形三通混	1. 名称：2400*2000 矩形三通	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		凝土检查井(雨水)	混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、2400*2000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页122 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
23	040504002534	2800*2000 矩形四通混	1. 名称：2800*2000 矩形四通	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		凝土检查井(雨水)	混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、2800*2000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页143 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040504002535	过街管涵检查井	1. 名称：过街管涵检查井	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井深、尺寸：详设计 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 井墙材料品种：砖砌 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
25	040504005536	预制混凝土井筒 Φ700	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ700 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	10.350					
26	040504009537	预制混凝土装配式双篦	1. 名称：预制混凝土装配式双	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水口	篦雨水口 2. 垫层： C20细石商品混凝土 3. 基础： C20商品混凝土 4. 井壁： C30 5. 做法： 详16S518, 页43 6. 采用C250级球墨铸铁篦子 7. 其他： 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
27	040504001538	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
28	040504001539	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
29	040303002540	过街管涵包封 C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	27.320					
30	040504001541	C40预制砼调节环	1. 名称：C40预制砼调节环 2. 材质及规格：C40预制砼 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	7.000					
		分部小计								
		其他								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	ZB001542	现状小三线悬吊保护	在道路新建管道沟槽开挖时,对现状管线进行悬吊保护,含现状燃气管	m	30.000					
32	041001001543	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	041101004553	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。	m ²	249.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拆除脚手架后材料的堆放。							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
34	041102001554	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	13.960					
35	041102002555	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模	m ²	23.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
36	041102028556	圆形井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	209.580					
37	041102028557	矩形井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	183.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
38	041102029558	检查井顶板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m ²	61.240					
39	041102002559	管道包封模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架	m ²	52.910					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
40	041107001560	降水井	1. 成井方式：综合 2. 地层情况：详地勘 3. 成井直径：φ700~800mm 4. 井（滤）管类型、直径：混凝土滤水管φ400mm 5. 其他：滤水管外包一层40目尼龙网、滤层采用3-7mm砂卵石过滤层，具体做法详设计，	m	80.000					
41	041107002561	排水管道安拆(安拆一次)	1. 地层情况：综合	m	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		无缝钢管 D108×4	2. 设备摊销、拆除及摊销、所需设备、降水设备维修及维护等所有费用含在单价内 3. 规格型号：无缝钢管 D108×4 4. 计算规则：按M计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	041107002562	深井降水	1. 机械规格型号：综合 2. 降排水管规格：综合 3. 计算规则：清单工程量按抽水机械数量乘天数 4. 投标人自行考虑抽水机械，该工程量为暂估工程量，结算时按照现场签认工程量按实结算。 5. 其他：满足设计及相关规范要求	套天	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	011706002563	排水、降水-普工	1. 排水、降水-普工 2. 计算规则：按工日计 3. 提供相关资料按实计入结算。 4. 其他：满足设计及相关规范要求	工日	81.000					
44	011706002564	排水、降水-技工	1. 排水、降水-技工 2. 计算规则：按工日计 3. 提供相关资料按实计入结算。 4. 其他：满足设计及相关规范要求	工日	9.000					
45	011706002565	排水、降水-设备电费	1. 计算规则：按kW·h计算 2. 提供相关资料按实计入结算。 3. 其他：满足设计及相关规范要求	kW·h	9720.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001544	安全文明施工费			49346.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2673.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11182.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18717.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16773.03			
2	041109002545	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003546	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004547	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005548	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006549	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007550	已完工程及设备保护费						
8	041109008551	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编552	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【排水工程】**

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	114043.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		114043.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区域中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	114043.67	
合计			114043.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【标段：/排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【排水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	锯材综合	m³	0.72					
2	脚手架钢材	kg	66.65					
3	其他材料费	元	1376.13					
4	汽油(机械)	L	101.65					
5	二等锯材	m³	3.69					
6	复合模板	m²	82.63					
7	摊销卡具和支撑钢材	kg	135.29					
8	柴油(机械)	L	7072.97					
9	铁件	kg	6.88					
10	混凝土滤管 φ 400	m	81.60					
11	砾石5～10mm	m³	18.48					
12	镀锌铁丝 φ 1.6～1.2	kg	84.00					
13	无缝钢管D108×4	m	4.04					
14	商品混凝土C20	m³	5.51					
15	水	m³	695.39					
16	无缝钢管D219×6	m	1.56					
17	无缝钢管D76×4	m	2.28					
18	降水普工	工日	81.00					
19	降水技工	工日	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电	kW·h	9720.00					
21	连砂石	m³	2028.31					
22	商品水稳层(压实)水泥含量5%	m³	153.35					
23	标准砖	千匹	8.14					
24	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	1.86					
25	湿拌抹灰砂浆	m³	1.33					
26	K9级球墨铸铁管DN500mm	m	208.47					
27	橡胶圈（给水）	个	51.72					
28	湿拌抹灰砂浆M5	m³	0.05					
29	K9级球墨铸铁管DN600mm	m	45.13					
30	商品混凝土C15	m³	19.23					
31	商品混凝土 C30S6	m³	46.52					
32	商品混凝土C30	m³	7.35					
33	成品铸件HT15~32	kg	364.65					
34	钢筋HRB400 Φ 12~16	t	4.87					
35	焊条综合	kg	39.52					
36	镀锌铁丝22#	kg	13.63					
37	II级钢筋砼承插管D300mm	m	78.98					
38	钢筋混凝土井隔墙板C30	m³	4.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	湿拌砌筑砂浆M10	m³	1.00					
40	铸铁雨水井篦	套	26.26					
41	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级C250）	套	4.00					
42	湿拌砌筑砂浆	m³	2.73					
43	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级D400）	套	13.00					
44	II级钢筋砼承插管D1400mm	m	183.92					
45	II级钢筋砼平口管D500mm	m	61.11					
46	商品混凝土C25	m³	28.61					
47	预制混凝土井筒Φ700	m	18.11					
48	遇水膨胀止水带30×20	m	57.43					
49	黏土	m³	24.22					
50	低碳钢焊条综合	kg	3.30					
51	C40预制砼调节环	套	13.13					
52	钢筋Φ≤10	kg	162.76					
53	钢筋Φ>10	kg	163.41					
54	II级钢筋砼承插管D600mm	m	45.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方及基础工程								
1	040101002566	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	771.550					
2	040103001567	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	222.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002568	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	648.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001569	换填连砂石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的连砂石 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排管								
5	040303001570	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级:C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结	m³	30.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
6	040803004571	管道包封 C25 P6	1. 混凝土强度等级:C25 P6 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用	m³	148.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
7	011003003572	外刷热沥青二度 立面	1. 部位：立面 2. 材料品种、规格：外刷热沥青二度 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	300.680					
8	011003003573	外刷热沥青二度 平面	1. 部位：平面 2. 材料品种、规格：外刷热沥青二度 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	295.030					
9	040803003574	4x4排16孔Φ200(CPVC)排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管	1. 名称：4x4排16孔Φ200(CPVC)排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 2. 规格、型号、材质：4x4排16	m	42.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔Φ200(CPVC) 排管+2孔Φ110 重型聚氯乙烯管 3. 排管排列形式：4排4列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：清单工程量按设计图示中心线长度以延长米计算，扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040803003575	4x3排12孔Φ200(CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管	1. 名称：4x3排12孔Φ200(CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 2. 规格、型号、材质：4x3排12孔Φ200(CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 3. 排管排列形式：4排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技	m	12.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
11	040803003576	2x3排6孔Φ200 (CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管	1. 名称：2x3排6孔Φ200 (CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 2. 规格、型号、材质：2x3排6孔Φ200 (CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 3. 排管排列形式：2排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	158.500					
12	040803003577	2x8排16孔Φ200 (CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管	1. 名称：2x8排16孔Φ200 (CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 2. 规格、型号、材质：2x8排16孔Φ200 (CPVC) 排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管	m	25.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区域中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 排管排列形式：2排8列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附属构筑物								
13	040504002578	临时检查井	1. 名称：临时检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、1. 92×1. 6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程) 2023-1. 01	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040504002579	排管直线检查井	1. 名称：排管直线检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、 3. 6×2.6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程) 2023-1.01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
15	040504002580	排管三通检查井	1. 名称：排管三通检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、4.5×2.9m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程) 2023-1.01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
16	040504002581	排管四通检查井	1. 名称：排管四通检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、4.5×3.2m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程) 2023-1.01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 含支架预埋件	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
17	040504005582	预制混凝土井筒 Φ800	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ800 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	1.100					
18	040504001583	电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	1. 名称：电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【电力工程】

标段：/

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
19	040504001584	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	12.000					
20	040806002585	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50×5mm 4. 基础接地形式：详设计	m	683.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
21	040806002586	接地预埋件	1. 名称：接地预埋件 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：100*100*10mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	kg	36.380					
22	040806001587	接地极 不锈钢角钢 50×50×5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50×50×5 L=2500mm 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	根	48.000					
23	040807003588	接地装置调试	1. 名称：接地网调试 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 3. 本项调试费用的计取，应符	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）							
		分部小计								
		其他								
24	041001001589	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑 3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	20.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
25	041101004599	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运	m²	312.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
26	041102001600	垫层模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	61.630					
27	041102002601	管道包封模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	300.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段： /

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求							
28	041102002602	检查井基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	37.950					
29	041102028603	检查井井壁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m ²	454.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
30	041102029604	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m ²	136.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】 标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001590	安全文明施工费			27028.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1464.57			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6124.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10252.01			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9186.87			
2	041109002591	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003592	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004593	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005594	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【电力工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006595	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007596	已完工程及设备保护费						
8	041109008597	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编598	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【电力工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	62485.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		62485.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段: /

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	62485.31	
合计			62485.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【标段：/

第 1 页 共 1 页

电力工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1564.01					
2	水	m³	126.89					
3	汽油(机械)	L	26.55					
4	连砂石	m³	120.40					
5	商品混凝土C20	m³	42.85					
6	其他材料费	元	3198.68					
7	商品混凝土 C25P6	m³	150.08					
8	石油沥青30#	kg	2322.37					
9	汽油	L	314.35					
10	重型聚氯乙烯管 φ 110	m	489.91					
11	CPVC电力排管 φ 200	m	2249.41					
12	商品混凝土 C30P6	m³	124.50					
13	HPB300（φ 8-10）	t	0.48					
14	镀锌铁丝22#	kg	56.43					
15	HRB400E（φ 8-10）	t	0.73					
16	钢筋HRB400 φ 12~16	t	3.09					
17	焊条综合	kg	26.09					
18	HRB400E（φ 12-14）	t	13.04					
19	焊条(高强钢筋用)	kg	109.22					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】
 标段： /
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	HRB400E (Φ 16)	t	0.43					
21	湿拌砌筑砂浆M5	m³	0.77					
22	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	12.00					
23	不锈钢扁钢综合	t	0.01					
24	不锈钢扁钢综合	kg	29.23					
25	锯材综合	m³	0.94					
26	脚手架钢材	kg	83.40					
27	二等锯材	m³	4.20					
28	复合模板	m²	244.71					
29	摊销卡具和支撑钢材	kg	343.47					
30	铁件	kg	15.92					
31	电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	套	12.00					
32	预制混凝土井筒 Φ 800	m	1.10					
33	遇水膨胀止水带30×20	m	3.49					
34	不锈钢扁钢-50×5mm	m	717.56					
35	不锈钢角钢 50×50×5L=2500mm	根	50.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	040101002605	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	827.440					
2	040103001606	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	715.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002607	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	109.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001608	换填连砂石（沟槽）	1. 填方材料品种：符合规范要求的连砂石 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		排管								
5	040303001609	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级:C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结	m³	13.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
6	040803004610	管道包封 C25	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用	m ³	43.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
7	040803003611	2x3排6孔(5孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 名称：2x3排6孔(5孔Φ110+1孔SVFY32x7) 2. 规格、型号、材质：Φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)、SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) 3. 排管排列形式：2排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	26.000					
8	040803003612	3x4排12孔(11孔Φ110+1孔SVFY32x7)	1. 名称：3x4排12孔(11孔Φ110+1孔SVFY32x7)	m	217.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号、材质：Φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)、SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) 3. 排管排列形式：3排4列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附属构筑物								
9	040504002613	小型钢筋混凝土直通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土直通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、2.0×1.6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土 5. 做法：详05X101-2, 37页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 含支架预埋件 8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040504002614	小型钢筋混凝土三通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土三通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、3.0×1.8m 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 做法：详05X101-2, 39页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 含支架预埋件 8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
11	040504002615	小型钢筋混凝土四通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土四通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、3. 0×1. 8m 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土 5. 做法：详05X101-2, 41页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投	座	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人自行考虑 7. 含支架预埋件 8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
12	040504002616	过街手孔	1. 名称：过街手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、1.7×1.4m 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内外墙1:2.5砂浆抹面 6. 人孔盖板：C20混凝土 7. 做法：详05X101-2,45页 8. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 含支架预埋件 10. 井盖、预制井筒另计 11. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
13	040504005617	预制混凝土井筒 Φ800	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ800 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	4.480					
14	040504001618	球墨铸铁井盖 Φ800mm (承载等级C250)	1. 名称：球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【通信工程】

标段：/

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
15	040504001619	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	6.000					
		分部小计								
		其他								
16	041001001620	拆除沥青路面	1. 材质：破除现状硬化路面 2. 厚度：暂按40cm考虑	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除方式：综合考虑 4. 运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
17	041101004630	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。	m ²	141.470					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
18	041102001631	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	61.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求							
19	041102002632	管道包封模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	223.030					
20	041102028633	检查井井壁模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板	m ²	210.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
21	041102029634	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m ²	45.700					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001621	安全文明施工费			7940.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		430.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1799.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3011.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2698.90			
2	041109002622	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003623	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004624	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005625	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【通信工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006626	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007627	已完工程及设备保护费						
8	041109008628	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编629	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【通信工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	18280.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		18280.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段: /

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	18280.93	
合计			18280.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【通信工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【标段：/通信工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1072.19					
2	水	m³	44.76					
3	汽油(机械)	L	37.51					
4	连砂石	m³	12.04					
5	商品混凝土C20	m³	17.03					
6	其他材料费	元	1565.73					
7	PVC-U塑料管 φ 110	m	2568.16					
8	PVC-U塑料管SVFY32x7	m	247.96					
9	商品混凝土C25	m³	73.63					
10	HPB300（φ 8-10）	t	2.03					
11	镀锌铁丝22#	kg	18.16					
12	HRB400E(φ 12-14)	t	0.44					
13	焊条(高强钢筋用)	kg	3.59					
14	商品混凝土C15	m³	0.61					
15	标准砖	千匹	1.79					
16	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	1.28					
17	湿拌抹灰砂浆M20	m³	0.04					
18	球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	套	10.00					
19	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	6.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【通信工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	锯材综合	m³	0.34					
21	脚手架钢材	kg	37.74					
22	二等锯材	m³	1.99					
23	复合模板	m²	133.43					
24	摊销卡具和支撑钢材	kg	149.47					
25	铁件	kg	7.36					
26	预制混凝土井筒 Φ800	m	4.48					
27	遇水膨胀止水带30×20	m	14.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【通信工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	010101003635	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	436.260					
2	040103001636	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	185.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002637	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m³	250.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段：/

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		路灯工程								
4	030402018638	箱式变电站 SCB14-10/0.4 200kVA, ≥IP55	1. 名称：箱式变电站 2. 型号：SCB14-10/0.4 200kVA, ≥IP55 1. 箱变防护等级不低于IP55 3. 安装方式：落地安装 4. 组合形式：详设计 5. 含箱变基础 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明	台	1.000					
5	030404017639	照明配电箱 XLW, IP55	1. 名称：照明配电箱 XLW, IP55 2. 型号、规格：箱体材质为不锈钢，表面喷塑，双面开门	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基础形式、材质、规格：C20混凝土基础，预留穿线管，具体详设计 4. 配电箱采用室外防雨型箱体，其防护等级不低于IP55 5. 含设计要求各种元器件等设备 6. 箱体外形尺寸供参考, 可根据实际需求调整 7. 基础根据箱体尺寸制作, 基础应高处地面30cm 8. 防盗锁：详设计 9. 安装方式：详设计及补充说明 10. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明							
6	040805001640	路灯灯具 40W-LED	1. 名称：路灯灯具 40W-LED 2. 光源：40W-LED	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
7	040805001641	路灯灯具 120W-LED	1. 名称：路灯灯具 120W-LED 2. 光源：120W-LED 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	套	6.000					
8	040805001642	路灯灯具 200W-LED	1. 名称：路灯灯具 200W-LED 2. 光源：200W-LED 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	套	7.000					
9	040805001643	单挑灯综合杆I h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ250,壁厚6.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0;横臂采用八棱杆,上口Φ100,下口按12/1000计算,横臂壁厚4.0。在安装信号灯位置,需在横臂底部预留Φ30穿线孔 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			小于65 μ m, 平均厚度不小于70 μ m; 钢材厚度大于或等于6mm时, 其镀锌层局部厚度不小于70 μ m, 平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供，预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门, 门距离地面高度800, 内焊接地端子及防盗链 12. 其余做法：满足设计及施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
10	040805001644	单挑灯综合杆V h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或12棱杆,灯杆对角宽度Φ250,壁厚4.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65μm,平均厚度不小于70μm;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70μm,	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供，预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门，门距离地面高度800，内焊接地端子及防盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
11	040805001645	双挑灯综合杆I h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设计	套	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ250,壁厚6.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0;横臂采用八棱杆,上口Φ100,下口按12/1000计算,横臂壁厚4.0。在安装信号灯位置,需在横臂底部预留Φ30穿线孔 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μm,平均厚度不小于70							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040805001646	双挑灯综合杆III-3 h=10m	1. 垫层：C20混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材, 灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆, 灯杆对角宽度Φ300, 壁厚8.0;灯杆上节采用1根180*180方管, 壁厚4.0;横臂采用2根Φ152等径八棱杆, 壁厚6.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时, 其镀锌层局部厚度不小于65 μm, 平均厚度不小于70	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030404022647	电力载波单灯控制器	1. 名称：电力载波单灯控制器 2. 型号、规格：以当地管理部门要求为准 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	19.000					
14	030404022648	路灯集中控制器	1. 名称：路灯集中控制器 2. 型号、规格：以当地管理部门要求为准 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	1.000					
15	030404022649	瓷插熔断器 RT14-20-2A	1. 名称：瓷插熔断器 2. 型号、规格：RT14-20-2A 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	6.000					
16	030404022650	瓷插熔断器 RT14-20-4A	1. 名称：瓷插熔断器 2. 型号、规格：RT14-20-4A 3. 其余做法：满足设计及施工	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
17	030404022651	瓷插熔断器 RT14-20-6A	1. 名称：瓷插熔断器 2. 型号、规格：RT14-20-6A 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	7.000					
18	030404022652	剩余电流动作保护器 6A /2P/30mA	1. 名称：剩余电流动作保护器 2. 型号、规格：6A/2P/30mA 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	19.000					
19	040804002653	电气配线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 配线线制：三线 7. 其余做法：满足设计及施工	m	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
20	040803001654	电力电缆 YJLHV-0.6/1kV-5×35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0.6/1kV-5×35mm² 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压（KV）：1KV 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明	m	302.240					
21	040803001655	电力电缆 YJLHV-0.6/1kV-4×70+1×35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0.6/1kV-4×70+1×35mm² 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压（KV）：1KV 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	040803005656	铝合金电缆接头 5*35mm ²	1. 名称：铝合金电缆接头 2. 型号、规格：5*35mm ² 3. 材质、类型：铝合金电缆接头 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	个	24.000					
23	040803005657	铝合金电缆接头 4*70+1*35mm ²	1. 名称：铝合金电缆接头 2. 型号、规格：4*70+1*35mm ² 3. 材质、类型：铝合金电缆接头 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	个	2.000					
24	040803003658	综合排管 6×φ100 DB-BWFRP管	1. 名称：综合排管 2. 规格、材质：6×φ100 DB-BWFRP管 3. 包含混凝土包封、管枕等 4. 包封混凝土等级：商品混凝土	m	141.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土 C25 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求							
25	040803003659	综合排管 9×φ100 DB-BWFRP管	1. 名称：综合排管 2. 规格、材质：9×φ100 DB-BWFRP管 3. 包含混凝土包封、管枕等 4. 包封混凝土等级：商品混凝土 C25 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m	193.230					
26	040804001660	碳素波纹管 φ50	1. 名称：碳素波纹管 2. 材质、规格：φ50 3. 配置形式：基础引上管 4. 接地要求：满足要求 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	208.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040806002661	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50×5mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	24.000					
28	040806001662	接地极 不锈钢角钢 50×50×5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50×50×5 L=2500mm 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	根	11.000					
29	040806002663	不锈钢圆钢接地 Φ10mm	1. 名称：不锈钢圆钢接地 2. 材质：不锈钢圆钢 3. 规格：Φ10mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	348.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040807003664	接地装置调试	1. 名称：接地网调试 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）	系统	1.000					
31	040205001665	综合井一 Φ700手孔	1. 名称：综合井一 Φ700手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内墙1:2.5砂浆抹面 6. 做法：详设计 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区域中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 井盖：C250球墨铸铁井盖 9. 闭锁防盗装置：详设计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
32	040205001666	综合井二 Φ700手孔	1. 名称：综合井二 Φ700手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、1680×1700mm 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内外墙1:2.5砂浆抹面 6. 做法：详设计 7. 人孔盖板：C30混凝土 8. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 9. 井盖：车行道下采用D400球	座	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段：/

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨铸铁圆形井盖 10. 闭锁防盗装置：详设计 11. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
33	040504001667	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	22.000					
34	040805001668	拆除既有路灯	1. 名称：拆除既有路灯 2. 型号：综合考虑 3. 综合灯杆：综合考虑 4. 灯架形式及臂长：综合考虑 5. 含灯具、灯杆附件、基础、	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地等所有工作内容，运距综合考虑。 6. 路灯残值已综合考虑到综合单价中，由投标人自行考虑其费用。 7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
35	030414002669	送配电装置系统 ≤1kV 交流供电	1. 名称：送配电装置系统 ≤1kV 交流供电 2. 型号：综合考虑 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	系统	1.000					
36	030414001670	电力变压器系统调试 200KVA	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 型号：欧式SCB14 3. 容量(kVA)：200KVA	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		景观照明工程								
37	030404017671	景观照明配电箱 XLW, IP55	1. 名称：景观照明配电箱 XLW, IP55 2. 型号、规格：箱体材质为不锈钢，表面喷塑，双面开门 3. 基础形式、材质、规格：C20 混凝土基础，预留穿线管，具体详设计 4. 配电箱采用室外防雨型箱体，其防护等级不低于IP55 5. 含设计要求各种元器件等设备 6. 箱体外形尺寸供参考, 可根据实际需求调整 7. 基础根据箱体尺寸制作, 基础应高处地面30cm 8. 防盗锁：详设计 9. 安装方式：详设计及补充说	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明 10. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明							
38	040805004672	庭院灯 LED, P=20W, h=3.0m, AC220V, 3000K	1. 名称：庭院灯 2. 型号：庭院灯 LED, P=20W, h=3.0m, AC220V, 3000K 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 安装形式：综合考虑 5. 接地要求：综合考虑 6. 庭院灯基础综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	6.000					
39	040803001673	电力电缆 YJV-0.6kV/1.0kV-3×10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6kV/1.0kV-3×10mm ²	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压（KV）：1KV 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明							
40	030408006674	干包式电力电缆终端头 四芯及以下、截面≤10mm²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，单根最大截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2.000					
41	040804002675	电气配线 BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线	m	373.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
42	040804001676	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢丝管 3. 规格：SC40 4. 敷设方式：综合考虑，满足设计要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	20.000					
43	040804001677	电气配管 PE40	1. 名称：电气配管 2. 材质：PE 3. 规格：Φ40 4. 敷设方式：综合考虑，满足	m	99.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
44	040806002678	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50×5mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	30.000					
45	040806001679	接地极 不锈钢角钢 50×50×5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50×50×5 L=2500mm 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	根	6.000					
46	040807003680	接地装置调试	1. 名称：接地网调试 2. 其它详见设计，满足设计、	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）							
47	030414002681	送配电装置系统 ≤1kV 交流供电	1. 名称：送配电装置系统 ≤1kV 交流供电 2. 型号：综合考虑 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
48	041102001691	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	6.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【综合杆工程】

标段：/

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
49	041102002692	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	99.960					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001682	安全文明施工费			22123.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1198.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5013.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8391.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7519.89			
2	041109002683	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003684	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004685	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005686	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）

【综合杆工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006687	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007688	已完工程及设备保护费						
8	041109008689	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编690	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【综合杆工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	51272.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		51272.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【综合杆工程】**

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	51272.33	
合计			51272.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【综合杆工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期）【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【标段：/综合杆工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【综合杆工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	750.40					
2	水	m³	63.68					
3	汽油(机械)	L	36.14					
4	其他材料费	元	1055.75					
5	商品混凝土C30	m³	39.43					
6	钢筋综合	t	0.11					
7	型钢综合	kg	375.14					
8	焊条综合	kg	60.39					
9	钢筋HPB300 φ≤10	t	1.23					
10	镀锌铁丝22#	kg	25.87					
11	钢筋HRB400 φ>16	t	5.52					
12	路灯铭牌	个	13.13					
13	单挑灯综合杆Ih=10m	套	2.02					
14	接线端子盒	个	13.26					
15	磁性防盗锁	副	38.00					
16	单挑灯综合杆Vh=10m	套	5.05					
17	电力载波单灯控制器	台	19.00					
18	瓷插熔断器RT14-20-4A	个	6.06					
19	瓷插熔断器RT14-20-6A	个	7.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	剩余电流动作保护器6A/2P/30mA	个	19.00					
21	电力电缆YJLHV-0.6/1kV-5×35mm²	m	306.73					
22	DB-BWFRP管 φ100	m	2641.70					
23	商品混凝土C20	m³	10.18					
24	碳素波纹管 φ50	m	223.31					
25	不锈钢扁钢-50×5mm	m	56.70					
26	不锈钢角钢 50×50×5L=2500mm	根	17.85					
27	不锈钢圆钢 φ10mm	m	365.51					
28	商品混凝土C25	m³	102.18					
29	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	22.00					
30	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	1.31					
31	景观照明配电箱XLW, IP55	台	1.00					
32	庭院灯LED, P=20W, h=3.0m, AC220V, 3000K	套	6.06					
33	庭院灯基础钢构件	套	6.00					
34	电力电缆YJV-0.6kV/1.0kV-3×10mm²	m	20.30					
35	电气配线BYJ-4mm²	m	410.52					
36	电气配管SC40	m	20.60					
37	电气配管PE40	m	106.93					
38	箱式变电站 SCB14-10/0.4200kVA, ≥IP55	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） 【综合杆工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	箱式变电站基础	套	1.00					
40	照明配电箱XLW, IP55	台	1.00					
41	路灯灯具120W-LED	套	6.06					
42	路灯灯具40W-LED	套	6.06					
43	路灯灯具200W-LED	套	7.07					
44	双挑灯综合杆III-3h=10m	套	2.02					
45	双挑灯综合杆Ih=10m	套	4.04					
46	瓷插熔断器RT14-20-2A	个	6.06					
47	铝合金电缆接头4*70+1*35mm ²	套	2.04					
48	电力电缆YJLHV-0.6/1kV-4×70+1×35mm ²	m	20.30					
49	二等锯材	m ³	0.01					
50	复合模板	m ²	26.16					
51	锯材综合	m ³	0.50					
52	摊销卡具和支撑钢材	kg	2.20					
53	路灯集中控制器	台	1.00					
54	电气配线RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm ²	m	140.40					
55	标准砖	千匹	5.17					
56	湿拌抹灰砂浆M10	m ³	4.57					
57	湿拌砌筑砂浆	m ³	1.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 大千路（三期） **【综合杆工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001693	挖装一般土方（含表土及边沟）	1. 土壤类别:综合(包括普通土、软弱土、极软岩、表土、腐植土、建渣、耕作土、垃圾、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼、废弃管道、草皮、灌木、树根(茺)、竹林、胸径小于10cm的树木的铲除等可以直接挖除的地下地上所有类型障碍物等) 2. 挖土深度:综合 3. 开挖方式:由投标人自行考虑 4. 人工基底清理和边坡修整、人工辅助开挖、装土:由投标人自行考虑在综合单价中, 不另计 5. 根据《成都市郫都区人民政府办公室关于印发<进一步加强全区建筑垃圾处置管理的实施方案>的通知》（郫府办发〔	m³	7225.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2020）1号）、《成都市郫都区建筑垃圾处置管理工作领导小组关于印发<建筑垃圾处置管理工作领导小组成员单位工作职责分工方案>、<建筑垃圾处置方案（模板）>等四个文件的通知》（郫建垃领〔2019〕1号）等相关文件，需回收连砂石工程量及费用（包括挖掘、装卸和运输、安全文明施工费、规费、税金、管理费及合理利润）均不包括在本清单中，由业主在招标文件中明确 6. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求							
2	040103001694	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方	m ³	568.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002695	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要	m³	6625.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001696	换填砂砾石	1. 填方材料品种：符合规范要求的砂砾石 2. 密实、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费	m ³	2875.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
5	040103001697	路床加强层级配砂砾石	1. 填方材料品种：符合规范要求的砂砾石 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式:综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	2617.340					
		分部小计								
		边坡防护								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段： /

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		道路工程								
6	040202001698	车行道整形碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	3828.640					
7	040202011699	20cm级配碎石垫层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度、压实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	3828.640					
8	040202015700	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：4% 3. 石料规格：详设计，满足规	m²	3643.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 4. 拌和方式：商品水稳 5. 水稳料运距：投标人自行考虑 6. 压实度：满足设计及规范要求 7. 检验检测费包含在综合单价中 8. 养护：符合设计和规范要求 9. 弯沉检测达设计及规范要求 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
9	040202015701	20cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：5% 3. 石料规格：详设计，满足规范要求 4. 拌和方式：商品水稳 5. 水稳料运距：投标人自行考	m²	3712.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6. 压实度：满足设计及规范要求 7. 检验检测费包含在综合单价中 8. 养护：符合设计和规范要求 9. 弯沉检测达设计及规范要求 10. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
10	040203003702	阴离子乳化沥青PA-2透层	1. 沥青品种：慢裂喷洒型阴离子乳化沥青PA-2 2. 厚度综合：油渗透入基层的深度不宜小于5mm 3. 喷洒油量：0.7~1.5 (L/m²) 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	3148.240					
11	040203004703	乳化沥青 (ES-2型) 稀浆	1. 材料品种：ES-2改性乳化沥	m²	3148.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		封层	青 2. 厚度：0.6cm 3. 砂石粒径：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
12	040203003704	改性乳化沥青粘层	1. 沥青品种：快裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） 2. 喷洒油量：洒布量0.4kg/m²（沥青用量） 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m²	3170.440					
13	040203006705	7cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C（下面层）	1. 沥青品种：采用中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：石灰岩或卵石，规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料：加工粗集料产生的石	m²	3148.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			屑和经专用设备加工的机制砂 4. 填料:采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂:抗剥落剂, 详设计说明 6. 厚度:7cm 7. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他: 满足设计及施工验收规范要求							
14	040203006706	5cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（上面层）	1. 沥青品种: 采用SBS改性沥青 2. 粗集料: 玄武岩石料, 规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料: 玄武岩加工的机制砂	m²	3170.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:5cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
15	040204004707	芝麻灰花岗石光面路缘石 15*30cm	1. 材料：C40芝麻灰花岗石光面路缘石 2. 尺寸：15*30cm 3. 垫层：2cm厚M10水泥砂浆垫层 4. 其他：满足设计及施工验收	m	675.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
16	040202011708	15cm级配碎石垫层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：15cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度、压实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	260.000					
17	040203006709	6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C（下面层）	1. 沥青品种：采用中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 粗集料：石灰岩或卵石，规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料：加工粗集料产生的石屑和经专用设备加工的机制砂 4. 填料：采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂：抗剥落剂，详设计说	m ²	260.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明 6. 厚度:6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
18	040203006710	4cmSBS改性沥青混凝土AC-13C细粒式（上面层）	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青混凝土AC-13C细粒式 2. 粗集料:规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料:满足设计要求 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:4cm	m ²	260.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含综合单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		非机动车道、人行道及其他								
19	040204001711	人行道、非机动车道整形碾压	1. 部位：人行道及非机动车道，夯实系数≥93% 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	1067.200					
20	040201021712	防渗土工布	1. 材料品种：防渗土工布，重量为500g/m ²	m ²	1067.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
21	040202011713	15cm级配碎石底基层	1. 部位：人行道、非机动车道、骑步综合道结构 2. 厚度：15cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度、压实度：满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	1234.350					
22	040204003714	20cm厚C20透水混凝土	1. 混凝土强度等级：C20透水混凝土 2. 厚度：20cm 3. 伸缩缝综合考虑在综合单价	m ²	1266.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
23	040204003715	2cm厚C25彩色高强砂基透水路面（硅砂骨料，粒径2-3mm）	1. 混凝土强度等级：C25彩色高强砂基透水混凝土 2. 厚度：2cm 3. 骨料:硅砂骨料，粒径2-3mm 4. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌（颜色综合） 5. 伸缩缝综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	998.220					
24	040204002716	300*300*24mm芝麻灰烧面石英盲道砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：满足设计要求 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300*24mm芝麻灰烧	m ²	201.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面石英盲道砖，浮点或凸起高度为4mm 3. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 4. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 5. 伸缩缝设置按设计要求，已包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
25	040203009717	双丙聚氨酯密封处理	1. 材料品种：面层彩色双丙聚氨酯专用罩面保护剂，颜色综合考虑	m ²	998.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：详设计图 3. 其他满足设计及规范要求							
26	040204004718	珍珠白花岗石水洗面 嵌边石	1. 材料：珍珠白花岗石水洗面嵌边石 2. 尺寸：600*150*100mm 3. 垫层：30mm厚M7.5水泥砂浆结合层 4. 其他：C20细石砼护角等费用进入综合单价，其他满足设计及施工验收规范要求	m	658.590					
27	040501004719	UPVC透水管 DN100	1. 输送介质：综合 2. 材质：PVC-U透水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 防水：透水土工布200g/m² 6. 管道附件设置：包含管件、阻水圈、止水环、伸缩节等所	m	691.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有附件 7. 其它：满足设计、相关施工规范及招标技术要求							
28	040204002720	花岗岩车止石 H=100cm	1. 结合层厚度、砂浆配合比：5cm厚1:3水泥砂浆 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：Φ20cm花岗岩车止石 H=100cm，造型详设计 3. 嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			素综合报价 6. 伸缩缝设置按设计要求 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
29	040402017721	聚乙烯泡沫板伸缩缝	1. 材料品种：缝内填充高密度聚乙烯泡沫板 2. 型号规格：缝宽10-15mm，具体详设计 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	68.680					
30	040402017722	中性硅酮耐候胶伸缩缝	1. 材料品种：缝内填充中性硅酮耐候胶 2. 型号规格：缝宽12mm，具体详设计 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	560.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		新旧路面搭接处理								
31	041001003723	拆除基层	1. 部位：原道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 该部分拆除后经现场确认若可以利用作为砂砾石（连砂石）使用时，应予以利用，若过程中未办理相关说明时，结算扣减砂砾石（连砂石）的材料费用。 5. 其他：该部分的外运及处置费用投标人在费用汇总表中综合考虑，该部分基层料是否利用，结算时均不扣减汇总表中的相关费用	m³	40.000					
32	041001004724	铣刨路面面层	1. 材质：铣刨原沥青路面面层 2. 厚度：16cm	m²	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除方式：铣刨，切缝等费用综合考虑在内 4. 其他：该项目清单已经综合考虑沥青混凝土残值，投标人投标报价时自行考虑该部分如何处置							
33	010904001725	3mm厚SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS改性沥青防裂卷材 厚度：3mm 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	55.650					
		分部小计								
		破除现状道路								
34	041001001726	破除现状硬化路面	1. 材质：破除现状硬化路面	m ³	1721.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合考虑 4. 场内运距综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
35	040103002727	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	1721.060					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
36	050402002737	现浇混凝土人行道模板（20cm厚）	1. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 其他：清单工程量按照人行道设计道路混凝土面积，以“平方米”计算，应扣除面积>0.3m²的各种占位面积。满足设计及施工验收规范要求。	m²	1266.240					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001728	安全文明施工费			144506.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7830.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32745.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54812.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49117.99			
2	041109002729	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003730	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004731	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005732	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006733	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007734	已完工程及设备保护费						
8	041109008735	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编736	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	321518.73		明细详见表-12-1
2	暂估价	149800.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	149800.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		471318.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	321518.73	
合计			321518.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	成品不锈钢垃圾箱		4800.00			
2	2.5厚304不锈钢成品花箱		145000.00			
合计			149800.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	22284.50					
2	二等锯材	m³	0.58					
3	连砂石	m³	6612.78					
4	煤	kg	2679.30					
5	其他材料费	元	2800.26					
6	汽油(机械)	L	177.07					
7	湿拌地面砂浆M7.5	m³	4.41					
8	水	m³	1389.40					
9	碎石20~40mm	m³	260.03					
10	碎石20~60mm	m³	914.95					
11	碎石5~20mm	m³	134.86					
12	养护塑料薄膜	m²	7502.92					
13	中粒式沥青混凝土AC-20C（松方）	m³	275.62					
14	中砂	m³	16.37					
15	湿拌地面砂浆M10	m³	5.00					
16	防渗土工布（500g/m²）	m²	1190.14					
17	300*300*24mm芝麻灰烧面石英盲道砖	m²	203.82					
18	花岗石嵌边石60*15*10cm	m³	9.88					
19	UPVC透水管DN100	m	698.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	透水土工布200g/m²	m²	2421.16		2.43			
21	花岗岩车止石H=100cm	个	30.00					
22	湿拌地面砂浆M15	m³	1.41					
23	乳化沥青(ES-2型)	t	3.15					
24	阳离子改性乳化沥青（PCR）	t	1.30					
25	SBS改性沥青混凝土AC-13C细粒式	m³	12.11					
26	芝麻灰花岗石路缘石15*30cm	m³	30.40					
27	聚乙烯泡沫板	m³	0.76					
28	石油沥青60#	kg	206.04					
29	中性硅酮耐候胶	kg	175.39					
30	刀片切缝机用、综合	片	1.12					
31	阴离子乳化沥青PA-2	t	1.89					
32	SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（松方）	m³	184.81					
33	3mm厚SBS防裂卷材	m²	59.16					
34	商品水稳层(压实)水泥含量4%	m³	743.17					
35	商品水稳层(压实)水泥含量5%	m³	757.41					
36	C25彩色高强砂基透水路面(硅砂骨料，粒径2-3mm)	m³	20.26					
37	双丙聚氨酯	kg	2495.23					
38	稀释剂	kg	39.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程-标志标线								
1	040205004738	停车让行八角牌 Φ600mm*2	1. 交通标志板：停车让行八角牌 600*2mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	块	4.000					
2	040205004739	路名牌 1200*380*130mm	1. 交通标志板：路名牌 1200*380*130mm	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：2mm铝合金板1192mm*372mm、10mm白色有机板110mm*300mm、3mm厚深灰色钢板176mm*1235mm、3mm厚侧面镂空钢板176mm*320mm、反光膜1192mm*372mm，钢板100mm*350mm*5mm 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040205004740	禁停、限速组合牌 1400*1200mm	1. 交通标志板：禁停、限速组合牌 1400*1200mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	块	2.000					
4	040205004741	禁停、限速组合牌 1900*700mm	1. 交通标志板：禁停、限速组合牌 1900*700mm 2. 材质：3003铝合金板材	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材 4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
5	040205004742	车道行驶指示标志牌 3000*2100mm	1. 交通标志板：车道行驶指示标志牌 3000*2100mm 2. 材质：3003铝合金板材 3. 滑动槽钢：采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金挤压型材	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 反光膜：满足满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中规定的IV类反光膜标准，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件，含各类运输、起吊安装、含正背面喷塑等 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
6	040205003743	停车让行标牌 单立柱 Φ89*4.5*3480mm	1. 土方挖填：综合 2. 基础：C25商品砼，含模板 3. 立柱材质，规格：镀锌钢管立柱Φ89*4.5*3480mm 4. 其他钢结构材料：标志立柱采用热浸锌无缝钢管，标志立柱帽和横梁帽及抱箍采用普通碳素结构钢板，板厚3mm，其它钢结构件均采用普通碳素结构	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢，应符合施工规范要求 5. 含钢筋制安、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚收边等工作内容 6. 标志结构构件采用热浸镀锌后喷塑进行表面处理 7. 基础挖、填、弃土方计入综合单价中，运距自行考虑 8. 含各类运输、起吊安装等 9. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
7	040205006744	车道实线 热涂	1. 名称：车道实线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工	m ²	85.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
8	040205006745	车道虚线 热涂	1. 名称：车道虚线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先行进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求	m ²	15.000					
9	040205008746	人行横道线 热涂	1. 名称：人行横道线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于2mm 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	130.940					
10	040205008747	停止线 热涂	1. 名称：停止线 2. 材质：反光热熔涂料	m ²	6.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			3. 规格：综合 4. 厚度：不低于1.8mm 5. 其他：热熔划线前应先进进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求								
11	040205007748	导向标记 热涂	1. 名称：导向标记（各种导向标记符号） 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：不低于2.0mm 5. 其他：热熔划线前应先进进行冷涂施工，相关费用均综合进入综合单价，满足设计及施工验收规范要求	m ²	21.910						
		分部小计									
		交通管理设施									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040101002749	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	15.670					
13	040103001750	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m³	11.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 回填方式:综合考虑 5. 填方来源、运距: 投标人综合考虑 6. 取土场地费用: 投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中, 不再单独计费 8. 其他: 满足设计及施工验收规范要求							
14	040103002751	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用 4. 其他: 满足设计及施工验收	m ³	3.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
15	040205015752	交通信号控制机	1. 名称：交通信号控制机 2. 机箱材质及规格:满足设计要求 3. 配置及参数：满足设计要求 4. 含基础、接地、表面粘贴花岗石等工作 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求及公安交警部门平台接入要求	台	1.000					
16	040205014753	机动车圆盘灯 Φ400LED, 三联体红、黄、绿	1. 名称：机动车圆盘灯 2. 规格、型号：Φ400LED, 三联体红、黄、绿 3. 信控物联模块等：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
17	040205014754	机动车箭头灯 Φ400LED, 三联体红、黄、绿	1. 名称：机动车箭头灯 2. 规格、型号：Φ400LED, 三联体红、黄、绿 3. 信控物联模块等：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	1.000					
18	040205014755	人行灯 Φ300LED, 二联体红、绿	1. 名称：人行灯 2. 规格、型号：Φ300LED, 二联体红、绿 3. 信控物联模块等：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
19	040205014756	机动车灯倒计时器	1. 名称：机动车灯倒计时器 2. 规格、型号：详设计 3. 信控物联模块：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	3.000					
20	040205014757	人行灯倒计时器	1. 名称：人行灯倒计时器 2. 规格、型号：详设计 3. 信控物联模块：综合考虑，满足设计要求 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	套	6.000					
21	040205003758	钢管立柱 Φ114×6×4560mm	1. 名称：钢管立柱 2. 规格：Φ114×6×4560mm钢	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 3. 基础：C25现浇砼基础 4. 钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚等：详设计 5. 表面处理：采用热浸镀锌后再进行表面喷塑处理，喷塑处理满足设计要求 6. 立柱二合一、三合一综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040205003759	钢管立柱 $\phi 114\times 6\times 6000\text{mm}$	1. 名称：钢管立柱 2. 规格： $\phi 114\times 6\times 6000\text{mm}$ 钢管 3. 基础：C25现浇砼基础 4. 钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚等：详设计	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 表面处理：采用热浸镀锌后再进行表面喷塑处理，喷塑处理满足设计要求 6. 立柱二合一、三合一综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
23	040205003760	5m悬臂机动车信号灯杆 Φ219×8 L=6880mm	1. 名称：5m悬臂机动车信号灯杆 2. 规格：Φ219×8 L=6880mm 3. 基础：C25现浇砼基础 4. 钢筋、法兰盘、柱帽、加劲肋、螺栓、柱脚等：详设计 5. 表面处理：采用热浸镀锌后再进行表面喷塑处理，喷塑处理满足设计要求 6. 其他：满足招标文件、《技	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040803001761	电力电缆 VV22-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：VV22-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	400.000					
25	040803005762	干包式电力电缆终端头 四芯及以下、截面≤10mm ²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，单根最大截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他：满足招标文件、《技	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
26	040205016763	控制电缆 KVV22-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：KVV22-5*1.5mm ² 3. 电缆终端头、中间头：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	700.000					
27	040205016764	电气配线 RVVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RVVSP-2*1.0mm ² 3. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	400.000					
28	040804001765	电气配管 PE32	1. 名称：电气配管	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：PE 3. 规格：Φ32 4. 敷设方式：综合考虑，满足设计要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
29	040804001766	热镀锌钢管 Φ80	1. 名称：热镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：Φ80 4. 敷设方式：综合考虑，满足设计要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	5.000					
30	040205024767	交通智能系统调试	系统类别	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
31	041102002776	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	36.960					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	081311001768	安全文明施工费			5106.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		276.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1157.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1936.83			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1735.60			
2	081311002769	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	081311003770	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	081311004771	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	081311005772	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	081311006773	已完工程及设备保护费						
7	081311007774	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
8	自编775	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	11805.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		11805.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	11805.17	
合计			11805.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	23.65					
2	反光材料 玻璃珠	kg	84.84					
3	热熔标线涂料	kg	1430.38					
4	透明底漆	kg	42.95					
5	汽油(机械)	L	274.39					
6	柴油(机械)	L	199.84					
7	锯材综合	m³	0.19					
8	复合模板	m²	9.86					
9	摊销卡具和支撑钢材	kg	3.53					
10	路名牌1200*380*130	个	4.00					
11	水	m³	0.37					
12	商品混凝土C25	m³	0.98					
13	车道行驶指示标志牌3000*2100mm	个	2.00					
14	禁停、限速组合牌1400*1200mm	个	2.00					
15	停车让行八角牌Φ600mm*2	个	4.00					
16	镀锌钢管立柱Φ89*4.5*3480mm	套	3.00					
17	禁停、限速组合牌1900*700mm	个	1.00					
18	交通信号控制机	套	1.00					
19	花岗石装饰面	m²	1.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	湿拌抹灰砂浆M15	m³	0.01					
21	白水泥	kg	0.22					
22	不锈钢扁钢-40×4mm	m	10.50					
23	不锈钢角钢 50×50×5L=2500mm	根	3.15					
24	机动车圆盘灯 Φ 400LED, 三联体红、黄、绿	套	2.00					
25	人行灯 Φ 300LED, 二联体红、绿	套	6.00					
26	机动车灯倒计时器	套	3.00					
27	人行灯倒计时器	套	6.00					
28	钢管立柱 Φ 114×6×6000mm	套	1.00					
29	立柱式机动车灯杆基础钢构件	套	1.00					
30	5m悬臂机动车信号灯F杆 Φ 219×8L=6880mm	套	2.00					
31	5m悬臂机动车信号灯杆基础钢构件	套	2.00					
32	电力电缆VV22-3*6mm²	m	406.00					
33	控制电缆KVV22-5*1.5mm²	m	710.50					
34	电气配线RVVSP-2*1.0mm²	m	432.00					
35	电气配管PE32	m	42.57					
36	热镀锌钢管 Φ80	m	5.15					
37	机动车箭头灯 Φ 400LED, 三联体红、黄、绿	套	1.00					
38	钢管立柱 Φ 114×6×4560mm	套	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【交通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿化工程								
1	050101009777	种植土回填	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 运输距离: 由投标人自行考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m³	31.200					
2	050102002778	栽植夏鹃 高度25-30cm，冠幅20cm	1. 苗木种类: 夏鹃 2. 苗木规格: 高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度: 片植, 49从/m², 其他综合考虑 4. 树型要求: 袋苗移栽, 花茂, 密植不见土 5. 种植穴、槽的换土要求: 严	m²	20.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段：/

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
3	050102002779	栽植春鹃 高度25-30cm，冠幅20cm，49株/m²	1. 苗木种类：春鹃 2. 苗木规格：高度25-30cm，冠幅20cm 3. 密度：片植，49株/m²，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽, 花茂, 多分叉 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整	m²	20.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段： /

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
4	050102002780	栽植木春菊B 高度30-35cm，冠幅25cm，36株/m ²	1. 苗木种类：木春菊B 2. 苗木规格：高度30-35cm，冠幅25cm 3. 密度：片植，36株/m ² ，其他综合考虑 4. 树型要求：袋苗移栽，花茂，多分叉 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，搭设遮阴（防寒）棚、植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m ²	10.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和基肥蘑菇肥或有机肥一起施入土中，综合考虑进投标报价中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：按照设计图纸和相关移栽技术措施、规范进行成活养护，在栽植过程中和成活养护过程中不论任何原因导致被移栽的植物死亡，中标人应无偿更换相同树种、树型、规格的植物，养护期为竣工验收后12个月（包成活） 11. 其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001781	安全文明施工费			268.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		101.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		91.35			
2	050405002782	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003783	非夜间施工照明						
4	050405004784	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005785	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006786	反季节栽植影响措施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	050405007787	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008788	已完工程及设备保护费						
9	050405009789	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
10	自编790	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	619.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		619.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-

标段：/

第 1 页 共 1 页

大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	619.03	
合计			619.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大天路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	010101003791	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	738.480					
2	040103001792	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	344.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002793	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	394.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		管道工程								
4	040501002794	K9级球墨铸铁管 DN100mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN100mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN100mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
5	040501003795	K9级球墨铸铁管 DN200mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN200mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN200mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	48.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040501003796	K9级球墨铸铁管 DN300mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN300mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN300mm 3. 接口方式：T型接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 防腐要求：内衬水泥砂浆执行GB/T17457标准。外喷锌后涂沥青防腐，按GB/T17456、GB/T17459执行；厂内做好防腐处理，材料价格综合考虑 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	414.060					
7	040501002797	焊接钢管 D325*8mm	1. 名称：焊接钢管 D325*8mm 2. 材质及规格：焊接钢管 D325*8mm	m	26.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合 5. 管卡：综合考虑 6. 管道防腐综合考虑，满足设计要求 7. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
8	040502001798	承盘短管 DN100	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN100 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
9	040502001799	承盘短管 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类:承盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN200 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040502001800	承盘短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：承盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	11.000					
11	040502001801	插盘短管 DN100	1. 种类：插盘短管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格:球墨铸铁, DN100 3. 接口方式: 综合考虑 4. 铺设深度: 综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求: 满足规范及验收要求 7. 防腐要求: 满足规范及验收要求 8. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
12	040502001802	插盘短管 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类: 插盘短管 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 PN=1.0MPa 3. 接口方式: 综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
13	040502001803	插盘短管 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：插盘短管 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN300 PN=1.0MPa 3. 接口方式：综合考虑 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040502001804	钢制三通 DN300*100 PN=1.0MPa	1. 种类：钢制三通 DN300*100 PN=1.0MPa 2. 接口形式：综合考虑 3. 集中防腐运距：由投标人自行考虑 4. 管件防腐满足设计、施工及验收规范要求 5. 含接口材料的采购安装 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
15	040502001805	同心异径管 DN100*50 PN=1.6MPa	1. 种类：同心异径管 2. 材质及规格：球墨铸铁， DN100*50 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
16	040502005806	双法兰松套限位补偿接	1. 种类：双法兰松套限位补偿	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		头 DN200 PN=1.0MPa	接头 DN200 PN=1.0MPa 2. 连接形式：综合考虑 3. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
17	040502005807	双法兰松套限位补偿接头 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：双法兰松套限位补偿接头 2. 材质、规格：综合考虑，DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	3.000					
18	040502001808	90° 弯头 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：90° 弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
19	040502001809	双盘90° 弯头 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：双盘90° 弯头 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
20	040502001810	球墨铸铁弯头 DN300×11.25°	1. 种类:球墨铸铁弯头 2. 材质及规格:材质球墨铸铁，DN300×11.25° 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
21	040502001811	球墨铸铁弯头 DN300×22.5°	1. 种类:球墨铸铁弯头 2. 材质及规格:材质球墨铸铁，DN300×22.5° 3. 接口方式：柔性胶圈接口 4. 铺设深度：综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求：满足规范及验收要求 7. 防腐要求：满足规范及验收要求 8. 其他：满足招标文件、《技	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040502001812	球墨铸铁弯头 DN300×90°	1. 种类:球墨铸铁弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300×90° 3. 接口方式: 柔性胶圈接口 4. 铺设深度: 综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 检验及试验要求: 满足规范及验收要求 7. 防腐要求: 满足规范及验收要求 8. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
23	040502001813	双插一承三通 DN300*	1. 种类: 双插一承三通	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100 PN=1.6MPa	2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式:综合考虑 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040502001814	承插单支盘三通 DN300*100 PN=1.6MPa	1. 种类: 承插单支盘三通 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300*100 PN=1.6MPa 3. 接口形式:综合考虑 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
25	040502001815	球墨铸铁三通 DN300*300*300	1. 种类:球墨铸铁三通 2. 材质及规格:球墨铸铁，DN300*300*300 3. 接口形式:柔性胶圈接口 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	1.000					
26	040502001816	球墨铸铁四通 DN300*	1. 种类:球墨铸铁四通	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		200	2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300*200 3. 接口形式:柔性胶圈接口 4. 防腐:按相关规范要求综合考虑 5. 含清洗、除锈、及防腐（防腐满足自来水行业标准要求）等 6. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
27	040502006817	钢制法兰盘 DN100 PN=1.0MPa	1. 材质: 钢制法兰盘 2. 型号、规格: DN100 PN=1.0MPa 3. 连接形式: 综合考虑 4. 安装部位: 室外 5. 其他: 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	片	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
28	040502006818	钢制法兰盘 DN300 PN=1.0MPa	1. 材质：钢制法兰盘 2. 型号、规格： DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	片	4.000					
29	040502007819	钢制法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa	1. 材质：钢制 2. 型号、规格：法兰堵板 DN200 PN=1.0MPa 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040502007820	盲板堵头 DN300	1. 材质：球墨铸铁 2. 型号、规格：盲板堵头 DN300 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
31	040502005821	转向蝶阀 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：转向蝶阀 2. 材质及规格：球墨铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
32	040502005822	复合式排气阀 DN50 PN=1.6MPa	1. 种类：复合式排气阀 2. 材质及规格：铸铁，DN50 PN	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
33	040502005823	手动软密封闸阀 DN100 PN=1.6MPa	1. 种类：手动软密封闸阀 2. 材质及规格：铸铁，DN100 PN=1.6MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	2.000					
34	040502005824	软密封法兰闸阀 DN200 PN=1.0MPa	1. 种类：软密封法兰闸阀 2. 材质及规格：综合考虑， DN200 PN=1.0MPa	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
35	040502005825	软密封法兰闸阀 DN300 PN=1.0MPa	1. 种类：软密封法兰闸阀 2. 材质及规格：综合考虑，DN300 PN=1.0MPa 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：详设计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	个	3.000					
36	040502010826	室外地下式消火栓 SA100/65-1.0MPa	1. 名称：室外地下式消火栓 2. 规格：SA100/65-1.0MPa 3. 安装部位、方式：室外地下 4. 连接形式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装和试验要求：满足规范及验收要求 6. 做法详13S201-33、34 7. 含底座 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
37	040501014827	球墨铸铁给水管碰头 DN300	1. 名称：球墨铸铁给水管碰头 DN300	处	1.000					
		分部小计								
		管道附属构筑物								
38	040503002828	C20混凝土支墩	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 3. 预制混凝土构件运距：投标人现场踏勘自行考虑 4. 其他：满足招标文件、《技	m ³	3.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
39	040504002829	1100×1100×1500mm 钢筋混凝土闸阀井	1. 名称：1100×1100×1500mm 钢筋混凝土闸阀井 2. 井深、尺寸：1100×1100×1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P66 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	10.000					
40	040504002830	1300×1300×1800mm 钢	1. 名称：1300×1300×1800mm	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢筋混凝土闸阀井	钢筋混凝土闸阀井 2. 井深、尺寸：1300×1300×1800mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P66 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
41	040504002831	1200×1200×1750mm 钢筋混凝土排气阀井	1. 名称：1200×1200×1750mm 钢筋混凝土排气阀井 2. 井深、尺寸：1200×1200×1750mm	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 做法：详07MS101-2, P162 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 井盖另计 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
42	040504001832	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
43	040504001833	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	18.000					
44	040504001834	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
45	040504001835	C40预制砼调节环	1. 名称：C40预制砼调节环 2. 材质及规格：C40预制砼 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
46	040103001836	5%水稳碎石井周加强	1. 名称：5%水稳碎石井周加强 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 厚度：详设计 4. 材料：5%水稳碎石 5. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	6.800					
47	040103001837	中、粗砂回填	1. 名称：中、粗砂回填 2. 填方材料品种及规格：中、粗砂，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑	m³	84.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
48	040303002838	管道混凝土包封 C30	1. 名称：管道混凝土包封 2. 做法：详设计 3. 混凝土强度等级：C30 4. 钢筋另计 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m ³	28.820					
49	040901001839	管道混凝土包封钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400（Φ12-16） 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价	t	1.926					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段： /

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按本综合单价执行 3. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 5. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
50	040303002840	管道包封垫层 C15	1. 名称：管道包封垫层 2. 做法：详设计 3. 混凝土强度等级：C15	m³	2.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他								
51	040501020841	400mm宽塑料标识警示带	1. 名称：400mm宽塑料标识警示带	m	434.830					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
52	041101004851	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。	m²	306.300					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
53	041102001852	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	16.800					
54	041102002853	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑	m²	22.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求							
55	041102028854	矩形井井壁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	283.120					
56	041102029855	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	52.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
57	041102002856	管道包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	32.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001842	安全文明施工费			18155.37			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		983.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4114.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6886.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6171.04			
2	041109002843	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003844	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004845	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005846	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006847	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007848	已完工程及设备保护费						
8	041109008849	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编850	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	41889.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		41889.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	41889.05	
合计			41889.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大天路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1529.10					
2	水	m³	266.06					
3	汽油(机械)	L	29.92					
4	橡胶圈DN200	个	12.00					
5	橡胶圈DN300	个	29.00					
6	双插一承三通 DN300*100PN=1.6MPa	个	2.00					
7	橡胶圈DN100	个	12.00					
8	带帽螺栓综合	kg	130.37					
9	转向蝶阀 DN100PN=1.6MPa	个	2.00					
10	复合式排气阀 DN50PN=1.6MPa	个	2.00					
11	手动软密封闸阀 DN100PN=1.6MPa	个	2.00					
12	室外地下式消火栓SA100/65-1.0MPa	套	4.00					川消、明珠、上海金盾、四川成发、四川成义
13	承盘短管DN100	个	4.00					
14	插盘短管DN100	个	2.00					
15	插盘短管 DN300PN=1.0MPa	个	3.00					
16	承盘短管 DN200PN=1.0MPa	个	6.00					
17	承盘短管 DN300PN=1.0MPa	个	11.00					
18	同心异径管 DN100*50PN=1.6MPa	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
19	90° 弯头 DN100PN=1.6MPa	个	2.00					
20	双盘90° 弯头 DN100PN=1.6MPa	个	2.00					
21	球墨铸铁弯头DN300×11.25°	个	6.00					
22	钢制法兰盘 DN100PN=1.0MPa	片	8.00					
23	钢制法兰堵板DN200 PN=1.0MPa	个	6.00					
24	弹性座封闸阀 DN200PN=1.0MPa	个	6.00					
25	软密封法兰闸阀 DN300PN=1.0MPa	个	3.00					
26	双法兰松套限位补偿接头 DN300PN=1.0MPa	个	3.00					
27	商品混凝土C20	m³	3.59					
28	其他材料费	元	903.45					
29	商品混凝土C15	m³	8.20					
30	商品混凝土 C30P6	m³	33.64					
31	商品混凝土C30	m³	33.19					
32	钢筋HRB400 φ 12~16	t	9.89					
33	焊条综合	kg	80.22					
34	镀锌铁丝22#	kg	27.67					
35	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	12.00					
36	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	1.02					
37	中、粗砂	m³	102.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	400mm宽塑料标识警示带	m	434.80					
39	二等锯材	m³	1.97					
40	复合模板	m²	100.41					
41	锯材综合	m³	0.85					
42	摊销卡具和支撑钢材	kg	144.22					
43	铁件	kg	9.91					
44	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级C250）	套	18.00					
45	球墨铸铁三通DN300*300*300	个	1.00					
46	插盘短管 DN200PN=1.0MPa	个	6.00					
47	IP8710防腐涂料	kg	4.60					
48	特加强级环氧煤沥青	kg	47.61					
49	玻璃丝布	m²	25.86					
50	焊接钢管D325*8mm	m	27.04					
51	铸铁套管DN300	个	1.00					
52	盲板堵头DN300	个	2.00					
53	双法兰松套限位补偿接头 DN200PN=1.0MPa	个	6.00					
54	橡胶圈（给水）	个	5.00					
55	球墨铸铁弯头DN300×22.5°	个	4.00					
56	球墨铸铁弯头DN300×90°	个	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【给水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	C40预制砼调节环	套	1.01					
58	钢筋 Φ ≤10	kg	12.52					
59	钢筋 Φ >10	kg	12.57					
60	商品水稳层(压实)水泥含量5%	m³	8.19					
61	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	套	1.00					
62	脚手架钢材	kg	81.69					
63	湿拌抹灰砂浆M15	m³	4.08					
64	K9级球墨铸铁管DN100mm	m	14.14					
65	K9级球墨铸铁管DN200mm	m	48.49					
66	K9级球墨铸铁管DN300mm	m	418.20					
67	钢制三通 DN300*100PN=1.0MPa	个	4.00					
68	承插单支盘三通 DN300*100PN=1.6MPa	个	2.00					
69	球墨铸铁四通DN300*200	个	3.00					
70	钢制法兰盘 DN300PN=1.0MPa	片	4.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 **【给水工程】** 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方及基础工程								
1	040101002857	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	4751.260					
2	040103001858	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	1267.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002859	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	3483.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001860	连砂石回填	1. 名称：连砂石回填 2. 填方材料品种及规格：连砂石，满足设计和施工验收规范要求 3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	1576.680					
5	040103001861	天然级配砂石垫层及基础	1. 名称：天然级配砂石基础 2. 填方材料品种及规格：天然级配砂石，满足设计和施工验收规范要求	m³	606.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方料来源及场内外运距：投标人自行考虑 4. 压实标准：按设计及施工验收规范，综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
6	040103001862	5%水稳碎石井周加强	1. 名称：5%水稳碎石井周加强 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 厚度：详设计 4. 材料：5%水稳碎石 5. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	418.190					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污水工程								
7	040501003863	K9级球墨铸铁管 DN500mm	1. 名称：K9级球墨铸铁管 DN500mm 2. 材质及规格：K9级球墨铸铁管 DN500mm 3. 接口方式：胶圈接口 4. 铺设深度：综合 5. 管卡、管件：综合考虑 6. 管道防腐综合考虑，满足设计要求 7. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 8. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	448.700					
8	040504002864	Φ1000圆形混凝土检查井(污水)	1. 名称：Φ1000圆形混凝土检查井(污水)	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页30 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
9	040504002865	Φ1500圆形混凝土检查井(污水)	1. 名称：Φ1500圆形混凝土检查井(污水)	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段： /

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页30；管道接入详20S515, 页19 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040504002866	Φ1800圆形混凝土检查	1. 名称： Φ1800圆形混凝土检	座	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		井(污水)	查井(污水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1800mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页30；管道接入详20S515, 页19 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040504002867	Φ1000圆形混凝土沉泥井	1. 名称：Φ1000圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板：C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040504005868	预制混凝土井筒 Φ700	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ700 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	30.000					
13	040504001869	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
14	040504001870	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	6.000					
15	040504001871	C40预制砼调节环	1. 名称：C40预制砼调节环 2. 材质及规格：C40预制砼 3. 防坠网综合考虑，检查井井	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深≥1.0m时应安装防坠装置； 井深>3m宜安装双层防坠装置， 做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		雨水工程								
16	040501001872	II级钢筋砼承插管 D300mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D300mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	m	104.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
17	040501001873	II级钢筋砼承插管 D600mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D600mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	219.670					
18	040501001874	II级钢筋砼承插管 D800mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D800mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技	m	204.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
19	040501001875	II级钢筋砼承插管 D1000mm	1. 名称：II级钢筋砼承插管 2. 规格：D1000mm 3. 接口形式：橡胶圈柔性接口 4. 铺设深度：综合 5. 闭水试验满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	45.340					
20	040504002876	Φ1000圆形混凝土检查井(雨水)	1. 名称：Φ1000圆形混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
21	040504002877	Φ1250圆形混凝土检查井(雨水)	1. 名称：Φ1250圆形混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1250mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
22	040504002878	Φ1500圆形混凝土检查井(雨水)	1. 名称：Φ1500圆形混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
23	040504002879	Φ1800圆形混凝土检查井(雨水)	1. 名称：Φ1800圆形混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1800mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页29 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
24	040504002880	1700*1700 矩形三通混凝土检查井(雨水)	1. 名称：1700*1700 矩形三通混凝土检查井(雨水) 2. 井深、尺寸：井深详设计、1700*1700mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页59 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
25	040504002881	Φ1000圆形混凝土沉泥井	1. 名称：Φ1000圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
26	040504002882	Φ1250圆形混凝土沉泥井	1. 名称：Φ1250圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ1250mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
27	040504002883	Φ 1500圆形混凝土沉泥井	1. 名称： Φ 1500圆形混凝土沉泥井 2. 井深、尺寸：井深详设计、Φ 1500mm 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 S6商品混凝土 5. 人孔顶板： C30商品混凝土 6. 做法：详20S515, 页313 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 踏步：详设计 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：含钢筋制作安装费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
28	040504005884	预制混凝土井筒 Φ700	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ700 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	32.200					
29	040504009885	预制混凝土装配式双篦	1. 名称：预制混凝土装配式双	座	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水口	篦雨水口 2. 垫层： C20细石商品混凝土 3. 基础： C20商品混凝土 4. 井壁： C30 5. 做法： 详16S518, 页43 6. 采用C250级球墨铸铁篦子 7. 其他： 满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
30	040504001886	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
31	040504001887	“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250）	1. 名称：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：“五防”球墨铸铁可调式井盖 Φ700mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
32	040504001888	C40预制砼调节环	1. 名称：C40预制砼调节环 2. 材质及规格：C40预制砼 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	16.000					
		分部小计								
		其他								
33	041001007889	围墙拆除	1. 名称：现状围墙拆除 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求，该部分工程量为预估工程量，施工过程中相关单	m³	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位应办理收方记录，结算时根据收方单按实结算。							
34	040305004890	围墙恢复	1. 名称：围墙恢复（做法参照现有围墙） 2. 其它：满足设计及现行相关规范要求，该部分工程量为预估工程量，施工过程中相关单位应办理收方记录，结算时根据收方单按实结算。	m	30.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
35	041101004900	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。	m ²	607.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拆除脚手架后材料的堆放。							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
36	041102001901	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	27.320					
37	041102002902	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模	m ²	52.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
38	041102028903	圆形井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	1069.090					
39	041102028904	矩形井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	28.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
40	041102029905	检查井顶板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	142.200					
		分部小计								
		施工排水、降水								
41	041107001906	降水井	1. 成井方式：综合	m	160.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 地层情况：详地勘 3. 成井直径：φ700~800mm 4. 井（滤）管类型、直径：混凝土滤水管φ400mm 5. 其他：滤水管外包一层40目尼龙网、滤层采用3-7mm砂卵石过滤层，具体做法详设计，							
42	041107002907	排水管道安拆(安拆一次)) 无缝钢管 D108×4	1. 地层情况：综合 2. 设备摊销、拆除及摊销、所需设备、降水设备维修及维护等所有费用含在单价内 3. 规格型号：无缝钢管 D108×4 4. 计算规则：按M计算 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	160.000					
43	041107002908	深井降水	1. 机械规格型号：综合 2. 降排水管规格：综合	套天	240.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 计算规则：清单工程量按抽水机械数量乘天数 4. 投标人自行考虑抽水机械，该工程量为暂估工程量，结算时按照现场签认工程量按实结算。 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
44	011706002909	排水、降水-普工	1. 排水、降水-普工 2. 计算规则：按工日计 3. 提供相关资料按实计入结算。 4. 其他：满足设计及相关规范要求	工日	81.000					
45	011706002910	排水、降水-技工	1. 排水、降水-技工 2. 计算规则：按工日计 3. 提供相关资料按实计入结算。 4. 其他：满足设计及相关规范	工日	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
46	011706002911	排水、降水-设备电费	1. 计算规则：按kW·h计算 2. 提供相关资料按实计入结算。 3. 其他：满足设计及相关规范要求	kW·h	25920.000					
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001891	安全文明施工费			72968.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3953.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16534.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27677.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24802.06			
2	041109002892	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003893	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004894	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005895	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006896	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007897	已完工程及设备保护费						
8	041109008898	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编899	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	168392.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		168392.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	168392.84	
合计			168392.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大天路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 郫都区团结片区城中村改造项目(一期)配套基础设施项目(市政道路)-大千路(二、三期)、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	锯材综合	m³	1.72					
2	脚手架钢材	kg	161.99					
3	其他材料费	元	2665.08					
4	汽油(机械)	L	114.56					
5	二等锯材	m³	12.14					
6	复合模板	m²	61.89					
7	摊销卡具和支撑钢材	kg	197.01					
8	柴油(机械)	L	10110.49					
9	铁件	kg	1.96					
10	混凝土滤管 φ 400	m	163.20					
11	砾石5~10mm	m³	36.96					
12	镀锌铁丝 φ 1.6~1.2	kg	168.00					
13	无缝钢管D108×4	m	8.08					
14	商品混凝土C20	m³	12.67					
15	水	m³	808.35					
16	无缝钢管D219×6	m	3.12					
17	无缝钢管D76×4	m	4.56					
18	降水普工	工日	81.00					
19	降水技工	工日	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电	kW·h	25920.00					
21	连砂石	m³	2648.18					
22	商品水稳层(压实)水泥含量5%	m³	503.50					
23	标准砖	千匹	1.61					
24	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	2.99					
25	湿拌抹灰砂浆	m³	0.14					
26	K9级球墨铸铁管DN500mm	m	453.19					
27	橡胶圈（给水）	个	92.43					
28	湿拌抹灰砂浆M5	m³	0.23					
29	商品混凝土C15	m³	27.94					
30	商品混凝土 C30S6	m³	114.80					
31	商品混凝土C30	m³	16.26					
32	成品铸件HT15~32	kg	1025.31					
33	钢筋HRB400 Φ 12~16	t	10.32					
34	焊条综合	kg	84.85					
35	镀锌铁丝22#	kg	28.87					
36	II级钢筋砼承插管D300mm	m	106.05					
37	钢筋混凝土井隔墙板C30	m³	9.00					
38	湿拌砌筑砂浆M10	m³	1.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	铸铁雨水井篦	套	50.50					
40	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级C250）	套	13.00					
41	湿拌砌筑砂浆	m³	0.42					
42	“五防”球墨铸铁可调式井盖Φ700mm（承载等级D400）	套	30.00					
43	II级钢筋砼承插管D1000mm	m	43.83					
44	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	2.83					
45	工程垃圾、拆除垃圾处置费	m³	30.00					
46	细砂	m³	0.59					
47	碎石20~50mm	m³	2.27					
48	泵送电费	m³	2.06					
49	M10页岩标准砖	千匹	6.41					
50	镀锌钢材综合	kg	38.95					
51	湿拌抹灰砂浆M10	m³	1.27					
52	真石漆	kg	179.49					
53	水性封闭底漆	kg	15.20					
54	罩面漆	kg	15.20					
55	白水泥	kg	28.95					
56	双面胶纸带	m²	5.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	成品镀锌钢矩管栏杆（含漆）	t	1.74					
58	扁钢综合	t	0.16					
59	预制混凝土井筒 Φ700	m	62.20					
60	遇水膨胀止水带30×20	m	197.24					
61	黏土	m³	48.44					
62	低碳钢焊条综合	kg	6.60					
63	C40预制砼调节环	套	30.30					
64	钢筋 Φ≤10	kg	375.60					
65	钢筋 Φ>10	kg	377.10					
66	II级钢筋砼承插管D600mm	m	208.77					
67	II级钢筋砼承插管D800mm	m	198.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方及基础工程								
1	040101002912	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	1422.640					
2	040103001913	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	958.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002914	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m³	566.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段： /

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001915	5%水稳碎石井周加强	1. 名称：5%水稳碎石井周加强 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 厚度：详设计 4. 材料：5%水稳碎石 5. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	101.740					
		分部小计								
		排管								
5	040303001916	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综	m³	42.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
6	040803004917	管道包封 C25 P6	1. 混凝土强度等级:C25 P6 商品混凝土	m³	266.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
7	011003003918	外刷热沥青二度 立面	1. 部位：立面	m ²	670.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料品种、规格：外刷热沥青二度 3. 其他：满足设计、规范及验收要求							
8	011003003919	外刷热沥青二度 平面	1. 部位：平面 2. 材料品种、规格：外刷热沥青二度 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m ²	460.730					
9	040803003920	4x4排16孔Φ200(CPVC)排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管	1. 名称：4x4排16孔Φ200(CPVC)排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 2. 规格、型号、材质：4x4排16孔Φ200(CPVC)排管+2孔Φ110重型聚氯乙烯管 3. 排管排列形式：4排4列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：清单工程量按设计图	m	38.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			示中心线长度以延长米计算，扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040803003921	3x3排9孔φ200(CPVC) 排管+2孔φ110重型聚氯乙烯管	1. 名称：3x3排9孔φ200(CPVC) 排管+2孔φ110重型聚氯乙烯管 2. 规格、型号、材质：3x3排12孔φ200(CPVC) 排管+2孔φ110重型聚氯乙烯管 3. 排管排列形式：3排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：清单工程量按设计图示中心线长度以延长米计算，扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	422.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040803003922	2x3排6孔Φ200 (CPVC) 排管	1. 名称：2x3排6孔Φ200 (CPVC) 排管 2. 规格、型号、材质：2x3排6孔Φ200 (CPVC) 排管 3. 排管排列形式：2排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：清单工程量按设计图示中心线长度以延长米计算，扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	48.370					
		分部小计								
		管道附属构筑物								
12	040504002923	临时检查井	1. 名称：临时检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、1.92×1.6m	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程》2023-1. 01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
13	040504002924	排管直线检查井	1. 名称：排管直线检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、3. 6×2. 6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商	座	11. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程》2023-1.01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040504002925	排管三通检查井	1. 名称：排管三通检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、4.5×2.9m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 底板、井墙材料品种、强度：C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程》2023-1.01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
15	040504002926	排管四通检查井	1. 名称：排管四通检查井 2. 井深、尺寸：井深详设计、4.5×3.2m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C30 P6商品混凝土 5. 顶板：C30 P6商品混凝土 6. 做法：详院标图集(10KV电力通道工程》2023-1.01 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 含支架预埋件 9. 井盖、预制井筒另计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
16	040504005927	预制混凝土井筒 Φ800	1. 名称：预制混凝土井筒 Φ800 2. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m	3.000					
17	040504001928	电力专用双层铸铁井盖	1. 名称：电力专用双层铸铁井	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		Φ800mm（承载等级C250）	盖 Φ800mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
18	040504001929	电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级D400）	1. 名称：电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电气工程】

标段：/

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深≥1.0m时应安装防坠装置； 井深>3m宜安装双层防坠装置， 做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
19	040806002930	接地母线 不锈钢扁钢 -50×5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-50×5mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	1155.140					
20	040806002931	接地预埋件	1. 名称：接地预埋件 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：100*100*10mm 4. 基础接地形式：详设计	kg	61.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电气工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
21	040806001932	接地极 不锈钢角钢 50×50×5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：50×50×5 L=2500mm 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	根	96.000					
22	040807003933	接地装置调试	1. 名称：接地网调试 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
23	041101004943	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。	m²	630.840					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
24	041102001944	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	108.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	041102002945	管道包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	707.970					
26	041102002946	检查井基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范	m²	78.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电气工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
27	041102028947	检查井井壁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	914.600					
28	041102029948	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑	m²	264.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】 标段：/

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001934	安全文明施工费			51581.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2795.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11688.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19565.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17532.66			
2	041109002935	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003936	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004937	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005938	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006939	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007940	已完工程及设备保护费						
8	041109008941	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编942	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	119262. 61		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		119262. 61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 大 千 路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	119262.61	
合计			119262.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大天路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	2287.27					
2	水	m³	218.50					
3	汽油(机械)	L	68.93					
4	商品混凝土C20	m³	63.99					
5	其他材料费	元	6434.54					
6	商品混凝土 C25P6	m³	268.84					
7	石油沥青30#	kg	4482.39					
8	汽油	L	601.19					
9	重型聚氯乙烯管 φ110	m	940.34					
10	CPVC电力排管 φ200	m	4801.04					
11	商品混凝土 C30P6	m³	226.15					
12	HPB300（φ8-10）	t	0.87					
13	镀锌铁丝22#	kg	108.17					
14	HRB400E（φ8-10）	t	2.20					
15	钢筋HRB400 φ12~16	t	16.98					
16	焊条综合	kg	139.52					
17	HRB400E（φ12-14）	t	11.92					
18	焊条(高强钢筋用)	kg	101.86					
19	HRB400E（φ16）	t	0.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	湿拌砌筑砂浆M5	m³	0.72					
21	不锈钢扁钢综合	t	0.02					
22	不锈钢扁钢综合	kg	50.34					
23	锯材综合	m³	1.91					
24	脚手架钢材	kg	168.23					
25	二等锯材	m³	8.55					
26	复合模板	m²	512.02					
27	摊销卡具和支撑钢材	kg	695.42					
28	铁件	kg	32.01					
29	电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	套	7.00					
30	电力专用双层铸铁井盖 Φ800mm（承载等级D400）	套	15.00					
31	商品水稳层(压实)水泥含量5%	m³	122.50					
32	预制混凝土井筒 Φ800	m	3.00					
33	遇水膨胀止水带30×20	m	9.51					
34	不锈钢扁钢-50×5mm	m	1212.90					
35	不锈钢角钢 50×50×5L=2500mm	根	100.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【电力工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	040101002949	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	567.390					
2	040103001950	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	204.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002951	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	465.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
4	040103001952	5%水稳碎石井周加强	1. 名称：5%水稳碎石井周加强 2. 部位：车道范围内的检查井 3. 厚度：详设计 4. 材料：5%水稳碎石 5. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	m³	101.740					
		分部小计								
		排管								
5	040303001953	混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料综	m³	22.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
6	040803004954	管道包封 C25	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土	m³	72.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且需满足设计及施工质量验收规范要求 3. 商品砼的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）、运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，外加剂的掺入量详设计并满足抗渗等级实验的要求，不得因掺入量的变化而调整综合单价 4. 砼浇筑方式及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行相关规范要求，							
7	040803003955	2x3排6孔(5孔Φ110+1孔	1. 名称：2x3排6孔(5孔Φ110+1	m	42.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		SVFY32x7)	孔SVFY32x7) 2. 规格、型号、材质：φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)、SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) 3. 排管排列形式：2排3列 4. 排管管枕、支架等综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
8	040803003956	3x4排12孔(11孔φ110+1孔SVFY32x7)	1. 名称：3x4排12孔(11孔φ110+1孔SVFY32x7) 2. 规格、型号、材质：φ110双壁波纹式塑料管(PVC-U)、SVFY32x7重型聚氯乙烯管(PVC-U) 3. 排管排列形式：3排4列 4. 排管管枕、支架等综合考虑	m	361.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
		分部小计								
		管道附属构筑物								
9	040504002957	小型钢筋混凝土直通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土直通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、2.0×1.6m 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土 5. 做法：详05X101-2, 37页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 含支架预埋件	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
10	040504002958	小型钢筋混凝土三通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土三通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、 3. 0×1. 8m 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土 5. 做法：详05X101-2, 39页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 含支架预埋件 8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技	座	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术标准及要求》、规范、合同的要求							
11	040504002959	小型钢筋混凝土四通型人孔	1. 名称：小型钢筋混凝土四通型人孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、 3. 0×1. 8m 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 底板、井墙材料品种、强度：C25商品混凝土 5. 做法：详05X101-2, 41页 6. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 7. 含支架预埋件 8. 井盖、预制井筒另计 9. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040504002960	过街手孔	1. 名称：过街手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、1.7×1.4m 3. 垫层材料品种、强度：C15商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内外墙1:2.5砂浆抹面 6. 人孔盖板：C20混凝土 7. 做法：详05X101-2, 45页 8. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 9. 含支架预埋件 10. 井盖、预制井筒另计 11. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	6.000					
13	040504001961	球墨铸铁井盖 Φ800mm	1. 名称：球墨铸铁井盖 Φ	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			800mm（承载等级C250） 2. 材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250） 3. 防坠网综合考虑，检查井井深≥1.0m时应安装防坠装置；井深>3m宜安装双层防坠装置，做法详《成都市检查井防坠装置技术指南》 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
14	040504001962	球墨铸铁可调式“五防”井盖 Φ800mm（承载等级D400）	1. 名称：球墨铸铁可调式“五防”井盖 Φ800mm（承载等级D400） 2. 材质及规格：球墨铸铁可调式“五防”井盖 Φ800mm（承载等级D400） 3. 防坠网综合考虑，检查井井	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			深≥1.0m时应安装防坠装置； 井深>3m宜安装双层防坠装置， 做法详《成都市检查井防坠装置 技术指南》 4. 其他：含C40预制混凝土调节 环等费用，满足招标文件、《技 术标准及要求》、规范、合同的 要求							
15	040901003963	通信排管管段加强	1. 名称：通信排管管段加强 2. 钢筋种类、钢筋规格：Φ12 3. 其他：满足招标文件、《技术 标准及要求》、规范、合同的要 求	t	0.155					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
16	041101004973	检查井脚手架	1. 场内、场外材料搬运	m ²	273.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
17	041102001974	垫层模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	82.040					
18	041102002975	管道包封模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	359.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求							
19	041102028976	检查井井壁模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	407.880					
20	041102029977	检查井顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m ²	96.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001964	安全文明施工费			15055.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		815.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3411.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5710.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5117.28			
2	041109002965	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003966	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004967	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005968	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006969	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007970	已完工程及设备保护费						
8	041109008971	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编972	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	34676.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		34676.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	34676.00	
合计			34676	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大天路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1166.41					
2	水	m³	78.25					
3	汽油(机械)	L	22.32					
4	商品混凝土C20	m³	28.20					
5	其他材料费	元	2652.78					
6	PVC-U塑料管 φ 110	m	4269.62					
7	PVC-U塑料管SVFY32x7	m	411.57					
8	商品混凝土C25	m³	131.44					
9	HPB300（φ 8-10）	t	4.52					
10	镀锌铁丝22#	kg	40.49					
11	HRB400E（φ 12-14）	t	1.01					
12	焊条(高强钢筋用)	kg	8.17					
13	商品混凝土C15	m³	1.82					
14	标准砖	千匹	5.38					
15	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	2.91					
16	湿拌抹灰砂浆M20	m³	0.13					
17	球墨铸铁井盖 Φ800mm（承载等级C250）	套	9.00					
18	锯材综合	m³	0.66					
19	脚手架钢材	kg	72.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【通信工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方								
1	010101003978	挖沟槽基坑土方	1. 名称：挖沟槽基坑土方 2. 土石类别：综合 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：投标人自行确定（不允许爆破） 5. 边坡开挖及支护：投标人自行考虑 6. 地上、地下管线及构筑物的保护：投标人自行考虑 7. 其他：场内转运距离综合考虑在价格内，弃置费用另计，其他满足设计及相关规范要求	m³	377.740					
2	040103001979	回填土方	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 密实度、压实度要求：满足设计要求	m³	166.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 回填方式：综合考虑 5. 填方来源、运距：投标人综合考虑 6. 取土场地费用：投标人综合考虑 7. 石方解小、原土碾压等包含在综合单价中，不再单独计费 8. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
3	040103002980	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土、建渣等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑土石方堆场及外运	m ³	211.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		路灯工程								
4	040805001981	路灯灯具 100W-LED	1. 名称：路灯灯具 100W-LED 2. 光源：100W-LED 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	套	10.000					
5	040805001982	路灯灯具 200W-LED	1. 名称：路灯灯具 200W-LED 2. 光源：200W-LED 3. 规格：长配光型、半截光型灯具≥IP66 4. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040805001983	单挑灯综合杆II h=10m	1. 垫层：C15混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆,灯杆对角宽度Φ250,壁厚6.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0;横臂采用八棱杆,上口Φ100,下口按12/1000计算,横臂壁厚4.0。自横臂与灯杆立柱连接法兰起,每隔1.5m在横臂底部预留Φ30穿线孔 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70 μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
7	040805001984	单挑灯综合杆III-1 h=10m	1. 垫层：C15混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：. 灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)采用Q355B优质钢材, 灯杆下节采用八棱杆或十二棱杆, 灯杆对角宽度Φ300, 壁厚8.0; 灯杆上节采用1根180*180方管, 壁厚4.0; 横臂采用2根Φ152等径八棱杆, 壁厚6.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70 μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
8	040805001985	单挑灯综合杆V h=10m	1. 垫层：C15混凝土，具体详设计 2. 基础：C30混凝土，具体详设计 3. 高度、规格：灯杆(含法兰盘、加强筋等)采用Q355B优质钢材,灯杆下节采用八棱杆或12棱杆,灯杆对角宽度 ϕ 250,壁厚4.0;灯杆上节采用1根180*180方管,壁厚4.0 4. 综合杆杆件(内外)应采用热浸锌或热镀锌喷塑处理。当杆件钢材厚度大于或等于3mm且小于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于65 μ m,平均厚度不小于70	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			μ m;钢材厚度大于或等于6mm时,其镀锌层局部厚度不小于70 μ m,平均厚度不小于85 μ m 5. 规格：成套提供,预留5G微基站安装接口 6. 防雷接地：详设计 7. 附件配置：螺纹头、基座面板等 8. 杆座形式、材质、规格：详设计 9. 铭牌编号要求：详设计 10. 基础钢筋、螺栓、法兰盘：详设计 11. 灯杆按要求开门,门距离地面高度800,内焊接地端子及防盗链 12. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030404022986	电力载波单灯控制器	1. 名称：电力载波单灯控制器 2. 型号、规格：以当地管理部门要求为准 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	12.000					
10	030404022987	瓷插熔断器 RT14-20-4A	1. 名称：瓷插熔断器 2. 型号、规格：RT14-20-4A 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	12.000					
11	030404022988	剩余电流动作保护器 6A/2P/30mA	1. 名称：剩余电流动作保护器 2. 型号、规格：6A/2P/30mA 3. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	台	12.000					
12	040804002989	电气配线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：RVV-0.45/0.75kV-3×2.5mm²	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 配线线制：三线 7. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求							
13	040803001990	电力电缆 YJLHV-0.6/1kV-5×35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJLHV-0.6/1kV-5×35mm² 3. 材质：铝芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压（KV）：1KV 6. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求及补充说明	m	396.650					
14	040803005991	铝合金电缆接头 5*35mm²	1. 名称：铝合金电缆接头 2. 型号、规格：5*35mm² 3. 材质、类型：铝合金电缆接头	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求							
15	040803003992	综合排管 6×Φ100 DB-BWFRP管	1. 名称：综合排管 2. 规格、材质：6×Φ100 DB-BWFRP管 3. 包含混凝土包封、管枕等 4. 包封混凝土等级：商品混凝土 C25 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	m	339.050					
16	040803003993	综合排管 9×Φ100 DB-BWFRP管	1. 名称：综合排管 2. 规格、材质：9×Φ100 DB-BWFRP管 3. 包含混凝土包封、管枕等 4. 包封混凝土等级：商品混凝土 C25 5. 其他：满足设计、相关图集、	m	79.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准及技术要求							
17	040804001994	碳素波纹管 φ50	1. 名称：碳素波纹管 2. 材质、规格：φ50 3. 配置形式：基础引上管 4. 接地要求：满足要求 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	192.000					
18	040806002995	不锈钢圆钢接地 φ10mm	1. 名称：不锈钢圆钢接地 2. 材质：不锈钢圆钢 3. 规格：φ10mm 4. 基础接地形式：详设计 5. 其余做法：满足设计及施工验收规范要求	m	435.340					
19	040807003996	接地装置调试	1. 名称：接地网调试 2. 其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 3. 本项调试费用的计取，应符	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）							
20	040205001997	综合井一 Φ700手孔	1. 名称：综合井一 Φ700手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计 3. 垫层材料品种、强度：C20商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内墙1:2.5砂浆抹面 6. 做法：详设计 7. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 8. 井盖：C250球墨铸铁井盖 9. 闭锁防盗装置：详设计 10. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
21	040205001998	综合井二 φ700手孔	1. 名称：综合井二 φ700手孔 2. 井深、尺寸：井深详设计、1680×1700mm 3. 垫层材料品种、强度：C25商品混凝土 4. 井墙材料品种、强度：标准砖，240mm厚 5. 抹灰：内外墙1:2.5砂浆抹面 6. 做法：详设计 7. 人孔盖板：C30混凝土 8. 混凝土运输及浇筑方式：投标人自行考虑 9. 井盖：车行道下采用D400球磨铸铁圆形井盖 10. 闭锁防盗装置：详设计 11. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的要求							
22	040504001999	不锈钢隐形井盖 1000*1000mm	1. 名称：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 2. 材质及规格：不锈钢隐形井盖 1000*1000mm 3. 做法：详设计 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求	座	17.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
23	0411020011009	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模	m²	7.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
24	0411020021010	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	85.280					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0411090011000	安全文明施工费			15121.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		819.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3426.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5735.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5139.69			
2	0411090021001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0411090031002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	0411090041003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0411090051004	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	0411090061005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0411090071006	已完工程及设备保护费						
8	0411090081007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编1008	投标人认为应列的其他措施项目费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	34997.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		34997.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）- 标段：/
大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	34997.81	
合计			34997.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大干路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：郾都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工 标段：/程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	628.33					
2	水	m³	56.83					
3	汽油(机械)	L	23.41					
4	商品混凝土C15	m³	4.70					
5	其他材料费	元	1093.23					
6	商品混凝土C30	m³	30.80					
7	钢筋综合	t	0.10					
8	型钢综合	kg	345.91					
9	焊条综合	kg	54.21					
10	钢筋HPB300 φ ≤10	t	1.77					
11	镀锌铁丝22#	kg	28.99					
12	钢筋HRB400 φ >16	t	5.01					
13	路灯铭牌	个	12.12					
14	接线端子盒	个	12.24					
15	磁性防盗锁	副	29.00					
16	单挑灯综合杆Vh=10m	套	8.08					
17	电力载波单灯控制器	台	12.00					
18	瓷插熔断器RT14-20-4A	个	12.12					
19	剩余电流动作保护器6A/2P/30mA	个	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路（二、三期）、嘉祥路 嘉祥路 【综合杆工程】

标段：/

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电力电缆YJLHV-0. 6/1kV-5×35mm ²	m	402. 65					
21	DB-BWFRP管 Φ100	m	2808. 98					
22	商品混凝土C20	m ³	1. 51					
23	碳素波纹管 Φ50	m	206. 13					
24	不锈钢圆钢 Φ10mm	m	457. 11					
25	商品混凝土C25	m ³	104. 14					
26	球墨铸铁可调式“五防”井盖Φ700mm（承载等级D400）	套	7. 00					
27	不锈钢隐形井盖1000*1000mm	套	17. 00					
28	湿拌砌筑砂浆 M5	m ³	0. 77					
29	路灯灯具200W-LED	套	2. 02					
30	二等锯材	m ³	0. 01					
31	复合模板	m ²	22. 96					
32	锯材综合	m ³	0. 43					
33	摊销卡具和支撑钢材	kg	1. 88					
34	路灯灯具100W-LED	套	10. 10					
35	单挑灯综合杆IIh=10m	套	2. 02					
36	单挑灯综合杆III-1h=10m	套	2. 02					
37	电气配线RVV-0. 45/0. 75kV-3×2. 5mm ²	m	129. 60					
38	球墨铸铁井盖Φ700mm（承载等级C250）	套	10. 00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施项目（市政道路）-大千路 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。